



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗ ๘ ๒ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๔/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๒  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  
(เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. ๑๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
  ๒. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. ๒๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
  ๓. สำเนาหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๔.๒/๔๗๘๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  ๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๓๔ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๓,๘๗๒.๑๒ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดพังงาได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) จากเดิม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด เรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ

ผู้ชำนาญการ...

ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต เอ็มไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ระสารภีรุณ สัตย์สิทธิ์ธรรมิข

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงมหาดไทยและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมลิวรรณ สอนตา)

เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

ภอว. 182/2563

กรมกลางอาคาร	
เลขที่ ๙๐๙	วันที่ ๑๖/๖/๖๓
เวลา ๙:๐๙	ผู้รับ ๑๐๙

บริษัท ช่างสถาปัตย์	
บริษัท ช่างสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 13851	วันที่ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๑๖	ผู้รับ

125/512 หมู่ที่ 5 ตำบลจรูญ  
อำเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 83000  
โทร 076-540868

8 กันยายน 2563

เรื่อง ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย)

เรียน เตชชาติการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฉบับหลักและฉบับย่อ จำนวน 16 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด กำลังจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 34 ห้องพัก ตั้งอยู่บนบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 22574, 22575, 22576, 23008 และ 25208 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้นจำนวน 37 อาคาร เป็นอาคารห้องพักโรงแรม จำนวน 31 อาคาร และอาคารส่วนบริการ จำนวน 6 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 34 ห้องพัก ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกายเมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยให้ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บัดนี้ ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จแล้ว จึงใครขอส่งรายงานฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ศ.เนาวฤกษ์

*(Signature)*

(นางสาวมลิวรรณ สอนดา)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
กรรมการผู้จัดการ



กองวิศวกรรมการสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 212	วันที่ 7 ก.ย. 2563
เวลา 14.58	ผู้รับ

ภว. 201/2563

เลขที่	14649	วันที่	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา	13.๐๕	ผู้รับ	[Signature]

125/512 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา  
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
83000

28 กันยายน 2563

เรื่อง ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 18 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 34 ห้องพัก ตั้งอยู่บนบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 22574, 22575, 22576, 23008 และ 25209 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้นจำนวน 37 อาคาร เป็นอาคารห้องพักโรงแรม จำนวน 31 อาคาร และอาคารส่วนบริการ จำนวน 6 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 34 ห้องพัก บัณฑิต บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง

กอง	โครงการ	12 หมู่ 5 ตำบลรัชฎา
เลขที่	296	วันที่ 30 ก.ย. 2563
เวลา	16.03	ผู้รับ [Signature]

ขอแสดงความนับถือ

*นางสาวจุฑาธิมา*  
[Signature]  
นางสาวลิวรรณ สอนตา  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

[Signature]  
[Circular Stamp: บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด  
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.]

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญนภา)  
กรรมการผู้จัดการ

เลขที่	979	วันที่	7/10/63
เวลา	9.07	ผู้รับ	[Signature]



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๘๒๐๕
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๕๐

ศาลากลางจังหวัดพังงา  
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

ที่ พง ๐๐๑๔.๒/๔๗๙๘

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) จากเดิม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

กองวิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๕๕
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๒๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๔๔๐๐.๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จำนวน ๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๓๔ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๓,๙๗๒.๑๒ ตารางเมตร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้จังหวัดพังงานำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

จังหวัดพังงา ได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายฯ ต่อรายงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาดำเนินการตามลำดับขั้นตอนแล้ว จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) จากเดิม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

กลุ่มงานอาคาร
เลขที่ ๑๑๖
วันที่ ๒๕/๕/๖๔
เวลา ๘.๓๖

หมู่ที่ ๒...

หมู่ที่ ๒ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิธิวุฒิ ระวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๓๐๓๓


คำเนาถูกต้อง



(นางสาวลิวรรณ สอนดา)


เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  
(เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย)  
ของบริษัท หมู่บ้านวิถึไทย จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



  
.....  
(นางมณีรัตน์ ภูณเฑียร)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถึไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....



  
.....  
(นางสาวจุกรัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ดังอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 34 ห้องพัก ตั้งอยู่บนบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 22574, 22575, 22576, 23008 และ 25209 จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564  
**ชุตริส**  
 (นางเมธีรัตน์ ฐฐนเมธอนนท์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้ อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. มาตรการทั่วไป</p>	<p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p>	<p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด</p> <p>- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด</p>

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีนรรัตน์ กุญแจทอง)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด


ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้ อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปดำเนินการทันที และแจ้งเจ้าหน้าที่กำหนดไว้แก่กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>			



เดือน พฤษภาคม 2564. *anwita*

(นางสมฉวีรัตน์ ภิรมย์เมธพร)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระบุระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเป็นพื้นที่ราบ และมีการใช้ประโยชน์ที่เป็นอาคารสูง 1-2 ชั้น จำนวน 37 อาคาร สระว่ายน้ำ พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค ที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ และพื้นที่สีเขียว อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง และจัดภูมิสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 58.95 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ</p>	-	-



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณีรัตน์ ภิรมย์รัตน์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม</p>	<p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 58.95 โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น ปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำฝน ทะลอกการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดินได้ การระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นลาดฟ้าของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือทำให้หน้าฝนไหลไปตามลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ จากนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะไหลรวมไปยังสระน้ำภายในโครงการ ปริมาตร กักเก็บ 19,050 ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบออกผ่านที่ดินบุคคลอื่นที่ได้รับความยินยอม สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) เพื่อส่งสู่น้ำสาธารณะประปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย)</p> <p>สำหรับการพัฒนาตะกอนดินส่งสู่อ่างน้ำและบ่อพองน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้น จึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด</p>	-	-

เดือน พฤษภาคม 2564.

(นางฉวีรัตน์ ภูมิเนน) กรรมการผู้อำนวยการนาม บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด





เดือน พฤษภาคม 2564.


(นางสาวจุฑารัตน์ ภูมิเนน) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วมขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 ธรรมชาติวิทยา ทัศนียภาพ วัฒนธรรมในพื้นที่ และชุมชนในพื้นที่</p> <p>1) ธรรมชาติวิทยา และทัศนียภาพ</p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี) พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วย หินทรายละเอียดถึงหยาบ การค้ำคองชั้นงมม สีน้ำตาลอ่อนถึงเทาอ่อน เนื้อร่วน</p> <p>จากแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ปี 2556 ของกรมทรัพยากรธรณี แสดงดังรูปที่ 3-6 พื้นที่โครงการอยู่ในระดับความรุนแรง VI เมอร์คัลลีสคือ หกถึงแปดในสิบ ในเขตนี้ จะมีความรุนแรง ตั้งแต่บ้านแก่ง ถึงปลุกสร้างบางซิมิตพัง และจากสถิติแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในอดีตตั้งแต่ปี 2518 ถึงเดือนธันวาคม 2550 ยังไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดพังงาแต่อย่างใด มีเพียงการเกิดแผ่นดินไหวโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลอันดามันและบริเวณหมู่เกาะสุมาตรา ที่ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดพังงารู้สึกถึงความสั่นสะเทือน รวมถึงการเกิดคลื่นสึนามิ บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล และตรัง เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยสถิติแผ่นดินไหวที่รับรู้ถึงความสั่นสะเทือนในจังหวัดพังงา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2542 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 แสดงดังตารางที่ 3-1 นอกจากนี้บริเวณโครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือ รอยเลื่อนระนอง ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ มีระยะห่างประมาณ 47.2 กิโลเมตร และห่างจากรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ประมาณ 31.5 กิโลเมตร ดังรูปที่ 3-7</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>1) ธรรมชาติวิทยา และทัศนียภาพ</p> <p>จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี) พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วย หินทรายละเอียดถึงหยาบ การค้ำคองชั้นงมม สีน้ำตาลอ่อนถึงเทาอ่อน เนื้อร่วน</p> <p>จากแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ปี 2556 ของกรมทรัพยากรธรณี แสดงดังรูปที่ 3-6 พื้นที่โครงการอยู่ในระดับความรุนแรง VI เมอร์คัลลีสคือ หกถึงแปดในสิบ ในเขตนี้ จะมีความรุนแรง ตั้งแต่บ้านแก่ง ถึงปลุกสร้างบางซิมิตพัง และจากสถิติแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในอดีตตั้งแต่ปี 2518 ถึงเดือนธันวาคม 2550 ยังไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดพังงาแต่อย่างใด มีเพียงการเกิดแผ่นดินไหวโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลอันดามันและบริเวณหมู่เกาะสุมาตรา ที่ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดพังงารู้สึกถึงความสั่นสะเทือน รวมถึงการเกิดคลื่นสึนามิ บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล และตรัง เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยสถิติแผ่นดินไหวที่รับรู้ถึงความสั่นสะเทือนในจังหวัดพังงา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2542 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 แสดงดังตารางที่ 3-1 นอกจากนี้บริเวณโครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือ รอยเลื่อนระนอง ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ มีระยะห่างประมาณ 47.2 กิโลเมตร และห่างจากรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ประมาณ 31.5 กิโลเมตร ดังรูปที่ 3-7</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(1) จัดเส้นทางหนีภัยไปภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุมนุม</p> <p>(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดการแจ้งเตือนได้ทันที</p> <p>(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน การเกิดธรณีพิบัติภัยแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>(4) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์</p> <p>(5) โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไปภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน พฤษภาคม 2564.  **อนุรักษ์**  
 (นางมณีรัตน์ กุญแจเมธรัตน์) OBANWITHEETHAN CO., LTD.  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.  **ปิเชต**  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญเปี่ยม)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ)</p>	<p>2) การเกิดสึนามิ</p> <p>เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 เวลา 09:05 นาฬิกา บริเวณชายฝั่งทะเลเขาหลัก-บ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา น้ำทะเลแห่งจากหน้าหาดลดลงประมาณ 100 เมตร เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเมื่อเวลา 09:38 นาฬิกา ปรากฏมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เข้ากระทบประหลอกแรก และระลอกที่สองคลื่นที่มีความสูง 6-7 เมตร เข้ากระทบฝั่งเมื่อเวลา 09:43 นาฬิกา ต่อมาเวลา 10:03 นาฬิกา คลื่นสูงกว่า 10 เมตร เข้ากระทบฝั่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ตำบลบางม่วงอย่างมหาศาล ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพย์สินของราษฎรและสิ่งแวดลอม รวมถึงด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน จากแผนที่พื้นที่น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดพังงา พบว่า พื้นที่โครงการเป็นบริเวณที่น้ำท่วมถึง</p> <p>พื้นที่โครงการห่างจากชายหาดบางหลูด ประมาณ 646 เมตร ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากการเกิดสึนามิ ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยปัจจุบันหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิที่ทันสมัยและรวดเร็ว นอกจากนี้พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากจุดปลดภัยที่ใกล้ที่สุด คือ บริเวณอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านน้ำเค็ม อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการเป็นระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) แผนอพยพหนีภัยของโครงการไปยังจุดปลดภัย และป้ายแสดงเส้นทางไปยังจุดปลดภัยแสดงดังรูปที่ 3-10 ซึ่งจะช่วยให้ผู้พักอาศัยที่เดินอยู่ตามชายหาดสามารถหาจุดปลดภัยไปยังจุดต่างๆได้</p> <p>ดังนั้น การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิจึงส่งผลกระทบบต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(6) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(7) หากเกิดธรณีพิบัติภัย โครงการการจัดให้มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยกำหนดให้พนักงานอยู่ประจำตามจุดต่างๆ เพื่อนำทางผู้ใช้บริการไปยังจุดรวมพล</p>	

เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางณิรัตน์ กุณเนบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางสาวจตุรรัตน์ บุญผู้กร)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสแตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 คุณภาพอากาศ</p> <p>มลพิษทางอากาศที่สำคัญในระยะดำเนินการ คือ ฝุ่นละออง และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษัทฯ ได้คำนวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 กำหนดให้ ระยะทางที่รถยนต์วิ่งในโครงการ (วิ่ง 2 เที่ยว/วัน) = 0.20 กิโลเมตร จำนวนที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร 14 คัน ทุกคันเข้ามาในโครงการภายใน 1 ชั่วโมง</p> <p><b>(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)</b> จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองรวมฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.02000054 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)</p> <p><b>(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)</b> จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.01600214 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)</p> <p><b>(3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</b> จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.80003089 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)</p>		<p>(1) ติดป้าย ให้ผู้ใช้บริการ รับผิดชอบเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถของผู้ใช้บริการคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>(2) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</p> <p>(4) ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการล้างถนนเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน</p>	<p>- ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน พฤษภาคม 2564.  (นางมณีรัตน์ กุญแจทอง) กรรมการผู้มีอำนาจนาม บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.  (นางสาวจตุรรัตน์ บุญญศิริ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสส์ จำกัด 



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วมขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ระยะค่าเหินหาร (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	เมื่อเปิดดำเนินการผลิตทางเสียงและความสั่นสะเทือน ที่ จะเกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรรถที่เข้า-ออกภายใน โครงการ แต่คาดว่าจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจาก โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ ต้องการความสงบและต้องการความเป็นส่วนตัว ประกอบ กับเสียงจากการจราจรเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นปกติประจำอยู่แล้ว ของสังคมเมือง และจากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ โครงการ ใช้ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ใน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 โดยบริเวณจุดตรวจวัด ดังกล่าวมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44.50 dB(A) ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ (3) ปลุกันไม้ยืนต้น รวมจำนวน 236 ต้น เป็นรั้วกันเสียง โดยรอบโครงการ	-
1.6 ทรัพยากรน้ำ	ในระยะดำเนินการแหล่งน้ำใช้หลักของโครงการใช้น้ำจาก สระน้ำภายในโครงการ เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก โดยปริมาณน้ำใช้ ในโครงการทั้งสิ้น 34.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการ น้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 3.19 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำดิบชนิดนิร รวมจำนวน 2 ถึง ปริมาตรถึงละ 70 ลูกบาศก์เมตร รวม ปริมาตรน้ำที่เก็บกักไว้ในโครงการ 140 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ได้ประมาณ 4 วัน	(1) ใช้น้ำจากสระน้ำภายในโครงการ เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก (2) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำดิบชนิดนิร รวม จำนวน 2 ถึง ปริมาตรถึงละ 70 ลูกบาศก์เมตร รวม ปริมาตรน้ำที่เก็บกักไว้ในโครงการ 140 ลูกบาศก์เมตร (3) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียหรือไป ตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	

เดือน พฤษภาคม 2564  
  
 (นางมณีนรรัตน์ ฐานนวมอริเกียรติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม 2564  
  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)</p> <p>จากการสำรวจอยู่อาศัยซึ่งเคียงเคียงโครงการในกลุ่มสถานประกอบในระยะ 100 เมตร จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ เดอะฮิลล์ รีสอร์ท แอท เขาหลัก และในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร จำนวน 120 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก ดังนั้น การใช้น้ำของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ของชุมชนแต่อย่างใด</p> <p>น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วปริมาณ 26.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อเก็บน้ำ รีไซเคิล ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบกอกสนตาม โดยอัตราการซึมผ่านของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 2,584.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราซึมผ่านของดิน (ดินร่วนปนทราย) 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 516.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมดเช่นกัน ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</p>	<p>(4) จัดให้มีสระน้ำภายในโครงการ มีพื้นที่ 12,700 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาตรรวม 19,050 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำโดยกำหนดให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 10 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตร 1,270 ลูกบาศก์เมตร เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ภายในโครงการ</p> <p>(5) โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเอเอ-กรองไร้อากาศ จำนวน 37 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากแต่ละอาคารของโครงการ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 32 ชุด, สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 3 ชุด และสามารถรองรับน้ำเสียได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด และถังดักไขมัน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.40 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(6) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลีบ (Aeration activated sludge process, A/S) จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD<sub>๕</sub> 250 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<p>(4) จัดให้มีสระน้ำภายในโครงการ มีพื้นที่ 12,700 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาตรรวม 19,050 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำโดยกำหนดให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 10 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตร 1,270 ลูกบาศก์เมตร เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ภายในโครงการ</p> <p>(5) โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเอเอ-กรองไร้อากาศ จำนวน 37 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากแต่ละอาคารของโครงการ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 32 ชุด, สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 3 ชุด และสามารถรองรับน้ำเสียได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด และถังดักไขมัน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.40 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(6) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลีบ (Aeration activated sludge process, A/S) จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD<sub>๕</sub> 250 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



เดือน พฤษภาคม 2564. **อภิศรณ**  
 (นางมณีรัตน์ ภูวนเนนเบอร์โทธี) ภูวนเนนเบอร์โทธี  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564. **อภิศรณ**  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ภูวนเนนเบอร์โทธี  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถียุทธ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)</p>	<p>ทั้งนี้ทางโครงการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้อยู่อาศัยสัมผัสน้ำทิ้ง จึงกำหนดให้มีการใช้กัญแจลอคก๊อกน้ำรวมถึงมีป้ายบอกให้ทราบว่ามีกรนำน้ำหลังบ่าบัดมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และจะมีภาระแรงเวลารดน้ำต้นไม้ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้ทราบด้วย และกำชับให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำทิ้ง</p> <p>น้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลล้มลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ จากนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะไหลรวมไปยังสระน้ำภายในโครงการ ปริมาตร กักเก็บ 19,050 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่คูน้ำสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกต่อไป</p> <p>ดังนั้นในการดำเนินการจึงส่งผลกระทบต่ทรัพยากรน้ำในระดับต่ำ</p>		

เดือน พฤษภาคม 2564.....




(นางมณีรัตน์ ภูเก็ต บัญญู)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท หมูบ้านวิถียุทธ จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....



(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ</p> <p>2.1 นิเวศวิทยาทางบก</p>	<p>เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าละเมาะ/ไม่พุ่ม พื้นที่โล่ง พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่บริการท่องเที่ยว ดังนั้นการดำเนินโครงการในระยะระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบระบอบนิเวศบนบก สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้</p> <p>1) ทรัพยากรป่าไม้</p> <p>พื้นที่บริเวณโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ จากผลการสำรวจพรรณไม้ที่พบในพื้นที่โครงการพบพรรณไม้ ได้แก่ ต้นहुทกวาง ต้นมะพร้าว ต้นมะขาม ต้นสนทะเล ต้นปาล์ม ต้นไม้ และต้นแคนา ทั้งนี้ไม่พบพรรณไม้ที่จัดเป็นพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติ พันธ์พืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้สูญคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชป่าแบบท้ายอนุสัญญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทยแต่อย่างใด ซึ่งพรรณไม้ดังกล่าวที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด</p> <p>2) ทรัพยากรสัตว์บก</p>	<p>สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเป็นหลักซึ่งที่อยู่อาศัยทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบบ่อยในพื้นที่ดังกล่าว</p>	<p>เดือน พฤษภาคม 2564.....</p> <p>(นางสาวสุทธารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซส จำกัด</p>

เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางสาวสุทธารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางมณีรัตน์ กุญแจเบงอัส) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

14/119

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.1 แนวศรียาท่างบก (ต่อ)</p>	<p>โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ คางคกบ้าน และอีกอย่างบ้าน สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ได้แก่ จิ้งเหลนบ้าน นก (Birds) ได้แก่ นกกระจอกบ้าน นกกระเจิม และนกเอี้ยงสาลิกา แมลง (Insects) ได้แก่ มดดำ หรือมดน้ำตาล และต๊กแตน ทั้งนี้ สัตว์บกที่พบทั้งหมดไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้คุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่าแบบท้ายอนุสัญญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทย เนื่องจากสัตว์ดังกล่าวที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์บก</p> <p><b>3) ทรัพยากรป่าชายหาด</b></p> <p>การสำรวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาบริเวณชายหาดบางหลุดซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของโครงการโดยห่างจากโครงการประมาณ 646 เมตร เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยใช้วิธีการเดินสำรวจตลอดชายหาดบางหลุดหลังจากนั้นจัดบันทึกข้อมูลชนิดพรรณต้นไม้และสัตว์หน้าดินที่พบ โดยพรรณไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นสนทะเล ต้นเตยทะเล และต้นผักปังทะเล เป็นต้น และสัตว์หน้าดินที่พบ ได้แก่ ปูลม เป็นต้น ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชายหาด</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ กรูณเนบอร์เรอริ)  
 กรมการผู้มีส่วนได้เสีย  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการมีสระน้ำภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว ปริมาณ 26.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรีไซเคิล ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ ภายในพื้นที่โครงการด้วยวิธีการรดน้ำแบบกอกสนาม โดยอัตราการซึมผ่านของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ประมาณ 2,584.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราซึมผ่านของดิน (ดินร่วนปนทราย) 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้นโครงการสามารถนำน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 516.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมดเช่นกัน ไม่มีผลกระทบต่อออกสู่สาธารณะ</p> <p>ดังนั้นผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะดำเนินการ โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวโดย</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p>	<p>(1) โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 37 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากแต่ละอาคารของโครงการ และถังตกไขมัน จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากครัวอาคารร้านอาหาร</p> <p>(2) โครงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่มีคุณภาพดี โดยนำน้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะรวบรวมส่งไปตรวจคุณภาพน้ำ เข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซเคิล เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยวิธีการรดน้ำแบบกอกสนาม ดังนั้นโครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งมีคุณภาพดีไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้ทั้งหมด</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณการตกตะกอนจากส่วนเกราะจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณการตกตะกอนจากส่วนเกราะของบ่อบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปเป็นประจำ โดยโครงการจะประสานงานให้รถสูบลบตะกอนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงมาสูบลบไปกำจัดต่อไป</p> <p>(4) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้ง จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจวัดความเป็นกรดต่าง มีไอดี สารแขวนลอย ซัลไฟด์ ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ที่เคเอ็น โคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด ของระบบบำบัดน้ำ ของ โครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	

เดือน พฤษภาคม 2564

นางสมิตรีรัตน์ กุญแจทอง  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p>	<p><b>ผลกระทบบทข้อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b></p> <p>(1) ปริมาณการต้องการน้ำใช้ของโครงการ</p> <p>ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อบ ชักล้าง ประกอบอาหาร น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่น ๆ คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น <b>34.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน</b> เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 3.19 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง</p> <p>(2) แหล่งน้ำใช้ และระบบจ่ายน้ำ</p> <p>โครงการใช้น้ำจากสระน้ำภายในโครงการ เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก ซึ่งสระน้ำมีพื้นที่ 12,700 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร และมีปริมาตรกักเก็บน้ำ 19,050 ลูกบาศก์เมตร โดยสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เข้าถึงเก็บน้ำดิบบริเวณบริเวณด้านข้างอาคาร D-6 จำนวน 1 ถึง ปริมาตร 70 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบบริเวณด้านข้างอาคาร D-6 จำนวน 1 ถึง ปริมาตร 70 ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบน้ำจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากสระน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการเอกชน บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำดิบภายในพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 2-8 และภาคผนวก ญ คุณภาพน้ำจากสระน้ำที่ได้รับพื้นที่โครงการ จัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่บริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผิวน้ำจะมีความบริสุทธิ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน (2) การเกษตร</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(1) โครงการมีถังเก็บน้ำบาดิน จำนวน 2 ถึง ปริมาตรถึงละ 70 ลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงมาตรน้ำที่เก็บกักไว้ในโครงการ 140 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) โครงการใช้น้ำจากสระน้ำภายในโครงการ เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน</p> <p>(4) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>(5) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในระบบสุขภัณฑ์ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบสภาพการใช้น้ำในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที</p> <p>ทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ดูแลและทำความสะอาดสารกรอง โดยกา รล้างย้อน (Back wash) ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>


เดือน พฤษภาคม 2564.....



(นางมณีรัตน์ คุรุนเนมเบอส์(ก้อย))  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....



(นางสาวจุฑาทิพย์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)</p> <p>(3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้</p> <p>น้ำจากสระน้ำภายในโครงการจะถูกสูบลงสู่ถังเก็บน้ำบนดิน โดยโครงการได้จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจ่ายให้กับส่วนต่างๆ ของโครงการ รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบกรองทราย (Sand Filter) เพื่อกรองสิ่งสกปรกตะกอนขนาดใหญ่ที่ปนอยู่ในน้ำขนาด กรองกรวดขนาด 3-5 มิลลิเมตร และกรองทรายขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร ออกจากน้ำ โดยมีอัตราการกรอง 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง</li> <li>2. ถังกรองคาร์บอน (Activated Carbon Filter) เพื่อกรองเศษตะกอนที่เหลือนและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำ</li> <li>3. เติมนคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้คลอรีนจะถูกควบคุมด้วย Chlorine Sensor เพื่อควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ให้อยู่ในช่วง 0.20-1.20 มิลลิกรัม/ลิตร เทียบเท่าตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค</li> </ol> <p>ดังนั้น น้ำจากสระน้ำภายในโครงการ ที่ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในระบบสาธารณสุขไปตลอดไป</p> <p>(4) การสำรองน้ำใช้</p> <p>โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำดิบดิน รวมจำนวน 2 ถึง ปริมาตรถึง 70 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในโครงการ 140 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ได้ประมาณ 4 วัน</p>	<p>(6) กรณีไม่ลงถึง จัดให้มีการล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยใช้ขี้เถ้าแอมโมเนียได้ขี้เถ้าขี้เถ้าคอกแห้งที่ค้ำอยู่ข้างใต้ถัง</p> <p>(7) กรณีลงถึงโครงการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนลงทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบว่ามีก๊าซพิษอันตรายหรือไม่เช่น แก๊สมีเทน ไฮโดรซัลไฟด์ ซัลเฟอร์ไดร็อกไซด์ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่กันหลุมต้องมีค่าระหว่างร้อยละ 19.5-23.5 ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายต้องการคือร้อยละ 20</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน นำประปาโดยเก็บตัวอย่าง นำจากบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการ แล้ว ทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง กรณีที่ใช้ขี้เถ้า</p>	




เดือน พฤษภาคม 2564

**สมชาย นพวิไล**

(นางมณีนีรัตน์ ภูมื่นิจ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564

**สมชาย นพวิไล**

(นางสาวสุชาวรัตน์ บุญเมือง)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)</p> <p>โครงการจะจัดให้มีการสร้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดินจะมีช่องเปิด 2 ผา/ถัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ในการล้างถังเก็บน้ำ สามารถทำได้โดยใช้มีดแบบเปิดไว้ดูตะกอนที่ค้างอยู่ข้างใต้ถัง โดยต่อท่อเพื่อดูดตะกอนปล่อยทิ้งออกไปทางท่อ ถ้าจำเป็นต้องลงไปจะต้องมีการเปิดพัดลมจ่อเข้าไปในถังเพื่อเป็นการเดิมอากาศเข้าไป และต้องมีผู้ช่วยอีกคนเพื่อดึงตัวขึ้นจากถัง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ก่อนลงทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบว่ามีก๊าซพิษอันตรายหรือไม่ เช่น แก๊สมีเทน ไฮโดรซัลไฟด์ ซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ก้นหลุมต้องมีค่าระหว่างร้อยละ 19.5-23.5 ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายต้องการร้อยละ 20</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำอย่างปลอดภัย โครงการจัดให้มีทีมช่วยอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน โดยให้ลงไป 1 คน อีก 1 คนอยู่ปากบ่อหรือที่ทางขึ้นลง ที่เหลืออีก 1 คนเป็นผู้คอยช่วยเหลืออยู่บริเวณรอบนอก และมีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างกัน เช่นอาจใช้เชือกผูกที่เอวของผู้ลงไปปฏิบัติงานกันถึงไว้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเคลื่อนไหวดลอดเวลา หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือหากทางนิติบุคคลสามารถดึงเชือกนำตัวขึ้นจากบ่อได้ทันที ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ได้รับอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศที่ปลอดภัยกว่าการลงไปช่วยที่ก้นบ่อ เพราะอาจขาดอากาศหายใจ และเสียชีวิตทั้งคู่ จากนั้นให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยให้นอนราบในที่อากาศถ่ายเทดี หากพบว่าไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น ให้ผายปอดและนวดหัวใจ และรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทรแจ้ง 1669 ทันที ทั้งนี้ถ้าเกิดการว่ากล่าวกันไม่ในชั้นดำเนินการของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ของชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด</p>	<p>จัดให้ทีมช่วย ในการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน โดยให้ลงไป 1 คน อีก 1 คนอยู่ปากบ่อหรือที่ทางขึ้นลง ที่เหลืออีก 1 คนเป็นผู้คอยช่วยเหลืออยู่บริเวณรอบนอก</p> <p>จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างกัน เช่น อาจใช้เชือกผูกที่เอวของผู้ลงไปปฏิบัติงานกันถึงไว้ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ด้านบนสามารถเคลื่อนไหวดลอดเวลา หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือหากทางนิติบุคคลสามารถดึงเชือกนำตัวขึ้นจากบ่อได้ทันที</p> <p>การปฐมพยาบาล ให้นอนราบในที่อากาศถ่ายเทดี หากพบว่าไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น ให้ผายปอดและนวดหัวใจ และรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทรแจ้ง 1669 ทันที</p>	-	-

เดือน พฤษภาคม 2564.....

 **กัญวินศรีปอ**  
 (นางณิรัตน์ กฤษณะเบอริเกอร์)  
 กรรมการผู้อำนวยการ  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม 2564.....

 **ณัฐกร นุญแก้ว**  
 (นางสาวณัฐกร นุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิลิไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การจัดการน้ำเสีย</p> <p>(1) ปริมาณน้ำเสีย</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 26.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) ยกเว้นน้ำจากการล้างห้องพักรวม ฝอย คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้</p> <p>(2) การจัดการน้ำเสีย</p> <p>โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเกราะกรองไร้อากาศ จำนวน 37 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแต่ละอาคารต่างๆ ในโครงการ ก่อนเข้าสู่บ่อรวบรวมน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. อาคารวิลลา 28 ห้องพัก, อาคารต้อนรับ, อาคารห้องพักรวมฝอย อาคารโถงและอาคารบาร์สระว่ายน้ำ : เลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสีย EC-5 จำนวน 1 ชุด /อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.60, 1.20, 1.20, 1.20, 0.48, 0.04, 2.04 และ 0.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ โดยถังบำบัดน้ำเสีย EC-5 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับ น้ำเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD<sub>อิน</sub> เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>อิน</sub> 50 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>2. อาคารสุโขทัยสปา S2-S3, อาคารสุโขทัยสปา SL-SR และอาคารสุโขทัยสปา SPA : เลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสีย EC-10 จำนวน 1 ชุด /อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 1.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร โดยถังบำบัดน้ำเสีย EC-10 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับ น้ำเสียได้ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD<sub>อิน</sub> เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>อิน</sub> 50 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<p>(1) โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเกราะกรองไร้อากาศ จำนวน 37 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากแต่ละอาคารของโครงการ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 32 ชุด, สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 3 ชุด และสามารถรองรับน้ำเสียได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด และถังตกไขมัน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.40 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) โครงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค โดยน้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะรวบรวมส่งไปตรวจคุณภาพน้ำ เข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซเคิล เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบก๊อกสเปรย์ ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วแล้วรีไซเคิลมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจสอบและจัดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	


เดือน พฤษภาคม 2564.....  นายนิรัน (นางสมิรันต์ ภัทรหมอบอร์เกอร์) OOBAWTHETHAI CO., LTD.  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมูบ้านวิลิไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  (นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)</p> <p>3. อาคารสำนักงาน และอาคารร้านอาหาร: เลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสีย EC-15 จำนวน 1 ชุด / อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.97 และ 2.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ โดยถังบำบัดน้ำเสีย EC-15 จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับ น้ำเสียได้ 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD<sub>เข้า</sub> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 50 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับถังพักไขมัน GT-600 จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากส่วนครัวอาคารร้านอาหาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 2.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังพักไขมัน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.40 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณ BOD<sub>เข้า</sub> 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 800 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>จากนั้นน้ำเสียแต่ละอาคารจะถูกรวบรวมผ่านบ่อรวมจุดคุณภาพน้ำ ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียกัลกับ (Aeration activated sludge process, A/S) จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 26.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD<sub>เข้า</sub> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 34 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า BOD<sub>ออก</sub> ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วปริมาณ 26.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรีไซเคิล ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ด้วยวิธีการนำแบบกioskนาม โดยอัตราการซึมซับของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 2,584.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราที่มีน้ำของดิน (ดินรวมบนหน้าดิน) 5 มิลลิเมตร/ชั่วโมง)</p>	<p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากส่วนแ่งการของของบำบัดน้ำเสียสำร็จรูปเป็นประจำ โดยโครงการจะประสานงานให้รถสูบลตะกอนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงมาสูบไปกำจัดต่อไป</p> <p>(4) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย เป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านกาบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</p> <p>(6) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 236 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้</p>	<p>ตรวจวัด ความเป็นกรดต่างขีไอดี ปริมาณสารแขวนลอยซัลเฟต ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมัน และไขมันที่เคเอ็น โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. จากประกาศกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	

เดือน พฤษภาคม 2564  
  
 (นางมณีนรัตน์ กัญญาเวธสินธ์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
  
 (นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลพี โยมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วบขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<p>ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 516.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ที่โครงการได้ทั้งหมดเช่นกัน ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</p> <p>สำหรับการกำจัดตะกอนส่วนเกินของส่วนแยกกักตะกอนของถังบำบัดน้ำเสีย โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณการตะกอนจากส่วนแรกของถังบำบัดน้ำเสียรายวันเป็นประจำ โดยโครงการจะให้บุคลากรของโครงการบริหารส่วนตำบลบางม่วงมาสูบลำน้ำทิ้งต่อไป</p> <p><b>(3) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์</b></p> <p>น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วปริมาณ 26.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรีไซเคิล ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยกรรมวิธีแบบกักเก็บ โดยอัตราการซึมผ่านของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 2,584.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมผ่านของดิน (ดินร่วนปนทราย) 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 516.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมดเช่นกัน ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</p> <p>ผังระบบรดน้ำพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-20</p> <p>ดังนั้น ผลกระทบด้านน้ำเสียจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>		

เดือน พฤษภาคม 2564.  เดือน พฤษภาคม 2564. 

(นางมณีนีรัตน์ ฐานเมฆอภิวณิช) (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด บริษัท กูเก็ท เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส จำกัด


 

22/119

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม</p> <p>1) การระบายน้ำเสีย</p> <p>น้ำเสียของโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากรัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) การระบายน้ำเสีย</p> <p>น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วปริมาณ 26.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรีไซเคิล ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยวิธีการรดน้ำแบบก๊อกสนาม โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 2,584.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดิน (ดินร่วนปนทราย) 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 516.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมดเช่นกัน ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</p> <p>2) การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม</p> <p>สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใช้ท่อระบายน้ำตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับนำฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ จากนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะไหลรวมไปยังสระน้ำภายในโครงการ ปริมาตร กักเก็บ 19,050 ลูกบาศก์เมตร/ก่อนระบายออกสู่คูน้ำสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกต่อไป</p>		<p>(1) โครงการจึงจัดให้มีระบบน้ำภายในโครงการ มีพื้นที่ 12,700 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาตรรวม 19,050 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำโดยกำหนดให้ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 10 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตร 1,270 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการ มีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา</p> <p>(3) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที</p>	<p>- ตรวจสอบที่ระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาของโครงการ</p> <p>- ตรวจสอบการทำงานของแต่ละจุด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน</p> <p>- ตรวจสอบการตกตะกอนของกรวดทรายในบ่อพัก ท่อท่อบรรายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำ และทำการลอกท่อหากพบว่ามีการทรุดทรอยกของสะสมในระบบที่ระบายน้ำทุกปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน พฤษภาคม 2564.....

 นายนิรัน กิยวงศ์ (นางณิรันธรณ์ กุญชรเมธอร์เทอ) MOBANWITHEETHAI CO., LTD.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

 นางสาวนุชการ์ตรี นุญจิว (นางสาวนุชการ์ตรี นุญจิว) MOBANWITHEETHAI CO., LTD.

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชัน จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</p>	<p>ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเดิมของโครงการมีอาคารเดิมที่ก่อสร้างแล้ว ประกอบด้วยอาคารตลด. 1-2 ชั้น จำนวน 37อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น 34 ห้อง ซึ่งจากการคำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการจะมีปริมาณน้ำฝนไหลนอง 0.5112 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีปริมาณน้ำฝนไหลนอง 0.6538 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 220 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีสระน้ำภายในโครงการ มีพื้นที่ 12,700 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาตรรวม 19,050 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำโดยกักเก็บได้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 10 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตร 1,270 ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในโครงการ โดยนำจากสระน้ำจะถูกลูกบอลกั้นที่ดินบุคคลอื่นที่ได้รับความยินยอม สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) เพื่อลงสู่คูน้ำสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตก ด้วยอัตราการสูบ 0.5112 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการต่อไป</p> <p>สำหรับการพัฒนาตะกอนดินลงสู่บ่อหน้าโครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมใบบ่อ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564. **สมเกียรติ**  
 (นางมณีรัตน์ กุณเนเบจจ์ต่อ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564. **[Signature]**  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กูเก็ท เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิสเซอรัล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>(1) ปริมาณขยะมูลฝอย</p> <p>การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้พักอาศัยเดิมโครงการ โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดในการนี้เฉลี่ยรายปี (มีผู้พักอาศัยเดิมโครงการ) เท่ากับ 100.56 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.101 ตัน/วัน</p> <p>(2) การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>ประเภทมูลฝอยภายในโครงการจะประกอบไปด้วยมูลฝอย 4 ประเภท ดังต่อไปนี้</p> <p>มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกขนม โฟมเบื้อนอาหาร กล่องนม กระดาษชำระ เป็นต้น</p> <p>มูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวด พลาสติก เป็นต้น</p> <p>มูลฝอยอินทรีย์ ได้แก่ มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น</p> <p>มูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี สเปรย์ กระป๋องสาง่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ เป็นต้น</p> <p>การจัดการมูลฝอยของโครงการจะจัดตั้งโรงรับมูลฝอยไว้สำหรับส่วนต่างๆ ภายในโครงการ ดังนี้</p> <p>ห้องพัก จำนวน 34 ห้องพัก จัดให้มีถังมูลฝอยย่อยขนาด 10 ลิตร จำนวน 102 ถัง</p> <p>มีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>(1) จัดให้มีอาคารห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ โครงการสามารถจัดการมูลฝอยอินทรีย์เองได้หมด โดยทำปุ๋ยหมักและนำไปเลี้ยงไก่ ไนพาร์ม ไข่ของทางผู้บริหารบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ซึ่งอยู่ด้านข้างโครงการ โดยไม่ต้องส่งไปกำจัด การบริการส่วนตำบลบางม่วงมารับไปกำจัด</p> <p>(2) จัดให้มีถังมูลฝอยย่อยขนาด 10 ลิตรไว้ในห้องพัก ห้องน้ำ ทุกห้อง</p> <p>(3) ถังมูลฝอยย่อยขนาด 50 ลิตร ไว้ในส่วนกลางต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารต้อนรับ อาคารห้องอาหาร อาคารบาร์ระ่วยน้ำ ห้องสปา ห้องนั่งรวม และสระว่ายน้ำ</p> <p>(4) ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ใกล้ทางเข้าออกโครงการ โดยห้องพักมูลฝอยรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มีติด</p>	<p>มาตรการป้องกัน</p> <p>และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(1) จัดให้มีอาคารห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ โครงการสามารถจัดการมูลฝอยอินทรีย์เองได้หมด โดยทำปุ๋ยหมักและนำไปเลี้ยงไก่ ไนพาร์ม ไข่ของทางผู้บริหารบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ซึ่งอยู่ด้านข้างโครงการ โดยไม่ต้องส่งไปกำจัด การบริการส่วนตำบลบางม่วงมารับไปกำจัด</p> <p>(2) จัดให้มีถังมูลฝอยย่อยขนาด 10 ลิตรไว้ในห้องพัก ห้องน้ำ ทุกห้อง</p> <p>(3) ถังมูลฝอยย่อยขนาด 50 ลิตร ไว้ในส่วนกลางต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารต้อนรับ อาคารห้องอาหาร อาคารบาร์ระ่วยน้ำ ห้องสปา ห้องนั่งรวม และสระว่ายน้ำ</p> <p>(4) ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ใกล้ทางเข้าออกโครงการ โดยห้องพักมูลฝอยรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มีติด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังมูลฝอย การรั่วซึมของถังมูลฝอย ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสมณิรัตน์ คุรุนเนมยชัยกิจ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด







ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>ห้องสุปัฒาอาคารโคม จะจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง ซึ่งห้องสุปัฒาแต่ละห้องจะจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 50 ลิตร</p> <p>ห้องน้ำรวม จำนวน 7 ห้อง ได้แก่ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำผู้พิการ จะจัดให้มีถัง มูลฝอยย่อยขนาด 10 ลิตร จำนวน 7 ถัง ซึ่งห้องน้ำแต่ละห้องจะจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 10 ลิตร</p> <p>สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง จะจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง จะจัดให้มีถังมูลฝอยย่อย จำนวน 2 ถัง/จุด ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง</p> <p>ห้องครัวของโครงการ จำนวน 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ 1 ของอาคารห้องอาหาร ขนาดพื้นที่ 80.30 ตารางเมตร เป็นห้องอาหารนานาชาติ และครัวไทย จัดให้มีถังมูลฝอยย่อย 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ถังมูลฝอยอินทรีย์ (ถังรองรับเนื้อสัตว์/ขนมปัง) ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง</li> <li>■ ถังมูลฝอยอินทรีย์ (ถังรองรับผักและผลไม้) ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง</li> <li>■ ถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 120 ลิตร ถังมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง</li> <li>■ ถังมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง</li> </ul>	<p>(7) รวบรวมมูลฝอยอันตรายไว้ในห้องพักมูลฝอยอันตราย โดยโครงการจัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ซึ่งข้างต้นจะระบุไว้ว่า "มูลฝอยอันตราย" ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง ในขณะปฏิบัติงาน กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากขยะดังกล่าว โดยรวบรวมมูลฝอยอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปห้องปฏิบัติการส่วนตำบลบางม่วง ทุก ๆ 6 เดือน หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงจะรวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งไปยังศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะมีโครงการสนับสนุนในการขนส่งและการกำจัดของเสียอันตรายในทุก ๆ ปี ในขณะปฏิบัติงาน กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว</p> <p>(8) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการ รวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่อาคารห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564...  
 (นางมณีรัตน์ ภูมิแก้ว)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564...  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>การรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่าง ๆ ของโครงการมายังห้องพักมูลฝอยรวม มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>มูลฝอยทั่วไป ถึงมูลฝอยทั่วไปทุกใบจะมีถุงฟากรองอยู่ด้านใน แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยทั่วไปจากถังมูลฝอยทั่วไปบริเวณห้องพัก ส่วนห้องน้รับ ห้องอาหาร สำนักงาน พื้นที่ทางเดินชั้นที่ 1 อาคารโถง ห้องส้วป ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องนำผู้พิการ และสระว่ายน้ำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นขนย้ายไปพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยทั่วไป</p> <p>มูลฝอยรีไซเคิล ถึงมูลฝอยรีไซเคิลทุกใบจะมีถุงแฉกรองอยู่ด้านใน แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอย รีไซเคิลจากถังมูลฝอยรีไซเคิลบริเวณห้องพัก ส่วนห้องน้รับ ห้องอาหาร สำนักงาน พื้นที่ทางเดินชั้นที่ 1 อาคารโถง ห้องส้วป ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องนำผู้พิการ และสระว่ายน้ำพร้อมมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นขนย้ายไปพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล</p> <p>มูลฝอยอันตราย ถึงมูลฝอยอันตรายทุกใบจะมีถุงแฉกรองอยู่ด้านใน ซึ่งข้างถังจะระบุไว้ว่า "มูลฝอยอันตราย" แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากถังมูลฝอยอันตราย บริเวณส่วนห้องน้รับ และพื้นที่ทางเดินชั้นที่ 1 อาคารโถงพร้อมมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นขนย้ายไปพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยอันตราย</p>		<p>(9) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากการมาเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>สำร็จรูปของโครงการ</p> <p>(10) ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งมูลฝอยลงถังมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้</p> <p>(11) จัดให้พนักงานของโครงการเป็นผู้ทำการแยกมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย โดยการเก็บคัดแยกประเภทมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ให้กระทำตรงแหล่งเก็บมูลฝอย ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง แล้วนำมารวบรวมที่ห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(12) ระบบห้องพักมูลฝอยจะต้องเป็นระบบปิด</p>	

เดือน พฤษภาคม 2564

 นายนิรันท์ กฤษณเบ็ญจกุล (นางมณีรัตน์ กฤษณเบ็ญจกุล) MOBANWITHEETHAI CO., LTD.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564


 (นางสาวจุฑาทิพย์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด (PICHET ENVIRONMENTAL SERVICE)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p>	<p>มูลฝอยอินทรีย์ ถึงมูลฝอยอินทรีย์ทุกใบจะมีถุงเขียวรองอยู่ด้านใน แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์จาก ถึงมูลฝอยอินทรีย์บริเวณห้องครัวของห้องอาหาร โดยแบ่งถึงมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถึงมูลฝอยอินทรีย์ (ถึงรองรับผักและผลไม้) จากห้องครัวของห้องอาหารภายในโครงการ แม่บ้านจะนำมูลฝอยอินทรีย์จากถังรองรับผักและผลไม้ จะนำไปเลี้ยงไก่ ในฟาร์มไก่ของผู้บริหารบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ซึ่งอยู่ด้านข้างโครงการ โดยพนักงานจะนำไปฟาร์มเลี้ยงไก่ทุกวัน</li> <li>- ถึงมูลฝอยอินทรีย์ (ถึงรองรับเนื้อสัตว์) จากห้องครัวของห้องอาหารภายในโครงการ แม่บ้านจะนำมูลฝอยอินทรีย์จากถังรองรับเนื้อสัตว์ นำไปเลี้ยงไก่ ในฟาร์มไก่ของบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ซึ่งอยู่ด้านข้างโครงการ โดยพนักงานจะนำไปฟาร์มเลี้ยงไก่ทุกวัน</li> </ul> <p>ทั้งนี้ แม่บ้านที่ทำการเก็บขนมูลฝอย ในขณะที่ปฏิบัติงานจะต้องใส่ชุดป้องกัน สวมถุงมือ และไม่ทิ้งมูลฝอย และสวมหน้ากากปิดปากและจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้องสุลักษณะ</p> <p>มูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยของโครงการมีการจัดการ ดังต่อไปนี้</p> <p>มูลฝอยทั่วไป มีปริมาณ 2.79 กิโลกรัม โครงการจะขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปของโครงการไปกำจัดทุกวัน</p> <p>มูลฝอยรีไซเคิล มีปริมาณ 40.17 กิโลกรัม แม่บ้านทำการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลแต่ละชนิดบริเวณห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล หากมูลฝอยรีไซเคิลมีการปนเปื้อนจะมีการล้างความสะอาด จากนั้นขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าทุก ๆ 1 สัปดาห์</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564

**อภิสรา** อภิสรา

(นางธนวีรัตน์ คุงวนเมธอรังษิณี)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564

(นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>มูลฝอยอันตราย มีปริมาณ 0.21 กิโลกรัม โครงการจะดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปห้องปฏิบัติการส่วนตำบลบางม่วง ทุก ๆ 6 เดือน หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงจะรวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งไปยังศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมีโครงการสนับสนุนการขนส่งและการกำจัดของเสียอันตรายในทุก ๆ ปี ในขณะที่ปฏิบัติงาน กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว</p> <p>มูลฝอยอินทรีย์ มีปริมาณ 45.75 กิโลกรัม โครงการสามารถจัดการมูลฝอยอินทรีย์เองได้หมดโดยทำปุ๋ยหมักและนำไปเลี้ยงไก่ ไนฟาร์มไก่ของทางผู้บริหารบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ซึ่งอยู่ด้านข้างโครงการ โดยไม่ต้องส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงมารับกำจัด ซึ่งโครงการจะนำมูลฝอยอินทรีย์ภายในโครงการไปใช้ประโยชน์ 2 ประเภท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ทำปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งโครงการจะทำปุ๋ยหมักทุกวัน โดยใช้ดักขี้ล้อยเป็นที่พักใบไม้ (แสดงดังรูปที่ 2-27) กระจ่ายอยู่บริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ โดยจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำสวนภายในโครงการต่อไป</li> <li>● เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ โดยโครงการจะนำไปเลี้ยงไก่ ไนฟาร์มไก่ของทางผู้บริหารบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ซึ่งอยู่ด้านข้างโครงการ (แสดงดังรูปที่ 2-27) โดยพนักงานจะนำไปฟาร์มเลี้ยงไก่ทุกวัน</li> </ul>		



BOBANYI THEETHA CO., LTD.



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณีรัตน์ ภูเก็ต) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญเรือง) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>3) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</p> <p>โครงการจัดให้มีอาคารห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการโดยออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มีทิศทางลมพัดเข้าด้านข้าง และมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด ทั้งนี้ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นตำแหน่งที่รบกวนกับชุมชนมูลฝอยของเทศบาลตำบลลำแก่นเข้าเก็บขยะภายในโครงการได้สะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู้ใช้บริการภายในโครงการ ทั้งนี้ห้องพักมูลฝอยรวมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ห้องมูลฝอยย่อย 1 ห้อง ห้องมูลฝอยย่อย 2 ห้อง และห้องมูลฝอยย่อย 3 ห้อง ซึ่งอยู่ด้านข้างโครงการ โดยไม่ต้องส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงมารับไปกำจัด</p> <p>ห้องพักมูลฝอยย่อย 1 ขนาดพื้นที่ 2.50 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 2.50 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)</p> <p>ห้องพักมูลฝอยย่อย 2 ขนาดพื้นที่ 2.50 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 2.50 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)</p> <p>ห้องพักมูลฝอยย่อย 3 ขนาดพื้นที่ 2.50 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 2.50 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)</p> <p>ดังนั้น ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางณิรัตน์ ภูเก็ท) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>4) ความสามารถในการรองรับมูลฝอยของโครงการและการจัดการน้ำขยะมูลฝอย</p> <p>โครงการสามารถรองรับมูลฝอยใน ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย ได้ประมาณ 7 วัน และ 125 วัน ตามลำดับ สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ โครงการสามารถจัดการมูลฝอยอินทรีย์เองได้หมดทุกวัน โดยทำปุ๋ยหมักและนำไปเลี้ยงไก่ ในฟาร์มไก่ของทางผู้บริหารบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ซึ่งอยู่ด้านข้างโครงการ โดยไม่ต้องส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงมารับไปกำจัด</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป สำหรับน้ำขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำ โดยนำเสียดจากการล้างทำความสะอาดก็จะถูกรวบรวมส่งไปยังบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย แสดงในภาคผนวก ก)</p> <p>5) ประเมินศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง</p> <p>สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในความรับผิดชอบด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่โครงการ (ส่วนเดิม) ได้ โดยทางโครงการได้ชำระค่าใช้จ่ายรายปีให้แก่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง มีละ 12,000 บาท ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564..... **สมศรี** (นางสมศรีรัตน์ กฤษณะเบอรร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564..... **สมศรี** (นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น.ไวรอนเมทอล เซอร์วิซ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้า	<p>โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ใบเสร็จค่าไฟฟ้า แสดงดังภาคผนวก ก) ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้ รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้</p> <p><b>(1) ระบบไฟฟ้าปกติ</b></p> <p>โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type Transformers) ขนาด 250 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการใช้ไฟฟ้าร่วมกับ Rawai Grand Village ซึ่งจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 KV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังอาคาร ทั้งนี้ขนาดของหม้อแปลงเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 และได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าด้านแรงสูงเป็นระบบ 33 KV</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 และโครงการได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าด้านแรงสูงเป็นระบบ 33 KV ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน และข้อต่อต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก</p>	<p>(1) โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type Transformers) ขนาด 250 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 KV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังอาคาร</p> <p>(2) จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 250 kVA จำนวน 1 ชุด</p> <p>(3) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร</p> <p>(4) หม้อแปลงอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>(5) มีแผนป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>(6) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.</p>	-

เดือน พฤษภาคม 2564.....

 (นางนงธีร์รัตน์ กุณบุณบอร์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

 (นางสาวจตุรภัทร์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กูเก็ท เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้า (ต่อ)	<p>เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอการใช้งาน ซึ่งบริเวณดังกล่าว ต้องมีแผนป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>(2) ระบบไฟฟ้าสำรอง</p> <p>ในกรณีที่มีการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 250 KVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องผู้จัดการ ของอาคารสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟท์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่างเพียงพอ</p> <p>(3) ระบบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า</p> <p>โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องผู้จัดการ ของอาคารสำนักงาน จะมีการปิดกั้นที่มั่นคงและมีติด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป และมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ</p>	<p>(7) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้บริเวณผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง</p> <p>(8) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ</p> <p>(9) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>(10) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ</p> <p>(11) รณรงค์ให้ผู้อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>(12) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</p> <p>(13) เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน</p>	-



เดือน พฤษภาคม 2564.  
 (นางมณีรัตน์ ภูเก็ท)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.6 ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ</p> <p>1) ระบบปรับอากาศติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำงาน ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 75.13 ตัน</p> <p>2) การระบายอากาศ</p> <p>โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการได้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้</li> <li>■ บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคุมคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศที่อยู่ในระดับที่สบายยิ่งขึ้น</li> </ul> </li> </ul>	<p>ผลการประเมินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น การป้องกันผลกระทบของเชื้อโรค</p> <p>ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</p> <p>ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการทำงานของอาคารของเครื่องปรับอากาศ</p>	<p>(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น การป้องกันผลกระทบของเชื้อโรค</p> <p>(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</p> <p>(3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>(4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการทำงานของอาคารของเครื่องปรับอากาศ</p>	<p>-</p>

เดือน พฤษภาคม 2564..... **สมิทธิ์สินธุ์** (นางสมิทธิ์สินธุ์ ภูมบ้านวิถีไทย) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม 2564..... (นางสาวจุฑารัตน์ ภูมบ้านวิถีไทย) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายอากาศและความร้อน (ต่อ)	<p><b>ผลกระทบภายนอกโดยวิธีกล</b> โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขยับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสำนักงาน ห้องสปา ห้องการตลาด ห้องผู้จัดการ ห้องทำงาน โถงต้อนรับ ห้องอาหาร และห้องพักรับรอง</li> <li>▪ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศภายนอกโดยตรง บริเวณห้องน้ำ ห้องครัว และห้องอาหาร</li> </ul> <p>● <b>การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับอากาศ</b> ได้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับอากาศออกไปสำหรับห้องนอนและสำนักงาน มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ</p>		-



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางฉวีรัตน์ ภูมิตั้ง)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแสง)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร</p> <p>1) ความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออกโครงการ การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ 2 เส้นทาง ดังนี้</p> <p><u>เส้นทางที่ 1</u> จากโรงเรียนบางม่วง ขับตรงไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 740 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนน้ำเค็ม ขับตรงไปประมาณ 1.20 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสวนบุคคูล ขับตรงไปประมาณ 150 เมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงอีกประมาณ 300 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการอยู่ทางขวามือ</p> <p><u>เส้นทางที่ 2</u> จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ขับตรงไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 250 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนน้ำเค็ม ขับตรงไปประมาณ 1.20 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสวนบุคคูล ขับตรงไปประมาณ 150 เมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงอีกประมาณ 300 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการอยู่ทางขวามือ</p> <p>2) ความเพียงพอของที่จอดรถภายในโครงการ</p> <p>ทางเข้า-ออกโครงการ จะเชื่อมต่อกับถนนสวนบุคคูล กว้าง 12.22-13.68 เมตร เหนือสองทิศทางโดยทางเข้า-ออก ของโครงการ มีจำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าอาคาร D-1 มีความกว้างของทางเข้า 6.00 เมตร เหนือสองทิศทาง จุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าอาคาร D-26 มีความกว้างของทางออก 3.94 เมตร เหนือสองทิศทางเดียว และจุดที่ 3 บริเวณด้านข้างที่จอดรถ มีความกว้างของทางออก 4.53 เมตร เหนือสองทิศทางเดียว ที่จอดรถยนต์ของโครงการมีทั้งสิ้น จำนวน 14 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ 2 คัน) เป็นที่จอดรถยนต์ที่ขยับออกอาคารทั้งหมด</p>	<p>(1) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ</p> <p>(4) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา</p> <p>(5) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>(6) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 14 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และการใช้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>จุดกึ่งกลางเส้นทางจราจร</p>	<p>(1) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ</p> <p>(4) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา</p> <p>(5) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>(6) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 14 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และการใช้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>จุดกึ่งกลางเส้นทางจราจร</p>	<p>- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่อง หมา ย และสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน พฤษภาคม 2564.....

 **อันวิต รัตน**  
 (นางณัฏฐ์รัตน คุรุณเมธย์ (ชื่อจริง) ANUWITHEETHAI CO., LTD.)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม 2564.....

 **ปิชาติ ภูเก็ท**  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชั่น จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟท์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <p>ที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นที่จอดรถแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีขนาดกว้าง 2.50 เมตร และความยาว 6.00 เมตร</p> <p>สำหรับที่จอดรถผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน มีลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และจัดให้มีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร</p> <p>จำนวนที่จอดรถยนต์เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และขนาดที่จอดรถยนต์เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2479 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-7</p> <p>ในการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถของโครงการ ไทยโลฟท์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ซึ่งมีจำนวนห้องพัก จำนวน 34 ห้อง โดยโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการ จำนวน 14 คัน ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้รถของผู้ใช้บริการโรงแรม โดยเปรียบเทียบกับการที่มีขนาด กิจกรรม ในลักษณะเดียวกัน แสดงดังตารางที่ 5-1 ได้แก่ โครงการ The Hip Resort @ Khaolak ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีระยะห่างจากโครงการ ประมาณ 12 เมตร</p>	<p>(7) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร</p> <p>(8) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>(7) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร</p> <p>(8) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



*(Handwritten signature)*



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมนิรัตน์ กฤษณะเบอร์ด์โกวิท)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็นไวรอนเมทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วมขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p>	<p>โครงการ The Hip Resort @ Khaolak มีจำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก มีรถที่จอดจริงในที่จอดรถ 2 คัน ซึ่งจากการสำรวจภาคสนามโครงการ The Hip Resort @ Khaolak พบว่า การดำเนินการของโรงแรมที่ผ่านมา มีผู้เข้าพักหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูการท่องเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน) จะมีผู้เข้าพักเป็นจำนวนมาก โดยจะแบ่งกลุ่มผู้เข้าพักออกเป็น 3 กลุ่ม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อผ่านบริษัทจัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) ซึ่งทางโรงแรมจะจัดส่งรถไปรับที่สนามบินหรือสถานที่นัดหมาย หรือทางจัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) นำมาส่งที่โรงแรม ด้วยรถบัส, รถตู้ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น</li> <li>2. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง และโดยสายทางเครื่องบินพาหนะสาธารณะ ซึ่งทางโรงแรมจะจัดส่งรถไปรับที่สนามบินหรือสถานที่นัดหมาย</li> <li>3. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถจักรยานยนต์</li> </ol> <p>ดังนั้น โครงการตัวอย่างได้แก่ โครงการ The Hip Resort @ Khaolak จะมีการใช้ที่จอดรถประมาณร้อยละ 12.5 ของจำนวนห้องพัก (2 คัน จากจำนวนห้องพัก 16 ห้อง) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีความต้องการที่จอดรถ 5 คัน (ร้อยละ 12.5 ของจำนวนห้องพัก 34 ห้อง) ดังนั้น ที่จอดรถที่โครงการจัดให้มี จำนวน 14 คัน จึงมีความเพียงพอรูปภาพแสดงที่จอดรถของโรงแรมตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 5-1</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณีนรัตน์ ภูเก็ตรัตน์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วบชาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)	<p>3) ประเมินผลกระทบต่อการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นคิดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ รวมทั้งจอดรถยนต์ทั้งโครงการ 14 คัน ในกรณีเลวร้ายที่สุดจะกำหนดให้ปริมาณการจราจรรถยนต์ของโครงการเท่ากับ 14 คัน/ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเป็น 14 PCU/ชั่วโมง (14x1) ดังนั้น ค่า V/C Ratio ในระยะดำเนินการ</p> <p>จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีเลวร้ายที่สุดปริมาณการจราจรในระยะดำเนินการในชั่วโมงเร่งด่วนของวันธรรมดาบริเวณถนนบ้านน้ำเค็ม พบว่า การจราจรคล่องตัว ไม่ได้ขัดการหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย</p> <p>สภาพการจราจร ประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างมีเพียงเล็กน้อย ในวันธรรมดา และวันหยุด สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ได้ขัดการหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ ภูเนบเปอร์เกอร์)  
 กรรมการผู้ชำนาญการ  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>1) การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน</p>	<p>การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง มีสภาพทั่วไปของพื้นที่และบริเวณโดยรอบโครงการ และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้</p> <p><b>ทิศเหนือ</b> ติดกับ ที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น</p> <p><b>ทิศใต้</b> ติดกับ สระน้ำส่วนบุคคล และถนนส่วนบุคคล กว้าง 12.00 เมตร</p> <p><b>ทิศตะวันออก</b> ติดกับ อาคารเก็บของชั้นเดียว และถนนส่วนบุคคล กว้าง 12.00 เมตร</p> <p><b>ทิศตะวันตก</b> ติดกับ ที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น และผู้นำสาธารณูปโภคประปา กว้าง 5.00 เมตร</p> <p>สำหรับการใช้ที่ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จากการสำรวจจากภาพถ่ายทางอากาศ (มีอุทยาน 2563) พบว่าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าละเมาะ/ไม้พุ่ม พื้นที่โล่ง พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่บริการท่องเที่ยว ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเป็นโรงแรม จึงสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ</p>	-	-
<p>2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม</p>	<p>จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2560 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน<b>ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 1.2</b> ตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2560 ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-5</p>	-	-



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ ภูมื่นแก้ว)  
 กรรมการผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ ภูมื่นแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชั่นส์ จำกัด





ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม มาตรการไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วบขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต</p>	<p>1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ</p> <p>เศรษฐกิจของจังหวัดพังงา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2560 มูลค่า 71,761 ล้านบาท ยังคงขึ้นอยู่กับภาคนอกภาคเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะสาขาที่พืชและการค้าอาหาร แต่ก็ยังต้องพึ่งพาภาคการเกษตรที่ช่วยเกี่ยวเกี่ยว ประกอบด้วยภาคเกษตรที่มีมูลค่า จำนวน 14,377 ล้านบาท ภาคนอกเกษตรที่มีมูลค่า 57,384 ล้านบาท</p> <p>หากจะพิจารณาจากสัดส่วนเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา จะเห็นได้ว่ายังคงขึ้นอยู่กับภาคเกษตร มากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 79.97 โดยในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560 มีมูลค่ามวลรวม ภาคนอกเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี โดยเฉพาะสาขาที่พืชและบริการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดพังงา มีแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกสบาย นำอยู่หน้าเที่ยว และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว นอกฤดูกลาง (out of season) ส่งผลให้รายได้ในภาคการท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนประกอบการโรงแรมที่พัก</p>	<p>(1) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) กำหนดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขยะขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย</p> <p>(3) ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่ใช้เล็ดออกกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ</p> <p>(4) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</p> <p>(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีนรัตน์ กรุณนเบอริ์เกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p>	<p>และกีดตาคารที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี ประกอบกับประชากรในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพที่ดีส่วนภาคเกษตรที่ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังคงประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเกาะปัง อำเภอเกาะยาว อำเภอท้ายเหมือง เป็นต้น มูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.99 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 5.74 ในปี 2560 เนื่องจากสภาวะ และปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่อำนวยต่อภาคเกษตร เช่น ปริมาณฝนที่ตกมากตลอดทั้งปี</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง มีประชากรประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร เช่น การทำสวนยางพารา สวนผลไม้และปลูกผักสวนครัว คิดเป็นร้อยละ 22.26 ของประชาชนที่ประกอบอาชีพทั้งหมด พื้นที่ทำการเกษตร 20,833 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มังคุด เป็นต้น ที่มา : แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564.....

นางมณีรัตน์ กุญแจเบอร์เกอร์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เบญจพรการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p>	<p><b>2. ผลกระทบทางด้านจำนวนประชากร</b> ประชากรของจังหวัดพังงา ปี 2561 มีจำนวนครัวเรือน 114,388 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 268,240 คน เป็นเพศชาย 133,931 คน เพศหญิง 134,309 คน ในช่วงระยะดำเนินการของโครงการจะมีผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 83 คน (รวมจำนวนพนักงาน) และเป็น การพักอาศัยแบบชั่วคราว ดังนี้</p> <p><b>3. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน</b> ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ซึ่งจัดเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา สภาพโดยรวมส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนานเมืองที่มีความหลากหลายของกิจกรรม แต่ในพื้นที่ ก็ยังคงมีความเป็นชุมชนอยู่ และมีความสัมพันธ์ที่กระหว่างเพื่อนบ้าน</p>		

เดือน พฤษภาคม 2564.....


**อภิสัน อภิรักษ์กุล**  
(นางมณีนรัตน์ ภิรมย์เกษมทรัพย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

**บุญแก้ว**  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
เชอริลลี จำกัด  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอริลลี จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p>	<p><b>4. ผลกระทบทางด้านเชื้อชาติ</b> โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ผู้ที่มาพักอาศัยโดยส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัด หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แม้ว่าจะมีเชื้อชาติที่แตกต่างกับชุมชนแต่ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติแต่อย่างใด</p> <p><b>5. ผลกระทบด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และแหล่งโบราณสถาน</b> ชาวพุทธในจังหวัดพังงานิยมไปวัดหรือพุทธศาสนสถาน เพื่อไปทำบุญหรือประกอบพิธีกรรม ในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนจังหวัดอื่น ได้แก่ วันธรรมสวนะ, วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลประเพณีสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ประเพณีเสราทเดือนสิบ เป็นต้น และที่สำคัญประชาชนให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน สร้างความมั่นคงในสังคมได้ตลอดมา ศาสนิกชนในศาสนาอื่น เช่น อิสลาม คริสต์ศาสนา ได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างดี จึงให้เกียรติปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดี ปฏิบัติศาสนกิจตามที่นับถืออย่างสมบูรณ์</p> <p>ประชากรในจังหวัดพังงา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.50 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 24.45 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.05 (ที่มา ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพังงา อ้างถึงในแผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2562))</p>		



๑๗๖๒๔

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางมณีรัตน์ คุรุเนมเบอกริชัย)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจุฑารัตน์ บัญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซอ จำกัด (SEMMAI HOUSING CO., LTD.)


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p>	<p>ราษฎรตำบลบางม่วงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมด และที่เหลือประมาณร้อยละ 2 นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนสถาน ในพื้นที่ โดยมี วัดสำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดราษฎร์นิรมิต (วัดบางม่วง) วัดเฉลิมพระเกียรติริชบางม่วง (วัดบางม่วง) สำนักสงฆ์อภัยสมุทธาร สำนักสงฆ์ไฉ่เค็ม และมีโบสถ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรบางม่วง หมู่ 6 โบสถ์ค้ำทอลิก (วัดแม่พระแจกจ่ายพระพรชทาน) หมู่ 7 และโบสถ์มุลินีรัตนบอโสโก หมู่ 8</p> <p><b>6. สุขภาพอนามัยและบริการด้านสาธารณสุข</b></p> <p>จังหวัดพัังงมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจำนวน 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจำนวน 8 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 64 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 7 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 1 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขเทศบาล จำนวน 2 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขเอกชน ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรม จำนวน 46 แห่ง คลินิกทันตกรรม จำนวน 13 แห่ง คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน 52 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 47 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 8 แห่ง สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ จำนวน 3 แห่ง ร้านขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2, 3, 4 ในคลินิก จำนวน 23 แห่ง และร้านขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 จำนวน 15 แห่ง</p>		-



**ณัฐพร**


เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณีนรัตน์ ภูมื่นแก้ว)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ ภูมื่นแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและสิ่งหยาบ) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p>	<p>ปีพ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 971 คน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร โดยเปรียบเทียบับประชากรทะเบียนราษฎร จำนวนทั้งสิ้น 268,210 คน คิดเป็น 1:290 โดยสัดส่วนทางการแพทย์ต่อประชากรน้อยที่สุด คือ พยาบาลวิชาชีพ คิดเป็น 1:385 และสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรมากที่สุด คือ พยาบาลเทคนิค 1:6,756</p> <p>ในเขตตำบลบางม่วง มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่</p> <p>1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเค็ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล (อสม.) น้ำเค็ม จำนวน 45 คน ประธาน คือ นายวินัย จิตต์เจริญ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 แห่ง และมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 22 คน/วัน</p> <p>2) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านบางม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 10 คน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล (อสม.) น้ำเค็ม จำนวน 123 คน ประธาน คือ นางวิภา ชวนชอบ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 7 แห่ง และมีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบล 1 แห่ง (ที่มา : แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)</p> <p>ทั้งนี้ สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเค็ม มีระยะทางจากที่ตั้งโครงการประมาณ 1.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 นาที</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีนีรัตน์ ภิรมย์เกษม)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑาทิธัน ภิรมย์เกษม)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วบชายาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p>	<p>จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่โครงการพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังและภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเค็ม</p> <p>จากการรวบรวมข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเค็ม ระหว่างปี 2557- 2561 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อากาศ อากาศแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้ การตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ ระบบหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม และโรคผิวหนัง และสาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย</p> <p>ในช่วงดำเนินการของโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ พนักงานของโครงการ และผู้ที่มาอยู่อาศัยภายในโครงการ โดยมีถิ่นที่มาจากเป็นชาวต่างชาติชาวไทยและคนงานไทย ดังนั้นการที่มีผู้คนต่างถิ่นมาอาจเป็นพาหะนำไปสู่โรคติดต่อต่างๆ ได้ นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งอุบัติเหตุในแต่ละครั้งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีนรีรัตน์ ภูมื่นเมธอรังการ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p>	<p>7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจะแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการภายนอกอาคารรอบๆ โครงการ และทางเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งสิ้น 14 จุด</p>	<p>(1) จะพิจารณาปรับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา</p> <p>(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(3) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) จำนวน 14 จุด ติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</p>	-



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีนรีรัตน์ ภูวนะเบอริเกอร์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซส จำกัด




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนนาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>(5) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จะต้องมีนำบัตรระบุเบ็ด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด</li> <li>- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ห้ามเล่นหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกกระเบื้องห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ฝอยนวมย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ำทิ้งโดยเด็ดขาด</li> <li>- ห้ามกระทำการติดตั้งพัมป์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังกระเบื้องหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก</li> <li>- ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</li> <li>- ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ไม่อนุญาตให้ประชาชนห้องพักนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและไว้ในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น</li> </ul>	<p>-</p>


เดือน พฤษภาคม 2564.....

 (นางมนต์รัตน์ ภูเก็ท)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564.....

 (นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิสเซอรัล จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 การสาธารณสุข</p>	<p>การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นแนวทางในการศึกษา (สำนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2560) ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การกำหนดกรอบโครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)</p> <p>โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีขนาดเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด 55-2-40.30 ไร่ หรือคิดเป็น 88,961.20 ตารางเมตร นำมาพัฒนาโครงการ 36-2-12.35 ไร่ หรือคิดเป็น 58,449.40 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารทั้งสิ้น จำนวน 37อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น 34 ห้อง โดยจะขออนุญาตก่อสร้างต้องดำเนินการส่วนตำบลบางม่วง และจากการศึกษา พบว่า กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อการได้รับอันตราย</p>	-	-




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ ภูวนเนบวรวิทย์)  
 กรรมการผู้อำนวยการ  
 บริษัท บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์คอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วมขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>ในการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสุขภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลการสาธารณสุข (ข้อ 3.4.3 ในบทที่ 3) ข้อมูลสุขภาพปัจจุบัน โดยพิจารณาจากลักษณะสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งจุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>จากการรวบรวมข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเค็ม ระหว่างปี 2557 – 2561 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อากาศ, อากาศแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้การตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ ระบบหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร ภูมิแพ้ โรคในช่องปาก โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและหือติดเชื้อ และโรคผิวหนัง และสาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย</p> <p>จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ที่อยู่อาศัยเพียงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังและภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่าง ๆ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเค็ม</p>	-	-



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณีรัตน์ ภูเก็ท) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>■ โรคภูมิแพ้</li> <li>■ โรคหอบหืด</li> <li>■ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย</li> </ul> - สาเหตุการเกิดโรค <ul style="list-style-type: none"> <li>- มลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ จากกิจกรรมการระบายอากาศไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการนำอากาศภายนอกเข้าไปในอาคารไม่เพียงพอ การกระจายและการผสมผสานอากาศภายในอาคารไม่พอเพียง อุณหภูมิและความชื้นสูงหรือไม่คงที่ระบบการกรองอากาศทำงานไม่มีประสิทธิภาพ</li> </ul>	(1) ล้างทำความสะอาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ (2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก (3) ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ (4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดชั้นมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (6) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ




เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณฑรัตน์ กุญแจทอง)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจตุรภัทร์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	2. โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>■ โรคระบบทางเดินอาหาร</li> <li>■ โรคระบบลำไส้</li> <li>■ โรคท้องเสีย</li> <li>■ โรคผิวหนัง</li> <li>■ โรคตับอักเสบ</li> </ul> สาเหตุการเกิดโรค <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบชอบอยู่ตามขยะ ของเสีย</li> </ul>	(1) ปิดห้องพักขยะให้สนิท (2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด (3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักกันอย่างสม่ำเสมอ (4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ (5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน	-
3. โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>■ โรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคกัด</li> <li>■ โรคไข้สมองอักเสบ เกิดจากยุงรำคาญที่เป็นพาหะนำโรคกัด</li> </ul>	(1) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ (2) สร้างและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสุ่มเข้ามากำกับการฉีดพ่นยา ในกรณีที่มีโรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ (4) เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไซ กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ (5) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืด ๆ อยุ่ ๆ ควรแก้ไขให้โปร่งตาขึ้น	(นางสาวจุฑารัตน์ บุญคุ้ม) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชัน จำกัด	(นางสมณิรัตน์ ฐานเมธอร์ ANWITHEETHAI) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564..... เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสมณิรัตน์ ฐานเมธอร์ ANWITHEETHAI) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	4. โรคผิวหนัง สาเหตุการเกิดโรค - จากการสัมผัสกับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ - จากการแพ้สารเคมี มลพิษ และฝุ่น	(1) นำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบกักสนาม (2) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องย่นดีในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (4) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	-



เดือน พฤษภาคม 2564.....


**สมิทธิ์**  
 (นางสมิทธิ์รัตน์ ภูมิคุ้มกัน)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

**สมิทธิ์**  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	5. โรคเครียด ซึ่งจะนำไปสู่โรค <ul style="list-style-type: none"> <li>■ โรคนอนไม่หลับ</li> <li>■ โรคแผลในกระเพาะอาหาร</li> <li>■ โรคประสาท</li> </ul> สาเหตุการเกิดโรค <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>- เกิดจากความร้อนของภูมิอากาศ และเครื่องปรับอากาศ</li> </ul>	(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นดีทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (3) จัดให้มีมีย่นต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากจากระบบปรับอากาศของเครื่องปรับอากาศ (4) จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 13,911.86 ตารางเมตร (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าอยู่อยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนของโครงการคอยปรับแต่งกิ่งต้นไม้ให้ร่วงล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนให้เก็บกวาดไปไม้และดอกที่ร่วงหล่นเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ



เดือน พฤษภาคม 2564... **สม.สุธน** (นางสมศรีรัตน์ ฐานเนบอร์น (ชื่อ) BANWITHEETHAI CO., LTD. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564...

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	6. อุบัติเหตุ - การเกิดอัคคีภัย - การจราจร - การพลัดตกจากที่สูง	<p>(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดโดยกฎกระทรวงของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นั้น</p> <p>(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้อง</p> <p>(4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</p> <p>(5) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด</p> <p>(6) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</p> <p>(7) จัดตั้งกรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่</p> <p>(8) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย</p> <p>(9) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ</p>	-




เดือน พฤษภาคม 2564...  
 (นางมณีรัตน์ ฐานเนบอร์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564...  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญภักดิ์) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 6. อุบัติเหตุ (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>(10) ติดตั้งป้ายกำจัดความเร็วยานในพื้นที่โครงการ</p> <p>(11) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา</p> <p>(12) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ</p> <p>(13) ติดตั้งป้ายโครงการ สุกครแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(14) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ มีกราวรังสีของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้</p> <p>(15) จัดให้มีสวนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแรง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>(16) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต อย่างเคร่งครัด</p>	



นางสาวณิชา นพวิมล  
(นางสาวณิชา นพวิมล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564



นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว  
(นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม)

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)  7. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 - เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแพร่กระจายผ่านทางละอองเข้าทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อไวรัสดังกล่าว สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ราว 3 ชม. และเกาะติดอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ซึ่งหากมีใครสัมผัสในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อาจติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ - ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น - ระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไม่ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง	มาตรการป้องกันสำหรับพนักงาน (1) พนักงานต้องดูแลสุขภาพของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากอนามัยพร้อม Face Shield ในขณะที่ปฏิบัติงาน (2) ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ (3) หากมีอาการไอ หรือจาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที (4) สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการ หากอาการผิดปกติ ต้องแจ้งผู้บริหารรับทราบทันที (5) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร (6) พนักงานผู้ทำหน้าที่จัดการขยะ จะต้องล้างมือทันทีหลังเสร็จงาน กระดาษชำระและหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมก่อนทิ้งลงถังขยะ (7) หลีกเลี่ยงการรับเงินโดยการสัมผัสกับมือโดยตรง อาจสวมถุงมือหรือมีภาดสำหรับรับเงิน และควรทำความสะอาดที่รับเงินอย่างสม่ำเสมอ		




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ กรูณเนเบอร์เกียรติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วมขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	7. โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันสำหรับผู้เข้าพักอาศัย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ลงทะเบียนก่อนเข้าพักใช้บริการ</li> <li>(2) ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย</li> <li>(3) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย</li> <li>(4) เว้นระยะห่างส่วนบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร</li> <li>(5) ล้างมือก่อนเข้าใช้บริการ และหลังใช้บริการด้วยน้ำ สบู่ หรือแอลกอฮอล์</li> <li>(6) หลีกเลี่ยงการชำระเงินสดเพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน เช่น การชำระเงินผ่านระบบโอนเงิน หรือ พร้อมเพย์ เป็นต้น</li> <li>(7) ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส</li> </ol> <p>มาตรการป้องกันสำหรับผู้ประกอบการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว สำหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า-ออกหลายทาง ต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง</li> <li>(2) จัดให้มีการตรวจอุณหภูมิของพนักงานและผู้รับบริการทุกครั้ง และทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ผ่านการคัดกรอง (ถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามปฏิบัติงานหรือให้บริการ และแนะนำให้พบแพทย์)</li> <li>(3) ลงทะเบียนประวัติพนักงานและผู้รับบริการ รวมทั้งประวัติการเดินทาง</li> <li>(4) อนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการเท่านั้น</li> </ol>	




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ ภูมื่นเบอริเกอ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	7. โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ต่อ)	<p>(5) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการอย่างเพียงพอ</p> <p>(6) จัดพื้นที่รอคิว และต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร</p> <p>(7) จัดพื้นที่สำหรับการต้อนรับให้เหมาะสม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร</p> <p>(8) ทำความสะอาดสถานที่สม่ำเสมอ และผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เช่น ลูกบิด มือจับประตู ราวบันได ลิฟต์</p> <p>(9) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด คัดแยกขยะ เป็นขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล มัดปากถุงให้แน่นและเก็บรวบรวมไว้ยังที่พิชยะอย่างถูกสุขลักษณะป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค รอหน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง</p> <p>(10) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร หรือมีการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับฝุ่น PM2.5 เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้</p> <p>(11) จำกัดจำนวนผู้รับบริการในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่เชื้อโรคเป็นหลัก</p> <p>(12) ควรมีเส้นทางหรือแนวบอกทางอย่างชัดเจนในการเข้าใช้บริการ เช่นการติดตั้งหรือจุดสี เพื่อแสดงระยะยืนเว้นห่าง เช่น เคาน์เตอร์ เซ็คชั่น ลิฟต์ เป็นต้น</p> <p>(13) พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโรงแรม เพื่อช่วยลดการสัมผัส เช่นการสร้าง QR Code แทนการใช้ Key Card</p> <p>(14) สื่อสารให้ความรู้และแนะนำในช่องทางต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น จัดให้มีป้ายแสดงคำเตือน แนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการ</p>	



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมนิรัตน์ ภูเก็ท) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางสาวจุฑารัตน์ บัญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ท เอ็มไวออนเมทอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถึไทย จำกัด ระยะระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>ในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้องกันอัคคีภัย ไว้โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ความสามารถในการหนีไฟ ความเหมาะสมของตำแหน่งและความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และความสามารถในการให้บริการรับอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p><b>(1) ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ</b></p> <p>โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วยอาคาร คลส. สูง 1-2 ชั้น จำนวน 37 อาคาร และสระว่ายน้ำ เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยสามารถสรุปการประเมินได้ดังตารางที่ 4-10</p> <p><b>ระบบดับเพลิง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ชุดดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และถึงดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้ภายนอกอาคารบริเวณทางเดินทั่วทั้งโครงการ</li> </ul>	<p>(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของฝ่ายการผลิต/อุปกรณ์</p> <p>(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p>

เดือน พฤษภาคม 2564


 นอนตอร์น

(นางมนต์รัตน์ ภูเก็ท เอนวิรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท หมู่บ้านวิถึไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564

 นอนตอร์น

(นางสาวศุภาพรรัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ท เอนวิรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วบขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>การติดตั้งชุดดับเพลิงและถังดับเพลิงมีอยู่ 1 เครื่องการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดดับเพลิงและถังดับเพลิงมีอยู่ สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) :</b></li> </ul> <p><b>FDC</b> เป็นชนิดที่ต่อสวมนเร็ว จำนวน 1 หัว (รูปที่ 2-34) เพื่อถ่ายน้ำเข้าสู่ชุดดับเพลิง ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางเข้า-ออกโครงการ เป็นจุดที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก</p> <p><u>ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และโคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน</b> ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมอุปกรณ์อัตโนมัติทั้งนี้โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉินจะติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน ด้านหน้าโถงบันไดของทุกชั้น และในห้องพักรักษา</li> </ul>	<p>(4) จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล 2 จุด มีพื้นที่จุดรวมพลรวมทั้งสิ้น 128 ตารางเมตร</p> <p>(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</p> <p>(6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(7) อย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด</p> <p>(8) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</p> <p>(9) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่</p> <p>จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564.....

**ช.พิริยพันธ์**

(นางมณีรัตน์ กรุณเมฆมนตรี  
กรรมการผู้อำนวยการลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....

**ช.พิริยพันธ์**


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท วิถีไทยแวนแวนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p><u>แผนผังแบบแปลน และตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด</li> <li>- โครงการมีการจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</li> <li>- บริเวณชั้นล่างของอาคารจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของแต่ละอาคารไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก</li> </ul> <p><u>ระบบไฟส่องสว่างสำรอง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และโคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน</u> ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออโรเรสเซนต์ พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดการฉุกเฉิน โดยโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉินจะติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน ด้านหน้าโถงบันไดของทุกชั้น และในห้องพักทุกห้อง</li> </ul>		



เดือน พฤษภาคม 2564..... **อภิเชษฐ์ นพวิเศษ**  
 (นางมณีรัตน์ ฐานเนบอร์ทิยา)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564..... **อภิเชษฐ์ นพวิเศษ**  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส-อีอีดี




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>2) ความเหมาะสมของตำแหน่ง ความเพียงพอของพื้นที่จัดรวมพล</p> <p>โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการภายในอาคารสามารถหาหนัไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณืให้ผู้ให้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ต้นตระหนัก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันไดมายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 2 จุด มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดรวมพล 1 อยู่บริเวณข้างที่จอดรถยนต์ ด้านหน้าโครงการ มีขนาดพื้นที่ 50 ตารางเมตร</li> <li>- จุดรวมพล 2 อยู่บริเวณด้านข้างอาคารวิลล่า D-20 มีขนาดพื้นที่ 78 ตารางเมตร</li> </ul>		



*(Signature)*

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางเมธีรัตน์ กรุนเนนเชอริกือ) THEETHAI  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




*(Signature)*

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วบขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>พื้นที่จุดรวมพลรวมทั้งสิ้น 128 ตารางเมตร คิดเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 1.54 ตารางเมตร/คน หรือ 0.65 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 83 คน (รวมพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร พื้นที่ที่จัดให้เป็นทางเดินและสนามหญ้า ผู้พักอาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สำหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการที่มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้พักอาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสู่พื้นที่โครงการนั้น เป็นทางเดินบริเวณด้านข้างโครงการ ซึ่งจะไม่สิ่งกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้น จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ ฝั่งแสดงเส้นทางหนีภัยไปยังจุดรวมพล แสดงดังรูปที่ 2-31</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ได้รับเพลิงของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ให้เข้ามาซ้อมอพยพหนีภัยในพื้นที่หากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย โครงการจะเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย</p>		



ช.พี.วี.ที.เอส. จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564

(นางมณีรัตน์ ฐานเนบอร์โทวิท 4MITH-EETHAI CO., LTD.)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>3) ประเมินความสามารถในการให้บริการระบบอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ระดับเพลิงประจําส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี ประกอบด้วย รถดับเพลิง 10 ล้อ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ 10 ล้อ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และรถเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน โดยเมื่อเกิดเหตุการณเพลิงไหม้รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง สามารถเดินทางมาถึงโครงการ เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งห่างจากอบต. ประมาณ 3.30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) นอกจากนี้มีสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ในปัจจุบันมีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 56 คน ซึ่งปฏิบัติงานที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับระดับเพลิงประจําส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี ประกอบด้วย รถดับเพลิง 6 ล้อ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 4 คัน รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 6 คัน และรถตรวจการณ จำนวน 3 คัน โดยเมื่อเกิดเหตุการณเพลิงไหม้รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองตะกั่วป่าสามารถเดินทางมาถึงโครงการ เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งห่างจากเทศบาล ประมาณ 8.60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) ดังนั้นผลกระทบด้านนี้จึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ กรูณเนนบ่อวิทย์)THA-EETHAI  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วบขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะระยะดำเนินการ (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p>	<p>เนื่องจากโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้อย่างเพียงพอ (รายละเอียดในหัวข้อ 4.1-3.8) และได้จัดให้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยคือ จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทำการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น จัดให้มีการซ่อมบำรุงป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 2 จุด พื้นที่จุดรวมพลรวมทั้งสิ้น 128 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 1.54 ตารางเมตร/คน หรือ 0.65 คน/ตารางเมตร เมื่อติดตั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 83 คน (รวมพนักงาน) โครงการจัดให้มีการติดตั้งแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด จัดทำผังเส้นทางทางออกอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และจัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองตะกั่วป่าสามารถเดินทางมาถึงโครงการ เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ที่ส่งมาจากเทศบาลฯ ประมาณ 8.60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 นาที <small>ข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ</small></p>	<p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที</p> <p>(2) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ทั้งภายในและภายนอกอาคารรวม 14 จุด ติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย</p> <p>(4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที</p>	<p>- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน พฤษภาคม 2564..... **อ.วิมลรัตน์**  
 (นางมนต์รัตน์ กุญแจเงินเบอรท์โฮลด์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564..... **เอ.พี.เอ็ม.**  
 (นางสาวจุฑาทิธน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส ซิงเกิ้ล เซกเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถียุทธ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3.3 การจัดการสวะน้ำ ร้านอาหาร และสปา</p>	<p>(1) การจัดการสวะน้ำ โครงการจัดให้มีสวะน้ำ จำนวน 1 สระ (พื้นที่ 128.30 ตารางเมตร ปริมาตรประมาณ 163.76 ลูกบาศก์เมตร ความลึกสูงสุดประมาณ 1.60 เมตร) เพื่อให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น จัดอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารบาร์สวะน้ำ โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสวะน้ำของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสวะน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำหรือคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะทำให้สวะน้ำในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข สวะน้ำ</u>                      (1) ตำแหน่งที่ตั้งของสวะน้ำ ออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักยวบรวม                      (2) สวะน้ำของโครงการมีการยกระดับสูงจากพื้นถนนของโครงการ                      (3) โครงสร้างของสวะน้ำ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซ้ำน้ำไม่ไหลย้อนกลับ อยู่ในสภาพที่ดี ทำความสะอาดง่าย                      (4) จัดให้มีระบบระบายน้ำด้านหน้าปิดรอบสวะน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากวง                      (5) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เส้นทางเดินรอบสวะน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย                      (6) จัดให้มีป้ายบอกความเสี่ยงและเลขระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน                      (7) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสวะน้ำ                      (8) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บของเก็บ สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสวะน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความเป็นกรดด่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ และคลอรีนที่รวมกับสารอินทรีย์ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดปริภา รตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์มทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ</li> <li>- ตรวจสอบค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไฮยาดริค คลอไรต์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ</li> <li>- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ ฐานเนนเบอร์เกอร์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถียุทธ จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.3 การจัดการสระว่ายน้ำ ร้านอาหาร และสปา (ต่อ)	<p>ผลกระทบบ่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>(9) จัดให้มีช่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>(1) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และปัดประภคทหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>(2) รักษาความปลอดภัยที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>(3) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจนับจำนวนและตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตรวจสอบพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวได้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขังบริเวณรอบ สระ และละทางเดินสระว่ายน้ำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำให้มีสภาพดีไม่เปลี่ยนแปลงทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>

เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางมณีรัตน์ ภูเนบอรัมย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด





ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.3 การจัดการสวะภายในร้านอาหาร และสปา (ต่อ)	<p>2) การจัดการร้านอาหาร</p> <p>โครงการจัดให้มีห้องอาหาร จำนวน 1 ห้อง บริเวณอาคารร้านอาหาร โดยโครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารในโครงการ ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561</p>	<p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ร้านอาหาร</u></p> <p>(1) โครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารในโครงการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561</p> <p>(2) จัดตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปิ้งอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม</p> <p>(3) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p>	




เดือน พฤษภาคม 2564.  
 (นางมณีรัตน์ ภูมิจันทร์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564.  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท ทรูบ้านวิถีไทย จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3.3 การจัดการสระว่ายน้ำ ร้านอาหาร และสปา (ต่อ)</p> <p>3) สปา โครงการมีห้องสปา อยู่บริเวณชั้นที่ 2 ของอาคารโคม จำนวน 2 ห้อง โดยโครงการได้ออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสปาของโครงการ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559</p>		<p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข</u> สปา</p> <p>(1) โครงการออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสปาของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านมาตรฐานของสถานที่ การบริการ และผู้ให้บริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>(2) จัดให้มีหน้าที่ที่หาซื้อสินค้าในห้องพักออนไลน์ได้ รวมถึงจัดให้มีเทอร์โมมิเตอร์ ติดผนังห้องพัก</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ใช้บริการห้องพัก</p> <p>(4) ติดตั้งป้ายคำเตือนและข้อกำหนดในการใช้บริการ ให้กับผู้ใช้บริการ</p>	



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ ฐานเนนเบอริชเชอ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท ทรูบ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการเช่าอาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.4 ทัศนียภาพ</p> <p>การใช้ที่ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จากการสำรวจภาคสนาม (มิถุนายน 2563) พบว่า บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าละเมาะ/ไม้พุ่ม พื้นที่โล่ง พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่บริการท่องเที่ยว และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางการมรดกโลกได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด สำหรับแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ในจังหวัดพังงา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์</p> <p>รูปแบบอาคารของโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารตกแต่งสไตล์ไทย บรรยากาศเรียบง่ายสงบ เป็นส่วนตัว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง เพื่อสร้างความโปร่งและลดความรู้สึกหนาแน่นของโครงการ สำหรับวัสดุหลักของโครงการคือ คอนกรีตและกระจก ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปและขนย้ายได้ง่าย นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยลดความกระต้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้อีกด้วย</p>		<p>(1) โครงการจะมีการติดตามป้ายรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารประโยชน์</p> <p>(2) ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ</p> <p>(3) โครงการได้จัดใหม่พื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 34,455.26 ตารางเมตร</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ</p>	-



เดือน พฤษภาคม 2564

(นางมนีรัตน์ ภูเก็ท)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564


(นางสาวจุฑารัตน์ ยัญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยโลไฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)</p>	<p>โครงการ ไทยโลไฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วยอาคาร คสล. สูง 1-2 ชั้น จำนวน 37 อาคาร และสระว่ายน้ำ เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่าสภาพแวดล้อมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าละเมาะไม้พุ่ม พื้นที่โล่ง พื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่บริการท่องเที่ยว นอกจากนี้ มีการจัดพื้นที่สีเขียวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบทัศนียภาพ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้ ในการออกแบบอาคารจะเลือกใช้สีโทนอ่อน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพมากนัก โดยในภาพรวมของโครงการ จึงไม่มีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทัศนียภาพ</p>	<p>จุดควบคุมการมอง (Visual Control Point) คือ จุดมองที่คาดว่าจะมีผลกระทบทางสายตาอย่างมีนัยสำคัญ และจุดควบคุมการมองวิกฤต (Critical Visual Control Point) คือ จุดมองที่คาดว่าจะมีผลกระทบทางสายตาอย่างมีนัยสำคัญ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนด คือ การนำค่า D : H (ระยะห่างระหว่างอาคารกับผู้สังเกต : ความสูงอาคาร) โดยอาคารของโครงการ เป็นอาคารสูง 1-2 ชั้น อาคารที่มีความสูงที่สุด 10.15 เมตร (อาคารโถง) จากการสำรวจภาคสนามพบว่า ไม่มีพื้นที่อ่อนไหวในระยะการกำหนดจุดควบคุมการมองและจุดควบคุมการมองวิกฤตนี้ โครงการได้เพิ่มเติมภาพเชิงซ้อนที่ผ่านจุดควบคุมการมองที่เป็นเอกลักษณ์และพื้นที่อ่อนไหวในระยะต่างๆ แสดงดังรูปที่ 7.1 ถึงรูปที่ 7.3</p>	



เดือน พฤษภาคม 2564...  
 (นางมณีนีรัตน์ ภูณิแอก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564...  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส้วมขยาย) ของบริษัท หมูบ้านวิลิไทย จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)	อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพ โครงการออกแบบอาคารในรูปแบบของอาคารตึกแต่งสไตล์ไทย บรรยากาศเรียบง่าย เป็นส่วนตัว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง เพื่อสร้างความโปร่งและลดความรู้สึกหนาแน่นของโครงการ สำหรับวัสดุหลักของโครงการ คือ คอนกรีตและกระจก ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้ทั่วไปและขยับย้ายได้ง่าย นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยลดความกระด้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย		



เดือน พฤษภาคม 2564

(นางมณีรัตน์ ฐานเนนเออร์ชอว์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมูบ้านวิลิไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564

(นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ทฯ แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ	- บริเวณที่ตั้งโครงการ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด
	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมอพยพ	- ตรวจสอบการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1)	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวลูม (High Volume Air Sampler)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด
	- สระน้ำของโครงการ (รูปที่ 1)	- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)	- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโวลูม (High Volume Air Sampler)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด
3. นิเวศวิทยาทางน้ำ	- สระน้ำของโครงการ (รูปที่ 1)	- ความเป็นกรดต่าง	- pH meter	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด
		- บีโอดี	- วิธี Azide Modification		
		- ปริมาณสารแขวนลอย	- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)		
		- ชัลไฟต์	- วิธี Titrate		
		- ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด	- วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง		
		- ปริมาณตะกอนหนัก	- วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)		
		- น้ำมันและไขมัน	- วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย		
		- ทีเคเอ็น	- วิธี Kjeldahl		
		- โคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด	- วิธีการ Multiple-tube fermentation technique		

เดือน พฤษภาคม 2564..... (นางมณีรัตน์ กรุณเมธวรวิจิตร) (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) (นางมณีรัตน์ กรุณเมธวรวิจิตร) (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) (นางมณีรัตน์ กรุณเมธวรวิจิตร) (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564..... (นางมณีรัตน์ กรุณเมธวรวิจิตร) (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) (นางมณีรัตน์ กรุณเมธวรวิจิตร) (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) (นางมณีรัตน์ กรุณเมธวรวิจิตร) (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ทฯ แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การใช้ไฟฟ้า	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด
	- ระบบสุขภัณฑ์	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในระบบสุขภัณฑ์	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด
	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด
	- กรองเหล็ก และแมงกานีสและถึงกรองคาร์บอน	- ตรวจสอบที่ทำการล้างสารกรอง	- ดูแลและทำความสะอาดถังกรองโดยการล้างย้อน (Back wash) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด
- บริเวณกึ่งอกน้ำใช้ที่ผ่านกรองของโครงการแล้ว	- การตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณกึ่งอกน้ำใช้ที่ผ่านกรองของโครงการแล้ว	- ในช่วงที่มีการซื้อน้ำทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากรันทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด	





เดือน พฤษภาคม 2564. **สมชาย วัฒนวิทย์**  
 (นางมณีนรัตน์ ภูมณเฑียร)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564. **สมชาย วัฒนวิทย์**  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ(ต่อ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การใช้น้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางกายภาพ</li> <li>■ สี</li> <li>■ ความขุ่น</li> <li>■ ความเป็นกรด-ด่าง</li> <li>- ทางเคมี</li> <li>■ ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด</li> <li>■ เหล็ก</li> <li>■ แมงกานีส</li> <li>■ ทองแดง</li> <li>■ สังกะสี</li> <li>■ ซัลเฟต</li> <li>■ คลอไรด์</li> <li>■ ฟลูออไรด์</li> <li>■ ไนเตรต</li> <li>■ ความกระด้างทั้งหมด</li> <li>- สารพิษ</li> <li>■ ปปรอท</li> <li>■ ตะกั่ว</li> <li>■ สารหนู</li> <li>■ โครเมียม</li> <li>■ แคดเมียม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ วิธี Visual Comparison Method</li> <li>■ วิธี Nephelometric Method</li> <li>■ วิธี Electrometric Method</li> <li>■ วิธี Calculation Method</li> <li>■ วิธี Phenanthroline Method</li> <li>■ วิธี Persulfate Method</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame)</li> <li>■ วิธี Turbidimetric Method</li> <li>■ วิธี Argentometric Method</li> <li>■ วิธี Alizarin Photometric Method</li> <li>■ วิธี Cadmium Reduction Method</li> <li>■ วิธี EDTA Titrimetric Method</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Furnace)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Furnace)</li> </ul>			

เดือน พฤษภาคม 2564.    
 (นางฉวีรัตน์ ฐิตินันท์) กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.    
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยไลฟ์โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การใช้น้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางจุลชีววิทยา</li> <li>■ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย</li> <li>■ อ.โคไล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique (MPN)</li> <li>■ E.coli Test (Rapid Test)</li> </ul>		
5. การจัดการน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตที่การทำงานและการตรวจสอบ</li> <li>- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและจัดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. จากประเภทกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และจัดเก็บสถิติข้อมูลหรือบันทึก หรือรายงานมาตรฐานตามกฎหมายหรือบันทึก หรือรายงานมาตรฐานตามกฎหมายการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด</li> <li>- บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด</li> </ul>



เดือน พฤษภาคม 2564. **สมศรีสิน**  
 (นางสมศรีสิน กุญแจเงิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.  
 (นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กูเกิล เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความเป็นกรดด่าง</li> <li>■ บีโอดี</li> <li>■ ปริมาณสารแขวนลอย</li> <li>■ ซีลไฟต์</li> <li>■ ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด</li> <li>■ ปริมาณตะกอนหนัก</li> <li>■ น้ำมันและไขมัน</li> <li>■ ทีเคเอ็น</li> <li>■ โคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pH meter</li> <li>■ วิธี Azide Modification</li> <li>■ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)</li> <li>■ วิธี Titrate</li> <li>■ วิธีการหยดระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง</li> <li>■ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)</li> <li>■ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย</li> <li>■ วิธี Kjeldahl</li> <li>■ วิธี Multiple-tube fermentation technique</li> </ul>	-	-


เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 อนุรัตน์  
 (นางมณีรัตน์ อนุรัตน์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจ  
 บริษัท หมู่บ้านวิลิไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
  
 (นางสาวอนุรัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบน้ำ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด
7. การจัดการมูลฝอย	- บ่อพัก ห้องทอระบายน้ำ และบ่อหนองน้ำ	- การตกตะกอนของกรวดทราย	- ตรวจสอบการตกตะกอนของกรวดทรายในบ่อพัก ท่อทอระบายน้ำ รวมถึงบ่อหนองน้ำ และทำการลอกออกหากพบว่ามีกรวดทรายกองสะสมในระบบทอระบายน้ำทุกปี	- ทุกปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด
	- ห้องพักมูลฝอย	- สภาพของถังมูลฝอย	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังมูลฝอย การรั่วซึมของถังมูลฝอย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด
8. การจราจร	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด
	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด
	- บริเวณทางเข้า-ออก	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564.  
 (นางมณีนรรัตน์ ภูเก็ท)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.  
 (นางมณีนรรัตน์ ภูเก็ท)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถียไทย จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. คุณภาพชีวิต	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - เครื่องปรับอากาศ	- ตรวจสอบคุณภาพชีวิต - ความสะอาด	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต - ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถียุทธ จำกัด - บริษัท หมู่บ้านวิถียุทธ จำกัด
10. การสาธารณสุข	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำ - พื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนของโครงการคอยปรับแต่งกิ่งต้นไม้ให้ร่วงล้าไปยังพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนให้เก็บกวาดใบไม้และดอกที่ร่วงหล่นเป็นประจำทุกวัน	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถียุทธ จำกัด - บริษัท หมู่บ้านวิถียุทธ จำกัด
11. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ตั้งตู้ตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และตู้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน - ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถียุทธ จำกัด - บริษัท หมู่บ้านวิถียุทธ จำกัด
12. อากาศไวออนัมย์และความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถียุทธ จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ ฐานเมธย์ชัย)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถียุทธ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยไลฟ์โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
13. สระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรดต่าง</li> <li>- คลอรีนอิสระคงเหลือ</li> <li>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น</li> <li>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด</li> <li>- ฟีคอลลีโคฟอร์ม</li> <li>- ค่าความเป็นด่าง</li> <li>- ความกระด้าง</li> <li>- การตกตะกอน</li> <li>- คลอไรต์</li> <li>- แอมโมเนีย</li> <li>- ไนเตรท</li> <li>- สุลไฟไฮไดรด์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธี pH meter</li> <li>- วิธี DPD colorimetric method</li> <li>- วิธี DPD colorimetric method</li> <li>- วิธี Technique (MPN) 10 Tube</li> <li>- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)</li> <li>- วิธี Titration Method</li> <li>- วิธี EDTA Titrimetric Method</li> <li>- วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</li> <li>- วิธี Argentometric Method</li> <li>- วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method</li> <li>- วิธี Cadmium Reduction Method</li> <li>- วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด</li> </ul>

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางณิรัตน์ ภิรมย์ภักดี)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไทยโลฟ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เปลี่ยนการใช้อาคารและสวนขยาย) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
13. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น - สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวได้สระว่ายน้ำ - ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวได้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้สภาพดีไม่ลื่น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด - บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด - บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด - บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด - บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 อภิรักษ์ นฤวิทย์  
 (นางมนีรัตน์ กรุนเนอริอ์) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



**สัญลักษณ์**



พื้นที่โครงการ



จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ



จุดเก็บน้ำบริเวณสระน้ำภายในพื้นที่โครงการ

**รูปที่ 1 ฝั่งแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจุดตรวจคุณภาพสระน้ำบริเวณโครงการในระยะ  
ดำเนินการ**

ที่มา : ปรับปรุงจาก [www.google.co.th/maps](http://www.google.co.th/maps), 2563


เดือน พฤษภาคม 2564

(นางมณีรัตน์ กรูณเนเบอร์เกอจ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



บริษัท อคาร สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อคาร สถาปนิก จำกัด  
ห้ามทำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
รายละเอียดของแบบไม่ใช้สำหรับยื่นขออนุญาต  
ห้ามรับราคาจากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิรัชชาติ สุทธิศิริกุล ส.ด. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ด. 572  
อรรถภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ส.ด. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุพลเลิศ โลกบุตร ส.ย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ ส.ท.ก. 3566  
ศรศิษฐ์ สุทธิโอสถ ก.ท.ก. 13642

MECHANICAL ENG :  
ศรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ส.ก. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ก.ส. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพิเศษ ก-ก.ล. 545

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE  
DRAWING TITLE :  
ผังบริเวณ


KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรรถภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ส.ด. 12988  
CHECKED :  
อรรถภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ส.ด. 12988  
DATE : xx-05-2020 DRAWING NO :  
A-201

**สัญลักษณ์**

- ขอบเขตที่ดิน
- กรอบอาคาร
- พื้นที่ที่ไม่นำมาพัฒนาโครงการ




เดือน พฤษภาคม 2564.....  
  
(นางมณีรัตน์ กรุนเนเปอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

North  
  
ผังบริเวณ  
SCALE 1 : 2500

พื้นที่ดิน 5 แปลง = 88,961.20 ตร.ม.  
= 55-2-40.30 ไร่

พื้นที่ดินของโครงการที่นำมาพัฒนา = 58,449.40 ตร.ม.  
= 36-2-12.35 ไร่

 ขอบเขตพื้นที่โครงการ

โฉนดที่ดิน เลขที่ 25209  
เลขที่ดิน 124 เล่ม 253  
เนื้อที่ 19-2-30 ไร่

นำมาพัฒนา 4-2-98.66 ไร่  
ไม่นำมาพัฒนา 14-3-31.33 ไร่

โฉนดที่ดิน เลขที่ 23008  
เลขที่ดิน 60 เล่ม 231  
เนื้อที่ 8-0-22.20 ไร่

นำมาพัฒนา 4-2-84.24 ไร่  
ไม่นำมาพัฒนา 3-1-37.96 ไร่

โฉนดที่ดิน เลขที่ 26032  
เลขที่ดิน 88 เล่ม 261  
หน้า 32 หน้าสำรวจ 7168  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เนื้อที่ 0-1-23.1 ไร่

โฉนดที่ดิน เลขที่ 25222  
เลขที่ดิน 123 เล่ม 253  
หน้า 22 หน้าสำรวจ 7532  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เนื้อที่ 0-3-79 ไร่

โฉนดที่ดิน เลขที่ 26080  
เลขที่ดิน 136 เล่ม 261  
หน้า 80 หน้าสำรวจ 7774  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เนื้อที่ 0-0-44.30 ไร่

โฉนดที่ดิน เลขที่ 1534  
เลขที่ดิน 93 เล่ม 16  
หน้า 34 หน้าสำรวจ 478  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โฉนดที่ดิน เลขที่ 22576  
เลขที่ดิน 57 เล่ม 226  
เนื้อที่ 14-0-3.2 ไร่


นำมาพัฒนา 14-0-3.2 ไร่  
ไม่นำมาพัฒนา -


โฉนดที่ดิน เลขที่ 22574  
เลขที่ดิน 55 เล่ม 226  
เนื้อที่ 9-2-2.10 ไร่

นำมาพัฒนา 8-2-43.45 ไร่  
ไม่นำมาพัฒนา 0-3-58.65 ไร่

โฉนดที่ดิน เลขที่ 22575  
เลขที่ดิน 56 เล่ม 226  
เนื้อที่ 4-1-82.80 ไร่

นำมาพัฒนา 4-1-82.80 ไร่  
ไม่นำมาพัฒนา -





**บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด**  
AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
1 Siro House Bldg, Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและเงื่อนไขใช้บังคับอยู่ที่กำหนดในแบบ  
ห้ามตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล สท. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ สท. 572  
อภิศร หล่อสุพรรณพร ภ.สท. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรเลิศ โสภณธร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ สท. 3566  
ศรัณย์ สุทธิโชค ภ.ท. 13642

MECHANICAL ENG :  
ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ สท. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ ภ.ส. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพเศษ ภ.ภ.ส. 545

PROJECT NAME :  
**Thai Life Homestay Resort & Spa**

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
ผังต่อโฉนดที่ดิน

KEY PLAN : 

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อภิศร หล่อสุพรรณพร ภ.สท. 12988


CHECKED :  
อภิศร หล่อสุพรรณพร ภ.สท. 12988

DATE : xx-05-2020

DRAWING NO :  
A-201

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางมณีรัตน์ กรุนเนเบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและค่าที่แสดงในแบบไม่ได้จำกัดสิทธิ์กำหนดไว้เท่านั้น  
ห้ามรับราคาจากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุภูเลิศ โลกบุตร ส.ย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ ส.พ.ก. 3566  
ศรศิษฐ์ สุทธิโอสถ ก.พ.ก. 13642

MECHANICAL ENG :  
ศรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ส.ก. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ก.ศ. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพิเศษ ก.ก.ศ. 545

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE  
DRAWING TITLE :

KEY PLAN :

ผังบริเวณ

A-201

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

CHECKED :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988


DATE :  
DRAWING NO :  
xx-05-2020



พื้นที่ไม่นำมาพัฒนาโครงการ

ที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น

ที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น




เดือน พฤษภาคม 2564

(นางมณีรัตน์ กรุนเนเบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

สระน้ำส่วนบุคคล




ผังบริเวณ  
SCALE 1 : 2500

COLD WATER PIPING MASTER PLAN







พื้นที่ไม่นำมาพัฒนาโครงการ

ที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน


แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

แนวเขตที่ดิน

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางมณีรัตน์ กรุณเนนเบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Pruket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
การนำแบบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
จะถือว่าผิดกฎหมายและต้องรับผิดชอบ  
ทั้งนี้ขอสงวนความหมายโดยนัย

ARCHITECT :  
วีระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572  
อภิวรรุทธิ์ หล่อสุพรรณพร ภ.ศด. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรเลิศ โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ ส.พ.ก. 3566  
ศรศิษฐ์ สุทธิโอสถ ภ.พ.ก. 13642

MECHANICAL ENG :  
ศรันย์ วงศ์วิวัฒน์ ส.ก. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรันย์ วงศ์วิวัฒน์ ภ.ศ. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพเศษ ภ-ภ.ศ. 545

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE  
DRAWING TITLE :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อภิวรรุทธิ์ หล่อสุพรรณพร ภ.ศด. 12988

CHECKED :  
อภิวรรุทธิ์ หล่อสุพรรณพร ภ.ศด. 12988

DATE : DRAWING NO :  
xx-05-2020

xx-05-2020



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและค่าจ้างในแบบใช้สำหรับขอขออนุญาตใช้เท่านั้น  
ห้ามรีวิวนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ARCHITECT :  
วีระชาติ สุทธิศิริกุล สก. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ สก. 572  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.สก. 12988  
STRUCTURAL ENG :  
จรรยเลิศ โถกตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ สฟก. 3566  
พรศิษฐ์ สุทธิไธสง ภฟก. 13642

MECHANICAL ENG :  
ศรันย์ วงศ์วิวัฒน์ สก. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรันย์ วงศ์วิวัฒน์ ภส. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพิเศษ ภ-ภส. 545

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
ผังบริเวณ

KEY PLAN :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.สก. 12988

CHECKED :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.สก. 12988

DATE :  
xx-05-2020


DRAWING NO :  
A-201



เดือน พฤษภาคม 2564  
นางมณีรัตน์ ฐานนเบร์เกอร์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กูเกิต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

North  
ผังบริเวณ  
SCALE 1 : 2500



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg., Montren Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax. (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและราคาแสดงในแบบให้ใช้ค่าประมาณเท่านั้น  
จำนวนราคาจากแบบโดยมีขีดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรเลิศ โลกุตระ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ ส.พ. 3566  
ศรศิษฐ์ สุทธิไอสถ ภ.พ. 13642

MECHANICAL ENG :  
ศรันย์ วงศ์วิวัฒน์ ส.ก. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรันย์ วงศ์วิวัฒน์ ภ.ศ. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพย์เพชร ภ-ภ.ศ. 545

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

KEY PLAN :  
ผังบริเวณ  
A-201


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ศ. 12988

CHECKED :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ศ. 12988

DATE :  
xx-05-2020


DRAWING NO :  
xx-05-2020



ผังบริเวณ-ระบบเมนไฟฟ้า  
SCALE 1 : 2500

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางมณีนรัตน์ คุรุเนนเบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด




พื้นที่ไม่นำมาพัฒนาโครงการ



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณีรัตน์ กรุณเนนเบอร์เกอร์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
 1 Silo House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
 Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
 แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 ห้ามทำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ระยะเวลาบังคับใช้แบบฉบับนี้ใช้สำหรับสถานที่กำหนดไว้เท่านั้น  
 ห้ามรีดพิมพ์หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

ARCHITECT :  
 วีระชาติ สุทธิศิริกุล สด. 2663 ก.  
 วิชาชนู แสงศิริ สด. 572  
 ชมภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.สท. 12988

STRUCTURAL ENG :  
 จรุงเลิศ โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
 วิชัย อินทรสุวรรณ สทก.3566  
 ศรศิษฐ์ สุทธิโอสถ ภทก. 13642

MECHANICAL ENG :  
 ครรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ สท.3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
 ครรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ภส.821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
 ศุภกมล ทิพิเศษ ภ-ภส. 545

PROJECT NAME :  
 Thai Life Homestay  
 Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

KEY PLAN :  
 ผังบริเวณ  
 A-201

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
 ชมภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.สท. 12988

CHECKED :  
 ชมภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.สท. 12988

DATE :  
 DRAWING NO :  
 xx-05-2020

North




ผังบริเวณ

SCALE 1 : 2500

FIRE PROTECTION SYSTEM PIPING MASTER PLAN





บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Prukat Thailand 6301  
Tel. (076) 219043-4 Fax. (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยไม่ขออนุญาต  
รายละเอียดและราคาส่งมอบให้ใช้ค่าก่อสร้างที่หน้าซองเท่านั้น  
ห้ามใช้ราคาจากแบบแต่ตรา

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล สด. 663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ สด. 572  
อภิรักษ์ หล่อสุพรรณพร ภ.สด. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรงค์ โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ สฟท. 3566  
ศรศิษฐ์ สุทธิไอสถ ภฟท. 13612

MECHANICAL ENG :  
ศรันย์ วงศ์วิวัฒน์ สท. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรันย์ วงศ์วิวัฒน์ ภส. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพิเศษ ภ-ภส. 545

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
ผังบริเวณ


KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อภิรักษ์ หล่อสุพรรณพร ภ.สด. 12988

CHECKED :  
อภิรักษ์ หล่อสุพรรณพร ภ.สด. 12988

DATE : xx-05-2020  
DRAWING NO : A-201



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางมณีรัตน์ กรุนเนเปอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

North  
ผังบริเวณ  
SCALE 1 : 2500  
97/119

เดือน พฤษภาคม 2564

นางสาวมณีรัตน์ กรุณเนนเบอร์เกอร์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแสง)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น

คูน้ำสาธารณประโยชน์

○ ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV

▨ พื้นที่ไม่นำมาพัฒนาโครงการ

สระน้ำส่วนบุคคล



ผังบริเวณ - กล้องวงจรปิด

SCALE 1 : 2500

ชั้นแปลน

บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
รายละเอียดของแบบให้ใช้คำอธิบายที่กำกับให้แนบ  
ห้ามรีดพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ARCHITECT :  
วีระชาติ สุทธิศิริกุล สก. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ สก. 572  
อรรถพร ห่อสุพรรณพร ก.สก. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุภูเลิศ โลกุตระ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ สทก.3566  
ศรัณย์ สุทธิโอสถ กทก. 13642

MECHANICAL ENG :  
ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ สก.3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ กส.821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพเศษ ก-กส. 545

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

KEY PLAN :

ผังบริเวณ  
A-201

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรรถพร ห่อสุพรรณพร ก.สก. 12988

CHECKED :  
อรรถพร ห่อสุพรรณพร ก.สก. 12988

DATE : DRAWING NO :


xx-05-2020



พื้นที่สีเขียว = 34,455.26 ตร.ม.

พื้นที่ไม้ยืนต้นเดิม = 661.35 ตร.ม.

พื้นที่ไม้ยืนปลูกใหม่ = 940.06 ตร.ม.




ที่ดินว่างเปล่าบุคคลอื่น

A  
A-301

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ งามเนนเปอร์เกอร์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิทีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
 1 Sino House Bldg. Montriee Rd., Phuket Thailand 8300  
 Tel. (076) 212043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
 แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ระยะเวลาคุ้มครองแบบฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ทำงานเท่านั้น  
 ห้ามมิให้นำแบบไปเผยแพร่

ARCHITECT :  
 วีระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 6663 ก.  
 วิชาชนู แสงศิริ ส.ศ. 572  
 อภภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
 จริญญาเลิศ โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
 วิจัย ชินทรสุพรรณ ส.ศ. 3566  
 ศรศิษฐ์ สุทธิโอสถ ก.ศ. 13642

MECHANICAL ENG :  
 ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ ส.ศ. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
 ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ ก.ศ. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
 พงษ์ภมร พันธ์เดช ก.ศ. 1345

PROJECT NAME :  
 Thai Life Homestay  
 Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิทีไทย จำกัด

LOCATION :  
 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

KEY PLAN :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
 อภภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

CHECKED :  
 อภภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

DATE :  
 xx-05-2020

DRAWING NO.:



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามทำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
รายละเอียดราคาค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการใช้งานไว้ก่อน  
ห้ามใช้หากขาดแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล สด. 663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ สด. 572  
อรรถพร หล่อสุพรรณพร ภ.ส. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรเลิศ โลกุตระ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
วิชัย อินทรสุวรรณ สฟก. 3566  
พรศิษฐ์ สุทธิโอสถ ภทก. 13542

MECHANICAL ENG :  
ศรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ สก. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
ศรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ภส. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
ศุภกมล ทิพเดช ภ-ภส. 545

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรรถพร หล่อสุพรรณพร ภ.ส. 12988

CHECKED :  
อรรถพร หล่อสุพรรณพร ภ.ส. 12988

DATE :  
DRAWING NO :  
xx-05-2020

สัญลักษณ์	ชื่อพันธุ์ไม้	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ทรงท่อน (ม.)	พื้นที่ร่มเงา (ตร.ม.)	จำนวน (ต้น)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
	ต้นหูกระจก	4.5	15.90	8	127.20
	ต้นมะพร้าว	3.5	9.62	15	144.30
	ต้นมะขาม	3.5	9.62	7	67.34
	ต้นสน	5.0	19.63	5	98.15
	ต้นปาล์ม	1.5	1.76	20	35.20
	ต้นไม้	1.5	1.76	4	7.04
	ต้นแคนา	2.0	3.14	58	182.12
รวมพื้นที่ไม้ยืนต้นเดิม					661.35

เดือน พฤษภาคม 2564



(นางมณีรัตน์ กรุนเกษมช่อแก้ว)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564




(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

North



ผังบริเวณ

SCALE 1 : 2500



สัญลักษณ์	ชื่อพันธุ์ไม้	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ทรงพุ่ม (ม.)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	จำนวน (ต้น)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
	ต้นหูกระจก	4.5	15.90	3	47.70
	ต้นมะพร้าว	3.5	9.62	36	346.32
	ต้นสน	5.0	19.63	16	314.08
	ต้นปาล์ม	1.5	1.76	11	19.36
	ต้นไผ่	1.5	1.76	15	26.40
	ต้นมะม่วงหิมพานต์	2.5	4.90	38	186.20
รวมพื้นที่ไม้ยืนต้นปลูกใหม่					940.06

เดือน พฤษภาคม 2564.....

*อ.ณิชากร นพรัตน์*  
 (นางณิชากร นพรัตน์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....

*นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว*  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด




North



ผังบริเวณ

SCALE 1 : 2500



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
 1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
 Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
 แผนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ระยะเวลาการคุ้มครองแบบให้คำปรึกษามีกำหนดไว้ตาม  
 จำนวนราคาคงแบบโดยบริษัทฯ

ARCHITECT :  
 วีระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
 วิชาชนู แสงศิริ ส.ศ. 572

STRUCTURAL ENG :  
 จริญญา โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
 วิชัย อินทรสุวรรณ ส.พ.ก. 3566  
 ศรศิษฐ์ สุทธิโอสถ ส.พ.ก. 13642

MECHANICAL ENG :  
 ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ ส.ก. 3276

ENVIRONMENTAL ENG :  
 ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ ส.ก. 821

LANDSCAPE ARCHITECT :  
 ศุภกมล ทิพเศษ ส.ก. 545

PROJECT NAME :  
 Thai Life Homestay  
 Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

KEY PLAN :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
 อรวิทย์ หล่อสุพรรณพร ส.ศ. 12988

CHECKED :  
 อรวิทย์ หล่อสุพรรณพร ส.ศ. 12988

DATE :  
 xx-05-2020


DRAWING NO :



เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณีรัตน์ กรุณเนเบอร์เกอร์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปที่ 16 ผังจราจร



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
 1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
 Tel. (076) 219043-4 Fax. (076) 232609

NOTE :  
 แบบนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ระยะเวลาที่แบบนี้เป็นของใช้สำหรับโครงการนี้เท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
 วีระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ด. 2663 ก.  
 วิษณุ แสงศิริ ส.ด. 572  
 อรรถพร หล่อสุพรรณพร ก.ส.ด. 12988

STRUCTURAL ENG :  
 จริญญา โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
**Thai Life Homestay Resort & Spa**

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
**ผังบริเวณ**

KEY PLAN :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
 อรรถพร หล่อสุพรรณพร ก.ส.ด. 12988

CHECKED :  
 อรรถพร หล่อสุพรรณพร ก.ส.ด. 12988

DATE : xx-05-2020 DRAWING NO :  
 A-201

ผังบริเวณ-แสดงระบบจราจร  
 SCALE 1 : 2500



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phukset Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและขนาดในแบบให้ใช้สำหรับข้อมูลที่กำหนดไว้เท่านั้น  
ห้ามใช้แบบจากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ๒๒. ๒๖๖๓ ก.  
วิษณุ แสงศิริ ๒๒. ๕๗๒  
อรุณทิพย์ หล่อสุพรรณพร ๒๒. ๑๒๙๘๘

STRUCTURAL ENG :  
จตุรนต์ ใจฤทธิชัย ๒๒. ๘๙๒๔

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A

KEY PLAN :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรุณทิพย์ หล่อสุพรรณพร ๒๒. ๑๒๙๘๘

CHECKED :  
อรุณทิพย์ หล่อสุพรรณพร ๒๒. ๑๒๙๘๘

DATE :  
xx-05-2020

DRAWING NO :  
A-501



เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางมณีรัตน์ คุรุนเน บอริคอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด


เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด

SCALE 1:50





บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Manomee Rd., Phrakat Thailand 9900  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232909

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้งาน  
จะขึ้นตามแบบแปลนที่แนบมา

ARCHITECT :  
วิรัชชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572

ORIGINATOR :  
อรุณทิพย์ หล่อสุพรรณพร ส.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จรรณเลิศ โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :

Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :

ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

รูปตัด B-B  
Dusitta C

KEY PLAN :

REVISION

DESCRIPTION

DATE

DRAWN BY :

ORIGINATOR :  
อรุณทิพย์ หล่อสุพรรณพร ส.ศ. 12988

CHECKED :

DATE :

DRAWING NO :

xx-05-2020 A-502

ระดับออกไก่เหล็ก  
▽+7.472 FFL


ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+6.520 FFL

ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+5.825 FFL

ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+4.85 FFL

ระดับพื้นห้องพัก  
▽+2.25 FFL

ระดับดินเดิม  
▽+0.00 FFL




ฉันทันไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 4" @ 1.00 m.  
หลังคา มุงกระเบื้อง มุมแผ่นไม้ฝาเดือว่า  
แป้ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 3" @ 0.60 m.  
บันลุม เชิงชายไม้ CONWOOD ขนาด 8",6"  
ผนังไม้เดือว่า

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางมณีรัตน์ กรุ่นนทีอนุภรณ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด B-B  
Dusitta D4, D5, D29  
SCALE 1:50



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและขนาดที่แสดงในแบบนี้เป็นค่าโดยประมาณไว้เท่านั้น  
จึงควรตรวจสอบจากแบบแปลนอีกครั้ง

ARCHITECT :  
วิรัชชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสนศิริ ส.ศ. 572

ORIGINATOR :  
อรรถพร หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรเลิศ โลกุตระ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A  
Dusitta D4, D5


KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรรถพร หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

CHECKED :  
อรรถพร หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

DATE : xx-05-2020  
DRAWING NO :  
A-501




เดือน พฤษภาคม 2564.....เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางมณีรัตน์ ทรนทรบุรี)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน์ มุญญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด  
A-A  
SCALE 1:50  
Dusitta D6, D7, D8



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นเอกสารของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ระยะเวลาที่แสดงในแบบใช้บังคับเฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น  
ห้ามใช้กรณีหากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล สด. 2683 ก.  
วิชาชีพ แสงศิริ สด. 572  
อรรถิทธิ์ หล่อสุพรรณพร ภ.ส.ด. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรนต์ โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
PHASE : FOR IEE  
DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A


KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรรถิทธิ์ หล่อสุพรรณพร ภ.ส.ด. 12988

CHECKED :  
อรรถิทธิ์ หล่อสุพรรณพร ภ.ส.ด. 12988

DATE : xx-05-2020  
DRAWING NO :  
A-501




อกไก่เหล็ก ขนาด 2C 100x50x20x3.2mm  
 ด้งเหล็ก ขนาด 2C100x50x20x3.2 mm  
 อะเสเหล็ก ขนาด C100 x50x20x3.2mm  
 จันทันเหล็กขนาด 2C100 x50x20x3.2mm  
 หลังคามุงกระเบื้อง ปิดทับไม้ฝาเทียม  
 แปะเหล็กกลอง 1 1/2" x 3" @ 0.32 m.  
 บันลม, เเชิงชายไม้เทียม ขนาด 8" 6"  
 จันทันเหล็กขนาด 2C100 x50x20x3.2mm  
 หลังคามุงกระเบื้อง มุมแผ่นไม้ฝาเทียม  
 แปะเหล็กกลอง 1 1/2" x 3" @ 0.32 m.  
 บันลม, เเชิงชายไม้เทียม ขนาด 8" 6"  
 ผนังไม้เทียม  
 พื้นไม้เทียม  
 พื้น คสล. สำร็จรูป 350x2x.05m  
 คาน คสล.

ระดับอกไก่เหล็ก  
▽+6.612 FFL  
 ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+5.600 FFL  
 ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+4.600 FFL  
 ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+3.561 FFL  
 ระดับพื้นห้องพัก  
▽+0.961 FFL  
 ระดับดินเดิม  
▽+0.00 FFL

เดือน พฤษภาคม 2564.....เดือน พฤษภาคม 2564.....  
 (นางมณีรัตน์ กรุนเนเบอร์เกอร์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด  
 (นางสาวจตุรนต์ บัญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด A-A  
 SCALE 1:50  
 Dusitta D9





ระดับอกโก่เหล็ก  
▽+8.072 FFL

ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+7.059 FFL

ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+6.059 FFL

ระดับอะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+5.020 FFL

ระดับพื้นห้องพัก  
▽+2.420 FFL

ระดับดินเดิม  
▽+0.00 FFL

อกโก่เหล็ก ขนาด 2C 100x50x20x3.2mm

ดิ่งเหล็ก ขนาด 2C100x50x20x3.2 mm

อะเสเหล็ก ขนาด C100 x50x20x3.2mm

จันทันเหล็กขนาด 2C100 x50x20x3.2mm

หลังคามุงกระเบื้อง ปิดทับไม้ฝาเทียม

แปเหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" @ 0.32 m.

บันลุม เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8",6"

จันทันเหล็กขนาด 2C100 x50x20x3.2mm

หลังคามุงกระเบื้อง มุมแผ่นไม้ฝาเทียม

แปเหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" @ 0.32 m.

บันลุม เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8",6"

ผนังไม้เทียม

พื้นไม้เทียม

พื้น คสล. สำหรับรูป 350x2x.05m

คาน คสล.


เดือน พฤษภาคม 2564..... เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางมณีรัตน์ คุรุเกษมเบอริเกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด A-A  
SCALE 1:50

Dusitta D10, D11, D12



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
1 Siro House Bldg. Montree Rd., Phusret Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นแบบลิขสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
ระยะเวลาการแก้ไขแบบให้ใช้ค่าตามที่กำหนดไว้ในหนังสือ  
คำขอแก้ไขแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ด. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ด. 572  
อภิรักษ์ หล่อสุพรรณพร ก.ด. 12989

STRUCTURAL ENG :  
จตุรนต์ โลกุตระ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A

KEY PLAN :



REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อภิรักษ์ หล่อสุพรรณพร ก.ด. 12988

CHECKED :  
อภิรักษ์ หล่อสุพรรณพร ก.ด. 12988

DATE :  
xx-05-2020

DRAWING NO :  
A-501



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Mothae Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel: (076) 219043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามทำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ระบบและราคาที่ใช้ในแบบไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยที่คำนวณไว้เท่านั้น  
จำเป็นต้องดูจากแบบแปลนด้วย

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุนต์ เลิศ โลกทร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด


LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE  
DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A

KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988  
CHECKED :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988  
DATE : xx-05-2020  
DRAWING NO :  
A-501



ระดับอกไก่เหล็ก  
▽+8.072 FFL

ระดับฉะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+7.059 FFL

ระดับฉะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+6.059 FFL

ระดับฉะเสเหล็กรับหลังคา  
▽+5.020 FFL

ระดับพื้นห้องพัก  
▽+2.420 FFL

ระดับดินเดิม  
▽+0.00 FFL

อกไก่เหล็ก ขนาด 2C 100x50x20x3.2mm

ดิ่งเหล็ก ขนาด 2C100x50x20x3.2 mm

ฉะเสเหล็ก ขนาด C100 x50x20x3.2mm

จันทันเหล็กขนาด 2C100 x50x20x3.2mm

หลังคา มุงกระเบื้อง ปิดทับไม้ฝาเทียม

แปเหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" @ 0.32 m.

บ้านลม, เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8",6"

จันทันเหล็กขนาด 2C100 x50x20x3.2mm

หลังคา มุงกระเบื้อง มุมแผ่นไม้ฝาเทียม

แปเหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" @ 0.32 m.

บ้านลม, เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8",6"

ผนังไม้เทียม

พื้นไม้เทียม

พื้น คสล. สำเร็จรูป 350x2x.05m


คาน คสล.

เดือน พฤษภาคม 2564.....เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นางมณีรัตน์ กรุณนเบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด A-A  
SCALE 1:50  
Dusitta D16



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
ฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามทำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
จะขอแนะนำว่าให้ลูกค้าส่งมอบงานให้เท่านั้น  
ถ้ามีข้อสงสัยจากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วีระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิชาชีพฯ แต่งตั้ง ส.ศ. 572  
อภิวรรักษ์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรนต์ โลกบุตร ส.ย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A

KEY PLAN :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อภิวรรักษ์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

CHECKED :  
อภิวรรักษ์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

DATE : xx-05-2020

DRAWING NO :  
A-501



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montrea Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232209

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามทำโดยไม่ขออนุญาต  
รายละเอียดและแบบให้ใช้ค่าและข้อกำหนดใช้เท่านั้น  
ห้ามใช้แบบจากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572  
อรภัทร หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุภูมิ โลกทร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :

Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

รูปตัด A-A

KEY PLAN :




REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรภัทร หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

CHECKED :  
อรภัทร หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

DATE : xx-05-2020


DRAWING NO : A-501



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจตุรรัตน์ กรนเนเบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้ชำนาญการ  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด A-A  
SCALE 1:50



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phruet Thailand 6900  
Tel. (076) 219043-4 Fac (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
ระยะและขนาดที่แสดงในแบบก่อสร้างจะยึดตามค่าในแบบ  
ถ้ามีขนาดจากแบบโดยคิดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ด. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ด. 572  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ด. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จรรยาเลิศ โลกฤต สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


PHASE : FOR IEE  
DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A  
Sukhothai S2, S3

KEY PLAN :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ด. 12988  
CHECKED :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ด. 12988  
DATE :  
DRAWING NO :  
A-501

xx-05-2020




รูปตัด  
SCALE 1:100



อาคารสปา สุขุขทัย S2, S3

เดือน พฤษภาคม 2564  
(นางมณีรัตน์ ทรนเนเบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg, Montree Rd., Phusit Thailand 10300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
รายละเอียดที่แสดงในแบบได้ใช้ค่าก่อสร้างที่คำนวณไว้เท่านั้น  
จำนวนราคาจากแบบโดยมีค่า

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุขศิริกุล ส.ต. 2663 ก.  
วิเชษฐ แสงศิริ ส.ต. 572

อภิศร หล่อสุพรรณพร ภ.ต. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุภูเลิศ โลกุตระ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A  
Sukhothai S2, S3


KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อภิศร หล่อสุพรรณพร ภ.ต. 12988

CHECKED :  
อภิศร หล่อสุพรรณพร ภ.ต. 12988

DATE : xx-05-2020 DRAWING NO :  
A-501




รูปตัด A-A  
SCALE 1:100

อาคารห้องพัก สุโขทัย SL, SR

เดือน พฤษภาคม 2564  
(นางมณีรัตน์ grundner) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Monree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
ฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและแบบแปลนนี้ใช้ได้เฉพาะที่กล่าวถึงเท่านั้น  
ห้ามใช้ส่วนจากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วีระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แลงศิริ ส.ศ. 572  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรเลิศ โลกุลตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A  
Sukhothai SPA


KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

CHECKED :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

DATE : xx-05-2020 DRAWING NO : A-501




รูปตัด A-A  
SCALE 1:100

เดือน พฤษภาคม 2564  
(นางมณีรัตน์ คุรุณหะเบร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ระดับอกไก่ไม้เนื้อแข็ง  
▽ +5.70 FFL  
ระดับอกไก่ไม้เนื้อแข็ง  
▽ +5.10 FFL  
ระดับอะเสไม้เนื้อแข็ง  
▽ +4.20 FFL

ระดับพื้นชั้นล่าง  
▽ +1.20 FFL  
±0.00 FFL  
ระดับพื้นดินเดิม



อกไก่ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"  
ตั้งไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"  
อะเสไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"  
จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 4"  
ระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 1 1/2" @ 0.10 ม  
หลังคากระเบื้องดินเผา ขนาด 2" x 6"  
เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"


เดือน พฤษภาคม 2564

บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด  
นางมณีนีรัตน์ งามเนปเปอร์เกอร์  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

รูปตัด  
SCALE 1:75  
อาคารต้อนรับ

ระดับอกไก่ไม้เนื้อแข็ง  
▽ +5.70 FFL  
ระดับอกไก่ไม้เนื้อแข็ง  
▽ +5.10 FFL  
ระดับอะเสไม้เนื้อแข็ง  
▽ +4.20 FFL

ระดับพื้นชั้นล่าง  
▽ +1.20 FFL  
±0.00 FFL  
ระดับพื้นดินเดิม




อกไก่ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"  
ตั้งไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"  
อะเสไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"  
จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 4"  
ระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 1 1/2" @ 0.10 ม  
หลังคากระเบื้องดินเผา ขนาด 2" x 6"  
เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"

เดือน พฤษภาคม 2564

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด  
นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด  
SCALE 1:75  
อาคารต้อนรับ

รูปที่ 28 ผังรูปตัดอาคารต้อนรับ



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Mordech Rd., Phraek Thailand 5300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232809

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดขนาดที่แสดงในแบบให้ใช้ว่าด้วยหน้าที่การงานเท่านั้น  
ห้ามรับขนาดจากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572  
อรุณทิพย์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จตุรเลิศ โลกุตระ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
รูปตัด A, B  
อาคารต้อนรับ

KEY PLAN :


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรุณทิพย์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

CHECKED :  
อรุณทิพย์ หล่อสุพรรณพร ก.ศ. 12988

DATE : xx-05-2020  
DRAWING NO : A-501





บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phatket Thailand 8300  
Tel. (076) 218043-4 Fax: (076) 232909

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
ระยะเวลาที่แสดงในแบบมิได้ใช้ค่าเฉลี่ยที่กำหนดไว้เท่านั้น  
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572

STRUCTURAL ENG :  
จตุภูมิ โลภบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
รูปตัด A  
รูปตัด B

KEY PLAN :

REVISION


REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
จตุภูมิ โลภบุตร สย. 8924

CHECKED :  
จตุภูมิ โลภบุตร สย. 8924

DATE :  
xx-05-2020

DRAWING NO :  
A-501




รูปตัด A

มาตราส่วน 1:100  
อาคารสำนักงาน


เดือน พฤษภาคม 2564  
(นางมณีนรีรัตน์ กฤษณะเพ็ชรเกษม)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564  
(นางสาวจตุรรัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



รูปตัด B

มาตราส่วน 1:100  
อาคารสำนักงาน




เดือน พฤษภาคม 2564

บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด  
 (นางมณีรัตน์ วัฒนทรัพย์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

รูปตัด A  
 SCALE 1:100  
 อาคารห้องอาหาร



รูปตัด B  
 SCALE 1:100  
 อาคารห้องอาหาร

รูปที่ 30 ผังรูปตัดอาคารห้องอาหาร



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
 1 Sino House Bldg., Montree Rd., Phusant Thailand 8300  
 Tel. (076) 219043-4 Fax (076) 232829

NOTE :  
 แผนนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ระยะเวลาที่แสดงในแบบนี้ให้ใช้ค่าตัวเลขที่หมดไว้เท่านั้น  
 จำนวนขนาดจากแบบโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
 วีระชาติ สุทธิศิริกุล ภ.ศก. 2663  
 อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ศก. 12988

STRUCTURAL ENG :  
 จรุงเลิศ ไกลบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
 Thai Life Homestay  
 Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมูบ้านวิถึไทย จำกัด

LOCATION :  
 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :  
 รูปตัด A  
 รูปตัด B


KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY : อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร  
 ภ.ศก. 12988


CHECKED :

DATE : xx-05-2020  
 DRAWING NO : A-501-1




เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางมณีรัตน์ กรุณเนเบงโกธร)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท หมู่บ้านวิถียุคใหม่ จำกัด

รูปตัด A  
 SCALE 1:50  
 เดือน พฤษภาคม 2564  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



รูปตัด B  
 SCALE 1:50



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 AKARA ARCHITECT Co.,Ltd.  
 1 Sino House Bldg. Morchae Rd., Phuket Thailand 8300  
 Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
 แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
 ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
 ระยะเวลาที่แสดงในแบบมีไว้สำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ  
 รับทราบเท่านั้นแบบมีลิขสิทธิ์

ARCHITECT :  
 วีระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ศ. 2663 ก.  
 วิษณุ แสงศิริ ส.ศ. 572  
 อรรถสิทธิ์ นลลสุพรรณพร ก.ศ. 12988

STRUCTURAL ENG :  
 จริญญา โลกบุตร สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
 Thai Life Homestay  
 Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถียุคใหม่ จำกัด


LOCATION :  
 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE  
 DRAWING TITLE :  
 รูปตัด A  
 รูปตัด B

KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
 อรรถสิทธิ์ นลลสุพรรณพร ก.ศ. 12988  
 CHECKED :  
 อรรถสิทธิ์ นลลสุพรรณพร ก.ศ. 12988  
 DATE : xx-05-2020  
 DRAWING NO :  
 A-501



บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax: (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดของแบบฉบับนี้ใช้สำหรับงานที่ระบุไว้เท่านั้น  
ห้ามใช้สำหรับงานอื่นโดยเด็ดขาด

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ด. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ด. 572  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ด. 12988

STRUCTURAL ENG :  
จรรยาเลิศ โลกุตระ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :

SANITARY ENG :

MECHANICAL ENG :

INTERIOR DESIGNERS :

LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด  
LOCATION : ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE  
DRAWING TITLE :  
รูปตัด A-A  
อาคารโถง


KEY PLAN :



REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ด. 12988  
CHECKED :  
อรภัทร์ หล่อสุพรรณพร ภ.ด. 12988

DATE : xx-05-2020  
DRAWING NO :  
A-401



รูปตัด  
SCALE 1:125  
อาคารโถง

เดือน พฤษภาคม 2564


(นางมณีนรัตน์ กรุนเนเบอร์ (P.O.B.)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด






รูปตัด A  
SCALE 1:75  
บาร์สระว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางมณีรัตน์ กรุณเนเบอร์เกอร์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หมู่บ้านวิถิไทย จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2564.....  
(นางสาวจุฑาทิพย์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กูเกิต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



รูปตัด B  
SCALE 1:75  
บาร์สระว่ายน้ำ

บริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
AKARA ARCHITECT Co., Ltd.  
1 Sino House Bldg. Montree Rd., Phuket Thailand 8300  
Tel. (076) 219043-4 Fax (076) 232609

NOTE :  
แบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อครา สถาปนิก จำกัด  
ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
รายละเอียดและขนาดที่แสดงในแบบให้ใช้สำหรับขออนุญาตเท่านั้น  
ห้ามใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ARCHITECT :  
วิระชาติ สุทธิศิริกุล ส.ป. 2663 ก.  
วิษณุ แสงศิริ ส.ป. 572  
อภิวรรักษ์ ห่อสุพรรณพร ก.ส.ก. 12989

STRUCTURAL ENG :  
จตุรนต์ ใจฤกษ์ สย. 8924

ELECTRICAL ENG :  
SANITARY ENG :  
MECHANICAL ENG :  
INTERIOR DESIGNERS :  
LANDSCAPE ARCHITECT :

PROJECT NAME :  
รูปตัด A  
Thai Life Homestay  
Resort & Spa

OWNER : บริษัท หมู่บ้านวิถิไทย จำกัด

LOCATION :  
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

PHASE : FOR IEE

DRAWING TITLE :

KEY PLAN :

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01		
02		
03		
04		

DRAWN BY :  
อภิวรรักษ์ ห่อสุพรรณพร ก.ส.ก. 12989

CHECKED :  
อภิวรรักษ์ ห่อสุพรรณพร ก.ส.ก. 12989

DATE : xx-05-2020 DRAWING NO :  
A-501

สารบัญ

---