

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗๘๘๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 64022 ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๔.๒/๑๓๓๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.ที่ ๑๔๖+๖๐๐ ม. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.ที่ ๑๔๖+๖๐๐ ม. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๖๐ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๒,๔๙๑.๖ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อ

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๑๐.๑/ ๗๙๐๖

ถึง บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอส่งสำเนาหนังสือที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๗๘๘๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.ที่ ๑๔๖+๖๐๐ ม. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕
โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.

53 ซอยกาหลง 9 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 950 1370-1 โทรสาร 02 580 6897
53 Ka Long Soi 9, Tha Sai, Muang, Nonthaburi 11000 Tel. : 02 950 1370-1 Fax. : 02 580 6897
Email : teco69730@gmail.com

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1974 วันที่ 2 ก.พ. 2564
เวลา 10:30 ผู้รับ

ที่ TE 64022

29 มกราคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของ บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาหนังสือนำส่งรายงาน ถึง เมืองพัทยา
3. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 64021 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
4. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ฉบับหลัก จำนวน 15 เล่ม
5. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ฉบับภาคผนวก จำนวน 15 เล่ม

ด้วย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.ที่ 146+600 ม. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม (เป็นการขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารชุดเพื่อพักอาศัยเปลี่ยนเป็นโรงแรม) มีห้องพักจำนวน 60 ห้อง และห้องอาหาร ประกอบด้วยอาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 2,491.6 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 0-2-25.4 ไร่ เพื่อประกอบการขออนุญาตดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร นั้น

ในการนี้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำส่งรายงานฯ ให้ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีแล้ว ดังสำเนาหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 483 วันที่ 2 ก.พ. 2564
เวลา 14.09 ผู้รับ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวสิริวรรณ ...)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงานอาคาร 3/2/64
เลขที่ 218 วันที่
เวลา 8:21 ผู้รับ



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 8261 วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 13.23 ผู้รับ

ที่ ชบ ๐๐๑๔.๒/๑๓๖๒

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ ซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 993 วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 15.32 ผู้รับ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการตรวจสอบและพิจารณาความเห็นเบื้องต้นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ ซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๖๐ ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.ที่ ๑๔๖+๖๐๐ ม. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้จัดทำใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กำหนดในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาต่อไป นั้น

จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ โดยให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลชื่อโครงการในหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ตรงกับเล่มรายงานฯ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้แก้ไขชื่อโครงการเป็น “โครงการ ซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)” ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ และบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ทำการแก้ไข

กลุ่มงานอาคาร 7/6/64
เลขที่ วันที่
เวลา ผู้รับ

ข้อมูล...

ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ ซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมลิวรรณ สอนตา)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort)
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.ที่ 146+600 ม.
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ของ บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทช่วงกม.ที่ 146+600 ม. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด ประกอบด้วย อาคารค.ส.ล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคารรวม 2,491.6 ตารางเมตร บนพื้นที่โครงการ 0-2-25.4 ไร่ (901.6 ตร.ม.) จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด อย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง และระยะดำเนินการ	บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ : 086-369-4814
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคมหรือภายในเดือนมกราคม ส่วนในช่วงดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง และระยะดำเนินการ	

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง และระยะดำเนินการ	บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ : 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง และระยะดำเนินการ	บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ : 086-369-4814
	5. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) ต้องส่งมอบเล่มรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ฉบับสมบูรณ์) และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวให้ถือว่าผู้โอนยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด และในกรณีมีการซื้อขายอาคารห้องชุดของโครงการให้เจ้าของโครงการแจ้งหน่วยงานอนุญาตอาคารชุดและโรงแรมรับทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง และระยะดำเนินการ	

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ การก่อสร้างดัดแปลงอาคารจะไม่มีการปรับระดับพื้นที่ ดังนั้นการก่อสร้างดัดแปลงอาคารจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	---	---
1.2 ทรัพยากรดิน	- ดินบริเวณที่มีการจัดพื้นที่สีเขียวอยู่ใต้พื้นคอนกรีตเดิม อาจมีแร่ธาตุไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้	- ปรับปรุงบำรุงดินให้แร่ธาตุเพียงพอและเหมาะสมกับชนิดของพรรณไม้ที่ปลูกบริเวณพื้นที่สีเขียว	- เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
	- ในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียจะมีการขุดดินลึกกว่า 3 ม. ซึ่งอาจก่อให้เกิดการพังทลายของดินขอบบ่อที่อาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ/หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้	- จัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 ดังนี้ 1) การขุดหรือเปิดหน้าดินในพื้นที่กว้างให้แต่งผนังดินขุดให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดินที่ขุดเปิด เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจากการถูกรบกวนจากสภาพการทำงานในหน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำฝนที่อุ้มไว้	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		2) ห้ามดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการรบกวนสภาพบ่อดินขุดโดยมิได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน และหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการจะต้องมีวิธีการป้องกันการรบกวน และเสริมความแข็งแรงของระบบป้องกันดินพังทลายก่อน 3) ห้ามกองวัสดุ จอดรถบรรทุกหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบๆ ปากบ่อเปิด เพราะจะเป็นผลให้ดินปากบ่อพังทลายได้ 4) ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อดินที่เปิดและให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน 5) การกองดินที่ต้องทิ้งไว้นาน (เกินกว่า 3 วัน) ต้องดำเนินการปรับแต่งกองดินให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายเนื่องจากการถูกรบกวนจากสภาพการทำงานในหน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำฝนที่อุ้มไว้	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	- กิจกรรมการรื้อผนังบางส่วนอาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - กิจกรรมการก่อสร้างดัดแปลงของโครงการจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการมีรั้วคอนกรีตสูง 2.5 ม. ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก และจะจัดสร้างรั้ว Galvanized Steel สูง 2.5 ม. ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก พร้อมประตูเข้า-ออก และติดป้าย “เขตก่อสร้าง อันตราย ห้ามเข้า” - พรมน้ำผนังคอนกรีตส่วนที่จะรื้อถอนให้ชื้นก่อนทุบ/รื้อผนังและระหว่างการรื้อถอน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - จัดเตรียมน้ำไว้ให้เพียงพอขณะทำการรื้อถอน - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดภายในบริเวณที่ทำการรื้อถอนรวมทั้งถนนภายในโครงการและถนนส่วนบุคคลหน้าโครงการเป็นประจำทุกวัน และให้พรมน้ำเศษวัสดุให้ชื้นก่อนทำการเก็บกวาดทุกครั้ง - ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุเทียบเท่าที่มีตาข่ายถี่กั้นบริเวณที่มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร โดยมีความสูงเท่ากับความสูงของชั้นนั้นๆ ที่กำลังก่อสร้างดัดแปลง พร้อมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ■ **จุดตรวจวัด** : แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศตะวันตก ■ **ดัชนีตรวจวัด** : TSP, PM-10 และ CO ■ **ความถี่** : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ		- การกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่ให้ใช้พลาสติกหรือผ้าใบคลุมให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	
	- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่สองข้างทางของเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	- คลุมวัสดุก่อสร้าง/ดินในกระบะด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการหกหล่นและฟุ้งกระจายของวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางสัญจร - มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และรถทุกคันต้องล้างล้อก่อนออกนอกโครงการ - ถ้ามีเศษวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย และดิน ตกหรือหกหล่นบนถนนสาธารณะให้ส่งคนงานไปทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย	---
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน **1) เสียง**	- กิจกรรมการรื้อถอนผนังคอนกรีตและพื้น ค.ส.ล. รวมทั้งการก่อสร้างดัดแปลง อาจส่งผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง	- โครงการมีรั้วคอนกรีตหนา 4 นิ้ว สูง 2.5 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก และจะจัดให้มีรั้ว Galvanized Steel	- ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ ■ **จุดตรวจวัด** : แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศตะวันตก

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)		หนา 1.0 มม. สูง 2.5 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้และทิศตะวันตก พร้อมประตูเข้า-ออกตลอดระยะเวลาการรื้อถอน และก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ซึ่งรั้วดังกล่าวจะเป็นกำแพงกันเสียงและลดระดับเสียงที่จะออกสู่ภายนอก - ช่วงรื้อถอนจัดให้มีการลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดโดยติดตั้ง Metal Sheet หนา 0.64 มม. ล้อมรอบแหล่งกำเนิดเสียง - เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่มีระดับเสียงต่ำ - หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของลงมาจากที่สูง หากจำเป็นต้องจัดให้มีวัสดุรองรับเพื่อลดเสียงดังจากการตกกระทบพื้น - กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงที่มีเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ และหยุดในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	■ **ดัชนีตรวจวัด :** L_{eq} 24 ชม., L_{max}, L_{90} และคำนวณเสียงรบกวน ■ **ความถี่ :** 1 ครั้ง ระหว่างการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)		- การดัดแปลงอาคารในช่วงงานโครงสร้างของห้องอาหารที่ชั้น 3 ทางด้านทิศตะวันออก และโครงสร้างของบันไดหนีไฟด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะจัดให้มีกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้สูง 2.5 ม. ที่พื้นแต่ละชั้นบริเวณที่มีงานโครงสร้างดังกล่าว โดยใช้แผ่น Galvanized Steel หนา 1.0 มม. - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร - กำหนดบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด - จัดพื้นที่เฉพาะเป็นห้อง/กั้นพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่มีเสียงดับรบกวน เช่น การตัด การเจียร เป็นต้น และจัดให้คนงานที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่เหมาะสม - บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย/ประกอบการที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทางรถวิ่ง	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ และห้ามเบิ้ลเครื่องและกดแตรโดยไม่จำเป็น - ไม่ติดเครื่องยนต์ยานพาหนะทิ้งไว้ขณะจอดรถหรือขนของขึ้นลง	—
2) การสั่นสะเทือน	- ช่วงก่อสร้างเสาเข็มของถังบำบัดน้ำเสียและบันไดหนีไฟอาจส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง	- กำหนดให้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนดำเนินการในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ก่อนการก่อสร้าง ต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 ม. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้สามารถติดต่อร้องเรียนปัญหาความเดือนร้อนรำคาญ	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสั่นสะเทือน (ต่อ)		- ก่อนเริ่มการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร เจ้าของโครงการ บริษัทประกันภัยของโครงการและ/หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารข้างเคียงและ/หรือบริษัทประกันภัยของอาคารข้างเคียงจะทำการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกันรวมทั้งถ่ายรูป/วีดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานของสภาพอาคารก่อนมีการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร - ใช้เสาเข็มแบบเจาะสำหรับงานฐานรากของถังบำบัดน้ำเสีย - ในช่วงงานเสาเข็มของถังบำบัดน้ำเสียจะขุดคูกว้าง 0.5 ม. ลึก 1.0 ม. ความยาว 8.0 ม. บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกที่ติดกับอาคารข้างเคียง และในช่วงงานเสาเข็มของบันไดหนีไฟจะขุดคูกว้าง 0.5 ม. ลึก 1.0 ม. ยาว 10 ม. บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกบนโฉนดที่ดิน 37344 เลขที่ดิน 165 เพื่อตัดการส่งผ่านคลื่นความสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มไปยังอาคารข้างเคียง - จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุรียา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสั่นสะเทือน (ต่อ)		- ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียงเกิดการชำรุด/เสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร จักต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยทันที กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้เสียหาย และตัวแทนเมืองพัทยา หาข้อยุติร่วมกันโดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายตลอดระยะเวลาการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร	
	- ความสั่นสะเทือนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และ/หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในบริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่งและที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ติดกับพื้นที่โครงการ	- จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียง และไม่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด (15 และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ10 ล้อ ตามลำดับ)	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ **1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล**	- บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน และอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 1.7 กม. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการไปเข้าท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำผิวดินและน้ำทะเล	- คนงานจะใช้ห้องส้วมบริเวณชั้น 1 ของอาคาร โดยน้ำเสียจากห้องส้วมระบายเข้าสู่บ่อเกรอะเพื่อบำบัดเบื้องต้นแล้วระบายออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการ ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะและไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา	- เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
2) น้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยไม่มีการสูบน้ำบาดาลมาใช้ และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการ ไปเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ และระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพักอาศัยและพาณิชยกรรม ซึ่งจัดเป็นระบบนิเวศสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตามธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็กจำพวกนกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น สัตว์เหล่านี้ทนต่อการรบกวน ส่วนต้นไม้จะเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความร่มรื่น สวยงาม และไม้ผล ดังนั้นการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติของพื้นที่	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้น้ำ**	- การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของก๊อกน้ำ และ/หรือท่อน้ำจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- รณรงค์และกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้น้ำ - จัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์การก่อสร้างซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ - จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างดัดแปลงอาคารอย่างเพียงพอ - ในกรณีพบการรั่วไหลของก๊อกและ/หรือท่อน้ำ ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดและน้ำเสียจากห้องส้วมที่ไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในโครงการและบริเวณข้างเคียง	- คนงานจะใช้ห้องส้วมบริเวณชั้น 1 ของอาคาร โดยน้ำเสียจากห้องส้วมรวบรวมเข้าสู่บ่อเกรอะและระบายออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการ ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา	---
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- การก่อสร้างดัดแปลงอาคารในช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิดน้ำนองที่ชะล้างดินไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง	- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการจะใช้ระบบท่อระบายน้ำเดิมของโครงการ ซึ่งเป็นท่อ ค.ส.ล.ขนาด ∅ 0.40 ม. Slope 1:200 ยาว 86 ม. ก่อนทยอยระบายออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการ - ให้คนงานทำการเก็บกวาดเศษวัสดุก่อสร้างเป็นประจำทุกวันก่อนเลิกงาน - เก็บกองวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและจัดให้มีการคลุมด้วยผ้าใบ/พลาสติกป้องกันการชะล้างของฝน - ทำความสะอาดและเก็บขยะที่บ่อพักสุดท้าย/ดักขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำของท่อระบายน้ำของโครงการ ■ **จุดตรวจสอบ** : ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ■ **ดัชนีตรวจสอบ :** ไม่มีเศษวัสดุ เลน ตะกอนดินอุดตัน ■ **ความถี่ :** สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการเศษวัสดุก่อสร้างและขยะมูลฝอยจากการดำเนินชีวิตประจำวนของคนงานที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- สำหรับขยะจากกิจกรรมก่อสร้างจะได้ทำการคัดแยกประเภทขยะ โดยขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถังสี เศษเหล็ก เป็นต้น จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ส่วน เศษอิฐ เศษปูน เป็นต้น จะนำไปเก็บกองให้เป็นสัดส่วน และเมื่อมีปริมาณมากพอจะนำไปกำจัดโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นำไปถมบ่อดินบริเวณรอบนอกของเมืองพัทยา เป็นต้น - จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร พร้อมข้อความระบุประเภทขยะด้านข้างถังวางไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างจุดละ 4 ถัง (ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) - จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ขยะล้นถัง ในกรณีที่ไม่เพียงพอให้จัดหามาเพิ่มเติม - ล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอป้องกันการเกิดกลิ่น	1) ตรวจสอบความสะอาดของที่พักขยะ ■ **จุดตรวจสอบ** : ที่พักขยะ ■ **ความถี่** : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2) ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ ■ **จุดตรวจสอบ** : ถังขยะ ■ **ความถี่** : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ออกกฎระเบียบห้ามคนงานทิ้งขยะนอกถังขยะและนอกพื้นที่โครงการ - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมขยะโดยมีการแยกประเภทขยะ ณ แหล่งกำเนิด และอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานจัดเก็บขยะเวลามาเก็บขนขยะไปกำจัด - ติดต่อประสานงานกับรถเก็บขนขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดเก็บขยะไปกำจัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	---
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	- ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคารมีค่าน้อยมากและอยู่ในขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา	- กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของคนงานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)	- การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และเสียหายต่อทรัพย์สิน	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะสายไฟและปลั๊กเป็นประจำทุกวัน ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งาน	
3.6 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรในช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคารสูงสุด 4 PCU/ชม. ซึ่งทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิทพัทยา 46 และถนนส่วนบุคคลหน้าโครงการเพิ่มขึ้น แต่สภาพความคล่องตัวของการจราจรของถนนยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ มีความคล่องตัวอยู่ในระดับพอใช้ ดีมาก และดีมาก ตามลำดับ - ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการ - รถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องไม่บรรทุกเกินอัตราการบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (15 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ) และมีการคลุมกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น - กำหนดการขนย้ายดิน การขนส่งเศษวัสดุและวัสดุก่อสร้างในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน หรือตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรท้องถิ่น - จัดให้มีการล้างล้อยานพาหนะทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันดินติดล้อรถไปหกหล่นบนถนนสาธารณะ - ในกรณีมีเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ ให้จัดคนงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- ห้ามเก็บกองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะ - วางแผนการจัดการการจราจรในการขนส่งเศษวัสดุและวัสดุก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีการจอดรถบนถนนสาธารณะ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่/พนักงานดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ในกรณีที่ถนนสาธารณะเสียหายอันสืบเนื่องมาจากโครงการ โครงการต้องประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนดังกล่าว	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการมี ดังนี้ ■ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563	- ดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	■ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 ■ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม** 1) สภาพเศรษฐกิจ	- การรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคารของโครงการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่จากการจ้างงาน การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคของคนงาน และการซื้อขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคาร	—	—
2) สภาพสังคม	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางบวก ในด้านเศรษฐกิจ/ธุรกิจดีขึ้นแต่มีข้อห่วงกังวลในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดัง รบกวน และการคมนาคมขนส่ง	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านที่ชุมชนห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม (ต่อ)	- บ้านพักคนงานก่อสร้างที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม	- ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 ม. แสดงชื่อประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในบริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างดัดแปลงอาคารของโครงการ จักต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เสียหาย เจ้าของโครงการ และตัวแทนเมืองพัทยา ในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม (ต่อ)		- บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องมีประวัติและภาพถ่ายพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าพื้นที่โครงการ - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และห้ามคนงานรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด - ติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง การดื่มสุราและส่งเสียงดัง การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างที่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงาน ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข **1) การบริการด้านสาธารณสุข**	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ดังนั้นการก่อสร้างดัดแปลงโครงการที่มีคนงานจำนวนสูงสุด 10 คน เข้ามาอยู่ในพื้นที่ และเข้าใช้บริการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการให้บริการสาธารณสุขของพื้นที่	- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้คนงานทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ - จัดพื้นที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) และหมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้หน้างานไว้ในสำนักงานสนาม	—
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ	- โรคอุจจาระร่วง หรือโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สาเหตุจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อันตรายจากโรคอุจจาระร่วงทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ไปพร้อมกับการถ่ายอุจจาระจำนวนมาก จนอาจทำให้ช็อก หมดสติ และถึงแก่ความตายได้ โดยเฉพาะในเด็ก และจากข้อมูลของโรงพยาบาลเมืองพัทยาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 เมืองพัทยามีผู้ป่วยด้วยโรค	- มีการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการน้ำเสีย (หน้า 16/69) อย่างเคร่งครัด - มีการจัดการการขยะมูลฝอยตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการขยะมูลฝอย (หน้า 17/69 - 18/69) อย่างเคร่งครัด - ดูแลพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงานให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ	- เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	อุจจาระร่วงทั้งสิ้น 246 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 260 รายต่อแสนประชากร โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขอนามัย	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วงกับคนงานก่อสร้าง - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร ก่อนการสัมผัสกับอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำหรือจับสิ่งสกปรกอื่นๆ - รักษาความสะอาดบริเวณที่มีการเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการล้างมือให้สะอาดขณะเตรียมอาหาร - เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด สุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน - ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารและตักอาหาร - ผักหรือผลไม้ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)		- ดื่มน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ - ในกรณีที่คนงานมีอาการอุจจาระร่วง ให้แยกตัวผู้ป่วยนำส่งแพทย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุและดำเนินการควบคุมโรคต่อไป	
	- โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสที่มีสาเหตุมาจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัดหรือข่วนโดยเฉพาะสุนัข มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ทั้งนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน	- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากับคนงาน - ควบคุมดูแลให้สุนัขที่คนงานเลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำเป็นประจำตามกำหนด - ดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัดบนพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน รวมทั้งห้ามคนงานให้อาหารแก่สุนัขจรจัด - ในกรณีที่มีผู้ถูกสุนัขกัด ให้รีบล้างแผลโดยเร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน - กักและสังเกตอาการสุนัขที่กัด 10 วัน และหยุดฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์ยังเป็นปรกติตลอดเวลากักขังเพื่อดูอาการ	- เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	- โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกิ (dengue) ที่แพร่เข้าสู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลาย โรคนี้พบประปรายตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ก.ย.) ที่มีฝนตกชุก และมีแอ่งน้ำท่วมขัง รวมทั้งน้ำนิ่งที่ขังอยู่ในภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่ง กระป๋อง ยางรถยนต์ หรือกระถาง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยสถิติจากโรงพยาบาลเมืองพัทยาตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 463 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 387.9 รายต่อแสนประชากร อาคารของไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมาก จนถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที	- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อและวิธีป้องกัน - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น คว่ำ ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่ - ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ให้สนิท - ทำความสะอาดคู/รางระบายน้ำฝนไม่ให้มีน้ำขัง - แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีการระบาดของยุงในชุมชน - กำหนดให้คนงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขายาว ฉีดสเปย์หรือทายากันยุง และนอนในมุ้ง - ถ้าคนงานมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดหัว หรือมีผื่นแดง หรือห้อเลือด ให้รีบนำไปพบแพทย์ทันที	- หัวหน้าคนงานควบคุมให้มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ■ **พื้นที่ตรวจสอบ** : พื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน ■ **ความถี่** : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง/ดัดแปลง - จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง/สารเคมีกำจัดยุง ■ **พื้นที่** : พื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน ■ **ความถี่** : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง/ดัดแปลง - เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่กำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนสามารถรักษาให้หายได้โดยตรง และหากมีอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านทางละอองของเหลว (droplet) จากปากและจมูกโดยติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่ แล้วเอามือมาสัมผัสหน้าทำให้เชื้อเข้าตา หรือทางเดินหายใจ	- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID-19 แก่พนักงานและคนงาน - ทานอาหารจานเดียวหรือสำรับอาหารคนเดียวแทนการนั่งกินรวมกันเป็นกลุ่ม - ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า - ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น - หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% อย่างน้อย 20 วินาที - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่ หรือเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและคนงาน - การยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร - สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด - ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ที่เปิด-ปิดประตูรถ ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว	- เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย	- โครงการมีรั้วคอนกรีตสูง 2.5 ม. ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก และจะจัดสร้างรั้ว Galvanized Steel สูง 2.5 ม. ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกพร้อมประตูเข้า-ออก และติดป้าย “เขตก่อสร้าง อันตราย ห้ามเข้า” - ใช้นั่งร้านเหล็กสำหรับการก่อสร้างเพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติที่คนงานอ่านเข้าใจ เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแล - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง หรือที่ครอบหูลดเสียง ให้กับคนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย รองเท้ายาง และถุงมือ เป็นต้น ให้กับคนงานสวมใส่	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- กำชับให้คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนแต่งกายรัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต้องให้วิศวกรพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ก่อนลงมือก่อสร้างทุกครั้ง - จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งในกรณีฉุกเฉินจะสามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้มงวดในการใช้และจัดเก็บสารไวไฟ การต่อสายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย - ก่อนเริ่มงามที่มีประกายไฟ เช่น การเชื่อมและตัดเหล็ก การเจียร เป็นต้น ให้ตรวจสอบไม่ให้มีวัสดุ/สารไวไฟหรือติดไฟได้ง่ายในบริเวณที่จะทำงาน - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งจอดรถในพื้นที่สาธารณะ - ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้างในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันทีเมื่อประสบอุบัติเหตุและจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บริเวณหน้างานและสายด่วนฉุกเฉิน (1669) ไว้ในสำนักงานสนาม และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์โดยเร็วตลอดเวลาทำงาน	
4.4 สุนทรียภาพ	- ในช่วงการก่อสร้างของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคารของโครงการเท่านั้น	- โครงการมีรั้วคอนกรีตสูง 2.5 ม. ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกและจะจัดสร้างรั้ว Galvanized Steel สูง 2.5 ม. ทางด้านใต้และทิศตะวันตกพร้อมประตูเข้า-ออก และดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาก่อสร้าง - ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่โครงการและเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรวมทั้งจอดยานพาหนะในพื้นที่สาธารณะ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)		- ไม่มีการเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิม และมีการดูแลรักษาพรรณไม้ให้เจริญงอกงามตลอดระยะเวลาการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และกรณีไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิมตาย ให้ปลูกใหม่ทดแทน - ในช่วงงานภูมิสถาปัตย์ของโครงการ พื้นที่สีเขียวที่ปลูกเพิ่มเติมก่อนการปลูกไม้ยืนต้นจะมีการปรับสภาพดินและบำรุงดินเพื่อให้ดินมีความร่วนซุย และมีสารอาหารเหมาะต่อการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

หมายเหตุ : * โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**ในช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร** เสนอหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนกรกฎาคมหรือภายในเดือนมกราคม

** โครงการต้องจัดให้มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลาเพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินการเป็นโรงแรมซึ่งให้บริการห้องพัก ไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ	- รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบายมลสารจากท่อไอเสียออกสู่บรรยากาศ - การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากพื้นที่ภายในโครงการ	- ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการลดมลสารต่างๆ - ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ” และ “ห้ามเบิ้ลเครื่องยนต์ในพื้นที่จอดรถ” บริเวณที่จอดรถ - ปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปกคลุม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น - จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่จอดรถ และลาน ค.ส.ล.ภายในโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	- กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การให้บริการห้องพักของโรงแรม ซึ่งต้องการความเงียบสงบ จึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน สำหรับห้องอาหารอาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง แต่เสียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่จัดกิจกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ภายในตัวอาคาร ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณข้างเคียง	- ไม่จัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวนภายนอกอาคารในช่วงเวลากลางคืน - ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน และสร้างความรำคาญให้กับพื้นที่ข้างเคียง	---
1.4 ทรัพยากรน้ำ **1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล**	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน และพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 1.7 กม. และน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะได้รับการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการและเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะแล้วไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำทะเล	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (หน้า 37/69 - 39/69) อย่างเคร่งครัด	- เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในกิจกรรมของโครงการ สำหรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะได้รับการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการ	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (หน้า 37/69 – 39/69) อย่างเคร่งครัด	- เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและพาณิชยกรรม ซึ่งจัดเป็นระบบนิเวศสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตามธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งสัตว์ดังกล่าวทนต่อการรบกวน และปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่วนต้นไม้เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความร่มรื่น สวยงาม และไม้ผล ดังนั้นการดำเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพนิเวศของพื้นที่	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 การใช้น้ำ**	- การเปิดน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการ ทำให้แรงดันน้ำในท่อประธานของ กปภ. ลดลง เป็นผลให้น้ำประปาในบริเวณข้างเคียงไหลอ่อน - การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของท่อน้ำและก๊อกน้ำ รวมทั้งการเปิดน้ำทิ้งไว้จะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- จัดให้มีปริมาณน้ำสำรอง 90 ลบ.ม. ในกรณีที่ระบบจ่ายน้ำของ กปภ.ขัดข้อง โครงการจะมีน้ำสำรองใช้ได้ประมาณ 2 วัน - ในกรณีที่ความดันน้ำในท่อประธานของ กปภ. ต่ำกำหนดให้โครงการปิดวาล์วน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำให้น้ำประปาไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการน้ำใช้ของชุมชนต่ำ (09.00 น. 17.00 น. และ 21.00-5.00 น.) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำประปาของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงไม่ไหล/ไหลอ่อน - ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ - หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ถ้าพบว่ามีการรั่วไหล ให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยเร็ว - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แขกและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- น้ำใช้ที่ไม่สะอาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำ	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	---
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียปริมาณ 39 ลบ.ม./วัน ที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการและบริเวณข้างเคียง	- ติดตั้งถังดักไขมันขนาด 0.2 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด สำหรับน้ำเสียจากห้องครัว น้ำล้นจากถังดักไขมันระบายเข้าสู่บ่อเกรอะ - มีบ่อเกรอะขนาดความจุ 2.83 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมและน้ำล้นจากถังดักไขมันเป็นการเบื้องต้น - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศขนาดความสามารถ 40 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ดัง**รูปที่ 1** แผนผังระบบสุขาภิบาลสำหรับบัดน้ำล้นจากบ่อเกรอะ โดยน้ำทิ้งจากถังบำบัดฯ มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการ ที่เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ และไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา	**1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดฯ** ■ **จุดเก็บตัวอย่างน้ำ :** บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ■ **ดัชนีตรวจวัด :** - BOD และ SS ■ **ความถี่ :** ทุก 1 เดือน **2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง** ■ **จุดเก็บตัวอย่างน้ำ :** บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ■ **ดัชนีตรวจวัด :** - pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, TKN, Organic-N, NH_3-N, Oil & Grease และ Sulfide ■ **ความถี่ :** ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่พบว่าประสิทธิภาพของระบบฯ ไม่ได้ตามที่ออกแบบ ให้รีบดำเนินการหาสาเหตุและทำการแก้ไขปัญหา - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยกต่างหากเพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยาเข้ามาสูบตะกอนจากบ่อเกรอะเดิมทุก 6 เดือน และส่วนเกรอะของถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม - กำหนดให้พนักงานทำการเทเศษอาหารที่ตะแกรงดักเศษอาหารในถังดักไขมันทุกวัน และตักช้อนกากไขมันในถังดักไขมันเป็นประจำทุก 3-5 วัน ใส่ถุงขยะสีดำมัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำไปพักเก็บไว้ที่ส่วนพักขยะย่อยสลายของห้องพักขยะรวมเพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดต่อไป	**3) สูบตะกอน** - สูบกำจัดตะกอนจากบ่อเกรอะทุก6 เดือน หรือตามความเหมาะสม - สูบกำจัดตะกอนจากส่วนเกรอะของถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตที่บ่อเกรอะ/ส่วนเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	- ต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะ และส่วนเกรอะของถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ มายังบ่อดินสำหรับกำจัดก๊าซมีเทน และเติมปุ๋ยหมักให้กับดินที่บ่อดิน รวมทั้งพรวนดินให้ร่วนซุยปีละครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซมีเทน	
	- โครงการเป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 60 ห้อง ต้องดำเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำ - งานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	- ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ดังนี้ ■ จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ ■ จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเมืองพัทยา หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	- จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดเก็บสถิติรวมทั้งข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น ■ **ความถี่** : ทุกวัน สำหรับสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1 ■ **ความถี่** : ทุก 1 เดือน สำหรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนตามแบบ ทส.2

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ก่อนการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร สภาพพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคาร ลานคอนกรีต และพื้นที่น้ำซึมผ่านได้ มีอัตราน้ำนองสูงสุด 0.0381 ลบ.ม./วินาที ภายหลังการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร ได้จัดให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราน้ำนองลดลงเหลือ 0.295 ลบ.ม./วินาที และอัตราการระบายน้ำนองรวมกับน้ำทิ้งไม่เกิน 0.0300 ลบ.ม./วินาที (น้ำนอง 0.0295 + น้ำทิ้ง 0.005) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าอัตราน้ำนองสูงสุดในช่วงก่อนการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารที่มีค่า 0.0381 ลบ.ม./วินาที ดังนั้นจึงสามารถระบายน้ำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีบ่อหน่วงน้ำ	- มีท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ∅ 0.4 ม. Slope 1:200 จะมีความเร็วของน้ำไหลในท่อ 1.17 ม./วินาที เพื่อป้องกันการตกตะกอนในเส้นท่อ - ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินภายในท่อระบายน้ำ และบ่อพักเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ - ทำการจัดเก็บขยะที่บ่อดักขยะเป็นประจำทุกเดือน	---
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยปริมาณ 0.55 ลบ.ม./วัน หรือ 135 กก./วัน ที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่ข้างเคียง เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคติดต่อ	- จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่มีประตูปิดมิดชิด ประกอบด้วย ส่วนพักขยะย่อยสลาย ส่วนพักขยะทั่วไป ส่วนพักขยะรีไซเคิล และส่วนพักขยะอันตราย ซึ่งส่วนพักขยะอันตรายสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และส่วนพักขยะชนิดอื่นสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน	1) ตรวจสอบความสะอาดของที่พักขยะ ■ **จุดตรวจสอบ** : ที่พักขยะ ■ **ความถี่** : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2) ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ ■ **จุดตรวจวัด** : ถังขยะ ■ **ความถี่** : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะแยกตามประเภทของขยะ - กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกและรวบรวมขยะแยกตามประเภทจากถังขยะที่จัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการไปพักเก็บที่ห้องพักขยะเป็นประจำวันละ 1 หรือ 2 ครั้งตามความเหมาะสม - จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะโดยใช้สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีส้ม สำหรับขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามลำดับ ด้านหน้าถังขยะมีข้อความระบุประเภทขยะที่มีสีและขนาดให้เห็นได้ชัดเจน และสวมถุงพลาสติกชนิดหนาไว้ภายในถังขยะทุกถัง - การเก็บขยะจากถังขยะให้ใช้วิธีดึงถุงพลาสติกจากถังขยะออกมามัดปากถุงให้มิดชิด โดยระวังไม่ให้มีปริมาณและน้ำหนักมากเกินไปป้องกันถุงขาดและขยะหกรั่ว แล้วนำถุงพลาสติกใบใหม่สวมใส่แทนถุงเดิม	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้ซื้อของเก่าทุก 3 วัน หรือตามความเหมาะสม - ให้พนักงานล้างทำความสะอาดถังขยะและห้องพักขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค - น้ำเสียจากห้องพักขยะรวมระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ประสานกับเมืองพัทยาในการกำหนดจุดวางถุงขยะหน้าพื้นที่โครงการก่อนการเปิดดำเนินการเป็นโรงแรม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขยะตลอดระยะเวลาเก็บขนขยะของโครงการ	
3.5 การใช้ไฟฟ้าพลังงาน	- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางการสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักวิชาการ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าพลังงาน (ต่อ)		1) มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ ■ **การออกแบบ** - เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น ■ **การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน** (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน ดังนี้ - ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบอลูมิเนียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดลอยตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้ได้ความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน - ใช้หลอดไฟฟ้าชนิด LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดชนิดประหยัดพลังงานและให้ความสว่างของหลอดสูงสุดทั้งโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าพลังงาน (ต่อ)		- จัดวงจรแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้นแก่กัน ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ และติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง - กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอย่างสม่ำเสมอ (2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และต้องมีการบำรุงรักษา ดังนี้ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง และลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์และประหยัดพลังงานมากขึ้น	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าพลังงาน (ต่อ)		- ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเลคโทรนิคส์ซึ่งใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สวิงได้ไม่เกิน 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้งาน (3) ปลูกต้นไม้บนพื้นที่โครงการ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นคอนกรีตของโครงการ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่ **2) มาตรการสำหรับแขกที่เข้าพัก และพนักงานโครงการ** (1) รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและแขกที่เข้าพักประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าพลังงาน (ต่อ)		(2) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟจากหลอดไฟแสงสว่าง การประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น วางไว้ภายในห้องพักทุกห้อง (3) ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในห้องพัก เช่น สติ๊กเกอร์ข้อความให้ประหยัดน้ำ ปิดน้ำให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือก๊อกน้ำ และสติ๊กเกอร์ข้อความให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟและทีวีเมื่อไม่ใช้งาน โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือสวิทช์ไฟในห้องพัก และติดสติ๊กเกอร์ให้แขกที่เข้าพักแจ้งพนักงานเมื่อมีการรั่วไหลของน้ำ เป็นต้น	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายอากาศและปรับอากาศ	- การดูแลระบบปรับอากาศที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำทุก 6 เดือน	—
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการจัดการจราจรที่ไม่เหมาะสมของโครงการอาจก่อให้เกิดปัญหาจากการจอดรถและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดต่อเนื่องออกไปบนถนนหน้าโครงการ - ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนส่วนบุคคลหน้าโครงการกีดขวางการจราจร	- จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 13 คัน (ที่จอดรถทั่วไป 12 คัน และที่จอดรถผู้พิการฯ 1 คัน) ประกอบด้วยที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 1 คัน และที่จอดรถยนต์ในพื้นที่จอดรถภายนอกโครงการจำนวน 12 คัน - จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่จำเป็นภายในพื้นที่จอดรถ เช่น ป้ายทิศทางการจราจร กระจกนูนบริเวณทางเข้า-ออก เป็นต้น - ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกจากโครงการได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน	—
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการซึ่งเป็นโรงแรมมีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โดยรอบในรัศมี 1.0 กม. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน/พาณิชย์	—	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	- การประกอบกิจการโรงแรมของโครงการดำเนินในอาคารชุด ซึ่งในอนาคตถ้ามีการซื้อขายห้องชุดจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของโครงการได้	- ผู้ให้เช่าจะไม่นำห้องชุดบางส่วนออกจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นในระยะเวลาที่สัญญาเช่าห้องชุดคอนโดมิเนียมระหว่างนางสาวอัญชลี ปูชิตภากรณ์ (ผู้ให้เช่า) และบริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด (ผู้เช่า) มีผลบังคับใช้ และในกรณีที่มีการซื้อขายห้องชุดของโครงการ ให้มีการแจ้งหน่วยงานอนุญาตอาคารชุดและโรงแรมรับทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	—
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม** **1) สภาพเศรษฐกิจ**	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมขนาด 60 ห้อง ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจจากการจ้างงาน การจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่พักและบริการอื่นที่ต่อเนื่อง เช่น รถเช่า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นต้น ของแขกที่เข้าพัก ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราในพื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น	- พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนคนต่างถิ่น	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษามีข้อห่วงกังวลผลกระทบจากการดำเนินโครงการในเรื่องการจัดการขยะ การจราจรติดขัด และประชาชนบางส่วนมีความเห็นว่าการดำเนินการของโครงการจะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่กำหนด โดยเฉพาะในด้านที่ชุมชนห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อนบ้านในการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ รับฟังปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว - จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากภายนอก โดยจัดทำเป็นกล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและชื่อผู้ประสานงานโครงการ ติดตั้งไว้ในบริเวณโถงต้อนรับที่เห็นได้ชัดเจน	---
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ซึ่งอำเภอบางละมุงและอำเภอข้างเคียง (ศรีราชา และสัตหีบ) มีสถานบริการทางการแพทย์	- ดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) การบริการด้านสาธารณสุข (ต่อ)	และสาธารณสุขทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเพียงพอ และสามารถเดินทางไปใช้บริการได้โดยสะดวก	- ดูแลให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการมีหลักประกันสุขภาพ - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) และสถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงติดไว้บริเวณติดต่อลงทะเบียน	---
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ	- มะเร็งปอดจากการสูดหายใจควันบุหรี่ การสูดดมควันบุหรี่จากคนรอบข้างที่สูบบุหรี่ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอดได้ไม่แพ้กับการสูบบุหรี่โดยตรง บุหรี่เป็นสาเหตุมะเร็งปอดถึง 80-90% เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่สามารถทำลายเซลล์ปอด ทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็ง จากสถานการณ์ของโรคมะเร็งในภาพรวมของประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 16 ของเหตุการณ์เสียชีวิตทั้งหมด ในปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 170,495 ราย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 114,199 ราย โดยมะเร็งปอดอยู่ใน 5 อันดับแรกทั้งในส่วนของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต	- จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งกำหนดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการและภายในห้องพัก เช่น เขตปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้ เป็นต้น และให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้แขกทราบเมื่อแขก check in - จัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้ภายในพื้นที่โครงการ โดยต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่แขกที่เข้าพักและประชาชนบริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	- โรคอุจจาระร่วง หรือโรคติดต่อทางอาหารและน้ำสาเหตุจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนโรค อันตรายจากโรคอุจจาระร่วงทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ พร้อมกับการถ่ายอุจจาระจำนวนมาก จนอาจทำให้ช็อก หมดสติ และถึงแก่ความตายได้ โดยเฉพาะในเด็ก และจากข้อมูลโรงพยาบาลเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 63 มีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงทั้งสิ้น 246 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 206 รายต่อแสนประชากร โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขอนามัย	- มีการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการน้ำเสีย (หน้า 37/69-39/69) อย่างเคร่งครัด - มีการจัดการขยะมูลฝอยตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการขยะมูลฝอย (หน้า 40/69-42/69) อย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สาเหตุและการป้องกันโรคอุจจาระร่วงกับพนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการ - จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะสำหรับแขกและพนักงาน - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร ก่อนสัมผัสกับอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และหลังการหยิบจับสิ่งสกปรกอื่น - ทำความสะอาดบริเวณที่เตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ - เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อน และปรุงสุกใหม่ๆ - ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่และตักอาหาร - เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลง และสัตว์อื่นๆ - ถ้ามีผู้ป่วยให้นำตัวไปพบแพทย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่	- ผู้จัดการโรงแรมกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	- โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสที่มีสาเหตุมาจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัดหรือข่วน โดยเฉพาะสุนัข มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ทั้งนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน	- จัดให้มีการติดประกาศ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัด เช่น สุนัขหรือแมว เข้ามาในโรงแรม - ห้ามพนักงานให้อาหารแก่สุนัขและแมวจรจัด - ในกรณีที่มีผู้ถูกสุนัข/แมว กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลโดยเร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาบาดแผลและฉีดวัคซีน	- ผู้จัดการโรงแรมควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
	- โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกิ (dengue) ที่แพร่เข้าสู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลาย โรคนี้พบประปรายตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ก.ย.) ที่มีฝนตกชุก และมีแอ่งน้ำท่วมขัง รวมทั้งน้ำนิ่งที่ขังอยู่ในภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่ง กระป๋อง ยางรถยนต์ หรือกระถาง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยสถิติจากโรงพยาบาลเมืองพัทยาตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 63 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 436 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 387.9 รายต่อแสนประชากร อาการของไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากจนถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที	- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก - ทำความสะอาดคู/ท่อระบายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง - ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ เช่น แจกันดอกไม้ - แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีการระบาดของยุงในชุมชน	- ผู้จัดการโรงแรมกำกับดูแลให้มีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ■ **พื้นที่ตรวจสอบ** : พื้นที่โครงการ ■ **ความถี่** : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ผู้จัดการโรงแรมกำกับดูแลให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง ■ **สถานที่** : พื้นที่โครงการ ■ **ความถี่** : ทุก 3 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่กำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนสามารถรักษาให้หายได้โดยตรง และหากมีอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายล้มเหลว เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านทางละอองของเหลว (droplet) จากปากและจมูก โดยติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่ แล้วเอามือมาสัมผัสหน้าทำให้เชื้อเข้าตาหรือทางเดินหายใจ	- จัดทำแผ่น/ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเชื้อโรค COVID-19 แก่พนักงานและแขกผู้เข้าพัก - จัดโต๊ะอาหารสำหรับทานอาหารคนเดียวแทนการนั่งทานรวมกันเป็นกลุ่ม - ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า - หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% - การยืน นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5-2 เมตร - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่ และเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและแขกผู้เข้าพัก - กำชับให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำงาน - ติดป้ายประกาศให้แขกสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง	- ผู้จัดการโรงแรมควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)		- ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ที่เปิด-ปิดประตูรถ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว - จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ - ถ้ายังมีการระบาดของโรค COVID-19 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและแขกทุกคนที่เข้าโรงแรม และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5°C เข้าโรงแรม - ถ้ามีผู้มีอาการ มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	- ผู้จัดการโรงแรมกำกับดูแลให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและแขก (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) ■ **พื้นที่ตรวจสอบ :** ทางเข้าโรงแรม ■ **ดัชนีตรวจวัด :** อุณหภูมิของพนักงานและแขกผู้เข้าพักต้องไม่เกิน 37.5°C ■ **ความถี่ :** ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย **1) ความปลอดภัย**	- การดำเนินการเป็นโรงแรมอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม จากคนที่เข้ามาพักที่โครงการ	- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเข้า-ออกโครงการ ทางเข้า-ออกอาคาร โถงทางเดินในแต่ละชั้น และพื้นที่จอดรถของโครงการ เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	---
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้ **(1) ระบบน้ำดับเพลิง** ประกอบด้วยระบบท่อยืนชนิดท่อแห้ง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง (FDC) หน้าอาคาร **(2) ถังดับเพลิงแบบมือถือ** ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		(3) **ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้** ประกอบด้วยอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือกด/ดึง อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ชนิด Bell อุปกรณ์ตรวจจับควัน และอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (4) **ป้ายบอกทางหนีไฟ** (5) **ป้ายบอกชั้น** (6) **ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน** ชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. (7) **บันไดหนีไฟ** 1 บันได (8) **จุดรวมพล** มีพื้นที่รวม 40 ตร.ม. ดัง**รูปที่ 2** แผนผังจุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัย 0.29 ตร.ม./คน (9) **แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้** ภายในห้องพักทุกห้อง - ติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ และตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน/ระงับอัคคีภัยที่ชั้นนั้นๆ ภายในห้องพัก	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		- จัดให้มีการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นการภายใน หรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง	---
4.4 สุนทรียภาพ **1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร**	- การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารไม่ได้เพิ่มความสูงของอาคาร ดังนั้นจึงไม่ทำให้ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิม และเมื่อพิจารณาโดยรอบโครงการในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่มีความสูงใกล้เคียงกับอาคารของโครงการ ดังนั้นอาคารของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านทัศนียภาพ	- สีของอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ออกแบบกลมกลืนกับอาคารโดยรอบ - ดูแลและบำรุงรักษาผนังอาคารให้มีความสะอาดและสวยงามเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	---
2) พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความร่มรื่น และลดความกระด้างของอาคาร	- ภายในพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งจะช่วยลดความกระด้างของอาคารและสร้างความร่มรื่น - ปรับปรุงบำรุงดินโดยการนำปุ๋ยหมักมาผสมกับดินบริเวณที่จะปลูกต้นไม้เป็นประจำสม่ำเสมอ - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดีในกรณีที่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน	- ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ■ **จุดตรวจสอบ** : ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโครงการ ■ **ความถี่** : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) พื้นที่สีเขียว (ต่อ)		- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินประมาณ 137 ตร.ม. และมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 64 ตร.ม. โดยมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยประมาณ 1.0 ตร.ม./คน ดัง**รูปที่ 3** แผนผังพื้นที่สีเขียว	
4.5 การบดบังทิศทางลม	- การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารของโครงการไม่ได้เพิ่มความสูงของอาคาร และชุมชนในพื้นที่ศึกษาไม่มีข้อห่วงกังวลด้านผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด โทรศัพท์ 086-369-4814

หมายเหตุ : * โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**ในช่วงดำเนินการ**เสนอหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

** โครงการต้องจัดให้มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลา เพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
1. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศตะวันตก (ดัง **รูปที่ 4** แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร)	- TSP และ PM-10	- Gravimetric High Volume	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง	- 3,000 บาท/วัน* @ 3 วัน	- 10,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 086-369-4814
		- CO	- Non-Dispersive infrared Detection	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง	- 4,500 บาท/วัน* @ 1 วัน		
2. เสียง	- แนวเขตพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก (ดูรูปที่ 5-1 ประกอบ)	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (L_{eq} 24 ชม.) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	- Integrate Sound Level Method	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง	- 1,500 บาท/วัน* @ 3 วัน		

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
		- ระดับเสียงรบกวน	- คำนวณตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 กันยายน 2550	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลง	---		- บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 086-369-4814

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำภายในโครงการ	- ไม่มีเศษวัสดุ เลนตะกอนดินอุดตัน	- คนงานตรวจสอบและขุดลอกท่อระบายน้ำไม่ให้มีการอุดตัน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	- บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 086-369-4814
4. การจัดการขยะมูลฝอย	- ที่พักขยะ	- ความสะอาดของที่พักขยะ	- คนงานดูแลความสะอาดที่พักขยะ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	
	- ถังขยะ	- ความเพียงพอของถังขยะ	- คนงานตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	
5. การสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการ	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- หัวหน้าคนงานสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	
		- ยุงลาย	- ผู้รับเหมาฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง	- ทุก 1 เดือน	-	-	

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**ในช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร**เสนอหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคมหรือภายในเดือนมกราคม

* - ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการที่ต้องจัดทำทุก 1 ครั้ง ประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครั้ง

- ค่าใช้จ่ายรวมที่ทางเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง 1 เดือนของการก่อสร้างดัดแปลงอาคารราคาประมาณ 38,000-58,000 บาท

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุรียา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
1. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ดังรูปที่ 5 แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ)	- BOD และ SS	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	- 1,800 บาท/ครั้ง @ 1 ตัวอย่าง (21,600 บาท/ปี)	- 1,000 บาท/ครั้ง (12,000 บาท/ปี)	- บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 086-369-4814
	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ดูรูปที่ 5 ประกอบ)	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, TKN, Organic-N, NH_3-N, Oil & Grease และ Sulfide					
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- สถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1	- ทุกวัน	-	-	

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
1. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเมืองพัทยา ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	- ทุก 1 เดือน	-	-	- บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 086-369-4814
	- บ่อเกรอะ	- ตะกอน	- สูบกำจัดตะกอนจากบ่อเกรอะ	- ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม	- 400 บาท/ครั้ง (800 บาท/ปี)	-	

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
1. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ	- ตะกอน	- สูบกำจัดตะกอนจากส่วนเกรอะของถังบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม	- 400 บาท/ครั้ง (4,800 บาท/ปี)	-	- บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 086-369-4814
2. การจัดการขยะมูลฝอย	- ที่พักขยะ	- ความสะอาดของที่พักขยะ	- ดูแลความสะอาดที่พักขยะ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	
	- ถังขยะ	- ความเพียงพอของถังขยะ	- ตรวจสอบไม่ให้มีขยะล้นถัง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	
3. การสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการ	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	
	- พื้นที่โครงการ	- ยุงลาย	- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง	- ทุก 3 เดือน	-	-	
4. พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	- ความอุดมสมบูรณ์	- ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	- ทุก 1 เดือน	-	-	

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**ในช่วงดำเนินการ**เสนอหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน)

* - ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการที่ต้องจัดทำประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครั้ง


- ค่าใช้จ่ายรวมที่ทางเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการราคาประมาณ 43,600-63,600 บาท/ปี

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 1 : แผนผังระบบสุขาภิบาล

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

(บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด)

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

TAMUSORN

LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานุสรณ์ (2008)

LOCATION

ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

OWNER

บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด

คุณ อัญชลี ปุชิตภากรณ์

ARCHITECTURE

นายธิทิพงศ์ สิงหนาท

ส.ถ.2213

CIVIL ENGINEERING.

นายรุ่งศิพนธ์ พรบุญ

สย.10836

CIVIL ENGINEERING.

นายสิทธิพัฒ ภูพราหมณ์

ภย.44873

ELECTRICAL ENGINEERING.

นายทวงฤทธิ์ วิบูลิริ

สพท.3285

ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

สส.3

MECHANICAL ENGINEERING.

นายสมศักดิ์ ศิริชานุสรณ์

สก.2660

DRAWING BY

นายวินัย เหล็กราช

REVISED


DATE	DESCRIPTION

APPROVED

DRAWING TITLE

DATE

SCALE 1:100 | DRAWING NO. | TOTAL



รูปที่ 2 : แผนผังตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางหนีไฟ

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

(บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด)

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

TANUSORN

LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานุสรณ์ (2008)

LOCATION
ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

OWNER
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด
คุณ อัญชลี ปุรินทภากรณ์

ARCHITECTURE
นายธิทิพงศ์ สิงหนาท
ส-สน.2213

CIVIL ENGINEERING.
นายรุติพนธ์ พรบุญ
สย.10836

CIVIL ENGINEERING.
นายสิทธิพล ภูพรหมณ์
ภย.44873

ELECTRICAL ENGINEERING.
นายทวงฤทธิ์ วิภูศิริ
สฟก.3285

ENVIRONMENTAL ENGINEERING.
นายยุทธนา มหัจเรียงศ์
สส.3

MECHANICAL ENGINEERING.
นายสมศักดิ์ สิริจานุสรณ์
สก.2660

DRAWING BY
นายวินัย เหล็กราช

REVISED


DATE	DESCRIPTION

APPROVED

DRAWING TITLE

DATE

SCALE	DRAWING NO.	TOTAL
1:100		



พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ไม้ยืนต้น

สัญลักษณ์		พื้นที่
	พื้นที่ปลูกหญ้า (A1+A2)	64+73 = 137 ตร.ม.
	พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (T1+T2+T3+T4)	29.4+1.8+7.1+7.1 = 45.4 ตร.ม.

หมายเหตุ : พื้นที่ฝาบ่อพักไม่นำมาคิดพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ชนิดไม้ยืนต้น

ประเภท	สัญลักษณ์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	จำนวน	ø ทรงพุ่ม	ความสูง
ไม้ยืนต้น		ปีบ	*Millngtonia hortensis* Linn.f.	6	2.50 ม.	5 ม.
		แสงจันทร์	*Pisonia grandis* R.Br.	2	3.00 ม.	5 ม.
		ปาล์มกระรอก	*Wodyetia bifurcata* A.K. Irvine	1	1.50 ม.	4 ม.
ไม้พุ่ม		นีออน	*Millingtonia hortensisa* L.f.	1	1.00 ม.	2 ม.

รูปที่ 3 : แผนผังพื้นที่สีเขียว

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....
(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
(บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด)

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

TANUSORN
LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานุสรณ์ (2008)

LOCATION
ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

OWNER
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด
คุณ อัญชลี ปุริตภากรณ์

ARCHITECTURE
นายธิทิพงศ์ สิงหนาท
ส.สถ.2213

CIVIL ENGINEERING.
นายรุติพนธ์ พรมุญ
สย.10836

CIVIL ENGINEERING.
นายสิทธิพล ภูพราหมณ์
ภย.44873

ELECTRICAL ENGINEERING.
นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ
สฟก.3285

ENVIRONMENTAL ENGINEERING.
นายยุทธนา มหัจฉิริวงศ์
สส.3

MECHANICAL ENGINEERING.
นายสมศักดิ์ ศิริฯานุสรณ์
สก.2660

DRAWING BY
นายวินัย เหล็กราช

REVISED


DATE	DESCRIPTION

APPROVED

DRAWING TITLE

DATE

SCALE	DRAWING NO.	TOTAL
1:100		



รูปที่ 4 : แผนผังจุดตรวจวัดอากาศและระดับเสียงช่วงรื้อถอนและก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

(บริษัท ซันสมายรีสอร์ท จำกัด)

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

TANUSORN
LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานุสรณ์ (2008)

LOCATION
ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

OWNER
บริษัท ซันสมาย รีสอร์ท จำกัด
คุณ อัญชลี ปุชิตภากรณ์

ARCHITECTURE
นายธิทิพงศ์ สิงหนาท
ส.ถ.2213

CIVIL ENGINEERING.
นายรุสิทนธ์ พรบุญ
สย.10836

CIVIL ENGINEERING.
นายสิทธิพล ภูพระหมน์
ภย.44873

ELECTRICAL ENGINEERING.
นายทรงฤทธิ์ วิบูศิริ
สฟก.3285

ENVIRONMENTAL ENGINEERING.
นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
สสล.3

MECHANICAL ENGINEERING.
นายสมศักดิ์ ศิริจานุสรณ์
สก.2660

DRAWING BY
นายวินัย เหล็กราช

REVISED


DATE	DESCRIPTION

APPROVED

DRAWING TITLE

DATE

SCALE	DRAWING NO.	TOTAL
1:100		



รูปที่ 5 : แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายสุริยา เจียรพาณิชย์พงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

(บริษัท ชันสมายรีสอร์ท จำกัด)

เมษายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

TANUSORN

LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานุสรณ์ (2008)

LOCATION
ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

OWNER
บริษัท ชันสมาย รีสอร์ท จำกัด
คุณ อัญชลี ปุชิตภากรณ์

ARCHITECTURE
นายชิทิพงศ์ ลิงหนาท
ส-สถ.2213

CIVIL ENGINEERING.
นายรุติพนธ์ พรบุญ
สย.10836

CIVIL ENGINEERING.
นายสิทธิพล ภูพระหมณ์
ภย.44873

ELECTRICAL ENGINEERING.
นายพงษกฤช วิภูศิริ
สพก.3285

ENVIRONMENTAL ENGINEERING.
นายยุทธนา มหัจฉิยวงศ์
สส.3

MECHANICAL ENGINEERING.
นายสมศักดิ์ ศิริจานุสรณ์
สก.2660

DRAWING BY
นายวินัย เหล็กราช

REVISED

DATE	DESCRIPTION

APPROVED

DRAWING TITLE

DATE

SCALE	DRAWING NO.	TOTAL
1:100		