



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗ ๙ ๗ ๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

พ. ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด ที่ NSC.0307/2564 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือบริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด NSC.0507/2564 ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ตามที่ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้
บริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลาสติกคอนกรีต
ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๕๑๙ ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย ๕๑๗ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์
๒ ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และในการประชุมครั้งที่
๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ
โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable

Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน อนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน นโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๑๐.๑/ ๘ ๒๙ ๒

ถึง บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๗๙๗๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ พลัสคอนเน็กซ์ ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕

โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

Natural Solution Co.,Ltd.

111/54 หมู่บ้านพริ้นิยมเพลส ซอยรามอินทรา 40 แขวงจวนฉนวน
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร : 0-2187-1213 แฟกซ์ : 0-2187-1203



ที่ NSC.0307/2564

25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์ รายงานฉบับหลัก จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 99/173 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 519 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัย 517 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 2 ห้อง เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการนั้น

ในการนี้ บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว จึงขอส่งรายงาน ฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองเดช วรศรี)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชัน จำกัด

Natural Solution Co.,Ltd.

111/54 หมู่บ้านพรีมียมเพลส ซอยรามอินทรา 40 แขวงจตุจักร
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร : 0-2187-1213 แฟกซ์ : 0-2187-1203

สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 7959 วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๖
เวลา 11.57

ที่ NSC. 0507/2564

24 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์ (ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์ รายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชัน จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 99/173 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์อินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 519 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัย 517 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 2 ห้อง เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ในชั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการนั้น

ในการนี้ บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชัน จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน ฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองเดช วรศรี)

กรรมการผู้จัดการ

BJA ๘/๓๖.๓.๑๓


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ พลัสคอนเน็กซ์

ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนนต์ สิ้นบูรณฉัตร)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (มาตรการทั่วไป)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 2-2-11.80 ไร่ หรือ 4,047.20 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 519 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อพักอาศัย 517 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 2 ห้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>พื้นที่โครงการ</p> <p>พื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ</p>	<p>เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคล</p> <p>เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคล</p>



 Serene
 Property & Development Co.,Ltd.
 ลงชื่อ.....



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564





 ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (มาตรการทั่วไป)

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และ/หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคล

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (มาตรการทั่วไป)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบ ต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคล ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการ แจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในมาตรการ</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้างและดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคล



 Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(นายนิमित โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




 ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (มาตรการทั่วไป)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคล



ลงชื่อ.....

(นายนิमित โมนอมุต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1 ทรัพยากรทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างมีการปรับระดับดินภายในพื้นที่ให้เสมอกัน ในการก่อสร้างโครงการจะมีการขุดเจาะดินเพื่อทำฐานรากและทำระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ซึ่งกิจกรรมการขุดเจาะจะก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การพังทลายของดิน ระบบระบายน้ำและการเกิดน้ำท่วม เกิดมุดมืองที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ภายในพื้นที่มีการขุดเปิดหน้าดินเป็นแห่ง ๆ เกิดความรู้สึกให้เห็นกิจกรรมแตกต่างจากพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินจากการขุดเจาะ การปรับแต่งสภาพพื้นที่ เป็นต้น (รูปที่ 3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อาศัยข้างเคียง 2. จัดทำกำแพงกันดินพร้อมระบบค้ำยันหรือระบบป้องกันดินพังทลาย บริเวณที่มีการขุดเจาะเปิดหน้าดินตามความเห็นของวิศวกรโครงสร้างควบคุมงานและการออกแบบระบบค้ำยัน ระบบป้องกันดินพังต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง 3. จัดทำรั้วชั่วคราวทำจาก Steel, 20 ga ที่ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษดินโคลนจากกิจกรรมการก่อสร้าง และลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง 4. จัดทำรางระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝน 	<p>- ติดตามตรวจสอบบริเวณรั้วหรือกำแพง โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ .</p>



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. ทำปอดักตะกอนบริเวณทางเข้า - ออก ของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอนดินไม่ให้ไหลออกสู่ท่อระบายน้ำ 6. จัดให้มีวัสดุปกคลุมกองดินที่ยังไม่ได้ขนออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายลงสู่พื้นที่ข้างเคียง 7. ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
1.2 ทรัพยากรดิน	สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ว่างมีการปรับระดับดินภายในพื้นที่ให้เสมอกัน เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่มีระดับพื้นที่ไม่ต่างจากพื้นที่ข้างเคียง จะเกิดการกัดเซาะพังทลายของดินไม่มากนัก	1. จัดทำกำแพงกันดิน พร้อมระบบค้ำยันที่ออกแบบโดยวิศวกรโครงสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง 2. ดูแลแนวรั้วชั่วคราวทำจาก Steel, 20 ga ที่ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สูง 6 เมตรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 3. จัดทำรางระบายน้ำกว้างประมาณ 0.5 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝน 4. ทำปอดักตะกอนบริเวณทางเข้า - ออก ของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอนดินไม่ให้ไหลออกสู่ท่อระบายน้ำ 5. จัดให้มีวัสดุปกคลุมกองดินที่ยังไม่ได้ขนออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายลงสู่หลุมขุด หรือออกสู่	- ตรวจสอบสภาพแนวกำแพงกันดิน และค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุด - ตรวจสอบตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้าง - ตรวจสอบแนวรั้วโดยรอบโครงการให้มั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุด



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัสคอนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		6. ให้คนงานทำความสะอาดเก็บเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้กีดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำในโครงการและที่พักคนงานก่อสร้าง	
1.3 คุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ	<p>การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศทั้งฝุ่นละออง จากการปรับถมพื้นที่ รวมถึงมลพิษจากการเผาไหม้เครื่องยนต์มีรายละเอียดของมลพิษ ดังนี้</p> <p>1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) ทั้งหมด 0.0033821 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)</p> <p>2. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ทั้งหมด 0.0008686 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)</p> <p>3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทั้งหมด 0.0030864 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน</p>	<p>โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังนี้</p> <p>มาตรการด้านประชาสัมพันธ์</p> <p>1. จัดให้มีป้ายประกาศขนาดความกว้าง 2.40 เมตร ความยาว 3.60 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดโครงการเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และหน่วยงานผู้อนุญาต คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติขออนุญาตไว้บริเวณด้านหน้าโครงการติดกับถนน</p>	<p>1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ค่า TSP, PM₁₀ ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคาร และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และค่า CO, NO_x, SO_x, HC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ตำแหน่งตรวจวัดได้แก่ (รูปที่ 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>34.20 มก./ลบ.ม.)</p> <p>4. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ทั้งหมด 0.0126479 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 0.320 มก./ลบ.ม.)</p> <p>5. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ทั้งหมด 0.0007921 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.)</p> <p>6. ไฮโดรคาร์บอน (HC) ทั้งหมด 0.0000705 มก./ลบ.ม.</p>	<p>ราชฎีรยัณดี จัณนวน 1 แห่ง</p> <p><u>มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</u></p> <p>2. จัดทำระเบียบบันทึกร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างและระบุนผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ โดยให้เก็บไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ชัดเจน</p> <p>3. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ปกติที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุและเวลา</p> <p><u>มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>4. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการและบันทึกผลการตรวจวัดฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน โดยให้บันทึกผลการตรวจวัดประจำวัน และรายงานผลต่อ สผ. และเทศบาลนครหาดใหญ่</p>	<p>2. ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		5. ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตรวจสอบการทำงาน ทั่วไป และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขสมำเสมอในเรื่องที่ มีการร้องเรียน มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 6. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง/บ้านติดโครงการ ให้มาก ที่สุด โดยพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด คือบริเวณกลางพื้นที่ ค่อนไปด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ และทำห้อง สำหรับตัด เจียร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 7. ทำผนังหรือใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) กั้นระหว่าง ที่โครงการมีกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ กิจกรรมการเตรียม พื้นที่ กิจกรรมการเจาะเสาเข็มและทำฐานราก กิจกรรม งานโครงสร้างอาคาร และกิจกรรมตักแต่งและเก็บงาน โดยให้คลุมรอบอาคารตลอดความสูงของอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง และกิจกรรมจากแหล่งกำเนิดฝุ่น ได้แก่ กิจกรรม จาครถบรรทุกและจากเครื่องจักร เพื่อป้องกันการ	



Property & Development Co.,Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>8. ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยจัดทำเป็นบ่อคอนกรีตไว้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ห่างจากถนนราษฎร์ยินดี ประมาณ 20 เมตร และมีระบบระบายน้ำพร้อมบ่อตะแกรงดักขยะก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้างด้วย</p> <p>9. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น เช่น การกองเศษวัสดุก่อสร้าง การกองดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากจำเป็นต้องใช้ผ้าใบทึบคลุมให้มิดชิด</p> <p>10. กำหนดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>มาตรการด้านการเดินรถและใช้เครื่องจักร</p> <p>11. ใช้ผ้าใบทึบคลุมรถบรรทุกทุกคันในขณะที่ขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินตกหล่น</p> <p>12. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน สำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องใน</p>	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		13. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 14. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 -25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนอกพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 15. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดิน เพื่อลด ปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรใน พื้นที่ 16. ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่ โดยสนับสนุนหรือ ประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ เช่น รถยนต์ สองแถวหรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง 17. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลด มลพิษทางอากาศ เช่น ไม่นำรถที่มีควันดำจากท่อไอเสียเกิน ค่ามาตรฐาน มาใช้ในการขนส่งและรับ-ส่ง คนงานก่อสร้าง	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</p> <p>18. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>19. ออกกฎให้คนงานก่อสร้างละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>มาตรการด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</p> <p>20. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าคลุมไว้ให้มิดชิด หากไม่ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น</p> <p>มาตรการด้านการก่อสร้าง</p> <p>21. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน</p> <p>22. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ</p> <p>23. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดย</p>	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		24. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อย สามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด 25. ในกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ กิจกรรมงานโครงสร้าง อาคาร และกิจกรรมตกแต่งและเก็บงาน ต้องปิดตัวอาคาร ด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ตลอดความสูงของอาคาร ที่กำลังก่อสร้าง มาตรการด้านการขุดดิน 26. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงกลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางวันต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี 27. ล้างล้อรถบรรทุกโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทุกครั้ง และจัดให้มีน้ำสำรองเตรียมไว้สำหรับการฉีดล้างรถบรรทุก และต้องรอให้ล้อรถบรรทุกแห้งก่อนจะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 28. ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้านหน้าพื้นที่โครงการ และเส้นทางของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งาน	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ได้ดีเสมอ</p> <p>29. ใช้สเปรย์น้ำฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนคอนกรีตด้านหน้าโครงการ กรณีที่มีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง</p>	
<p>1.4 ระดับเสียง</p>	<p>การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งงานขุดตัก ทำฐานราก งานบดอัด เครื่องผสมคอนกรีต ทำให้เกิดเสียงดัง ระดับความรุนแรงของผลกระทบเรื่องเสียงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างของผู้ได้รับผลกระทบกับจุดกำเนิดเสียง ดังนั้นอาคารที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างโครงการมากที่สุดจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด</p> <p>1) ช่วงเตรียมการก่อสร้าง (การขนส่ง)</p> <p>ทิศเหนือ</p> <p>- บริษัท คุลซอปแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด และบ้านเลขที่ 258 (ส่วนอาคารจอดรถให้เช่า) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 3.00 เมตร</p>	<p>1. จัดให้มีกำแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่เกินค่ามาตรฐานเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่ามาตรฐานเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ดังนี้</p> <p>1.1) งานเตรียมพื้นที่และงานเจาะเสาเข็มทำฐานรากโครงการจัดให้มีรั้วชั่วคราวทำจาก Steel, 20 ga ที่ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร ติดตั้งบริเวณแนวเขตที่ดินโครงการ</p>	<p>1. ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ</p> <p>2. ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจสอบระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงรบกวนทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผล</p>



(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 79.51 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 28.38 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 60.74 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.11 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 (อาคารจอดรถให้เช่า) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 3.00 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 79.51 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 28.38 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 61.06 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 7.43 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 อาคาร (สำนักงาน และที่พักอาศัย) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 31.50 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 79.51 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 28.38 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 55.49 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.64 เดซิเบล(เอ)</p>	<p>1.2) งานขึ้นโครงสร้างอาคารและตกแต่งอาคารและเก็บงาน รวมงานสถาปัตยกรรมและงานติดตั้งระบบต่างๆ ในอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านทิศเหนือ เฉพาะบริเวณที่ติดกับ บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ เฉพาะบริเวณที่ติดกับบริษัท ไทยของมอเตอร์ จำกัด ใช้รั้ว Steel, 20ga ที่ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั่งร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างทีละชั้น ตั้งแต่ชั้น 1-28 - ด้านทิศเหนือ เฉพาะบริเวณที่ติดกับอาคารสำนักงาน (ใช้พักอาศัยด้วย) และอาคารชั้นเดียว เป็นโรงจอดรถยนต์ให้เช่าของบ้านเลขที่ 258 และทิศใต้ บริเวณที่ติดกับร้านหงส์สวัสดิ์ร้านมงคลวัฒนา และอาคารสยามแมนชั่น ติดตั้ง 	<p>ตรวจวัด ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สถานที่ตรวจวัด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และโรงเรียนศรีนครมุนินิธิ (รูปที่ 10)</p>



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ

(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทิศใต้</p> <p>- บริษัท ไทยชองมอเตอร์ จำกัด ร้านหงส์สวัสดิ์ ร้านมงคลวัฒนา และอาคารสยามแมนชั่น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 3.00 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 79.51 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 28.38 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 60.74 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.11 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ทิศตะวันออก</p> <p>- อาคารพาณิชย์ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 26.50 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 62.46 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 10.33 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 55.54 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.59 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- ร้านเรือนไหม ขึ้นทยา อยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 38.33 เมตร</p>	<p>แผ่น กันเสียง ชนิด Bloxteg 2-Tuff series STC50(Sound Transmission Class (STC)) สูง 2.4 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั่งร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างที่ละชั้น ตั้งแต่ชั้น 1-28</p> <p>1.3) งานขึ้นโครงสร้างซ้อนทับกับงานตกแต่งอาคารและเก็บงาน รวมงานสถาปัตยกรรมและงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในอาคาร</p> <p>- ด้านทิศเหนือ เฉพาะบริเวณที่ติดกับอาคารสำนักงาน (ใช้พักอาศัยด้วย) และอาคารชั้นเดียว เป็นโรงจอดรถยนต์ให้เช่าของบ้านเลขที่ 258 และทิศใต้ ใช้รั้ว Steel, 20 ga ที่ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้น ในขณะก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั่งร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร</p>	



(นายนิมิต โมณมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 60.10 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 4.74 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 55.45 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.68 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ทิศตะวันตก</p> <p>- อพาร์ทเม้นท์พัฒนาเพลส ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 11.00 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 69.27 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 18.14 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 56.24 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -1.89 เดซิเบล(เอ)</p> <p>2) ช่วงขุดเจาะเสาเข็มและทำฐานราก</p> <p>ทิศเหนือ</p> <p>- บริษัท คุลซอปแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 20.67 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 64.27 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 12.64 เดซิเบล(เอ)</p>	<p>เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างที่ละชั้น ตั้งแต่ชั้น 1-28</p> <p>- เฉพาะบริเวณที่ติดกับอาคารสำนักงาน (ใช้พักอาศัยด้วย) และอาคารชั้นเดียวเป็นโรงจอดรถยนต์ให้เช่าของบ้านเลขที่ 258 และทิศใต้ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteq 2-Tuff series STC 50 (Sound Transmission Class (STC)) สูง 2.4 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะที่ก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั่งร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างที่ละชั้น ตั้งแต่ชั้น 1-28</p> <p>2. กำหนดให้แจ้งผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ โดยระบุแผนการก่อสร้าง และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p> <p>3. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น</p>	



(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 55.64 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.49 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 (อาคารจอดรถให้เช่า) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 4.97 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 75.73 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 24.60 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 58.95 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ 3.82 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 (สำนักงาน และที่พักอาศัย) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 33.47 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 60.92 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.29 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 55.48 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.65 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>ทิศใต้</u></p> <p>- บริษัท ไทยซองมอเตอร์ จำกัด ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 12.04 เมตร</p>	<p>วันจันทร์ -วันเสาร์ ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินเวลา เฉพาะงานเทพื้นคอนกรีตเพื่อทำฐานรากเท่านั้น โดยโครงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีกรก่อสร้างใด ๆ</p> <p>4. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด</p> <p>5. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>6. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ทำห้องสำหรับการตัด</p>	



(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 68.54 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 17.41 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 56.29 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -1.84 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- ร้านหงส์สวัสดิ์และร้านมงคลวัฒนา ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.94 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 73.05 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 21.92 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 57.26 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.63 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- อาคารสยามแมนชั่นห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.88 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 73.12 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 21.99 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 57.29 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.66 เดซิเบล(เอ)</p>	<p>เจียร เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง</p> <p>7. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ภาวะแวดล้อม หมวด3 เรื่องเสียง ตามข้อ 13 ภายในสถานที่ประกอบการที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานดังต่อไปนี้</p> <p>7.1) ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)</p> <p>7.2) เกินกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่ไม่เกิดแปดชั่วโมง จะต้องมียกระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)</p> <p>7.3) เกินวันละแปดชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)</p> <p>8. จัดให้มีป้ายประกาศขนาดความกว้าง 2.40 เมตร ความยาว 3.60 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดโครงการเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ</p>	



Serene
Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณ์ฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทิศตะวันออก</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคารพาณิชย์ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 58.96 เมตร <u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 58.01 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 3.88 เดซิเบล(เอ) <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 55.40 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.73 เดซิเบล(เอ) - ร้านเรือนไหม ปันหย้า อยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 70.80 เมตร <u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 57.35 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.72 เดซิเบล(เอ) <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.39 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.74 เดซิเบล(เอ) <p>ทิศตะวันตก</p> <ul style="list-style-type: none"> - อพาร์ทเม้นท์วัฒนาเพลส ส่วนพักอาศัย ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 22.10 เมตร 	<p>ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และหน่วยงานผู้อนุญาต คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการติดกับถนนราษฎร์ยินดี จำนวน 1 แห่ง</p>	



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมนฤมิตร)



ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 63.77 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 12.14 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.61 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.52 เดซิเบล(เอ)</p> <p>3) ช่วงขึ้นโครงสร้าง</p> <p>ทิศเหนือ</p> <p>- บริษัท คูลชอปแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 21.27 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 73.49 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 22.36 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 57.53 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.90 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 (ส่วนอาคารจอดรถให้เช่า) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.34 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 83.73 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 32.66 เดซิเบล(เอ)</p>		



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 60.68 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.05 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 (สำนักงาน และที่พักอาศัย) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 34.84 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 69.33 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 18.20 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.80 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.33 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>ทิศใต้</u></p> <p>- บริษัท ไทยของมอเตอร์ จำกัด ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 10.39 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 79.59 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 28.46 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 61.24 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.61 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ร้านทาสีสวัสดิ์และร้านมงคลวัฒนา ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.54 เมตร</p>		


 Serene
 Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564





 ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิ้นบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 83.47 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 32.34 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 61.45 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.82 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- อาคารพักอาศัยสยามแมนชั่น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.88 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 83.05 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 31.92 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 61.09 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.46 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ทิศตะวันออก</p> <p>- อาคารพาณิชย์ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 59.93 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 64.95 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 13.32 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.70 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.43 เดซิเบล(เอ)</p>		



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- ร้านเรือนใหม่ บันหย่า ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 71.76 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 63.59 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 11.96 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.60 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.53 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ทิศตะวันตก</p> <p>- อพาร์ทเม้นท์วัฒนาเพลส ส่วนพักอาศัย ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 21.00 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 73.60 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 22.47 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 57.58 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.95 เดซิเบล(เอ)</p> <p>4) ช่วงตกแต่งอาคารและเก็บงาน</p> <p>ทิศเหนือ</p> <p>- บริษัท คูลชอปแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 21.27 เมตร</p>		



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 72.51 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 21.38 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 57.17 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.54 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 (ส่วนอาคารจอดรถให้เช่า) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.34 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 82.73 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 31.60 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 60.00 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 7.37 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 (สำนักงาน และที่พักอาศัย) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 34.84 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 68.37 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 17.24 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.64 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.49 เดซิเบล(เอ)</p>		



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทิศใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยของมอเตอร์ จำกัด ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 10.39 เมตร <u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 78.60 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 27.47 เดซิเบล(เอ) <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 60.52 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 7.89 เดซิเบล(เอ) - ร้านหงส์สวัสดิ์และร้านมงคลวัฒนา ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.54 เมตร <u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 82.47 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 31.34 เดซิเบล(เอ) <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 60.72 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.09 เดซิเบล(เอ) - อาคารพักอาศัยสยามแมนชั่น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.88 เมตร <u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 82.06 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 30.93 เดซิเบล(เอ) 		



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 60.39 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ 7.76 เดซิเบล(เอ) ทิศตะวันออก - อาคารพาณิชย์ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 59.93 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 64.07 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 12.44 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.63 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.50 เดซิเบล(เอ) - ร้านเรือนไหม บันทยา ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 71.76 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 62.76 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 10.63 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.55 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.85 เดซิเบล(เอ)</p>		


 Property Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซลิวชั่น โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>ทิศตะวันตก</p> <p>- อพาร์ทเม้นท์วัฒนาเพลส ส่วนพักอาศัย ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 21.00 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 72.62 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 21.49 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.37 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.58 เดซิเบล(เอ)</p> <p>5) ช่วงขึ้นโครงสร้างอาคารซ้อนทับกับช่วงตกแต่งอาคารและเก็บงาน</p> <p>ทิศเหนือ</p> <p>- บริษัท คูลชอปแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 21.27 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 76.00 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 24.87 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 58.28 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 4.15 เดซิเบล(เอ)</p>		



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- บ้านเลขที่ 258 (ส่วนอาคารจอดรถให้เช่า) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.34 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 86.26 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 35.13 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 60.01 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 7.38 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- บ้านเลขที่ 258 (สำนักงาน และที่พักอาศัย) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 34.84 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 71.79 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 20.66 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.64 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.49 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ทิศใต้</p> <p>- บริษัท ไทยของมอเตอร์ จำกัด ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 10.39 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 82.13 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 31.00 เดซิเบล(เอ)</p>		



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 57.73 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ 2.10 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- ร้านหนังสือสวัสดิ์และร้านมงคลวัฒนา ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.54 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 86.01 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 34.88 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 59.91 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ 7.28 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- อาคารพักอาศัยสยามแมนชั่น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 6.88 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 85.59 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 34.46 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 60.39 เดซิเบล (เอ) และเสียงรบกวนที่ 7.76 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>ทิศตะวันออก</u></p> <p>- อาคารพาณิชย์ ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 59.93 เมตร</p>		



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 67.27 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 15.64 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.84 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.29 เดซิเบล(เอ)</p> <p>- ร้านเรือนไหม บันทยา ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 71.76 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 65.83 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 14.20 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 55.70 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.43 เดซิเบล(เอ)</p> <p>ทิศตะวันตก</p> <p>- อพาร์ทเม้นท์วัฒนาเพลส ส่วนพักอาศัย ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 21.00 เมตร</p> <p><u>ก่อนป้องกัน</u> จะได้รับเสียง 76.11 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 24.98 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> จะได้รับเสียง 58.34 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 4.21 เดซิเบล(เอ)</p>		



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.5 ความสั่นสะเทือน</p>	<p>กิจกรรมการขนส่งวัสดุ</p> <p>โครงการจะใช้รถบรรทุกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งกิจกรรมนี้อาจส่งผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ ประเมินความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกของเต็มคัน มีระดับแรงสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 0.076 นิ้ว/วินาที ที่ระยะห่างจากจุดกำเนิด 25 ฟุต (7.62 เมตร)</p> <p>ทิศเหนือ บ้านเลขที่ 258 ส่วนของอาคารที่ใช้ประโยชน์เป็นอาคารจอดรถให้เช่า จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 4.83 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>ทิศใต้ อาคารชั้นเดียวของบริษัท ไทยชองมอเตอร์ จำกัด จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 2.80 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>ทิศตะวันออก อาคารตึกแถวในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 0.25 มิลลิเมตร/วินาที</p>	<p>มาตรการเชิงรุก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการหรือวิศวกรผู้ควบคุมงานเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยเฉพาะอาคารที่อยู่ด้านทิศใต้ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน จากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 2. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา ตัวแทนบริษัทประกันภัยเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดแนวเขตที่ดินโครงการทุกทิศ เพื่อบันทึกภาพสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นหลักฐาน โดยทำสำเนาไว้ 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อไว้ทั้ง 2 ฝ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ชุด เพื่อนำมาแสดงหากอาคารสิ่งปลูกสร้างเสียหายมากไปจากเดิมที่บันทึกภาพไว้ ทั้งนี้หากพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย ให้โครงการเข้าพบเพื่อขอชดเชยตามโดยด่วน โดยไม่ต้องรอการประเมินความเสียหาย 	<p>- ตรวจสอบวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ (รูปที่ 10) ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทิศตะวันตก ลาดจอดรถพาร์ทเมนท์ วัฒนาเพลส จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 0.13 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>กิจกรรมการขุดเจาะและทำฐานราก</p> <p>โครงการเลือกวิธีการทำเสาเข็มด้วยวิธีการเจาะเสาเข็มแบบเปียก การคำนวณค่าแรงสั่นสะเทือนไปยังพื้นที่ข้างเคียง จะใช้ค่าแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะแบบ Caisson Drilling มีค่าเท่ากับ 0.089 นิ้ว/วินาที ที่ระยะอ้างอิง 25 ฟุต มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ทิศเหนือ บ้านเลขที่ 258 ส่วนของอาคารที่ใช้ประโยชน์เป็นอาคารจอดรถให้เช่า จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 4.318 มิลลิเมตร/วินาที และส่วนอาคารใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและที่พักอาศัย จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.432 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>ทิศใต้ บริษัท ไทยของมอเตอร์ จำกัด จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.432 มิลลิเมตร/วินาที ร้านหงส์สวัสดิ์ ร้านมงคลวัฒนา จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 2.600</p>	<p>ของบริษัทประกันภัย</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมา เช่น ผู้จัดการงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และต้องติดต่อได้โดยตรง</p> <p>4. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ โดยตั้งเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไว้ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณแนวรั้วใกล้กับอาคารสยามแมนชั่น หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ในรายงานโครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการหรือแนวทางลดแรงสั่นสะเทือน ให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มิลลิเมตร/วินาที และอาคารสยามแมนชั่น จะได้รับ แรงสั่นสะเทือน 2.642 มิลลิเมตร/วินาที ทิศตะวันออก อาคารตึกแถว จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทิศตะวันตก อพาร์ทเมนท์วัฒนาเพลส จะได้รับ 0.711 มิลลิเมตร/วินาที	<p>มาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ</p> 5. วางแผนลำดับการเจาะเสาเข็มให้เหมาะสม โดยควรเริ่ม จากบริเวณที่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงก่อน เพื่อเป็น แนวป้องกันแรงสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดิน จากนั้นให้เจาะถอยตั้งฉากจากแนวเสาเข็มที่เจาะไว้ 6. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของดินระหว่างเจาะ เสาเข็ม หากมีแนวโน้มดินเคลื่อนตัว ให้ผู้รับเหมาปรับ แก้ไขวิธีการตามหลักวิศวกรทันที 7. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง วันจันทร์- วันเสาร์ ช่วงเวลา 8.00-17.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงหลังจากนั้นจะเป็นการ เก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. ทั้งนี้กิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินเวลาเป็น ครั้งคราว ต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะงานเทพื้นคอนกรีตฐาน ราก เท่านั้น โครงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ผู้อนุญาต และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น.	



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มี การก่อสร้างใด ๆ</p> <p>8. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้ทุกวัน โดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</p> <p>9. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยให้ครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการด้วย</p> <p>10. ดำเนินการตามข้อกำหนดการก่อสร้างของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด</p> <p>11. ให้ Project Manager หรือช่างเทคนิคก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ให้เดินรอบ ๆ พื้นที่ก่อสร้างเพื่อสอบถาม / ติดตามผลกระทบกับอาคารข้างเคียงทุกวัน</p> <p>12. กรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเจ้าของอาคารขอเข้าตรวจสอบผลกระทบโดยทันที และดำเนินการซ่อมแซมให้ตามความ</p>	



ลงชื่อ.....

(Handwritten signature of Nimit Monomut)

(นายนิมิต โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(Handwritten signature of Anurak Sinsurongjitr)

ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิ้นบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เสียหายที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>13. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย</p>	
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	<p>โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ไม่ได้อยู่ในแนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย ทั้งนี้บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวในเขตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 (สี่เซียวอ่อน) เป็นระดับที่คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ ดังนั้นจึงต้องออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินได้ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550</p>	<p>1. ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักและต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธาและกฎหมายกำหนด</p> <p>2. จัดทำคู่มือสำหรับซ่อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว พร้อมอบรมให้คนงานก่อสร้างเข้าใจ พร้อมกับมีการซ้อมหนีภัยทุก ๆ 6 เดือน</p> <p>3. จัดให้มีจุดรวมพลในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทางอพยพเพื่อหนีภัยออกนอกพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และสามารถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว</p>	
1.7 คุณภาพน้ำ	<p>จากการสำรวจพบคลองเตยอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 130 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเป็นคลองรับน้ำที่เข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพของเทศบาลนครหาดใหญ่</p>	<p>1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ เป็นถังสำเร็จรูปโดยเลือกใช้ถังขนาดความจุ 1.7 ลบ.ม. ความสามารถรองรับน้ำเสีย</p>	

ลงชื่อ  (นายนิमित โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ  (นายอนนต์ สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แอสซอร์ส โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>น้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้าง เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำของ คนงานเป็นหลัก โดยโครงการมีการบำบัดน้ำเสียแบบ เกราะ-กรอง ไร้อากาศ ดังนั้นคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อ คุณภาพน้ำในระดับต่ำ</p>	<p>0.8 ลบ.ม./วัน จำนวน 4 ชุด ใช้บำบัดน้ำเสียจากส้วม 4 ห้อง/ชุด ก่อนระบายสู่อ่างพักน้ำ จากนั้นระบายสู่ระบบ ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป</p> <p>2. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างที่ ถูกสุขลักษณะ 20 ห้อง และภายหลังพักคนงาน 20 ห้อง</p> <p>3. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาสุบ สิ่งปฏิกูลไปกำจัดทุกเดือน เพื่อไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลตกค้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง</p> <p>4. ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าสิ่งปฏิกูลใกล้เต็ม สามารถแจ้ง ไปยังผู้ดูแลโครงการ เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบให้เข้ามาสุบสิ่งปฏิกูลก่อนกำหนด</p> <p>5. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วม สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและตรวจสอบ จุดเชื่อมต่อบริเวณท่อที่เชื่อมกับระบบรับน้ำเสียสาธารณะ</p>	



Serene

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	บริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษาโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย ไม่มีพืชพันธุ์ที่สำคัญหรือสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่ จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	จากการสำรวจพบแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงคือ คลองเตย อยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตกมีระยะห่างประมาณ 130 เมตร ตลอดแนวคลองเตยมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำ และน้ำทิ้งจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงและชุมชนโดยรอบ เพื่อรับน้ำเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบริเวณที่ระบายน้ำบริเวณที่פקคนงานกับท่อรับน้ำสาธารณะ



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัสคอนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p>	<p>ในการก่อสร้างโครงการคาดว่าจะมีการใช้น้ำในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 23.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะเป็นการใช้น้ำเพื่อการก่อสร้างและกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง ซึ่งแต่ละช่วงจะไม่เท่ากัน โดยโครงการจะใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการจะจัดให้มีถังสำรองน้ำ สำหรับใช้ก่อสร้างเป็นถังสำเร็จรูป ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง และสำหรับใช้ของคนงานขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง 2. รมรงค้ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองและระบบจ่ายน้ำภายในที่พักคนงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากมีปัญหารั่วซึม หรือชำรุด ให้รีบแก้ไขทันที
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>น้ำเสียในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้าง ซึ่งจะมีอัตราการเกิดน้ำเสียประมาณ 15.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสียส้วมประมาณ 1.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่ 10 % ของน้ำเสียที่เกิดขึ้น และน้ำเสียจากการชำระล้างประมาณ 13.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบเกราะ-กรองไร้อากาศ เป็นถังสำเร็จรูปโดยเลือกใช้ถังขนาดความจุ 1.7 ลบ.ม. ความสามารถรองรับน้ำเสีย 0.8 ลบ.ม./วัน จำนวน 4 ชุด ใช้บำบัดน้ำเสียจากส้วม 4 ห้อง/ชุด ก่อนระบายสู่อ่างพักน้ำ จากนั้นระบายสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 2. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้างที่ถูกสุขลักษณะ 20 ห้อง และภายในที่พักคนงาน 20 ห้อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด - ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคลากรผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาสุบสิ่งปฏิกูลไปกำจัดทุกเดือน เพื่อไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลตกค้างภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง 4. ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าสิ่งปฏิกูลใกล้เต็ม สามารถแจ้งไปยังผู้ดูแลโครงการ เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาสุบสิ่งปฏิกูลก่อนกำหนด 5. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบริเวณท่อที่เชื่อมกับระบบรับน้ำเสียสาธารณะ	- ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิด เฟคัล Fecal Coliform Bacteria - TKN - Sulfide
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ในการก่อสร้างโครงการ อาจเกิดตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างบางชนิดอุดตันทางระบายน้ำและเกิดปัญหาน้ำท่วมหากไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. จัดให้มีแนวรางดินขนาดกว้าง 0.50 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง พร้อมบ่อพักน้ำ โดยมีจุดระบายน้ำออกสู่ภายนอกจำนวน 2 จุด 2. จัดให้มีคนงานหมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างานเก็บเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้กีด และอุดตันทางระบายน้ำในโครงการและที่ที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนมุต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิริินนุดัต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ออกกฎหมายห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปจุดต้นรางระบายน้ำรอบโครงการและถนนสาธารณะ 4. ตรวจสอบแนวรางดินระบายน้ำไม่ให้มีเศษดิน กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำและไม่ให้มีการอุดตันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน 5. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ	
3.4 การจัดการมูลฝอย	ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างมี 2 ประเภท คือ มูลฝอยจากการก่อสร้าง และมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง เป็นมูลฝอยประเภทเศษวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่สามารถคัดแยกได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ - ขยะบางส่วนจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เหล็ก ไม้ หินแกรนิต กระเบื้องยาง ไฟเบอร์ซีเมนต์ อลูมิเนียม เป็นต้น - ขยะบางส่วนไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีต อิฐมวลเบา กระเบื้องเซรามิก ยิปซัมบอร์ด ฯลฯ แต่ปริมาณคาดว่าจะไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบันการ	1. จัดพื้นที่สำหรับรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้าง จะต้องไม่ปล่อยให้เศษวัสดุก่อสร้างนั้นกระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ 2. โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 13 ถัง แยกเป็นมูลฝอยแห้ง 4 ถัง มูลฝอยเปียก 4 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล 3 ถัง และมูลฝอยอันตราย 2 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 4 วัน วางไว้บริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อให้เทศบาลนครหาดใหญ่เก็บขนไปกำจัดต่อไป	- ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมออย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ก่อสร้างจะเลือกใช้วัสดุก่อสร้างแบบหล่อสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ เช่น พื้น และผนังอาคาร ซึ่งจะหล่อสำเร็จจากโรงงานหล่อ ทำให้ลดปริมาณเศษคอนกรีตและอิฐมวลเบาหลงได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเศษวัสดุก่อสร้างที่จะเหลือทิ้ง คาดว่าจะมีน้อยมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่คนงานก่อสร้าง เพื่อให้คนงานก่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท 4. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 5. ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะของคนงานก่อสร้างไปกำจัด 6. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น 7. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และ มูลฝอยอันตราย 	



ลงชื่อ.....

(Handwritten signature of Nimit Monomut)

(นายนิมิต โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(Handwritten signature of Nont Sinsurong)

ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>8. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างฐานราก เป็นผู้ดำเนินการนำมูลฝอยไปถมพื้นที่ที่ต้องการปรับถมระดับ หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำไปถมที่ดิน ทั้งนี้ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งสถานที่ทิ้งหรือแหล่งรับซื้อเศษวัสดุดังกล่าวให้เจ้าของโครงการรับทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแล้ว ตลอดจนเมื่อนำไปทิ้งแล้วจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย กรณีที่มีข้อร้องเรียนและพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้รับเหมาของโครงการนำขยะจากโครงการไปทิ้งยังที่ห้ามทิ้ง โครงการจะกำหนดให้มีบทปรับและบทลงโทษ</p> <p>9. กรณีที่ไม่สามารถขายเศษวัสดุแก่ผู้รับซื้อที่จะนำไปถมที่ว่าง โครงการจะประสานงานและเขียนคำร้องไปยังสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัด จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากการก่อสร้างที่เหลือจากการคัดแยก</p>	



Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	โครงการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่มากนัก แต่โครงการต้องมีมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า และความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว 2. รมรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น แนะนำให้คนงานถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น 3. จัดช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 4. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 5. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานในพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีการทำป้ายที่ทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	<p>ด้านความปลอดภัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความปลอดภัยจากการก่อสร้าง <p>การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอยู่เสมอ ดังนั้นโครงการต้องกำหนดในการคัดเลือกผู้รับเหมาให้มีการจัดการความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการก่อสร้าง</p> <p>ในช่วงก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งของตกจากโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกให้มีความสูงเท่ากับความสูงอาคาร ขณะก่อสร้าง ตลอดแนวอาคาร 2. จัดทำรั้วหรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีความสูง 6 เมตร เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีในช่วงการก่อสร้าง 3. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้าง โดยติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปัญหาจากคนงานได้แก่การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม - ติดตั้งป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ - ฝึกอบรมคนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม - ตรวจสอบทะเบียนประวัติของคนงาน ให้ตรงกับคนงานที่



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัลส์คอนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		หรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง 4. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันหากต้องทำงานที่มีความเสี่ยงกับจุดกำเนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น หมวกนิรภัย ครอบหู หน้ากาก รองเท้านิรภัย เป็นต้น พร้อมจัดอบรมและให้คำชี้แจงย้ำเตือนคนงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน	ทำงานจริง
	2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้างผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนงานเอง หรือคนงานกับประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการและพฤติกรรมของคนงานบางคนที่ไม่เหมาะสม	1. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุมไม่รับคนงานไม่มีทะเบียนประวัติเข้าทำงาน 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลที่พักคนงาน 3. กำหนดให้มีกฎระเบียบห้ามคนงานส่งเสียงดังในยามวิกาล 4. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 5. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติและกำหนดบทลงโทษตักเตือนคนงานอย่างเข้มงวด 6. กำชับกวดขันพฤติกรรมของคนงานไม่ให้มีการเล่นการพนัน ไล่สัตว์รบกวน หรือสารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริเน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7. จัดให้มีระเบียบข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณ โครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คนงานเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและ ลดข้อห่วงกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จากคนงานที่ออกนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>8. จัดศูนย์รับเรื่องราว ความเดือดร้อน รำคาญจากโครงการ ที่อาจมีต่อชุมชน ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้า คนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p> <p>9. หากมีเหตุที่เกิดขึ้นจากคนงานทำให้เกิดความเสียหายทั้ง ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ เจ้าของ โครงการต้องกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที</p> <p>10. บ้านพักคนงานจะอยู่นอกโครงการ ส่วนในพื้นที่โครงการ จะมีคนงานที่ทำหน้าที่เฝ้ารักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ</p> <p>11. จัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV และความสว่างให้เพียงพอ บริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง</p>	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมณฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริเน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>การเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะมีสาเหตุมาจาก 2 ประการหลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดจากความขัดข้องของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างเป็นการใช้งานแบบชั่วคราวและเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ ดังนั้นจึงมักทำโดยไม่ถูกหลักวิศวกรรม จึงอาจก่อให้เกิดความขัดข้องและกระแสไฟฟ้ลัดวงจรได้ง่าย ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2. การใช้วัสดุไวไฟอย่างไม่ระมัดระวัง และไม่รอบครอบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย โดยเฉพาะ แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ กาว และถังแก๊ส ควรเก็บให้ห่างจากจุดที่มีประกายไฟ หรือมีการเชื่อมต่อโลหะ เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติด ทำให้เกิดเพลิงไหม้ 2. กำชับคนงานก่อสร้างไม่ให้ทาสี หรือพ่นสีบริเวณที่มีการเชื่อมต่อโลหะ เนื่องจากประกายไฟจะทำปฏิกิริยากับทินเนอร์ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ห้ามประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น สูบบุหรี่ ประกอบอาหาร จุดเทียน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ 3. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า และป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ทำให้เกิดเพลิงไหม้ เชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีที่กำบังสะเก็ดไฟ หรือนำผ้ากันไฟมาคลุมวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นใส่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติในงานก่อสร้าง 4. จัดวางถังดับเพลิงเคมีแห้ง ที่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท ABC จำนวนอย่างน้อย 2 จุดต่อชั้น ในพื้นที่อาคารที่กำลัง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สายไฟไม่มีฉีกขาด บูด บวม เปื่อยยุ่ย หรือมีรอยแตกกร้าว เพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ไม่เดินสายไฟฟ้าแบบชั่วคราว ไม่ใช่ชุดสายพ่วงต่อพ่วงกันหลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้าจะเกินขนาดพิกัดที่กำหนด ทำให้เกิดความร้อนสูง และเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร 2. ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท ซีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ก่อสร้าง และบริเวณหน้าห้องเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงพื้นที่ทำงานที่มีประกายไฟเกิดขึ้น ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนและสะดวกใช้</p> <p>5. แยกที่พักคนงานในช่วงก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ติดป้ายเตือนอันตรายห้ามประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเพื่อสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>6. ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนและอพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ การปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในงานก่อสร้างอาคาร ตกแต่งอาคาร จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย</p> <p>7. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลในที่พักคนงาน 24 ชม.</p>	



(Handwritten signature of Nimit Monomut)

(นายนิมิต โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ซีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(Handwritten signature of Nuan Sinsurong)

(นายอนุตร สิ้นบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. กำหนดให้มีกฎระเบียบห้ามคนงานส่งเสียงดังในยามวิกาล 9. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โครงการก่อนได้รับอนุญาต 10. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 11. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ 12. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	
3.7 การจราจร	การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องจักรต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการ ฯ จะใช้ถนนราษฎร์ยินดีเป็นหลัก จะใช้รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนส่งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรไม่เกิน 20 คัน/วัน และรถปิคอัพของผู้รับเหมาก่อสร้างอีกประมาณ 10 คัน/วัน (กำหนดให้ระยะเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงานประมาณ 8 ชั่วโมง/วัน) ทั้งนี้สภาพการจราจรบนถนนโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะได้รับผลกระทบตามการประเมิน ในช่วงที่ติดขัดมากที่สุด ดังนี้	1. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดินโดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ตามเวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 2. ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางบนถนนราษฎร์ยินดี และถนนสาธารณะโดยรอบ โดยผู้รับเหมาต้องใช้วิธีประสานกับหน่วยงานจำหน่ายคอนกรีต รวมถึงคนขับรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปทุกคันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร เพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถจากโรงผลิตคอนกรีตที่ออกสลับกันไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมองเห็นชัดเจนเสมอตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง


 Serene
 Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ถนนราษฎร์ยินดี <u>สำรวจเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563</u> ฝั่งตรงข้าม โครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.28 (Level B) - V/C Ratio ช่วงก่อสร้าง = 0.28 (Level B) <p><u>สำรวจเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563</u> ฝั่งตรงข้าม โครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.28 (Level B) - V/C Ratio ช่วงก่อสร้าง = 0.29 (Level B) <p>การเพิ่มขึ้นของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรถของผู้รับเหมาก่อสร้าง จะทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และสภาพความคล่องตัวของถนนราษฎร์ยินดี ยังคงอยู่ใน Level B ดังเดิม คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p>	<p>ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ที่พื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับแผนส่งคอนกรีตให้สัมพันธ์กันมากที่สุด</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ โดยไม่กีดขวางการจราจรบนถนน 4. ติดตั้งไฟเตือนสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการในระหว่างการก่อสร้าง 5. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 6. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างหรือด้านท้ายของรถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือการขนส่ง 	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัสคอนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ถนนศุภสารรังสรรค์ <u>สำรวจเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563</u> ฝั่งตรงข้าม โครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.38 (Level B) - V/C Ratio ช่วงก่อสร้าง = 0.39 (Level B) <p><u>สำรวจเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563</u> ตรงข้าม โครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.39 (Level B) - V/C Ratio ช่วงก่อสร้าง = 0.40 (Level B) <p>การเพิ่มขึ้นของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรถของผู้รับเหมาก่อสร้าง จะทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และสภาพความคล่องตัวของถนนศุภสารรังสรรค์ ยังคงอยู่ใน Level B ดังเดิม คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการอย่างชัดเจน 8. จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง และไม่จอดรถขนส่งดินและรถอื่น ๆ นอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด 9. ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 10. กำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมให้รถขนส่งดิน รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง คลุมด้วยผ้าใบทั้งเข้าและออกนอกโครงการ 11. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณที่ป้อมยามด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหานั้นทันที 	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ถนนประชาธิปไตย</p> <p><u>สำรวจเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563</u> สองฝั่งจะได้รับผลกระทบในระดับที่เท่ากัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.25 (Level B) - V/C Ratio ช่วงก่อสร้าง = 0.25 (Level B) <p><u>สำรวจเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563</u> ตรงข้ามโครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.25 (Level B) - V/C Ratio ช่วงก่อสร้าง = 0.26 (Level B) <p>การเพิ่มขึ้นของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรถของผู้รับเหมาก่อสร้าง จะทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และสภาพความคล่องตัวของถนนประชาธิปไตย ยังคงอยู่ใน Level B ดังเดิม คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p>		



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร	<p>โครงการเป็นการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงอาคารวัดจากระดับพื้นดินก่อสร้างถึงพื้นชั้น 28 (ชั้นบนสุดไม่มีหลังคาปกคลุม) 94.60 เมตร ปัจจุบันการส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบดิจิทัลเป็นการส่งสัญญาณแบบ DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial) ส่งสัญญาณ Digital ภาคพื้นดินในเทคนิคผสมคลื่นวิทยุแบ่งส่งคลื่นวิทยุเป็นคลื่นสัญญาณวิทยุย่อย ๆ หลายความถี่ มีความทนต่อสัญญาณรบกวนฉับพลัน ทนต่อสัญญาณสะท้อนหลายทิศทาง ทั้งนี้ระบบรับสัญญาณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและหลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันมีระบบการส่งสัญญาณจากดาวเทียมด้วย เป็นระบบ C/KU-Band ประกอบกับการติดตั้งจานดาวเทียมที่ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมและสะท้อนสัญญาณไปยังจุดโฟกัส จะต้องทำมุมเอียงในระดับ 45 องศากับพื้นดิน และต้องติดตั้งหันไปทางทิศตะวันออก และเมื่อพิจารณา</p>	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร ทราบก่อนการก่อสร้างและติดตามผลทุกเดือน หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูดกลืนสัญญาณวิทยุและบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ที่เกิดจากอาคารของโครงการ นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง และสิ้นสุดการรับผิดชอบหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา 	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	สภาพแวดล้อมด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการเป็นถนนราษฎร์ยินดี	โครงการมาช่วยเจรจาใกล้เคียง	
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการอยู่ในบริเวณหมายเลข 1.8 กำหนดเป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณสุข โภคและสาธารณูปการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่</p> <p>โครงการ พลาสติกคอนกรีต เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมหลักของการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนี้ ตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา</p>		


Serene
Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564





ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิ้นบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ได้ประชุมคณะกรรมการผังเมืองแล้ว และในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 5 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 6 การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด 90 วัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อกำหนดจากทั้งหมด 8 ขั้นตอน จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าโครงการอยู่ในบริเวณที่ พ.4 กำหนดให้ใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ โดยโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งสอดคล้องกับร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่</p>		



(Handwritten signature of Monomut)

(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(Handwritten signature of Sunburan)

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท นนทเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เทศบัญญัตินครหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดหาดใหญ่ พ.ศ. 2557</p> <p>พื้นที่โครงการจัดอยู่ในบริเวณที่ 3.6 โดยโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม สูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเป็นไปตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนี้</p>		
<p>4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ</p> <p>จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามแหล่งร้านค้า ตลาดสดในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง จึงคาดว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะมีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น</p> <p>ทำให้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจจะเป็นกระแสด้านบวก นอกจากนี้การพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่พักอาศัย</p>	<p>1. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีที่พักคนงานอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่อยู่ใกล้หรือส่งผลกระทบต่อชุมชน มีระบบสาธารณสุขโภครองรับ มีห้องน้ำที่ถูกละอเนก และการจัดการมูลฝอยมูลฝอยที่เหมาะสม</p> <p>2. จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค</p> <p>3. เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>- เจ้าของโครงการติดตามความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการในช่วงก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้การสอบถาม หรือการจัดกล่องรับความคิดเห็นหรือป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์ และผู้ที่</p>



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิ้นบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>จึงมีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>2) ผลกระทบทางสังคม</p> <p>โครงสร้างประชากร</p> <p>เมื่อมีคนงานจากที่มาจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาทำงานก็จะส่งผลทำให้จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบต่ออาคารรองรับและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อ่อนไหวนั้นจะเกิดขึ้นในระดับน้อย</p> <p>ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็จะเพิ่มภาระการให้บริการของสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี แต่คาดว่าจะจะเป็นผลกระทบในระดับต่ำเนื่องจากแรงงานในระบบจะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน</p> <p>สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อาจส่งผลต่อการรองรับอัตรานักเรียนของทางโรงเรียนในพื้นที่ แต่คาดว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก</p>	<p>4. การดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดยผู้เหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาตัดเงินเดือนก่อน</p> <p>หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม</p> <p>5. ทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง และให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p> <p>6. หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยดำเนินการตามแผนผังรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ</p> <p>มาตรการลดผลกระทบเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อพื้นที่โดยรอบจากคนงานก่อสร้าง</p> <p>1. พิจารณาใช้แรงงานในท้องถิ่น</p> <p>2. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุม ไม่รับคนงานไม่มี</p>	<p>มาตรการลดผลกระทบเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อพื้นที่โดยรอบจากคนงานก่อสร้าง</p> <p>1. พิจารณาใช้แรงงานในท้องถิ่น</p> <p>2. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุม ไม่รับคนงานไม่มี</p>	<p>ติดต่อดี</p>



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>และหากมีจะอยู่ในระดับประถมศึกษาซึ่งในพื้นที่ที่มีโรงเรียนของเทศบาลรองรับได้ จึงทำให้ผลกระทบในเรื่องการรองรับของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย</p> <p>ทั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่โดยคาดว่าจะเกิดจากพฤติกรรมต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามคนงานก่อสร้างที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมของโครงการ ในส่วนของผลกระทบด้านสวัสดิการทางสังคม เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่การดูแลของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และมีการตรวจตราและลาดตระเวนตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง จึงคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>นอกจากนี้ยังมีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และอยู่ในระยะที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวัดจะเกิดขึ้นในระดับปานกลาง</p>		<p>ทะเบียนประวัติเข้าทำงาน</p> <p>3. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุม ดูแลความปลอดภัย และกำหนดบทลงโทษตักเตือนคนงานอย่างเข้มงวด</p> <p>4. กำชับกวดขันพฤติกรรมของคนงานไม่ให้มีการเล่นการพนัน ใช้สารเสพติด หรือสารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท</p> <p>5. จัดให้มีระเบียบข้อบังคับไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคนงานเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา และลดข้อห่วงกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>6. จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>7. จัดศูนย์รับเรื่องราวความเดือดร้อนรำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>	



(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการทางสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - พฤติกรรมของคอนกรีตก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามคอนกรีตที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จะอยู่ในการควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคุมอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนดไว้ - กิจกรรมของโครงการในช่วงก่อสร้าง จะก่อให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มต่อพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งปัญหาเรื่องฝุ่นละออง - ผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม พื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นสังคมที่ผสมผสานกันระหว่างประชากรเดิมและผู้ที่มาจากต่างถิ่น เนื่องจากสภาพท้องที่เอื้ออำนวยต่อการใช้แรงงาน ทำให้เกิดประชากรแฝง ยากต่อการสำรวจจำนวนและติดตามพฤติกรรม การเข้ามาของคอนกรีตก่อสร้างโครงการประมาณ 	<ol style="list-style-type: none"> หากมีเหตุที่เกิดขึ้นจากคนงาน ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น เจ้าของโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบและดำเนินการ ปรับปรุงชุดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที จัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV และความสว่างให้เพียงพอ บริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง บ้านพักคนงานจะอยู่นอกโครงการ ส่วนในพื้นที่โครงการจะมีคนงานที่ทำหน้าที่เฝ้ารักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ <p>มาตรการเรื่องความปลอดภัยจากคอนกรีตก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องกำหนดจุดวางคอนกรีตให้อยู่ห่างจากอาคารอื่น ๆ โดยรอบ และจัดให้มีพนักงานควบคุมคอนกรีตตรวจสอบสภาพการใช้งานของคอนกรีตก่อสร้างอยู่เป็นประจำ 	

(นายนิมิต โมณฑุมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>400 คน จะส่งผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ค่อนข้างน้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ผลกระทบต่อการรบกวนความสงบสุขทางสังคม</u> <p>โครงการอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รองรับประชากรแฝงที่มาจากที่อื่นเพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ มีการควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคุมอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนดไว้ จึงคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงและอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ</p> <p><u>วัฒนธรรมและประเพณี</u></p> <p>ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอหาดใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะมีศาสนาอื่นบ้างเป็นกลุ่มย่อย แต่ก็ปรับสภาพและถูกกลืนในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมยุคใหม่ อีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ก็ทำให้ค่านิยมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของประชากรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		
4.2 การสาธารณสุข	<p>โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย นอกจากนี้จากการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ พบว่าสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับพื้นที่</p>		



Serene
Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพและอาชีวอนามัย	<p>โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่</p> <p>การก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโดยรอบ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง แบ่งตามกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนี้</p> <p>ผลกระทบทางสุขภาพต่อพื้นที่เสี่ยงโดยรอบโครงการ</p> <p>1. การปรับถมพื้นที่</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละออง TSP , PM10 - เสียงดัง <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจส่งผลให้ประชาชนที่ได้สัมผัสป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น - อาจส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินของผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการลดลง 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	-




(นายนิมิต โมนฤมิตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน จะมีผลต่อความรู้สึกรำคาญ หงุดหงิดของผู้สัมผัสได้ - ความรำคาญจากการรับสัมผัสเสียง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน 		
	<p>2: การขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มลพิษทางอากาศ - อุบัติเหตุจากการขนส่ง <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ผ่านถนนในชุมชน จะทำให้เพิ่มการเจ็บป่วยจากโรกระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น - อาจการได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางการจราจรที่เกิดขึ้นที่เพิ่มมากขึ้น 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	



Serene
Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน จะมีผลต่อความรู้สึกรำคาญ หงุดหงิดของผู้สัมผัสได้ - เกิดความวิตกกังวล หรือ เครียด ในการเดินทางจากปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนท้องถนน <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจทำให้สภาพถนนมีความเสียหายจากปริมาณรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น และทำให้การเดินทางของผู้สัญจรยากลำบากขึ้น 		
	<p>3. การทำฐานราก</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงดัง - แร่งสั่นสะเทือน <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับสัมผัสเสียงจากกิจกรรมการทำฐานรากโครงการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ของโครงการ แต่ถ้า 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	


 Serene
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 (นายนิมิต โมณภูมิตร)




 ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	เป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินของผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการลดลง <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u> - ความวิตกกังวลเรื่องเสียงดัง และแรง สั่นสะเทือน จากกิจกรรมการทำฐานราก ทำให้รู้สึกเครียด นอนไม่หลับ และวิตกกังวล		
	4. งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ <u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u> - ฝุ่นละออง - เสียงดัง <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u> - อาจส่งผลให้ประชาชนที่ได้สัมผัสป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น - อาจส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินของผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการลดลง	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	



(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน จะมีผลต่อความรู้สึกรำคาญ หงุดหงิดของผู้สัมผัสได้ - ความรำคาญจากการรับสัมผัสเสียง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน 		
	<p>5. กิจกรรมการตกแต่งอาคารและเก็บงาน</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละออง - เสียงดัง - กลิ่น <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจส่งผลให้ประชาชนที่ได้สัมผัสป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น - อาจส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินของผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการลดลง - กลิ่น จากกิจกรรมการตกแต่งอาคาร อาจทำให้ผู้ที่ได้รับกลิ่น เมื่อมีการสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาท 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	-


 ลงชื่อ.....
 Property & Development Co., Ltd. (นายนิมิต โมณุมิตร)





 ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิริินบุณฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เกิดอาการมีนงง เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองหลังจากพื้นที่</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน จะมีผลต่อความรู้สึกรำคาญ หงุดหงิดของผู้สัมผัสได้ - ความรำคาญจากการรับสัมผัสเสียง ทำให้ส่งผลต่อการพักผ่อน 		
	<p>6. กิจกรรมคนงานระหว่างการก่อสร้าง</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณของขยะ - น้ำเสีย - สิ่งปฏิกูลจากที่พักอาศัยของคนงาน - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <p>ขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมของคนงาน หากไม่มีการจัดการให้ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อจากสัตว์ที่เป็นพาหะ</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>นำโรค</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ปล่อยทิ้งไว้ จะส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนและรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียงได้ - เกิดความวิตกกังวล หรือเครียดด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันภายในสังคมของพื้นที่จากการเข้ามาของแรงงานก่อสร้าง 		
	<p><u>ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง</u></p> <p>1. สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การได้รับอันตราย บาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิต 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	



ลงชื่อ.....

Property & Development Co., Ltd. (นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเครียดอันเนื่องมาจากสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย - กรณีสูญเสียอวัยวะพิการจากการทำงานจะเกิดภาวะเครียดตามมาเนื่องจากขาดรายได้ไม่สามารถทำงานได้ 		
	<p>2. กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ รวมทั้งการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรในการติดตั้งและก่อสร้าง</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองจากการเตรียมพื้นที่ - มลพิษของไอเสียรถยนต์จากการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักร <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดอาการระคายเคือง ไอ จาม รวมทั้งการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น เช่น ไข้หวัด ภูมิแพ้ เป็นต้น 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน จะมีผลต่อความรู้สึกรำคาญ หงุดหงิดของผู้สัมผัส เป็นต้น <p>3. การทำฐานรากอาคาร รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงดัง - แรงสั่นสะเทือน - ความร้อนจากสภาพอากาศและเครื่องจักร <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หูอื้อ อาจทำให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราวหรือถาวร - สภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี คนงานที่ทำงานก่อสร้างกลางแจ้ง และความร้อนจากเครื่องจักรอาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากจากการที่คนงานก่อสร้างทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนหรือได้รับความร้อนโดยตรงเป็นเวลานาน 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	



(Handwritten signature)

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(Handwritten signature)

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <p>- เกิดความรำคาญ หงุดหงิด และเครียดจากเสียงที่ได้ยิน รวมทั้งแรงสั่นสะเทือน และความร้อนจากสภาพอากาศเครื่องจักรที่ได้รับด้วย</p>		
4.4 สุขภาพและการท่องเที่ยว	<p>1) ทัศนียภาพ</p> <p>กิจกรรมในการก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดมุมมองที่ไม่เหมาะสมต่อทัศนียภาพในการมองเห็นของประชาชนผู้ผ่านไปมารวมถึงผู้พักอาศัยโดยรอบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ 2. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากขยะและกองเศษวัสดุก่อสร้าง ที่ไม่ใช้งานแล้ว 3. โครงการจะจัดทำรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีความสูง 6 เมตร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมในช่วงก่อสร้างและติดตั้ง Mesh Sheet ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง 4. ตรวจสอบตราคุณภาพก่อสร้างคลุมอาคารให้ปิดคลุมมิดชิด หากพบมีการชำรุดให้ซ่อมแซมมีสภาพใช้งานดีดั้งเดิม 	- ตรวจสอบรั้วให้อยู่ในสภาพที่ดี อยู่เสมอตลอดระยะก่อสร้าง
	<p>2) การบดบังแสงแดด</p> <p>เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการเป็นที่พื้นที่ชุมชน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคาร ที่ได้ ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ 	



(นางนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัสคอนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ จึงทำให้การบดบังแสงแดดของกลุ่มอาคารที่อยู่โดยรอบโครงการ อาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 6 หลังคาเรือน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บ้านเลขที่ 51/2 (บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์ จำกัด) 2. บ้านเลขที่ 258 (อาคาร 5 ชั้น 1 หลัง ใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและที่พักอาศัย และอาคาร 1 ชั้น 1 หลัง ใช้ประโยชน์เป็นอาคารจอดรถให้เช่า) 3. บ้านเลขที่ 1564/69 (บริษัท ไทยของมอเตอร์ จำกัด) 4. บ้านเลขที่ 233 (อาคารพักอาศัยสยามแมนชั่น สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 5. บ้านเลขที่ 25 (อพาร์ทเมนท์ วัฒนาเพลส สูง 7 ชั้น) 6. บ้านเลขที่ 55 (สำนักงานสูงชั้นเดียว และพื้นที่ลาดรถของโรงแรม เอส หาดใหญ่) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน (รูปที่ 1) 3. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการ ต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี 	



ลงชื่อ

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการแล้ว 4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมแก้ไขปัญหากจากการก่อสร้างโครงการ 5. บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารโครงการไปดบังแสงแดดต่ออาคารข้างเคียงทันที นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการชดเชยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี	
	3) การบดบังทิศทางลม เมื่อพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบ มีผู้ได้รับผลกระทบการบดบังทิศทางลม ดังนี้ - ช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม) ได้แก่ กลุ่มอาคารจอดรถยนต์ของโรงแรม เอส หาดใหญ่ อาคารสยามแมนชั่น และเพชรรัตน์ อพาร์ทเม้นท์	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ 2. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 3. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงหากกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถ	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด .

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงฤดูฝน (พฤษภาคมถึงตุลาคม) ได้แก่ อาคารจอดรถยนต์ให้เช่าของบ้านเลขที่ 258 และบริษัท คูสซอปแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด - ช่วงฤดูหนาว (ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์) ได้แก่ กลุ่มอาคารจอดรถยนต์ของโรงแรม เอส หาดใหญ่ อาคารสยามแมนชั่น และเพชรรัตน์ อพาร์ทเม้นท์ 	<p>แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ</p> <p>4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย</p> <p>5. บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารโครงการไปดบังทิศทางลมต่ออาคารข้างเคียงที่นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการชดเชยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p>	
	<p>4) ด้านการท่องเที่ยว</p> <p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีระยะค่อนข้างห่างจากแหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุดคือ วัดถาวราราม ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะห่างประมาณ 880 เมตร</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว แต่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>5) แหล่งโบราณสถานและโบราณคดี</p> <p>จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีจากสำนักโบราณคดีกรมศิลปากร พบว่าในจังหวัดสงขลา มีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วและที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน 223 แห่ง แบ่งเป็นขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 80 แห่ง และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน 143 แห่ง ทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลหาดใหญ่ไม่พบแหล่งโบราณสถาน และทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบแหล่งโบราณสถานในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ</p>		
<p>4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	<p>ครั้งที่ 1 ประชาชนมีข้อห่วงกังวล 5 ประเด็นหลัก ดังนี้</p> <p>1. กลุ่มพื้นที่หลัก</p> <p>1.1 บ้านติดโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดการกัดเซาะ และพังทลายของดิน - ทำให้เกิดเสียงดัง 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมนฤมิตร)




ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุรณ์ฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน - ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก/น้ำประปาไหลน้อยลง <p>1.2 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร (ไม่รวมบ้านติด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดเสียงดัง - ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อยลง - ทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด <p>2. กลุ่มพื้นที่รือ</p> <p>2.1 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดเสียงดัง 		



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564





ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง / ติดขัด - ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร <p>2.2 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง / ติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดการกัดเซาะและพังทลายของดิน - ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรก มากขึ้น <p>3. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 1 กิโลเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดการกัดเซาะ และพังทลายของดิน - ทำให้เกิดเสียงดัง - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน - ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก/น้ำประปาไหลน้อยลง 		


 ลงชื่อ.....

 (นายนิमित โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

 (นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	4. กลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดการกัดเซาะ และพังทลายของดิน - ทำให้เกิดเสียงดัง - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน - ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก/น้ำประปาไหลน้อยลง ครั้งที่ 2 ประชาชนเห็นว่ามาตรการที่ปรึกษานำเสนอเพื่อลดผลกระทบนั้นมีความเพียงพอ		



Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564





ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณ์ฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> 	<p>เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพบว่าสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการ มีลักษณะของสิ่งปกคลุมบนภูมิประเทศจะถูกเปลี่ยนจากพื้นที่ว่างมาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พร้อมองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว ถนนรอบอาคารและพื้นที่จอดรถยนต์ เป็นต้น</p> <p>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศให้ต่างไปจากเดิมจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านอื่น ๆ ตามมาที่สำคัญ ได้แก่ การระบายน้ำ แต่เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นที่ตั้งอาคาร ทางวิ่งรถ และที่จอดรถ จะทำให้อัตราการระบายออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกโครงการเพิ่มมากขึ้นจากเดิม อย่างไรก็ตามโครงการมีการปรับระดับพื้นที่เพียงเล็กน้อย บริเวณที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคารโครงการให้สูงจากดินเดิม +0.30 เมตร เพื่อให้ใกล้เคียงกับระดับพื้นที่ข้างเคียง จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1,745.75 ตารางเมตร (รูปที่ 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในโครงการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การรดน้ำ รดในตอนเช้าหรือเย็น ช่วงที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป ซึ่งเวลาที่เหมาะสม คือ 6.00-8.00 น. และ 17.00 ถึง 21.00 น. ไม่รดน้ำในตอนกลางวันแดดจัด เพราะจะเกิดการรดน้ำในปริมาณที่มากกว่าปกติ หรือรดวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น - การใส่ปุ๋ย ไม่ให้เม็ดปุ๋ยติดค้างอยู่ที่ใบและยอด เพราะจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้ หรือใส่ก่อนรดน้ำ สำหรับการใส่ปุ๋ยทางใบและฉีดยาฆ่าแมลง ไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่อากาศร้อนจัดจะทำให้ใบไหม้ ไม่ใส่ปุ๋ยบ่อยเกินไปถ้าไม่จำเป็น เนื่องจากจะเป็นการเร่งการแตกใบใหม่ ซึ่งใบอ่อนจะไม่ทนกับอากาศและแสงแดดที่ร้อนจัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

Property & Development Co., Ltd
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแนวรั้วของโครงการโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ให้มีการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 4. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสวนคอยตัดเล็มกิ่งและผลเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดจ้างบริษัทที่ชำนาญการด้านตัดแต่งต้นไม้ เข้ามาดูแลและตัดแต่งกิ่งให้เป็นไปตามหลักพฤกษศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์	
1.2 ทรัพยากรดิน	พื้นที่โครงการเดิมมีบางส่วนเคยเป็นพื้นคอนกรีตตั้งแต่กลางโครงการออกไปถึงถนนราษฎร์ยินดี แต่ปัจจุบันเจ้าของเดิมได้ปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ว่างแล้ว ดังนั้นก่อนจัดพื้นที่สีเขียวจะต้องปรับปรุงบำรุงดินบริเวณที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวก่อน	1. กำหนดพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง (พื้นดิน) ตามผังของโครงการต้องทำการฟื้นฟูดิน 2. เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของดินและวางแผนในการปรับปรุงดิน 3. หากพบว่าดินมีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว จะปรับปรุงดินให้มีสภาพเป็นกลาง 4. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักตามความเหมาะสม	



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ</p> <p>1) อุณหภูมิอากาศ</p> <p>2) คุณภาพอากาศ</p>	<p>อุณหภูมิ</p> <p>- เกิดจากการระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร</p> <p>มลพิษทางอากาศ</p> <p>1) เกิดจากควันหรือไอของเครื่องยนต์ในรถยนต์ของผู้เข้าพักอาศัยและผู้มาติดต่อ</p> <p>2) เกิดจากควันหรือไอของเครื่องยนต์ในรถยนต์ก่อให้เกิดมลสารที่สำคัญ ซึ่งรวมกับการตรวจวัดในพื้นที่โครงการดังนี้</p> <p>- ฝุ่นละอองรวม (TSP) ทั้งหมด 0.069355 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)</p> <p>- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ทั้งหมด 0.017842 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจาก</p>	<p>1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร</p> <p>4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องทันทีเมื่อจอดรถแล้ว</p>	<p>- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าสามารถเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ</p>



Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(Handwritten signature)

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(Handwritten signature)
ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอเนกประสงค์ของบริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทั้งหมด 1.125799 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 34.20 มก./ลบ.ม.) - ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ทั้งหมด 0.016025 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 0.320 มก./ลบ.ม.) - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ทั้งหมด 0.017130 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 กำหนดไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) ทั้งหมด 1.372989 มก./ลบ.ม. 		

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....




ลงชื่อ.....

(นายนิमित โมนฤมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท นนทเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ) .

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 เสียงและควมสั่นสะเทือน</p>	<p>เสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในโครงการจะมีระดับไม่สูงนักโดยเกิดจากยานพาหนะเข้า – ออกโครงการ และระดับเสียงปกติในชีวิตประจำวัน - สำหรับผลกระทบด้านเสียงจากสระว่ายน้ำต่อห้องพักอาศัยที่อยู่ติดกับส่วนสระว่ายน้ำบริเวณชั้น 5 มีจำนวน 3 ห้อง จะเกิดจากกิจกรรมของผู้ใช้สระที่คาดว่าจะมีการใช้เสียง เช่น การพูดคุยเสียงดัง การตะโตนจากการเล่น เสียงเพลง เป็นต้น <p>สั่นสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากการสั่นของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ ผู้พักอาศัยจะเกิดความปลอดภัยจากความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของรถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วเพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง 2. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล 3. ติดตั้งป้ายห้ามใช้เสียง/แตรรถ บริเวณรอบพื้นที่โครงการ <p>มาตรการป้องกันด้านเสียงของห้องพักอาศัยที่อยู่ติดกับส่วนสระว่ายน้ำบริเวณชั้น 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กระจกส่วนประตูและหน้าต่างด้านหลังห้องชุด 3 ห้อง ที่ติดกับสระว่ายน้ำน้ำจะใช้เป็นกระจกอินซูลูเทคความหนา 24 มม. 2. ผนังส่วนที่ก่ออิฐด้านที่ติดกับสระว่ายน้ำ ทำเป็นผนังก่ออิฐ 2 ชั้น หนา 20 เซนติเมตร 3. ออกกฎระเบียบในการใช้บริการสระว่ายน้ำ เช่น ต้องรักษามารยาทให้เรียบร้อย และไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นหรือแกล้งกันในขณะที่อยู่ในสระ ไม่ก่อความวุ่นวายหรือส่งเสียงดัง จำกัดเวลาในการใช้สระว่ายน้ำตั้งแต่ 	-



ลงชื่อ.....

(Handwritten signature of Nuanimit Monomut)

(นายนิมิต โมนุมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(Handwritten signature of Anuntra Sinbunrat)

(นายอนุตร สินบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		09.00 - 18.00 น. เป็นต้น 4. ติดป้ายไว้บริเวณสระว่ายนํ้าขอความร่วมมือไม่ให้ส่งเสียงดัง 5. ปลุกต้นไม้ทรงแทสี ซึ่งเป็นไม้พุ่มทรงสูงด้านหลังห้องชุด 3 ห้อง ที่ติดกับสระว่ายนํ้า เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของห้องพักอาศัย สิ้นสะท้อน - ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา	
1.5 การเกิดแผ่นดินไหว	โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ไม่ได้อยู่ในแนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย ทั้งนี้บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวในเขตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 (สี่เซียอ่อน) เป็นระดับที่คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ ดังนั้นจึงต้องออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินได้ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ	1. จัดทำคู่มือสำหรับซ่อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว โดยกำหนดให้ซ่อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวทุก ๆ 6 เดือน 2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทางหนีภัยออกนอกตัวอาคารให้ชัดเจนเพื่อให้ออกนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว	-



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ด้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550		
1.6 คุณภาพน้ำ	จากการสำรวจพบคลองเตยอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 130 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเป็นคลองรับน้ำที่เข้าสู่ระบบประปฐนคุณภาพของเทศบาลนครหาดใหญ่ น้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ประกอบด้วย น้ำเสียจากส่วนที่เป็นห้องพักอาศัย ส่วนพนักงานและสำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด และห้องพัสดุฝอยรวม มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 273.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดรองรับน้ำเสียได้ 303.161 ลบ.ม./วัน เป็นระบบชนิดตะกอนเร่ง Activated Sludge เลือกใช้ถังสำเร็จรูปติดตั้งไว้ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถ 2. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 6) 3. สูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะทุก 6 เดือน 4. จัดให้มีคนงานของโครงการคอยตรวจตราท่อระบายน้ำในโครงการ ไม่ให้มีมูลฝอยหรือใบไม้อุดตัน	
2 ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	บริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษาโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย ไม่มีพืชพันธุ์ที่สำคัญหรือสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่ จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ) .

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ	จากการสำรวจพบแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงคือ คลองเตย อยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตกมีระยะห่างประมาณ 130 เมตร ตลอดแนวคลองเตยมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำ และน้ำทิ้งจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงและชุมชนโดยรอบ เพื่อรับน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	-
3. ผลกระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้	โครงการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) โดยมีปริมาณการใช้น้ำรวมเฉลี่ยทั้งหมด 344.96 ลบ.ม./วัน	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน มีจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 390 ลบ.ม./ถัง ความจุรวม 780 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า มีจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 60 ลบ.ม./ถัง ความจุรวม 120 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำสำรองของโครงการเท่ากับ 900 ลบ.ม. (รูปที่ 5) 2. ผนังและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินออกแบบให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึมและให้มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และบริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP	- ตรวจสอบรอยรั่วซึมของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบว่าชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที



(Handwritten signature)
.....
(นายนิมิต โมนภูมิตร)



(Handwritten signature)
.....
(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. ผิวผนังและพื้นใต้ดินด้านที่สัมผัสดิน หรือด้านนอกของตัวถังน้ำจะมีการป้องกันการรั่วซึมด้วย WATER PROOFING MEMBRANE หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อกป้องกันการฉีกขาด</p> <p>4. ผิวเสา ผนัง และพื้นด้านที่สัมผัสน้ำของถังเก็บน้ำ จะเพิ่มผิวคอนกรีตฉาบอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON-TOXIC CHEMICRETE</p> <p><u>แนวทางในการดูแลรักษาและทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ของโครงการที่อยู่ใต้ดินเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้พักอาศัย</u></p> <p>1. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นลาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</p> <p>2. ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด จำนวน 2 ฝาบ่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้</p> <p>3. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่าง ๆ ที่ตกหล่นลงไป</p>	



(นายนิมิต โมณฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ในถังเก็บน้ำ</p> <p>4. ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E coli ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่</p> <p>5. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง โดยจะต้องประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ทำการล้างให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบล่วงหน้าก่อนทำความสะอาด</p> <p>6. เพื่อความปลอดภัย โครงการได้มีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ไฟส่องสว่าง พัดลมเป่าอากาศและดูดอากาศในระหว่างการล้างทำความสะอาดถัง</p> <p>7. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที</p>	
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย</p> 	<p>เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 273.04 ลบ.ม./วัน ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอาจมีการหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจนทำให้เกิดก๊าซมีเทนได้</p>	<p>1. ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดรองรับน้ำเสียได้ 303.161 ลบ.ม./วัน เป็นระบบชนิดตะกอนเร่ง Activated Sludge เลือกใช้ถังสี่เหลี่ยมรูปตัดโค้งใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถ</p>	<p>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ</p>

Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท นนทโซลูชั่น โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศได้	<p>2. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 6)</p> <p>3. สูดกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง</p> <p>4. จัดให้มีคนงานของโครงการคอยตรวจตราท่อระบายน้ำในโครงการ ไม่ให้มีมูลฝอยหรือใบไม้อุดตัน</p> <p>5. จัดให้มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุก ๆ 6 เดือน</p> <p>6. จัดทำแนวกันที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน เช่น การวางกรวยจราจร แผงเหล็กจราจรรอบพื้นที่ทำการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้งป้ายระบุว่า “ขอภัยในความไม่สะดวก”</p> <p><u>การกำจัดมีเทน</u></p> <p>7. จัดเตรียมถังบำบัดแบบบ่อดิน ขนาด 6.25 ตารางเมตร ในการกำจัดจะทำการต่อท่อจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการลงสู่พื้นดินบริเวณสวนหย่อมใกล้ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p><u>การกำจัดละอองแขวนลอยในอากาศ</u></p> <p>8. จัดให้มีห้องสำหรับตั้งถังบำบัดแโรโซลไว้บริเวณชั้น 2</p>	<p>1 ครั้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก รายละเอียด ฯ พ.ศ. 2555 ตามแบบ ทส. 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส. 2 ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการโดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ .</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด - ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - Fat, Oil & Grease (ไขมันและน้ำมัน) - ค่า ตะ ก อ น ท ัน ก (settleable solids)



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ของอาคาร โดยเลือกใช้ถังบำบัดแอโรซอลแบบ Aerosal Filter จำนวน 2 ถัง มีความสามารถในการกำจัดละอองฝอย 6.35 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ หรือ 381 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขนาดความจุ Media ไม่น้อยกว่า 0.31 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความสูง 1.232 เมตร</p> <p><u>การดูแลรักษาและทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสีย</u></p> <p>9. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเริ่มต้นที่มีการเปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทที่ปรึกษาการเดินระบบ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ หรือหน่วยงานที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบตลอดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SS (ปริมาณของสารแขวนลอย) - TDS (ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด) - TKN (ปริมาณของแข็งรวมทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนของพืชและสัตว์) - Sulfide (ซัลไฟด์) - Fecal Coli Bacteria (ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคอล) <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายที่กำหนด</p>



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		11. จัดให้มีการเก็บสถิติข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 12. จัดทำตารางกำหนดช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชิ้น ตามคู่มือของแต่ละประเภท ได้แก่ ปัมป์สูบน้ำเสีย ปัมป์สูบน้ำตะกอน เครื่องเติมอากาศ เพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 13. จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียรวม	หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด ฯ พ.ศ. 2555 ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการตามแบบ ทส.1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส.2 3. ตรวจสอบบ่อกักตะกอนที่ระบายน้ำรอบโครงการบ่อดักขยะและจุดเชื่อมต่อของโครงการอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบจะมีระบบระบายน้ำ ซึ่งโครงการจะดำเนินการทำท่อไปเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำบนถนนราษฎร์ยินดี โดยพื้นที่เดิมโครงการเป็นพื้นที่ว่างที่มีการปรับถมแล้ว เมื่อพัฒนาเป็นอาคารสูง 28 ชั้น แล้ว มีอัตราการ	1. จัดให้มีบ่อบรรจุน้ำขนาด 110 ลบ.ม. ก่อนระบายน้ำไปยังบ่อดักขยะ ก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะริมถนนราษฎร์ยินดีต่อไป (รูปที่ 6) 2. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ระบบระบายน้ำถนนหน้าโครงการ	- ปริมาณตะกอนในบ่อบรรจุน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ โดยวิธีตรวจสอบความเร็วการไหลในท่อระบายน้ำ



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระบายน้ำ 0.0446 ลบ.ม./วินาที ต้องชะลอน้ำไว้ก่อนเพื่อลดผลกระทบ	3. จัดให้มีทีมงานของโครงการคอยตรวจตราที่ระบายน้ำในโครงการไม่ให้มีมูลฝอยหรือใบไม้อุดตัน	
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 11.47 ลบ.ม./วัน โดยจำแนกได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยที่ย่อยสลาย (64 %) = 3.75 ลบ.ม./วัน - มูลฝอย Recycle (30 %) = 6.44 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยทั่วไป (5.65 %) = 0.07 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยอันตราย (0.35 %) = 1.21 ลบ.ม./วัน 	<p>1. จัดให้มีห้องรวมมูลฝอยไว้แต่ละชั้นจำนวน 1 ห้อง ภายในจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดความจุ 240 ลิตร 2 ถัง ไว้สำหรับรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ - ขนาดความจุ 80 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้สำหรับรองรับมูลฝอยรีไซเคิล - ขนาดความจุ 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้สำหรับรองรับมูลฝอยทั่วไป - ขนาดความจุ 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้สำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย <p>2. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง อยู่ในอาคารชั้น 1 แบ่งเป็น 3 ห้อง ดังนี้ (รูปที่ 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีความจุ 11.28 ลูกบาศก์เมตร รองรับได้นาน 3 วัน - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลมีความจุ 19.44 ลูกบาศก์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุพังหรือชำรุด เตือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างให้รีบดำเนินการโดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยมาจัดเก็บทันที



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เมตร รองรับได้นาน 3.02 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตราย มีความจุ 7.89 ลูกบาศก์เมตร รองรับได้นาน 6.52 วัน สำหรับ มูลฝอยอันตราย มีถังโดยเฉพาะตั้งไว้ด้านในสุดของห้อง ความจุถัง 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 480 ลิตร รองรับได้นาน 6.86 วัน - ถังรองรับมูลฝอยอันตรายประจำชั้นสามารถรองรับ ได้นาน 16.67 วัน ทุกวันที่ 14 ของเดือน และทุกวัน สิ้นเดือน (เดือนละ 2 ครั้ง) จะให้แม่บ้านรวบรวม มูลฝอยอันตรายลงมายังห้องพักมูลฝอยรวม <p>3. จัดให้แม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำ ชั้นทุกวัน และเส้นทางเก็บขนมูลฝอย หลังจากทีนำมูลฝอย จากแต่ละชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวม โดยใช้รถขนภาชนะ มูลฝอยมายังห้องพักมูลฝอยรวม โดยรถขนจะติดฉลาก “ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับขนมูลฝอยเท่านั้น”</p> <p>4. การลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยต้องทำด้วยความ ระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้</p>	



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>บรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน</p> <p>5. ช่วงเวลาในการลำเลียงมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวม โดยใช้ลิฟต์ดับเพลิง ซึ่งเป็นลิฟต์บริการด้วยในช่วงเวลา 10.00-14.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงานข้างนอก</p> <p>6. หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตก และหล่นลงไปในพื้นที่ให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนา และเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ที่แห้งสนิท ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตู ราวบันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>7. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดระบบบำบัดรวมก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p>	



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แชนเซอร์วิซ โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ โดยใช้หลักการในการลด ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ 8.1 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนาน ๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 8.2 จัดให้มีแม่บ้าน คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ นอกจากนั้นต้องรณรงค์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 8.3 หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น	



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิमित โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สินบุณรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท นนทซอลิวชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักในโครงการทิ้งขยะในตรงกับภาชนะรองรับที่โครงการจัดเตรียมไว้ ให้แยกตามประเภทขยะมูลฝอย เพื่อรอการเก็บขนของเจ้าหน้าที่ของโครงการต่อไป 2. กำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบ พร้อมทำการคัดแยกขยะที่คาดว่าจะนำมาขายได้ ซึ่งอาจตกค้างในถังรวมรวมขยะของแต่ละชั้นอีกครั้งหนึ่ง 3. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการทุกคนและจัดทำแผ่นพับหรือเอกสารให้ผู้เข้าพักของโครงการรู้จักและเข้าใจหลักง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะหลัก 3Rs คือ Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่) 	
<p>3.5 การใช้ไฟฟ้า</p> 	<p>โครงการมีความต้องการไฟฟ้าประมาณ 3,119.387 kVA โดยโครงการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type w/Housing) ขนาด 1,600 kVA จำนวน 2 ชุด ติดตั้งภายในห้องไฟฟ้าบริเวณชั้นที่ 3 เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า</p>	<p>มาตรการป้องกันที่อาจเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ตรวจสอบการติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 	<p>ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต</p>

Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอเนกประสงค์ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า จากนั้นจะเดินสายเข้าสู่ห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ก่อนที่จะจ่ายแยกไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป</p> <p>ดังนั้นคาดว่าผลกระทบเรื่องความเพียงพอของปริมาณไฟฟ้าคาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ</p>	<p>1.2 ตรวจสอบสายล่อฟ้าแรงสูง, dropout, ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ให้อยู่ในสภาพครบถ้วนและขนาดถูกต้องตามพิกัด</p> <p>1.3 ตรวจสอบที่ดูดความชื้นโดยสังเกตที่สีของ Silica gel ถ้าเป็นสีชมพูแสดงว่าเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนใหม่</p> <p>1.4 ตรวจสอบหัวต่อที่บุชซึ่งหม้อแปลงไม่ให้หลวม เพื่อป้องกันการอาร์ก</p> <p>1.5 ตรวจสอบซีลของหม้อแปลงทั้งหมด เพื่อป้องกันน้ำมันหม้อแปลงไหลซึมออกมา</p> <p>1.6 ตรวจสอบระดับน้ำมันที่ถังอะไหล่</p> <p>1.7 ตรวจสอบกราวด์ต่าง ๆ ของหม้อแปลงและระบบป้องกัน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>1.8 ตรวจสอบขนาดสายแรงต่ำและจำนวนสายที่ออกจากบุชซึ่งแรงต่ำถึงฟิวส์แรงต่ำ</p> <p>2. จัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่วและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p>	



Property Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สีนบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น หลอดประหยัดพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงานหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานสูง และสอดคล้องลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 4. โครงการจัดให้มีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานซึ่งกำหนดไว้ทั้งในส่วนที่โครงการโดยเจ้าของโครงการและการรณรงค์ผู้พักอาศัยในโครงการ ดังนี้ 4.1 ปลุกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการที่ไม่ใช่ถนนและทางวิ่งให้มากที่สุด เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 4.2 แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 4.3 ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย	



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมณฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4.4 คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้โตขึ้น เนื่องจาก สายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลด ความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก และลดค่า ไฟฟ้าลงได้ 4.5 ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงาน ไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 4.6 ส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 4.7 แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจนและสามารถมองเห็น ได้ง่าย จะช่วยลดการเดินหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ ที่ไม่จำเป็น 4.8 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับ อากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส 4.9 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ ให้ล้าง เครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุ	



.....
 (นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564




.....
 (นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		หมายเลขโทรศัพท์ช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย 4.10 จัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 3 เดือน โดยโครงการจะประสานกับช่างซ่อม/ล้าง เครื่องปรับอากาศ และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบก่อน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 4.11 ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวันที่ช่างซ่อม/ ล้างเครื่องปรับอากาศ จะเข้ามาภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย 4.12 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 4.13 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และ แผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน 4.14 เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และ หมั่นทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม 4.15 หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและ	



Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมณภูมิตร)



ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สม่ำเสมอ</p> <p>4.16 เลือกชนิดหลอดไฟส่องสว่างที่ใช้ภายในโครงการเป็นแบบประหยัดพลังงาน (LED) เพื่อประหยัดพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้พักอาศัย</p> <p>มาตรการประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส 2. ตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นนอนประมาณครึ่งชั่วโมง 3. เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น 4. ปิดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างเกินความจำเป็น 	
<p>3.6 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</p>	<p>โครงการเป็นอาคารพักอาศัยรวม ประเภทอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร ความสูง 94.60 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นเท่ากับ 29,739.41 ตารางเมตร จัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1.1) แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel ; FCP) ติดตั้งไว้ในห้องเจ้าหน้าที่ควบคุม 1.2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 	<p>- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอพร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้</p>



Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เพลิงไหม้ให้เพียงพอตามกฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</p>	<p>(1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบเสียง (Alarm bell) จะติดตั้งไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ โถงบันไดหนีไฟ และทางเดินชั้น 1</p> <p>(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบเสียงและแสง (Horn With Strobe light) จะติดตั้งไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ โถงบันไดหนีไฟ และทางเดินชั้น 2-28</p> <p>(3) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบแสง ติดตั้งไว้ที่หน้าห้องชุดทุกห้อง</p> <p>1.3) อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ ดังนี้</p> <p>(1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ หน้าบันไดหลัก หน้าโถงลิฟต์ดับเพลิง ทางออกสู่ลานจอดรถ และหน้าห้องเสาจน์</p> <p>(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะติดตั้งไว้ในห้องนอนทุกห้อง บริเวณโถงลิฟต์</p>	<p>ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p>



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ทางเดิน โถงบันได ร้านค้า ที่จอดรถ ห้องน้ำรวม ห้องควบคุม ห้อง mail box ห้องนิติ ส่วนต้อนรับ ห้อง MDB ห้อง Kid room ห้องพักผ่อน ห้องระบบดับเพลิง ห้องระบบสื่อสารและไฟฟ้า ห้องออกกำลังกาย ห้อง Co-party ห้องคาราโอเกะ ห้อง Theater และห้องเครื่องลิฟท์</p> <p>(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งบริเวณที่จอดรถภายในอาคาร</p> <p>(4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหลัก หน้าบันได หนีไฟ และบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง เป็นต้น</p> <p>2 ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย</p> <p>2.1) ท่อยื่น ตั้งแต่ชั้นพื้นดินไปยังชั้นบนสุดของอาคาร เชื่อมกับท่อเมนส่งน้ำดับเพลิงและหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 3 ท่อยื่น</p>	



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิमित โมนุมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แมชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2.2) ถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง 1 ถัง ความจุ 260 ลูกบาศก์เมตร เชื่อมกับท่อยื่น จ่ายน้ำโดยใช้ปั๊ม สามารถสำรองได้นานประมาณ 68 นาที หรือประมาณ 1.08 ชั่วโมง (รูปที่ 5)</p> <p>2.3) จัดให้มีท่อ by pass น้ำจากถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า 2 ถัง ขนาดความจุรวม 120 ลูกบาศก์เมตร จ่ายน้ำไปตามระบบท่อบายพาสตั้งแต่ชั้น 28 ลงไปจนถึงชั้น 1 ของโครงการ</p> <p>2.4) จัดให้มีท่อนำน้ำจากสรวายน้ำชั้น 5 ไปยังถังสำรองน้ำดับเพลิงชั้นใต้ดิน หากเกิดกรณีฉุกเฉินน้ำในถังสำรองน้ำดับเพลิงไม่เพียงพอ สามารถเปิดวาล์วควบคุมและจ่ายน้ำไปยังถังสำรองน้ำดับเพลิงใต้พื้นที่</p> <p>2.5) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department) จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดเป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง สำหรับจุดจอดรถดับเพลิง สามารถจอดบนถนนด้านหน้าหัวรับน้ำดับเพลิงได้ ซึ่งถนนมีความกว้าง 6 เมตรโดยรอบอาคาร</p>	



ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มิลลิเมตร ติดตั้งทุกชั้น ชั้นละ 3 จุด 4. บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 บันได ความกว้างสุทธิ 1.50 เมตร และกว้าง 1.20 เมตร เป็นผนังทึบทนไฟและมีประตูทนไฟทุกบันได ห่างกันมากที่สุดที่ชั้น 5 เท่ากับ 59.72 เมตร ระยะไกลสุดมายังบันไดหลักที่ใช้เป็นบันไดหนีไฟ ทั้ง 2 บันได มีระยะ 29.86 เมตร โดยบันไดชุดที่ 1 (บันไดหลักใช้เป็นบันไดหนีไฟด้วย) อยู่ทางทิศตะวันออกของอาคาร และบันไดชุดที่ 2 อยู่ทางทิศตะวันตกของอาคาร ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้น 28 - บันไดชุดที่ 1 มีความกว้างสุทธิ 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร อยู่ห่างจากประตูห้องสุดท้ายของทางเดินที่เป็นทางตัน 8.08 เมตร - บันไดชุดที่ 2 อยู่ทางทิศตะวันตกของอาคาร มีความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.177 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร อยู่ห่างจากประตูห้องสุดท้ายของ	



(Handwritten signature)
 ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(Handwritten signature)
 ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

ผู้ดูแลระบบตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ทางเดินที่เป็นทางตัน 7.00 เมตร</p> <p>5. ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (Springer System) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน ที่จอดรถยนต์ ห้องพักอาศัย โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ทางเดิน เป็นต้น Sprinkler แต่ละหัวจะห่างกันไม่เกิน 4 เมตร เพื่อให้ทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดใช้หัว Sprinkler แบบชนิด STANDARD SPRINKLER, PENDENT TYPE 1 5 5 of TEMPERATURE RATING, 175 PSI U;/FM สำหรับพื้นที่ทั่ว ๆ ไป และชนิด STANDARD SPRINKLER, UPRIGHT TYPE 155 of TEMPERATURE RATING, 175 PSI U;/FM สำหรับพื้นที่ที่จอดรถยนต์</p> <p>6. ห้องผจญเพลิง เป็นพื้นที่สำหรับอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ชั้น 1 มีขนาดพื้นที่ 8.25 ตารางเมตร ชั้น 2-27 มีขนาดพื้นที่ 8 ตารางเมตร มีประตุนิรภัยสำหรับป้องกันควันไฟและช่องอัดอากาศโดยติดตั้งเครื่องอัดอากาศ</p>	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7. พื้นที่หนีไฟทางอากาศ อยู่บริเวณชั้นหลังคามีขนาดพื้นที่พื้นที่ (ก x ย) 10.00 x 10.00 เมตร โดยจัดให้มีบันไดกว้าง 1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อขึ้นไปยังลานหนีไฟทางอากาศพร้อมราวกันตก</p> <p>8. ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน มีทั้งที่ใช้ระบบไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำงานพร้อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรือฉุกเฉินแบบ Remote Lamp ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่แบบเกาะโคม พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง</p> <p>9. ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่มีระบบสำรองไฟที่เป็นอิสระจากระบบอื่น และทำงานได้โดยอัตโนมัติ สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 2x50 Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟอัตโนมัติ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งไว้บริเวณลานจอดรถในอาคาร หน้าบันไดทั้ง 2 ชุด โถงลิฟท์ ส่วนต้อนรับ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด</p>	



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ห้องน้ำรวม ห้องควบคุม ร้านค้า ทางเดินภายในอาคาร ห้องพักผ่อน ห้องออกกำลังกาย ห้องซักผ้า ห้อง Theater ห้อง Karaoke และห้อง Co-party</p> <p>10. ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) เป็นกล่องป้ายมีตัวอักษร "Exit ทางออก" และ "Fire Exit ทางหนีไฟ" ขนาดตัวอักษร 10 เซนติเมตร ภายในมีไฟส่อง สว่างได้พลังงานไฟฟ้าจากนิเกิลแคดเมียม แบตเตอรี่สามารถ สำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้บริเวณ ทางเข้า - ออกบันได</p> <p>11. จุตรวมพล จัดให้มีทั้งหมด 454.55 ตารางเมตร (ไม่รวม พื้นที่ลำต้นของไม้ยืนต้นที่อยู่ในจุตรวมพล) ในขณะที่มีผู้พัก อาศัยในโครงการทั้งหมด 1,703 คน คิดเป็นอัตราส่วนผู้พัก อาศัยต่อพื้นที่จุตรวมพล 0.27 ตารางเมตร / คน (เกณฑ์ที่ สผ. กำหนดต้องมีไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร / คน) เป็นจุตรวมพลเบื้องต้น ทั้งนี้จุตรวมพลที่กำหนดไว้สามารถ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความ เป็นจริง เมื่อมีการชักซ้อมการหนีไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	



(Handwritten signature of Nimit Monomut)

(นายนิมิต โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(Handwritten signature of Anut Sirinboromchit)

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ต่อไป (รูปที่ 9) 12. เส้นทางการอพยพคนจากอาคาร ใช้บันไดหนีไฟในการอพยพผู้พักอาศัยลงมายังพื้นที่ชั้นล่าง โดยจะใช้เวลาในการวิ่งอพยพลงประมาณ 36 นาที เพื่อไปยังพื้นที่จุดรวมพล 13. ระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการติดตั้งเสาตัวนำล่อฟ้าไว้บริเวณชั้นหลังคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว สูง 10 ฟุต สายดินเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับแท่งหลักดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 10 ฟุต ติดตั้งไว้บริเวณชั้นพื้นดิน	
	ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการประมาณ 1,703 คน ทั้งนี้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นบ้านพักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	1. ผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโครงการ จะต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ป้อมยาม พร้อมกับจะต้องผ่านกล้องวงจรปิดด้านหน้าโครงการ 2. จัดให้มีระบบประตูศึยการติดตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้า-ออก ภายในอาคารส่วนพักอาศัย โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ	- ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี

Property & Development Co.,Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิमित โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ชั่วโมง หรือมีเบอร์โทรติดต่อสำหรับนอกเวลาทำการ 4. ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างบริเวณถนนและแนวกำแพง 5. ติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โครงการหรือตามมุมต่าง ๆ	
3.7 การจราจร	เมื่อเปิดดำเนินโครงการปริมาณการจราจรสูงสุดและปริมาณการจราจรตลอดทั้งวัน พบว่าปริมาณการจราจรเฉลี่ยในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นมากที่สุด อาจเกิดผลกระทบต่อโครงข่ายจราจร โดยจากการประเมินมีค่า V/C ratio ในช่วงที่ติดขัดมากที่สุด ดังนี้ ถนนราษฎร์ยินดี สํารวจเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ผังโครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้ - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.28 (Level B) - V/C Ratio จากระถยนต์ = 0.32 (Level B) สํารวจเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2564 ผังตรงข้ามโครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้ - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.28 (Level B) - V/C Ratio จากระถยนต์ = 0.33 (Level B)	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้ - ออก โครงการ 3. ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถนอกโครงการ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสำรวจและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 4. จัดให้มีป้ายสำหรับที่จอดรถยนต์ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ให้มีการกีดขวางการจราจรหรือ	- ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การเพิ่มขึ้นของรถยนต์จากผู้พักอาศัย จะทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นไม่มากนักและสภาพความคล่องตัวของถนนราษฎร์ยินดี ยังคงอยู่ใน Level B ดังเดิม คือ การไหลคองที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแข่งรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p> <p>ถนนศุภสารรังสรรค์ <u>สำรวจเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563</u> ฝั่งตรงข้าม โครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.38 (Level B) - V/C Ratio จากรถยนต์ = 0.45 (Level B) <p><u>สำรวจเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2564</u> ฝั่งตรงข้าม โครงการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.39 (Level B) - V/C Ratio จากรถยนต์ = 0.46 (Level C) <p>เมื่อเปิดดำเนินโครงการ จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของรถยนต์จากผู้พักอาศัย จะทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น</p>	<p>ริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด/แม่บ้าน ทำความสะอาดเก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจร และตกแต่งทรงพุ่มไม้ทุกเดือนเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะ</p> <p>6. จัดให้มีป้ายและสัญลักษณ์ ห้ามจอดบริเวณทางเลี้ยวเข้า - ออกอาคาร สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง รวมทั้งมีการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการเคารพกฎจราจร</p> <p>7. จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน</p> <p>8. จัดให้มีแสงสว่างและป้ายสัญลักษณ์ระบุทางเข้า-ออกโครงการ ให้ชัดเจน รวมทั้งตลอดแนวถนนภายใน และด้านหน้าโครงการที่จะเชื่อมออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่จะสัญจรออกจากโครงการสามารถเห็นมองเห็นรถยนต์ในถนนสาธารณะได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่รถให้</p>	



Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

ผู้จัดการโครงการ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ไม่มากนักและสภาพความคล่องตัวของถนนสุขสาร รังสรรค์ เพิ่มขึ้นจาก Level B เป็น Level C คือ การ ไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบคันอื่น ๆ ในการ เลือกใช้ความเร็วรถ และการแซงต้องใช้ความระมัดระวัง ในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะ ลดลง</p> <p>ถนนประชาธิปไตย สำรวจเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ทั้ง 2 ฝั่งของ โครงการจะได้รับผลกระทบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.25 (Level B) - V/C Ratio จากรถยนต์ = 0.30 (Level B) <p>สำรวจเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2563 ทั้ง 2 ฝั่งของ โครงการจะได้รับผลกระทบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - V/C Ratio ปัจจุบัน = 0.25 (Level B) - V/C Ratio จากรถยนต์ = 0.30 (Level B) <p>การเพิ่มขึ้นของรถยนต์จากผู้พักอาศัย จะทำให้ ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นไม่มากนักและสภาพความคล่องตัว</p>	<p>เดินรถอย่างปลอดภัย</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเลี้ยวเข้า-ออก โครงการ ประจำอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการกับถนนราษฎร์ยินดี ในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>10. ออกแบบระบบไม้กั้นเข้าออกโครงการ ให้ห่างจาก ทางเข้าออกโดยให้จอรถยนต์เพื่อรอตรวจสอบอย่างน้อย 2 คัน สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ ให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบแลกบัตร</p> <p>11. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้ง ป้ายเตือนบริเวณถนนภายในโครงการ ก่อนออกสู่ถนน ราษฎร์ยินดี “ระวังรถด้านขวา”</p> <p>12. คอยตัดแต่งกิ่งไม้ หรือตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง บริเวณถนนภายในโครงการก่อนออกสู่ถนนราษฎร์ยินดี เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่จะสัญจรเข้า-ออก โครงการ สามารถเห็น รถยนต์ที่สัญจรบนถนนราษฎร์ยินดี ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มทัศนวิสัยในการ</p>	

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอนุเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ของถนนประชาธิปไตย ยังคงอยู่ใน Level B ดังเดิม คือ การไหลลงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มี ความคล่องตัวในการแข่งรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p>	<p>ขับซีร็ทให้เดินรถอย่างปลอดภัย</p> <p>13. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ รักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>มาตรการรองรับในกรณีที่มีที่จอดรถไม่เพียงพอ</p> <p>14. กำหนดให้ผู้เข้าพักที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชีเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอดและปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น</p> <p>15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจร และดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด โดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน</p> <p>16. จัดให้มีเนินชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมความเร็วของรถยนต์ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.</p> <p>17. ห้ามประกอบกิจกรรมใด ๆ รวมทั้งการติดตั้งสิ่งกีดขวางในพื้นที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถ</p>	






 (นายนิมิต โมณุมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




 ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ลดลงจากที่ออกแบบไว้และไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>18. จัดทำป้ายและสัญญาณไฟจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรในพื้นที่โครงการมีความปลอดภัย</p> <p>19. ห้ามมีการจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถยนต์และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ</p> <p>20. ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางตลอดเส้นทางภายในโครงการ เพื่อป้องกันการสัญจรผิดเส้นทาง</p> <p>21. จัดให้มีการบริหารการจราจรภายในให้สะดวก มิให้มีผลกระทบการจราจรภายในถนนเพชรเกษมและถนนราษฎร์ยินดี รวมทั้งโครงข่ายถนนโดยรอบ</p> <p>22. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการจราจรด้านหน้าโครงการและภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจร</p>	



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ในโครงการ</p> <p>23. จัดให้มีระบบไฟส่องแสงสว่าง และป้ายสัญลักษณ์ระบุทางเข้า-ออกให้ชัดเจน บริเวณทางเข้า-ออก รวมทั้งตลอดแนวพื้นที่ด้านหน้าโครงการบริเวณถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะในเวลากลางคืน</p> <p>มาตรการเรื่องการจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาการจราจรภายนอกโครงการ</p> <p>24. กำหนดเส้นทางการจราจรขาออกจากโครงการ ให้ผู้พักอาศัยรับทราบ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอก และสะดวกต่อผู้ใช้รถยนต์ในกรณีออกจากโครงการให้ได้มากที่สุด โดยกำหนดทางออกไปยังเส้นทางต่าง ๆ ด้วยป้ายบอกเส้นทางขาออกอย่างชัดเจน โดยโครงการจะจัดทำป้ายบอกทิศทาง ติดตั้งบริเวณถนนภายในโครงการให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสน โดยวิธีดังกล่าวจะช่วยลดการติดขัดต่อสภาพการจราจรภายนอกได้ดียิ่งขึ้น</p>	



Sereno
Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....


(นายนิमित โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....
(นายอนนต สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>25. ดำเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการ ซึ่งให้เจ้าหน้าที่จัดจราจรที่อยู่ประจำบริเวณทางออกโครงการ โดยดำเนินการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 10 คันต่อครั้ง เพื่อป้องกันรถจากโครงการไปล่อกรถบนถนนราษฎร์ยินดี</p> <p>26. แนะนำให้ผู้ขับขี่รถยนต์หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า-ออกโครงการ (หากไม่จำเป็น) ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือเวลา 07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่ติดขัด โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวผ่านป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	
3.8 การสื่อสาร	<p>โครงการเป็นการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงอาคารวัดจากระดับพื้นดินก่อสร้างถึงพื้นชั้น 28 (ชั้นบนสุดไม่มีหลังคาปกคลุม) 94.60 เมตร ปัจจุบันการส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบดิจิทัล เป็นการส่งสัญญาณแบบ DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Second Generation</p>	<p>1. เจ้าของโครงการต้องติดตามผลกับอาคารข้างเคียงในรัศมี 100 เมตร ทุก ๆ เดือน ต่อเนื่องเมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้จนเปิดดำเนินการแล้ว เป็นเวลา 1 ปี</p>	



(นายนิมิต โมณุมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	Terrestrial) ส่งสัญญาณ Digital ภาคพื้นดินในเทคนิคผสมคลื่นวิทยุแบ่งส่งคลื่นวิทยุเป็นคลื่นสัญญาณวิทยุย่อย ๆ หลายความถี่ มีความทนต่อสัญญาณรบกวนฉับพลัน ทนต่อสัญญาณสะท้อนหลายทิศทาง ทั้งนี้ระบบรับสัญญาณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและหลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันมีระบบการส่งสัญญาณจากดาวเทียมด้วยเป็นระบบ C/KU-Band ประกอบกับการติดตั้งจานดาวเทียมที่ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมและสะท้อนสัญญาณไปยังจุดโฟกัส จะต้องทำมุมเอียงในระดับ 45 องศา กับพื้นดิน และต้องติดตั้งหันไปทางทิศตะวันออก และเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการเป็นถนนราษฎร์ยินดี	2. ชดเชยค่าเสียหายในการถูกบดบัง/รบกวนสัญญาณโทรทัศน์ คลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ ที่เกิดจากอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงทันที 3. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย	
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ฝั่งเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 โครงการอยู่ในบริเวณหมายเลข 1.8 กำหนดเป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ	ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมาย	-



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สาธารณูปการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่</p> <p>โครงการ พลาสติกคอนกรีต เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม สูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมหลักของการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนี้ ตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา</p> <p>ร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่</p> <p>ปัจจุบันผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สิ้นสุดการบังคับใช้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างผังเมืองฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ได้ประชุมคณะกรรมการผังเมืองแล้ว และในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 5 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 6 การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด 90 วัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อกำหนด จากทั้งหมด 8 ขั้นตอน จากการตรวจสอบ</p>		



Serene
 Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(Handwritten signature)

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(Handwritten signature)

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอมเน็กซ์
ของ บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าโครงการอยู่ในบริเวณที่ พ.4 กำหนดให้ใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณสุขและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ โดยโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งสอดคล้องกับผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่</p> <p>เทศบัญญัตินครหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดหาดใหญ่ พ.ศ. 2557</p> <p>พื้นที่โครงการจัดอยู่ในบริเวณที่ 3.6 โดยโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม สูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเป็นไปตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนี้</p>		

Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ</p> <p>จะมีผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการและพนักงานประมาณ 1,703 คน จะทำให้มีรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจโดยรวม มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น</p> <p>สภาพทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ที่ตั้งโครงการมีลักษณะที่กำลังมีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ ทำให้มีการเพิ่มมูลค่าของที่ดินเพื่อประกอบพาณิชย์กรรมมากขึ้นการเกิดขึ้นของโครงการจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดการลงทุนและขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>เกิดการจ้างงานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงทำให้ลดปัญหาในเรื่องการว่างงานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งลดการอพยพออกจากพื้นที่เพื่อที่จะไปหาทำที่อื่น ดังนั้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจึงเป็นผลดีในระดับปานกลางต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	-




Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....



(นายนิमित โมนุมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564





ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2) ผลกระทบทางด้านสังคม</p> <p>โครงสร้างประชากร</p> <p>มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่มีอยู่เดิม และผลกระทบจากโครงสร้างประชากรต่อพื้นที่อ่อนไหว จะมีผลกระทบเล็กน้อย โดยสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ในการดูแลของประกันสังคม ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของผู้พักอาศัยจึงส่งผลกระทบในระดับน้อย</p> <p>ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการทางสังคม</p> <p>- พฤติกรรมของผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>การเข้ามาของประชากรต่างถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่โดยคาดว่าจะเกิดจากพฤติกรรมต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมของนิติบุคคลอาคารชุด</p>		

Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิमित โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุคร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- <u>กิจกรรมของโครงการในช่วงดำเนินการ</u> ส่งผลทำให้เกิดการจราจรติดขัด เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน การทิ้งเศษขยะจากที่สูง รวมทั้งอาจเกิดเงาของอาคาร บดบังแสงแดด บดบังทางลมและสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ แต่ทั้งนี้โครงการได้จัดทำมาตรการให้ผลกระทบลดน้อยลง</p> <p>- <u>การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม</u> ผลกระทบด้านสังคม</p> <p>จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ตามสภาพทางสังคมในพื้นที่เป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ของบุคคลต่างถิ่นและผู้ที่เกิดในพื้นที่ ซึ่งผลการสำรวจพบว่าประชากรส่วนใหญ่ย้ายมาจากที่อื่น ดังนั้นในกรณีของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมจะมีผลกระทบน้อย</p>		

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>- การรบกวนความสงบสุขทางสังคม ลักษณะของโครงการซึ่งเป็นที่พักอาศัยเป็นหลัก ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในบางกรณีเท่านั้น เช่น น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ดังนั้นผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขทางสังคมของประชากรในพื้นที่จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>- วัฒนธรรมและประเพณี ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยในโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้พักอาศัยในพื้นที่ และบางส่วนจะเป็นผู้มาจากที่อื่น ดังนั้นวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู่เป็นวัฒนธรรม ประเพณีตามศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ จึงคาดว่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ไม่แตกต่างกันกับที่มีอยู่เดิม ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในระดับต่ำ</p>		

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอเนกประสงค์ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ	โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย นอกจากนี้จากการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ พบว่า สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่		
	<p>สุขภาพของผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>1. การใช้น้ำ</p> <p>สิ่งคุกคามสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขาดแคลนน้ำใช้ <p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากการสอบถามประชาชนโดยรอบรัศมี 100 เมตร พบว่า ร้อยละ 73.91 ใช้น้ำบริโภคโดยการซื้อน้ำเป็นขวด/แกลลอน/ถัง และร้อยละ 23.19 ใช้น้ำประปาในการบริโภค - หากมีการใช้น้ำปริมาณมาก อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการใช้น้ำตามปกติของชุมชน และ 	<p>การใช้น้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านน้ำใช้ของโครงการอย่างเคร่งครัด <p>เสียงดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงของโครงการอย่างเคร่งครัด <p>ฝุ่นละออง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละอองของโครงการอย่างเคร่งครัด <p>อุบัติเหตุจากการสัญจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรของโครงการอย่างเคร่งครัด 	

Property & Development Co.,Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ก่อให้เกิดความเครียด</p> <p>2. การคมนาคมเข้า-ออก โครงการ</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงดัง - ฝุ่นละออง - อุบัติเหตุจากการสัญจร <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเสี่ยงที่อยู่โดยรอบโครงการจะได้รับผลกระทบต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินจากโครงการโดยการเข้า-ออกรถยนต์ของผู้เข้าพัก - ทำให้เกิดผลกระทบต่อโรกระบบทางเดินหายใจต่อกลุ่มเสี่ยงโดยรอบพื้นที่โครงการ - การได้รับอันตราย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สินจาก <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อให้เกิดการรบกวน การนอนหลับ การสนทนา และการทำงาน 	<p>เคร่งครัด</p> <p><u>น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงของโครงการอย่างเคร่งครัด 	



Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิमित โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>- เกิดวิตกกังวล หรือเครียดในการเดินทางจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม</u></p> <p>- อาจทำให้ถนนเสียหายและทำให้การเดินทางการจราจรยากลำบากขึ้น</p> <p>3. กิจกรรมจากผู้เข้าพักในโครงการและเจ้าหน้าที่ในโครงการ</p> <p><u>สิ่งคุกคามสุขภาพ</u></p> <p>- ปริมาณมูลฝอย</p> <p>- น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <p>- มูลฝอย น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ในโครงการ หากไม่มีการกำจัดให้ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการแพร่ กระจายของเชื้อโรค</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ</u></p> <p>- มูลฝอย น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการเก็บรวบรวมและกำจัดที่ถูกต้อง จะเน่าและส่งกลิ่น</p>		



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564





ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เหม็น สร้างความรำคาญแก่ประชาชน และมีความวิตกกังวลในการแพร่กระจายเชื้อโรค</p> <p>การจัดการสระว่ายน้ำ</p> <p>1) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ หากไม่มีการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดอาจส่งผลทำให้น้ำในสระไม่สะอาดมีเชื้อโรคปะปนและก่อให้เกิดโรคนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท้องร่วงจาก : Cryptosporidium , E.coli, Giardia, Shigella, Norovirus, viral gastroenteritis, Salmonella, - การติดเชื้อผิวหนัง หู ตา : หูดข้าวสุก (molluscum contagiosum) , conjunctivitis (adenovirus) , Pseudomonas dermatitis, otitis externa, cercarial dermatitis. - การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ : Legionella, Mycobacterium avium complex (MAX). - Neurologic infections : aseptic meningitis (enterovirus), Naegleria. 	<p>1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ</p> <p>2. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ค่าความเป็นกรด - ด่าง 7.2 - 8.4 (2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 0.5 - 1.0 ส่วนในล้านส่วน (Combined chlorine) (4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน (5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250.- 600 ส่วนในล้านส่วน (6) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน (7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบ pH และ Free Chlorine วันละ 2 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ตรวจสอบ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform เดือนละ 1 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3. ตรวจสอบดัชนีคุณภาพน้ำดังต่อไปนี้ ปีละ 1 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - Combine Chlorine (คลอรีนรวมตัว) - Alkalinity (ความเป็นด่าง)

(นายนิมิต โมณมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

คณะกรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- Wound infections: <i>Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus</i>	(8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน (10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร (11) ตรวจไม่พบฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) (12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa</i>) 3. จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ (1) การเก็บตัวอย่างต้องทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่ผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด (2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	- Calcium hardness (ความกระด้างอันเนื่องมาจากแคลเซียม) - Cyanuric acid (กรดไซยานูริก) - Chloride (คลอไรด์) - Ammonia (แอมโมเนีย) - Nitrate (ไนเตรต) - <i>Escherichia coli</i> (แบคทีเรียอีโคไล) - <i>Staphylococcus aureus</i> (แบคทีเรียสแตฟีโลค็อกคัส) - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (แบคทีเรียซูโดโมแนสแอโรจีโอโนซ่า)



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากหรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด - ต่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีน ชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูรีค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูรีคด้วย</p> <p>(3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>(4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 1.3 ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>4. จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้</p> <p>(1) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 - 2</p>	



(Handwritten signature)

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(Handwritten signature)
 ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ส่วนในล้านส่วน (2) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3 - 9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 5. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี (1) สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด (3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมี	



Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอเนกประสงค์ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว</p> <p>(4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องสุขาจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ - ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ - ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ <p>(5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของพนักงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้พนักงานรวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของพนักงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p>	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอเนกซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(6) ในขณะที่ทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีเป็นต้น</p> <p>(7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี</p> <p>(8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกหรือไหล ต้องทำความสะอาดทันที</p> <p>6. การจัดการสิ่งปฏิกูล จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้</p> <p>(1) มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>(3) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ</p>	



Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(Handwritten signature)
(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(Handwritten signature)
ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p> <p>7. มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อนระบายสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสียประกอบด้วย</p> <p>(1) ตะแกรงดักมูลฝอยสำหรับดักมูลฝอยจากน้ำเสีย</p> <p>(2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่าง ๆ ในอาคาร ไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัดน้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด</p> <p>(3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน</p> <p>(4) รางระบายน้ำทิ้ง หรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้งต้องมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่าง ๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดท่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะต้องมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย</p>	



(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์ ของบริษัท ซีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>8. จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท (2) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล (3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ (4) รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย (5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น (6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ <p>9. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนด ของท้องถิ่น 	



.....
 (นายนิมิต โมนฤมิตร)




.....
 (นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ซีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ (3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อนเช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย 10. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค (1) ภายในสถานประกอบกิจการ ไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ (2) ป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนูแมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	
	2) โครงสร้างระวางน้ำ โครงการจัดให้มีระวางน้ำภายในโครงการ จึงต้องกำหนดให้มีการจัดการและการดูแลระวางน้ำให้ได้ตาม	1. บริเวณระวางน้ำ ต้องอยู่ในที่น้ำท่วมไม่ถึง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบและทำความสะอาดง่าย 2. ต้องมีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบระวางน้ำ มีความ	- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างระวางน้ำ กระเบื้อง พื้นทางเดิน บันได



 Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564





 ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิ้นบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเกิดผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>หากโครงสร้างสระหรือส่วนประกอบของสระ รวมถึงอาคารประกอบต่าง ๆ หากไม่ได้มาตรฐานไม่มีความแข็งแรง มีน้ำรั่วซึมอาจส่งผลกระทบต่อตัวอาคารโครงการและผู้ให้บริการสระว่ายน้ำ รวมถึงผู้พักอาศัยร่วมรายอื่นในโครงการด้วย</p>	<p>กว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง และทำความสะอาดง่าย</p> <p>3. ต้องมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย เพื่อป้องกันการลื่นล้ม</p> <p>4. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของสระว่ายน้ำที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจตราโครงสร้างของสระว่ายน้ำ กระจบเบื้องภายในสระว่ายน้ำ พื้นทางเดิน บันไดสำหรับขึ้นจากสระ กระจบดานกระโดดน้ำเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุด หรือแตกกร้าว รั่ว ซึมของน้ำ หรือไม่พร้อมใช้งานให้แจ้งต่อนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแก้ไขทันที</p>	<p>สำหรับขึ้นจากสระ กระจบดานกระโดดน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณตัวสระ</p>
	<p>3) อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ</p> <p>1. เกิดจากความประมาทของผู้ใช้สระว่ายน้ำ เช่น มีการหยอกล้อ วิ่งไล่กัน ของผู้ใช้สระ อาจลื่นล้มศีรษะ กระแทกพื้น หรือพลัดตกลงในน้ำและอาจจมน้ำได้</p>	<p>1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำทุกครั้ง</p> <p>1.2 สวมใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง ถ้ามียาวต้องสวมหมวกด้วย</p>	<p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเสมอทุกวันและตลอดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- ไม่ช่วยชีวิต</p>

(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2. เกิดจากการชำระชุดของอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ เช่น บันไดเดินขึ้นสระ กระดานกระโดดน้ำ เป็นต้น</p> <p>3. เกิดจากโครงสร้างของสระว่ายน้ำ เช่น พื้นทางเดินรอบสระมีน้ำไหลล้นอาจทำให้ลื่นล้มได้ หรือมีกระเบื้องภายในสระหรือทางเดินกะเทาะและแตกอาจบาดเจ็บทำให้เกิดแผล หากการเล่นน้ำอาจทำให้ติดเชื้อได้</p>	<p>1.3 อบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง</p> <p>1.4 ห้ามนำวัสดุที่ทำจากแก้วและของมีคมเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>1.5 ห้ามนำสุราและของมีเมาทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>1.6 ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงในสระว่ายน้ำ</p> <p>1.7 ไม่บ้วนน้ำลายเสมหะหรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำและบริเวณขอบสระว่ายน้ำ</p> <p>1.8 ห้ามวิ่งเล่นหรือกระโดดในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>1.9 ผู้ที่มีบาดแผล โรคผิวหนัง โรคที่ติดต่อกัน้ำห้ามใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>1.10 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ใช้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที</p> <p>1.11 ไม่ควรใช้สระว่ายน้ำขณะฝนตกและมีฟ้าแลบฟ้าร้อง</p> <p>1.12 ผู้ใช้สระว่ายน้ำต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ</p>	<p>- ห่วงชูชีพ</p> <p>- โฟมช่วยชีวิต</p> <p>- เครื่องช่วยหายใจ</p> <p>- ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระและอาคารประกอบ</p> <p>2. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสระเดือนละ 1 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่าการชำรุดแตกหักให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>3. ตรวจสอบไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอทุกวันตลอดระยะเวลาการดำเนินการ</p>



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(Handwritten signature of Nimit Monomut)

(นายนิมิต โมนุมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(Handwritten signature of Anut Sinbumrit)

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอเนกประสงค์ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1.13 ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำหากทำทรัพย์สินชำรุดเสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้น</p> <p>1.14 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ</p> <p>3. กระดานกระโดดน้ำจะต้องเป็นกระดานสำหรับกระโดดน้ำที่ได้มาตรฐาน พื้นกระดานกระโดดต้องปูด้วยแผ่นยางกันลื่น (Corrugated sheet rubber) ความสูงของกระดานกระโดดต้องมีความสัมพันธ์กับความลึกของน้ำบริเวณที่ใช้กระโดดน้ำที่กำหนด</p> <p>4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำสระว่ายน้ำและปิดประกาศวิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ</p>	



.....
 (นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ดังนี้ 5.1 ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใดยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร มีน้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน วางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึก 5.2 ท่วงชูชีพ เช่น ยางในรถยนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ 5.3 โปมช่วยชีวิต (Kick Board) อย่างน้อย 2 อัน 5.4 เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และนำมาใช้ได้ทันที 5.5 มีโทรศัพท์สายตรงไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำและแจ้งหมายเลขของสถานที่สำคัญ ๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ 5.6 แสดงความลึกของสระว่ายน้ำไว้ให้เห็นชัดเจน 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำคอยตรวจตราอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระและทางเดิน	




(นายนิมิต โมนฤมิตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)
 ผู้จัดการโครงการ บริษัท แชนเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกเดือนหากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการและซ่อมแซมทันที 7. จัดทำเส้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ หรือเป็นพื้นหินล้าง 8. บริเวณสระเบี่ยงสระว่ายน้ำหากเป็นพื้นไม้ให้ทาเคลือบด้วยน้ำยากันลื่น และมีการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นเป็นประจำทุกวัน 9. จัดให้มีแถบกันลื่นติดไว้บริเวณบันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำหรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ 10. ดูแลไม่ให้มีน้ำไหลล้นออกนอกรางน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ 11. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำให้เพียงพอต่อการมองเห็น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้สระว่ายน้ำ	
	4) มาตรการด้านสาธารณสุขโรค และอื่น ๆ ในสระว่ายน้ำ	1. มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุระยะเวลาที่ใช้สระ	


Property & Development Co.,Ltd
ลงชื่อ.....



(นายนิมิต โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564


(นายอนุตร สินบุรณฉัตร)

กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2. โครงการต้องมีการควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ในการใช้สระว่ายน้ำของผู้พักอาศัยและผู้ที่มาใช้บริการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) แสดงบัตรสมาชิกพร้อมชำระค่าบริการที่กำหนดไว้ และรับคืนเมื่อเลิกใช้บริการ (2) เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ในห้องที่กำหนดให้ (3) จะต้องชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงสระว่ายน้ำ (4) แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาดและสุภาพ , สุภาพสตรีต้องสวมหมวกว่ายน้ำ (5) ห้ามนำอาหาร ของมีเนมา และเครื่องดื่มหรือขวดแก้วเข้าไปในบริเวณชานสระว่ายน้ำ (6) ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในเขต ชานสระว่ายน้ำ (7) ห้ามทิ้งสิ่งของสกปรกต่าง ๆ ตลอดจนบ้วนน้ำลายหรือน้ำมูกลงในสระว่ายน้ำ (8) ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ให้เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 	



Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(9) ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง การบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ก็ได้</p> <p>(10) ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ คำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ โดยเคร่งครัด</p> <p>(11) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบนสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด</p> <p>(12) ในกรณีฉุกเฉินรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที</p> <p>(13) ห้ามสมาชิกที่มีได้สวมชุดว่ายน้ำเข้าไปในชานสระ โดยเด็ดขาด</p> <p>(14) ห้ามผู้ที่ว่ายน้ำได้ไม่ถึง 25 เมตร ใช้สระว่ายน้ำโดยไม่มีผู้ฝึกสอนหรือผู้ปกครองดูแล (ผู้ปกครองต้องอยู่ในน้ำด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณชานสระฯ)</p> <p>(15) ในกรณีที่สระว่ายน้ำจำเป็นต้องงดให้บริการสมาชิก ต้องปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไข</p> <p>(16) เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนคอยดูแล</p>	



Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	5) มาตรการการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	<p>(17) กำหนดให้สงวนสิทธิ์ ผู้ที่ไม่เป็นสุภาพชน หรือ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ออกจากบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>1. การทำความสะอาดสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ้อนใบไม้และสิ่งสกปรกที่อยู่ในสระออกให้หมด - ขัดกระเบื้อง พื้น ผนัง เกรดตึง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขูดสะอาด อย่างน้อยขัดสัปดาห์ละครั้ง โดยแบ่งขัดเป็นช่วง ๆ ในแต่ละวัน หากขัดพื้นให้ไล่ความสกปรกลงที่ MAIN DRAIN - ทำความสะอาดบันได สไลด์ กระดานกระโดด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง - ถอดเกรดตึงออกมาล้างผงซักฟอก 6 เดือนครั้ง หรือเวลาที่สกปรกมาก <p>2. การดูดตะกอนในสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้สายดูดเสียบกับหัวดูด และด้ามอลูมิเนียมเสียบหัวดูดทิ้งลงในน้ำ เอาสายดูดตะกอนกรอกน้ำจนเต็มสายแล้วจึงเสียบเข้ากับหัว VACUUM ข้างสระ 	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท นแซชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอเนกประสงค์ของบริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>จากนั้นจึงเริ่มดูดตะกอน ในกรณีที่ VACUUM ไม่ดูด เนื่องจากมีลมอยู่ในท่อหรือในสายดูด ต้องทำการไล่ลมออกให้หมดโดยการกรอกน้ำให้เต็มสายดูดอีกครั้ง ช่วงเวลาที่เหมาะในการดูดตะกอนประมาณ 05.30 น. แต่ไม่ควรเกิน 08.00 น.</p> <p>3. การเติมเคมี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจเช็คค่า pH และค่าคลอรีนทุกครั้งก่อนการเติมเคมี หากเป็นระบบคลอรีนจะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 1.0-3.0 ppm ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.2-8.4 - การเติมเคมีโดยการนำน้ำใส่ถังก่อน แล้วจึงนำเคมีผสมลงในน้ำ กวนให้เข้ากัน เทให้ทั่วสระ ส่วนที่ลึกให้มากกว่าส่วนอื่น ๆ และเทให้ใกล้หัวจ่ายน้ำเพื่อการกระจายเคมีให้ทั่วสระ - คลอรีนและโซดาแอช เติมพร้อมกันได้ ส่วนกรดเกลือต้องเติมห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง <p>4. การทำความสะอาดเครื่องกรอง</p> <p>ให้ดูที่มาตรวัดความดันที่หน้าเครื่องกรอง หากสูง</p>	

Property & Development Co.,Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แชนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		กว่า 20 PSI. แสดงว่าแผ่นกรองสกปรก ต้องทำความสะอาดแผ่นกรอง	
	6) มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยห้องที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำและพื้นที่สีเขียว	<p><u>บริเวณชั้น 5</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้พื้นทางเดินปลูกหญ้าขนาดเล็ก ที่ระดับ 13.80 เมตร และทำกระบะกันระหว่างทางเดินกับขอบอาคาร สูงขึ้นจากพื้นหญ้า 0.75 เมตร เพื่อปลูกต้นเฟิร์น บอสตันและไทรเกาหลี ป้องกันไม่ให้คนเข้าใกล้ขอบอาคาร ถัดออกไปเป็นราวกันตก โดยเลือกใช้กระจกเทมเปอร์ ความสูง 2 เมตร 2. อาคารด้านทิศตะวันออกจัดให้มีราวกันตกเป็นกระจกเทมเปอร์ ความสูง 1.50 เมตร 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นยาวตลอดแนวด้านหลังห้องพักอาศัยที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำและพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 ห้อง เพื่อลดผลกระทบเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยในห้อง กับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ โดยพื้นที่สีเขียวที่อยู่ด้านหลังห้องกว้าง 1.35 เมตร 	ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้ทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์
ของ บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p><u>บริเวณชั้น 27</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณระเบียงด้านหลังห้องคาราโอเกะและห้อง Co-party สามารถเดินออกไปใช้ประโยชน์โดยใช้ประตูด้านหลังของห้อง Co-party 2. จัดให้พื้นที่ในชั้นนี้ออกไปนั่งพักผ่อนริมระเบียงได้ มีที่นั่งพักผ่อนบริเวณกระบะไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูกหลุ่ำนวลน้อยยาวตลอดแนวระเบียง 3. จัดให้มีราวเหล็กเป็นราวกันตก ความสูง 1.20 เมตร 	
<p>4.3 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว</p>	<p>1) ทัศนียภาพ โครงการประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น ความสูง 96.40 เมตร และมีพื้นที่สีเขียวเป็นองค์ประกอบอยู่โดยรอบแนวเขตโครงการ ประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพแบ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางทัศนียภาพเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้</p> <p>1.1 พื้นที่อ่อนไหวที่เป็นที่หมายตาของเขตเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดมุมมองบริเวณสามแยกถนนประชาธิปไตยตัดกับถนนราษฎร์ยินดี จุดสังเกตมายังโครงการที่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกใช้สีภายนอกอาคารให้เป็นกลุ่มสีสว่างกลมกลืนกับสีท้องฟ้าให้มากที่สุด 2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนด 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นและสวยงาม 4. ดูแล สภาพพื้นที่สีเขียว ตัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้ทรงพุ่มสมบูรณ์สวยงามเสมอ 	<p>- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้ทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที</p>



(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ลีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระยะห่างประมาณ 90 เมตร (จุด D : H = 1) มุมมองอาคารโครงการจากมุมนี้มีการปิดกั้นทางสายตาเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากอาคารสูงกว่าอาคารโดยรอบ แต่คาดว่าจะมีการถูกปิดล้อมไม่ตลอดทั้งพื้นที่มีจุดที่สามารถทอดสายตาออกไปยังฉากหลังที่เป็นที่โล่งได้อยู่ เป็นผลกระทบในลักษณะการบดบัง (Obstruction) มุมมองเส้นขอบฟ้าตามธรรมชาติ คาดว่าเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง</p> <p>- จุดมุมมองบริเวณสี่แยกถนนสุขสารรังสรรค์ จุดสังเกตมายังโครงการห่างประมาณ 180 เมตร (จุด D : H = 2) มุมมองอาคารโครงการจากมุมนี้ให้ความรู้สึกอาคารโครงการดูแปลกแยก (Alienation) เรื่องความสูงของอาคาร ซึ่งสูงกว่าอาคารอื่นโดยรอบ อาคารโครงการดูโดดเด่นในฉากพื้นหลัง แต่ทั้งนี้จะไม่ทำให้รู้สึกปิดกั้นทางสายตา เนื่องจากสามารถเห็นขอบฟ้าได้ในมุมกว้าง คาดว่าจะทำให้เกิดผลกระทบในระดับปานกลาง</p>		

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - จุดมุมมองจากสวนสาธารณะริมคลองเตย ที่อยู่แนวถนนสุขสารรังสรรค์ จากโครงการประมาณ 270 เมตร (จุด D : H = 3) มุมมองอาคารโครงการจากมุมนี้ทำให้อาคารโครงการแทรกตัวกลมกลืนกับอาคารที่อยู่ด้านหน้า ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องความแปลกแยก (Alienation) ในระดับต่ำ - จุดมุมมองจากสวนสาธารณะบนคลองเตย และริมถนนธรรมณูญวิถี ห่างจากโครงการประมาณ 360 เมตร (จุด D : H = 4) มุมมองอาคารโครงการจากมุมนี้ทำให้ความรู้สึกว่าอาคารโครงการกลมกลืนกับเส้นขอบฟ้าธรรมชาติที่เป็นฉากหลัง ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องความแปลกแยก (Alienation) ในระดับต่ำ - จุดมุมมองจากสะพานข้ามคลองเตย ซึ่งเป็นจุดที่จะพัฒนาเป็นโครงการคลองเตยลิงค์ มุมมองอาคารโครงการจากมุมนี้ ให้ความรู้สึกอาคารโครงการแทรกตัวกลมกลืนกับอาคารที่อยู่โดยรอบและกลมกลืนกับเส้นขอบฟ้าธรรมชาติ ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องความแปลกแยก 		



Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(Alienation) ในระดับต่ำ</p> <p>2. พื้นที่อ่อนไหวที่เป็นสถานที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คริสตจักรเมืองหาดใหญ่ ห่างจากโครงการประมาณ 300 เมตร จากบริเวณลานหน้าโบสถ์ที่เป็นจุดที่มีคนมาใช้ค่อนข้างมาก มุมนี้ทำให้มองเห็นตัวอาคารโครงการปิดกั้นทางสายตาเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากอาคารสูงกว่าอาคารโดยรอบ แต่คาดว่ามีการถูกปิดล้อมไม่ตลอดทั้งพื้นที่ มีจุดที่สามารถทอดสายตาออกไปยังฉากหลังที่เป็นที่โล่งได้ เป็นผลกระทบในลักษณะการบดบัง (Obstruction) มุมมองเส้นขอบฟ้าตามธรรมชาติ คาดว่าเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง - วัดแม่พระประจักษ์เมืองสุรัต ห่างจากโครงการประมาณ 530 เมตร จากบริเวณลานหน้าโบสถ์วัด จะมองเห็นตัวอาคารโครงการเพียงเล็กน้อยมีความกลมกลืนกับอาคารวัดแม่พระประจักษ์เมืองสุรัตทำให้เกิดผลกระทบเรื่องความแปลกแยก (Alienation) ในระดับต่ำ 		

Property & Development Co.,Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - วัดมงคลเทพาราม (วัดปากน้ำ) ห่างจากโครงการประมาณ 650 เมตร จากบริเวณลานหน้าโบสถ์ไปยังตัวอาคารโครงการ ทำให้มองเห็นตัวอาคารโครงการเป็นฉากหลังที่รบกวน (Disturbance) ทิวทัศน์ของโบสถ์ คาดว่าจะส่งผลกระทบในระดับปานกลางถึงมาก - วัดถาวราราม ห่างจากโครงการประมาณ 880 เมตร มุมมองอาคารโครงการจากมุมนี้ ทำให้ความรู้สึกว่าอาคารโครงการแทรกตัวอยู่เป็นฉากหลังกับอาคารทรงเก๋งจีนของวัดถาวราราม ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องการรบกวน (Disturbance) ทิวทัศน์ของอาคารทรงเก๋งจีนวัดถาวรารามในระดับต่ำ - วัดฉือฉาง ห่างจากโครงการประมาณ 950 เมตร จากบริเวณวัดไปยังอาคารโครงการ จากมุมนี้ทำให้ความรู้สึกว่าอาคารโครงการแทรกตัวกลมกลืนกับอาคารที่อยู่ด้านหลัง ดูไม่แตกต่างไปจากมุมมองเดิมก่อนมีโครงการ ผลกระทบทางทัศนียภาพเรื่องความแปลกแยก (Alienation) จะอยู่ในระดับต่ำ 		

Property & Development Co.,Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2) การบดบังแสงแดด</p> <p>บริเวณโดยรอบโครงการเป็นที่พื้นที่ชุมชน การบดบังแสงแดดของกลุ่มอาคารโดยรอบโครงการ อาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 6 หลังคาเรือน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บ้านเลขที่ 51/2 (บริษัท คูชอป แอร์เซ็นเตอร์ จำกัด) 2. บ้านเลขที่ 258 (อาคาร 5 ชั้น 1 หลัง ใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและที่พักอาศัย และอาคาร 1 ชั้น 1 หลัง ใช้ประโยชน์เป็นอาคารจอดรถให้เช่า) 3. บ้านเลขที่ 1564/69 (บริษัท ไทยของมอเตอร์ จำกัด) 4. บ้านเลขที่ 233 (อาคารพักอาศัยสยามแมนชั่น สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 5. บ้านเลขที่ 25 (อพาร์ทเมนท์ วัฒนาเพลส สูง 7 ชั้น) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ 2. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน (รูปที่ 2) 3. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการ ต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยควมเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความ 	

Property & Development Co.,Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณ์ฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	6. บ้านเลขที่ 55 (สำนักงานสูงชั้นเดียว และพื้นที่ลาดรถของโรงแรม เอส หาดใหญ่)	เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการแล้ว 4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างโครงการ	
	3) การบดบังทัศนทาลม เมื่อพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบ มีผู้ได้รับผลกระทบการบดบังทัศนทาลม ดังนี้ - ช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม) ได้แก่ กลุ่มอาคารจอดรถยนต์ของโรงแรม เอส หาดใหญ่ อาคารสยามแมนชั่นและเพชรรัตน์ อพาร์ทเม้นท์ - ช่วงฤดูฝน (พฤษภาคมถึงตุลาคม) ได้แก่ อาคารจอดรถยนต์ให้เช่าของบ้านเลขที่ 258 และบริษัท คุลชอปแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด - ช่วงฤดูหนาว (ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์) ได้แก่ กลุ่มอาคารจอดรถยนต์ของโรงแรม เอส หาดใหญ่	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ 2. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 3. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทัศนทาลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ	



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ) .

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	อาคารสยามแมนชั่น และเพชรรัตน์ อพาร์ทเม้นท์	4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย 5. บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารโครงการไปดบังทิศทางลมต่ออาคารข้างเคียงทันที นับตั้งแต่เริ่มเปิดใช้อาคาร และสิ้นสุดการชดเชยหลังจากโครงการเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี	
	4) ด้านการท่องเที่ยว โครงการเป็นอาคารพักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยว และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการพักอาศัยในเมือง ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ก่อผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว แต่น่าจะมีส่วนสนับสนุนและทางออกของความ ต้องการที่พักอาศัยของกลุ่มคน ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว หรือนักธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว คาดว่า เป็นผลดีทางอ้อม	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอนเน็กซ์
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>5) แหล่งโบราณสถานและโบราณคดี</p> <p>จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีจากสำนักโบราณคดีกรมศิลปากร พบว่าในจังหวัดสงขลา มีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วและที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน 223 แห่ง แบ่งเป็นขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 80 แห่ง และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน 143 แห่ง ทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลหาดใหญ่ไม่พบแหล่งโบราณสถาน และทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบแหล่งโบราณสถานในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ</p>		
<p>4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	<p>ครั้งที่ 1 ประชาชนมีข้อห่วงกังวล 5 ประเด็นหลัก ดังนี้</p> <p>1. กลุ่มพื้นที่หลัก</p> <p>1.1 บ้านติดโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดเสียงดัง - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดก/น้ำประปาไหล <p>น้อยลง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ 	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p>	



(นายนิมิต โมนฤมิตร)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น <p>1.2 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร (ไม่รวมบ้านติด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดเสียงดังและทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อยลงและทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร - มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยมากขึ้น <p>2. กลุ่มพื้นที่รอง</p> <p>2.1 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดเสียงดัง และทำให้เกิดอุบัติเหตุ <p>จากการจราจร</p>		

Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซลูชั่น โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีตของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ) .

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ตัวอาคารโครงการบดบังแสงและทิศทางลม - ทักษะคุณภาพโดยรวมเปลี่ยนไป <p>2.2 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดเสียงดัง - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร - เกิดปัญหาไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อยลง <p>3. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 1 กิโลเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก/น้ำประปาไหลน้อยลง - ทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ - ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น - ทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด 		

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของ บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>4. กลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดเสียงดัง - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก/น้ำประปาไหลน้อยลง - ทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ - ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น <p>ครั้งที่ 2 ประชาชนเห็นว่ามาตรการที่ปรึกษา นำเสนอเพื่อลดผลกระทบนั้นมีความเพียงพอ</p>		
<p>5. การโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ)</p>	<p>มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้จากการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ หากละเลยไม่ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโครงการในระดับมาก</p>	<p>เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ</p>	



Property & Development Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(Handwritten signature of Nimit Monomut)

(นายนิมิต โมนอมุต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(Handwritten signature of Anon Sinbunrat)

ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สินบุรณ์ฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	
<p>6. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา</p>	<p>เนื่องจากการออกกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กำหนดให้อาคารประเภทอาคารชุดที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ประกอบกับอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เป็นที่อยู่อาศัยที่มีกลุ่มคนหลากหลายวัย และความแตกต่างกันด้านความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และความสะดวกของผู้อยู่อาศัยทุกคน</p> <p>ดังนั้นโครงการจึงได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่</p>	<p>การติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ผู้พิการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ไว้บริเวณทางเข้าอาคาร ทางเข้าลิฟต์ภายในอาคาร ที่จอดรถยนต์ผู้พิการ และห้องน้ำ จัดทำเครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา <p>ทางลาด</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีทางลาด มีพื้นผิวเรียบ ไม่สะดุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ความลาดชันไม่เกิน 1:12 มีราวจับและราวกันตก บริเวณชั้น 1 ชั้น 5 และชั้น 27 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ชั้น 1 จัดให้มี 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกอาคาร และทางเข้าออกที่จอดรถ ชั้น 2 บริเวณทางเข้าออกที่จอดรถ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์บนพื้น และป้ายเครื่องหมายผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบราวจับอุปกรณ์ในห้องน้ำ และพื้นผิวสัมผัสชนิดปุ่มนูนให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมออย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง



Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

ผู้จัดการโครงการและผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัสคอนเน็กซ์
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ) .

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2) พ.ศ. 2564	<ul style="list-style-type: none"> - ชั้น 27 จัดให้มี 2 จุด ได้แก่ บริเวณทางเข้าออก ส่วนพักอาศัย และทางลาดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ ส่วนกลาง <p>ลิฟต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ลิฟต์โดยสาร 2 ชุด ที่อยู่ใกล้กับบันได ST-1 เป็นลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 2. ลิฟต์มีความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.75 เมตร สูง 2.40 เมตร มีช่องกระจกนิรภัยสามารถเห็นภายนอกและภายใน 3. ช่องประตูลิฟต์มีความกว้าง 1.00 เมตร 4. ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้น 90 เซนติเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร 5. ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ <p>บันได</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการจัดให้มีบันไดผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 1 บันได เป็นบันได ST-1 (บันไดหลัก) 	

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด


มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2. ความกว้าง 1.50 เมตร มีราวบันไดทั้ง 2 ข้าง และมี ขานพักทุกระยะแนวตั้ง 1.53 เมตร 3. ลูกตั้งสูง 0.17 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.275 เมตร ผลรวมลูกตั้งและลูกนอน 0.445 เมตร ความสูงลูกตั้งและ ความยาวลูกนอนสม่ำเสมอตลอดช่วงบันได 4. พื้นผิวใช้วัสดุที่ไม่ลื่น ลูกตั้งบันไดปิดทึบเป็นคอนกรีต 5. มีป้ายบอกทิศทาง สามารถมองเห็นได้ง่าย <u>ที่จอดรถ</u> 1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 6 คัน 2. ที่จอดรถยนต์มีความกว้าง 3.50 เมตร และช่องจอด รถยนต์มีความยาว 5.00 เมตร และจัดให้มีที่ว่างด้านข้าง ฝั่งละ 1.10 เมตร 3. ที่จอดรถจอดในแนวตั้งฉากกับทางรถวิ่ง 4. มีสัญลักษณ์แสดงที่จอดรถยนต์ของผู้พิการ ฯ ไว้ที่พื้น ช่องจอด และทำป้ายติดแจ้งบอกด้วย	

Property & Development Co.,Ltd


ลงชื่อ.....



(นายนิมิต โมณมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564

ลงชื่อ.....

(นายอนนต์ สินบุรณ์ฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเจอร์ซอล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต
 ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p><u>ห้องส้วม</u></p> <p>1. มีห้องส้วมผู้พิการจำนวน 3 ห้อง อยู่บริเวณชั้น 1 ชั้น 5 และชั้น 27 มีราวจับยึดผนังด้านใน</p> <p><u>พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเดือที่พื้นติดตั้งบริเวณต่างระดับเกิน 15 เซนติเมตร</u></p> <p>1. โครงการติดพื้นผิวสัมผัสชนิดปุ่มนูน เดือที่พื้น บริเวณทางขึ้น-ลง ทางลาด และหน้าลิฟท์ ความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาวเท่ากันและขนานไปกับความกว้างทางลาดและประตูลิฟท์</p> <p><u>พื้นที่หลบภัย</u></p> <p>1. จัดให้มีพื้นที่หลบภัยอยู่ในห้อง บริเวณชั้น 4 ติดกับบันได ภายในสามารถจอดรถเข็นได้ 6 คัน</p>	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณโดยรอบโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของรั้วรอบโครงการ และบริเวณรอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. ทรัพยากรดิน - การพังทลายของดิน	- แนวรั้วโดยรอบโครงการ	- ตรวจสอบสภาพแนวกำแพงกันดินและ ค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุด	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	- บริเวณที่มีการขุดเปิดหน้าดินของโครงการ	- ตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
	- บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ	- รั้วโดยรอบโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
3. คุณภาพน้ำทิ้งและการบำบัดน้ำเสีย	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 1. น้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานโดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 2. น้ำทิ้งบริเวณพื้นที่โครงการ	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) <u>วิธีวิเคราะห์</u> ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและต่างของน้ำ (pH Meter) - บีโอดี (BOD) <u>วิธีวิเคราะห์</u> ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) <u>วิธีวิเคราะห์</u> กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) <u>วิธีวิเคราะห์</u> วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา 1 ชั่วโมง - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) <u>วิธีวิเคราะห์</u> ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) <u>วิธีวิเคราะห์</u> วิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) - ไนโตรเจนที่เป็นสารอินทรีย์และแอมโมเนียไนโตรเจน 		


 Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....


 (นายนิमित โมนฤมิตร)





 ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัสคอนเน็กซ์ ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		<u>วิธีวิเคราะห์</u> วิธี Brucine Mrthod - สารประกอบซัลเฟอร์ (Sulfide) <u>วิธีวิเคราะห์</u> วิธี Iodometric Method		
	- ห้องน้ำ ห้องส้วม คณงาน	- ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องน้ำให้อยู่ในสภาพที่ตื้ออยู่เสมอ - ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำ	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
4. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่โครงการ - โรงเรียนศรีนครมุนินิ (รูปที่ 10)	1. ฝุ่นละออง แบ่งเป็น - PM ₁₀ (ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน) <u>ตรวจวัดด้วยวิธี</u> Hi-Volume Gravimetric Method - TSP (ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน) <u>ตรวจวัดด้วยวิธี</u> Hi-Volume Gravimetric Method 2. CO (คาร์บอนมอนนอกไซด์) <u>ตรวจวัดด้วยวิธี</u>	- ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการติดตามตรวจสอบทุกสัปดาห์ จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		อินฟราเรด ดีเทคชัน 3. HC (ไฮโดรคาร์บอน) <u>ตรวจวัดด้วยวิธี</u> Flame Ionization Detection Method 4. NO ₂ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) <u>ตรวจวัดด้วยวิธี</u> Chemiluminescence 5. SO ₂ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) <u>ตรวจวัดด้วยวิธี</u> UV-Fluorescence		
	อุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้เครื่องยนต์ และรถยนต์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดี ไม่มีส่วนที่ชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. เสียง - ตรวจสอบการบรรทุก และเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง	- พื้นที่โครงการ - โรงเรียนศรีนครมุนินิ (รูปที่ 10)	- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) - ระดับเสียงรบกวน	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- พื้นที่โครงการ	- รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ - ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6. การสั่นสะเทือน	- พื้นที่โครงการ - โรงเรียนศรีนครมุนินิ (รูปที่ 10)	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยใช้ เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



(นายนิมิต โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564






(นายอนุตร สินบุรณ์ฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	- ถังสำรองใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ในที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ให้ใช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
8. การระบายน้ำ	- ความสามารถในการระบายน้ำของรางระบายน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง	- ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
9. ขยะมูลฝอย	- ถังขยะรวมของโครงการแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยรีไซเคิล	- ความเพียงพอของถังรองรับ - สภาพของถังรองรับ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10. การใช้ไฟฟ้า	- หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว - อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ความเพียงพอของไฟฟ้า โดยจุดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีการทำป้ายที่ทางเข้า - ออกของโครงการเพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
11. การป้องกันอัคคีภัย	- ที่พักคนงาน - สถานที่ก่อสร้าง	- ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. ความปลอดภัยสาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - ที่พักคนงาน - สถานที่ก่อสร้าง - ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบปัญหาจากคนงาน ได้แก่ การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม - ติดตั้งป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ - ฝึกอบรมคนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทะเบียนประวัติของคนงานให้ตรงกับคนงานที่ทำงานจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประวัติของคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานทุก ๆ 6 เดือน 	
13. จราจร	- สัญลักษณ์การจราจร	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นชัดเจนเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	 <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่จอดรถบรรทุก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมพื้นที่จอดรถบรรทุกทุกวันไว้ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
14. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร	- เจ้าของโครงการติดตามการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการในช่วงก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ จากการเข้าไปสอบถาม การทำกล่องรับความคิดเห็นหรือป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์และผู้ที่ติดต่อได้	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
15. สุขภาพอนามัย	1. ในพื้นที่ก่อสร้างและ คณงานก่อสร้าง	- ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำและห้องส้วม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
		- ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะอาดของภาชนะรองรับ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
		- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น หมวกนิรภัย ร้อยเท้าหุ้มส้น เป็นต้น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	



ลงชื่อ.....

(Handwritten signature of Nimit Monomut)

(นายนิमित โมนมุต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



(Handwritten signature of Anont Sinsurachit)


ลงชื่อ.....

(นายอนนต์ สินบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	2. บ้านพักอาศัย / อาคารที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสภาพผ้าใบที่ปิดรอบตัวอาคาร กำแพงกันเสียง ตะแกรงเหล็กกันวัสดุตกหล่นให้มีสภาพพร้อมใช้งานมั่นคงแข็งแรงเสมอ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
		- สำรวจ สอบถามความเดือนร้อนกับบ้านพัก/อาคาร ที่ติดกับโครงการที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
	3. ในบ้านพักคนงานก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	- ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำและห้องส้วมในบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
		- ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะอาดของภาชนะรองรับ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
	- ความเพียงพอและสภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง		
	- สภาพการใช้งานของถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งในบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง		

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
16. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	- บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการติดตามการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการในช่วงก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ จากการเข้าไปสอบถาม การทำกล่องรับความคิดเห็นหรือป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์และผู้ติดต่อได้ - จัดให้มีคณะกรรมการประสานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ต้องมีคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหา โดยประกอบด้วย ตัวแทนของชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนเจ้าของโครงการเพื่อออกใบแจ้งความ 	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัสคอนเน็กซ์ ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		ขีดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ		

- หมายเหตุ : 1. ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดทำรายงานได้เองโดยใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร / สถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงาน
2. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย



(Handwritten signature of Nimit Monomut)

(นายนิमित โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(Handwritten signature of Anont Sinsurongchit)

(นายอนนต์ สินบุรณ์ฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คุณภาพน้ำทิ้ง</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเดือนละ 1 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) <u>วิธีวิเคราะห์</u> Electrometric Method (PH meter) - บีโอดี (BOD) <u>วิธีวิเคราะห์</u> ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) <u>วิธีวิเคราะห์</u> กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) <u>วิธีวิเคราะห์</u> วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม ในเวลา 1 ชั่วโมง - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) <u>วิธีวิเคราะห์</u> ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน (Soxhlet Extraction) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<p>บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์</p>



ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์ ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) <u>วิธีวิเคราะห์</u> วิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) - ไนโตรเจนที่เป็นสารอินทรีย์และแอมโมเนียไนโตรเจน (TKN) / Brucine Mrthod <u>วิธีวิเคราะห์</u> วิธี Brucine Mrthod - สารประกอบซัลเฟอร์ (Sulfide) <u>วิธีวิเคราะห์</u> วิธี Iodometric Method		
	2. จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโครงการ (ลบ.ม) 3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม) 4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส 2	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์



 Serene
 Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนุมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564




 ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกอ่อนเน็กซ์ ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องสูบลมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 7) ปริมาณส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด		
	3. บ่อเกรอะ ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อดักขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณตะกอนในบ่อเกรอะ หากมีการสะสมเกินกว่า 2 ใน 3 ของถัง ให้สูบลมออกทันที - สภาพการใช้งานและรอบรั้วบริเวณแนวท่อระบายน้ำ - ปริมาณขยะและเศษดินหินบริเวณบ่อดักขยะหากพบว่ามีขยะหรือดินอุดตันให้ดำเนินการตักออกทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับใบอนุญาต
2. การระบายน้ำ	ความสามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณตะกอนในบ่อดักน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ โดยวิธีตรวจสอบความเร็วการไหลในท่อระบายน้ำ 	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับใบอนุญาต


Science Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ 

(นายนิมิต โมนอมุต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ 

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3. การใช้น้ำ	- ถังสำรองน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้	- ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ให้ใช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วหรือชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
4. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย	- สภาพพร้อมใช้งานเสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ	- ไม่มีการชำรุดหรือมีส่วนประกอบอื่นขาดหาย	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- จุดรวมพล และการฝึกซ้อมการอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถรวมพลได้ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
5. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณ	- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป - ไม่มีขยะตกค้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเจอร์ซอล루션 โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	ที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ			
6. ภูมิประเทศและทัศนียภาพ	- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับใบอนุญาต
7. สระว่ายน้ำ 7.1 โครงสร้างและความปลอดภัย	- บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการ	- ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้น - การรั่วซึมบริเวณตัวสระ - ป้ายบอกระดับความลึก	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับใบอนุญาต
7.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำของโครงการ - จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด	- pH - Free Chlorine	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับใบอนุญาต


Serene
Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....


(นายนิมิต โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซลูชั่น โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- Combine Chlorine	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Alkalinity	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Calcium hardness	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Cyanuric acid	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Chloride	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Ammonia	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Nitrate	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	




(นายนิमित โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564





ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกเน็กซ์ ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- Total Coliform Bacteria	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Fecal Coliform	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
7.3 การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่างๆ	- อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่างๆ	- สภาพการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้		บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
		- ไม้ช่วยชีวิต	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- ห่วงชูชีพ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- โฟมช่วยชีวิต	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- เครื่องช่วยหายใจ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำ	- ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- ตรวจสอบพื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสระ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	



Serene
Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปลัสคอนเน็กซ์ ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- ตรวจสอบการทำงานและความสว่างของหลอดไฟ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	- เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
8. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต	- เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
9. การระบายอากาศ	- ช่องเปิด - เครื่องปรับอากาศ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพดี	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
10. การจราจร	- สัญลักษณ์การจราจร - ช่องจอดรถยนต์	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจนเสมอ	- 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
		- ตรวจสอบเส้นแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่องจอดรถยนต์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	



(นายนิมิต โมณภูมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลาสติกคอนกรีต ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- ตรวจสอบสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ดีเสมอ	- ตามคู่มือผู้จำหน่ายหรืออย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
11. สุขภาพอนามัย	- ในพื้นที่โครงการ	1. สำรวจตรวจสอบสภาพรบกวนในอาคาร หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 2. ฝุ่นละอองจากแผ่นกรอง และน้ำในถาดรองรับน้ำจากเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
12. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	- ความเดือดร้อนหรือเรื่องร้องเรียนของผู้พักอาศัยหรือบ้านพักอาศัยข้างเคียง	- จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ หากมีเรื่องร้องเรียน ทางโครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
13. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	- ภายในโครงการที่มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์บนพื้น และป้ายเครื่องหมายผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์บนพื้น และป้ายเครื่องหมายผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา หากชำรุดหรือไม่มีความชัดเจน ให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพดี	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์


Serene
Property & Development Co., Ltd.
ลงชื่อ.....


(นายนิมิต โมนอมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564


NATURAL SOLUTION CO., LTD.


ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัสคอนเน็กซ์ ของบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- บริเวณบันได ทางลาด ลิฟต์ และห้องน้ำของผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา	- ตรวจสอบราวจับ อุปกรณ์ในน้องน้ำ และพื้นผิวสัมผัสชนิดปุ่มนูนให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

- หมายเหตุ: 1. ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดทำรายงานได้เองโดยใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร / สถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือบริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงาน
2. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย



(Handwritten signature)

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564





(Handwritten signature)

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564



Property & Development Co., Ltd.

รูปที่ 1 แผนผังแสดงการรับเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง



(นายนิमित โมนฤมิตร)

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


บริษัท แนชเซอร์วิล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564



รูปที่ 2 แผนผังแสดงการรับเรื่องร้องเรียนระยะดำเนินการ



(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มิถุนายน 2564


บ้านเลขที่ 258
(ส่วนอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย)

ลานจอดรถให้เช่าของบ้านเลขที่ 258

ลานจอดรถให้เช่าของบ้านเลขที่ 258

บริษัท คูลซอปแอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

อพาร์ทเมนท์วัฒนาเพลส



NAAS
Engine Group

A-2006

PROJECT: **พัฒนาที่ดิน (พาณิชย์)**
พื้นที่อาคาร 28 ชั้น
อาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย

Serene
Property & Development Co., Ltd.

ISSUE	REVISION	BY	DATE

ARCHITECTS: **กิตติ หงษ์เงิน** ส.ศ.บ.2825
ARCHITECTS: **ศิริกร โห้ใหญ่** ส.ศ.บ.1053
ARCHITECTS: **ศิริกร โห้ใหญ่** ส.ศ.บ.1057
ARCHITECTS: **ศิริกร โห้ใหญ่** ส.ศ.บ.2
MECHANICAL ENGINEER: **นายชัชชัย ไชยงค์** ส.ศ.บ.3407
ELECTRICAL ENGINEER: **นายชัชชัย ไชยงค์** ส.ศ.บ.1254
MECHANICAL ENGINEER: **นายชัชชัย ไชยงค์** ส.ศ.บ.3407
ELECTRICAL ENGINEER: **นายชัชชัย ไชยงค์** ส.ศ.บ.1254

REGISTRATION NO: **1256**
REGISTRATION NO: **1254**

DESIGNED BY: **ศิริกร โห้ใหญ่**
DRAWN BY: **ศิริกร โห้ใหญ่**
SCALE:
DRAWING NO:

All the dimensions are based on figures
Do not measure by scale. P.A.

บริษัท ไทยของมอเตอร์ จำกัด
นางมนต์คลวัฒนา
บริษัท หงส์สวัสดิ์ จำกัด

Property & Development Co., Ltd.

ลงชื่อ: _____
(นายนิมิต โมนฤมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564

บริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด

ลงชื่อ: _____
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 3 ผังบริเวณก่อสร้าง



อพาร์ทเมนท์พัฒนาเพลส

ลานจอดรถใต้เท้าของบ้านเลขที่ 258

ลานจอดรถใต้เท้าของบ้านเลขที่

ลานจอดรถโรงแรม เอส หาดใหญ่

อาคารพักอาศัยสยามแมนชั่น




ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมนภูมิตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564


ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

รูปที่ 4(ต่อ1) ผังบริเวณโครงการ (ขยายส่วนที่ 1)

แปลนพื้นชั้น 1
 1/100
 1A/110



PROJECT:
 อพาร์ทเมนท์ (คอนโดมิเนียม)
 PLUS CONNECT
 ถนนสุขุมวิท อ่างทอง เขต คลองเตย



ARCHITECTS:
 สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 11053

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS:
 สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 11053

ARCHITECTS:
 สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 11053

ARCHITECTS:
 สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 11053

ARCHITECTS:
 สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 11053

STRUCTURAL ENGINEERS:
 เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 บริษัท เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 10110

STRUCTURAL ENGINEERS:
 เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 บริษัท เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 10110

STRUCTURAL ENGINEERS:
 เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 บริษัท เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 10110


STRUCTURAL ENGINEERS:
 เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 บริษัท เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 10110

STRUCTURAL ENGINEERS:
 เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 บริษัท เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 10110

STRUCTURAL ENGINEERS:
 เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 บริษัท เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 10110

STRUCTURAL ENGINEERS:
 เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 บริษัท เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 10110

STRUCTURAL ENGINEERS:
 เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 บริษัท เชษฐาพรพงศ์ จำกัด
 กรุงเทพมหานคร 10110



งส์สวัสดิ์ จำกัด

บริษัท ไทยชองมอเตอร์ จำกัด

 Property & Development Co., Ltd.
 ลงชื่อ.....

(นายนิมิต โมนฤมิตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท สิริน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564

ลงชื่อ.....


(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

รูปที่ 4(ต่อ2) ผังบริเวณโครงการ (ขยายส่วนที่ 2)

ถนนราชวิถี ยืนดี กว้าง 25.50 เมตร


พื้นที่ว่างเจ้าของเดียวกัน

สัญลักษณ์การมอบที่ดิน
 แปลนที่ 1
 1:100
 ทิศเหนือ



A-2006

PLUS CONNECT
 แผนกโยธา วิศวกรรม



SERENE PROPERTY & DEVELOPMENT CO. LTD.
 25/1 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตเมืองใหม่ กรุงเทพมหานคร 10153

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

PROJECIT: ลิต้า ซอยพหลโยธิน ลต. 2825
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153

นิติบัญญัติ วิศวกร 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153

วิศวกร ธรรมศาสตร์ 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153

วิศวกร ธรรมศาสตร์ 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153

วิศวกร ธรรมศาสตร์ 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153


วิศวกร ธรรมศาสตร์ 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153

วิศวกร ธรรมศาสตร์ 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153

วิศวกร ธรรมศาสตร์ 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153

วิศวกร ธรรมศาสตร์ 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153

วิศวกร ธรรมศาสตร์ 145233
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153
 2/75 จ. ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 10153



- สัญลักษณ์**
- แนวท่อระบายน้ำฝน
 - แนวท่อระบายน้ำทิ้ง
 - ท่อระบายน้ำจากห้องพักขยะ
 - ท่อระบายน้ำฝนจากหน้าโครงการ
 - ท่อรวบรวมแอร์โซล
 - ปอกำจัดมีเทน
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย
 - บ่อหน่วงน้ำ
 - บ่อดักขยะ
 - บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
- ทิศเหนือ
- SCALE: 1:150

(นายนิมิต โมนฤมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 6 ผังตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำในโครงการ

NAAS
Design Co., Ltd.

PROJECT: A-2008
อาคารอยู่อาศัยร่วม (คอนโดมิเนียม)
PLUS CONNECT
ถนนราชวิถีใต้ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรสาคร

Serene

ISSUE / REVISION

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS:
สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สถาปนิก ตรีเอก ตรีเอก 2525
4/75 ชัยพฤกษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ARCHITECTS:
คุณกรรณ ชัยบุญญา ภาส 11053-
4/75 ชัยพฤกษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ARCHITECTS:
คุณดิเรก โชติเจริญ ภาส 14977
4/75 ชัยพฤกษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ARCHITECTS:
คุณศิริพร ธรรมพิศ ภาส 14977
4/75 ชัยพฤกษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ARCHITECTS:
คุณวิภาดา เพรสตัน ภาส 2
ศิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ ๒๒๕ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

STRUCTURAL ENGINEERS:
คุณสุภาวดี จันทร์ ๘๑424
301/25 ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
MECHANICAL ENGINEERS:
นายชัชชัช ไร่สีงา ๓๓3497
3๓๓ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
นายพงศ์ จันทร์ทิพย์ ๓๓3๕๓๓
333/๗ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัชชัช ไร่สีงา ๓๓3๔๗๗
33๓ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
นายชัชชัช ไร่สีงา ๓๓3๕๓๓
33๓ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
นายชัชชัช ไร่สีงา ๓๓3๕๓๓
33๓ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
นายชัชชัช ไร่สีงา ๓๓3๕๓๓
33๓ ซอยสุขุมวิท ๑๐๖
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

STATUS
DRAWING FOR SUBMISSION

SCALE:	DRAWN:
DRAWN BY:	APPROVED BY:
DRAWING TITLE:	
DRAWING NO.:	TOTAL:
DATE:	

All the dimensions are based on figures shown. Do not measure by scale. P.A.

ISSUE / REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

PROJECTS:
สถาปนิก ตรีรัตน์ ส.ศก.๒๕๖๕
4/75 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑
สถาปนิก ตรีรัตน์ ส.ศก.๒๕๖๕

ARCHITECTS:
นิติพัฒน์ ไทศรี ๒๕๖๕
4/75 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑
สถาปนิก ตรีรัตน์ ส.ศก.๒๕๖๕

ARCHITECTS:
นิติพัฒน์ ไทศรี ๒๕๖๕
4/75 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑
สถาปนิก ตรีรัตน์ ส.ศก.๒๕๖๕

ARCHITECTS:
นิติพัฒน์ ไทศรี ๒๕๖๕
4/75 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑
สถาปนิก ตรีรัตน์ ส.ศก.๒๕๖๕

STRUCTURAL ENGINEERS:
เชษฐาพร จันทร์ ๒๕๖๕
30/123 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑
MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยดี ๒๕๖๕
304 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑

MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยดี ๒๕๖๕
304 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑

MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยดี ๒๕๖๕
304 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑

MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยดี ๒๕๖๕
304 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑

MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยดี ๒๕๖๕
304 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑

MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยดี ๒๕๖๕
304 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑

MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยดี ๒๕๖๕
304 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑

MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยดี ๒๕๖๕
304 ซอยสุขุมวิท ๑๑๑



สัญลักษณ์	ชื่อ/ชื่อวิทยาศาสตร์	ขนาดทรงพุ่ม (เมตร)	จำนวน (ต้น)	พื้นที่ทรงพุ่ม (ตร.ม.)
	เสมีตแดง ๘-10" สูง 10.00-12.00 ม. <i>Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum.</i>	3.50	6	63.16
	แคนนา ๖" สูง 4.00 ม. <i>Dolichandrone spathacea Schum.</i>	2.00	4	24.81
	แคนนา ๗" สูง 5.00 ม. <i>Dolichandrone spathacea Schum.</i>	3.00	17	136.27
	แคนนา ๘" สูง 6.00 ม. <i>Dolichandrone spathacea Schum.</i>	3.50	48	286.15
	สารภี ๖-8" สูง 8.00-10.00 ม. <i>Mammea siamensis.</i>	3.50	4	37.90
	จิกทะเล ๖-8" สูง 8.00-10.00 ม. <i>Barringtonia asiatica.</i>	3.00	5	25.83
	จิกทะเล ๘-10" สูง 10.00-12.00 ม. <i>Barringtonia asiatica.</i>	3.50	3	38.48
	รวม		87	612.60




(นายนิมิต โมณภูมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริพันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



(นายอนุดร สิบบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 7 พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้น 1

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยั่งยืน (ไม้ยืนต้น) ชั้น 1
มาตราส่วน 1 : 400



Serene

SERENE PROPERTY & DEVELOPMENT CO., LTD.
บริษัท ซีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ๑ ชั้น ถนนราชวิถี อ.หลักชัย จ.สงขลา

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

STRUCTURAL ENGINEERS:
นายสุวิทย์ งามชื่น ส.ศ.๒๕๒๕

MECHANICAL ENGINEERS:
นายสุวิทย์ งามชื่น ส.ศ.๒๕๒๕

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายสุวิทย์ งามชื่น ส.ศ.๒๕๒๕

ENVIRONMENTAL ENGINEERS:
นายสุวิทย์ งามชื่น ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕


ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕

ARCHITECTS:
ศ.ดร.พรวิมล ส.ส.ศ.๒๕๒๕



	พื้นที่สีเขียวทั้งหมด (ไม้พุ่ม)	298.90 ตร.ม.
	พื้นที่สีเขียวยั่งยืน (ไม้ยืนต้น)	612.60 ตร.ม.
	รวม	911.50 ตร.ม.



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมณภูมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ซีรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564


รูปที่ 7(ต่อ1) ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยั่งยืน



ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยั่งยืน

มาตราส่วน

1 : 400



สัญลักษณ์	ชื่อ/ชื่อวิทยาศาสตร์	ขนาดทรงพุ่ม (เมตร)	จำนวน (ต้น)	พื้นที่ทรงพุ่ม (ตร.ม.)
	เสมีตแดง Ø 6" สูง 5.00-7.00 ม. <i>Syzygium antisepticum</i>	5.00	1	16.80
	ลิลาวตี Ø 6" สูง 5.00-7.00 ม. <i>Plumeria alba L.</i>	4.00	2	12.64
	รวม		3	29.44



ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมนฤมิตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

รูปที่ 7(ต่อ2) พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้น 5



ผังแสดงไม้ยืนต้น ชั้น 5
 มาตราส่วน 1 : 400

NAAS
 Design Centre

PROJECT:
 อพาร์ทเมนต์ (อะพาร์ตเมนต์)
 พลัสดีเคาเน็กซ์
 ถนนกาญจนาภิเษก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Serene
 SERENE PROPERTY & DEVELOPMENT CO., LTD.
 บริษัท สิริรีน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 25/18 ถนนกาญจนาภิเษก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ISSUE / REVISION
 NO. DESCRIPTION BY DATE

ARCHITECTS:
 ศักดา ทองหับ ส.ศก.2825
 8/75 ซ.ดงขี้เหล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 081-888-8888
 นิตินัย ไทศรี ส.ศก.14933
 8/75 ซ.ดงขี้เหล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 081-888-8888
 ARCHITECTS:
 สิริรัฐ โพธิ์เจริญ ส.ศก.18057
 8/75 ซ.ดงขี้เหล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 081-888-8888
 INTERIOR DESIGNER:
 ศรวิภา ธรรมะสิงห์
 8/75 ซ.ดงขี้เหล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 081-888-8888
 LANDSCAPE ARCHITECT:
 วิไลดา เพชรวิรัตน์ ภาศ. 2
 8/75 ซ.ดงขี้เหล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 081-888-8888

STRUCTURAL ENGINEER:
 เจริญพงศ์ ชำนิม ส.ศก.9424
 30/25 ซ.วิเศษ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 MECHANICAL ENGINEERS:
 นายอิทธิชัย ไชยลังกา ส.ศก.3497
 354 ซ.ดงขี้เหล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 ELECTRICAL ENGINEERS:
 ช่างชูชีพ ทองใจวัฒนา ส.ศก.1211
 22/18 ถนนกาญจนาภิเษก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 081-888-8888
 ช่างชูชีพ สิมขุ ภาศ.30694
 7 ซ.บุญรอด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 ENVIRONMENTAL ENGINEERS:
 ศักดิ์ชัย โสภณวัฒน์ ส.ศก.22
 8/75 ซ.ดงขี้เหล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 081-888-8888
 นายอิทธิชัย ไชยลังกา ส.ศก.1254
 354 ซ.ดงขี้เหล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 081-888-8888
 081-888-8888
 081-888-8888

DRAWN:
 นิตินัย ไทศรี
 สิริรัฐ โพธิ์เจริญ
 นราภร ทานุเสถ


STATUS:
 DRAWING FOR SUBMISSION

SCALE: DRAWN
 CHECKED BY: APPROVED BY:
 ช่างชูชีพ สิมขุ ศักดิ์ชัย โสภณวัฒน์

DRAWING TITLE:
 ไม้ยืนต้นชั้น 5

DRAWING NO.: LA-2.02
 DATE: TOTAL

All the dimensions are based on figures shown.
 Do not measure by scale. P.A.



Serene

SERENE PROPERTY & DEVELOPMENT CO., LTD.
อาคาร 5 ชั้น คอนโดมิเนียม 5 อาคาร จำนวน 400 หน่วย
บริเวณพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

DESIGNED BY
ศ.ดร.พรพันธ์ ส.ศ.ด.2825

ARCHITECTS
ร.ร.วิเศษชัยชาญ จำกัด
ร.ร.วิเศษชัยชาญ จำกัด
ร.ร.วิเศษชัยชาญ จำกัด

INTERIOR DESIGNER
ร.ร.วิเศษชัยชาญ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS
ร.ร.วิเศษชัยชาญ จำกัด


ELECTRICAL ENGINEERS
ร.ร.วิเศษชัยชาญ จำกัด

ENVIRONMENTAL ENGINEERS
ร.ร.วิเศษชัยชาญ จำกัด

STATUS
DRAWING FOR SUBMISSION

SCALE : DRAWN :
DRAWN BY : APPROVED BY :
DRAWING TITLE :
DRAWING NO : LA-3.02
DATE : TOTAL

All the dimensions are based on figure
Do not measure by scale. P.A.



-1- พุดกุหลาบ Ø 2-3" สูง 2.00-3.00 ม. ทรงพุ่มกว้าง 3.00 ม.

สัญลักษณ์	ชื่อ/ชื่อวิทยาศาสตร์	ขนาดทรงพุ่ม (เมตร)	จำนวน (ต้น)	พื้นที่ทรงพุ่ม (ตร.ม.)
	พุดกุหลาบ Ø 2-3" สูง 2.00-3.00 ม. <i>Gardenia jasminoides</i>	3.00	1	5.61
	รวม		1	5.61



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
(นายอนุตร์ สินบุญฉัตร)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แมชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 7(ต่อ3) พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้น 27




ผังแสดงไม้ยืนต้น ชั้น 27

มาตราส่วน 1 : 400




สัญลักษณ์	ชื่อ/ชื่อวิทยาศาสตร์	ขนาดทรงพุ่ม (เมตร)	จำนวน (ต้น)	พื้นที่ทรงพุ่ม (ตร.ม.)
	สั่งทำ Ø 6" สูง 4.00 ม. <i>Diospyros buxifolia (Blume) Hiern.</i>	3.50	16	158.80
	พุดกุหลาบ Ø 2-3" สูง 2.00-3.00 ม. <i>Gardenia jasminoides.</i>	3.00	2	11.65
	แก้วมุกดา Ø 4" สูง 4.00 ม. <i>Fagraea racemosa Javanica.</i>	3.50	1	3.80
รวม			19	174.25



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมณฤมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564



ผังแสดงไม้ยืนต้นชั้น 28
มาตราส่วน 1 : 400

รูปที่ 7(ต่อ4) พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้น 28

NAAS
Design Co., Ltd.


PROJECT: A-2008
อาคารชุด 4 ชั้น (พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) พร้อมลิฟต์ในอาคาร
ถนนราชพฤกษ์ กม. 11-12 กรุงเทพฯ

Serene
SERENE PROPERTY & DEVELOPMENT CO., LTD.
บริษัท เซเรเนอ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ถนนราชพฤกษ์ กม. 11-12 กรุงเทพฯ

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS:
ศีกา พงษ์พันธ์ุ ส.ศ.ร. 2825
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
ARCHITECTS:
สุพรรณ ชัยบุญญา ก.ศ.ร. 11053
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
ARCHITECTS:
นิพนธ์ โพธิ์ ก.ศ.ร. 14932
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
ARCHITECTS:
ศิริรัฐ ไช้ใจบุญ ก.ศ.ร. 11057
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
INTERIOR DESIGNER:
ศรภาณี อรรณพ
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
LANDSCAPE ARCHITECT:
วิศก พงษ์รัตน์ ก.ศ.ร. 2
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
STRUCTURAL ENGINEERS:
เจษฎพงศ์ งามิม ส.ศ.ร. 424
MECHANICAL ENGINEERS:
นายอิทธิชัย ไชยลังกา ส.ศ.ร. 3497
ELECTRICAL ENGINEERS:
ชงยุทธ ทองังวาท ก.ศ.ร. 1211
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
ENVIRONMENTAL ENGINEERS:
ศีกิชัย ไชยลังกา ส.ศ.ร. 22
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
/ 7/3 จันทิมา อ. ส.ศ.ร. 14932
DRAWN BY: โพนธ์ โพธิ์ใจบุญ
STATUS: DRAWING FOR SUBMISSION
SCALE: 1 : 400
DESIGNER BY: สุพรรณ ชัยบุญญา
APPROVED BY: ศีกา พงษ์พันธ์ุ
DRAWING TITLE: ผังแสดงไม้ยืนต้นชั้น 28
DRAWING NO.: LA-4-02
DATE: TOTAL

All the dimensions are based on figure given. Do not measure by scale. P.A.



สัญลักษณ์	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	พื้นที่ (ตร.ม.)
(Image of purple square)	พุดศุภโชค	<i>Gardenia jasminoides.</i>	90.29
(Image of green square)	หลิวใต้หวันดอกขาว	<i>Cuphea hyssopifolia Kunth.</i>	126.84
(Image of yellow square)	ย่าหยาดดอกขาว	<i>Asystasia gangetica (L.) T. Anders.</i>	118.44
(Image of blue square)	หนวดปลานหมึกแคระ	<i>Schefflera arboricola (Hayata) Merr.</i>	111.78
(Image of pink square)	แวววิเชียร	<i>Angelonia goyazensis Benth.</i>	49.42
(Image of light green square)	เฟิร์นบอสตัน	<i>Nephrolepis exaltata (L.) Schott cv. Bostoniensis.</i>	152.27
(Image of dark green square)	ชานาคู	<i>Philodendron 'Xanadu'</i>	62.34
(Image of red square)	ทรนเกาหลี	<i>Ficus annulata</i>	18.85
(Image of light blue square)	หญ้ามาเลเซีย	<i>Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.</i>	181.27
	รวม		911.50



(นายนิมิต โมนฤมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564




(นายอนุตร สีนบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 7(ต่อ5) พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 1



ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 1
มาตราส่วน 1 : 400



NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS:
 ศักดา ทองพันธ์ ส.ศก.2825
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105
 ARCHITECTS:
 นิพนธ์ โพธิ์ ภาส.14933
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105
 ARCHITECTS:
 ศศิวิทย์ โสภณวิญญู ภาส.18057
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105
 INTERIOR DESIGNER:
 ศราวุฒิ อรรถพรพงษ์
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105
 LANDSCAPE ARCHITECT:
 วิมลพร พรวิวัฒน์ ภาส.2
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105

STRUCTURAL ENGINEERS:
 เพชรพงษ์ จันทิม สย.424
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105

MECHANICAL ENGINEERS:
 นายอิทธิชัย ไชยสังกา สก.3497
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105

ELECTRICAL ENGINEERS:
 นายพงศ์ จันทรัตน์ สก.39533
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105

ENVIRONMENTAL ENGINEERS:
 ศศิวิทย์ โสภณวิญญู สก.22
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105

DRAMA:
 นิพนธ์ โพธิ์ ภาส.14933
 บริษัท เซอเรเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 88/72 หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 โทร. 02-010-1105


STATUS:
 DRAWING FOR SUBMISSION

SCALE:
 DRAWING:
 1:400

DRAWING NO:
 LA-2.03

DATE:
 TOTAL:
 P.A.

All the dimensions are based on figure lines.
 Do not measure by scale.



สัญลักษณ์	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	พื้นที่ (ตร.ม.)
	แคววี่เชียร	Angelonia goyazensis Benth.	37.87
	เฟิร์นบอสตัน	Nephrolepis exaltata (L.) Schott cv. Bostoniensis.	42.24
	โมก	Wrightia religiosa	11.96
	ไทรเกาหลี	Ficus annulata	5.60
	หญ้านวลน้อย	Zoysia matrella Merrill.	41.83
รวม			137.50



ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมนฤมิตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท สิริเนอพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท แนชเซอร์วิซ โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

รูปที่ 7(ต่อ6) พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 5



ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 5
 มาตรฐาน
 1 : 400



NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS :
ศีกา โชติพันธ์ ส.ศก.2825
A/75 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/76 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/77 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/78 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/79 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/80 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/81 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/82 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/83 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/84 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/85 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/86 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/87 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/88 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/89 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/90 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/91 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/92 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/93 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/94 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/95 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/96 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/97 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/98 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/99 รุ่งเรือง ส.ศก.2825
A/100 รุ่งเรือง ส.ศก.2825

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายสุวิทย์ งามชื่น วิศวกร 1
นายสุวิทย์ งามชื่น วิศวกร 2
MECHANICAL ENGINEERS :
นายสุวิทย์ งามชื่น วิศวกร 1
นายสุวิทย์ งามชื่น วิศวกร 2
ELECTRICAL ENGINEERS :
นายสุวิทย์ งามชื่น วิศวกร 1
นายสุวิทย์ งามชื่น วิศวกร 2
ENVIRONMENTAL ENGINEERS :
นายสุวิทย์ งามชื่น วิศวกร 1
นายสุวิทย์ งามชื่น วิศวกร 2

DRAWN :
นายสุวิทย์ งามชื่น
CHECKED BY :
นายสุวิทย์ งามชื่น
APPROVED BY :
นายสุวิทย์ งามชื่น
DRAWING TITLE :
แบบแปลนพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 27
DRAWING NO :
LA-3.03
DATE :
TOTAL :
P.A.

สัญลักษณ์	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	พื้นที่ (ตร.ม.)
■	แคววี่เซีย	Angelonia goyazensis Benth.	2.73
■	เฟิร์นบอสตัน	Nephrolepis exaltata (L.) Schott cv. Bostoniensis.	4.05
■	ไทรเกาหลี	Ficus annulata	3.00
■	หญ้านวลน้อย	Zoysia matrella Merrill.	32.32
รวม			42.10



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมนฤมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 7(ต่อ7) พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 27

ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 27
มาตราส่วน 1 : 400



ISSUE / REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS:
ศีกา ทวีวัฒน์ ส.ศ.2625
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010
ARCHITECTS
ศุภรธรรม ชำนาญภา ส.ศ.11053
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010
ARCHITECTS
นิตินัย ไชยศรี ส.ศ.14933
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010
ARCHITECTS
ศีกา วิจัยเจริญ ส.ศ.13057
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010
ARCHITECTS
ศีกา วิจัยเจริญ ส.ศ.13057
ARCHITECTS
ศีกา วิจัยเจริญ ส.ศ.13057
ARCHITECTS
ศีกา วิจัยเจริญ ส.ศ.13057
ARCHITECTS
ศีกา วิจัยเจริญ ส.ศ.13057
ARCHITECTS
ศีกา วิจัยเจริญ ส.ศ.13057
ARCHITECTS

STRUCTURAL ENGINEERS:
เชษฐาพงศ์ จำปาม ส.ศ.19424
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010
MECHANICAL ENGINEERS:
นายสิทธิชัย ไชยลังกา ส.ศ.3497
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010
ELECTRICAL ENGINEERS:
นายสุเมธ ทองใจงาม ส.ศ.1211
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010
ENVIRONMENTAL ENGINEERS:
ศีกา วิจัย โสภการวิชัย ว.ศ.22
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010
นายสิทธิชัย ไชยลังกา ส.ศ.3497
ร.ร. รุ่งเรือง ส.ร.ร. 1010

DRAMA:
นิตินัย ไชยศรี
ศีกา วิจัยเจริญ
นารากร หนูเสนา
STATUS:
DRAWING FOR SUBMISSION
SCALE:
DRAWN BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DRAWING TITLE:
แสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 28
DRAWING NO.: LA-4-03
DATE:
TOTAL:
All the dimensions are based on figures given. Do not measure by scale. P.A.



สัญลักษณ์	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	พื้นที่ (ตร.ม.)
■	หลิวใต้หัวดอกขาว	Cuphea hyssopifolia Kunth.	27.47
■	ย้ายดอกขาว	Asystasia gangetica (L.) T. Anders.	26.96
■	หนวดปลาหมึกแคระ	Schefflera arboricola (Hayata) Merr.	17.02
■	แนววีเชียร	Angelonia goyazensis Benth.	61.74
■	เฟอร์นิเจอร์	Nephrolepis exaltata (L.) Schott cv. Bostoniensis.	31.66
■	สนาม	Philodendron 'Xanadu'	5.73
■	บ้านน้อย	Zoysia matrella Merrill.	484.07
รวม			654.65



ลงชื่อ.....
(นายนิมิต โมนภูมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สรีระ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเซอร์รัล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 7(ต่อ8) พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 28



ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้น 28
มาตราส่วน 1 : 400




ชั้น 1
KEY PLAN



แคนาสูง 6 ม ทรงพุ่มกว้าง 4 ม

ระดับรากโครงการ
TW.+2.80

รั้วโครงการ
รั้วทึบ สูง 2.50 เมตร



crib แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ ยาวตลอดแนวรั้ว สำหรับป้องกันรากต้นไม้ไม่ให้ลุ้เข้าไปในเขตที่ดินอื่น


บ่อน้ำขนาดลึก 4.00 ม

รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1 : 40

ทราบดียึดแน่น
คอนกรีตหยาบ

ลงชื่อ.....
(นายนิमित โมนภูมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริณ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิ้นบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564



SERENE PROPERTY & DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัท สิริณ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
48/48/001/001/001/001/001/001
1. DESIGN 2. CONSTRUCTION 3. MAINTENANCE 4. OPERATIONAL

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS:
ศกิตา ทองจันทร์ สกต.2825
8/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
ARCHITECTS 2
ศุภรชน ชำนาญญาติ สกต.11053
8/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
ARCHITECTS 3
นิติชัย ไพรศรี สกต.14933
8/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
ARCHITECTS 4
สิทธวีร์ โพธิ์เจริญ สกต.18057
8/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
INTERIOR DESIGNER
ศรวิภาณี อรรณนชประไพ
8/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
LANDSCAPE ARCHITECTS
วิไลภา เพชรรัตน์ สกต. 2
8/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕

STRUCTURAL ENGINEERS:
เงินสุภาภรณ์ งามนิยม สกต.0424
30/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
MECHANICAL ENGINEERS:
นายอริยชัย ไชยลังกา สกต.3497
354 อ.อบ. ๘๙
นายพงศ์ จันทร์ทิพย์ สกต.39533
30/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
ELECTRICAL ENGINEERS:
ธงยุทธ ทองกิจวงศา สกต.1211
30/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
ธงยุทธ ธรรมังค์ สกต.30694
7 ซอยสุขุมวิท ๒๕
ENVIRONMENTAL ENGINEERS:
ศกิตชัย โอลาสกรชัย วร.22
30/75 จักรพงษ์ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๒๕
นายอริยชัย ไชยลังกา สกต.1254
354 อ.อบ. ๘๙

DRAWN:
นิติชัย ไพรศรี
สิทธวีร์ โพธิ์เจริญ
นางกริษา ทานูเกศ

REVISION:
DRAWING FOR SUBMISSION

SCALE: 1:40
DRAFTER:
DRAGON: ญูญูญู
CHECKED BY:
อริยชัย ชำนาญญาติ
DRAFTER TITLE:
จีน: รูปตัด B-B
DRAWING NO.: LS-1.02
DATE: 2564
P.A.

รูปที่ 7(ต่อ9) รูปตัดพื้นที่สีเขียวชั้น 1

NAAS
NAAS Design Co., Ltd.

PROJECT: **A-2008**
อาคารอยู่อาศัยรวม (คอนโดมิเนียม)
พหลโยธินแนชชั่น
ตลาดราชพฤกษ์ อ.หลักสี่ ก.ทม

Serene
SERENE PROPERTY & DEVELOPMENT CO., LTD.
บริษัท ซีรี่น พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จ.นนทบุรี อ.หลักสี่ ต.บางพลีใหญ่ ซ.พหลโยธิน
ซอย 227

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี ทัศน 2825
4/75 จันทบุรี ๘๘ จันทบุรี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
ARCHITECTS 2
สุพารณ ชัยปัญญา ทัศน 11053
4/75 จันทบุรี ๘๘ จันทบุรี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
ARCHITECTS
ปิตินัย ไพรศรี ทัศน 14933
4/75 จันทบุรี ๘๘ จันทบุรี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
ARCHITECTS
สิริรัฐ โพธิ์เจริญ ทัศน 13057
4/75 จันทบุรี ๘๘ จันทบุรี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
INTERIOR DESIGNER
ศราวุฒิ อรรถมณี
4/75 จันทบุรี ๘๘ จันทบุรี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
LANDSCAPE ARCHITECT
วิภาดา เพชรรัตน์ ทัศน 2
2/27 ม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.

STRUCTURAL ENGINEERS:
เชษฐพงศ์ ฉายัมป์ สย 0424
22/7 ม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
MECHANICAL ENGINEERS:
นายอิทธิชัย โชติงกา ทัศน 3497
221 ม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
ELECTRICAL ENGINEERS:
วิษณุพงศ์ จันทพงศ์ ทัศน 30553
22/7 ม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
ELECTRICAL ENGINEERS:
ชูเกียรติ ทองกิจวาท ทัศน 1211
22/7 ม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
ELECTRICAL ENGINEERS:
อิทธิพงษ์ สิมู ทัศน 30694
22/7 ม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.


ENVIRONMENTAL ENGINEERS:
ศีกิณี โยภาวดีชัย ทัศน 22
22/7 ม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.
นายอิทธิชัย โชติงกา ทัศน 1254
221 ม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
SRIJITTHANONG ARCHITECTS CO.,LTD.

DRAWN
ศีกิณี โพรศรี
สิริรัฐ โพธิ์เจริญ
นราภกร ทานุเขต

STATUS
DRAWING FOR SUBMISSION

SCALE :	DRAWN :
DRAWN BY :	APPROVED BY :
ศุทธิพงษ์ ชัยปัญญา	เบ็ญจมา ชัยปัญญา
DRAWING TITLE :	
ชั้น : รูปตัด C-C	
DRAWING NO :	TOTAL :
LS-1.03	
DATE :	TOTAL :


All the dimensions are based on figure given.
Do not measure by scale. P.A.




ลงชื่อ.....
(นายนิमित โมนฤมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ซีรี่น พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเซอร์ริล โซลูชัน จำกัด
มิถุนายน 2564


รูปที่ 7(ต่อ10) รูปตัดพื้นที่สีเขียวชั้น 1



ชั้น 5
KEY PLAN



รูปตัด D-D
มาตราส่วน 1 : 75




รูปตัด E-E
มาตราส่วน 1 : 75

ลงชื่อ _____
 (นายนิมิต โมนภูมิตรี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564

ลงชื่อ _____
 (นายอนุตร สีนบูรณฉัตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

รูปที่ 7(ต่อ11) รูปตัดพื้นที่สีเขียวชั้น 5



A-2008
 PROJECT :
 บ้านเดี่ยวพร้อม (คลับเฮ้าส์)
 พร้อมสระว่ายน้ำ
 เฉลียงประตูไม้ อากาศโปร่ง สดชื่น



REVISION

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

ARCHITECTS :
 ศักดา ทองหิน ส.ศก.2825
 4/71 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 4/72 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 ARCHITECTS :
 สุพรรณ รักษ์บุญญา ภ.ศก.11053
 4/71 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 4/72 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 ARCHITECTS :
 นิพนธ์ โพลศรี ภ.ศก.14333
 4/71 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 4/72 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 ARCHITECTS :
 สิริวัตร โพธิ์เจริญ ภ.ศก.139057
 4/71 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 4/72 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 INTERIOR DESIGNER
 ศรัญญา ชวรมงคล
 4/71 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 4/72 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 LANDSCAPE ARCHITECT:
 วิไลพร เพชรรัตน์ ภ.ศก. 2
 4/71 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 4/72 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825

STRUCTURAL : ENGINEERS
 เจริญพงศ์ จำรัส ส.ศก.9424
 30/725 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 MECHANICAL ENGINEERS :
 นายอิทธิชัย โชติลังกา ภ.ศก.3497
 301 ส.ศก. 594
 3019 ส.ศก.
 ELECTRICAL ENGINEERS :
 ชัยฤทธิ์ พงศ์วิทย์ 1211
 301 ส.ศก. 594
 3019 ส.ศก.
 CIVIL ENGINEERS :
 สิรยุทธ ตั้งชู ภ.ศก.30694
 1 ส.ศก. 594
 3019 ส.ศก.

ENVIRONMENTAL ENGINEERS :
 ศักดิ์ชัย โอภาสวิเศษ ส.ศก.234
 301/71 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 301/72 จ.สมุทรสาคร ส.ศก.2825
 นายอิทธิชัย โชติลังกา ภ.ศก.1254
 301 ส.ศก. 594
 3019 ส.ศก.



DRAWN :
 นิพนธ์ โพลศรี
 สิริวัตร โพธิ์เจริญ
 นราภรณ์ พงษ์เมธ

STATUS
 DRAWING FOR SUBMISSION

SCALE : DRAWN :
 CHECKED BY : APPROVED BY :
 สุพรรณ รักษ์บุญญา นิพนธ์ โพลศรี

DRAWING TITLE :
 ชั้น : พื้นที่ D-D, E-E

DRAWING NO. : LS-1.04
 DATE : TOTAL




(นายนิมิต โมนฤมิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สิ้นบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 7(ต่อ12) รูปตัดพื้นที่สีเขียวชั้น 27



ISSUE / REVISION		
NO.	DESCRIPTION	BY DATE

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825


ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825

ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825
ARCHITECTS:
ศีกา ทองทวี สดก2825



NO.	DESCRIPTION	BY	DATE



พื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 454.55 ตารางเมตร

- จุดรวมพล 1 ขนาดพื้นที่ 261.96 ตารางเมตร

- จุดรวมพล 2 ขนาดพื้นที่ 75.39 ตารางเมตร

- จุดรวมพล 3 ขนาดพื้นที่ 117.20 ตารางเมตร

อัตราส่วน 0.27 ตารางเมตร/คน



ผังแสดงพื้นที่จุดรวมพล

ทิศเหนือ

มาตราส่วน

1 : 400



ลงชื่อ

(นายนิมิต โมนฤมิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2564



ลงชื่อ

(นายอนุตร สิบบุรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด
มิถุนายน 2564

รูปที่ 9 จุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟออกนอกโครงการ



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- แนวถนน
- เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- รัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
- ศาสนสถาน
- สถานศึกษา
- สถานพยาบาล
- หน่วยงานราชการ
- ST1 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ
- ST2 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีศรีนครินทร์

ลงชื่อ.....
 (นายนิมิต โมนศุมิตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มิถุนายน 2564

ลงชื่อ.....
 (นายอนุตร สิบบุญฉัตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
 มิถุนายน 2564

ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

	บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด Natural Solution Co.,Ltd. ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม	รูปที่ 10	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน และเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงก่อสร้าง	
	บริษัท สิริิน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		โครงการ พลัสคอนเน็กซ์	