

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๖ ๓๙ ๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ของบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ SSC:123/2563
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๙๙๗๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เค เอ็ม 16
บางนา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน ๑ ถนนจอมเทียนสายหนึ่ง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอสเอส
คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ เจวัน (J1)
(เปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน ๑ ถนนจอมเทียนสายหนึ่ง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๕๕ ห้อง (ห้องพัก จำนวน ๕๔ ห้อง และห้อง
บริการสรว่ายน้ำ จำนวน ๑ ห้อง) มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๒,๗๙๖ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)

ของบริษัท...

ของบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูล ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อ สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ ลัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

SSC: 123/2563

วันที่ - 9 ต.ค. 2563

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 1650	วันที่ 10 ต.ค. 2563
เวลา 16.14	ผู้รับ W

เรื่อง ขอส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ของบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด


เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ฉบับหลัก) จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตที่ ๒๖/๒๕๖๑ เป็นผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ซึ่งโครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรม ขนาดความสูง 6 ชั้น สูง 17.65 เมตร จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องรวมทั้งสิ้น 55 ห้อง ประกอบด้วย ห้องพัก 54 ห้อง (เป็นห้องพักผู้พักจำนวน 1 ห้อง) และห้องบริการสรวายน้ำ จำนวน 1 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอย 2,796 ตารางเมตร ตั้งอยู่ซอยจอมเทียน 1 ถนนจอมเทียนสายหนึ่ง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บัดนี้ บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณารายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมสุข ศรีสถิตยวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ


(นางสาวสิริวรรณ สอนดา)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

TH 04 m 014 1



ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๙๙๙/๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๖๖๔๗ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๔๕
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ถนนมณตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

✓

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ของบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๗๕๗ 23 เม.ย. ๖๔
เวลา ๑๖.๒๘

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๕๖๗๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมโครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)

ของบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) เป็นโครงการประเภทโรงแรม ตั้งอยู่ที่
ซอยจอมเทียน ๑ ถนนจอมเทียนสายหนึ่ง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจำนวนห้อง ๕๕
ห้อง (ห้องพักจำนวน ๕๔ ห้อง และห้องบริการสรวายน้ำจำนวน ๑ ห้อง) มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๒,๗๙๖
ตารางเมตร จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยให้ทำการแก้ไข
เพิ่มเติม ๓๓ ประเด็น และนำเสนอจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาต่อไป นั้น

จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่า บริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เสนอรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม และจังหวัดนำ
รายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้บริษัท เอสเอส
คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท
เอสเอส คอนซิลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ดังนั้น จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ของบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวมลวิพรรณ สอนแก้ว)

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

๑๕๘ ๘.๕๓

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายวิวัฒน์ มหาลศิริกุล)

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการเจวิน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)

ของบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน 1 ถนนจอมเทียนสายหนึ่ง

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ
(นางธัชมน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนัชชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด



ลงชื่อ
(นายสุพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีนาคม 2564
หน้า 1/45



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวัน (J1) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะปรับปรุงโครงการ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน 1 ถนนจอมเทียนสาย หนึ่ง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้อง 55 ห้อง ประกอบด้วย ห้องพัก 54 ห้อง (ห้องพัก ทั่วไป 53 ห้องและห้องพักรับประทานอาหาร 1 ห้อง) และห้องบริการสรวายน้ำ 1 ห้อง มีพื้นที่ ใช้สอย 2,796 ตารางเมตร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เจวัน (J1) อย่างเคร่งครัด 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรวจ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ลงชื่อ *อ. ชัย เกษม ๒๕๖๔* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามรายงาน
 (นางอัมม เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวินชาติ) (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
 บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

ลงชื่อ *อ. ชัย เกษม ๒๕๖๔* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามรายงาน
 (นางอัมม เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวินชาติ) (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
 บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

ลงชื่อ *อ. ชัย เกษม ๒๕๖๔* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามรายงาน
 (นางอัมม เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวินชาติ) (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
 บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะปรับปรุงโครงการ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่ได้รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด



ลงชื่อ *Signature* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นทีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีนาคม 2564
หน้า 3/45

(นางอัมมวดี เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวานิช)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) เราได้ทำการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน (J1) (ระยะปรับปรุงโครงการ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัดหากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

หมายเลข 16 มีวัตถุประสงค์จัดทำรายการผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขต่อไป

พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือน

พฤษภาคม และพฤศจิกายน (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม และธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

ควบคุมกำกับดูแล (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ของปีต่อไป) ให้แก่หน่วยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

BANGNA CO.
ลงชื่อ.....
นางสาว.....

เจ้าของโครงการ

(นางรัชมน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)

บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

มีนาคม 2564

หน้า 4/45

เจ้าของโครงการ

(นายสุรพงษ์ นนทประเสริฐ)

ปาริพัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

๕๓) คณะกรรมการพัฒนาสหประชาชาติ

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะปรับปรุงโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะปรับปรุงโครงการ (ต่อ)			
ชั้นดาดฟ้า - ก่อปิดผนึบทึบเป็นช่องเซอร์วิสแทนประตูที่สามารถเปิดออกสู่ชั้นดาดฟ้าได้ บริเวณที่ 2 พื้นที่ลานจอดรถยนต์ - เทปูนทำลานจอดรถจำนวน 13 คัน และทำลัถ์ใช้ลิฟท์ขึ้น เครื่องหมายจราจร - ปลุกไม้ยืนต้นจำนวน 12 ต้น และเติมท่อระบายน้ำประปาเพื่อรตน้ำต้นไม้ โดยมีระยะเวลาปรับปรุงงานประมาณ 2 สัปดาห์	ผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง 1.3 ระดับเสียง การดำเนินการโครงการ ไม่มีส่วนกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร มีเพียงกิจกรรมการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นกิจกรรมก่อสร้างขนาดเล็ก โดยโครงการวางแผนดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ผลกระทบด้านเสียงดัง ในขณะที่มีการปรับปรุงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง คาดว่า จะเกิดในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้มีมาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง	1. จัดทำรั้วโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หน้า 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 3 เมตร ติดตั้งที่แนวเขตในพื้นที่ปรับปรุงงาน ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ 25 dB(A) 2. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านลักษณะภูมิประเทศอย่างเคร่งครัด	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 098 124 0244)



นางอัมมวดี เกียรติคุณา เขาวนชาติ
 บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

เจ้าของโครงการ



นางอัมมวดี เกียรติคุณา เขาวนชาติ
 บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ลงชื่อ ๕.๕

(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)

บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ			
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	โครงการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ไม่มีส่วนกิจกรรมการตัดแปลงอาคาร และหยุดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2563) ทั้งนี้ การดำเนินการ เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารจากเดิม อาคารพักอาศัย รวมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุมอาคาร เป็น อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ พื้นที่โดยรอบมีสภาพเป็นพื้นที่ชุมชน ที่พักอาศัย แหล่งพณิชยกรรม สถานที่ราชการ และศาสนสถาน เป็นต้น ดังนั้น การขอเปลี่ยนแปลงประโยชน์อาคารในครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศโดยรอบของพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	1. จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่ จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ และดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการอยู่เสมอ	- ตรวจสอบพบว่ามีเจ้าเหมียว 16 ตัว และมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ผู้ละออง	ลักษณะโครงการเป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ผู้ละอองที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากจราจรเข้า-ออกโครงการ ซึ่งมีนัยสำคัญและจะเกิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น คือ ในช่วงเวลาเช้าและเย็นเท่านั้น พบว่ามีปริมาณผู้ละอองรวม (TSP) - จากการตรวจวัด = 0.078 มก./ลบ.ม. - Box Model = 1.03×10^{-5} มก./ลบ.ม. - TSP รวม = 0.078 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.33 มก./ลบ.ม.	1.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สันชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2.หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นประจำ 3.ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที	- ดูแลรักษาภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)



นางอริยา นิลนิต
15/09/63

เจ้าของโครงการ

(นางอริยา นิลนิต และ นางอังคณา เขาวนชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ลงชื่อ
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)

บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด


มีนาคม 2564

หน้า 7/45



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	2. ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) - จากกิจกรรมจราจร = 0.036 มก./ลบ.ม. - Box Model = 1.92×10^{-5} มก./ลบ.ม. - PM₁₀ รวม = 0.036 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.12 มก./ลบ.ม. ดังนั้น ปริมาณฝุ่นละอองของโครงการมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) จึงคาดว่าผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำและสามารถยอมรับได้	4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 5. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ อย่างดีและปลอดภัย 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ	เนื่องจากลักษณะการประกอบกิจกรรมของโครงการ เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลภาวะทางอากาศ ผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศ ที่เกิดจากการปล่อยของเสียของฝุ่นละอองจะมีแหล่งกำเนิดหลักจากกิจกรรมการจราจรเข้า-ออกในพื้นที่โครงการ ดังนั้น จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ พบว่า ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - จากการตรวจวัด = 1.28 มก./ลบ.ม. - Box Model = 1.28×10^{-3} มก./ลบ.ม. - CO รวม = 1.28 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 34.2 มก./ลบ.ม. ดังนั้น จากผลการประเมินคาดการณ์คุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ มีผลการตรวจวัดไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้นำใช้บริการ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารให้มากที่สุด โดยเลือกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ เสลา จำปี เสียวป่า และปาล์ม และไม้คลุมดิน ซึ่งสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ 5. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	



ลงชื่อ สุวิทย์
 (นายสุวิทย์ นนทประเสริฐ)
 บริษัท เอสแอล คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งผลกระทบจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากเครื่องจักรต่างๆ ไม่ได้ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมด		
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	โครงการเป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เสียงและความสั่นสะเทือนส่วนมากจึงเกิดจากยานพาหนะเข้าออกโครงการ และเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1.กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เพียงพอชัดเจน 3.ทำป้ายประกาศให้เครื่องยนต์ที่ดับเมื่อจอดรอแล้ว 4.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ	-
1.4 ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน	น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการรวม ปริมาณ 37.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเดิมอากาศชนิดตะกอนแรง จำนวน 1 ชุด สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร และมีค่า BOD ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ	1.โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบเดิมอากาศชนิดตะกอนแรง จำนวน 1 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ และบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร และมีค่า BOD ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพัทยา 2.จัดให้มีระบบกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยรวบรวมและออมน้ำจากบ่อเดิมอากาศมาตามท่อระบายอากาศ PVC ขนาด 2 นิ้ว ไปยังบ่อดิน ขนาดพื้นที่ 1.0 ตารางเมตร ลึก 0.4 เมตร 3.จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่	1.จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตลอดจนระยะดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ - pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settling Solids - Fat Oil and Grease - TKN



นางอริยาณัน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2564
หน้า 9/45

ลงชื่อ (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SS ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

..... บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)		เกิดขึ้น โดยใช้วิธี Biological Oxidation ขนาด 2.0 ตารางเมตร ลึก 0.7 เมตร จำนวน 1 บ่อ 4.สุบกกตะกอนออกจากส่วนกรอง ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง 5.จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ 6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตัดไข่มันออกจากบ่อตกไข่มันทุก 2 วัน/ครั้ง เมื่อตัดไข่มันแล้วให้พนักงานนำไปใส่ในถังพลาสติกที่มีกระดาดซับแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วให้นำกระดาษซับพร้อมไข่มันแห้งใส่ลงไปในถุงดำมัดปากและนำไปฝังทิ้งที่กองขยะรวมของโครงการ พร้อมจดบันทึกปริมาณกากไข่มัน เพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพิมายนำไปกำจัดต่อไป 7.ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน 8.เมื่อมีการเข้าบำรุงรักษาและสับตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการต้องใช้แรงงานบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในโครงการ	- ค่าแถมที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดโครงการต้องตรวจคุณภาพน้ำหลังการบำบัดให้ค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์ 2.ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ พส. 1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล 3.ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเมืองพิมายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	โครงการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย (ชั้นพิเศษ) ไม่มีการใช้น้ำใต้ดินแต่อย่างใด ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการในระยะดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดการปนเปื้อนด้านอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำใต้ดิน	-
1.6 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ	โครงการตั้งอยู่ชอยจอมเทียน 1 ถนนจอมเทียนทางทิศใต้ของบริเวณตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริเวณ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากร	-



(นางธันชน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ  (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)

บริษัท เอสเอส คอนซิลท์แทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดตั้งสำนักงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ บนบก (ต่อ)	พื้นที่โครงการ เป็นระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม และไม่มีพืชมัตถิการทางชีวภาพที่สำคัญทางเศรษฐกิจ หรือควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาดว่าจะเกิดขึ้นของโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก	แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดินของชุมชนอย่างเคร่งครัด	
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ในน้ำ	โครงการจะบ่าบ้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการก่อนระบายออกสู่ภายนอก และน้ำทิ้งจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งมีได้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดินของชุมชนอย่างเคร่งครัด	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้	โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพญา (ชั้นพิเศษ) โดยโครงการมีความต้องการน้ำใช้ประมาณ 45.79 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจัดให้มีการสำรองน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคภายในโครงการ ได้แก่ - ถึงเก็บน้ำใต้ดิน 2 ถึง ความจุ 70 ลูกบาศก์เมตร/ถึงความจุรวม 140 ลูกบาศก์เมตร - ถึงเก็บน้ำชั้นตื้น 2 ถึง ความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร/ถึงความจุรวม 10 ลูกบาศก์เมตร - รวมปริมาณสำรองน้ำใช้โครงการ 150 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคภายในโครงการประมาณ 3 วันในกรณีที่มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพญา (ชั้นพิเศษ) มีเหตุขัดข้องไม่สามารถจ่ายน้ำประปาให้แก่โครงการได้ตามปกติ	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถึง ความจุ 70 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำชั้นตื้นจำนวน 2 ถึง ความจุรวม 10 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณสำรองน้ำใช้โครงการ 150 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคภายในโครงการประมาณ 3 วัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี หากพบชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที 3. กำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจากท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการเอง ในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อการแตกรั่วของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 4. ใช้เครื่องสูบน้ำสำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วมแบบประหยัดน้ำ 5. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำแก่	- ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงาน
.....
ลงชื่อ
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2564
หน้า 11/45

(นางรัชชนา เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวงขาคี)
บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	ผู้ให้บริการและพนักงานโครงการ โดยติดป้าย/คำขวัญในห้องพักและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น 6.ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำบริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำเพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์	
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	โครงการมีปริมาณน้ำเสีย 37.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ ชนิดตะกอนแรง จำนวน 1 ชุด ซึ่งบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร และมีค่า BOD ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งจะระบายออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา ดังนั้น โครงการไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ นอกจากนี้โครงการได้มีระบบจัดการละอองน้ำ (Aerosol) จากระบบน้ำเสีย และก๊าซมีเทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดตะกอนแรง จำนวน 1 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ และบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร และมีค่า BOD ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่ระบบทอรวรรมน้ำเสียของเมืองพัทยา 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและถังตกตะกอนของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 3. สุ่มภาคตะกอนออกนอกจากส่วนกรอง ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ 5. ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน 6. เมื่อมีการเข้าบำรุงรักษาและสูบลบตะกอนออกจากระบบบำบัด	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียในทุกๆ เดือนตลอดระยะดำเนินการ โดยมีการสุ่มตรวจวัดดังนี้ - pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil and Grease - TKN - ค่าเบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด โครงการต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดให้ค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์ 2. ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบพส.1 เก็บไว้ในภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มการเก็บสถิติและข้อมูล 3. ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบพส.2 และเสนอรายงาน



ลงชื่อ **อรรถพร คุ้มทรัพย์** เจ้าพนักงาน
(นางอรรณพ เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เชาวินชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บานนา จำกัด
หน้า 12/45

ลงชื่อ **อรรณพ คุ้มทรัพย์** (นายสุรพงศ์ นนทบุรีเสรี)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หน้า 12/45

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวัน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการระบายน้ำ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ.....

(มรณดา)

๑๔

(นางรัชนี เกียรติบงกช และ นางอังคณา เทวธนาทิ)

บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

.....

(นายสุรพงษ์ นนทประเสริฐ)

มีนาคม 2564

หน้า 13/45

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน

บริษัท เอสเอส คอนัสแทนท์ส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๕๖๒

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ (ต่อ)		อย่างน้อย 2 ระยะ 3.รักษาความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ 4.ทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินขอบสระเปียก 5.จัดให้มีอุปกรณ์ประจําสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ - โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือท่อนลอยผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน - ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่วิ่ง - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาไว้ประจําสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด - จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษา - สระว่ายน้ำทั้งหมดเป็นผู้ที่ชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจําสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ - 7.ติดป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์เกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)



ลงชื่อ
 (นางรัชมน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เทวานันทา)
 บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด

ลงชื่อ
 (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
 บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ (ต่อ)		8.มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ให้เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	
- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	การฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ โครงการกำหนดให้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในเรื่องคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	1.ใช้ระบบคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ 2.บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควร 3.ดูดตะกอน ถังตะไคร่และตะกอนตามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4.ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ เมื่อพบว่าน้ำในสระว่ายน้ำมีค่าเกินมาตรฐานให้ดำเนินการแก้ไขทันที 5.ติดป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ -สวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดลงสระว่ายน้ำ -จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ -ชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง -ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก -ผู้เป็นโรคตาแดง ผื่นหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนองหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ 6.ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และเหตุรำคาญ ให้สอดคล้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน	1.จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 2.ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 2 จุด คือ จุดที่ลึกที่สุดและจุดที่ตื้นที่สุดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ -ใส สะอาด ไม่มีเศษผงเศษใบไม้ -ความเป็นกรด - ด่าง (pH) -ค่าคลอรีนอิสระตกค้าง 3.ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 2 จุด คือ จุดที่ลึกที่สุดและจุดที่ตื้นที่สุด ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ - ค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (coliform Bacteria) - ค่าแบคทีเรีย <i>Escherichia coli</i>, <i>Streptococcus faecalis</i>



ลงชื่อ *กฤษณ์ งามวงศ์* เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ *กฤษณ์ งามวงศ์* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)

(นางอัมมมา เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)

บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

มีนาคม 2564


หน้า 16/45

บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นทีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)		7. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรังขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติกกรรมทั้งตะแกรงขัดยอนวัสดุแขวนลอย 8. ดูแลให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมีและชีวภาพ ปีละ 1 ครั้ง คัดนิตรจวัดดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซยาไนด์ (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) - ค่าแบคทีเรีย <i>Escherichia coli</i>, <i>Streptococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันท่วม เก็บ 16 กรมโยธาธิการและผังเมือง	ระดับพื้นที่โครงการมีระดับใกล้เคียงกับถนนสาธารณะด้านหน้า โดยโครงการวางท่อระบายน้ำรอบอาคารเพื่อระบายน้ำจากคาน้ำฟ้าอาคารในการนิมตกที่ให้น้ำฝนไม่ไหลล้นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	1. โครงการมีอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนและหลังการพัฒนาโครงการประมาณ 0.0353 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และควบคุมอัตราการระบายน้ำด้วยวิธีการจำกัดท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกร้า ของท่อระบายน้ำของโครงการตลอดระยะดำเนินการ 2. ตรวจสอบ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งระบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

16 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)

บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีนาคม 2564

หน้า 17/45

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การป้องกันน้ำท่วม	การระบายน้ำในเมืองพัทยา จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ที่ฝั่งใต้ตามถนนสายต่างๆ จากนั้นจะสูบน้ำไปยังพื้นที่รับน้ำก่อนระบายออกสู่ทะเล สาเหตุส่วนใหญ่ที่มีน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน แต่ส่วนมากระบายน้ำได้หมดภายหลังจากฝนหยุดตก ภายใ้เวลาไม่นาน โดยใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหการระบายน้ำดังกล่าว ปัจจุบันมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อลอดใต้ถนน บ่อสูบน้ำเพื่อรวบรวมและระบายน้ำจากจุดเสี่ยงน้ำท่วมดังกล่าว โดยรวบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจอมเทียน และบางส่วนรวบรวมไปยังคลองห้วยใหญ่และออกสู่ทะเลต่อไป อนึ่ง บริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นถนนซอยจอมเทียน 1 หากกรณีฝนตกหนักอาจจะมึน้ำไหลบ่าบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ เพื่อรอการระบาย โดยน้ำฝนจะระบายผ่านท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.6 เมตร ริมถนนในซอยจอมเทียน 1 และลงสู่ท่อระบายน้ำตามถนนโครงข่าย ได้แก่ ถนนจอมเทียนสายหนึ่ง ก่อนออกสู่ทะเล โครงการจึงกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมภายนอกโครงการเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งคาดว่าจะลดผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง	2.ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำเป็นประจำอยู่เสมอ เมื่อพบว่าภายในท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำมีสิ่งอุดตัน ซึ่งก็จะขวางการระบายน้ำ ให้ทำความสะอาดเก็บขยะและขูดลอกดินตะกอนที่ตกค้างภายในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำทันที 3.เมื่อฝนหยุดตกให้ตรวจสอบการระบายน้ำ หากพบว่าอุดตันให้ทำความสะอาดเก็บขยะและขูดลอกดินตะกอนที่ตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำทันที 4.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) 5.ดูแลรักษากระบบระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตะแกรงกักขยะ รางระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ 6.จัดจ้างบริษัทกำจัดหนูและแมลงสาบในเส้นท่อระบายน้ำเป็นประจำเสมอ 7. กรณีฝนตกหนัก และมีน้ำไหลบ่าสูงขึ้นบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ เพื่อรอการระบาย ให้โครงการติดตั้งกระสอบทรายตลอดแนวด้านหน้าอาคารโครงการเพื่อกั้นน้ำจากภายนอกโครงการเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ	ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	มูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินการเป็นโครงการ แยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ได้แก่ เศษอาหาร และภาชนะห่อบรรจุอาหาร มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ได้แก่ เศษใบไม้ กิ่งไม้ มูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ ถุง ขวดแก้วพลาสติก และมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งจากโครงการจะพิจารณาว่าขยะประเภทใดจะนำไปกำจัด	1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีขนาดพื้นที่วางมูลฝอย 2.50 ตารางเมตร รองรับปริมาณมูลฝอยได้ 2.50 ลูกบาศก์เมตร (ความสูงถังเก็บ 1.0 เมตร) แบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย 2.การเก็บมูลฝอยในถังต้องไม่มีปริมาณหรือมีน้ำหนักรวมเกินไป โดยบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถัง	- ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวันตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)



ชื่อ **นางอึ้งดนา เชาวนชาติ** (นางอึ้งดนา เชาวนชาติ)
 ตำแหน่ง **บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด**
 ลายเซ็น **บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด**
 บิดามารดา **บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด**
 ที่อยู่ **บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด**
 วันที่ **มีนาคม 2564**
 หน้า **หน้า 18/45**

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ) ทั้งสิ้นประมาณ 0.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน” สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. มูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 0.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2. มูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 0.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน 3. มูลฝอยทั่วไป จำนวน 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน 4. มูลฝอยอันตราย จำนวน 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัญหากลิ่นรบกวนได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. ก่อรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการต้องมิดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 4. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค - โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 5. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 6. ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 7. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับเมืองพิทยา 8. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เก็บกวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยทันทีทุกครั้ง - หลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยดำเนินการเก็บขนมูลฝอยเสร็จสิ้น 9. ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน 10. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเมืองพิทยาให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวันมิให้มีการตกค้าง 11. ประสานกับร้านค้าของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้สามารถรับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 12. มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณมากพอ ทางโครงการจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดทุก 2-3 เดือน	



นางอัมมวดี เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)
 บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด

ลงชื่อ (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
 บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 SS CONSTRUCTION CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		หรือความเหมาะสมของปริมาณมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป 13.กำหนดให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บขยะมูลฝอยมีการตรวจสอบสภาพประจำปี และมีการอบรมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน 14.รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถังน้ำไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ , ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น 15.โครงการต้องใส่ใจผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 16.กำหนดให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บขยะมูลฝอยใช้อุปกรณ์ป้องกันกัน มีผ้าปิดจมูก พร้อมสวมถุงมือขณะปฏิบัติภารกิจคัดแยกและเก็บขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการสัมผัสมูลฝอยโดยตรง	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน - การใช้ไฟฟ้า	โครงการใช้ไฟฟ้าประมาณ 284,795 VA โดยใช้หม้อแปลงขนาด 250 KVA จำนวน 1 ชุด คาดว่าการใช้ไฟฟ้าของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง	1.รณรงค์ให้พนักงานโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดย - ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน - ขึ้น-ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการลิฟท์ 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน	- จัดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ขวัญเกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)
การอนุรักษ์พลังงาน	การดำเนินโครงการจะมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น โดยคำนึงแนวคิดในการออกแบบพื้นที่สีเขียวประโยชน์ในการใช้พลังงานภายในอาคาร โดยการ	การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ มาตรการด้านการใช้แสงสว่างในอาคาร ดังนี้ - ติดตั้งหลอดประหยัดไฟ (LED) ในส่วนต่างๆ ของพื้นที่	

ลงชื่อ **บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม**

(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)

บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีนาคม 2564

หน้า 20/45

นางอัมมพันธ์ เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ

บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) ลดพื้นที่ผิวคอนกรีตโดยรอบอาคารด้วยการใช้การออกแบบภูมิสถาปัตย์กรรมเพื่อความร่มรื่น และช่วยลดการนำพาและถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร และออกแบบให้บริเวณทางเดินของอาคารได้รับแสงสว่างจากภายนอก เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ดังนั้น กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการจึงมีส่วนช่วยให้การใช้พลังงานภายในอาคารสามารถลดลงได้ โดยบริษัทได้แยกมาตรการการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น 2 ส่วน การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	โครงการที่สามารถติดตั้งได้ เช่น บริเวณโถงต้อนรับ โถงทางเดิน ห้องพัก เป็นต้น - ภายในห้องพักหรือบริเวณที่มีการใช้โคมไฟ โคมไฟใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มาตรการเลือก ระบบปรับอากาศ และการรักษาอุณหภูมิอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนี้ - เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และต้องให้สอดคล้องกับการใช้งาน ออกแบบ และลักษณะการใช้งานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง - ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับความสบาย (25.5-26.7 °C) และตรวจสอบการทำงานของเทอร์โมสแตทให้เป็นปกติเสมอ - อดอร์ว้างผนัง ผ้าเบตตัน ประตู หน้าต่าง หรืออื่นๆ - ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ตามกำหนดการที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ อย่างเช่น 1-2 ครั้ง/ปี มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ใช้บริการ มีดังนี้ - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ และพนักงานภายในโครงการ ได้แก่ - ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน - ขึ้น-ลง ขึ้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ - ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อยให้ไหลทิ้ง		



นางอริศมน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เทวานันทา
 บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด
 (นางอริศมน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เทวานันทา)
 เจ้าของโครงการ



นางสุรพงค์ นนทประเสริฐ
 บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ผู้จัดการโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ขนาดความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 54 ห้องและห้องบริการสรวายน้ำ จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนห้องทั้งสิ้น 55 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอย 2,796 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า ไม่จัดเป็นประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สามารถสรุปอุปการณป้องกันและเตือนอัคคีภัยระยะเวลาที่ไฟประมาณ 2.88 นาที (ไม่เกิน 60 นาที) และเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการ พบว่า ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถขอความช่วยเหลือได้จากสถานีดับเพลิงเมืองพัทยา เขตจอมเทียน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดและสามารถเดินทางมาถึงโครงการในเวลาประมาณ 8 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร) มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ ดังนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยในระดับต่ำและยอมรับได้	1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารพักอาศัย โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ - แผนควบคุมระบบเตือนเพลิงไหม้ หากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร - ถึงดับเพลิงแบบมีมือถือ เป็นถึงดับเพลิงเคมีขนาด 10 ปอนด์ (4.5 กิโลกรัม) ติดตั้งตามชั้นต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์และหน้าบันไดหนีไฟ - อุปกรณ์ตรวจจับควัน ติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ ห้องสำนักงาน ห้องพัก ทางเดิน และบันได เป็นต้น - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตรา ติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินและบันได เป็นต้น - กรังสัญญาณเตือนภัย จะติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตรา - ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดบริเวณทางออกสู่บันไดทุกชั้นของอาคาร มีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน - บันไดหนีไฟ จำนวน 2 แห่ง โดยบันไดหนีไฟและบันไดหลักถ้าเสียคนออกสู่ภายนอกอาคารได้ภายใน 2.88 นาที (ไม่เกิน 60 นาที) และมีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังขนาบกับบันได 2. จัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายนอกโครงการ มีพื้นที่ 35 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการภายในโครงการที่มีจำนวน 128 คน (1 คน ใช้พื้นที่ขึ้น 0.27 ตารางเมตร) 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงประจำทุก 6 เดือน ตลอดจนระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์เกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)



(นางอัมมณ เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เชาวรัตน์)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด


มีนาคม 2564
หน้า 22/45

บริษัท เอสเอส คอนซิลเทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ) SS CONSULTING CO., LTD.



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร	จากการประเมินปริมาณจราจร โดยคาดการณ์ปริมาณจราจรสูงสุดจากจำนวนที่จอดรถของโครงการ และใช้ค่าความจุของถนนโครงการ ได้แก่ ถนนซอยจอมเทียน 1 (บริเวณหน้าโครงการ) ถนนจอมเทียนสายหนึ่ง ที่สอดคล้องกับสภาพจราจรในปัจจุบัน พบว่า ค่า V/C Ratio บนถนนจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มากนักและรองรับปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันด้านการจัดการจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 2. จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยของรถยนต์ที่เข้า-ออก 3. คอยดูแลผู้ใช้บริการไม่ให้จอดรถยนต์ขวางทางเข้า-ออกโครงการ และริมนถนนสาธารณะซึ่งจะกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไปมา 4. กำหนดให้มีการให้บริการสำหรับผู้เข้าพักที่จอดรถยนต์บริเวณลานจอดรถยนต์ภายนอกโครงการมายังอาคารโรงแรม โดยใช้รถกอล์ฟรับส่งและเพื่อความปลอดภัยโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้บริการกอล์ฟประจําลานจอดรถยนต์ของโครงการตลอดเวลา ซึ่งรถกอล์ฟสามารถจอดรับส่งภายในโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขัง ไม่เพียงพอสอดคล้องกับมาตรการป้องกันน้ำท่วมขัง 1. ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงาน 2. จัดให้มีผังจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ 3. จัดทำเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 4. จัดให้มีกล้องรับความเค็ดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน	- ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์เกียรติ หมายเลขติดต่อ 0981240244)





ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีนาคม 2564
หน้า 23/45

นางอิชฌมณ เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ
(นางอิชฌมณ เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	นโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คือ “กำหนดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในพื้นที่ยั่งยืนตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกำหนดให้พื้นที่สีเขียว ยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดให้อาคารอยู่อาศัย และ อาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ซึ่งได้ขึ้นพื้นที่มากที่สุดของอาคาร” โดย โครงการนี้มีผู้ใช้บริการและพนักงานจำนวน 128 คน ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ - การจ้างงาน โครงการมีการจ้างงานในท้องถิ่น ทำให้เป็น ผลดีต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งส่งผลต่อ สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตามไปด้วย - ผลกระทบทางสังคม - ปัญหาต่อสุขภาพ ผลกระทบด้านสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ อากาศเสีย จากการจราจรในโครงการ การจัดการมูลฝอย การเกิด อัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เหมาะสม คาดว่า จะลดผลกระทบที่ อาจเกิดต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี - ความปลอดภัยในชีวิตและสวัสดิการทางสังคม โครงการมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่ให้ ชั่วคราวในเขตเมืองพญา โดยโครงการปรับปรุงพื้นที่ให้ เป็นสถานที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน และมีระบบ ปลูกพืชพรรณไม้ประดับของโครงการ และของพื้นที่เขตเมือง	1. จัดให้มีกล้องรับฟังความคิดเห็นและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจและแก้ไขปัญหานั้นโดยทันที 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจตราดูแล ความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณทุก ๆ ชั้นของอาคารภายในโครงการ 4. หักมัดตัวเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค หรือความรำคาญมา เสียภายในโครงการ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภค- สาธารณูปโภคภายในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งาน ได้อย่างสม่ำเสมอ 6. จัดสร้างป้อมยามและให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 7. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ลงชื่อ
(นายสุรพงศ์ มณฑปเสวีรัฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุรพงศ์ มณฑปเสวีรัฐ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวัน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	พิพาทอย่างเนิ่นนาน ดังนั้น ในระยะดำเนินการจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยให้กับชุมชนข้างเคียงได้ - วัฒนธรรม และประเพณี การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอยู่อาศัยภายในท้องถิ่น ทั้งผู้ที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในท้องถิ่น และบางส่วนอาจย้ายมาจากที่อื่น จึงคาดว่าวัฒนธรรมและประเพณีจะมีความแตกต่างกันที่มีอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม โครงการได้ระดมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด	ชุมชนและประชาชนโดยรอบโครงการ 8. ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าเคมให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทอาคารเป็นโรงแรม	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โครงการมีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร และโครงการอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลเมืองพัทยา ดังนั้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการแล้ว ผลกระทบเรื่องการสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภยไม่เพียงพอคาดว่าจะเกิดผลกระทบน้อยมาก	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 2. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโครงการเลือกชนิด IP camera ซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้จุดที่ต้องการเฝ้าระวัง โดยใช้งานร่วมกับระบบบันทึกภาพเพื่อใช้ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยโครงการติดตั้งกล้องบริเวณที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ใต้อาคาร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และติดตั้งบริเวณมุมอับในแต่ละชั้นของโครงการ	
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข - สุขภาพกาย	1) โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสโปรโตซัว ปรสิต และหนอนพยาธิในลำไส้ จากการใช้ภาชนะรับประทานอาหาร และน้ำที่ไม่สะอาด ไม่ล้างมือหรือภาชนะให้สะอาดก่อนเตรียมและปรุงอาหาร อันตรายจากโรคอุจจาระร่วง ทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ ร็อค หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ โดยมีแหล่งวันเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ	1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันโรคแก่พนักงาน เช่น ล้างมือให้สะอาด พึ่งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หรือหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ดื่มน้ำสะอาด รับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ 2. กำชับให้พนักงานกักจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยใส่ลงถุงและมัดปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ที่ห้องพัสดุเศษพร้อม	1. ตรวจสอบสภาพของพนักงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 2. ตรวจสอบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ตลอดเวลา ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม 16 บงนา จำกัด (คุณอุทัยคุณพัฒนเกียรติคุณนายเลอ




นางธันชน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนัชาติ)
 บริษัท เค เอ็ม 16 บงนา จำกัด

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีนิติอำนาจ
 (นายสุรพงศ์ นพประเสริฐ)
 บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2564
 หน้า 26/45

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- สุขภาพกาย (ต่อ)	4) โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท จากการได้รับเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น แมว หนู ถึงค้างคาว และที่พบได้บ่อยที่สุดคือ สุนัข	1. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักภายในพื้นที่โครงการ 2. ห้ามไม่ให้พนักงานโครงการ ล่านกหรือสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ หรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมายมาจับบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการถูกกัด และการแพร่กระจายของเชื้อโรค	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	5) มะเร็งจากควันบุหรี่ ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ปะกอบด้วยสารเคมีอันตรายหลายชนิด ผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้างเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด โรคเต้านม และมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น	1. กำหนดบริเวณที่สูบบุหรี่ภายในพื้นที่โครงการ 2. จัดทำบอร์ดให้ความรู้แก่พนักงาน ให้ทราบถึงโทษและผลเสียต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่	
	6) โรคผิวหนัง ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการอับชื้นเป็นระยะเวลานาน มีการสัมผัสกับน้ำสกปรก เช่น น้ำทิ้งที่ใช้รดต้นไม้ เป็นต้น เกิดจากการลุยน้ำที่ท่วมขัง และมีเชื้อโรค	1. ล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ดูแลบริเวณพื้นที่ภายในโครงการไม่ให้มีน้ำท่วมขัง 3. เก็บสารเคมีที่ใช้ในโครงการไว้ในห้องมีขีด ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต	
	7) โรคระบบทางเดินหายใจ สาเหตุอาจมาจากฝุ่นละออง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และโรคระบบทางเดินหายใจไวรัส เป็นต้น จำเป็นต้องให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าว	1. ล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งในโครงการ 6 เดือน/ครั้ง 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 3. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณที่จอดรถในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน 4. ติดพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวกในบริเวณจุดอับภายในโครงการ	



นางอัมมมา เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนัชาติ
(นางอัมมมา เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนัชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)

ลงชื่อ

55

หน้า 2564

หน้า 28/45



บริษัท เค เอ็ม 16 บังนา จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์	จากการตรวจสอบจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไม่พบว่า มีแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ทะเบียนภายในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ	ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนวัสดุตั้งถิ่นฐานใหม่ 3.ตรวจสอบสีทาสอาคารภายนอกทุก 1 ปี/ครั้ง หากมีสีซีดจางหรือเกิดรอยดำจากเชื้อรา ให้ดำเนินการทาสีอาคารใหม่ให้สวยงาม	
3) การบดบั้งแสงและทิศทางการก่อสร้าง การบดบั้งคลื่นวิทยุ โทรทัศน์	โครงการดำเนินการขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร จากเดิมเป็นอาคารพักอาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยไม่มีการก่อสร้างอาคารใหม่ ดังนั้น การเกิดผลกระทบในด้านการบดบั้งแสงและทิศทางการและการบดบั้งคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ จึงเกิดในระดับต่ำ		

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ บริษัท เค เอ็ม 16 บางมา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์เกียรติ หมายเลขติดต่อ 098 124 0244)



(นางรัชมน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางมา จำกัด

เจ้าของโครงการ
บริษัท เค เอ็ม 16 บางมา จำกัด



ชื่อ
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เจวัน (J1) (ระยะปรับปรุงโครงการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ภูมิทัศน์บริเวณปรับปรุงงาน	- พื้นที่โครงการบริเวณที่ 1 บริเวณที่ติดตั้งที่พักมูลฝอยรวม และบริเวณที่ 2 เป็นที่จอดรถยนต์ของโครงการ	- ภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ปรับปรุงงาน - ป้ายเตือน “เขตปรับปรุงงาน” - รั้วที่แนวเขตในพื้นที่ปรับปรุงงาน - ความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงงาน	- ดูแลรักษาพื้นที่บริเวณที่มีกิจกรรมปรับปรุงงานใหม่ให้ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปรับปรุงงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด	- ทุกวัน ตลอดระยะยะปรับปรุงงาน - ทุกวัน ตลอดระยะยะปรับปรุงงาน	- อยู่เฝ้าดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)
2. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่โครงการบริเวณที่ 1 บริเวณที่ติดตั้งที่พักมูลฝอยรวม และบริเวณที่ 2 เป็นที่จอดรถยนต์ของโครงการ	- ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - กลิ่น เขม่าควัน	- ตรวจสอบการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองทั่วบริเวณพื้นที่ปรับปรุงงาน - ตรวจสอบกลิ่น เขม่าควัน จากกิจกรรมการปรับปรุงงาน เช่น การเชื่อม การตัดชิ้นงานต่างๆ เป็นต้น	- ทุกวัน ตลอดระยะยะปรับปรุงงาน	- อยู่เฝ้าดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)
3. ระดับเสียง	- พื้นที่โครงการบริเวณที่ 1 บริเวณที่ติดตั้งที่พักมูลฝอยรวม และบริเวณที่ 2 เป็นที่จอดรถยนต์ของโครงการ	- เสียงดังที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ	- ตรวจสอบเสียงที่ติดตั้งปิดกั้นจากการดำเนินชีวิตประจำวัน	- ทุกวัน ตลอดระยะยะปรับปรุงงาน	- อยู่เฝ้าดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ หมายเลขติดต่อ 098 124 0244)



กษณัฐ 16/05/2564

นางธนิษณ เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)
(นางธนิษณ เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

เจ้าของโครงการ



ลงชื่อ
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	พื้นที่โครงการ	- ภูมิทัศน์ภายในโครงการ	- ดูแลพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)
2. คุณภาพอากาศ	พื้นที่โครงการ	- ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - มลพิษทางอากาศ ได้แก่ กลิ่น เขม่าควัน	- การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองพื้นที่โครงการ - กลิ่น เขม่าควัน ในพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)
3. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ (บ่อพักสุดท้ายก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ)	- pH (ค่าระหว่าง 5-9) - BOD (ไม่เกิน 20 มก./ล.) - Suspended Solids (ไม่เกิน 30 มก./ล.) - Sulfide (ไม่เกิน 1.0 มก./ล.) - Total Dissolved Solids (ไม่เกิน 500 มก./ล.) - Settleable Solids (ไม่เกิน 0.5 มก./ล.) - Fat Oil and Grease (ไม่เกิน 20 มก./ล.) - TKN (ไม่เกิน 35 มก./ล.)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตามกฎหมายกำหนด - เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน จัดทำบันทึกประจำวัน และแจ้งจัดทำบันทึกดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ เก็บสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และแจ้งจัดทำบันทึกดังกล่าวแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี	- ครั้งละ 5,000 บาท (โดยประมาณ และอยู่ในงบดำเนินการ)	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)



เกษมย์ ๑๕/๐๑/๖๔
15 มกราคม ๒๕๖๔


เจ้าของโครงการ
(นางรัชชนิ เกียรติบุณเลิศ และ นางอังคณา เขาวินชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ลงชื่อ ๑๕/๐๑/๖๔
(นายสุรพงศ์ นมทปประเสริฐ)

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบการแตก/รั่วซึมของท่อประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)
	- ถึงเก็บน้ำได้ดิน	- โครงสร้างของถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า รอยแตกร้าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่ในโครงการ - สภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดกร่อน - การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ	- ตรวจสอบโครงสร้าง/การเคลือบผิว/การทำความสะอาดถังเก็บน้ำได้ดิน - ตรวจสอบความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ		
5. การจัดการขยะมูลฝอย	- บริเวณน้ำ และรอบสระ	- สภาพโครงสร้าง พื้น ผนังไม่มีรอยแตก รั่วซึม - ป้ายบอกความลึก - หลอดไฟ/แสงสว่างทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ - อ่างล้างมือ บริเวณที่ล้างตัว ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ - ความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขาบริเวณสระว่ายน้ำ - ขนาดมาตรฐานของกระเบื้องในสระว่ายน้ำ - กรณีที่กระเบื้องแตกร้าว หรือหลุด - จุดที่กระเบื้องแตกร้าว หรือหลุด กำหนดให้เป็นจุดอันตราย พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งนั้นให้ชัดเจน เช่น ทุบรอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำไปบริเวณนั้น	- ตรวจสอบภายในสระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบ หากพบสภาพสระว่ายน้ำไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)
			- ตรวจสอบการป้องกันการเปื้อนแตกร้าวหรือหลุด	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ		



กฤษณ์ เกษมสุข
ประธานกรรมการ

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2) อุบัติเหตุจาก การจมน้ำ	- สระว่ายน้ำ และรอบสระว่ายน้ำ	- ป้ายแสดงค่าระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวเลขแสดงค่าความลึกเป็นระยะๆ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1. โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2.ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทนุสอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 3.ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่วิ่งส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4.เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด 5.ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด - อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณสระว่ายน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	- ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบสภาพและอุปกรณ์ต่างๆ หากพบอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- อยู่ใ้งบดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)
3) คุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำระบบคลอรีน	- สระว่ายน้ำ	- ใส่ สะอาด ไม่มีเศษผงหรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าคลอรีนอิสระตกค้าง	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำจำนวน 2 จุด โดยเก็บตัวอย่างในจุดที่ลึกที่สุด และจุดที่ตื้นที่สุด	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ตลอดระยะดำเนินการ	- ครึ่งละ 5,000 บาท (โดยประมาณ และ อยู่ใ้งบดำเนินการ)	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244)



นางสาว กษณีย์/สช

นางสาว กษณีย์/สช

นางสาว กษณีย์/สช

(นางอริยเมตน์ เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวนัชาติ)

ลงชื่อ 55

(นายสุรพงศ์ นมทประเสริฐ)

บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


มีนาคม 2564

หน้า 34/45



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		- ค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) - ค่าแบคทีเรีย <i>Escherichia coli</i>, <i>Streptococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซยาไนด์ (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) - ค่าแบคทีเรีย <i>Escherichia coli</i>, <i>Streptococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดจำนวน 2 จุด โดยเก็บตัวอย่างในจุดที่ลึกที่สุด และจุดที่ตื้นที่สุด - เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดจำนวน 2 จุด โดยเก็บตัวอย่างในจุดที่ลึกที่สุด และจุดที่ตื้นที่สุด	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		
		- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม - ตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพประจำปี	- ตรวจสอบมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม - ติดตามผลการตรวจสุขภาพประจำปี	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		
6. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักมูลฝอยรวม - ผู้ทำหน้าที่คัดแยก และเก็บมูลฝอย				- อยู่ในงบดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒนเกียรติ (หมายเลขติดต่อ 09811240244))



นางฉันทนา เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขานันทชาติ

นางฉันทนา เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขานันทชาติ

ลงชื่อ (นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ) บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เจวิน (J1) (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
10. การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน	- มิเตอร์ไฟฟ้า - ห้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และสายไฟฟ้า	- สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ - สภาพการใช้งาน/ชำรุด	- จัดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า - ตรวจสอบการใช้งาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- อยู่เฝ้าดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244))
11. คุณภาพ และทัศนียภาพ	- พื้นที่สีเขียว	- การเจริญเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินบริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของต้นไม้	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- อยู่เฝ้าดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244))
12. สาธารณสุข	- พนักงานประจำโครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี - ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	- ติดตามผลตรวจสอบสุขภาพประจำปี - ความสะอาด ปราศจากสิ่งกรังรัง-pra จากสิ่งของที่มีน้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- อยู่เฝ้าดำเนินการ	บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ (หมายเลขติดต่อ 0981240244))

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนและไตรมาส) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนและไตรมาส) ให้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด (คุณอุทัย ชูวัฒน์-เกียรติ หมายเลขติดต่อ 098 124 0244)




กษณพญ/สว
16/05/2564

นางธันชน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวัวชาติ)
(นางธันชน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เขาวัวชาติ)
บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด




ลงชื่อ
(นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผังบริเวณโครงการ
มาตราส่วน 1:200



พื้นที่ก่อสร้าง	จำนวนห้อง
ชั้น 1	554 ตร.ม.
ชั้น 2	398 ตร.ม.
ชั้น 3	564 ตร.ม.
ชั้น 4-6	405 ตร.ม./ชั้น
ชั้น 7	65 ตร.ม.
รวม	2,796 ตร.ม.

รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ




ลงชื่อ สมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี วิศวกร)
บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด

มีนาคม 2564
หน้า 38/45

PROJECT NAME โครงการ (1)	OWNER บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด	ARCHITECT นายสมชาย ใจดี ป.ร. 1438	SANITARY ENGINEER นายสมชาย ใจดี ป.ร. 891	ELECTRICAL ENGINEER นายสมชาย ใจดี ป.ร. 1438	REVISION NO. DESCRIPTION BY DATE	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
LOCATION ซอยสุขุมวิท 1 แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร	DATE มีนาคม 2564	SCALE 1:100	TOTAL	SCALE 1:100	TOTAL	DRAWING TITLE	DRAWING NO.

มาตราสวน 1:200



เจ๊วัน (J1)

ออก
OUT
เข้า
IN


รูปที่ 2 ผังระบบจราจร

(นางรัชนี เกียรติบุบผิต และ นางอังคณา เชาวน์ชาติ)

มีนาคม 2564
หน้า 39/45

บริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หน้า 39/45



มาตราส่วน  1:200

0 1 1.5 5 10

METER.

สำนักงาน ก.ย.ช.
นางนันทนา เทพรักษ์

PROJECT NAME	OWNER :	ARCHITECT	SAFETY ENGINEERS		ENVIRONMENT ENGINEERS		REVISOR	DRAWING TITLE:	DRAWN BY:	DRAWING NO.
			INS.	DESCRIPTION	BY	DATE				
โครงการ ขยายพื้นที่อาคาร ชั้นล่าง อาคาร 1	บริษัท ไทย อี สโตน จำกัด	บริษัท อี สโตน จำกัด P.O. BOX 1488	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	หน้า 1 จาก 1	DATE	
โครงการ ขยายพื้นที่อาคาร ชั้นล่าง อาคาร 1	บริษัท ไทย อี สโตน จำกัด	บริษัท อี สโตน จำกัด P.O. BOX 1488	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ	หน้า 1 จาก 1	SCALE	1:100

บ่อพักน้ำ



หน้า 41/45


เรย์ท เอสเวล ควมัลแทมทส คอรปอเรชั่น จำกัด

[illegible]


ผังไม้ยืนต้น (บริเวณที่ 1 : ที่ตั้งอาคารโรงแรม)

നക്ഷത്രം

1:200



ผังไม่เริ่มต้น (บริเวณที่ 2 : พื้นที่จอดรถ)

மாண்புமிகு

รูปที่ 7 ผังพื้นที่สีเขียว (ไม้ยืนต้น)

ลำดับ	สัญลักษณ์	ชื่อทางวิทยาศาสตร์	ชื่อทางวิทยาศาสตร์	จำนวนต้น	พื้นที่ปลูกจริง (sq.m.)
1		เสด้า	<i>Lagerströmia speciosa</i> Teijsm. & Binn.	1	3.14
2		ห้าปี	<i>Machilus alba</i> DC.	6	18.84
3		เตยขาว	<i>Bumelia succulentifolia</i> Pierre.	2	3.14
4		ป่าไผ่	<i>Alseodaphne</i>	2	12.56
รวม (เฉลี่ย) ปลูกจริง					32.68

บริเวณที่ 2 : ที่จอดรถ (ไม่นับรวมเป็นพื้นที่สีเขียว)

ลำดับ	สัญลักษณ์	ชื่อทางพฤกษศาสตร์	ชื่อสามัญ	ชื่อตามไม้พุ่มการค้า	ขนาดทรงปลูก (m.)	จำนวนต้น	พื้นที่ปลูกต่อแปลง (sq.m.)
1		เสียด่าง		<i>Bauhinia saccolyca</i> Pierre.	2	1	3.14
2		มะเขือดำ		<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) King.	2	11	34.54

เลขชื่อ () * ๐๖-๓๘๒๑๕๗๔๙

เจ้าของโครงการ

(นางรัชมน เกียรติบุญเลิศ และ นางอังคณา เพาวันชาติ)

บริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จำกัด

บริษัท เอสเอส คอนซิลแทนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีนาคม 2564


50/50 CM²

Don Khadya/1004

มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


[illegible]

บริเวณที่ 1 : พื้นที่อาคารโรงแรม



ผังไม่พุ่มและไม้คลุมดิน
มาตราส่วน 1:200

บริเวณที่ 2 : ที่จอดรถ



ผังไม่พุ่มและไม้คลุมดินที่จอดรถ
มาตราส่วน 1:200



บริเวณที่ 1 : พื้นที่อาคารโรงแรม

ชื่อพรรณไม้	จัดปลูก/จัดวาง	ชื่อพรรณไม้/ชื่อวิทยาศาสตร์	พื้นที่ปลูก/จัดวาง (ตร.ม.)	จำนวนต้น	รวมพื้นที่ปลูก (ตร.ม.)
1	ไม้พุ่มขนาดเล็ก	Schefflera arboricola (Hoya) Merr.	37.19	18	669.42
2	ไม้พุ่มขนาดเล็ก	Polycas sp.	18.85	3.14	59.03
3	ไม้พุ่มขนาดเล็ก	Latropha integrifolia Jacq.	22.79	3.14	71.63
4	ไม้พุ่มขนาดเล็ก	Cornus asaticum Linn.	11.95	—	11.95
5	ไม้พุ่มขนาดเล็ก	Avicennia compressa (Sw.) P. Beauv.	74.94	12.56	935.00
รวม			165.72	37.68	203.40

บริเวณที่ 2 : ที่จอดรถ (ไม้พุ่มขนาดเล็ก/ไม้คลุมดิน)

ชื่อพรรณไม้	จัดปลูก/จัดวาง	ชื่อพรรณไม้/ชื่อวิทยาศาสตร์	พื้นที่ปลูก/จัดวาง (ตร.ม.)	จำนวนต้น	รวมพื้นที่ปลูก (ตร.ม.)
1	ไม้พุ่มขนาดเล็ก	Polycas sp.	13.24	12.56	166.88
2	ไม้พุ่มขนาดเล็ก	Ruellia suberosa L.	13.19	15.70	206.89
3	ไม้พุ่มขนาดเล็ก	Cornus asaticum Linn.	9.89	9.42	93.31
รวม			36.32	37.68	467.08

รูปที่ 8 ผังพื้นที่สีเขียว (ไม้คลุมดิน)



ลงชื่อ
(นายสุพจน์ นามประเสริฐ)
บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีนาคม 2564
หน้า 45/45

PROJECT NAME:	โครงการสร้างบ้าน (1)	OWNER :	บริษัท เอสเอส คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
LOCATION:	ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ARCHITECTS:	นายสุพจน์ นามประเสริฐ (1)
STRUCTURAL ENGINEERS:	นายสุพจน์ นามประเสริฐ (1)	SANITARY ENGINEERS:	นายสุพจน์ นามประเสริฐ (1)
ELECTRICAL ENGINEERS:	นายสุพจน์ นามประเสริฐ (1)	ENVIRONMENT ENGINEERS:	นายสุพจน์ นามประเสริฐ (1)
DATE:	มีนาคม 2564	DRAWING TITLE:	ผังพื้นที่สีเขียว (ไม้คลุมดิน)
SCALE:	1:100	DRAWING NO.:	001
TOTAL:	1:100		