



ที่ ทส ๑๐๑๐.๑/ ๑๐๔๗๗

ถึง บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๐๔๔๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิซาจ) ของบริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด ตั้งอยู่ที่
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๖ ถนนพญาสาย ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาเพื่อโปรด
ดำเนินการต่อไป



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕

โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๐ ๕ ๕๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช)
ของบริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 62471 ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 62523 ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓. สำเนาหนังสือหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๗๘๔๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของบริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๖ ถนนพญาสาย ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของบริษัท
เลอ เวนนิซาช จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๖ ถนนพญาสาย ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๕๕ ห้อง มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม ๒,๙๗๖.๑๖
ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของบริษัท เลอ
เวนนิซาช จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียง
ตามลำดับการพิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document
Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน
เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว

ขอความ...

ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ
ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมลิวรรณ สอนตา)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

TECO

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

53 ซอยกมลทอง 9 ตำบลท่าทราย เขต อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 950 370-1
53 Ka Long Soi 9, Tha Sai, Muang, Nonthaburi 11000 Tel.: 02 950 1370-1 Fax.: 02 580 6897
Email: tecco69730@gmail.com

370-1 โทรสาร 02 580 6897
วันที่ 15/03/2562
เวลา 10:35

ที่ TE 62471

30 กันยายน 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช)
ของบริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเทศสัมพันธ์
เลขที่ 2239
วันที่ 11/28
เวลา 11:28

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาหนังสือนำส่งรายงาน ถึง นายกเมืองพัทยา
3. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช)
ฉบับหลัก จำนวน 15 เล่ม

ด้วย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด ให้เป็น
ผู้ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช)
ตั้งอยู่ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 6 ถนนพญาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการ
ประเภทโรงแรม (เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวมให้เข้าห้องพัก (อพาร์ทเมนต์) เปลี่ยนเป็น
โรงแรม) มีห้องพักจำนวน 54 ห้อง (ห้องพักทั่วไป 53 ห้อง+ห้องพักผู้พิการ 1 ห้อง) มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม
2,976.16 ตารางเมตร เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 0-3-54 ไร่ เพื่อ
ประกอบการขออนุญาตตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำส่งรายงานฯ ให้ นายกเมือง
พัทยา แล้ว ดังสำเนาหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อการ
พิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด



นางสาววรรณ หงสกุล

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

นางสาววรรณ หงสกุล

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส

2285
14/10/62

๕๗ ๖๖ ๓๖

ไม่

QR

QR



บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.

53 ซอยกาหลง 9 ตำบลท่าแร้ง อ.บ้านดงเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 950 1370-1 โทรสาร 02 580 6897

53 Ka Long Soi 9, Tha Sai, Muang, Nonthaburi 11000 Tel. : 02 950 1370-1 Fax. : 02 580 6897

Email : tecco69730@gmail.com

ที่ TE 62523

21 ตุลาคม 2562

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	16156 2.2 ค.ค. 2562
วันที่	10/10
เวลา	10.17
ผู้รับ	จันทก

เรื่อง ขอส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (เพิ่มเติม) โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของ
บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/14253
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	2413 22/ค.ค. 2
เวลา	11.03
ผู้รับ	ปิยะกุล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
2. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (เพิ่มเติม) จำนวน 15 เล่ม


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ตั้งอยู่ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 6
ถนนพิทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีห้องพักจำนวน
54 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 2,976.16 ตารางเมตร ตามมาตรา 50 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานฯ มิได้จัดทำให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดในมาตรา 48 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน โดยให้บริษัท ไทยเอ็นไว
รอนเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดทำรายงานฯ แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด ให้เป็น
ผู้ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ได้จัดทำข้อมูล
เพิ่มเติมรายงานฯ โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาววิวรรณ สอนดา)

เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

(Signature) 22/10/62

(Signature)

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

เลขที่	2482 22/10/62
เวลา	13.17
ผู้รับ	ค.ค.



ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๗/๒๕๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 11499-6 สก 763
เวลา 10:40 ผู้รับ [Signature]
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนต์เลวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช)
ของบริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานอาคาร
เลขที่ 1900 วันที่ 6/8/63
เวลา 12.31 ผู้รับ [Signature]

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช)

ของบริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช)
ตั้งอยู่ที่ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๖ ถนนพญาสาย ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เป็นประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องชุด ๕๔ ห้อง มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม ๒,๘๗๖.๑๖ ตารางเมตร จัดทำ
รายงานโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม ๒๔ ประเด็น และนำเสนอจังหวัด
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาต่อไป นั้น

จังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่า บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม และจังหวัดนารายงานดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน โดยให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ทำการ
แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ทำการแก้ไข
ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของบริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว
ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวมลิวรรณ สอนดา)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายธรรมศักดิ์ วัฒนชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1687 วันที่ ส.ค. 2563
เวลา 11:00 ผู้รับ [Signature]

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

CD

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช)
ของ บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 6 ถนนพญาสาย 3
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



1/87


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของ บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของ บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด อย่างเคร่งครัด เป็นโครงการประเภทโรงแรม โดยเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น พื้นที่อาคาร 2,976.16 ตร.ม. มีจำนวนห้องพัก 54 ห้อง ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 0-3-54 ไร่ หรือ 1,416 ตร.ม.	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน/ ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และ ดำเนินการ	บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ปีก่อน) ส่วนในช่วงดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน/ ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และ ดำเนินการ	บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



2/87

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของ บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิด ผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความ เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน/ ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และ ดำเนินการ	บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



3/87

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ของ บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และดำเนินการ	บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด
	5. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) ต้องส่งมอบเล่มรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) (ฉบับสมบูรณ์) และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้โอนยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และดำเนินการ	บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



4/87

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ การก่อสร้างดัดแปลงอาคารจะไม่มีการปรับระดับ พื้นที่ ดังนั้นการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารจะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	---	---
1.2 ทรัพยากรดิน	- การขุดดินลึก 3 ม. เพื่อติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย อาจก่อให้เกิดการพังทลายของดินได้	- จัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการ ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ดังนี้ (1) การขุดหรือเปิดหน้าดินในพื้นที่กว้าง ให้ดำเนินการแต่งผืนดินขุดให้มีความลาด เอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดินที่ขุดเปิด เพื่อ ไม่ให้เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจากการ ถูกรบกวนจากสภาพการทำงานใน หน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนักของ น้ำฝนที่อุ้มไว้	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		(2) ห้ามดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการ รบกวนสภาพบ่อนดินชุดโดยมิได้รับอนุญาต จากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน และหากมี ความจำเป็นต้องดำเนินการ จะต้องมีวิธีการ ป้องกันการรบกวน และเสริมความแข็งแรง ของระบบป้องกันดินพังทลายก่อน (3) ห้ามกองวัสดุ จอตรถบรรทุกหนักๆ หรือ กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนรอบๆ ปากบ่อเปิด เพราะจะ เป็นผลให้ดินปากบ่อพังทลายลงมา (4) ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อนดินที่ เปิด ให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่า ระยะแขนของรถขุดดิน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		(5) การกองดินในพื้นที่ที่สูงเกินกว่า 2 เมตร ต้องทำการขออนุญาตวิศวกรผู้ควบคุมงาน (6) ในช่วงที่มีฝน ต้องมีการขุดร่องน้ำดัก โดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุด เพื่อเบี่ยง น้ำหลาออกจากพื้นที่ขุด และในหลุม หรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้ำออกจาก หลุมหรือบ่ออย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้ สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความ เสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดิน	
	- กิจกรรมการตัดแปลงอาคารของโครงการไม่มี กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ของดินบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนั้นการตัดแปลง อาคารจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ - กิจกรรมการรื้อถอน	- การรื้อกันสาด อาคารเก็บของ และบันไดหน้า อาคารอาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง และส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ในบริเวณ ข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุ เทียบเท่าที่มีตาข่ายถี่กันบริเวณที่มีการดัดแปลง โดย มีความสูงเท่ากับความสูงของชั้นนั้นๆ ที่กำลัง ดัดแปลง พร้อมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา - ฉีดพรมน้ำบนผนังคอนกรีตส่วนที่จะรื้อถอนให้ชื้น ก่อน ทุบ/รื้อผนัง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - จัดเตรียมน้ำไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งานขณะทำการ รื้อถอน - กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการรื้อถอนในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดภายในบริเวณที่ทำ การรื้อถอนเป็นประจำทุกวันก่อนเลิกงาน โดย พรมน้ำเศษวัสดุให้ชื้นก่อนทำการเก็บกวาดทุกครั้ง	---


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด




มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - กิจกรรมการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร	- การก่อสร้างบันไดหนีไฟ ห้องน้ำและทางลาดสำหรับผู้พิการฯ อาคารพักขยะรวม และการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในรูป TSP และ PM-10 ออกสู่บรรยากาศ - เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมการดัดแปลงอาคารจะระบาย CO ออกสู่บรรยากาศ ส่งผลให้คุณภาพอากาศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลง - การกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่โครงการก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุเทียบเท่าที่มีตาข่ายถี่กันบริเวณที่มีการดัดแปลง โดยมีความสูงเท่ากับความสูงของชั้นนั้นๆ ที่กำลังดัดแปลง พร้อมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา - จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอสำหรับใช้พรมน้ำวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้าง - ให้คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่มีการดัดแปลงทุกวันก่อนเลิกงาน และต้องพรมน้ำก่อนกวาดทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย - ใช้พลาสติกหรือผ้าใบคลุมกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ■ จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก ■ ดัชนีตรวจวัด: TSP, PM-10 และ CO ■ ความถี่ : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างที่มีการรื้อถอนหรือก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอี-เอ็น หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orang Kump.

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - กิจกรรมการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร	- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้า-ออก พื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่สองข้างทาง ของเส้นทางขนส่งของโครงการ	- คลุมวัสดุก่อสร้าง/ดินในกระเบรด้วยผ้าใบให้ มิดชิดเพื่อป้องกันการหกหล่นและฟุ้งกระจาย บนเส้นทางขนส่ง - มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางออกโครงการ และรถ ทุกคันต้องล้างล้อไม่ให้มีดินติดล้อก่อนออกนอก โครงการ - ถ้ามีเศษวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย และดิน ตกหรือ หกหล่นบนถนนสาธารณะให้ส่งคนงาน ไปทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดถนนภายใน โครงการและถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ เป็นประจำทุกวัน	- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถกระบะขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ความสะอาดของล้อรถ และความสะอาด ของถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ■ จุดตรวจสอบ : รถกระบะและถนนสาธารณะ หน้าโครงการ ■ ดัชนีตรวจสอบ : ความเรียบร้อยของการคลุม ผ้าใบ ความสะอาดของล้อรถ และความสะอาด บนถนนสาธารณะหน้าโครงการ ■ ความถี่ : ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง/ ดัดแปลง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 1) เสียง - กิจกรรมการรื้อถอน	- ระดับเสียงจากกิจกรรมการรื้ออาคารเก็บของและ บันไดหน้าอาคารมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ	- โครงการมีรั้ว Concrete Block สูง 2 ม. ตลอด แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ - เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้รื้อถอนผนัง อาคารที่มีระดับเสียงต่ำ - กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการรื้อถอนที่มีเสียงดัง เฉพาะในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. ของวัน จันทร์-เสาร์ และหยุดในวันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ โดยหากมีกิจกรรมต่อเนื่องต้องเป็น กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง และต้องแจ้งให้ ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องทำงานไม่เกินเวลา 22.00 น.	- ตรวจวัดเสียงภายในพื้นที่โครงการ ■ จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการ ทางด้านทิศตะวันออก ■ ดัชนีตรวจวัด : L_{eq} (24 ชม.), L_{max}, L_{90} และการคำนวณเสียงรบกวน ■ ความถี่ : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการ รื้อถอนหรือดัดแปลง/ก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ) - กิจกรรมการก่อสร้างตัดแปลงอาคาร	- เสียงจากกิจกรรมก่อสร้างตัดแปลงอาคารและ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งยานพาหนะ ที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรบกวนผู้พักอาศัยใน บริเวณข้างเคียง	- โครงการมีรั้ว Concrete Block สูง 2 ม. ตลอด แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ - เลือกใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำ ในการก่อสร้างตัดแปลงอาคาร - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักร - เลือกใช้วัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีการตัดแต่งมาจาก โรงงานเพื่อลดขั้นตอนการตัดแต่งที่หน้างาน - กำหนดบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่ห่าง จากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด - กำหนดให้กิจกรรมการก่อสร้างตัดแปลงที่มีเสียงดัง ดำเนินการในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวัน จันทร์-เสาร์ และหยุดในวันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ โดยหากมีกิจกรรมต่อเนื่องต้องเป็น กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง และต้องแจ้งให้ ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องทำงานไม่เกินเวลา 22.00 น.	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ) - กิจกรรมการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร	- ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน - บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน อาจทำให้ระบบการได้ยินเสียหาย - การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย/ประกอบการที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่ง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงล่วงหน้า เรื่องช่วงเวลาก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง - อุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว จะต้องดับเครื่องยนต์หรือเบรเครื่องระหว่างการพัก - บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - จัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียง เช่น Ear Muff ให้กับคนงานที่ทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเสมอ - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบให้คนงานสวมอุปกรณ์ลดเสียง ▪ จุดตรวจสอบ : คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ▪ ดัชนีตรวจสอบ : การสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ) - กิจกรรมการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร		- ห้ามรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการเบิ้ล เครื่องยนต์และกดแตรโดยไม่จำเป็น - กำชับคนขับไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอ หรือชนของขึ้น-ลง	■ ความถี่ : ทุกครั้งที่ทำงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ ก่อสร้างที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มี เสียงดัง
2) การสั่นสะเทือน	- กิจกรรมการดัดแปลงอาคารอาจก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และ เสียหายต่อทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในบริเวณ ข้างเคียง	- กำหนดให้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ดำเนินการในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวัน จันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ โดยหากมีกิจกรรมต่อเนื่องต้องเป็น กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน และต้อง แจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 วัน และต้องทำงานไม่เกินเวลา 22.00 น. - ก่อนการก่อสร้าง ต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดง ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการขนาดไม่น้อย กว่า 0.5 x 1.0 ม. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่สามารถติดต่อได้ เมื่อประสงค์จะร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสั่นสะเทือน (ต่อ)		- ก่อนเริ่มการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร เจ้าของโครงการ บริษัทประกันภัยของโครงการ และ/หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารข้างเคียง และ/หรือบริษัทประกันภัยของอาคารข้างเคียงจะทำการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกัน รวมทั้งถ่ายรูป/วิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานของสภาพอาคารก่อนมีการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าพื้นที่โครงการ - มีวิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม - ในกรณีที่พบว่าระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงให้ดำเนินการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างและ/หรือหามาตรการลดระดับความสั่นสะเทือน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสั่นสะเทือน (ต่อ)		- ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียงเกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร จำต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยทันที กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้เสียหาย และตัวแทนเมืองพัทยาหาข้อยุติร่วมกัน โดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสั่นสะเทือน (ต่อ)	- ความสั่นสะเทือนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า- ออกพื้นที่โครงการ อาจสร้างความเดือดร้อน รำคาญ และ/หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในบริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่งและที่อยู่อาศัย ในบริเวณที่ติดกับพื้นที่โครงการ	- จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและ อุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียง และควบคุมไม่ให้ บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด (15 และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ตามลำดับ)	---
1.5 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดินและอยู่ ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 1.3 กม.	---	---
2) น้ำใต้ดิน	- น้ำใต้ดินของโครงการมาจากน้ำประปาของการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยไม่มีการสูบน้ำ บาดาลมาใช้ และน้ำที่จากถังบำบัดน้ำ จะระบาย ออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ ไปเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพของน้ำใต้ดิน	---	---


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอี-เอ็น หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและ พาณิชย์กรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตาม ธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็กจำพวก นก และสัตว์เลี้ยงลูกหลานที่พบเห็นทั่วไปในเขตชุมชน เมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งทนต่อการรบกวน ส่วนต้นไม้จะเป็นไม้ที่ ปลูกเพื่อความร่มรื่น สวยงาม และไม้ผล ดังนั้นการ ก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคารของโครงการไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติของพื้นที่	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของ ก๊อกน้ำ และ/หรือท่อน้ำจะเป็นการสิ้นเปลือง ทรัพยากรน้ำ	- รมรงค์และกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้น้ำ - จัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์การก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ - ในกรณีพบการรั่วไหลของก๊อกน้ำ และ/หรือท่อ น้ำ ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด ปริมาณ 0.15 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากห้องส้วม 0.30 ลบ.ม./วัน ที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในโครงการและ บริเวณข้างเคียง	- คนงานจะใช้ห้องส้วมภายในอาคารเดิม โดย น้ำเสียจากห้องส้วมรวบรวมเข้าสู่ถังเก็บ น้ำล้น จากถังเก็บจะระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย สาธารณะ และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ วัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ซึ่งน้ำทิ้งหลังการ บำบัดจะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งตาม ประกาศเมืองพัทยา	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ■ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ■ ดัชนีตรวจวัด - pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, TKN, Organic-N, NH ₃ -N, Oil & Grease, Sulfide และ TCB ■ ความถี่ : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้าง/ ดัดแปลงอาคาร
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- การก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารในช่วงฤดูฝน อาจ ก่อให้เกิดน้ำหลากที่ชะล้างหน้าดินไหลเข้าสู่พื้นที่ ข้างเคียง	- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการ จะใช้ระบบท่อระบายน้ำเดิมของโครงการ ซึ่งเป็น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 ม. Slope 1:200 ยาว 96 ม. ก่อนทยอยระบายออกสู่ท่อ รวบรวมน้ำเสียสาธารณะ - ทำการเก็บขยะที่บ่อพักขยะเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- เศษวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมการรื้อถอนปริมาณ 4.48 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ	- เศษวัสดุจากการรื้อถอนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ และเศษเหล็ก จะขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า ส่วนเศษคอนกรีตซึ่งไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คนงานก่อสร้างจะจัดเก็บไว้ในถุงปุ๋ยและเก็บกองไว้บนพื้นที่โครงการ เมื่อมีปริมาณมากพอจะนำไปกำจัดตามความเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น นำไปถมที่ดินซึ่งเจ้าของอนุญาต	---
	- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคารของโครงการ ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันของคนงานก่อสร้างปริมาณ 0.03 ลบ.ม./วัน และเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างดัดแปลงอาคารคาดว่าจะมีปริมาณ 0.15 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและชุมชนข้างเคียง	- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร พร้อมข้อความระบุประเภทขยะด้านข้างถังวางไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่โครงการจุดละ 4 ถัง (ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) - จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ขยะล้นถัง - ล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอป้องกันการเกิดกลิ่น	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Porn Kump...

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ให้แยกออกจากส่วนที่ต้องกำจัด และเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ที่บรรจุอยู่ในถุงปุ๋ยให้เก็บกองรวมกันเป็นสัดส่วน - ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ออกกฎระเบียบห้ามคนงานทิ้งขยะนอกถังขยะ และนอกพื้นที่โครงการ - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมขยะ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้แยกประเภทขยะ ณ แหล่งกำเนิด และอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานจัดเก็บขยะของเมืองพัทยาที่มาเก็บขยะโครงการไปกำจัด - ติดต่อประสานงานกับรถเก็บขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดเก็บขยะไปกำจัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	- ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคารมีค่าน้อยมากและอยู่ในขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา - การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และเสียหายต่อทรัพย์สิน	- กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของคนงานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะสายไฟและปลั๊กเป็นประจำวันก่อนนำมาใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊ก รวมทั้งการเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ▪ จุดตรวจสอบ : อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ▪ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพสายไฟและอุปกรณ์ ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน
3.6 การคมนาคมขนส่ง	- การขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนและวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการจะใช้ซอยเฉลิมพระเกียรติ 6 และถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีปริมาณการจราจรจากการก่อสร้าง 4.5 PCU/ชม. ซึ่งทำให้ปริมาณการจราจรบนซอยเฉลิมพระเกียรติ 6 และถนนเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้น แต่สภาพการจราจรของถนนดังกล่าวยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ มีความคล่องตัวอยู่ในระดับดีมาก	- การขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนและวัสดุก่อสร้าง/อุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการ - รถขนส่งเศษวัสดุและวัสดุก่อสร้างต้องไม่บรรทุกเกินอัตราบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (15 ตันสำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ) และมีการคลุมเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้างในกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Donna Kump

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- การทหกล่นของเศษวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ - ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ - การจอดรถบนถนนสาธารณะกีดขวางการจราจร	- กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งเศษวัสดุและวัสดุ ก่อสร้างในช่วงเวลาออกชั่วโมงเร่งด่วน หรือตาม ข้อกำหนดของเจ้าพนักงานจราจรท้องถิ่น - จัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันดินติดล้อรถไปทหกล่นบนถนน สาธารณะ - ในกรณีมีเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนน สาธารณะ ให้จัดส่งคนงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - ห้ามจอดรถและเก็บกองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง บนพื้นที่สาธารณะ - วางแผนการจัดการจราจรในการขนส่งเศษวัสดุ และวัสดุก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการจอดรถบนถนน สาธารณะ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวก ด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - จัดให้มีป้ายจราจรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายแสดงตำแหน่งจุดจอดรถบรรทุก	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานจุดล้างล้อรถ ▪ จุดตรวจสอบ : จุดล้างล้อรถ ▪ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพการใช้งาน ▪ ความถี่ : ทุก วัน


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการมี ดังนี้ ■ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 ■ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 ■ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	- ใช้ที่ดินของโครงการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 1) สภาพเศรษฐกิจ	- การรื้อถอนและก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารของ โครงการก่อให้เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพ เศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่ จากการจับจ่ายใช้สอยเพื่อ การอุปโภค-บริโภคของคนงานและการซื้อขายวัสดุ ก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคาร ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา เป็นผลดีต่อ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น	---	---
2) สภาพสังคม	- จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน มีประชาชนบางส่วนคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ทางบวก ในด้านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และ เศรษฐกิจ/ธุรกิจดีขึ้น แต่บางส่วนมีข้อห่วงกังวลใน ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และการคมนาคมขนส่ง	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ประเด็นที่ชุมชนห่วงกังวล - ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 ม. แสดงชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการ ก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม (ต่อ)		ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลข หนังสือที่เห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณทางเข้า พื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน - บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องมีประวัติและภาพถ่าย พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สามารถ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติ ของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และห้าม คนงานรुक้าเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด - ติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษ ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การรุก้าเข้าไปในพื้นที่ ข้างเคียง การดื่มสุราและส่งเสียงดัง การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าพื้นที่โครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม (ต่อ)		- ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการดัดแปลงของโครงการ จักต้องเจรจากับผู้เสียหาย เพื่อทำความเข้าใจในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่ชักช้า - กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการซึ่งประกอบด้วย ผู้เสียหาย เจ้าของโครงการ และตัวแทนเมืองพัทยา ในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน	
	- บ้านพักคนงานก่อสร้างที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม	- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างที่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงาน ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม (ต่อ)		- จัดให้มีทางเข้า-ออกที่พนักงานทางเดียว - จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่ที่พนักงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น - จัดให้มีหัวหน้างานคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พัก และความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- การก่อสร้างโครงการที่มีคนงานจำนวนมากสูงสุด 10 คน เข้ามาอยู่ในพื้นที่ และเข้าใช้บริการด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษาเมื่อเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะของภาครัฐ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้คนงานทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี	- เจ้าของโครงการควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orany Kump

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) การบริการด้านสาธารณสุข (ต่อ)	- คนงานก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่เกิดเหตุเจ็บป่วย ฉุกเฉิน	- จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมี เวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่หน้างาน - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) ไว้ในสำนักงานสนาม	
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	กิจกรรมก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคารก่อให้เกิดโรค ต่างๆ ดังนี้ - โรคอุจจาระร่วงต่อชุมชนข้างเคียงและคนงานใน พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากตม้้น้ำและ/หรือทาน อาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค การจัดการ ขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่ไม่ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดีจะ ทำให้มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค	- จัดให้มีการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรค อุจจาระร่วงกับคนงานก่อสร้าง ดังนี้ ■ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุก ครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือ สัมผัสกับอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำหรือจับ สิ่งสกปรกอื่นๆ ■ รักษาความสะอาดบริเวณที่มีการเตรียม อาหารให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการล้างมือให้ สะอาดขณะเตรียมอาหาร	- เจ้าของโครงการควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		▪ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด สุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน ▪ ผักหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ▪ ถ่ายอุจจาระในส่วนที่ถูกสุขลักษณะ ▪ ดื่มน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ - มีการจัดการขยะมูลฝอยตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด - มีการจัดการน้ำเสียตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด - ในกรณีที่มีคนงานมีอาการอุจจาระร่วง ให้นำตัวไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- โรคพิษสุนัขบ้าอันเนื่องมาจากถูกสุนัขของคนงานก่อสร้างที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำหรือสุนัขที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงานกัด	- รมรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากับคนงาน - ดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัดบนพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน รวมทั้งห้ามคนงานให้อาหารแก่สุนัขจรจัด - ควบคุมดูแลให้สุนัขที่คนงานเลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำเป็นประจำตามกำหนด - ในกรณีที่มีผู้ถูกสุนัขกัด ให้รีบล้างแผลโดยเร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้งใส่ยาฆ่าเชื้อ ถ้าไม่มีอาจใช้แอลกอฮอล์ 70% จากนั้นนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน - กักและสังเกตอาการสุนัขที่กัด 10 วัน และหยุดฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์ยังเป็นปรกติตลอดเวลาก็กักขังเพื่อดูอาการ	- เจ้าของโครงการควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- โรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ของ ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับ วงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อและวิธีป้องกัน - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น คว่ำ ปิดฝา ภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อ ป้องกันยุงมาวางไข่ - ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ให้สนิท - หากคนงานมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดหัว หรือมี ผื่นแดง/ห่อเลือด ให้รีบพาไปพบแพทย์ - จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง เป็นระยะ โดยขณะฉีดพ่นควรแต่งกายอย่างมิดชิด สวมหมวก ถุงมือ และหน้ากากเพื่อป้องกันสารเคมี เข้าสู่ร่างกาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหาก พบว่ามีภาวะระบาดของยุงในชุมชน - กำหนดให้คนงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและ กางเกงขายาว และฉีดสเปรย์หรือทายากันยุง	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ■ พื้นที่ตรวจสอบ - พื้นที่หน้างาน - บ้านพักคนงาน ■ ความถี่ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง/ ดัดแปลง - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง ■ พื้นที่ตรวจสอบ - พื้นที่หน้างาน - บ้านพักคนงาน ■ ความถี่ - ทุก 3 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุศล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอย (droplet) จากปากและจมูก และสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย	- ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเชื้อโรค COVID-19 แก่พนักงานและคนงาน - ทานอาหารจานเดียวหรือสำหรับอาหารคนเดียว แทนการนั่งกินรวมกันเป็นกลุ่ม - ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า - ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น - หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่และเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและคนงาน - การยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร	- ตรวจวัดอุณหภูมิของคนงาน (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) ■ พื้นที่ตรวจสอบ - พื้นที่ก่อสร้าง ■ ดัชนีตรวจวัด - อุณหภูมิของพนักงานและคนงานต้องไม่เกิน 37.5 °C ■ ความถี่ - ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Deany Kanya

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด - ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ที่เปิด-ปิดประตูรถ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว - จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ - หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย - ถ้ายังมีการระบาดของโรค COVID-19 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนที่เข้าทำงาน และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5°C เข้าทำงาน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- ถ้ามีผู้ที่มีอาการมีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานอาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย	- มีรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ และติดป้ายเตือน “พื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อันตราย ห้ามบุคคลภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ทางด้านหน้าโครงการ - ติดตั้งแผงกันวัสดุหล่นที่มีความมั่นคง แข็งแรง และตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ใช้นั่งร้านเหล็กสำหรับการก่อสร้างเพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย	1) จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้างในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติ เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแล - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง หรือที่ครอบหูลดเสียง ให้กับคนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - กำชับให้คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนแต่งกายรัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - การกระทำใดๆ ที่เห็นว่าอาจเกิดอันตรายให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจก่อนดำเนินการ - จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งในกรณีฉุกเฉินจะสามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก	2) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับใช้งาน ■ จุดตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด




มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้มงวดในการใช้และจัดเก็บสารไวไฟ การเชื่อมและตัดเหล็กของคานงาน การต่อสายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ก่อนทำงานที่มีประกายไฟ เช่น การเชื่อม/การตัดเหล็ก และการเจียร ให้ตรวจสอบไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟง่าย และของเหลวไวไฟในบริเวณที่ทำงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันทีเมื่อประสบอุบัติเหตุ และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงานสนาม และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์โดยเร็วตลอดเวลาทำงาน	▪ ดัชนีตรวจวัด : ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ▪ ความถี่ : ทุกสัปดาห์


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ	- ในช่วงการก่อสร้างของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะรื้อถอนและก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารของโครงการเท่านั้น	- มีรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ - ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่โครงการและเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งจอดยานพาหนะในพื้นที่สาธารณะ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

หมายเหตุ : * โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้างเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง คือภายในเดือนกรกฎาคม หรือภายในเดือนมกราคม

** โครงการต้องจัดให้มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลาเพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินกิจกรรมของโครงการเมื่อเปิดดำเนินการ เป็นโรงแรม ซึ่งให้บริการห้องพัก ไม่มีกิจกรรมที่จะ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของ พื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ	- ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะระบาย มลพิษจากท่อไอเสียออกสู่บรรยากาศ	- ปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการเพื่อช่วยดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) และคายก๊าซ ออกซิเจน (O ₂) ออกสู่บรรยากาศ - ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ” และ “ห้ามเบิ้ลเครื่องยนต์ในพื้นที่จอดรถ” บริเวณที่ จอดรถ และกำชับให้ รปภ. ควบคุมดูแลอย่าง เคร่งครัด - กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลให้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามป้ายเตือนภายใน โครงการอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ จอดรถ และถนนภายในโครงการ เพื่อลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอิน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orany Rung

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		- ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดีเพื่อประสิทธิภาพในการลดสารมลพิษต่างๆ	
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	- กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การให้บริการห้องพักของโรงแรม ซึ่งต้องการความเงียบสงบ จึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน สำหรับห้องพักอาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง แต่เสียงดังกว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่จัดกิจกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ภายในตัวอาคาร ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนบริเวณข้างเคียง	- ไม่จัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวนภายนอกอาคารในช่วงเวลากลางคืน - ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน และสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในบริเวณพื้นที่โดยรอบ - ติดตั้งป้ายเตือนไม่ให้มีการเบิ้ลเครื่องยนต์/กดแตรโดยไม่จำเป็น	---
1.4 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดินและอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 1.30 กม. น้ำเสียปริมาณ 36 ลบ.ม./วัน ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสีย	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orang Kanyo

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิชาจ) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล (ต่อ)	แบบเกราะ-กรองเติมอากาศขนาดความสามารถ 40 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย สาธารณะและไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัด หนองใหญ่ของเมืองพัทยาต่อไป ดังนั้นการ ดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อน้ำผิวดินและน้ำทะเล		
2) น้ำใต้ดิน	- โครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วน ภูมิภาค (กปภ.) สาขาพัทยา ไม่มีการนำน้ำใต้ดิน มาใช้ในกิจกรรมของโครงการ สำหรับน้ำเสียจาก กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะบำบัดด้วยถัง บำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศ และ น้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบาย ออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะด้านหน้า โครงการ และไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัด	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน (ต่อ)	หนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นการดำเนินการ ของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ อุทกธรณีและคุณภาพของน้ำใต้ดิน		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและ พาณิชยกรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตาม ธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็กที่พบ เห็นได้ทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งสัตว์ดังกล่าวทน ต่อการรบกวน และปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง ส่วนต้นไม้เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความร่ม รื่น สวยงาม และไม้ผล ดังนั้นการดำเนินการของ โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิซาจ) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- โครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 45 ลบ.ม./วัน การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของท่อน้ำและก๊อกน้ำ รวมทั้งการเปิดน้ำทิ้งไว้จะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ - การเปิดน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการ ทำให้แรงดันน้ำในท่อประธานของ กปภ. ลดลงเป็นผลให้น้ำประปาในบริเวณข้างเคียงไหลอ่อน	- จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 72 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำใช้ชั้น 7 ขนาดความจุถังละ 2 ลบ.ม. จำนวน 9 ถัง รวมปริมาณน้ำใช้สำรอง 90 ลบ.ม. หรือเฉลี่ย 1.7 ลบ.ม./ห้อง (90 ลบ.ม./54 ห้อง) ซึ่งในกรณีที่ระบบจ่ายน้ำของ กปภ.ขัดข้อง โครงการจะมีน้ำสำรองใช้ได้ประมาณ 2 วัน - ในกรณีที่ชุมชนมีปัญหา น้ำประปาไหลอ่อนให้โครงการปิดวาล์วน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการน้ำใช้ของชุมชนต่ำ (9.00 - 17.00 น. และ 21.00 - 5.00 น.) เพื่อลดปัญหาน้ำประปาของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงไหลอ่อน	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Deang Kump

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- คลอรีนในน้ำประปาเกิดกร่อนคอนกรีตที่เป็นผนังด้านในของถังเก็บน้ำใช้ ค.ส.ล. - น้ำใช้ที่ไม่สะอาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำ	- ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ - หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ ถ้าพบว่ามี การรั่วไหล ให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยเร็ว - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและ พนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด - ใช้วัสดุกันซึมชนิด Water Based Epoxy ทาเคลือบภายในถังเก็บน้ำใช้ ค.ส.ล. เพื่อป้องกันการกัดกร่อนซีเมนต์ของคลอรีนในน้ำประปา - ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ ▪ จุดตรวจสอบ : ถังเก็บน้ำใช้ ▪ ดัชนีตรวจสอบ : ความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ ▪ ความถี่ : ทุก 1 ปี
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียปริมาณ 36 ลบ.ม./วัน ที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการและบริเวณข้างเคียง	- ติดตั้งถังดักไขมันขนาด 40 ลิตร ถึงเกรอะจำนวน 3 ถัง และถังบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศขนาดความสามารถ 40 ลบ.ม./วัน สำหรับ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิชาจ) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		รองรับน้ำเสียปริมาณ 36 ลบ.ม./วัน ของโครงการ โดยน้ำทิ้งหลังการบำบัดต้องมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศเมืองพัทยา - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่พบว่าประสิทธิภาพของระบบฯ ไม่ได้ตามที่ออกแบบ ให้รับดำเนินการหาสาเหตุและทำการแก้ไขปัญห และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 แผนผังระบบสุขภาพ - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยาเข้ามาสูบล้างจากถังเกราะทั้ง 3 ถัง และส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียทุก 10 เดือน หรือตามความเหมาะสม	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ■ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ■ ดัชนีตรวจวัด pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, TKN, Organic-N, NH₃-N, Oil & Grease, Sulfide และ TCB ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด




มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- กำหนดให้มีการดักไขมันในถังดักไขมันเป็นประจำทุก 3-5 วัน ใส่ถุงขยะสีดำมัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำไปพักเก็บไว้ที่ส่วนพักขยะย่อยสลายเพื่อการเก็บขนไปกำจัดต่อไป - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับถังบำบัดน้ำเสียแยกต่างหาก เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ	
	- การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนที่ถังเกรอะและส่วนเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	- ต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังเกรอะเดิมและส่วนเกรอะ (หรือส่วนแยกกากตะกอน) มายังบ่อดินสำหรับบำบัดก๊าซมีเทน และเติมปุ๋ยหมัก พร้อมพรวนดินบริเวณบ่อดินให้มีความร่วนซุยเหมาะแก่การดำรงชีพของจุลินทรีย์กลุ่ม Methanotroph ที่อยู่ในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซมีเทน	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เ็น หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Oran Kump

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ใต้บริเวณทางวิ่งรถ ในกรณีที่ต้องดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบฯ อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกและความปลอดภัยของช่างในการทำงาน และส่งผลกระทบต่อการจราจรภายในโครงการ	- ติดประกาศแจ้งกำหนดวัน-เวลาที่จะดำเนินการดูแลบำรุงรักษาถังบำบัดน้ำเสียให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการทราบล่วงหน้า 1-2 วัน โดยติดตั้งป้ายบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ และที่ลานจอดรถบริเวณที่ตั้งของถังบำบัดน้ำเสีย - กันพื้นที่ซึ่งจะซ่อมบำรุงระบบฯ ด้วยเชือก/ไม้กัน พร้อมติดป้ายระบุสาเหตุ วัน-เวลาของการปิดกันพื้นที่ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอำนวยความสะดวกจราจรตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ - ดำเนินการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าว - หลังการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ก่อนเปิดให้มีการจราจรผ่านได้	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orany Karp

(นางสาววรรณนา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- น้ำหลากจากพื้นที่โครงการก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณข้างเคียง	- ควบคุมการระบายน้ำออกที่อัตรา 0.0188 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราน้ำหลากก่อนการดัดแปลงอาคารของโครงการ (0.0190 ลบ.ม./วินาที) โดยจัดให้มีการท่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นระบบท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.4 ม. ยาว 96 ม. และบ่อพัก รวมปริมาตรน้ำที่สามารถกักเก็บได้ 18.92 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 10.71 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อพักเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ - จัดเก็บขยะที่บ่อพักขยะเป็นประจำทุกเดือน	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน/ขยะ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อพัก ■ ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน - ทำความสะอาดบ่อพักสุดท้าย/บ่อดักขยะ ■ ความถี่ : ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิชาจ) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยปริมาณ 0.53 ลบ.ม./วัน หรือ 128 กก./วัน ที่ไม่ถูกสุขลักษณะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโครงการและ พื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เป็นที่ยู้อาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะ นำโรคติดต่อ	- มีการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะที่ แหล่งกำเนิด โดยทางโครงการจัดให้มีถังขยะที่มี ฝาปิดมิดชิดแยกตามประเภทของขยะวางไว้ใน พื้นที่ต่างๆ โดยใช้ถังสีเขียว ถึงสีน้ำเงิน ถึงสีเหลือง และถังสีส้ม สำหรับขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามลำดับ ด้านหน้าถังมีข้อความบอกชนิดขยะซึ่ง มีขนาดและสีที่มองเห็นได้ชัดเจน และสวม ถุงพลาสติกชนิดหนาไว้ภายในถังขยะทุกถัง - พิจารณานำเศษหญ้า ใบไม้ และกิ่งไม้ที่เกิดจาก การตกแต่งดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการมาทำปุ๋ย หมัก เพื่อไว้ใช้บำรุงไม้ยืนต้นภายในโครงการ - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและ พนักงานของโครงการแยกขยะและทิ้งขยะลงใน ถังขยะแยกตามประเภทของขยะ	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะและพื้นที่ ท้องพักขยะไม่ให้มีขยะล้น ■ ความถี่ : ทุกวัน - ตรวจสอบความสะอาดของถังขยะและท้องพัก ขยะ ■ ความถี่ : ทุกวัน - ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของ ถังขยะ ■ ความถี่ : ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Om Rang

(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- จัดให้มีอาคารพักขยะรวมบริเวณทิศเหนือของโครงการ โดยเป็นอาคาร ค.ส.ล. ที่มีประตูปิดมิดชิดภายในแบ่งออกเป็นสองพักขยะย่อยสลาย ส่วนพักขยะทั่วไป ส่วนพักขยะรีไซเคิล และส่วนพักขยะอันตราย โดยส่วนพักขยะอันตรายรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน สำหรับส่วนพักขยะชนิดอื่นนั้นสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน - ให้พนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะแยกตามประเภทจากถังขยะที่จัดวางไว้ตามจุดต่างๆภายในโครงการ ไปพักเก็บที่อาคารพักขยะเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 หรือ 2 ครั้งตามความเหมาะสม - การเก็บขยะจากถังขยะให้ใช้วิธีดึงถุงพลาสติกจากถังขยะออกมามัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำถุงพลาสติกไปใหม่ไปใส่แทนถุงเดิม โดยขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรมีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ประสานกับรถเก็บขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามา จัดเก็บขยะย่อยสลาย และขยะทั่วไป ไปกำจัด เป็นประจำทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับ ซื้อของเก่าทุก 3 วัน หรือตามความเหมาะสมของ ปริมาณขยะ - ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น จะคัดแยกและรวบรวมเก็บไว้ ในถังขยะสีส้มก่อนประสานกับรถเก็บขนขยะ อันตรายของเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดเก็บไปกำจัด ทุก 30 วัน - ในแต่ละวันให้พนักงานเคลื่อนย้ายขยะไปยังจุดที่ เมืองพัทยากำหนดเพื่อความสะดวกในการเก็บขน ไปทำการกำจัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและ อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขยะตลอด ระยะเวลาเก็บขนขยะของโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ให้นักงานล้างทำความสะอาดห้องพักขยะและถึงขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ - จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากอาคารพักขยะรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานและหรือชำรุดอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อชีวิตและเสียหายต่อทรัพย์สิน - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางการสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักวิชาการ 1) มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ ■ การออกแบบ - เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น	- ตรวจสอบสภาพและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ■ จุดตรวจสอบ : อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ■ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและประสิทธิภาพการทำงาน ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		■ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน ดังนี้ - ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อน และกระจายแสงแบบลูมินีเยม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบ ผังผ้าและติดลอยตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้มีความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน - ใช้หลอดไฟฟ้าชนิด LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานและให้ความสว่างของหลอดสูงสุด ทั้งโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orang Kemp

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิซาจ) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		- จัดวงจรแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้นแก่กัน ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ และติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง - กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ (2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และต้องมีการบำรุงรักษา ดังนี้ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ กลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง และลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์และประหยัดพลังงานมากขึ้น - ใช้เทอร์โมสแตทชนิดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สว่างได้ไม่เกิน 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้งาน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Sang Kump

(นางสาววรรณฯ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		(3) ปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นคอนกรีตของโครงการ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่ 2) มาตรการสำหรับแขกที่เข้าพัก และพนักงานโครงการ (1) รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและแขกที่เข้าพักประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ (2) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟจากหลอดไฟแสงสว่าง การประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็น กระจกน้ำร้อน โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น วางไว้ภายในห้องพักทุกห้อง รวมทั้งแจกให้กับพนักงานของโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Song Kump

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		(3) ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดและ อนุรักษ์พลังงานในห้องพัก เช่น สติ๊กเกอร์ข้อความให้ประหยัดน้ำ ปิดน้ำให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ โดยติดไว้ บริเวณผนังเหนือก๊อกน้ำ และสติ๊กเกอร์ ข้อความให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟและทีวีเมื่อ ไม่ใช้งาน โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือสวิทช์ ไฟในห้องพัก และติดสติ๊กเกอร์ให้แขกที่เข้า พักแจ้งพนักงานเมื่อมีการรั่วไหลของน้ำ เป็นต้น	
3.6 การระบายอากาศและปรับอากาศ	- การดูแลระบบปรับอากาศที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ ล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำ ทุก 6 เดือน	- ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ▪ จุดทำความสะอาด : แผ่นกรองอากาศ ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ▪ จุดทำความสะอาด : เครื่องปรับอากาศ ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการจัดการจราจรที่ไม่เหมาะสมของโครงการอาจก่อให้เกิดปัญหาจากการจอดรถและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดต่อเนื่องออกไปนอกพื้นที่โครงการ - ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะกีดขวางการจราจร	- จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 15 คัน (ที่จอดรถทั่วไป 14 คัน และที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน) - จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่จำเป็นภายในโครงการ เช่น ป้ายทิศทางการจราจร ห้ามกีดขวาง ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ เป็นต้น - ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกจากโครงการได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ให้สัมพันธ์กับกระแสจราจรบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ (ทิศตะวันตก) และอำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลไม่ให้นายพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะ	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้ายสัญลักษณ์การจราจร ▪ จุดตรวจสอบ : ป้ายสัญลักษณ์การจราจร ▪ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและความสมบูรณ์ ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orany Kanya

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การประกอบกิจการโรงแรมของโครงการเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดหลักของประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 จังหวัดชลบุรี	---	---
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 1) สภาพเศรษฐกิจ	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมขนาด 54 ห้องก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากการจ้างงาน การใช้จ่ายใช้สอยในเรื่องที่พัก และบริการ	- พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนคนต่างถิ่น	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) สภาพเศรษฐกิจ (ต่อ)	อื่นที่ต่อเนื่อง เช่น รถเช่า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการ หมุนเวียนของเงินตราในพื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น		
2) สภาพสังคม	- จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนบางส่วนมีข้อห่วงกังวลผลกระทบจาก การดำเนินโครงการในเรื่องเสียงดังจากแขกที่เข้า พักและการจราจรติดขัด ในขณะที่ประชาชน บางส่วนมีความเห็นว่าการดำเนินการของ โครงการจะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่กำหนด โดยเฉพาะในด้านเสียงและการจราจรอย่าง เคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน กับเพื่อนบ้านในการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ - รับฟังปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไข ปัญหาโดยเร็ว - จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจาก ภายนอก โดยจัดทำเป็นกล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อ ร้องเรียน พร้อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและ ชื่อผู้ประสานงานโครงการติดตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์ Front Desk ที่เห็นได้ชัดเจน	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orany Kump

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การรักษาพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการจะก่อให้เกิดภาระกับหน่วยงานบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะสถานบริการของรัฐ - พนักงานหรือผู้ใช้บริการเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน	- ดูแลให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการมีหลักประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี - จัดให้มีพื้นที่และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669)	- เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน แยกและพนักงานของโครงการ ดังนี้ - มะเร็งปอดจากการสูดหายใจควันบุหรี่	- จัดให้มีที่สูบบุหรี่นอกอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวข้างลานจอดรถ พร้อมป้ายประกาศ “บริเวณสูบบุหรี่” และติดป้ายประกาศ “บริเวณห้ามสูบบุหรี่” บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารและภายในห้องพัก	- เจ้าของโครงการควบคุมดูแลให้แขกและพนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- โรคอุจจาระร่วงต่อชุมชนข้างเคียง และผู้ใช้บริการ รวมทั้งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของโครงการ ซึ่งเกิดจากการจัดการสุขาภิบาลอาหารของโครงการที่ไม่ได้มาตรฐาน และจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ติดเชื้อจากโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ	- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลไม่ให้เกิดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ - จัดให้มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารของห้องครัวและห้องอาหาร ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรมของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สาเหตุและการป้องกันโรคอุจจาระร่วงกับพนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการ - จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะสำหรับผู้ใช้บริการของโครงการ และพนักงาน - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือสัมผัสกับอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และหลังการหยิบจับสิ่งสกปรกอื่น - ทำความสะอาดบริเวณที่เตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ - เลือกกินอาหารที่สะอาด ประสพด้วยความร้อน และปรุงสุกใหม่	- เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Oran Kump

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารและที่ตักอาหาร - ผักหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง - ดื่มน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ - หากมีอาการมากขึ้น เช่น ถ่ายเหลวหลายครั้ง อาเจียนมาก หรือซึม ให้นำตัวไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ - จัดการขยะมูลฝอยตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด - จัดการน้ำเสียตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเคร่งครัด	
	- โรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์งูในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น คว่ำ ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่ - ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ เช่น แจกันดอกไม้ - จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุงเป็นระยะ โดยขณะฉีดพ่นควรแต่งกายอย่างมิดชิด สวมหมวก ถุงมือ และหน้ากากเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีอาการระคายเคืองในชุมชน	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์งู ■ สถานที่ - พื้นที่โครงการ ■ ความถี่ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและสารเคมี ■ สถานที่ - พื้นที่โครงการ ■ ความถี่ - ทุก 3 เดือน
	- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอย (droplet) จากจามและปาก	- จัดทำแผ่น/ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเชื้อโรค COVID-19 แก่พนักงานและแขกผู้เข้าพัก - จัดโต๊ะอาหารสำหรับทานอาหารคนเดียวแทนการนั่งทานรวมกันเป็นกลุ่ม - ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่และเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและแขกผู้เข้าพัก - การยืน นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร - กำชับให้พนักงานและแขกสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง - ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตูที่เปิด-ปิดประตูลูก เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว - จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orany Vongp.

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ - ถ้ายังมีการระบาดของโรค COVID-19 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและแขกทุกคนที่เข้าโรงแรม และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5°C เข้าโรงแรม - ถ้ามีผู้มีอาการไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	- ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและแขก (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) ■ พื้นที่ตรวจสอบ - ทางเข้า-ออกโรงแรม ■ ดัชนีตรวจวัด - อุณหภูมิของพนักงานและแขกผู้เข้าพักต้องไม่เกิน 37.5 °C ■ ความถี่ - ทุกวัน
	- สระว่ายน้ำ อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ ถ้าไม่มีการดูแลคุณภาพน้ำให้ออกสู่สาธารณะ	- ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน (ดูตารางที่ 2.6.6-2)	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ดังนี้ ■ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำ 1 จุด โดยเก็บที่ระดับความลึกประมาณ 30 ซม. จากผิวน้ำ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)			■ ดัชนีตรวจวัดและความถี่ ● pH, free chlorine ความถี่ : อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ และสำหรับกรณีที่มี ผู้ใช้บริการมากหรือมีแสงแดดจัดให้ตรวจวัด ระหว่างวันด้วย ● Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ : ทุกเดือน ● Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Chloride, Ammonia, Nitrate และ E.coil ความถี่ : ทุกปี

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



67/87

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orn Karp



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- ห้องครัวและห้องอาหารที่ไม่มีการดูแลรักษา ความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อผู้บริโภคอาหาร และเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่ง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ และพื้นที่ ข้างเคียง	- ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่ จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561	- เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) ความปลอดภัย	- การเปิดดำเนินการโครงการเป็นโรงแรมอาจเพิ่ม ความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมจากคนที่เข้า มาพักที่โครงการ	- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเข้า-ออกโครงการ ทางเข้า-ออกอาคาร ที่จอดรถ โถงทางเดินในแต่ละชั้น เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความ สงบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการและบริเวณ โดยรอบ - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยาที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Donk Kump

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน	- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน โครงการดังนี้ (1) ตู้สายลิดน้ำดับเพลิง พร้อมท่อเย็นชนิดท่อแห้ง (2) ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ (3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย • อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือกด/ดึง และอุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ชนิด Bell • อุปกรณ์ตรวจจับควัน และเครื่องตรวจจับ ความร้อน (4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (5) ป้ายบอกชั้น (6) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ชนิดใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานอุปกรณ์ ดับเพลิง, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ ตรวจจับและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ▪ จุดตรวจสอบ : อุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์แจ้ง เหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ▪ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและความสามารถใช้งาน ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของ บริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด




มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย		(7) บันไดหนีไฟ (8) จตุรรมพล มีพื้นที่รวม 39 ตร.ม. ดังรูปที่ 2 แผนผังจตุรรมพลและเส้นทางหนีไฟ คิดเป็น สัดส่วนพื้นที่จตุรรมพลต่อประชากรของ โครงการ 0.30 ตร.ม./คน (39/128) ซึ่ง สอดคล้องตามข้อกำหนดของ สผ.ที่กำหนดให้มี ค่าไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน (9) แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ภายใน ห้องพักทุกห้อง - จัดทำแผนตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของ อุปกรณ์ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย - จัดให้มีแผนผังตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและ เส้นทางหนีไฟในแต่ละชั้นติดตั้งไว้ภายในห้องพัก และโถงทางเดินตรงบริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-อิน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		- จัดให้มีการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นการภายในหรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิง ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง	
4.4 สุขทรียภาพ 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ ประกอบ ของอาคาร	- การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารไม่ได้เพิ่มความสูง ของอาคาร ดังนั้นจึงไม่ทำให้ทัศนียภาพ เปลี่ยนแปลงจากเดิม	- รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ออกแบบ กลมกลืนกับอาคารโดยรอบ - ดูแลและบำรุงรักษาผนังอาคารให้มีความสะอาด และสวยงามเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและลด ผลกระทบด้านทัศนียภาพ - ซ่อมแซมและทาสีผนังทั้งภายในและ/หรือ ภายนอกอาคารเมื่อสีซีดหรือมีคราบสกปรกทั้งนี้ ควรตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยทุก 2-3 ปี	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอิน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคารและ ความกระด้างของอาคาร รวมทั้งทำให้พื้นที่ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การอยู่อาศัย	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่โครงการเพื่อช่วยลด ผลกระทบที่เกิดจากความร้อน โดยต้นไม้จะบัง แสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีต และ การคายน้ำของต้นไม้และหญ้าจะเพิ่มความชุ่มชื้น และลดอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบ ก่อให้เกิด ความร่มรื่นต่อพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งลดความกระด้างของอาคาร - โครงการมีพื้นที่สีเขียว 248.80 ตร.ม. และพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้น 49.49 ตร.ม. ดังรูปที่ 3 แผนผัง พื้นที่สีเขียว คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อคนพักอาศัย 1.94 ตร.ม./คน - กำหนดให้มีการปรับสภาพดินก่อนปลูกหญ้า มาเลเซียใหม่ภายในโครงการโดยผสมปุ๋ยหมักและ กลับกับดินบริเวณที่จะมีการปลูกหญ้ามมาเลเซีย - บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ เจริญเติบโตได้ดี	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นและไม้คลุม ดินอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ ปลูกใหม่ทดแทน ■ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orany Kump

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังทิศทางลม	- อาคารของโครงการมีความสูง 7 ชั้น มีระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน 0.50-14.40 ม. และมีพื้นที่ว่าง 48.3% ของพื้นที่โครงการ จึงมีการถ่ายเทอากาศค่อนข้างดี อีกทั้งโดยปกติจะมีการหมุนเวียนและพัดผ่านของกระแสลมในพื้นที่ทำให้ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียงอยู่ในระดับต่ำ	- จัดให้มีระยะร่นและพื้นที่ว่างตามที่ออกแบบไว้เพื่อให้มีช่องว่างที่ลมสามารถพัดผ่านเข้าพื้นที่ข้างเคียงได้	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 038 421 525)

หมายเหตุ : * โครงการต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดตลอดระยะเวลาในการดำเนินการและต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

** โครงการต้องจัดให้มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลา เพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุศล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิซาจ) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการ ทางทิศตะวันออก ดังรูปที่ 4 แผนผังจุดตรวจวัด คุณภาพอากาศและเสียง ช่วงก่อสร้าง/ดัดแปลง	- TSP และ PM-10	- Gravimetric High Volume	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่าง การรื้อถอนหรือดัดแปลง/ ก่อสร้าง	- ค่าตรวจวัด 3,000 บาท/วัน @ 3 วัน	- บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
		- CO	- Non-Dispersive infrared Detection	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่าง การรื้อถอนหรือดัดแปลง/ ก่อสร้าง	- ค่าตรวจวัด 4,500 บาท/วัน @ 24 ชม.	
	- รถ กระบะ และ ถนน สาธารณะหน้าโครงการ	- ความเรียบร้อยของผ้าใบคลุม วัสดุก่อสร้าง/ดินในกระบะ, ความสะอาดของล้อรถ และ ความสะอาดบนถนน สาธารณะหน้าโครงการ	- ตรวจสอบความเรียบร้อย ของการคลุมผ้าใบ ความ สะอาดของล้อรถ และความ สะอาดบนถนนสาธารณะ หน้าโครงการ	- ทุกวัน	-	


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอ-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด




มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	- แนวเขตพื้นที่โครงการ ทางด้านทิศตะวันออก (รูปที่ 4 ประกอบ)	- ระดับเสียง (L_{eq} 24 ชม.) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) - ระดับเสียงรบกวน	- Integrate Sound Level Method - คำนวณตามประกาศกรมควบคุม มลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับ เสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มี การรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการ รบกวน การคำนวณค่าระดับการ รบกวนและแบบบันทึกการ ตรวจวัดเสียงรบกวน	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่าง การรื้อถอนหรือดัดแปลง/ ก่อสร้าง	- ค่าตรวจวัด 1,500 บาท/วัน @ 3 วัน - ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่างคุณภาพ อากาศและเสียง 10,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
	- คนงานที่ทำงานกับ เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มี เสียงดัง	- การสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง	- ตรวจสอบให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ลดเสียง	- ทุกครั้งที่ทำงานกับ เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มี เสียงดัง	-	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



75/87

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

Orany Kump

(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, TKN, Organic-N, NH ₃ -N, Oil & Grease, Sulfide และ TCB	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการดัดแปลง/ ก่อสร้าง	- ค่าตรวจวิเคราะห์ 1,800 บาท/ตัวอย่าง - ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่างน้ำทิ้ง 1,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
4. ไฟฟ้าและพลังงาน	- อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- สภาพและประสิทธิภาพการ ทำงาน	- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและ อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุกเดือน	-	
5. การคมนาคมขนส่ง	- จุดล้างล้อรถ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานจุดล้าง ล้อรถ	- ทุกวัน	-	
6. การสาธารณสุข	- พื้นที่พนักงาน - บ้านพักคนงาน	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	
		- ยุงลาย	- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมี กำจัดยุง	- ทุก 3 เดือน		
		- อุณหภูมิของคนงานก่อสร้าง ต้องไม่เกิน 37.5 °C	- ตรวจวัดอุณหภูมิของคนงาน	- ทุกวัน		


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

นางสาววรรณมา หงสกุล

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ช่วงรื้อถอน/ก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ คนงาน ก่อสร้าง และ ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง	- การจัดเก็บสถิติความปลอดภัย และรายงานความปลอดภัย	- จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัย และอุบัติเหตุในการก่อสร้างใน รูปแบบของรายงานความ ปลอดภัยประจำวัน ประจำ สัปดาห์ และประจำเดือน	- ทุกวัน	-	- บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
	- พื้นที่โครงการ และ บ้านพักคนงาน	- ความพร้อมของอุปกรณ์ ดับเพลิง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ ในสภาพดีพร้อมสำหรับใช้งาน	- ทุกสัปดาห์	-	

หมายเหตุ : - โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้างเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาต
ตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดตั้ง 1 ครั้ง คือภายในเดือน
กรกฎาคม หรือภายในเดือนมกราคม

- ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครั้ง
- ค่าจัดจ้ดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหมดประมาณ 40,800-60,800 บาท


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวนนิซาช) ในช่วงดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาดของถังเก็บ น้ำใช้	- ถ้างทำความสะอาด และ ฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	-	- บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
2. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- บ่อตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้ง ดังรูปที่ 5 แพนผัง จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ช่วงดำเนินการ	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, TKN, Organic-N, NH ₃ -N, Oil & Grease, Sulfide และ TCB	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	- ค่าวิเคราะห์ 1,800 บาท/ตัวอย่าง - ค่าดำเนินการ 1,000 บาท/ครั้ง	
3. การระบายน้ำ และ ป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำ	- ปริมาณตะกอนดินและ ขยะในท่อระบายน้ำ และ บ่อพัก - ขยะที่ตะแกรงดักขยะ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน และขุดลอกท่อระบายน้ำ และ บ่อพัก - ทำความสะอาดบ่อพักสุดท้าย/ดัก ขยะ	- ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อน เข้าฤดูฝน - ทุก 1 เดือน	-	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิชาจ) ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการขยะมูลฝอย	- ถังขยะ และห้องพักขยะ	- ความเพียงพอและ ความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ ไม่ให้มีขยะล้นถัง	- ทุกวัน	-	- บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
		- ความสะอาด	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถ ใช้งานของถังขยะ	- ทุก 6 เดือน		
5. การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- สภาพและประสิทธิภาพ การทำงาน	- ตรวจสอบสภาพและประเมิน ประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการใช้ งานของบริษัทผู้ผลิต	-	
6. การระบายอากาศและ ปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาดของแผ่นกรอง อากาศ	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง	- ทุก 1 เดือน	-	
		- การทำงานของระบบ เครื่องปรับอากาศ	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบเต็มระบบ	- ทุก 6 เดือน		


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิซาจ) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคมขนส่ง	- ป้ายสัญลักษณ์การจราจร	- สภาพและความสมบูรณ์	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ ของป้ายสัญลักษณ์การจราจร	- ทุก 6 เดือน	-	- บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
8. การสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการ	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	
		- ยุงลาย	- ฉีดยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัด ยุงลาย	- ทุก 3 เดือน	-	
	- ทางเข้า-ออกโรงแรม	- อุณหภูมิของพนักงานและ แขกผู้เข้าพักต้องไม่เกิน 37.5 °C	- ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและ แขกผู้เข้าพัก	- ทุกวัน	-	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิซาช) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
8. การสาธารณสุข (ต่อ)	- สระว่ายน้ำ	- pH และ Free Chlorine	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ของ APHA และ AWWA	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ	- Test kit	- บริษัท เลอ เวอนิซาช จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
		- Total Coliform Bacteria และ E.coli		- เดือนละครั้งขณะที่มี ผู้ใช้สระว่ายน้ำมาก ที่สุด	- ค่าวิเคราะห์ 600 บาท/ตัวอย่าง - ค่าดำเนินการ รวมกับน้ำทิ้ง	
		- Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Chloride, Ammonia, Nitrate และ E.coil	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ของ APHA และ AWWA	- ปีละครั้ง ขณะที่ผู้ใช้ สระว่ายน้ำมากที่สุด	- 1,600 บาท/ตัวอย่าง - ค่าดำเนินการรวมกับ น้ำทิ้ง	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอี-เอน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวอนิซาช จำกัด



81/87

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Le Vernissage (เลอ เวอนิซาจ) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
9. การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- อุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์ แจ้งเหตุ, Sensor ของ อุปกรณ์ตรวจจับ และ สัญญาณไฟฉุกเฉิน	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความ สามารถใช้งานของอุปกรณ์ ดับเพลิง, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับ, และ สัญญาณไฟฉุกเฉิน	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุ การใช้งานของ บริษัทผู้ผลิต	-	- บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ : 038 421 525
10. พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ	- การเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น และไม้คลุมดิน	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของไม้ ยืนต้น และไม้คลุมดินอย่าง สม่ำเสมอ หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูก ไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน	- ทุกวัน	-	

หมายเหตุ : - โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้างเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาต
ตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือภายในเดือน
มกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

- ราคาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครั้ง
- ราคาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหมดประมาณ 52,400-72,400 บาท/ปี


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นายอี-เอน หวัง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวอนิซาจ จำกัด



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณฯ หงสกุศล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด





- สัญลักษณ์**
- ท่อน้ำประปา
 - ท่อระบายน้ำขนาด ๑๐๐ มม. Slope 1:200 พร้อมบ่อพัก
 - ท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
 - ท่อน้ำดื่ม
 - ท่อน้ำเสียจากอาคารพักขยะ
 - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
 - หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 1 : แผนผังระบบสุขาภิบาล



มีใบอนุญาต 2563 ลงชื่อ.....
(นายอ-เอน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด



มีใบอนุญาต 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณมา หองสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



LOCATION
หมู่ที่ 9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 6
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

OWNER
อ-เอน หวัง

ARCHITECTURE
นายอิทธิพงศ์ สิงหนาท
ส.ส. 2213

CIVIL ENGINEERING.
นายสุทิน พรบุญ
ส.ย. 10836

CIVIL ENGINEERING.
นายสิทธิพล ภูพราหมณ์
ภ.ย. 44873

ELECTRICAL ENGINEERING.
นายณัย จันทฤทธิ์
ส.พ. 4034

ENVIRONMENTAL ENGINEERING.
นายประสาร บุญเจริญ
ภ.ส. 1865

MECHANICAL ENGINEERING.



DRAWING BY
นายวินัย เหล็กราช

REVISED	DATE	DESCRIPTION

APPROVED

DRAWING TITLE
แผนผังโครงการ

DATE	SCALE	DRAWING NO.	TOTAL
	1:100	A-05	



ที่ว่าง



รูปที่ 2 : แผนผังจุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอ-เอน หวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เลอ เวอนิชาจ จำกัด

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานธรณ์ (2008)

LOCATION
หมู่ที่ 9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 6
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

OWNER

อ-เอน หวัง

ARCHITECTURE

นายอรรถพร สิงหนาท
ส.ส. 2213

CIVIL ENGINEERING.

นายสุติพนธ์ พรบุญ
สย. 10836

CIVIL ENGINEERING.

นายสิทธิพล ภูพราหมณ์
ภย. 44873

ELECTRICAL ENGINEERING.

นายคณัย จันทร์ทิพย์
สพก. 4034

ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

นายประสาร บุญเจริญ
ภส. 1865

MECHANICAL ENGINEERING.

DRAWING BY

นายวินัย เติลกราช

REVISED

DATE DESCRIPTION

แผนผังโครงการ

APPROVED

DRAWING TITLE


A-05

DATE

SCALE
1:100

DRAWING NO.

TOTAL



TANUSORN
(2008)
LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานุสรณ์ (2008)

LOCATION

หมู่ที่ 9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 6
ต.หนองเรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

OWNER

อ.อินทร์ พงษ์

ARCHITECTURE

นายอิทธิพงศ์ สิงหนาท
ส.ค.ด.2213

CIVIL ENGINEERING

นายสุทธิพงษ์ พรบุญ
ส.ค.ด.10836

CIVIL ENGINEERING

นายสุทธิพงษ์ พรบุญ
ส.ค.ด.10836

ELECTRICAL ENGINEERING

นายสุทธิพงษ์ พรบุญ
ส.ค.ด.10836

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

นายสุทธิพงษ์ พรบุญ
ส.ค.ด.10836

MECHANICAL ENGINEERING

นายสุทธิพงษ์ พรบุญ
ส.ค.ด.10836

DRAWING BY

นายวินัย เหล็กกร

REVISED

DATE DESCRIPTION

APPROVED

DRAWING TITLE

แผนผังโครงการ

DATE

SCALE
1:100

DRAWING NO.
A-05

TOTAL

สัญลักษณ์	รายการพรรณไม้	สัญลักษณ์	ชื่อพรรณไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	จำนวน	๑ทรงพุ่ม	ความสูง
	พื้นที่ปลูกหญ้า พื้นที่สีเขียว (A1+A2+A3)		ยมนหิน	Chukrasia tabularis A.Juss.	7 ต้น	3 ม	4 ม
	พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น						
	พื้นที่ที่ไม่สามารถคิดพื้นที่สีเขียว						



รูปที่ 3 : แผนผังพื้นที่สีเขียว



ต้นยมนหิน



มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นายอ.อินทร์ พงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เลอ เวนนิซาช จำกัด

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



