

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๒๐๐ ๖๖



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS_EIA. 04/01/2564
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๑๔.๒/๒๐๒๑๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท เอส.พี.เอส.
คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care
ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการประเภทสถานพยาบาล
มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๓๔๖ เตียง ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และ
รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมทั้ง...

พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพริณ สัตยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๑๐.๑/ ๙ ๓

ถึง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๒๐๐๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มกราคม ๒๕๖๕



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕

โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 SOI PHAHOLYOTHIN 24, PHAHOLYOTHIN RD., JOMPOL, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL. 0-2939-4370 (Automatic 3 Lines) FAX : 0-2513-4221
E-MAIL : SALE@SPSCON.COM WEBSITE : WWW.SPSCON.COM



SPS_EIA. 04/01/2564

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1599 วันที่ 27 ม.ค. 2564
เวลา 16.20 น. ผู้รับ R

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับหลัก) จำนวน 1 เล่ม

ตามที่บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตที่ 1/2563 เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care เป็นโครงการประเภทสถานพยาบาล ประกอบด้วย อาคารบริการสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 2 อาคาร สูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 157 ห้อง และมีเตียงค้างคืนทั้งหมด 346 เตียง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 19,403 ตารางเมตร และขนาดพื้นที่โครงการ 5-1-50.5 ไร่ หรือ 8,602 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บัดนี้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 18938	วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา 14.50	ที่

ที่ นบ ๐๐๑๔.๒/๒๐๒๑๒

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๒๕๑๗
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการประเภทสถานพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๓๔๖ เตียง เพื่อให้จังหวัดนนทบุรีนำเสนอความเห็นเบื้องต้นดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

จังหวัดนนทบุรีขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จังหวัดนนทบุรี มีมติให้ความเห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนั้น จึงขอแจ้งมติการให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว และส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ที่เจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ ชุนไชยรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เอกสารแนบ.....	กล่องใส่
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น	

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ส่วนสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๐๐๒๐๗ - ๘

นางสาวสุพามา เมทิน โทร. ๐๘ ๙๒๔๘ ๑๒๓๓

แผนกวิจัยและพัฒนา
24 มี.ค. 2564

"จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)"

new

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2564


รับรองจำนวนหน้า 1/196

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Distar Care

ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการประเภทอาคาร โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย ความสูง 5 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 60 ห้อง (เตียง ค้างคืน 128 เตียง) มีความสูงจากระดับพื้นดินก่อสร้าง ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า เท่ากับ 21.60 เมตร และ อาคาร B เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น			

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 2/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 97 ห้อง (เตียง ค้างคืน 128 เตียง) มีความสูงจากระดับพื้นดินก่อสร้าง ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า เท่ากับ 21.60 เมตร ดังนั้น โครงการจึงมีห้องพักรวมทั้งสิ้น 157 ห้อง และเตียง ค้างคืนจำนวน 346 เตียง ที่จอดรถยนต์รวม 146 คัน (รวมที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการฯ จำนวน 5 คัน) และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน มีพื้นที่ อาคารรวม 19,403 ตารางเมตร บนพื้นที่ 5-1-50.5 ไร่ หรือ 8,602 ตารางเมตร จัดทำรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้			

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 3/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด อย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและระยะดำเนินการ	- บริษัท อามอร์ กรุ๊ป ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและระยะดำเนินการ	- บริษัท อามอร์ กรุ๊ป ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 4/196

ลงชื่อ

.....

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและระยะดำเนินการ	- บริษัท อามอร์ กรุ๊ป ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 5/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อน ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 6/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและระยะดำเนินการ	- บริษัท อามอร์ กรุ๊ป ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 7/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือ มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และระยะดำเนินการ	- บริษัท อามอร์ กรุ๊ป ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาชิงหิน เพื่อส่งต่อไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Distar Care
ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ พื้นที่ว่าง มีพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น การก่อสร้างโครงการ จะทำให้สภาพ ภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลง จากสภาพเดิมซึ่งเป็นที่ว่าง เปลี่ยนเป็นอาคาร โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย ความสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร แต่เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ว่าง บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และร้านขายต้นไม้ ซึ่งทำให้สภาพภูมิประเทศ ของพื้นที่ในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่ เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	1) จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัด ให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่ พักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ฯลฯ ให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการควบคุมดูแลและ ควบคุมการใช้งาน ให้เป็นไปตามผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำรั้วชั่วคราวเป็นรั้วทึบเมทัลชีท (Metal Sheet) สูง 6 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อน การก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้าออกพื้นที่ ก่อสร้าง เป็นประตูเลื่อนผ้าใบทึบ จะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก	ดัชนีตรวจสอบ 1. สภาพความเรียบร้อยแข็งแรง ของรั้วชั่วคราวรอบโครงการ 2. ความเรียบร้อยของการจัดวาง องค์ประกอบภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตามผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ กำหนดไว้ ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ทุกวันงานงานก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 9/196

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		3) ควบคุมการปรับถมพื้นที่และการก่อสร้างให้จำกัดเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด	การรายงานผล จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ และรายงานผลการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ (ระยะก่อสร้าง) นำเสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
1.2 ทรัพยากรดิน	กิจกรรมการก่อสร้างโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรดิน มาจากขั้นตอนของการปรับถมพื้นที่โครงการ งานเสาเข็มและฐานรากอาคาร และงานก่อสร้างโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคชั้นใต้ดิน โดยในขั้นตอนการก่อสร้าง จะเริ่มจากงานเข็มและฐานรากอาคาร	1) ควบคุมการปรับถมพื้นที่และการก่อสร้างให้จำกัดเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้	ดัชนีตรวจสอบ 1) การเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน ด้วยเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน หรือ Indinometer 2) การทรุดตัวของดิน ด้วยเครื่องมือวัดการทรุดตัวที่ระดับผิวดิน (Settlement Plate)

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 10/196

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	โครงการเลือกใช้เสาเข็มกด ทั้งหมดจำนวน 564 ต้น ประกอบด้วย เสาเข็มเจาะวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร ลึก 18 เมตร จำนวน 68 ต้น สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อต้น และเสาเข็มกดวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ลึก 23-27 เมตร จำนวน 496 ต้น สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 50 ตันต่อต้น โครงการมีปริมาณดินขุดจากการขุดระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และการเจาะเสาเข็มประมาณ 13,248 ลูกบาศก์เมตร โดยถมกลับคืนในพื้นที่ และมีการนำดินถมจากภายนอกประมาณ 13,118 ลูกบาศก์เมตร มาปรับถมเพิ่มเติมภายในพื้นที่ก่อสร้าง	1.1) การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ - แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน ถมดิน - แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง - รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 - วิธีการขุดดิน และการขนดิน - ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง - ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง - ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน	ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ทุกวัน จนการก่อสร้างส่วนฐานรากแล้วเสร็จ การรายงานผล จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและรายงานผลการติดตามตรวจสอบทรัพยากรดิน (ระยะก่อสร้าง) นำเสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 11/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	สำหรับงานเสาเข็มและฐานรากอาคาร และงานก่อสร้างโครงสร้างของระบบ สาธารณูปโภคขั้นใต้ดิน โครงการจะติดตั้งผนัง กันดินด้วยระบบ Sheet pile โดยรอบบริเวณ ที่ขุดเปิดหน้าดิน เพื่อป้องกันการทรุดตัวและ เลื่อนไหลของดินโดยรอบ จึงคาดว่าผลกระทบ ต่อการทรุดตัวและการพังทลายของดินจะอยู่ ในระดับต่ำ	- เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการ กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1.2) ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดิน หนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจดูได้ ในกรณีที่ใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือ ถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ขุดดินขอรับใบแทน ใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูก ทำลายดังกล่าว 1.3) ผู้ขุดดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดการขุดดินและถมดิน และต้องรับ ผิดในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้ กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 12/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		1.4) การขุดดินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อมผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 1.5) การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 1.6) การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดิน	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พุดศุภนิย 2564

รับรองจำนวนหน้า 13/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		1.7) ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร หรือกรมทรัพยากรธรณี 1.8) การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่ำเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น	

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 14/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		2) ก่อนการปรับถมดินในพื้นที่โครงการ ต้องจัดให้มีการจัดทำกำแพงกันดินตลอดแนวความยาวของที่ดินที่ขนานไปกับแนวคลองบางกระบือด้านทิศตะวันตก และแนวคลองบางโพทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ โดยผนังกันดินต้องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงที่จะรองรับน้ำหนักของดินถม โดยไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของกำแพงกันดิน 3) จัดให้มีการติดตั้งผนังกันดินแบบ Sheet pile ล้อมรอบบริเวณที่ขุดเปิดหน้าดินเพื่อ ก่อสร้างฐานรากเสาเข็มและระบบสาธารณูปโภคใต้ดินต่างๆ ก่อนเริ่มทำการขุดเปิดหน้าดิน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 3.1) ขั้นตอนการขุดดินและจัดทำระบบป้องกันดินพัง (Sheet Pile) - ทำการปัก Sheet Pile ให้ได้ความลึกตามที่กำหนด	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 15/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		- ขุดดินทีละ Layer โดยมีความลึกประมาณ 1.5 เมตร - ติดตั้งตัวค้ำยัน (Strut) ชั้นบน - ขุดดินถึงระดับที่ต้องการ (ความลึกประมาณ 3.00-4.00 m.) - เทคอนกรีตหยาบหนา 0.20 m. เป็นการค้ำยันที่กันหลุมและเป็นพื้นที่ทำงาน - ดำเนินการก่อสร้างถึงใต้ดิน ก่อสร้างพื้นถึง ผนัง และฝ้าถึงจนแล้วเสร็จ - ดำเนินการถมดินระหว่างบริเวณข้างนอกถังและ Sheet Pile - ดำเนินการถอนตัวค้ำยัน (Strut) และ Sheet Pile ตามลำดับ	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 16/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		3.2) การควบคุมคุณภาพในการทำงานขุดดินและการ รื้อถอน Sheet Pile - ให้มีวิศวกรควบคุมงานอยู่ประจำขณะที่ทำการ ขุดดิน - ก่อนทำการขุดดิน ต้องมีการตรวจสอบการติดตั้ง ค้ำยันให้อยู่ในแนวและครบถ้วนตรงตามแบบ - ก่อนทำการขุดดิน ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพ ของรอยต่อ Joint Connection และการเติมคอนกรีต ในช่องว่างระหว่าง Wale และ Sheet Pile และรอให้ คอนกรีตแข็งตัวอย่างน้อย 7 วัน ให้ทำการอัดแรงใน ค้ำยัน (Pre-Loading) ค่าการอัดแรงที่ 40-50% ของ น้ำหนักออกแบบ	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 17/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		- ให้ทำการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer) อย่างน้อยด้านละ 1 จุด และทำการอ่านค่าการเคลื่อนตัวของดินโดยปกติทุกสัปดาห์ หรืออ่านค่าทุกวันในช่วงวิกฤตตามที่วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างกำหนด - ก่อนทำการถอน Sheet Pile ให้มีการถมทรายให้แน่น และให้ทำการลดช่องว่างของดิน โดยการทำ Cement Bentonite Grouting ขณะที่ทำการถอน Sheet Pile ด้วย 4) จัดให้มีระบายน้ำล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดสร้างบ่อดักหรือบ่อกรองตะกอนรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักเศษตะกอนดิน ให้จมตัวก่อนสูบน้ำออกสู่ระบบคลองบางโพ บริเวณด้านหน้าโครงการ	

ลงชื่อ  เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564
รับรองจำนวนหน้า 18/196

ลงชื่อ  ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		5) จัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดินตลอดช่วงก่อสร้าง โดยถ้าตรวจพบว่าการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดินต้องจัดให้มีการอัดแรงระบบค้ำยัน (Preloading) หรือวิธีการทางวิศวกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันแก้ไข 6) จัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณที่กำลังมีกิจกรรมการขุดดิน รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ ตลอดระยะเวลาขุดดิน ในกรณีการขุดดินในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องหาสิ่งกันตกหรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสง ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 7) จัดให้มีการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน/น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ปนเปื้อนลงดิน	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 19/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		8) ตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อนการก่อสร้าง พร้อม ถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการอย่าง น้อย 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิม ของอาคารก่อนการก่อสร้างครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการ ก่อสร้างส่วนฐานรากอาคาร และครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จ โดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อ เจ้าของอาคาร และเทศบาลตำบลเสาชิงหิน เพื่อการ รับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความ เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้อง ชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความ เสียหาย ตามมูลค่าที่คณะทำงานประสานงานเพื่อแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 20/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวอนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		9) จัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ โครงการจะมีมาตรการการชดเชยความเสียหายในทันที ในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด 10) ในกรณีที่การก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหาย โครงการจะจัดให้มีกองทุนสำหรับชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ โดยจะชดเชยให้ในทันที	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564
รับรองจำนวนหน้า 21/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว	กิจกรรมหลักในระยะก่อสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา คือ งานก่อสร้างฐานราก ซึ่งได้แก่ การเจาะเสาเข็ม และการวางระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัดน้ำเสีย โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างได้มีการออกแบบก่อสร้างได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยาทั้งทางตรงและทางอ้อม และพื้นที่ตั้งโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ ดังนั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณี และไม่มีผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหวแต่อย่างใดผลกระทบจึงไม่นับสำคัญ	1) จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับแรงแผ่นดินไหวโดยใช้วิธีเชิงพลศาสตร์ ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2552 2) จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้คนงานก่อสร้างทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 22/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนนภ มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ	การประเมินความเสี่ยงของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ จากการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้รับผลกระทบในด้านความเดือดร้อนรำคาญ ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศ พบว่าอยู่ในระดับที่ไม่มีความเสี่ยง ผลกระทบจากการระบายมลสารทางอากาศจากการก่อสร้างโครงการ มลสารทางอากาศจากการก่อสร้างเกิดจากงานปรับเตรียมพื้นที่ งานฐานราก และงานโครงสร้าง ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง และพาหนะขนส่งวัสดุก่อสร้างทำให้เกิดมลสารทางอากาศต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP)	1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสี่ยงและสิ้นสะท้อนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 2) จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา 3) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมการก่อสร้าง โดยให้เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 4) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 5) การขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้ดิน กำหนดให้ผู้รับเหมาที่ขนส่งดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการนัดหมายพื้นที่ปลายทางแต่ละแห่ง ก่อนการขนส่งดินออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ต้องกองเก็บดินไว้ในพื้นที่โครงการเป็นการชั่วคราว	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) 3. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 5. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 6. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 7. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) สถานีตรวจวัด (รูปที่ 1) 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ 3. โรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 23/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และ (PM_{2.5}) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) จากการประเมินปริมาณมลสารทางอากาศข้างต้นที่เกิดจากการก่อสร้างรวมกับผลการตรวจวัดในปัจจุบัน พบว่า ในระหว่างการก่อสร้างจะมีค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ผู้รับผลกระทบจะได้รับไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่า 0.248 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) มีค่า 0.098 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)	6) ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ป้องกันวัสดุร่วงหล่น ป้องกันแรงลมและมีคุณสมบัติสามารถป้องกันการลุกลามของไฟได้ ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือผ้าใบก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงปิดคลุมด้านนอกโดยรอบโครงสร้างอาคารในระหว่างการก่อสร้างหรือด้านนอกของนั่งร้าน ตลอดแนวด้านข้าง และมีความสูงของตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง เศษวัสดุจากการก่อสร้างบนอาคาร จัดเก็บใส่ถุงปิดมิดชิดและขนส่งโดยใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย 7) ปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถบรรทุกทุกคัน หรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ความถี่ของการตรวจสอบ 1. การตรวจวัด TSP PM₁₀ และ PM_{2.5} ระหว่างการก่อสร้างฐานรากตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2) การตรวจวัด CO, HC, SO₂ และ NO₂ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 24/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) มีค่า 0.008 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 2.116 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) - ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) มีค่า 0.086 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่า 0.011 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) - สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) มีค่า 2.382 มก./ลบ.ม.	8) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า ในงานก่อสร้างให้มากที่สุด 9) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดผิวทางบนถนนสาธารณะด้านหน้าปากทางเข้า-ออก โครงการทุกครั้ง ที่พบว่ามีเศษดินหรือวัสดุร่วงหล่น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 10) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างให้เก็บในถังเก็บ หรือในกำแพงกัน และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 11) การใช้ปูนซีเมนต์ผง หรือปูนขาว ในงานเก็บและตกแต่ง ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุเท่านั้น และต้องนำออกมาใช้งานแต่ละครั้งตามความเหมาะสมไม่ทิ้งกองปูนผงไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง	การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ระยะก่อสร้าง) นำเสนอต่อเทศบาลตำบลเสาชิงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 25/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มลสารทั้งหมดของโครงการมีค่าความเข้มข้นต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปที่อยู่โดยรอบโครงการ แต่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคภูมิแพ้ และทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นฟุ้งกระจาย กลิ่นจากท่อไอเสียของยานพาหนะ และความสะอาดของพื้นที่จากฝุ่นตกสะสม	12) จัดให้มีการพรมน้ำบนถนนชั่วคราวในโครงการที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเป็นผิวทางถาวร โดยทำการพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อให้ผิวทางมีความชื้นอยู่เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการขนส่งภายในโครงการ	
1.5 เสียง	การตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 ในระยะก่อสร้างระดับเสียงที่เกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการที่สุดคือ เสียงจากงานทำฐานราก	<u>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</u> 1) จัดให้มีการติดตั้งรั้วเมทัลชีทสูง 6 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดินทุกด้านก่อนเริ่มการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดผลกระทบของเสียงในเบื้องต้น	ดัชนีตรวจวัด 1. Leq 24 hr 2. L _{max} 3. L _{dn} 4. L ₁₀

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 26/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง	งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งและเก็บงาน โดยมีหน่วยรับเสียงที่ใกล้พื้นที่โครงการคือ - ทิศใต้ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง - ทิศตะวันตก บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 หลัง โดยกรณีไม่มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง อาคารข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับเสียงรวมจากการก่อสร้างประมาณ 64.04-87.15 เดซิเบล (เอ) ค่าระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการต่อพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงประมาณ 60.93-66.03 เดซิเบล (เอ)	2) ช่วงปรับพื้นที่และทำฐานราก จัดให้มีการติดตั้งแนวกำแพงกันเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งติดตั้งตามแนวเขตที่ดินเพื่อใช้เป็นรั้วของโครงการ โดยใช้วัสดุ Metal Sheet ความหนา 0.64 มิลลิเมตร (0.024 นิ้ว) ขนาดความสูง 6 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A) 3) ช่วงทำฐานราก จัดให้มีการติดตั้งแนวกำแพงกันเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งติดตั้งตามแนวเขตที่ดินเพื่อใช้เป็นรั้วของโครงการ โดยใช้วัสดุ Metal Sheet ความหนา 0.64 มิลลิเมตร (0.024 นิ้ว) ขนาดความสูง 6 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A)	ดัชนีตรวจวัด (ต่อ) 5. L₉₀ 6. เสียงรบกวน สถานีตรวจวัด (จุดที่ 1) 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ 3. โรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน ความถี่ของการตรวจสอบ 1. ช่วงการก่อสร้างฐานราก ทำการตรวจทุกวัน และทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 27/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ)	เมื่อนำระดับเสียงที่ได้รับมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ต้องมีค่าไม่เกิน 70.0 dB(A) และค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ต้องมีค่าไม่เกิน 115.0 dB(A) พบว่า อาคารข้างเคียงที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการมีค่าระดับเสียงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แต่มีค่าไม่เกินระดับเสียงสูงสุด ส่วนพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมีค่าระดับเสียงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนด	4) ช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราว ซึ่งใช้วัสดุ Metal Sheet ความหนา 0.64 มิลลิเมตร (0.024 นิ้ว) ขนาดความสูงเท่ากับระยะห่างระหว่างชั้นนั้นๆ ซึ่งติดตั้งห่างจากจุดกำเนิดเสียงประมาณ 1 เมตร (ตามแนวอาคาร) โดยสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 18 dB(A) 5) การติดตั้งกำแพงกันเสียงให้ประกอบอยู่กับนั่งร้าน โดยรอบอาคาร โดยแนวนั่งร้านและแนวกำแพงกันเสียง มีการยึดโยงกับโครงสร้างหลักของอาคาร ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับรองรับน้ำหนักกำแพงกันเสียงและแรงลมที่กระทำต่อกำแพงกันเสียง และต้องหมั่นตรวจสอบกำแพงกันเสียงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	ความถี่ของการตรวจสอบ (ต่อ) 2. ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง การรายงานผล รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการ แนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาชิงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 28/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ)	กรณีประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างต่อผู้รับเสียงในกรณีที่มีวัสดุกันเสียงเป็นรั้วชั่วคราวขนาดความสูง 6 เมตร ตามแนวเขตที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า สามารถป้องกันเสียงจากงานก่อสร้างในระดับฐานรากถึงระดับพื้นที่ชั้นที่ 2 เท่านั้น โดยเมื่อโครงการก่อสร้างที่ระดับพื้นที่ 2 ขึ้นไป จะต้องจัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราว ซึ่งเป็นวัสดุ Metal Sheet ความหนา 0.64 มิลลิเมตร (0.024 นิ้ว) ขนาดความสูงเท่ากับระยะห่างระหว่างชั้นนั้นๆ โดยปิดล้อมอาคารทั้ง 4 ด้านเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงซึ่งจากการประเมิน พบว่า เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง จะมีค่าระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในช่วงต่างๆ ต่ออาคาร	6) การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงไปยังผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 7) ควบคุมและกำชับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ไม่ให้กีดขวางหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็นในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 8) กำหนดแผนงาน วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด เช่น การใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอก การก่อสร้างโดยใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ติดตั้งแทน 9) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัดเจาะ การเจียร หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 29/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ)	ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ 60.90-68.91 เดซิเบล (เอ) และมีค่าระดับเสียงรบกวน ประมาณ -4.00 ถึง 8.74 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น การก่อสร้างในช่วงโครงการที่ระดับ พื้นถึงชั้นหลังคา พบว่า ระดับเสียงจากการ ก่อสร้างภายหลังติดตั้งกำแพงกันเสียง จึงมี ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543)	10) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทำงาน ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ทำงานใน ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการ ก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้ง คราว เช่น การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น โดยให้ ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. และต้องได้รับอนุญาต จากหน่วยงานอนุญาต รวมทั้งจะต้องแจ้งบ้านพักอาศัย หรืออาคารข้างเคียงให้ทราบภายใน 3 วัน ด้วยการลง พื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดประกาศไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ โดยวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำ กิจกรรมก่อสร้าง 11) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การตัด การเจาะ การเจียร์ การไถ และอยู่ห่างจากด้านที่ได้รับผลกระทบ มากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้นที่แต่ละชั้นควรติดตั้ง แผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ เพื่อป้องกัน ผลกระทบด้านเสียงรบกวน	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พุดจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 30/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ)		12) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก 13) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุดูดซับเสียงต่างๆ สำหรับขั้นตอนการทำงานหรือเครื่องจักร/เครื่องยนต์ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การติดตั้งแผ่นยางรองใต้ฐานเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนมากเพื่อลดการกระแทกที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงรบกวน 14) จัดให้มีผู้ควบคุม หรือผู้ดำเนินการ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเสียงจากกิจกรรมในการก่อสร้างต่างๆ 15) หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดัง 16) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึก โดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง	

ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 31/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ)		17) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Leq 24 hr., Lmax, Ldn, L10, L90 และเสียงรบกวน) จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยที่อยู่ติดโครงการ จำนวน 1 จุด และโรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาชิงหิน จำนวน 1 จุด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีความถี่ในการตรวจสอบ ดังนี้ - ช่วงการก่อสร้างฐานราก ทำการตรวจทุกวัน และทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ - ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการ แนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาชิงหิน ทุก 6 เดือน	

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 32/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน	กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่ออาคารที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (เลขที่ 24) จะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการทำเสาเข็ม รถบรรทุก รถขนส่งคอนกรีต ในช่วงงานทำฐานราก ในกรณีที่ทำงานพร้อมจะได้โดยคาดว่าจะความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่า 3.557 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งปลูกสร้าง พบว่า ที่ความเร็วอนุภาคสูงสุดดังกล่าวเป็นระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากงานทำฐานราก ซึ่งรู้สึกได้ถ้าสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง จะเริ่มรู้สึกรำคาญ และไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม	1) ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก จะต้องแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างและระดับผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนให้บ้านเลขที่ 24 (บ้านติดโครงการ) ได้ทราบว่าจากการประเมิน พบว่า มีค่าระดับความสั่นสะเทือน 3.577 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 5 มิลลิเมตร/วินาที แต่หากมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดความรำคาญได้ 2) กำหนดให้มีการติดตั้งจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบริเวณที่ประเมินความสั่นสะเทือนได้มากกว่า 2.5 มิลลิเมตร/วินาที จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณอาคาร A ทางด้านทิศใต้ ติดกับ บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น (เลขที่ 24) จำนวน 1 อาคาร และดำเนินการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกนอน (แกน x และ แกน y) และแกนตั้ง (แกน z) ที่ชั้นพื้น หรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 33/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	เมื่อนำค่าระดับความสั่นสะเทือน 3.577 มิลลิเมตร/วินาที เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ที่กำหนดค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารประเภทที่ 2 (อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด) ที่กำหนดให้มีความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที พบว่าที่ความเร็วอนุภาคสูงสุดดังกล่าว มีค่าอยู่ในมาตรฐานกำหนด จึงคาดว่า การก่อสร้างโครงการ จะส่งผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนต่อบ้านพักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระดับต่ำ	3) กรณีที่ผลการตรวจวัดพบว่าค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเกินค่าควบคุมที่ 2.5 มิลลิเมตร/วินาที โครงการต้องหยุดการก่อสร้างลงชั่วคราว เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงวิธีการก่อสร้างตลอดจนมีมาตรการแก้ไขเยียวยาต่อแหล่งรับผลกระทบข้างเคียง 4) เลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบ้านพักอาศัยที่ติดโครงการ 5) กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลาดังนี้ - กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เช่น งานทำฐานราก เป็นต้น ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. โดยกำหนดห้ามการก่อสร้างที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหลัง 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชน	สถานีตรวจวัด (ดูรูปที่ 1) 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. บริเวณบ้านพักอาศัยพื้นที่โครงการ 3. โรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 34/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำกิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เช่น งานทำฐานราก เป็นต้น 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง 7) ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง เข้าไปพบผู้ที่อยู่ข้างเคียง พื้นที่โครงการ และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 8) จัดให้มีวิศวกรควบคุม/ดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงน้อยที่สุด 9) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดี อยู่เสมอ	ความถี่ของการตรวจสอบ 1. ช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจสอบทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ 2. ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจสอบวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน (ระยะก่อสร้าง) นำเสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



ลงชื่อ



..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 35/196

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)		10) จัดให้มีตัวแทนของโครงการ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และตัวแทนจากอาคารข้างเคียงร่วมตรวจสอบอาคารเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างของโครงการ 11) จัดให้มีการประกันภัยบุคคลที่ 3 แก่พนักงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการ 12) ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอยู่เสมอ (ฝั่งรับเรื่องร้องเรียนในช่วงก่อสร้าง ดูรูปที่ 2) 13) ควบคุมความสัมพันธ์จากการก่อสร้างโครงการ ไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานกำหนดเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสัมพันธ์เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 36/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวนวัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสัมพันธ์ (ต่อ)		14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (ดูรูปที่ 2) 15) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาที่ครอบคลุมโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ประกอบด้วย - เจ้าของโครงการหรือผู้แทนเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำหน้าที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานและเป็นผู้แก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีที่มีการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง - เจ้าของอาคารข้างเคียงหรือตัวแทนชุมชนหรือหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบ - ผู้แทนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่น	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 37/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสัมพันธ์ (ต่อ)		โดยขั้นตอนในการจัดตั้งคณะทำงานจะเริ่มต้นเมื่อรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Distar Care ได้รับความเห็นชอบและได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารจากเทศบาลตำบลเสาชิงหินเรียบร้อยแล้ว เจ้าของ โครงการจึงเริ่มจัดตั้งคณะทำงาน โดยจะจัดตั้งคณะทำงาน ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนถึงเปิดดำเนินการ 1 ปีแรก และ จัดให้มีการประชุมคณะทำงานทุก 6 เดือน 16) คณะทำงานประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการให้ครอบคลุมการดำเนินการ ดังนี้ - ตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อนการก่อสร้าง พร้อม ถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการ อย่างน้อย 3 ครั้ง • ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคาร ก่อนการก่อสร้าง • ครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนฐานราก อาคาร	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 38/196



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)		- ครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคาร และเทศบาลตำบลเสนาะหิน เพื่อการรับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร โครงการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหายตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 17) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการ โดยจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง เพื่อคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต ดังนี้	

ลงชื่อ


(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 39/196

ลงชื่อ


(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)		- กรณีความเสียหายที่มีต่อโครงสร้างอาคารจะรับผิดชอบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว 1 ปี โดยบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด จัดให้มีเงินสำรองสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเบื้องต้น (2 ล้านบาท) เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอน โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัย (เจ้าของโครงการจะสำรองเงินจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากโครงการไปก่อนในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่เรียกร้อง โดยจะจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการเรียกร้อง และจะเร่งติดตามส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยเพื่อนำมาจ่ายให้กับผู้เสียหายโดยเร็วต่อไป)	

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 40/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรแหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำ	ในระยะก่อสร้างโครงการ จะมีการระบาย ทั้งน้ำฝนและน้ำที่ผ่านการบำบัดออกนอก พื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยน้ำเสียจะเกิดขึ้น จากคณงานก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียดังกล่าวจะได้รับ การบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชั่วคราวแบบเกรอะ/กรองไร้อากาศและเติม อากาศ ที่มีความสามารถในการรองรับปริมาณ น้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่า บีโอดีระบายออกไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) บริเวณหน้าโครงการร่วมกับน้ำฝนที่ตกลงใน พื้นที่ก่อสร้าง	1) ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 2) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ด้วยถังบำบัดสำเร็จรูปแบบเกรอะ/กรองไร้อ ากาศและเติมอากาศ ที่มีความสามารถรองรับน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีความสามารถ ในการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ และ คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่ เกี่ยวข้อง 3) กำชับให้คณงานก่อสร้าง ทั้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้าง ลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำ ชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจาก เลิกงานทุกวัน	ดัชนีตรวจสอบ ปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอน และรางระบายน้ำ ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี ทุกเดือน

ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 41/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรแหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำ (ต่อ)	อย่างไรก็ดี คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) ดังกล่าวมีทิศทางไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันออกของโครงการ	4) ให้จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการระบาย น้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำบ่อดัก ตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจาก โครงการ 5) หมั่นทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนของ โครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และการดัก ตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้นระยะเวลาการก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	โครงการ Distar Care ตั้งอยู่บริเวณถนน กาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยสภาพปัจจุบันของพื้นที่ ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ว่าง มีวัชพืชขึ้นปกคลุม ทั่วบริเวณโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ได้แก่ ร้านค้า และตลาด สำหรับพื้นที่ติดโครงการ โดยรอบมีลักษณะเป็นที่ว่าง และแนวถนน เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีสภาพเป็นป่าไม้ หรือแหล่ง	-	-

ลงชื่อ


(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 42/196

ลงชื่อ


(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	อนุรักษ์สัตว์ป่าแต่อย่างใด ส่วนสัตว์ที่พบเห็น ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้าน หรือสัตว์และ แมลงที่พบเจอได้ทั่วไปบริเวณที่ว่างรกร้าง ไม่พบสัตว์ป่าหรือสัตว์หายากแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินโครงการ เป็นการพัฒนา พื้นที่ภายในพื้นที่โครงการจากพื้นที่ว่างเปล่า รอกการพัฒนาให้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาล เฉพาะประเภทผู้ป่วย (โรงพยาบาลผู้สูงอายุ) ในอนาคต บริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบ จึงมีคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบนบกอยู่ใน ระดับต่ำ ดังนั้น กิจกรรมในระยะก่อสร้างและ ดำเนินการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ นิเวศวิทยานบนบกแต่อย่างใด		


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 43/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในแหล่งน้ำ	แหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) คลองธรรมชาติ (คลองบางกระบือ) ซึ่งตั้งอยู่ติดโครงการทางทิศตะวันตก และทิศใต้ตามลำดับ ทำหน้าที่รองรับน้ำฝนและน้ำทิ้งจากพื้นที่ชุมชนและระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออก โดยปัจจุบันคลองธรรมชาติทั้ง 2 แห่ง มีการใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ปลูกต้นไม้ ทำสวนมะม่วง สวนมะนาว) ใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ และรองรับน้ำทิ้งจากบ้านเรือนและสถานประกอบการ ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในคลองบางโพและคลองบางกระบือ พบว่า	1) ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 2) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ด้วยถังบำบัดสำเร็จรูปแบบเกราะ/กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ ที่มีความสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ และคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่เกี่ยวข้อง 3) กำชับให้คนงานก่อสร้าง ทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน	ดัชนีตรวจสอบ เพลงก่ตอนพืช, เพลงก่ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดิน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง (ดูรูปที่ 4) 1) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง คลองบางโพ 1 ตัวอย่าง 2) บริเวณเหนือน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร คลองบางโพ 1 ตัวอย่าง 3) บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร คลองบางกระบือ 1 ตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 44/196

ลงชื่อ



..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในแหล่งน้ำ (ต่อ)	คุณภาพน้ำในคลองทั้ง 2 แห่ง เสื่อมโทรมมาก ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและการเพาะขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ดังนั้น สภาพทางนิเวศในแหล่งน้ำจึงมีคุณค่าในระดับต่ำ กิจกรรมโครงการทั้งในระยะก่อสร้างจะทำให้เกิดน้ำเสียขึ้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งโครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่เกี่ยวข้องก่อนระบายลงสู่คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) ซึ่งมีทิศทางการระบายน้ำลงสู่คลองบางกระบือ และแม่น้ำเจ้าพระยาในที่สุด อีกทั้ง โครงการได้จัดให้มีมาตรการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารแล้ว ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อทรัพยากรนิเวศทางน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ	4) ให้จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำบ่อดักตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ 5) กำหนดให้มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง คลองบางโพ จุดที่ 2 บริเวณเหนือน้ำ (คลองบางโพ) ห่างจากจุดระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร และจุดที่ 3 บริเวณท้ายน้ำ (คลองบางกระบือ) ห่างจากจุดระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร (ดูรูปที่ 4)	การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 45/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ของคณงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 120 คน คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ประมาณ 8.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ ก่อสร้างประมาณ 13.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือประมาณ 3,066 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.011 ของปริมาณน้ำที่ ผลิตเหลือจำหน่ายของการประปาฯ จึงไม่ กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาของ สำนักงานประปา สาขามหาสวัสดิ์ โดยยังคงมี ความเพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ และ สามารถรองรับการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้น้ำราย ใหม่ได้อย่างเพียงพอ	- กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ประสานงานกับ สำนักงานประปา สาขามหาสวัสดิ์ ในการขอรับบริการ น้ำประปาชั่วคราวในช่วงก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องติดตั้งมิเตอร์รับน้ำและระบบท่อประปาเชื่อมต่อกับ ท่อประปาของสำนักงานประปานครหลวง เข้าสู่ถังเก็บน้ำ ในพื้นที่ก่อสร้าง - ให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 13.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถสำรองน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน - ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง มีมาตรการณรงค์ให้คณงาน ใช้น้ำอย่างประหยัด - ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เลือกใช้และติดตั้งเครื่อง สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ	ดัชนีติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการใช้น้ำ การรั่วซึมของ ท่อประปา ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พุดจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 46/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		5) ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง มีการตรวจสอบระบบ น้ำประปาการรั่วซึม หากพบให้รีบดำเนินการแก้ไข <u>บ้านพักคนงาน</u> 1) ให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในบริเวณบ้านพัก คนงานก่อสร้าง ความจุรวมไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) มีมาตรการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 3) เลือกใช้และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ 4) ตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้และระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ บ้านพักคนงาน หากพบว่ามีการรั่วซึม ให้รีบดำเนินการ แก้ไข	การรายงานผล สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โดยเสนอต่อเทศบาล ตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564
รับรองจำนวนหน้า 47/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนภร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	ในระยะก่อสร้างน้ำเสียจากการใช้น้ำของ คนงานก่อสร้างในช่วงที่มีคนงานมากที่สุด ประมาณ 120 คน มีความต้องการใช้น้ำเท่ากับ 8.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อให้เกิดน้ำเสียเท่ากับ 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะได้รับการบำบัดด้วยถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปติดตั้งประจำในพื้นที่ก่อสร้าง โดยโครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องจัดหาถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบ เกราะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศ มี ความสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่ต่ำกว่า 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำที่ผ่านการบำบัด จะระบายลงสู่คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) บริเวณหน้าโครงการต่อไป	<u>พื้นที่ก่อสร้างโครงการและบ้านพักคนงาน</u> 1) จัดให้มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 12 ห้อง ให้มีจำนวนที่สอดคล้องตามกฎหมาย ฉบับที่ 63 พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไว้ที่บริเวณสำนักงานก่อสร้าง 2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นถังบำบัดสำเร็จรูปแบบ เกราะกรองไร้อากาศและเติมอากาศที่มีความสามารถ รองรับน้ำเสียได้ไม่ต่ำกว่า 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมี ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจาก อาคารประเภท ค. เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของ คนงานก่อสร้าง โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดให้ระบายลงสู่ คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) 3) หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เช่น หมั่นตรวจสอบและ สูบตะกอนออกจากระบบทุก 1 เดือน หรือตามความ เหมาะสม ฯลฯ	ดัชนีตรวจสอบ pH, BOD, SS, TDS, TKN, Sulfide, น้ำมันและไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 จุด บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่คลองบางโพ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 48/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดจะได้รับ การบำบัดด้วยถังบำบัดสำเร็จรูป และมี ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งให้มีค่าบีโอดี ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนการระบายลง สู่คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) การบำบัด น้ำเสียและกำจัดสิ่งปฏิกูลในระยะก่อสร้าง จึงอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำทิ้งใน ระดับต่ำ	4) ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบล เสาชิงหิน เข้ามาสูบล้างสิ่งปฏิกูลและกากตะกอนจากระบบ บำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยถ้าพบว่าคุณภาพ น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้ มีการตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 49/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอานน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การปรับ เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง การขุดดินเพื่อก่อสร้าง ฐานราก และการถมดินกลับเพื่อปรับระดับ พื้นที่ กิจกรรมเหล่านี้ ถ้าดำเนินการในช่วงที่มี ฝนตก และไม่จัดให้มีระบบระบายน้ำที่ดี เพียงพอ จะทำให้น้ำฝนชะพาตะกอนดิน และ เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่เก็บกองไว้ไหลออก นอกพื้นที่ก่อสร้างและไหลลงสู่คลองธรรมชาติ ทำให้เกิดตะกอนดินสะสม ซึ่งอาจทำให้แหล่ง น้ำตื้นเขินได้ อีกทั้งน้ำโคลนที่ไหลล้นออกนอก โครงการ จะทำให้เกิดความสกปรกของแหล่ง น้ำและบ้านข้างเคียงได้	1) จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ มีผ้าใบปกคลุมอย่างมิดชิด และควรอยู่ห่างจากราง ระบายน้ำของโครงการ 2) จัดให้มีรางระบายน้ำ ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง และ จัดสร้างบ่อดักหรือบ่อกองตะกอน รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักเศษตะกอนดิน ทราบ และเศษวัสดุ ที่ปลายราง ระบายน้ำ ก่อนระบายออกจากโครงการ 3) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุในภาชนะที่ จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของ โครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้างทำความสะอาด พื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	ดัชนีติดตามตรวจสอบ ความสะอาดของรางระบายน้ำและ บ่อกองตะกอน ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล 1. สำเนาบันทักการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 2. เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 50/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	ในระหว่างการก่อสร้างที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสูงสุดวันละ 120 คน ปริมาณมูลฝอยจากคนงานระหว่างการก่อสร้างประมาณ 0.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมใส่ถังมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร แยกประเภทถังรองรับเป็นมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์/ย่อยสลายได้ และมูลฝอยอันตราย ตั้งไว้ในพื้นที่โครงการ และประสานงานให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน มาเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป เศษวัสดุจากการก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณไม่มาก เนื่องจากโครงการใช้คอนกรีตผสมสำเร็จในงานโครงสร้างทั้งหมด สำหรับงานผนังจะใช้ชิ้นงานสำเร็จรูปในการก่อสร้างเป็นหลัก จึงทำให้ลดปริมาณงานที่หน้างานก่อสร้าง ลดปริมาณเศษวัสดุสูญเสีย และควบคุมเวลาก่อสร้างได้	<u>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</u> 1) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยแยกสี แยกประเภท ขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 5 ถัง จำแนกเป็นถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์/ย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (มีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย”) จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้บริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้มีขยะทิ้งเกลื่อนกลาด และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ 2) เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการและหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขนเศษวัสดุออกจากบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย โดยให้นำไปกำจัดด้วยวิธีการดังนี้	ดัชนีติดตามตรวจสอบ 1. ความสะอาดบริเวณที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย 2. กลิ่นมูลฝอยบริเวณถังรองรับมูลฝอย ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 51/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนากร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	เศษวัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้างส่วนใหญ่ประกอบด้วยเศษคอนกรีต อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เศษเหล็ก พลาสติก ฯลฯ โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ นั้นๆ	- วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ไม้แบบ เหล็ก กระเบื้องต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นวัสดุที่ไม่ชำรุด กำหนดให้ผู้รับเหมานำกลับนำมาใช้ใหม่ - วัสดุประเภทคอนกรีตหรือเศษอิฐ/ปูน ให้ผู้รับเหมานำกลับไปใช้เป็นวัสดุมวลที่ในพื้นที่ก่อสร้างส่วนถนน คอนกรีตในชั้นเก็บงานรอบอาคาร - วัสดุก่อสร้างที่ต้องการทำลาย มีสภาพชำรุดหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้ผู้รับเหมานำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด 3) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังมูลฝอยใบใหม่ทันที 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับนำมูลฝอยที่บรรจุลงถังในกรณีที่เป็นมูลฝอยอันตรายให้บรรจุลงสีแดง มัดปากให้เรียบร้อย ส่งต่อรถเก็บขนมูลฝอยตามเวลาที่เทศบาลตำบลเสาชิงหินกำหนด	การรายงานผล 1. สำเนารายงานผลการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 2. เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาชิงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 52/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ <u>บ้านพักคนงาน</u> 1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยให้เพียงพอกับคนงานก่อสร้าง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง จำแนกเป็นถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์/ย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง มีอักษรพิมพ์ข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย”) จำนวน 1 ถัง 2) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจุดรวบรวมมูลฝอยให้สะอาดอยู่เสมอ 3) ตรวจสอบถังรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ทันที 4) ให้ผู้รับเหมาประสานงานไปยังเทศบาลตำบลเสาชิงหิน ให้เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยภายในพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นประจำและชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยตามข้อกำหนด	

ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 53/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและ การอนุรักษ์พลังงาน	การใช้ไฟฟ้าของโครงการทั้งในระยะ ก่อสร้างและดำเนินการ จะได้รับบริการไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ซึ่ง มีความสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการใน ระยะก่อสร้างได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อหม้อ แปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำของพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจะ ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้า ของชุมชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ในระดับต่ำ	1) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) เลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน ประเภท LED 3) ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงการให้ เป็นไปตามแบบที่เสนอในรายงานฯ และมีความถูกต้อง ตามมาตรฐาน	ดัชนีติดตามตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน การรายงานผล สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โดยเสนอเทศบาล ตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 54/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนากร มะลิสาร์)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร	ในระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะขนส่งเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการโดยใช้เส้นทางหลักผ่านถนนกาญจนาภิเษกเพื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยจะทำการขนส่งระหว่างวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. การขนส่งคนงานและเจ้าหน้าที่จะขนส่งเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนเวลา 06.30 น. และออกจากพื้นที่หลังเวลา 19.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบด้านการจราจร พบว่า ในระยะก่อสร้างของโครงการจะมีปริมาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นเพิ่มขึ้น 20 คัน	1) ห้ามรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือพาหนะขนส่งคนงาน คนงาน และพาหนะของผู้รับเหมาทุกคัน จอดกีดขวางบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก และถนนโครงข่ายโดยรอบตลอดเวลา โดยให้จัดเตรียมพื้นที่จุดจอดรถในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เพียงพอ 2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกและถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	ดัชนีตรวจสอบ 1. สภาพผิวทางบริเวณโครงการ ความเสียหายต่อผิวทาง เปรียบเทียบสภาพก่อนการก่อสร้าง 2. สภาพความเรียบร้อยของ รถบรรทุก สภาพตัวถังรถ ความสะอาดล้อรถ ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 55/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	เมื่อวิเคราะห์จากระดับการให้บริการ ของถนนโครงข่ายจะพบว่า ปริมาณจราจรที่ เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ ไม่ทำให้ ระดับการให้บริการของถนน (Level of Service; LOS) ของเส้นทางคมนาคมดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน	4) จัดเตรียมจุดล้างล้อและทำความสะอาดรถบรรทุกหนัก เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 5) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่ เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอก โครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดิน ของรถขนส่งร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย 6) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบสีเหลืองและ ป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่าง ปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและนอกพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ชุมชนและ ผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	การรายงานผล 1. จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือ ชื่อผู้ตรวจสอบ 2. สำเนาบันทึกการตรวจสอบ แนบในภาคผนวกรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง 3. เสนอเทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564
รับรองจำนวนหน้า 56/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		7) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน 8) กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อวิ่งผ่านเข้าถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นพื้นที่ชุมชน รวมถึงกำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก 9) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจร หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะรีบประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจราจร ให้เข้ามาดูแลกดขี่เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ	

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 57/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		10) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวกกำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 11) กำหนดเวลาขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยกรณีใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ให้ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ให้ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ส่วนการขนส่งคนงานเจ้าหน้าที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างจะดำเนินการก่อนเวลา 06.30 น. และออกจากพื้นที่ก่อสร้างหลังเวลา 19.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน	


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 58/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		13) โครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรของสถานีที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เข้ามาดูแลกวดขันเกี่ยวกับปัญหาการย่นดัดที่จอดกีดขวางถนน กาญจนภิเษก ด้านหน้าโครงการ และเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้า-ออกโครงการและอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ 14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำความสะอาดทางเท้า (footpath) ในแต่ละวัน	
3.7 การใช้ที่ดิน	พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณถนนกาญจนภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง แต่เนื่องจากกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 (หมดอายุบังคับใช้แล้ว)	1) ควบคุมให้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่ก่อวัสดุหล่นออกนอกเขตที่ดินโครงการ 2) รักษาสภาพรั้วชั่วคราวของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที	ดัชนีตรวจสอบ แนวรั้วโครงการ และพื้นที่ทางเท้า ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 59/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	ซึ่งปัจจุบันผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุง) ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โครงการจึงได้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กับข้อกำหนดของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และพบว่าพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 2 โดยไม่ห้ามการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเฉพาะ ประเภทผู้ป่วย (โรงพยาบาลผู้สูงอายุ) ดังนั้น การพัฒนาโครงการในรูปแบบโรงพยาบาล เฉพาะประเภทผู้ป่วย จึงสอดคล้อง ตามข้อ บัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว	3) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนอาคารชั่วคราว ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และแนวรั้วชั่วคราวออก ทั้งหมด ไม่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์เหลือค้างไว้ในพื้นที่ 4) ควบคุมไม่ให้คนงานซื้อของจากร้านค้าหาบเร่แผงลอย ที่มาเปิดร้านบนทางเข้าข้างเขตงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการตั้งร้านอย่างถาวร และให้ประสานต่อเทศบาลตำบล เสาธงหิน หากพบว่ามีร้านค้ามาตั้งบนทางเท้าริมถนน สาธารณะข้างเขตงานก่อสร้างโครงการ	ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล 1. จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือน ละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ 2. สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบใน ภาควิชาการรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เสนอเทศบาลตำบล เสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 60/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 การมีส่วนร่วม ของประชาชน	การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และการ สอบถามความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 (ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2563 (สอบถามความคิดเห็น ของประชาชน ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 3 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2563 (ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 4 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2563 (สอบถามความคิดเห็น ของประชาชน ครั้งที่ 2) และได้ติดตามแบบ สำรวจความคิดเห็นตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564	<u>ก่อนเริ่มการก่อสร้าง</u> 1) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ และ ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ตลอดจน ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไป-มา บริเวณถนน กาญจนาภิเษก (บริเวณด้านหน้าโครงการ) รับทราบถึง การก่อสร้างโครงการ เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ต้องยึดถืออย่าง เคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศติดตั้งบริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านหน้าโครงการ) ให้มีขนาด ตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 2) จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของ โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ (พื้นที่ติดโครงการ) เพื่อวางแผนทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนด แผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง	<u>ดัชนีตรวจสอบ</u> ความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียง รวมทั้งปัญหา ความเดือดร้อน และ ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง ตลอดจนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> ปีละ 1 ครั้ง <u>การรายงานผล</u> 1. สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 61/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ภายในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ ครัวเรือน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และอยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 15 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่ ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในระยะ มากกว่า 100 – 1,000 เมตร จำนวน 382 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 6 ตัวอย่าง	3) จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทราบถึงกำหนดการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศ ติดตั้งบริเวณทางเข้าออกโครงการ มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งตลอดช่วงระยะก่อนการก่อสร้างจนสิ้นสุดการก่อสร้าง 5) ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดงชื่อประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง (เทศบาลตำบลเสาชิงหิน) และเลขที่หนังสือเห็นชอบพร้อมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้ เห็นอย่างชัดเจน ตลอดช่วงระยะการก่อสร้าง	2. เสนอต่เทศบาลตำบลเสาชิงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีวิกรม์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 62/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มหน่วยงานราชการที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้นำชุมชนที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จำนวน 7 ตัวอย่าง	<u>ช่วงการก่อสร้าง</u> 1) ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงทราบตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ 2) จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 4) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ดูรูปที่ 2)	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564
รับรองจำนวนหน้า 63/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)		5) พิจารณาให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในช่วงการก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร 6) ให้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และจัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่โครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี พิจารณารายงานฯ ที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการ ที่ประชาชนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้โครงการจัดเก็บหลักฐานการจัดส่งมาตรการไว้ในโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 64/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)		7) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการ โดยจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง เพื่อคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว 1 ปี โดยบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด จัดให้มีเงินสำรองสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเบื้องต้น (2 ล้านบาท) เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอน โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัย (เจ้าของโครงการจะสำรองเงินจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากโครงการไปก่อนในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่เรียกร้อง โดยจะจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการเรียกร้อง และจะเร่งติดตามส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยเพื่อนำมาจ่ายให้กับผู้เสียหายโดยเร็วต่อไป)	


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 65/196

ลงชื่อ



.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)		8) จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 10) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ผังร้องเรียน ดังรูปที่ 2) 11) ให้พิจารณาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในช่วงการก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร	

ลงชื่อ

 เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 66/196

ลงชื่อ

 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ตลาด และพาณิชยกรรม ซึ่งการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะใช้แรงงานในการก่อสร้างสูงสุด ประมาณ 120 คน ซึ่งส่งผลให้มีประชากรเข้า มาในพื้นที่มากขึ้น อาจส่งผลกระทบด้านบวก ต่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ใกล้เคียง โครงการ	1) พิจารณาการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการให้ รับบุคคลในท้องถิ่นที่มีความสามารถตามตำแหน่งงาน เข้าทำงานเป็นลำดับแรก 2) หากมีร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ที่มาเปิดร้านบนทางเข้า ข้างเขตงานก่อสร้าง ให้ควบคุมและจัดระเบียบให้อยู่ใน พื้นที่ที่จัดไว้ ไม่ให้กีดขวาง ทางเท้า ริมถนนสาธารณะ ประโยชน์ข้างเขตงานก่อสร้างโครงการ 3) จัดบ้านพักคนงานให้อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรต่อ พื้นที่โดยรอบโครงการ	ดัชนีตรวจสอบ สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและ ความคิดเห็นของประชาชน สถาน ประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยวิธีการและการสุ่ม ตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพ ตำแหน่งการสำรวจ พื้นที่ตรวจสอบ 1. กลุ่มที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ 2. กลุ่มที่อยู่ในระยะ 100 เมตรจาก ขอบเขตพื้นที่โครงการ 3. กลุ่มผู้นำชุมชน 4. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 5. พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งและ อุปกรณ์ก่อสร้าง


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 67/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม			ความถี่ของการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึง ก่อนอนุญาตเปิดอาคาร การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสภาพ เศรษฐกิจและสังคม (ระยะก่อสร้าง) เสนอเทศบาลตำบลเสาชิงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 68/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพและ การสาธารณสุข 4.3.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ขนส่งที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ตามแนวเส้นทางขนส่ง	1) จากผลการประเมินเมื่อโครงการดำเนิน กิจกรรมก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้ติดตั้ง กำแพงกันเสียง ทำให้ผู้รับเสียงที่ใกล้ที่สุด ได้รับค่าระดับเสียงเกิน 70 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงในบรรยากาศ โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 2) ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอาจได้รับ ผลกระทบจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ เช่น อุบัติเหตุ จากการขนส่ง 3) ประชาชนอาจมีความรำคาญ เนื่องจาก การได้รับผลกระทบที่อาจเกิดจากงาน ก่อสร้าง หรือคนงานก่อสร้าง	1) การคัดเลือกคนงาน ในกรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ต้อง เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาต และได้รับการตรวจสอบสุขภาพ และมีการคัดกรองคนงาน ก่อสร้างก่อนเข้าพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็น ประจำทุกวัน เช่น มีการวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ มีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค เป็นต้น 2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และการจราจรอย่างเคร่งครัด	การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข (ระยะก่อสร้าง) เสนอเทศบาลตำบลเสาชิงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 69/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสระ)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง	การอยู่ร่วมกันของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมี จำนวนคนงาน ประมาณ 120 คน หากไม่มี การจัดระบบสุขาภิบาล และการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของคนงาน และพื้นที่ข้างเคียง	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามมาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับ คนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ 2) จัดบ้านพักคนงานเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อน และส่งเสียงดังแก่บ้านพักอาศัยโดยรอบ 3) จัดทำรั้วทึบล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเป็น สัดส่วน ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร 4) ภายในบริเวณบ้านพักคนงานจะต้องจัดให้มีห้องน้ำ- ห้องส้วม ลานซักล้าง และถังมูลฝอยอย่างเพียงพอ 5) จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลสอดส่องความประพฤติ ของคนงาน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 6) กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน 7) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมน้ำเสีย และกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะได้อย่างเพียงพอ	ดัชนีติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงาน ให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ ส่งผลกระทบต่อคนงานและพื้นที่ ข้างเคียง ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 70/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


(นางสาวธนกร มะลิสรา)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		8) กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน 9) จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย 10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างและจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน 11) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 12) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 13) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 71/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		14) เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 15) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน เช่น - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท - ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และมีไว้ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง - ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 น. - ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 72/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		- ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณี - ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี - ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน 16) ผู้รับเหมาของโครงการจะก่อสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) มาตรฐานที่พักอาศัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.1 ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารชั่วคราวที่เป็นที่พักอาศัยแรงงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535))	

ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 73/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		1.2 อาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)) - อาคารต้องทำเป็นลักษณะถาวรและมีความมั่นคงพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกได้โดยปลอดภัย - อาคารมีห้องนอนแคบที่สุด ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร 1.3 ห้องที่ใช้พักอาศัยให้มีสัดส่วนกว้างหรือยาวไม่ต่ำกว่า 2.50 เมตร พื้นที่ทั้งห้องไม่ต่ำกว่า 8 ตารางเมตร (ผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กเล็กไม่เกิน 3 คน) และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้องและให้มีช่องประตูและหน้าต่างอย่างน้อยห้องละ 1 ชุด และแสงสว่างในห้องพักต้องไม่น้อยกว่า 100 lux	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 74/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		1.4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)) - อาคารสูงไม่เกิน 9.00 เมตร ผังหรือ ระเบียนต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร - อาคารสูงเกิน 9.00 เมตร แต่ไม่เกิน 23.00 เมตร ผังหรือระเบียนต้องห่างเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 1.5 ห้องน้ำและห้องส้วม (พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20) - ห้องน้ำและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตาราง เมตร	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 75/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		- จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 15 คน พร้อมมีระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลโดยใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปหรือบ่อเกรอะ บ่อซึม และมีถังเก็บน้ำสะอาดไว้ใช้ภายใน - ห้องน้ำและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ของห้องแต่ละห้องไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร - ห้องน้ำและห้องส้วมความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ต้องมีช่องระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ - ห้องส้วม และบ่อเกรอะ บ่อซึม ของส้วม ต้องห่างจากแม่น้ำคูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 76/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		- ห้องน้ำและห้องส้วมจะแยกจากกันหรือรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้แต่ต้องแยกชาย-หญิง มีลักษณะที่จะรักษาความสะอาดได้ง่าย - ห้องน้ำ - ห้องส้วมต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอถ้ามีกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ - ห้องส้วม ให้ตรวจสอบถึงบำบัดสิ่งปฏิกูลถ้ามีการแตก รั่ว ซึม ล้น ให้ดำเนินการแก้ไขและใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) ในการบำบัดกลิ่น แต่ถ้าถึงบำบัดสิ่งปฏิกูลเต็มให้ประสานเทศบาลตำบลเสาชิงหินหรือหน่วยงานเอกชนที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้ดำเนินการนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 77/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		1.6 การระบายน้ำ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25) - การระบายน้ำทิ้งจากน้ำใช้ของที่พัก ซึ่งต้องมีทางระบายน้ำที่เพียงพอสำหรับจำนวนผู้ใช้น้ำแต่ละวัน ประมาณ 150 ลิตร/คน/วัน ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยมีบ่อพักขยะเพื่อเก็บขยะออกด้วย - ให้มีรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะรอบบริเวณบ้านพักคนงานก่อนที่จะระบายออกสู่สาธารณะ ขนาดกว้างประมาณ 0.30 เมตร ลึกประมาณ 0.30 เมตร เพื่อระบายน้ำเสียที่ไหลล้นจากบ่อเกรอะ – บ่อซึม และน้ำอาบล้างของคนงาน	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 78/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		- บริเวณที่พัก ต้องไม่มีน้ำท่วมขังได้อาคาร ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำเน่าเหม็นหรือเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 1.7 การจัดการขยะ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20) - ให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์/ย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยถังขยะที่ใช้ให้เป็นชนิดแบบมีฝาปิดรองด้วยถุงดำภายในถังมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ของคนงาน (200 ลิตรต่อ 60 คนต่อวัน) ตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่พักอาศัย	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 79/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		- จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคได้ เพื่อรวบรวมขยะทั้งหมดในแต่ละวันจากบริเวณที่พักอาศัย เพื่อรอการจัดเก็บขยะจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ - ประสานกับเทศบาลฯ จัดเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างน้อย 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ต้องไม่ให้มีขยะตกค้างล้นออกมานอกถัง - จัดให้มีบ่อขยะบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่พักอาศัย (2) มาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 80/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนากร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		2.1 มีป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟและตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงให้เห็นชัดเจน 2.2 ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอกับพื้นที่ และจำนวนบ้านพักคนงาน การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้ชนิดที่เหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิง โดยให้มี 1 เครื่อง ต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ถ้ามีมากกว่า 1 เครื่องให้ติดตั้งทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่นี้ ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 2.3 จัดให้มีอุปกรณ์การเตือนภัย ที่สามารถส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้รับรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งหมด	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 81/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจนเข้าถึงได้ง่ายหรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 30 เมตร - เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ - ในห้องพักแต่ละห้องให้มีจุดต่อไฟฟ้า (ปลั๊ก) มาตรฐาน อย่างน้อย 2 จุดต่อห้อง - ห้ามมิให้จัดที่พักของลูกจ้างอยู่ในบริเวณอาคารที่กำลังก่อสร้าง - กรณีมีผู้พักอาศัยเกิน 10 คน ให้แต่งตั้งลูกจ้างอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลที่พักอาศัย	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 82/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		- อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่ชำรุดมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วสายไฟฟ้าต้องเดินมาจากที่สูง กรณีเดินบนพื้นดินหรือฝังต้องใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่แข็งแรงและปลอดภัย การวางท่อผ่านให้ยึดกับอุปกรณ์ลูกถ้วย ฉนวนป้องกันไฟฟ้า (3) มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเรื่อง มาตรฐาน ด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับ ลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559) 3.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการตรวจสอบบุคคลภายนอก ที่ทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด อย่างน้อยในบริเวณจุดทางเข้า-ออก และให้อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบทุกครั้ง	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางกิติ สิริภมยรักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 83/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		3.2 กำหนดระยะเวลาการเข้าออกที่พักในเวลา กลางคืน ระหว่างเวลา 23.00-04.00 น.ใน ระยะเวลาดังกล่าวห้ามทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดัง 3.3 มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบ บริเวณที่พักอาศัยอย่างเพียงพอ 3.4 ไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่พักอาศัย 3.5 จัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมแรงงานต่างด้าวที่มี สัญชาติเดียวกัน เพื่อควบคุมดูแลแรงงาน ต่างด้าวในสถานที่พักและสื่อสารระหว่าง หัวหน้าคนไทยและเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย 3.6 จัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยให้เป็นปัจจุบันพร้อม รับการตรวจ 3.7 สร้างความเข้าใจกับผู้ที่พักอาศัยไม่ให้ไปเก็บ พืช ผัก หรือจับสัตว์บก สัตว์น้ำ ที่อยู่บริเวณ ภายนอกที่พักอาศัย	


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 84/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		3.8 ห้ามผู้พักอาศัยที่ไม่มีใบอนุญาตขับขีรถ จักรยานยนต์และรถยนต์ ขับรถออกนอก บริเวณที่พักอาศัย 3.9 ห้ามผู้พักอาศัยมีสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธปืน ฯลฯ ไว้ในความครอบครอง (4) มาตรฐานการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว (พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติการทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551) 4.1 ห้ามมิให้มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เข้าพัก อาศัย และทำงาน 4.2 ให้มีหลักฐานการอนุญาตให้เข้าเมือง และการ อนุญาตให้ทำงานติดตัว พร้อมทั้งจะรับการ ตรวจได้ตลอด 4.3 ให้นายจ้างแสดงหนังสืออนุญาตให้นายจ้างแรงงาน ต่างด้าว เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 85/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		(5) มาตรฐานการทำงาน 5.1 ห้ามมิให้ลูกจ้างอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานใน หน่วยงานก่อสร้าง หากมีลูกจ้างที่มีอายุ ระหว่าง 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ทำงานใน หน่วยงานก่อสร้างต้องแจ้งการใช้แรงงานเด็ก ภายใน 15 วัน และปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานโดยเคร่งครัด 5.2 ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ 5.3 ต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน เช่น มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้กับลูกจ้างขณะปฏิบัติงาน 5.4 แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม แล้วจะได้รับบัตรประกันสังคมและบัตรรับรอง สิทธิการรักษาพยาบาล	


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 86/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอานน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		5.5 ผู้ประกอบการมีการจัดชี้แจงหรือจัดให้มีการอบรมลูกจ้างของตนเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดอย่างน้อยปีละครั้ง 5.6 ในการฝึกอบรมให้นายจ้างอบรมให้กับลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มทำงาน ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ ลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้ทราบถึงอันตรายซึ่งอาจได้รับการการทำงานก่อนเริ่มทำงานทุกคน (6) มาตรฐานผู้ติดตามที่เป็นบุตรแรงงานต่างด้าว 6.1 มีการแยกสถานที่เลี้ยงเด็ก ออกจากสถานที่ก่อสร้าง	

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 87/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		6.2 มีการสนับสนุนให้กับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษาตามวัย (7) มาตรฐานสิทธิการรักษาพยาบาล 7.1 แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคมทุกคน ต้องมีสิทธิประกันสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการในจังหวัดนนทบุรี 7.2 ผู้พักอาศัยที่เป็นโรคติดต่อ (วัณโรค, ซิฟิลิส, เหาซ้าง, มาเลเรีย) ต้องเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง 7.3 ให้จัดให้มีผู้ยาสามัญประจำบ้านประจำที่พักอาศัย เพื่อดูแลบรรเทาอาการป่วย การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจัดให้มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้กับที่พักอาศัยเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเจ็บป่วยหรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ให้ติดตั้งไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน	

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 88/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.3 โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น ในระยะก่อสร้าง การปฏิบัติงานหรือการทำ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ จากการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ ในสถานที่ก่อสร้าง อาจก่อให้เกิด อาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับ ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ทำงานหรือ หลังจากทำงานเป็นเวลานาน ดังนี้	การทำงานก่อสร้าง ซึ่งมีกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก จากทั้งการ รบกวนหน้าดิน และจากกิจกรรมก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้คนงานก่อสร้างที่ได้รับสัมผัสมลสาร เป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดโรค อาทิเช่น ภูมิแพ้ หอบหืด โรคแอสเบสโตสิส เป็นต้น		
(1) โรคที่ยุงเป็นพาหะนำ โรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรค ไข้สมองอักเสบ เป็นต้น	การจัดระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ของบ้านพักคนงาน อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงชนิดต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ฯลฯ มาสู่มนุษย์ ส่งผลให้เกิด การเจ็บป่วยต่อสุขภาพและอาจสูญเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม	1) เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี 2) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ในกรณี ที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย	ดัชนีติดตามตรวจสอบ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ความถี่ของการตรวจสอบ ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 89/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) โรคที่ยุงเป็นพาหะนำ โรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรค ไข้สมองอักเสบ เป็นต้น (ต่อ)		4) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่น ควรแก้ไข ให้ดูโปร่งตาขึ้น 5) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออก ได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน 6) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังจาก นั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง 7) กำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ (1) ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่น ภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว (2) ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่พบลูกน้ำ (3) ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อ ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	การรายงานผล 1. สำนักบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 2. เสนอเทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 90/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคติดต่อร้ายแรง เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)	กิจกรรมการทำงานก่อสร้าง เป็นกิจกรรม ที่ต้องมีการรวมตัวกัน พบปะ พูดคุยของ พนักงาน คนงานก่อสร้าง อาจทำให้เกิดการ ติดต่อของโรคระบาดร้ายแรง และหากไม่มีการ ป้องกันโรคที่ติดต่ออาจแพร่เชื้อให้กับคนงาน ก่อสร้าง ผู้พักอาศัยและพนักงานภายใน โครงการ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียง	1) การคัดเลือกคนงาน ในกรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ต้องเป็น แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตและ ได้รับการตรวจสอบสุขภาพ และมีการคัดกรองคนงาน ก่อสร้างก่อนเข้าพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นประจำ ทุกวัน เช่น มีการวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ มีการตรวจ สุขภาพคนงาน และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายโรค เป็นต้น 2) การให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างและรณรงค์ให้มี พฤติกรรมป้องกันโรค กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว หมั่น ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย 3) เช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ลูกบิด ประตู ราวบันได ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 4) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับฆ่าเชื้อไว้ให้บริการแก่ คนงานก่อสร้าง รวมถึงวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขต งานก่อสร้าง 5) เมื่อพบผู้มีไข้ ไอ หรืออาการแสดงของผู้ติดเชื้อทางเดิน หายใจ ให้แยกผู้ป่วยและพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ และเพื่อ ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในเชิงรุก	ดัชนีติดตามตรวจสอบ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 2. การสวมหน้ากากอนามัย ความถี่ของการตรวจสอบ ประจำวัน


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 91/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.4 โรคไม่ติดต่อที่อาจเกิดขึ้น ในระยะก่อสร้าง (1) โรคระบบทางเดิน หายใจจากสารก่อภูมิแพ้ เช่น โรคหอบหืด เป็นต้น	ฝุ่นละออง ควันต่างๆ ที่ฟุ้งกระจายอยู่ใน อากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ อาจก่อให้เกิด โรคระบบทางเดินหายใจ จากสารก่อภูมิแพ้ เช่น โรคหอบหืด เป็นต้น	1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทงานที่ทำ และกวดขันให้คนงานใช้หน้ากากกรอง ฝุ่นละออง และสารเคมีให้เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ 2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายในระหว่างทำงาน 3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด 4) จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐม- พยาบาล	-

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 92/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคประสาทหูเสื่อม จากการทำงาน	โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน (Hearing Impairment Caused by Noise) การทำงานโดยทั่วไปการสูญเสียการได้ยินสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากการบาดเจ็บที่ศีรษะ เกิดแผลไฟไหม้บริเวณหู การสัมผัสสารเคมีที่มีพิษต่อหูแต่ส่วนใหญ่การสูญเสียการได้ยินจากการทำงานที่พบบ่อยที่สุด คือ การสูญเสียการได้ยินแบบ Sensory Hearing Loss โดยเกิดจากการรับสัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน (Noise-Induced Hearing Loss, NIGL) ผู้ที่มีภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง จะรู้สึกว่าการได้ยินของตนเองลดลง และอาการจะเป็นมากขึ้น เวลาสัมผัสกับเสียงดังมากๆ	1) จัดให้มีปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง ให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้าง 2) กำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างเมื่อสวมใส่ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ขณะทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้างในกิจกรรมก่อสร้างแต่ละกิจกรรม ดังนี้ - Activated Dump Truck (Tipping Fill) ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง - Large Rotary Bored Piling Rig และ Concrete Pump and Concrete Mixer Truck ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 50 นาที - Tower Crane ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง - Hand-held Circular Saw (Cutting Paving Slabs) ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที	-

ลงชื่อ

 เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 93/196

ลงชื่อ

 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคประสาทหูเสื่อม จากการทำงาน (ต่อ)		3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวก นิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กตเสียง (Ear plug) หรือ ครอบหูเพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อให้ คนงานสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และ คนงานก่อสร้าง	
(3) โรคที่เกิดจากความ สั่นสะเทือน	กลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือน เฉพาะมือและแขน (Hand-Arm Vibration Syndrome: HAVS) หรือโรคนิ้วมือซีดขาว จากความสั่นสะเทือน (Vibration White Finger, VWF) เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ นิ้วมือ มือ และแขน จากการใช้เครื่องมือที่มี ความสั่นสะเทือน HAVSประกอบด้วยกลุ่ม อาการดังนี้	1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือ ถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2) ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรบุที่นั่งด้วย วัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน 3) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มตามเครื่องมือ 4) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ใน สภาพดี	-


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 94/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) โรคที่เกิดจากความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	1) มีความผิดปกติของการหมุนเวียนโลหิต ที่เกิดจากการหดเกร็งตัวของเส้นเลือด ที่นิ้วมือทำให้มีอาการซีด 2) มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วน ปลายทั้งส่วนของประสาทการรับรู้และ ประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอาการชาและการทำงานของนิ้ว ไม่สัมพันธ์กัน ขาดความคล่องแคล่ว 3) มีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและ โครงสร้าง หรือกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ผิดปกติ 4) อาการของโรค คือ การเสียวแปลบ ชา และ ซีดขาวของนิ้วมือ อาจเสียความสามารถ ในการควบคุมกล้ามเนื้อและเมื่อมีเลือด ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงตามเดิมอาจมีอาการ ปวดและการรับรู้สึกร้อน-เย็น ลดลง ในรายที่รุนแรงจะเกิดการทำลายผนังหลอดเลือด แดงที่นิ้ว ทำให้รู้หลอดเลือดเล็กลง	5) ตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มี ความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิดกำหนดให้พัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภรณ์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 95/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนากร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัยของ คนงานก่อสร้าง 4.4.1 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอันตรายและเหตุ เดือดร้อนรำคาญเนื่องจาก การก่อสร้าง (ต่อ)	ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีคนงานจำนวนมาก ระบบสุขาภิบาล การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ ดับเพลิง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อาจ ไม่เพียงพอ อีกทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และ เครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างหากไม่ตรวจสอบ ความพร้อมก่อนใช้งานอาจส่งผลกระทบ ต่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างได้	1) วางหรือกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดในพื้นที่ที่ จัดเตรียมไว้ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่กีดขวางการทำงาน ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างป้องกันการกระเด็นตกหล่นของ วัสดุโดยใช้แผ่นกันผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกั้นหรือรองรับ ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยเพียงพอ ล้อมรอบ อาคารที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอก อย่างหนาแน่น และเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 3) ตรวจสอบเครื่องจักรทุกตัวให้มีความพร้อมในการใช้งาน อยู่เสมอ	-


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 96/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4.1 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอันตรายและเหตุ เดือดร้อนรำคาญเนื่องจากการก่อสร้าง (ต่อ)		4) ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างที่มีระยะห่างที่เหมาะสมให้แสงสว่างได้อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน โดยมีความเข้มแสงและทิศทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพักผ่อนของประชาชนในอาคารข้างเคียง 5) ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่ติดต่อกับพื้นที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 6) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา 7) ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่ 8) ควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อปัญหาแก่ชุมชน 9) จัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุร้องเรียนและเรื่องราวร้องทุกข์จากการก่อสร้างอาคารของโครงการ พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	-

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภรณ์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 97/196



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4.1 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอันตรายและเหตุ เดือดร้อนรำคาญเนื่องจาก การก่อสร้าง (ต่อ)		10) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสภาพ พนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง ต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด 11) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องควบคุมให้บริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร ในบริเวณที่ได้รับให้ ก่อสร้างและสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้าง โดยแสดงข้อความดังนี้ การก่อสร้างอาคารชนิด.....จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....ใบอนุญาตเลขที่.....ลงวันที่.....กำหนด แล้วเสร็จในวันที่.....เจ้าของโครงการ.....ผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง.....ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....ผู้รับแจ้งเหตุ ร้องเรียนเบอร์โทรศัพท์ 12) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุ วิวาท และห้ามมิให้คนงานเข้าไปในย่านที่พักอาศัย ใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึก ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 98/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงาน ก่อสร้าง	ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและที่พักของ คนงานก่อสร้าง มีคนงานจำนวนมาก ระบบ สุขภาพ การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ ดับเพลิง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อาจ ไม่เพียงพอ จำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผล กระทบทางด้านอาชีวอนามัยทั้งต่อตัวคนงาน ในพื้นที่และบุคคลในพื้นที่ข้างเคียง	1) เจ้าของโครงการต้องจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้างประจำพื้นที่ก่อสร้างตามคู่มือแนว ทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานก่อสร้าง (พ.ศ. 2554) ของสำนักความ ปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและความคุ้มครอง แรงงาน 2) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยใน การทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับ วิชาชีพ (จบ.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย ของสถานที่และคนงานก่อสร้าง และต้องมีคุณสมบัติ สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549	ดัชนีติดตามตรวจสอบ 1. ตรวจสอบระบบสุขภาพของ บ้านพักคนงานและพื้นที่โครงการ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัย และชุดปฐมพยาบาล ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล 1. สำเนาบันทนาการตรวจสอบแนบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 2. เสนอเทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 99/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงาน ก่อสร้าง (ต่อ)		4) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 5) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา และผู้แทนลูกจ้าง ให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 6) การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณา ก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 100/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)		7) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงาน ก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง 8) กำหนดให้มีการตรวจรับรองประจำปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 9) จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุ ก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการควบคุมดูแล	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 101/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงาน ก่อสร้าง (ต่อ)		10) ให้ความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะถนน กาญจนภิเษก บริเวณด้านหน้าโครงการที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง 11) กวดขันพนักงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กตเสียง เป็นต้น และกำชับให้พนักงานแต่งกายอย่างรัดกุมในระหว่างปฏิบัติงาน 12) ในกรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้พนักงานที่ทำงานในที่สูงเกิน 4.0 เมตร ซึ่งมีลักษณะโดดเดี่ยวและไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายหรือการป้องกันอันตรายอย่างอื่นต้องสวมเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกตลอดเวลาในการทำงาน 13) จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง	


ลงชื่อ

(Signature)

เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 102/196

ลงชื่อ

(Signature)

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)		14) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงาน เพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การดับเพลิง ฯลฯ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15) ห้ามไม่ให้ลูกจ้างทำงานก่อสร้างในขณะเกิดภัยธรรมชาติ เว้นแต่การทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในงาน ก่อสร้างหรือเพื่อการช่วยเหลือหรือการบรรเทาเหตุ 16) กำหนดให้มีแสงสว่างฉุกเฉินในเขตก่อสร้างชนิด แบตเตอรี่ ส่องไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และติดตั้งให้ทั่วพื้นที่ก่อสร้าง 17) กำหนดให้จัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร และติดตั้งป้าย “เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็นชัดเจน	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 103/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงาน ก่อสร้าง (ต่อ)		18) กำหนดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 1 แห่ง ทางด้าน ถนนกาญจนาภิเษก โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุม บุคคลเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง 19) ติดตั้งกระจกุนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ที่บริเวณทางเลี้ยวโค้งหรือหักมุม 20) กำหนดให้เจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ และกำกับดูแลพนักงานก่อสร้างให้ใช้ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา ที่ทำงาน ดังนี้ (1) งานไม้หรืองานสี ให้สวมหมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย ยางหุ้มส้น (2) งานเหล็ก หรืองานประกอบ ติดตั้ง ช่อมบำรุง ยก ขน แบก หรือหามของหนัก อันอาจเกิดอันตรายให้สวม หมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือหนัง และรองเท้านิรภัย หุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย	

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 104/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)		(3) งานประปาหรืองานติดตั้งกระจก ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือหนัง และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น (4) งานก่ออิฐ ฉาบปูน หรือตักแต่งผิวปูน ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือหนัง และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น (5) งานคอนกรีต เช่น ผสมปูนซีเมนต์ เทคอนกรีตให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือยางและรองเท้ายางหุ้มแข้ง (6) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงาน ให้สวมกระบังหน้าลดแสง หรือแว่นตาลดแสง ถุงมือผ้าหรือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ (7) งานตัด รื้อถอน สกัด ทับ หรือเจาะวัสดุที่เป็นฝุ่น ให้สวมหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ที่กรองอากาศ สำหรับใช้ครอบจมูกและปากกันฝุ่น ถุงมือผ้าหรือหนัง และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 105/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนากร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)		(8) กำหนดให้ต้องจัดให้มีปลั๊กกวดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อคนงาน ก่อสร้างต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้าง (9) งานสารพิษ ให้สวมหมวกนิรภัย ชุดหน้ากากป้องกัน สารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระตุ้น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น (10) งานกระเช้าแขวน นั่งร้านแขวน หรืองานที่มีลักษณะ โลงแจ้งในที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ให้สวมหมวก นิรภัย เข็มขัดนิรภัยพร้อมสายหรือเชือกช่วยชีวิต และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น (11) งานเจาะหรืองานขุด ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพของงานติด ป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 106/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5.1 อุบัติการณ์จากกิจกรรม ก่อสร้าง (1) อันตรายจากงานเจาะ เสาเข็ม	โครงการใช้เทคนิคงานเสาเข็มเจาะ ทั้งนี้ อาจเกิดเหตุในระหว่างงานเสาเข็ม ดังนี้ 1) คนงานขาดความรู้ ความชำนาญใน การควบคุมเครื่องเจาะเสาเข็มหรือ สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการเจาะเสาเข็มอาจทำเกิดอันตราย 2) คนงานอาจพลัดตกลงมาจากการปีน ไต่ตามโครงบันจันด้วยตัวเปล่า โดย ไม่มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 3) รุ้ที่เกิดจากการเจาะเสาเข็มเสร็จแล้ว อาจทำให้คนงานพลัดตกลงไปได้	1) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งาน 2) กำหนดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรม ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาทำงาน 3) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องเจาะเสาเข็มต่อคนงาน ก่อสร้างก่อนเริ่มงาน 4) กำหนดให้มีรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องเจาะ เสาเข็มและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตเครื่องเจาะเสาเข็ม กำหนดไว้ และกำหนดให้การประกอบการติดตั้งการ ทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบเครื่อง เจาะเสาเข็ม ต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด	ดัชนีติดตามตรวจสอบ สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 107/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) อันตรายจากการเจาะ เสาเข็ม (ต่อ)	4) บริเวณที่เจาะเสาเข็มอาจมีสิ่งกีดขวาง บดบังสายตาผู้บังคับเครื่องอาจทำให้ ไม่สามารถควบคุมเครื่องเจาะเสาเข็ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) เสียงดังจากการเจาะเสาเข็มมีความ เข้มสูงส่งผลกระทบต่อได้ยินของ คนงาน 6) ควันที่เกิดจากขับเครื่องเจาะเสาเข็ม ที่เก่าหรือเสื่อมสภาพ อาจก่อให้เกิด ควันดำ	5) จัดให้มีคู่มือการใช้เครื่องเจาะเสาเข็มและคู่มือการใช้ สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการเจาะเสาเข็ม ไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ผู้บังคับเครื่องเจาะเสาเข็มเห็นได้ ชัดเจน 6) จัดให้มีผู้ควบคุมงานดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ปฏิบัติงาน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์รางเลื่อน แม่แรง และส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องเจาะเสาเข็ม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง ตรวจสอบให้เครื่องเจาะเสาเข็มติดตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มั่นคง แข็งแรงก่อนเริ่มทำการเจาะเสาเข็ม 7) ในกรณีที่เครื่องเจาะเสาเข็มขัดข้อง ชำรุด หรืออยู่ใน สภาพที่ไม่ปลอดภัยห้ามมิให้คนงานใช้เครื่องเจาะ เสาเข็มหักล้างจนกว่าจะมีการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเสียก่อน	การรายงานผล 1. สำนักบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 2. เสนอเทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 108/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) อันตรายจากการเจาะ เสาเข็ม (ต่อ)		8) บริเวณที่มีการขุดหลุม หรือการใช้เสาเข็มที่มีรูกลวงตรงกลางด้านในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ขึ้นไป เมื่อทำการเจาะเสาเข็มเสร็จแต่ละหลุม จัดให้มีการปิดปากรูเสาเข็มโดยทันทีด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง 9) บริเวณที่มีการเจาะเสาเข็มต้องดูแลไม่ให้สิ่งกีดขวางสายตาผู้บังคับเครื่องเจาะเสาเข็มที่จะมองเห็นขณะปฏิบัติงาน 10) ในกรณีที่มีการทำเสาเข็มเจาะตั้งแต่สองต้น โดยมีระยะห่างน้อยกว่าหกเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม ห้ามคนงานลงไปทำงานในรูเจาะเสาเข็มในขณะที่รูเจาะเสาเข็มข้างเคียงยังไม่ได้เทคอนกรีตหรือเทคอนกรีตแล้วแต่ยังไม่ก่อตัว 11) จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม และต้องหยุดการทดสอบโดยทันทีหากมีเหตุที่อาจเกิดอันตราย	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 109/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) อันตรายจากการเจาะ เสาเข็ม (ต่อ)		12) ต้องกันพื้นที่และมีป้ายและเครื่องหมายแสดงบริเวณที่มี การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็มให้ชัดเจน และป้องกันไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น 13) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง ดังข้อ 4.5 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง	
(2) อันตรายจากเครื่องจักร	เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำงานก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง หรือขาด ความรู้ ทักษะในการใช้งาน รวมทั้งไม่มีการ ตรวจสอบบำรุงสภาพเครื่องจักรกลและ อุปกรณ์ประกอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต กำหนดอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตราย	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และ คณงานก่อสร้าง 2) จัดให้มีวิศวกรวางแผนงานและควบคุมตลอดเวลาที่ การติดตั้งหรือทดสอบในกรณีที่มีการติดตั้งหรือทดสอบ ยังไม่แล้วเสร็จต้องปิดกั้นพื้นที่หรือห้องที่มีเครื่องจักร และอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตั้งหรือทดสอบให้ มิดชิดและปลอดภัยก่อนจะทำการติดตั้งหรือทดสอบ ครั้งต่อไป	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 110/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดลอมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) อันตรายจากเครื่องจักร (ต่อ)		3) ต้องใช้ลูกจ้างซึ่งมีความชำนาญและผ่านการอบรมในการใช้เครื่องจักรนั้นๆ 4) กำหนดให้มีการตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 5) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสำหรับลูกจ้าง/คนงาน ซึ่งทำงานกับเครื่องจักร เช่น หลังคาแกง ที่ปิดครอบ แท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็ก เหนียว 6) จัดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ และเข็มขัดนิรภัย ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 111/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) อันตรายจากเครื่องจักร (ต่อ)		7) ต้องมีการควบคุมมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องควบคุมหรือในรัศมีการทำงานของเครื่องจักร และควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดห้อย โหน เกะ ยื่น หรือโดยสารไปกับเครื่องจักร ซึ่งเคลื่อนที่ได้และมีได้จัดไว้เพื่อการนั้น 8) ห้ามมิให้ลูกจ้าง/คนงาน ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างที่ชำรุด จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและใช้งานได้โดยปลอดภัย 9) ติดตั้งอุปกรณ์เตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้นๆ เช่น สัญญาณเสียงและแสงสำหรับการเดินหน้าหรือถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน	

ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 112/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) อันตรายจากเครื่องจักร (ต่อ)		10) การติดตั้งปั้นจั่นต้องให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการและ ควบคุมการติดตั้งและใช้งานโดยวิศวกร 11) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง ดังข้อ 4.5 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง	
(3) อันตรายจากลิฟต์ขนส่ง วัสดุชั่วคราวและลิฟต์ โดยสารชั่วคราว	การบรรทุกน้ำหนักที่มากเกินไป ขาดการ ดูแลเอาใจใส่กับสภาพของชิ้นส่วน และอุปกรณ์ ของตัวลิฟต์ เช่น น๊อตยึดตามข้อต่อต่างๆ ของโครงลิฟต์ ลวดสลิงฉุดตึงกระเบลิฟต์ เป็นต้น รวมทั้งความประมาทของผู้ขับลิฟต์ อาจทำให้เกิดอันตรายได้	1) กำหนดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราวเป็นประจำทุก เดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. 2553 2) มิให้บุคคลใดโดยสารลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและบน หลังคาลิฟต์โดยสารชั่วคราว ให้ติดป้ายห้ามโดยสารให้ เห็นได้ชัดเจน เว้นแต่เป็นการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และรื้อถอนโดยผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น	


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 113/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) อันตรายจากลิฟต์ขนส่ง วัสดุชั่วคราวและลิฟต์ โดยสารชั่วคราว (ต่อ)		3) จัดทำข้อกำหนดในการใช้ลิฟต์ติดไว้บริเวณที่มีการใช้ลิฟต์ให้เห็นได้ชัดเจน และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด 4) จัดให้มีคนงานซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และได้รับการฝึกอบรมการใช้ลิฟต์มาแล้วทำหน้าที่บังคับลิฟต์ประจำตลอดเวลาที่ใช้ลิฟต์ 5) บริเวณที่ผู้บังคับลิฟต์ทำงานจะต้องจัดให้มีหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากการตกลงของวัสดุสิ่งของ 6) ให้มีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนการใช้งานทุกวัน หากส่วนใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน 7) ในกรณีที่ลิฟต์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือไม่มีผู้ทำหน้าที่บังคับลิฟต์ต้องปิดสวิทช์พร้อมทั้งใส่กุญแจและติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์” ให้คนงานทราบ	


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 114/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) อันตรายจากลิฟต์ขนส่ง วัสดุชั่วคราวและลิฟต์ โดยสารชั่วคราว (ต่อ)		8) จัดวางและป้องกันมิให้วัสดุตกหรือยื่นออกมาขัดกับ โครงหอลิฟต์ 9) กรณีใช้ลิฟต์ขนรถหรือเครื่องมือที่มีล้อ ต้องป้องกันมิให้ รถหรือเครื่องมือนั้นเคลื่อนที่ได้ 10) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง ดังข้อ 4.5 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง	
(4) อันตรายจากการตกจาก ที่สูงและวัสดุกระเด็น ตกหล่น	การทำงานบนที่สูง ที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน การตกหล่น อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ในขณะเดียวกันกับคณงานที่ทำงานที่ระดับพื้น ชั้นล่างอาจได้รับอันตรายจากวัสดุกระเด็นและ ตกหล่น นอกจากนี้การใช้นั่งร้าน รับน้ำหนัก การบรรทุกมากเกินไป หรือวัสดุที่นำมาใช้ไม่ สมบูรณ์ เช่น เหล็กที่คดงอเป็นสนิม และการ ประกอบหรือติดตั้งนั่งร้านไม่ถูกต้อง ทำให้ คณงานพลัดตกจากนั่งร้าน	1) ในกรณีที่มึการทำงานในลักษณะโดดเดี่ยวที่สูงเกิน 4.0 เมตรขึ้นไป เช่น บนหลังคา หรือบนขอบระเบียงด้าน นอก ต้องป้องกันการตกหล่นของคณงานและสิ่งของโดย จัดทำราวกันตกหรือตาข่ายนิรภัยหรือจัดให้มีเข็มขัด นิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มี ลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มึการทำงาน 2) ห้ามทำงานบนที่สูงในขณะที่มีพายุลมแรง ฝนตกหรือฟ้า คะนอง	

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 115/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) อันตรายจากการตกจาก ที่สูงและวัสดุกระเด็น ตกหล่น (ต่อ)		3) จัดทำที่ยึดตรึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้าง ในกรณีคนงานใช้เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต 4) จัดให้มีการป้องกันการกระเด็นตกหล่นของวัสดุโดยใช้แผ่นกันผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกั้นหรือรองรับ 5) จัดให้คนงานสวมใส่หมวกแข็งป้องกันศีรษะตลอดเวลาการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานบนสูงหรือสถานที่ที่อาจมีการปลิวหรือตกหล่นลงมา เช่น งานเจาะ งานสกัดงานรื้อถอน ทำลาย 6) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง ดัชนี 4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 116/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) อันตรายจากงานไฟฟ้า	การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าและชำรุด หรือไม่มีการต่อสายดิน สายไฟฟ้ารั่วภายใน และ/หรือภายนอก รวมทั้งการไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อาจถูกไฟฟ้า ดูดได้นอกจากนี้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร และ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดประกายไฟและ ความร้อน มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้	1) จัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าซึ่งมีวิศวกรลงนามรับรอง และให้ เก็บแผนผังดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา 2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการติดตั้งและการใช้งานให้เกิด ความปลอดภัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า ในท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) จัดให้มีสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าใน เขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ การติดตั้งให้ เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4) จัดให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ซึ่งสะท้อนแสงได้ เพื่อเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อแปลง ไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า	

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 117/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) อันตรายจากงานไฟฟ้า (ต่อ)		5) จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยต่อสายดินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่กับที่ทุกชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังอื่นให้ต่อสายดินกับเต้ารับที่มีจุดต่อลงดิน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 6) ระหว่างที่มีการทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ใดสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ทำงานดังกล่าว และติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย 7) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง ดังข้อ 4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 118/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) อันตรายจากการเกิด อัคคีภัย	การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าและชำรุด หรือไม่มีการต่อสายดิน สายไฟฟ้ารั่วภายใน และ/หรือภายนอก อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ลัดวงจร และการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ประกายไฟและความร้อน มีความเสี่ยงที่ทำให้ เกิดเพลิงไหม้	1) การจัดเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้จัดที่เก็บ ที่มิดชิด มีป้ายเตือนอันตราย และมีเครื่องมือดับเพลิง ประจำที่เก็บเชื้อเพลิง 2) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ ปฏิบัติงาน รวมทั้งพื้นที่สำนักงาน อย่างเพียงพอต่อการ ระงับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ก่อสร้าง 3) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เห็นได้อย่าง ชัดเจน 4) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยในการตรวจสอบนั้นต้อง ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต กำหนด พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและ วันที่ตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ และเก็บผลการ ตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ได้ตลอดเวลา	

ลงชื่อ



(นางลิลิต ศรีภริมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 119/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดลอมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) อันตรายจากการเกิด อัคคีภัย (ต่อ)		5) จัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 6) ห้ามพนักงานทั้งหมดสูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้ามก่อกองไฟ หรือเผาเศษวัสดุในพื้นที่โครงการ 7) การตัดหรือเชื่อมโลหะใดๆ จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และต้องไม่มีวัสดุที่อาจติดไฟง่าย พร้อมทั้งมีจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย 8) ห้ามใช้เครื่องเชื่อมเกินอัตรากำลังติดต่อกันเป็นเวลานาน 9) จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่ถูกต้อง รวมถึงการอพยพผู้คนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง 10) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง ดังข้อ 4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง	

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 120/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สุนทรียภาพ	การก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วย อาคาร คสล. สูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 157 ห้อง มีเตียงค้างคืน 346 เตียง จำนวนที่จอดรถทั้งหมด 146 คัน โดยการก่อสร้างมีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน พื้นที่ก่อสร้างจะมีรั้วทึบสูง 6 เมตร เป็นฉากกั้นสายตา ทำให้มองไม่เห็นกิจกรรมที่ระดับพื้นดิน สำหรับส่วนงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งต้องมีการก่อสร้างนั่งร้านรอบอาคารก่อสร้าง ส่วนนอกของนั่งร้านสามารถติดตั้งผ้าใบหรือตาข่ายบังลมประกอบกับในระหว่างการก่อสร้าง มีการปิดคลุมภายนอกอาคารโครงการ ซึ่งช่วยลดผลกระทบด้านความแตกต่างของอาคารโครงการกับบริเวณข้างเคียงโดยรอบ และทำให้อาคารโครงการไม่เป็นที่ดึงดูดมากจนเกินไป	1) จัดให้มีรั้วสูง 6 เมตร รอบโครงการ โดยช่วงประตูทางเข้าออกชั่วคราว จัดทำเป็นประตูผ้าใบเลื่อนที่เปิดเฉพาะช่วงรถเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำผ้าใบคลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 3) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนนั่งร้าน อาคารต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และจัดทำพื้นที่สีเขียวตามตำแหน่งที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ 1. ตรวจสอบความชำรุดของรั้วของโครงการ 2. ตรวจสอบความชำรุดของผ้าใบกันฝุ่น และรั้วที่ล้อมรอบโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล 1. สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 121/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 สุนทรียภาพ (ต่อ)	ส่วนการมองเห็นโครงการในระยะใกล้ต้อง เป็นการมองในมุมเงยเพื่อให้พ้นแนวรั้ว โครงการที่สูง 6 เมตร เป็นมุมมองที่ไม่เป็น สภาพการมองตามปกติ ผลกระทบต่อ ทัศนียภาพของโครงการในระยะก่อสร้างจึง เป็นผลกระทบในระดับต่ำ		2. เสนอเทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่งต่อให้
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 122/196

ลงชื่อ



(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Distar Care
ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเปลี่ยน จากที่ดินว่างเปล่า ที่มีพืชขึ้นปกคลุม หนาแน่น เป็นอาคาร คสล. จำนวน 2 อาคาร สูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูงจาก ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงระดับพื้นชั้น ดาดฟ้าเท่ากับ 21.60 เมตร มีพื้นที่อาคาร ปกคลุมดิน (Building Coverage Area) เท่ากับ 4,223 ตารางเมตร ที่เหลือเป็นพื้นที่เปิดโล่ง/ พื้นที่นอกอาคาร (Open Space Area) เท่ากับ 4,379 ตารางเมตร โดยพื้นที่ว่างนอกอาคาร จะได้รับการจัดสรรเป็นพื้นที่จัดภูมิทัศน์เพื่อเป็น พื้นที่ปลูกต้นไม้ ถนนรอบอาคาร และพื้นที่ว่าง ระบบสาธารณูปโภคบางส่วน (ดูรูปที่ 6) ดังนั้น การพัฒนาโครงการ Distar Care จึง ไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินตามทีออกแบบไว้ (ดูรูปที่ 7) โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมด เท่ากับ 736.14 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่างเท่ากับ 563.13 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างเท่ากับ 173.01 ตารางเมตร และกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ ยืนต้น 252.18 ตารางเมตร เป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่ สีเขียวยั่งยืน ตามมติ ครม. และต้องดูแลรักษาและตัด แต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีและ สวยงามอยู่เสมอ 2) หมั่นดูแลรักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ ผนัง และกระเบื้องรอบอาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็น คอนกรีต ต้องได้รับการทำความสะอาด หรือทาสีใหม่ ตามความเหมาะสม เพื่อความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม	การติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคาร ส่วนตกแต่งอาคารและรอบรั้ว โครงการ การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ สภาพภูมิประเทศ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 123/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ พื้นที่ โครงสร้างถาวรของอาคารจะเข้าแทนที่พื้นดิน เดิมและจะคงสภาพจนกระทั่งสิ้นสุดอายุ การใช้งานของอาคาร การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง กับทรัพยากรดินมีเพียงการปรับปรุงคุณภาพ ของดินเพื่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว ของโครงการ ซึ่งทำเฉพาะในระดับหน้าดินเพื่อ ให้ต้นไม้เติบโตได้ดี ไม่ส่งผลให้เปลี่ยนแปลง สภาพโครงสร้างของดินโดยรวม ดังนั้น ระยะ ดำเนินการโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรดิน	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินตามทีออกแบบไว้ เพื่อช่วยในการปกคลุมดินไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของ มวลดิน โดยพื้นที่สีเขียวนอกอาคารเท่ากับ 563.13 ตารางเมตร โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 252.18 ตารางเมตร เป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียว ยั่งยืนตามมติ ครม. และต้องดูแลรักษาและตัดแต่ง ต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีและ สวยงามอยู่เสมอ 2) ให้มีการรดน้ำต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และสนามหญ้า ทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน 3) ให้มีการตัดแต่ง ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และ สนามหญ้า และกำจัดวัชพืชเป็นประจำอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ไปผสมกับปุ๋ย ที่ใช้ 4) ให้มีการใส่ปุ๋ย และพรวนดินพื้นที่สีเขียวของโครงการ ตามความเหมาะสม	การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบทรัพยากรดิน (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อไปสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พุดศัจิกายน 2564
รับรองจำนวนหน้า 124/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว	กิจกรรมในระยะดำเนินการ เป็นกิจกรรมการพักอาศัย รวมทั้งพื้นที่ตั้งโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของโครงสร้างต่างๆ รวมทั้งสถิติการเกิดแผ่นดินไหวไม่ปรากฏข้อมูลจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น การดำเนินโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยาแต่อย่างใด	ให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารทุกชั้นหรือจัดทำสื่อแจกให้ผู้พักอาศัย/ผู้เข้ารับบริการ และพนักงานของโครงการทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร	การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 125/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ	ผลกระทบจากการการระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ ปริมาณมลสารทางอากาศที่ระบายมาจากยานพาหนะของผู้ใช้อาคารเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดปัจจุบัน โดยประเมินตามลมมรสุมหลักพบว่ามีปริมาณ - TSP มีค่า 0.140 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.33 มก./ลบ.ม.) - PM₁₀ มีค่า 0.066 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.12 มก./ลบ.ม.) - CO มีค่า 2.114 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 34.2 มก./ลบ.ม.) - NO₂ มีค่า 0.081 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.32 มก./ลบ.ม.)	1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ 2) ทำความสะอาดชิ้นจอดรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินตามทึ่ออกแบบไว้ โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมด เท่ากับ 736.14 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่างเท่ากับ 563.13 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างเท่ากับ 173.01 ตารางเมตร และกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 252.18 ตารางเมตร และหมั่นดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว	การรายงานผล 1) รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการพร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ 2) สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) รายงานการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 126/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	- SO₂ มีค่า 9.06×10^{-3} มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.78 มก./ลบ.ม.) - THC 2.318 มก./ลบ.ม. ทั้งหมดมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ จึงไม่มีผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้รับผลกระทบโดยรอบโครงการ แต่อาจทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และกลิ่นจากท่อไอเสีย	4) การออกแบบวางผังอาคาร โดยจัดให้มีระยะห่างระหว่าง ตัวอาคารกับแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร 5) ให้มีการชดเชยความเสียหายต่อผู้พักอาศัยในอาคาร ใกล้เคียงโครงการ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิด ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันและการพักอาศัยไปจาก เดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยโครงการจะจัดส่งหนังสือแจ้งไป ยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร เพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหาผลกระทบอันเนื่องมาจาก อาคารของโครงการนั้น ให้แจ้งกับโครงการ ซึ่งโครงการ จะตรวจสอบและแก้ไข โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้ง กับทางโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากที่โครงการเปิดดำเนินการ โดยค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 127/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)		6) กรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงในการชดเชยความเสียหายได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และลมอันเกิดจากโครงการและตัวแทนจากหน่วยงานราชการหรือตัวแทนที่เป็นคนกลาง ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้ร่วมกันกำหนด แนวทางการชดเชยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 7) ห้ามก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในโครงการที่จะส่งผลให้เป็นวัตถุบังแสงเพิ่มเงาที่อาจส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อพื้นที่ข้างเคียง 8) ให้มีการติดตามประเมินส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาโดยทันที	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

ลงชื่อ



..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร์)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 128/196

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง	การตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 3 วันยาวต่อเนื่อง (72 ชั่วโมง) มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดเท่ากับ 60.90 เดซิเบล(เอ) ซึ่งเมื่อพิจารณาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงที่ไม่แตกต่างกันมาก ในลักษณะของระดับเสียงช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน กิจกรรมในระยะดำเนินการของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบอาคาร คสล. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในโครงการ จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับพื้นที่ข้างเคียงโครงการ สำหรับกิจกรรมที่ก่อเสียงรบกวนจากโครงการจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงสภาพปัจจุบัน จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับต่ำ	- กำหนดเงื่อนไขการเข้าใช้บริการอาคารในโครงการ โดยผู้มาใช้บริการจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงอีกที หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น - ควบคุมความเร็วรถยนต์ในโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด - ติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตร” ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน พร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณถนนและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ - จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้บริการในโครงการ ห้องพัก หมายเลขทะเบียนรถ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบในกรณีที่เครื่องส่งสัญญาณกันขโมยดัง และสามารถปิดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ไม่รบกวนต่อผู้พักรายอื่น และผู้พักอาศัยในบ้านพักใกล้เคียง	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบด้านเสียง (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 129/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนากร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนมาจากการวิ่งผ่านเข้าออกของยานพาหนะบนถนนรอบอาคาร ซึ่งเป็นพาหนะขนาดเล็ก และวิ่งได้ด้วยความเร็วต่ำ ระดับของความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรับรู้ถึงความสั่นสะเทือน และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง	1) จำกัดความเร็วของยานพาหนะในโครงการ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2) ติดตั้งสันชะลอความเร็วหรือตัวหนอนบนทางวิ่งภายในโครงการ	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 130/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งกำเนิดน้ำเสียในระยะดำเนินการมาจากน้ำชำระล้างจากห้องน้ำ/ห้องส้วม และส่วนร้านอาหารเป็นหลัก โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นรวม เท่ากับ 307.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบตกตะกอน (Conventional Activated Sludge process) จำนวน 1 ชุด มีความสามารถในการรองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้สูงสุดประมาณ 308 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีความสามารถในการบำบัดปริมาณ BOD ออกจากระบบฯ มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกินกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอน (Conventional Activated Sludge process) จำนวน 1 ชุด มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสูงสุดประมาณ 308 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน ก่อนที่จะระบายออกสู่คลองธรรมชาติด้านหน้าโครงการ (คลองบางโพ) ซึ่งระบบบำบัดฯ และระบบฆ่าเชื้อโรคมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบฯ ตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ	ดัชนีตรวจสอบ pH, BOD, DO, TSS, TDS, NO ³ -N, TP, น้ำมันและไขมัน, TCB, FCB ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 5) 1) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง คลองบางโพ 1 ตัวอย่าง 2) บริเวณเหนือน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร คลองบางโพ 1 ตัวอย่าง 3) บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร คลองบางกระบือ 1 ตัวอย่าง

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 131/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	ก่อนระบายลงสู่คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) ด้านหน้าโครงการ ดังนั้น การระบายน้ำทิ้งจาก โครงการ จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรแหล่งน้ำ ในระดับต่ำอย่างใด	3) จัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดนนทบุรี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	โครงการ Distar Care ตั้งอยู่บริเวณถนน กาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยสภาพปัจจุบันของพื้นที่ ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ว่าง มีวัชพืชขึ้นปกคลุม ทั่วบริเวณโครงการ พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ได้แก่ ร้านค้า และตลาด	-	-

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 132/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	สภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ จัดเป็นสภาพนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) พืชพรรณหรือพันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่เจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานราชการนำมาปลูกบริเวณริมถนน เพื่อเป็นไม้ประดับและให้ความร่มรื่น ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยานบนบกแต่อย่างใด		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในแหล่งน้ำ	แหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ คลองบางโพ และคลองบางกระบือ เป็นคลองธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ติดโครงการทางทิศตะวันตก และทิศใต้ ตามลำดับ ทำหน้าที่รองรับน้ำฝนและน้ำทิ้งจากพื้นที่ชุมชนและระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออก	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ที่สามารถรองรับน้ำเสียจากโครงการและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน ก่อนที่จะระบายออกสู่คลองธรรมชาติด้านหน้าโครงการ (คลองบางโพ)	

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 133/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในแหล่งน้ำ (ต่อ)	โดยปัจจุบันคลองธรรมชาติทั้ง 2 แห่ง มีการใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ปลูกต้นไม้ ทำสวนมะม่วง สวนมะนาว) ใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ และรองรับน้ำทิ้งจากบ้านเรือน และสถานประกอบการ คุณภาพน้ำในคลองเสื่อมโทรมมาก ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต และการเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ ดังนั้น สภาพทางนิเวศในแหล่งน้ำจึงมีคุณค่าในระดับต่ำ	2) ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบฯ ตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 134/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำรวม ในระยะดำเนินการเท่ากับ 389.74 ลบ.ม./วัน โดยขอรับบริการน้ำประปาจากการประปา นครหลวง สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ โดยได้จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า และถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน รวมสำรองน้ำ ไว้เท่ากับ 890.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่ง สามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 2 วัน จึงไม่มี ผลกระทบในด้านความเพียงพอในการ สำรองน้ำแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบ ในระดับต่ำ	1) ให้มีการประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ให้ผู้เข้ารับบริการใน โครงการร่วมมือในการประหยัดน้ำ โดยการจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายคำขวัญในพื้นที่ประกาศสาธารณะ ของโครงการ 2) ให้มีถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคที่ชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้าของอาคาร โดยให้มีปริมาตรน้ำสำรองใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภคไม่ต่ำกว่า 890.80 ลูกบาศก์ เมตร/วัน หรือมีปริมาตรสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และจัดให้มีถังสำรองน้ำดับเพลิงที่มีปริมาตรไม่ต่ำกว่า 110.80 ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาตรสำรองน้ำดับเพลิง ได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 3) ให้มีระบบการสูบน้ำในอาคารผ่านถังเก็บน้ำหลัก ใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า โดยไม่สูบน้ำประปา มาจากท่อประปาของการประปานครหลวงโดยตรงและ	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ด้านการใช้น้ำ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 135/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		มีการควบคุมการดึงน้ำจากท่อน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยตั้งเวลาให้จ่ายน้ำประปาไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ ในช่วงเวลา 0.00 - 04.00 น. และในช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด 4) เนื่องจากถังเก็บน้ำใต้ดินตั้งอยู่บนฐานรากอาคารและมีโครงสร้างเสาอยู่ภายในถัง จึงต้องจัดให้มีการฉาบผิวของถังด้วยวัสดุกันซึมที่ไม่เป็นพิษ เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิม และออกมาปนเปื้อนกับน้ำภายในถังเก็บน้ำ 5) ให้โครงการต้องทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุกถัง ชัดล้างคราบตะกอน คราบสนิมและคราบสะสมในบริเวณมุมถึงที่น้ำไม่หมุนเวียน เป็นประจำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมี ซึ่งอาจตกค้างสะสมอยู่ภายในถัง และต้องเปิดฝาทิ้งตลอดเวลาที่ทำความสะอาด เพื่อให้	


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 136/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้า ด้านบนของถังน้ำอย่างน้อย 1 คน 6) ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้ ใต้ดิน ทุกครั้งที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินหากพบ รอยรั่วที่อาจเป็นทำให้น้ำรั่วไหลหรือมีการปนเปื้อนน้ำ ใช้ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที รวมถึงการตรวจสอบ รอยรั่วหรือคราบน้ำตามข้อต่อหรือจุดเชื่อมต่อของท่อ และสุขภัณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 7) ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ที่ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าปกติ ต้องจัดให้มีพัดลม ระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้และท่อนลมสำหรับนำ อากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในถังเพื่อให้มีอากาศ เพียงพอสำหรับปฏิบัติงานได้	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 137/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลประเมนได้จากปริมาณน้ำใช้ คิดอัตราการเกิดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ คิดเป็นอัตราการเกิดน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 307.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ำเสียดังกล่าวจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการติดตั้งไว้ที่ชั้นใต้ดิน มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้สูงสุดประมาณ 308 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย จนได้น้ำทิ้งที่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ก่อนระบายออกสู่คลองบางโพ	1) การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอน (Conventional Activated Sludge process) จำนวน 1 ชุด มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสูงสุดประมาณ 308 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน ก่อนที่จะระบายออกสู่คลองธรรมชาติด้านหน้าโครงการ (คลองบางโพ) ซึ่งระบบบำบัดฯ และระบบฆ่าเชื้อโรคมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) จัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร โดยการต่อท่อระบายอากาศจากบ่อตกตะกอน เข้าสู่บ่อดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยจัดให้มีบ่อดินสำหรับบำบัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัด	ดัชนีตรวจสอบ pH, BOD, TSS, SS, TDS, TKN, Sulfide, น้ำมันและไขมัน, TCB, FCB และ Residual Chlorine ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 5) 1) น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด 1 ตัวอย่าง/ระบบ 2) น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด 1 ตัวอย่าง 3) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 1 ตัวอย่าง

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 138/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		น้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 2 บ่อ ขนาดพื้นที่ 7.40 ตารางเมตร ที่ระดับความลึก 1.50 เมตรโดยท่อนำก๊าซ มีเทนเป็นท่อ PVC หุ้มด้วยผ้าไนลอน เพื่อป้องกันท่ออุดตัน แล้วจึงปลุกต้นไม้ไว้ด้านบน เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน 3) จัดให้มีการบำบัดละอองน้ำเสีย โดยวางท่อรวบรวมอากาศจากบ่อเติมอากาศให้ระเหยผ่านชั้นดินที่บ่อดิน โดยมีการสัมผัสอากาศเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที โดยบ่อดินที่โครงการจัดเตรียมมีขนาด 5 ตารางเมตร ลึก 0.40 เมตร 4) มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะต้องมีค่าสิ่งปนเปื้อนไม่มากกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ก่อนระบายลงสู่คลองบางโพ 5) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ	การรายงานผล 1) บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบ ทส.1 เป็นประจำทุกวัน และให้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวเสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 139/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		6) ให้โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูแลระบบให้เสถียรและถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่อได้ 7) ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินโครงการต้องประสานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการจัดเก็บ เข้ามาดำเนินการจัดเก็บเป็นประจำ ตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 8) ให้เก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	2) รายงานผลการติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 140/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ำ ออกไม่ให้มากกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยกำหนดให้อัตราการระบายน้ำออก ไม่น้อยกว่า 0.078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และจะต้องเก็บกักน้ำไว้ในโครงการไม่น้อยกว่า 382.79 ลูกบาศก์เมตร โครงการจึงจัดให้มี การควบคุมการระบายน้ำออกจากโครงการ ไม่ให้มากกว่าสภาพการระบายน้ำเดิม โดยโครงการ จัดให้มีบ่อน้ำขนาด 382.79 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะไม่เพิ่มภาระการ ระบายน้ำของคลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) บริเวณด้านหน้าโครงการ	1) จัดให้มีการท่อน้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการ โดยการก่อสร้าง บ่อน้ำมีปริมาตรเท่ากับ 382.79 ลูกบาศก์เมตร เป็นบ่อน้ำใต้ดิน อยู่ระหว่างอาคาร A และ B 2) จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อน้ำ โดยติดตั้งบ่อน้ำเพื่อผันน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝนบางส่วนออกสู่คลองระบายน้ำสาธารณะ โดยตรงผ่านช่องเปิด (Orifice) ซึ่งเป็นท่อขนาด 0.4 เมตร มีอัตราการระบายน้ำออกไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำ ก่อนมีโครงการและช่วยในการผันน้ำฝนส่วนเกินเข้าสู่บ่อ น้ำ ซึ่งจะระบายน้ำออกเมื่อฝนหยุดตกด้วยเครื่องสูบ น้ำจำนวน 4 เครื่อง โดยทั้ง 4 เครื่อง จะทำงานพร้อมกัน เพื่อสูบน้ำฝนออกจากบ่อน้ำ มีอัตราการสูบ ชุดละ 130 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 2.166 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที รวม 4 ชุดเท่ากับ 520 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 0.144 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ผังระบบระบายน้ำ ของโครงการ ดูรูปที่ 8)	ดัชนีการตรวจสอบ ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวาง การไหลของน้ำ ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 141/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนากร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		3) หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ และภายในบ่อบำบัด และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือน ละครั้ง 4) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อบำบัดน้ำสุดท้าย ก่อนที่จะระบาย น้ำออกสู่คลองธรรมชาติ (คลองบางโพ) และหมั่น ตรวจสอบตักขยะออกเป็นประจำ และให้ทำความสะอาด ขุดลอกดินตะกอนออกจากท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ตะกอนของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
3.4 การจัดการมูลฝอย	ในระยะดำเนินการ มีมูลฝอยที่เกิดขึ้น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ มูลฝอยอินทรีย์/ย่อย สลายได้ มูลฝอยแห้งทั่วไป มูลฝอยอันตราย มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยติดเชื้อ (มูลฝอย ติดเชื้อไม่มีคม มูลฝอยติดเชื้อมีคม และมูล ฝอยติดเชื้อที่เป็นของเหลว) คัดอัตราการเกิด มูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลไม่น้อย กว่า 1 กิโลกรัม/เตียง/วัน	1) จัดให้มีการแยกประเภทมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางก่อนรวบรวม ไปกำจัด โดยจัดหาถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทมีฝาปิด มิดชิด คือ ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์/ย่อยสลายได้ (ถัง เขียว) ถังรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังรองรับ มูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (สีแดง) และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ขนาดความจุต่างๆ ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ ของโครงการและใน ห้องพักมูลฝอยรวม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการ เก็บรวบรวมมูลฝอยในห้องพัก มูลฝอยและความสะอาดของ ห้องพักมูลฝอยและบริเวณรอบพื้นที่ ที่ตั้งถังขยะคอนเทนเนอร์ (ดูรูปที่ 9)

ลงชื่อ



(นางลลิตี ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 142/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	หรือเท่ากับ 346 กิโลกรัม/วัน และอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อไม่น้อยกว่า 0.3 กิโลกรัม/เตียง/วัน หรือเท่ากับ 104 กิโลกรัม/วัน ทำให้ภายในโครงการมีมูลฝอยรวม 562 กิโลกรัม/วัน ซึ่งสามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 1. มูลฝอยแห้งทั่วไป เท่ากับ 0.03 ลบ.ม./วัน 2. มูลฝอยอินทรีย์/ย่อยสลายได้ เท่ากับ 0.57 ลบ.ม./วัน 3. มูลฝอยรีไซเคิล เท่ากับ 0.50 ลบ.ม./วัน 4. มูลฝอยอันตราย เท่ากับ 0.04 ลบ.ม./วัน 5. มูลฝอยติดเชื้อ เท่ากับ 0.10 ลบ.ม./วัน	2) จัดให้มีถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้เป็นจุดเก็บและรวบรวมถูกรองรับมูลฝอยอินทรีย์/ย่อยสลายได้ 3) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมแยกส่วน 4 ห้อง เป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กมีบานประตูปิดทึบ โดยห้องพักมูลฝอยรวมต้องแบ่งเป็นห้องย่อยเพื่อเก็บมูลฝอยแยกประเภท ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยแห้งทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอันตราย และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่ละห้องพักมูลฝอยย่อยต้องมีความสามารถในการเก็บกักปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน และห้องพักมูลฝอยอันตรายต้องมีความสามารถในการเก็บกักปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า 15 วัน โดยให้ตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แยกสีตามประเภทของมูลฝอย	จัดให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 143/196



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ซึ่งถ้าโครงการไม่มีการจัดการที่เหมาะสม จะสร้างผลกระทบในด้านความสกปรกของ สภาพแวดล้อม และผลกระทบต่อความสามารถ ในการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้	4) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยติดเชื้อตามลักษณะห้องพักขยะ ติดเชื้อตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายใน ห้องพักมูลฝอย เพื่อรอกการจัดเก็บจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี 5) ห้องพักมูลฝอยรวมต้องปูกระเบื้องพื้นห้องพักมูลฝอย เต็มพื้นที่ และปูกระเบื้องผนังห้องพักมูลฝอยมีความสูง จากพื้นตามระยะผนังไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกัน น้ำมูลฝอยสะสมในเนื้อคอนกรีต และจัดให้มีก๊อกน้ำ สำหรับทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย และท่อระบายน้ำ ภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ 7) จัดให้มีห้องล้างรถเข็นขยะ โดยภายในห้องมีก๊อกน้ำสำหรับ ทำความสะอาดรถเข็นขยะ มีตะแกรงดักเศษขยะก่อน ระบายน้ำลงท่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ	


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 144/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		8) ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลเสาชิงห์เข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดให้ตรงเวลา โดยถ้ามีปริมาณมูลฝอยตกค้าง โครงการต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยของเอกชนมารับไปกำจัดไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ 9) มูลฝอยรีไซเคิลของโครงการให้ทำการคัดแยกประเภทเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระจงเครื่องดื่ม กระจาด หนังสือกัมพู และกระจาดกลอง ก่อนประสานให้ส่งบริษัทเอกชนหรือร้านรับซื้อเข้ามารับซื้อจากโครงการ 10) มูลฝอยอันตราย ประเภทยาหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ ให้รวบรวมใส่ภาชนะที่เหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด เขียนชื่อประเภทยา, ชื่อหน่วยงานที่ทิ้ง และวันที่ทิ้ง ก่อนประสานให้บริษัทผู้ผลิตยาหรือตัวแทนจำหน่ายเข้ามารับไปกำจัดตามวิธีที่ถูกต้อง 11) จัดให้มีประตูเปิด-ปิด ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ให้ปิดได้สนิท เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปคุ้ยเขี่ยหรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน	


ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 145/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนากร มะลิสาร)


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		12) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่พบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 13) ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของเส้นทางเก็บขนมูลฝอยและบริเวณที่จอดรถเก็บขนขยะให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 14) การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการ ให้โครงการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลเสาธงหิน 15) ตรวจสอบสภาพถุงดำและภาชนะรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการชำรุด เสียหาย มีรูที่ก่อให้เกิดรั่วไหล 16) ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของเส้นทางเก็บขนมูลฝอยในทุกชั้นลงมายังห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยหรือน้ำเสียตกหล่นระหว่างทาง 17) หมั่นทำความสะอาดทางเดิน ภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทและห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และควรนำภาชนะรองรับมูลฝอยไปตากแดดหลังจากผ่านการล้างทำความสะอาด	

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 146/196



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและ การอนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีความต้องการไฟฟ้าภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 1,656 KVA การรับไฟฟ้าของโครงการจากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางใหญ่ โดยรับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 kVA จำนวน 2 ชุด โครงการมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV) ในส่วนที่มีการปรับอากาศของอาคารที่ A เท่ากับ 28.13 วัตต์/ตารางเมตร และอาคารที่ B เท่ากับ 25.16 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร	1) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการ เป็นแบบประหยัดพลังงานแบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ แต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูง พร้อมทั้งจัดให้มีสวิตช์ควบคุมแยกบริเวณทางเดิน พื้นที่จัดสวน เพื่อสะดวกในการเปิด-ปิด 2) กำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานทั้งหมด 3) ช่องระบายทางเดินมีช่องเปิดเพื่อให้แสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก 4) การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศของโครงการมีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับขนาดของห้องแต่ละห้อง เพื่อไม่ให้เกิดการใช้พลังงานที่มากเกินไปจนความจำเป็น	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบด้านการใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 147/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


(นางสาวอานน มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและ การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) ในส่วนที่มีการปรับอากาศของอาคารที่ A เท่ากับ 6.34 วัตต์/ตารางเมตร และอาคารที่ B เท่ากับ 6.34 วัตต์/ตารางเมตร สอดคล้องตามกฎหมายฯ จากการประเมิน พบว่า โครงการได้ออกแบบอาคารให้สอดคล้องตามกฎหมายฯ กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด	5) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน ปิดประกาศที่บอร์ดประกาศข่าวของอาคาร ที่ห้องโถงลิฟต์ หรือภายในห้องลิฟต์ 6) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7) ให้มีคู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเจ้าหน้าที่โครงการ กำชับให้ต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งต้องจัดตารางเวลาการตรวจสอบและอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 8) วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายนอกอาคารต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละสามสิบและต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นตามกฎหมายฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขตามกฎหมายฯ ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 9) ให้มีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้เจริญเติบโต และงดงามอยู่เสมอเพื่อช่วยในการดูดซับความร้อนและลดการสะท้อนแสงออกสู่ภายนอกโครงการ	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 148/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร	ในช่วงโครงการเปิดดำเนินการ โครงการจัดให้มีที่จอดรถทั้งหมด 146 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการฯ 5 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 15 คัน ปริมาณรถยนต์ของโครงการเข้า-ออกสูงสุดอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยการคาดการณ์จากโครงการที่มีลักษณะของโครงการ รวมทั้งทำเลที่ตั้งที่ใกล้เคียงกันกับโครงการ เมื่อวิเคราะห์จากระดับการให้บริการของถนน (Level of Service, LOS) พบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่โครงการเปิดดำเนินการไม่ส่งผลให้ระดับการให้บริการบนถนนกาญจนาภิเษก (บริเวณด้านหน้าโครงการ (ฝั่งขาออก และฝั่งขาเข้า)) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น ผลกระทบด้านการจราจรจึงอยู่ในระดับต่ำ	1) จัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 146 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน และที่จอดรถผู้พิการฯ 5 คัน ตามที่ออกแบบไว้ (รูปที่ 10) ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ต้องการจำนวนที่จอดรถอย่างต่ำ 66 คัน 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 3) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น 4) จัดทำป้ายจราจรภายในโครงการ เพื่อแนะนำการใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน 5) ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบการจราจร (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 149/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		6) จัดให้มีแสงไฟส่องสว่างทางเดินรถให้สว่างเพียงพอ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 7) จัดเตรียมจำนวนที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอทั้งส่วนบุคคล รวมถึงประเภทอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางโครงการ ซึ่งได้แก่ รถขนขยะ โดยจัดเตรียมช่องจอดรถของรถแต่ละ ประเภทให้เหมาะสมไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการกีด ขวางช่องทางเข้า-ออก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญอันอาจจะ ส่งผลกระทบต่อการจราจรภายนอก	
3.7 การใช้ที่ดิน	การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่บริเวณถนน กาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง พบว่า มีการใช้ประโยชน์ เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ตลาด สถานประกอบการ และร้านค้า (ร้านขาย ต้นไม้) เป็นต้น	1) รักษาสภาพสัสดส่วนการใช้ที่ดิน อาคารโครงการ ให้มีพื้นที่ ปกคลุมดิน 4,223 ตารางเมตร พื้นที่ว่าง 4,379 ตารางเมตร เป็นไปตามการออกแบบ	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ การใช้ที่ดิน (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 150/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	กิจกรรมในการก่อสร้างและดำเนินโครงการ จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินจากเดิมเล็กน้อย โดยสภาพปัจจุบันของพื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ว่างมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น โดยเมื่อโครงการพัฒนาไปเป็นอาคารโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย (ผู้สูงอายุ) ความสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าเท่ากับ 21.60 เมตร แต่จะไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในภาพรวมของพื้นที่แต่อย่างใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ	2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 736.14 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สีเขียวชั้นพื้น 563.13 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างอาคาร 173.01 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเท่ากับ 252.18 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เท่ากับ 784.35 ตารางเมตร เป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนตามมติ ครม. และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีและสวยงามอยู่เสมอ	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564
รับรองจำนวนหน้า 151/196

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคครบครัน ซึ่งโครงการตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้วยมีระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวกด้วยรถสาธารณะ ระบบรถไฟฟ้า และระบบการคมนาคมอื่นๆ เชื่อมโยงกับสถานที่สำคัญในหลายพื้นที่และง่ายต่อการเข้าถึงทางการแพทย์ โดยคาดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไม่มาก ดังนั้น กิจกรรมการดำเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมบริเวณพื้นที่โครงการ	1) การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการให้รับบุคคลในท้องถิ่นที่มีความสามารถตามตำแหน่งงานเข้าทำงานเป็นลำดับแรก 2) ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณีต่างๆ 3) ให้โครงการและพนักงานโครงการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกลางทางการเมืองในกรณีที่มีการเลือกตั้งในแต่ละระดับและผู้สมัครรับเลือกตั้งประสงค์จะหาเสียงในพื้นที่โครงการให้พิจารณาอนุญาตตามสมควร และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม 4) จัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการให้แก่ผู้มาใช้บริการได้รับทราบ โดยเน้นไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้เข้าใช้บริการคนอื่นๆ ในโครงการและบริเวณข้างเคียง	ดัชนีที่ตรวจวัด ข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ (ฝั่งรับเรื่องร้องเรียน รูปที่ 2) วิธีการศึกษา มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่แผนกต้อนรับของโครงการ ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 152/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)		5) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เพื่อป้องกันความปลอดภัย 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำบริเวณทางเข้า-ออกอาคารและพื้นที่จอดรถใต้ดิน 7) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าคุณภาพชีวิตและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน 8) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อเทศบาลตำบลเสาชิงห์ ผังร้องเรียนดังรูปที่ 2 9) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ ขอให้ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจ	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ
(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 153/196


ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อบริการ ด้านการแพทย์	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีเจ้าหน้าที่ พนักงานโครงการ และผู้เข้ามาใช้บริการ จำนวน 458 คน ซึ่งการบริการสาธารณสุข บริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า มีสถานพยาบาล ภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน โดยหากเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถใช้บริการ ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน และหากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ มีโรงพยาบาล ที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาล บางใหญ่ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล มีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขาที่มาก ด้วยประสบการณ์	1) จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น 2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ และแม่บ้านโครงการให้มี ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีความสามารถ ในการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเบื้องต้น 3) ให้จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล ใกล้เคียงโครงการ เพื่อพร้อมประสานงาน ส่งตัวผู้ป่วย ฉุกเฉินสู่โรงพยาบาล	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อการบริการด้านการแพทย์ (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR

Amor

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 154/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผลกระทบต่อบริการ ด้านการแพทย์ (ต่อ)	ถัดออกไปจะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ รัตนธิเบศร์ (การดูแลเดิม) และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนธิเบศร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มี ความพร้อมในการให้การรักษายาบาล ดังนั้น การดำเนินการของโครงการ จึงมี ผลกระทบด้านสาธารณสุขในระดับต่ำ		
2) การเกิดโรค 1. โรคระบบทางเดิน หายใจ	ผลกระทบจากสารมลพิษทางอากาศ ภายในโครงการ แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจาก ไอเสียรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการสัญจรของ รถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณ ที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	มาตรการจัดการสารมลพิษทางอากาศภายในโครงการ 1) ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ทั้งภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ พร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ 2) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้มี ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ การเกิดโรค (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภรณ์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 155/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคระบบทางเดิน หายใจ (ต่อ)	- ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) และ - ฝุ่นละออง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อ ความเดือดร้อนรำคาญและอาจเกิดการสะสม เป็นผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับบริการภายในโครงการหรือผู้ที่พัก อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของ โครงการ โครงการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวม ศูนย์ (VRV Type) ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ในบริเวณพื้นที่ห้องพัก และห้องแพทย์	3) ทำความสะอาดที่จอตลอดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่น ละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 4) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 736.14 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ สีเขียวชั้นพื้น 563.13 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียว บนโครงสร้างอาคาร 173.01 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้นเท่ากับ 252.18 ตารางเมตร ตามที่เสนอใน ผังบริเวณแสดงพื้นที่เขียวของโครงการ (ดูรูปที่ 7) ตลอด ระยะดำเนินการโครงการ มาตรการจัดการระบบปรับอากาศของโครงการ 1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี และทำความ สะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 2) ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง การระบายอากาศ	

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 156/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร์)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคระบบทางเดิน หายใจ (ต่อ)	ระบบปรับอากาศภายในอาคาร หากไม่มี การดูแลรักษาและทำความสะอาดเป็นประจำ อาจทำให้เป็นแหล่งสะสมและแพร่เชื้อโรคได้ โดยเฉพาะเชื้อลีสทีโอเนลล่า ซึ่งทำให้เกิดโรค ลีเจียนแนร์ (Legionnaires' Disease) ซึ่งเป็น โรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนล่างอย่าง เฉียบพลัน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากโครงการเป็นโรงพยาบาล เฉพาะประเภทผู้ป่วย (ผู้สูงอายุ) ซึ่งถือเป็น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมี อาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น เนื่องจาก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีโรคประจำตัว เช่น	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 1) ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้เข้ามาใช้บริการ (สำหรับผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัด กิจกรรมของโครงการ) หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสีย	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 157/196

ลงชื่อ



..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคระบบทางเดิน หายใจ (ต่อ)	โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบ ทางเดินหายใจ ซึ่งโครงการเป็นโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ จะมีผู้สูงอายุอยู่ร่วมกัน ทั้งให้บริการ แบบพักค้างคืนและการบริการแบบเข้าไป- เย็นกลับ (Day Care) และยังมีกิจกรรมที่ ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาจัดกิจกรรมใน โครงการได้ จึงอาจเกิดการแพร่กระจายของ เชื้อโควิด-19 ได้	ร่วมด้วย ขอความร่วมมืองด/ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในอาคาร โครงการและแนะนำไปพบแพทย์ 2) กำหนดให้ผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัด กิจกรรมของโครงการ จะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก อนามัยตลอดเวลา กำหนดจำนวนผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยม ผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เพื่อมิให้ความแออัด และมีมาตรการหรือสัญลักษณ์ เพื่อ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร 3) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเข้า ร่วมจัดกิจกรรมของโครงการทุกครั้งในแต่ละวัน เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ โดยลงทะเบียนด้วย แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุด สำหรับลงทะเบียน 4) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่างๆ อย่าง เพียงพอ	

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 158/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร์)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โครงการทางเดิน หายใจ (ต่อ)		5) หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ภายในโครงการ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ เครื่องใช้ต่างๆ ราวจับ และอุปกรณ์ช่วยเดิน เป็นต้น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด 6) กรณีผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง ต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เจ้าหน้าที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 7) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการดูแลหรือให้การพยาบาลผู้สูงอายุ แบบมีฝาปิดมิดชิด กรณีที่มีมูลฝอยที่เกิดจากการรักษาพยาบาล เช่น การฉีดยาอินซูลิน และทำแผล ให้แยกทิ้งในภาชนะเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิด และให้จัดการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 8) ให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับผู้สูงอายุ รวมทั้งพนักงานในโครงการ เช่น पोสเตอร์ป้ายประกาศ แนะนำให้ล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภรณ์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 159/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสรา)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคระบบทางเดิน หายใจ (ต่อ)		9) ทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับจัดกิจกรรม และห้องอาหาร เป็นต้น และทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ กรณีมีผู้ใช้บริการมากขึ้นด้วยน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ 10) พื้นที่ห้องครัวและโรงอาหาร ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะจุดเสี่ยงหลัก ได้แก่ จุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ พื้น สุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหาร และผู้ใช้บริการ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจำทุกวัน	

ลงชื่อ



.....เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภมรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 160/196

ลงชื่อ



.....ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคระบบทางเดิน หายใจ (ต่อ)		11) เฝ้าระวังผู้สัมผัสอาหาร จะต้องไม่มีอาการไอ จาม รดอาหาร และล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ก่อนหยิบหรือจับอาหาร สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติงาน สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการ เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อย หอบ ให้หยุดงาน และพบแพทย์ทันที 12) จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ และดูแลให้สะอาดเสมอ เช่น แก้วน้ำดื่ม จาน ช้อน เป็นต้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 13) มีการปรุงประกอบอาหารให้สุก สะอาด เมื่ออาหารปรุงสำเร็จ ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดภาชนะหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารที่สะอาด 14) จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศ ให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ	

ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 161/196

ลงชื่อ



..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคระบบทางเดิน หายใจ (ต่อ)		15) เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในโครงการทุกคน จะต้อง สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้หรือวัด อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ใดๆอย่างหนึ่ง และ อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้ง หัวหน้างาน และพบแพทย์ 16) ขณะปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกัน ตนเองขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face shield) หรือแว่นตา สำหรับพนักงานที่มีไข้ผู้ดูแล ระมัดระวังไม่สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้สูงอายุ โดยเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้สูงอายุและ พนักงานด้วยกันเอง อย่างน้อย 1 เมตร	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 162/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคระบบทางเดิน หายใจ (ต่อ)		17) หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการภายหลังการ สัมผัส หยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกของตนเอง และผู้สูงอายุ 18) การรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุรายใหม่ หากผู้สูงอายุถูกส่ง ต่อมาจากโรงพยาบาล ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลการ ตรวจโควิด-19 และกรณีที่มาจากบ้าน จะมีการตรวจวัด อุณหภูมิร่างกาย ซักถามอาการ ประวัติการเจ็บป่วยพร้อม ประเมินความเสี่ยงโควิด-19 และจัดแยกห้องสำหรับ ผู้สูงอายุรายใหม่และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด	
2. โรคที่มีสัตว์เป็น พาหะนำโรค	ผู้เข้ารับบริการโครงการและพนักงาน ในโครงการ อาจมีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อยู่ภายในโครงการ	1) ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ภายในพื้นที่โครงการ 2) ทำความสะอาดท่อและรางน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรือ อุดตัน	

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 163/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคที่มีสัตว์เป็น พาหะนำโรค (ต่อ)	หรือถูกแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค กัด เช่น ยุงลายทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นต้น	3) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อและวางระบายน้ำทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร 4) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็น พาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น 5) ให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไป ยังอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ 6) ห้องพักขยะมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มี การเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 7) ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้ง	

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 164/196

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการมีระบบการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ อย่างพอเพียงตามกฎหมายกำหนด โดยมีระบบตรวจจับควัน ระบบตรวจจับความร้อน และสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมทั้งมีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โครงการใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟด้วย โดยอาคาร A และ B มีบันไดหนีไฟอาคารละ 3 แห่ง โดยบันไดหนีไฟแต่ละแห่งอยู่ห่างกันไม่เกิน 60 เมตร พร้อมทั้งมีพื้นที่จัดรวมพลขนาดพื้นที่ 364.01 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับบริการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของโครงการจำนวน 458 คน ได้อย่างเพียงพอ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ต่อคนเท่ากับ 1.26 ตารางเมตร/คน	1) ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและตามที่เสนอในรายงานฯ ให้ครบถ้วน 2) ให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ดังข้อ 2)	ดัชนีติดตามตรวจสอบ 1) การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 2) จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 165/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวอนัน มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขทรียภาพ	อาคารโครงการเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ รูปแบบอาคารมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นแนวสมัยใหม่ (Modern) ตัวอาคารได้รับ การออกแบบให้ดูโปร่งสบาย เน้นการออกแบบ ที่เรียบง่าย ใช้แสงเงาธรรมชาติเพื่อให้ภายใน อาคารไม่อึดอัด มีพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมกับ การใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับ บริการ ซึ่งลักษณะของอาคารจึงมีรูปลักษณ์ ที่ไม่โดดเด่น และไม่เป็นที่น่ารังเกียจ เมื่อมอง โดยการกวาดสายตาผ่าน จะไม่มีสิ่งสะดุดตา เป็นพิเศษ ไม่ให้ความรู้สึกประทับใจหรือ มีความรู้สึกในเชิงลบ จึงไม่มีผลกระทบด้าน คุณค่าความงามของอาคารทั้งในเชิงบวกและ เชิงลบ	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 736.14 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ สีเขียวชั้นพื้น 563.13 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียว บนโครงสร้างอาคาร 173.01 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้นเท่ากับ 252.18 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เท่ากับ 784.35 ตารางเมตร ตามที่เสนอในผังบริเวณแสดงพื้นที่เขียวของโครงการ ตลอดระยะดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่ สีเขียวยั่งยืนตามมติ ครม. และต้องดูแลรักษาและตัดแต่ง ต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญ เติบโตดีและสวยงาม อยู่เสมอ 2) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณา การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องเสนอขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเห็นชอบก่อนดำเนินการ	


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 166/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การรบกวนสัญญาณวิทยุโทรทัศน์	การรบกวนสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ในปัจจุบันการส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล ที่ส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นวิทยุ ส่งสัญญาณในลักษณะ broadcast กระจายรอบทิศทาง ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ในระยะทางที่ไกล และสามารถเดินทางผ่านสิ่งกีดขวางได้ ไม่จำกัดในเรื่องการถูกกำแพงหรือถูกตึกสูงบัง และยังไม่มีถูกข้อจำกัดในเรื่องของการเดินสายสัญญาณ สามารถส่งสัญญาณไปนอกเขตเมืองได้ (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, www.nbtc.go.th, 2561) ดังนั้น ผลกระทบด้านการรบกวนสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ จึงไม่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด	1) ให้มีการแจ้งมาตรการ ด้านการชดเชยผลกระทบจากการสูญเสียการใช้ประโยชน์จากการรบกวนสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ต่อบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ โดยโครงการจะประสานต่อบ้านพักที่มีผู้พักอาศัย และได้รับผลกระทบจากโครงการในรัศมี 100 เมตร ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างและสิ้นสุดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เปิดดำเนินโครงการ โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งนี้ การชดเชยไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาอื่นหรือผู้ที่ปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมภายหลังจากโครงการเปิดดำเนินการในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกันไม่ได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการขึ้นเพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย	


หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 167/196



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
1. สภาพภูมิประเทศ/ ทรัพยากรดิน	1) สภาพความเรียบร้อย แข็งแรงของ รั้วชั่วคราวรอบโครงการ 2) ความเรียบร้อยของการจัดวาง องค์ประกอบภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตามผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ กำหนดไว้ 3) ความมั่นคงกำแพงกันดิน 4) การทรุดตัว การเลื่อนไหล หรือ รอยแตกบนผิวดิน รอบนอกแนว กำแพงกันดิน	1) ตรวจสอบความเอียง การคดงอ ของคัน 2) ตรวจสอบสภาพดินรอบโครงการ การทรุดตัว รอยแตกบนผิวดิน และแนวรั้วคอนกรีตของพื้นที่ ข้างเคียง	ตรวจสอบทุกวัน จนงานก่อสร้าง เสาเข็มและส่วนฐานรากแล้ว เสร็จจากนั้นตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ/ ทรัพยากรดิน (ระยะก่อสร้าง) เสนอ ต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่ง ต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	1) ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric method จำนวน 2 จุด คือ พื้นที่ โครงการ จำนวน 1 จุด และ บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ติด โครงการ 1 จุด	1) ช่วงการก่อสร้างเสาเข็มและ ฐานราก ตรวจสอบทุกวัน โดยทำ บันทึกรายงานผลเป็นราย สัปดาห์	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ระยะ ก่อสร้าง) เสนอต่อเทศบาลตำบล เสาธงหิน เพื่อส่งต่อให้สำนักงาน

ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 168/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
2. คุณภาพอากาศ	4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 5) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) 6) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) 7) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ทั้งหมด (THC)	2) ตรวจวัดด้วยวิธีและเครื่องมือ มาตรฐานตาม Standard Method จำนวน 3 จุด ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 1) (1) พื้นที่โครงการ 1 จุด (2) บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ติด โครงการ 1 จุด โดยจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่ โครงการและบริเวณบ้านพัก อาศัยที่อยู่ติดโครงการ ทำการ ตรวจวัดดังนี้ - งานเข็มและฐานรากตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ - งานโครงสร้าง งานระบบฯ งานสถาปัตยกรรมและอื่นๆ ตรวจวัด TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , CO, NO ₂ , SO ₂ และ THC	2) ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 169/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(3) โรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตำบลเสาธงหิน 1 จุด ตรวจวัด TSP, PM ₁₀ , CO, NO ₂ , SO ₂ และ THC		
3. เสียง	1) Leq 24 hr 2) L _{max} 3) L _{dn} 4) L ₁₀ 5) L ₉₀ 6) เสียงรบกวน	ตรวจวัดด้วย Integrated Sound Level Meter จำนวน 3 จุด (ดูรูปที่ 1) (1) พื้นที่โครงการ 1 จุด (2) บ้านพักอาศัยที่อยู่ติดโครงการ 1 จุด (3) โรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ตำบลเสาธงหิน 1 จุด	1) ช่วงการก่อสร้างเสาเข็มและ ฐานราก ตรวจทุกวัน โดยทำ บันทึกรายงานผลเป็นราย สัปดาห์ 2) ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบเสียง (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 170/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
4. ความสั่นสะเทือน	1) ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกนนอน (แกน x และ แกน y) และแกนตั้ง (แกน z) 2) ตรวจสอบผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง โดยวิศวกรโครงสร้าง	1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียงมากที่สุด ที่ชั้นพื้นหรือชั้นหลังคาตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตรวจวัดจำนวน 1 จุด คือ บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ 2) ตรวจสอบเปรียบเทียบกับภาพถ่ายช่วงก่อนการก่อสร้างตำแหน่งจุดตรวจวัด	1) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง 2) ตรวจสอบโครงสร้างอาคารตรวจสอบทุกวัน โดยทำบันทึก รายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 171/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนภร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
5. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย/ การระบายน้ำ	1) ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ และชีวภาพในน้ำประกอบด้วย - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) - สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO ³ -N) - ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (TCB) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจำนวน 3 จุด (ดูรูปที่ 4) - บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง คลอง บางโพ 1 ตัวอย่าง - บริเวณเหนือน้ำห่างจากจุด ระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร คลอง บางโพ 1 ตัวอย่าง - บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุด ระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร คลอง บางกระบือ 1 ตัวอย่าง	1) การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ เวลาการก่อสร้าง	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อเทศบาล ตำบลเสาธงหิน เพื่อส่งต่อไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 172/196

ลงชื่อ



..... ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
5. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย/ การระบายน้ำ (ต่อ)	- แพลงก์ตอนพืช - แพลงก์ตอนสัตว์ - สัตว์หน้าดิน 2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำ	2) บ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำของโครงการ	2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
6. การจราจร	ความเสียหายของผิวถนนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนนบริเวณถนนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อกับทางเข้า-ออกของโครงการหรือจากการร้องเรียนและจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบความเสียหายของถนนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อกับทางเข้า-ออกโครงการ (ระยะก่อสร้างเสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 173/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม




ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
7. การใช้ที่ดิน	ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ แนวรั้วรอบโครงการ	ตรวจสอบความสมบูรณ์ การเอนเอียง หรือรอยแตกของแนวรั้ว	ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ เวลาก่อสร้าง	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการใช้ที่ดิน (ระยะ ก่อสร้าง) เสนอต่อเทศบาลตำบล เสาชิงหิน เพื่อส่งต่อให้สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
8. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน/ การป้องกันอัคคีภัย	1) สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงาน 2) ให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุร้องเรียน และเรื่องราวร้องทุกข์จากโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	1) พื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ 2) ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกัน อัคคีภัย (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อ เทศบาลตำบลเสาชิงหิน เพื่อส่งต่อ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amar Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 174/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
9. การมีส่วนร่วมของประชาชน	1) ความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียง ปัญหาความเดือดร้อนผลกระทบ จากการก่อสร้าง ข้อร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ 2) ตรวจสอบคนงานก่อสร้างให้ใช้ แรงงานชาวไทยเป็นหลัก เพื่อ ป้องกัน แรงงานต่างด้าว 3) ป้ายแสดงรายละเอียดงาน ก่อสร้างติดไว้บริเวณด้านหน้า โครงการพร้อมมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและ ความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการและการสุ่ม ตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดง ภาพตำแหน่งการสำรวจ	1) บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 2) กลุ่มผู้นำชุมชน 3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน และ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 4) พิจารณาสารวจความคิดเห็นของ ประชาชนต่อโครงการในช่วงการ ก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาต เปิดใช้อาคาร เพื่อสำรวจความ คิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับ ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ และตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการที่โครงการเสนอไว้เพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิด ใช้อาคาร 5) พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขต พื้นที่โครงการ และพื้นที่อ่อนไหว	1) จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือ ชื่อผู้ตรวจสอบ 2) สำเนาบันทึกการตรวจสอบ แนบในภาคผนวกรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 3) ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนถึงก่อนอนุญาตเปิดอาคาร	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ระยะก่อสร้าง) เสนอ ต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อ ส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ

..... เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 175/196

ลงชื่อ

..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
10. สุขภาพและการสาธารณสุข	1) ตรวจสอบผลกระทบและแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียน 2) ตรวจสอบถึงเก็บมูลฝอยให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ 3) ตรวจสอบรายงานน้ำ 4) ตรวจสอบรอยรั่วผนังในที่พัก อาศัย 5) ตรวจสอบแหล่งน้ำขังบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างและกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 6) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อน รับเข้าทำงาน	1) การแก้ไขปัญหาผลที่ได้รับจาก การแก้ไขปัญหาส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาบันทึกเรื่องราว ร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ผลที่ ได้รับจากการแก้ไขปัญหามารายงาน การติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 2) ต้องดำเนินการแก้ไขในทันที หาก ตรวจพบอุปกรณ์มีการชำรุด	ตรวจสอบรายงานอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในส่วน อื่นๆ ตรวจสอบเป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบสุขภาพและการ สาธารณสุข (ระยะก่อสร้าง) เสนอ ต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่ง ต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่งต่อให้
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 176/196

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Distar Care ของบริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
1. สภาพภูมิประเทศ/ ทรัพยากรดิน/ การใช้ที่ดิน/ สุนทรียภาพ	1) ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคาร ส่วนตกแต่งอาคารและรั้วรอบ โครงการ 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 736.14 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ สีเขียวชั้นพื้น 563.13 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้าง อาคาร 173.01 ตารางเมตร แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเท่ากับ 252.18 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ปลูก ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เท่ากับ 784.35 ตารางเมตร	1) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวและ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 2) ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแล รักษา 3) รักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดี อยู่เสมอ ผนังกระเบื้องรอบอาคาร หรือโครงสร้างในส่วนที่เป็น คอนกรีต ต้องได้รับการทำความสะอาด หรือทาสีใหม่ตามความ เหมาะสม เพื่อความสวยงามของ ตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบ ต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ ปล่อยให้ทรุดโทรม	ตรวจสอบทุก 6 เดือน	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ/ ทรัพยากรดิน/การใช้ที่ดิน/ สุนทรียภาพ (ระยะดำเนินงาน) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 177/196

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
2. คุณภาพอากาศ	1) การทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศของโครงการ 2) ตรวจสอบป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ 3) ทำความสะอาดชั้นจอดรถอย่างสม่ำเสมอ	จัดให้มีติดตามตรวจสอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นำเสนอในรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ตรวจสอบทุก 6 เดือน	จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย/ การระบายน้ำ	1) ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินและชีวภาพในน้ำประกอบด้วย - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) - สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจำนวน 3 จุด (รูปที่ 4) - บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง คลองบางโพ 1 ตัวอย่าง - บริเวณเหนือน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทิ้ง 100 เมตร คลองบางโพ 1 ตัวอย่าง	1) การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเดือนละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมผลรายงาน ทุก 6 เดือน	- รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ (ระยะดำเนินงาน) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 178/196

ลงชื่อ


(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย/ การระบายน้ำ (ต่อ)	- ไนเตรท-ไนโตรเจน ($\text{NO}^3\text{-N}$) - ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) - แพลงก์ตอนพืช - แพลงก์ตอนสัตว์ - สัตว์หน้าดิน 2) ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งประกอบด้วย - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	- บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดระบายน้ำทั้ง 100 เมตร คลองบางกระบือ 1 ตัวอย่าง 2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจำนวน 4 จุด (ดูรูปที่ 5) - น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดอาคาร A 1 จุด	2) ตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 3) การจัดเก็บสถิติ ตามแบบ ทส.1 จัดทำทุกวัน	- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 179/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย/ การระบายน้ำ (ต่อ)	- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - ตะกอนหนัก (SS) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) - Residual Chlorine 3) ตรวจสอบปริมาณตะกอน/ขยะ ในบ่อตรวจคุณภาพน้ำ และวาง ระบายน้ำ	- น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด อาคาร B 1 จุด - น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด 1 จุด - บ่อตรวจคุณภาพน้ำ 1 จุด 3) ตรวจสอบปริมาณตะกอน/ขยะ ในบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระบบ ระบายน้ำและวางระบายน้ำของ โครงการ	4) ตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 180/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
4. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ สำหรับ สระว่ายน้ำของโครงการที่ใช้เกลือใน การฆ่าเชื้อโรคประกอบด้วย - pH - คลอรีนอิสระคงเหลือ - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย - ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย - อี.โคไล (E.coli) - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1) น้ำในสระว่ายน้ำจากฝัวน้ำ 1 ตัวอย่าง 2) น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึก กึ่งกลางสระ 1 ตัวอย่าง	1) pH ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย 2) ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ดำเนินการ ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 3) ดำเนินการตรวจวัดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยรวบรวม ผลรายงาน ทุก 6 เดือน - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย - ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย - อี.โคไล (E.coli) - <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ธาราบำบัด) (ระยะดำเนินงาน) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 181/196

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
5. ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน	อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หม้อแปลง ฯลฯ	1) ตรวจสอบความพร้อมในการใช้ งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 2) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุก 6 เดือน	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการ เช่น หลอดไฟ หม้อแปลง ฯลฯ (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
6. การจราจร	1) สถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออก 2) อุปกรณ์อำนวยความสะดวก การจราจรภายในโครงการ	1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออกของโครงการ 2) ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายเตือนต่างๆ การจราจรภายในโครงการให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	1) บันทึกอุบัติเหตุสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2) ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน โดยรวบรวม ผลรายงาน ทุก 6 เดือน	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการจราจร (ระยะ ดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2564

รับรองจำนวนหน้า 182/196

ลงชื่อ



(นางสาวณนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ/การรายงานผล
7. การมีส่วนร่วมของประชาชน	1) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ภายหลังเปิดดำเนินการ ให้ทำ การศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน โดย ดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงโครงการตามหลัก วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้ง การแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ 2) ข้อร้องเรียนจากปัญหาความ เดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับ จากการดำเนินโครงการ	1) มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน ของโครงการ 2) ให้พิจารณาการสำรวจเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ ประชาชน ตลอดจนปัญหาและ ความต้องการ การแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
 สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ทุก 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 183/196


ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ไม่ได้รับการแก้ไข/การแก้ไขไม่สมบูรณ์



รูปที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียนในช่วงการก่อสร้างของโครงการ

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด




พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 185/196



ไม่ได้รับการแก้ไข/การแก้ไขไม่สมบูรณ์



รูปที่ 3 แผนผังแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียนในช่วงเปิดดำเนินการของโครงการ

ลงชื่อ



(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)

บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ




(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 186/196





รูปที่ 5 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ และจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ในระยะดำเนินการ

UPERCUT
design studio

DiStar
CARE

PROJECT NAME		ADDRESS	
D-Star Care / อาคารสำนักงานสุขาภิบาล 5		ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
CONSULTANTS	ARCHITECT	INTERIOR DESIGNER	STRUCTURAL ENGINEER
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
ARCHITECT	ARCHITECT	LANDSCAPE DESIGNER	ELECTRICAL ENGINEER
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด
ARCHITECT	ARCHITECT	MECHANICAL ENGINEER	SANITARY ENGINEER
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

GENERAL NOTE

THIS DRAWING IS PROPERTY OF UPERCUT DESIGN STUDIO OR ONE OF ITS APPLICANTS AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.

1. THE DRAWING SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION UNLESS OTHERWISE CERTIFIED.

2. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS OF EXISTING WORK PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK.

3. DO NOT SCALE DRAWING. USE WRITTEN DIMENSIONS OF DIM LINES ONLY.

4. THIS DRAWING IS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH THE SPECIFICATION AND CONDITIONS OF CONTRACT.

ISSUE REVISION		DATE	
NO.	DESCRIPTION	DATE	DATE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าของโครงการ

AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 188/196


ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

UPERCUT
design studio

DiStar
CARE

PROJECT NAME : DiStar Care / อาคารสถานบริการสุขภาพชุมชน		ADDRESS : ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหนองหิน อำเภอหางน้ำสาคร จังหวัดนนทบุรี	
CONSULTANTS	INTERIOR DESIGNER	STRUCTURAL ENGINEER	MECHANICAL ENGINEER
ARCHITECT	ARCHITECT	ARCHITECT	ARCHITECT
วิศวกร สถาปนิก	วิศวกร สถาปนิก	วิศวกร สถาปนิก	วิศวกร สถาปนิก
ร.ร. 2559	ร.ร. 2559	ร.ร. 2559	ร.ร. 2559
ร.ร. 13183	ร.ร. 13183	ร.ร. 13183	ร.ร. 13183
	LANDSCAPE DESIGNER	ELECTRICAL ENGINEER	SANITARY ENGINEER
	วิศวกร ภูมิสถาปัตย์	วิศวกร ไฟฟ้า	วิศวกร สุขาภิบาล
	ร.ร. 78 93	ร.ร. 4780	ร.ร. 438
		ร.ร. 43273	ร.ร. 37446

GENERAL NOTE

1. THE DRAWING IS PROPERTY OF UPERCUT DESIGN STUDIO AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.

2. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS OF EXISTING WORK ON SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK.

3. DO NOT SCALE DRAWING. USE WRITTEN DIMENSIONS OR DIM LINES ONLY.

4. THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH THE SPECIFICATION AND CONDITIONS OF CONTRACT.

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง : วิศวกร สถาปนิก

NO.	DESCRIPTION	DATE (DD/MM/YY)
1	ปรับปรุงการนำเสนอ	12/08/64
2	ปรับปรุงการนำเสนอ	12/08/64

FOR EIA

ISSUED DATE : 12/08/2021

DRAWN :

CHECKED :

PROJECT NO :

DRAWING TITLE

ผังพื้นที่สีเขียวรวม

SCALE : 1 : 400

1/L - 102

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าของโครงการ



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 190/196


ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม





รูปที่ 7 (ต่อ) พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินของโครงการ

UP⁹ERCUT design studio		DiStar CARE		PROJECT NAME : DiStar Care / อาคารสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ADDRESS : ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางขัน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช		GENERAL NOTE THIS DRAWING IS PROPERTY OF UP ⁹ ERCUT DESIGN STUDIO AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. 1. THE DRAWING SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 2. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS OF EXISTING WORK ON SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK. 3. DO NOT SCALE DRAWING, USE WRITTEN DIMENSIONS OF THIS DRAWING ONLY. 4. THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONNECTION WITH THE SPECIFICATION AND CONDITIONS OF CONTRACT.	
CONSULTANTS ARCHITECT : วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์ วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์		INTERIOR DESIGNER : วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์		STRUCTURAL ENGINEER : วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์ วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์		MECHANICAL ENGINEER : วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์ วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์	
LANDSCAPE DESIGNER : วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์		ELECTRICAL ENGINEER : วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์ วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์		SANITARY ENGINEER : วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์ วิศวกร ฐิตกร รุ่งเรืองศิลป์		ISSUED/REVISION NO. : 2 DESCRIPTION : ปรับปรุงการเดินท่อ DATE : 12/08/64	
OWNER :		FOR EIA :		ISSUED DATE : 12/08/2021		DRAWING TITLE : ผังพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน	
SCALE : 1 : 400		PROJECT NO :		DRAWING NO. : 105		DRAWING NO. : 105	

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด




AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564
รับรองจำนวนหน้า 192/196

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด





รูปที่ 8 ผังระบบระบายน้ำของโครงการ

UPPERCUT
design studio



OWNER

DiStar
CARE

[illegible]

GENERAL NOTE

THIS DRAWING IS PROPERTY OF UPPRUST DESIGN STUDIO AND ONE OF ITS APPLICANTS AND NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.

1. THE DRAWING SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION UNLESS OTHERWISE NOTED.
2. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS OF EXISTING WORK ON-SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK.
3. DO NOT SCALE DRAWING. USE WRITTEN DIMENSIONS ON DIM LINES ONLY.
4. THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH THE SPECIFICATION AND CONDITIONS OF CONTRACT.


ผู้จัดทำเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท อปรุส ดีไซน์ สตูดิโอ และหากมีการนำเอกสารนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทางบริษัทจะดำเนินการฟ้องดำเนินคดี

ISS. OF REVISION			FOR EIA	DRAWING TITLE ผังบริเวณระบบสุขาภิบาล และ ระบบดับเพลิง	SCALE : A1 1:250 A3 1:500	DRAWING NO. P 0102
NO	DESCRIPTION	DATE (DD/MM/YY)				
-	-	-				
ISSUED DATE						
DRAWN						
CHECKED						
PROJECT NO :						

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าของโครงการ



พฤษจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 193/196

AMOR
Amor Group Co., Ltd.


ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

... ผ่่านาณาการสิ่งแวดลอม

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด





รูปที่ 8 (ต่อ) ผังระบบระบายน้ำของโครงการ

UPPERCUT
design studio

DiStar
CARE

OWNER		PROJECT NAME : DiStar Care / อาคารสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ		ADDRESS : ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	
CONSULTANTS	INTERIOR DESIGNER	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	MECHANICAL ENGINEER
ARCHITECT	ARCHITECT		ARCHITECT		ARCHITECT
LANDSCAPE DESIGNER	LANDSCAPE DESIGNER		ELECTRICAL ENGINEER		SANITARY ENGINEER

GENERAL NOTE
THIS DRAWING IS PROPERTY OF UPPER CUT DESIGN STUDIO OR ONE OF ITS AFFILIATES
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION
1. THE DRAWING SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
2. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS OF EXISTING WORK ON SITE PRIOR
TO COMMENCEMENT OF WORK
3. THE CONTRACTOR SHALL USE WRITTEN DIMENSIONS OF EXISTING WORK ONLY
4. THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH THE SPECIFICATION AND
CONDITIONS OF CONTRACT

NO.	DESCRIPTION	DATE (DD/MM/YY)
1	FOR EIA	

ISSUED DATE	CHECKED	PROJECT NO.

DRAWING TITLE	SCALE
ผังบริเวณระบบระบายน้ำ และระดับท้องที่	A1 1:250 A3 1:500

ลงชื่อ

(นางลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด


AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤษภาคม 2564
รับรองจำนวนหน้า 194/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด



รูปที่ 9 ตำแหน่งจุดพักมูลฝอยรวม และเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย

UPERCUT
design studio

DiStar
CARE

PROJECT NAME : Distar Core / อาคารพาณิชย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ		ADDRESS : ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	
CONSULTANTS	ARCHITECT	MECHANICAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER
วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ
วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ
วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ	วิวัฒน์ สุพรรณ กฤษ วัฒนศิริ

GENERAL NOTE	ISSUE/REVISION
THIS DRAWING IS PROPERTY OF UPERCUT DESIGN STUDIO OR ONE OF ITS AFFILIATES AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.	NO. DESCRIPTION DATE (DD/MM/YY)
1. THE DRAWING SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION UNLESS OTHERWISE CERTIFIED BY THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL DIMENSIONS OF EXISTING WORK ON SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK.	
2. DO NOT SCALE DRAWINGS. USE WRITTEN DIMENSIONS ON THIS DRAWING ONLY.	
3. THIS DRAWING IS TO BE USED IN CONSTRUCTION WITH THE SUPERVISOR AND CONTRACTOR'S CONTRACT.	

FOR EIA	ISSUED DATE :
	DRAWN :
	CHECKED :
	PROJECT NO. :

DRAWING TITLE	SCALE
ผังทางเดินรถขยะ (ชั้นใต้ดิน)	A1 1:200
	A3 1:400

ลงชื่อ

(นางสลิลา ศรีภิรมย์รักษ์)
บริษัท อามอร์ กรุ๊ป จำกัด



AMOR
Amor Group Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2564

รับรองจำนวนหน้า 195/196

ลงชื่อ

(นางสาวธนกร มะลิสาร)

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลตติ้ง เซอร์วิส จำกัด



