



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๒๐๔๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๗๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ที่ BPC ๑๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ ๑) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ ความชอบด้วยเหตุผล นั้น

สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕๓๒) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ ๑) ในประเด็น ๑) การขอเปลี่ยนแปลงจุดสูบน้ำ ๒) แนวท่อส่งน้ำดิบ ๓) แนวท่อส่งน้ำทิ้ง ๔) จุดระบายน้ำทิ้ง ๕) จุดระบายน้ำฝน และ ๖) การแก้ไขมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ด้านคุณภาพน้ำผิวดินและด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กกพ. ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด และ ขอความร่วมมือบริษัทฯ จัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำนวน ๑๖ ชุด เพื่อนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีมติรับทราบเรียบร้อยแล้ว ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอสำนักงาน กกพ. กรอ. และ สพ. เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้ง กรอ. และ สพ. ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤษ ตันตระวนิชย์)

รองเลขานุการ ปฏิบัติการแทน

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายใบอนุญาต

โทร. ๐ ๒๖๐๗ ๓๕๘๙ ต่อ ๗๖๑

โทรสาร. ๐ ๒๖๐๗ ๓๕๐๖

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ **เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
เบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 1)**

ของ **บริษัท เบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด**

ตั้งอยู่ที่ **อำเภอป่าบึง จังหวัดราชบุรี**

โดย **บริษัท เบิกไฟรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
302 อาคารເອສແອນດ’ອ ชั้น 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500**

จัดทำโดย **บริษัท ซีคอท จำกัด
239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800**



4. แผนปฏิบัติการด้านเสียง

(1) หลักการและเหตุผล

ระยะก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไฟรโคเจนเนอเรชัน

กิจกรรมการก่อสร้าง โครงการที่จะก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุด คือ งานฐานราก โดยเฉพาะงานตอกเสาเข็มจะก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุด ทั้งนี้ โครงการจะใช้การลงเสาเข็มแบบตอกสำหรับอาคารหัวไป และเสาเข็มแบบผัดกัดดันสำหรับอาคารห้องโถงก่อตื้นที่อยู่ใกล้พื้นที่อ่อนไหวมากที่สุด

1) ผลการคาดการณ์ระดับเสียง เนลลี่ 24 ชั่วโมง บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (สถานี N5) กรณีลงเสาเข็มแบบผัดกัดดัน (Jack-in Pile) ระดับเสียง เนลลี่ 24 ชั่วโมง มีค่า 43.3 เดซิเบลเอ นำมารวมกับค่าสูงสุดของระดับเสียง เนลลี่ 24 ชั่วโมง ที่ได้จากการตรวจวัด (58.3 เดซิเบลเอ) จะมีระดับเสียงรวม 58.4 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรณีลงเสาเข็มแบบตอก (Impact Pile Driver) ระดับเสียง เนลลี่ 24 ชั่วโมง มีค่า 68.5 เดซิเบลเอ นำมารวมกับค่าสูงสุดของระดับเสียง เนลลี่ 24 ชั่วโมง ที่ได้จากการตรวจวัด (58.3 เดซิเบลเอ) จะมีระดับเสียงรวม 68.9 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ

2) ระดับเสียงรบกวนบริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (สถานี N5) กรณีลงเสาเข็มแบบผัดกัดดัน (Jack-in Pile) จะมีค่าระดับการรบกวนอยู่ในช่วง ไม่รบกวนถึง 9.3 เดซิเบลเอ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรณีลงเสาเข็มแบบตอก (Impact Pile Driver) ค่าระดับการรบกวน มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ดังนี้ จึงกำหนดมาตรการให้มีการติดกำแพงกันเสียงบริเวณที่ตอกเสาเข็ม และกำแพงกันเสียงบริเวณริมรั้วทิศตะวันตกด้านที่ติดกับพื้นที่อ่อนไหว ทำให้ค่าการรบกวนลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

การประเมินระดับเสียง กำหนดระดับเสียงจากเครื่องจักรในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

และเงื่อนไของกันตั้งให้มีระดับเสียงสูงสุดเป็น 81 และ 88 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่าง 15 เมตร

1) ระดับเสียง เนลลี่ 24 ชั่วโมง จากการประเมินผลกระทบภายหลังติดตั้งกำแพงกัน

	พนักงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 บ้านเลขที่ 8/14 หมู่ที่ 8 และบ้านเลขที่ 4/5
นางสาวเพชรรัตน์ พรากruจิโรจน์	รับรองจำนวนหน้า 2/50 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา บริษัท เบิกไฟรโคเจนเนอเรชัน จำกัด	ผู้จัดการส่วนงาน ศิริวุฒินันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอน จำกัด

หมู่ที่ 8 จะได้รับระดับเสียงจากโครงการฯ สูงสุดประมาณ 54.6-53.9 และ 53.0 เดซิเบลเอ ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาค่าระดับเสียง เนื่องจาก 24 ชั่วโมง ภายหลังรวมระดับเสียงจากโครงการฯ แล้วพบว่า บริเวณชุมชนจะได้รับระดับเสียงเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย และยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ที่กำหนดไว้คือ ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

2) เสียงรบกวนในระยะก่อสร้าง พิจารณาผลกระทบต่อชุมชนเฉพาะในช่วงเวลา กลางวัน ตั้งแต่ 07.00-18.00 น. โดยเปรียบเทียบระดับเสียงที่ชุมชนจะได้รับจากการก่อสร้าง (ระดับเสียงรวมขณะมีกิจกรรมของโครงการ) กับระดับเสียงพื้นฐานที่ชุมชนได้รับในปัจจุบัน ซึ่งผลจากการประเมินภายหลังติดตั้งกำแพงกันเสียง พบว่า บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 บ้านเลขที่ 8/14 หมู่ที่ 8 และบ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้พื้นที่ของโครงการฯ จะไม่ได้รับผลกระทบด้านระดับเสียงรบกวนขณะมีการก่อสร้างโครงการฯ

ระยะดำเนินการ

แหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ และระบบหล่อเย็น ทั้งนี้ ระดับเสียง เนื่องจาก 24 ชั่วโมง ที่มีความต่างของโครงการฯ มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เมื่อรวมกับระดับเสียง เนื่องจาก 24 ชั่วโมง ที่ได้จากการตรวจวัดจะมีค่าอยู่ในช่วง 60.5-63.1 เดซิเบลเอ อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ สำหรับการประเมินระดับเสียงรบกวนบริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 7 และ 8 ตำบลเบิกไฟ ซึ่งอยู่ใกล้โครงการฯ พบว่า ในการดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

(2) วัตถุประสงค์

- เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเสียงดังรบกวน จากการก่อสร้างต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และคนงานเข้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ
- เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเสียงอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่มีต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และพนักงานเข้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ : บริเวณพื้นที่โครงการ

BPC
BERKPRAT COGENERATION CO., LTD.
ลงนาม เศรษฐกร ฯ ฯ จ.ส. จ.ส. จ.ส.
(นางสาวเพชรัตน์ พฤกษาจิโรจน์)
ผู้addockการส่วนประสานงานและบริหารศักยภาพ
บริษัท เบิกไฟ โภคเงินเนอเรชั่น จำกัด



2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

สถานีตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 4-1) ได้แก่

- 2.1) สถานีที่ 1 กลุ่มบ้านทางด้านทิศเหนือของโครงการ
- 2.2) สถานีที่ 2 กลุ่มบ้านทางด้านทิศใต้ของโครงการ
- 2.3) สถานีที่ 3 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ
- 2.4) สถานีที่ 4 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ
- 2.5) สถานีที่ 5 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ

สถานีตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 4-2) ได้แก่

- 2.1) สถานีที่ 1 กลุ่มบ้านทางด้านทิศเหนือของโครงการ
- 2.2) สถานีที่ 2 กลุ่มบ้านทางด้านทิศใต้ของโครงการ
- 2.3) สถานีที่ 3 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ
- 2.4) สถานีที่ 4 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ
- 2.5) สถานีที่ 5 ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน


(4) วิธีดำเนินการ

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ระยะก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไฟรโคเจนเนอร์ชัน

- 1.1) เลือกใช้วิธีการลงเสาระบบทดลองผลักดันสำหรับอาคารควบคุมการผลิต และอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ชุมชนด้านทิศตะวันตกมากที่สุด และการลงเสาระบบทดลองสำหรับอาคารทั่วไป กรณีที่ต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็ม ให้เลือกใช้แบบที่เหมาะสมกับขนาดของเข็ม ซึ่งสามารถดูรายละเอียดผลกระทบด้านเสียงลงได้ และให้มีการใช้หมอนรองหัวเสาเข็มที่ทำด้วยวัสดุที่สามารถลด



รับรองจำนวนหน้า 4/50 เดือน พฤษภาคม 2561	ผู้อำนวยการ SECOT (นางสาวสุนันทา ศิรุณหินาณนท์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท เบิกไฟรโคเจนเนอร์ชัน จำกัด
--	--



ສັນລັກຂໍ້ນ

★ ສະຖານທີ່ຈົດຕະວັດດັນເສີຍ (N)

N1 = ບ້ານເລຊີ 29/6 ໂມໝໍ່ 7 ບ້ານໜຸ້ງ (ທີ່ສະເໜີອອງໂຄຮງກາຣ)

N2 = ບ້ານເລຊີ 60/6 ໂມໝໍ່ 6 ບ້ານໜ້າເກາະ (ທີ່ຕື່ອ່ງໂຄຮງກາຣ)

N3 = ບ້ານເລຊີ 69/24 ໂມໝໍ່ 6 ບ້ານໜ້າເກາະ (ທີ່ຕະວັນອອກອອງໂຄຮງກາຣ)

N4 = ບ້ານເລຊີ 4/5 ໂມໝໍ່ 8 ບ້ານນາງພັ້ງ (ທີ່ສະຕະວັນຕົກຂອງໂຄຮງກາຣ)

N5 = ພື້ນທີ່ໂຄຮງກາຣ

ຂອບເຂດພື້ນທີ່ໂຄຮງກາຣເປົກໄພໂຄຈແອເຮັ້ນ

ຂອບເຂດຈັງຫວັດ

ຂອບເຂດຕໍ່ານາໂ

ຂອບເຂດຕໍ່ານັດ

ຮຽກທີ່ 4 ທັບເມືດຕານທີ່ຈົດຕະວັດດັນເສີຍ ຮະຢະກ່ອສ້າງຂອງໂຄຮງກາຣ



BANKPRAI COGENERATION CO., LTD.
ບໍລິສັດ ບັນພະໄຊ ຊາວໂລກ

(ນາງສາວເພິ່ງ ພຣະລູໄຈໂຈນ)

ຜູ້ອັນດີການ ສຳຄັນ ປະຊາທິປະໄຕ

ບໍລິສັດ ເປົກໄພໄຄເຈນເນເຮັ້ນ ຈຳກັດ


ຮັບຮອງຈຳນວນໜ້າ 5/50

ສຶກຫາຄມ 2561

SECOT (ແມ່ນຕາງຊຸນຫາ ສີຮຸດນານາທີ)

ຜູ້ອັນດີການ ສຳຄັນ ສົ່ງແວດີຄົ້ນ

ບໍລິສັດ ຂຶກທ ຈຳກັດ



ลักษณะ

★ สถานีตรวจวัดระดับเสียง (N)

N1 = บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (พื้นที่ของโครงการ)

N2 = บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกะ (พื้นที่ต้องของโครงการ)

N3 = บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกะ (พื้นที่ด้านนอกของโครงการ)

N4 = บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (พื้นที่ด้านนอกของโครงการ)

N5 = ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน

ขอบเขตพื้นที่โครงการเบิกไฟรโดยเนื่องรั้น

ขอบเขตจังหวัด

ขอบเขตอำเภอ

ขอบเขตตำบล

รูปที่ 4-2 สถานีติดตามตรวจวัดระดับเสียง ระยะดำเนินการของโครงการ

BPC

BERKPRAI COGENERATION CO.,LTD.
ลงนาม... เอกธัชชานต์ จันทร์สุวรรณ
(นางสาวเพชรรัตน์ พรกลุจิรัตน์)

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไฟรโดยเนื่องรั้น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 6/50

เดือนพฤษภาคม 2561



ผู้ตรวจตราท่านฯ ศิริวัฒนาวนิช

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

บริษัท ชีค็อก จำกัด

1.2) ติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณที่ตอกเสาเข็ม มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร โดยใช้วัสดุแผงเหล็ก (Steel) ที่มีความหนาประมาณ 1.27 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถในการคัดซับเสียงได้ประมาณ 25 เดซิเบลao ความยาวประมาณ 112 เมตร และติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร โดยใช้เป็นวัสดุแผงเหล็ก (Steel) ที่มีความหนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถในการคัดซับเสียงได้อย่างน้อย 18 เดซิเบลao ความยาวประมาณ 110 เมตร

1.3) งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 18.00-07.00 น.

1.4) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี ตลอดเวลาเมื่อพบลิ่งได้ดีปกติให้รับดำเนินการแก้ไขทันที

1.5) ดูแลสภาพถนนทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดังและควบคุมการใช้ความเร็วที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบนทางหลวงไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

1.6) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กเดสิยง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลao พร้อมทั้งกำหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกันในกรณีที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

1.7) แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการทราบถึงแผนการก่อสร้างที่อาจจะมีเสียงดังรบกวนอย่างน้อย 1 วันก่อนดำเนินการ

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

1.1) ควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ไม่เกิน 81 เดซิเบลao ที่ระยะ 15 เมตร และบริเวณก่อสร้างเพื่อนป้องกันตั้ง ไม่เกิน 88 เดซิเบลao ที่ระยะ 15 เมตร

1.2) กำหนดให้มีกำแพงกันเสียงที่บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งกำแพงสูงจากพื้นดิน 4 เมตร ด้วยวัสดุกันเสียง ได้แก่ แผ่นเหล็กที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือ

BPC
BIRKPRAT COGENERATION CO.,LTD.
ลงนาม.....
(นางสาวเพชรรัตน์ พราก矩ธิรอน)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เมก้าไฟร์โภคเงินเนอรชั่น จำกัด



1.3) กำหนดให้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องดำเนินการในช่วงเวลา

กลางวันเท่านั้น (เวลา 07.00-18.00 น.)

1.4) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี ตลอดเวลา เมื่อพบสิ่งผิดปกติให้รับดำเนินการแก้ไขทันที

1.5) ดูแลสภาพถนนบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมการใช้ความเร็วที่วงกว้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทางหลวง ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

1.6) จัดเข้าหน้าที่โครงการ/เข้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ เข้าพบชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงานการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างที่เกิดผลกระทบกับชุมชน พร้อมหารือถึงแนวทางการแก้ไข และลดผลกระทบ


1.7) กรณีเกิดเหตุเดือดร้อนร้ายแรงหรือได้รับข้อร้องเรียน จะต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนตามแผนรับเรื่องร้องเรียน

1.8) หากพบว่าการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้ายแรง เช่น เสียงดังรบกวนต่อชุมชน โครงการฯ จะต้องแก้ไขปัญหาทันทีหรือดูแลดูแลเชยดต่อผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งดูแลรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเสียหาย ตลอดจนความเสียหายทุกครั้ง และจัดทำบันทึกรายละเอียดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายซ้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงาน

1.9) ในการสืที่พบว่าปัญหาเกิดขึ้นจริง และมีสาเหตุจากการก่อสร้างโครงการ และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากพบว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากโครงการ ให้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน และชี้แจงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบของโครงการที่ดำเนินการอยู่

ระยะเวลาดำเนินการ

1.1) ควบคุมระดับเสียงที่รั่วโครงการด้านที่ติดกับชุมชนไม่เกิน 70 เดซิ-



1.2) ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ตามแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อเป็นแนวเขตคลุม และลดระดับเสียงต่ำชุมชน โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะด้านที่ติดกับพื้นที่ของชุมชน

1.3) ในกรณีที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน หรือสามารถทราบแผนการดำเนินการล่วงหน้า เช่น การเริ่มเดินระบบ การหยุดเดินระบบ และการเกิดเหตุผิดปกติกับอุปกรณ์เครื่องจักรกลในระหว่างการเดินเครื่อง เป็นต้น โครงการจะมีหน่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการก่อนเริ่มกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังผิดปกติ

1.4) บำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่เหลือก็ตามความเหมาะสม เพื่อลดโอกาสของการเกิดเสียงดัง

1.5) การทำงานติดต่อกันของพนักงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ระดับของเสียงที่พนักงานได้รับต้องไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ

1.6) จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ

1.7) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียง/ปลั๊กลดเสียง สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 80 เดซิเบลเอ และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ และต้องควบคุมให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

1.8) ในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานต้องใส่ครอบหูลดเสียง หรือปลั๊กลดเสียง

1.9) พนักงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบลเอ ต้องทำงานติดต่อกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง

1.10) จัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ

BPC
BERKPRAM CO-GENERATION CO., LTD.
ลงนาม.....
นางสาวเพชรัตน์ พรุดรุจิโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เมก้าไฟร์ โภคเจเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 9/50
เดือนกันยายน 2561



2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

: ดัชนีตรวจวัด

- Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง

- Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

- Leq เฉลี่ย 5 นาที

- L_{max}

- L_{90}

- L_{dn}

: สถานีตรวจวัด

จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 4-1) ได้แก่

- สถานีที่ 1 กลุ่มบ้านทางด้านทิศเหนือของ

โครงการ (592903 E 1530533 N)

- สถานีที่ 2 กลุ่มบ้านทางด้านทิศใต้ของโครงการ
(592467 E 1529518 N)

- สถานีที่ 3 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ 593477 E 1529960 N)

- สถานีที่ 4 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันตกของ
โครงการ (592558 E 1530260 N)

- สถานีที่ 5 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(592518 E 1530135 N)

: วิธีการตรวจวัด

- International Organization for Standardization
(ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการ
กำหนด โดยสถานีที่ 5 ให้ตรวจวัดดัชนีตรวจวัด
1 ถึง 6 และสถานีที่ 1 ถึง 4 ให้ตรวจวัดดัชนี

ตรวจวัด 2 ถึง 6.



ลงนาม _____ ๖๗๙๗๐๒๑๔๙

(นางสาวเพชรรัตน์ พร垦กุจิโรจน์)

ผู้ดูแลการสำรวจประสานงานและบริหารสัญญา

บริษัทเบก้าไฟร์โภคเconเนอร์ชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 10/50

เดือนกุมภาพันธ์ 2561




บริษัท ซีคอท จำกัด

- : ความถี่ - ทุก 6 เดือน ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง
ครอบคลุมกิจกรรมที่เกิดเตียงดัง เช่น การตอก
เสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่าง
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ในแต่ละสถานี
ต้องครอบคลุม วันธรรมดากลับวันหยุด

: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ - 80,000 บาทต่อครั้ง

ระยะดำเนินการ

- : ตัวนีตรวจวัด - Leq เนลลี่ 8 ชั่วโมง
- Leq เนลลี่ 24 ชั่วโมง
- Leq เนลลี่ 5 นาที
- L_{max}
- L_{90}
- L_{dn}
- : สถานีตรวจวัด จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 4-2) ได้แก่
- สถานีที่ 1 กลุ่มบ้านทางด้านทิศเหนือของ
โครงการ (592903 E 1530533 N)
- สถานีที่ 2 กลุ่มบ้านทางด้านทิศใต้ของโครงการ
(592467 E 1529518 N)
- สถานีที่ 3 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ (593477 E 1529960 N)
- สถานีที่ 4 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันตกของ
โครงการ (592558 E 1530260 N)
- สถานีที่ 5 ริมแม่น้ำโครงการด้านที่ติดกับชุมชน
(592538 E 1530205 N)



รับรองจำนวนหน้า 11/50	ลงนาม สิงหาคม 2561	ผู้ตรวจราชการต่องานที่ ศิริวุฒินานท์ บริษัท ซีคอน จำกัด
		ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

: วิธีการตรวจด้วย


- ตรวจด้วยเสียงทั่วไปตาม International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกำหนด สถานีที่ 5 ให้ตรวจด้วยชั้นที่ 1 ถึง 6 สถานีที่ 1 ถึง 4 ให้ตรวจด้วยชั้นที่ 2 ถึง 6
- จัดทำ Noise Contour ของโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปีแรกหลังจากเปิดดำเนินการ โดยระบุแหล่งกำเนิดเสียง ความดัง ความถี่ และพิจารณาการรับกวน
- ตรวจด้วย Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณสถานที่มีระดับเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบลฯ ตามผลการจัดทำ Noise Contour
- ตรวจด้วย 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด ตลอดระยะเวลาดำเนินการ จัดทำ Noise Contour ของโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปีแรกหลังจากเปิดดำเนินการ โดยระบุแหล่งกำเนิดเสียง ความดัง ความถี่และพิจารณาการรับกวน และจัดทำใหม่ทุกๆ 3 ปี
- ตรวจด้วย Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง ทุกๆ 6 เดือน โดยตรวจพร้อมกันทั้ง 5 สถานี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 100,000 บาทต่อครั้ง
- จัดทำ Noise Contour ประมาณ 30,000 บาทต่อครั้ง

: ความถี่

: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ



ลงนาม ทดสอบตาม ๑๘๗๖๒๐๙๔
(นางสาวเพชรรัตน์ พฤกษุจิร Jong)
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เมก้าไฟร์ โภคเงินเนอเรชั่น จำกัด



(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา ก่อสร้าง : ดำเนินการตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา ดำเนินการ : ดำเนินการตลอดระยะเวลา ดำเนินโครงการ

(6) หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา ก่อสร้าง : บริษัท เบิกไฟร์ โภคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ระยะเวลา ดำเนินการ : บริษัท เบิกไฟร์ โภคเจนเนอเรชั่น จำกัด

(7) การบริหารแผนงาน


ระยะเวลา ก่อสร้าง และ ระยะเวลา ดำเนินการ : บริษัท เบิกไฟร์ โภคเจนเนอเรชั่น จำกัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ตามแนวทางการ
จัดทำรายงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอรายงานฯ
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัตราชบูรี จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ ทุก

6 เดือน

(8) งบประมาณ

ระยะเวลา ก่อสร้าง : รวมอยู่ในงบประมาณการ ก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา ดำเนินการ : รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ



5. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

(1) หลักการและเหตุผล

ในระบบการก่อสร้างของโครงการคาดว่า จะมีน้ำทึบเกิดขึ้น 3 ส่วน ได้แก่ น้ำทึบห้องน้ำ และอาคารสำนักงาน น้ำทึบจากการก่อสร้าง และน้ำทึบที่เกิดจากการทดสอบระบบห้องส้วม ก่อสร้าง ธรรมชาติด้วยวิธีทางชลศาสตร์ (Hydrostatic Test) (ซึ่งใช้สภาพช่วงที่ทำการทดสอบท่อฯ เท่านั้น) โดยน้ำทึบจากห้องน้ำและอาคารสำนักงาน จะถูกรวบรวมและนำบัดโดยใช้ถังบันดับน้ำเสียสำเร็จรูป ก่อนส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ สำหรับน้ำทึบจากการก่อสร้าง จะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำทึบของโครงการและนำกลับมาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง และน้ำทึบจากการก่อสร้างจะถูกตรวจสอบด้วยแรงดันน้ำ จะถูกตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบก่อน ในการณ์ที่น้ำทึบได้มาตรฐานตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบอุตสาหกรรม น้ำจะถูกระบายน้ำลงสู่บ่อพักน้ำทึบชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ใน กิจกรรมการก่อสร้างต่อไปโดยไม่ระบายออก ในการณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน โครงการจะรับรวมโดยใช้รถ ขนส่งไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อนำไปบำบัดภายนอกพื้นที่

ในระบบดำเนินการ จะมีน้ำทึบจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ได้แก่ น้ำทึบจากการระบายน้ำ พลิต และน้ำทึบจากการสำนักงาน โดยน้ำทึบจากการระบายน้ำ พลิต ประกอบด้วย ด้วยน้ำทึบจากการระบายน้ำ 605 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำทึบจากการระบายน้ำ ประปาจากเรือน้ำ 53 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำทึบจากการ ห้องปฏิบัติการ ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำ Blowdown จากหม้อไอน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำทึบจากการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำทึบจากการอุปโภคบริโภค ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการ น้ำทึบส่วนใหญ่เป็นน้ำทึบจากการระบายน้ำ จากการ ออกแบบการระบายน้ำทึบจากการระบายน้ำ ของโครงการ ซึ่งออกแบบให้อุณหภูมิของน้ำทึบจากการระบายน้ำ หล่อเย็นก่อนระบายน้ำลงสู่บ่อพักน้ำทึบ (Holding Pond) ที่อุณหภูมน้ำประมาณ 33.9 องศาเซลเซียส น้ำจะ ถูกพักไว้ที่บ่อพักน้ำทึบ ประมาณ 1 วัน ในขณะที่น้ำทึบจากการระบายน้ำ ประปาจากเรือน้ำ น้ำทึบจากการ ล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ น้ำจากห้องวิเคราะห์ทางเคมี และน้ำทึบจากการสำนักงาน จะถูกนำบัด เป็นต้นก่อนที่จะระบายน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำทึบ (Holding Pond) เช่นเดียวกัน ในการณ์ที่น้ำทึบจากบ่อพักทึบ (Holding Pond) ไม่คงเหลือนานน้ำทึบอุตสาหกรรม น้ำทึบจากบ่อพักน้ำทึบ (Holding Pond) จะถูกส่งไปยัง

BPOC BERKPRAI COGENERATION CO., LTD. ถนน ๑๔๖ หมู่ ๑ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวเพชรรัตน์ พรกูลรัฐโรจน์) ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา บริษัท เบิกไฟร์โคลเจเนเรชั่น จำกัด	 รับรองจำนวนหน้า 14/50 เดือน มกราคม 2561 บริษัท SECOT CO., LTD. ดำเนินการอย่างการซึ่งแลกเปลี่ยน บริษัท ชีคอฟ จำกัด
--	--

บ่อพักน้ำฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำทึ่งดังกล่าวจะถูกพักไว้ 1 วัน ในบ่อพักน้ำฉุกเฉิน (Emergency Pond) เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำทึ่งให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ่ง และจะถูกระบายน้ำลงสู่บ่อพักน้ำทึ่ง (Holding Pond) ระยะเวลาเก็บกัก 1 วัน จากนั้นน้ำจากบ่อพักน้ำทึ่ง (Holding Pond) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกครั้ง กรณีที่น้ำทึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ น้ำทึ่งจะถูกตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกครั้งก่อนระบายน้ำออกสู่แม่น้ำแม่กลอง จากการประเมินผลกระทบจากการระบายน้ำทึ่งของโครงการ พบว่า จะมีผลกระทบต่ออุณหภูมน้ำและคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลองอยู่ในระดับต่ำ

(2) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ำ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ
- 2) เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ : บริเวณพื้นที่โครงการ

2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

คุณภาพน้ำทึ่งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยแรงดันน้ำ

- ท่อที่มีการปล่อยน้ำทึ่งจากการทดสอบ

ระยะดำเนินการ

คุณภาพน้ำทึ่งของโครงการ

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

บ่อพักน้ำทึ่ง (รูปที่ 5-1)

BPC (P)
BERKPAI COGENERATION CO., LTD.

ลงนาม..... เกียรติศักดิ์ จิตาบุตร

(นางสาวเพชรรัตน์ พรกลุชิโรจน์)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา

บริษัท เป็กไพร โภคเจนเนอรัฟฟ์ จำกัด

บุคคลที่รับผิดชอบ

รับรองจำนวนหน้า 15/50


สิงหาคม 2561



นางสาวกานันดา ศิรุฤทธิ์นานนท์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท จีคอท จำกัด



รูปที่ 5-1 สถานีติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งด้วยระบบตรวจวัดแบบต่อเนื่อง

และการตรวจสอบโดยสูมเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ้งของโครงการ

BPPC
BERKPRAS COGENERATION LTD. บริษัทฯ

(นางสาวเพชรัตน์ พร垦กุลจิโรจน์)
ผู้จัดการสำนักงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไฟฟ้าเงินเนอเรชัน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 16/50
เดือน มกราคม 2561



- ตรวจวัดโดยสู่มเก็บตัวอย่าง
 - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่งสุดท้าย (รูปที่ 5-1)
- **คุณภาพน้ำของแม่น้ำแม่กลอง**
 - สถานีที่ 1 แม่น้ำแม่กลอง เหนือแม่น้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำข้ามแม่น้ำสถานีสูบน้ำ (SW1)
 - สถานีที่ 2 แม่น้ำแม่กลอง ด้านท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW2)
 - สถานีที่ 3 แม่น้ำแม่กลอง ด้านท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW3)
 - สถานีที่ 4 แม่น้ำแม่กลอง ด้านท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW4)

(4) วิธีดำเนินการ

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

การขัดการน้ำทึ่งจากคนงานและกิจกรรมการก่อสร้าง


- 1.1) จัดทำrangleระบายน้ำ และป้องกั้นดินที่จะรองรับน้ำฝนในพื้นที่ก่อสร้างก่อนระบายน้ำทึ่งจากคนงานและการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ดินในrangleระบายน้ำ/บ่อตักตะกอนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 1.2) หากพบว่ามีเศษวัสดุตกลงไปในrangleระบายน้ำajanปิดกั้น หรือเกิดขาว การไหลของน้ำให้เก็บออก เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก

1.3) ห้ามทิ้งขยะเศษวัสดุ และเศษดินลงสู่rangleระบายน้ำโดยเด็ดขาด

1.4) จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล ให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้าง

ตามที่กำหนด พร้อนทึ่งจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากสำนักงานโครงการและติดตั้งบนทางน้ำที่รับผิดชอบเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปนำไปกำจัดต่อ

BPCG BERAPRAT CO-GENERATION CO.,LTD.	ลงนาม _____ ๗๖/๒๕๖๔ (นางสาวเทพรัตน์ พรุศรุจิรรณ์) (นางสาวเทพรัตน์ พรุศรุจิรรณ์)	รับรองจำนวนหน้า ๑๗/๕๐ สิงหาคม ๒๕๖๑	ลงนาม _____ ๗๖/๒๕๖๔ (นางสาวสุนันทา ศิรุพินานนท์) ผู้ช่วยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีค็อก จำกัด
ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา บริษัท เมก้าไพรโคเจนเนเรชั่น จำกัด		ลงนาม _____ ๗๖/๒๕๖๔ (นายวิวัฒน์ บุญเรือง) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีค็อก จำกัด	



สัญลักษณ์

- ขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้า
- จุดทึ้งน้ำของโครงการ
- สถานีสูบน้ำของโครงการ
- แนวท่อสูบน้ำของโครงการ
- แนวท่อทิ้งน้ำของโครงการ

◆ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ

SW1 = เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดชักน้ำเข้ามาข้างสถานีสูบน้ำทิ้งของโครงการ

SW2 = ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

SW3 = ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

SW4 = ท้ายน้ำ 1,000 กิโลเมตรจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการฯ



รูปที่ 5-2 صومเมดิตตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ำ
ในแม่น้ำแม่กลอง ระยะดำเนินการของโครงการ



BERKPRAT COGENERATION CO., LTD.

ลงนาม: นายชวติชัย พานิชภานันทน์

(นางสาวพชรรัตน์ พฤกสุริโรจน์)

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา

บริษัท เบิกไฟฟ้าโภคเงินเนยเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 18/50 SECOT (นายชวติชัย พานิชภานันทน์)

สิงหาคม 2561

ผู้เขียนอยู่การถึงเวลาล้ม

บริษัท จีคอท จำกัด

1.5) มีการซ่อนบำรุงยานพาหนะ และเครื่องจักรทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการร้าวไหลของเชื้อเพลิง ซึ่งการซ่อนบำรุงค้างกล่าวจะต้องการทำในบริเวณที่จัดเอาไว้หรือบนพื้นผิวที่แข็ง และมีวัสดุรองกันการร้าวไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้าวไหลลงสู่ภายนอก

1.6) ควบคุมการจัดการน้ำเสียที่ปนเปื้อน อากาศ เช่น จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บรรจุในถังและส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการ

1.7) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำห้องน้ำและห้องส้วม สำหรับคนงาน และเจ้าหน้าที่ในอัตราส่วน 1 คนต่อ 1 ห้อง น้ำเสียจะถูกนำไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อให้มีน้ำใจได้ว่าน้ำทึบอยู่ในเกลท์มาตรฐานตามคุณสมบัติน้ำทึบจากอาคารประเภท ค ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภทและขนาด และกำหนดมาตรฐานการให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบเดือนละ 1 ครั้ง

การจัดการน้ำทึบจากการทดสอบการร้าวไหลของท่อฯ ด้วยวิธีทางชลสอดิຍ (Hydrostatic Test)

1.1) ไม่เติมน้ำยาเคมีใดๆ ในน้ำทึบในการทดสอบการร้าวไหลของท่อ

1.2) ติดตั้งตะแกรง เพื่อดักเศษขยะและของแข็งที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำ ภายหลังการทำการตรวจสอบการร้าวไหลของท่อด้วยวิธีทางชลสอดิຍก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรองรับ และรวบรวมเศษขยะหรือของแข็งปนเปื้อนที่พบไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

1.3) ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำทึบจากการทดสอบ ได้แก่ ความเป็นกรดค้างอุณหภูมิ ปริมาณของแข็ง เช่น หิน ไม้มัน ในการน้ำทึบ ได้มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบอุตสาหกรรม น้ำจะถูกระบายน้ำลงสู่บ่อพักน้ำทึบชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างส่วนในกรณีที่ไม่ได้มาตรฐาน โครงการจะรวบรวมโดยใช้รถขนส่งไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อนำไปบำบัดภายนอกพื้นที่

1.4) นำน้ำทึบจากการทดสอบท่อฯ ไปกักเก็บไว้ในบ่อพักน้ำทึบชั่วคราวของ

โครงการ และนำกลับมาใช้ในกรณีดัชนีพร้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง



ลงนาม... เทศบาลเมืองเชียงใหม่

(นางสาวเพชรรัตน์ พรคุณจิรใจ)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัทเบิกไฟฟ้าเชียงใหม่จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 19/50

เดือนกุมภาพันธ์ 2561



ระยะดำเนินการ

- 1.1) จัดให้มีบ่อแยกน้ำ/น้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของน้ำมัน และส่งต่อไปยังบ่อพักน้ำทึบเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนระบายน้ำทึบลงสู่แม่น้ำแม่กลองต่อไป
- 1.2) จัดเตรียมห้องส้วมที่ลูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่พนักงาน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำรอง เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการสำนักงานโครงการ ก่อนระบายน้ำทึบลงสู่บ่อพักน้ำทึบของโครงการฯ
- 1.3) จัดให้มีร่างระบายน้ำฝันภัยในโครงการแยกออกจากระบบระบายน้ำเสีย
- 1.4) จัดให้มีบ่อพักน้ำทึบ (Holding Pond) ขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร หรือที่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบ่อพักน้ำทึบจะเป็นบ่อคอนกรีต
- 1.5) จัดให้มีบ่อพักน้ำทึบฉุกเฉิน (Emergency Pond) จำนวน 1 บ่อ ขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร ความจุอย่างน้อย 1 วัน หรือที่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบ่อพักน้ำทึบฉุกเฉินจะเป็นบ่อคอนกรีต เพื่อรับน้ำระบายน้ำทึบในกรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบจากบ่อพักน้ำทึบไม่เป็นตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ ทั้งนี้ในการทำงานปกติ บ่อพักน้ำทึบฉุกเฉินจะอยู่ในสภาพแห้งพร้อมรับน้ำจากบ่อพักน้ำทึบตลอดเวลา
- 1.6) ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ค่าออกซิเจนละลายน้ำ และอัตราการไหล บริเวณบ่อพักน้ำทึบ และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบสุดท้ายก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลอง และต้องสามารถรายงานผลไปยังจังหวัดผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารและอีเมล ตลอดจนผู้อำนวยการโครงการ
- 1.7) ควบคุมคุณภาพของน้ำทึบจากบ่อพักน้ำทึบ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทึบจากโรงงาน ก่อนนำกลับไปใช้ในโครงการและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองต่อไป

BPC
BELLKRAFT COGENERATION CO., LTD.

ลงนาม: _____ ๗๖๖๙๘๔๒๐๖๖
(นางสาวเพชรรัตน์ พร垦ฤทธิ์ใจนันทน์)
ผู้ดูแลการส่วนประปาและบริหารสัญญา
บริษัท เบลกraft โภคเง就算是เรียน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 20/50
สิงหาคม 2561



กรณีที่คุณภาพน้ำทึ้งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.1) ในกรณีที่คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำทึ้งไม่ได้มาตรฐาน จะส่งน้ำทึ้งไปยังบ่อพักน้ำทึ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) เพื่อบำบัดน้ำทึ้งให้คุณภาพน้ำทึ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำไปยังบ่อพักน้ำทึ้ง (Holding Pond) และเติมอากาศให้มีค่า DO ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนนำไปใช้ประโยชน์

1.2) กรณีที่คุณภาพน้ำทึ้งของโครงการมีค่าไม่เป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ และทางโครงการไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำทึ้งที่เกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวได้ โครงการจะแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดการน้ำทึ้งจากหน่วยงานราชการ มารับน้ำดังกล่าวไปกำจัดภายนอกโครงการ

2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

น้ำทึ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยแรงดันน้ำ


- | | |
|-----------------------|--|
| : ดัชนีตรวจวัด | - อุณหภูมิ (Temperature) |
| : สถานีตรวจวัด | - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) |
| : วิธีการตรวจวัด | - ของแข็งแขวนลอย (SS)
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)
- ปลายท่อที่มีการปล่อยน้ำทึ้งจากการทดสอบ |
| : ความถี่ | - วิธีการตามที่ระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater |
| : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ | - 1 ครั้งก่อนระยะน้ำออกจากท่อที่ทำการทดสอบ
- 3,000 บาทต่อครั้ง |

ระยะดำเนินการ

คุณภาพน้ำทึ้งในบ่อพักน้ำทึ้ง

ตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง

: ดัชนีตรวจวัด	- อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
: รับรองจำนวนหน้า 21/50 เดือน สิงหาคม 2561	บจก. เซค็อก จำกัด บจก. เซค็อก จำกัด ศิรุพิโนนนท์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีคอท จำกัด



- ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)
 - ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen)
 - อัตราการไหล (Flow Rate)
 - บ่อพักน้ำทึบ และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบสุดท้าย
 - ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบบ่อพักน้ำทึบ และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบสุดท้าย
 - ความถี่
 - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบสุ่ม**
- : คืนนีตรวจอัด
 - อุณหภูมิ (Temperature)
 - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 - ของแข็งละลายน้ำคงเหลือ (Total Dissolved Solids)
 - ของแข็งเขวนโดย (SS)
 - ค่าบีโอดี (BOD_5)
 - ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen)
 - ค่าการนำไฟฟ้า (EC)
 - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
 - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)
 - โซเดียม (Na^+)* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR)
 - แอกเตเชียม (Ca^+)* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR)
 - เมกานีเชียม (Mg^+)* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR)
- (หมายเหตุ : * หน่วยมิลลิโมลต่อลิตร)
- จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบสุดท้าย



: สถานีตรวจอัด

ลงนาม... เผ่าชัยวัฒน์ ชาญชัยวัฒน์
(นางสาวแพรวรัตน์ พรฤทธิ์ใจเงิน)
ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไฟร์โคเจนเนอร์ชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 22/50
สิงหาคม 2561



: วิธีการตรวจวัด

- ใช้วิธีตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือ วิธีการที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด
- โดยใช้วิธีการคำนวณหาค่า SAR (Sodium Absorption Ratio) ดังสมการ

$$\frac{\text{Na}}{\sqrt{\text{Ca} + \text{Mg}}}$$

: ความถี่

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ - 10,000 บาทต่อครั้ง

คุณภาพพื้นที่ผิวดิน

: ดัชนีตรวจวัด

- ความลึกของน้ำ (Depth)
- อัตราการไหล (Flow Rate)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- ค่าบีโอดี (BOD_5)
- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen)
- ค่าการนำไฟฟ้า (EC)
- ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)
- ฟอสฟे�ต (PO_4^{3-})



บริษัท เบรคไพร์ โคเจเนเรชัน จำกัด
(นางสาวเพชรรัตน์ พร垦กุลจิรารอน)
ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารศิรุษญา
บริษัท เบกไพร์โคเจเนเรชัน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 23/50
เดือน มกราคม 2561



- โซเดียม (Na)* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR)
 - แคลเซียม (Ca)* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR)
 - แมกนีเซียม (Mg)* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR)
(หมายเหตุ : * หน่วยมิลลิโมลต่อลิตร)
 - คลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll A)
 - แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
 - แบคทีเรียกลุ่ม ฟีโคล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
- : สถานีตรวจวัด
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่
 - สถานีที่ 1 หาน้ำ 50 เมตร จากจุดที่ซักน้ำ เข้ามาบังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1)
 - สถานีที่ 2 หาน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำ ที่ตั้งของโครงการ (SW2)
 - สถานีที่ 3 หาน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำ ที่ตั้งของโครงการ (SW3)
 - สถานีที่ 4 หาน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำ ที่ตั้งของโครงการ (SW4)
- : วิธีการตรวจวัด
- ให้วิธีตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีการที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด

BPC (P)
BERIKRAJ COGENERATION CO., LTD.

ลงนาม ๒๐๑๗/๐๘/๒๔๕๙
(นางสาวเพชรรัตน์ พรัญชุโภจนาณ)
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไฟร ไอกเอนเนอร์เช็น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 24/50
พิจิกาคม 2561



- การวิเคราะห์ค่า Total Sodium, Total Calcium และ Total Magnesium ใช้วิธีตามมาตรฐานของ Based on US EPA, Method 200.7, Revision 4.4/ Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectroscopy
- โดยใช้วิธีการคำนวณหาค่า SAR (Sodium Absorption Ratio) ดังสมการ

$$\frac{\text{Na}}{\sqrt{\text{Ca} + \text{Mg}}}$$

- : ความถี่ - ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
 : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ - 20,000 บาทต่อครั้ง

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลา ก่อสร้าง : ดำเนินการตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โครงการ
 ระยะเวลา ดำเนินการ : ดำเนินการตลอดระยะเวลา ดำเนิน โครงการ

(6) หน่วยงานรับผิดชอบ

- ระยะเวลา ก่อสร้าง : บริษัท เมิก้าไฟร์ โอดเจนเนอเรชั่น จำกัด
 ระยะเวลา ดำเนินการ : บริษัท เมิก้าไฟร์ โอดเจนเนอเรชั่น จำกัด

(7) การบริหารแผนงาน

- ระยะเวลา ก่อสร้าง และ ระยะเวลา ดำเนินการ : บริษัท เมิก้าไฟร์ โอดเจนเนอเรชั่น จำกัด ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการ

BPC
BERKPEAK CO-GENERATION CO., LTD.

ลงนาม เอกชัยวัฒนา ตันตระกูลวิจิตรานันท์
 (นางสาวเพชรรัตน์ พฤกษาธิรัตน์)
 สูจัดการส่วนประปางานและบริหารสัญญา
 บริษัท เมิก้าไฟร์ โอดเจนเนอเรชั่น จำกัด




ดำเนินการตามมาตรการฯ ตามแนวทางการจัดทำรายงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ ทุก 6 เดือน

(8) งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

รายละเอียดงบประมาณการบริหารงานของโครงการ



6. แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ

(1) หลักการและเหตุผล

ในระยะก่อสร้างจะไม่มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำพิเศษที่อยู่ใกล้เคียงมาใช้ กิจกรรมการปรับสภาพพื้นที่และมีกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากของอาคารต่างๆ ใช้ระยะเวลา ก่อสร้างจนถึงเปิดดำเนินการประมาณ 28 เดือน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่ติดกับแหล่งน้ำ และไม่ได้ระบายน้ำทึบจากการก่อสร้างลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำในแม่น้ำแม่กลองในรูปของการเพิ่มปริมาณสารเ要有害物质และความชุ่มจากกิจกรรมการก่อสร้างจึงไม่เกิดขึ้น

ในระยะดำเนินการของโครงการจะใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลอง ผ่านระบบห่อสูบน้ำเข้ามาซึ่งป่า Sump ภายในสถานีสูบน้ำ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ งานนี้จึงระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง สำหรับผลกระทบประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการที่มีต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำ ซึ่งได้ทำการประเมินผลกระทบของการสูบน้ำจากแม่น้ำแม่กลองที่มีต่อการลดลงของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่า BOD₅ และ TDS ต่อนิเวศวิทยาทางน้ำ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในโครงการต่อความเหมาะสมของกระบวนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าฟอสเฟต ต่อการเกิดปรากฏการณ์ Eutrophication พบว่า อยู่ในระดับต่ำ

(2) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อกำหนดแผนในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากน้ำทึบของโครงการในระยะดำเนินการ
- 2) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
- 3) เพื่อดict ตามตรวจสอบผลกระทบดำเนินการตามมาตรการด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

1) หมายเหตุการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

BPC (BKK RAJ CO-GENERATION CO., LTD.)
ระยะดำเนินการ : บริเวณพื้นที่โครงการ

ลงนาม..... (นางสาวเพชรรัตน์ พร垦ฤทธิ์ใจเงิน) ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา บริษัท เบิกไฟฟ้าเจนเนอเรชั่น จำกัด	รับรองจำนวนหน้า 27/50 เดือน กันยายน 2561	ลงนาม..... (นายภาณุพันธุ์ ศิริวุฒินานนท์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ชีค็อก จำกัด
--	---	---

2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ

แบบฟอร์มแบบฟอร์ม จำนวน 4 สถานี (สถานีเดียวกับสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน) ได้แก่

- 2.1) สถานีที่ 1 เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดที่สูบน้ำเข้ามาบังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1)
- 2.2) สถานีที่ 2 ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW2)
- 2.3) สถานีที่ 3 ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW3)
- 2.4) สถานีที่ 4 ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW4)

(4) วิธีดำเนินการ

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ

1.1) ติดตั้งตะแกรงขนาด 1 นิ้ว ที่ปลายระบบท่อสูบน้ำของโครงการ เพื่อป้องกันเศษขยะอุดตันปลายท่อสูบน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำ

1.2) ติดตั้งตะแกรงกรองขนาด 6 มิลลิเมตร ที่ปลายท่อสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ เพื่อลดจำนวนสัตว์น้ำวัยอ่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในโครงการ

1.3) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของตะแกรง และหมั่นทำความสะอาดตะแกรงเป็นประจำทุกสัปดาห์

1.4) ออกแบบให้ติดตั้งระบบท่อสูบน้ำที่ระดับสูงจากพื้นท้องน้ำที่ +0.2 ม. ราก. และติดตั้งตะแกรงกรองขนาด 6 มิลลิเมตร ที่เครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันสัตว์น้ำวัยอ่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในสถานีสูบน้ำ

1.5) สร้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาในแม่น้ำแม่กลอง โดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยเป็นชนิดท้องถิ่นที่สามารถได้ตลอดลำน้ำแม่กลอง และมีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกดิบ ปลาสวยงาม ปลาไหล ปลาหม้อ ไก่ และปลาช่อน เป็นต้น บริเวณท้ายน้ำของจุดสูบน้ำ



1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ น้ำจัดของแม่น้ำแม่กลอง รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมจิตสำนึกรักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น เช่น จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของประมงชาวบ้านไปเป็นต้น

2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ

: ด้วยนิตรตรวจวัด

- ชนิด ความหนาแน่น ดัชนีความหลากหลายพันธุ์ของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์
- ชนิด ความหนาแน่น ดัชนีความหลากหลายพันธุ์ของสัตว์หน้าดิน
- ชนิด ความหนาแน่นของสัตว์น้ำวัยอ่อนและปลาที่น้ำจืด
- จำนวน 4 สถานี ได้แก่

: สถานีตรวจวัด

- สถานีที่ 1 เหนือน้ำ 50 เมตร จากชุดที่ซักน้ำเข้ามาบังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1)
- สถานีที่ 2 ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW2)
- สถานีที่ 3 ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW3)
- สถานีที่ 4 ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW4)

: วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

- แพลงก์ตอนพืช โดยใช้ระบบอกเก็บน้ำเก็บน้ำที่ความลึก 0.5-1.0 เมตร ในกรณีที่น้ำมีความลึกไม่ถึง 1.0 เมตร จะเก็บน้ำที่บริเวณผิวน้ำ จำนวน 20-



ผลงาน...แห่งชีวิต
(นางสาวเพชรัตน์ พรากุลจิโรจน์)
ผู้ดูแลการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เป็กไพรไครเคนเนอร์ชั่น จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 29/50

เดือน มกราคม 2561



50 ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนพืชขนาด
ช่องตา 20 ไมครอน รักษาสภาพด้วยย่างด้วยน้ำยา
ฟอร์มอลดีไฮด์ ที่ปรับสภาพเป็นกลาง โดยให้
ความเข้มข้นของฟอร์มอลดีไฮด์ ในตัวอย่าง
เท่ากับร้อยละ 5 โดยปริมาตร เพื่อนำไปวิเคราะห์
ชนิดและปริมาณต่อไป

- แพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้ระบบอกเก็บน้ำเก็บน้ำที่
ความลึก 0.5-1.0 เมตร ในกรณีที่น้ำมีความลึกไม่
ถึง 1.0 เมตร จะเก็บน้ำที่บริเวณผิวน้ำ จำนวน 20-
50 ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนสัตว์ขนาด
ช่องตา 70 ไมครอน รักษาสภาพด้วยย่างด้วยน้ำยา
ฟอร์มอลดีไฮด์ที่ปรับสภาพเป็นกลาง โดยให้
ความเข้มข้นของฟอร์มอลดีไฮด์ในตัวอย่างเท่ากับ
ร้อยละ 5 โดยปริมาตร เพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณต่อไป
- สัตว์หน้าดิน เก็บโดยใช้ Ekman Dredge เก็บ
ตัวอย่างตะกอนท้องน้ำ และนำมาคัดแยก โดยใช้
ตะแกรงร่อน ตัวอย่างที่ได้จะเก็บรักษาด้วยน้ำยา
ฟอร์มอลดีไฮด์ โดยให้ความเข้มข้นของฟอร์มอล-
ดีไฮด์ในตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 7 โดยปริมาตร
เพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิดและนับจำนวนต่อไป
- ปลากับอ่อนและไข่ปลา โดยใช้ถุงลากแพลงก์-
ตอน (larvae net towing) เส้นผ่านศูนย์กลางปาก
ถุง 0.6 เมตร ขนาดช่องตา 330 ไมครอน ติดตั้ง



รับรองจำนวนหน้า 30/50	ลงนาม..... (นายกรุณันดา ศิริวัฒนาณฑ์) ผู้อำนวยการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ซีโคท จำกัด
เดือน กุมภาพันธ์ 2561	ลงนาม..... (นายกรุณันดา ศิริวัฒนาณฑ์) ผู้อำนวยการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ซีโคท จำกัด

Flow Meter เพื่อคำนวณปริมาณน้ำที่ผ่านปากถุง โดยลากที่ความเร็วประมาณ 2-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยเวลาประมาณ 5 นาที ตัวอย่างถูกปลาที่ได้จะเก็บรักษาด้วยน้ำยาฟอร์มาลดีไฮด์ โดยให้ความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ ในตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 10 โดยปริมาตร เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

- ปลาหน้าจีด โดยใช้อวนทันปลึง ขนาดซ่องตาข่าย 0.5 เซนติเมตร ความยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร ทำ การล้อมเก็บตัวอย่างเป็นพื้นที่โดยทันทีส่วนสีของวงกลม คิดเป็นพื้นที่ 78.5 ตารางเมตร ทำการเก็บตัวอย่าง 3 ชั้น ในแต่ละสถานี ตัวอย่างถูกปลาที่ได้จะเก็บรักษาด้วยน้ำยาฟอร์มาลดีไฮด์ โดยให้ความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ในตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 10 โดยปริมาตร เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ต่อไป

: ความถี่

- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงฤดูแล้งเก็บตัวอย่างในเดือน พฤษภาคม และช่วงฤดูฝนเก็บตัวอย่างในเดือนกรกฎาคม ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ - 50,000 บาทต่อครั้ง

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาสร้าง

: ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

: ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ



ลงนาม..... ๖๗๙๗๘๓๗๖๖
(นางสาวเพชรรัตน์ พรอกุลจิรารัตน์)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไฟร์ โภคเงยเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 31/50

สิงหาคม 2561



ลงนาม.....
(นายสาวรุนทร ศิริวุฒินานท์)

ผู้อำนวยการสัมภาระสืบสาน
บริษัท ชีคอก จำกัด

(6) หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะก่อสร้าง : บริษัท เบิกไฟร์โอดเจนเนอเรชั่น จำกัด

ระยะดำเนินการ : บริษัท เบิกไฟร์โอดเจนเนอเรชั่น จำกัด

(7) การบริหารแผนงาน

ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

: บริษัท เบิกไฟร์โอดเจนเนอเรชั่น จำกัด ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการตามมาตรการฯ ตามแนวทางการจัดทำรายงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และนำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี จังหวัด กาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ ทุก 6 เดือน

(8) งบประมาณ

ระยะก่อสร้าง : รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ : รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ



ตารางที่ 16-2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น อ่าगोน้านโปิง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

T-SEAZ150556501

องค์ประกอบพื้นที่นิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	<p>โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้วิธีการลงเสาเข็มแบบหลักดันสำหรับอาคารควบคุมการผลิต และอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับห้องชุดด้านทิศตะวันตกมากที่สุด และการลงเสาเข็มแบบตอกสำหรับอาคารทั่วไป กรณีที่ต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็มให้เลือกใช้แบบที่เหมาะสมกับขนาดของเสาเข็ม ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบด้านเสียงลงได้ และให้มีการใช้หมอนรองหัวเสาเข็มที่ทำด้วยวัสดุที่สามารถลดความสั่นสะเทือนได้ - ติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณที่ต้องเสาเข็ม มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร โดยใช้วัสดุแผงเหล็ก (Steel) ที่มีความหนาประมาณ 1.27 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถในการดูดซับเสียงได้ประมาณ 25 เดซิเบล เนื่องจากความยาวประมาณ 112 เมตร และติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณริมแม่น้ำโครงการค้านทิศตะวันตก ความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร โดยใช้เป็นวัสดุแผงเหล็ก (Steel) ที่มีความหนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถในการดูดซับเสียงได้อย่างน้อย 18 เดซิเบล เนื่องจากความยาวประมาณ 110 เมตร - จำกัดกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 18.00-07.00 น. 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด



ลงนาม.....
 (นางสาวเพชรรัตน์ พฤติกรชิรากาน)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารทัณฑู
 บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 33/50
 สิงหาคม 2561



(นางสาวสุนันทา ศิรุณนาณนท์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท จีคอท จำกัด

ตารางที่ 16-2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - คุณครักษยาเครื่องมือ เหรืออังจักร อุปกรณ์การก่อสร้างให้อ่ายู่ในสภาพดี ตลอดเวลาเมื่อพบสิ่งใดผิดปกติให้รับดำเนินการแก้ไขทันที - ดูแลสภาพบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อ่ายู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมการใช้ความเร็วที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หุ้มชนไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบนทางหลวงไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กเดสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลao พร้อมทั้งกำหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกันในกรณีที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง - แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการทราบถึงแผนการก่อสร้างที่อาจมีเสียงดังรบกวนอย่างน้อย 1 วันก่อนดำเนินการ <p>โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ไม่เกิน 81 เดซิเบลao ที่ระยะ 15 เมตร และบริเวณก่อสร้างเชื่อมป้องกันคลื่น ไม่เกิน 88 เดซิเบลao ที่ระยะ 15 เมตร - กำหนดให้มีกำแพงกันเสียงทับบริเวณหุ้มชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งกำแพงสูงจากพื้นดิน 4 เมตร ด้วยวัสดุกันเสียง ได้แก่ แผ่นเหล็กที่มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุที่มีสมบัติในการลดเสียงเทียบเท่า กำหนดให้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน เท่านั้น (เวลา 07.00-18.00 น.) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไพร โภเจนเนอเรชั่น จำกัด

BPC ()
BERKPRAI CG GENERATION CO.,LTD.

ลงนาม นายวชิร ชาญชัยโรจน์
(นายสาวเพชรรัตน์ พรากลรุจิโรจน์)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไพร โภเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 34/50

สิงหาคม 2561



ลงนาม นายสาวกันกา ศิรุพันนาณท์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอฟ จำกัด

ตารางที่ 16-2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - <u>คุณลักษณะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี ตลอดเวลา เมื่อพบสิ่งผิดปกติให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</u> - <u>คุณภาพพร้อมทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมการใช้ความเร็วที่ว่างงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทุนชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทางหลวง ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</u> - <u>จัดเจ้าหน้าที่โครงการ/เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ เข้าพบชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง อายุน้อย 1 ถึง 30 ปี ที่ก่อดำเนินการก่อสร้าง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างที่เกิดผลกระทบกับชุมชน พร้อมหารือถึงแนวทางการแก้ไขและลดผลกระทบ</u> - <u>กรณีเกิดเหตุเดือดร้อนร้าวคาญหรือได้รับข้อร้องเรียน จะต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับโครงการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนตามแผนรับเรื่องข้อร้องเรียน</u> - <u>หากพบว่าการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าวคาญ เช่น เสียงดัง รบกวนดื่อชุมชน โครงการฯ จะต้องแก้ไขปัญหาทันทีหรือคุ้มครองโดยด่วนที่สุด ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งต้องรายงานสาเหตุแห่งความเสียหาย และผลของความเสียหายทุกครั้ง และจัดทำบันทึกรายละเอียดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายซ้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงาน</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เมิก้าไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด

BPC
ELECTRICAL CENTER CO., LTD.

ลงนาม ทดสอบ ตรวจสอบ
(นางสาวเพชรรัตน์ พรกุลรัฐวงศ์)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เมิก้าไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 35/50
เดือน มกราคม 2561



นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีคอก จำกัด

ตารางที่ 16-2 (ต่อ)

องค์ประกอบนักวิเคราะห์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่พบว่าปัญหาเกิดขึ้นจริง และมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างโครงการ และแจ้งผลกระทบดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ อ่อนตัวไปก็ตาม หากพบว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากโครงการ ให้ดำเนินการซึ่งจะทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน และชี้แจงอ้างถึงมาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบของโครงการที่ดำเนินการอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เมก้าพร็อกเจนเนอเรชั่น จำกัด
3. คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>การจัดการน้ำที่ออกจากงานและกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบบำบัดดักตะกอนดินที่จะรองรับน้ำฝนในพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนออกพื้นที่โครงการ และดูแลบำรุงรักษา และขุดลอกตะกอนดินในระบายน้ำ/ป้องกันให้อุดตื้นในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - หากพบว่ามีเศษวัสดุคงเหลือในระบายน้ำจัดปิดกั้นหรือกีดขวางการไหล ของน้ำไว้ก็ต้องออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก - ห้ามทิ้งขยะเศษวัสดุและเศษดินลงสู่ระบายน้ำโดยเด็ดขาด - ขัดเตือนเมืองทั่วที่ถูกหลักสุขាភិបាលให้เพียงพอเก่าก่อนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสีย จากสำนักงานโครงการและติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูบน้ำสูงสิ่งปฏิกูล ในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปนำไปกำจัดต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา - ตลอดระยะเวลา - ตลอดระยะเวลา - ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เมก้าพร็อกเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เมก้าพร็อกเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เมก้าพร็อกเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เมก้าพร็อกเจนเนอเรชั่น จำกัด

BEST PRACTICE CONSULTANT CO., LTD.

ลงนาม เกษตรศรีราชา ๑๘๖๙๐๗๒๐๒๐๒


(นางสาวเพชรรัตน์ พรฤทธิ์ใจเงี้ย)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัมภาระ

บริษัท เมก้าพร็อกเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 36/50

สิงหาคม 2561



(นางสาวสันนทา ศิรุพิมานนท์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เมก้าพร็อกเจนเนอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 16-2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการซ่อมบำรุงงานพาหนะ และเครื่องจักรทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิง ซึ่งการซ่อมบำรุงดังกล่าวจะต้องกระทำใน บริเวณที่หักดิบไว้หรือบนพื้นผิวน้ำ เช่น แม่น้ำสู่รองกันการรั่วไหล เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่ภายนอก - ควบคุมการจัดการน้ำเสียที่ปนเปื้อน อาทิ เช่น จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บรรจุในถังและถังไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการ - กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาห้องน้ำและห้องส้วม สำหรับคนงานและเจ้าหน้าที่ ในอัตราส่วน 1 คนต่อ 1 ห้อง น้ำเสียจะถูกนำไปท่อระบายน้ำบันดาลน้ำเสีย สำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ถูกนำไปในเกย์ท์มาตรฐานตามคุณสมบัติน้ำทึบ จากอาคารประเภท ค ตามมาตรฐานประ公示การท้องที่พัฒนาด้วยวิธีทาง สถาปัตย์ และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับมาตรฐานการระบายน้ำที่มาจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด และกำหนดมาตรการให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบ เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาที่สร้าง - ตลอดระยะเวลาที่สร้าง - ตลอดระยะเวลาที่สร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เบิกไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เบิกไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด
	<p>มาตรการด้านการจัดการน้ำทึบจากทดสอบการรั่วไหลของห้องท่อ ด้วยวิธีทาง ชลสติ๊ดี้ (Hydrostatic Test)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เติมน้ำในห้องท่อที่ใช้ในการทดสอบการรั่วไหลของห้องท่อ - ติดตั้งตะแกรงเพื่อตักเศษขยะและของแข็งที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำภายใน การทำการตรวจสอบการรั่วไหลของห้องด้วยวิธีทางชลสติ๊ดี้ ก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งร่องรับ และรวบรวมเศษขยะที่อยู่ในแข็งปืนเป็นก้อนที่พับไปกางด้วย วิธีการที่เหมาะสมต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาที่สร้าง - ตลอดระยะเวลาที่สร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เบิกไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด

BPC

SARATACOGENERATION CO.,LTD.

ลงนาม: นายชัยวุฒิ พานิชสุข

(นางสาวเพชรรัตน์ พากลุลวิโรจน์)

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา

บริษัท เบิกไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 37/50

สิงหาคม 2561



นายชัยวุฒิ พานิชสุข
(นายสาวนุรัตน์ ศิรุณินานนท์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคอฟ จำกัด

ตารางที่ 16-2 (ต่อ)

TEIA2101505RECOR

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำทึบจากการทดสอบ ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณของแข็ง鞭วนโดย น้ำมันและไนโตรน ในการสืบต่อที่น้ำทึบได้ มาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบอุตสาหกรรม น้ำจะถูกกระบวนการสูบน้ำ พักน้ำทึบชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนในกรณีที่ไม่ได้มารฐาน โครงการจะ รวบรวมโดยใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ราชการเพื่อนำไปบำบัดภายในอกพื้นที่ - นำน้ำทึบจากการทดสอบท่อฯ ไปักเก็บไว้ในบ่อพักน้ำทึบชั่วคราวของ โครงการและนำกลับมาใช้ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เมก้าไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เมก้าไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด



ลงนาม.....
 (นางสาวเพชรรัตน์ พร垦ฤทธิ์โรจน์)
 ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
 บริษัท เมก้าไฟร์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 38/50
 สิงหาคม 2561



.....
 (นางสาวสุนันทา ศิริรัตนาวนนท์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ชีคอฟ จำกัด

ตารางที่ 16-3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าเบิกไฟโภคเจนเนอเรชั่น อ่ามหาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท เบิกไฟฟ้าโภคเจนเนอเรชั่น จำกัด

T.EIAZ/ZN/SECOT

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวัด/ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง - Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - Leq เฉลี่ย 5 นาที - L_{max} - L_{90} - L_{dn} 	<ul style="list-style-type: none"> - International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยสถานีที่ 5 ให้ตรวจด้วยเครื่องวัด 1 ถึง 6 และสถานีที่ 1 ถึง 4 ให้ตรวจด้วยเครื่องตรวจวัด 2 ถึง 6 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 4-1) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - สถานีที่ 1 กลุ่มบ้านทางด้านทิศเหนือของโครงการ - สถานีที่ 2 กลุ่มบ้านทางด้านทิศใต้ของโครงการ - สถานีที่ 3 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ - สถานีที่ 4 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ - สถานีที่ 5 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน ตรวจสอบครั้งละ 7 วันต่อเนื่องครอบคลุมกิจกรรมที่เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ในแต่ละสถานีต้องครอบคลุม 1 วัน ธรรมดานะจะวันหยุด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไฟฟ้าโภคเจนเนอเรชั่น จำกัด
3. คุณภาพน้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ของเสื้งแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการตามที่ระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 	<ul style="list-style-type: none"> - ปลายท่อที่มีการปล่อยน้ำทิ้งจาก การทดสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง ก่อนระบายน้ำออกจากท่อที่ทำการทดสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไฟฟ้าโภคเจนเนอเรชั่น จำกัด



บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด
(นางสาวเพชรรัตน์ พฤกสุริโรจน์)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไฟฟ้าโภคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 39/50
สิงหาคม 2561



นางสาวสุนันทา ศิรุพิมานนท์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอท จำกัด

ตารางที่ 16-4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโกเจนเนอเรชั่น อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท เบิกไพรโกเจนเนอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมระดับเสียงที่รัมร้าโครงการค้านที่ติดกับชุมชน ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ - ให้ดำเนินการป้องกันไม้และดูแลดิน ไม่ดามเนินเวทพื้นที่โครงการ เพื่อปืนแนว เขตลดฝุ่น และลดระดับเสียงต่อชุมชนโดยรอบ โครงการ โดยเฉพาะค้านที่ติดกับ พื้นที่ของชุมชน - ในกรณีที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินหรือสามารถทราบเหตุการณ์ดำเนินการต่างหน้า เช่น การเริ่มเดินระบบ การหยุดเดินระบบ และการเกิดเหตุผิดปกติ กับอุปกรณ์ เครื่อง จักรกล ในระหว่างการเดินเครื่อง เป็นต้น โครงการจะมีหน่วยประชาสัมพันธ์ แจ้ง ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการก่อนเริ่มกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังผิดปกติ - บำรุงรักษาเครื่องจักรค่าใช้จ่าย อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุม เสียงที่เหมาะสมกับความเหมาะสมเพื่อลด โอกาสของการเกิดเสียงดัง - การทำงานติดต่อกันของพนักงาน ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อ周 ระดับของเสียงที่ พนักงาน ได้รับต้องไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ - ห้ามทำสัญญาภัยหรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 80 เดซิเบลเอ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไพร โภเจนเนอเรชั่น จำกัด

BPC
BKKPRAI COGENERATION CO.,LTD.

ลงนาม _____ ๒๐๘๖/๐๗/๑๙ ๑๗๖๘๖๐๔๖๘
(นางสาวเพชรรัตน์ พงษ์สุวิโรจน์)
ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไพรโภเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 40/50
สิงหาคม 2561



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เซ็คอก จำกัด

ตารางที่ 16-4 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำดันสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลดปล่อยส่วนบุคคล เช่น ครอบบุคลเดียง/ปลั๊กเดียง สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียง เกินกว่า 80 เดซิเบล และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อีกอย่างเพียงพอ และต้อง ควบคุมให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลดปล่อยอย่างเคร่งครัด - ในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานต้องใส่ครอบบุคลเดียง หรือปลั๊กเดียง - พนักงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบล ต้องทำงานติดต่อ กัน ไม่เกิน 4 ชั่วโมง - จัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับการให้ความรู้ความ เห็นใจการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลดปล่อยส่วนบุคคลและความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เมิก้าไฟร์ โภเจนเนอเรชั่น จำกัด
3. คุณภาพน้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสียที่มีการ ปนเปื้อนของน้ำมัน แล้วส่งต่อไปยังบ่อพักน้ำทึบเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อน ระบายน้ำทึบลงสู่แม่น้ำแม่กลองต่อไป - จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่พนักงาน ตามที่กฎหมาย กำหนด พร้อมทั้งจัดสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำหรับ ทุน เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการ สำนักงานโครงการก่อนระบายน้ำทึบลงสู่บ่อพักน้ำทึบของโครงการฯ - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการแยกออกจากระบบระบายน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เมิก้าไฟร์ โภเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เมิก้าไฟร์ โภเจนเนอเรชั่น จำกัด - บริษัท เมิก้าไฟร์ โภเจนเนอเรชั่น จำกัด



ลงนาม เคชร์รีตานา ชาลส์ โนลล์
(นางสาวเพชรรัตน์ พรอกุลชัยโรจน์)
ผู้จัดการท่านประปางานและบริหารสิ่งแวดล้อม
บริษัท เมิก้าไฟร์ โภเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 41/50
สิงหาคม 2561



นายวุฒิ ศิริวุฒิ (นายวุฒิ ศิริวุฒิวนานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เช็คอฟ จำกัด

ตารางที่ 16-4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อพักน้ำทึบ (Holding Pond) ขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร หรือที่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบ่อพักน้ำทึบจะเป็นบ่อคอนกรีต - จัดให้มีบ่อพักน้ำทึบฉุกเฉิน (Emergency Pond) จำนวน 1 บ่อ ขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร ความจุอย่างน้อย 1 วัน หรือที่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบ่อพักน้ำทึบฉุกเฉินจะเป็นบ่อคอนกรีต เพื่อรองรับน้ำระบายน้ำที่มีการเผาไหม้ในกรณีที่ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึงอาจบ่อพักน้ำทึบไม่เป็นตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ ทั้งนี้ ควรจะดูคุณภาพน้ำทึงก่อนบ่อพักน้ำทึบ ไม่เป็นตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ ทั้งนี้ ในการทำงานปกติ บ่อพักน้ำทึบฉุกเฉินจะอยู่ในสภาพแห้งพร้อมรับน้ำจากบ่อพักน้ำทึบตลอดเวลา - ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า และค่าออกซิเจนและลายน้ำบริเวณบ่อพักน้ำทึบ และจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบสุดท้ายก่อนระบายน้ำสู่แม่น้ำแม่กลอง และต้องสามารถรายงานผล "ไปยังขอแสดงผลการตรวจสอบ ไปยังห้องควบคุมของโครงการ" - ควบคุมคุณภาพของน้ำทึบจากบ่อพักน้ำทึบให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุดตสาหกรรม พ.ศ.2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากโรงงาน ก่อนนำกลับไปใช้ในโครงการและระบายน้ำสู่แม่น้ำแม่กลองต่อไป <p>กรณีที่คุณภาพน้ำทึบมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำทึบไม่ได้มาตรฐาน จะส่งน้ำทึบไปยังบ่อพักน้ำทึบฉุกเฉิน (Emergency Pond) เพื่อบำบัดน้ำทึบให้คุณภาพน้ำทึบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายน้ำไปยังบ่อพักน้ำทึบ (Holding Pond) และเติมอากาศให้มีค่า DO ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เมิก้าไฟร์ โโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ลงนาม.....
นางสาวเพชรัตน์ พรคลุวจิโรจน์
(นางสาวเพชรัตน์ พรคลุวจิโรจน์)
ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เมิก้าไฟร์ โโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 42/50
เดือน พฤษภาคม 2561



ลงนาม.....
(นางสาวสุนันทา ศิรุพินานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีซ็อก จำกัด

EPC
EPC CONSULTANT LTD.

ตารางที่ 16-4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เบิกไพร โภเง็นเนอเรชั่น จำกัด
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่คุณภาพน้ำทึบของโครงการมีค่าไม่น้ำเป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ และทางโครงการไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำทึบที่เกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวได้ โครงการจะแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดการน้ำทึบจากหน่วยงานราชการ มารับน้ำดังกล่าวไปกำจัดภายนอกโครงการ 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เบิกไพร โภเง็นเนอเรชั่น จำกัด
5. นิเวศวิทยาทางน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งตะกรงขนาด 1 นิ้ว ที่ปลายท่อสูบน้ำของโครงการ เพื่อป้องกันเศษขยะ อุดตันปลายท่อสูบน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำ - ติดตั้งตะกรงกรองขนาด 6 มิลลิเมตร ที่ปลายท่อสูบน้ำของสถานีสูบน้ำเพื่อ ลดจำนวนสัตว์น้ำวัยอ่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในโครงการ - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของตะกรงและหมั่นทำความสะอาด ตะกรงเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ออกแบบให้ติดตั้งท่อสูบน้ำที่ระดับสูงจากพื้นที่อยู่ที่ +0.2 ม.รทก. และ ติดตั้งตะกรงกรองขนาด 6 มิลลิเมตร ที่เครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันสัตว์น้ำวัย อ่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในสถานีสูบน้ำ - ล้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในแม่น้ำแม่กลอง โดย พันธุ์ปลาที่ปล่อยเป็นชนิดท้องถิ่นที่สามารถหากล่องด้านแม่น้ำแม่กลองและมี ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ เช่น ปะการังเพียงขาว ปลากระเบื้อง ปลาสาย ปลาดุกอุย ปลาไหล ปลาหม่อน ไทย และปลาช่อน เป็นต้น บริเวณ ท้ายน้ำของดูดสูบน้ำ - ล้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศน้ำตื้น อย่างแม่น้ำแม่กลอง รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมพื้นที่สำหรับน้ำแม่กลองและมี ทรัพยากรธรรมชาติที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น เช่น จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของปะการังอ่างทองน้ำปิง เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไพร โภเง็นเนอเรชั่น จำกัด

BPC
INDUSTRIAL CO., LTD.

ลงนาม... พากศรี วงศ์สุวรรณ
(นางสาวเพชรัตน์ พากศรีอุรุจิโรจน์)
ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไพร โภเง็นเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 43/50
เดือน มกราคม 2561



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เซี๊กอท จำกัด

ตารางที่ 16-5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ


โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไฟร์โคเจนเนอเรชั่น อ่าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท เบิกไฟร์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวนิวทริติตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง - Leq เมลี่ 24 ชั่วโมง - Leq เฉลี่ย 5 นาที - L_{max} - L₉₀ - L_{dN} 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดเสียงทั่วไปตาม International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกำหนด สถานีที่ 5 ให้ตรวจวัดดังนี้ที่ 1 ถึง 6 สถานีที่ 1 ถึง 4 ให้ตรวจวัดดังนี้ที่ 2 ถึง 6 - จัดทำ Noise Contour ของโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปีแรกหลังจากเปิดดำเนินการ โดยระบุแหล่งกำเนิดเสียง ความดัง ความถี่ และพิจารณาการรับกวน - ตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณ สถานที่มีระดับเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบล เดอ ตามผลการจัดทำ Noise Contour 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 4-2) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มน้ำหนังด้านทิศเหนือของโครงการ (592903 E 1530533 N) - กลุ่มน้ำหนังด้านทิศใต้ของโครงการ (592467 E 1529518 N) - กลุ่มน้ำหนังด้านทิศตะวันออกของโครงการ (593477 E 1529960 N) - กลุ่มน้ำหนังด้านทิศตะวันตกของโครงการ (592558 E 1530260 N) - บริเวณโครงการด้านที่ติดกับบ้านชน (592538 E 1530205 N) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - จัดทำ Noise Contour ของโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีแรกหลังจากเปิดดำเนินการ โดยระบุแหล่งกำเนิดเสียง ความดัง ความถี่ และพิจารณาการรับกวน และจัดทำใหม่ทุกๆ 3 ปี - ตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง ทุกๆ 6 เดือน โดยตรวจพื้นที่กันทั้ง 5 สถานี ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไฟร์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

BPC

บริษัท เบิกไฟร์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 สำนักงานใหญ่ ๑๘๙๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
 (นางสาวแพวรรัตน์ พฤกษาจิรประภา)
 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา
 บริษัท เบิกไฟร์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 44/50
 สิงหาคม 2561



(นางสาวสุนทร ศิรุตินันท์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เชคท จำกัด

ตารางที่ 16-5 (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. น้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำทึบในเมื่อพักน้ำทึบ <ul style="list-style-type: none"> - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) - ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) - อัตราการไหล (Flow Rate) 	- ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบเมื่อพักน้ำทึบ และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบสุดท้าย	- บ่อพักน้ำทึบ และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบสุดท้าย (รูปที่ 5-2)	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เมิก้าพร โภคเจนเนอเรชัน จำกัด
	ตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบสุ่ม <ul style="list-style-type: none"> - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ค่าบีโอดี (BOD₅) - ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) - ค่าการนำไฟฟ้า (EC) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 	- ใช้วิธีตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือ วิธีการที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ค่า Total Sodium, Total Calcium และ Total Magnesium ใช้วิธีตามมาตรฐานของ Based on US EPA, Method 200.7, Revision 4.4/Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy 	- จุดตรวจคุณภาพน้ำทึบสุดท้าย (รูปที่ 5-2)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เมิก้าพร โภคเจนเนอเรชัน จำกัด

BPC

KPN COGENERATION CO., LTD.
ลงนาม..... ลงนาม.....
(นางสาวเพชรรัตน์ พราก矩ชิโรจน์)
ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เมิก้าพร โภคเจนเนอเรชัน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 45/50
สิงหาคม 2561



(นางสาวสุนันทา ศิรุพันนาณท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เชือกหัก จำกัด

ตารางที่ 16-5 (ต่อ)


องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวนิยามที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความอ่อนไหว	ผู้รับผิดชอบ
3. น้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - โซเดียม (Na^+) (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR) - แคลเซียม (Ca^+) (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR) - เมกนีเซียม (Mg^+) (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR) <p>(หมายเหตุ : * หน่วยมิลลิโมลต่อลิตร)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โดยใช้วิธีการคำนวณหาค่า SAR (Sodium Absorption Ratio) ดังสมการ $\frac{\text{Na}}{\sqrt{\text{Ca} + \text{Mg}}}$			
คุณภาพน้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ความลึกของน้ำ (Depth) - อัตราการไหล (Flow Rate) - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ของเสียแขวนลอย (SS) - ค่ามีโอดี (BOD_5) - ค่าออกซิเจนละายน้ำ (Dissolved Oxygen) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิถีดามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีการที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด - การวิเคราะห์ค่า Total Sodium, Total Calcium และ Total Magnesium ใช้วิถีดามมาตรฐานของ Based on US EPA, Method 200.7, Revision 4.4/Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy 	<p>จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 5-1) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานีที่ 1 เหนือน้ำ 50 เมตรจากชุดสูบน้ำเข้ามาบังสถานีสูบน้ำของโครงการ (SW1) - สถานีที่ 2 ท้ายน้ำ 50 เมตร จากชุดระบบหัวทิ้งของโครงการ (SW2) - สถานีที่ 3 ท้ายน้ำ 500 เมตร จากชุดระบบหัวทิ้งของโครงการ (SW3) - สถานีที่ 4 ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากชุดระบบหัวทิ้งของโครงการ (SW4) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เม็ก้าไพร์โภเจนเนอเรชั่น จำกัด

BPCG
BERTRAT CONSULTING CO., LTD.

ลงนาม _____ ๘๖๙๗๐๗๖๗
 (นางสาวเพชรรัตน์ พร垦ทริจิโรจน์)
 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารศัลยญา
 บริษัท เม็ก้าไพร์โภเจนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 46/50

พ.ศ. ๒๕๖๑



ตารางที่ 16-5

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวน้ำที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. น้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าการนำไฟฟ้า (EC) - ค่าคลอรีโนอิสระ (Free Chlorine) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ฟอสฟิต (PO_4^{3-}) - โซเดียม (Na^+)* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR) - แคลเซียม (Ca^{2+})* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR) - เมกนีเซียม (Mg^{2+})* (เพื่อใช้ในการหาค่า SAR) <p>(หมายเหตุ : * หน่วยมิลลิโมลต่อลิตร)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll A) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลิโคงิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria) 	<ul style="list-style-type: none"> - โดยใช้วิธีการคำนวณหาค่า SAR (Sodium Absorption Ratio) ดังสมการ $\sqrt{\frac{\text{Na}}{\text{Ca} + \text{Mg}}}$			

BPCO
BELL & CO., LTD.

ลงนาม _____ ๘๗๖๐๙๓๑๙๔ ๘๘๘๘๘๘๘๘
 (นางสาวเพชรรัตน์ พร垦ชัยใจดี)
 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา
 บริษัท เป็กไพรโคเคนเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 47/50
 สิงหาคม 2561



ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ซีคอฟ จำกัด

บพก

ตารางที่ 16-5 (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
5. นิเวศวิทยาทางน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ชนิด ความหนาแน่น ดัชนีความหลากหลายพันธุ์ของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์สัตว์น้ำดิน - ชนิด ความหนาแน่น ดัชนีความหลากหลายพันธุ์ของสัตว์น้ำดิน - ชนิด ความหนาแน่นของสัตว์น้ำวัยอ่อนและปลาหน้าจีด 	<ul style="list-style-type: none"> - แพลงก์ตอนพืช โดยใช้ระบบอักเก็บน้ำเก็บน้ำที่ความลึก 0.5-1.0 เมตร ในกรณีที่น้ำมีความลึกไม่ถึง 1.0 เมตร จะเก็บน้ำที่บริเวณผิวน้ำ จำนวน 20-50 ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนพืชขนาดช่องตา 20 ไมครอน รักษาสภาพด้วยตัวยั่งน้ำยาฟอร์มาลีไฮด์ที่ปรับสภาพเป็นกลางโดยให้ความเข้มข้นของฟอร์มาลีไฮด์ในตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 โดยปริมาตร เพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณคือไป - แพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้ระบบอักเก็บน้ำเก็บน้ำที่ความลึก 0.5-1.0 เมตร ในกรณีที่น้ำมีความลึกไม่ถึง 1.0 เมตร จะเก็บน้ำที่บริเวณผิวน้ำ จำนวน 20-50 ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดช่องตา 70 ไมครอน รักษาสภาพด้วยตัวยั่งน้ำยาฟอร์มาลีไฮด์ที่ปรับสภาพเป็นกลางโดยให้ความเข้มข้นของฟอร์มาลีไฮด์ในตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 โดยปริมาตร เพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณคือไป 	<ul style="list-style-type: none"> - แม่น้ำแม่กลอง จำนวน 4 สถานี (สถานีเดียวกับสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน) (<u>รูปที่ 5-1</u>) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • <u>สถานีที่ 1</u> เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้มข้นมากที่สุดน้ำของโครงการ (SW1) • <u>สถานีที่ 2</u> ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW2) • <u>สถานีที่ 3</u> ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW3) • <u>สถานีที่ 4</u> ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทึ่งของโครงการ (SW4) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปละ 2 ครั้ง ช่วงฤดูแล้ง เก็บตัวอย่างในเดือน พฤษภาคม และช่วงฤดูฝน เก็บตัวอย่างในเดือน กรกฎาคม ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เบิกไพร์โภคเงินเนอเรชั่น จำกัด

BPC
Berk Pralay Co., Ltd.

ลงนาม นายชัยวุฒิ พานิชสกุล
(นางสาวเพชรรัตน์ พรากลุจิโรจน์)
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและบริหารสัญญา
บริษัท เบิกไพร์โภคเงินเนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 48/50
สิงหาคม 2561



เอกสารที่ 16-5
การรายงานพื้นที่ริบูลินานท์
ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เบิกไพร์ จำกัด

ตารางที่ 16-5 (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการขัดความตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความตื้อ	ผู้รับผิดชอบ
5. นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)		<p>ฟอร์มลาดตีไชค์ที่ปรับสภาพเป็นกลางโดยให้ความเห็นขั้นของฟอร์มลาดตีไชค์ในตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 โดยปริมาตร เพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัตว์น้ำดิน เก็บโดยใช้ Ekman Dredge เก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้ำและนำมาคัดแยกโดยใช้ตะกรงร่อนตัวอย่างที่ได้จะเก็บรักษาด้วยน้ำยาฟอร์มลาดตีไชค์ โดยให้ความเห็นขั้นของฟอร์มลาดตีไชค์ในตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 7 โดยปริมาตร เพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิดและนับจำนวนต่อไป - ปลาวยอ่อนและไข่ปลา โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอน (larvae net towing) เส้นผ่านศูนย์กลางปากถุง 0.6 เมตร ช่องตา 330 ไมครอน ติดตั้ง Flow Meter เพื่อคำนวณปริมาตรน้ำที่ผ่านปากถุง 			



ลงนาม..... เอกสารนี้เป็น..... ของบริษัทฯ
 (นางสาวเพชรรัตน์ พรอกุจิโรจน์)
 ผู้ดูแลร่วมประสานงานและบริหารสัญญา
 บริษัท เบิกไฟร์โภเนนอเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 49/50
 สิงหาคม 2561



(นางสาวสุนันทา ศิรุวัฒนาณท์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เช็คอฟ จำกัด

ตารางที่ 16-5 (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)		<p>โดยลากที่ความเร็วประมาณ 2-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยเวลาประมาณ 5 นาที ตัวอย่างลูกปลาที่ได้จะเก็บรักษา คุณภาพอย่างมีมาตรฐาน โดยให้ความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ในตัวอย่าง เท่ากับร้อยละ 10 โดยปริมาตร เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปาน้ำจืด โดยใช้อวนทับคลึง ขนาด ช่องตาข่าย 0.5 เซนติเมตร ความยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร ทำการล้อมเก็บตัวอย่างเป็นพื้นที่โดยทันที สำหรับส่วนสีของวงกลม คิดเป็นพื้นที่ 78.5 ตารางเมตร ทำการเก็บตัวอย่าง 3 ชั้น ในแต่ละสถานี ตัวอย่างลูกปลาที่ได้จะเก็บรักษาคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน โดยให้ความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ในตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 10 โดยปริมาตร เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป 			

BPC

BERKPRAT COGENERATION CO.,LTD.

สถานีไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

(นางสาวเพชรรัตน์ พราก矩โรจน์)

ผู้จัดการส่วนประสานงานและบริหารสัญญา

บริษัท เป็กไพร์โคเจนเนเรชั่น จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 50/50

สิงหาคม 2561



(นางสาวสุนันทา ศิรุจินันท์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชีคoth จำกัด