หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.1/ 6263

ถึง บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือที่ ทส 1009.5/6238 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Civic Apartment ของบริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6615

โทรสาร 02 265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 6238

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 สิงหาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Civic Apartment

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/3251 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 51138 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
2. มาตรการที่โครงการ Civic Apartment ของบริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Civic Apartment ของบริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวนห้องพัก 147 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 20/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียด และเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินตรวจสอบในประเด็นการคำนวณความหนาแน่นของประชากร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนตรวจสอบในประเด็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และฝ่ายเลขานุการดำเนินการให้ครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โดยรายงานให้คณะกรรมการ

2/ผู้ชำนาญการฯ...

ผู้ชำนาญการฯ ทราบ ก่อนให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ เพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 20/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Civic Apartment ของบริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโครงการต้องนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ โครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.

69/730 แผ่นดินทองซอย 57/1 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2950-1370-1 โทรสาร 0-2580-6897
69/730 Phandintong Soi 57/1, Moo 8, Bangkrasor, Muang, Nondhaburi 11000 Tel. 0-2950-1370-1 Fax. 0-2580-6897

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 8052 วันที่ 10/07/51
เวลา 14.00 ผู้รับ

ที่ TE 51138

10 กรกฎาคม 2551

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Civic Apartment

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/5040 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Civic Apartment จำนวน 2 เล่ม

ตามที่บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานฯ และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 และคณะกรรมการฯ มีมติยังไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อ้างถึงนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 611 วันที่ 10 ก.ค. 51
เวลา 15.00 ผู้รับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณา หงอสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

มาตรการที่ โครงการ Civic Apartment
ของบริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Civic Apartment ของบริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวนห้องพัก 147 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดังต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Civic Apartment ของบริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จำนวน 1/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ช่วงก่อสร้าง 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- การก่อสร้างของโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อลักษณะทางภูมิประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากโครงการไม่มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน และมีการปรับระดับพื้นที่เพียงเล็กน้อย โดยจะใช้ดินที่ขุดขึ้นมาจากการก่อสร้างฐานรากมาปรับระดับ ไม่มีการขนย้ายดินเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการและระบบระบายน้ำช่วงก่อสร้าง	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และ การสั่นสะเทือน (ก) คุณภาพอากาศ	- กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้แก่ การเปิดหน้าดินทำให้ดินไม่มีสิ่งปกคลุม การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรเข้าออกโครงการ และกิจกรรมการก่อสร้าง	- พรมน้ำผิวดินที่ไม่มีสิ่งปกคลุมบนพื้นที่โครงการ เพื่อให้ดินชื้นเป็นประจำทุกวัน โดยมีความถี่ในการพรมน้ำตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ กล่าวคือพรมเมื่อผิวดินแห้ง - ติดตั้งแผงตาข่ายป้องกันฝุ่นรอบอาคารที่ก่อสร้าง - คลุมกระบะรถบรรทุก ป้องกันการปลิวและหกหล่นของเศษวัสดุบนเส้นทางรถวิ่ง - รถยนต์ทุกคันที่ออกจากพื้นที่โครงการจะได้รับการล้างล้อรถ เพื่อทำความสะอาดไม่ให้มีดินติดล้อรถไปร่วงหล่นบนถนน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองบนถนนสาธารณะ	**ตรวจวัดคุณภาพอากาศ** **• ดัชนีที่ตรวจวัด** TSP 24 ชม. **• ความถี่ในการตรวจวัด** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **• จุดตรวจวัด** - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง - ร้านบ้านไร่กาแฟ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

จำนวน 2/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		- สร้างรั้วชั่วคราวสูง 2-3 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง (ยกเว้นด้านตะวันออกที่ติดกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองที่จะติดตั้งกำแพงกันเสียง) ซึ่งจะช่วยกำบังลม และลดฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้างไปได้บางส่วน - ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย - ติดตั้งปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะที่ทำการก่อสร้าง และต้องพรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างก่อนทิ้งลงปล่อง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - จัดให้มีคนงานก่อสร้างทำความสะอาดภายในโครงการที่ทำการก่อสร้างทุกวันและต้องฉีดพรมน้ำก่อนกวาดทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	
(ข) เสียง	- ในการก่อสร้างโครงการ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังสูงสุด ได้แก่ งานเตรียมพื้นที่ จากการประเมินระดับเสียง ณ จุดที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางทิศตะวันออก	- วางแผนการจัดการก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเสียงดังในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนของโรงเรียน - เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำทั้งงานก่อสร้าง และงานดิน - เลือกใช้เสาเข็มชนิดเจาะและในการเจาะเสาเข็มใช้วิธีการแบบเปียกซึ่งจะมีเสียงดังรบกวนต่ำ - ติดตั้ง enclosure รอบเครื่องมือหรือพื้นที่ทำงาน เพื่อลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด - โครงการจะเลือกใช้กระจกและอลูมิเนียมที่มีการเตรียมการจากโรงงานผู้ผลิต กิจกรรมที่หน้างานจะมีเพียงการติดตั้งเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงดังต่อพื้นที่ข้างเคียง	**ตรวจวัดคุณภาพเสียง** ● **ดัชนีที่ตรวจวัด** - ระดับความเข้มเสียง (Leq 24 ชม.) ● **ความถี่ในการตรวจวัด** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ● **จุดตรวจวัด** - แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกที่ติดกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองและวัดธาตุทอง - แนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ที่ติดกับร้านบ้านไร่กาแฟ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

จำนวน 3/58 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		- ติดตั้งกำแพงเสียงที่ระดับพื้นดิน ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก (ด้านที่ติดกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง) ดังแสดงในรูปที่ 2 แปลนและรูปด้านกำแพงกันเสียงที่ระดับพื้นดิน และรูปที่ 3 แบบขยายและรูปตัดกำแพงกันเสียง กำแพงกันเสียงชนิดนี้สามารถลดระดับความเข้มของเสียงลงได้ประมาณ 38 dB(A) - ที่ชั้น 2-20 ติดตั้งกำแพงกันเสียงทางด้านตะวันออกของอาคาร (ด้านโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง) ทุกชั้นที่มีการก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 4 แผนผังการติดตั้งกำแพงกันสียง และรูปที่ 5 รูปด้านและรูปตัดกำแพงกันเสียงที่ระดับชั้น 2-20 ของอาคาร กำแพงกันเสียงชนิดนี้สามารถลดระดับความเข้มของเสียงลงได้ประมาณ 15 dB(A) - กำหนดให้ยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และห้ามเร่งเครื่องและกดแตรโดยไม่จำเป็น - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในบริเวณหน้างานของโครงการ	
	- ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือคนงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	- จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงบริเวณที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

จำนวน 4/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
(ค) การสั่นสะเทือน	- กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง	- กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. - ใช้เข็มเจาะแบบเปียกสำหรับฐานรากของอาคาร - บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีประกันภัยความเสียหาย และในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย จะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมและ/หรือ ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่ชักช้า	--
1.3 น้ำผิวดิน	- ปริมาณน้ำใช้ของคนงานก่อสร้างและน้ำใช้เพื่อการก่อสร้างมีปริมาณประมาณ 11.25 ลบ.ม./วัน และ 5 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดจะระบายลงสู่ดูระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) สำหรับแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุดคือคลองแสนแสบซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 2.5 กม. ซึ่งระยะทางดังกล่าวเป็นระยะทางที่ไกลเกินกว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ - น้ำโสโครกจากคนงานจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ น้ำทิ้งที่ออกจากระบบจะมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. และสารแขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. จากนั้นจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ต่อไป	- จัดให้มีห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 9 ห้อง สำหรับคนงานก่อสร้าง 250 คน สำหรับรองรับน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากคนงาน	---
1.4 น้ำใต้ดิน	- การก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน เนื่องจากน้ำใช้ของโครงการในช่วงก่อสร้างได้มาจากการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท โดยไม่มีการสูบน้ำบาดาลมาใช้แต่ประการใด และน้ำเสียจากห้องส้วมที่มีปริมาณประมาณ 7.50 ลบ.ม./วัน จะบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย	---	---

จำนวน 5/55 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	ขนาดความสามารถ 3 ลบ.ม./วัน จำนวน 3 ชุด น้ำทิ้งที่ออกจากระบบจะมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. และสารแขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. จากนั้นจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ	- บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองและบริเวณโดยรอบเป็นย่านชุมชน ซึ่งประกอบด้วย อาคารพักอาศัย สถาบัน และอาคารพาณิชยกรรม ไม่มีทรัพยากรชีวภาพตามธรรมชาติ	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (1) ที่ตั้งโครงการ	- ที่ตั้งของโครงการอยู่ในบริเวณที่ ย.10-9 และการใช้ที่ดินของโครงการมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518	---	---
(2) แนวอาคารและระยะถอยร่น	- แนวอาคารและระยะถอยร่นของโครงการสอดคล้องกับ (1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2544 (2) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (3) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- อาคารพักอาศัยของโครงการมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงหลังคา 77.20 เมตร และอาคารพาณิชย์มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคา 11.30 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 6-9 รูปด้านและรูปตัดของโครงการ และรูปที่ 10 การจัดความสูงของอาคาร (set back line) จากแนวถนนสุขุมวิท - แนวอาคารของโครงการมีระยะถอยร่นดังแสดงในรูปที่ 11 แผนผังโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ ทิศเหนือ ผนังของอาคารพาณิชย์ห่างจากแนวเขตที่ดิน 8.17 ม. ทิศใต้ ผนังของอาคารพักอาศัยรวมห่างจากแนวเขตที่ดิน 6 ม.	

จำนวน 6/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		ทิศตะวันออก ผนังของอาคารพักอาศัยรวมห่างจากแนวเขตที่ดิน 6 ม. ทิศตะวันตก ผนังของอาคารพาณิชย์ห่างจากถนนสุขุมวิท 6 ม.	
3.2 น้ำใช้	- การใช้น้ำในช่วงก่อสร้าง มีค่าประมาณ 16.25 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วยน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานประมาณ 11.25 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิทซึ่งมีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการกับโครงการ	- กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- ตรวจสอบสภาพของระบบท่อน้ำประปาและก๊อกน้ำ หากพบข้อบกพร่องจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที
3.3 การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- น้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดมีปริมาณประมาณ 3.75 ลบ.ม. /วัน และน้ำโสโครกมีปริมาณประมาณ 7.50 ลบ.ม./วัน ถ้าหากจัดการไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีการรวบรวมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดลงสู่คูระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราวซึ่งอยู่ในบริเวณก่อสร้างก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) - จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมชาย-หญิง ที่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ห้อง (สำหรับคนงาน 250 คน) และน้ำโสโครกจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 3 ลบ.ม./วัน จำนวน 3 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำโสโครกที่เกิดขึ้น และน้ำทิ้งจากถังบำบัดฯ ดังกล่าวระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) - ตรวจสอบและดูแลห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ - กำชับคนงานให้ทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	---
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีน้ำหลากจากพื้นที่ก่อสร้างอาจจะไหลบ่าเข้าพื้นที่ข้างเคียง	- ขุดคูและบ่อพักน้ำชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างสำหรับควบคุมการระบายน้ำ มิให้น้ำหลากจากพื้นที่โครงการไหลเข้าสู่บริเวณใกล้เคียง และให้เกิดการตกตะกอนก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)	---

จำนวน 7/85 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	- ขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างมีปริมาตรประมาณ 0.75 ลบ.ม./วัน ถ้าจัดการไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง	- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร จำนวน 8 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ จุดละ 2 ถัง (ขยะแห้ง 1 ถัง และขยะเปียก 1 ถัง) ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในกรณีถังขยะที่จัดไว้ไม่พอเพียงต้องจัดหามาเพิ่มเติม - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และอำนวยความสะดวกแก่พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา ในการเก็บขยะไปกำจัด - จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างทิ้งเศษขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ และไม่ให้ขยะล้นถัง - ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่นและไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ	---
3.6 ระบบไฟฟ้า	- ช่วงก่อสร้างโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้มีค่าน้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ และการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ มีความสามารถในการให้บริการได้อย่างเพียงพอ	---	---
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- ในช่วงก่อสร้าง โครงการจะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท และสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ คาดว่าปริมาณการจราจรสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างสูงสุดจะมีค่า 17 PCU/ชม. ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรอย่างมีนัยสำคัญ	- กำชับให้คนขับรถบรรทุกที่ขนวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่อผ่านบริเวณชุมชน รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราการบรรทุกที่กฎหมายกำหนด - คลุมกระบะรถบรรทุกด้วยผ้าใบ ป้องกันการฟุ้งกระจายและหกหล่นของวัสดุก่อสร้าง - วางแผนการจัดการจราจรล่วงหน้า โดยเฉพาะวันที่จะมีการส่งของที่หน้างาน โดยจัดพื้นที่จอดรถบนพื้นที่โครงการให้สามารถรองรับรถบรรทุกในแต่ละช่วงเวลาให้พอเพียง ป้องกันการจอดรอส่งของบนพื้นที่สาธารณะ	จำนวน 8/58 หน้า ลงชื่อ ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- การพัฒนาโครงการทำให้เกิดการลงทุน และการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดการสร้างงาน และก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการว่างงาน นอกจากนี้การก่อสร้างจะมีการซื้อขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ - ถ้าไม่มีการควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างที่ดี อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนในบริเวณข้างเคียง	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด - โครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานงานกับผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง รับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว .- โครงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างกับผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม - ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อปัญหากับผู้อยู่ในบริเวณข้างเคียง โดยเฉพาะนักเรียน และมีการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน จนถึงให้ออกจากงาน	---
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน - ในการก่อสร้างมีการใช้ไฟฟ้า และสารไวไฟ ซึ่งการทำงานที่ประมาทอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดให้มีรั้วสังกะสีชั่วคราวสูง 2-3 ม. กั้นรอบพื้นที่ก่อสร้าง (ยกเว้นด้านทิศตะวันออกที่ติดกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ที่จะติดตั้งกำแพงกันเสียง) พร้อมเขียนข้อความ "เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" - ติดตั้งราวกันตก แผงกันวัสดุตกหล่น แผงตาข่ายป้องกันฝุ่น และกำแพงกันเสียง ดังแสดงในรูปที่ 4 รอบอาคาร (ยกเว้นกำแพงกันเสียงจะติดตั้งเฉพาะด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง) และต้องคอยตรวจสอบดูแลตลอดระยะเวลาการก่อสร้างว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ในกรณีที่พบว่าชำรุดให้รีบทำการซ่อมแซม	---

จำนวน 9/58 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		- จัดให้มีปล่องทิ้งวัสดุก่อสร้างชั่วคราวโดยคลุมด้วยผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ และพรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้เปียกชื้นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นเมื่อตกถึงพื้นดิน - จัดทำนั่งร้านเหล็กสำหรับการก่อสร้างเพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ควบคุมดูแล - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังโดยเฉพาะที่ทำงานกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กบไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า - กำชับคนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องแต่งกายรัดกุม และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ - ออกระเบียบและบทลงโทษแก่คนงานก่อสร้างและบุคคลต่าง ๆ ที่ฝ่าฝืนระเบียบ - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเรียบร้อยในการใช้สารไวไฟและไฟฟ้าของคนงานก่อสร้าง - การกระทำหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรพิจารณาเห็นชอบ ก่อนจะลงมือทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง	--- จำนวน 10/58 หน้า ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		- จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะแก่คนงาน รวมทั้งถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แม้ว่าคนงานจะไม่ได้พักบนพื้นที่โครงการก็ตาม - จัดให้มีเครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีเมื่อประสบอุบัติเหตุ และจัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงานสนาม เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉินและมีรถพร้อมสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์ตลอดเวลาทำงาน - จัดให้มีเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย และช่วยดูแลการจราจรในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการรวมทั้งบนถนนด้านหน้าโครงการ	---
4.3 สุนทรียภาพ	- ในช่วงก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นอาคารสูงและขนาดใหญ่พิเศษจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น	- มีรั้วสูง 2-3 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ (ยกเว้นด้านที่ติดกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองที่มีกำแพงกันเสียงสูง 6 ม.) และไม่มีการเก็บกองวัสดุก่อสร้างนอกเขตรั้ว - แผงตาข่ายป้องกันฝุ่น แผงกันเสียง และแผงกันวัสดุตกหล่นที่ติดตั้งรอบอาคารจะต้องมีการตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหาย	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

จำนวน 11/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ช่วงดำเนินการ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- การดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ ดังรูปที่ 11 ผังบริเวณพื้นที่โครงการ		
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน (1) คุณภาพอากาศ	- ที่ตั้งโครงการอยู่ติดกับวัดธาตุทองซึ่งมีกิจกรรมการเผาศพ ผู้พักอาศัยอาจจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นและควันจากการเผาศพ	- อาคารของโครงการมีลักษณะเป็นอาคาร คสล. ที่มีผนังบางส่วนและหน้าต่างเป็นกระจก และมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากเขม่าควันและกลิ่นได้ในระดับหนึ่ง - ให้แม่บ้านทำความสะอาดภายนอกอาคารซึ่งได้แก่ระเบียง พื้นอาคาร และกระจกเป็นประจำวันเว้นวัน - ติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าพักอาศัยทราบว่า โครงการอยู่ติดกับวัดและอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการฌาปนกิจศพ เพื่อให้ผู้เข้าพักอาศัยได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเช่าห้องพักของโครงการ - ติดตั้งป้ายภายในห้องพักเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ/คำแนะนำในขณะที่วัดธาตุทองมีกิจกรรมการเผาศพ	---

จำนวน 12/05 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	- อาคาร ถนนคอนกรีต และระบบเครื่องปรับอากาศของโครงการ จะทำให้อุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.04°C ซึ่งไม่เกินค่าความแตกต่างของอุณหภูมิรายชั่วโมงของ กทม.ที่มีค่าเท่ากับ 2.1 °C - อากาศเสียจากท่อไอเสียรถยนต์ในลานจอดรถ และบนถนนในพื้นที่โครงการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยการจัดสวนที่ชั้นล่างบริเวณด้านหลังอาคาร ด้านที่ติดกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ด้านหน้าอาคารและบริเวณชั้น 2, 15 และ 18 ต้นไม้เหล่านี้ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความร้อนได้เป็นอย่างดี โดยต้นไม้จะช่วยบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีตและกระจก ซึ่งจะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศได้บางส่วน นอกจากนี้การคายน้ำของต้นไม้จะเพิ่มความชุ่มชื้น และลดอุณหภูมิของบรรยากาศ ดังแสดงในรูปที่ 12-15 แผนผังการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ - ต้นไม้จากพื้นที่สีเขียวในโครงการจะช่วยฟอกอากาศเสียจากรถยนต์ - ห้ามรถยนต์ที่จอดบนพื้นที่โครงการติดเครื่องขณะจอดรอ	
(2) เสียงและการสั่นสะเทือน	- เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการคือเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการพักอาศัยจึงไม่ได้เป็นแหล่งมลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือนที่สำคัญ	---	---
1.3 คุณภาพน้ำ (1) น้ำผิวดิน	- น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. SS ไม่เกิน 40 มก./ล. ตามมาตรฐานฯ สำหรับอาคารประเภท ข. (อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นเกิน 10,000 ตร.ม.) และระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนของ กทม. ไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน	---	---

จำนวน 13/58 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
(2) น้ำใต้ดิน	- แหล่งน้ำใช้ของโครงการได้มาจากน้ำประปาของการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิทไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในกิจการของโครงการ อีกทั้งน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่พื้นดินที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ำใต้ดินแต่อย่างใด	---	---
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ	- บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง (Urban Ecology) ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ สถาบัน และอาคารพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีทรัพยากรชีวภาพตามธรรมชาติ	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการมีความสอดคล้องกับ 1) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 3) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 - ความหนาแน่นประชากรของพื้นที่ ย.10-9 ในปัจจุบันมีประมาณ 36.50 คน/ไร่ และคาดว่าในปี 2553 ความหนาแน่นประชากรในบริเวณ ย.10-9 จะมีค่า 37.24 คน/ไร่ และเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะทำให้ความหนาแน่น	--- ---	---

จำนวน 14/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 37.51 คน/ไร่ ซึ่งยังคงมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับเมืองขนาดใหญ่ที่สุด (ประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน)		
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรของโครงการจะเพิ่มปริมาณการจราจรบนโครงข่ายจราจรในบริเวณข้างเคียง และเพิ่มโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ	- จัดให้มีที่จอดรถรวม 113 คัน ประกอบด้วยที่จอดรถภายในโครงการ 3 คัน และเช่าพื้นที่จอดรถของอาคาร The Horizon ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือ จำนวน 110 คัน ดังแสดงในรูปที่ 16-20 แผนผังการจราจรและที่จอดรถของโครงการ - จัดให้มีเวรยาม ซึ่งนอกจากเพื่อการรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยดูแลการจราจรในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งบนถนนด้านหน้าโครงการอีกด้วย - จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่จำเป็นภายในพื้นที่โครงการ เช่น ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ มีป้ายจำกัดความเร็วภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เป็นต้น - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การจราจร ให้ผู้ที่ขับรถออกจากโครงการเลี้ยวซ้ายออกจากโครงการเพียงอย่างเดียว เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรบนถนนเอกมัย - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า BTS เพื่อลดปริมาณการจราจรของโครงการ	---
3.3 การใช้น้ำ	- ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณประมาณ 131.24 ลบ.ม./วัน จะได้มาจากการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- จัดให้มีถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินและชั้นดาดฟ้า ขนาดความจุ 276 และ 25 ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งในกรณีที่ระบบการจ่ายน้ำของ กปน. ขัดข้อง โครงการจะมีน้ำสำรองใช้ประมาณ 1.2 วัน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้เป็นประจำ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 15/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	- การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ	- รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ ถ้าพบว่ามีการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไข	
3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- น้ำเสียของโครงการซึ่งมีปริมาตรประมาณ 100 ลบ.ม./วัน อาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อแหล่งรับน้ำทิ้ง ถ้าระบบบำบัดฯ ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ	- จัดให้มีระบบ Anaerobic Filter-Activated Sludge ที่ออกแบบให้สามารถรับน้ำเสียได้ 100 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดจะมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. ซึ่งได้ตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. และน้ำทิ้งจะระบายเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการและระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 21 แผนผังการระบายน้ำของโครงการ - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำงานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้ระบบบำบัดฯ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ - ในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด - หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ ตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบระบบหรืออุปกรณ์ - ตักช้อนน้ำมัน ไขมัน และเศษอาหารจากบ่อดักไขมันออกทิ้งทุกวัน กากไขมันและเศษอาหารที่ตักช้อนขึ้นมาให้รวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยและมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยเปียก เพื่อให้รถขยะของสำนักงานเขตวัฒนามารับไปกำจัดต่อไป	- เก็บตัวอย่างน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมาทำการวิเคราะห์ ● จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ■ Septic Tank ■ ถังพักน้ำทิ้ง ● ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวัด pH, BOD, SS, TDS, Fat, Oil & Grease ● ความถี่ ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 16/55 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		- สูบตะกอนจากช่องเกรอะและช่องตกตะกอนเป็นประจำตามความเหมาะสม - น้ำล้างห้องพักขยะเดินท่อเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัด - หมั่นตรวจสอบฝาปิด Sump ถ้าพบว่าหักชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม	
3.5 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- น้ำหลากจากพื้นที่โครงการไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงถ้าไม่มีการควบคุมการระบายน้ำที่เหมาะสม	- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 60 ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 22 แปลนและรูปตัดบ่อหน่วงน้ำ เพื่อชะลอน้ำเป็นการชั่วคราว ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) - มีการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หากพบว่าเครื่องสูบน้ำชำรุดหรือเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ● ความถี่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3.6 การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของโครงการมีปริมาณประมาณ 1.97 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นขยะเปียก 1.18 ลบ.ม./วัน (60% ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) และขยะแห้ง 0.79 ลบ.ม./วัน (40% ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) ถ้าการจัดการของโครงการไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- จัดให้มีการแยกขยะที่แหล่งกำเนิดโดยจัดถังขยะแยกตามชนิดของขยะ เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย วางไว้ตามจุดต่างๆ เช่น ห้องครัว ห้องพัก และร้านค้า เป็นต้น - จัดให้มีอาคารพักขยะรวมที่แยกออกเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ทางด้านหลังอาคาร โดยมีขนาดพื้นที่ห้องละ 4.5 ตร.ม. ดังแสดงในรูปที่ 23 แปลนพื้น รูปด้านและรูปตัดอาคารพักขยะ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 17/65 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		- ภายในห้องพักขยะเปียกจัดให้มีถังขยะรองรับถุงขยะเปียก ส่วนภายในห้องพักขยะแห้งจัดให้มีพื้นที่สำหรับขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายแยกเป็นสัดส่วน - การเก็บขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง มัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการตกหล่นของขยะมูลฝอย - ทำความสะอาดห้องพักขยะเปียกทุกครั้งหลังการเก็บขนของรถเก็บขนขยะของสำนักงานเขตฯ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย และป้องกันการกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น แมลงวันและแมลงสาบ รวมทั้งหนู - น้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะจะระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ - ตักช้อนไขมันและกากตะกอนจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกวัน กากไขมันและตะกอนที่ตักช้อนขึ้นมา ให้รวบรวมใส่ถุงขยะและมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักขยะเปียกเพื่อให้สำนักงานเขตฯ มารับไปกำจัดต่อไป ซึ่งรถเก็บขยะของสำนักงานเขตฯ จะมาจัดเก็บไปกำจัดทุกวัน	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 18/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.7 ระบบไฟฟ้า	- เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตการให้บริการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการในปริมาณ 800 KVA ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน	จัดให้มีมาตรการในการประหยัดพลังงาน ดังนี้ ● ระบบไฟส่องสว่าง (1) ออกแบบติดตั้งชุด Power Monitoring ที่ตู้ MDB สำหรับวัดค่าพลังงาน และบันทึกค่าที่อ่านได้ ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกสำหรับการอ่านและบันทึกค่า รวมทั้งสะดวกสำหรับการทำการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต (2) ในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และถูกต้องตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ - ออกแบบดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบอลูมิเนียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดลอยตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่าง ๆ โดยจัดให้ได้ความสว่างเฉลี่ยตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน - ออกแบบให้ใช้หลอดไฟฟ้าที่เป็นหลอดรุ่นใหม่ชนิดประหยัดพลังงาน และให้ความสว่างของหลอดสูงสุดเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน - ออกแบบให้ใช้ Ballast สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนท์ชนิด Low Loss เพื่อผลในการประหยัดพลังงาน - สำหรับไฟส่วนกลางและไฟฉุกเฉินในบางส่วน จะถูกควบคุมโดยระบบ Two Wire Remote ซึ่งสามารถควบคุมโปรแกรมการใช้ไฟแสงสว่างได้ตามต้องการ	ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของโครงการ ความถี่ ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 19/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		(3) กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และโคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะที่หลอดไฟฟ้าจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง และเพื่อที่จะสามารถให้แสงสว่างได้เต็มที่ (4) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางจัดวงจรแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้นแก่กัน เพื่อความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟ แม้จะเป็นช่วงที่ไม่ต้องการใช้ไฟในระยะสั้นๆ ● ระบบปรับอากาศ (1) ใช้เทอร์โมสตัทชนิด อิเลคโทรนิคส์เทอร์โมสตัท ซึ่งจะใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแทน ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สวิงได้ไม่เกิน 1-2 องศาเซลเซียสจึงช่วยประหยัดพลังงานและยังเพิ่มความสบายให้กับผู้ที่ใช้งาน (2) ปลูกต้นไม้รอบอาคาร เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นถนน เป็นผลดีในการประหยัดพลังงาน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้นด้วย (3) บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา	
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- กิจกรรมหลักของโครงการคือเพื่อการพักอาศัยและพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้มีผู้มาใช้บริการและเข้าพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากความประมาทเลินเล่อในการใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงภายในโครงการ	ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ มีดังนี้ - แหล่งน้ำสำรองดับเพลิง มีการสำรองน้ำดับเพลิงที่ถังเก็บน้ำใช้ชั้นใต้ดิน ปริมาณ 138 ลบ.ม. สามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 32 ลิตร/วินาทีได้ประมาณ 71 นาที	- ตรวจสอบความพร้อมของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง ● ความถี่ ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 20/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งสอดคล้องกับ 1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 3) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและระบบท่อน้ำดับเพลิง - ตู้สายน้ำดับเพลิง, ถังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกชั้นของอาคาร - หัวกระจายน้ำดับเพลิงทุกชั้นของอาคาร - หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร - ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ แสดงดังรูปที่ 24-30 แผนผังระบบป้องกันเพลิงไหม้ของโครงการ ประกอบด้วย ○ แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ○ อุปกรณ์แจ้งเหตุประกอบด้วยชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือพร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรศัพท์ เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจจับความร้อน ○ อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ - บันไดหนีไฟมีจำนวน 2 บันได - ไฟส่องสว่างฉุกเฉินตามทางเดินและบันไดหนีไฟ - ห้องบรรเทาสาธารณภัยหน้าลิฟท์ดับเพลิง - ลิฟท์ดับเพลิง 1 ชุด - ดาดฟ้าที่เป็นที่ว่างสำหรับหนีไฟทางอากาศมีขนาด 10x10 ม. - จัดให้มีจุดรวมพล 1 จุด ขนาดพื้นที่ 222 ตร.ม. (0.4 ตร.ม./คน) อยู่บริเวณข้างอาคาร - มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไม้ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ อพยพคน และการใช้เครื่องมือดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง	- ตรวจสอบแผงบอกความร้อนและควันบนเครื่องตรวจจับให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ● ความถี่ ทุก 1 เดือน - ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกอันว่าพร้อมอยู่ในสภาพใช้งานรวมทั้งตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ามีประจุไฟฟ้าอยู่เต็ม ● ความถี่ ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 4/155 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	- การดำเนินโครงการเป็นอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในส่วนของการจ้างงาน และการเพิ่มทางเลือกในด้านที่พักอาศัยให้กับผู้บริโภค	---	---
4.2 การสาธารณสุข	- โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และบุคลากรเพียงพอ และการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการสาธารณสุขของพื้นที่ถ้าเปิดดำเนินโครงการ	---	---
4.3 ทัศนียภาพ	- อาคารของโครงการส่วนที่เป็นอาคารพักอาศัย มีความสูง 77.20 ม. ตัวอาคารมีสีอ่อนดูสบายตาทำให้โครงการมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพโดยรอบ ที่ประกอบไปด้วยอาคารสูงขนาดต่างๆ รวมทั้งพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีการพัฒนาสูง ดังนั้นอาคารของโครงการจึงมีความสอดคล้องกับอาคารในละแวกเดียวกัน	- กำหนดให้มีการทาสีอาคารเป็นประจำทุก 8 ปี หรือตามความเหมาะสม	---
4.4 การบดบังแสงและทิศทางลม	- ต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงได้รับแสงแดดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญของต้นไม้ - อาคารของโครงการบดบังแสงสว่างที่จะส่องมายังห้องเรียน ทำให้ระดับความเข้มของแสงในห้องเรียนลดลง - การบดบังแสงทำให้เชื้อราหรือจุลชีพอื่นๆบริเวณรั้วและผนังอาคารเจริญเติบโตมากกว่าปกติทำให้รั้วและผนังขึ้นรา	- ชดเชยความเสียหายตามที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ในกรณีที่พบว่าต้นไม้เสียหายเนื่องจากการบดบังแสงของอาคาร - โครงการมีมาตรการชดเชยให้กับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยการเปลี่ยนหน้าต่างไม้เดิมให้เป็นบานหน้าต่างกระจกใสแบบบานเลื่อนให้กับห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบ - ในกรณีที่กำแพงรั้วหรือผนังอาคารขึ้นรา โครงการจะส่งเจ้าหน้าที่ของโครงการไปทำความสะอาด ทาสี หรือ จ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 22/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	- แสงสะท้อนจากผนังอาคารที่เป็นกระจก สะท้อนเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นของครูและนักเรียน - เนื่องจากทางทิศตะวันออกของโครงการเป็นโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองที่อาคารมีความสูง 4 ชั้น ดังนั้นอาคารของโครงการที่มีความสูง 20 ชั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบดบังทิศทางลม	- โครงการเลือกใช้กระจกที่มีการสะท้อนแสงต่ำ และเลือกใช้สีชนิดด้านทาตัวอาคาร เพื่อลดการสะท้อนแสงเข้าสู่ห้องเรียน - โครงการได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างอาคารของโครงการกับอาคารของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 6-25 เมตร ทำให้มีช่องว่างที่ลมสามารถพัดผ่านได้ และบนชั้น 2 ของอาคารด้านที่ติดกับโรงเรียนมีสระว่ายน้ำซึ่งจะช่วยให้อากาศมีการถ่ายเทดีขึ้น เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำในสระว่ายน้ำ อุณหภูมิของพื้นดินและอุณหภูมิอาคารทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลอากาศ	---
4.5 พื้นที่สีเขียว	- อาคาร คสล. และลานคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โครงการอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่ร่มรื่น	- โครงการมีพื้นที่สีเขียว ประมาณ 947.89 ตร.ม. ซึ่งมีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการโดยเฉพาะด้านที่ติดโรงเรียนและวัด มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย (501 คน) และพนักงาน (50 คน) 1.7 ตร.ม./คน ดังแสดงในรูปที่ 12 ถึงรูปที่ 15 แผนผังการจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการ - ทำการบำรุงรักษาและดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 23/55 หน้า
ถึงชื่อ ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 : มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงการก่อสร้าง 1. คุณภาพอากาศ	- โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง - ร้านบ้านไร่กาแฟ	- TSP 24 ชม.	- ระบบ Gravimetric	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้รับเหมาก่อสร้าง
2. เสียง	- แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกที่ติดกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง - แนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ที่ติดกับร้านบ้านไร่กาแฟ	- ระดับความเข้มเสียง (Leq 24 ชม.)	- มาตรวัดเสียง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้รับเหมาก่อสร้าง
3. ระบบน้ำใช้	- ตำแหน่งที่ติดตั้งระบบน้ำใช้	- สภาพของระบบท่อประปาและก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่วงดำเนินการ 1. ระบบน้ำใช้	- ตำแหน่งที่ติดตั้งระบบน้ำใช้	- สภาพของระบบท่อประปาและก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ	- ทุก 1 เดือน	บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2. การจัดการน้ำเสีย	- Septic Tank - ถังพักน้ำทิ้ง	- pH, BOD, SS, TDS, Fat oil & Grease	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3. ระบบระบายน้ำ	- เครื่องสูบน้ำ	- สภาพและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ	- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4. ระบบไฟฟ้า	- ตำแหน่งที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า	- สภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน	บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวน 24/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 : มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Civic Apartment (ต่อ)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตำแหน่งที่ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย - แผงจับความร้อนและควัน - สัญญาณไฟฉุกเฉินและแบตเตอรี่	- สภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง - สภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ - สภาพและความพร้อมในการใช้งาน - ตรวจสอบประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่	- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ - ตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพ - ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต - ทุก 1 เดือน - ทุก 1 เดือน	

จำนวน 25/05 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง



จำนวน 26/55 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

ผังOFFICE สนามผู้คุมงานและผู้รับเหมา

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)
กว้าง 16.75 เมตร

รูปที่ 1 : ผังบริเวณโครงการและผังระบายน้ำในช่วงก่อสร้าง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส.ถ. 7405
ณัฐอิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริรัตน	ภ-สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาเมิศ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเลียน	ภ-สถ
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
ผังพื้นชั้น 1

SCALE : 1 : 400
DRAWING NO. A1 - 01
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based upon the millimeters.



รูปที่ 2 : แปลนและรูปด้านกำแพงกันเสียงที่ระดับพื้นดิน

จำนวน 27/55 ห้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง



แปลนขยาย 1



แปลนขยาย 2



รูปตัด 1.

รูปที่ 3 : แปลนขยาย และรูปตัดกำแพงกันเสียงที่ระดับพื้นดิน

จำนวน 28/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง



รูปที่ 4 : แผนผังการติดตั้งกำแพงกันเสียงที่ระดับชั้น 2-20 ของอาคาร

จำนวน 29/55 หน้า
ถึงชื่อ ผู้รับรอง



รูปด้านกำแพงกันเสียง



รูปตัดกำแพงกันเสียง

รูปที่ 5 : รูปด้านและรูปตัดกำแพงกันเสียงที่ระดับชั้นที่ 2-20 ของอาคาร



รูปที่ 6 : รูปด้าน 1 ของโครงการ

รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1: 300

จำนวน 31/55 หน้า
ถึงชื่อ ผู้รับของ

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ภ.105
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ.สถ 2521
ศรวุฒิ	ตรีศิริวัฒน์	ภ.สถ 5824
จตุพร	เศรษฐนาเลิศ	ภ.สถ 7675
ทวงยศ	ยอดเสียน	ภ.สถ
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ.สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
รูปด้าน 1

SCALE : 1 : 300
DRAWING NO. A2 - 01
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co. Ltd or above mentioned firm and not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based in mm (or as necessary).



จำนวน 32/55 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

รูปที่ 7 : รูปด้าน 2 ของโครงการ

รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1: 300

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมชาย	แสงสุวรรณ	ภ-สถ 1405
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิวรัตน์	ภ-สถ 5824
จตุพร	เลขะนานาลิศ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเลี่ยน	ภ-สถ
ฐานิตย	เรืองวิทยาวักษ์	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
รูปด้าน 2

SCALE : 1 : 300
DRAWING NO.
A2 - 02

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE:

** These drawings are the property of Development IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based on the datum level.



จำนวน 33/55 หน้า
ถึงชื่อ ผู้รับรอง

รูปที่ 8 : รูปตัด A-A ของโครงการ

รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1: 300

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส.ถ. 1405
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ศรวาวุฒิ	ศรีศิริรัตน์	ภ-สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเยี่ยน	ภ-สถ
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
รูปตัด A-A

SCALE : 1 : 300
DRAWING NO. A3 - 02
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without exsplit permission. All the dimensions are based on figure per one measuring unit



รูปที่ 9 : รูปตัด B-B ของโครงการ

รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1: 300

จำนวน 36/85 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ภ-สถ 4105
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ทราวุฒิ	ตรีทิวัรัตน์	ภ-สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเยี่ยม	ภ-สถ
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
รูปตัด B-B

SCALE : 1 : 300
DRAWING NO. A3 - 01
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Aserve Management and not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based upon centimeters.



จำนวน 35/55 หน้า
สั่งซื้อ ผู้รับรอง

รูปที่ 10 : การวัดความสูงของอาคาร (Set back line) จากแนวถนนสุขุมวิท

รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1: 300

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ทรงวุฒิ	ตรีศิริวัฒน์	ภ-สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ภ-สถ 7675
ทวงยศ	ยอดเลี่ยน	ภ-สถ
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
แบบแสดงระยะร่น

SCALE : 1 : 300
DRAWING NO. A2 - 05
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the corrections are deemed right per its request only







จำนวน 31/55 หน้า
ถึงชื่อ ผู้รับรอง

แผนผังโครงการ
มาตราส่วน 1: 400

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)
กว้าง 16.75 เมตร

รูปที่ 11 : แผนผังโครงการ

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ก.ส. 7405
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ.สถ 2521
ศราวุฒิ	ดวิศิริวัฒน์	ภ.สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ภ.สถ 7675
ทวงยศ	ยอดเลียน	ภ.สถ
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ.สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
ผังที่นชั้น 1

SCALE : 1 : 400
DRAWING NO.
A1 - 01
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE

** These drawings are the property of Development+IQ Co., Ltd. or Above Mentioned firm and not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based in Metric and do not mean to scale.



รูปที่ 12 : แผนผังภูมิสถาปัตย์ชั้น 1

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME: Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION: ถนนเอกมัย กรุงเทพมหานคร

OWNER:

ARCHITECTS:

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส.ถ. 1405
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ.สถ 11049
ศราวุฒิ	ศรีศิริทัน	ภ.สถ
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ภ.สถ 5824
ทรงเดช	ยอดเตียน	ภ.สถ 7675

STRUCTURAL ENGINEERS:

อเนก	ศิริพานิชกร	วย. 1350
146 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม		
เอกราช	ตะวันทวีกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS:

ธีรวิทย์	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงค์	ภ.ฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS:

SANITARY ENGINEERS:

วันดี	พืชผา	ภย. 8808

NOTE:

REVISION:

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE: แผนผังภูมิสถาปัตย์ ชั้น 1

SCALE: 1 : 400

DRAWING NO. A0 - 03

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE:

** These drawings are the property of Development IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based on feet-inch to be check on site.



รูปที่ 13 : แผนผังภูมิสถาปัตย์ชั้น 2

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส.สถ 1405
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธาริกษ์	ภ.สถ 11049
ตราวุฒิ	ตรีศิริรัตน์	ภ.สถ 5824
จตุพร	เลขะนานาเลิศ	ภ.สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเลี่ยน	ภ.สถ

STRUCTURAL ENGINEERS :

อนก	ศิริพานิชกร	วย. 1350
148 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันหวิกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย์	วงษา	สพก. 1906
สวัสดิ์	ภูรงค์	ภพก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พืชผา	ภย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
แผนผังภูมิสถาปัตย์ ชั้น 2

SCALE : 1 : 400
DRAWING NO. A1 - 02
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co. Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based on the Drawings.



ชั้น	ระดับ
15	+49.20

จำนวน 39/55 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

รูปที่ 14 : แผนผังภูมิสถาปัตย์ชั้น 15

แผนผังภูมิสถาปัตย์ชั้น 15
มาตราส่วน 1: 400

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ฐานิตย	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ-สถ 11049
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ตรารุฬ	ตรีวิรัตน	ภ-สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาสิทธ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเลียน	ภ-สถ

STRUCTURAL ENGINEERS :

อเนก	ศิริพานิชกร	วย. 1350
148 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันทรีกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย์	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงค์	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พืชผา	ภน. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
ผังพื้นชั้น 15-17

SCALE : 1 : 400
DRAWING NO. A1 - 05
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based in mm. Do not measure scale.



รูปที่ 15 : แผนผังภูมิสถาปัตย์ชั้น 18

16.76

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)

จำนวน 46/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ภ.สถ. 1405
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ.สถ 11049
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ.สถ 2521
ศรารุฬิ	ศรีศิริรัตน์	ภ.สถ 5824
จตุพร	เตชะนาเลิศ	ภ.สถ 7675
ทวงยศ	ยอดเยี่ยน	ภ.สถ

STRUCTURAL ENGINEERS :

อนนท	ศิริหานิชกร	วย. 1350
148 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ทะวันทวิกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

รีรวิทย์	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงค์	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พิชมา	ภย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
ผังพื้นชั้น 18-19

SCALE : 1 : 400
DRAWING NO.
A1 - 07
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned Non Artist not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based at mm.Do not measure.



สัญลักษณ์

	เส้นทางจราจรของโครงการ Civic Apartment
	เส้นทางจราจรของบริษัท เดอะลอฟท์เอกมัย
L001-L041	ที่จอดรถของบริษัท เดอะลอฟท์เอกมัย จำกัด
CA001-CA110	ที่จอดรถของโครงการ Civic Apartment

N

รูปที่ 16 : แผนผังการจราจรของโครงการ

ผังการจราจรโครงการและอาคารจอดรถชั้น 1

มาตราส่วน 1: 400

จำนวน 41/05 หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:

THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :

ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ภ.ส. 1405
ฐานิศย์	เรืองวิฑูรชารักษ์	ภ.ส. 11049
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริรัตน์	ภ-สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเลียน	ภ-สถ

STRUCTURAL ENGINEERS :

อนนท	ศิริพานิชกร	วย. 1350
148 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันทวีกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย์	วงษา	สฟท. 1906
สวัสดิ์	ภูษงศ์	ภฟท. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พิชยา	ภย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :

ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 1

SCALE : 1 : 600

DRAWING NO. A4 - 02

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based on figures given. Do not measure to scale.



สัญลักษณ์

L001-L041 ที่จอดรถของบริษัท เดอะลอฟท์เอกมัย จำกัด

CA001-CA110 ที่จอดรถของโครงการ Civic Apartment

N

รูปที่ 17 : แผนผังจราจรอาคารจอดรถชั้น 1a-1b

ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 1a-1b

มาตราส่วน 1: 400

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)

จำนวน 42/55 หน้า

ลงชื่อ ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:

THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :

ถนนเอกมัย

กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส.ก. 1405
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ.สถ. 11049
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ.สถ 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริวัฒน์	ภ.สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาลิศ	ภ.สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเลียน	ภ.สถ

STRUCTURAL ENGINEERS :

ยงยุทธ	ศิริพานิชกร	วย. 1350
146 ซ.สายพราว 94 ถ.สายพราว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันทวีกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย์	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงค	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พืชผา	ภย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :

ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 1a-1b

SCALE : 1 : 400

DRAWING NO.

A4 - 03

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE:

** These drawings are the property of Developments+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm, And can not be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based in Metric and in millimeters.



สัญลักษณ์

L001-L041	ที่จอดรถของบริษัท เดอะลอฟท์เอกมัย จำกัด
CA001-CA110	ที่จอดรถของโครงการ Civic Apartment

N

รูปที่ 18: แผนผังจราจรอาคารจอดรถชั้น 2

ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 2
มาตราส่วน 1: 400

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)

จำนวน 43/๑๑ หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ภ-สก 7405
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ภ-สก 11049
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สก 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริรัตน์	ภ-สก 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ภ-สก 7675
ทวงยศ	ยอดเลี่ยน	ภ-สก

STRUCTURAL ENGINEERS :

อเนก	ศิริพานิชกร	วย. 1350
146 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันทวีกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย์	วงษา	สพก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงค์	สพก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	ศิขผา	ภย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 2

SCALE : 1 : 400
DRAWING NO. A4 - 04
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd. or Assoc. Members firm. Any use is not to be used in connection without specific permission, and the conditions are based upon the contract.



สัญลักษณ์

L001-L041 ที่จอดรถของบริษัท เดอะลอฟท์เอกมัย จำกัด

CA001-CA110 ที่จอดรถของโครงการ Civic Apartment

N

รูปที่ 19 : แผนผังจราจรอาคารจอดรถชั้น 2a-2b

ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 2a-2b
มาตราส่วน 1: 400

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)

จำนวน 49/55 หน้า
ถึงชื่อ ..... ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION:
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ภ.สถ. 4405
ฐานิตม	เรืองวิสุทธารักษ	ภ.สถ. 11049
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ.สถ. 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริรัตน์	ภ.สถ. 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ภ.สถ. 7675
ทรงยศ	ยอดเลียน	ภ.สถ.

STRUCTURAL ENGINEERS :

อนก	ศิริพานิชกร	วบ. 1350
146 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันทวีกิจ	ภบ. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

รีรวิทย์	วงษา	ผฟก. 1906
สวัสดิ์	กุชงค์	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	ทิชมา	ภบ. 6808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 2a-2b

SCALE : 1 : 400
DRAWING NO. A4 - 05
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Author Mentioned Firm And not to be used or reproduced without specific permission. All this dimensions are based on system on SI or Metric unit.



สัญลักษณ์

L001-L041 ที่จอดรถของบริษัท เดอะลอฟท์เอกมัย จำกัด

CA001-CA110 ที่จอดรถของโครงการ Civic Apartment

N

รูปที่ 20 : แผนผังจราจรอาคารจอดรถชั้น 3

ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 3

มาตราส่วน 1: 400

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)

จำนวน 45/55 หน้า
ถึงชื่อ ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส.ถ. 7405
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธารักษ์	ก.สถ 11049
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ก.สถ. 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริรัตน์	ก.สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ก.สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเลี่ยน	ก.สถ

STRUCTURAL ENGINEERS :

อเนก	ศิริพานิชกร	วย. 1350
146 ซ.สาคริาว 94 ถ.สาคริาว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันทวีกิจ	กย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย์	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงค์	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พิชยา	กย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
ผังการจราจรอาคารจอดรถชั้น 3

SCALE : 1 : 400
DRAWING NO. A4 - 06
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd. and must not be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based in feet and in meter scale


ถังบำบัดน้ำเสีย จากห้องขยะ
AQUA PAC MODEL AP-2000
หรือเทียบเท่า
RCP ø400mm.
RCP ø600mm.
RCP ø800mm.
บ่อพักน้ำ
ขนาด 1.00x1.00 ม.
บ่อดักไขมัน
จากห้องครัว
ขนาด 1.00x1.00 ม.
บ่อพักน้ำ



แปลนบ่อหน่วงน้ำโครงการ

NOT TO SCALE



แปลนบ่อหน่วงน้ำโครงการ

NOT TO SCALE

รูปตัด

NOT TO SCALE

รูปที่ 22 : แปลนและรูปตัดบ่อหน่วงน้ำ

จำนวน 47 แผ่น หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

-46-

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:

THE LOFT @ EKAMAI

PROJECT NO.

LOCATION :

ถนนเอกมัย

กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริรัตน	ภ-สถ 5824
จตุพร	เสระนานนิศ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเณียน	ภ-สถ
ฐานิตย	เรืองวิฐารักษ	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

เธนก	ศิริพานิชกร	วอ. 1330
146 ซ.อาคพราว 94 ถ.อาคพราว รังทองหลาง กทม.		
เธกราช	ตะวันทวีกิจ	ภอ. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย์	วงษา	สฟก. 1906
ธวัชดี	ภูชงค	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พืชผา	ภส. 4808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :

รายละเอียดบ่อหน่วงน้ำโครงการ

SCALE : NOT TO SCALE

DRAWING NO.

SN - 05

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 07 / 11 / 06

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the comments are based in right on the return by ***



แบบขยายผังห้องพักขยะ

รูปด้าน 1



รูปด้าน 2



รูปตัด s-1



รูปตัด s-2

รูปที่ 23 : แปลน รูปด้าน และรูปตัดห้องพักขยะ

จำนวน 48/55 หน้า
ถึงชื่อ ..... ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION:
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER:

ARCHITECTS:

ถมถกุล	แสงสุวรรณ	ก-สถ 1405
ผัฐสีทธิ์	อิทธิถาวร	ก-สถ 2521
ศรวาวุฒิ	ศรีศิริวัฒน	ก-สถ 5824
จตุพร	เศชะนานาอิก	ก-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเณิน	ก-สถ
ฐานิตย	เรืองวิสุทธารักษ	ก-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS:

ELECTRICAL ENGINEERS:

MECHANICAL ENGINEERS:

SANITARY ENGINEERS:
วันดี พิชผา กย. 8844

NOTE:

REVISION:

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE:
แบบขยายห้องพักขยะ

SCALE: 1 : 400
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE:
DRAWING NO.
A4 - 01

** These drawings are the property of Development IQ Co., Ltd. as Above Mentioned item And not to be used or reproduced without specific permission. All the documents are based upon an exact



NOTE

- 1x10W FL. LAMP FIRE EXIT SIGN DOUBLE SIDE
- EMERGENCY LIGHT,2Hr STANDBY,2x50W. HALOGEN LAMP
- RATE-OF-RISE TEMPERATURE HEAT DECTECTOR
- SMOKE DECTECTOR PHOTO ELECTRIC TYPE
- NON-CODE FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH AND EMERGENCY TELEPHONE JACK
- ALARM BELL 6"

จำนวน 69/55 หน้า
ถึงชื่อ ผู้รับรอง

รูปที่ 24 : แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัยชั้น 1

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)
กว้าง 16.75 เมตร

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION:
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER:

ARCHITECTS:

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ผัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริวัฒน	ภ-สถ 5824
จตุพร	เศรษฐานาเลิศ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดเณียน	ภ-สถ
ฐานิดย	เรืองวิฑูรธารักษ	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS:

เอนก	ศิริพานิชกร	วศ. 1330
146 ซ.อาคราว 94 ถ.อาคราว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันทวีกิจ	กย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS:

ธีรวิทย์	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงก	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS:

SANITARY ENGINEERS:

วันดี	พิชผา	ภย. 8808

NOTE:

REVISION:

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE:
FIRE ALARM
EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN SYSTEM
1st. FLOOR PLAN

SCALE: 1 : 400
DRAWING NO. E-01
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE: 07 / 11 / 06

** These drawings are the property of Development + IQ Co.,Ltd. as shown intentional title and not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based on given measurement.



NOTE

- 1x10W FL. LAMP FIRE EXIT SIGN DOUBLE SIDE
- EMERGENCY LIGHT,2Hr STANDBY,2x50W. HALOGEN LAMP
- [H] RATE-OF-RISE TEMPERATURE HEAT DECTECTOR
- [S] SMOKE DECTECTOR PHOTO ELECTRIC TYPE
- [FB] NON-CODE FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH AND EMERGENCY TELEPHONE JACK
- [B] ALARM BELL 6"
- ← เส้นทางหนีไฟ

รูปที่ 25 : แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัยชั้น 2

ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)
กว้าง 16.75 เมตร

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION:
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER:

ARCHITECTS:

สมศกุล	แสงสุวรรณ	ส.ส.ท. 1405
ณัฐสิทธิ์	อิทธิถาวร	ภ.ส.ท. 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิริรัตน	ภ.ส.ท. 5824
จตุพร	เศรษนานนิศ	ภ.ส.ท. 7675
ทรงยศ	ยอดเลียน	ภ.ส.ท.
ฐานิศย	เรืองวิสุทธารักษ	ภ.ส.ท. 11049

STRUCTURAL ENGINEERS:

เอนก	ศิริพานิชกร	วอ. 1330
146 ซ.อาคพราว 94 ถ.อาคพราว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	คะวันทวีกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS:

ธีรวิทย	วงษา	สฟก. 1906
สรัสดี	ภูชงค	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS:

SANITARY ENGINEERS:

วันดี	พืชผา	ภย. 8808

NOTE:

REVISION:

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE:
FIRE ALARM
EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN SYSTEM
2nd. FLOOR PLAN

1 : 400

DRAWING NO.
E-03

CHECKED BY:

APPROVED BY:

07 / 11 / 06

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd. or Above Mentioned firm And not to be sold or reproduced without specific permission. All the dimensions are based

จำนวน 50/55 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง



NOTE

- 1x10W FL. LAMP FIRE EXIT SIGN DOUBLE SIDE
- EMERGENCY LIGHT,2Hr STANDBY,2x50W. HALOGEN LAMP
- H RATE-OF-RISE TEMPERATURE HEAT DECTECTOR
- S SMOKE DECTECTOR PHOTO ELECTRIC TYPE
- FI NON-CODE FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH AND EMERGENCY TELEPHONE JACK
- B ALARM BELL 6"
- เส้นทางหนีไฟ

รูปที่ 26 : แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3-ชั้น 7

จำนวน 51/55 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสุกล	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ผัฐสิทธิ์	ชิทธิถาวร	ก-สถ 2521
กราวุฒิ	ศรีหิรัตน	ก-สถ 5824
จตุพร	เตชะนานาเลิศ	ก-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดดีเยี่ยน	ก-สถ
ฐานิตย	เรืองวิสุทธาวิกุล	ก-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

เอนก	ศิริพานิชกร	วศ. 1330
146 ซ.อาคารราว 94 ถ.อาคารราว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	คะวันทีวิกจ	กย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

วีรวิทย	วงษา	สฟก. 1906
สัวสัด	ภูษงค์	สฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พิชมา	กย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
FIRE ALARM
EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN SYSTEM
3-7th. FLOOR PLAN

SCALE : 1 : 150
DRAWING NO. E-04
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE: 07 / 11 / 06

** These drawings are the property of Development + IQ Co., Ltd. as stated herein and are not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based upon metric system.



NOTE

- 1x10W FL. LAMP FIRE EXIT SIGN DOUBLE SIDE
- EMERGENCY LIGHT,2Hr STANDBY,2x50W. HALOGEN LAMP
- H RATE-OF-RISE TEMPERATURE HEAT DECTECTOR
- S SMOKE DECTECTOR PHOTO ELECTRIC TYPE
- FF NON-CODE FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH AND EMERGENCY TELEPHONE JACK
- B ALARM BELL 6"
- เส้นทางหนีไฟ

รูปที่ 27 : แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 8-ชั้น 14

จำนวน 82/55 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME: Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION : ถนนเอกมัย กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ฉัฐชัย	วิทธิอาวร	ก-สถ 2521
ศราวุฒิ	ศิริศิวัลน	ก-สถ 5824
อุดม	เศรษนานนิส	ก-สถ 7675
ทรงศ	ยอดเลียน	ก-สถ
ฐนิดย	เรืองวิสุทธาริกน	ก-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

เธนก	ศิริพานิชกร	วย. 1330
146 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม.		
เธกราช	คะวันทวิวัก	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูษงก	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พิรผา	ภส. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE : FIRE ALARM EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN SYSTEM 8-14th. FLOOR PLAN

SCALE : 1 : 150

DRAWING NO. E-05

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 07 / 11 / 06

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd or Above Mentioned Firm And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based upon measurements on



NOTE

- 1x10W FL. LAMP FIRE EXIT SIGN DOUBLE SIDE
- EMERGENCY LIGHT,2Hr STANDBY,2x50W. HALOGEN LAMP
- H RATE-OF-RISE TEMPERATURE HEAT DECTECTOR
- S SMOKE DECTECTOR PHOTO ELECTRIC TYPE
- FH NON-CODE FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH AND EMERGENCY TELEPHONE JACK
- B ALARM BELL 6"
- เส้นทางหนีไฟ

จำนวน 53/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

รูปที่ 28 : แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 15 -ชั้น 17

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME:
Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION :
ถนนเอกมัย
กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสกุล	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ณัฐกิตติ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ศราวุฒิ	ศิริศิริวัฒน์	ภ-สถ 5824
จตุพร	เศชะนานาถิศ	ภ-สถ 7675
ทรงศศ	ยอดนิลสน	ภ-สถ
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธาริกษ์	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

เอนก	ศิริพานิชกร	วย. 1330
146 ซ.อาคพราว 94 ถ.อาคพราว วังทองหลาง กทม.		
เอกวาช	คะวันทวีกิจ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ชัยวิทย	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงค์	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	ฟิชผา	ภถ. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
FIRE ALARM
EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN SYSTEM
15-17th. FLOOR PLAN

SCALE : 1 : 150
DRAWING NO. E-06
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE: 07 / 11 / 06

** These drawings are the property of Development+IQ Co.,Ltd. or Alpha Management Unit And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based on mm.



NOTE

- 1x10W FL. LAMP FIRE EXIT SIGN DOUBLE SIDE
- EMERGENCY LIGHT,2Hr STANDBY,2x50W. HALOGEN LAMP
- [H] RATE-OF-RISE TEMPERATURE HEAT DECTECTOR
- [S] SMOKE DECTECTOR PHOTO ELECTRIC TYPE
- [FF] NON-CODE FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH AND EMERGENCY TELEPHONE JACK
- [B] ALARM BELL 6"
- ← เส้นทางหนีไฟ

รูปที่ 29 : แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 18 -ชั้น 19

จำนวน 55/55 หน้า
ถึงชื่อ ..... ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME: Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION : ถนนเอกมัย กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสุภา	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ฉันรุธิทัย	อิทธิอาวร	ก-สถ 2521
ศราวุฒิ	ศรีศิวรัตน	ก-สถ 5824
จุลพร	เลขะนานนิตศ	ก-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดมัยยน	ก-สถ
ฐานิศย	เรืองวิสุทธาริกษ	ก-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

เอนก	ศิริพานิชกร	วศ. 1330
146 ซ.อาคารา 94 ถ.อาคารา วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ทะวันทวิวัฒ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

ธีรวิทย	วงษา	สฟก. 1906
สวัสดิ์	ภูชงค์	กฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พิชยา	ภย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE :
FIRE ALARM
EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN SYSTEM
18-19th. FLOOR PLAN

SCALE : 1 : 150
DRAWING NO. E-07
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DATE: 07 / 11 / 06

** These drawings are the property of Development + IQ Co., Ltd. or Albero Maintenance Firm. And not to be used or reproduced without specific permission. All the disclosures are based upon the assumption.



NOTE

- 1x10W FL. LAMP FIRE EXIT SIGN DOUBLE SIDE
- EMERGENCY LIGHT,2Hr STANDBY,2x50W. HALOGEN LAMP
- H RATE-OF-RISE TEMPERATURE HEAT DECTECTOR
- S SMOKE DECTECTOR PHOTO ELECTRIC TYPE
- FB NON-CODE FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH AND EMERGENCY TELEPHONE JACK
- B ALARM BELL 6"
- เส้นทางหนีไฟ

รูปที่ 30 : แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 20

จำนวน 55/55 หน้า
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

Development + IQ

D + IQ

PROJECT NAME: Civic Apartment

PROJECT NO.

LOCATION : ถนนเอกมัย กรุงเทพมหานคร

OWNER :

ARCHITECTS :

สมสุภ	แสงสุวรรณ	ส-สถ 1405
ผู้ชูศักดิ์	อิทธิถาวร	ภ-สถ 2521
ศรายุทธ	ศิริศิริวัฒน	ภ-สถ 5824
จุลพร	เศรษฐนานาลิศ	ภ-สถ 7675
ทรงยศ	ยอดดำเกิน	ภ-สถ
ฐานิตย์	เรืองวิสุทธิวัฒน์	ภ-สถ 11049

STRUCTURAL ENGINEERS :

เอนก	ศิริพานิชกร	วย. 1330
146 ซ.อาคทราว 94 ถ.อาคทราว วังทองหลาง กทม.		
เอกราช	ตะวันทิวัฒ	ภย. 31388

ELECTRICAL ENGINEERS :

รีรวิทย์	วงษา	สฟก. 1906
ถวัลย์	ภูชงค์	ภฟก. 30147

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

วันดี	พิชยา	ภย. 8808

NOTE :

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE : FIRE ALARM EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN SYSTEM 20th. FLOOR PLAN

SCALE : 1 : 150

DRAWING NO. E-08

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 07 / 11 / 06

** These drawings are the property of Development IQ Co.,Ltd. or Above International Firm. And not to be used or reproduced without specific permission. All the dimensions are based on job site measurement.