



ที่ ทส 1009.5/ 1556

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

- อ้างอิง
1. หนังสือบริษัท ทรีเดคเคต (ภูเก็ต) จำกัด ที่ TN_EIA_2321154 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
 2. หนังสือบริษัท ทรีเดคเคต (ภูเก็ต) จำกัด ที่ TN_EIA_2681254 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554
 3. หนังสือบริษัท ทรีเดคเคต (ภูเก็ต) จำกัด ที่ TN_EIA_0010155 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างอิง 1 ถึง 3 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทรีเดคเคต (ภูเก็ต) จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 170 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด โดยให้บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน รายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ จัดทำ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำ เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ตรีเดคเคต (ภูเก็ต) จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624, 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.5/ 1556

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

- อ้างถึง
1. หนังสือบริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด ที่ TN_EIA_2321154 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
 2. หนังสือบริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด ที่ TN_EIA_2681254 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554
 3. หนังสือบริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด ที่ TN_EIA_0010155 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 3 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 170 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด โดยให้บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน รายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำ เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)


รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624, 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616


(นายดำรงศักดิ์ เกษอินทร์กุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มพลังงาน
บริหารราชการแทนแอม.สวน


.....ผู้ตรวจ
.....ผู้แทน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้วาง
.....ผู้พิมพ์ดีด



ที่ ทส 1009.5/1555

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 170 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด โดยให้บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตาม...

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดีตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประกำ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624, 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.5/ 1555

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 170 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด โดยให้บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตาม...

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624, 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616

วิมล บุญประคับ
(นายสุโข อุษลภักดิ์)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ไฟล์/ดิ:



ที่ ทส 1009.5/ 1554

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 170 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด โดยให้บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตาม...

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้เทศบาลตำบลเชิงทะเลดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชิงทะเล ขอให้เทศบาลตำบลเชิงทะเลพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชิงทะเลก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประทีป)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624, 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.5/ 1554

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ทรีเดคเคด (ภูเก็ต) จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 170 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด โดยให้บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตาม...

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้เทศบาลตำบลเชิงทะเลดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชิงทะเล ขอให้เทศบาลตำบลเชิงทะเลพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชิงทะเลก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624, 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616

วิมล อุดมสาร
(นายสุโข อุดมทรัพย์)

เลขาธิการแทนเขต.สาม

ผู้ตรวจ

ผู้พิมพ์

ผู้ร่าง

ไฟล์/ดิอ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนลาหยัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 170 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจัดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจัดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ


(นายสมรภัฏ สุกสี)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ

(นางภิญญา บวรบุษย์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบบนสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเตน 12 ถนนลาหยัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบบนสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบบนสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิทัศน์ฐาน	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ฐานของพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม แต่ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงแรมที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบที่มีความสูงของพื้นที่ไม่แตกต่างจากพื้นที่โดยรอบโครงการมากนัก โดยจะมีการปรับแต่งพื้นที่โครงการมากกว่าการปรับถมจากการก่อสร้างฐานรากอาคารซึ่งจะมีการปรับถมพื้นที่ให้สูงจากเดิมไม่มากนักเนื่องจากสภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการมีระดับสูงกว่าพื้นที่โดยรอบประมาณ 1 เมตร อยู่แล้ว ทำให้ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมโดยรวม และโครงการยังได้จัดให้มีการจัดการระบบระบายน้ำชั่วคราวในช่วงก่อสร้าง, ปกติตะกอนดินและกำแพงสังกะสีกั้นดินรอบพื้นที่โครงการกำแพงกันดิน และ Sheet Pile รวมถึงการดูแลรักษา รางระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้ระบายได้ดีอยู่เสมอ โดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวางลงไปยังรางระบายน้ำสาธารณะดังกล่าวเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โครงการไปจากเดิมในช่วงก่อสร้าง อันจะทำให้เกิดผลกระทบภายในโครงการและต่อพื้นที่ข้างเคียงในระดับต่ำหรือในระดับที่ยอมรับได้	1. นำดินที่ได้จากการขุดทำฐานรากของอาคารมาใช้ในการปรับถมพื้นที่โครงการให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะนำดินออกนอกโครงการ 2. จัดทำรั้วสังกะสีหรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันดินพังทลายในช่วงก่อสร้าง โดยใช้รั้วสังกะสีหรือกำแพงที่มีความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร 3. ก่อสร้างกำแพงกันดิน และ Sheet Pile ไว้รองรับ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบของดินในช่วงการก่อสร้างฐานรากตามที่ได้ออกแบบไว้ 4. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งจัดทำปดักตะกอนดินรอบอาคารที่ทำการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก่อสร้าง 5. ดูแลไม่ให้มีดินหรือตะกอนดินจากพื้นที่ก่อสร้างลงไปยังรางระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ เพื่อไม่ให้กีดขวางการระบายน้ำของพื้นที่โดยรอบโครงการ	- ตรวจสอบให้มีการนำดินจากการขุดฐานรากอาคารมาใช้ในการปรับถมพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบให้มีการก่อสร้างรั้วสังกะสีหรือกำแพงรอบพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการก่อสร้างกำแพงกันดิน และ Sheet Pile ตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ - ตรวจสอบว่าจัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างและปดักตะกอนดินรอบอาคารไว้หรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินจากพื้นที่ก่อสร้างลงไปยังรางระบายน้ำโดยรอบโครงการและทำให้เกิดการกีดขวางการระบายน้ำหรือไม่
1.2 ทรัพยากรดิน	ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดินและการชะล้างพังทลายของดิน โดยจากข้อมูลชุดดินบริเวณพื้นที่โครงการพบว่าหน่วยดินในพื้นที่โครงการมีความอุดม	1. นำดินที่ได้จากการขุดดินทำฐานรากอาคาร นำมาใช้ในการปรับถมภายในพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบดินภายใน	- ตรวจสอบว่ามีมีการนำดินจากการขุดฐานรากอาคารในการปรับถมดินและพื้นที่ทางกายภาพ

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุขกิจ)
 ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด
 Tree Decade (Phuket) Co., Ltd.

2/105

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโค่น 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำจากวัตถุตกค้างในดินของดิน และการทำเหมืองแร่ในอดีต อีกทั้งมีการก่อสร้างโครงการจะมีการปรับแต่งพื้นที่โครงการมากกว่าบริเวณดินทำให้มีการนำดินจากภายนอกโครงการเข้ามาในพื้นที่โครงการไม่มากนักซึ่งจะทำให้องค์ประกอบของดินในโครงการไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมและส่งผลทำให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมการเติบโต</p> <p>ส่วนในด้านการชะล้างพังทลายของดินนั้นโครงการจะก่อสร้างกำแพงกันดินและ Sheet Piles ในบริเวณที่จะก่อสร้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ก่อสร้างฐานรากอาคารจะขุดลอกชั้นกรวดทรายเพื่อให้เกิดความมั่นคงของอาคาร นอกจากนี้จะจัดทำป้อมตัดตะกอนดิน ระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งพื้นที่เก็บกักวัสดุก่อสร้างและห้องนำคนงานก่อสร้าง เพื่อลดอัตราการไหลบ่าหน้าดินและไม่มีมีการระบายน้ำลงรางระบายน้ำสาธารณะด้านทิศตะวันตกกับพื้นที่โครงการโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นในระดับน้อยที่สุดหรือในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> เก็บกองดินที่ได้จากการขุดฐานรากอาคารที่เหลือจากการปรับถมภายในโครงการ เพื่อนำไปขายไว้อย่างเป็นระเบียบโดยอยู่บริเวณใกล้กับทางออกโครงการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำออกจากโครงการ จัดให้มีป้อมตัดตะกอนดินรอบอาคารที่ทำการก่อสร้าง รวมถึงระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่เก็บกักวัสดุก่อสร้างรวมถึงห้องนำคนงานก่อสร้างโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ภายในโครงการเพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินภายในพื้นที่โครงการ จัดทำรั้วสังกะสีหรือกำแพงรอบพื้นที่ก่อสร้างตามแนวเขตที่ดินที่มีความสูงอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันกระแสน้ำพังทลายของดินออกสู่ภายนอกของโครงการ กำหนดแผนการป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในระยะก่อสร้าง โดยโครงการจัดให้มีการสร้างป้อมตัดตะกอนดิน เป็นป้อมตัดตะกอนชั่วคราว เพื่อกักน้ำในส่วนดินตะกอนก่อนที่จะให้น้ำฝนไหลลงนอกไปสู่อ่างเก็บน้ำหรือบ่อน้ำใช้รดพรมพื้นที่โครงการ โดยมีการขุดเป็นป้อมดินขนาด 5.0 ลูกบาศก์เมตร และตำแหน่งที่ขุดจะอยู่กระจายครอบคลุมพื้นที่ (ขนาดและจำนวนอาจจะ 	<p>หรือไม่และมากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่าดินที่เหลือจากการขุดทำฐานรากมีการนำไปปรับถมที่ใด - ตรวจสอบว่าจัดทำป้อมตัดตะกอนดินรอบอาคารที่ทำการก่อสร้างและระบบระบายน้ำชั่วคราว ในบริเวณต่างๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่ - ตรวจสอบว่าก่อสร้างรั้วสังกะสีหรือกำแพงรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงอย่างน้อย 2 เมตรหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีป้อมตัดตะกอนดิน เพื่อกักน้ำฝนแล้วมีการนำน้ำฝนในบ่อดังกล่าวมาใช้ประโยชน์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนและตำแหน่งที่สามารถให้น้ำฝนเข้าพื้นที่หรือไม่นั้น

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นายสมรภัฏ สุภัส)


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญาดา บรรณบุษย์)
 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเพ็ชรพัฒนาศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

3/105


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรงแม
 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไตนัด 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		Sheet Pile ในบริเวณที่จำเป็นหรือเสี่ยงต่อการพังทลาย ของดินรอบบริเวณก่อสร้างฐานรากอาคาร 10. ในการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ให้ใช้วิธี เปิดหน้าดินต่อเนื่องเป็นแนว อาจจะทำตามแนวยาวโดย เปิดหน้าดินให้มีความลึกที่สุดตามแบบของ สถาปนิกและวิศวกรของโครงการเป็นผู้ออกแบบไว้ เพื่อทำให้เกิดผลกระทบต่อการพังทลายของดิน และผลกระทบต่อกิจกรรมที่น้อยที่สุดและทำ การเปิดหน้าดินเฉพาะที่เป็นตัวอาคารเท่านั้นหรือเปิด หน้าดินให้น้อยที่สุด เพื่อทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ โดยรวม	Sheet Pile ในบริเวณที่เสี่ยง ต่อการเกิดดินพังทลายหรือไม่ ตรวจสอบวิธีการเปิดหน้าดินที่ ใช้ของโครงการว่าเกิด ผลกระทบต่อการชะล้าง พังทลายของดินและ ทัศนียภาพต่อพื้นที่โดยรวม หรือไม่
		11. หลังจากที่ได้เปิดหน้าดินแล้วหรือก่อสร้างโครงการ เรียบร้อยแล้วให้รีบดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ที่ เปิดหน้าดินโดยเร็วเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน นอกจากนี้ให้เร่งดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นที่จะใช้ในการ ปลูกทดแทนพื้นที่โครงการหลังจากที่ได้เปิดหน้าดินหรือ ก่อสร้างอาคารโครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการลด การชะล้างพังทลายของดินของโครงการ	- ตรวจสอบว่ามีอาคารชะล้าง พังทลายของดินหรือไม่บริเวณ โดยรอบอาคารที่ก่อสร้างและมี การปลูกไม้ยืนต้นหรือไม่คลุม ดินเพื่อลดการชะล้างพังทลาย ของดินจากการเปิดหน้าดิน
1.3 สภาพภูมิอากาศและ อุตุนิยมวิทยา	ผลกระทบเกิดจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศในช่วง ก่อสร้างแต่เนื่องจากพื้นที่ใช้ในการขยับย่นจากการบินและ พื้นที่และวัสดุก่อสร้างนั้นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน ซอยโคกไตนัด 12) และถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ถนนลายัน-บ้าน ดอน)	1. ควบคุมรถบรรทุกก่อสร้างให้ลดความเร็ว ขณะที่ แล่นผ่านชุมชนโดยเฉพาะบริเวณถนนลายัน-บ้านดอน ถนนซอยโคกไตนัด 12 และถนนซอยโคกไตนัด 14 ที่มี ชุมชนอยู่ริม 2 ข้างทาง และต้องปฏิบัติตามกฎจราจร	- ตรวจสอบความเร็วของ รถบรรทุกตลอดระยะเวลา บรรทุกวัสดุก่อสร้างโดย เฉพาะที่ผ่านถนนลายัน-บ้าน ดอน

กรุงเทพฯ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภัท สุวีลี)
 ผู้ชำนาญการลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กรุงเทพฯ 2555 ลงชื่อ
 (นางปิยอุษา บวรบุษย์)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเดแคด (ภูเก็ต) จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรงแบบ
 8 ไอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 ไอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเอน 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ดอนและถนนซอยโคกโคเอน 14) ทำให้ลดการเกิดฝุ่นละอองกระจายต่อพื้นที่ชุมชน 2 ซ้ำงถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่านได้ส่วนหนึ่ง และยังจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว โดยการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของคอนกรีตก่อสร้างมาใช้รดพรมถนนดังกล่าวอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน การล้างรถบรรทุกที่เข้าออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองทั้งจากในช่วงขนส่งโดยปิดคลุมกระบะท้ายรถ ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าว</p> <p>ส่วนการปรับถมและปรับแต่งพื้นที่โครงการนั้นส่วนมากจะเป็นการปรับแต่งพื้นที่โครงการจากกรก่อสร้างฐานรากอาคารทำให้ไม่ต้องนำดินจากภายนอกโครงการเข้ามาภายในโครงการมากนักทำให้ลดการเกิดฝุ่นละอองรบกวนชุมชนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน ส่วนดินที่ได้จากการปรับแต่งจะนำเอาดินไปยังบริเวณที่ขุดดินจากโครงการซึ่งโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้วางไว้เพื่อลดผลกระทบจากการขนย้ายดินออกนอกโครงการให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุดหรือในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>ส่วนฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างตัวอาคารนั้นจะมีกรดลุมอาคารที่กำลังก่อสร้างด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจายและการจัดช่องที่ทั้งมุลฝอยที่ลงมาจากที่สูง ส่วนการคำนวณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการจะทำได้มีความเข้มฝุ่นเพิ่มขึ้น 0.001 มิลลิกรัม/ลบ.ม. ซึ่งไม่เกิน</p>	<p>อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและขนย้ายดิน ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US-EPA, 1997 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60</p> <p>3. จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างและขนย้ายดินให้มีมิติทุกครั้งก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการใช้ฝุ่นกระจายและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา</p> <p>4. จัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกที่เข้าออกโครงการทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกบนถนนภายนอกโครงการและเป็นการลดฝุ่นละอองและเศษดินได้ร่วมด้วย ทั้งนี้ให้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของคอนกรีตก่อสร้างมาใช้ให้มากที่สุดในการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>5. จัดให้มีคนคอยจัดการเก็บกวาดเศษดินบนถนนทางเข้า-ออกโครงการที่อาจหลุดรอดจากรถบรรทุกได้ตลอดทั้งวัน เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ</p> <p>6. จัดทำรั้วแสดงขอบเขตโครงการ ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกสู่ภายนอกกรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ดอน ถนนซอยโคกโคเอน 12 และถนนซอยโคกโคเอน 14</p> <p>- ตรวจ สอบ ความเร็วของรถบรรทุกตลอดระยะเวลาการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบการปิดคลุมของรถบรรทุกขนส่งวัสดุตลอดระยะเวลาในช่วงก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบรอยดินหรือเศษดินตามแนวถนนเข้าออกโครงการว่ามีหรือไม่ตลอดระยะเวลาในช่วงก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบรอยดินหรือเศษดินตามแนวถนนเข้าออกโครงการว่ามีหรือไม่ตลอดระยะเวลาในช่วงก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีมีการก่อสร้างรั้วแสดงขอบเขตโครงการหรือไม่</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 ไอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด



6/105

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา นารุณชัย)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีดีเคด (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบบ้างสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ในระดับ 0.33 มิลลิกรัม/ลบ.ม.</p> <p>ส่วนด้านมลพิษทางอากาศคนนั้นเกิดจากถกที่วิ่งเข้าออกโครงการ เป็นรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์และดินที่นำออกจากโครงการ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดดังกล่าว ส่วนมลพิษที่เกิดจากเครื่องจักรในการก่อสร้างนั้นเครื่องจักรไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งวันทำให้เกิดมลพิษขึ้นไม่มากต่อวันเกือบรอบโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอาคารสูงบังทำให้เกิดการเจือจางของมลพิษได้ทำให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพอากาศ จากการคาดการณ์คุณภาพอากาศด้วยการคำนวณของบริษัทที่ปรึกษา กับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีผลดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลฝุ่นละอองรวม (TSP) - ผลการคำนวณ = 0.001 มก./ลบ.ม. ผลการตรวจวัด = 0.028 มก./ลบ.ม. - ฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก (PM-10) - ผลการคำนวณ = 0.0002 มก./ลบ.ม. ผลการตรวจวัด = 0.006 มก./ลบ.ม. - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) - ผลการคำนวณ = 0.009 มก./ลบ.ม. ผลการตรวจวัด = 0.017 มก./ลบ.ม. - ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) - ผลการคำนวณ = 5 ppb ผลการตรวจวัด = 11.8 ppb - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 	<p>7. ล้อมรั้วรอบพื้นที่โครงการก่อนการปรับถมหรือปรับแต่ง และขนย้ายดิน เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองจากการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>8. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนชั่วคราวภายในพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างและถนนซอยโคกโตนด 12 ด้านทิศตะวันออกที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกพื้นที่อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/วัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองโดยน้ำที่อยู่ที่อยู่ในบ่อตะกอนดินหรือน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของคานางก่อสร้างมาใช้เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้ง 9. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคารโดยยึดติดกับผนังด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และตั้งรั้วกั้นให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>10. จัดให้มีปล่องชั่วคราวภายในอาคารก่อสร้างสำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง หรือการทิ้งมูลฝอยจากที่สูง</p> <p>11. กำหนดพื้นที่รวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและมีฉาบปิดกั้นการกระจายฝุ่นล้อมรอบด้วย</p>	<p>มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่ามีมีการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่โครงการก่อนปรับถมหรือปรับแต่งและขนย้ายดินหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการนำน้ำจากบ่อตะกอนดินหรือน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาใช้ฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนชั่วคราวและถนนหน้าโครงการหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการติดตั้งปล่องหรือวัสดุคลุมก่อสร้างชั่วคราวจากที่สูงของอาคารที่กำลังก่อสร้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการติดตั้งปล่องทั้งเศษวัสดุก่อสร้างชั่วคราวจากที่สูงของอาคารที่กำลังก่อสร้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีพื้นที่รวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างที่เป็นสัดส่วนหรือไม่พร้อมทั้งมีฉาบปิดกั้น


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นายสมรภัฏ สุคติ)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรียัคเคด (ภูเก็ต) จำกัด ๕๕๕๕
 55/55 หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Three Decades (Phuket) ๒๒๒-๒๒๒-๒๒๒


7/105

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม
 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้างของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรเขต 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลการคำนวณ = 0.012 มก/ลบ.ม. ผลการตรวจวัด = 4.18 มก/ลบ.ม. - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ผลการคำนวณ = 0.24 ppm ผลการตรวจวัด = 0.19 ppm จากผลการเปรียบเทียบพบว่า มีค่าที่ได้จากการคำนวณ 2 ดัชนี ที่มีค่ามากกว่าค่าจากผลการตรวจวัด ได้แก่ ค่าก๊าซออกไซด์ของ ไนโตรเจน (NO_x) และค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) อย่างไร ก็ตาม ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธี มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น</p>	<p>12. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน 13. ดูแลสภาพรถบรรทุกให้ดีอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิด มลพิษในระหว่างการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และขนย้ายดิน ออกจากโครงการ 14. ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ด้าน ทิศตะวันออกตรงข้ามกับพื้นที่โครงการและโครงการลู่หน้า ภูเก็ตด้านทิศตะวันตกของโครงการโดยตรวจวัดฝุ่นและอง รวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์(CO) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) และก๊าซออกไซด์ของ ไนโตรเจน (NO_x) ให้ร่วมปรับผิวดินและช่วงก่อสร้างอาคาร</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ป้องกันฝนหรือไม่ - ตรวจสอบเครื่องจักรกลว่ามี การเกิดเขม่าและควันหรือไม่ - ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกที่ใช้ ในการขนส่งในช่วงก่อสร้างว่ามี สภาพการใช้ยานดีหรือไม่ - ตรวจวัดช่วงทำการปรับผิวดิน จำนวน 1 ครั้ง และช่วง ก่อสร้างอาคารทุกๆ 3 เดือน/ ครึ่งจนกว่าจะก่อสร้างแล้ว เสร็จ</p>
1.4 เสียง	<p>ผลกระทบจากเสียงดังจากการก่อสร้างอาคารของโครงการเมื่อ คำนวณหาค่าความดังของเสียงที่เกิดจากการทำฐานรากที่มีผล ต่อโครงการข้างเคียงคือ บ้านเรือนประชาชนที่ติดกับพื้นที่ โครงการด้านทิศตะวันออก โครงการ ลู่หน้า ภูเก็ต ด้านทิศตก และโครงการ เดอะ ปาร์ค ด้านทิศใต้ของโครงการ พบว่า มีค่า ความดังของเสียงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของ ISO คือเกิน 70 dB(A) อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีมาตรการลดผลกระทบ โดยใช้อุปกรณ์หรือกำแพงกันเสียงเพื่อลดความดังของเสียงที่ เกิดจากการก่อสร้างโครงการให้ลดน้อยลงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด</p>	<p>1. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังโดยให้ทำ การก่อสร้างในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรอบกวนในเวลา พักผ่อนของชุมชนและสถานประกอบการข้างเคียง 2. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการรบกวนชุมชนน้อยที่สุด 3. ก่อสร้างกำแพงหรือสิ่งกีดขวางสูงอย่างน้อย 2 เมตร (ชั่วคราว) รอบพื้นที่โครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>- ตรวจสอบระยะเวลาการทำกร ก่อสร้างโครงการจากการ สอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง โครงการ - ตรวจสอบระยะเวลาการทำกร ก่อสร้างของโครงการว่าเป็นไป ตามกำหนดที่วางไว้หรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการก่อสร้าง กำแพงหรือสิ่งกีดขวางโครงการ</p>



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน
 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโคเตน 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือในระดับที่ยอมรับได้และไม่เกินมาตรฐานความดังของเสียงที่ระดับความดัง 70 dB(A) ร่วมด้วย	เพื่อช่วยลดเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ดังกล่าวลงประมาณ 20 dB(A) ทำให้ความดังของเสียงอยู่ในมาตรฐานหรือมีความดังของเสียงไม่เกิน 70 dB(A) 4. ทำการลดความดังของเสียงจากแหล่งกำเนิดจากการขุดเจาะเสาะเข็มของอาคารโดยการจัดท้าวัดลดความดังของเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น กระสอบหรือกระดาดขึงมาปิดล้อมรอบบริเวณที่ทำการขุดเจาะเสาะเข็ม ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวให้สั้นที่สุด 5. ไม่ให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงอย่างรุนแรง เช่น การตัด เจียร ใส กลึง ฯลฯ ในพื้นที่โครงการเพื่อลดเสียงดังในระหว่างก่อสร้าง 6. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 7. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร 8. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคอนกรีตที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 9. การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง	- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งวัดลดเสียงดังในช่วงที่มีการขุดเจาะเสาะเข็มหรือไม่ พร้อมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว - ตรวจสอบว่ามีการทำกิจกรรม เช่น การตัด เจียร ใส กลึง ทำให้เกิดเสียงดังหรือไม่ - ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ทำให้เกิดเสียงดังว่าอยู่ห่างจากชุมชนรอบข้างหรือไม่ - ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ว่ามีการปล่อยสสารพิษและเสียงดังหรือไม่ - ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคอนกรีตเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ - ตรวจสอบว่าการใช้ปูนซีเมนต์	- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งวัดลดเสียงดังในช่วงที่มีการขุดเจาะเสาะเข็มหรือไม่ พร้อมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว - ตรวจสอบว่ามีการทำกิจกรรม เช่น การตัด เจียร ใส กลึง ทำให้เกิดเสียงดังหรือไม่ - ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ทำให้เกิดเสียงดังว่าอยู่ห่างจากชุมชนรอบข้างหรือไม่ - ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ว่ามีการปล่อยสสารพิษและเสียงดังหรือไม่ - ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคอนกรีตเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ - ตรวจสอบว่าการใช้ปูนซีเมนต์

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 A. Uroor
 (นางกัญญา บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด




ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม
 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ลึกประมาณ 1-2 เมตร เพื่อลดคลื่นความสั่นสะเทือนระดับผิว ดิน และจัดลำดับการเจาะเสาเข็มให้ดีเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อย ที่สุดหรือเกิดขึ้นในระดับต่ำ	ก่อสร้างให้ติดอุปกรณ์สำหรับวัดคลื่นความสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบดูว่าจะไม่เกินค่าที่ยอมให้ไว้รวมถึง ตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารข้างเคียง 4. ดอกเข็มพืด (Sheet Piles) ติดกันเป็นพืดตลอดแนวที่มี การเจาะเสาเข็ม โดยเข็มพืดที่ใช้จะต้องยาวพอที่จะกัน คลื่นความสั่นสะเทือนระดับลึกได้หากมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการ 5. ใช้เสาเข็มเจาะในบริเวณที่ติดกับพื้นที่ข้างเคียงโครงการ ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 6. จัดลำดับขั้นตอนการเจาะเสาเข็มให้ดี โดยเจาะเสาเข็ม เป็นแนวชิดกับอาคารข้างเคียงก่อน เพื่อลดความ สั่นสะเทือนออกไปได้บ้างเมื่อเจาะเข้าไปในบริเวณ โครงการ 7. ขุดถูกกว้างประมาณ 2 เมตรและลึกประมาณ 1-2 เมตร เพื่อลดคลื่นความสั่นสะเทือนระดับผิวดิน 8. ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากความเร็วอนุภาค สูงสุด (Vmax) ในช่วงงานเสาเข็มและช่วงก่อสร้างอาคาร	ความสั่นสะเทือนหรือไม่มีและ ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิดความ เสียหายต่ออาคารรอบข้าง หรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการตอกเข็มพืด ในบริเวณที่ทำการเจาะเสาเข็ม เพื่อลดความสั่นสะเทือนได้ หรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการใช้เสาเข็ม เจาะในบริเวณที่ติดกับพื้นที่ ข้างเคียงโครงการให้ได้มาก ที่สุดหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการจัดลำดับ เสาเข็มโดยเจาะเสาเข็มเป็น แนวชิดกับอาคารข้างเคียงก่อน หรือไม่ - ตรวจว่ามีการขุดถูกกว้าง ประมาณ 2 เมตร ลึกประมาณ 1-2 เมตร เพื่อลดความสั่นสะเทือน ระดับผิวดินหรือไม่ - ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจาก ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Vmax)

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุกดี)
 ผู้อำนวยการโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




11/105

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บารบุญย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเด็คเดค (ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท ตรีเด็คเดค (ประเทศไทย) จำกัด
 Three Decade (Thailand) Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเอน 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการร่วมกับมีการคำนึงถึงผลกระทบที่ข้างเคียงร่วมด้วย	5. รณรงค์ให้มีการใช้ป้ายอย่างประหยัดมากที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่จะระบายออกจากโครงการ 6. เจาะสำรวจดินเพื่อคุณภาพของพื้นดินที่จะทำการก่อสร้างก่อนดำเนินการออกแบบฐานรากโดยคำนึงถึงน้ำใต้ดินที่จะมีผลต่อโครงสร้างอาคารและจากตัวอาคารที่ผลต่อหน้าได้ดินร่วมด้วย 7. เลือกใช้เสาเข็มเจาะใหม่บริเวณที่ใกล้กับบ่อน้ำของชุมชนข้างเคียงให้ได้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากน้ำใต้ดินและใช้เสาเข็มตอกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอาคารในพื้นที่ที่ถัดเข้ามาในโครงการ	- ตรวจว่ามีกรรมกรรณรงต์การใช้หน้าอย่างประหยัดหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการเจาะสำรวจดินเพื่อนำมาเป็นข้อมูลการออกแบบฐานรากอาคารหรือไม่เพื่อป้องกันเรื่องน้ำใต้ดิน - ตรวจสอบการดำเนินงานการเสาะเพิ่มเติมแบบเจาะหรือแบบตอกจำนวนเท่าไรบริเวณใด
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชบนบกจะเกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นที่ว่างเปล่าและโดยรอบเป็นโครงการบ้านพักตากอากาศ พื้นที่ทำการเกษตรและชุมชนทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในพื้นที่โครงการที่พบเป็นพืชและสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไปและไม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากแต่อย่างใด	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก 2. ความคุ้มครองหรือต้นไม้/สัตว์ที่อยู่รอบพื้นที่ตั้งโครงการโดยเด็ดขาด	- ตรวจสอบว่ามีกรรมกรรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพมากน้อยเพียงใด - ตรวจสอบว่ามีกรรมกรรของคณงานเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงรอบโครงการหรือไม่
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชในน้ำจะเกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากโครงการจะไม่ระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการโดยยกน้ำน้ำทิ้งกลับมาใช้รตพรพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุดและไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงรางระบายน้ำสาธาณะด้านทิศใต้และด้าน	1. ห้ามระบายน้ำเสียโดยที่ยังมีได้ผ่านการบำบัดหรือหน้าที่เหลือจากการก่อสร้าง รวมถึงน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสู่วางระบายน้ำสาธาณะด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออกที่ติดกับโครงการโดยตรงโดยเด็ดขาด	- ตรวจสอบว่ามีกรรมกรรระบายน้ำทิ้งที่ยังมีได้ผ่านการบำบัดหรือเหลือจากการก่อสร้างลงสู่รางระบายน้ำด้านที่


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
(นายสมรภั สุภัส)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
(นางกัญญา บรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเพ็ชร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรงแบบ
 8 ไอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนาด 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้พื้นที่</p>	<p>ผลกระทบโดยตรง ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ โดยรอบโครงการเกิดขึ้นในระดับต่ำ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในน้ำที่พบเห็นในโครงการเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นได้ทั่วไปไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากแต่อย่างใด</p>	<p>2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p>	<p>กิตติคุณโครงการหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีกรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพมากน้อยเพียงใด</p>
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้พื้นที่</p>	<p>ผลกระทบเกิดจากการใช้พื้นที่ของโครงการต่อชุมชนโดยรอบ การใช้พื้นที่ของโครงการในช่วงก่อสร้างมีประมาณ 25 ลบ.ม./วัน ซึ่งโครงการได้เตรียมถังเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ภายในพื้นที่โครงการที่สามารถถักเก็บน้ำใช้ได้ประมาณ 2 วัน ทั้งนี้โครงการจะใช้น้ำจากการซื้อน้ำของเอกชนที่อยู่ตรงข้ามโครงการมาใช้ในการก่อสร้างเป็นน้ำสำรองใช้ซึ่งแตกต่างจากน้ำใช้ของชุมชนโดยรอบที่ใช้จากประปาหมู่บ้านและบ่อน้ำตื้น ดังนั้น จากปริมาณการใช้น้ำช่วงก่อสร้างที่มีไม่มากนักและการเก็บสำรองน้ำในช่วงก่อสร้างทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการใช้น้ำของชุมชนเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างที่มีปริมาตรที่เก็บรวมอย่างน้อย 20 ลบ.ม./วัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างน้อย 2 วัน</p> <p>2. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในการอุปโภคของพนักงาน ที่มีปริมาตรที่เก็บรวมอย่างน้อย 30 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างน้อย 2 วัน</p> <p>3. ดูแลระบบนำใช้ภายในห้องน้ำที่คนงานก่อสร้างใช้ในช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4. ติดต่อทำสัญญาซื้อขายน้ำจากเอกชนที่อยู่ตรงข้ามโครงการให้ทำการส่งน้ำใช้ให้กับโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีน้ำสำหรับบริโภคที่บรรจุขวดหรือภาชนะที่สะอาด</p>	<p>- ตรวจสอบว่าถังเก็บน้ำสำรองสำหรับก่อสร้างหรือไม่และปริมาตรการเก็บน้ำทำให้อุปโภคหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีกรสำรองน้ำเพื่อเพียงต่อการอุปโภคหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบระบบนำใช้ของพนักงานก่อสร้างว่ามีสภาพดีหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีสัญญาซื้อขายน้ำใช้จากเอกชนไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีกรติดตามตรวจสอบว่ามีการใช้น้ำ</p>




.....
 (นายสมรัก สุขใจ)
 ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด

.....
 (นางกัญญา บารบุรีย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket) Ltd.


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโคเตน 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ผลกระทบเกิดจากน้ำเสียของคนงานก่อสร้างที่มีปริมาณต่ำกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร แต่โครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียดังกล่าวโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบกระเบื้อง-กรองไร้อากาศในส่วนของน้ำส่วนก่อนปล่อยซึมลงดิน และในส่วนของน้ำจากการชำระล้างจะผ่านบ่อกรองไว้จากต่อน้ำทิ้งตั้งกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการรดพรมพื้นที่ก่อสร้าง ถนนทางเข้าโครงการที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของรถบรรทุก ล้างล้อบรรทุก หรือล้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยให้นำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือไม่ให้มีการระบายออกนอกโครงการ ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง 6. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดมากที่สุด 7. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างบางประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูป เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการก่อสร้าง 8. ไม่ต่อท่อหน้าหรือใช้น้ำจากชุมชนรอบข้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและขาดแคลนน้ำใช้ต่อชุมชนรอบข้าง 1. จัดทำป้ายชี้แจงคนงานก่อสร้างให้ไปใช้ห้องน้ำของคนงานก่อสร้างบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ในช่วงก่อสร้างเท่านั้น เพื่อให้เสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่จัดเตรียมไว้ 2. ควบคุมดูแลห้องล้างของคานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งรักษาความสะอาดตลอดช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้าง เพื่อให้ไม่เกิดภาพที่ไม่น่ามองและกลิ่นรบกวนชุมชนรอบข้าง 3. ก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขึ้นต้นไว้ในบริเวณด้านทิศใต้ของโครงการที่ได้กำหนดไว้หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะขุดและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยต่อไป 4. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับน้ำจากการชำระล้างของคนงานก่อสร้างให้ทำงานและมีประสิทธิภาพโดยตรวจสอบ	ได้มบรรจวบหรือภาชนะที่สะอาดได้มาตรฐานหรือไม่ - ตรวจสอบการใช้น้ำที่มีการใช้น้ำอย่างประหยัดหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการใช้วัสดุสำเร็จรูปในการก่อสร้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการต่อท่อหน้าใช้จากชุมชนรอบข้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งป้ายชี้แจงให้คนงานไปใช้ห้องน้ำคนงานในช่วง ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้หรือไม่ - ตรวจสอบสภาพห้องล้างของคานว่ามีความสะอาดและส่งกลิ่นหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้นหรือไม่รวมทั้งบ่อรับน้ำเสียที่ได้นำหน้าไว้หรือไม่ - ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น



.....
(นายสมรัก สุกสี)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


.....
(นางกัญญา บวรบุษย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรียเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโค่น 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ความสามารถในการรองรับและค่า BOD, pH, SS, TKN, Sulfide, Oil & Grease และ Fecal Coliform จากบ่อเก็บน้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการทุก ๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>5. ควบคุมให้มีการนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ผสมพื้นที่ก่อสร้างหรือนำมาพรมถนนทางเข้าโครงการ ล้างล้อรถบรรทุกหรือล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องจัดทำป้ายบอกให้ชัดเจนว่า น้ำทิ้งใช้สำหรับพรมพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น</p> <p>6. ให้คนงานก่อสร้างที่ทำหน้าที่นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ ต้องมีเครื่องแต่งกายป้องกันตลอดระยะเวลาโดยการใช้ถุงมือ รองเท้าบูต ผ้าปิดปากและต้องแต่งกายให้มิดชิด เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและหลังจากรำน้ำทิ้งมาใช้รดน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเสร็จแล้วทุกครั้งให้ล้างมือทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง</p> <p>7. จัดพรมพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณหรือช่วงระยะเวลาที่คนงานก่อสร้างไม่ได้เข้าไปทำงานและเมื่อทำการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ไม่ให้คนงานก่อสร้างเข้าไปในบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยจากการสัมผัสวัสดุอันตรายที่ตกใส่ โดยการใช้การปิดป้ายแจ้งเตือนห้ามใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวชั่วคราว</p> <p>8. ตัดป้ายที่กีดกั้นน้ำหรือสายยางที่นำมาใช้รดน้ำพื้นที่</p>	<p>คนงานก่อสร้างไปใช้และนำจากการชำระล้างผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทุก ๆ 1 เดือนครั้ง</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการหรือไม่อย่างไรและมีการตัดป้ายบอกที่ชัดเจนหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการป้องกันสำหรับคนงานที่เป็นผู้ทำหน้าที่นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการให้คนงานก่อสร้างเข้าไปยังพื้นที่น้ำทิ้งไปรดพรมพื้นที่หลังจากรดน้ำเกิน 1 ชั่วโมง หรือไม่และมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง</p>


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด





กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บรรณุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนสายหน้า-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ก่อสร้างว่าน้ำทิ้งใช้รดพรมพื้นที่ก่อสร้างแทนน้ำหมักผสมน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค</p> <p>9. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่นำน้ำทิ้งไปฉีดพรมพื้นที่ ก่อสร้างเป็นประจำทุกอย่างน้อย 1 เดือนครั้ง</p> <p>10. รื้อถอนและไถดินฝังกลบระบบบำบัดน้ำเสียเริ่มต้นหรือ นำไปกำจัดภายนอกโครงการ ระบบระบายน้ำต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพให้เรียบร้อยที่สุดหลังจากที่ทำการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>11. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยรอบพื้นที่ที่เฝ้าผลกระทบระบบบำบัดน้ำเสียหลังจากที่ได้ทำการเฝ้าให้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>12. ปลูกพืชคลุมดินหรือต้นไม้ที่จะนำมาปลูกภายในพื้นที่โครงการบริเวณพื้นที่ที่เฝ้าผลกระทบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>13. ตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังจากเฝ้าผลกระทบและปลูกพืชคลุมดินแล้วว่ามีสภาพเรียบร้อยพร้อมทั้งสังเกตว่าเกิดผลกระทบบกกับชุมชนโดยรอบหรือไม่</p>	<p>กักน้ำหรือสายยางที่นำน้ำทิ้ง มาใช้รดพรมพื้นที่หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการฉีดพ่นยาฆ่า เชื้อบริเวณที่นำน้ำทิ้งไปฉีด พรมพื้นที่ทุก ๆ 1 เดือน/ครั้ง หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการรื้อถอนและ ไถกลบระบบบำบัดน้ำเสียหรือ นำไปกำจัดภายนอกโครงการ ระบบระบายน้ำและปรับปรุง สภาพหลังก่อสร้างหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการฉีดพ่นยาฆ่า เชื้อบริเวณเฝ้าผลกระทบระบบ บำบัดน้ำเสียแล้วหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการปลูกพืชคลุม ดินต้นไม้มบบริเวณที่เฝ้าผลกระทบหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าพื้นที่บริเวณที่ทำการเฝ้าผลกระทบเรียบร้อย และเกิดผลกระทบหรือไม่</p>



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ  (นายสมรัก สุกสี)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ  (นางกัญญาดา บารบุญย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรียเดเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรงแบบ
 8 ไอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 ไอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเอน 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบทั่วไป	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและกา ป้องกันน้ำท่วม	ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อผลกระทบระบายน้ำบริเวณพื้นที่ โครงการจะมีในระดับต่ำเนื่องจากโครงการไม่ได้กีดขวางทาง ระบายน้ำของชุมชนเนื่องจากมีท่อระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออกในการระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ หรือ ทั้งในช่วงก่อสร้างยังจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างและ พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างรวมถึงห้องนำคานงานก่อสร้างช่วยใน การระบายน้ำ และจัดให้มีบ่อตกตะกอนก่อนสูบน้ำไปใช้ภายใน พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งโครงการ ถนนทางเข้าโครงการ ล้างรถบรรทุกและล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อลดการระบายน้ำ ออกนอกโครงการซึ่งจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง เกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. จัดให้มีการระบายน้ำในรอบๆ บริเวณทำการก่อสร้าง และ อาคารโครงการบริเวณลานเก็บกองวัสดุก่อสร้าง และ ห้องนำคาน รวมทั้งดูแลท่อระบายน้ำฝนของ โครงการให้สามารถระบายน้ำได้ปกติและอยู่ในสภาพที่ดี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อใช้ระบายน้ำในช่วง ก่อสร้างโครงการ 2. จัดให้มีบ่อตกตะกอนดินบริเวณรอบอาคารที่จะทำการ ก่อสร้างโครงการ เพื่อตกตะกอนดิน หิน และเศษมูล ฝอยก่อนการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการและมีก นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการมาใช้พรม พื้นที่โครงการ ถนนทางเข้าโครงการ ล้างล้อรถ บรรทุกทุกและล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อลดการระบายน้ำ ออกจากโครงการ 3. จัดให้มีการชุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำ ระบบระบาย น้ำของโครงการ และบ่อตกตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกาที่ขวางทางระบายน้ำในช่วงก่อสร้าง ระยะฝนตก	- ตรวจสอบว่ามีมาตรการระบอบ ระบายน้ำฝนชั่วคราวโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้างตามที่ระบุไว้ หรือไม่และสามารถระบายได้ มากน้อยเพียงใด - ตรวจสอบว่ามีบ่อตกตะกอนดิน รอบอาคารที่ทำการก่อสร้าง หรือไม่พร้อมทั้งมีการนำฝน ที่อยู่ใบบ่อตกตะกอนดินมาใช้ ประโยชน์ในช่วงก่อสร้าง หรือไม่ อย่างไร - ตรวจสอบว่ามีการชุดลอก ตะกอนในรางระบายน้ำ ชั่วคราวและบ่อตกตะกอนดิน หรือไม่และความถี่ในการ ดำเนินการ
3.4 การจัดการมูลฝอย	ผลกระทบจากมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและขนถ่าย ก่อสร้าง สำหรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้ แยกไว้แล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้ให้แยกกองไว้และนำไปใช้ในการปรับถมที่อื่นที่จัดเตรียมไว้	1. จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้ เพื่อความ เป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยมูลฝอยที่ สามารถนำเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ ส่วนเศษอิฐ หิน ดิน และปูน ให้นำไปปรับ	- ตรวจสอบว่ามีมาตรการจัดพื้นที่กอง วัสดุก่อสร้างที่เป็นระเบียบ หรือไม่และสะดวกในการ ดำเนินการนำกลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุขดี)

ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด





18/105

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางปิยัญดา บารมัญญา)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.
 บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนวด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บริเวณพื้นที่เก็บกองวัสดุที่ได้จัดเตรียมไว้ ส่วนมูลฝอยของคานาก่อสร้างได้จัดที่รองรับมูลฝอยไว้รองรับได้ประมาณ 3 เท่าของมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างพอเพียงก่อนที่รถเก็บขนเอากันที่รับการรับรองจากท้องถิ่นให้เข้ามาเก็บขนออกไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจะเกิดขึ้นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเปิดดำเนินการ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ณยั้งก็ต้องการปรับถม</p> <p>2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่แข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิดและทำความสะอาดได้ง่าย และมีขนาดรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยจำนวน 10 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยเปียกและแห้งอย่างละ 5 ถัง ขนาดถังละ 200 ลิตร เพื่อรองรับมูลฝอยของคานาก่อนก่อสร้างได้วัน 3 วัน</p> <p>3. ความคุมดูแลให้คานางานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ให้ได้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสะอาดในการเข้ามาเก็บขนของเอากันที่เข้ามาเก็บขน</p> <p>4. ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>5. ติดตามการเก็บขนมูลฝอยของเอากันที่ให้บริการเก็บขนให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างอยู่ในโครงการและรวบรวมชุมชนรอบข้าง ทั้งภาพที่ไม่นำมาองและกลิ่นเหม็นจากมูลฝอยบวม</p>	<p>นำกลับมาใช้ประโยชน์หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการจัดถังรองรับมูลฝอยที่มีความคงทนแข็งแรง และมีจำนวนพอเพียงตามที่กำหนดไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการทิ้งกองมูลฝอยของคานาก่อนสร้างตามจุดต่างๆหรือไม่พร้อมทั้งสะดวกต่อการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานจัดเก็บไปกำจัดหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการทิ้งกองมูลฝอยของคานาก่อนสร้างตามจุดต่างๆหรือไม่พร้อมทั้งสะดวกต่อการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานจัดเก็บไปกำจัดหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบสภาพที่รองรับมูลฝอยว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบระยะเวลาการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของเอากันที่ไม่ให้เกิดการตกค้างภายในโครงการ</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุกดี)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรมงคล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนต 12 ถนนลาหยัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างจะมีระดับต่ำ เนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าไม่มากนักและเพียงชั่วคราวเท่านั้น พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในช่วงก่อสร้างด้วย ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางมีกำลังการผลิตจ่ายรองรับชุมชนได้อย่างพอเพียงร่วมด้วย	1. ควบคุมให้แผนกก่อสร้างใช้ไฟฟ้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น 2. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงไฟฟ้าถูกต้อง 3. จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟฟ้าที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้าได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 4. จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมอเตอร์ไฟฟ้า และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลหรือช็อต 5. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดเสียหาย ต้องมีการซ่อมแซมอยู่ในสภาพดีก่อนนำมาใช้งานใหม่ 6. ไม่ทำการต่อสายไฟจากบ้านเรือนข้างเคียงโครงการและหากมีเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้รีบแจ้งการไฟฟ้าทันที 7. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชุมชนหรือในกรณีที่มีการไฟฟ้าไม่สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าได้	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของคณาในช่างก่อสร้าง - ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานเป็นไปตามกฎกระทรวงไฟฟ้าหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีแผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมสะพานไฟฟ้าที่ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีวัสดุปิดคลุมมอเตอร์ไฟฟ้าและแผงควบคุมไฟฟ้าที่มีมิดชิดหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดบ้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าจากชุมชนข้างเคียงหรือไม่ - ตรวจสอบว่าได้มีการจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้ในพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่
3.6 การคมนาคม	ผลกระทบจากการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงก่อสร้างซึ่งมีการขนส่งอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและขนย้ายดินสูงสุดรวมกันประมาณ 30 เที่ยว/วัน ซึ่งจากการประเมินผลกระทบบนถนนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ถนนลาหยัน-บ้านดอน ถนนซอยโคกโดนต 12 และถนน	1. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องกำชับคนขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนที่อยู่บริเวณริมถนนหลายหมู่บ้านถนน ถนนซอยโคกโดนต 12 ถนนซอยโคกโดนต 14 และจุดที่เข้า-ออก	ตรวจสอบการขยับรถของรถบรรทุกที่มีความระมัดระวังหรือไม่โดยเฉพาะบริเวณที่กำหนดไว้





กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุทธิ)
ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
A. Uroob
(นางกัญญา บรมบุษย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีดีเคด (ภูเก็ต) จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนต 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ซอยโคกโดนต 14 แล้วพบว่า ทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย ความสามารถในการรับของถนน 3 สายยังคงอยู่ในระดับที่มากเช่นเดิม แต่โครงการจะได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไว้รองรับเพื่อลดกระทบต่อถนนสายดังกล่าวทั้ง 3 สายไว้ร่วมด้วยทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเกิดผลกระทบในระดับที่น้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>พื้นที่โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ดัดป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้ขีดจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายนอกโครงการ และไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายในโครงการ 3. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าหรือทางเข้า-ออกโครงการที่ติดกับถนนซอยโคกโดนต 12 และ 14 เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น 5. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัยโดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่ก่อสร้างอาคารและบริเวณเก็บกองวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 6. หากถนนที่เกี่ยวข้องกับการจราจรเกิดชำรุดหรือเสียหายโดยตรงจากโครงการ ต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที 7. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลระบบจราจรเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันอันตรายจากรถบรรทุกที่เข้าออกพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่ามีการจัดตั้งป้ายจำกัดความเร็วตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้หรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมีการจอดรถบรรทุกทุกไว้ในบริเวณที่กำหนดไว้หรือไม่เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร - ตรวจสอบระยะเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์อยู่ในช่วงใด - ตรวจสอบว่ามีมีการจัดการจราจรโดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรไว้ตามจุดที่กำหนดไว้หรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีถนนชำรุดเสียหายและมีการซ่อมแซมให้ดีขึ้นหรือไม่ - ตรวจสอบว่าการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการหรือไม่




 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรักษ์ สุกสี)
 ผู้อำนวยการโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บวรบุญ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคทนต์ 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายอากาศ	ผลกระทบจากการระบายอากาศ การดับบังทิศทางลมจะมีในระดับต่ำเนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการระบายอากาศได้ดีจากสภาพเป็นที่สูงและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่แออัดมากนัก พร้อมทั้งมีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ค้อน มลพิษ ไว้รองรับในช่วงก่อสร้างร่วมด้วยทำให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ	8. จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มีมิติชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและวางหลังของวัสดุที่บรรทุกซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบด้านจราจรทางอ้อม - ดำเนินการควบคุมตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง ค้อน และมลพิษตามมาตรการที่วางไว้ทั้งการปกคลุมอาคาร การรดน้ำพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง การล้างล้อรถบรรทุกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้าน การระบายอากาศตามมา	- ตรวจสอบว่ามีการจัดให้มีวัสดุ ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกมิติชิดหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีกรปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันฝุ่นละอองมาก น้อยเพียงใดตามที่กำหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบด้านการ ระบายอากาศ
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงก่อสร้างจะมีระดับต่ำเนื่องจากเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจนงานก่อสร้างจะย้ายออกไป ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาในช่วงสั้นๆ เท่านั้นโดยมีการใช้พื้นที่เพื่อ เก็บกองวัสดุชั่วคราวด้านทิศใต้รวมถึงระบบสาธารณูปโภคของ คนงานและการก่อสร้างอาคารเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นทำให้เกิดผลกระทบใน ระดับต่ำ	- เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำการเก็บกวาดและ จัดการพื้นที่โครงการให้เรียบร้อยรวมถึงพื้นที่เก็บกอง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร่วมด้วย	- ตรวจสอบว่าเมื่อทำการ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จมี การเก็บกวาดและจัดการพื้นที่ ก่อสร้างว่ามีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยหรือไม่ อย่างไร
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	การก่อสร้างโครงการจะมีการย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในพื้นที่ เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกรย้ายถิ่นแบบชั่วคราวในช่วงเวลาก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีการพักในบริเวณทำการก่อสร้างโดยทำงานแบบ เข้าไปเย็นกลับทำให้ผลกระทบด้านโครงสร้างประชากร ออาชีพ และบริการพื้นฐานทางสังคมต่อชุมชนไม่มากนัก แต่จะก่อให้เกิด ผลดีต่อเศรษฐกิจทำให้มีการค้าขายในชุมชนมากขึ้น โดยที่	1. ไม่ให้คนงานก่อสร้างมาจัดทำบ้านพักคนงานก่อสร้างใน พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างโดยให้ทำงานแบบเข้าไปเย็น กลับ 2. ให้หัวหน้าคนงานก่อสร้างเฝ้าระวังสอดส่องดูแลความ ประพฤติกองคนงานมิให้ก่อความเดือดร้อนและปัญหา ต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียงโดย	- ตรวจสอบว่ามีกรก่อสร้าง บ้านพักคนงานภายในพื้นที่ ก่อสร้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่าพื้นที่รอบข้าง โครงการได้รับผลกระทบจาก คนงานก่อสร้างอย่างไร

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรภัฏ สุทธิ)
ผู้อำนวยการโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา บวรบุษย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรี เดเคด (ภูเก็ต) จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 ไอเวอร 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 ไอเวอร 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคกไทรหนวด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ทางด้านสังคมต้องมีการควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญกับชุมชนหรือนักท่องเที่ยวรอบข้าง ผลกระทบจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	กำหนดให้มีบทลงโทษอย่างชัดเจนกับคนงานก่อนสร้าง พร้อมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการช่วยควบคุมปัญหาสังคม 3. ควบคุมคนงานก่อสร้างที่เป็นชาวต่างด้าวไม่ให้ไปก่อปัญหาเกี่ยวกับบุคคลภายนอกโดยให้มีหัวหน้าคนงานต่างด้าวเป็นผู้ควบคุมอีกทีหนึ่งและให้มีบทลงโทษที่ชัดเจน 4. หากมีเรื่องร้องเรียนด้านความปลอดภัยจากการทำงาน ดำเนินการก่อสร้างโครงการจากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงวิธีการก่อสร้างโดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรอบ	หรือไม่และมีบทลงโทษคนงานหรือไม่ อย่างไร - ตรวจสอบว่าคนงานต่างด้าวสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนรอบข้างหรือไม่และมีหัวหน้าคนงานต่างด้าวและบทลงโทษหรือไม่ อย่างไร - ตรวจสอบว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านความปลอดภัยจากการทำงาน การก่อสร้างที่อาศัยอยู่จากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการหรือไม่ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยหรือไม่
4.2 การศึกษา	คนงานก่อสร้างจะเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการในระยะหนึ่งเท่านั้นจึงไม่นิยมนำบุตรหลานย้ายมาเช่าเรือนหรือย้ายสถานศึกษาอีกทั้งมีการย้ายที่ทำงานบ่อยเนื่องจากค่าครองชีพสูง โดยที่ทั้งสถานศึกษาในเขตตำบลเชิงทะเลและจังหวัดภูเก็ตยังไม่สามารถรองรับได้ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นระดับต่ำ		

กฎหมายที่ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุขศิริ)



ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 ไอเวอร 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กฎหมายที่ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา บารมย์)




ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด
Three Decade (Phuket)

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม
 8 ไอเวอร 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 ไอเวอร 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเตนด 12 ถนนลายัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม	ปกติคนไทยทั่วไปไม่มีการเบียดเบียนแยกหรือขัดแย้งในด้านการนับถือ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผล กระทบในด้านดังกล่าวมากนัก แต่ทั้งนี้ต้องมีการควบคุมดูแล คนงานอย่างเข้มงวดไม่ให้ไปก่อความวุ่นวายต่อพื้นที่รอบข้าง เพื่อทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	- ให้หัวหน้าคนงานที่ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้สร้าง ความเดือดร้อนกับพื้นที่หรือชุมชนรอบข้างพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบว่าหัวหน้าคนงานที่ ใช้ควบคุมคนงานไม่ให้สร้าง ความเดือดร้อนกับชุมชนรอบ ข้างหรือไม่
4.4 การสาธารณสุข	พื้นที่ตำบลเชิงทะเลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่อยู่ใกล้กับ โครงการจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบลเชิงทะเล และมีโรงพยาบาลของอำเภอถลางซึ่งเป็น โรงพยาบาลที่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาล ถลาง ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนได้อย่างพอเพียง พร้อมกันยังได้จัดให้มีการปฐมพยาบาลในพื้นที่โครงการและการ ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี มาตรการควบคุมดูแลการแพร่กระจายเชื้อโรคของคนงานต่าง ตัวไว้รองรับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ชุมชนรอบ ข้างร่วมด้วยทำให้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านการสาธารณสุข จึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. ให้เข้มงวดกับคนงานในด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกัน ปัญหาการก่อหรือแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือ โรคติดต่อพร้อมประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลเชิงทะเล และโรงพยาบาลถลางเมื่อเกิด อาการเจ็บป่วยของคนงาน 2. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลให้กับคนงานก่อสร้างโดยจัดให้ มีบุคคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล เบื้องต้นอย่างพร้อมเพียงไว้รองรับ 3. จัดหาสวัสดิการด้านสุขอนามัยต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ภาชนะรองรับมูลฝอยให้ เพียงพอ รวมทั้งพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างไว้เพื่อเพียง และถูกสุขลักษณะร่วมด้วย 4. คนงานต่างถิ่นหรือคนงานต่างตัวต้องมีใบอนุญาตให้ เข้ามาทำงานในประเทศไทยก่อนรับเข้ามาทำงานภายใน พื้นที่โครงการ 5. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพคนงานต่างตัวที่โรงพยาบาลที่	- ตรวจสอบว่ามีการเกิดการ แพร่กระจายเชื้อโรคของ โครงการหรือไม่และดำเนิน แก้ไขอย่างไร - ตรวจสอบว่าจัดให้มีห้องปฐม พยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ ไว้ปฐมพยาบาลหรือไม่ - ตรวจสอบให้มีการจัดสวัสดิการ ด้านสุขอนามัยเพียงพอหรือไม่ และพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง เป็นอย่างไร - ตรวจสอบว่าคนงานต่างตัวมี ใบอนุญาตให้เข้ามาทำงาน ภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการตรวจสอบ

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภั สุคติ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ไอเวอร 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บรรณวิจิตร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรียเดเคด (ทรี ดีเคด)
 บริษัท ทรีเดเคด (ทรี ดีเคด)
 Three Decade (Phuket)
 บริษัท

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไตนอด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ทางราชการอนุญาตให้ตรวจโรคแรงงานต่างด้าวได้พร้อมทั้งทำบัตรประกันสุขภาพโดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากตัวคนก่อสร้างร่วมกัน</p> <p>6. สุขภาพให้คนงานก่อสร้างต่างด้าวร่วมด้วย</p> <p>ไม่อนุญาตหรือกันคนงานที่เจ็บป่วยไม่ให้ปะปนกับผู้อื่นหรือไม่ให้เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างจนกว่าจะหายป่วยแล้วจึงจะอนุญาตให้กลับมทำงานได้</p> <p>7. กำหนดให้มีการใช้ผ้าปิดปากป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค การล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค</p> <p>8. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>9. จัดเตรียมห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำเร็จรูป บ่อขัง ระบบชำระล้าง ระบบระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งที่ได้ออกแบบไว้รองรับไว้ให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>10. กำหนดให้คนงานก่อสร้างไปใช้ห้องน้ำที่จัดเตรียมไว้เท่านั้นเพื่อให้เข้าถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่จัดเตรียม</p>	<p>สุขภาพคนงานต่างด้าวหรือไม่พร้อมทั้งบัตรประกันสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้รับเหมาก่อสร้างหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการจัดการแยกคนงานก่อสร้างที่ป่วยออกจากคนงานทั่วไปและให้มาทำงานหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีผ้าปิดปากและการล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคหรือไม่</p> <p>- ทำการตรวจร่างกายคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือนตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบว่าได้มีการจัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำของคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าคนงานก่อสร้างเข้าไปใช้ห้องน้ำที่จัดเตรียมไว้</p>


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรภัท สุภักดิ์)



ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....


(นางกัญญาดา บุษบงษ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริเดคาเด (ภูเก็ต) จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม
 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนลายันบ้านดอน ตำบลเริงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต


ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ	โครงการต้องจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งคนงานก่อสร้างและพื้นที่รอบข้างตั้งแต่ทางเข้าโครงการด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ติดกับสถานประชาชน ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้ติดกับสถานประกอบการข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ส่วนด้านความปลอดภัยในการทำงานส่วนใหญ่อยู่ที่เหตุในการทำงานมักเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างที่ขาดความระมัดระวังจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือพื้นที่ภายนอกได้ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบไปอยู่ในระดับต่ำที่สุด	ไว้และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 11. ให้ความสำคัญงานก่อสร้างน้ำสิ่งแวดล้อมกิจกรรม อากาศ และจำนวนคนงานที่เจ็บป่วยเป็นประจำ เพื่อให้เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 12. ติดต่อประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเชิงทะเล และโรงพยาบาลกลางหรือสถานพยาบาลต่างๆ ในการดูแลหรือเฝ้ารักษาในการป้องกันและแก้ไขปรับลดผลกระทบจากการแพร่กระจายเชื้อโรค 1. กำหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน อย่างน้อยครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้โครงการสามารถควบคุมและตรวจสอบให้ผู้นับหมอบุติตามอย่างเคร่งครัด 2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 3. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน คนงานก่อสร้างให้ตระหนักถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน ระวังไฟดูด ห้ามใช้มือสัมผัส ระวังศีรษะ เป็นต้น	หรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีอาการน้ำเสียดคนงานที่เจ็บป่วยของผู้รับเหมาก่อสร้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีอาการประสาทรานกับสถานพยาบาลได้ไว้หรือไม่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค - ตรวจสอบว่าโครงการได้จัดให้มีการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร - ตรวจสอบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้หรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนตระหนักถึงความปลอดภัยถึงความปลอดภัยต่างๆไว้หรือไม่

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



26/105

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางภิญญาดา บวรบุญ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้างของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนาด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่มีคุณภาพสำหรับคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกกันกระแทก สวมรองเท้านิรภัย และสวมอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง เป็นต้น</p> <p>5. จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>6. จัดเก็บวัสดุก่อสร้างที่กองไว้ให้เป็นสัดส่วนและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ภายในโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้างเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>8. ห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะหรือที่นอกเหนือจากพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง หากมีการดำเนินการต้องจัดให้มีที่สำหรับทำการดังกล่าวภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้างเท่านั้น</p> <p>9. จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการเพื่อควบคุมคนงานก่อสร้าง และบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาในช่วงก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตรวจสอบว่าคนงานก่อสร้างมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่มีคุณภาพหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบมีการอบรมชี้แจงการรักษาความปลอดภัยหรือจัดหาคู่มือไว้ภายในโครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์กองวัสดุ ก่อสร้างไว้เป็นระเบียบหรือไม่ และมีการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีมาตรการผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบอาคารหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือหรือชิ้นโครงสร้างใดๆในที่สาธารณะหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ เท่าไร</p>

8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 (นายสมรัก สุทธิ)
 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 8 Over 8 Developments
 27/105


8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 (นางกัญญา ขวัญ)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decade (Phuket)
 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโกกตันด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>10. ติดป้ายเตือนโดยระบุเขตพื้นที่ก่อสร้าง อันตรายและห้ามบุคคลภายนอกเข้า</p> <p>11. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งจัดเตรียมรถรับ-ส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉินพร้อมทั้งจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>12. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงานอย่างเข้มงวดพร้อมมีทลิ่งโทเซที่ชัดเจน</p> <p>13. จัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 1 การก่อสร้างอาคาร ข้อ 4 ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการหรือตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้างพร้อมทั้งมีเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อของ ผู้ประสานงานโครงการสำหรับไว้ให้ผู้ที่มีเรื่องร้องเรียนหรือต้องการทราบข้อมูลของโครงการใช้ติดต่อมายังผู้ดำเนินโครงการได้โดยตรงต่อไป</p>	<p>- ตรวจสอบว่ามีการติดป้ายเตือนโดยระบุเขตพื้นที่ก่อสร้าง อันตราย ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลหรือรถรับส่งกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและมีเวรยามรักษาความปลอดภัยหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมคนงานและทลิ่งโทเซหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่</p> <p>- บริเวณด้านหน้าโครงการหรือเห็นได้ชัดเจนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อผู้ประสานงาน</p> <p>- หากมีเรื่องร้องเรียนหรือต้องการทราบข้อมูลโครงการ</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุทธิ)




28/105

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา นามวงศ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม
 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโคกโตน 12 ถนนลำนัน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบทั่วไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การป้องกันอัคคีภัย	การก่อสร้างโครงการอาจทำให้เกิดเหตุอัคคีภัยได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องจัดให้มีกั้นดับเพลิงเคมีในบริเวณก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและนำมาใช้ได้สะดวกในจุดที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย รวมถึงบริเวณเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมทั้งมีการจัดการการใช้ถังแก๊ส LPG นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเก็บกองวัสดุที่ติดไฟง่ายแยกไว้จากส่วนอื่นอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งระบบไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างต้องมีผู้มีความรู้เป็นผู้ควบคุมงานติดตั้งทุกขั้นตอนเพื่อทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการติดตั้งดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดว่าอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย บริเวณเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและบริเวณก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและนำมาใช้ได้สะดวก และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ อย่างน้อย 1 เดือนครั้ง ตลอดจนการก่อสร้าง 2. จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้กับคนงานเกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่โดยเฉพาะสำหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุที่ติดไฟให้มากที่สุด และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง 4. เก็บรวบรวมเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายและแยกไว้ให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างเข้มงวดพร้อมหาวิธีป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ 6. การเดินสายไฟทุกชั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและถูกหลักวิชาการโดยผู้มีความรู้ในด้านดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเคมีให้อยู่ในสภาพทำงาน ได้ดีอยู่เสมอทุก ๆ 1 เดือน/ครั้งตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบว่ามีการอบรมและให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือไม่ อย่างไร - ตรวจสอบว่ามีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับคนงานโดยเฉพาะและปลอดภัยหรือไม่ - ตรวจสอบการเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายมีการแยกไว้เป็นสัดส่วนหรือไม่ - ตรวจสอบวิธีป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ที่มาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างไร - ตรวจสอบการเดินสายไฟมีความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร - ตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างเป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์หรือไม่
4.7 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ	การก่อสร้างทำให้เกิดทัศนียภาพและภาพไม่น่ามองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมอาคารในช่วงก่อสร้าง การเก็บกองวัสดุและดูแลพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงพื้นที่เก็บ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างเป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์หรือไม่




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภั สุคันธ์)
 ผู้ชำนาญงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา นารมณี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.
 บริษัท ทรียเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนวด 12 ถนนเลาหรณ์-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กองวัสดุก่อสร้างด้านทิศใต้ของโครงการให้เป็นระเบียบ รวมทั้งมีรั้วกั้นเพื่อกันดินโคลนและทรายที่ไหลลงสู่ถนนและโครงการข้างเคียง ทั้ง 4 ด้าน ในช่วงก่อสร้างและโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง การเปิดหน้าดินต้องรีบดำเนินการก่อสร้างให้เร็วที่สุดซึ่งจะทำให้สภาพไม่เหมาะสมในช่วงก่อสร้างลดลงและทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับต่ำหรือในระดับที่ไม่รุนแรงได้	2. ความคุ้มค่าให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งการเก็บกองวัสดุ พื้นที่ที่ก่อสร้างบริเวณเก็บกองวัสดุก่อสร้างและห้องนำดินมาไม่ให้อยู่ในสภาพที่เปียกชื้น 3. ขณะก่อสร้างอาคารต้องจัดหาวัสดุปิดคลุมตัวอาคารและปิดสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 2 เมตร รอบแนวเขตบริเวณที่กำลังก่อสร้างอาคาร เพื่อลดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมของกำลังก่อสร้างอย่างน้อย 2 เมตร บริเวณที่ติดกับชุมชนทั้ง 4 ด้านและที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกของรถบรรทุก เพื่อลดภาพที่ไม่เหมาะสมในช่วงก่อสร้าง 5. ในการเปิดหน้าดินที่จะทำการก่อสร้างต้องรับดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและใช้วัสดุคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและยังช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของโครงการในช่วงก่อสร้างได้	- ตรวจสอบการรักษาระดับความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆที่กำหนดไว้ว่าเป็นอย่างไร - ตรวจสอบว่ามีการใช้วัสดุปิดคลุมตัวอาคารและมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีมาตรการก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้านเพื่อลดผลกระทบหรือไม่ - ตรวจสอบระยะเวลาและขั้นตอนในการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างว่าเป็นอย่างไร เกิดผลกระทบหรือไม่

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่โครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรภัฏ สุกดี)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญาดา บรรณบุญย์)
ผู้มีอำนาจการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเศษ (ภูเก็ต) จำกัด
บริษัท ตรีเศษ (ภูเก็ต) จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของโครงการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเอน 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิस्थาน</p>	<p>บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ว่างรกร้างไปเป็นโครงการโรงแรมจึงทำให้สภาพस्थานภายในพื้นที่โครงการถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ระดับความสูงของพื้นที่โครงการมีระดับที่สูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีการปรับระดับพื้นที่ขึ้นจากเดิมไม่มากนักและเมื่อพิจารณาการเกิดขึ้นของโครงการแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า และโครงการยังได้คำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศข้างต้นโดยเฉพาะเรื่องอัตราการระเหยน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นโครงการจึงได้จัดให้มีระบบระบายน้ำที่รองรับทิศทางการระบายน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โครงการมากขึ้นโดยใช้บ่อหนองน้ำฝนไว้ภายในพื้นที่โครงการในช่วงฝนตกและระยะหนึ่งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการยังเป็นระบบและอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โครงการยังไม่ได้เป็นการกีดขวางหรือเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำเดิมโดยรอบพื้นที่โครงการมากนักพร้อมทั้งมีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ปกคลุมดินร่วมด้วย ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิस्थานและสภาพภูมิประเทศในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1. ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้</p> <p>2. จัดให้มีระบบระบายน้ำที่จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โครงการไปจากเดิมทั้งทิศทางการระบายน้ำและอัตราการระเหยน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>3. จัดให้มีท่อระบายน้ำที่รับน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้นภายในโครงการเข้าสู่บ่อหนองน้ำซึ่งทำให้ควบคุมการระบายน้ำไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนการพัฒนาโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดินและช่วยลดผลกระทบจากการระเหยน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>5. ดูแลและตรวจสอบกำแพงกันดินของอาคารในโครงการจุดต่าง ๆ ให้ความคงทนแข็งแรงตลอดระยะเวลา โดยเฉพาะในบริเวณที่โครงการได้มีการปรับแต่งพื้นที่โครงการเพื่อทำการก่อสร้าง</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพภายในโครงการว่าควบคุมและดูแลเป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าจัดให้มีระบบระบายน้ำตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการจัดทำท่อระบายน้ำฝนส่วนเกินเข้าสู่บ่อหนองน้ำหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและสภาพโดยรวมว่ามีการชะล้างพังทลายของดินหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินของโครงการว่ามีความคงทนแข็งแรงหรือไม่</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
(นายสมรัก สุขสี)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
(นางกัญญา บรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเด็คเคด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตรีเด็คเคด (ภูเก็ต) จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนุด 12 ถนนหลายนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลอง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการพื้นที่โครงการจะกลายมาเป็นพื้นที่อาคาร และพื้นที่สระว่ายน้ำปกคลุมดิน นอกจากนี้บริเวณพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างที่ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยอาคารจะมีการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้พุ่มและพืชคลุมดินรอบพื้นที่อาคารต่าง ๆ ทำให้สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้ำและบ่อน้ำหน้าภายในโครงการเพื่อลดผลกระทบจากการพังทลายของดินภายในโครงการและโดยรอบจึงทำให้เกิดการพังทลายของดินลดลง นอกจากนี้จะมีการก่อสร้างกำแพงกันดินในจุดที่อาจจะเกิดการพังทลายของดินได้ ส่วนเรื่องคุณสมบัติของดินนั้นเนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำจึงทำให้ไม่เหมาะกับการเกษตร ดังนั้น จากการดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายดินทั้งภายในโครงการและโดยรอบในระดับต่ำ	1. จัดให้มีการดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายทั่วทั้งโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าตายหรือเสียหายต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพดีเสมอโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 2. ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณที่เป็นที่โล่งของโครงการหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำไปยังบ่อน้ำหน้า โดยจัดให้มีบ่อพักน้ำเป็นระยะเพื่อลดความเร็วของน้ำ 4. ดูแลสภาพการระบายน้ำของท่อระบายน้ำด้านทิศใต้ของโครงการให้สามารถระบายน้ำได้อย่างดีอยู่เสมอรือทำการตรวจสอบการพังทลายของกำแพงกันดินรอบโครงการ	ผลกระทบบ้างเล็กน้อย - ตรวจสอบสภาพต้นไม้และพืชคลุมดินภายในโครงการว่ามีสภาพเป็นอย่างไร - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ว่างโล่งภายในโครงการว่ามีปลูกพืชคลุมดินไว้หรือไม่ - ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ำที่จะไประบายลงบ่อน้ำหน้าว่ามี การก่อสร้างไว้หรือไม่ - ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำของท่อระบายน้ำด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออก และการพังทลายของกำแพงกันดินรอบโครงการ
1.3 สภาพภูมิอากาศ และ อุณหภูมิอากาศ	ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากฝุ่นและองรวมถึงมลพิษทางอากาศจากรถที่แล่นเข้าออกโครงการมากขึ้นแต่ทั้งนี้ถนนทางเข้าด้านทิศตะวันออกที่เชื่อมต่อกับทางเข้า-ออกที่จอดรถหลักของโครงการมีสภาพปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจึงทำให้ลดการเกิดฝุ่นและองรวมได้ส่วนหนึ่งทำให้ผลกระทบลดลงพร้อมทั้งจากการที่โครงการมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการเพื่อลดมลพิษรวมถึงดักฝุ่นและองรวมทำให้สามารถช่วย	1. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นจากโครงการ 2. จัดทำหลังคาคลุมบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้อากาศที่เข้า-ออกโครงการจะลดความเร็วซึ่งจะเป็นการลดฝุ่นละอองร่วมด้วย 3. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งไม้ยืนต้นที่ช่วยในการป้องกันฝุ่น	ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งป้ายเตือนการกำหนดความเร็วของรถภายในโครงการหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการจัดทำหลังคาคลุมบริเวณทางเข้าออกโครงการหรือไม่ - ตรวจสอบสภาพการปลูกพืช



 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรักษ์ สุขชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บวร (บวรย์))
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




 AUC

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Three Decade (Phuket)


32/105

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบได้และปัจจุบันถูกทำไปหันมาใช้เข้ามาใช้ผ่านไร้สารตะกั่วที่มีมลพิษทางอากาศน้อยลง พร้อมกันนี้บริเวณโดยรอบโครงการยังเป็นเปิดโล่ง ทำให้มีการระบายอากาศได้ดี เกิดการเจือจางมลพิษได้ร่วมด้วยทำให้ผลกระทบจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศเกิดผลกระทบในระดับต่ำ</p> <p>ส่วนผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลมของโครงการเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วจะเกิดขึ้นต่อโครงการอื่น ๆ เกิดประกบอาคารด้านทิศตะวันตกของโครงการที่อาจจะถูกบดบังแสงและเกิดเงาพาดผ่านในตอนเช้า และบ้านเรือนประชาชนด้านทิศตะวันออกของโครงการที่อาจจะถูกบดบังแสงและเกิดเงาพาดผ่านในตอนบ่าย รวมถึงถูกบดบังด้วย โดยเมื่อพิจารณาทิศทางของแสงและทิศทางลมกับที่ตั้งโครงการร่วมกับพื้นที่รอบข้างโครงการแล้ว จากการที่โครงการมีการออกแบบอาคารให้มีระยะกอยร่นจากแนวเขตที่ดิน ระยะห่างระหว่างอาคาร พื้นที่เปิดโล่งจากแนวถนนโลกไหนด 12 ถนนซอยโคกโหนด 14 และแนวถนนสาธารณะด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกในอนาคต ร่วมกับมีการออกแบบให้มีช่องเปิดโล่งบริเวณกลางโครงการไปตั้งซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบไม่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพอากาศ จากการคาดการณ์</p>	<p>และไม่พุ่ม ไม่คลุมดินที่ช่วยดูดซับสารมลพิษได้ก็มีการตายให้รับดำเนินการเปลี่ยนแปลงปลูกใหม่ให้เร็วที่สุด</p> <p>4. จัดบริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวเพื่อลดปริมาณการใช้รถที่จะทำให้เกิดมลพิษตามมา</p> <p>5. หากมีเงาบดบังอาคารในโครงการหรือใกล้เคียงที่ทำให้เกิดจุดมืดให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ความสว่างเพิ่มเติมในจุดดังกล่าว</p>	<p>ต่าง ๆ ที่ช่วยในการลดฝุ่นและออกภายในโครงการว่ามีสามารถลดฝุ่นได้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการจัดบริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากเกิดเงาอาคารบดบังหรือไม่และโครงการมีการแก้ไขปัญหายังไร</p>



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรภั สุกดี)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญาดา บวรบุษย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริเดค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Three Decade (P-Hub) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>คุณภาพอากาศด้วยค่าความเข้มข้นของบริษัทที่ปรึกษา กับ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีผลดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) ผลการคำนวณที่ได้ = 0.001 มก./ลบ.ม. - ผลการตรวจวัดที่ได้ = 0.028 มก./ลบ.ม. - ฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก (PM-10) ผลการคำนวณที่ได้ = 0.0002 มก./ลบ.ม. - ผลการตรวจวัดที่ได้ = 0.006 มก./ลบ.ม. - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ผลการคำนวณที่ได้ = 0.009 มก./ลบ.ม. - ผลการตรวจวัดที่ได้ = 0.017 มก./ลบ.ม. - ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ผลการคำนวณที่ได้ = 5 ppb - ผลการตรวจวัดที่ได้ = 11.8 ppb - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ผลการคำนวณที่ได้ = 0.012 มก./ลบ.ม. - ผลการตรวจวัดที่ได้ = 4.18 มก./ลบ.ม. - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ผลการคำนวณที่ได้ = 0.24 ppm 		


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรึก สุทธิ)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางภิญญา ทรัพย์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 3 Decade (ภูเก็ต) จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนสายหน้าบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน</p>	<p>ผลการตรวจวัดที่ได้ = 0.19 ppm จากผลการเปรียบเทียบพบว่า ค่าที่ได้จากการคำนวณ และผลการตรวจวัด มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่า ในช่วงเปิดดำเนินการของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพในระดับต่ำ เนื่องจากมีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศเพียงเล็กน้อย</p> <p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการได้ แต่เสียงจากการจราจรที่เกิดขึ้นจัดเป็นเสียงที่ดังเป็นระยะ (Intermittent Noise) ไม่เกิดอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ข้างเคียงจะได้รับผลกระทบจากเสียงของรถบรรทุกน้ำที่เข้ามาทำการขนน้ำไปจำหน่ายก่อนดำเนินการโครงการอยู่แล้ว โดยทั้งหมดนี้จะกำหนดให้มีมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นโดยติดตั้งเสียงเตือนให้บริเวณ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และการจัดทำหลังคาบริเวณทางเข้าออกเพื่อลดความเร็วของรถยนต์และลดเสียงดังจากรถยนต์ อีกทั้งจัดต้นไม้ในโครงการเพื่อช่วยในการดูดซับเสียงดังที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดบริเวณชุมชนที่ติดกับโครงการ ซึ่งจะทำให้ผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากโครงการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในระดับต่ำหรือในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณถนนทางเข้าโครงการหรือภายในโครงการไม่ให้ขับเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และจัดทำหลังคาบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณทางเดินระหว่างพื้นที่โครงการกับที่จอดรถด้านทิศตะวันออกของโครงการ เพื่อลดความเร็วของรถที่วิ่งเข้าออกโครงการ ดูแลต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดเสียงดังบริเวณที่จอดรถรอบโครงการทั้ง 4 ด้าน และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อลดเสียงดังจากรถยนต์ จัดให้บริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในโครงการสำหรับบริการไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ และหน้าหาดเพื่อลดปริมาณการใช้รถที่จะทำให้เกิดเสียงดังตามมา ควบคุมดูแลไม่ให้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับผู้เข้าพักในโครงการข้างเคียงและชุมชนโดยรอบ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถหรือไม่ รวมทั้งการติดตั้งหลังคาบริเวณทางเข้าออกโครงการ - ตรวจสอบว่ามีการปลูกต้นไม้เพื่อลดเสียงดังไว้บริเวณที่จอดรถรอบโครงการหรือไม่และลดผลกระทบจากเสียงดังหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเพียงใด - ตรวจสอบว่าโดยรอบโครงการได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมของโครงการหรือไม่




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุทนต์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา บวรบุษย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเพ็ชร กรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 ไอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 ไอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ	ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากน้ำทิ้งของโครงการตลอดวันแต่โครงการได้กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่มีประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรกออกจามีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงแรมประเภท ข. (ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ก่อนนำกลับไปใช้บางส่วน และทำการซึมลงดินทั้งหมดโดยไม่มีภาวการระบายออกจากโครงการ ทำให้ผลกระทบต่อน้ำผิวดินที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อให้น้ำทิ้งมีความสกปรกน้อยที่สุดก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการหรือระบายออกนอกโครงการลงสู่คลองลำพัง 2. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำในโครงการอย่างประหยัดเพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำทิ้งที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวดินนอกโครงการได้ 3. จัดให้มีการตรวจสอบแหล่งน้ำใช้ที่เป็นบ่อน้ำตื้นเพื่อจำหน่ายบริเวณที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งโครงการ ว่าเกิดผลกระทบจากอาคารโครงการหรือจากบ่อน้ำใต้ดินของโครงการหรือไม่ ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อมีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้รีบดำเนินการหาทางแก้ไขโดยการลดการใช้น้ำได้ดินของโครงการและซื้อน้ำจากเอกชนมาใช้ทดแทน หรือเร่งหาแหล่งน้ำใช้ใหม่มาใช้ภายในโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- ตรวจสอบความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการว่ามีประสิทธิภาพในการบำบัดได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งหรือไม่ - ตรวจสอบว่าโครงการสามารถประหยัดน้ำใช้ภายในโครงการได้มากน้อยเพียงใด - ตรวจสอบแหล่งน้ำใช้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง โดยติดตามตรวจสอบว่ามีปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินหรือไม่ และโครงการดำเนินการลดผลกระทบอย่างไร
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ	ผลกระทบที่ติดขึ้นกับสัตว์และพืชบนบกจะเกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากพื้นที่โครงการเดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในพื้นที่โครงการที่พบเป็นพืชและสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไปและไม่ใช้สิ่งมีชีวิตที่หายากแต่อย่างใดและโครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวโดยใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่เป็นพันธุ์ไม้เขตร้อนและ	1. เลือกใช้พันธุ์ไม้เขตร้อนหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาใช้ภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ 2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อการขยายการ	- ตรวจสอบชนิดพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในโครงการเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหรือไม่ - ตรวจสอบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน




คุณภาพที่ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุรัตน์)
ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท 8 ไอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

คุณภาพที่ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา นวรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ไอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนต 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพกนอยเพียงใด
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	พื้นที่ไม่ถ่องถื่นเพื่อเพิ่มความร่มรื่นภายในโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชในน้ำจะเกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากโครงการบำบัดน้ำทิ้งของโครงการจนได้ค่าความสกปรกออกตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงแรมประเภท ข. (ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการและทำการซึมนดินภายในโครงการ โดยไม่มีกระบวนการออก ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำผิวดินโดยรอบโครงการในระดับต่ำได้ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในน้ำที่พบเห็นรอบโครงการเป็น สิ่งมีชีวิตที่พบเห็นทั่วไปไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากแต่อย่างใด	พิจารณาปริมาณน้ำทิ้งจากโครงการ	ตรวจสอบว่าโครงการเลือกใช้สายพันธุ์ที่ช่วยประหยัดน้ำและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำหรือไม่
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้พื้นที่	ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนและภายในโครงการ โครงการมีความต้องการน้ำใช้เพื่อการใช้งานประมาณ 250.66 ลบ.ม./วัน อัตราการใช้น้ำในชั่วโมงเร่งด่วนสูงสุดเท่ากับ 23.49 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งโครงการมีการสำรองน้ำโดยการมีบ่อเก็บน้ำบริเวณใต้ลานจอดรถหลักของโครงการ สำรองไว้ภายในโครงการรวมกันประมาณ 853.3 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 3 วัน ส่วนผลกระทบจากการใช้น้ำต่อชุมชนรอบข้างนั้น โครงการใช้น้ำจากน้ำที่ซื้อจากเอกชนเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีความเพียงพอเิกการ	เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ตรวจสอบว่าโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำหรือไม่
		เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น หัวก๊อกชนิดเด็มาภาค ชักโครกประหยัดน้ำและใช้ก๊อกน้ำที่มีตัวลดอัตราการไหลของน้ำให้อ่อนลง	ตรวจสอบว่าโครงการได้ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำจากท่อ น้ำและข้อต่อต่างๆ ชักโครก เช่น การหยดสีลงในถังพักน้ำแล้วสังเกตคราบสี



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บุญสุข)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decade (Phuket)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนลายันบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ให้บริการน้ำต่อโครงการ และในอนาคตเมื่อการบริการของสถานีผลิตน้ำบางใจ (บางเหนียวตัว) เข้าถึง โครงการสามารถเลือกใช้น้ำจากแหล่งต่าง ๆ ได้ถึง 2 แหล่ง โดยจะประเมินปริมาณการใช้น้ำของชุมชนส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งใดเป็นหลักและมีความพอเพียงหรือไม่ เพื่อมาปรับเปลี่ยนแหล่งน้ำใช้ของโครงการ ไม่ให้กระทบกับการใช้น้ำของชุมชนต่อไปในอนาคต ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องน้ำใช้ต่อชุมชนจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ</p> <p>ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ของโครงการใช้เป็นระบบกรองน้ำผ่านชุดกรองที่ประกอบด้วย ถังกรองทราย (Automatic Sand Filter) ถังกรองความกระด้าง (Automatic Softener Filter) และถังกรองคาร์บอน (Automatic Carbon Filter) ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นน้ำใช้ในโครงการได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีการดูแลระบบเพื่อให้ระบบฯ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>ที่ต่อห่าน เป็นต้น หากพบการรั่วไหลให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>4. ตรวจสอบดูแลระบบกรองน้ำใช้ของโครงการ ระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>5. หากมีเหตุขัดข้องแหล่งน้ำหลักของโครงการไม่สามารถส่งจ่ายน้ำให้กับโครงการได้หรือไม่พอใช้ให้รีบดำเนินการติดต่อขอน้ำจากเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการให้มาทำการสำรองน้ำใช้ให้กับโครงการจนกว่าแหล่งน้ำหลักของโครงการจะสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้</p> <p>6. รมรงค้ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัด</p> <p>7. ตรวจสอบดูแลระบบกรองน้ำใช้ของโครงการ ระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>8. ลดการใช้น้ำภายในพื้นที่โครงการลงให้ได้มากที่สุด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>จากหน้าและข้อต่อต่าง ๆ ตามมาตรการหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนสารกรอง อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง หรือเพิ่มขึ้นตามสภาพการใช้งานจริง(ที่ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดให้อีกครั้ง) และตรวจสอบว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการหรือไม่ - ตรวจสอบว่าโครงการได้มีการติดต่อบริษัทเอกชน เอเยนซี่ หรือไมเินกรณีแหล่งน้ำหลักของโครงการไม่สามารถจ่ายน้ำใช้ได้ - ตรวจสอบว่าโครงการมีการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดหรือไม่ - ตรวจสอบความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึม ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน และปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน) <p>ตรวจสอบว่าโครงการมีการนำ</p>

อนุมัติ 2555 ลงชื่อ..... (นายสมรัก สุทธิ)

 ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

 38/105

 อนุมัติ 2555 ลงชื่อ..... (นางกัญญา วรรณชัย)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนต 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียของโครงการต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ โครงการจึงได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เป็นระบบแบบเดิมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลีบ (Aeration activated sludge process, A/S) จำนวน 1 จุด และบ่อตกไขมันห้องครัวโดยจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดแล้วสามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 216.97 ลบ.ม./วัน ให้เหลือค่าความสกปรกไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร แล้วทำการชิม้นำลงดินในพื้นที่สีเขียวเกือบทั้งหมด โดยที่ส่วนหนึ่งมีการนำกลับมาใช้ใหม่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งจากโครงการออกสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ โดยให้นำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้หรือใช้ในกิจกรรมที่ไม่เน้นคุณภาพน้ำมากนัก นอกจากนี้ยังกำหนด</p>	<p>พร้อมทั้งมีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบรีไซเคิลของโครงการมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของโครงการได้อีกทางหนึ่ง</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้น้ำทั้งหมดของโครงการโดยตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำเป็นประจำ เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำที่แท้จริงของโครงการร่วมกับกรมการติดตามสถานการณ์การใช้น้ำของแหล่งจ่ายน้ำของโครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้น้ำและหาทางปรับปรุงพัฒนาการใช้น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการน้ำใช้ของโครงการ</p> <p>1. จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียรวมที่เป็นระบบแบบเดิม อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลีบ (Aeration activated sludge process, A/S) ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส่วนต่าง ๆ ภายในโครงการให้มีค่าความสกปรกออกไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปล่อยซีเมนต์ที่สีเขียวเพื่อรุดน้ำต้นไม้ โดยผ่านท่อซีเมนต์ขนาด 2.5 นิ้ว เจาะรูพูนเพื่อปล่อยซีเมนต์และไม่ให้มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ</p> <p>2. จัดให้มีบ่อตกไขมันเพื่อตกไขมันจากห้องครัวของอาหารและพนักงานก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p>	<p>นำทิ้งที่ผ่านระบบรีไซเคิลของโครงการมาใช้ภายในโครงการหรือไม่ อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่าโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้น้ำของโครงการเป็นประจำ หรือไม่ และมีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำใช้อย่างไร 	<p>- ตรวจสอบว่าโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการได้จัดให้มีบ่อตกไขมันห้องครัวหรือ บ่อกักไขมันหรือไม่</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุดค์)
 ผู้อำนวยการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาต บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 8 Over 8 Development's Co., Ltd.
 39/105

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคทนต์ 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลอง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ให้มีการสุบภาคก่อนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างเป็นระบบ การดูแลตลอดจนตรวจสอบการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระบบรวมน้ำทิ้ง และปล่อยสูบน้ำทิ้งลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว ทำให้ผล กระทบจากน้ำทิ้งเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังมีมีการดูแลระบบ บำบัดน้ำจากสระว่ายน้ำร่วมด้วย ทำให้ผลกระทบจากน้ำเสียที่ เกิดขึ้นจึงจะอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>3. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัด น้ำเสียรวม โดยตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil & Grease เพื่อ ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุก ๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการในส่วน เภระกรองร้ออากาศจำนวน 1 บ่อ (ก่อนผ่านการ บำบัดน้ำเสีย) ในส่วนบ่อรีไซเคิลก่อนปล่อยออกจาก โครงการ (หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย) และปล่อยตรวจ คุณภาพน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ</p> <p>4. จัดจ้างวิศวกรสุขาภิบาลและ/หรือช่างเทคนิคที่มีความ ชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัด น้ำเสียทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา</p> <p>5. จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายได้ ง่าย เพื่อแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียหากเกิดเหตุขัดข้อง ชันและจัดให้มีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทดแทนอุปกรณ์ที่มีการสึกหรอทุก ๆ ช่วงฤดูที่มี น้ำท่วมเทียวน้อย (Low Season)</p> <p>6. ตรวจสอบระบบเส้นท่อรวบรวมน้ำเสียโดยการตรวจสอบ ความรั่วซึมหรือการระบายกลับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญต่อผู้เข้าพักภายในโครงการได้ รวมทั้ง ตรวจสอบไม่ให้น้ำเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดระบาย</p>	<p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในส่วน เภระ-บ่อกรองร้ออากาศจำนวน 1 บ่อ (ก่อนผ่านการบำบัด)และ ปล่อยออกจากรองการ (หลัง ผ่านการบำบัด) ของระบบบำบัด น้ำเสียทุก ๆ 4 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการได้จัดให้มี ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการได้จัดให้มี อุปกรณ์สำรองสำหรับระบบ บำบัดน้ำเสียหรือไม่และมี การ บำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทดแทนอุปกรณ์ที่มีการสึกหรอ หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการ บำบัดน้ำเสียปีที่ 1 ทุก ๆ 3 เดือน ปีที่ 2 ทุก ๆ 4 เดือนและปี ต่อไปทุก ๆ เดือน ตลอด</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นายสมรัก สุดี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา บวรบุษย์)
 ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด


40/105

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบระยะรอบพื้นที่โครงการโดยตรงโดยเด็ดขาด 7. จัดให้มีการสุบกกภาคก่อนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบฯ ทุก ๆ 2 เดือน จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือเพิ่ม/ลดความถี่ตามสภาพการสะสมจริงของตะกอนหนักโดยติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาสูบน้ำไปกำจัดต่อไป 8. หากมีกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสียรบกวนให้รีบดำเนินการสูบตะกอนนำไปกำจัดก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดและปรับปรุงระบบระบายอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนผู้เข้าพักในโครงการ 9. จัดให้มีการกำจัดไขมันและเศษมูลฝอยออกจากบ่อตกไขมันของห้องครัวนำไปกำจัดทุกวัน โดยตกกากไขมันออกจากถังตกไขมันแล้วนำไปตกแดดแห้งหลังจากนั้นรวบรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยแห่งของโครงการต่อไปก่อนนำไปทิ้งในที่ที่กมูฝอยรวม 10. ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำที่ล้นจากสระว่ายน้ำโดยดูแลระบบกรองและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำในช่วงปกติ ทุก ๆ 1 สัปดาห์ และในช่วงฤดูฝนทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์	<p>ระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกินในระบบบำบัดน้ำเสียและมีการสูบตะกอนนำไปกำจัดทุก ๆ 2 เดือนหรือเพิ่ม/ลดตามสภาพการเกิดตะกอนจริง - ตรวจสอบการเกิดกลิ่นรบกวนจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนผู้เข้าพักในโครงการ - ตรวจสอบว่ามีการกำจัดไขมันและเศษมูลฝอยออกจากบ่อตกไขมันหรือไม่และมีการนำไปกำจัดอย่างไร - ตรวจสอบสภาพความสะอาดของสระว่ายน้ำโดยรวมว่ามีความสะอาดมากน้อยเพียงใด - ตรวจสอบความถี่ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำในช่วงโครงการ 	


รูปภาพที่ 2555 ลงชื่อ.....
(นายสมรัก สุทธิ)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



41/105


รูปภาพที่ 2555 ลงชื่อ.....


(นางกัญญา บำรุงสุข)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๘ คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนต 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>12. จัดให้มีบ่อกักเก็บน้ำทิ้งจำนวน 1 บ่อ ตามที่ได้ออกแบบไว้รวมทั้งมีระบบจ่ายน้ำทิ้งไปใช้ให้น้ำต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยผ่านระบบท่อซีเมนต์ได้ขนาดท่อ 2.5 นิ้ว เจาะรูพูน</p> <p>13. ใช้ระบบจ่ายน้ำให้ต้นไม้เป็นแบบระบบระบบซึมดินแทนการใช้หัวกระจายน้ำที่ทำให้เกิดผลย่อยกระจายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>14. ติดตั้งป้ายเตือนไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว ที่น้ำทิ้งที่กลับมากใช้รดน้ำต้นไม้ว่า "บริเวณนี้ใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โปรดระมัดระวังในการเข้าใช้พื้นที่ และห้ามเข้าใช้พื้นที่สีเขียวหลังจากให้น้ำต้นไม้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง" และบริเวณแนวท่อน้ำทิ้งที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ให้เขียนบนป้ายที่ปักตามแนวท่อและหัวจ่ายรดน้ำต้นไม้และหัวจ่ายที่นำไปใช้ล้างห้องพักขยะมูลฝอยว่า "น้ำทิ้งสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้และล้างห้องพักขยะเท่านั้น"</p> <p>15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ตามแผนปฏิบัติงานประจำวัน (Code of Practise) อาทิเช่น การทำงานของบ่อบำ การทำงานของเครื่องเติมอากาศ เป็นต้น และ</p>	<p>ผลการดูแลรักษาสระจ่ายน้ำ</p> <p>ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีกักเก็บน้ำทิ้งจำนวน 1 บ่อตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่- ตรวจสอบว่ามีระบบระบบซึมดินหรือไม่</p> <p>ตรวจสอบว่ามีระบบจ่ายน้ำให้ต้นไม้เป็นแบบระบบระบบซึมดินหรือไม่</p> <p>ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งป้ายเตือนว่า น้ำทิ้งสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้เท่านั้น บริเวณหัวจ่ายน้ำที่ติดตั้งไม่และป้ายห้ามเข้าใช้พื้นที่สีเขียวหลังจากให้น้ำต้นไม้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงไว้หรือไม่</p> <p>ตรวจสอบว่ามีการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอตาม</p>



 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นายสมรวัค สุภค)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางปิยยุธา บุญบุษย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Three Decade (Phuket)


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>หากมีเหตุขัดข้องต้องรีบแก้ไขทันทีและซ่อมบำรุงหรือจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน</p> <p>16. แจ้งเตือนผู้เข้าพักรักษาพยาบาลและพนักงานล่วงหน้าก่อนทำการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยระบุช่วงเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าพักรักษาพยาบาลและพนักงานลดการใช้น้ำในช่วงเวลาดังกล่าว</p> <p>17. จัดให้มีฝ่ายร้องเรียนผลของการดำเนินโครงการที่เป็นที่ทราบโดยทั่วกันในโครงการว่า หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการจะต้องแจ้งที่ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ หรือบุคคลอื่นตามที่ได้แจ้งที่ผู้จัดการตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบดังกล่าวจะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขตามลำดับให้ทันเวลาที่กำหนดไป พร้อมทั้งมีการดังกล่าวจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อไป พร้อมทั้งมีการบันทึกและนำเสนอต่อผู้บริหารของโรงแรมให้รับทราบทุกครั้ง จนกว่าการร้องเรียนแต่ละเรื่องดังกล่าวจะถูกแก้ไขจนหมดสิ้นไป</p> <p>18. ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวที่มีอัตราผู้เข้าพักน้อย ผู้ดูแลระบบต้องวางแผนการใช้น้ำที่ประหยัดอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวังมิให้เกิดการสูญเสียน้ำ โดยการจัดให้มีการเติมน้ำในถังเก็บน้ำรีไซเคิลเพิ่มเติม ให้ระดับน้ำในถังกรองอยู่ในขีดที่กำหนดจากผู้ผลิตตลอดเวลา</p>	<p>ประจำวัน (Code of Practise) หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีรายงานการแจ้งเตือนผู้เข้าพักและพนักงานล่วงหน้าก่อนทำการซ่อมบำรุงระบบหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่</p>


 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด





43/105

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรวิเศษ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนุด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการและรอบโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีระดับต่ำ เนื่องจากโครงการไม่ได้ติดตั้งทางระบายน้ำเดิมโดยรอบพื้นที่โครงการและไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์เดิมของโครงการมากนัก รางระบายน้ำสาธารณะรอบพื้นที่โครงการยังสามารถระบายน้ำได้ดีพร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีบ่อน้ำหน้าและท่อระบายน้ำของพื้นที่โครงการในการระบายน้ำของโครงการที่มีปริมาณตรงกับเก็บรวม 275 ลบ.ม. เพื่อเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของโครงการแล้ว โดยในช่วง 20 นาทีแรก ที่ฝนตก บ่อน้ำหน้าของโครงการสามารถรองรับน้ำฝนที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และหลังจากฝนหยุดตกยังสามารถควบคุมให้อัตราการระบายน้ำออกหลังพัฒนาโครงการไม่เกิดอัตราการระบายน้ำในช่วงก่อนพัฒนาโครงการทั้งช่วงฝนตกและหลังฝนหยุดตก โดยทำการระบายน้ำออกจากโครงการลงรางระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ที่สามารถรองรับการระบายน้ำออกจากโครงการได้ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	<p>1. จัดให้มีการพ่นน้ำไว้ในบ่อน้ำหน้าของโครงการซึ่งมีปริมาตรความจุในการเก็บรวม 275 ลบ.ม. ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการประมาณ 229.8 ลบ.ม. (ณ เวลาฝนตก 20 นาที) ได้อย่างเพียงพอ</p> <p>2. ดูแลและบำรุงรักษา ระบบระบายน้ำและบ่อน้ำหน้า รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอและมีการระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งอย่างเป็นระบบแยกออกจากกัน</p> <p>3. จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี หรือทันทีที่มีการอุดตันหรือตันขึ้น</p> <p>4. จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองไว้ภายในโครงการกรณีเหตุฉุกเฉินที่ระบบสูบน้ำไม่ทำงาน</p> <p>5. ดูแลรักษาสภาพต้นไม้คลุมดินรอบอาคารที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าเกิดมีการตายหรือเสียหายในรีบดำเนินการปลูกเพิ่มหรือเปลี่ยนต้นใหม่โดยเร่งด่วน รวมทั้งปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เป็นที่ปิดโล่งไว้เพื่อช่วยในการซึมน้ำของดินและลดการล้างพังทลาย</p>	<p>- ตรวจสอบว่าโครงการได้จัดให้บ่อน้ำหน้าที่มีความจุตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำของโครงการว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่และมีการระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งแยกออกจากกันหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบความอุดมต้นและความสามารถในการระบายน้ำทุก ๆ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบว่าได้มีการสำรองเครื่องสูบน้ำสำรองไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าบริเวณที่วางโลงมีการปลูกคลุมดินไว้หรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรเพื่อช่วยในการซึมน้ำของดินและลดการชะล้างพังทลาย</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุกสี)
ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
(นางปิยัญญา บวรบุษย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเด็คท (ภูเก็ต) จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเอน 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>แต่ละแห่งให้รองรับผู้ผลัดจากแหล่งกำเนิดได้ประมาณ 1-2 วันพร้อมทั้งการจัดเตรียมภาชนะรองรับผู้ผลัดที่มีความคงทน แข็งแรงและเหมาะสม โดยมีแม่บ้านประจำโครงการเป็นผู้เก็บขนนำมาทิ้งยังที่พักผู้ผลัดพร้อมทุกวันบริเวณชั้น 1 ของอาคาร</p> <p>1 บล็อก A โดยห้องพักผู้ผลัดมีความจุรวมทั้ง 3 ห้อง ประมาณ 36 ลบ.ม. สามารถรองรับผู้ผลัดทั้งโครงการรวมกันได้มากกว่า 3 เท่าของผู้ผลัดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยจัดไว้ในที่เหมาะสมที่รถเก็บผู้ผลัดเข้ามาเก็บขนได้โดยสะดวก พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีที่ระบายน้ำทิ้งจากที่พักผู้ผลัดรวมเข้าสู่ระบบบำบัดรวมด้วย</p> <p>สำหรับการเก็บผู้ผลัดของเอกชนนั้นมีความสามารถเก็บผู้ผลัดได้หมด ปริมาณผู้ผลัดที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการเก็บของรถเก็บผู้ผลัดลดลงมากนักและรถเก็บผู้ผลัดของเอกชนสามารถเก็บขนนำไปกำจัดที่โรงเผาผู้ผลัดของเทศบาลนครภูเก็ตได้</p>	<p>- ห้องพัก 170 ห้องพัก แบ่งเป็นห้องพักแบบ Standard จำนวน 157 ห้องพัก ปริมาณผู้ผลัดที่เกิดขึ้น 6 ลิตร/วัน/ห้อง จัดให้มีถังรองรับผู้ผลัดแยกปริมาณ 10 ลิตร ไว้ภายในห้องนำและถังผู้ผลัดแยกแบบ Suite จำนวน 13 ห้องพัก ปริมาณ ผู้ผลัดที่เกิดขึ้น 2 เท่าของผู้ผลัดที่เกิดขึ้นปกติ คือเท่ากับ 12 ลิตร/วัน/ห้อง จัดให้มีถังรองรับผู้ผลัดแยกปริมาณ 10 ลิตร ไว้ภายในห้องนำและถังผู้ผลัดแยกแบบ 10 ลิตร ไว้ภายในห้องนั่งเล่นและห้องนอน 1 ถึง/ห้อง ความจุของถังรองรับผู้ผลัดทั้งหมด 3,530 ลิตร พนักงาน 200 คน ปริมาณผู้ผลัดที่เกิดขึ้น 600 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับผู้ผลัดแยกและแห้ง ความจุ 10 ลิตร วางไว้อย่างละ 1 ถึง ภายในส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ได้แก่ ห้องนำพนักงาน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องรับประทานอาหารสำหรับพนักงาน สำนักงานส่วนต้อนรับ ห้องเครื่อง ห้องควบคุมห้องหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ห้องวิศวกรและห้องงานระบบ เป็นต้น</p> <p>- ส่วนห้องครัวและห้องอาหาร ปริมาณผู้ผลัดที่เกิดขึ้น 600 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับผู้ผลัด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กฎหมาย 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุทธิ)

ผู้อำนวยการส่วน 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



กฎหมาย 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา บวรบุษย์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด

Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกไต้นต 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เบี่ยงและแห้ง ความจุ 200 ลิตร วางไว้อย่างละ 2 ถัง ภายในห้องครัว ความจุถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 800 ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนบาร์ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 300 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและแห้ง ความจุ 200 ลิตร วางไว้อย่างละ 2 ถัง วางไว้บริเวณด้านหลังบาร์ ความจุถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 800 ลิตร - ส่วนสปา ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 600 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและแห้ง ความจุ 200 ลิตร วางไว้อย่างละ 2 ถัง ไว้บริเวณห้องเก็บของภายในส่วนสปา ความจุถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 800 ลิตร - ห้องออกกำลังกาย ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 180 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและแห้ง ความจุ 50 ลิตร วางไว้อย่างละ 2 ถัง ไว้บริเวณห้องเก็บของภายในห้องออกกำลังกาย ความจุถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 200 ลิตร - บริเวณสระว่ายน้ำ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 310 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและแห้ง ความจุ 50 ลิตร วางไว้อย่างละ 2 ถัง ตามจุดทางเดินโดยรอบสระว่ายน้ำ จำนวน 6 จุด ทำให้มี 	


คุณภาพน้ำ 2555 ลงชื่อ.....
 (นายสมรัก สุดี)
 ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด





คุณภาพน้ำ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา บวรวิชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรี เดเคด (ประเทศไทย) จำกัด
 Three Decade (Thailand) Co., Ltd.
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดนด 12 ถนนหลายนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 600 ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนซักรีด ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 300 ลิตรวัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและแห้ง ความจุ 100 ลิตร วางไว้อย่างละ 2 ถัง ภายในส่วนซักรีด ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 400 ลิตร 2. จัดให้มีที่กักมูลฝอยรวมที่รองรับมูลฝอยรวม จำนวน 1 จุด ขนาดความจุรวม 36 ลบ.ม.ตามที่ได้ออกแบบไว้ บริเวณอาคาร 1 บล็อก A เพื่อรองรับมูลฝอยจากภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดได้มากกว่า 3 เท่า 3. จัดให้มีแม่บ้านหรือพนักงานเก็บขนมูลฝอยจากถังมูลฝอยแต่ละจุดหรือแต่ละส่วนไปพักไว้ในที่กักมูลฝอยรวมทุกวัน เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของท้องถิ่นเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดทุกวัน 4. จัดให้มีแม่บ้านหรือพนักงานแยกมูลฝอย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยมูลฝอยรีไซเคิลได้ให้นำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ เช่น เศษกระดาษ เศษขวด เป็นต้น รวมทั้งมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดแยกใส่ถังหรือถุงพลาสติกสีแดงประจำรถเข็น พร้อมทั้งใส่ถุงมือป้องกันทุกครั้งซึ่งนี้ต้องให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยกับแม่บ้านก่อนเริ่มดำเนินงาน 5. จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ภายในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้างเกินกว่า 3 วัน 	<p>ตรวจสอบว่าจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยรวมตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้านในการนำมูลฝอยไปพักไว้ในที่ห้องพักมูลฝอยรวมหรือไม่ - ตรวจสอบการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยอันตรายของแม่บ้านทำ ความสะอาดว่าการดำเนินการและดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ <p>ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยของโครงการว่ามีกรกักเกินเกิน 3</p>


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ  (นายสมรภัท สวัสดิ์)
 ผู้อำนวยการโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ  (นางกัญญาดา บรรณบุญ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีดีเอด (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคกโตหนต 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ต้องดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัด</p> <p>6. ตรวจสอบมูลฝอยและที่พักรวมทุกจุดให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผูกרון หรือชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>7. พยายามเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เกิดมูลฝอยอันตรายน้อยในโครงการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด พร้อมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมของธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเติมได้หรือส่งกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดมูลฝอยอันตรายน้อยในโครงการ</p> <p>8. นำมูลฝอยอันตรายน้อยที่ได้รับการจัดแยกแล้วมาจัดเก็บในที่จัดเก็บมูลฝอยอันตรายน้อยซึ่งจัดใหม่มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายน้อยหรือเท-สัมภายในบรรจุถุงพลาสติกสีแดงหรือเท-สัมไว้รองรับพร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิดและติดป้ายที่บริเวณถังรองรับมูลฝอยอันตรายน้อยนั้น</p> <p>9. กำหนดให้มีการนำส่งมูลฝอยอันตรายน้อยไปกำจัดทุก ๆ 1 เดือน โดยรถเก็บขนมูลฝอยอันตรายน้อยของท้องถิ่นโดยทำการแยกมูลฝอยอันตรายน้อยออกจากมูลฝอยทั่วไปเมื่อรถเก็บขนมูลฝอยนำไปกำจัดเข้ามาจัดเก็บ</p> <p>10. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและล้างห้องพักมูลฝอย</p>	<p>วันหรือไม่และดำเนินการแก้ไข</p> <p>อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับมูลฝอยและสภาพทั่วไปของถังรองรับมูลฝอยทุก ๆ 1 ครั้ง/เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในโครงการที่ลดการเกิดปริมาณมูลฝอยอันตรายน้อยเพียงใด</p> <p>- ตรวจสอบการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายน้อยที่กำหนดให้เป็นที่จัดเก็บมูลฝอยอันตรายน้อยว่าจัดเก็บได้อย่างถูกต้องหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบให้มีการนำมูลฝอยอันตรายน้อยไปกำจัดทุก ๆ 1 เดือน/ครั้งพร้อมทั้งมีการจัดแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีปริมาณ</p>


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ  (นายสมรัก สุทธิ) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ  (นางกัญญา บวรกุล) บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ผู้ตรวจ) Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>รวมทุกวัน โดยใช้น้ำทิ้งกลับมาใช้ หลังการเก็บขนของหน่วยงานของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้ห้องพักมูลฝอยรวมสะอาดถูกสุขลักษณะ ป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวนโดยต่อท่อรองรับน้ำล้างห้องพักมูลฝอยเข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>11. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการโครงการร่วมกันรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ และแยกประเภท มูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอย</p> <p>12. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรวมขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถังเพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายทั้งนี้การคัดแยกมูลฝอยให้มีการอบรมแม่บ้านให้มีการคัดแยกจากแหล่งกำเนิด จากระเบิดแม่บ้านให้ถูกต้อง</p> <p>13. ในกรรวบรวมมูลฝอยให้ใส่ถุงพลาสติกแต่ละสี (เขียว ดำ เหลืองและแดง) ให้มีฉีกัดก่อนนำไปเรียงห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>14. จัดให้มีที่จอดรถและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนมูลฝอยที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ</p>	<p>สะอาดที่พิกุลฝอยรวมหรือไม่หลังเก็บขนนำไปกำจัดและมีการต่อท่อน้ำทิ้งจากที่พิกุลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่ามีกรรมกรให้รักษาความสะอาดหรือไม่และการแยกมูลฝอยก่อนทิ้งหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการจัดถังรองรับมูลฝอยอันตรายหรือไม่และการคัดแยกจากแหล่งกำเนิดโดยแม่บ้านหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีกระบวนการรวมมูลฝอยโดยใส่ถุงพลาสติกสีต่าง ๆ ก่อนทำการเก็บขนนำไปกำจัดหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการจัดที่จอดรถและอำนวยความสะดวกภายในเก็บขนมูลฝอยอย่างไร



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุทธิ)
ผู้อำนวยการโรงแรม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา บวรบุษย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรียเดเคด (ฟุกุเก็ท) จำกัด
Three Decade (Phuket)
บริษัท ทรียเดเคด (ฟุกุเก็ท) จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าของโครงการมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2.44 MVA ในขณะที่สถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอถลางที่จ่ายไฟให้กับพื้นที่โครงการมีปริมาณไฟฟ้าสำรองจ่ายได้รับโหลดสูงสุดได้ 100 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันจ่ายโหลดจริงอยู่ประมาณ 77.59 เมกกะวัตต์ (สถานะเดือนมิถุนายน 2554) และในอนาคตสถานีจ่ายไฟฟ้าถลางจะติดตั้งหม้อแปลงกำลังเพิ่มอีก 50 MVA จำนวน 1 เครื่อง บริเวณสามแยกสนามบินเพื่อรองรับโหลดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้สถานีไฟฟ้าอื่นๆ อีก 3 สถานียังสามารถส่งกระแสไฟฟ้าสนับสนุนให้อีก 2 แห่งสถานีไฟฟ้าถลาง ได้และจะมีการเพิ่มสถานีไฟฟ้าอีก 2 แห่งภายในจังหวัดทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในอนาคต ส่วนภายในพื้นที่โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในโครงการจำนวน 1 เครื่อง พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักภายในอาคารโครงการรวมด้วย ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ	<p>1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรองตามที่เหมาะสมในรายละเอียดโครงการทุกประการ และต้องวางระบบสายส่งไฟฟ้าไว้ถูกต้องตามมาตรฐานรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้ารวมทั้งสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน</p> <p>4. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา</p> <p>5. ระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าพักภายในโครงการช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>6. ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ที่ได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารควบคุม มีหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในเรื่องต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน 	<p>- ตรวจสอบว่ามีมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสำรองตามที่ได้มาตรฐานหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้าต่างๆว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>- ตรวจสอบการใช้งานหรือการชำรุดทุกๆ 1 เดือนครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่ระเบียบหรือไม้อย่างไร</p>


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรวัท สุชาติ)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญาดา บารมบุตร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเพ็ชรพัฒนภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Three Decade (Phuket) P.L.C.


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนหลายน้ำ-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ประจำ ณ อาคารควบคุมแต่ละแห่ง- ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน - บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน - กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส่งกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน - ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน <p>ส่วนภายในโครงการมีการจัดการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เข้าพักมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้งานพักรักษาห้องพักทำป้ายข้อความระบุว่า หากไม่ต้องการซักผ้าปูที่นอนให้นำไปวางไว้บนเตียง - หากไม่ต้องการซักผ้าขนหนูให้นำไปวางไว้ที่ราวตากผ้าขนหนู - จัดให้มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกของคนในองค์กร และผู้เข้าพักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้รู้คุณค่าพลังงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงแรมจัดขึ้น 	



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุทธิ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางปิยญาดา บารมบุษย์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโกทดน 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อาทิ ขบวนการขบวนการไม่ต้องการชักร เพื่อเป็นการประหยัดน้ำและไฟฟ้ในการชัก อม ริด ส่วนพนักงานหลังจากเสร็จร่วมกันแล้ว ทุกคนก็ เกิดจิตสำนึกและสร้างนิสัยที่ดี นำกลับไปใช้ในชุมชน ขยายผลไปสู่การสร้างสังคมที่ดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการประหยัด พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ภายในโรงแรม เพื่อระดมความคิดริเริ่มและการ นำเสนอในการประหยัดพลังงานพร้อมทั้งลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สูงสุด จากพนักงานทุกคนพร้อมทั้ง คณะฝ่ายบริหาร เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมี ส่วนร่วมต่อสังคม (CSR) - ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้ โดยไม่มีคนดูเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้โดยใช้เหตุ และ ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ เกิดการชำรุดได้เร็วยิ่งขึ้น - ไม่ควรปล่อยให้ไฟฟ้ไหลตลอดเวลาคอนล่างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และดูสตูดิโอหน้า เพราะจะ เสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์ที่หลาย ๆ ลิตร - กระตุ้นเตือนให้ผู้เข้าพักรักษาพนักงานช่วยกัน ประหยัดพลังงานโดยการปิดสวิตช์กษณหรือ 	




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุขส)


ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด


U-8008
 (นางกัญญา บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเดแคด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เครื่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟเพื่อเตือนให้เปิดสวิตช์เมื่อเลิกใช้แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มแรงจูงใจให้แก่มือเข้าพัก ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในห้องพักเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โรงแรมจะมอบแทนด้วยการมอบสิทธิพิเศษหรือส่วนลดค่าห้องพักเมื่อทำผลงานยอดเยี่ยมออกจากโรงแรม ซึ่งจะเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานให้กับลูกค้าทุกท่าน ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปดูคะแนนและสถิติการได้คะแนนของตนเองกันแบบสดๆ ร้อนๆ ได้ผ่านระบบ "กรุณาแจกแต้ม" ด้วย - ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรในภายในโรงแรม โดยมีจุดบริการจำหน่ายภายในโรงแรมสำหรับผู้ใช้บริการและสำหรับพนักงานโรงแรม โดยการรณรงค์การประหยัดพลังงานและการลดสภาวะโลกร้อนด้วยการปรับกิจกรรมรวมไปถึงการใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการสัญจรภายในโรงแรม <p>7. ติดกระจกสะท้อนแสงเพื่อลดการสะท้อนแสงรบกวนชุมชนและติดตั้งกันความร้อนที่กระจกเพื่อลดการสะสมความร้อนที่เข้าสู่อาคารเพื่อจะได้ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารต้องทำงานมากขึ้นโดย</p>	<p>ตรวจสอบว่าโครงการได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนตามที่กำหนดไว้หรือไม่ บริเวณใด</p>



 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภัฏ สุกดี)
 ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บวรวิบูลย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Three Decade (Thuket)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดยาวนานต่อวัน โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก</p> <p>8. ติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉนวนกันความร้อนที่ประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอาคาร รวมทั้งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศทุก 6 เดือนครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงการถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีขึ้นและการปฏิบัติตามคู่มือการใช้ของระบบปรับอากาศจะทำให้ระบบปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น</p> <p>9. ติดม่านบังแสงบริเวณระเบียงอาคารเพื่อลดแสงที่เข้าสู่ห้องและทำให้เกิดความร้อนในอาคารเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานเพิ่มมากขึ้นตามมา</p> <p>10. ปลุกและดูแลต้นไม้ในอาคารให้สามารถรับแสงแดดได้ซึ่งควรปลูกในตำแหน่งที่แสงแดดส่องมาก โดยเฉพาะในช่วงบ่ายเพื่อเป็นการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร</p> <p>11. จัดให้มีการปลูกไม้กระถางหรือไม้เลื้อยบริเวณระเบียงอาคาร ตามทางเดินอาคารเพื่อลดความร้อนของอาคารโครงการ</p> <p>12. เลือกใช้วัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือสามารถลดความร้อน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศทุก 6 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งม่านบังแสงบริเวณระเบียงเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคารหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบการปลูกต้นไม้รอบอาคารว่าสามารถบังแสงแดดเข้าสู่อาคารได้หรือไม่อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการปลูกไม้กระถางหรือไม้เลื้อยบริเวณระเบียงอาคารหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าเดินอาคารหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าใช้วัสดุธรรมชาติหรือไม่</p>




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา บวรวิเศษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคทนต์ 12 ถนนหลายนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอภูเก็ท

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>13. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนในอาคารบริเวณที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานหรือบริเวณฝ้าเพดานห้องซึ่งจะทำให้เป็นตัวกันความร้อนเข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ตามมา</p> <p>14. เลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่มีลักกเบอร์ 5 ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานได้ทั้งภายในห้องพักและตามบริเวณทางเดินส่วนกลางอาคาร</p>	<p>เลือกวัสดุธรรมชาติหรือลดความร้อนเข้าสู่อาคารหรือไม่ว่าอย่างใด</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีภาควิศวกรรมกันความร้อนไว้ภายในโครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีภาควิศวกรรมกันความร้อนไว้ภายในโครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีภาควิศวกรรมกันความร้อนไว้ภายในโครงการหรือไม่</p>
3.6 การคมนาคม	<p>ผลกระทบจากการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการจากจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจากการประเมินผลกระทบบนถนนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ถนนหลายนบ้านดอน ถนนซอยโคกโคทนต์ 12 และถนนซอยโคกโคทนต์ 14 แล้วพบว่าทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่ต่างจากช่วงก่อนเปิดดำเนินการโครงการมากนัก ความสามารถในการรองรับของถนนทั้ง 3 สาย ยังอยู่ในระดับดีมากเช่นเดิม ทำให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นในระดับต่ำ</p> <p>ส่วนเรื่องความเพียงพอของจราจรโดยคิดแบบแยกประเภทแล้วพบว่าโครงการต้องจัดที่จอดรถไว้อย่างน้อย 62 คันซึ่งโครงการได้จัดที่จอดรถที่สามารถจอดรถได้สูงสุดรวม 62 คัน</p>	<p>จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งสัญญาณจราจรบนทางเข้า-ออกโครงการ เส้นทางไปยังอาคารและบริเวณที่จอดรถซึ่งไม่มีโครงการ</p> <p>2. จัดให้มีกระดุมหรือหลังเต่าบริเวณจุดเข้า-ออกโครงการ เส้นทางไปยังอาคาร เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการและก่อนออกสู่ถนนแยกและตัดการจากถนนบริเวณทางโค้งบนถนนภายในโครงการทุกจุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร</p> <p>3. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเข้า-ออก และถนนภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการคมนาคมในช่วงเวลากลางคืน</p>	<p>- ตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่าง ๆ ภายในโครงการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีมาตรการติดตั้งกระดุมหรือหลังเต่าและติดตั้งกระดุมตามจุดต่าง ๆ ภายในโครงการหรือไม่ บริเวณใด</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีภาควิศวกรรมกันความร้อนไว้ภายในโครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีภาควิศวกรรมกันความร้อนไว้ภายในโครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีภาควิศวกรรมกันความร้อนไว้ภายในโครงการหรือไม่</p>




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรวิเศษ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลอง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(ไม่รวมรถบัส) ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้โครงการจะได้มีการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณจราจรที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดระบบจราจรภายในโครงการไว้อย่างเป็นระบบร่วมด้วยเพื่อลดกระทบต่อจราจรภายนอกและลดความต้องการที่จอดรถภายในโครงการ ส่วนผลกระทบจากปัญหาการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการข้างต้นนั้น จะเกิดจากระบบรถทุกหน้าเอกชนที่เข้ามารับน้ำเพื่อไปจำหน่าย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดได้ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการควบคุมดูแลการจราจรบนถนนรอบพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการจึงเกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกหลักของโครงการและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการและบริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 62 คัน โดยจัดไว้ภายในโครงการจำนวน 41 คัน และพื้นที่เช่าจำนวน 21 คัน และมีการจัดหาพื้นที่เช่าที่จอดรถสำรองในกรณีสัญญาเช่าหมดอายุและเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้เช่าต่อ</p> <p>6. จัดให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการไว้ที่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร 2 บล็อก C จำนวน 2 คัน</p> <p>7. ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่จอดรถอันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่กฎหมายกำหนด</p> <p>8. จัดให้มีบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวโดยใช้รถตู้ของโครงการเพื่อลดปริมาณการจราจรและความต้องการที่จอดรถให้น้อยลง</p> <p>9. ประสานงานหรือสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณที่เป็นสามแยกกระหว่าถนนซอยโคกโตนด 12 และซอยโคกโตนด 14 หรือทำการติดตั้งกระจกโค้งให้</p>	<p>- ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการจราจรหรือไม่ บริเวณใด</p> <p>- ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถว่ามีจำนวนตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการจัดที่จอดรถสำหรับผู้พิการตามที่กำหนดไว้หรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีมีการดำเนินการใดที่ทำให้ที่จอดรถลดลงหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการจัดบริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวหรือไม่ จำนวนเท่าใด</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่จราจรในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณที่เป็นสามแยกกระหว่าถนนซอยโคกโตนด</p>


 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภัค สุก)


 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด


 8 Over 8 Development Co., Ltd.
 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Three Decade (30 Years)

57/105


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงปิดดำเนินโครงการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>สามารถเห็นรถที่ขับสวนกันได้</p> <p>10. ติดตั้งป้ายเตือนให้ผู้เข้าที่พักทราบ "ระมัดระวังมีรถสัญจรไปมา" เพื่อให้ผู้ใช้เข้าพักรอให้ปลอดภัยก่อนแล้วจึงข้ามถนน</p> <p>11. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณทางม้าลายที่อยู่ระหว่างพื้นที่โครงการและที่จอดรถด้านทิศตะวันออกของโครงการให้รถที่สัญจรไปมาทราบ "โปรดระมัดระวังมีรถข้ามถนน" เพื่อให้ผู้ใช้สัญจรไปมาได้ระมัดระวังและชะลอความเร็วรถลง</p>	<p>โคกโตนด 12 และซอยโคกโตนด 14 หรือทำการติดตั้งกระจกมองรถให้สามารถเห็นรถที่ขับผ่านกันมาได้ หรือไม่อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีรถติดป้ายเตือนสำหรับผู้เข้าพักที่ข้ามจากที่จอดรถในพื้นที่เข้าสู่โครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีรถติดป้ายเตือนสำหรับผู้สัญจรผ่านถนนซอยโคกโตนด 12 หรือไม่</p>
3.7 การระบายอากาศ	ผลกระทบจากการระบายอากาศภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบสำหรับกระบวนการระบายอากาศภายในโครงการได้จัดทำมีทั้งระบบกลและวิธีระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งบริเวณห้องพัก ห้องนำในส่วนต่างๆ ห้องครัว และห้องเครื่องต่างๆ ส่วนที่จอดรถเป็นที่จอดรถรวมอาคารใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ส่วนที่จอดรถภายในอาคารจัดให้มีพัดลมระบายอากาศออกไปยังนอกอาคาร ทำให้เกิดผลกระทบด้านภาวะอากาศในระดับส่วนนการระบายอากาศกับพื้นที่โดยรอบเมื่อพิจารณาทิศทางการพัดของ	<p>1. ติดตั้งระบบระบายอากาศแบบกลและระบบปรับอากาศให้เหมาะสมในโครงการและช่องเปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและที่ออกแบบไว้</p> <p>2. ตรวจสอบระบบระบายอากาศด้วยวิธีกลและปรับสภาพอากาศให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการขัดข้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว</p> <p>3. กำหนดตำแหน่งพัดลมระบายอากาศของโครงการ (Exhaust Fan) หรือปล่องควันของห้องครัว ให้ระบายออกในทิศทางที่ไม่รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>- ตรวจสอบการติดตั้งระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศเป็นอย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของโครงการ</p> <p>- ตรวจสอบทิศทางการระบายอากาศจากปล่องควันของโครงการว่าทิศทางใด</p>


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ (นายสมรัก สุขดี)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ (นางกัญญา บรมบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีดีเคด (ภูเก็ต) จำกัด
 Ttree Decade (Phuket) Co., Ltd.
 58/105

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ลมที่เกิดขึ้นเป็นประจำถิ่นบริเวณโครงการแล้วพบว่าหากก่อสร้างโครงการจะไม่บังคับทิศทางการพัฒนาของลมมากนัก ประกอบกับมีลมบก ลมทะเล ที่พัดอยู่ประจำในแต่ละวัน พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบโครงการมีลักษณะเปิดโล่ง ไม่พบอาคารสูง แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ</p>	<p>4. ตรวจสอบและดูแลรักษากระบวนการปรับสภาพอากาศเป็นประจำทุก ๆ 2 ครั้ง/ปี โดยตรวจสอบความสะอาดในการทำงานรวมทั้งตรวจสอบเปิดต่าง ๆ ที่ทำให้ความเย็นระบายออกโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสีย</p> <p>5. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการล้างแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ใช้น้ำฉีดแรงๆ ที่ด้านหลังด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น ให้อุ่น และสิ่งสกปรกหลุดออกไปและในแต่ละปีควรรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และลดการเกิดเชื้อราในตู้แอร์ต่าง ๆ ของเครื่องและที่กรองลมอยู่หน้าอากาศในตู้แอร์ต่าง ๆ ออกไป นอกจากนี้ยังควรดูแลสิ่งแวดล้อมในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศด้วย โดยกำจัดฝุ่น กำจัดแหล่งที่อยู่ของแมลงสาป ละอองเกสรพืช ไรฝุ่นในที่นอน ขนสัตว์ และแมลงอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้หมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ และทำความสะอาดเพดาน ม่าน กำแพง ทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อกำจัดแหล่งเชื้อรา ยำให้เกิดความชื้นหรือกลิ่นอับขึ้นภายในห้องพักได้</p>	<p>- ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศทุกๆ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบระยะเวลาการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย 1 เดือน/ครั้งและล้างแบบเติมระบบทุกๆ 1 ปี/ครั้ง พร้อมทั้งทำความสะอาดภายใน กำแพง เพดานอย่างน้อย 2-3 เดือน/ครั้ง เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่จะเข้าสู่เครื่องปรับอากาศ</p>


 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด




 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บวรมณี)
 ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนหลายน้ำ-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบทั่วไป	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจะมีในระดับต่ำเนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการทำห้องจัดประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนักและทำให้ความหนาแน่นประชากรเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กน้อย และจากการประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ทำการศึกษายังคงมีความหนาแน่นประชากรในระดับน้อยเพิ่มเติม</p> <p>ส่วนจากการประเมินกับกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตโครงการตั้งอยู่ในผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตในพื้นที่สีเหลืองประเภทพักอาศัยความหนาแน่นน้อย ซึ่งการก่อสร้างอาคารโครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวทุกประการโดยไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้</p> <p>ในขณะที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ซึ่งมีข้อกำหนดกับอาคารของโครงการคือต้องมีความสูงอาคารไม่เกิน 23 เมตรและมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบอาคารของโครงการแล้วโครงการมีความสูงอาคารจากพื้นที่ทำการก่อสร้างถึงจุดสูงที่สุดเป็นไปตามที่กฎหมายข้างต้นกำหนดไว้เช่นเดียวกับเรื่องพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมซึ่งโครงการได้</p>	<p>- ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการกำหนดไว้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจสอบว่าการก่อสร้างภายในโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการโรงแรม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวร ประย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเพ็ญคอน (ส.ก.) จำกัด
 บริษัท ตรีเพ็ญคอน (ส.ก.) จำกัด
 Three Decade (Phuket)

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Over & Re-development B Co., Ltd.

60/105

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคทนต์ 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. ค่าก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>4.1 เศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นในเชิงบวกด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นการนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเกิดการกระจายรายได้ในชุมชน รวมถึงการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น ส่วนด้านสังคมนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นจากกฎเกิดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาจากภายนอกเกิดเป็นสังคมแบบผสมผสานที่มีรูปแบบเฉพาะตัว นอกจากนี้โครงการยังมีนโยบายที่จะรับคนส่วนหนึ่งในท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโครงการเพื่อทำให้เกิดความรักและหวงแหนพร้อมทั้งเฝ้าระวังในพื้นที่และตลอดจนเป็นตัวอย่างที่จะเข้าถึงชุมชนรอบข้างได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนให้โครงการรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมเดิมที่มีอยู่แล้ว</p>	<p>ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วยจึงเป็นไปตามที่ข้อกำหนดได้กำหนดไว้</p> <p>ส่วนด้านระบบสาธารณสุขโรคของพื้นที่ตั้งโดยรอบโครงการนั้นมีความสามารถรองรับการเกิดขึ้นของโครงการได้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารขนาดใหญ่ตั้งรายละเอียดในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้ผลกระทบโดยรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดขึ้นในระดับต่ำ</p>	<p>ตรวจสอบว่าโครงการมีรับพนักงานที่เป็นท้องถิ่นหรือไม่ และมีการฝึกอบรมให้ความรู้ ใดๆ</p> <p>ตรวจสอบว่าโครงการมีการสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ ใดๆบ้าง</p> <p>ตรวจสอบว่ามีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างหรือไม่ และโครงการมีการแก้ไขปรับปรุง ใดๆ</p>
<p>4.2 คุณภาพอากาศ</p>	<p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศเนื่องจากมีการนำรถบรรทุกเข้ามาทำงานในโครงการสวนหนึ่ง และมีการบรรทุกขยะให้ขยะมีปริมาณที่แน่นอนไว้ในรายงาน 4</p> <p>ให้พนักงานที่เป็นคนท้องถิ่นเป็นตัวแทนสร้างความสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับชุมชนรอบข้าง รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนในงานหรือเทศกาลต่างๆ ตามสมควรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน</p> <p>หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างโครงการต้องดำเนินการทำความเข้าใจกับชุมชนในข้อร้องเรียนดังกล่าวพร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน</p>	<p>โครงการกำหนดให้มีนโยบายว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโครงการสวนหนึ่ง และมีการบรรทุกขยะให้ขยะมีปริมาณที่แน่นอนไว้ในรายงาน 4</p> <p>ให้พนักงานที่เป็นคนท้องถิ่นเป็นตัวแทนสร้างความสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับชุมชนรอบข้าง รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนในงานหรือเทศกาลต่างๆ ตามสมควรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน</p> <p>หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างโครงการต้องดำเนินการทำความเข้าใจกับชุมชนในข้อร้องเรียนดังกล่าวพร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน</p>	<p>ตรวจสอบว่าโครงการมีรับพนักงานที่เป็นท้องถิ่นหรือไม่ และมีการฝึกอบรมให้ความรู้ ใดๆ</p> <p>ตรวจสอบว่าโครงการมีการสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ ใดๆบ้าง</p> <p>ตรวจสอบว่ามีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างหรือไม่ และโครงการมีการแก้ไขปรับปรุง ใดๆ</p>


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ..... (นางกัญญา บวรชัย) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ..... (นางกัญญา บวรชัย) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด

Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน้ำบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอภูเก็ท


ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การศึกษา	เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรวมถึงทำให้โครงสร้างประชากรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการเป็นลักษณะชุมชนที่เป็นโรงแรมและบ้านพักตากอากาศเช่นเดียวกับพื้นที่โครงการ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้านโครงสร้างทางการศึกษาจะเกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากภายในเขตตำบลเชิงทะเลและจังหวัดภูเก็ตมีสถานศึกษาหลายระดับไว้รองรับรวมทั้งคนส่วนมากที่เข้ามาในพื้นที่โครงการเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวชั่วคราวเท่านั้นและสำหรับพนักงานจะได้รับการอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานทำให้เป็นการพัฒนาคนในท้องถิ่นทำให้เกิดผลกระทบบนระดับต่ำ	- จัดให้มีการอบรมความรู้ให้กับพนักงานทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพต่างๆ ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสามารถนำไปใช้ในโอกาส	- ตรวจสอบว่าโครงการมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษและวิชาชีพต่างๆ ให้กับพนักงานหรือไม่อย่างไร
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อความขัดแย้งด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ไม่มีการแบ่งแยกด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีศาสนสถานภายในจังหวัดภูเก็ตไว้รองรับการบริการอย่างพอเพียงด้วย	- ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือพักในโครงการให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด	- ตรวจสอบว่าโครงการให้ความรู้ความเข้าใจให้วัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวที่มีความถนัดเพียงใด
4.4 การสาธารณสุข	ผลกระทบต่อความปลอดภัยของสถานพยาบาลจะมีระดับต่ำเนื่องจากมีสถานพยาบาลประจำตำบลให้บริการภายในตำบลจำนวน 1 แห่ง และมีโรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลกลางที่ให้บริการในเขตอำเภอถลองอีก 1 แห่งที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ รวมทั้งโครงการมีการดูแลสุขภาพระบบสาธารณสุขไปโรค	1. ดูแลระบบสาธารณสุขโรคของโครงการอย่างพร้อมเพรียงและได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิดดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักภายในโครงการ 2. จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมรถสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อ	- ตรวจสอบว่าโครงการมีการดูแลระบบสาธารณสุขไปโรคภายในโครงการเป็นอย่างไร ดิหรือไม่ - ตรวจสอบว่าโครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่อง



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุกสี)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรบุษยา)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริเดคเดด (ภูเก็ต) จำกัด

Three Decade (Phuket) Co., Ltd.
 บริษัท ทริเดคเดด (ภูเก็ต) จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนหลายนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถ้ำรงค์ จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ	ภายในโครงการอย่างพร้อมเพียงและได้มาตรฐานของโครงการตลอดช่วงเปิดดำเนินการ ส่วนสถิติเจ็บป่วยของชุมชนส่วนมากเป็นโรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง, โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคของปาก, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการแต่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้และโรคระบบหายใจ ตามลำดับ ซึ่งทั้งนี้จากการดำเนินการโครงการไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษที่จะทำให้เกิดชุมชนโดยรวมเจ็บป่วยมากยิ่งขึ้นหรือเป็นตัวแทนสำคัญที่ทำให้เกิดผลต่อสุขภาพของชุมชนแยะลง ดังนั้น ผลกระทบต่อความเจ็บป่วยหรือด้านสาธารณสุขของชุมชนโดยรวมจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	จัดส่งไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้โครงการที่สุดหรือไอให้ทันทั่วทั้ง	- ตรวจสอบว่ามีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ภายในโครงการหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งกล่องวงจรปิดตามทางเดิน มุมต่างๆ รอบโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในทุกจุด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ แม่บ้านหรือพนักงานดูแลระบบสาธารณสุขภาคและสาธารณสุขโครงการให้เป็น

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุใส)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรไชย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด


บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 8 Over 8 Development s.c. Co., Ltd.
 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรไชย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

Three Decade (Phuket) Co., Ltd.
 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตหนัด 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ให้มีการชั่งชั่งและแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ปฏิบัติการหน่วยงานราชการขอความร่วมมือทำให้เกิดความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ส่วนผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านชีวอนามัยจะเกิดขึ้นในระดับต่ำจากการที่โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบตลอดช่วงเวลาเปิดดำเนินการทั้งแม่บ้านและช่างประจำโครงการเพื่อให้ได้มาตรฐานการบริการของโครงการ</p>	<p>ระบบเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและเป็นการรักษามาตรฐานของโครงการ ทั้งระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>4. ให้ความร่วมมือในการชั่งชั่งและแผนอพยพและป้องกันภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการเกิดเหตุฉุกเฉินที่ปฏิบัติการหน่วยงานท้องถิ่นขอความร่วมมือในการร่วมชั่งชั่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโครงการและนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโครงการ</p> <p>5. กำหนดแผนชั่งชั่งกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในโครงการโดยการชั่งชั่งร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการชั่งชั่งโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงหรือสามารถช่วยเหลือผู้เข้าพักภายในโครงการไปยังจุดปลอดภัยได้อย่างทันเวลาที่</p> <p>6. กำหนดเส้นทางในการอพยพผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการไปยังจุดปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนดไว้บริเวณโรงเรียนบ้านโคกโตหนัด (เดิม) ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถหนีภัยได้อย่างทันเวลาที่</p> <p>7. จัดทำคู่มือหรือข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานไว้ภายในโครงการประจำแต่ละห้อง</p>	<p>โครงการมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการชั่งชั่งแผนอพยพต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการกำหนดแผนอพยพหนีภัยฉุกเฉินและมีการซ้อมภายในโครงการหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการกำหนดเส้นทางอพยพและจุดปลอดภัยตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการกำหนดคู่มือหรือข้อควรปฏิบัติ</p>



 A Urojan

 (นางกัญญาดา บวร (ชาย))

 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด


 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด

 Three Decade (Phuket)

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....

 (นางกัญญาดา บวร (ชาย))

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....


 (นายสมรัก สุทธิ)

 ผู้อำนวยการโรงแรม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 ไอเวอร 8 ในช่วงปิดดำเนินการของบริษัท 8 ไอเวอร 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนหลายนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>พักหรือในแต่ละส่วนทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง</p> <p>8. จัดให้มีห้องพักสำหรับผู้พักหรืออพยพสภาพและคนชรา จำนวน 2 ห้องบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร 2 บล็อก C ที่ได้กำหนดไว้ ตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548</p> <p>9. จัดให้ภายในห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรามีส่วนประกอบและมีลักษณะตามกฎหมายกำหนดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เป็นเสียงและระบบสัญญาณเตือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอย่างอื่น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องพักทราบ และมีสวิตช์สัญญาณแสงและสวิตช์สัญญาณเสียงแจ้งภัยหรือเรียกให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก - มีแผนผังของอาคารที่เป็นอักษรเบรลล์ในชั้นที่มีห้องพัก <p>ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้ โดยแสดงตำแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟโดยติดไว้ที่กึ่งกลางบานประตูด้านใน และอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร แต่ไม่เกิน 1.70 เมตร</p>	<p>เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่าโครงการได้กำหนดให้มีห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราหรือไม่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ - ตรวจสอบว่าโครงการได้ออกแบบห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรวิชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


 Anurong Thongkham
 บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา - จัดให้มีที่อาบน้ำซึ่งเป็นแบบมีกบัวหรือแบบอ่างอาบน้ำโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. ที่อาบน้ำแบบมีกบัว <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่ว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร - จัดให้มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร แต่ไม่เกิน 0.50 เมตร - จัดให้มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่ง มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร แต่ไม่เกิน 0.70 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร และมีราวจับในแนวตั้งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 0.60 เมตร 2. ที่อาบน้ำแบบอ่างอาบน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีราวจับในแนวตั้งอยู่ห่างจากผนังด้านหัวอ่างอาบน้ำ 0.60 เมตร โดยปลายด้านล่างอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร แต่ไม่เกิน 0.70 เมตร มีความยาวอย่างน้อย 0.60 เมตร 	

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรวัฑ สุวีลี)
 ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรวิชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>จัดให้มีราวจับเป็นแนวรอบพื้นที่ปลายของราวจับในแนวตั้ง และยาวไปจนถึงผนังห้องอาบหน้าคาน ทำอย่างอาบหน้า ราวจับในแนวนอนและในแนวตั้งอาจเป็นราวต่อต่อเนื่องกันได้ และมีลักษณะทำด้วยวัสดุเรียบ มีความมันคง แข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร</p> <p>- สิ่งของ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ภายในที่อาบหน้าให้อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร</p> <p>10. จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินภายนอกเมื่อเปิดดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าพักภายในโครงการหรือผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ใช้สอยภายในอาคารโครงการ</p> <p>11. หลังจากโครงการได้ทำการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินภายนอกให้แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในอาคารของโครงการ</p> <p>12. หากเกิดเหตุอันตรายต่อผู้เข้าพักภายในโครงการหรือผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ใช้สอยภายในอาคารโครงการให้</p>	<p>- ตรวจสอบว่าโครงการได้มีการทำประกันภัยต่อบุคคลที่ 3 ที่เข้ามาใช้สอยอาคารโครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการติดสำเนารายการกรมธรรม์ประกันบุคคลที่ 3 ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในโครงการหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการได้ดำเนินการชดเชยหรือจ่ายค่า</p>



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
(นายสมรภัฏ สุทธิ)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
(นางกัญญาดา บวรวิชัย)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีดี เดค (ภูเก็ต) จำกัด
Three Decade (Phuket) Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโกทดน 12 ถนนหลายนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การป้องกันอัคคีภัย	<p>ผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในโครงการเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยจากการพิจารณาของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ที่เกี่ยวข้องกับอาคารขนาดใหญ่ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่าอาคารภายในอาคารโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างพอเพียง ทั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ทั้งระบบอัตโนมัติและใช้มือ ถังดับเพลิงเคมี ป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ายบอกชั้น ป้ายแผนผังอาคาร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ ทั้งนี้จากการประเมินความปลอดภัยของระบบป้องกันอัคคีภัยและศักยภาพในการป้องกันของระบบป้องกันอัคคีภัยข้างต้นตามกฎหมายความปลอดภัยในทางวิศวกรรมแล้วพบว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ ความปลอดภัยได้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้ามาใช้บริการของโครงการ โดยที่โครงการยังได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติม นอกเหนือจากกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง น้ำสำรองดับเพลิงระบบหัวกระจาย</p>	<p>โครงการเร่งดำเนินการติดตั้งตัวแทนประกันภัยดังกล่าว มาดำเนินการชดเชยหรือจ่ายค่าทดแทนประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าวโดยเร็วที่สุด</p> <p>1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ตามที่ได้ ออกแบบไว้ทุกประการซึ่งต้องได้ตามมาตราฐานของระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและการติดตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบระบบป้องกัน อัคคีภัยเพื่อบำรุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วงระยะเวลาอันควรเพื่อให้แจ้งว่าระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพการทำงานได้เป็นปกติ</p> <p>3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุก ๆ 6 เดือน ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากพบว่ามีความเสียหายหรือชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>4. ติดป้ายและแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่ อุปกรณ์นั้นๆ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ เพลิงใหม่สามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>5. จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน อัคคีภัยและฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้าย คนไปยังจุดรวมพลและจุดปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุ เพลิงใหม่แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานของโครงการ และผู้เข้า</p>	<p>ทดแทนประกันภัยกับบุคคลที่ 3 หรือไม่หากเกิดความเสียหาย ขึ้นภายในโครงการ</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบและถูกต้อง ตามกฎหมายหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการจัด เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัยหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ทุกๆ 6 เดือน/ครึ่งตลอดระยะเวลา เบ็ดเตล็ดในภาพ</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีมาตรการป้าย และแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจใน และผลการซักซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัยทุกๆ ปีและ 2 ครั้งตลอด ระยะเวลาเบ็ดเตล็ด</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรักษ์ สุวัชร์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางภิญญาดา บวรวิชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 8 Over 8 Development's
 8 Over 8 Development's

68/105

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโดน 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>น้ำดับเพลิงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยภายในโครงการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในโครงการ</p> <p>นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีการซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน โดยมีกำหนดเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลของโครงการไว้จำนวน 2 จุด ที่มีอัตราส่วนอย่างน้อย 0.25 ตร.ม./คน บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ บริเวณทางลงจากจุดจอดรถรับ-ส่งผู้เข้าพักของอาคาร 1 และบริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ติดกับถนนซอยโคกโดน 14 ระหว่างอาคาร 1 (บล็อก B) และอาคาร 2 (บล็อก E) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักและพนักงานทั้งหมดภายในโครงการ</p> <p>ส่วนการระงับเหตุเพลิงไหม้ของหน่วยงานท้องถิ่นกรณีหากโครงการไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้เนืองต้น ระดับเพลิงจะสามารถเข้าถึงโครงการได้ทางจากถนนสาธารณะโดยรอบพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน ที่สามารถเข้าทำการดับเพลิงได้โดยรอบโครงการเนื่องจากโครงการมีพื้นที่ไม่กว้างนัก ระดับเพลิงสามารถฉีดน้ำได้ทั่วถึงจากถนนสาธารณะโดยรอบโครงการ</p> <p>พร้อมทั้งโครงการเองได้จัดเตรียมหน้าสำรองดับเพลิงไว้อย่างเพียงพอในช่วง 30 นาทีแรก ก่อนรถดับเพลิงมาถึง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ</p> <p>จากที่กล่าวมาข้างต้นโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอย่าง</p>	<p>พักในโครงการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงทีและอย่างปลอดภัย</p> <p>6. จัดทำแผนปฏิบัติการขณะเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงประชาสัมพันธ์เส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล กรณีเกิดอัคคีภัยให้เจ้าหน้าที่ในโครงการทราบโดยกำหนดจุดรวมพลไว้ให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน เพื่อให้คนที่อยู่ภายในโครงการสามารถไปยังจุดรวมพลได้อย่างถูกต้อง</p> <p>7. กำหนดจุดรวมพลไว้บริเวณทางลงจากจุดจอดรถรับ-ส่งผู้เข้าพักของอาคาร 1 และบริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ติดกับถนนซอยโคกโดน 14 ระหว่างอาคาร 1 (บล็อก B) และอาคาร 2 (บล็อก E) หรือที่เหมาะสมในอพยพหนีไฟออกจากอาคารโดยไม่มีกีดขวางการเข้าถึงดับเพลิงของรถดับเพลิง</p> <p>8. อุปกรณ์ที่ใช้แบบเตอรีภายในเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน ต้องมีการเปลี่ยนทดแทนตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>9. ตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของส่วนกลางและในห้องพักให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟ้ลัดวงจร</p> <p>10. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในตำแหน่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>	<p>- ตรวจสอบว่าโครงการมีการจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบการจัดจุดรวมพลภายในโครงการว่าจัดไว้บริเวณใดและกีดขวางการเข้าถึงดับเพลิงของรถดับเพลิงหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเตอรีตามกำหนดหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทำการตรวจสอบหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งถังดับเพลิงในจุดที่อาจเกิดอัคคีภัย</p>




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา บวรบุษย์)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโกเทนต์ 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.7 คุณภาพและทัศนียภาพ</p>	<p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างที่มีผลต่อทัศนียภาพบริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการซึ่งจากการประเมินผลกระทบทางสายตาตามมุมมองความสูงต่างๆ ทั้ง 6 จุดที่ได้กำหนดในการศึกษาผลกระทบพบว่าผลกระทบทางด้านสายตาจะอยู่ในระดับต่ำถึงระดับปานกลางซึ่งในระดับปานกลางเป็นมุมมองจากถนนในขณะที่ยกสัญญาณไฟ-มาหน้าโครงการจากถนนหลายน-บ้านดอนแต่ละจุดดังกล่าวเป็นจุดที่มีการจราจรไม่หนาแน่นและผู้สัญจรไป-มาเป็นชาวบ้านและพนักงานโรงแรมเป็นจำนวนมาก จึงช่วยลดผลกระทบได้อีกระดับหนึ่ง จึงต้องจำกัดการดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการในการช่วยลดผลกระทบดังกล่าวได้</p> <p>ส่วนในด้านผลกระทบด้านความกลมกลืนของโครงการกับ</p>	<p>สำรวจ รวมถึงห้องเครื่องต่างๆ</p> <p>11. ติดตั้งแบบแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ทุกจุดและติดตั้งบ็อกซ์ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละชั้น เช่น หน้าโถงบันไดกลาง โถงลิฟต์</p> <p>12. ตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิงของโครงการให้ทำงานได้เสมอ เพื่อให้มีน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงส่งไปยังตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีอาการชำรุดให้รีบดำเนินการเปลี่ยนทันที</p>	<p>ได้ง่ายหรือไม่ บริเวณใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการติดตั้งแบบแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยว่ามีการติดตั้งบริเวณใด - ตรวจสอบว่ามี การตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิงให้ทำงานได้ - ตรวจสอบว่ามี การตรวจสอบ <p>โครงการเป็นไปหรือไม่ สภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่าการก่อสร้าง
		<p>1. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ โดยเลือกใช้วัสดุของอาคารในโทนสีขาวตัดกับผนังอาคารที่เป็นสีน้ำตาลของหินตกแต่งผนังอาคารตามกรอบแบบอาคารที่เน้นความทันสมัยเพื่อให้เกิดความสวยงามมากที่สุด</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามอยู่เสมอและดูแลสภาพภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงามและสะอาดตาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรวมและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ</p>	

กรุงเทพฯ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุขชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กรุงเทพฯ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรประยูร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

3 Decade
 บริษัท ตรีเพ็คเคส (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นดินต่าง ๆ จะเกิดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง จากความสูงของอาคารที่มีผลต่อภูมิทัศน์โดยรวม ซึ่งโครงการต้องปลูกไม้ยืนต้นเพื่อบังความสูงของอาคารและเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบและสถานะประกอบอาคารอื่นๆ ที่มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมกันกับพื้นที่ข้างเคียงร่วมด้วย</p> <p>ในส่วนการเตรียมพื้นที่สีเขียว ที่จัดให้มีอยู่รอบบริเวณพื้นที่โครงการนั้น เพื่อให้เกิดความน่าอยู่สำหรับผู้เข้าพักในโครงการ ได้ออกแบบจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบ ๆ โครงการด้วยพื้นที่ที่มีที่สวนร่มเพื่อเพิ่มความสดชื่นในพื้นที่ที่พักผ่อนของโครงการ โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าโครงการ ในระยะเปิดดำเนินการโครงการแล้วไปไม่นานนักจะมีบรรยากาศของความร่วมมือของพื้นที่สีเขียวที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ยังมีที่สวนภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทำให้เกิดร่มรื่นและสวยงามยิ่งขึ้น ทำให้สภาพพื้นที่โครงการเมื่อเปิดดำเนินการจะมีผลกระทบในด้านทัศนียภาพจากการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในระดับที่ยอมรับ</p> <p>ทั้งนี้ โครงการอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาพักผ่อนและที่พักอาศัยในปัจจุบัน โดยเมื่อได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้วจะทำให้บริเวณพื้นที่โครงการที่เป็นที่ว่างเปล่าในปัจจุบันมีสภาพสวยงามมากขึ้นและเกิดผลกระทบที่ข้างเคียงในระดับ</p>	<p>3. ซ่อมแซมและทาสีภายนอกทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อสีซีดหรือร่อนกะเทาะออกทั้งหมดนี้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>4. เลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาใช้ตกแต่งพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับโครงการให้มากที่สุด</p> <p>5. จัดให้มีการจัดการปลูกไม้พุ่มหรือต้นไม้ทรงสูงที่สามารถใช้เป็นแนวกันชนลดผลกระทบพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนทุก ๆ 1 เดือน/ครึ่งตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบสภาพภายในและภายนอกอาคารจากสภาพอาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวอย่างไร</p> <p>- ตรวจสอบว่าโครงการได้ทำการปลูกต้นไม้ที่เป็นแนวกันชนโดยรอบพื้นที่โครงการ</p>

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภัฏ สุคติ)
 ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรี เดเคด (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนหลายน-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ แม้ความสูงของอาคารและขนาดโครงการจะแตกต่างกันบ้างรอบ ๆ พื้นที่ แต่เมื่อเปิดดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งความสูงของไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการเพิ่มความสูงขึ้น จะช่วยลดทอนผลกระทบทางสายตาจากความสูงของอาคารต่อชุมชน</p> <p>รวมถึงมีการออกแบบจัดสวนพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดในรอบอาคารตลอดจนการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอยู่เสมอโดยพยายามเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่สวยงามเพื่อให้เกิดความสวยงามน่ามองและสร้างความกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันผลกระทบทางสายตาในบริเวณของมุมมองที่มีความสำคัญ ซึ่งโครงการได้พยายามลดผลกระทบดังกล่าวด้วยการออกแบบอาคารให้มีความสวยงามและทันสมัย รวมไปถึงการกำหนดให้เลือกใช้สีของอาคารตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความกลมกลืนกับพื้นที่ข้างเคียงให้มากที่สุด การดูแลรักษาสภาพภายนอกอาคารให้มีความสวยงามอยู่เสมอทั้งการทาสีใหม่และเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สวยงามออกหรือเปลี่ยนใหม่ เมื่อชำรุดตามตารางระยะเวลาการดูแล ซึ่งจะทำให้ลดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่ผ่านมาใหม่บริเวณที่ตั้งโครงการในด้านทัศนียภาพต่อพื้นที่โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>		

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันที่รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก ๆ 6 เดือน ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและสิ่งแวดล้อม, องค์การพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของวิถีภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร 2555 ลงชื่อ (นายสมรัก สุวีลี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กรุงเทพมหานคร 2555 ลงชื่อ (นางกัญญาดา บวร(ชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้างของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนัด 12 ถนนสาย 6 บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


องค์การบริหารส่วนตำบล	พื้นที่โครงการ	ชนิดโครงการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ และ สภาพภูมิสังคม	- ดินที่ได้จากการทำฐานรากอาคาร - พื้นที่รอบโครงการและรอบอาคารที่ทำการก่อสร้าง - รางระบายสาธารณะด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออกของโครงการ	- การนำดินมาใช้ปรับถมในโครงการ - รั้วสังกะสีหรือกำแพงรอบโครงการ - กำแพงกันดินหรือ Sheet Pile - ระบบระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตกตะกอนดิน - ตะกอนดินบริเวณรางระบายน้ำด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออกของโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มีการปรับถมดิน - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
2. ทรัพยากรดิน	- ดินที่ได้จากการทำฐานรากอาคาร - รอบอาคารที่ทำการก่อสร้าง	- การนำดินมาใช้ปรับถมในโครงการ - ดินที่เหลือจากการปรับถม - บริเวณที่ทำการเก็บกองดิน - ระบบระบายน้ำชั่วคราวและจำนวนบ่อตกตะกอนดินพร้อมทั้งความสามารถในการกักเก็บ - การนำน้ำใหม่บ่อตกตะกอนดินมาใช้ประโยชน์และระยะเวลาการตกตะกอนดิน - ช่วงเวลาในการปรับดินถมดินและถนนรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาช่วงทำฐานรากอาคารและปรับถมดิน - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาช่วงการปรับถมดิน - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาช่วงการปรับถมดิน - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้างและช่วงปรับดินถมดินโครงการ - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่ขุดดินและถมดิน	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรภัฏ สุปสี)
ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด



73/105


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญาดา)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้าง 8 โอเวอร์ 8 ระยะเวลา 8 เดือนก่อนเปิดดำเนินการ 8 โอเวอร์ 8 ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนาด 12 ถนนสายบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. คุณภาพอากาศและฝุ่นละออง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>- บริเวณถนนบ้านดอน ถนนซอยโคกไทรหนาด 12 ถนนซอยโคกไทรหนาด 14 และถนนภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- พื้นที่ที่ทำการเปิดหน้าดิน ระยะเวลาในการเปิดหน้าดินและวิธีการเปิดหน้าดิน</p> <p>- การชะล้างพังทลายของดิน</p> <p>- Sheet Pile ในการป้องกันดินพังทลาย</p> <p>- การปิดคลุม</p> <p>- ความเร็วในการขับ</p> <p>- ช่วงเวลาจราจร</p> <p>- สภาพการใช้งาน</p> <p>- เศษตะกอนดินบริเวณถนนทางเข้าออกพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- การนำน้ำทิ้งผ่านการบำบัดมารวมทิ้งจำนวนในการดำเนินการต่อวัน</p> <p>- รั้วสังกะสีรอบพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- การติดตั้งผ้าใบคลุมอาคารบริเวณหน้าร้านด้านนอก</p>	<p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มี การก่อสร้างโครงการ</p>	<p>- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตาม</p> <p>- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตาม</p>	

กรุงเทพฯ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรภัฏ สุภคัส)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด




กรุงเทพฯ 2555 ลงชื่อ
(นางปิยัญดา บุญบุญ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
Three Decade (Phuket)



ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้าง 8 โอเวอร์ 8 ระยะเวลาเริ่มต้นจำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับพื้นที่ตั้งโครงการและโครงการ ลูน่า ภูเก็ตด้านทิศตะวันตกของโครงการ อาคารที่ทำการก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ฝุ่นละอองรวม (TPS) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) การติดตั้งปล่องทิ้งมูลฝอยจากบริเวณที่สูง ฉากปิดกั้นพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง สภาพการเกิดเขม่าควันของเครื่องจักร การสัมผัสอันตรายทุกก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ช่วงทำการปรับถมดินจำนวน 1 ครั้ง และช่วงก่อสร้างอาคารทุก ๆ 3 เดือน ครั้งจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาคารโครงการ ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาคารโครงการ ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาคารโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
4. เสียงและควา สั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับพื้นที่ตั้งโครงการและโครงการ ลูน่า ภูเก็ตด้านทิศตะวันตกของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ความเสียหายของอาคารข้างเคียงโครงการ การติดตั้งเครื่องตรวจสอบความสั่นสะเทือน ช่วงเวลาทำการก่อสร้างในแต่ละวัน กำแพงหรือสิ่งกีดขวางโครงการ วัสดุอุดเสียงผนังในช่วงขุดเจาะหรือตอกเสาเข็มหรือวัสดุกัน 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้งในช่วงก่อสร้างและทำฐานรากอาคาร ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ..... (นายสมรัก สุขสี)
 ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา บรรณสมบัติ) ผู้รับผิดชอบ
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decade (Pht) 2003 Co., Ltd.

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 ไอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้าง ของบริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตหนุด 12 ถนนหลายชั้น-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับพื้นที่ตั้งโครงการและโครงการ ถนน กูเก็ตด้านทิศตะวันตกของโครงการ 	กระแสต่าง ๆ - กิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัด เจียร ไส กิ่ง - ระดับเสียงดังต่อเนื่อง 24 ชม. (Leq, 24 ชม.) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Vmax)	การก่อสร้างโครงการ - ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกวันที่ทำการตอกและเจาะเสาเข็มและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ ในช่วงที่ฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทุกวันที่ทำการตอกและเจาะเสาเข็มและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ ในช่วงที่ฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ช่วงวางฐานราก อาคาร - ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ช่วงวางฐานราก อาคาร - ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ช่วงวางฐานราก อาคาร	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
5. ทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	- ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรกลที่ทำให้เกิดเสียงดังและสภาพการใช้น้ำ - ใช้เสียบแบบเจาะบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ - การตอกเข็มพีตหรือการขุดลอกความสันตะเกือก และลำค้ำบ การเจาะเสาเข็ม - ป้ายชี้แจงให้คนงานไปใช้ห้องน้ำ, การใช้ห้องน้ำประหยัดและสภาพห้องน้ำคนงาน - การนำน้ำทิ้งมาใช้รดพรมพื้นที่ก่อสร้างและการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำ	- ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางภิญญา งาม)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 8 Over & Developments Ltd.
 76/105

บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.
 3 Decade


ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโกกเขต 12 กทมหลายชั้น - บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรชีวภาพ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ข้อมูลการเจาะสำรวจดิน - ใช้เสาเข็มแบบเจาะบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ - การบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่รอบข้าง - การระบายน้ำทั้งออกจากโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงเริ่มต้นและตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
7. การใช้หน้า	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ปริมาตรกักเก็บของถังเก็บน้ำใช้สำรองในการก่อสร้างและระบบน้ำใช้ - การสำรองน้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้าง - สัญญาคัดต่อซื้อน้ำจากเอกชน - ปริมาณการใช้หน้าในการก่อสร้าง - การต่อท่อน้ำใช้จากชุมชนข้างเคียง - การเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูป	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
8. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ติดตั้งป้ายให้ใช้ห้องน้ำของคนงานและสภาพของห้องน้ำคนงาน - การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรภัท คุกกี้)


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา วัฒนชัย)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
Three Decade (Phuket)




ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้าง ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคกโตหนุด 12 ถนนหลายชั้น-บ้านหลายชั้น ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บ่อเก็บน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด - ระบบน้ำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - pH, BOD, SS, TKN, Sulphide, Oil & Grease และ Fecal Coliform - ระบบน้ำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ - ป้ายเตือนระวังน้ำทิ้งที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ - ระบบป้องกันสำหรับคานงานที่นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ - ป้ายเตือนแสดงพื้นที่ที่นำน้ำทิ้งกลับมาใช้รวมพื้นที่ก่อสร้าง - การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ที่มีการรวมพื้นที่ก่อสร้าง - การรื้อถอนและใส่เกลือระบบบำบัดน้ำเสีย - การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหลังการไหลกลับ - การปลูกพืชคลุมดินหลังการไหลกลับ - สภาพพื้นที่โดยรวมหลังการไหลกลับ 	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 1 ครั้ง หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทุกๆ 1 ครั้ง หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทุกๆ 1 ครั้ง หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทุกๆ 1 ครั้ง หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทุกๆ 1 ครั้ง หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม 	
				<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำคานงานหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ
<ul style="list-style-type: none"> - การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้อาคารและรอบอาคารที่ทำการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบระบายน้ำผิวดิน - ปอดักตะกอนดินรอบอาคารและการนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ - การขุดลอกบ่อดักตะกอนดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา งามบรรณี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นายสมรภัฏ สุกดี)
 ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 ไอเวอร 8 ในช่วงก่อสร้าง ของบริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคโหนด 12 ถนนสายนั้น-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย	ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง - ความสะอาดในการเข้าทำการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดและระยะเวลาเข้ามาทำการเก็บขน - การทิ้งกองมูลฝอยรอบๆพื้นที่ก่อสร้าง - สภาพของถังรองรับมูลฝอย - ความถี่ของการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของเอกชนที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
11. ไฟฟ้าและพลังงาน	ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน - แสงควบคุมไฟฟ้าและสะพานไฟพร้อมวัสดุปิดคลุม - วัสดุที่มีการชำรุดเสียหาย - การต่อไฟฟ้าจากชุมชน - การจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมวิท: สุทธิ)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา วรมนย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้าง 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโดกไทนด 12 ถนนลาโยน -บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. การคมนาคม	- พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- การขับรถของคนขับรถบรรทุก - ระยะเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง - การปิดคลุมท้ายรถบรรทุก - ป้ายจำกัดความเร็วในการขับขีและป้ายจราจรต่างๆ - เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรเข้าออก - การจอดรถบรรทุก - การขุดเสียดเสียหายของถนนด้านหน้า - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง หลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตาม - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตาม
13. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ไม่มีมีตมงานพักในโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตาม
14. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ความเดือดร้อนของชุมชนรอบข้างจากคนงานก่อสร้างทั้งคน ไทยและต่างดาว - การมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ควบคุมและมีบทลงโทษคนงาน ก่อสร้าง	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตาม

คุณภาพพื้นที่ 2555 ลงชื่อ..... (นายสมรัก สุทธิ) 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
คุณภาพพื้นที่ 2555 ลงชื่อ..... (นางกัญญา บำรุงสุข) 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ส์ จำกัด
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รีเดคเคด (ประเทศไทย) จำกัด
Three Decade (Phuket) (ประเทศไทย) จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้างของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโกกไทรหนวด 12 ถนนสาย 11 - บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ชุมชนและสถานประกอบการด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตก และด้านทิศใต้ของโครงการ	- ปัญหาการร้องเรียนของชุมชน	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	
15. การสาธารณสุข	- คนงานก่อสร้างทั้งหมดที่เป็นคนไทยและที่เป็นคนงานต่างดาว	- การแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งการป้องกัน เช่น การตัดแยกคนป่วยออกจากคนงานทั่วไป ฝ่ายปิดปาก การล้างมือ การนำเอาขยะติดต่อกับสถานพยาบาล - ใบอนุญาตเข้าทำงานในประเทศ	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- การจัดทำระบบสุขภาพภายในพื้นที่ก่อสร้างและการเก็บกองวัสดุก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ - ห้องปฐมพยาบาลและเครื่องมือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล - การกำหนดการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและหัวหน้าควบคุมคนงาน - คนงานก่อสร้างจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่มีคุณภาพ - ป้ายแสดงรายการละเอียดการก่อสร้างโครงการและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ - ป้ายสัญญาณเตือนความปลอดภัย	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	

คุณภาพที่ 2555 ลงชื่อ..... (นายสมรภัท สุภักดิ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

คุณภาพที่ 2555 ลงชื่อ..... (นางกัญญา งามปัญญดา)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Three Decade (Phuket) Co., Ltd.
บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

81/105

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงก่อสร้างของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโกกตัด 12 ถนนหลายน บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ชนิดตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	สถานที่ตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - การอบรมชี้แจงก่อนการปฏิบัติงาน - อัตราการเกิดอุบัติเหตุ - การติดตั้งผ้าใบป้องกันการรบกวนรอบอาคารที่ทำการก่อสร้าง - เครื่องมือปฐมพยาบาลและรถรับส่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - การก่อสร้างล้ำเข้าไปในที่ดินสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
17. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สาธารณะโดยรอบโครงการ - ตั้งดับเพลิงเคมีบริเวณเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและบริเวณทำการก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการดับเพลิง (อายุการทำงานของสารเคมีดับเพลิง) - การอบรมการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - การจัดพื้นที่สูบบุหรี่ - การแยกเก็บวัสดุติดไฟง่าย - การป้องกันกาเกิดเพลิงไหม้สำหรับอุปกรณ์ที่ติดไฟง่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม

คุณภาพที่ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุทธิ)

คุณภาพที่ 2555 ลงชื่อ
A Uayoo
(นางกัญญา บุญบุษ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(นางกัญญา บุญบุษ)
ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.
บริษัท 3 ดีเคด (ภูเก็ต) จำกัด


82/105





ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม 8 ไอเวอร 8 ในช่วงก่อสร้าง ของบริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนสาย 1 -บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
18. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- การเดินสายไฟ - การก่อสร้างตามแบบภูมิสถาปัตย์ - การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของพื้นที่ก่อสร้าง - วัสดุปิดคลุมอาคารและสิ่งกะสือรอบพื้นที่ก่อสร้าง - ระยะเวลาและขั้นตอนการเปิดหน้าดิน	การก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตาม

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุกๆ 6 เดือน ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ  (นางปิยัญดา บวรบุษย์)
 (นางปิยัญดา บวรบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 100 หมู่ 6 ซอยโคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Phone Cascade (Phuket)



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ  (นายสมรภัฏ สุภัสสร์)
 (นายสมรภัฏ สุภัสสร์)
 ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท 8 ไอเวอร 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโก่ไตนอด 12 ถนนลาโยน -บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศและ ภูมิทัศน์ฐาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพภูมิสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป - ระบบระบายน้ำของโครงการ - ท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหนองน้ำ - สภาพพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - สภาพการชะล้างพังทลายของดิน - ความแข็งแรงของกำแพงกันดิน	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	- บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. ทรัพยากรดิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพต้นไม้และพืชนอกดิน - พื้นที่ว่างโล่งภายในโครงการ - ท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหนองน้ำ - สภาพการระบายน้ำของท่อระบายน้ำสามารถและด้านทิศใต้และทิศตะวันออก - การพังทลายของกำแพงกันดิน	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	- บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด





กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรภัฏ สุภัส)
ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
A. Uroo
(นางกัญญา บรมบุษย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Three Decade (Phuket)
บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางสิ่งแวดลอมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนสายน์ -บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. สภาพภูมิอากาศและ อุณหภูมิตาม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- การกำหนดความเร็วรถ - หลังเก็บบริเวณทางเข้าออก - การปลูกพืชที่ช่วยลดฝุ่นละออง - การบริการรับส่งนักท่องเที่ยว	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	- บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4. เสียงและความสั่นสะเทือน	- พื้นที่โดยรอบโครงการ	- การก่อกองบึงที่ตทางแสงแดดและเกิดเงาอาคารบดบัง - ป้ายจำกัดความเร็วและการหลังเต่า - การบริการรับส่งนักท่องเที่ยว - ผลกระทบด้านเสียงจากโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	- บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา บวรบุษย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรูคอนคเรท (ภูเก็ต) จำกัด
 U-Over Three Decade (Pristine)

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโก่ไตนัด 12 ถนนหลายน -บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	เกณฑ์ตรวจสอบ	ดัชนีชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - โดยรอบพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพในการบำบัด - การประหยัสน้ำใช้ของโครงการ - การใช้น้ำจากบ่อน้ำใต้ดินของเอกชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเรื่องร้องเรียนจากปัญหาน้ำใต้ดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - มิละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
6. ทรัพยากรชีวภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เลือกปลูกในพื้นที่สีเขียว - การระบายน้ำที่ออกจากโครงการโดยมีได้ผ่านการทำบำบัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
7. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ - แผนติดตั้งรอกขายน้ำเอกชนกรณีน้ำใช้ขาดแคลนรวมทั้งแผนสำรองฉุกเฉิน - การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด - การนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ - การบริหารจัดการน้ำที่ควบคุมและแก้ไขปัญหา น้ำใช้ประจำโครงการ - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อน้ำใช้ในโครงการ 		<ul style="list-style-type: none"> - ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน 	


คุณภาพพื้นที่ 2555 ลงชื่อ.....
(นายสมรัก สุวีลี)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด



คุณภาพพื้นที่ 2555 ลงชื่อ.....
(นางกัญญา บวรกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไทรหนาด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - ถึงเก็บน้ำรีไซเคิล - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ - การจัดทำมีระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ - บ่อกักไขมันสำหรับห้องครัวหลัก - การจัดทำมีเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมดูแล - การจัดทำมีอุปกรณ์สำรองสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่ชำรุดได้ง่าย - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย - การตรวจสอบระบบตามแผนปฏิบัติงานประจำวัน (Code of Practice) - การแจ้งเตือนผู้เข้าพักและพนักงานหากมีการซ่อมบำรุงระบาย - เขียนเรื่องเรียงเกี่ยวกับน้ำเสียจากโครงการ - การจัดการน้ำทิ้งในช่วงที่มีปริมาณน้ำทิ้งน้อย - การกำจัดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย - การเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน - การกำจัดไขมันไปเรียงห้องพักผู้เช่ารายวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีต่อไป ทุก ๆ 4 เดือน - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ปีที่ 1 ทุก ๆ 3 เดือน - ปีที่ 2 ทุก ๆ 4 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 6 เดือน - ทุก ๆ 2 เดือนครั้ง - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรวัค สุทธิ)
 ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา นามชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา นามชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

87105





ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกไต่หนาด 12 ถนนหลายน - บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- สระว่ายน้ำ	- pH, BOD, SS, TKN, Sulfide, Oil & Grease และ Fecal Coliform - ป้องกันน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำทิ้ง - ระบบจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้แบบระบบซึมดิน - ป้ายเตือนระวังสำหรับภรร่าน้ำที่มากมาใช้รดน้ำต้นไม้ - สภาพความสะอาดโดยรวม - ความถี่ในการทำความสะอาด	เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
	- บ่อหนองน้ำของโครงการ - ท่อระบายน้ำของโครงการ - ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ	- ความจุตามที่ได้ออกแบบไว้ - การสำรองเครื่องสูบน้ำ - การนำเสนอของน้ำภายนอกบ่อหนองน้ำ - การแยกระบายน้ำฝนและน้ำทิ้ง - ความอดทนและความสามารถในการระบายน้ำ - สภาพการระบายน้ำ การอุดตันและการขุดลอก	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ (นายสมรัก สุทธิ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ (นางกัญญา วัฒนชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

 8 Over 8 Decade
 8 Over 8 Development Co., Ltd.
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามผลกระบวนสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ถังรองรับมูลฝอยและที่พิกุลฝอยรวม มูลฝอยอันตราย 	<ul style="list-style-type: none"> - การปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่ว่างโล่ง - จำนวนและชนิดความสูงของถังรองรับมูลฝอย - ที่พิกุลฝอยรวมตามที่ออกแบบไว้ - ความสามารถในการรองรับมูลฝอยและสภาพทั่วไป - การจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้านทำความสะอาดไปไว้ยังที่พิกุลฝอยรวม - การจัดเก็บ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและ มูลฝอยอันตราย - การทำความสะอาดที่พิกุลฝอยรวมหลังจากเก็บจนเสร็จแล้วและท่อระบายน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - การรวบรวมมูลฝอยส่งถุงพลาสติกแยกสีประเภทมูลฝอยก่อนขนย้ายนำไปกำจัด - การจัดที่จอดรถอำนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอย - การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกิดมูลฝอยอันตราย - วิธีการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 ครั้ง/วัน หลังจากทำความสะอาดอาคารห้องพักในช่วงเช้า - อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน หลังจากทำความสะอาดอาคารห้องพักในช่วงเช้า - อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน หลังจากการรถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขนมูลฝอย - อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน หลังจากทำความสะอาดอาคารห้องพักในช่วงเช้า - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภัท สุชาติ)
 ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บวรวิเศษ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Over & Development

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.
 89/105

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ถนนสาย 1 - บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
11. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดส่งมูลฝอยอันตรายนำไปกำจัด - มีการติดตั้งตามที่ออกแบบและได้มาตรฐาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย - การใช้งานหรือการชั่วคราว - การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน - การรณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้า - การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด - การติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร - การติดตั้งม่านริมนะเบียง - การปลูกต้นไม้คลุมบังแสงแดดเข้าสู่อาคาร - การปลูกไม้กระถางหรือไม้เลื้อยริมนะเบียงทางเดินอาคาร - การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์วัสดุธรรมชาติลดความร้อนเข้าสู่อาคาร - การติดตามกันความร้อนเข้าสู่อาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก ๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นายสมรภัฏ สุกสี)
 ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางปิยนุช.....)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 Three Decada (Phuket) P.L. Co., Ltd.
 171 หมู่ 10 ตำบลคอเคด (ภูเก็ต) ภูเก็ต


ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนสาย 1-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. การรบกวน	การจราจรและที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ - การติดตั้งหลังเตาหรือกระดุกและติดกระดุกนูนตามจุดต่างๆ - การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - การจัดเจ้าหน้าที่จราจร - จำนวนที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด - การจัดที่จอดรถคนพิการภายในโครงการ - การจัดรั้วรับส่งนักท่องเที่ยว 	<p>เปิดดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
13. การระบายอากาศ	ระบบปรับอากาศภายในโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ - การทำงานของระบบปรับอากาศ - ระยะเวลาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 	<p>เปิดดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - อย่างน้อย 1 เดือนครั้งและล้างแบบเต็ม 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด - ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตาม - ระบุในสัญญาให้

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางสมรภัท สุคติ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ.....
 (นางกัญญา งามบุษย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

Three Decade (Phuket)



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโกเตหนัด 12 ถนนหลายน -บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
14. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ภายในพื้นที่โครงการ	- การเปลี่ยนแปลงอาคารภายในโครงการ - การปรับเปลี่ยนแผนผังและเพดานห้อง	- ทุกๆ 1 ปีครั้ง - อย่างน้อย 2-3 เดือนครั้ง - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ปฏิบัติตาม - ระบุในสัญญาให้ ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ปฏิบัติตาม
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	- การรับพนักงานท้องถิ่นเข้าทำงานและการฝึกอบรม - การสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ - เรื่องร้องเรียนของชุมชนโดยรอบและแนวทางแก้ไข ปัญหา - การจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวิชาชีพให้กับ พนักงาน - การให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด
16. การสาธารณสุข	ภายในพื้นที่โครงการ	- การดูแลระบบสาธารณสุขภายในโครงการ - การจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเครื่องมือปฐม	- ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรัก สุทธิ)
 ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

92/105

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 6 ซอยโคกโหนด 12 ถนนสายนี้ -บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
17. อากาศภายนอกและคุณภาพเสียง	ภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> พยาบาลพร้อมกรับส่งฉุกเฉิน การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยและความร่วมมือในการซักซ้อมกับหน่วยงานท้องถิ่น เส้นทางอพยพหนีภัยไม่มีไปยังจุดปลอดภัย การกำหนดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการหนีภัย การกำหนดให้มีห้องพักรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องพักให้เป็นไปตามกฎหมาย การจัดทำประกันภัยสำหรับบุคคลที่ 3 ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในอาคารโครงการ ตำแหน่งการติดตั้งอาคารวางมธรรมมีประกันภัยบุคคลที่ 3 ภายในโครงการ การจ่ายค่าชดเชยทดแทนผู้ได้รับความเสียหายจากโครงการ การติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆภายในและภายนอกอาคารโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
18. ระบบป้องกันอัคคีภัย	ภายในโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรักษ์ สุขธิ)
 ผู้อำนวยการนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา ปราชัย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 PT 8 Over 8 Developments
 17 ซอยโคกโหนด (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket)



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 8 โอเวอร์ 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโก้นตนา 12 ถนนสาย 11 -บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบ - การติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ - การเปลี่ยนแปลงเคอร์ติตามกำหนด - การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย - ตำแหน่งติดตั้งแบบแปลนแสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัย - การตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง - การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล - ความรู้ความเข้าใจ และผลการซักซ้อม - ตำแหน่งจุดรวมพลและความถี่ของว่างการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ปริมาณของต้นไม้ไม่มีตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย - ทีมความปลอดภัย
19. สุขอนามัยและทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - การซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ 			

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภัท สุทธิ)
 ผู้อำนวยการโครงการ 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญา ฐิติบุญย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด



94/105

ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 8 ไอเวอร 8 ในช่วงเปิดดำเนินการ ของบริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ซอยโคกโคเตน 12 ถนนสาย 1 บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	สถานที่ตรวจสอบ	ของโครงการและความเจริญของงานของต้นไม่ - การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนโดยรอบโครงการ - การก่อสร้างอาคารตามที่ออกแบบ - ศึกษานอกอาคารหรือการก่อมลพิษของอาคาร	ดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	


หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุกๆ 6 เดือน ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรวิท สุทธิ)
ผู้อำนวยการงาน บริษัท 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญา บวรไชย)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเดเค๊ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ภาพที่ 1 ผังบริเวณ (ชั้นที่ 1) ของโครงการ




- สัญลักษณ์
- ศึกษากากับข้อมูลของบริเวณใกล้เคียง
- ส่วนที่เสนอขอแก้ไขข้อมูลของอาคารในโครงการ
- เส้นทางจราจรที่ไม่ได้ในอาคารปัจจุบันของชั้น 2 ของโครงการ
- พื้นที่เตรียมของโครงการ
- ตำแหน่งที่ตั้งของลิฟต์เดิมที่เดิมเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เส้นทางกาเข้าพื้นที่ชั้นใต้ดินการจราจรกับลิฟต์
- จุดที่มีสถานีรับวิทยุคมนาคมภายในและภายนอกและเชิงโผล่ในชั้นล่าง





กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ 
 (นายสมรักษ์/สุกสี)
 ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

Client: SOVERA DEVELOPMENTS LTD	Architect: OVER 8 DEVELOPMENT CO., LTD.
Project: BUWENS HOTEL, LAYEN, PHUKET	Scale: 1:1000
Design: 20/01/02	PC: 20/01/02
Rev: 1	Scale: 1:1000

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ 
 (นางกัญญาดา นวรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดคเดส (ภูเก็ต) จำกัด
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

ภาพที่ 3 ผังพื้นที่ 2 อาคาร 2 ของโครงการ


Client:	SOVERO DEVELOPMENTS LTD
Architect:	Over 8 Development Co., Ltd.
Landscape architect:	Over 8 Development Co., Ltd.
Structural engineer:	Over 8 Development Co., Ltd.
M/E engineer:	Over 8 Development Co., Ltd.
Architects:	Over 8 Development Co., Ltd.
Structural engineers:	Over 8 Development Co., Ltd.
Electrical engineer:	Over 8 Development Co., Ltd.
M/E engineer:	Over 8 Development Co., Ltd.
Mechanical engineer:	Over 8 Development Co., Ltd.
Project:	SOVERO HOTEL LAYAN, PHUKET
Drawing title:	BUILDING 2 SECOND FLOOR PLAN
Drawing No.:	Over 8 Development Co., Ltd.
Issued/Checked/Drawn/Date:	J.P. P.C. D.M. 2011/01/01
Scale:	1:100




กุมภาพันธุ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรภัค/สุกสิ)
 ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อาคาร 2
 SECOND FLOOR PLAN
 ผังพื้นที่ 2

กุมภาพันธุ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางกัญญาดา บวรวิเศษย์)
 ผู้มีอำนาจการดำเนินงาน
 บริษัท ทริเดคเดค (ท)
 ทริเดคเดค



ภาพที่ 4 สถานที่สีเขียวและชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ



รวมพื้นที่สีเขียวยืนต้นทั้งหมด 1,208 ตารางเมตร


ชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้น	จำนวนต้น	พื้นที่ปลูก (ตร.ม.)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
ไม้ยืนต้นขนาด 3.0	5	150	150
ไม้ยืนต้นขนาด 2.0	7	140	140
ไม้ยืนต้นขนาด 1.5	5	75	75
ไม้ยืนต้นขนาด 1.0	5	50	50
ไม้ยืนต้นขนาด 0.5	5	25	25
รวมทั้งหมด	27	435	435




ผู้จัดทำ: วิศวกรโยธา, วิศวกรสถาปัตย์, วิศวกรโยธา, วิศวกรโยธา

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรักษ์ สุกสี)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญาดา บวรประยูร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรีเดเคด (ประเทศไทย) จำกัด




Client: ROYER DEVELOPMENTS LTD	Project: ROYER HOTEL LARAN PHUKET
Architect: ORIGINAL DESIGN	Designing Date: ธันวาคม 2554
Structural Engineer: [Signature]	Drawing No.:
M/E Engineer: [Signature]	Scale:
ACQUITTANCE	Job No.:


ภาพที่ 5 ผังพื้นที่สีเขียวและชนดพื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณแนวคั่นดินที่ถมสูงซึ่งมีระดับเท่ากับชั้นที่ 2 ของโครงการ





กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นายสมรัก สุทธิ)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด




กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
(นางกัญญาดา บวรวิเศษ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรียเดเคด (ภูเก็ต) จำกัด



ภาพที่ 7 มังพื้นที่สีเขียวและจุดพันธุ์ไม้พุ่มและไม้คลุมดินบริเวณแนวคันดินบริเวณงานระดับเท่ากับพื้นที่ 2




 กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นายสมรักษ์ สุทธิ)
 ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท โอเวอร์ 8 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 ลงชื่อ
 (นางภิญญา บวรประ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรีเด็คอด (ภูเก็ต) ดีเคแอส
 Three Decade (Phuket) Co., Ltd.

