



ที่ ทส 1009.5/ 3062

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

30 ส.ค. 2555

~~30 เมษายน 2555~~

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิล์ แอปป์แลนด์

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ สราญวิล์ แอปป์แลนด์ ของบริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ


ด้วย บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิล์ แอปป์แลนด์ ตั้งอยู่ที่ถนน แอปป์แลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดพื้นที่ 3-1-90 ไร่ ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 377 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 364 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 13 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิล์ แอปป์แลนด์ ของบริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด โดยให้บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว

จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้กรมที่ดิน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสนธิ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616



ที่ ทส 1009.5/ 3061

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

30 มี.ค. 2555

30 เมษายน 2555

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิลล์ แอปปีแลนด์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 54/360/EIA/รฐอ.016
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554
2. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/ 8304
ลงวันที่ 12 กันยายน 2554
3. หนังสือบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 55/078/EIA/วช.002
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ สราญวิลล์ แอปปีแลนด์ ของบริษัท กรปภา โฮม แลนด์
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พัก
อาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักผ่อนตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 2 และ 3 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 61/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิลล์ แอปปีแลนด์ ของบริษัท
กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนแอปปีแลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็น
โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดพื้นที่ 3-1-90 ไร่ ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 8 ชั้น
จำนวน 2 อาคาร และอาคารจอดรถและอาคารสระว่ายน้ำ 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 377 ห้อง แบ่งเป็นห้อง

ชุดพักอาศัยจำนวน 364 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 13 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมา บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิลล์ แฮปปี้แลนด์ ของบริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด โดยให้บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไป ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616



ที่ ทส 1009.5/ 3060

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

30 ส.ค. 2555

~~30 เมษายน 2555~~

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิลล์ แอปปีแลนด์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/ 8305
ลงวันที่ 12 กันยายน 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ สราญวิลล์ แอปปีแลนด์ ของบริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 61/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิลล์ แอปปีแลนด์ ของบริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนแอปปีแลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดพื้นที่ 3-1-90 ไร่ ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารจอดรถและอาคารสระว่ายน้ำ 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 377 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 364 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 13 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมา บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน ...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ สราญวิมลส์ แอปพลิเคชั่นด์ ของบริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด โดยให้บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนิน โครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจ หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการสราญวิลล์ แสปป์แลนด์ ของบริษัท กรปกา โฮม แลนด์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสราญวิลล์ แสปป์แลนด์ ของบริษัท กรปกา โฮม แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนแสปป์แลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 377 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 364 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 13 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสราญวิลล์ แสปป์แลนด์ ของบริษัท กรปกา โฮม แลนด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้


1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ


นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปกา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)

บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 รายงานการแสดงผลการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างเขื่อน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<u>ระยะก่อสร้าง</u> 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	สภาพบริเวณพื้นที่โครงการ เดิมเป็นพื้นที่ว่างไม่มีมีการใช้ประโยชน์และยังไม่มีกิจกรรมก่อสร้างใดๆ ภายในโครงการ สำหรับพื้นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และสำนักงาน การก่อสร้างโครงการ จะใช้เวลาประมาณ 18 เดือน โดยจะมีการปรับสภาพพื้นที่ให้ได้รับระดับตามต้องการและรวบรวมเรียบเสมอกัน มีการขุดดินบริเวณเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โดยดินที่เกิดจากงานขุดจะนำไปใช้ประโยชน์บริเวณที่จะก่อสร้างถนนและอาคาร ซึ่งค่าระดับภายหลังการปรับถมดินสูงสุดภายในโครงการเท่ากับ +0.20 เมตร เทียบกับระดับถนนแบบปีแลนด์ สาย 1 และถนนแบบปีแลนด์ สาย 2 ที่ระดับ +0.20 เมตร พบว่ามีความแตกต่างกันน้อยมาก และสภาพภูมิประเทศโดยรวมยังคงมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ จึงคาดว่าากการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ	1) จัดให้มีรั้วที่บริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อปิดกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน 2) จัดระเบียบพื้นที่ที่ก่อสร้างและเก็บกองวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3) ควบคุมระดับพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	



(Signature)

กรรมการผู้อำนวยการ

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปกา โคม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

(Signature)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางรังษิยา กมลพันธุ์)
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แบบบีแพลน


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเดิมมีสภาพเป็นพื้นที่ราบโล่งว่าง การก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งการปรับและปรับดินอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินทางกายภาพ เช่น การสูญเสียเนื้อดินในระบับต่ำ และเป็นผลกระทบที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ไม่มีความรุนแรง ผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมี ส่วนผลกระทบจากการเลื่อนไหลของดินจากการเจาะเสาเข็มและการก่อสร้างฐานรากของอาคาร เนื่องจากโครงการจะจัดลำดับการเจาะเสาเข็มตามฐานรากจากด้านที่ติดกับที่อยู่ใกล้เคียงไปยังด้านที่ไม่มีอาคาร รวมทั้งจัดให้มี Sheet pile เพื่อป้องกันการพังทลายของดินระหว่างทำการก่อสร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดิน และการเลื่อนไหลพังทลายของดินในระบับต่ำ	1) จัดให้มีเข็มพืด (Sheet Pile) กัดโดยรอบพื้นที่ที่ขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และชั้นใต้ดินของอาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ เพื่อเป็นกำแพงกันดินชั่วคราวป้องกันการพังทลายหรือการเคลื่อนตัวของดินขณะทำการก่อสร้าง 2) ใช้เสาเข็มเจาะเสียบแทนการตอกเสาเข็ม เพื่อลดผลกระทบจากการพังทลายของดินต่อเนื่องที่ข้างเคียง 3) จัดลำดับการเจาะเสียบเสาเข็มฐานรากของอาคารจากที่ติดกันที่อยู่ใกล้เคียงไปยังด้านที่ไม่มีอาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบจากการขุดตัวของดินต้องปลุกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 4) เมื่อมีการก่อสร้างหรือติดตั้งงานต่าง ๆ ในส่วนที่ขุดดินแล้วเสร็จ ให้กลับและบดอัดดินให้แน่นทันที 5) หลังจากถอนเข็มพืด (Sheet Pile) ออก จะต้องกลบหลุมและบดอัดดินให้แน่นทันที เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน 6) กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างฐานรากให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนแรกของการก่อสร้างแต่ละอาคาร เพื่อลดระยะเวลาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปกา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพนัส)
บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แสบปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)		7) ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียงโดยละเอียด เพื่อเป็นหลักฐานก่อนดำเนินการก่อสร้าง หากพบว่ามีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดปัญหาทรอยแตกร้าวหรือความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันที 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องเรียนประจำสำนักงานชั่วคราวของโครงการ พร้อมจดบันทึกปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขไว้เพื่อเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ผู้จัดการโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 9) ดำเนินการตามแนวทางในการขุดดิน ถมดิน และขนส่งดินจากการก่อสร้าง ดังนี้ (1) ดินที่ขุดออกเพื่อทำชั้นใต้ดินและวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องนำดินบางส่วนกลับมาปรับพื้นที่ก่อนการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร โดยไม่นำดินจากภายนอกเข้ามาปรับพื้นที่	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โอม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แอปเปิ้ลแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรที่ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)		(2) ขนย้ายดินเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น (09.00-16.00 น.) และหากมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการขนย้ายดิน ต้องหยุดและดำเนินการแก้ไขทันที (3) ลำเลียงดินจากพื้นที่ก่อสร้างไปยังพื้นที่ที่ดินซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ก่อสร้างโดยตรง โดยไม่ใช้ถนนภายนอกโครงการ (4) จัดให้มีผ้าไปคลุมหลังรถขนส่งดินทุกคันและทุกครั้งที่มีการขนส่งดินไปยังแหล่งที่ดิน (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกทุกครั้งที่มีการขนส่งดิน (6) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกรถทุกคันให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด (7) จำกัดความเร็วของรถขนส่งดินไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. (8) จัดระบบการทิ้งดินบริเวณแหล่งทิ้งดินให้เหมาะสม โดยนำดินเข้าไปกองไว้บริเวณส่วนกลางของพื้นที่ก่อน และให้เนินดินมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร จากส่วนฐานของเนินดิน เพื่อลดผลกระทบจากการพังทลายของดินต่อที่ดินข้างเคียง	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แอปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	กิจกรรมในช่วงก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในรูปของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศต่าง ๆ ดังนี้ - ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมก่อสร้างมีค่าเท่ากับ 0.015 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณ TSP ที่ตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.111 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในช่วงก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 0.126 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดค่าเฉลี่ยของ TSP ในเวลา 24 ชม. ไม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากกิจกรรมก่อสร้างมีค่าเท่ากับ 0.015 มก./ลบ.ม. ในขณะที่ผลการตรวจวัดปริมาณ PM₁₀ ภายในพื้นที่โครงการมีค่าเท่ากับ 0.076 มก./ลบ.ม. รวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) เพิ่มขึ้นเป็น 0.091 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดค่าเฉลี่ยของ PM₁₀ ในเวลา 24 ชม. ไม่เกิน 0.120 มก./ลบ.ม.	1) เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองจากการหล่นคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้าง 2) จัดให้มีรั้วที่ชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อปิดกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน 3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำวันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) และเพิ่มเป็น 4 ครั้ง ในช่วงหน้าแล้ง 4) จัดให้มีที่ล้างล้อรถไถภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณก่อนทางออกสู่ถนนแอสฟัลต์ สาย 2 อย่างน้อย 10 เมตร 5) จัดให้มีผ้าใบคลุมรถที่ใช้ในการขนส่งให้มิดชิดทุกคันและทุกครั้งที่มีการขนส่ง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นบนผิวจราจร 6) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งดินทุกคันให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด 7) จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และในช่วงที่สัญจรบนถนนแอสฟัลต์ สาย 1 และถนนแอสฟัลต์ สาย 2 ต้องจำกัดให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง</u> <u>จุดตรวจวัด:</u> ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองจำนวน 3 จุด 1. บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3-4 ชั้นด้านทิศใต้ของโครงการ 3. บริเวณโรงเรียนมัธยมวิจิตรวิทยา ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ <u>ดัชนีตรวจวัด:</u> ฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_x) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) <u>ระยะเวลา/ความถี่:</u> เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่างานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ



(Signature)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555




ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสายวิบูลส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง มีค่าเท่ากับ 0.005 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณ CO ที่ตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.57 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ CO ในช่วงก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 0.575 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานกำหนดค่า CO เฉลี่ยใน เวลา 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) - ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง มีค่าเท่ากับ 0.026 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณ NO₂ ที่ตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.02 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ NO₂ ในช่วงก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 0.046 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานกำหนดค่า NO₂ เฉลี่ยใน เวลา 1 ชม. ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.)	8) จำกัดความเร็วของรถภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณทางเข้าและทางออกพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. 9) ติดตั้งผ้าใบหรือตาข่ายชนิดที่กันรอบอาคารให้มีความสูงเท่ากับอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 10) จัดให้มีแมงป่องกันเศษวัสดุร่วงหล่น เพื่อรองรับเศษวัสดุหรือสิ่งของที่อาจตกลงมาจากอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 11) จัดให้มีคนงานกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเบียดกีดกันรับทำความสะอาดทันที 12) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างดิน และอื่นๆ ให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 13) ไม่ติดเครื่องยนต์ถึงบริเวณที่ไม่มีมีการปฏิบัติงาน 14) ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ามีสภาพเสื่อมลง ควรเปลี่ยนใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำมาใช้งาน	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

Signature
(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสวนวิบูลย์ แซมปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.002 มก./ลบ.ม. หรือ 2.0 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณ SO_2 ที่ตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดการเคหะชุมชนคลองจั่น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 83.76 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ SO_2 ในช่วงก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 85.76 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานกำหนดค่า SO_2 เฉลี่ยในเวลา 1 ชม. ไม่เกิน 780 มก./ลบ.ม.) - ปริมาณ HC ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.002 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณ HC ที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.12 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ HC ในช่วงก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 2.122 มก./ลบ.ม. ถือเป็นค่าที่ต่ำมากและไม่ทำให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	15) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 16) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณหน้าโครงการ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และหมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อหรือร้องเรียน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะและดำเนินการแก้ไขทันทีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน 17) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการที่มีต่อกลุ่มอาคารพาณิชย์สูง 3 - 4 ชั้น ด้านทิศใต้ และโรงเรียนณัฐวุฒิวิทยา รวมถึงอาคารอื่นๆ ตลอดระยะก่อสร้าง พร้อมทั้งให้มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุสานติ)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Signature

(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเชีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสายวิบูลส์ แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง	การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังจากเครื่องจักรที่ทำงานในพื้นที่ จากการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างรวมกับระดับเสียงพื้นฐานจากการจราจรวัดในพื้นที่ก่อสร้าง พบว่าแหล่งรับเสียงบริเวณอาคารพาณิชย์ด้านทิศใต้และบริเวณโรงเรียนณัฐวิทย์วิทยาจะได้รับระดับเสียงทุกกิจกรรมรวมกับระดับเสียงพื้นฐาน 96.40 dB(A) และ 71.23 dB(A) ตามลำดับ แต่เนื่องจากโครงการได้กำหนดมาตรการติดตั้งรั้วที่ชั่วคราวเป็นรั้วสังกะสีสูง 3.0 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง และเพิ่มการติดตั้ง PVC สูง 2.0 เมตร ด้านบนของรั้วสังกะสีเพื่อเป็นกำแพงกันเสียง ทำให้แหล่งรับเสียงที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างจะได้รับระดับเสียงลดลงโดยมีกำแพงกันเสียง PVC ช่วยลดระดับเสียงลงได้ 21 dB(A) และแหล่งรับเสียงที่อยู่ภายในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจะได้รับระดับเสียงลดลงอีก 20 dB(A) นั่นคือระดับเสียงจากภายในพื้นที่ก่อสร้างเมื่อผ่านรั้วผ้าใบ PVC ไปยังผู้รับเสียงที่อาศัยอยู่ในบริเวณอาคารพาณิชย์ด้านทิศใต้จะได้รับระดับเสียงลดลงเหลือ 55.40 dB(A) ส่วนโรงเรียนณัฐวิทย์วิทยาจะได้รับระดับเสียงลดลงเหลือ 30.23 dB(A) ถือว่าการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านระดับเสียงในระดับต่ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน 1) เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการก่อสร้าง 2) วางแผนการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนแรกของงานก่อสร้างแต่ละอาคาร 3) ใช้เสาเข็มเจาะเสียงแบบแทนการตอกเสาเข็ม เพื่อลดผลกระทบด้านระดับเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียง 4) จัดให้มีรั้วที่ชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร ปิดกั้นรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง และเพิ่มการติดตั้ง PVC ขนาดความสูง 2.0 เมตร ด้านบนของรั้วที่ชั่วคราวเพื่อเป็นกำแพงกันเสียง โดยใช้โครงเหล็กแบบแกนถ้ายันป้องกันลมพร้อมเจาะช่องให้ลมผ่านได้บ้างเพื่อลดแรงปะทะกับกระแสนลม 5) กำหนดการก่อสร้างฐานรากและกิจการที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 6) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	ตรวจวัดระดับเสียง <u>จุดตรวจวัด:</u> กำหนดจุดตรวจวัด จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3-4 ชั้น ด้านทิศใต้ของโครงการ 3. บริเวณโรงเรียนณัฐวิทย์วิทยา ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ <u>ดัชนีตรวจวัด:</u> จุดที่ 1 วัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hrs) จุดที่ 2 และจุดที่ 3 วัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) <u>ระยะเวลา/ความถี่:</u> 1. ช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก: ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำวัน สัปดาห์ 2. ช่วงหลังงานฐานราก: ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ผู้มีผิดชอบ/เจ้าของโครงการ



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

วิบูลย์
(นางรังษิยา ทมสพัตต์)
บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจนาม

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)		7) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณหน้าโครงการ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และหมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อหรือร้องเรียน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะและดำเนินการแก้ไขทันทีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อนกนกนกอสร่าง 1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ Ear plug หรือ Ear muf สำหรับคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง 2) จัดอบรมคนงาน เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีวิศวกรทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านระดับเสียงอย่างเคร่งครัด 3) จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โคม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แอปเปิ้ลแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน โดยระดับความรุนแรงขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์/เครื่องจักร วิธีการก่อสร้าง รวมถึงระยะห่างจากแหล่งรับความสั่นสะเทือนถึงแหล่งกำเนิด คุณสมบัติของดินในบริเวณนั้น และโครงสร้างของอาคารข้างเคียง โครงการเลือกให้เสาเข็มเจาะเสียบซึ่งก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการเจาะเสาเข็มน้อยมากจากการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนพบว่า <u>กรณีที่ 1 พิจารณาจากกรณี Worst Case</u> สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งเจาะเสาเข็มมากที่สุด คือกลุ่มอาคารพักอาศัยสูง 3 - 4 ชั้น (ด้านทิศใต้ของโครงการ) จะได้รับความสั่นสะเทือน 2.23 มม./วินาที <u>กรณีที่ 2 โรงเรียนณัฐวุฒิชัยวิทยา</u> เป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 150 เมตร จะได้รับความสั่นสะเทือน 0.03 มม./วินาที เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างของอาคารพาณิชย์และโครงสร้างอาคารของโรงเรียนณัฐวุฒิชัยวิทยาตามมาตรฐานของ DIN 4150 (1986) ซึ่งกำหนดค่าความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 5.00 มม./วินาที ถือว่าโครงการสร้างอาคารดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการเจาะเสาเข็มภายในโครงการน้อยมาก	1) จัดให้มีเข็มพืด (Sheet Pile) กัดโดยรอบพื้นที่ที่ทำการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และชั้นใต้ดินของอาคารจอดรถและสระว่ายน้ำ เพื่อเป็นกำแพงกันดินชั่วคราวป้องกันการพังทลายหรือการเคลื่อนตัวของดินขณะทำการก่อสร้าง 2) ใช้เสาเข็มเจาะเสียบแทนการตอกเสาเข็ม เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง 3) จัดลำดับการเจาะเสียบเสาเข็มฐานรากของอาคารจากที่ดินด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงไปยังด้านที่ไม่มีอาคารเพื่อป้องกันผลกระทบจากการทรุดตัวของดินต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 4) เมื่อมีการก่อสร้างหรือติดตั้งงานต่างๆ ในส่วนที่ขุดดินแล้วเสร็จ ให้ทำการกลบและบดอัดดินให้แน่นทันที 5) หลังจากถอนเข็มพืด (Sheet Pile) ออก จะต้องทำการกลบหลุมและบดอัดดินให้แน่นทันทีเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน 6) วางแผนการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนแรกของการก่อสร้างแต่ละอาคาร เพื่อลดระยะเวลาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อชุมชนใกล้เคียง	<u>ตรวจวัดความสั่นสะเทือน</u> <u>จุดตรวจวัด:</u> กำหนดจุดตรวจวัด จำนวน 2 จุด ได้แก่ - บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3-4 ชั้น ด้านทิศใต้ของโครงการ - บริเวณโรงเรียนณัฐวุฒิชัยวิทยา ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ <u>ดัชนีตรวจวัด:</u> - วัดระดับความสั่นสะเทือนเป็น Peak Particle Velocity (PPV: มีหน่วยเป็น มม./วินาที) - ความถี่ (Frequency: มีหน่วยเป็น Hz) <u>ระยะเวลา/ความถี่:</u> - ช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก: ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ช่วงหลังจากงานฐานราก: ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

(นางรังษิยา กมธันท์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิบูลย์ แอปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	สำหรับผลกระทบต่อความเดือดร้อนรำคาญของประชาชน ตามเกณฑ์ของ Reither & Meiser ถือว่าการก่อสร้างโครงการทำให้ประชาชนสามารถรับรู้และรู้สึกรำคาญได้ เนื่องจากมีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ระหว่าง 2.0-2.5 มม./วินาที ในขณะที่นักเรียน ครู และพนักงานภายในโรงเรียน จะไม่สามารถรับรู้ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ เนื่องจากมีค่าความสั่นสะเทือนไม่เกิน 0.15 มม./วินาที นอกจากนี้ เนื่องจากในการก่อสร้างของโครงการมิได้กระทำพร้อมกันตลอดทั้งพื้นที่ แต่จะดำเนินการตามแผนการก่อสร้างที่มีกำหนดระยะเวลาและแบ่งสัดส่วนการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด และเมื่องานเสาเข็มและฐานรากแล้วเสร็จผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนก็จะลดลง ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้างโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ	7) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 8) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในช่วงกลางวัน เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 9) จัดตั้งป้ายประกาศบริเวณหน้าโครงการ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และหมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อหรือร้องเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะและดำเนินการแก้ไขทันทีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน 10) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการที่มีต่อกลุ่มอาคารพาณิชย์สูง 3 ถึง 4 ชั้น ด้านทิศใต้ และโรงเรียน ณัฐวุฒิวิทยา รวมถึงอาคารอื่นๆ ตลอดระยะก่อสร้าง พร้อมทั้งให้มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ	


(นายสมเกียรติ คงเจริญสุวานต์)


บริษัท กรปภา โชม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพันธ์)


บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำ	ในช่วงก่อสร้าง บริเวณบ้านพักคนงานจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง 14.4 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากห้องส้วม 1.8 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากการอาบน้ำและชำระล้าง 12.6 ลบ.ม./วัน ส่วนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีน้ำเสียปริมาณ 4.8 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากห้องส้วมประมาณ 2.0 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากกิจกรรมอื่น ๆ 2.8 ลบ.ม./วัน โดยโครงการได้จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากกิจกรรมอื่น ๆ 2.8 ลบ.ม./วัน โดยโครงการได้จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อเกรอะ-กรองเดิมอากาศ เพื่อรองรับน้ำเสียจากส้วมมาบำบัด ส่วนน้ำเสียจากการอาบน้ำและชำระล้างจะถูกรวบรวมผ่านบ่อดักตะกอน และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง จึงถือว่าการก่อสร้างโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำในระดับต่ำ	1) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง และบริเวณบ้านพักคนงาน จำนวน 10 ห้อง เพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองเดิมอากาศ ปริมาตรรองรับน้ำเสีย 5.0 ลบ.ม./วัน-ชุด ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 ชุด และบริเวณบ้านพักคนงาน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วมก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 3) จัดให้มีบ่อดักตะกอนขนาด 7.0 ลบ.ม. สำหรับรองรับน้ำเสียจากการอาบน้ำและชำระล้างของคนงานก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 2 4) จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อดักตะกอนขนาด 2.7 ลบ.ม. ก่อนจะระบายน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน จุดตรวจวัด: กำหนดจุดตรวจวัด จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. น้ำในบ่อพักน้ำก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 2. น้ำในบ่อพักน้ำก่อนระบายออกจากบ้านพักคนงาน ดัชนีตรวจวัด: pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria ระยะเวลา/ความถี่: เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก	บริเวณพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุมชน พักอาศัยและพาณิชยกรรมหนาแน่น ประกอบด้วย อาคาร พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือภัตตาคารที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ โดยไม่พบว่ามีสัตว์หรือพืชที่มีความสำคัญ มีลักษณะเด่น หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ แต่เป็นสัตว์และพืช ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในชุมชนเมืองทั่วไป จึงถือว่าการก่อสร้างโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบกในบริเวณพื้นที่ศึกษาในระดับต่ำและไม่ขัดกับสภาพระบบนิเวศแบบชุมชนเมืองของพื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรดิน และคุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบก	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพัส)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555




ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างวิทยุวีลส์ แอปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	เนื่องจากในช่วงก่อสร้าง โครงการจะมีการระบายน้ำทิ้งผ่าน การบำบัดจากบริเวณบ้านพักคนงานลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 2 ส่วนน้ำทิ้งและน้ำฝน จากพื้นที่ก่อสร้างจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริม ถนนแอปป์แลนด์ สาย 1 นั่นคือน้ำทิ้งและน้ำฝนจาก โครงการจะถูกระบายรวมกับน้ำจากอาคารบ้านเรือนใน ชุมชนใกล้เคียง ก่อนระบายลงคลองตาดแห้ง และคลองแสน แสบ โดยในแหล่งน้ำดังกล่าวไม่ได้มีทรัพยากรชีวภาพที่ สำคัญ จึงคาดว่าผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพอัน เนื่องมาจากน้ำทิ้งจากการก่อสร้างโครงการอยู่ในระดับต่ำ	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมคนงานด้วยระบบ บำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ เพื่อลดค่า ความสกปรกในน้ำเสีย ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ 2) จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับ ระบายน้ำทิ้งจากการชำระล้างของคนงานลงสู่บ่อตก ตะกอนเพื่อให้ตะกอนตกลง และตกเศษขยะก่อนระบาย ทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เป็นการลดผลกระทบต่อ แหล่งน้ำผิวดินที่ระบายทิ้งจากท่อระบายน้ำสาธารณะ	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	ในช่วงการก่อสร้าง มีความต้องการน้ำดื่มไม่น้อยกว่า 180 ลิตร/วัน โครงการต้องจัดหาน้ำดื่มสำหรับคนงานอย่าง เพียงพอ ทั้งบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง ส่วน น้ำใช้ปริมาณไม่น้อยกว่า 18.0 ลบ.ม./วัน โครงการต้องทำ การเชื่อมท่อน้ำประปาเพื่อรับน้ำประปาชั่วคราวมาใช้ ซึ่ง สำนักงานประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว มีศักยภาพใน การจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการน้ำใช้ ในระยะ ก่อสร้างโครงการ และส่งผลกระทบด้านการใช้น้ำของชุมชน ในระดับต่ำ	1) ขอใช้น้ำชั่วคราวจากการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว สำหรับการก่อสร้างและป้อนน้ำใช้สำหรับ คนงาน 2) จัดให้มีถังสำรองน้ำขนาด 3.0 ลบ.ม. เพื่อสำรองน้ำใช้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3) จัดให้มีอ่างสำรองน้ำใช้บริเวณลานซักล้าง บริเวณ บ้านพักคนงานไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. เพียงพอในอัตรา 200 ลิตร/คน-วัน	-



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)

บริษัท กรปภา โอม แลนด์ จำกัด


มีนาคม 2555

อริยา

(นางรังษิยา กมลพันธุ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แอปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 ระบบประปา/การใช้ (ต่อ)		4) จัดหาน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงานอย่างเพียงพอ 180 ลิตร/วัน 5) รณรงค์และควบคุมให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	
3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. บริเวณบ้านพักคนงาน: มีปริมาณน้ำเสีย 14.4 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น 1.1 น้ำเสียจากส้วม: ปริมาณ 1.8 ลบ.ม./วัน บำบัดโดยบ่อเกรอะ-กรองเดิมอากาศ ก่อนจะระบายน้ำทิ้งผ่านการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 2 1.2 น้ำเสียจากการอาบน้ำและชำระล้าง: ปริมาณ 12.6 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนและระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 2 2. บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง: มีปริมาณ 4.8 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น 2.1 น้ำเสียจากห้องส้วม: ปริมาณ 2.0 ลบ.ม./วัน บำบัดโดยใช้บ่อเกรอะ-กรองเดิมอากาศ ก่อนจะรวบรวมผ่านบ่อดักตะกอน และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 1 2.2 น้ำเสียจากกิจกรรมอื่นๆ: ปริมาณ 2.8 ลบ.ม./วัน รวบรวมผ่านบ่อดักตะกอน และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 1 เช่นกัน	มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน 1) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณบ้านพักคนงานจำนวน 10 ห้อง เพียงพอตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองเดิมอากาศ ปริมาตร 5.0 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด สำหรับรองรับน้ำเสียจากส้วมมาบำบัด ก่อนจะระบายน้ำทิ้งผ่านการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 2 3) จัดให้มีพื้นที่ลานซักล้างและอาบน้ำไว้บริเวณเดียวกัน และรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่บ่อดักตะกอนขนาด 7.0 ลบ.ม. ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 2 มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 10 ห้อง เพียงพอตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	




(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555


(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจนาม

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แอปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	เนื่องจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างมีปริมาณน้อยมาก และโครงการได้จัดระบบบำบัดให้น้ำเสียและปล่อยทิ้งลงสู่คลอง เพื่อให้น้ำที่ระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน มีค่าความสกปรกตกลง จึงถือว่าการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบำบัดน้ำเสียในระดับต่ำ	2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองเดิมอากาศ ปริมาตร 5.0 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด สำหรับรองรับน้ำเสีย จากส้วมบำบัด ก่อนจะระบายน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อตกตะกอน ขนาด 2.7 ลบ.ม. และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปปี้แลนด์ สาย 1	
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. การระบายน้ำฝน: 1.1 บริเวณบ้านพักคนงาน: น้ำฝนที่ตกลงบริเวณบ้านพักคนงาน บางส่วนจะระบายลงสู่คลองตาดำหนึ่งและ บางส่วนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปปี้แลนด์ สาย 2 1.2 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง: จัดให้มีรางระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อตกตะกอนก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปปี้แลนด์ สาย 1 2. การระบายน้ำเสีย: 2.1 บริเวณบ้านพักคนงาน: น้ำเสียจากส้วมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังเกราะ-กรองเดิมอากาศ ส่วนน้ำเสียจากน้ำใช้ทั่วไปจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอน ก่อนจะระบายน้ำทั้งสองส่วนลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปปี้แลนด์ สาย 2	มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1) การระบายน้ำฝน: จัดให้มีรางระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อตกตะกอนขนาด 2.7 ลบ.ม. ก่อนจะระบายน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปปี้แลนด์ สาย 1 ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้าง 2) การระบายน้ำเสีย: รวมน้ำเสียจากส้วมเข้าสู่ถังเกราะ-กรองเดิมอากาศ จากนั้นระบายน้ำทิ้งซึ่งผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อตกตะกอนก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปปี้แลนด์ สาย 1 ส่วนน้ำจากส่วนอื่น ๆ ให้รวบรวมผ่านบ่อตกตะกอนและระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแอปปี้แลนด์ สาย 1 3) ตรวจสอบการระบายน้ำและปล่อยทิ้งก่อนทั้งหมดเป็นประจำวันทุกสัปดาห์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่าดินเข็นต้องทำการขุดลอกทันที	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางรังษิยา กมลพันธุ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม




ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิบูลส์ แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	2.2 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง: นำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นน้ำจากการล้างเครื่องมือก่อสร้าง และน้ำล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการจัดให้มีรางระบายน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำลงสู่บ่อตกตะกอน ส่วนน้ำเสียจากส้วมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังเกรอะ-กรองเดิม อากาศและบ่อตกตะกอน ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแชนปีแลนด์ สาย 1 ดังนั้น จึงถือว่าการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการระบายน้ำเดิมบริเวณใกล้เคียงโครงการในระดับต่ำ เนื่องจากมีการรวบรวมและความควบคุมทิศทางการระบายน้ำชัดเจนและระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ/คลองสาธารณะ	มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน 1) การระบายน้ำฝน: นำฝนที่ตกลงบริเวณบ้านพักคนงานบางส่วนให้ระบายลงสู่คลองตาหนิง และส่วนที่เหลือระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแชนปีแลนด์ สาย 2 ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านพักคนงาน 2) การระบายน้ำเสีย: จัดให้มีท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากส้วมเข้าสู่ถังเกรอะ-กรองเดิมอากาศ ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากน้ำใช้ทั่วไปจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนขนาด 7.0 ลบ.ม. จากนั้นน้ำทิ้งซึ่งผ่านการบำบัดแล้วจะไหลรวมกับน้ำจากบ่อตกตะกอนลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแชนปีแลนด์ สาย 2 ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านพักคนงาน 3) ตรวจสอบรางระบายน้ำและบ่อตกตะกอนทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่าดินเข็นต้องทำการขุดลอกทันที	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพนัส)



บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แชนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง มีทั้งมูลฝอยจาก คนงานและมูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง โดยขยะจาก คนงานคาดว่าจะมีปริมาณ 270 ลิตร/วัน โครงการจะจัดให้มี ถังรองรับขยะที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิด แบ่งเป็นถัง รองรับขยะแห้ง ถังรองรับขยะเปียก และถังรองรับขยะ อันตรายสำหรับรองรับมูลฝอยทั่วไป วางไว้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงานสามารถรองรับขยะได้ นานไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งประสานงานให้สำนักงานเขต บางกะปิเข้ามาเก็บขนไปกำจัด สำหรับขยะจากกิจกรรม การก่อสร้างส่วนที่จะนำกลับมาใช้ได้นั้นจะนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนประเภทที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ โครงการต้อง จัดพื้นที่เก็บกองไว้อย่างเป็นระเบียบและจัดหาผู้รับผิดชอบ นำไปกำจัด นั่นคือการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิด ผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยต่อชุมชนใกล้เคียงใน ระดับต่ำ	1) จัดให้มีถังรองรับขยะที่ถูกสุขลักษณะ มีความแข็งแรงและ มีฝาปิด ขนาด 240 ลิตร วางไว้ดังนี้ (1) บริเวณบ้านพักคนงาน วางถังรองรับขยะมูลฝอยแห้ง จำนวน 3 ถัง ถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก จำนวน 2 ถัง ถังรองรับขยะอันตราย จำนวน 1 ถัง และถัง รองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 1 ถัง (2) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง วางถังรองรับขยะมูลฝอยแห้ง จำนวน 3 ถัง ถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก จำนวน 2 ถัง ถังรองรับขยะอันตราย จำนวน 1 ถัง และถัง รองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 1 ถัง 2) กำหนดมาตรการการจัดขยะมูลฝอยดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยทั่วไป (ขยะแห้งและขยะเปียก) ประสานงานให้สำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาเก็บขน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (2) ขยะอันตราย ประสานงานให้สำนักงานเขตบางกะปิ หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามา เก็บขนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง (3) ขยะมูลฝอยรีไซเคิล (3.1) บริเวณบ้านพักคนงาน: รวบรวมขยะที่สามารถ รีไซเคิลได้ เพื่อจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ	1) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาด เรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง 2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนระยะก่อสร้าง



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพันธุ์)
บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการใช้ที่ดิน (ต่อ)		(3.2) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง: เศษวัสดุจากการก่อสร้างส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้นำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ ส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และจำหน่ายไม่ได้ให้จัดพื้นที่เก็บกองไว้อย่างเป็นระเบียบ และเก็บขนไปกำจัดเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 4) ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน 5) ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ทำการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างจากห้องน้ำห้องส้วมคนงานก่อสร้างออก และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยตามเดิม	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุสันต์)
บริษัท กรปภา โคม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธุ์)


บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสาวิวิธส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การก่อสร้างโครงการเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการจากเดิมที่เป็นพื้นที่โล่งว่างไปเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ย.6-21 ตามข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยได้ ประกอบกับบริเวณใกล้เคียงมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนพักอาศัยที่มีความหนาแน่นมากขึ้น จึงถือว่าการก่อสร้างโครงการสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และก่อให้เกิดผลกระทบด้านการใช้ที่ดินในระดับต่ำ	1) กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการอย่างชัดเจนและไม่กระทำการใดๆ รุกล้ำออกนอกเขตที่ดินโครงการ (ดังรูปที่ 1) 2) ดำเนินการก่อสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อกำหนดของหน่วยงานผู้อนุญาตอย่างเคร่งครัด 3) ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้การกำกับดูแลของบริษัท กรปภา โสม แอนด์ จำกัด ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ และต้องเว้นระยะถอยร่นให้ได้ตามแบบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 4) ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5) ไม่ก่อสร้าง ต่อเติม หรือตัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น ตามรายละเอียดของแบบแปลนก่อสร้างที่ได้ยื่นขออนุญาต 6) เลือกใช้อุปกรณ์สำรวจและเครื่องมือวัดระยะที่ทันสมัย และมีความละเอียดสูง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะ ดังนี้ (1) กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น Nikon รุ่น NE-103 หรือเทียบเท่า - อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา - ความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) +/- 5 ฟลิปดา	-



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)		- กล้องเล็ง มีกำลังขยาย 30 เท่า - เลนส์หน้ากล้อง มีความกว้าง 45 มม. - ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดกว้าง 2.3 เมตร - ภาพที่เห็นชัดใกล้สุด 0.7 เมตร (2) เทปวัดระยะแสดงเลขจากประเทศญี่ปุ่น Yamayo รุ่น PS50 หรือเทียบเท่า - มีความยาว 50 เมตร และความกว้าง 10 มม. - มีขีดแบ่งเป็นระบบเมตริก ขีดแบ่งละเอียด 1 มม. - มีเลขกำกับทุก ๆ 1 ซม. - มีหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง จากสำนักงานกลางรังวัด - มีเอกสารสำคัญ Technical Information จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 7) ก่อนทำการหล่อกอนกรีตโครงสร้างจะต้องตรวจสอบระยะศูนย์กลางเสา และระยะห่างจากแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเผื่อระยะสำหรับฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต อย่างน้อย 2 เซนติเมตร 8) จัดทำรั้วแบบโปร่งขนาดความสูง 1.40 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของโครงการ เพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการให้ชัดเจน	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โอม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางรังษิยา กมลพัส)
บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและการคมนาคม ขนส่ง	กิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานมายังพื้นที่ก่อสร้างจะเป็นการรบกวนต่อสภาพการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ถนนแชนปีแลนด์ สาย 1 ถนนแชนปีแลนด์ สาย 2 ถนนลาดพร้าว และถนนนวนินทร์ ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 22.0 PCU/ชม. โดยจะเพิ่มขึ้นเฉพาะช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น โดยพบว่าค่า V/C Ratio ของถนนทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการน้อยมากไม่เกิน 0.02 นั่นคือความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนทั้ง 4 สาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ถือว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านปริมาณจราจรในระดับต่ำ	- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งดินทุกคันให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด - จัดให้มีผ้าใบคลุมรถที่ใช้ในการขนส่งให้มีติดทุกคันและทุกครั้งที่มีการขนส่ง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นบนผิวจราจร - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) - จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และในช่วงที่สัญจรบนถนนแชนปีแลนด์ สาย 1 และถนนแชนปีแลนด์ สาย 2 ต้องจำกัดให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. - จัดอบรม ตักเตือน และเข้มงวดกับพนักงานขับรถทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น - กำหนดทิศทางการเดินรถภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นแบบเดินรถทางเดียว โดยเข้าทางด้านถนนแชนปีแลนด์ สาย 1 และออกทางด้านถนนแชนปีแลนด์ สาย 2 พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างให้มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน	-



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางรังษิยา กมลสันติ)


บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แอปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและการคมนาคม ขนส่ง (ต่อ)		7) ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีที่ล้างล้อรถไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนทางออกสู่ถนนแอปป์แลนด์ สาย 2 อย่างน้อย 10 เมตร 8) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างได้อย่างปลอดภัย 9) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถที่เข้าหรือออกพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถเข้า-ออกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนแอปป์แลนด์ สาย 1 และถนนแอปป์แลนด์ สาย 2 10) จัดให้มีพื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่โครงการ สำหรับจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งดิน 11) จำกัดความเร็วของรถภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณทางเข้าและทางออกพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. 12) เมื่อขนส่งวัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จจัดต้องรับนำรถบรรทุกออกจากพื้นที่ก่อสร้างทันที ห้ามจอดไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 1 และถนนแอปป์แลนด์ สาย 2	




(นางรังษิยา กมลพนัส)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โทม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

บริษัท เอเชีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แอปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		13) จัดให้มีสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	
3.7 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	ในระยะก่อสร้างอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องจักรในการทำงานบางส่วนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งโครงการจะเห็นให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมสาเหตุและความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ทั้งการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์มาตรฐาน จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ ในที่ปลอดภัย มีฉัตร และห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง จัดให้มีถังเคมีดับเพลิงติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน และตรวจสอบความพร้อมของถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำ รวมทั้งควบคุมคนงานให้ช่วยกันดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และจากการที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงหัวหมาก ซึ่งจะใช้เวลาในการเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ในช่วงเวลาปกติ และไม่เกิน 30 นาที ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน จึงถือว่าอาคารก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านอัคคีภัยในระดับต่ำ	1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเข้า-ออก และภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. 2) จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟต่างๆ ในที่ปลอดภัยและมีฉัตร ห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง 3) เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 4) ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน และไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุดหรือใช้ไม่ถูกวิธี 5) การเชื่อมหรือตัดโลหะต้องกระทำการห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต 6) จัดให้มีถังเคมีดับเพลิง ขนาดถังละ 4.5 กก. ติดตั้งบริเวณสำนักงานก่อสร้างโครงการ จำนวน 1 ถึง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ถึง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ถึง และบริเวณบ้านพักคนงาน จำนวน 3 ถึง เพื่อระงับอุบัติเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเพลิงไหม้	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Signature

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิลิส แอปบีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันและระงับ อัคคีภัย (ต่อ)		7) จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟแก่คนงานก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง 8) กำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะก่อสร้างโครงการ 9) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้องตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกวัน	
3.8 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	โครงการต้องประสานงานขอใช้กระแสไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว โดยในระยะก่อสร้างจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงโครงการปัจจุบัน ทำให้มีผลต่อการเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยมากและการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าวมีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่โครงการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงคาดว่าจะการใช้ไฟฟ้าในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าปัจจุบันในระดับต่ำ	1) ออกแบบระบบแสงสว่างของอาคาร โดยเน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน 2) ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 3) แนะนำให้คนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด 4) ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของคนงาน	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โชม แลนด์ จำกัด


มีนาคม 2555

กรรมการผู้ชำนาญการ


(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


เดือน 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิสาหกิจชุมชน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าชุมชน-สังคม 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	การพัฒนาโครงการคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจากการซื้อวัสดุก่อสร้าง เกิดการจ้างงานและการซื้อสินค้าภายในชุมชน ช่วยกระจายรายได้แก่กลุ่มชนมากยิ่งขึ้น ส่วนการเข้ามาอยู่ของคนงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวจะไม่ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก สำหรับด้านการมีส่วนร่วม บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างโครงการ โดยการสำรวจครั้งแรก ดำเนินการพร้อมกับกลุ่มสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม พบว่าระยะก่อสร้างกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ำเสีย จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาได้นำข้อห่วงกังวลดังกล่าวมาทำหาคำแนะนำมาตรการฯ เพื่อตอบสนองความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งว่ามาตรการที่กำหนดมีความเพียงพอหรือไม่เพียงพอ หลังจากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจแล้ว มีความเห็นว่ามาตรการระยะก่อสร้างส่วนใหญ่มีความเพียงพอแล้ว ยกเว้นด้านคุณภาพอากาศการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจราจรและการ	1) ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการก่อสร้างโครงการ 2) ควบคุมดูแลความปลอดภัยของแรงงานมิให้เกิดความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ ทั้งต่อคนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง 3) จัดให้มีระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขโครงการ บริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้างไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวม 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคณาณก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 5) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทราบถึงช่วงเวลาการก่อสร้างโครงการ 6) จัดเตรียมสถานที่และกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยติดประกาศให้เห็นชัดเจนไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมระบุสถานที่และชื่อบุคคลที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด	สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรวจติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ สถานที่ดำเนินการ: ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ระยะเวลา/ความถี่: ทุก 6 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ



นางสาวกัญญา งามพัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วิจิตร งามพัฒน์

(นายสมเกียรติ จงเจริญสุทัศน์)

บริษัท กรปกา โยม แอนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

(นางรังษิยา งามพัฒน์)

บริษัท เอเชีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	คมนาคมขนส่ง การป้องกันและระงับอัคคีภัย และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการจึงนำประเด็น ดังกล่าวนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ และเพื่อเป็น แนวทางให้โครงการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป	7) กรณีกิจกรรมก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือได้รับการ ร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โครงการต้องหามาตรการจัดการแก้ไข ผลกระทบนั้นๆ ให้เหลือน้อยที่สุดหรือจัดให้มีการชดเชย ความเสียหายตามเหมาะสม	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะอุบัติเหตุอาจเกิดจากการทำงาน การขาดความ ระมัดระวังและประมาทเลินเล่อ การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งอาจมี ผลกระทบในระดับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการด้าน ความปลอดภัยของผู้รับเหมาและตัวคนงานผู้ปฏิบัติงานเอง ดังนั้นโครงการต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยและลด ผลกระทบต่อคนงานและผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการ	1) เข้มงวดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการด้านการเข้า้ น การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการจัดการขยะมูล ฝอยระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัดลดผลกระทบก่อสร้าง 2) จัดตั้งป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้บริเวณ ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดจนระยะก่อสร้าง 3) จัดให้มีรั้วที่บิวชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร รอบพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อจำกัดขอบเขตและกิจกรรมก่อสร้างให้อยู่ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 4) จัดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนไว้บริเวณที่อาจจะเกิด อันตราย เช่น "เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" "ลดความเร็วรถยนต์" "โปรดระมัดระวัง" ซึ่งป้ายเตือนควรมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ดำเนินการตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ตลอดระยะก่อสร้าง ดังนี้ 1) พื้นที่ก่อสร้าง: ตรวจสอบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ลักษณะการเกิด ผลที่เกิดขึ้น และวิธีการแกไข 2) คนงานก่อสร้าง: ตรวจสอบการเป็นพาหะนำโรคล เช่น โรคเท้าช้าง ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย 3) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		5) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ต้องจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และปลอดภัยก่อนนำมาใช้งานต่อไป 6) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการ ตลอดจนระยะก่อสร้างโครงการ 7) ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้านอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านเป็นประจำโดยบันทึกการตรวจสอบ และลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือนเก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมหรือพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้ตลอดเวลา 8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น หมวกกันกระแทก ถุงมือ และรองเท้ากันกระแทก เป็นต้น ไว้สำหรับคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน	



(นายสมเกียรติ จงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(Signature)
(นางรัชชียา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิบูลส์ แชนแนล

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		9) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ รักษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาล ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 10) จัดให้มีบริการสำหรับนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 12) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดถึงละ 4.5 กิโลกรัม ไว้บริเวณสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 3 ถึง และบริเวณบ้านพักคนงาน จำนวน 3 ถึง เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นกรณีเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดระยะก่อสร้างโครงการ 13) จัดอบรมชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยแก่คนงาน	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปกา โอม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แอปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		14) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ 15) จัดให้มีแมงกานีสและวัสดุขี้เถ้า เพื่อรองรับเศษวัสดุหรือสิ่งของที่อาจตกหล่นจากอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 16) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการบ้านพักคนงาน ดังนี้ (1) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง (2) จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ห้อง และก่อสร้างตามมาตรฐานแบบก่อสร้างของอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (3) จัดให้มีรั้วสังกะสีชั่วคราวสูง 3.0 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดินบริเวณบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน พร้อมติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณบ้านพักคนงาน (4) จัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุม ดูแลความปลอดภัยของผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง (5) กำหนดกฎระเบียบสำหรับคนงาน ดังนี้ - ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


Signature
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต - ห้ามขมขยหรือมีไว้ครอบครองยาเสพติดทุกประเภท - ห้ามทะเลาะวิวาทกันทุกกรณี หากเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้น ต้องพิจารณาลงโทษขั้นเด็ดขาดโดยให้ออกจากงานทั้งสองฝ่าย - ห้ามคนงานส่งเสียงดัง โดยเฉพาะช่วงหลังเวลา 20.00 น. - ห้ามลักขโมย หากมีผู้ฝ่าฝืนจะถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย - ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ตัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์สินทั้งหมดของผู้รับเหมาไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (6) กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบช่างต้นอย่างชัดเจน และกรณีมีผู้ฝ่าฝืนต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดทุกกรณี (7) กำชับและตรวจตราดูแลให้คนงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านพักคนงาน (8) จัดหาน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงาน ในอัตรา 2 ลิตร/คน-วัน หรือไม่น้อยกว่า 180 ลิตร/วัน (9) จัดหาน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง ในอัตรา 200 ลิตร/คน-วัน หรือไม่น้อยกว่า 18.0 ลบ.ม./วัน	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางรังษิยา กมลพันธ์
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิบูลย์ แอป์ปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน	การก่อสร้างโครงการ มีการอยู่ร่วมกันของคนงานและมีกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อกลุ่มคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยเป็นผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ เช่น ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายผิว และอาจมีผลต่อโรคผิวหนังบางชนิด สำหรับยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียรและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งการสูดดมสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง การทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยอาจทำให้เกิดการได้ยินลดต่ำลงได้หรืออาจทำให้เกิดหูหนวกอย่างถาวรได้ รวมทั้งระดับเสียงที่ดังเกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยหรือผู้ที่ทำกิจกรรมอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	มาตรการป้องกันผลกระทบ มลพิษ และสารเคมี 1) เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองจากการหล่นคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้าง 2) จัดให้มีรั้วที่บิวต์รารอบพื้นที่ก่อสร้างสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อปิดกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน 3) จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นประจำวันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) และเพิ่มเป็น 4 ครั้ง ในช่วงหน้าแล้ง 4) จัดให้มีที่ล้างล้อรถไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณก่อนทางออกสู่ถนนแยกปี่แลนด์ สาย 2 อย่างน้อย 10 เมตร 5) จัดให้มีผ้าใบคลุมรถที่ใช้ในการขนส่งให้มิดชิดทุกคันและทุกครั้งที่มีการขนส่ง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นบนผิวจราจร 6) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งดินทุกคันให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	-




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โอม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางรังษิยา กมลพันธุ์)


บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิลิษฐ์ แยกบี๊แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)	ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง เช่น ขยะมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคไปสู่คน นอกจากนี้ อาจมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในกลุ่มคนงานก่อสร้าง และการได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานในบ้านพักคนงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่คนงานทำงานโดยขาดความระมัดระวัง หรือมีความประมาทเลินเล่อในการใช้เครื่องจักร การไม่มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ โดยปัจจัยคุกคามข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงก่อสร้างเท่านั้น และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวก็จะมีแนวโน้มลดลงและหมดไป ประกอบกับโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและจัดให้มีวิศวกรควบคุมการทำงานให้ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด รวมทั้งมีการจัดระบบสาธารณสุขไปทั่ว และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม จึงคาดว่าผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระดับต่ำ	7) จำกัดความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคลก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และในช่วงที่สัญจรบนถนนแยกบี๊แลนด์ สาย 1 และถนนแยกบี๊แลนด์ สาย 2 ต้องจำกัดให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 8) จำกัดความเร็วของรถยนต์ในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณทางเข้าและทางออกพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม. 9) ติดตั้งผ้าใบหรือตาข่ายชนิดที่กันรอบตัวอาคารให้มีความสูงเท่ากับอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 10) จัดให้มีแผงป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น เพื่อรองรับเศษวัสดุหรือสิ่งของที่อาจตกลงมาจากอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 11) จัดให้มีคนงานกวาดเศษดิน ทราบาย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเบียดกีดกันรับทำความสะอาดที่ 12) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างดิน และอื่นๆ ให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 13) ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะที่ไม่มีการปฏิบัติงาน	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพัสส์)
บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		14) ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ามีความเสียหายสมควรซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำมาใช้งาน 15) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อน้อยที่สุด 16) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณหน้าโครงการ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และหมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อหรือร้องเรียน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะและดำเนินการแก้ไขทันทีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน 17) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการที่มีต่อกลุ่มอาคารพาณิชย์สูง 3 - 4 ชั้น ด้านทิศใต้ และโรงเรียน ญีุฬาวชิรวิทยา รวมถึงอาคารอื่นๆ ตลอดระยะก่อสร้าง พร้อมทั้งให้มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ	



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555



(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		มาตรการป้องกันผลกระทบและความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดัง 1) เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการก่อสร้าง 2) วางแผนการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนแรกของงานก่อสร้างแต่ละอาคาร 3) ใช้เสาเข็มเจาะเสียงแบบแทนการตอกเสาเข็ม เพื่อลดผลกระทบด้านระดับเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียง 4) จัดให้มีรั้วกั้นชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร ปิดกั้นรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง และเพิ่มการติดตั้งโป๊ PVC ขนาดความสูง 2.0 เมตร ด้านบนของรั้วกั้นชั่วคราวเพื่อเป็นกำแพงกันเสียง โดยใช้โครงเหล็กแบบแกนด้ายนิยบ้องกันลมพร้อมเจาะช่องให้ลมผ่านได้บ้างเพื่อลดแรงปะทะกับกระแสนลม 5) กำหนดการก่อสร้างฐานรากและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 6) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยธแลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสราญวิมลส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		7) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณหน้าโครงการ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และหมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อหรือร้องเรียน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะและดำเนินการแก้ไขทันทีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน มาตรการป้องกันและการเกิดโรคจากสัตว์พาหะนำโรคและโรคที่มีน้ำเป็นสื่อ 1) จัดให้มีถังรองรับขยะที่ถูกสุกสกปรก มีความแข็งแรงและมีฝาปิด ขนาด 240 ลิตร วางไว้ดังนี้ (1) บริเวณบ้านพักคนงาน วางถังรองรับขยะมูลฝอยแยก จำนวน 3 ถัง ถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก จำนวน 2 ถัง ถังรองรับขยะอันตราย จำนวน 1 ถัง และถังรองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 1 ถัง (2) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง วางถังรองรับขยะมูลฝอยแยก จำนวน 3 ถัง ถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก จำนวน 2 ถัง ถังรองรับขยะอันตราย จำนวน 1 ถัง และถังรองรับขยะรีไซเคิล จำนวน 1 ถัง	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

(Signature)
(นางรังษิยา กมลพนัส)
บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบท้วงสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างอาคารพาณิชย์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		2) กำหนดมาตรการการจัดขยะมูลฝอยดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยทั่วไป (ขยะแห้งและขยะเปียก) ประสานงานให้สำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาเก็บขนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (2) ขยะอันตราย ประสานงานให้สำนักงานให้สำนักงานเขตบางกะปิหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเข้ามาเก็บขนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง (3) ขยะมูลฝอยรีไซเคิล (3.1) บริเวณบ้านพักคนงาน รวบรวมขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ (3.2) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เศษวัสดุจากการก่อสร้างส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้นำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ ส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และไม่สามารถจำหน่ายได้ ให้จัดพื้นที่เก็บกองไว้อย่างเป็นระเบียบและเก็บขนไปกำจัดเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 3) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลทั้งบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 20 ห้อง เพียงพอตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางรังษิยา กมลสันต์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิสาหกิจชุมชน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		4) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรวยเดิมอากาศสำหรับบำบัดน้ำเสียจากส้วมก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 5) จัดหาน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงานอย่างเพียงพอในอัตรา 2 ลิตร/คน-วัน หรือไม่น้อยกว่า 180 ลิตร/วัน 6) ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ทำการรื้อถอน สืบสิ่งปลูกสร้างจากห้องน้ำห้องส้วมคนงานก่อสร้างออกและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย มาตรการป้องกันโรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง 1) จัดคนงานและคัดเลือกร่างงานต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 2) ใช้ข้อมูลทางสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วยประกอบในการพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกคนงาน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 3) จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองเบื้องต้น เช่น การทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด และการชำระล้างร่างกายประจำวัน เป็นต้น 4) อนุญาตให้นำคนงานก่อสร้างพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(Signature)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		5) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคนงานอย่างเคร่งครัด 6) กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน และกำหนดให้มีการทำความสะอาดห้องพัก ห้องส้วม และบริเวณที่อาบน้ำชำระร่างกายทุกสัปดาห์ 7) จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ และระบบการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง 1) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน ต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยก่อนนำมาใช้งานครั้งต่อไป 2) จัดให้มีรั้วที่บิวคร่าวสูงไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน "อันตรายห้ามเข้า" ติดตั้งไว้อย่างทั่วเขตก่อสร้างโครงการ เพื่อห้ามบุคคล ภายนอกเข้าบริเวณก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 4) จัดอบรมชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และจัดหาคู่มือความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยแก่คนงาน 5) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อดินที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 6) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์รักษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาล ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 7) จัดให้มีบริการสำหรับนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	



Wich


(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Wich

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างภูวิลส์ เฮปปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สถานที่สำคัญทางศาสนา โบราณคดี และสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	บริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กม.จากโครงการ ไม่พบสถานที่สำคัญทางศาสนา โบราณคดี และสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยศาสนสถานที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ คือ วัดจันทวงศาราม อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1.2 กม. ถือเป็นระยะทางที่ค่อนข้างห่างจากโครงการ ไม่สามารถมองเห็นกันได้ชัดเจน และโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่มุมมองฉากหลังของวัด จึงไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ถือว่าการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลสถานที่สำคัญทางศาสนา โบราณคดี และสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในระดับต่ำ	-	-



(Signature)
(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธุ์)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขหรือคุณภาพทัศนียภาพ	ในระยะก่อสร้างอาจมีทัศนียภาพของสิ่งก่อสร้างที่ไม่ดึงดูดจากการก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักร ฝุ่นละออง รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้าง กระจ่ายอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากโครงการได้จัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีผ้าใบปิดบังโครงสร้างของอาคารส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาเพียง 18 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวก็จะหมดไป ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพจากกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1) จัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และเป็นหมวดหมู่ 2) จัดให้มีพื้นที่กองเก็บวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างและนำไปกำจัดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 3) จัดให้มีรั้วที่บิวชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างสูงไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร เพื่อปกปิดทัศนียภาพด้านล่างของอาคารที่อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง 4) ติดตั้งผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่นละอองขนาดช่องไม่เกิน 2 ซม. คลุมตัวอาคารตลอดแนวความสูงของอาคาร ที่อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และปิดบังทัศนียภาพของสิ่งก่อสร้างส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ 5) เลือกใช้สีและวัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสายตา	-




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปกา โชม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แชนแนล

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะประกอบด้วยอาคารพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า 22.94 เมตร และอาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ ความสูงจากระดับดินถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า 8.30 เมตร นั่นคือโครงการมีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบและไม่มีสภาพลาดชัน ดังนั้น จึงถือว่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ		
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย	เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ โครงการจะปลูกพืชคลุมดินภายในพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโครงการ โดยให้เหลือสภาพที่เป็นหน้าดินน้อยที่สุด พร้อมทั้งดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและพืชคลุมดินดังกล่าวให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อป้องกันและลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินโดยรอบอาคารตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังนั้น จึงถือว่าการดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ดินในพื้นที่โครงการในระดับต่ำ	1) ปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะระยะดำเนินการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 2) ดูแลต้นไม้รอบอาคารและพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจนาม


(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว	โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 2ก มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวระหว่าง 5-7 เมอร์คัลลี ทำให้ผู้คนตกใจ และสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีอาจเกิดความเสียหาย ถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง ดังนั้นจึงถือว่าโครงการจะได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวในระดับต่ำ	1) ไม่ทำการก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบไว้ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต 2) ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเป็นประจำตามที่กฎหมายกำหนด	-
1.4 คุณภาพอากาศ	เนื่องจากโครงการมีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัย กิจกรรมภายในโครงการจึงใช้เพื่อการพักผ่อนเป็นหลัก ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจึงมีเฉพาะฝุ่นละอองและไอเสียที่เกิดจากการจราจรเข้า-ออกของรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่านั้น ซึ่งในแต่ละวันจะมีจำนวนสูงสุด 146 คัน สามารถสรุปการประเมินด้านมลพิษทางอากาศ ได้ดังนี้ - ความเข้มข้นของ CO ในระยะดำเนินการ มีค่าเท่ากับ 0.22 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับความเข้มข้น CO เดิมในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.57 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ CO เพิ่มขึ้นเป็น 0.79 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานกำหนดค่า CO เฉลี่ย 1 ชม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)	1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2) ดูแลพื้นที่สีเขียวและไม่ยืนต้นภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อลดการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นคอนกรีตและตัวอาคาร 3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เนื่องจากต้นไม้สามารถช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 4) จัดให้มีต้นไม้พุ่มชะลอความเร็วของรถภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชน	-




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)
(นางรังษิยา (กมลพนัส)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างอู่ยวี่แลนค์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ความเข้มข้นของ NO_2 ในระยะดำเนินการ มีค่าเท่ากับ 0.16 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมความเข้มข้น NO_2 เดิมในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.02 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ NO_2 เพิ่มขึ้นเป็น 0.18 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานกำหนดค่า NO_2 เฉลี่ย 1 ชม. ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นของ HC ในระยะดำเนินการ มีค่าเท่ากับ 0.06 มก./ลบ.ม. รวมกับความเข้มข้นของ HC เดิมในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.12 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ HC เพิ่มขึ้นเป็น 2.18 มก./ลบ.ม. - ความเข้มข้นของ SO_2 ในระยะดำเนินการมีค่าเท่ากับ 7.0 มก./ลบ.ม. รวมกับความเข้มข้นของ SO_2 บริเวณจุดตรวจวัดการเคหะชุมชนคลองจั่น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 83.76 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ SO_2 เพิ่มขึ้นเป็น 90.76 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานกำหนดค่า SO_2 เฉลี่ย 1 ชม. ไม่เกิน 780 มก./ลบ.ม.)	5) ดูแลถนนและที่จอดรถส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยฉีดล้างบนถนนเป็นประจำทุกวันสัปดาห์ เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง 6) ติดตั้งป้ายมีข้อความระบุว่า "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" หรือ "ห้ามเร่งเครื่องยนต์" ไว้บริเวณที่จอดรถ ภายในพื้นที่โครงการ	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้อำนวยการ




(นางรังษิยา กมลพนธ์)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสำรวจวัดสิ่งแวดล้อมแบบปีละหนึ่งครั้ง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในระยะดำเนินการมีค่าเท่ากับ 0.02 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับความเข้มข้นของ TSP เดิมในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่า 0.111 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของ TSP เพิ่มขึ้นเป็น 0.131 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานกำหนดค่า TSP เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ในระยะดำเนินการมีค่าเท่ากับ 0.02 มก./ลบ.ม. รวมกับความเข้มข้น PM₁₀ เดิมในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.076 มก./ลบ.ม. จะทำให้ค่า PM₁₀ เพิ่มขึ้นเป็น 0.096 มก./ลบ.ม. ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานกำหนดค่า PM₁₀ เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 0.120 มก./ลบ.ม.) ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีผลกระทบจากท่อไอเสียรถยนต์ภายในโครงการซึ่งมีค่าค่อนข้างต่ำ ไม่ทำให้คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ		



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

Signature
(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)

บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิล์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียง	การดำเนินโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเน้นบรรยากาศเหมาะสมต่อการพักอาศัย สำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนจะมีเฉพาะเสียงจากการวิ่งเข้าออกของรถยนต์ในโครงการในช่วงเช้าเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเย็นถึงค่ำเวลา 17.00-19.00 น. ซึ่งเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ได้ยินกันอยู่โดยปกติของชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้ถนน จึงคาดว่าผลกระทบด้านระดับเสียงจากโครงการต่อพื้นที่ภายนอกจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับเสียงจากภายนอกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ จากทำเลที่ตั้งของโครงการ พบว่ามีแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนจากการจราจรบนถนนที่อยู่ใกล้เคียงเท่านั้น แต่จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบัน มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ซม. เท่ากับ 54.4 dB(A) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ไม่เกิน 70 dB(A)) จึงคาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการ ระดับเสียงจากภายนอกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยของโครงการในระดับต่ำ	1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ในโครงการ โดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถ และสัญญาณชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 2) ติดตั้งป้ายข้อความระบุว่า "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" หรือ "ห้ามเร่งเครื่องยนต์" ไว้บริเวณที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ 3) ดูแลถนนและที่จอดรถให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบจากระดับเสียงและความสั่นสะเทือนของรถที่สัญจรภายในโครงการ	-
1.6 ความสั่นสะเทือน	โครงการมีลักษณะการดำเนินการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งจะเน้นบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะต่อการพักผ่อนและอยู่อาศัย ไม่มีแหล่งกำเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อชุมชนโดยรอบ	-	-




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โอม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบท้วงชี้แจงข้อสงสัยที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบท้วงชี้แจงข้อสงสัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างอุโมงค์ลอดใต้ถนน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 คุณภาพน้ำ	โครงการจะระบายน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ลง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ลง สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแยกปิ่นเกล้า สาย 1 โดยไม่ มีการระบายน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยตรง จึงถือว่าการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของแหล่งน้ำใกล้เคียงในระดับต่ำ	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร ชนิดแผ่นหมุน ชีวภาพ RBC หรือเทียบเท่า ปริมาตรรองรับน้ำเสียจาก อาคาร 1 และอาคาร 2 ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน- อาคาร และปริมาตรรองรับน้ำเสียจากอาคารจอดรถและ อาคารส้วมไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน เพื่อบำบัด น้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง จากอาคารประเภท ข กำหนด ก่อนระบายลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะริมถนนแยกปิ่นเกล้า สาย 1 2) จัดให้มีการสูบน้ำทิ้งก่อนในส่วนเก็บและย่อยตะกอนทุก 3 เดือน 3) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามที่ออกแบบไว้ตลอดระยะดำเนินการ	-




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วิมลทิพย์
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิสาหกิจชุมชน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	บริเวณพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและชุมชนพักอาศัยค่อนข้างหนาแน่น ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โดยไม่พบว่ามีสัตว์หรือพืชที่มีความสำคัญ มีลักษณะเด่น หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ แต่เป็นสัตว์และพืช ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในชุมชนเมืองทั่วไป จึงถือว่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในบริเวณพื้นที่ศึกษาในระดับต่ำ และไม่ขัดกับสภาพระบบนิเวศแบบชุมชนเมืองของพื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนระยะดำเนินการโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	-




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้อำนวยการ

(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม




ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างอู่เรือ แอปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	โครงการไม่ได้รับบายน้ำทิ้งผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ ผิวดินโดยตรง แต่จะระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนแอปป์แลนด์ สาย 1 รวมกับน้ำที่ระบายออกจาก อาคารบ้านเรือนและชุมชนใกล้เคียง ก่อนระบายลงคลอง ตาหนิง และคลองแสนแสบ โดยในแหล่งน้ำดังกล่าวไม่มี ทรัพยากรชีวภาพในน้ำที่สำคัญหรือมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงคาดว่าน้ำทิ้งจากกิจกรรมภายในโครงการจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระดับต่ำ	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร ชนิดแผ่นหมุน ชีวภาพ RBC หรือเทียบเท่า สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิด จากอาคาร 1 และอาคาร 2 ได้ 100 ลบ.ม./วัน-อาคาร และรองรับน้ำเสียจากอาคารจอดรถและอาคารสระว่ายน้ำ ได้ 10 ลบ.ม./วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตาม มาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข กำหนด ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนน แอปป์แลนด์ สาย 1 2) จัดให้มีการสูบน้ำตะกอนในส่วนเก็บและย่อยตะกอนทุก 3 เดือน 3) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารให้ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดที่ได้ตลอดระยะดำเนินโครงการ	-



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 ระบบประปา/การใช้ น้ำ	การดำเนินโครงการ มีความต้องการน้ำใช้ 247 ลบ.ม./วัน แหล่งน้ำใช้มาจากน้ำประปาของการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง รวมทั้งโครงการได้จัดตั้งสำรองน้ำประจ่ายอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 24 ชม. เพื่อป้องกันปัญหาการใช้น้ำต่อชุมชนในชั่วโมงที่มีการใช้น้ำสูงสุด หรือกรณีน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ โครงการต้องเร่งรัดให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงคาดว่าจะการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน การใช้น้ำต่อชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ใช้น้ำด้านท้ายแนวท่อน้ำประปาหลังผ่านพื้นที่โครงการในระดับต่ำ	1) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ประจำอาคาร ดังนี้ (1) ถังเก็บน้ำใต้ดิน - อาคาร 1 และอาคาร 2 จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 149.60 ลบ.ม./อาคาร - อาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ ความจุ 22 ลบ.ม. (2) ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา - อาคาร 1 ถึงอาคาร 2 ความจุ 24.75 ลบ.ม./อาคาร 2) รณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใช้น้ำอย่างประหยัด 3) ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบท่อน้ำประปาและถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด เป็นประจำทุกเดือน 4) ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำประปาภายในโครงการ ตามประกาศของการประปานครหลวง เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับการให้น้ำประปาอย่างเคร่งครัด ดังนี้ (1) ติดตั้งท่อ อุปกรณ์ท่อ และวิธีการวางท่อ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบวนการอุตสาหกรรม และมาตรฐานการเดินท่อนภายในอาคารของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	1) ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำ บริเวณมิเตอร์ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 2) ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปา (การรั่ว ซึมหรือแตก) หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที โดยตรวจสอบดังนี้ - ปีที่ 1 ตรวจสอบ 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ตรวจสอบ 2 ครั้ง - ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตรวจสอบปีละ 3 ครั้ง





(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปกา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555




(นางรังษิยา กมลพันธุ์)
บริษัท เอเซีย แอนด์ คอนสัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้ชำนาญการ

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ เซปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 ระบบประปา/การใช้ (ต่อ)		(2) การรับน้ำประปาของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ สอยภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการ จำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ใด (3) ไม่ทำการตัดแปลงโยกย้ายแก้ไขมาตรวัดน้ำ หรือ กระทำการอื่นใดอันเป็นอุปสรรคแก่การอ่านตัวเลขใน มาตรวัดน้ำ การบำรุงรักษมาตรวัดน้ำ ประตุน้ำ หรือ เครื่องกั้นน้ำ และท่อภายนอก หรือทำให้เกิดความ เสียหายแก่มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ของการ ประปาครหลวง (4) ไม่ใช้เครื่องสูบน้ำหรือวิธีการอื่นใดสูบน้ำโดยตรงจาก ท่อประปา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน้ำประปา ด้านท้ายแนวท่อน้ำประปา 5) ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ประจำอาคาร เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายใน โครงการ ดังนี้ (1) สร้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้น ดาดฟ้าเป็นประจำทุก 6 เดือน ตามขั้นตอนดังนี้ 1.1) ปิดวาล์วท่อน้ำเข้าถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บ น้ำชั้นดาดฟ้ารวมทั้งเครื่องสูบน้ำ และเปิดท่ วาล์วน้ำออกบริเวณด้านล่างถังสำหรับระบาย ออกจากถัง	


KONGSAK HOMKHAM
KONGSAK HOMKHAM CO., LTD.

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่าเฮปปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)		4) กำจัดไข่มดในถังดักไขมันออก สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยตักใส่กระถางปลูกต้นไม้ซึ่งมีรูที่กันและรองด้วยกระดาษทิชชูทิ้งไว้จนกว่ากระดาษทิชชูแห้ง จากนั้นรวบรวมกระดาษทิชชูใส่ถุงรองรับขยะมูลฝอยแห้ง ปิดปากถุงให้แน่น และนำไปเก็บบริเวณส่วนเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปภายในห้องพักขยะมูลฝอยแห่งประจำอาคาร 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบ 6) จัดให้มีช่างเทคนิคประจำ เพื่อตรวจเช็คความเสียหายจากภายนอก ความเสียหายของฝาถังบำบัด ท่อพีวีซีระบายอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ หากเกิดการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที 7) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ต้องมีค่าความสกปรกในรูปของ BOD เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข กำหนด หากระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำลง หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 8) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร	2) <u>ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ</u> <u>จุดตรวจวัด:</u> น้ำในบ่อพักน้ำก่อนระบายออกจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแยกปีแลนด์ สาย 1 <u>ดัชนีตรวจวัด:</u> pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria <u>ระยะเวลา/ความถี่:</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด * กรณียังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

Signature

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Signature

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)


บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด
มกราคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แชนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)		9) นำน้ำทิ้งผ่านการบำบัดจากอาคาร 1 กลับมาใช้รดน้ำต้นไม้โดยกำหนดแนวทางดำเนินการดังนี้ (1) ใช้ระบบนำหยดในการรดน้ำต้นไม้ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองน้ำ (2) ติดตั้งป้ายเตือนผู้พักอาศัยและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำทราบว่า เป็น “น้ำทิ้งเพื่อรดน้ำต้นไม้” เพื่อป้องกันกลุ่มคนดังกล่าวสัมผัสน้ำ (3) อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว รวมทั้งพนักงานทุกฝ่ายให้ทราบถึงวิธีการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อป้องกันการนำน้ำไปใช้ผิดประเภท 10) กำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 1 อาคาร 2 โดยใช้ท่อระบายก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปยังบ่อดินขนาด 1.5x1.5x1.0 เมตร โดยให้มีเทรนเหยผ่านดินภายในบ่อหมัก ปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอนและรองก้นบ่อด้วยดินทรายป้องกันน้ำท่วม (ดังรูปที่ 3) 11) ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงานบันทึกผลสภาพปัญหา และการปรับปรุงซ่อมแซม	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจนาม

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างกัญชาวิสาหกิจ เอสพีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการ จากเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ว่างปกคลุมด้วยหญ้าไปเป็นที่ตั้งอาคาร ส่งผลให้อัตราการไหลของน้ำในช่วงหลังจากพัฒนาโครงการมีค่าสูงกว่าช่วงก่อนพัฒนาโครงการ โครงการจึงจัดให้มีบ่อน้ำจำนวน 1 บ่อ สำหรับรองรับอัตราไหลของน้ำส่วนเกินจากพื้นที่โครงการ และควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อน้ำในอัตรา 0.008 ลบ.ม./วินาที ไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนมีโครงการ 0.008 ซึ่งเท่ากับ 0.059 ลบ.ม./วินาที โดยเดินเครื่องสูบน้ำแต่ละครั้ง มีการเปลี่ยนค่าพลังงานไฟฟ้าเป็นเงินประมาณ 36 บาท ถือว่าโครงการได้เลือกใช่วิธีการสูบน้ำและระบายน้ำออกด้วยวิธีที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน และจากการประเมินความสามารถในการรองรับน้ำที่ทิ้งจากโครงการของบ่อน้ำสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1.5 สาย 1 ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร พบว่าบ่อน้ำดังกล่าวสามารถรองรับอัตราการระบายน้ำของโครงการได้อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าดำเนินการโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการระบายน้ำในระดับต่ำ	1) จัดให้มีบ่อน้ำจำนวน 1 บ่อ (ดังรูปที่ 4) ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ 2) ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อน้ำ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด (ทำงาน 1 ชุด สัปดาห์ 1 ชุด) อัตราการสูบน้ำเท่ากับ 0.008 ลบ.ม./วินาที ไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนพัฒนาโครงการ (0.059 ลบ.ม./วินาที) 3) จัดให้มีบ่อน้ำเป็นระยะๆ สำหรับตรวจสอบการตกตะกอนภายในระบบท่อระบายน้ำ รวมทั้งจัดให้มีบ่อพักขยะก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ 4) ตรวจสอบจุดและระบบระบายน้ำและบ่อน้ำเป็นประจำทุกเดือน หากพบอุปสรรคหรือชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขทันที 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะ เช่น ถูพลาสติก กระดาษ เศษไม้ หรือเศษวัสดุต่างๆ ที่ตกหล่นก็ดขวางบริเวณระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกวัน 6) ดำเนินการขุดลอกตะกอนในบ่อน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือก่อนเข้าฤดูฝน 7) ดูแลพื้นที่สีเขียวหรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุมผิวดินอยู่เสมอ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการซึมซับน้ำของพื้นดิน ลดปริมาณน้ำฝนที่จะระบายและป้องกันการชะล้างหน้าดินลงสู่ระบบระบายน้ำของโครงการ	



[Signature]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด

มีนาคม 2555


[Signature]

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แชนปีแลนด์


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	การดำเนินโครงการ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 3.56 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นขยะเปียก 1.06 ลบ.ม./วัน ขยะแห้ง 2.39 ลบ.ม./วัน และขยะอันตราย 0.11 ลบ.ม./วัน โครงการได้จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้นสำหรับอาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร รวมทั้งจัดให้มีถังรับขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะดังกล่าว เป็นถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง ได้แก่ ถังสีเขียว สำหรับรับขยะที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว ถังสีเหลือง สำหรับรับขยะมูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ ถังสีฟ้าสำหรับรับขยะมูลฝอยทั่วไป ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าต่อการการรีไซเคิล และถังสีเทาสำหรับรับขยะมูลฝอยอันตราย จากนั้นพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารจะเก็บขยะจากห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้นมาคัดแยกอีกครั้ง ก่อนนำไปเก็บภายในห้องพักขยะมูลฝอยรวมบริเวณชั้นล่างของอาคาร 1 และอาคาร 2 จากนั้นรถเก็บขยะของสำนักงานเขตบางกะปิ จะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ไปกำจัดทุกวัน ส่วนขยะมูลฝอยอันตรายทางสำนักงานเขตบางกะปิจะเข้ามาเก็บขนทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน	1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดการผลิตมูลฝอย ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ติดไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ โดยมีข้อความ เช่น (1) ให้ผู้พักอาศัยอยู่ในโครงการร่วมมือกันคัดแยกขยะ ก่อนนำลงมาถึงถังรองรับขยะมูลฝอยประจำชั้นตามประเภทของขยะ (2) ลดการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก (3) เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าราคาถูก เช่น ถ่าน ไฟฉายสุตรไม่ผสมสารปรอท ตู้เย็น ฉลากเขียว สีส้มลดต้นทุนลดสารพิษ (4) เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพร แทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (5) เลือกใช้สินค้าที่ใช้ซ้ำใหม่ได้ เช่น ถ่าน ไฟฉายที่ชาร์จใหม่ได้ (6) แยกเก็บขยะเสียอันตรายไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึม ไม่ปนเปื้อนกับขยะมูลฝอยทั่วไป แล้วนำมาทิ้งในถังรองรับมูลฝอยอันตรายบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้นที่โครงการจัดเตรียมไว้	ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และความสะอาดเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอย ประจำชั้น และห้องพักขยะมูลฝอยประจำอาคาร รวมถึงปัญหากลิ่นรบกวน ทุกวัน ตลอดจนดำเนินการโครงการ



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โชม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

วิบูลย์ งาม
(นางรังษิยา กมลพนัส)
บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แอปเปิ้ลแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	สำหรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลโครงการจะจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะสามารถเก็บขยะขยะบริเวณพื้นที่โครงการได้ทั้งหมดเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ และคาดว่าจะการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั้งต่อโครงการและชุมชนโดยรอบในระดับปานกลาง	2) จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้นสำหรับอาคารพักอาศัยทั้ง 2 อาคาร รวมทั้งจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะดังกล่าวเป็นถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง (ดังรูปที่ 5) ได้แก่ ถังสีเขียว จำนวน 1 ถัง สำหรับรองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว ถังสีเหลือง จำนวน 1 ถัง สำหรับรองรับขยะมูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอลูมิเนียม ถังสีฟ้า จำนวน 1 ถัง สำหรับรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล ถังสีเทา/แดง จำนวน 1 ถัง สำหรับรองรับขยะมูลฝอยอันตราย 3) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิลออกจากขยะย่อยสลายขยะอันตราย และขยะมูลฝอยทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งลงถังรองรับขยะมูลฝอยประจำชั้น โดยเน้นขยะที่มีความคุ้มค่าในการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอลูมิเนียม	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิสาหกิจชุมชน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		4) หลังจากรวบรวมขยะจากห้องพักประชาชนแล้ว ต้องให้พนักงานคัดแยกขยะอีกครั้ง ก่อนนำไปเก็บภายในห้องพักขยะมูลฝอยรวมประจำอาคาร (ดังรูปที่ 6) 5) กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดดำเนินการเก็บขยะจากห้องพักขยะประจำชั้นเวลา 09.00-11.00 น. เพื่อให้พนักงานผู้พักอาศัยภายในโครงการน้อยที่สุด 6) จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยรวมประจำอาคาร 1 และอาคาร 2 อาคารละ 1 ห้อง บริเวณชั้นล่างของอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผึ่งกันไฟ ก่อด้วยอิฐมอญ มีประตูเปิด-ปิด 2 ประตู (ดังรูปที่ 7) แบ่งเป็น (1) ห้องพักขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ กว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.50 เมตร พื้นที่ 1.95 ตร.ม. ความจุ 2.96 ลบ.ม. เพื่อรองรับขยะมูลฝอยเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ (2) ห้องพักขยะมูลฝอยแห้ง กว้าง 1.3 เมตร ยาว 2.7 เมตร พื้นที่ 3.51 ตร.ม. ความจุ 5.27 ลบ.ม. ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป ส่วนเก็บขยะมูลฝอยรีไซเคิล และส่วนเก็บขยะมูลฝอยอันตราย (กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.30 เมตร วางตั้งรองรับขยะอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ปริมาตรรวม 720 ลิตร/อาคาร)	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพัส) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แฮปปี้แลนด์


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดกิจกรรม (ต่อ)		7) กำหนดมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยย่อยสลายได้; ประสานงานให้สำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาเก็บขนเป็นประจำทุกวัน (2) ขยะมูลฝอยอันตราย; ประสานงานให้สำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาเก็บขนทุกวัน ที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน (3) ขยะมูลฝอยรีไซเคิล; จำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า 8) ติดป้ายบอกประเภทของขยะไว้ที่ถังรองรับขยะและบริเวณประตูห้องพักขยะมูลฝอยรวม โดยให้อัศวินที่อำนวยความสะดวกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 9) จัดทำป้ายติดบริเวณประตูห้องพักขยะมูลฝอยรวมในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนว่า "ปิดประตูให้สนิท" เพื่อเดือนพนักงานทำความสะอาดปิดประตูให้สนิททุกครั้งหลังจากนำขยะมูลฝอยมาเก็บ เพื่อป้องกันปัญหาแมลงรบกวนและสัตว์น้ำโรค	


(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสราญวิมลส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		10) พนักงานทำความสะอาดประจำอาคารต้องคอยดูแลความเรียบร้อยห้องพัทยามูลฝอยประจำชั้น และห้องพัทยามูลฝอยรวมประจำอาคารเป็นประจำทุกวัน หากมีขยะร่วงหล่นต้องรีบเก็บรวบรวมไปไว้ยังห้องพัทยามูลฝอยรวมทันที 11) ทำความสะอาดห้องพัทยามูลฝอยรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนล้างทำความสะอาดต้องกำจัดสิ่งสกปรกหรือมูลฝอยออกให้หมด จากนั้นจึงล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดซึ่งไม่มีฤทธิ์รุนแรงหรือใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำส้มสายชูทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบสกปรกติดแน่นและใช้แปรงลวดขัดพื้น จากนั้นต้องรวบรวมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพัทยามูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร เพื่อบำบัดก่อนจะระบายออกจากพื้นที่โครงการ 12) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน หากพบว่ามีการชำรุดหรือรั่วซึม ต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 13) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บมูลฝอย ตลอดจนรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพนัส)
บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิทยุลิซ่า แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ระบุที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการเป็นดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข ย.6-21 ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณสุขไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ประกอบกับพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นชุมชนพักอาศัย ดังนั้น โครงการสร้างวิทยุลิซ่า แฮปปี้แลนด์ ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ถือเป็นกิจการที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ขัดกับข้อกำหนดของผังเมือง และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของพื้นที่ ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการจึงมีผลกระทบต่อลักษณะการใช้ที่ดินในระดับต่ำ	1) ควบคุมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน, อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน และอัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด (ดังรูปที่ 8) ดังนี้ (1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 3.17:1 (ไม่เกิน 4.5 : 1) (2) อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน ร้อยละ 44.62 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) (3) อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ร้อยละ 14.07 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5) 2) ควบคุมไม่ให้เกิดการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง	-




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


มีนาคม 2555



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิบูลส์ เฮปปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและการคมนาคมขนส่ง	เนื่องจากพฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุด ส่วนใหญ่จะออกไปทำงานในช่วงเช้าและกลับมากในช่วงค่ำของแต่ละวัน แต่การประเมินผลกระทบด้านปริมาณจราจรจากการดำเนินโครงการ จะพิจารณาจากกรณีเลวร้ายที่สุดที่ผู้พักอาศัยเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีจำนวนรถเข้า-ออกสูงสุด เท่ากับจำนวนที่จอดรถของโครงการ จำนวน 146 คัน หรือ 146.0 PCU/ชั่วโมง เมื่อเปิดดำเนินการปริมาณจราจรจากโครงการจะมีผลทำให้ปริมาณจราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย สำหรับถนนลาดพร้าวและถนนนวมินทร์ ซึ่งเดิมมีค่า V/C Ratio ค่อนข้างสูง และมีสภาพความคล่องตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างหนาแน่น รถสามารถเคลื่อนตัวคล่องตัวได้ดีขึ้นในช่วงๆ เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ปริมาณจราจรจากโครงการมีเพียง 146 คัน ถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับระบบจราจรในภาพรวมปัจจุบันของบริเวณดังกล่าว การดำเนินโครงการจึงไม่ทำให้สภาพความคล่องตัวของถนนลาดพร้าวและถนนนวมินทร์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงถือว่าการดำเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อโครงข่ายคมนาคมโดยรวมในระดับต่ำ	1) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการไม่น้อยกว่า 146 คัน โดยแต่ละคันต้องมีขนาดกว้างยาวเป็นไปตามกฎหมายกำหนด และระบุแนวเส้นแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่จอดรถแต่ละคันอย่างชัดเจน (ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10) 2) กำหนดให้ด้านถนนแยกปี่แลนด์ สาย 1 เป็นทางเข้า-ออกของโครงการ และด้านถนนแยกปี่แลนด์ สาย 2 เป็นทางเข้าสู่โครงการเท่านั้น 3) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้มีจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร 4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออกโครงการ และจัดระเบียบการจราจรเพื่อให้การเข้า-ออกโครงการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและไม่เกิดขวางการจราจร โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น 5) ติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนแสดงทิศทางการเดินรถและเส้นแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจร เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	




(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเชีย แล็บ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิล์ด เฮปปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		6) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ โดยติดตั้งป้าย จำกัดความเร็วของรถ และสัญญาณชะลอความเร็วของรถ บนถนนภายในโครงการ เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจรและลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 7) อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรภายในโครงการ และลดผลกระทบด้านการจราจรต่อระบบการจราจรภายนอกโครงการ 8) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวถนนภายในโครงการ โดยใช้หลอดประหยัดไฟที่มีความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 9) ติดตั้งป้ายมีข้อความระบุว่า "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" หรือ "ห้ามเร่งเครื่องยนต์" ไว้บริเวณที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ 10) จัดให้มีผนังที่บสูง 1.10 เมตร โดยรอบพื้นที่จอดรถ บริเวณชั้น 1 ของอาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ (ดังรูปที่ 2) เพื่อป้องกันผลกระทบจากแสงไฟรบกวนที่ส่งไปยังผู้พักอาศัยภายในอาคาร 1 และอาคาร 2	


(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิทยุวีลส์ แฮมป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและการคมนาคม ขนส่ง (ต่อ)		11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ รวมถึงสัญญาณชะลอความเร็วให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 12) กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรถออกจากพื้นที่โครงการเข้าสู่ระบบจราจรของถนนแยกปีแลนด์สาย 2 ซึ่งโครงการกำหนดให้เป็นทางเข้าโครงการ ดังนี้ (1) ติดตั้งไม้กั้นอัตโนมัติ พร้อมแจ็กกี้การันต์ให้เจ้าของห้องชุดพักอาศัยใช้สำหรับเข้า-ออกโครงการ โดยด้านถนนแยกปีแลนด์ สาย 1 มีจุดทาบคีย์การันต์ทั้งฝั่งทางเข้าโครงการและฝั่งทางออกจากโครงการ ส่วนด้านถนนแยกปีแลนด์ สาย 2 จะมีจุดทาบคีย์การันต์เฉพาะฝั่งทางเข้าโครงการเพียงจุดเดียว (2) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและป้ายทางเข้า-ออก พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน (3) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออกโครงการ และจัดระเบียบการจราจร เพื่อให้การเข้า-ออกโครงการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและไม่เกิดความวุ่นวายการจราจร โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางรังษิยา รมลพหัต)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างเขื่อนชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		(4) จัดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน แสดงทิศทางการเดินรถและเส้นแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจร เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (5) แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงกฎระเบียบการเดินรถภายในโครงการอย่างชัดเจน และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยเดินรถตามที่ทางการจราจรที่โครงการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความคล่องตัวในการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 13) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความเพียงพอของที่จอดรถ ดังนี้ (1) กำหนดให้มีการจอดรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการเป็นระบบหมุนเวียนไม่มีที่จอดรถประจำ (2) จัดทำป้ายอนุญาตติดหน้ากระจกรถในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของห้องชุดพักอาศัยภายในโครงการ โดยเสียค่าบริการที่จอดรถเป็นรายเดือน และกำหนดให้เปลี่ยนป้ายอนุญาตทุกปี	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบท้วงชี้แจงข้อบกพร่องที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบท้วงชี้แจงข้อบกพร่องตามตรวจสอบผลการทบท้วงชี้แจงข้อบกพร่อง
โครงการสร้างวิสัยทัศน์ 5 ปีข้างหน้า

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลการทบท้วงชี้แจงข้อบกพร่องที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบท้วงชี้แจงข้อบกพร่อง	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทบท้วงชี้แจงข้อบกพร่อง
3.6 การพิจารณาและผลกระทบ ชนชั้น (ต่อ)		(3) ห้ามจอร์เจียนโดยไม่มีการทำงานติดต่อกันเกิน 5 วัน เพื่อป้องกันการจอร์เจียน (4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการจอร์เจียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกิดขบวนการจอร์เจียนรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการรับแลกบัตรจอร์เจียนของบุคคลภายนอก (5) แจ้งจำนวนที่จอร์เจียนซึ่งโครงการจัดเตรียมไว้และกฎระเบียบในการจอร์เจียนของโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ (6) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้ตัวโดยสารรถประจำทางแบบรายสัปดาห์หรือแบบรายเดือน เพื่อเป็นการประหยัดและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธุ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ดำเนินการชี้แจงข้อบกพร่อง

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบท้วงและข้อสงสัยสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบท้วงและข้อสงสัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทบท้วงและข้อสงสัย
โครงการสร้างวิทยุวีลส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบท้วงและข้อสงสัย	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทบท้วงและข้อสงสัย
3.6 การจราจรและการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		(7) กำหนดการเข้า-ออกของรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการด้วยระบบคีย์การ์ด โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรจอดรถ ซึ่งระบบคีย์การ์ดสามารถเข้า-ออกโครงการได้บริเวณทางเข้า-ออกด้านถนนแฮปปี้แลนด์ส สาย 1 และใช้เข้าโครงการบริเวณทางเข้าด้านถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 2 ส่วนบุคคลภายนอกจะต้องแลกบัตรจอดรถที่จุดรับแลกบัตร บริเวณมอ้อมยามด้านถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 และป้อมยามด้านถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 2 (8) กำหนดให้รถบุคคลภายนอกที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการจอดรถได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องคิดค่าจอดรถเป็นรายชั่วโมง แต่ต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง (9) ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีกิจธุระขับรถเข้ามาภายในโครงการโดยเด็ดขาด	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพนัส)
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิล์ แชนป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและการคมนาคม ขนส่ง (ต่อ)		14) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจราจรของผู้มาใช้บริการร้านค้าภายในโครงการต่อถนนแชนป์แลนด์ สาย 1 ดังนี้ (1) แจ้งให้ผู้สนใจซื้อห้องร้านค้าภายในโครงการทราบเกี่ยวกับข้อบังคับในการห้ามจอดรถริมถนนแชนป์แลนด์ สาย 1 และกฎระเบียบในการจอดรถของลูกค้าที่มาใช้บริการก่อนการตัดสินใจเช่า-ซื้อห้องร้านค้า (2) จัดระเบียบการบริหารที่จอดรถ โดยรถที่จะมาใช้บริการร้านค้าจะจัดที่จอดรถไว้บริเวณนอกไม่กั้นอัตโนมัติ (ด้านทิศตะวันตกของอาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ) จำนวน 4 คัน เพื่อให้รับกวนเจ้าของห้องชุดพักอาศัย และอนุญาตให้ผู้มาติดต่อใช้บริการร้านค้าจอดได้โดยมีการประทับตราร้านค้าครั้งละไม่เกิน 30 นาทีหลังจากนั้นต้องคิดค่าจอดรถเป็นรายชั่วโมง แต่ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจอดได้เฉพาะช่วงเวลากลางวัน (08.30-20.30 น.) เท่านั้น	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)
บริษัท เอเซีย แลป์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน 8,341.35 ตร.ม. และมีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับพื้นที่ขึ้นดาดฟ้าไม่เกิน 22.94 เมตร ถือเป็นอาคารขนาดใหญ่ ไม่เข้าข่ายอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ ได้พิจารณาตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎหมายฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อกำหนดเรื่อง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อกำหนดเรื่อง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ จากตำแหน่งที่ตั้งโครงการถือว่าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบมีศักยภาพเพียงพอในการระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ รวมทั้งโครงการได้จัดให้มีแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ จึงคาดว่าจะการดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านอัคคีภัยในระดับต่ำ	1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อกำหนดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ได้แก่ ตู้เก็บสายดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ระบบท่อเย็น แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควัน ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บันไดหนีไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ฯลฯ 2) จัดให้มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นทางหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม้และสามารถให้แสงสว่างต่อเนื่อง นานไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดตั้งบริเวณทางออกสู่บันไดทุกชั้นของแต่ละอาคาร 3) จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector: FDC) ขนาด 2½x2½x4 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 2 จุด เพื่อรับน้ำดับเพลิงจากระดับเพลิงของสถานีดับเพลิงหัวหมาก (ดังรูปที่ 12)	ดำเนินการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดระยะดำเนินการ ดังนี้ 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย: ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 3 เดือน 2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง: ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่สำรอง ต้องมีแบตเตอรี่สำรองตลอดเวลาและมีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 3 เดือน 3) ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ/ผังเส้นทางการหนีไฟ: ตรวจสอบการชำรุดเสียหาย การมองเห็นได้ชัดเจนไม่ลบเลือน ทุก 3 เดือน 4) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง และตู้ FHC ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน อายุการใช้งาน และการเข้าถังได้อย่างสะดวก 5) บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมพล ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555


(Signature)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางรังษิยา กมลพนัส)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่าเฮปปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันและระงับ อัคคีภัย (ต่อ)		4) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงบริเวณอาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำปริมาตร 82 ลบ.ม. สามารถใช้ป็นน้ำสำรองเพื่อดับเพลิงได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่หากเกิดการรั่วไฟให้หม้อการพักอาศัยพร้อมกันทั้ง 2 อาคาร โครงการต้องใช้น้ำจากสรวายน้ำปริมาตร 240 ลบ.ม. (ดังรูปที่ 13) 5) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไว้ที่ชั้นใต้ดินของอาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ ขนาด 500 USGPM ที่แรงดันน้ำ 187 FT จำนวน 1 ชุด พร้อมเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขนาด 20 USGPM ที่แรงดันน้ำ 195 FT จำนวน 1 ชุด (ดังรูปที่ 14) 6) ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามคำแนะนำของผู้จำหน่ายหรือทุก 3 เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่าการเกิดความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 7) กำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานขอความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบและปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Signature

(นางรังษิยา กมลพันธ์)


บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันและระงับ อุบัติเหตุ (ต่อ)		8) ผูกอบรมพนักงานของโครงการ ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการให้มีความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น โดยการจัดส่งไปอบรมกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง 9) จัดให้มีผู้นำทางหนีไฟเพื่อรับมือติดชอบในการอพยพคนออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดรวมพล และอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อไป 10) จัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ (ดังรูปที่ 15) ดังนี้ (1) จุดรวมพลบริเวณอาคาร 1 พื้นที่ 180 ตร.ม. รองรับผู้พักอาศัยจากอาคาร 1 จำนวน 197 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 621 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.29 ตร.ม.ต่อคน (2) จุดรวมพลบริเวณอาคาร 2 พื้นที่ 180 ตร.ม. รองรับผู้พักอาศัยจากอาคาร 2 จำนวน 180 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 564 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.32 ตร.ม. ต่อคน (3) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารระวางน้ำ ผู้พักอาศัยจากอาคาร 1 กำหนดให้ไปรวมพลที่จุดรวมพลบริเวณอาคาร 1 ส่วนผู้พักอาศัยจากอาคาร 2 ให้ไปรวมพลที่จุดรวมพลอาคาร 2 เพื่อความสะดวกในการตรวจนับจำนวนของเจ้าหน้าที่	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โอม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วิรัช ก.


(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเชีย แลนด์ คอนดัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิเลส แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันและระงับ อัคคีภัย (ต่อ)		11) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกับการใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้ (1) เมื่อทราบว่ามีไฟฟ้าไหม้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารต้องตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ โดยควบคุมลิฟต์ให้ลงมาหยุดที่ชั้น 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัย (2) เมื่อตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีผู้ติดอยู่ในลิฟต์เจ้าหน้าที่จะต้องปิดสวิทช์ที่จ่ายไฟให้กับลิฟต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่อาศัยในอาคารใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ (3) ติดประกาศเตือน "ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เด็ดขาด" ไว้บริเวณหน้าลิฟต์ 12) จัดทำแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดไว้บริเวณโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้นของอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เพื่อผู้พักอาศัยเห็นได้อย่างชัดเจน 13) แจกแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ซึ่งแสดงตำแหน่งห้องพัก เส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลให้แก่เจ้าของห้องพัก พร้อมกับผู้ถือการเข้าพักอาศัยหรือวันที่มีการโอนและรับมอบกุญแจห้อง	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โยม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพนัส)

กรรมการผู้มีอำนาจนาม
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิล์ แอปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะมีความต้องการโหลดไฟฟ้ารวม 128.64 KVA ส่วนใหญ่ใช้สำหรับให้แสงสว่างภายในห้องพักอาศัย พื้นที่ส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำ และการขึ้น-ลงลิฟต์ ถือเป็นความต้องการกระแสไฟฟ้าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียงในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่าการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 165,710 ราย และมีจำนวนหน่วยจำหน่าย 257,783,700 GWh สำหรับสภาพปัญหาการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ศึกษาพบว่า มีผู้เดือดร้อนจากปัญหากระแสไฟฟ้าดับในบ้านหรือสถานที่ทำงานเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าการดำเนินโครงการจะทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านการใช้ไฟฟ้าต่อชุมชนโดยรวมในระดับต่ำ	1) รับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจากการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าวเท่านั้น พร้อมทั้งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอาคาร เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร 2) ตรวจสอบและระบบไฟส่องสว่างทั้งในห้องพัก ทางเดินภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบโครงการ เพื่อให้แสงสว่างและความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ 3) ดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ <u>เข้าของโครงการ</u> (1) ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้กระจกตัดแสง ซึ่งช่วยลดแสงจ้า แต่ให้แสงสว่างเพียงพอ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในการส่องสว่าง สามารถลดต้นทุนความร้อนบางส่วนไม่ให้เข้าในอาคาร ทำให้ประหยัดพลังงานในการทำความเย็น (2) ติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนบริเวณเพดานชั้นหลังคา	1) ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้า จากค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 ครั้ง 2) ตรวจสอบการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง 3) ตรวจสอบจำนวนครั้งของการเกิดไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับ



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด


มีนาคม 2555

วิชัย ก

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสราญวิลลส์ แฮปปี้แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		(3) ปลุกไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช้ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (4) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ ตามคำแนะนำของผู้จำหน่าย พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ (5) ประสานงานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ จัดให้มีช่วงลดราคาในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้พักอาศัยใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน (6) แยกสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก (7) เลือกขนาดสายไฟที่มีการสูญเสียพลังงานต่ำ โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำกว่า สามารถลดการสูญเสียจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้า	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Signature

(นางรังษิยา กมลพันธ์)


บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างอาคารพาณิชย์ 8 ชั้น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		(8) การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้ปลั๊กไสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปลั๊กไสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา (9) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบหลอด (Compact Fluorescent Light Bulb; CFL) เนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิม ให้แสงสว่างสูง มีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอดไส้ (10) ตั้งเวลาให้หลอดไฟปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที ช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู (11) ส่งเสริม/รณรงค์กิจกรรม ให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย (12) แสดงเลขชั้นที่ชัดเจนสามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการหลงชั้น และลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น (13) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการหรือแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานและไฟฟ้า	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุสานติ)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

Signature
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		<u>ผู้พักอาศัยภายในโครงการ</u> (1) เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และเลือกใช้หลอดไฟฟลูออโรประหยัดไฟ (2) ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส (3) เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น (4) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุก ๆ เดือน (5) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน (6) บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีอายุใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานไฟฟ้า (7) หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุสันติ)
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)


บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิบูลย์ แอปป์แลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<u>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</u> 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	การดำเนินโครงการถือเป็นผลกระทบทางบวก เพื่อเป็นที่พักอาศัยของคนที่ต้องการลดระยะเวลาในการเดินทาง จาก การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.7 เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ แต่มี บางกลุ่มที่ห่วงกังวลว่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิด ปัญหาการจราจรติดขัด จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาได้นำข้อ ห่วงกังวลดังกล่าวมากำหนดมาตรการฯ เพื่อลดผลกระทบ คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งว่ามาตรการที่กำหนดมีความเพียงพอหรือไม่เพียงพอ หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับ พังร่างมาตรการแล้วมีความเห็นว่ามาตรการระยะ ดำเนินการส่วนใหญ่มีความเพียงพอแล้ว ยกเว้นด้านการ ระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ด้านการจราจรและการ คมนาคมขนส่ง และด้านเศรษฐกิจ-สังคม โครงการจึงนำ ประเด็นดังกล่าวนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นมาตรการที่ เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ และเพื่อ เป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ทุกด้านอย่างเคร่งครัด 2) กำหนดกฎระเบียบการอยู่อาศัยภายในโครงการไว้ให้ คู่มือการเข้าพักอาศัยเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้พักอาศัย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	-



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

วิบูลย์

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เนื่องจากโครงการเป็นพื้นที่พักอาศัย ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ประกอบกับโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณสุขโปกต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบต่าง ๆ เป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันและระงับเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นภายในโครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าจะการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระดับต่ำ	1) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ 2) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายหรือขึ้นตอนการทำงานบกพร่อง ต้องรีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที 3) จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยตลอด 24 ชม. เพื่อตรวจตราดูแลระบบความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ภายในโครงการ 4) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการถนนภายในโครงการและพื้นที่ส่วนกลาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	กรณีมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การขุดลอกท่อ การทำความสะอาด การซ่อมแซมผิวจราจร ต้องดำเนินการติดป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่มีการปรับปรุง/ซ่อมแซม และไม่ให้มีการกีดขวาง หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยอย่างต่อเนื่องที่โครงการ
4.3 สุขภาพประชาชน	การดำเนินโครงการจะมีคนเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้น 1,185 คน แต่โครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ การจัดให้มีห้องพักระยะมูลฝอยที่มีความเป็นสัดส่วน มีประตูเปิด-ปิด เพื่อป้องกันทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ป้องกันสัตว์เข้าไปรื้อทำลาย และป้องกันการแพร่กระจายของโรคซึ่งมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบเป็นพาหะนำโรค	1) จัดระบบสาธารณสุขโปกและสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ ระบบน้ำใช้ ระบบระบายน้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ 2) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ	-




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสายวิบูลส์ แชนปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพประชาชน (ต่อ)	รวมทั้งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประจำอาคาร เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และลดการแพร่ระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งกลิ่นเหม็นของน้ำเสียซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และมีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่นและเพิ่มพื้นที่พักผ่อน สำหรับความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของสถานพยาบาล พบว่ามีสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงสามารถรองรับผู้ป่วยได้หลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตั้งอยู่บริเวณถนนรามคำแหง โรงพยาบาลเวชธานี ตั้งอยู่บริเวณถนนลาดพร้าว และโรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งอยู่บริเวณถนนรามคำแหง จึงคาดว่ากรณีดำเนินการจะไม่เกิดผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้พักอาศัยโดยรอบ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของสถานบริการทางสุขภาพในระดับต่ำ	3) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นประจำ ทุกเดือน หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายหรือขั้นตอนการทำงานบกพร่องต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 4) ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก 5) รมรงค้ให้ผู้พักอาศัยรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 6) รมรงค้ให้ทำลายແหล่งພະພັນສັດໜຶ່ງພາກໃຫ້ໄວ ເຊັ່ນ ການກໍາຈັດລູກນ້ຳຍຸງລາຍ ຫຼື ປະສານງານໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເຂົ້າມາຈັດພັນຍາກໍຈັດຍຸງ (ກຣຸໝີທີ່ຈຳເປັນ)	




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปกา โชม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรังษิยา กมลพนัส)


บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิลล่า แฮปปี้แลนด์


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สถานที่สำคัญทางศาสนา โบราณคดี และสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	บริเวณพื้นที่ที่ศึกษามี 1 กม.จากโครงการ ไม่พบสถานที่สำคัญทางศาสนา โบราณคดี และสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พบเพียงศาสนสถาน คือ วัดจันทวงศาราม ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด อยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1.2 กม. ถือเป็นระยะทางที่ค่อนข้างห่างจากโครงการ ไม่สามารถมองเห็นกันได้ชัดเจน และโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่มุมมองจากหลังของวัด จึงไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ถือว่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานที่สำคัญทางศาสนา โบราณคดี และสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในระดับต่ำ	-	-



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

Signature
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



กรรมการผู้ชำนาญการ

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพ และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 คุณภาพและทัศนียภาพ	จากการพิจารณาพื้นที่ศึกษาโดยรอบโครงการ ไม่พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ โดยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นย่านที่พักอาศัยหนาแน่น เป็นองค์ประกอบโดยรวมของทัศนียภาพ ส่วนลักษณะของโครงการเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูน และทาสีไม่สะท้อนแสงแดด เน้นการจัดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทันสมัย ดังนั้น ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณต่างๆ โดยปลูกพืชมงคลและไม้ยืนต้น รวมทั้งได้ออกแบบพื้นที่สีเขียวทั้งในบริเวณระดับพื้นดินและระดับชั้นคาเฟ่ เมื่อต้นไม้ทั้งหมดโตเต็มที่จะเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสวยงามให้ร่มเงา สามารถลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ และลดความกระด้างของตัวอาคารที่เป็นคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงถือว่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพในระดับต่ำ	1) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,216.7 ตร.ม. (ดังรูปที่ 16 ถึงรูปที่ 18) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1.02 ตร.ม. ต่อคน และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 880.3 ตร.ม. หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.6 ของพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ 2) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่สีเขียวริมถนนแยกปีแลนด์ สาย 1 และบริเวณริมถนนแยกปีแลนด์ สาย 2 ให้มากที่สุด โดยกำหนดระยะห่างของการปลูกอย่างเหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่ภูมิประเทศและชนิด เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 3) กำหนดให้มีทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างถนนแยกปีแลนด์ สาย 1 มายังร้านค้าภายในโครงการด้านทิศตะวันตกเพียง 1 จุด และทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างถนนแยกปีแลนด์ สาย 2 มายังร้านค้าภายในโครงการด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 จุด โดยออกแบบทางเดินปลูกหญ้า เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ได้ร่มเงาของไม้ยืนต้น (ดังรูปที่ 19 ถึงรูปที่ 22)	-



(นายสมเกียรติ จงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปภา โฮม แอนด์ จำกัด


มีนาคม 2555

(Signature)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างวิบูลย์เฮปปีแลนด์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพและ ทัศนียภาพ (ต่อ)		4) ห้ามตัดทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากพื้นที่สีเขียวไป ใช้ประโยชน์ด้านอื่น 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งหมดให้อยู่ใน สภาพที่สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้เกิด ความเสียหายต้องรีบปลูกทดแทนด้วยพันธุ์ไม้เดิมทันที	



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงงานแปรรูปยาง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ระยะก่อสร้าง 1. ผู้ละออง	1) ผู้ละอองรวม (TSP) 2) ผู้ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) 3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 4) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO _x) 5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO _x) 6) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)	1) TSP ใช้วิธี High-Volume Sampling, Gravimetric Method หรือวิธีเทียบเท่า 2) PM ₁₀ ใช้วิธี Size selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method หรือวิธีเทียบเท่า 3) CO ใช้วิธี Non-dispersive Infrared Method หรือเทียบเท่า 4) NO _x ใช้วิธี Chemiluminescence หรือวิธีเทียบเท่า 5) SO _x ใช้วิธี Pararosaniline หรือวิธีเทียบเท่า 6) HC ใช้วิธี Gas Sampling Bag, Gas Chromatography หรือวิธีเทียบเท่า	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2 บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย์ ด้านทิศตะวันออก จุดที่ 3 บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดวิเศษ ต.วันตกเฉียงเหนือของโครงการ (ดังรูปที่ 23)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
2. ระดับเสียง	1) จุดที่ 1 ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L _{eq} 8 hrs) 2) จุดที่ 2 ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) 3) จุดที่ 3 ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2 บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย์ ด้านทิศตะวันออก จุดที่ 3 บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดวิเศษ ต.วันตกเฉียงเหนือของโครงการ (ดังรูปที่ 23)	1) ช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก: ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำวัน สัปดาห์ 2) ช่วงหลังจากงานฐานราก: ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ	เจ้าของโครงการ

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
 บริษัท กรปกา โอม แลนด์ จำกัด
 มีนาคม 2555

กรรมการผู้ชำนาญการ
 (นางรังษิยา กุลพันธ์)
 บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างวิลล่า แฮปปี้แลนด์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ความสั่นสะเทือน	1) วัดระดับความสั่นสะเทือนเป็น Peak Particle Velocity (PPV: มีหน่วยเป็น มม./วินาที) 2) ความถี่ (Frequency: มีหน่วยเป็น Hz)	เครื่องวัดความสั่นสะเทือนด้วยวิธี Seismometer และวิเคราะห์ด้วยวิธี Ground Vibration Recording หรือ เครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่เป็นไปตามมาตรฐาน	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2 บริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย์ ด้านทิศใต้ จุดที่ 3 บริเวณโรงเรียนณัฐวุฒิวินัย ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ (ดังรูปที่ 23)	1) ช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก: ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ 2) ช่วงหลังจากงานฐานราก: ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ	เจ้าของโครงการ
4. คุณภาพน้ำ	1) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน โดยตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria 2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	จุดที่ 1 น้ำในบ่อพักน้ำก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้างลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 จุดที่ 2 น้ำในบ่อพักน้ำก่อนระบายออกจากบริเวณบ้านพักคนงานลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 2 (ดังรูปที่ 24)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
		จัดส่วนรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปกา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

Sirichitra
(นางรัชชียา กมลพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างวิลล่า แชนปีแลนด์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการขยะมูลฝอย	1) ปริมาณมูลฝอยตกค้าง และความสะอาดเรียบร้อย	สังเกตและจดบันทึก	พื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
	2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	จัดส่วนรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
6. การจราจร	ดูแลสภาพจราจรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง	ดูแลและแก้ไข	รอบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
7. อากาศโอโซนและความปลอดภัย	1) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุลักษณะการเกิด ผลที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข	บันทึกข้อมูล	พื้นที่ก่อสร้าง	ทุกเดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
	2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	จัดส่วนรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
บริษัท กรปกา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Signature)

(นางรังษิยา กัมลพันธุ์)
บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการการสำรวจแร่ แอปพลิเคชัน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. สาธารณสุขและสภาพ	1) ตรวจสอบสุขภาพคนงาน หลังรับเข้าทำงาน โดยเฉพาะการเป็นพาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย	ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการ	คนงานก่อสร้าง	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
	2) ตรวจสอบถึงขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	ดูแลและแก้ไข	พื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
	3) ตรวจสอบและกำจัดแหล่งสูบน้ำขุ่นเป็นประจำ	สังเกตและกำจัดหลู่น้ำ	พื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
	4) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุด ใช้น้ำสะอาดล้างรถบรรทุก	ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการ	พื้นที่บ้านพักคนงาน	ภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน	เจ้าของโครงการ
9. เศรษฐกิจ-สังคม	ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการ	ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการ	สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)
บริษัท การป่า โยม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางรุ่งนงิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ระยะดำเนินการ 1. ระบบประปา ใช้	ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และระบบจ่ายน้ำประปา ดังนี้ 1) ตรวจสอบปริมาณการใช้ 2) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปาในด้านความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	สังเกตและเก็บข้อมูลเพื่อบันทึก สังเกตและจดบันทึก	มิเตอร์น้ำประปา ระบบจ่ายน้ำประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - กำหนดความถี่ในการตรวจสอบ ดังนี้ ปีที่ 1 ตรวจสอบ 1 ครั้ง ปีที่ 2 ตรวจสอบ 2 ครั้ง ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตรวจสอบปีละ 3 ครั้ง	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
2. การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	1) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียประปา ได้แก่ ค่า pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria	เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์วิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2548	จุดที่ 1 น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 1 จุดที่ 2 น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 1 จุดที่ 3 น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 2 จุดที่ 4 น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 2 จุดที่ 5 น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคารจordan และอาคารสระว่ายน้ำ จุดที่ 6 น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียอาคารจordan และอาคารสระว่ายน้ำ (ดังรูปที่ 25)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด


* กรณียังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
 บริษัท กรปกา โอม แอนด์ จำกัด
 มีนาคม 2555

(Signature)
 (นางรังษิยา กมลพันธ์)
 บริษัท เอเชีย แลป แอนด์ คอนสัลแตนท์ จำกัด
 มีนาคม 2555

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างวิสาหกิจชุมชน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ ได้แก่ ค่า pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria	เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	กำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 1 จุด คือ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณท้ายบ่อบำบัด	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
3. การจัดการขยะมูลฝอย	1) ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 2) ตรวจสอบปัญหากลิ่นรบกวน 3) ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอย ประจำชั้น และห้องพักขยะมูลฝอยรวมประจำอาคาร	สังเกตและจดบันทึก สังเกตและจดบันทึก สังเกตและจดบันทึก	ถังรองรับขยะมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักขยะมูลฝอยรวมประจำอาคาร ถังรองรับขยะมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักขยะมูลฝอยรวมประจำอาคาร ถังรองรับขยะมูลฝอย ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักขยะมูลฝอยรวมประจำอาคาร	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
4. การจราจร	ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	สังเกตและจดบันทึก	ป้ายจราจรภายในโครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด

* กรณียังไม่ได้จัดทำนิติบุคคลอาคารชุด



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปกา โชม แอนด์ จำกัด

มีนาคม 2555


อวิชัย

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท เอเชีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างเขื่อนชัยภูมิ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบไฟฟ้า	1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	สังเกตและจดบันทึก	มิเตอร์ไฟฟ้า	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	2) การชำรุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ	สังเกตและจดบันทึก	อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	3) จำนวนเครื่องของไฟตกและไฟดับ	สังเกตและจดบันทึก	อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงการ	เวลานั้นๆ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
6. การป้องกันและระงับอัคคีภัย	1) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน	สังเกตและจดบันทึก	อุปกรณ์ในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	2) ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง ต้องมีแบตเตอรี่สำรองตลอดเวลาและมีสภาพพร้อมใช้งาน	สังเกตและจดบันทึก	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	3) การชำรุดเสียหาย การมองเห็นได้ชัดเจนไม่หลบเลื่อน	สังเกตและจดบันทึก	ป้าย/เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ/ผังเส้นทางหนีไฟ	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	4) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน อายุการใช้งาน และการเข้าถึงได้อย่างสะดวก	สังเกตและจดบันทึก	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้ FHC	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	5) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง	สังเกตและจดบันทึก	บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมพล	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด

* กรณียังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



(Signature)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บริษัท กรปกา โยม แอนด์ จำกัด

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

มีนาคม 2555

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างวิล์ แอปป์แลนด์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่มีการปรับปรุง/ซ่อมแซม ไม่ให้มีการกีดขวาง	ตรวจตราดูแล	ภายในพื้นที่โครงการ กรณีมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การขุดลอกท่อ การทำความสะอาด การซ่อมแซมผิวจราจร	เมื่อมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม ภายในโครงการ ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	จัดส่วนรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
8. สุขภาพและทัศนียภาพ	ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต สวยงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียว	ดูแลและแก้ไข	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด

* กรณียังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


วิภาณี K
(นางรังษิยา กษลพันธ์)

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

WILL CHASE BE A BIG BUSINESS OPPORTUNITY FOR THE COUNTRY'S TV NEWS CHANNELS?



กรมที่ดิน
KORAPAPHA HOME LAND CO., LTD.
(นายสมเกียรติ คงเจริญสวัสดิ์)

วิรัช วิทยา กมลพนัส
(นางรังษิยา กมลพนัส)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

₹ 200

๒๕๕๕-๒๕๕๖


បរិស័ទ ការងារ នៃគណនេ ទំព័រ

ARCHITECT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ASSOCIATE ARCHITECT

ปีพ.ค.ม. 2555



พลาสมาอุณหภูมิต่ำ



มีพิกัด 2555

บ้านพักคนงาน

ห้องสาม

กั๊กรอรับขะมลผอยแหว

กักรองรับพระมลพอยเปียมก

๕. ยังรองรับประชาชน

๒๒๒

นางสาวกนกพร

[illegible]

ตู้พักคอย

๐ คัมภีระ-การลงเดิมเวลาทาส

๑๖๖

ਅਗਲਾ ਅੰਕ

। अक्षरानुक्रमिक सूची

รูปที่ 1 ผังการจัดระบบสารสนเทศไปเอดบริเวณบ้านพักคนงาน

A -95-



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุทัศน์)

กรรมการผู้อำนวยการลงนาม

บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555


(Signature)

(นางรังษิยา กมลพนัส)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555



NO.	NAME	POSITION
01	CHIEF	CHIEF
02	CHIEF	CHIEF
03	CHIEF	CHIEF
04	CHIEF	CHIEF
05	CHIEF	CHIEF
06	CHIEF	CHIEF
07	CHIEF	CHIEF
08	CHIEF	CHIEF
09	CHIEF	CHIEF
10	CHIEF	CHIEF
11	CHIEF	CHIEF
12	CHIEF	CHIEF
13	CHIEF	CHIEF
14	CHIEF	CHIEF
15	CHIEF	CHIEF
16	CHIEF	CHIEF
17	CHIEF	CHIEF
18	CHIEF	CHIEF
19	CHIEF	CHIEF
20	CHIEF	CHIEF
21	CHIEF	CHIEF
22	CHIEF	CHIEF
23	CHIEF	CHIEF
24	CHIEF	CHIEF
25	CHIEF	CHIEF
26	CHIEF	CHIEF
27	CHIEF	CHIEF
28	CHIEF	CHIEF
29	CHIEF	CHIEF
30	CHIEF	CHIEF
31	CHIEF	CHIEF
32	CHIEF	CHIEF
33	CHIEF	CHIEF
34	CHIEF	CHIEF
35	CHIEF	CHIEF
36	CHIEF	CHIEF
37	CHIEF	CHIEF
38	CHIEF	CHIEF
39	CHIEF	CHIEF
40	CHIEF	CHIEF
41	CHIEF	CHIEF
42	CHIEF	CHIEF
43	CHIEF	CHIEF
44	CHIEF	CHIEF
45	CHIEF	CHIEF
46	CHIEF	CHIEF
47	CHIEF	CHIEF
48	CHIEF	CHIEF
49	CHIEF	CHIEF
50	CHIEF	CHIEF
51	CHIEF	CHIEF
52	CHIEF	CHIEF
53	CHIEF	CHIEF
54	CHIEF	CHIEF
55	CHIEF	CHIEF
56	CHIEF	CHIEF
57	CHIEF	CHIEF
58	CHIEF	CHIEF
59	CHIEF	CHIEF
60	CHIEF	CHIEF
61	CHIEF	CHIEF
62	CHIEF	CHIEF
63	CHIEF	CHIEF
64	CHIEF	CHIEF
65	CHIEF	CHIEF
66	CHIEF	CHIEF
67	CHIEF	CHIEF
68	CHIEF	CHIEF
69	CHIEF	CHIEF
70	CHIEF	CHIEF
71	CHIEF	CHIEF
72	CHIEF	CHIEF
73	CHIEF	CHIEF
74	CHIEF	CHIEF
75	CHIEF	CHIEF
76	CHIEF	CHIEF
77	CHIEF	CHIEF
78	CHIEF	CHIEF
79	CHIEF	CHIEF
80	CHIEF	CHIEF
81	CHIEF	CHIEF
82	CHIEF	CHIEF
83	CHIEF	CHIEF
84	CHIEF	CHIEF
85	CHIEF	CHIEF
86	CHIEF	CHIEF
87	CHIEF	CHIEF
88	CHIEF	CHIEF
89	CHIEF	CHIEF
90	CHIEF	CHIEF
91	CHIEF	CHIEF
92	CHIEF	CHIEF
93	CHIEF	CHIEF
94	CHIEF	CHIEF
95	CHIEF	CHIEF
96	CHIEF	CHIEF
97	CHIEF	CHIEF
98	CHIEF	CHIEF
99	CHIEF	CHIEF
100	CHIEF	CHIEF



รูปที่ 1 (ต่อ) ผังการจัดระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

[illegible]

บริษัท สยาม โอเรียนทัล จำกัด

ARCHITECT

ASSOCIATE ARCHITECT

10

and reported as per

MECHANICAL ENGINEER

[illegible]

CONTACT NUMBER

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

YONGENT-BUCHART

WILLIAMSON COUNTY
WILLIAMSON COUNTY


[illegible]

References

447-448

778 78 1000

20.670



ระบบบำนาญน้ำเสีย

५३

न

ท่อน้ำทิ้งสำหรับรดน้ำต้นไม้

บอดีนหรือปุ๋ยหมัก

๑๒.๖ การจัดการและอาคารระวางน้ำ

010112

1507

पुनः



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุบสันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรปภา โยม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

(นางรังษิยา กมลพูนัส)

๖. คำนำณการสิ่งแวดลอม

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


มีนาคม 2555

จำกัด

பாடல்

NOTE

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ENGINEER AND ARCHITECT. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PROJECT AND SITE SPECIFICALLY MENTIONED HEREIN. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ENGINEER AND ARCHITECT.





ปลูกต้นไม้ด้านบนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน

ดินร่วน หรือปุ๋ยหมัก


ท่อมีเทน

ดินทรายด้านล่างป้องกันน้ำท่วม



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555



(นางรังษิยา กมลพิชญ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมฝ่าย แอ็คเคาท์ แอนด์ จักัด
บริษัท เอเชีย แลนด์ คอนสัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

NO.	NAME	POSITION
1	OWNER	
2	ARCHITECT	
3	STRUCTURAL ENGINEER	
4	MECHANICAL ENGINEER	
5	ELECTRICAL ENGINEER	
6	SANITARY ENGINEER	
7	ASSOCIATE ARCHITECT	

บริษัท กรปภา โสมแลนด์ จำกัด

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

ASSOCIATE ARCHITECT

YONGKAT-SUCHART
ARCHITECTS CO., LTD.

11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10


11/11 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

รูปที่ 3 ผังการจัดการที่มีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารพักอาศัย (อาคาร 1 และอาคาร 2)





(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรปกา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

(นางรังษิยา กมลพนัส)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดลอม
บริษัท เอเชีย แลป คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555




ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. Slope 1:500
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 4 นิ้ว Slope 1:500
ทิศทางการระบายน้ำภายในโครงการ
ทิศทางการระบายน้ำนอกจากโครงการ



OWNER	บริษัท กรปกา โสม แลนด์ จำกัด
ARCHITECT	YONGSRI-SUCHART ARCHITECTS CO., LTD.
STRUCTURAL ENGINEER	
Mechanical ENGINEER	
ELECTRICAL ENGINEER	
Sanitary ENGINEER	
YONGSRI-SUCHART ARCHITECTS CO., LTD.	
DESIGNED BY	
DRAWN BY	
CHECKED BY	
DATE	


รูปที่ 4 ตำแหน่งของหน้าฝนภายในโครงการ

1 : 50



உறுப்பினர்

ห้องพักขณะมุดสอยปลาข้าง
ภายในมีถังขยะแบบมียอด มีฝาปิด
แบ่งเป็นถังขยะเปียก ถึงขยะทั่วไป
ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย




11-100
MAY 1964

รูปที่ 5 ตำแหน่งและแบบขยายของพิกยะมูลฝอยประจําชน 2 ถึงชน 8 อาคาร 1

A -100-


[illegible]

NOTE




แบบแปลนห้องพักรับรอง
1 : 50

โถงลิฟท์



แปลน
1 : 50



(นายสมเกียรติ จงเจริญสุพันธุ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรปกา โสม แลนด์ จำกัด


มีนาคม 2555

(นางรังษิยา กษณพันธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2555


รูปที่ 5 (ต่อ) ตำแหน่งห้องพักรับรองที่พักขยะมูลฝอยและแบบขยายปรจำชั้น 2 ถึงชั้น 8 อาคาร 2



แบบแปลนที่ 2-8 (อาคาร 2)



มีนาคม 2555


มีนาคม 2555






(นายสมเกียรติ คมเจริญสินดี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรปกา โอม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

(นางรังษิยา กมลพัส)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเชีย แลนด์ คอนซิลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



รูปที่ 7: เกณฑ์การให้คะแนนการ

to be made in regard to the



Interpretation

Wiederholung**ໂປຣແກຣມການຮຽນ**

ถนนแฮปปีแลนด์สาข 2 กว้าง 10.00 ม.

[illegible]

**YONGERT-SUCHART
ARCHITECTS CO., LTD.**

© 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

000001 - 000002
000003 - 000004



1980

11-11-11

1000 1 2000

-104-

รูปที่ 8 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ




(นางรังษิยา กมลพินิจ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนโซลิเดชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

← บำบัดมลพิษด้วยวิธีบำบัดทางชีวภาพ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)

มีนาคม 2555



รูปที่ 9 ดำรงทั้งอดรณนต ปายจวกร และทิศทางการเดินทางในโครงการ


[illegible]

NOTE

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS
2. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
3. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED





ห้องรถยนต์
ที่จอดรถ
ทิศทางการเดินรถ



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรปกา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555


แปลนพื้นที่ 1



รูปที่ 10 ตำแหน่งที่จอดรถ สัญลักษณ์จราจร และทิศทางการเดินรถบริเวณชั้นใต้ดินและชั้น 1 อาคารจอดรถและอาคารสรวายหน้า

NOTE

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ARCHITECT.



อาคาร 2



วิรัชชัย

(นางรัชชียา กมลพันธุ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุสันต์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555



ผนังทับ

ผนังทับสูง 1.10 m.

ถนน

อาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ

มุมมองไฟรถยนต์

Scale 1 : 200

รูปที่ 11 ผนังที่ป้องกันแสงไฟรถยนต์จากที่จอดรถชั้น 1 อาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำส่งไปยังอาคารพักอาศัย

NOTE




OWNER	บริษัท สยาม โอเพนสเปซ จำกัด
ARCHITECT	YONGKRT-SUCHART ARCHITECTS CO., LTD.
ASSOCIATE ARCHITECT	บริษัท สยาม โอเพนสเปซ จำกัด
STRUCTURAL ENGINEER	บริษัท สยาม โอเพนสเปซ จำกัด
MACHINICAL ENGINEER	บริษัท สยาม โอเพนสเปซ จำกัด
ELECTRICAL ENGINEER	บริษัท สยาม โอเพนสเปซ จำกัด
SAFETY ENGINEER	บริษัท สยาม โอเพนสเปซ จำกัด


YONGKRT-SUCHART ARCHITECTS CO., LTD.
บริษัท สยาม โอเพนสเปซ จำกัด
101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-2611111 โทรสาร 02-2611112
FAX 02-2611113
E-MAIL: yongkrt@yongkrt.com
www.yongkrt.com

DATE	11/01/01
BY	11/01/01

ถนนแยกบีแลนด์สาย 2



พัฒนาบริเวณ
1 : 250




นายรัชชิตา กมลพันธุ์
(นางรัชชิตา กมลพันธุ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
มีนาคม 2555

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

ถนนแยกบีแลนด์สาย 1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



THE FUTURE IS NOW.




←ทิศทางการอพยพน้ำไฟ

- 1 เขตอำนาจการดับเพลิงของจุดจอตดับเพลิง
- 2 เขตอำนาจการดับเพลิงของจุดจอตดับเพลิง
- 3 เขตอำนาจการดับเพลิงของจุดจอตดับเพลิง
- 4 เขตอำนาจการดับเพลิงของจุดจอตดับเพลิง
- 5 เขตอำนาจการดับเพลิงของจุดจอตดับเพลิง

វិស័យសេវា

โปรแกรมการศึกษา



K
(นายสมเกียรติ คงเจริญสุสันติ)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555



 (นางรังษิยา กมลพันธุ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนสัลแตนท์ จำกัด
 มีนาคม 2555

รูปที่ 15 ตำแหน่งจุดรวมพล จุดจอดรถดับเพลิง และทิศทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล

[illegible]

NOTE


1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
2. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
3. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.



รายละเอียดพื้นที่สีเขียว

- (1.1) = 6.80 ตร.ม.
- (1.2) = 55.40 ตร.ม.
- (1.3) = 52.00 ตร.ม.
- (1.4) = 52.00 ตร.ม.
- (1.5) = 52.30 ตร.ม.
- (1.6) = 267.20 ตร.ม.
- (1.7) = 195.10 ตร.ม.
- (1.8) = 36.50 ตร.ม.
- (1.9) = 36.40 ตร.ม.
- (1.10) = 26.55 ตร.ม.
- (1.11) = 52.80 ตร.ม.
- (1.12) = 56.00 ตร.ม.
- (1.13) = 4.90 ตร.ม.
- (1.14) = 3.45 ตร.ม.
- (1.15) = 11.85 ตร.ม.
- (1.16) = 36.40 ตร.ม.
- (1.17) = 45.90 ตร.ม.

ถนนแอสฟัลต์ สาย 2 กว้าง 10 ม.



ถนนแอสฟัลต์ สาย 1 กว้าง 20 ม.



(Signature)
(นางรังษิยา กมลพันธุ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

(Signature)
(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

YONGSAIT-SUCHART ARCHITECTS CO., LTD.
บริษัท ยองไสต-สุชาติ สถาปนิก จำกัด


27/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-255-1111 โทรสาร 02-255-1112
E-MAIL: ysa@yongsaitsuchart.com

ผู้จัดการฝ่ายขาย : คุณ
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์

ผู้ควบคุมงาน : คุณ
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์

ผู้จัดทำ : คุณ
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์
นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์

รูปที่ 16 ผังการจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณชั้นล่างของโครงการ




รูปที่ 17 ผังการจัดภูมิสถาปัตยกรรมชั้นคาเฟ่ อาคาร 1

(นายสมเกียรติ คงเจริญสุสานติ)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

นางรัชฎา กมลพัสต์

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค คอนสตรัคชั่น จำกัด



Wavelength

[illegible]




การควบคุมของเสีย

ว่านภาพยัคคะ

พลับพลึง

• **วางแผน**

การรวม



พื้นที่สีเขียวขนาด 1



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรปภา โสม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

รูปที่ 18 ผังการจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารจอดรถและอาคารสรวายน้ำ



15

THE OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY, N.Y.

[illegible]

အိန္ဒိယ ဂျပန် အကျွေးကမ်း ခံနိုင်ရည်

Abstract

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

GENERAL INQUIRY

STRUCTURAL ENGINEER

1. **이름** : 홍길동
 2. **성별** : 남
 3. **나이** : 25
 4. **직업** : 개발자
 5. **주소** : 서울특별시 강남구 테헤란로 123
 6. **이메일** : hong.gildong@example.com
 7. **전화번호** : 010-1234-5678
 8. **비고** : 신규 가입자

REGISTRATION INFORMATION

1997-1998
 1998-1999
 1999-2000
 2000-2001
 2001-2002
 2002-2003
 2003-2004
 2004-2005
 2005-2006
 2006-2007
 2007-2008
 2008-2009
 2009-2010
 2010-2011
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014
 2014-2015
 2015-2016
 2016-2017
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020
 2020-2021
 2021-2022
 2022-2023
 2023-2024
 2024-2025
 2025-2026
 2026-2027
 2027-2028
 2028-2029
 2029-2030
 2030-2031
 2031-2032
 2032-2033
 2033-2034
 2034-2035
 2035-2036
 2036-2037
 2037-2038
 2038-2039
 2039-2040
 2040-2041
 2041-2042
 2042-2043
 2043-2044
 2044-2045
 2045-2046
 2046-2047
 2047-2048
 2048-2049
 2049-2050
 2050-2051
 2051-2052
 2052-2053
 2053-2054
 2054-2055
 2055-2056
 2056-2057
 2057-2058
 2058-2059
 2059-2060
 2060-2061
 2061-2062
 2062-2063
 2063-2064
 2064-2065
 2065-2066
 2066-2067
 2067-2068
 2068-2069
 2069-2070
 2070-2071
 2071-2072
 2072-2073
 2073-2074
 2074-2075
 2075-2076
 2076-2077
 2077-2078
 2078-2079
 2079-2080
 2080-2081
 2081-2082
 2082-2083
 2083-2084
 2084-2085
 2085-2086
 2086-2087
 2087-2088
 2088-2089
 2089-2090
 2090-2091
 2091-2092
 2092-2093
 2093-2094
 2094-2095
 2095-2096
 2096-2097
 2097-2098
 2098-2099
 2099-2100
 2100-2101
 2101-2102
 2102-2103
 2103-2104
 2104-2105
 2105-2106
 2106-2107
 2107-2108
 2108-2109
 2109-2110
 2110-2111
 2111-2112
 2112-2113
 2113-2114
 2114-2115
 2115-2116
 2116-2117
 2117-2118
 2118-2119
 2119-2120
 2120-2121
 2121-2122
 2122-2123
 2123-2124
 2124-2125
 2125-2126
 2126-2127
 2127-2128
 2128-2129
 2129-2130
 2130-2131
 2131-2132
 2132-2133
 2133-2134
 2134-2135
 2135-2136
 2136-2137
 2137-2138
 2138-2139
 2139-2140
 2140-2141
 2141-2142
 2142-2143
 2143-2144
 2144-2145
 2145-2146
 2146-2147
 2147-2148
 2148-2149
 2149-2150
 2150-2151
 2151-2152
 2152-2153
 2153-2154
 2154-2155
 2155-2156
 2156-2157
 2157-2158
 2158-2159
 2159-2160
 2160-2161
 2161-2162
 2162-2163
 2163-2164
 2164-2165
 2165-2166
 2166-2167
 2167-2168
 2168-2169
 2169-2170
 2170-2171
 2171-2172
 2172-2173
 2173-2174
 2174-2175
 2175-2176
 2176-2177
 2177-2178
 2178-2179
 2179-2180
 2180-2181
 2181-2182
 2182-2183
 2183-2184
 2184-2185
 2185-2186
 2186-2187
 2187-2188
 2188-2189
 2189-2190
 2190-2191
 2191-2192
 2192-2193
 2193-2194
 2194-2195
 2195-2196
 2196-2197
 2197-2198
 2198-2199
 2199-2200
 2200-2201
 2201-2202
 2202-2203
 2203-2204
 2204-2205
 2205-2206
 2206-2207
 2207-2208
 2208-2209
 2209-2210
 2210-2211
 2211-2212
 2212-2213
 2213-2214
 2214-2215
 2215-2216
 2216-2217
 2217-2218
 2218-2219
 2219-2220
 2220-2221
 2221-2222
 2222-2223
 2223-2224
 2224-2225
 2225-2226
 2226-2227
 2227-2228
 2228-2229
 2229-2230
 2230-2231
 2231-2232
 2232-2233
 2233-2234
 2234-2235
 2235-2236
 2236-2237
 2237-2238
 2238-2239
 2239-2240
 2240-2241
 2241-2242
 2242-2243
 2243-2244
 2244-2245
 2245-2246
 2246-2247
 2247-2248
 2248-2249
 2249-2250
 2250-2251
 2251-2252
 2252-2253
 2253-2254
 2254-2255
 2255-2256
 2256-2257
 2257-2258
 2258-2259
 2259-2260
 2260-2261
 2261-2262
 2262-2263
 2263-2264
 2264-2265
 2265-2266
 2266-2267
 2267-2268
 2268-2269
 2269-2270
 2270-2271
 2271-2272
 2272-2273
 2273-2274
 2274-2275
 2275-2276
 2276-2277
 2277-2278
 2278-2279
 2279-2280
 2280-2281
 2281-2282
 2282-2283
 2283-2284
 2284-2285
 2285-2286
 2286-2287
 2287-2288
 2288-2289
 228

CONSULTANT:

SANITARY INSPECTOR

100-443887-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

YONGCHART-SUCHART

ALCOHOLICS 80, LTD.

100

IN CONNECTION WITH THE ABOVE MENTIONED CASE, THE FOLLOWING INFORMATION IS FURNISHED FOR YOUR INFORMATION:

Section 1, Number 9, Federal Reserve Bank of St. Louis

NOT A RECOMMENDATION

Figure 1

SECRET

Abstract

[illegible]



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด


มีนาคม 2555

NOTE

บริษัท เอเชีย แลนด์ คอนสแตนต์ จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

มีนาคม 2555



NO.	DATE	REVISION
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุตตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด

มีนาคม 2555

NOTE




วิรัช ฤกษ์

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอเชีย แล็บ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555



อาคาร 2

+0.05




พาดดิน บ่อน้ำปลูกพืชของพื้นที่

±0.00


สนามปลูกพืชขนาดเล็ก

สนามปลูกพืชขนาดใหญ่

อ. แถวไร่แสนกัลสาย 2.



รูปที่ 20 รูปตัดพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคาร 2



กรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางรังษิยา กมลพินัส)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย แปซิฟ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

มีนาคม 2555

ข้อควร 1




443324

ถนนเฮปป์แลนด์ ลาย 7

เกาะกลาง

รูปที่ 21 แนวคิดในการจัดภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร 1 ริมถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1



มีนาคม 2555



รูปที่ 22 แนวคิดในการจัดภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของอาคาร 2 ริมถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 2




(นางรังษิยา กมลพันธ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย แปซิฟ แอนด์ คอนซัลแลน

มีนาคม 2555

[illegible]



ที่ตั้งโครงการ

ที่มา: คัดแปลงจาก Point Asia 2011

- ① จุดตรวจวัดภายในพื้นที่ก่อสร้าง
- ② จุดตรวจวัดบริเวณกลุ่มอาคารพาณิชย์ ด้านทิศใต้ของโครงการ
- ③ จุดตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดราชโอรส วัดตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ

0 100 200 m



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด
มีนาคม 2555

(นางรังษิยา กมลพินิจ)



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
มีนาคม 2555



รูปที่ 23 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน ระยะก่อสร้างโครงการ

คนงาน 90 คน

- ส้วม (16 คน/ห้อง)
- ช่างน้ำสำเร็จ (200 ลิตร/คน/วัน)
- ห้องพัก (2 คน/ห้อง)
- ขยะ (3 ลิตร/คน/วัน)



ถนนเอเชีย ป้ายเลข 2

■ บอตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากบริเวณบ้านพักคนงาน

ตั้งบริเวณ
1:100




(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรปกา โยม แอนด์ จำกัด

มีนาคม 2555



(นางรังษิยา กมลพันธุ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2555

รูปที่ 24 จุดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากบ้านพักคนงาน ระยะก่อสร้าง

NOTE

1. มาตรฐานการเขียนแบบสถาปัตย์
2. มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม

NO.	DATE	REVISION
001	01/03/55	OWNER

บริษัท กรปกา โยม แอนด์ จำกัด

ARCHITECT

YONGSRI-SUCHART ARCHITECTS CO., LTD.

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

ASSOCIATE ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

ENVIRONMENTAL ENGINEER

LANDSCAPE ARCHITECT

INTERIOR DESIGNER

PROJECT MANAGER

YONGSRI-SUCHART ARCHITECTS CO., LTD.

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10


101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10


101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

101/101 หมู่ 10 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด 10

รูปที่ 24 (ต่อ) จุดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง



- ถังดับไหม้
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร
- จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร
- บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ




ถนนสาย 2 กว้าง 10.00 ม.

ถนนสาย 1 กว้าง 20.00 ม.



(นายสมเกียรติ คงเจริญสุขสันต์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรปกา โสม แอนด์ จำกัด
มีนาคม 2555



(นางรังษิยา กมลพันธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มีนาคม 2555

รูปที่ 25 จุดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำระยะดำเนินการ