

ที่ วว 0804/ 1103A

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพยุหวิวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 ธันวาคม 2537

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวสน์

เรียน ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด
ที่ ENV/883/941525 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2537
 2. สำเนาหนังสือบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด
ที่ ENV/883/942144 ลงวันที่ 15 กันยายน 2537
 3. สำเนาหนังสือบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด
ที่ ENV/883/942916 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2537
 4. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวสน์
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ด้วยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากการเคหะแห่งชาติ
ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวสน์ ตั้งอยู่ถนน
เทศบาลมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และส่งให้สำนักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่ทกอสัย บริการ
ชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 20/2537 วันที่ 20 ธันวาคม 2537

ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบในรายงานฯ โครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวสน์ และได้กำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียด
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ได้สำเนาแจ้งการเคหะแห่งชาติเพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันหัตต์ สมจิตา)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร. 2785469

.....	ผู้ตรวจ
.....	ผู้แทน
.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้วาง



บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

2782-2790 (51/301-5) ศูนย์การค้าโรบินสัน ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3771770-1, 3773480 โทรสาร. 3751070

ที่ ENV/883/941525

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอย 130
รับที่ 325(5623) วันที่ 5 ก.ค. 2537
เวลา 14.50 ผู้รับ

4 กรกฎาคม 2537

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับที่ 316 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2537

เวลา 16.00 น. ผู้รับ

เรื่อง การจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวศน์ของการเคหะแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูเมือง

ประชาชนเวศน์ จำนวน 15 ชุด

2. รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูเมือง

ประชาชนเวศน์ จำนวน 15 ชุด

3. หนังสือมอบอำนาจจากการเคหะแห่งชาติ

ด้วยการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายให้บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นผู้จัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการฟื้นฟูเมือง-ประชาชนเวศน์ ตามหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมกันนี้

เนื่องจากบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอทำการส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวศน์ จำนวน 15 ชุด และรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด มาพร้อมจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานาจ พรหมสุตร)

กรรมการบริหาร



บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร จำกัด

2782-2790 (51/301-5) ศูนย์การค้าไดรฟ์อิน ถนนลาดพร้าว ซอย 130
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3771770-1, 3773480 โทรสาร. 3751070
ที่ ENV/883/942144

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ A38 (7993) วันที่ 22 ก.ย. 2537
เวลา 16.00 ผู้รับ 22

15 กันยายน 2537

เรื่อง การจัดส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวสน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของการเคหะแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว.0804/5874 ลงวันที่ 20
กรกฎาคม 2537
2. หนังสือมอบอำนาจ ที่ มท.5606/101 จากการเคหะแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2537

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานข้อมูลเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวสน์ จำนวน 15 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวสน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของการเคหะ-
แห่งชาติ ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) โดยมีรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากการเคหะแห่งชาติ
ให้นำเสนอรายงานดังกล่าวตามหนังสืออ้างถึง 2 ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบแล้ว จึง
ใคร่ขอทำการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมจดหมายฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ พรหมสูตร)

กรรมการบริหาร

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับที่ Abo ลงวันที่ 23 ก.ย. 2537

เวลา 13.05 น. ผู้รับ สุนทร



บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

2782-2790 (51/301-5) ศูนย์การค้าไดมอนด์พลาซ่า ชั้น 130
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3771770-1, 3773480 โทรสาร. 3751070

ที่ ENV/883/942916

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1048 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2537

เวลา 15.30 น. ผู้รับ สุนทร

19 ธันวาคม 2537

เรื่อง รายงานข้อมูลเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวศน์ ของการเคหะแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง 1. หนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว.0804/10632 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2537

2. หนังสือมอบอำนาจ ที่ มท.5606/101 จากการเคหะแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2537

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือของกองผังเมือง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/1400 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2537

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10624 วันที่ 20 ส.ค. 2537

เวลา 1045 ผู้รับ

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูเมืองประชาชนเวศน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของการเคหะแห่งชาติ โดยมีมติไม่เห็นชอบกับรายงานและให้โครงการทำการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นทางด้านข้อกำหนดทางผังเมือง ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 โดยมีรายละเอียดแล้วนั้น

บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากการเคหะแห่งชาติ ให้นำเสนอรายงานดังกล่าวตามหนังสืออ้างถึง 2 ได้ทำหนังสือขอตรวจสอบไปยังกองผังเมือง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้รับหนังสือชี้แจงจากกองผังเมืองว่า พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นที่ให้อำนาจเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ในบริเวณหมายเลข 2.6 ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการได้ใช้ไปแล้ว 5,700.07 ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่เพื่อกิจการอื่นให้อำนาจเพิ่มเติมได้อีก 408,299.93 ตารางเมตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ พรหมสุตร)

กรรมการบริหาร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการฟื้นฟูเมืองประชานิเวศน์ จะต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการฯ จะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฟื้นฟูเมืองประชานิเวศน์ ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด และที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่ตากอากาศ ได้กำหนดเพิ่มเติมดังนี้

1. โครงการฯ จะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
2. โครงการฯ จะต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดทุกกิจกรรม โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ขนาด จำนวน และประสิทธิภาพการบำบัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ
3. โครงการฯ จะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ พร้อมทั้งส่งผลการตรวจสอบทุกครั้งมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง และการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ใช้วิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<u>ระยะก่อสร้าง</u> 1. คุณภาพอากาศ 2. เสียงและความสั่นสะเทือน 3. การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ 4. การจัดการด้านขยะมูลฝอย	– การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการรื้ออาคาร การปรับพื้นที่ การขนส่งวัสดุ – เสียงดังจากการรื้อถอนอาคาร การทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และยานพาหนะ – ความสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มและการขนส่งวัสดุ – การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ – เศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารและการก่อสร้าง และขยะทั่วไป	– จัดให้มีผ้าใบกันโดยรอบอาคารที่รื้อถอน – จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานมีและใช้เครื่องมือป้องกัน ฝุ่นละออง – ฉีดน้ำรดในบริเวณพื้นที่โครงการ วันละ 2 ครั้ง – รถขนส่งเศษหินและวัสดุก่อสร้างต้องมีการปิดคลุมให้มิดชิด – จัดให้มีถังน้ำมันเปล่าเชื่อมต่อกัน เพื่อใช้หิ้วเศษวัสดุ ก่อสร้างจากอาคารลงพื้นดิน – กำหนดให้ทำงานเฉพาะช่วงเวลาทำงานกลางวัน – จัดทำรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ – ทำการเจาะเสาเข็มแบบเปียก – จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้คนงานที่ปฏิบัติงาน ในบริเวณเสียงดัง – ควบคุมและจำกัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง – จัดหิ้วเศษวัสดุให้เป็นที่ เพื่อลดการอุดตันท่อระบาย น้ำ – ขุดลอกท่อระบายน้ำที่มีเศษหิน ดินให้ระบายได้ดี อยู่เสมอ – จัดหิ้วขยะให้เหมาะสมและสะดวกต่อการขนเก็บ ไปกำจัด – ควบคุมดูแลความสะอาดบริเวณก่อสร้าง โดยจัด เก็บและหิ้วขยะให้ถูกที่ – ให้ผู้รับเหมาจัดการขยะจากการรื้อถอนอย่างเหมาะสม – แยกประเภทขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการกำจัด

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การคมนาคม	- การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และวัสดุที่รื้อถอน	- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเศษวัสดุที่รื้อถอนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน - มีการปิดคลุมรถที่ขนถ่ายวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย - ควบคุมการบรรทุกต่าง ๆ ไม่ให้เกิดพิกัดน้ำหนักที่กำหนด - ติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือน เพื่อควบคุมการจราจรให้เป็นระบบ - ติดต่อการรถไฟฯ เพื่อขอเปิดช่องทางพิเศษ หากช่องทางที่มีอยู่เดิมมีปัญหาจุดตัดทางรถไฟ - ฟื้นฟูสภาพของถนนและสภาพภูมิทัศน์ให้มีสภาพเหมือนเดิม - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลเรื่องการจราจรในเวลาขนถ่ายวัสดุ
6. เศรษฐกิจและสังคม	- การอพยพผู้พักอาศัยโครงการเดิมออกจากพื้นที่โครงการ	- จัดประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเดิมได้ทราบล่วงหน้า - อำนวยความสะดวกในการอพยพ ตลอดจนกำหนดผลตอบแทนให้ - ให้มีการจัดการทำเอกสารนิติกรรมสัญญาเช่าห้องใหม่
7. สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น เสียง และการเสี่ยงต่ออันตรายจากการก่อสร้างของคนงาน และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง	- ให้มีการอบรมแนะนำด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบสุขภาพของคนงานประจำทุกปี - จัดให้มีการตรวจสอบและรายงานอุบัติเหตุ เพื่อทำรายงานสรุป - จัดสร้างรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดทำแผงรองรับเศษวัสดุร่วงหล่น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนขณะรถบรรทุกเข้า-ออก - ทำป้ายเตือนให้ทราบถึงบริเวณก่อสร้าง - จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. เสี่ยงและความสั่นสะเทือน 2. คุณภาพน้ำ 3. การใช้น้ำ 4. การใช้ไฟฟ้า 5. การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ 6. การจัดการด้านขยะมูลฝอย 7. การคมนาคม	– เสี่ยงรบกวนศักยภาพในพื้นที่โครงการ – น้ำทิ้งจากโครงการไหลลงสู่แหล่งน้ำ – มีการใช้น้ำเพิ่มขึ้น – มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น – น้ำท่วมพื้นที่โครงการ – ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น – ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 24.6% ของถนนเทศบาลนิมิตเหนือและ 9% ของถนนเทศบาลสงเคราะห์	– สร้างวัสดุกีดขวางตามถนนโครงการ – ติดป้ายสัญญาณห้ามใช้แตร – ติดป้ายสัญญาณจำกัดความเร็ว – ตรวจสอบระบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบบำบัดทุกสัปดาห์ – บันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย – ตรวจสอบระบบการทำงาน และประสิทธิภาพของระบบถังลารองน้ำใต้ดิน และบนตาดฟ้า – ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองและฉุกเฉินอยู่เสมอ – ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ – จัดเตรียมเส้นทางเดินรถดับเพลิง – ชี้แจงระบบโครงสร้างอาคาร การป้องกันอัคคีภัยและแผนดับเพลิง แก่ตำรวจดับเพลิง – ประสานงานและให้ความร่วมมือกับเขตจตุจักรในการดำเนินการตามแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – ดูแลและขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำ – ให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยและร้านค้าเกี่ยวกับการรวบรวมขยะ – ติดต่อประสานงานกับกรุงเทพมหานคร ในการจัดเก็บขยะของโครงการที่เพิ่มขึ้น – ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบที่จุดทางเข้าออกโครงการ – ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนเทศบาลสงเคราะห์กับถนนเทศบาลนิมิตเหนือ

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตัวแปรต่าง ๆ	บริเวณที่จะตรวจสอบ หรือสอบถาม	ระยะเวลาและความถี่ ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<u>ระยะก่อสร้าง</u> 1. คุณภาพอากาศ - ฝุ่นละออง	- 2 สถานี คือ ภายในพื้นที่โครงการ 1 สถานี และ พื้นที่นอกโครงการ 1 สถานี	- โดะ 2 ครั้ง	- 20,000 บาท/ครั้ง	- การเคหะแห่งชาติ
2. เสียง - ระดับเสียง	- มุมทั้ง 4 ด้านของพื้นที่โครงการ - ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ ได้ ตะวันออก และตะวันตก	- โดะ 2 ครั้ง	- 20,000 บาท/ครั้ง	- การเคหะแห่งชาติ
3. สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความแออัด	- ตรวจร่างกายคนงาน - เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จากการทำงานก่อสร้าง ของโครงการ	- โดะ 2 ครั้ง	- 50,000 บาท/ครั้ง	- ผู้รับเหมาก่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตัวแปรต่าง ๆ	บริเวณที่ตรวจสอบ หรือสอบถาม	ระยะเวลาและความถี่ ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. คุณภาพน้ำ - ตรวจวัดอุณหภูมิ, pH, BOD, ออกซิเจนละลาย ตะกอนแขวนลอย (SS), ขอนแข็งละลายทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน และโคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด 2. การใช้ไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย	- 2 สถานี คือ น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดและน้ำทิ้งหลังออกจากระบบ - ถังเก็บคังเพลิง ห่อน้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบตรวจควัน ระบบตรวจความร้อน ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน - การจัดการขยะภายในพื้นที่โครงการ	- ทุก 2 เดือน - ทุก 6 เดือน - ทุก 6 เดือน	- 20,000 บาท/ครั้ง - อยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - 5,000 บาท/ครั้ง	- การเคหะแห่งชาติ - การเคหะแห่งชาติ - การเคหะแห่งชาติ
3. การจัดการขยะมูลฝอย - รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะเพื่อประเมินความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการจัดการขยะ				