



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๙ ๒ ๖ ๘ .

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เทสโก้ โลตัส สาขาพญาไท (ส่วนขยาย)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๑๕๗๙๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เทสโก้ โลตัส สาขาพญาไท (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เทสโก้ โลตัส สาขาพญาไท (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ประกอบด้วย อาคาร ขนาดความสูง ๑ ชั้น และชั้นลอย ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร และอาคารอื่น ๆ จำนวน ๔ อาคาร ได้แก่ อาคารร้านขายสินค้าทั่วไป ขนาดความสูง ๑ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร อาคารร้านเบอร์เกอร์ คิง ขนาดความสูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร และอาคารร้านสตาร์ บัค ขนาดความสูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร และเพิ่มขนาดพื้นที่โครงการจากเดิม ๓๔-๒-๔๘ ไร่ เป็น ๔๐-๓-๖๘ ไร่ พร้อมทั้งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีดังกล่าว โดยให้บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรีได้อนุญาต โครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบ ด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตาม กฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดชลบุรี พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

๗-๒

(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการเทสโก้ โลตัส สาขาพญาไทได้ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทสโก้ โลตัส สาขาพญาไทได้ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารห้างสรรพสินค้า (ค้าปลีก-ค้าส่ง ประเภทอุปโภค-บริโภค ในชีวิตประจำวัน) มีขนาดที่ดินปัจจุบันรวม 34-2-48 ไร่ โดยโครงการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 6-1-20 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดหลังขยายโครงการเท่ากับ 40-3-68 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นอาคาร 1 ชั้น (มีชั้นลอยอีก 1 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยอาคาร 24,253 ตารางเมตร ซึ่งภายหลังคิดแปลงต่อเติมแล้วจะทำให้อาคารห้างสรรพสินค้ามีพื้นที่ใช้สอยอาคารเป็น 27,018 ตารางเมตร นอกจากนี้ จะก่อสร้างอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 4 อาคาร ได้แก่ อาคารร้านขายสินค้าทั่วไป (FLEA MARKET) ขนาด 1 ชั้น 2 อาคาร อาคารร้าน BURGER KING ขนาด 1 ชั้น 1 อาคาร และอาคารร้าน STAR BUCK ขนาด 1 ชั้น 1 อาคาร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทสโก้ โลตัส สาขาพญาไทได้ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้


กรกฎาคม 2557

(นายอตุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 1/108

กรกฎาคม 2557



(นางสาวชนิษฐา ทักมัย)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 2/108

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	โครงการส่วนขยายเป็นการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 4 อาคาร บนพื้นที่ปัจจุบันซึ่งเป็นลานจอดรถ บนที่ดินเดิมขนาด 34-2-48 ไร่ โครงการจะปรับพื้นที่โดยคงลักษณะสภาพพื้นที่เดิมก่อนมีโครงการให้มากที่สุด โดยเน้นนำดินจากการขุดฐานราก การรื้อถอนกันแทนนั้น โดยไม่ทำให้ระดับดินต่างไปจากเดิม ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพภูมิประเทศ	(1) จัดทำรั้วทึบสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และช่วยป้องกันการพังทลายของดินและลดผลกระทบด้านการบดบังทัศนียภาพ ด้านฝุ่นละออง และเสียงดังรอบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง (2) ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (3) ควบคุมดูแลและกำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้าง	(1) ตรวจสอบสภาพของรั้วให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบว่ามีชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมโดยทันที (2) กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จิสเทม จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน (4) ตรวจสอบความแข็งแรงของ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



Abdullah

กรกฎาคม 2557

Abdullah

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 3/108

(นายอดุลย์ กสิกรรม)


ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จิสเทม จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักนิม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะการดำเนินงาน (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ฐานรากอาคาร (4) ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะ (5) จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้างและเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ (6) ควบคุมการก่อสร้างตลอดจนบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้เกิดผลดีต่อสภาพ	รื้อทิ้งและไม่ให้มีการรื้อทิ้งตลอด ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน (4) ตรวจสอบความแข็งแรงของ รื้อทิ้งและไม่ให้มีการรื้อทิ้งตลอด ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
1.2 คุณภาพอากาศ	เมื่อพิจารณากิจกรรมโดยรวมของโครงการพบว่า มีกิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญได้ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม	(1) หมั่นตรวจสอบเครื่องยนตร์บรรทุก โดยเฉพาะเครื่องขุดดินให้การระบายควันเป็นไปตามที่ราชการกำหนดอย่างสม่ำเสมอ (2) มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของ แนวรั้วเป็นประจําทุกสัปดาห์ ตลอดช่วง การก่อสร้าง (2) กำจัดให้ผู้รับเหมามีรายได้การ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอค-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

 ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
 (นายอดุลย์ กสิกรรม)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

 รับรองจำนวนหน้า 4/108

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความรำคาญในเรื่อง “ฝุ่น” แต่เนื่องจากฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น โดยส่วนใหญ่เป็นฝุ่นที่มีอนุภาคนาโนขนาดใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น นอกจากนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงระยะก่อสร้างยังอยู่ในวิสัยที่จะสามารถควบคุมได้ โดยโครงการได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถที่จะช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในระหว่างการก่อสร้างได้ ดังนั้น หากโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ		พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อล้างล้อรถหรือตัวถังรถหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดก่อนออกจากระบบก่อสร้าง (3) จัดรั้วชั่วคราวที่แข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินต่อที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือที่ดินต่างผู้ครอบครอง (4) ให้ใช้ยางแอสฟัลต์หรือคอนกรีตปูบริเวณทางเข้า-ออก (5) วัสดุและการจัดการกองวัสดุ 1) ดูกซิเมนต์ ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ตู ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน 2) ดูกซิเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่มีปิดมิดชิด	กำกับดูแลของบริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ลิมิเตด จำกัด ดูแผนที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (3) ติดตามประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที (5) ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนี้ * CO * SO_x

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ลิมิเตด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Adulk

(นายอดุลย์ กลีกรม)

กรกฎาคม 2557

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ลิมิเตด จำกัด

Adulk

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)

กรกฎาคม 2557

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กรกฎาคม 2557

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


กรกฎาคม 2557

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเอสทีไอ โซลาร์ สาขาพิจิตร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากผลการศึกษาพบว่า การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดปริมาณฝุ่นละออง 0.0016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เชิงโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะเท่ากับ 0.0306 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) ที่กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นคาดว่าผลกระทบด้านฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่ข้างเคียงจะอยู่ในระดับต่ำ	จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใช้สำหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วง	3) การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านหรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ฝุ่นเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 4) การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมด้วยน้ำทันทีก่อนการขนย้าย (6) การเจาะ การตัด การฉีกฉีกวัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องชนิดที่ต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว (7) การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	* NO _x * HC ทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้าง บริเวณแนวรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ * TSP และ PM10 ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน บริเวณแนวรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอสทีไอ โซลาร์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Abul K

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 6/108

กรกฎาคม 2557


(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเอสไอ โดตัส สาขาพิทยาลัย (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ก่อสร้าง และดำเนินงานของโครงการ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการรวมกับข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 สรุปได้ดังนี้ (1) มีการระบายฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) 0.0028 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง และมีอัตราการระบายฝุ่นละอองรวม จากมลพิษที่ปล่อยจากรถยนต์มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0328 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน (2) มีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (PM10) 0.0007 มิลลิกรัม/	(8) การดำเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช้ 1) เศษวัสดุจะต้องปอกกลุ่มด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้าง ทั้ง 3 ด้าน 2) ต้องขนย้ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างเนืองนิตย์ ทุก ๆ 3 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกประปราย (9) การขนส่งวัสดุ 1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด โยงยึดแข็งแรง 2) ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุก	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

(นางสาวพนิชฐา ทักษิณ)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทศบาลโก้ ได้ส สาขาพิทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0167 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน (3) มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 0.0012 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1.57 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 1.5712 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วน ในล้านส่วน (4) มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 0.0018 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0257 ส่วนในล้าน ส่วน จึงเท่ากับ 0.0275 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.17	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0167 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน (3) มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 0.0012 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1.57 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 1.5712 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วน ในล้านส่วน (4) มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 0.0018 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0257 ส่วนในล้าน ส่วน จึงเท่ากับ 0.0275 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.17	นำหนักเกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่กำหนดไว้ 3) ห้ามมิให้ผู้ได้ล่างรถยนต์หรือล้อเลื่อนบนถนนที่สาธารณะและทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก 4) ห้ามมิให้ผู้ได้ปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากรับรถบรรทุกวัสดุหล่นลงบนถนน ทางระบายน้ำหรือในที่สาธารณะใด ๆ (9) การขนส่งวัสดุ 1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด โขงยึดแข็งแรง 2) ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่กำหนดไว้	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ ถักมิล)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

กรกฎาคม 2557

(นางสาวพนัญชา ทักมิล)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 8/108

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเอสทีไอ โลจิสติกส์ สาขาพืชยาสูบ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่วนในลำต้น (5) มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 0.00002 ส่วนในลำต้น โดยใช้อัตรา ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0039 ส่วนในลำต้น ส่วน จึงเท่ากับ 0.00392 ส่วนในลำต้น ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 0.3 ส่วนในลำต้น (6) มีการระบายไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.0007 ส่วนในลำต้น โดยใช้อัตรา ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 3.15 ส่วนในลำต้น ส่วน จึงเท่ากับ 3.1507 ส่วนในลำต้น ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 10 ส่วนในลำต้น จะเห็นได้ว่ามลพิษที่ระบายออกมาจากรถยนต์ช่วงก่อสร้างในพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เมื่อรวมกับค่าที่ได้จากการตรวจวัด	ส่วนในลำต้น (5) มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 0.00002 ส่วนในลำต้น โดยใช้อัตรา ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0039 ส่วนในลำต้น ส่วน จึงเท่ากับ 0.00392 ส่วนในลำต้น ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 0.3 ส่วนในลำต้น (6) มีการระบายไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.0007 ส่วนในลำต้น โดยใช้อัตรา ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 3.15 ส่วนในลำต้น ส่วน จึงเท่ากับ 3.1507 ส่วนในลำต้น ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 10 ส่วนในลำต้น จะเห็นได้ว่ามลพิษที่ระบายออกมาจากรถยนต์ช่วงก่อสร้างในพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เมื่อรวมกับค่าที่ได้จากการตรวจวัด	3) ห้ามมิให้ผู้ได้ขุดถนนดินหรือ สืบเสาะถนนถนนที่สาธารณะและทำให้ถนน หรือที่สาธารณะสกปรก 4) ห้ามมิให้ผู้ได้ปล่อยเศษวัสดุที่ เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมา กับ รถบรรทุกวัสดุลงบนถนน ทางระบายน้ำ หรือในที่สาธารณะใด ๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอสทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด



กรกฎาคม 2557

Adulak

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทาร์บิวชั่น จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Signature

กรกฎาคม 2557

(นางสาวพนิตฐา พักนิมิต)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 9/108


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	คุณภาพอากาศปัจจุบัน พบว่าคุณภาพอากาศ "ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น ผลกระทบจากมลพิษที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ	ช่วงงานก่อสร้างทุกประเภทจะมีเสียงดังรบกวน โดยแหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น โดยผู้ได้รับผลกระทบ (Receptor) ที่สำคัญจากกิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่ใกล้ที่สุด ระดับความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น ช่วงก่อสร้างเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ - การขุดเจาะและการขึ้นโครงสร้างระดับเสียง (Leq) 79 เดซิเบล (เอ)	(1) จัดให้มีการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ครั้งที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ Leq-24 hr, L _{max} , L _{din} , และ L ₉₀ และความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด บริเวณแนวรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างหากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้า

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อี.ซี. ดี.ที. จำกัด



กรกฎาคม 2557



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 10/108

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

(นางสาวนิมิตา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอมซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเอสไอ โดตัส สาขาพญาไท (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- การเตรียมพื้นที่ ระดับเสียง (Leq) 83 เดซิเบล (เอ) - การเก็บงานและงานตกแต่ง ระดับเสียง (Leq) 84 เดซิเบล (เอ) - การทำฐานราก ระดับเสียง (Leq) 88 เดซิเบล (เอ) 1) แทนค่าระดับเสียงบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างออกไปประมาณ 10 เมตร (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ผลการคำนวณระดับเสียงจากการทำฐานรากของโครงการ พบว่ามีค่าเท่ากับ 91.52 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ โดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน พลังงานเสียงที่ไม่ทาสีมีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดกลืนเสียงอยู่ในช่วง 0.03-0.07 ตามแต่ละช่วงความถี่ จึงทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลง	การก่อสร้างโครงการ (3) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (4) การทำฐานรากของอาคาร ต้องใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง (5) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร (6) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้ไม่เกินไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 1) ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับ	ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหที่พบโดยทันที (3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดทุก 6 เดือน และจัดทำรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอสไอ โดตัส จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

กรกฎาคม 2557

(Signature)

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 11/108

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเอสโก โดัส สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	และต่ำกว่าที่คำนวณได้ ผนังคอนกรีตมีความ สามารถในการดูดซับเสียงไว้ได้ 34-40 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น ทำให้ค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 57.52 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ได้รับเท่ากับ 59.21 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ เสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียง 24 ชั่วโมง จะต้อง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.70 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินมาตรฐานตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงสูงสุดจะต้อง ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)	ต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ) 2) ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่อง ต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) 3) ระยะเวลาในการทำงานมาก กว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับ ต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ) (7) กำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ส่วนใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด ดกิจกรรมที่ ทำให้เกิดเสียงดัง (8) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดย มีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลด ระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือ ได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะ	
	2) แทนค่าระดับเสียงร้านอิเล็คทรอนิกส์ ในเตอร์ และเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์) อยู่ห่างออก		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอสโก โดัส สาขาพัทยาใต้ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 12/108

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท เอสซีแอล เทคโนโลยี จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กิติกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอส-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี ได้ส สาขาพยาบาล (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไปประมาณ 50 เมตร (ด้านทิศใต้) ผลการคำนวณ ระดับเสียงจากการทำฐานรากของโครงการ พบว่า มีค่าเท่ากับ 77.54 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ โดยรอบ โครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีต คั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน ผนังคอนกรีตที่ไม่ทาสีมีค่าสัมประสิทธิ์ในการ ดูดกลืนเสียงอยู่ในช่วง 0.03-0.07 ตามแต่ละ ช่วงความถี่ จึงทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลง และต่ำกว่าที่คำนวณได้ ผนังคอนกรีตมีความ สามารถในการดูดซับเสียงไว้ได้ 34-40 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น ทำให้ค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 46.54 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ได้รับเท่ากับ 54.97 เดซิเบล(เอ) ไม่เกิน มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนด มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียง	เวลานาน (9) ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบในการประสานงาน เกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัดให้มี หน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับ เรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีผู้รับ เรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียน ทุกวัน หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจาก กิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อ สอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่า เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็น ธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสาร		


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด


 (นายอดุลย์ ถักมิม)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

กรกฎาคม 2557



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


 กรกฎาคม 2557
 (นางสาวพนัญญา ทักมิม)
 รับรองจำนวนหน้า 13/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี ได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 94.70 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ค่าระดับเสียงสูงสุดจะต้องไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) นอกจากนี้ โครงการได้พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ โดยได้ออกแบบโครงสร้างอาคารและการวางฐานรากที่มีการออกแบบโครงการอาคารอย่างแข็งแรง ซึ่งสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยโครงการมีมาตรการควบคุมช่วงเวลาก่อสร้างงานเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น จึงคาดว่าพื้นที่ใกล้เคียงโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะสั้น ระดับผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง	24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 94.70 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ค่าระดับเสียงสูงสุดจะต้องไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) นอกจากนี้ โครงการได้พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ โดยได้ออกแบบโครงสร้างอาคารและการวางฐานรากที่มีการออกแบบโครงการอาคารอย่างแข็งแรง ซึ่งสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยโครงการมีมาตรการควบคุมช่วงเวลาก่อสร้างงานเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น จึงคาดว่าพื้นที่ใกล้เคียงโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะสั้น ระดับผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง	วิธีอย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ (10) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยรอบเกิดขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้เสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย (11) กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ตลอดการทำรากฐานหลังจากนั้นทุก 1 เดือน (12) กรณีตรวจวัดพบค่าระดับเสียงดังในช่วงก่อสร้างฐานรากเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ดำเนินการตรวจหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Adulth (นายอดุลย์ ฤทธิกรม)

กรกฎาคม 2557

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 14/108

(นางสาวกนิษฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการทาสีโก โลตัส สาขาห้วยไต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดิน	ดินที่เกิดจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวาง ฐานราก การก่อสร้างชั้นใต้ดินและการวางระบบ สาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดินระบบ บำบัดน้ำเสียป้อนวน้ำ เป็นต้น อาจทำให้เกิด การพังทลายของดิน เพื่อป้องกันและลด ผลกระทบด้านผลกระทบด้านการพังทลายของดิน โครงการจัดทำรั้วทึบสูง 3 เมตรเพื่อป้องกันการ พังทลายของดิน ไปสู่พื้นที่ข้างเคียง ดังนั้น โครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ด้านการพังทลายของดิน		เพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน (1) ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถป้องกันหรือ ให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ที่มีความปลอดภัย สูงสุด (2) จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบ ผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคาร/ที่ดิน ข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-
1.5 คุณภาพน้ำ	ภายในพื้นที่โครงการมีน้ำเสียช่วงก่อสร้าง ประมาณ 8 ลบ.ม./วัน ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมให้มี การจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก สุขอนามัยและข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่น (เมืองพัทยา) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อ		(1) จัดให้มีห้องสุขาสำหรับคนงาน จำนวน 10 ห้อง (ภายในพื้นที่โครงการ) (2) จัดให้มีห้องสุขาสำหรับคนงาน จำนวน 10 ห้อง (บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง) (3) ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้โดยใช้งั	(1) จัดให้มีการสุบตะกอนจากระบบ บำบัดน้ำเสียสำรูปกรณที่ส่วนเกรอะ เต็ม (2) กำหนดให้มีการสังเกตความ สะอาดทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอ็ม-ซี ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Adul

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอ็ม-ซี ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Adul

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา พัทธิน)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 15/108

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยีได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ		บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 8 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด (ภายในพื้นที่โครงการ) (4) ให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่โดยให้ตั้งบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 32 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด (ภายในพื้นที่ถนนก่อนสร้าง) (5) ประสานให้รถสูบล้างถังของเมืองพัทธมาสูบล้างถังไปกำจัดพื้นที่บริเวณที่ส่วนกระอะแตม (6) จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ (7) จัดให้มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อคักดินตะกอนทุกเดือนเพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดิน	(3) จัดให้มีหน่วยงานควบคุมดูแลความสะอาดบริเวณส้วมอย่างสม่ำเสมอ (4) ให้มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อคักดินตะกอนทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ ฤทธิธรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

กรกฎาคม 2557

(นางสาวพนิชฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 16/108

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี สาขาศึกษา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ	(1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก การให้ที่ดินส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการเป็นเขตพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยพื้นที่อาคารพาณิชย์กรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรมที่พักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม เป็นต้น จึงไม่ปรากฏทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญหรือหายากและควรค่าต่อการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวนพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกแต่อย่างใด (2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ชายหาดที่อยู่ใกล้พื้นที่ ได้แก่ หาดจอมเทียน ระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและใช้เป็นที่เล่นน้ำที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ เช่น	-	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอ็ก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นางสาวกนิษฐา พัทธิน)

รับรองจำนวนหน้า 17/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี ได้ส์ สาขาพืชยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (1) การใช้น้ำ	การเล่นเรือ สกีนน้ำ เป็นต้น กิจกรรมของโครงการ มีได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำแต่อย่างใด เนื่องจากชายหาดตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่นอกจากนี้ โครงการนี้ได้มีการระบายน้ำลงสู่ทะเลแต่อย่างใด	ความต้องการใช้น้ำทั้งหมดของโครงการในช่วงก่อสร้างมีปริมาณ 15 ลบ.ม./วัน เป็นน้ำใช้ของคนงานก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยและใช้ในช่วงระยะเวลาที่จำกัด ทั้งนี้โครงการจะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพญา (ชั้นพิเศษ) ที่มีความสามารถในการให้บริการได้เพียงพอ ดังนั้น การใช้น้ำในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน	
		(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง (ภายในพื้นที่โครงการ) (2) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง (บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง) (3) กำหนดให้มีการขี้น้ำสำรองในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ของแต่ละวัน (4) ตรวจสอบดูคร้วซึม หากพบให้รีบทำการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับผิดชอบ/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557


รับรองจำนวนหน้า 18/108

(นางสาวชนิษฐา ทักนิล)

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้ไฟฟ้า	อยู่ในระดับต่ำ ช่วงก่อสร้างโครงการได้ขอใช้บริการไฟฟ้าจากกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียนซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณน้อย และมีช่วงระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้าจำกัด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ	แก้ไขโดยด่วน - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-
(3) การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยจากกิจกรรมของคณงาน เช่น เศษกระดาษ และถุงพลาสติก ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณ 600 ลิตร/วัน โดยผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถังวางไว้ตามจุดต่าง ๆ บริเวณก่อสร้างและแต่ละวันจะมีการเก็บรวบรวมไว้บริเวณที่พักมูลฝอยเพื่อรอให้รถขนมูลฝอยของเมืองพัทยามาทำการเก็บขนไปกำจัด ดังนั้น หากผู้รับเหมามีการควบคุมและกำจัดมูลฝอยที่ดีพอ คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะ	(1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (2) กำชับให้คณงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด (3) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า (4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้าง (2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณบ้านพักคนงานทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ดิจิทัลปริวิทัศน์ ซิสเต็ม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวนหน้า 19/108

กรกฎาคม 2557


(นางสาวณิษฐา ทักนิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี สาขาทะยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับต่ำ		วัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน (5) ห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในท่อระบายน้ำสาธารณะ พื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ	
(4) การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในช่วงก่อสร้างประมาณ 8 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมให้มี การจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่น (เมืองพัทยา) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยรอบพื้นที่โครงการ	(1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานจำนวน 10 ห้อง (ภายในพื้นที่โครงการ) (2) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานจำนวน 10 ห้อง (บริเวณบ้านพักคนงาน) (3) ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้โดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 8 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด (ภายในพื้นที่โครงการ) (4) ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้โดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 32 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด (ภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง)	(1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยดำเนินการทุกเดือนตลอดช่วงก่อสร้าง (2) บำรุงรักษาระบบบ่อน้ำทิ้งในพื้นที่และบ้านพักคนงานไม่ให้มีการรั่วซึมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นประจําทุกเดือนตลอดช่วงก่อสร้าง (3) สุ่มตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทุกเดือนตลอดช่วง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอ็มซีดีทรีวิชั่น จีเอส จำกัด



บริษัท เอ็มซีดีทรีวิชั่น จีเอส จำกัด
EMC-D TREE VISION SYSTEM CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กิติกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีวิชั่น จีเอส จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวนหน้า 20/108

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักยิม)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทศบาลโก้ไต่เต๋ สาขาทวายใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	ในกรณีที่เกิดฝนตก โครงการจะมีการควบคุม การระบายน้ำก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่องบระบายน้ำชุมชนในช่วง ก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ	(5) ประสานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของเมือง พัทธมาสาสุขตะกอนไปกำจัดทันทีที่กรณีส่วน เกรอะเต็ม (6) จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาด ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ (7) จัดให้มีการทำความสะอาดรางระบาย น้ำชั่วคราวและบ่อดักดินตะกอนทุกเดือน เพื่อ ป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดิน	ก่อสร้าง (4) กำหนดให้ ^{ผู้} ให้การล้างทำความสะอาด ห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก คนงานทุกวัน
		(1) จัดให้มีรายงานน้ำสำหรับระบาย น้ำฝนและน้ำที่จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และที่ ปลาร้างระบายน้ำต้องก่อสร้างบ่อดักตะกอน ดิน เพื่อบดักเศษดิน หิน ทราย ก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (ถนนสุพุมวิท) ต่อไป (2) จัดให้มีการทำความสะอาดรางระบาย น้ำชั่วคราวและบ่อดักดินตะกอนทุกเดือน เพื่อ	- ให้ ^{ผู้} ให้การทำความสะอาด รางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักดินตะกอน ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด


 (นายอดุลย์ กสิกรรม)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด
 กรกฎาคม 2557


 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 รับรองจำนวนหน้า 21/108
 กรกฎาคม 2557


 (นางสาวณิษฐา ทักนิม)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี โลตัส สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การคมนาคมขนส่ง	ช่วงก่อสร้างโครงการจะมีรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน เข้า-ออก โครงการประมาณ 36 PCU/ชม. ซึ่งจากการประเมิน พบว่าค่า V/C Ratio บนถนนสุขุมวิทมีการเปลี่ยน แปลงน้อยเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ดังนั้น การก่อสร้าง โครงการ จึงส่งผลกระทบต่อด้านการจราจร ในระดับต่ำ	ป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดิน (1) จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ สำหรับขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง (2) ห้ามมิให้มีการจอดรถเพื่อขนดิน วัสดุ ก่อสร้างบนถนนสุขุมวิทที่อยู่บริเวณด้าน หน้าโครงการ (3) ย้ำเตือนให้พนักงานขับรถทุกคน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ ซัปพลายความระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่าน ชุมชน (4) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศร แสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถ ชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่าง ปลอดภัย	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

Adulak

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับผิดชอบด้านงาน/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวนหน้า 22/108

กรกฎาคม 2557

Adulak


(นางสาวณิษฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี ได้ส สาขาพืชยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการในช่วงก่อสร้างเพื่อป้องกันและช่วยลดผลกระทบด้านการเคลื่อนตัวของการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (6) กำหนดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งให้ช้าลงเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. (7) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามปกติของกรรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดของเส้นทางคมนาคม (8) จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้าง (9) ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบนถนนสุขุมวิท บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (10) รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เออี-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

Adulak

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวนหน้า 23/108

[Signature]

กรกฎาคม 2557


(นางสาวชนิษฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเอสโก โลดิส สาขาพญาไท (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ในสภาพที่ให้การได้ตลอดและหลีกเลี่ยงการชนส่งวัสดุในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (12) กำหนดเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงกลางวันโดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน	
3.4 การใช้ที่ดิน	การพัฒนาโครงการส่วนขยายเป็นการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และก่อสร้างอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 4 อาคาร บนพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นลานจอดรถ ได้แก่ อาคารร้านขายสินค้าทั่วไป (FLEA MARKET) ขนาด 1 ชั้น 2 อาคาร อาคารร้าน BURGER KING ขนาด 1 ชั้น 1 อาคาร และอาคารร้าน STARBUCK ขนาด 1 ชั้น บนที่ดินเดิมขนาดพื้นที่รวม 34-2-48 ไร่ นอกจากนี้ จะทำการปรับปรุงและขยายพื้นที่ลานจอดรถทดแทนพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพิ่มเติม รวมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณต่างๆ	-	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวพนัญชา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 24/108

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี โลตัส สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	รวมทั้งจัดสวนหย่อมบนพื้นที่ดินส่วนขยายซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า โดยโครงการจะปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถและพื้นที่สีเขียว โดยจะยังคงลักษณะสภาพพื้นที่เดิมก่อนมีโครงการให้มากที่สุด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อรองรับการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิท ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมตลอดแนวถนนสุขุมวิทในปัจจุบัน พบว่า มีการพัฒนาด้านอาคารร้านค้า อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ห้างสรรพสินค้า อาคารอยู่อาศัยรวม และโรงแรม กระจ่ายตัวอยู่ทั่วไป รูปแบบของอาคารส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่พัฒนาในแนวราบและแนวตั้งสลับกัน สำหรับรูปแบบและความสูงของอาคารโครงการ เปรียบเทียบกับอาคาร โดยรอบพื้นที่		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอพี ดิสทริบิวส์ ซิสเต็ม จำกัด


 (นายอดุลย์ กสิกรรม)
 กรกฎาคม 2557



 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

 (นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)
 กรกฎาคม 2557

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทศบาลโก่ โล๊ะส สาขาท้ายใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต	โครงการ พบว่าอาคาร โครงการมีกลิ่นก่อกับอาคาร ที่มีอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงมีความสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ดินของชุมชน โดยรอบ ประกอบกับ โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทธยาที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมทั้งการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทำให้การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการพัฒนา ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง		
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	ช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีการว่างงานประมาณ 200 คน/วัน โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 8 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการ ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำแผนการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างไว้	(1) จัดให้มีผู้รับรื้อถอนบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (2) จัดให้มีผ้าใบ โปร่งแสง หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกั้นตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น (3) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบติดตามการทำงานร่วมกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการกับบริษัทประกันภัย (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเยี่ยมเยียนบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด


 (นายอดุลย์ กลีกรรรม)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรกฎาคม 2557



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 รับรองจำนวนหน้า 26/108
 กรกฎาคม 2557


 (นางสาวพนัญญา ทักขิณ)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยีถั สาขาพืชยาสูบ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	อย่างเป็นสัดส่วน สำหรับที่พัฒนากองโถงการจะ จัดให้อยู่พื้นที่ภายนอกโครงการและอำนวยความสะดวกแก่คนงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงานในช่วงก่อสร้างถึงแม้ว่าที่พักจะอยู่ ภายนอกพื้นที่โครงการ ผลจากการก่อสร้าง โครงการอาจส่งผลต่อการค้าขายและเศรษฐกิจ ในย่านนี้โดยการหมุนเวียนของเงินตราจากธุรกิจ การค้าวัสดุต่าง ๆ ในการก่อสร้าง ส่งผล โยใย ไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งการ ดำเนิน โครงการเป็นการช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันของประเทศ ทำให้แรงงานในระดับ ล่างได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยส่งเสริม แรงงานที่ว่างงานอยู่ให้มีความทำอีกด้วย การจัดให้ มีพื้นที่พักภายนอกพื้นที่โครงการ ได้กำหนดให้ ผู้รับเหมา ได้จัดเตรียมที่พักคนงานที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากที่พัก	ในการรองรับน้ำเสียจากบ้านพักคนงาน (4) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ ก่อสร้าง (5) มีการคัดเลือกคนงาน พิจารณาคนใน ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก (6) กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่าง ชัดเจน และควบคุม ดูแล คนงานอย่างเคร่งครัด (7) จัดให้มีขอบเขตของที่พักคนงาน ชั่วคราวกับเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน (8) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแล คนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด (9) ทำสัญญากับผู้รับเหมานหลัก โดย กำหนดให้ผู้รับเหมานหลักต้องทำประกันภัยที่ ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) หากมีความ	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การรับเรื่องร้องเรียนและหาแนวทาง แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนอันเนื่องมาจาก การดำเนินโครงการให้เรียบร้อย

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวท์ จำกัด

บริษัท อี-ซิสเต็ม จำกัด
E-SYSTEM CO., LTD.
เลขที่ ๒๕๕๗
ถนน...

๒๕๕๗

(นายอตุลย์ กสิกรรม)

ผู้ร่วมอบรม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 27/108

ปริศนาถาม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี สาขาศึกษา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คนงานไปสุ่มพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยมีมาตรการในการกำหนดให้ผู้รับเหมานำไปปฏิบัติบริเวณพื้นที่พักคนงานที่พักผ่อนคนงานภายในพื้นที่โครงการ และที่พักคนงานภายนอกพื้นที่โครงการ	เสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจาก การก่อสร้างกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมความเสียหาย	
4.2 สาธารณสุข	การดำเนินการช่วงก่อสร้างอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน ก่อสร้างและประชาชนในพื้นที่ศึกษา สามารถสรุปปัจจัยคุกคามสุขภาพ ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ได้รับ รวมทั้งมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ช่วงก่อสร้างโครงการอาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านสุขภาพต่อผู้ที่พักอาศัยภายในและผู้ที่พักอาศัย ซึ่งความหนาแน่นของจำนวนคนที่เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการอาจก่อให้เกิด	สุขภาพที่พึงพอใจ (1) ให้เพิ่มงวดต่อคนงานในด้านสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ (2) จัดห้องปฐมพยาบาลโดยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน (3) จัดสวัสดิการด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ (4) จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง	(1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (2) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงานและตรวจสุขภาพคนงานและพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน (3) ให้เพิ่มงวดคนงานในด้านสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ (4) จัดห้องปฐมพยาบาลโดยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีเอสซีเอส จำกัด

บริษัท อีเอสซีเอส จำกัด
E.S.C.E.S. CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาววงนิษฐา ทักมิล)



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 28/108

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยีได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร สุขภาพจิตเป็นต้น โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้ (1) การระบายน้ำเสียจากเครื่องย่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะและเครื่องยนต์ของผู้พักอาศัยปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ และผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ขณะที่มีการขนส่งและผ่านไปมาเส้นทางต่างๆ ดังนั้นระดับของผลกระทบต่อสุขภาพจึงอยู่ในระดับปานกลาง	ผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร สุขภาพจิตเป็นต้น โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้ (1) การระบายน้ำเสียจากเครื่องย่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะและเครื่องยนต์ของผู้พักอาศัยปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ และผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ขณะที่มีการขนส่งและผ่านไปมาเส้นทางต่างๆ ดังนั้นระดับของผลกระทบต่อสุขภาพจึงอยู่ในระดับปานกลาง	เช่น การทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะการดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น (5) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (6) กำหนดให้ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเริ่มก่อสร้างภายใน 30 วัน และปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง ทั้งนี้เมื่อโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง คาดว่ามีความต้องการแรงงานทั้งสิ้น 200 คน โดยแรงงานดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นแรงงานคนไทย ซึ่งมีได้ใช้แรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด (7) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการทำการรื้อถอนและฆ่าเชื้อโรคบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง (8) จัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจากสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ไปฝังกลบ	(5) จัดสวัสดิการด้านสุขภาพที่หลากหลาย เช่น น้ำดื่มที่ใช้ที่สะอาดและภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ (6) จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การทานอาหารที่ถูกต้อง สุขลักษณะการดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น (7) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (8) คนงานหรือพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดทำงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Adulak

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Adulak

(นางสาวพนัญฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กรกฎาคม 2557


กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 29/108


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี สาขาท้ายใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จะดูดซับ และทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน ซึ่ง CO จะรวมตัวกับไฮโดรเจน ได้ดีกว่า ออกซิเจน ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเสีย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกายในปริมาณ ไม่มาก ร่างกายจะขับ เพื่อให้เกิดความสมดุล แต่ถ้มีปริมาณมากกว่า 100 ลบ.ซม/ ลบ.ม. ของอากาศจึงจะมีความเป็นพิษสูง - ก๊าซ NO ₂ มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้ - ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัล กลายเป็นหมอกผสมควันทำให้เกิดการระคายเคืองตา และทางเดินหายใจ	รื้อถอนที่พนักงานบริเวณพื้นที่ดังกล่าว (9) ทำการปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการพังของน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (10) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือโรยปูนขาว หลังปรับสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค (11) ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดพาหะนำโรค อาทิ หนู งู แมลงวัน เป็นต้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ (1) ให้ับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ทรงรถหลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ (2) ให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรภายในโครงการและด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลด	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอคอสายด์ ซิสเต็มส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



กรกฎาคม 2557 ธีรพงศ์ ธีรพงศ์ รับรองจำนวนหน้า 30/108


(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทศบาลโก้ โดตัส สาขาพิทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	และสัตว์เลื้อยคลาน หากมีปริมาณมากอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง อหิวาห์ตกโรค ในน้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัด ไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำบริเวณที่รองรับน้ำทิ้งเกิด การเน่าเสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคเช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง การควบคุมไม่ให้ระบายน้ำเสียลงต่อ ระบายน้ำโดยตรง และให้มีการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำออกสู่สาธารณะ สาธารณะ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	(3) สุบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทุก 1 เดือน ผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย (1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยก ประเภท คือ มูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก และ มูลฝอยอันตรายภายในพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงานอย่างเพียงพอและชัดเจน (2) กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณถังรองรับมูลฝอย ของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกลิ่น และแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้อง พักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขน มูลฝอยจากเมืองพิทยา (3) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถัง รองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด



กรกฎาคม 2557

Adullek

(นายอดุลย์ ฤทธิธรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

Signature

(นางสาวจนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 32/108

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี ได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(3) บุคลากรทั่วไป บุคลากรที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง ประมาณ 600 คน/วัน หากมีการจัดเก็บ และการกำจัดที่ไม่ถูกต้องจะทำให้มีการสะสม และมีการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเป็น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงหัว แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้ จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะ โรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและ ชีวิตความเป็นอยู่ หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี จะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน การเก็บรวบรวมและกำจัดมูลฝอยไว้ใน	คนงานทุกวันที่ก่อสร้าง (4) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการและบ้านพัก คนงานทุกวันที่ (5) ทำความสะอาดถังรับมูลฝอย ภายในพื้นที่ก่อสร้างทุกวันตลอดช่วงก่อสร้าง ผลกระทบต่อสุขภาพการกีดขวาง การจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก สะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ (2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้าย แนะนำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแล อุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ออคิด ซีเอสที จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 33/108

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักมิล)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี ได้ส สาขาพืชยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ โครงการต้องกำหนดให้มีถังรองรับขยะให้เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับมูลฝอยเท่านั้น ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้างและผู้พักอาศัย ใกล้โครงการและชุมชนใกล้เคียงจะอยู่ในระดับต่ำ		
	(4) การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง		
	กิจกรรมการจราจรเข้า-ออกโครงการจากการประเมินความหนาแน่นของการจราจรในปัจจุบันของถนนสุขุมวิท และถนนจอมเทียน สาย 2 ตัดใหม่เปรียบกับระยะก่อสร้างโครงการนี้ค่าไม่แตกต่างจากสภาพการจราจรในปัจจุบัน		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอส-ซีเอสทีริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557 

กรกฎาคม 2557  (นางสาวกนิษฐา ทักษิณ)

รับรองจำนวนหน้า 34/108

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)


ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี สาขาทะยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีผลกระทบบริเวณที่ค้ำหน้าโครงการซึ่งมีการจราจรเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง		
	ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย การจราจรจากถนนส่งวัสดุก่อสร้างอาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้		
	ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่ การเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรอาจทำให้ผู้สัญจรทางเสียเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วนทำให้ หงุดหงิด เครียดและทำให้ต้องเสียค่า		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด




Adulak

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ ฤทธิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

กรกฎาคม 2557


(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี สาขาทิพย์ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ใช้ยาเพิ่มขึ้น เช่น คำนมามัน ค่าซ่อมแซมรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ (5) การเพิ่มความถี่ของการบริการทาง สุขภาพ การเพิ่มขึ้นของถนนก่อสร้าง จำนวน 200 คนอาจมีการเจ็บป่วยหรือเกิด อุบัติเหตุในขณะที่ทำงานที่อาจส่งผลกระทบ ต่อศักยภาพในการให้บริการของสถาน บริการทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มขึ้น <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u> หากสถานบริการไม่เพียงพอ หรือ อยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วย หรือผู้ได้รับ บาดเจ็บ ได้รับการรักษาช้า ซึ่งอาจส่งผลให้ อาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้ จำนวนถนนก่อสร้างประมาณ 200 คน ดังนั้นการระดมรับผู้ป่วยของสถาน		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวท์ ซิสเต็ม จำกัด



กรกฎาคม 2557

Adulak

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวท์ ซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

Qig

(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 36/108

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี ได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	บริการสาธารณสุขอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนัก ตลอดจนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างครบครันทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ดังนั้นจำนวนสถานบริการและความเพียงพอของพนักงานด้านสุขภาพจึงมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ		
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการจากอุบัติเหตุต่าง ๆ อาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวังหรือประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร ซึ่งมีผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของพื้นที่รับเหมาและตัวคนงานผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้	(1) บริเวณทาง เข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (2) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (3) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด




กรกฎาคม 2557

Adulak

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 37/108


(นางสาวณิษฐา ทักนิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี โลตัส สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการรบกวนของเศษวัสดุต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง ดังนั้นโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ		ระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่นหมวกนิรภัย แวนตาบริกซ์ หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียงหู ดึงมือ เป็นต้น (4) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น (5) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภทของงาน (6) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงานให้ชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก (7) ทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็นเช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์" "เขตสวม	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



กรกฎาคม 2557

Adulak
(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]
(นางสาวชนิษฐา ทักมิล)

กรกฎาคม 2557


รับรองจำนวนหน้า 38/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยี ได้ส สาขาพิทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(20) นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย (21) จัดทำ Chain Link ขึ้นจากอาคาร และแขวนตาข่ายครอบอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น	
4.4 คุณภาพ	ในช่วงก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพ โดยรอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจากพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารพักอาศัย ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ทำให้เกิดทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นที่นิยภาพที่ไม่ดี ทั้งนี้โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยทำรั้วทึบสูง 3 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยควบคุมทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้างซึ่งสามารถลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง	(1) มีการวางแผนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่อาศัยของคนงาน และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (2) โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยทำรั้วทึบสูง 3 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



 (นายอดุลย์ กสิกรรม)

กรกฎาคม 2557



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



 (นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 41/108


ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการก่อสร้าง (ส่วนขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	การพัฒนาโครงการส่วนขยายเป็นการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และก่อสร้างอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 4 อาคาร บนพื้นที่ปัจจุบันซึ่งเป็นลานจอดรถ บนที่ดินเดิม ซึ่งเป็น การปรับปรุงและก่อสร้างต่อเนื่องจากอาคารเดิมภายในขอบเขตพื้นที่เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใหม่โดยการเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวในบริเวณต่างๆ รวมทั้งจัดสวนหย่อมบนพื้นที่ดินส่วนขยาย จะช่วยทำให้สภาพพื้นที่โครงการและสภาพภูมิทัศน์โดยรวมดูสวยงามยิ่งขึ้น การพัฒนาโครงการส่วนขยายจึงมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันและสภาพภูมิประเทศโดยรอบ ดังนั้นการพัฒนาอาคารจะมีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในขั้นระดับต่ำ	(1) ควบคุมและดูแลสภาพในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ (2) ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



Adul K

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Signature

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	โครงการเป็นอาคารสรรพสินค้า ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจึงเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้ จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใช้สำหรับรถยนต์ในโครงการทั้งหมด 906 คัน ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการร่วมกับข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 สรุปได้ดังนี้ (1) มีการระบายฝุ่นละอองรวม (TSP) 0.0018 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0292 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกิน	(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ส่วนบนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน (2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว (3) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ (4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง (5) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพ โครงการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ ทั้งพันธุ์ไม้ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอ็มพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Adulak

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอ็มพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

095

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 43/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยีฯ สาขาพืชยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน (2) มีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 0.007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลตรวจวัดเฉลี่ย 0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน (3) มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 0.087 ส่วนในล้านส่วน ผลตรวจวัดเฉลี่ย 1 ชั่วโมงเท่ากับ 1.57 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 1.657 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน (4) มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.037 ส่วนในล้านส่วน ผลตรวจวัดเฉลี่ย 1 ชั่วโมงเท่ากับ 0.0257 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ	ไม่พ่นให้กลิ่นพุ่มหนา และกลุ่มไม้ทรงสูง ใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จาก ยานพาหนะและเป็นการป้องกันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มี ผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณ โดยรอบ (6) โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณ O₂ ในอากาศด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้น ในโครงการ (7) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด (8) จัดระบบการจราจรภายในโครงการ ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และ จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงโมง เร่งด่วนเข้า-เย็น เพื่อลดการระบายนมลสารทาง	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด




กรกฎาคม 2557

Adwellek

(นายอดุลย์ กลีกรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

Signature


(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการก่อสร้าง (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กับ 0.0627 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกิน มาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนใน ล้านส่วน (5) มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 0.001 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผล ตรวจวัดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0039 ส่วนใน ล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.005 ส่วนในล้านส่วน ซึ่ง มีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน (6) มีการระบายไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.056 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 3.15 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 3.206 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน เฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน มลสารที่ระบายนอกจากท่อไอเสียรถยนต์ ต้องโครงการมีความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐาน	อากาศจากการจราจร	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด




กรกฎาคม 2557 

(นายอดุลย์ กติกรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557 

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ส สาขาพืชยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม โครงการตระหนักรู้ถึงปัญหาผลกระทบที่จะได้จัดให้ มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ 7,266 ตารางเมตร โครงการจะกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การควบคุมระบบการ จราจรภายในโครงการไม่ให้ติดขัด ห้ามคิด เครื่องขนส่งของจอดรถ การประมวลผลการคายมลสาร CO และ กระบวนการดูดซับ โดยศักยภาพของพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ พบว่าภาพรวมของโครงการมี พื้นที่เพิ่มการสังเคราะห์แสงด้วยพื้นที่ไม้ยืนต้น ในโครงการ โดยมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 7,266 ตารางเมตร คิดอัตราการสังเคราะห์แสง ของไม้ยืนต้น (3,800 ตารางเมตร) 882 โมล เมื่อ คิดรวมจากพื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการ คิดเป็นสัดส่วน 20.93 เท่าของอัตราการดูดซับ		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



กรกฎาคม 2557 *Adulak*
(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557 *OS*
รับรองจำนวนหน้า 46/108


(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ตั้ง สาขาพยาบาล (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	CO ต่ออัตราการก่อมลภาวะในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 42.14 โมล ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ โดยจะมีปริมาณเพียงพอต่อการช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะภายในโครงการ		
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	การดำเนินการของโครงการเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 906 คัน จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้ที่พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โครงการ ดังนั้น การประเมินจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ที่ระดับเสียง 60-65 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะห่างจากอาคารระยะทาง 1 เมตร สามารถประเมินผลกระทบด้านเสียงจากการรถยนต์ต่อบ้านพักอาศัยและร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง ดังนี้ 1) บ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้นทางทิศเหนือ ระยะห่างจากโครงการประมาณ 10 เมตร	(1) ประสานพันธ์ไม่ให้เกิดการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ (2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง (3) ไม่ให้พนักงานทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอช ซี เอส รีไซเคิล ซิสเต็ม จำกัด




บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557 

กรกฎาคม 2557  47/108

(นายอดุลย์ กลีกรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด


(นางสาวณินฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ตั้ง สาขาพืชยาได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต้องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ที่ 15 พ.ศ 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ค่าระดับเสียง 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) พบว่า ระดับเสียงดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 94.70 เดซิเบล (เอ) ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ค่าระดับเสียงสูงสุดจะต้องไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) สรุปว่า ระดับเสียงของแหล่งที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงของรถยนต์ในช่วงเปิดดำเนินการโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ค่าระดับเสียง 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุด ดังนั้น ผลกระทบด้านระดับเสียงจากช่วงเปิดดำเนินการโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ			

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



Signature

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Signature

กรกฎาคม 2557


(นางสาวนิยฐา ทักยิม)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยีสะอาด (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดิน	จากสภาพพื้นที่โครงการมีระดับความลาดชันไม่แตกต่างกันพื้นที่โดยรอบโครงการซึ่งโครงการจะทำการปรับถมพื้นที่ส่วนขยายด้านหลังอาคารเพียงเล็กน้อย โดยมีการนำดินที่ขุดจากการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคได้ดิน และระบบระบายน้ำเป็นต้น มาทำการปรับถมพื้นที่โครงการเท่านั้น อีกทั้งช่วงก่อสร้างโครงการจะดำเนินการจัดทำรางระบายน้ำเป็นแนวเดียวกับรางระบายน้ำถาวรภายในพื้นที่โครงการไปยังบ่อตกตะกอนก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบต่อลักษณะสมบัติของดินจะอยู่ในระดับต่ำ	(1) ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามความลาดชันของพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน (2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตรเพื่อป้องกันการพังทลายของดินถนนพื้นที่ข้างเคียง	-
1.5 น้ำผิวดิน	การดำเนินการโครงการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน้ำผิวดิน เนื่องจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้มีคุณภาพน้ำที่ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยาเป็นไป	(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียติดกับที่แบบเกรอะ-กรอง ไร้อากาศ รวมทั้งหมด 5 ชุด โดยมีค่าการออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด	(1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดน้ำทิ้ง คัดสีที่ทำการตรวจวัดอย่างน้อย คือ pH, BOD, SS Sulfide, TDS, Settleable Solids,

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอช.ซี. ดีไซน์ วิสาหกิจชุมชน จิตสเทม จำกัด




Handwritten signature

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีวิชั่น จิตสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Handwritten signature

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักมิล)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 52/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ตามข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมและให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545 คือ มิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ค่าความเข้มข้นของความเป็นพิษ (BOD) โครงการกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 190 มิลลิกรัม/ลิตร และเสียค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามอัตราที่กำหนดของเมืองพัทยา ก่อนที่จะทำการระบายสู่สาธารณะน้ำสาธารณะ และโครงการต้องดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ ดังนั้นผลกระทบต่อน้ำผิวดินจึงอยู่ในระดับต่ำ	และคุณภาพน้ำไปตามข้อบัญญัติของเมืองพัทยา (2) ควบคุมคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานตามข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมและให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545 คือ มิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ค่าความเข้มข้นของความเป็นพิษ (BOD) โครงการกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 190 มิลลิกรัม/ลิตร และเสียค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามอัตราที่กำหนดของเมืองพัทยา (3) โครงการได้กำหนดให้มีการสูบน้ำจากเมืองพัทยา (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	Fat Oil & Grease,TKN, จำนวน 2 จุด "ได้แก่ บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบและจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ระยะความถี่ในการตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (2) ทำการสูบน้ำตะกอนบริเวณบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน (3) ทำการตกไขมันจากบ่อตกไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 53/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเอสโก โกลด์ สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(5) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่น ๆ (6) ทำการตัดไผ่เนิ่นจากบ่อตกไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน	
2. ทรัพยากรชีวภาพ	(1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อาศัย และสถานที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ที่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม อาคารพาณิชย์กรรม เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะการพัฒนาอาคารในแนวราบและแนวตั้งผสมผสานกัน ซึ่งไม่ปรากฏทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญหรือหายากและควรค่าต่อการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางบกแต่อย่างใด	ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอส-ที ดีสทริบิวชัน จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

Adulak

(นายอดุลย์ กลีกรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน จำกัด

กรกฎาคม 2557

OR

(นางสาวพนัญญา ทักขิณ)



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 54/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการก่อสร้าง (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ชายหาดที่อยู่ใกล้พื้นที่ได้แก่ หาดจอมเทียน ระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ เช่น การเล่นเรือ สกีน้ำ เป็นต้น กิจกรรมของโครงการ มิได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำแต่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากชายหาดดังกล่าวอยู่ห่างจากพื้นที่ นอกจากนี้ โครงการมิได้มีการระบายน้ำลงสู่ทะเล แต่อย่างใด	ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคาร ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (1) การใช้น้ำ	โครงการมีปริมาณความต้องการใช้น้ำของ โครงการช่วงเปิดดำเนินการประมาณ 173.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะรับบริการน้ำประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา	(1) หลีกเลี่ยงการกักเก็บน้ำประปาในช่วง ความต้องการใช้น้ำสูงสุดของแต่ละวัน ช่วงเวลา 06.00-09.00 น.และช่วงเวลา 16.00-20.00 น. โดย ให้อธิปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	(1) ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง (2) ทำการตรวจวัดคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557
(นายอดุลย์ กลีกรม)
ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด


กรกฎาคม 2557
(นางสาวชนิษฐา ทักมิต)

รับรองจำนวนหน้า 55/108
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พื้นที่โครงการจะทำการเปิดน้ำเข้ามาเก็บภายในโครงการช่วง Off Peak เพื่อนำน้ำเข้ามาเก็บภายในบริเวณถึงเก็บน้ำใต้ดินของอาคารโครงการ ผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการต่อแรงดันน้ำประปาจึงอยู่ในระดับปานกลาง	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที (3) จัดให้มีการสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ปริมาณ 730 ลบ.ม./วัน (4) จัดให้มีปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงไว้ปริมาณ 220 ลบ.ม. (5) การออกแบบจะเลือกใช้วัสดุภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัคน้ำ ชักโครกและหัวฉีดประหยัคน้ำ (6) ดัดแปลงระบบการประหยัคน้ำภายในพื้นที่โครงการ (7) พิจารณาต่อท่อประปาจากจุดที่สำนักงานประปาอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ (8) ให้คำแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานแก่พนักงานและผู้ใช้บริการภายในโครงการ	(3) ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (4) ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (5) ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (6) ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (7) ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (8) ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	นำใช้ที่มีการสำรวจไว้ใช้ ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคลิ สตาฟีโล ค็อกคัส อีเรียส คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ทุก 6 เดือน (3) ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจน้ำใช้ทุกแห่งเดือนละ 1 ครั้ง


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอ็มพี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับผิดชอบ/บริษัท เอ็มพี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักนิม)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยีได้ส สาขาท้องถิ่น (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(9) ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำภายในอาคารเพื่อลดการสูญเสีย (10) รมรงคให้พนักงานในโครงการมีกิจกรรมประจำวันและพฤติกรรมในการใช้น้ำอย่างประหยัด ดังนี้ - ปิดน้ำในช่วงเวลาว่าง - แปร่งพื้น โถงหนวด และถูสบู่ - ใช้น้ำอย่างเหมาะสมก่อนเวลา - ล้างมือ เพราะการใช้น้ำก่อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว และการใช้น้ำที่สกปรกจะไม่เพิ่มสิ้นจะใช้น้ำน้อยกว่า - การล้างมือด้วยสบู่เหลวเพิ่มสิ้น - ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในห้องน้ำ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 57/108

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรณ)

ผู้รับผิดชอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด


(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		และส่วนชักล้างด้วยการปิดกั้น น้ำทุกตัวภายในห้องน้ำและส่วน ชักล้างหลังจากที่ทุกคนเข้านอน - ล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือ ภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้ เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำ ที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้ น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่ บรรจุไว้ - ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึม หรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหาร ลงในถังชักน้ำ แล้วสังเกตดูที่ คอห่าน หากมีน้ำไหลลงมา โดยที่ ไม่ได้ชักโครก แสดงว่ามีการ รั่วซึมของชักโครก	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด




กรกฎาคม 2557

Amek

(นายอดุลย์ กลีกรม)

ผู้รับผิดชอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

กรกฎาคม 2557


(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการท่อใต้ โลตัส สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้ไฟฟ้า	โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,750 KVA โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอบต.เพนซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการได้อย่างเพียงพอจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด	(1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน ขนาด 250 KVA จำนวน 8 ชุด ขนาด 160 KVA จำนวน 3 ชุด ขนาด 100 KVA จำนวน 2 ชุด เป็นขนาด 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง โครงการจะต้องพิจารณาติดตั้งไฟฟ้า (2) โครงการจะต้องพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้ว (3) รมรงค์ให้ผู้ใช้บริการ พนักงานมีกิจกรรมประจำวันและพฤติกรรมในการประหยัดไฟฟ้า ดังนี้ - ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง - เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดง	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอส ซี สตีล จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอส ซี สตีล จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักมณี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 59/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ สหภาพไทยได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กรกฎาคม 2557 (นายอดุลย์ กสิกรรม) ผู้รับผิดชอบงาน/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด		ประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5 - ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาทีสำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 - หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ บ่อย ๆ เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศซึ่งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบาย อุณหภูมิที่ลดลง 1 องศาต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น	



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 60/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ สาขาพืชไร่ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ร้อยละ 5-10 - ไม่ปล่อยให้มีความเย็นเร็วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนังฝ้าเพดาน ประตูช่องแสงและมีประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ - ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร (4) คัดตั้งฉนวนกันความร้อน โดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557  รับรองจำนวนหน้า 67/108

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับผิดชอบ/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการประมาณ 7.7 ลบ.บ./วัน แบ่งเป็นมูลฝอยทั่วไปปริมาณ 0.231 ลบ.บ./วัน มูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณ 3.542 ลบ.บ./วัน มูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 3.234 ลบ.บ./วัน และมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.693 ลบ.บ./วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการที่ีดีอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัญหากลิ่น รบกวนได้ ซึ่งโครงการต้อง กำหนดให้มีมาตรการ	(5) ให้อุตสาหกรรมป้องกันแสงแดดส่องกระทบอาคาร และบดบังทัศนวิสัยตามหลังคาและฝ้าผนังเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป (6) หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ ติดตั้งและใช้อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ (1) จัดให้มีถังมูลฝอยตามพื้นที่ส่วนต่างๆ ดังนี้ - ส่วนสรรพลินค้า จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร (ถังมูลฝอยทั่วไป (แห้ง) ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (เปียก) ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง) ตั้งกระจายไว้บริเวณต่างๆ ตามความเหมาะสม	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรับมูลฝอยของพื้นที่ส่วนต่างๆ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ (2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 62/108

(นางสาวณิษฐา ทักนิม)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	- ส่วนสำนักงาน จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง (ถังมูลฝอยทั่วไป (แห้ง) ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (เปียก) ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง) ไว้ภายในห้องดังกล่าว - สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ภายในโครงการ (ได้แก่ ที่จอดรถ และทางเดินภายในโครงการ) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 100-200 ลิตร ตั้งกระจายในตำแหน่งที่เหมาะสมในบริเวณดังกล่าว (2) จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยรวม 3 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันตกของอาคารสรรพสินค้า มีความจุรวมเท่ากับ 35.6 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยจากพื้นที่แต่ละส่วนของโครงการได้อย่างเพียงพอ (3) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ (3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยตามพื้นที่ส่วนต่างๆ ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ (4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยาตลอดช่วงดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



Adulth

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 63/108

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี โลตัส สาขาพญาไท (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กรกฎาคม 2557 (นายอดุลย์ กลีกรรม) ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด		ภายในแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และมีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถึง ตั้งอยู่ภายในห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ (รูปที่ 2 และรูปที่ 3) (4) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันและคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอยและมีการติดสลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนนำไปรวมไว้ที่อาคารห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพทุมามารวบรวมกำจัดต่อไป (5) การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือรื้อนำหนักมากเกินไป (6) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวก	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 64/108


(นางสาวชนิษฐา ทักมิลล์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาทักษะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ต่อการขนย้าย (7) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพัก มูลฝอยสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน การเป็นแหล่งของเชื้อโรค (8) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะ ช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น (9) บริเวณพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม ต้องจัด ให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย เข้าสู่บ่อคักไขมัน ก่อนไหลเข้าสู่บ่อสูบเพื่อสูบ ไปท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพัทยา เพื่อส่ง ไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา ต่อไป (10) จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความ สะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอที-เอ็น ดีสทริบิวชันซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 65/108

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชันซิสเต็ม จำกัด


(นางสาวชนิษฐา ทักนิม)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาทาย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(11) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับเมืองพัทยาให้เก็บ มูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายในโครงการ (12) ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงโครงการ ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (13) พิจารณาส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจัง	
(3) การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเท่ากับ 121.12 ลบ.ม./วัน โครงการพิจารณาเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดเป็นระบบบำบัดน้ำเสียติดกับที่ ชนิดระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ จำนวน 5 ชุด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ทั้งหมด 149.22 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ที่เข้า	(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่ทางโครงการเลือกใช้ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด (2) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานตามข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมและให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545 คือ	(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง ดัชนีที่ทำการตรวจวัดอย่างน้อย คือ pH, BOD, SS Sulfide, TDS, Settleable Solids, Fat Oil & Grease, TKN, จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบและจุดปล่อยน้ำทิ้ง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีเอสที เทคโนโลยี จำกัด



บริษัท คอนสแตนต์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักมิล)

รับรองจำนวนหน้า 66/108


ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนสแตนต์ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาทฤษฎี (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มก./ส. และมีค่าความสกปรก (BOD) ของน้ำทิ้งออกจากระบบเท่ากับ 190 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ จะถูกส่งต่อไปบำบัดต่อยังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อนต่อไป	มิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ค่าความเข้มข้นของค่าความสกปรก (BOD) โครงการกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 190 มิลลิกรัม/ลิตร และเสียค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามอัตราที่กำหนดของเมืองพัทยา (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (4) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่น ๆ (5) โครงการได้กำหนดให้มีการสุบตะกอนทุก 1 เดือน โดยให้บริการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนจากเมืองพัทยา (6) ทำการตัดไขมันจากบ่อตัดไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน	จากบ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ระยะเวลาเดือนตลอดระยะเวลาปีดำเนินการ (2) ทำการสุบตะกอนบริเวณบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน (3) ทำการตัดไขมันจากบ่อตัดไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียทุกสัปดาห์ และส่งบ่อดักไขมันทุก 6 เดือน


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด


Adul


กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับผิดชอบงาน/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

กรกฎาคม 2557


รับรองจำนวนหน้า 67/108

ผู้ทำนายการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	โครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้ำเป็นระบบแยก โดยระบบระบายน้ำฝนของโครงการจะแยกออกจากระบบระบายน้ำทิ้ง โดยสิ้นเชิง ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิทต่อไป ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการ จะระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบติดกับที่ของพื้นที่แต่ละบริเวณของโครงการก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท สำหรับการป้องกันน้ำท่วมคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องกักเก็บไว้ 75 ลูกบาศก์เมตร โดยเก็บไว้ในบ่อหน้างานและท่อระบายน้ำของโครงการ สามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมดประมาณ 551 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะระบายออกสู่ภายนอก โดยมีอัตราระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการ ไม่เกินอัตราระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการเท่ากับ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น	(1) ติดตั้งตะแกรงกักก้อนขยะบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน (2) จัดให้มีการหน่วงน้ำในบ่อหน้างาน และท่อระบายน้ำให้มีปริมาตรรวม 551 ลบ.ม. ก่อนจะระบายออกสู่ภายนอก โดยมีอัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการ ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาเท่ากับ 0.04 ลบ.ม./วินาที (3) นำน้ำฝนจากบ่อหน้างานมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น ล้างถนน ล้างห้องพักผู้โดยสารรวม เป็นต้น (4) กำหนดให้การขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดให้ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Adul

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรม)

Adul

กรกฎาคม 2557

(นางสาวพนิชฐา ทักษิณ)

รับรองจำนวนหน้า 68/108

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี โลตัส สาขาพญาไท (ส่วนขยาย) (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	การประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก ความสามารถในการรองรับอัตราการระบายน้ำ จากโครงการ ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำไม่เกินไป พัฒนาโครงการ จึงสามารถรองรับการระบายน้ำ ได้อย่างเพียงพอ โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบระบายน้ำของชุมชน โดยโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการในการ ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	(5) ควบคุมการระบายน้ำหลังพัฒนา ไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ (6) จัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำให้ขนาดที่ เพียงต่อปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน (7) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ที่สามารถบำบัดน้ำเสียจากแต่ละบริเวณพื้นที่ โครงการ ข้อบัญญัติของเมืองพัทยาในการ ระบายน้ำทั้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ เมืองพัทยา	
3.3 การคมนาคมขนส่ง	- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) กรณีมีโครงการ มีค่า V/C ratio บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนน สุขุมวิท) มีค่า V/C ratio เท่ากับ 0.23 พบว่ามีสภาพ การจราจรติดมาก/เบาบาง เคลื่อนตัว ได้ดีมาก	(1) คิดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทางบนพื้น ทาง และป้ายต่าง ๆ บริเวณ โครงการ ให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่เพื่อ ให้ การเคลื่อนตัว ของรถในโครงการและบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)




บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)

รับรองจำนวนหน้า 69/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี โลตัส สาขาพิมาย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการจราจรช่วงก่อนดำเนินโครงการพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม โครงการมีการจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอกโครงการ ดังนั้น ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญด้านการจราจร		(2) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ (4) จัดทำสัญญาณชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่เร็ว ไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ (5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถ ที่จะเข้าหรือออกโครงการ ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับผิดชอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

รับรองจำนวนหน้า 70/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(6) ห้ามไม่ให้มีการจอร์จนบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ (7) จัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 906 คัน ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายที่จอดรถ (8) ติดป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการระบายนพิษจากโครงการออกสู่พื้นที่ภายนอก	
3.4 การใช้ที่ดิน	(1) ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดิน การพัฒนาโครงการส่วนขยายจะยังคงลักษณะสภาพพื้นที่เดิมก่อนมีโครงการให้มากที่สุด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมค่ามากยิ่งขึ้นเนื่องจากพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ)	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรกฎาคม 2557

บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 71/108

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

(นางสาวพนิษฐ ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการก่อสร้างได้ โด๊ตส์ สาขาพืชยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิท ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านอาคารร้านค้า อาคารพาณิชย์ 3-4 ชั้น ห้างสรรพสินค้า อาคารอยู่อาศัยรวม และโรงแรม กระจ่ายตัวอยู่ทั่วไป รูปแบบของอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารที่พัฒนา ในแนวราบและแนวตั้งสลับกัน สำหรับรูปแบบ และความสูงของอาคาร โครงการ เปรียบเทียบ กับอาคาร โดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่าอาคาร โครงการมีความกลมกลืนกับอาคารที่มีอยู่โดยรอบ พื้นที่โครงการ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึง มีความสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์และ การพัฒนาที่ดินของชุมชน โดยรอบ ประกอบกับ โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยาที่มีระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมทั้งการ	(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปใน ทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขัดแย้ง กับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตไว้โดยเด็ดขาด		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557
(นายอดุลย์ กสิกรรม)
ผู้รับผิดชอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด


กรกฎาคม 2557
(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)
รับรองจำนวนหน้า 72/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาศึกษา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คมนาคมขนส่งที่สะดวก ทำให้การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการพัฒนา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง (2) ความสอดคล้องกับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จากการตรวจสอบตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 วันสิ้นสุดการใช้บังคับ 21 พฤษภาคม 2552 และขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 วันสิ้นสุดการใช้บังคับ 21 พฤษภาคม 2553 พบว่า ปัจจุบันผังเมืองรวมเมืองพัทยาได้หมดอายุบังคับใช้ โดยร่างผังเมืองรวมเมืองพัทยายังอยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาว่าร่างกฎกระทรวงฯ การดำเนินการของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับร่างผังเมืองรวมเมืองพัทยา พบว่าที่ตั้งโครงการมีความสอดคล้องกับร่างผังเมืองรวมเมืองพัทยา		


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)


รับรองจำนวนหน้า 73/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยีสะอาด สาขาสวนป่า (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(3) ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำ จันทบุรี พ.ศ. 2553 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำ จันทบุรี พ.ศ. 2553 พบว่า ที่ตั้งโครงการอยู่ในบริเวณที่ 1 ซึ่งสามารถก่อสร้างอาคารสรรพสินค้าได้ โดยไม่ขัดแย้งกับประกาศฯ แต่อย่างใด		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



Asulek

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Signature

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 74/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ส สาขาพืชได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	การเกิดขึ้นของโครงการซึ่งเป็นอาคารสรรพสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม ทำให้เกิดการรบกวนพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ริมถนนชุมชนวิถีและบริเวณใกล้เคียงเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะมีการเติบโตขึ้นในทางบวก โดยสภาพพื้นที่โครงการที่เอื้ออำนวยต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและครบครัน และเป็นบริเวณที่จะรองรับความเจริญในอนาคตซึ่งเป็นผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในด้านบวก	(1) หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการ ให้โครงการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน (2) จัดให้มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคาร	จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ
4.2 สาธารณสุข	เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดมลพิษที่จะปล่อยออก	ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ (1) ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งภายหลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ	-

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวท์ ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Adulak

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 75/108

(นายอดุลย์ กิติกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวท์ ซิสเทม จำกัด


(นางสาวณิษฐา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาพืชไร่ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	บ่าบ้นน้ำเสียที่สามารถบำบัดมลพิษที่จะปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันดีภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการยังมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพต่อผู้ที่พักอาศัยภายในและผู้ที่พักอาศัยภายนอกโครงการ ซึ่งความหนาแน่นของจำนวนคนที่เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิเช่น โรคมะเร็งทางเดินหายใจ โรคมะเร็งทางเดินอาหาร สุขภาพจิต เป็นต้น โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้	(2) ให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรภายในโครงการและถนนด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดการจราจรติดขัดจากกรณีภายในโครงการ (3) หมั่นทำความสะอาดและล้างถนนภายในโครงการ พื้นที่ภายในโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น (4) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการ เพื่อให้เป็นแนวปะทะป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ที่อาศัยโดยรอบโครงการ (5) บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดมลสารจากเครื่องยนต์	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

รับรองจำนวนหน้า 76/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1) โรคระบบทางเดินหายใจ 2) ระบบระบบอากาศภายในอาคาร โครงการ 3) โรคระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยคุกคามสุขภาพ ลักษณะผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพ ระดับผลกระทบ ที่ได้รับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ (1) การระบายนมลสารจากเครื่องยนต์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ และเครื่องยนต์ของผู้ให้บริการปริมาณมลสารที่เกิด ขึ้นมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ กำหนดไว้ และผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา สั้นๆ ขณะที่มีการขนส่งและผ่านไปตามเส้นทาง ต่างๆ ดังนั้นระดับของผลกระทบต่อสุขภาพจึงอยู่ ในระดับปานกลาง		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557
 (นายอดุลย์ กลีกรรรม)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


กรกฎาคม 2557
 (นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
 รับรองจำนวนหน้า 77/108
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยีสะอาด สาขาพืชไร่ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - ก๊าซ CO เป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อหายใจเข้าไปในร่างกาย ปอดจะดูดซับและทำปฏิกิริยากับฮีโมโกลบิน ซึ่ง CO จะรวมตัวกับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจน ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกายในปริมาณไม่มาก ร่างกายจะขับเพื่อให้เกิดความสมดุล ถ้ามีปริมาณมากกว่า 100 ลบ.ซม./ ลบ.ม. ของอากาศจึงจะมีความเป็นพิษสูง - ก๊าซ NO₂ มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้ - ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัล กลายเป็นหมอกผสมควันทำให้เกิดการ		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรกฎาคม 2557



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 78/108

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักนิม)

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการท่อใต้ สะพานพิบูลย์ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระคายเคืองตา และทางเดินหายใจส่วนบน (ที่มา : พัฒนา มูลพฤกษ์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539) ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ การสัมผัสสารอยู่ตลอดเวลา หรือเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ เป็นต้น (2) น้ำทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ การระบายน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะโดยไม่ผ่านการบำบัดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และชีวิตความเป็นอยู่เนื่องจากแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ความขุ่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ น้ำ ดื่มน้ำทำน้ำ นำเสียดจากกิจกรรมของพนักงานและผู้ให้บริการมีลักษณะเป็นน้ำเสียขุ่นหม่น มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม เป็นแบคทีเรียที่มาจากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลาน หากมีปริมาณมากอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและ	ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย (6) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นชนิดติดกับที่แบบโอเอโรบ-กรอง ไร้อากาศ จำนวน 5 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแต่ละชุดมีความสามารถในการรองรับน้ำเสียแต่ละอาคาร ดังนี้ - ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ชุดที่ 1 รองรับน้ำเสียจากบริเวณ Zone Driver ขนาด 1.1 ลบ.ม./วัน 1 ชุด - ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ชุดที่ 2	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับผิดชอบงาน/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557



รับรองจำนวนหน้า 79/108

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี โลดัส สาขาพืชไร่ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	น้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง อหิวาห์ตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ในน้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัดไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริเวณที่รองรับน้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคเช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง การควบคุมไม่ให้ทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงท่อระบายน้ำโดยตรง และมีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้นการปนเปื้อนน้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำทำให้ส่งผลกระทบท่อต่อสุขภาพในระดับต่ำ	รองรับน้ำเสียจากบริเวณ Fresh Food และ Canteen ขนาด 54.03 ลบ.ม./วัน 1 ชุด - ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ชุดที่ 3 รองรับน้ำเสียจากบริเวณพื้นที่เช่าทำร้านอาหารและห้องน้ำส่วนกลางของอาคารสรรพสินค้า ขนาด 52.26 ลบ.ม./วัน 1 ชุด - ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ชุดที่ 4 รองรับน้ำเสียจากบริเวณพื้นที่เช่าทำร้านอาหารและห้องน้ำส่วนกลาง ขนาด 34.63 ลบ.ม./วัน 1 ชุด - ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ชุดที่ 5 รองรับน้ำเสียจากบริเวณอาคาร ร้าน Burger King และ Star Buck ขนาด 7.20 ลบ.ม. 1 ชุด	
(7) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่			


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กิติกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวพนัญฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 80/108

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ชยะมูลฝอยทั่วไป ชยะมูลฝอยที่เกิดจากพนักงานและผู้พักอาศัยในโครงการ 7.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน หากการจัดเก็บและกำจัดไม่ถูกต้องจะทำให้มีการสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรค และเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงหัว แมลงวัน แมลงสาบ หนู	สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพัทยา (8) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่น ๆ (9) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ (10) สุ่มตะกอนในส่วนของถังตกตะกอนทุก 6 เดือน (11) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพจากมูลฝอย (12) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งภายในแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และมีถังรองรับมูลฝอยอันตรายภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง (13) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาด	สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพัทยา (8) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่น ๆ (9) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ (10) สุ่มตะกอนในส่วนของถังตกตะกอนทุก 6 เดือน (11) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพจากมูลฝอย (12) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งภายในแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และมีถังรองรับมูลฝอยอันตรายภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง (13) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาด	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 81/108

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิล)

ผู้รับผิดชอบด้านงาน/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ตั้ง สาขาพืชยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เป็นต้น ศัตรูเหล่านี้จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อูจจาระร่วง เป็นต้น <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิต</u> <u>ความเป็ยอยู่</u> หากไม่มีการจัดการมูลฝอยที่ดี จะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน การเก็บรวบรวมและกำจัดมูลฝอยไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมโครงการที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และยังมีถึงรองรับมูลฝอยอันตรายภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง ที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่เกิดการสะสมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ โดยโครงการต้องกำหนดให้มีถังรองรับมูลฝอยเพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล ทั้งรทั้งขยะมูลฝอยลงในถังรองรับมูลฝอย ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ	ดูแลรับผิดชอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขนมูลฝอยจากเมืองพิทยา (14) นำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยต้องระบายลงสู่บ่อคักไขมัน ก่อนไหลเข้าสู่บ่อสูบเพื่อสูบไปลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพิทยาเพื่อส่งไปบำบัดจ้ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพิทยาต่อไป (15) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของพื้นที่ส่วนต่างๆ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ (16) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จีเอสเอ็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



กรกฎาคม 2557

Adulak

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จีเอสเอ็ม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 82/108


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ สสส สาขาพืชไร่ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(4) การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจาก การขนส่ง กิจกรรมการจราจรเข้า-ออกโครงการ และ การประเมินความหนาแน่นของการจราจรของ ถนนสุขุมวิทเปรียบเทียบกับระยะดำเนินการ โครงการ มีค่าไม่แตกต่างจากสภาพความ หนาแน่นของการจราจรในปัจจุบัน เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมี ผลกระทบบริเวณที่ด้านหน้าโครงการช่วงที่มีการ จราจรเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย การจราจรของรถผู้อาศัยอาจเป็นสาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งก่อให้เกิด การบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้	(17) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอย ภายในโครงการอย่างจริงจัง ผลกระทบต่อสุขภาพการกีดขวาง การจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง (18) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ (19) ติดตั้งเครื่องหมายป้ายเตือน ป้าย แนะนำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (20) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแล อุปกรณ์ เครื่องหมาย และสัญญาณต่าง ๆ ให้ ใช้งาน ได้ดีตลอดเวลา	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

2557



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

รับรองจำนวนหน้า 83/108

(นายอดุลย์ กสิกรรม)


ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการก่อสร้าง (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิต ความเป็นอยู่ อุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเสียเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโม่งเร่งด่วน ทำให้หงุดหงิดเครียด และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น (5) การเพิ่มความถี่ของการบริการทางสุขภาพ การเพิ่มขึ้นของผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการภายในโครงการรวมถึงมีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานและท้องที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการให้บริการของสถานบริการทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย หากสถานบริการไม่เพียงพอ หรืออยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้รับการรักษา ซึ่งอาจส่งผลให้อาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอ็ก-ซีเอสทีริวิชั่น ซิสเต็ม จำกัด




กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอ็ก-ซีเอสทีริวิชั่น ซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 84/108

(นางสาวณัฏฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาทะเล (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	หรือเสียชีวิตได้ เมื่อพิจารณาความพร้อมของสถานบริการและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชนและคนงานก่อสร้างเมื่อเกิดการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ ทั้งนี้ในเขตเมืองพัทยาได้จัดให้มีสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเพียงพอ ดังนั้น ผลกระทบด้านการสาธารณสุขสูงทั้งต่อชุมชน และความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานบริการอยู่ในระดับต่ำ		
4.3 อชีวอนามัยและความปลอดภัย	(1) ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ โครงการเป็นอาคารสรรพสินค้า ขนาด 1 ชั้น (มีชั้นลอย 1 ชั้น) มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นหลังคาเท่ากับ 10.43 มีพื้นที่ใช้สอยของอาคารสรรพสินค้ารวม 27,018 ตารางเมตร	(1) มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วยความปลอดภัยตามที่เสนอไว้ในรายงาน ประกอบด้วย 1) ถึงดับเพลิงเคมี 2) ป้ายบอกทางหนีไฟ	(1) ติดตามแผนการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน (2) ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน โดยระบุวิธีอพยพผู้ที่

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไทย-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)


ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาศึกษา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ การประเมินความสามารถและความเพียงพอของระบบป้องกัน อัคคีภัยภายใน โครงการ ต้องจัดเตรียมระบบ ป้องกันอัคคีภัยให้ขึ้นไปตามกฎหมาย กว. 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎ กฤษฎีกาฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นรุนแรงและมี การลุกลามออกนอกพื้นที่ โครงการจะทำการติดตั้ง ขอบความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง โครงการมากที่สุด คือ สถานีดับเพลิงพิทยายได้ สถานีดับเพลิงพิทยายได้มีระยะทางห่างจากพื้นที่ โครงการประมาณ 4 กิโลเมตร กรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ จะใช้เวลาเดินทางระงับเหตุได้ภายใน 5-10 นาที กรณีเกิดเหตุความสามารถสถานี ดับเพลิงพิทยายได้ จะขอความร่วมมือโดยการ ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังสถานีดับ	3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 4) บันไดหนีไฟ 5) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน เพลิงไหม้ 6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 7) ระบบท่อขึ้นดับเพลิง พร้อม ตู้ดับเพลิง 8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 9) หัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอก อาคารชนิดเชื่อมต่อสวมเร็ว (2) ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุกเดือน (3) ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	อยู่ภายในอาคารได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง (3) ติดตามแผนการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันอัคคีภัยของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีค-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



กรกฎาคม 2557
(นายอดุลย์ กลีกรม)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557
(นางสาวพนินฐา ทักษิณ)

รับรองจำนวนหน้า 86/108

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาสถาปัตยกรรม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เพลิงมาเกลือ ถึงพื้นที่โครงการประมาณ 12 กิโลเมตร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โครงการ เจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างเร็วที่สุดภายใน 8-10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรนอกจากนี้โครงการยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงานพร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย และมีการจัดซ้อมอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของโครงการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบดับเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงการได้จัดเตรียมไว้มีความสามารถในการดับเพลิงได้ทันได้เนิ่นเบื้องต้น ก่อนที่หน่วยดับเพลิงของหน่วยงานราชการจะเดินทางมาถึงรวมถึงความสามารถในการอพยพ ผู้ที่เกี่ยวข้องออกได้ทันเวลา ดังนั้น ผลกระทบ	เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถานีดับเพลิงพัทยาใต้ กรณีเกิดเหตุการณ์สามารถ สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น โดยข้อมูลที่ต้องแจ้งคือเส้นทางเข้า-ออกหลัก จุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ ตำแหน่งบันไดหนีไฟและผู้ที่ติดต่อประสานงาน (5) มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (6) มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 87/108


ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ส์ สาขาพืชยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นในด้านอัตรากิจจึงคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ		(7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงและอำนวยความสะดวกกับบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานผู้เข้าใช้บริการ ภายในโครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัตรากิจ แผนการป้องกันอัตรากิจและแผนการอพยพ (9) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที (10) จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานให้วิทยากรจากสถานีดับเพลิงพญาใต้มาฝึกอบรมให้กับโครงการ (11) จัดให้มีทางหนีไฟออกสู่ภายนอกอาคารที่มีประตูหนีไฟ ที่ทำด้วยวัสดุทนไฟมี	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวส์ ซิสเต็ม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับผิดชอบด้านกลองนามบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวส์ ซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักนิณ)


รับรองจำนวนหน้า 88/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ ได้ตั้ง สาขาพัฒนาได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ความกว้าง 0.9 เมตร ความสูง 2.0 เมตร (12) โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ที่จุดรวมคนไว้จำนวน 1 แห่ง โดยกำหนดบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าโครงการเป็นจุดรวมคนเบื้องต้น มีพื้นที่ประมาณ 4,129 ตารางเมตร สามารถรองรับพนักงานและผู้มาใช้บริการได้ จำนวน 16,516 คน (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) (13) จัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงมีปริมาณเท่ากับ 220 ลบ.ม./อาคาร ซึ่งสามารถสำรองดับเพลิงได้นาน 30 นาที	
4.4 คุณภาพ (1) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ที่ตั้งโครงการซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม พื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่มีการพัฒนาอาคารในลักษณะแนวราบ และแนวตั้งผสมผสานกันกระจายอยู่ทั่วบริเวณ	(1) โครงการเลือกใช้โพนลิเทียมออกซาลาร์ ที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโพนลิเทียมที่มีความสวยงามตา	ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ออ-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 89/108

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

(นางสาวนิมิตา ทักษิณ)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ตั้ง สาขาแพทย์ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ประกอบด้วย พื้นที่พักอาศัย อาคารศูนย์การค้า อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารพาณิชย์กรม และ โรงแรม เป็นต้น และจากการตรวจสอบทะเบียน แหล่งธรรมชาติอันควรรักษาของสำนักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และ จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจากทะเบียน แหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2523) ในรัศมี 5 กิโลเมตร ไม่พบว่าแหล่งสำคัญดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ โครงการ การดำเนินการของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งสำคัญดังกล่าวแต่อย่างใด	(2) โครงการมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด เท่ากับ 7,266 ตร.ม. แบ่งเป็น ไม้นต้นเท่ากับ 3,800 ตร.ม. ไม้นุ่ม 1,000 ตร.ม. และไม้คลุมดิน 2,466 ตร.ม. คิดเป็น ไม้นต้นร้อยละ 52.30 ของพื้นที่ สีเขียวทั้งหมด (รูปที่ 4)	
	หากพิจารณาตามผังของอาคาร โครงการแล้ว พบว่า การทอดเงาของโครงการ จะอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น เนื่องจาก อาคารโครงการเป็นอาคารชั้นเดียวและสูงเพียง	(3) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้ มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ (4) เลือกใช้โพนสีที่เย็นสบายตา และ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	
(2) ผลกระทบต่อทัศนียภาพจาก การบดบังของแสงแดด			

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับผิดชอบงานลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กรกฎาคม 2557


รับรองจำนวนหน้า 90/108

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ส สาขาแพทย์ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ผลกระทบต่อทัศนียภาพ จากการบินศึกษา	10.43 เมตร จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย บริเวณใกล้เคียง จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับปานกลาง		
	เนื่องจากลักษณะอาคาร โครงการเป็นอาคาร ขนาดใหญ่ จึงอาจส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาและความเร็วของลมบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่บริเวณข้างเคียง โดยรอบ เกิดการเปลี่ยนแปลง เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ถูกอาคาร โครงการขวางแนวพัดผ่านของลมเท่านั้น ทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับลมลดลง แต่อย่างไรก็ตาม จะมีลมทางอ้อมที่เกิดจากการสร้างสมดุลตามธรรมชาติพัดเข้ามาทดแทน อันเกิดจากความแตกต่างด้านความดันของกระแสลมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พังหากพิจารณาจากรูปแบบของอาคารและการวางผังอาคาร โครงการพบว่า อาคารโครงการมีได้มีลักษณะการปิดล้อมพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยทิศทางลมยังคง		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

Adul

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 91/108


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ส์ สาขาพืชไร่ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การประหยัต์และอนุรักษ์พลังงาน	สามารถพัฒนาได้บางส่วน ดังนั้น คาดว่าผลกระทบจากการบดบังลมของอาคารจะอยู่ในระดับปานกลาง	-	ส่วนที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ปฏิบัติ (1) มาตรการด้านการออกแบบ - ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 - เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายในอาคาร เช่น หลอดไฟฟ้า (2) มาตรการด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการประหยัด	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557  รับรองจำนวนหน้า 92/108

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาพืชไร่ (ส่วนขยาย) (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		และอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่เข้ามาในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ หลังคา หรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์ 2) เครื่องปรับอากาศ (กรณีติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ) (ก) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และ เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงานสูงสุด (High Economic Efficiency Ratio (EER)) (ข) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ ปรับอากาศเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ โดยข้อเสนอแนะทั่วไป มีดังนี้ - ทดสอบและปรับแต่ง ระบบอย่างสม่ำเสมอเป็นครั้งคราวตามกำหนดที่	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับผิดชอบงาน/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

รับรองจำนวนหน้า 93/108

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี ได้ตั้ง สาขาแพทย์ได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ โดย ส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบในครั้งแรกมักจะ เป็นการปรับแต่งครั้งเดียวที่ได้กระทำกับระบบ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อย ๆ - ตั้ง Thermostat ให้ ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำเกินไป และหมั่นตรวจสอบ ว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่ พอเหมาะคือ 24-26 C° - เครื่องส่งลมเย็น ควรมี การทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์ ดังกล่าวสกปรก พื้นผิวรับความร้อนจะ ถ่ายเท ความร้อนได้ไม่ดี ทำให้น้ำเย็นที่กลับไปยังเครื่อง ทำน้ำเย็นยังมีอุณหภูมิต่ำอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพ ที่เครื่องทำน้ำเย็นต่ำลงด้วย - ทำความสะอาด	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด




Signature

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Signature

กรกฎาคม 2557


(นางสาวกนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาศึกษา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		คอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำ และตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวางลมที่ใช้ในการระบายความร้อน - พัดลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่น โดยอัตราปีหรือหยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา - ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการซ่อมแซมจำนวนท่อลมที่ผิดปกติ - ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคาร ว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร่อนภายนอกเข้าอาคารหรือไม่ 3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน อาทิ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟที่ติดตั้งและสะท้อนแสง การใช้โคมไฟ	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอเชีย ดิสทริบิวชันซิสเต็ม จำกัด


 (นายอดุลย์ กสิกรรม)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเต็ม จำกัด

กรกฎาคม 2557



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


 (นางสาวณิษฐา ทักนิม)
 รับรองจำนวนหน้า 95/108

กรกฎาคม 2557

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเทคโนโลยี สาขาไฟฟ้าได้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ชนิด Low Watt Loss หรือชนิด Electronics Ballast 4) บุคลากร - อบรมเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้เข้า ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน เป็นประจำสม่ำเสมอ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ เปิด-ปิดไฟในจุดที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เป็นประจำทุกวัน - จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะ ฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่าง ลดน้อยลง (3) การประชาสัมพันธ์ - ต้องมีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงาน ผู้เช่า และผู้มาใช้บริการ ประหยัดและ อนุรักษ์พลังงาน ไว้ตามป้ายประกาศ ภายในลิฟต์	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวท์ จำกัด

นายอดุลย์ กสิกรรม
(นายอดุลย์ กสิกรรม)

กรกฎาคม 2557



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 96/108

(นายอดุลย์ กสิกรรม)


ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวท์ จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการเอสโก โดตัส สาขาพญาไท (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เป็นต้น เช่น การเดินขบวนไต่แผนการให้สัตยาบัน การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด - รณรงค์ให้พนักงาน ผู้เช่า และผู้มาใช้ บริการในโครงการมีพฤติกรรมและกิจวัตร ประจำวันในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557


(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 97/108

ตารางที่ 3 มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเทศบาลโก้ โล๊ะส สาขาทวายใต้ (ส่วนขยาย)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
ระยะการก่อสร้าง				
1) คุณภาพอากาศ	- แนวรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีอภัยรพัญญา (รูปที่ 5)	(1) CO (2) SO _x (3) NO _x (4) HC (1) Total Suspended Particulate (TSP) (2) PM-10	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้าง	บจก. เอก-ชัย คีตพรวิวัฒน์ ชิตเทพ
2) เสียงและกลิ่น	- แนวรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีอภัยรพัญญา (รูปที่ 5)	(1) Leq-24 ชั่วโมง (2) L _{max} (3) L _{dn} (4) L ₉₀ (5) ความสั่นสะเทือน	- ทุกวันตลอดช่วงการทำฐานรากและทุก 1 เดือนตลอดการก่อสร้าง - ทุกวันตลอดช่วงการทำฐานรากและทุก 1 เดือนตลอดการก่อสร้าง	บจก. เอก-ชัย คีตพรวิวัฒน์ ชิตเทพ



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย คีตพรวิวัฒน์ ชิตเทพ จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวนิมิตา ทักนิมิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 98/108

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทาสีโก้ โล่ตัส สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3) ระบบสุขาภิบาล 3.1 มูลฝอย	- ถึงโรงรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	(1) ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย (2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่บริเวณก่อสร้างโครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน (3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทุกครั้งหลังจากการเก็บขนของเมืองพัทยา	- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีวิชั่น จิสดม
3.2 น้ำเสีย	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	(1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (2) บำรุงรักษาระบบท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ไม่ให้มีการรั่วซึมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (3) สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- ทุกเดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีวิชั่น จิสดม



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กลีกรรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีวิชั่น จิสดม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557


(นางสาวชนิษฐา ทักมิต)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 99/108

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเทคโนโลยีได้ สาขาทิพย์ใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3.3 ห้องน้ำ-ห้องส้วม	- ห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	(1) กำหนดให้มีการทำความสะอาดห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม
ระยะดำเนินโครงการ 1) คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- จำนวน 5 จุด บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง	- pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, Settleable Solids, Fat Oil & Grease, TKN	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- จำนวน 5 จุด บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง	- pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, Settleable Solids, Fat Oil & Grease, TKN	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม
	- ส่วนตกตะกอน	- ทำการสุบตะกอนบริเวณบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม
	- บ่อดักไขมัน	- ทำการดักไขมันจากบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันไปตากให้แห้งก่อนส่งให้เมืองพิทยา มารับไปกำจัด	- ทำการดักไขมันทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 100/108

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทาสีโกโลต สาขาพัทยาใต้ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2) ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้	- แนวท่อประปา - ถังสำรองน้ำใช้ ทุกแห่งภายในโครงการ	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2. เอสเธรีเซียโคไล 3. สตาฟีโลค็อกคัสอเรียส 4. คลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ - สั่งทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม
3) มูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยของพื้นที่ส่วนต่างๆ - ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของพื้นที่ส่วนต่างๆ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ (2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ (3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยตามพื้นที่ส่วนต่างๆ (4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการ	- ทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา มูลนิธิส่งเสริมการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.	บจก. เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

(นางสาวขนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด





รับรองจำนวนหน้า 101/108

REV.	DATE	DESCRIPTION

TITLE :
GARBAGE RM. 1 DETAIL

SCALE	
DATE	
DRAFT BY	
CHECK BY	
APPROVE BY	
DRAWING NO.	TOTAL

A-802



รูปที่ 2 แบบแปลนรูปตัดห้องพักมูลฝอย 1

กรกฎาคม 2557

(นายอัครชัย กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 103/108

RETENTION POND 71.74 sqm.
(75 Cu.m.)

รับรองจำนวนหน้า 105/108

กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

(นางสาวกนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

สรุปพื้นที่สีเขียวในโครงการ

พื้นที่สีเขียวทั้งหมด	7,266 SQ.M.	คิดเป็น	100 %
พื้นที่ไม้ยืนต้น	3,800 SQ.M.	คิดเป็น	52.30 %
พื้นที่ไม้พุ่ม	1,000 SQ.M.	คิดเป็น	13.76 %
พื้นที่ไม้คลุมดิน	2,466 SQ.M.	คิดเป็น	33.94 %




- ไม้ยืนต้น - ดินประศู
- ดินทุกระจง
- ไม้พุ่ม - ดินเข็มบางกรวย
- ไม้คลุมดิน - หญ้ากอ
- กระดุมทอง
- แสดงตำแหน่งน้ำนิ่ง

LAYOUT - GREEN AREA

SCALE 1:1000

รูปที่ 4 ผังพื้นที่สีเขียว



TESCO Lotus

PROJECT : REFRESH HYPERMARKET
SOUTH PATTAYA
EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD.

PROJECT NAME :

ตัดแปลงอาคาร คสล. 2 ชั้น

ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Thai ons

THAICONS ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
573/6 Soi Ramkhamhaeng 39 rd.
Phaholachai, Wangthonglang,BKK 10310
Tel : 0-2634-7787-8 Fax : 0-2635-6099

ARCHITECTS :
ไพฑูริย์ ฐาณภาพ 081317
ปราโมทย์ เติมทรัพย์ 0812128
ศิริพันธ์ ชินกลอย 0812128

STRUCTURAL ENGINEERS :
สมชาย ฤทธิสารพัฒน์ 0817772
สนธยา นาสืบ 08126729



A PLUS E DESIGN & CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท เอ พลัส ดีไซน์
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 244/3 ซอยลาดพร้าว 12
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10000
โทร : 0-2938-6338 แฟกซ์ : 0-2938-8318
Website : www.aedc.co.th
E-mail : aedc@aedc.co.th

ELECTRICAL ENGINEERS :
ศรัณย์ จุฬารัตนกุล 0813447
สุวิทย์ ฐาณภาพ 08134140
มนตรี จุฬารัตนกุล 08138144
วสันต์ คงประทุม 08141491
เสาวฤทธิ์ 08142164
ไพศาล พรหมภักดี 08142631

SANITARY ENGINEERS :
ธีรนาถ ศรีอนันต์ 0816644
วิษณุวิชญ์ ธีรอนันต์ 0812590
สุสิทธิ์ ใจมั่น 0812591
ศศิธร ธีรอนันต์ 0813179


MECHANICAL ENGINEERS :
ชัชพรชัย ฐาณภาพ 0812544

REV.	DATE	DESCRIPTION


TITLE :

LAYOUT - GREEN AREA

SCALE	
DATE	
DRAFT BY	
CHECK BY	
APPROVE BY	
DRAWING NO.	TOTAL
A-1201	



GREEN AREA TYPICAL SECTION A-A



GREEN AREA TYPICAL SECTION B-B



กรกฎาคม 2557

(Signature)

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 106/108

กรกฎาคม 2557

(Signature)

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

PROJECT : REFRESH HYPERMARKET
SOUTH PATTAYA
EKKACHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD.

PROJECT NAME :
คัดแปลงอาคาร คสล. 2 ชั้น
ถนนสุขุมวิท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

THAICONS ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
879/9 Soi Ramkhamhaeng 38 rd.
Phaholuek, Bangkok 10310
Tel : 0-2554-7767-8 Fax : 0-2554-6599

ARCHITECTS :
ไพฑูริย์ ขวัญภาพ 25137
เอกชัย ชมนนทพรธรณ สสธ.2071

STRUCTURAL ENGINEERS :
อ.อรรถ อนุชาชาติ 251076
สมชาย ฤกษ์ทิพย์ สสธ.7772
สนธยา นานี 252729

A PLUS E DESIGN & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอ พลัส ดีไซน์
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เลขที่ 344/8 ซอย ลาภพาร 12
ต.บางลำภวนอก เขต บางเขน
กทม. 10310
โทร : 0-2558-0888 แฟกซ์ : 0-2558-0818
Website : www.aedco.co.th
E-mail : aedco@aedco.co.th

ELECTRICAL ENGINEERS :
ศรัณย์ ฐิติวัฒนกุล สฟก.3447
สุวิชัย สุชาติไชย สฟก.34140
มนตรี อุทราศรี สฟก.38144
วสันต์ คงประทุม สฟก.41491
สราวุธ สีหา สฟก.42164
ไพศาล พรหมภักดี สฟก.42831


SANITARY ENGINEERS :
ธีรเทพ ทรัพย์ศิริ สก.644
ชนพูน วัฒนชัย สก.57986
ศิรณัฐ สิทธิโชคานนท์ สก.2590
สุวิทย์ ไชยรัตน์ สก.2591
ศศิธรา เอี่ยมเฉลิมกุล สก.3179

MECHANICAL ENGINEERS :
ชัชพงศ์ สุทธิโสภณวัฒน์ สก.2544



REV.	DATE	DESCRIPTION

TITLE :
GREEN AREA TYPICAL SECTION

SCALE	DATE	DRAFT BY	CHECK BY	APPROVE BY	DRAWING NO.	TOTAL
					A-1202	



GREEN AREA ด้านหลังโครงการ



กรกฎาคม 2557

(นายอดุลย์ กสิกรรม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กรกฎาคม 2557

รับรองจำนวนหน้า 107/1

(นางสาวณิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

DESIGNER :
Thai Cons
THAI CONS ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
573/6 Soi Ramkhamhaeng 39 rd.
Pitubphachol, Wangthonglang, BKK 10310
Tel. : 0-2934-7787-8 Fax : 0-2935-8099

TESCO Lotus

EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.
PROJECT NAME : Tesco South pattaya
LOCATION : SOUTH PATTAYA

NOTE :

ARCHITECTS :
ปวิณทิพย์ เดิมทรัพย์ สสจ. 21/28
757/255

STRUCTURAL ENGINEER :
ศรินทร์ กองกวดใหญ่ สย. 10540
สนธยา นาสีป ทย. 26729
อภิศักดิ์ สิทธิเลิศไพศาล ทย. 54157

ELECTRICAL ENGINEER :
พิสิฐ เลิศธวัชมนคง สทศ. 2633


MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
ศรินทร์ กองกวดใหญ่ สย. 10540
ราติชาย จันทร์วงษ์ ทย. 14677

REV.	DATE	DESCRIPTION

TITLE :
GREEN AREA ด้านหลังโครงการ

SCALE	
DATE	
DRAFT BY	
CHECK BY	
APPROVE BY	
DRAWING NO.	TOTAL
A-1203	00



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- พื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร
- พื้นที่ศึกษารัศมี 300 เมตร
- ตำแหน่งพื้นที่อ่อนไหว
- จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยงและความสั่นสะเทือน

รูปที่ 5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยงและความสั่นสะเทือนช่วงก่อสร้าง

กรกฎาคม 2557

(นายอัครชัย กสิกรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 108/108

กรกฎาคม 2557

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด