



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๗ ๐ ๑ ๙ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ บัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๗๙
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ บัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ บัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๙/๑ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
มีขนาดพื้นที่โครงการ ๑-๒-๓๒ ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุด
พักอาศัย ขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ทั้งหมด ๒๖๖ ห้อง จัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงานและการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ บัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนันท์ โทษณคณาภรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๒-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบัตเจท
ไบรท์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 1 -2 -32 ไร่ เป็นโครงการประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มี
จำนวนห้องพักทั้งหมด 266 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท
มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
บัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนาวัน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ราคายาจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังต่อไป



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนาวัน)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาที่ดินของ บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนองต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		1) บริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม และเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งบริษัทฯ ต้องระบุในสัญญาว่าจ้างและควบคุมให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 2) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการในระหว่างก่อสร้างทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างงาน ผู้กระทำการแทน และพนักงาน ของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม มาตรการฯ กำหนดทุกประการ	ให้บริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามนโยบายก่อสร้างส่งเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ กรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)




บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟใต้ดิน สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-รังสิต
แนวบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคทีบี จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนองต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)		3) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลา ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง โครงการ จนกว่าบริษัท เคทีบี จำกัด ได้รับ มอบอาคารเรียบร้อยแล้ว	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	ปริมาณดินชุดในช่วงก่อสร้างโครงการ ทั้งหมดเท่ากับ 2,396.0 ลบ.ม. หลังจาก ก่อสร้างเสร็จต้องถมดินกลับคืนเมื่อ ก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มได้ดิน เสร็จแล้ว ประมาณ 1,446 ลบ.ม. ซึ่งจะมี ปริมาณดินที่ต้องนำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง อาคารประมาณ 950 ลบ.ม. โดยใช้ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 8 ลบ.ม. ประมาณวันละ 8 เที่ยว ในช่วงก่อสร้าง ฐานราก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือน	1) ก่อสร้างรั้วทึบสูง 3 เมตร และซึ่งผ้าใบหรือตาข่าย เสริมแนวรั้ว สูง 2 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้ เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำประตู ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เป็นประตูเลื่อนผ้าใบที่ จะปิดที่ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทราบถึงกำหนดการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลา การก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศ ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ มีขนาด ตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน	ดัชนีตรวจสอบ - ความมั่นคงของกำแพงกันดิน - การทรุดตัว การเลื่อนไหล หรือรอย แตกบนผิวดิน รอบนอกแนวกำแพง กันดิน ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - ทุกวัน จนการก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ



KATTA
ENVIRONMENT
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญวิทย์ ชัยนันทน์)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคทีบี จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ(ต่อ)	นอกจากนี้โครงการไม่มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน การขุดดินจึงมีความลึกสูงสุดประมาณ 3 เมตร ซึ่งจะดำเนินการภายหลังจากการก่อสร้างกำแพงกันดินและวางคันชั่วคราวรับแล้วเสร็จ ดังนั้นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ จึงจำกัดในเขตอาคารโครงการและจะถูกปรับคืนสภาพพื้นที่ด้วยโครงสร้างอาคารเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงเป็นผลกระทบระดับต่ำ	3) จัดให้มีป้ายประกาศแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียน การแก้ไขปัญห ผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญห ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) จัดทำโครงสร้างรองรับน้ำหนักส่วนถ้ำเก็บน้ำใต้ดิน และฐานรากของอาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามการออกแบบ ก่อนการขุดเปิดหน้าดิน 5) ควบคุมการใช้งานพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมส่วนกองเก็บวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และห้องนำของคณา	การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



(Signature)
 (นายชัย วันชัยวัน)

(Signature)
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเปิดเขา ปะทะ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ(ต่อ)		6) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร ได้แก่การจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันที่มี ความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระราชบัญญัติถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาขุดดิน ในกรณีการขุดดินในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องหาสิ่งสิ่งกันตกหรือราวกันด้วย สีสสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 7) โครงการต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นายชาญ วันชัยวานิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด กรรมการด้านการสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

แนวทางขุมนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (ระบอบก่อสร้าง)

(นายสมชาติ แซ่ตั้ง)



.....จำนวนหน้า 7/110



กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท เดย์เคม กรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม ช่วงถนนจรัญสนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) มีค่า 0.0331 มก./ลบ.ม (< 0.12 มก./ลบ.ม.) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 0.8383 มก./ลบ.ม (< 34.2 มก./ลบ.ม.) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) มีค่า 0.1694 มก./ลบ.ม. SO ₂ มีค่า 0.0172 มก./ลบ.ม. และ THC 1.6908 มก./ล. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	ทุกครั้งที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 5) การก่อสร้างอาคาร ต้องติดตั้งแผงตาข่ายป้องกัน วัสดุร่วงหล่น และป้องกันแรงลม ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มม. กันตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้าง และมีความสูงเท่ากับความสูงของตัวอาคารที่กำลังรื้อถอน หรือก่อสร้าง พร้อมทั้งให้จัดทำปล่องรองรับเศษวัสดุที่รื้อถอนเพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสร้าง 6) ให้ซึ่งตาข่ายหรือผืนผ้าใบที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปิดคลุมด้านนอกโครงสร้างอาคารในระหว่างการก่อสร้าง หรือด้านนอกของนั่งร้านในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากแรงลม และป้องกัน วัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง	- การตรวจวัด ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรคาร์บอน (HC), ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง การรายงานผล - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด




(Signature)
 (นายชยา วานิชยารัตน์)


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชยา วานิชยารัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเท ใบรท คอนโดเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ)		7) ให้จัดทำแผนตาข่ายหรือผ้าใบที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ วางตัวในแนวเฉียงจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง 8) จัดให้มีวัสดุปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น 9) ให้ความสำคัญความเร็วบรรทุกและรถยนต์ของโครงการ ช่วงผ่านภายในซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 และถนนการจ่ายอมด้านหน้าโครงการ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการร่วงหล่นของวัสดุ ลดเสียงจากบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางในบริเวณใกล้เคียง	



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด

(นายชาญ วันชัยนารีน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ)		10) ให้จัดทำแปลงรองรับการทิ้งเศษวัสดุจากหน้างานก่อสร้างในแต่ละชั้นของอาคาร ให้วัสดุที่ตกลงมายังพื้นที่รองรับเศษวัสดุที่จัดเตรียมไว้ด้านข้างพื้นที่ก่อสร้างตัวอาคาร ทั้งนี้แปลงรองรับการทิ้งเศษวัสดุ ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอต่อการป้องกันเศษวัสดุกะเด็นหรือปลิวออกจากแปลงรองรับเศษวัสดุทิ้งเศษวัสดุ 11) จัดให้มีป้ายประกาศแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด





บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยวัน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบรรเทาภัยพิบัติ กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง	กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ เป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรมการก่อสร้างระดับพื้นที่ ประกอบด้วย งานเตรียมพื้นที่งานชุดเจาะ และงานฐานราก 2. กิจกรรมการก่อสร้างในระดับโครงสร้างอาคาร ประกอบด้วย งานโครงสร้าง และงานตกแต่งและเก็บงาน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ จะจัดทำกำแพงกันเสียงด้วยเมทัลชีทแบบลอนคู่มีพื้นที่เท่ากับกำแพงกันเสียงที่เป็นระดับพื้นที่ก่อสร้าง 2 เมตร ในพื้นที่ก่อสร้างระดับพื้นที่ และความสูง 12 เมตร ประกอบกับแนวรั้วโดยรอบอาคารซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับรับน้ำหนักกำแพงกันเสียงและแรงลมที่กระทำกำแพงกันเสียงในพื้นที่ก่อสร้างระดับพื้นที่ รอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยบริเวณช่องเปิดเป็นประตูทางเข้า-ออกชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง ทำประตูผ้าใบที่ ซึ่งจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก จัดทำแนวกำแพงไม้ฉัตรวางในแนวเฉียง ระหว่างพื้นที่ก่อสร้างอาคารกับรั้วบ้านเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น และใช้เป็นแนวกำแพงกันเสียงรอบงานก่อสร้างอาคาร	1) จัดทำกำแพงกันเสียงด้วยเมทัลชีทแบบลอนคู่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับกำแพงกันเสียงที่เป็นอลูมิเนียม ที่ความหนาประมาณ 3.18 มม. หรือวัสดุอื่นที่ไม่สิ้นเปลืองต่อสิ่งแวดล้อม ความสูง 6 เมตร ในพื้นที่ก่อสร้างระดับพื้นที่ และความสูง 12 เมตร ประกอบกับแนวรั้วโดยรอบอาคารซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับรับน้ำหนักกำแพงกันเสียงและแรงลมที่กระทำกำแพงกันเสียงในพื้นที่ก่อสร้างระดับพื้นที่ รอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยบริเวณช่องเปิดเป็นประตูทางเข้า-ออกชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง ทำประตูผ้าใบที่ ซึ่งจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก จัดทำแนวกำแพงไม้ฉัตรวางในแนวเฉียง ระหว่างพื้นที่ก่อสร้างอาคารกับรั้วบ้านเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น และใช้เป็นแนวกำแพงกันเสียงรอบงานก่อสร้างอาคาร	ดัชนีตรวจวัด - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr), ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}), ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (L_{dn}), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 (L_{10}) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) สถานีตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 จุด โรงเรียนบำรุงวิทยา ถนนบุรี 1 จุด ความถี่ของการตรวจสอบ - ช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ - ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่อง



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นายชาญ วันชัยนารีน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ บริษัท คอมโมดิเมียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง (ต่อ)	ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับรองรับน้ำหนักกำแพงกันเสียงและแรงลมที่กระทำต่อกำแพงกันเสียง ในชั้นของการก่อสร้างระดับเหนือพื้น รอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงดังนี้ 1.กิจกรรมการก่อสร้างระดับพื้นอาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3 ชั้น ฝั่งบ้านเลขที่ 261/140 จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างรวมกับเสียงในปัจจุบันอยู่ในช่วง 59.1-60.5 เดซิเบล (เอ) อาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3 ชั้น ฝั่งบ้านเลขที่ 261/157 จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างรวมกับเสียงในปัจจุบันอยู่ในช่วง 58.5-59.4 เดซิเบล (เอ)	3) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อเสียงดัง ต้องดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวันระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. 4) ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อควมบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นโทษที่กโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง 5) ในงานเก็บและตบแต่งที่ต้องมีการตักกระเบื้องและขึ้นอะลูมิเนียม ด้วยเครื่องตัดให้กระทำในห้องมีผนังปิดรอบเท่านั้น 6) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และจัดหาอุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดังและบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศ	การรายงานผล - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ แนนในภาคนวนวการงาน การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

12/110

(นายชาญ วินชัยวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง (ต่อ)	อาคารตลาดนครหลวง พลาซ่า ขนาดความสูง 2 ชั้น จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างร่วมกับเสียงในปัจจุบัน อยู่ในช่วง 58.1 เดซิเบล (เอ) อาคารศูนย์ประสานงานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดความสูง 1 ชั้น จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างร่วมกับเสียงในปัจจุบัน อยู่ในช่วง 58.7 เดซิเบล (เอ) อาคารชุดพักอาศัย นครหลวงคอนโดมิเนียม ฟังก์ชันเหนือ ขนาดความสูง 4 ชั้น จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างร่วมกับเสียงในปัจจุบัน อยู่ในช่วง 58.9 - 60.1 เดซิเบล (เอ) อาคารชุดพักอาศัย นครหลวงคอนโดมิเนียม ฟังก์ชันใต้ ขนาดความสูง 4 ชั้น จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างร่วมกับเสียงในปัจจุบัน อยู่ในช่วง 58.6 - 59.6 เดซิเบล (เอ)	ติดตั้งบริเวณทางเข้าออกโครงการ มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 8) จัดให้มีป้ายประกาศแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)



ผู้ประสานงานหน้า


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนิก)

กรรมการผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอมโมเดมเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง (ต่อ)	ซึ่งระดับเสียงดังกล่าว ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงรบกวนที่ได้รับไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 10 เดซิเบล(เอ) 2.กิจกรรมการก่อสร้างในระดับโครงสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3 ชั้น มังบ้านเลขที่ 261/140 จะได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 64.0-65.3 เดซิเบล (เอ) อาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3 ชั้น มังบ้านเลขที่ 261/157 จะได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 62.2-62.8 เดซิเบล (เอ) อาคารตลาดนครหลวง พลาซ่า ขนาดความสูง 2 ชั้น จะได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 61.6 เดซิเบล (เอ) อาคารศูนย์ประสานงานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนาดความสูง 1 ชั้น จะได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 64.0 เดซิเบล (เอ)		



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชาญ วันชัยนาวัน)

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด

DEYKAN GROUP CO., LTD.

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เดิมแก่ กรุ๊ป จำกัด (ระยงกะก่อสร้าง)


.....
 ๒๕๖๓

英國德臣藥園有限公司 15/110

ข้อมูลของบริษัท มีดังนี้

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจฟ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ทิศเหนือ อาคารพาณิชย์กึ่งที่พักอาศัย 18 คูหา ขนาดความสูง 3 ชั้น จะได้รับความสั่นสะเทือนประมาณ 0.078 นิ้ว/วินาที หรือ 1.994 มิลลิเมตร/วินาที ทิศใต้ อาคารศูนย์ประสานงานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดความสูง 1 ชั้น จะได้รับความสั่นสะเทือนประมาณ 0.070 นิ้ว/วินาที หรือ 1.776 มิลลิเมตร/วินาที ทิศตะวันออก อาคารตลาดนครหลวง พลาซ่า ขนาดความสูง 2 ชั้น จะได้รับความสั่นสะเทือนประมาณ 0.034 นิ้ว/วินาที หรือ 1.389 มิลลิเมตร/วินาที ทิศตะวันตก อาคารชุดพักอาศัย นครหลวง คอนโดมิเนียม ขนาดความสูง 4 ชั้น จะได้รับความสั่นสะเทือนประมาณ 0.074 นิ้ว/วินาที หรือ 1.879 มิลลิเมตร/วินาที	2) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ ไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการโครงการจะต้องดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนโครงการ เจ้าของอาคารใกล้เคียงโครงการ และผู้แทนสำนักงานเขต บางกอกน้อย เพื่อดำเนินการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการก่อนการก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์กึ่งที่พักอาศัย บ้านเลขที่ 261/140 - 261/157 อาคารศูนย์ประสานงานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารตลาดนครหลวง พลาซ่า อาคารชุดพักอาศัย นครหลวง คอนโดมิเนียม พร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการ	ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการ สถานีตรวจวัด - อาคารพาณิชย์ บ้านเลขที่ 261/140 - 261/157 จำนวน 1 จุด ความถี่ของการตรวจสอบ - ช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ - ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่อง



DAY GROUP
ENVIRONMENT

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นายชาญวิทย์วินวิน)


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่ตเจา ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	ซึ่งระดับความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร (น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร/วินาที ที่ค่าความถี่ ไม่เกิน 10 เฮิรตซ์) ดังนั้นผลกระทบใน ด้านความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงอยู่ใน ระดับต่ำ	เพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง ดำเนินการตรวจสอบและ ถ่ายภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วน ฐานรากอาคาร และดำเนินการตรวจสอบและ ถ่ายภาพ ครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย ทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อ เจ้าของอาคาร และสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อการรับทราบร่วมกัน ในกรณีที่มีการข้างเคียง เกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อ เจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหาย ตามมูลค่าที่ คณะกรรมการไตรภาคีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้างซึ่ง คุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ โครงการจะมีมาตรการการชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่เกิดพบว่ามาจากกาดำเนินการของ โครงการ	การรายงานผล - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


บริษัท เดย์เกนกรุ๊ป จำกัด
รับรองอำนาจหน้าที่
泰國德佑集團有限公司
DAYANG GROUP
110


(นายชาญ วัชรานันท์)
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นายชาญ วัชรานันท์)
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจา เปร์ท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบ หลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่ยาจไม่เกิดขึ้น อย่างทันทีทันใด	
2.5 ทรัพยากรดิน	ปริมาณดินชุดในช่วงก่อสร้างโครงการทั้งหมด เท่ากับ 2,396.0 ลบ.ม. หลังจากก่อสร้าง เสร็จต้องถมดินกลับคืนเมื่อก่อสร้างฐานราก และสาธารณูปโภคได้ดินเสร็จแล้ว ประมาณ 1,446 ลบ.ม. ซึ่งจะมีปริมาณดินที่ต้องนำ ออกจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารประมาณ 950 ลบ.ม. โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 8 ลบ.ม. ประมาณวันละ 8 เที่ยว ในช่วง ก่อสร้างฐานราก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ผลกระทบด้านการสูญเสียดินนั้น พื้นที่ โครงการเดิมเป็นพื้นที่ผ่านการบริหารปฎิบัติเพื่อ การจำหน่าย โดยในระหว่างรอการจำหน่าย ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในดิน	1) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและ ถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 2) ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของแนว กำแพงกันดินอย่างเคร่งครัด 3) โครงการต้องขจัดความเสี่ยงให้แก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการใน กรณีที่มีความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมการ ก่อสร้างของโครงการ	ดัชนีตรวจสอบ - ความมั่นคงของกำแพงกันดิน - การทรุดตัว การเลื่อนไหล หรือรอย แตกบนผิวดิน รอบนอกแนวกำแพงกัน ดิน ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - ทุกวัน จนการก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

THE WIZARD

ENVIRONMENT

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

~~18/110~~

上海圖書館藏

(นายสมบัติ แซ่ต้ง)

—

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีตราสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุทธานนท์ 29/1 ถนนเจริญสุทธานนท์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	การเกษตรกรรมตามศักยภาพของดิน ดังนั้น การใช้ดินในสภาพก่อนการพัฒนา โครงการ ตลอดจนถึงหลังการพัฒนา โครงการ จึงเป็นการใช้ดินเพื่อการอยู่อาศัย ไม่ก่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการใช้ดินต่อศักยภาพของดิน		ผู้รับผิดชอบ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
2.6 คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ คลองวัดยาง ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์ เพื่อการระบายน้ำเป็นหลัก ทั้งนี้ ในระยะ ก่อสร้างโครงการ จะมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำของคณาประมาณ 5.6 ลบ.ม. โดยโครงการจัดทำให้มีการบำบัดด้วยระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้มีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายสู่ระบบระบายน้ำ สาธารณะ	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคณาก่อสร้าง ก่อน ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อลดภาระ การรองรับค่าความสกปรกของแหล่งน้ำผิวดิน 2) กำชับให้คณาทั้งขยขมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้าง ลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบาย น้ำชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษ วัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลา หลังจากเลิกงานทุกวัน	ดัชนีตรวจสอบ - ปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอน และ รางระบายน้ำ ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ENVIRONMENT
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยวัน)




(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท: เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการที่ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	ทั้งนี้ กิจกรรมการระบายน้ำของโครงการในระหว่างก่อสร้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำสาธารณะ คือ ตะกอนดินทรายที่อาจปนมากับน้ำที่ระบายออกจากโครงการซึ่งอาจสะสมในท่อระบายน้ำสาธารณะจะเป็นผลกระทบต่อสภาพการระบายน้ำของพื้นที่และอาจเกิดน้ำท่วมขอยในระหว่างฝนตกหนัก ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง	3) ให้จัดทำวางระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำบ่อตกตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ 4) หมั่นทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการตกตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้นระยะเวลาการก่อสร้าง 5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสานกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อขุดลอกตะกอนดินทรายที่อาจตกค้างในท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการและแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ ภายในขอยกยัญญุสนิทวงศ์ 29/1	การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำวันพร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชาญชัยวันวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	การก่อสร้างฐานรากของอาคาร ใช้วิธีการเจาะเสาเข็มลึก 21-23 เมตร เหนือชั้นดินเหนียวแฉกร์และชั้นกรวดทราย ซึ่งเป็นชั้นดินปิดคลุมชั้นน้ำใต้ดินชั้นบน นอกจากนี้ พื้นที่โครงการอยู่ในเขตบริการน้ำประปาของการประปานครหลวงไม่มีการเจาะน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการจึงไม่มีการกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำบาดาล		
3 ทรัพยากรชีวภาพ			
3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	พื้นที่โครงการตั้งอยู่แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นเขตเมือง สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารชุดพักอาศัยและอาคารสำนักงานต่างๆ พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ผ่านการปรับถมมีเพียงพืชที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ		




SPMTR
ENVIRONMENT
บริษัท มีตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยวิน)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว 29/1 ถนนเจริญสุขนิคม 29/1 ถนนเจริญสุขนิคม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิคม 29/1 ถนนเจริญสุขนิคม
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	และสัตว์ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการดำรงชีวิต ให้เข้ากับกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมในระยะก่อสร้างโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	-	-
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	บริเวณโครงการมีแหล่งน้ำผิวดินในรัศมี 1 กม. คือคลองวัดยาง โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโครงการ มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 200 เมตร สภาพคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์น้ำ การระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดของโครงการ สู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากปัจจุบัน	-	-



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชาญ วันชัยนารีน)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เจริญไทย จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาย วันชัยนาวัน)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด






บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร	การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะใช้ เส้นทางหลัก ถนนการะจำยอม ถนน ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 และถนน เจริญสุขนิทวงศ์ เพื่อไปยังถนนโนนทรายอื่นๆ จำนวนเที่ยวของยานพาหนะในการขนส่ง สูงสุด ประมาณ 39 เที่ยว/ วัน โดยปริมาณ การจราจรดังกล่าวจะกระจายตามชั่วโมง การทำงาน ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ซึ่ง จะทำให้มีปริมาณการจราจรนอกช่วงเวลา เร่งด่วนเพิ่มขึ้น ประมาณ 16 คัน-รถยนต์ นั่ง (PCU) ต่อวัน เมื่อพิจารณาปริมาณ จราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ พบว่า ไม่ทำให้ระดับการให้บริการของถนน (Level of Service; LOS) ของเส้นทาง คมนาคมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจาก ปัจจุบัน	1) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำ ออกมานอกพื้นที่โครงการ 2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนน ภาระจ่ายยอมนอกโครงการ 3) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมัน หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อ รถยนต์ออกไปร่วงหล่นบนผิวการจราจรบนถนน ภายนอกโครงการ 4) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคัน ที่เข้าออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษ วัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของ ถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย	ดัชนีตรวจสอบ - สภาพผิวทางบริเวณโครงการ - ความเสียหายต่อผิวทางเปรียบเทียบ สภาพก่อนการก่อสร้าง - สภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก สภาพตัวถังรถ ความสะอาดล้อรถ ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - ลำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบใน ภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

24/110

(นายชาญ วนิชพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ระยองก่อสร้าง)


ENVIRONMENT[illegible]

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมปิต แซ่ต้ง)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีทรัพย์สินแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสนิพวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำในช่วงการก่อสร้างเท่ากับ 7 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้ำใช้ทั้งหมดใช้น้ำมาจากการประปานครหลวง สาขางอกน้อย ซึ่งมีจุดจ่ายน้ำเดิมในพื้นที่ พื้นที่ สามารถขอใช้น้ำชั่วคราวได้ทันที ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของพื้นที่ ข้างเคียง	1) จัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำใช้ ความจุไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน 2) เลือกใช้และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบประหยัดน้ำ 3) ตรวจสอบระบบน้ำประปาจุดรั่วซึม หากพบ ให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 4) รมรณงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด และ จัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอใน รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน	การใช้ไฟฟ้าของโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และดำเนินการ จะได้รับบริการไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบต่อ ปริมาณความต้องการไฟฟ้าของ ชุมชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ในระดับต่ำ	1) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) เลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน 3) ติดตั้งอุปกรณ์และระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงการ ให้เป็นไปตามแบบที่เสนอในรายงานฯ และ มีความถูกต้องตามมาตรฐาน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด และ การจัดทำผลการติดตามตรวจสอบ เสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

รับรองจำนวนหน้า
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญวันชัยนิกริน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (ระบะกะก่อสร้าง)

15/11/67 เด่นแก้ว/ จาคู
.....บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด.....
DAY 64/110

(นายสมบัติ แซ่ต้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยแทน  ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม จำกัด

DA 27/110

ENVIRONNEMENT

บริษัท มีตรสิงห์เวตล้อย จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ:

(นายสมชาย วัฒนวิวัฒน์)

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	ในระยะก่อสร้างโครงการ จะมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก การใช้น้ำของคณงานประมาณ 5.6 ลบ.ม. โดยโครงการจัดให้มีการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้มีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ต่อไป การบำบัดน้ำเสียและกำจัดสิ่งปฏิกูล ในระยะก่อสร้าง จึงอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำทิ้งในระดับต่ำ	1) จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง ไว้ที่บริเวณข้างสำนักงานคนงานก่อสร้าง และบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./วัน และต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง 2) หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เช่น หมั่นตรวจสอบและสูบลูกกรองออกจากระบบทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม ฯลฯ	ดัชนีตรวจสอบ - ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) , บีโอดี (BOD) , สารแขวนลอย (SS) , สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) , ทีเคเอ็น (TKN) , ซัลไฟด์ (Sulfide) , น้ำมันและไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง - จำนวน 1 จุด บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - สำเนารายงานผลตรวจสอบแนบในภาคผนวกการรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

DAY
ENVIRONMENT

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกนกรุ๊ป จำกัด

DAY
ENVIRONMENT
(นายชาญ วัชรินทร์)

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่ตเจพ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์
 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม	ผลกระทบต่อการระบายน้ำส่วนใหญ่มี สาเหตุมาจากการรั่วไหลของเศษวัสดุ ก่อสร้าง เข้าสู่ระบายน้ำชั่วคราว ซึ่งจะ ทำให้รางระบายน้ำเกิดการอุดตัน และเกิด น้ำท่วมขังได้ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ใน ระดับต่ำ	1) ให้จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการ ระบายน้ำฝน และนำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดย จัดทำบ่อดักตะกอนดิน ททรายที่ปลายรางก่อน ระบายน้ำออกจากรังการ 2) หมั่นทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน ของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และการดักตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้น 3) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสาน กับสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อขุดลอกตะกอน ดินทรายที่อาจตกค้างในท่อระบายน้ำ 4) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงใน ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำ ชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลา หลังจากเลิกงานทุกวัน	ดัชนีตรวจสอบ - ปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอน และ รางระบายน้ำ ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล - สำนักงานที่ทำการตรวจสอบแบบใน ภาคผนวก รាយงาน การติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วันชัยนาริน)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การป้องกันอัคคีภัย	ในระยะก่อสร้าง สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงในเขตก่อสร้าง ประกอบด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรต่างๆ ก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับงานตัดโลหะ การติดไฟที่อาจเกิดขึ้นจากการปะทะของวงจรไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งนี้ในพื้นที่ก่อสร้างมีเชื้อเพลิงหรือสิ่งติดไฟต่างๆ ที่จะขยายเขตเพลิงไหม้ น้อย สามารถควบคุมเพลิงได้ในการนี้เกิดอุบัติเหตุ	1) การจัดเก็บเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้จัดที่เก็บที่มีขีด มีป้ายเตือนอันตราย และมีเครื่องหมายระดับเพลิง 2) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งพื้นที่สำนักงาน อย่างเพียงพอต่อการระงับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ก่อสร้าง 3) ห้ามพนักงานทั้งหมดสูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้ามก่อกองไฟ หรือเผาเศษวัสดุในพื้นที่โครงการ 4) การตัดหรือเชื่อมโลหะใดๆ จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และต้องไม่มีวัสดุที่อาจติดไฟง่ายอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1) ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจชุมชน โครงการไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว สำหรับการค้าปลีก จะได้ผลประโยชน์จากการซื้อสินค้า	1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยบริเวณโครงการ ทราบกำหนดการหรือแผนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประกาศชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ประสานงานรับเรื่องราวร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	ดัชนีตรวจสอบ - ความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียง รวมทั้งปัญหา ความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง ตลอดจนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
30/110

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
30/110

.....
(นายชาญ วันชัยนิวิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (ระยองก่อสร้าง)




(นายสมบัติ แซ่ต้ง)

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยนรินทร์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการก่อสร้าง (ระยะก่อสร้าง)
 แนวทางปฏิบัติ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการก่อสร้าง (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	นอกจากนี้ โครงการต้องมีการจ้างบริษัท ความปลอดภัย สำหรับดูแลทรัพย์สิน ของพื้นที่งานก่อสร้างอย่างรัดกุมเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ เจ้าหน้าที่โครงการ	6) ในกรณีที่โครงการติดต่อกับประชาชนผู้พักอาศัยใน บ้านพักใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานของโครงการซึ่งมีความคุ้นเคยกับผู้พัก อาศัยโดยรอบเป็นผู้ประสานงาน เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดของการสื่อสาร ป้องกันเหตุวิวาทหรือความไม่ เข้าใจระหว่างกัน	
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข 1) กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่ง	- ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอาจ ได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ - ประชาชนอาจมีความรำคาญ เนื่องจากการได้รับผลกระทบที่อาจ เกิดจากงานก่อสร้าง หรือคนงาน ก่อสร้าง	1) ดำเนินการก่อสร้างแนวรั้ว สูง 3 เมตร และซึ่งผ้าใบ หรือตาข่ายเสริมแนวรั้ว สูง 2 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำประตู ทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง เป็นประตูเลื่อนผ้าใบที่ จะปิดที่ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก 2) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อสร้างต้องดำเนินการเฉพาะ ในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง 08.00 – 18.00 น. 3) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการไม่ให้ เกินกว่ามาตรฐานกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัดและ จัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอใน รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยวัน)





พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการปิดเจท ไบรท์ คอมโมเดมียิม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสนิหวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสนิหวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่ง (ต่อ)		เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบ ถึงกำหนดการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศติดตั้งบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 5) จัดให้มีป้ายประกาศแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการ ร้องเรียนในที่นี้ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราว ร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไข ปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาเอกสารใน รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนิวิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้า
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่ง (ต่อ)		6) จัดให้มีวัสดุปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น 7) ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยรถบรรทุกและรถยนต์ของโครงการช่วงผ่านถนนซอยเจริญสุขทางที่ 29/1 และถนนการจราจรให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการร่วงหล่นของวัสดุ ลดเสียงจากบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางในบริเวณใกล้เคียง 8) ให้ซึ่งต่ายหรือผืนผ้าใบที่มีความมั่นคงแข็งแรงปิดคลุมด้านนอกโครงสร้างอาคารในระหว่างทำการก่อสร้าง หรือด้านนอกของนั่งร้านในระหว่างทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากแรงลม และป้องกันวัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง 9) ให้จัดทำแผนต่ายหรือผ้าใบที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ วางตัวในแนวเฉียงจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารเป็นไปตามกฎหมายฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง	




บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 ENVIRONMENT

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชาญวันชัยวันวิน)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระบะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่ง (ต่อ)		10) ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างที่มีระยะห่างที่เหมาะสมให้ แสงสว่างได้อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน โดยมี ความเข้มแสงและทิศทางของแสงสว่างไม่รบกวนการ พักผ่อนของประชาชนในอาคารข้างเคียง	
2) คนงานก่อสร้าง	- ผู้พักในพื้นที่ข้างเคียงอาจมีความ รำคาญ กิจกรรมของคนงานก่อสร้าง การใช้เสียงในการก่อสร้าง - ผู้พักในพื้นที่ข้างเคียงอาจมีความรู้สึก กังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน เนื่องจากการเข้ามาในพื้นที่ ของคนงานก่อสร้าง	1) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาท ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคน ในชุมชนใกล้เคียง 2) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อม รักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อ เจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพา อาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจ ทำลายเข้ามาในพื้นที่ 3) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกัน เหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พัก อาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวง หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด และ จัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอ ในรายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

(นายชาญ วันชัยวาทิน)




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... พงษ์ภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการบ้านพักคนงาน 29/1 ถนนเจริญนิเวศน์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) คนงานก่อสร้าง (ต่อ)		4) ห้ามผู้ปฏิบัติงานในที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่ยกย่อง โดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง 5) ในกรณีที่มีการติดต่อประสานงานกับผู้พักอาศัย ในบ้านพักใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของโครงการซึ่งมีความคุ้นเคยกับผู้พักอาศัยโดยรอบเป็นผู้ประสานงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการสื่อสาร ป้องกันเหตุวิวาทหรือความไม่เข้าใจระหว่างกัน	
3) บ้านพักคนงานก่อสร้าง	การอยู่รวมกันของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวนคนงาน ประมาณ 100 คน หากไม่มีการจัดระบบสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน และพื้นที่ข้างเคียง	การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการตามที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) 1) กำหนดให้บ้านพักคนงาน แต่ละหลัง ประกอบด้วยห้องพักขนาด 2.4 ม. x 2.4 ม. และพักไม่เกิน 2 คน/ห้อง รวมทั้งหมด 50 ห้อง	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)


(นายชาญ วันชัยวัน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย ชัยภูมิ 29/1 ถนนเจริญบุรี
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) บ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)		2) กำหนดโด่งทางเดินกว้าง 1.5 ม. 3) กำหนดให้จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม 10 ห้อง (10 คนห้อง) 4) น้ำทิ้งจากลานซักล้าง อาบน้ำ และห้องน้ำ จะผ่านรางระบายน้ำและท่อเข้าสู่ถังบำบัดเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 5) มีถังรองรับผลผลโยให้เพียงพอกับคนงานก่อสร้าง 6) มีประตูและรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด 7) ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จะต้องจัดเตรียมให้เพียงพอสำหรับคนงาน และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่บ้านพักคนงาน 8) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ที่บริเวณทางเข้า-ออก ของบ้านพักคนงาน 9) จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ประจำภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน	



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด




บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วันชัยนวนิน)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญญสินีวงศ์ 29/1 ถนนเจริญญสินีวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) โรคที่หนู แมลงสาบ และแมลงวัน เป็นพาหะนำโรค เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลำไส้ โรคท้องเสีย โรคผิวหนัง โรคตับอักเสบ เป็นต้น(ต่อ)		- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้สำนักงานเขตบางกอกน้อย เข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง - สืบสิ่งปฏิกูลภายในถึงบ้านน้ำเสียสำเร็จรูป โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อยนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถึงบ้านน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	
(2) โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ เป็นต้น	ใช้เลือดออกเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค โรคไข้สมองอักเสบเกิดจากยุงรำคาญที่เป็นพาหะนำโรค	1) ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่น้ำยังได้ หากไม่ใช้ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง 2) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อให้ยุงเข้าไปวางไข่ 3) ติดตั้งมุ้งลวด หรืออนอนในมุ้ง 4) สำรวจและกำจัดแหล่งยุงน้ำขังภายในบริเวณที่พักเป็นประจำ 5) เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไซ กระป๋อง ฯลฯ	ตรวจสอบและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเฉา บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)


องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคใช้สมองอักเสบ เป็นต้น(ต่อ)		หรือคลุมให้มีชีวิตเพื่อไม่ให้รบกวนน้ำได้ จะช่วยกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ 6) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่น ก็ทำให้มียุง มาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควร แก้ไขให้โปร่งตาขึ้น ถ้าเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณ บ้าน ก็ต้องคอยสังเกตว่ารบกวนมากไปจนมีน้ำขังอยู่ใน จานรองกระถางหรือเปล่า พยายามเทน้ำทิ้งบ่อยๆ 7) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบ โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถ ระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน 8) ตรวจสอบสภาพถนนก่อนรับเข้าทำงาน 9) กำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่น ภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณรื้อถอน และ ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายงานของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชาญ วัณชัยวิน)
 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ สถานีขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านนา
 แนวทางปฏิบัติ เพื่อบรรเทาผลกระทบของโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) โรคติดต่อจากคนสู่คน เช่น โรค ไวรัสตับอักเสบ บี, ซี วัณโรค โรค ซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น	มีสาเหตุจากการสัมผัสกับเลือด หรือสาร คัดหลั่งของผู้ป่วย โดยเฉพาะการอยู่ อาศัยกันอย่างหนาแน่น และมีผู้ป่วย ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ใช้ภาชนะ ร่วมกัน ดื่มน้ำร่วมกัน เป็นต้น	1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อย่างน้อยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่ มีเพศสัมพันธ์ 3) ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น 4) จัดระบบสาธารณสุขในภาคและสาธารณสุขการให้แ่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับ อากาศ จัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตาม จำนวนอย่างเหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ คนงาน 10 คน - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแ่ คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า ทำงาน




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์กรุ๊ป จำกัด



(นายชาญ วนิชยานี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุรินทร์ 29/1 ถนนเจริญสุรินทร์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) โรคติดต่อที่อาจเกิดในระหว่างก่อสร้าง	เกิดจากการหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น ละออง ควันต่างๆ เป็นต้น ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จมระบบ เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	1) จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 2) หลีกเลี่ยงการก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	
(2) โรคลมแดด	มีสาเหตุจากร่างกายระบายความร้อนจากร่างกายไม่ทัน เนื่องจากอากาศที่ร้อนมากจนร่างกายมีความร้อนสะสมเกิน หรือร่างกายขาดน้ำ หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น เช่น ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ อดนอน ส่งผลให้เกิดตะคริว หรือรุนแรงถึงขั้นหมดสติได้	1) จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักคนงาน สำหรับคนงาน 2) ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง 3) ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	
(3) โรคเครียด	- ความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง แสงสั่นสะเทือน และกลิ่นจากขยะหรือน้ำเสีย เป็นต้น	1) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาด ให้คนงาน 2) แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้เหมาะสม 3) วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานรับงาน หรืออุปกรณ์พื้นที่นอกโครงการ เช่น	 บริษัท รัตติกาลสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... พลเอก 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง) (นายชาญ วันชัยวันวัน)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด (ระยองก่อสร้าง)



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

๒๕๖๕ (นายชาญ วันชัยนรินทร์)

กรรมการผู้ชำนาญการลงนามของบริษัท โดยแทน การันต์กิจ จอห์น CO.LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการป่าเต็งไปร้ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุทนต์ทางค์ 29/1 ถนนเจริญสุทนต์ทางค์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 ความปลอดภัยของงานก่อสร้าง 1) ความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากการก่อสร้าง	บริเวณติดกับพื้นที่โครงการ เป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ กึ่งที่พักอาศัย การก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อด้านเสียงรบกวน และความสั่นสะเทือนจากขั้นตอนการทำฐานราก ตลอดจนผลกระทบจากการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้างอาคารจากด้านบน	1) ห้ามวางหรือกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดในที่สาธารณะ 2) ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่ 08.00-18.00 น. 3) ติดผ้าใบล้อมรอบอาคารที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอกอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นในระหว่างการทำงานก่อสร้าง 4) สร้างกำแพงกันเสียงรบกวนโดยใช้วัสดุที่มีความสูง 3 เมตร เสริมด้วยผ้าใบ สูง 2 เมตร กันโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อช่วยลดระดับเสียงจากการก่อสร้าง 5) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างป้องกันการกระเด็นทาสีของวัสดุโดยใช้แผ่นกันผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกันหรือรองรับที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยเพียงพอ เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ให้หน่วยงานรับแจ้งเหตุร้องเรียนและเรื่องราวร้องทุกข์จากโครงการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ ๔๔/๑๑๐


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมนิต แซ่ตั้ง)


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชัชพล วันจันทร์วัน)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีตราสิ่งแวดล้อม จากัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนบน
 แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนบน (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากการก่อสร้าง (ต่อ)		7) ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่ติดต่อกับพื้นที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 8) ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างที่มีระยะห่างที่เหมาะสมให้แสงสว่างได้อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน โดยมีความเข้มแสงและทิศทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพักผ่อนของประชาชนในอาคารข้างเคียง 9) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่ 10) ควบคุมความปลอดภัยของแรงงานก่อสร้างไม่ให้ก่อปัญหาแก่ชุมชน 11) ก่อนการขุดดินต้องจัดทำกำแพงกันดิน พร้อมค้ำยันให้มีความมั่นคงแข็งแรง และผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรควบคุม ตามขั้นตอนการขุดดินทุกระดับความลึก 12) จัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุร้องเรียนและเรื่องราวร้องทุกข์จากการก่อสร้างอาคารของโครงการ พร้อมระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

 (นายชยาญ วันชัยวิน)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากอาคารก่อสร้าง (ต่อ)		13) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้างโดยแสดงข้อความดังนี้ - การก่อสร้างอาคารชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....ใบอนุญาตเลขที่.....ลงวันที่.....กำหนดแล้วเสร็จในวันที่.....เจ้าของโครงการ.....ผู้ดำเนินการก่อสร้าง.....ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....ผู้รับแจ้งเหตุร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์	
2) ความปลอดภัยส่วนบุคคลของ คนงาน	การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน กำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทของงาน ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นไปตามมาตรการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งถือเป็นการเตรียมการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ	1) ต้องจัดบันไดขึ้น-ลงชั่วคราวมีราวกันตกภายในอาคารสำนักงานก่อสร้าง เพื่อความสะดวกในการขึ้น-ลงในการทำงาน 2) การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง 3) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน และมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้รับผิดชอบไม่ให้มีคนงานที่มีเมามาในขณะปฏิบัติงาน	

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วันชัยวิน)

46/110
 DAY GROUP CO., LTD.
 บริษัท เดย์ กรุ๊ป จำกัด


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัยส่วนบุคคลของ คนงาน (ต่อ)		4) การกวดขันคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ และกำบังให้คนงาน แต่งกายอย่างรัดกุมในระหว่างปฏิบัติงาน 5) คัดป้ายสัญญาณเตือนที่มองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้ง โคมไฟส่องสว่างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ง่าย 6) ให้คนงานที่ทำงานในที่สูงเกิน 4.0 เมตร ซึ่งมีลักษณะ โดดเดี่ยวและไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายหรือการ ป้องกันอันตรายอย่างอื่น ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยหรือ เชือกตลอดเวลาในการทำงาน	
3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างที่ตอมึงร้าน	คนงานที่ทำงานในที่สูง อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกจากที่สูง ซึ่ง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	1) ถ้ามีร้านส่วนใดเกิดการชำรุด หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อการใช้นั้นร้านนั้นจะต้องซ่อมแซมทันที และห้ามใช้ร้านนั้นจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ 2) ในกรณีที่มีการต้องทำงานบนร้านในขณะเดียวกัน หลายชั้น ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันให้เป็นอันตรายต่อผู้ ซึ่งทำงานอยู่ชั้นล่างได้ 3) เมื่อเลิกปฏิบัติงานแต่ละวัน จะต้องให้มีผู้สละย เครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุต่างๆ อยู่บนร้านนั้น	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด และ จัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอ ในรายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)




บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วันชัยนิวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างที่ต้องมีรั้ว (ต่อ)		4) ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ นั่งร้านที่สร้างขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดย บันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ฝ่ายช่างโยธาหรือ นายตรวจท้องที่ตรวจสอบ	
(4) ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane)	การเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างภายใน โครงการดำเนินการโดยใช้ปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อคน ในกรณีที่คนงานปฏิบัติงานด้วยความ ประมาทเลินเล่อ และขาดการ ควบคุมโดยวิศวกร	1) การเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างภายในโครงการจะ ดำเนินการโดยใช้ปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) ใน การยกอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ควรเลือกใช้ Tower Crane รุ่นที่สามารรถตั้ง Boom ได้ เพื่อให้มีน้ำหนัก นอกพื้นที่ 2) ก่อสร้างและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง โดย การกำหนดให้มีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดเวลาที่ มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวการใช้ปั้นจั่นต้องปฏิบัติตาม รายละเอียดคุณลักษณะของปั้นจั่น และคู่มือการ ใช้งานที่ผู้ผลิตปั้นจั่นกำหนดไว้ 3) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียด คุณลักษณะและคู่มือใช้งานในการประกอบ การ ทดสอบ การซ่อมบำรุง การตรวจสอบปั้นจั่น	ตรวจสอบสภาพการใช้งานของปั้นจั่น ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างทุกวัน พร้อมบันทึกเวลาที่ตรวจสอบและผล การตรวจสอบ



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

48/110

(นายชาญ วันชัยนารีน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด




บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่ตื้นเภา ไปร้ท คอโนโม่มีเยม ตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญญสินีทวงค์ 29/1 ถนนจรัญญสินีทวงค์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เเค์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)		4) ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างใช้อุปกรณ์นั้นเกินหรือไม่ถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะในกรณีที่มีอุปกรณ์อื่นใช้งานกับปั้นจั่น 5) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 6) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างตรวจสอบสภาพการใช่งานของปั้นจั่นก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างทุกวันพร้อมบันทึกเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำงาน 7) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดทำเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายหรือเครื่องกั้นเขตอันตรายในรัศมีส่วนรอบของปั้นจั่นทั้งหมดกวาดระยะห่างทำงานเพื่อเตือนคนงานให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในรัศมีของส่วนที่หมุนได้ 8) ปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน 3.0 เมตร ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีบันไดพร้อมราวจับและโลหะกันตกให้แก่คนงานที่ทำงาน 9) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดทำพื้นที่ทางเดินบนปั้นจั่นเป็นชนิดกันลื่น	



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยนรินทร์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เเค์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรจอโทรทัศน์ที่ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)		10) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดที่ เหมาะสมและใช้การได้ทั่วทั้งพื้นที่ปฏิบัติงาน 11) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีสิ่งครอบปิดหรือ ฉนวนหุ้มท่อไอเสียของปั้นจั่นเพื่อป้องกันอันตราย อันเกิดจากความร้อนของท่อไอเสีย 12) ปั้นจั่นที่ใช้เครื่องยนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัด ให้มีถังเก็บเชื้อเพลิงและท่อส่งเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่ใน ลักษณะที่จะไม่เกิดอันตราย เมื่อเชื้อเพลิงหก ถ่ม หรือรั่วออกมา 13) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างเก็บและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่ใช้ กับปั้นจั่นด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายได้ 14) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างนำสารไวไฟออกจากบริเวณที่ ใช้ปั้นจั่นก่อนปฏิบัติงาน 15) ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่นที่มีความชำรุดเสียหาย หรืออยู่ใน สภาพที่ไม่ปลอดภัย 16) ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างหรือคนงานดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของปั้นจั่น หรือยินยอมให้ ผู้ดำเนินการทำการนั้น อันอาจทำให้คนงานที่ทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่นมีความปลอดภัยน้อยลง	



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

50/110

(นายชาญ วันชัยนาคิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่ตื้น ไร่พท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)		17) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง และให้ส่วนที่เคลื่อนที่หมุนได้ของปั้นจั่นอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุอื่นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 18) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้ปั้นจั่นเคลื่อนที่บนรางหรือปั้นจั่นที่มีรางล้อเลื่อนที่อยู่บนแชนเป็นเงินสลิดซ์ให้หยุดได้โดยอัตโนมัติ และให้มีกันชน หรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของรางด้วย 19) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีสัญญาณเสียงและแสงกระพริบเตือนให้ลูกจ้างทราบในขณะปั้นจั่นเคลื่อนที่ 20) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีเครื่องหมายของสิ่งของหนักหรือสิ่งของข้างของปั้นจั่น 21) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีราวกันตกไว้ ณ บริเวณที่คนงานปฏิบัติงานบนแชนปั้นจั่น และจัดให้คนงานสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 22) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีและให้คนงานใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย ตามลักษณะและสภาพของงานตลอดเวลาที่ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น	



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นายชาญ วันชัยนาวัน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสนิมทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสนิมทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)		23) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดอบรมคนงานให้รู้จักวิธีใช้วิธีทำความสะอาดและวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย ตลอดจนข้อจำกัดของอุปกรณ์เหล่านั้น	
(5) ความปลอดภัยในการทำงานที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุ กระเด็นและตกหล่น	การทำงานบนที่สูง ที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน การตกหล่น อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ในขณะที่เกี่ยวข้องกับกับคนงานที่ทำงานที่ระดับพื้นชั้นล่างอาจได้รับอันตรายจากวัสดุกระเด็นและตกหล่น	1) การป้องกันจากการตกจากที่สูง (1) ในกรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานสูงจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกิน 4.0 เมตรขึ้นไป เช่น บนหลังคา หรือบนขอบประปียังด้านนอกต้องป้องกัน การตกหล่นของคนงาน โดยจัดให้มีนั่งร้านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน สำหรับคนงานใช้ขณะปฏิบัติงาน (2) ในกรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานในลักษณะโดดเดี่ยวที่สูงเกิน 4.0 เมตรขึ้นไป เช่น บนหลังคา หรือบนขอบประปียังด้านนอก ต้องป้องกัน การตกหล่นของคนงานและสิ่งของโดยจัดทำราวกันตกหรือตาข่ายนิรภัยหรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนรินทร์)

กรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) ความปลอดภัยในการทำงานที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุ กระเด็นและตกหล่น (ต่อ)		(3) จะต้องจัดทำที่ยึดตรึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่ง ส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้างในกรณีคนงานใช้ เช็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต (4) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดทำฝาปิดหรือราวกันที่มี ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการ ตกหล่นสู่ช่องเปิดหรือปล่องต่างๆ (5) ห้ามผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานบนที่สูง ในขณะที่มีพายุลมแรง ฝนตกหรือฟ้าคะนอง 2) การป้องกันอันตรายจากการตกลงไปในภาชนะเก็บ หรือรองรับวัสดุ (1) ห้ามผู้รับเหมาให้คนงานทำงานบนหรือในถัง บ่อ หรือกรวยสำหรับเทวัสดุหรือภาชนะอื่นใดที่คนงาน อาจตกลงไปหรืออาจถูกวัสดุทับวันแต่ผู้รับเหมาได้ จัดให้คนงานสวมใส่เช็มขัดนิรภัยหรือสิ่งป้องกัน หรือ ทำราว หรืออุปกรณ์ป้องกันใดใดที่มีลักษณะ คล้ายกัน (2) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปิดกัน หรือจัดทำราวที่ แข็งแรงมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ล้อม กรวยภาชนะหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อ ป้องกันการตกหล่นสู่พื้นที่ข้างล่าง	


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เดย์เกนกรุ๊ป จำกัด
DAY GAIN GROUP CO., LTD.
110

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยนิกิน)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบำบัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุรินทร์ทางศ 29/1 ถนนเจริญสุรินทร์ทางศ
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เติร์กน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) ความปลอดภัยในการทำงานที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นและตกหล่น (ต่อ)		3) การป้องกันอันตรายจากวัสดุกระเด็นตกหล่น (1) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างป้องกันอาคารกระเด็นตกหล่นของวัสดุโดยใช้แผ่นกันผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกันหรือรองรับ (2) ในกรณีที่มีการลำเลียงวัสดุจากที่สูง ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดทำราว ปล่อง หรือใช้เครื่องมือลำเลียงลงจากที่สูง (3) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปิดประกาศแสดงเขตที่มีการเหวี่ยง วัสดุ เท ทั้ง หรือ โยนวัสดุจากที่สูงและมีความปลอดภัยให้มีการเข้า-ออกขณะปฏิบัติงานจนกว่างานจะเสร็จ (4) ในกรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานใกล้สถานที่ก่อสร้างที่มีความสูงหรือสถานที่ที่อาจมีการพลิวหรือตกหล่นลงมา เช่น งานเจาะ งานสกัด งานรื้อถอน ทำลาย ต้องจัดหมวกแก้งป้องกันศีรษะให้คนงานใช้ตลอดเวลาการทำงาน	



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยวิน)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เติร์กน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรจอท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สุขพริยภาพ	ทัศนียภาพอาคารโครงการเป็นอาคารที่มีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 14 เดือน การก่อสร้างโครงการ ต้องมีการปิดคลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทัศนียภาพ ความเป็นส่วนตัวของพื้นที่ใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบหากไม่มีการป้องกัน ผลกระทบที่ดี เช่น การซึ่งผ้าใบเสริมแนวรั้ว หรือติดตั้งตาข่ายรอบอาคารก่อสร้าง	1) จัดให้มีรั้วทึบ สูง 3 เมตร และเสริมด้วยตาข่ายหรือผ้าใบสูง 2 เมตร รอบโครงการ โดยช่วงประตูทางเข้าออกชั่วคราว จัดทำเป็นประตูผ้าใบเลื่อนที่เปิดเฉพาะช่วงรถเข้าออกโครงการ 2) จัดทำตาข่ายคลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ป้องกันวัชตั่วรงหล่น และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 3) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนนั่งร้าน อาคารต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และจัดทำพื้นที่สีเขียวตามตำแหน่งที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ ในลักษณะงานปกติ โดยบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ บริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วันชัยวัน)

กรรมการผู้มีอำนาจนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนองต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		1) บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัดเป็นผู้ดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ บัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม และเงื่อนไขที่เพิ่มเติม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดจนระยะเวลาการดำเนินการ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดจนระยะเวลาการดำเนินการ โครงการ อย่างเคร่งครัดและส่งมอบงานการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ต่อนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อนิติบุคคล อาคารชุดเข้ารับหน้าที่แทนบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด 2) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลา ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการ 3) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ กำหนดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน ภายหลัง ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนด จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ให้บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัดหรือ นิติบุคคลอาคารชุดจัดทำรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรุงเทพมหานคร และกรมที่ดิน ทุก 6 เดือน



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนาวัน)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
90/110



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งอาคารชุดพักอาศัยจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A และอาคาร B มีความสูงเท่ากันคือสูง 8 ชั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกับพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ตลอดการดำเนินการโครงการ	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 820.6 ตร.ม. โดยจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 410.0 ตร.ม. ตามที่ออกแบบไว้ 2) จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่ จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	-- การระบายความร้อน จากอาคารโครงการ ทำให้อุณหภูมิรอบอาคารสูงขึ้น 0.38 องศาเซลเซียส ช่วงเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเมื่อการเปิดเครื่องปรับอากาศเดินจนถึงระดับอุณหภูมิที่ ต้องการแล้ว การระบายอากาศร้อนจากเครื่องปรับอากาศจะลดลง ตามรอบการทำงานของเครื่อง	1) จัดให้มีระบบระบายอากาศในบริเวณพื้นที่จอดรถใต้อาคารโครงการ ให้มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง ตามที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร(พ.ศ. 2522)	ดัชนีตรวจวัด - ฝุ่นรวม (TSP) - ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) - ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชาญ วันชัยวานิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 29/1 ถนนเจริญนิคม จังหวัดบุรีรัมย์

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ(ต่อ)	- คุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการเมื่อวัน 22-23 กรกฎาคม 2557 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.054 มก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) มีค่า 0.033 มก./ลบ.ม. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) มีค่า 0.8 มก./ลบ.ม. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่า 0.0412 มก./ลบ.ม. SO₂ มีค่า 0.0051 มก./ลบ.ม. และ THC 1.69 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีผลพิษจากการย่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศในระดับต่ำ เมื่อรวมกับความเข้มข้นในปัจจุบัน จะมีความเข้มข้นรวม ดังนี้ TSP 0.0541 มก./ลบ.ม. PM₁₀ 0.0330 มก./ลบ.ม. CO 0.835 มก./ลบ.ม. NO₂ 0.421 มก./ลบ.ม. SO₂ 0.0054 มก./ลบ.ม. และ THC 1.697 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	2) จัดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ 3) ทำความสะอาดชิ้นจอดรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 4) กำหนดให้โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 614.60 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม่น้อยกว่า 410.0 ตร.ม. ตามที่เสนอในผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ ตลอดระยะดำเนินการโครงการ 5) กำหนดให้โครงการดูแลรักษาด้านไม้ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว	สถานีตรวจวัดในบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด ในพื้นที่โรงเรียนบำรุงวิทยา ถนนบุรี 1 จุด ความถี่ของการตรวจสอบ - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง การรายงานผล - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - ลำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยวัน)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง	ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ระดับเสียงจาก การตรวจวัดในพื้นที่โครงการ มีระดับ เสียงเฉลี่ย เท่ากับ 47.1 - 63.5 เดซิเบล (เอ) สำหรับกิจกรรมในระยะดำเนินการของ ผู้พักอาศัยในโครงการ กิจกรรมและ พฤติกรรมของผู้พักอาศัย จะมีความ ใกล้เคียงกับผู้พักอาศัยในอาคารชุดพัก อาศัยข้างเคียง รวมถึงชุมชนโดยรอบซึ่ง เป็นกิจกรรมที่ก่อเสียงรบกวนในระดับ ต่ำ	1) กำหนดเงื่อนไขการพักอาศัยในโครงการ โดยผู้พัก อาศัยจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงอีกที เช่น การจัด ปาร์ตี้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น 2) ควบคุมความเร็วรถยนต์ ในโครงการ และจัด เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก ไม่ให้มีรถยนต์จอดกีดขวางทางเข้า-ออก เพื่อลดการ ใช้เครื่องยนต์ที่ทางเข้า-ออก 3) ติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตร” พังภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจน ในบริเวณถนนและพื้นที่จอดรถภายใน โครงการ 4) ให้ผู้เข้าพักที่นำรถยนต์เข้าจอดในที่จอดรถของ โครงการ แจ้งหมายเลขทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนห้องพัก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบในกรณีที่เกิดข้อ สัญญากันขโมยได้ และสามารถปิดสัญญาณได้ อย่างรวดเร็ว ไม่รบกวนต่อผู้พักอาศัยอื่น และผู้พัก อาศัยในบ้านพักใกล้เคียง	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตาม ตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติ บุคคลอาคารชุดหรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการ ติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม






(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยนาวิ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ทรัพยากรดิน	การดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรือคุณสมบัติของทรัพยากรดิน นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นเพื่อการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน	1) ให้โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่ 614.6 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มกว่า 410.0 ตร.ม. ตามที่เสนอในผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ ตลอดจนระยะดำเนินการโครงการ 2) กำหนดให้โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนทันทีโดยเร็ว	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ออกขออนุญาตอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ จะมีน้ำเสียจากโครงการ ประมาณ 128.59 ลบ.ม./วัน น้ำเสียทั้งหมดจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียซึ่งประจำแต่ละอาคาร โครงการเลือกใช้ระบบบำบัดแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแวยกลับ โดยอาคาร A มีความสามารถรองรับการบำบัดได้สูงสุด 70 ลบ.ม./วัน และอาคาร B	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบระบบบำบัดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแวยกลับพร้อมทั้งมีส่วนดักไขมัน และส่วนแยกกากตะกอนซึ่งโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแยกแต่ละอาคาร เป็น 2 ส่วน โดยต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ - อาคาร A รองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม./วัน น้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีค่าตะกอนแขวนลอย ไม่เกิน 30 มก./ล.	1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดัชนีตรวจสอบ - ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (SS), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS), ทีเคเอ็น (TKN), ซัลเฟต (Sulfide), ไนโตรเจนแอมโมเนีย, ค่าแอมโมเนียแอมโมเนีย - น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด 1 ตัวอย่าง/ระบบ





บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วันชัยวิน)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟใต้ดิน สายสีน้ำเงิน ช่วงสาย 1 สถานีวัดพระศรีฯ ถึง สถานีบางเขน

แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	มีความสามารถรองรับการบำบัดได้ สูงสุด 70 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ น้ำเสียเข้า ระบบที่มีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบที่ 250 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัด ไม่เกิน 20 มก./ล. และของแข็งแขวนลอยที่ผ่าน การบำบัดแล้วไม่เกิน 30 มก./ล. น้ำรด น้ำต้นไม้ 8.35 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้โครงการ จัดทำบ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำชั้นสุดท้าย และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำความจุ ความจุ 30.5 ลบ.ม. เพื่อให้สามารถ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการ บำบัดได้อย่างต่อเนื่อง	ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. พร้อมทั้งมี บ่อน้ำทิ้งจากอาคาร (Aerosol) ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยบ่อดิน ขนาด 1.0 x 2.0 x 1.0 เมตร ตามแบบที่วิศวกรลงนาม รับรองและเสนอในรายงานฯ - อาคาร B รองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม./วัน น้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีค่าตะกอนแขวนลอย ไม่เกิน 30 มก./ล. ตาม มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. พร้อมทั้ง มีบ่อ ดินกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยบ่อดิน ขนาด 1.0 x 2.0 x 1.0 เมตร ตามแบบที่วิศวกรลงนามรับรอง และเสนอในรายงานฯ 2) จัดให้มีบ่อปรับสภาพน้ำเสียชั้นสุดท้าย ความจุ ไม่น้อยกว่า 30.5 ลบ.ม. ภายในติดตั้งเครื่องเติม อากาศ ซึ่งมีอัตราการเติมออกซิเจน 1.20 กก.O ₂ / ชั่วโมง ระบายน้ำออกจากด้วยการไหลผ่านท่อสู่อบ ตักขยะ	- บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ ระบบ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - สำเนารายงานผลตรวจสอบแนบใน ภาคผนวกการรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรอบ 6 เดือน - บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ ตามแบบ ทส. 1 เป็นประจำวัน และสรุปผลตามแบบ ทส. 2 ส่งต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย เป็นประจำวัน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เรายักษ์ใหญ่ จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วัฒนวิวัฒน์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เรายักษ์ใหญ่ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เรายักษ์ใหญ่ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิคมวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิคมวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)		ก่อนระบายน้ำผ่านการบำบัดสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 3) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะต้องมีค่าสิ่งปนเปื้อนไม่มากกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 4) จัดให้มีถังพักน้ำใสในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A และ B ความจุ 11.25 ลบ.ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำสำหรับระบบบำบัดน้ำด้วยน้ำผ่านการบำบัดให้จัดทำเป็นระบบซึมดิน อัตราการสูบน้ำ 0.25 ลบ.ม./นาทิตามแบบที่เสนอในรายงาน 5) ให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ 6) ให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการทำความสะอาดภายในออกจนถึงถังตกไขมันของอาคาร A ประมาณ 0.2 ลบ.ม./วัน และถังตกไขมันของอาคาร B ประมาณ 0.2 ลบ.ม./วัน	ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด


WATER
ENVIRONMENT

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)		โดยกากของเสียที่เป็นของแข็งให้รวบรวมบรรจุลง ถุงดำรัดปากถุงแน่นนำไปทิ้งรวมกับขยะเปียกของ โครงการในห้องพักขยะเปียก สำหรับกากไขมันที่ ลอยอยู่บนผิวน้ำบ่อตกไขมัน ให้ตกใส่สภาพลาคติ ที่รองรับด้วยทราย มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม. แล้วนำกากกากไขมันไปตากให้แห้ง เมื่อกากไขมัน แห้งแล้วเจ้าหน้าที่จะจึงปาดกากไขมันแข็งที่ผิวน้ำ ทรายบรรจุใส่ถุงดำรัดแน่นนำไปทิ้งรวมกับขยะเปียก ของโครงการต่อไป 7) ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขต บางกอกน้อย เข้าสูบตะกอนส่วนเกินออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย เป็นประจำตามความจุของส่วน ตกตะกอน ปีละ 2 ครั้ง 8) กำหนดให้โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัด น้ำเสีย กับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูแลระบบให้เสถียร และถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ ดำเนินการต่อไป	



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด




บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

.....
 (นายชาญ วันชนาวิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว 29/1 ถนนเจริญสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน	การใช้น้ำในระยะดำเนินการ ใช้น้ำประปาของการประปาปทุมธานี สำหรับน้ำทั้งจากโครงการจะบำบัดจนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดที่นำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ประมาณ 8.35 ลบ.ม./วัน และน้ำที่ซึมลงดินเป็นน้ำระดับต้นยังอยู่ในเขตสัมผัสอากาศ มีการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ในดิน และต้นไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสภาพธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน	-	-



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด



(นายชาญ วนิชยานิก)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรจอท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	พื้นที่โครงการตั้งอยู่แขวงบางขุนศรี เขต บางกอกน้อย ซึ่งเป็นเขตเมือง สภาพ พื้นที่โดยรอบเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารชุดพักอาศัย และอาคาร สำนักงานต่างๆ พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ ผ่านการปรับถม มีเพียงวัชพืชที่ขึ้นได้ เองตามธรรมชาติ และสัตว์ที่มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ ดำรงชีวิต ให้เข้ากับกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น กิจกรรมในระยะดำเนินการจึง ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ		
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	บริเวณโครงการมีแหล่งน้ำผิวดินในรัศมี 1 กิโลเมตร คือ คลองวัดยาง โดยตั้งอยู่ ทางทิศใต้ของโครงการ มีระยะห่างจาก โครงการประมาณ 200 เมตร คุณภาพน้ำ ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืช		



.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด

.....
(นายชาญ วันชัยนาวัน)
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยจรรย์สนิทวงศ์ 29/1 ถนนจรรย์สนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ (ต่อ)	และสัตว์น้ำ ในระยะดำเนินการ โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ น้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อน การระบายสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งระบายนำลงคลองวัดยาง ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งในระยะ ดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำเพิ่มเติม จากสภาพปัจจุบัน		
4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4.1 การใช้ที่ดิน	ปัจจุบันพื้นที่ที่โดยรอบโครงการเป็น อาคาร ชุมพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคาร สำนักงาน และตลาด เป็นต้น การพัฒนา โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย เป็นการ สนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	1) กำหนดให้โครงการ รักษาสภาพการสัสนการใช้ ที่ดิน อาคารโครงการ ให้มีพื้นที่ปกคลุมดิน 1,217 ตร.ม. พื้นที่ว่าง 1,311 ตร.ม. เป็นไปตาม การออกแบบและเสนอต่อสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ พร้อมแบบภาพถ่าย ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติ บุคคลอาคารชุดหรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลอาคารชุด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

ผู้รับรองจำนวนหน้า

66/110

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....



(นายชาญ วันชัยวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ borehole คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ขอยื่นขออนุญาต 29/1 ถนนเจริญบุรีวงค์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	ซึ่งตัวโครงการเองไม่เป็นเหตุชักนำให้บริเวณใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเนื่องจากโครงการ	2) กำหนดให้โครงการรักษาพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่ขนาด 614.60 ตร.ม. ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 410.0 ตร.ม. พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะการดำเนินการ	และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร	โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 74 คัน และรถจักรยานยนต์ 10 คัน เมื่อเปิดดำเนินการ ปริมาณรถยนต์ของโครงการเข้า-ออกสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยคาดการณ์จากโครงการอาคารชุดพักอาศัยอื่นๆ ที่มีลักษณะของโครงการ รวมถึงทำเลที่ตั้งที่ใกล้เคียงกันกับโครงการ จากการประเมินปริมาณจราจรที่เกิดขึ้น	1) จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 74 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน พร้อมที่กั้นรถ ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดการดำเนินโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการดูแลการจราจร และจัดที่จอดรถภายในลานจอดรถ (Parking) ของโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




(นายสมบัด แซ่ตั้ง)
 (นายชาญ วันชัยวานิน)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... รับรองจำนวนหน้า 67/110
 กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการแล้ว พบว่าระดับการให้บริการของถนน (Level of service, LOS) โครงการขायรอบาพื้นที่โครงการไม่ลดลง โดยสรุปพบว่าโครงการขायถนนรอบพื้นที่โครงการไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นของโครงการ	4) ดำเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 10 คันต่อครั้ง เพื่อป้องกันรถจากโครงการไปเบียดรถบนถนนซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ขาออก และลดปัญหาการชะลอตัวของขบวนยานบนถนนซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 เนื่องจากโครงการ 5) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจร กับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น 6) ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ 7) ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถกีดขวางบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ รวมถึงบ่งพื้นที่บริเวณนการจ่ายอมตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการ	




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

รับรองจำนวนหน้า

68/110



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนารีน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		8) ปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการให้เป็นมุมป้านมากขึ้น เพื่อรองรับรถที่มีระยะเลี้ยวเข้า-ออก โครงการ จะทำให้ผู้ขับขีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ ขับขี่ได้สะดวกยิ่งขึ้น 9) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังนี้ 6.1) ให้ผู้พักอาศัยที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน 6.2) หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ 6.3) ให้ผู้พักอาศัยใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางนอกช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็น (ช่วง 07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น.) ในกรณีที่ไม่มียุทธศาสตร์ดำเนินการในช่วงเวลาเร่งด่วน	




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท: เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

รับรองจำนวนหน้า

69/110



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นายชาญ รัชยานันท์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรือพาณิชย์

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		6.4) ในอนาคตข้างหน้าเมื่อระบบรถขนส่งมวลชน รางสร้างเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการ ผู้พักอาศัยของโครงการสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยใช้บริการรถขนส่งมวลชนของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานคร โดยมีระยะ ตั้งอยู่ ห่างจาก สถานีรถไฟฟ้าแยกเฟลวยเพียง 300 เมตร ซึ่งเป็นระยะทางเดินเข้า-ออกที่สะดวกสบาย และ ไม่เสียค่าใช้จ่าย	

WTR
ENVIRONMENT
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 泰國陸軍學院
 泰國陸軍學院
 DAY CAMP
 70/110
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วัชรนิกรนิ)
 452

กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอมโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การใช้ น้ำ	โครงการ มีความต้องการน้ำใช้ทั้งหมด ประมาณ 160.75 ลบ.ม./วัน รับ น้ำประปาจากสำนักงานประปา สาขา บางกอกน้อย ซึ่งมีความสามารถในการ ให้บริการโครงการได้อย่างเพียงพอ โดย โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและที่ ขึ้นคาดฟ้าความจุรวม 230.48 ลบ.ม. ซึ่งมีความเพียงพอต่อการกักเก็บน้ำใช้ เป็นเวลา 1 วัน สำหรับผลกระทบในด้านแรงดัน น้ำประปาในท่อประปาการประปานครหลวงมีจุดตรวจสอบแรงดันน้ำประปา ตามแนวท่อประปาเป็นระยะ และ สามารถควบคุมรักษาระดับแรงดันน้ำ ในท่อประปาให้สอดคล้องกับปริมาณ การใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละ ช่วงเวลา	1) ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ขอความร่วมมือในการ ประหยัต้น้ำแก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ โดย การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ายคำขวัญในพื้นที่ ประกาศสาธารณะของโครงการ 2) หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาไหลจากท่อประปา เมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการใน ช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ควรเปิดให้น้ำประปาไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำของ โครงการ ในช่วงเวลา 0.00-04.00 น. และในช่วง เวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำใน ช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อ แรงดันน้ำในท่อประปामนหลัก 3) กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ ได้ดีน ชัดล้างคราบตะกอน คราบสนิม และคราบ สะสมในบริเวณผนังถังน้ำไม่หม่นเวียน เป็นประจำ ทุก 6 เดือน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคล อาคารชุดหรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอ ในรายงาน การติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)



บริษัท เดย์เกนกรุ๊ป จำกัด
DAY GAIN GROUP CO., LTD.



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....



(นายชาญ วันชัยวิน)



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการเขื่อนกั้นน้ำ 29/1 ถนนเจริญนิคม จังหวัด
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคเอ็น กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)


องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	ดำเนินการเชื่อมท่อประปาเข้าสู่โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำรายอื่น	4) กำหนดให้การดูแลรักษาทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ใต้ดิน ต้องเปิดฝาดังข้างถึงเก็บน้ำสำรองน้ำใช้ใต้ดิน ทั้ง 2 ฝ้า เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูการทำงานของถังน้ำอย่างน้อย 1 คน ตลอดเวลาการทำงานดูแลรักษาความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ใต้ดิน 5) ตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้ใต้ดินทุกครั้งที่ทำความสะอาดถึงเก็บน้ำใต้ดิน หากพบรอยรั่วที่อาจเป็นทำให้รั่วไหลหรือมีการปนเปื้อนน้ำให้ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีความต้องการกระแสไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 867.44 kVA ซึ่งได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี พบว่า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า อยู่ในความสามารถที่การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี	1) ให้โครงการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดมีโครงนอกป้องกันการอาร์ค พร้อมทั้งตรวจสอบบำรุงรักษาสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดเวลาดำเนินการโครงการ 2) การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของโครงการ เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานทั้งหมด 3) ช่องระบายทางเดินของและขั้วของเปิดเพื่อให้แสงสว่าง และอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท เคเอ็น กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคเอ็น กรุ๊ป จำกัด
 รับรองจำนวนหน้า 72/110
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วัฒนาวิน)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ บริษัท คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่อ)	สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้ โดยไม่ กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำต่อ ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง การ ดำเนินการโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบ ต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ โครงการจะต้องมีมาตรการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อ ลดผลกระทบด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า	4) การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศของโครงการ มีค่า สัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วน ประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้ สอดคล้องเหมาะสมกับขนาดของห้องแต่ละห้อง เพื่อไม่ให้เกิดการใช้พลังงานที่มากเกินไป 5) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน ปิด ประกาศที่บอร์ดประกาศข่าวของอาคาร ที่ห้อง โถงลิฟต์ หรือภายในห้องลิฟต์ ดังนี้ - ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดแผ่นกรอง ฝุ่นละออง ที่เครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง/เดือน และกำหนดการล้างเครื่องปรับอากาศ ทุก 6 เดือน - ให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงน้อยชิ้น - ให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน - ปิดไฟหลอดที่ไม่จำเป็น และถอดปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

73/110

(นายชาญ วณิชยานิน)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุรินทร์ทางศ 29/1 ถนนเจริญสุรินทร์ทางศ
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินงานโครงการ จะมีขยะเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 2.5 ลบ.ม./วัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเก็บขนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำแต่ละชั้นพักอาศัย ภายในมีถังรองรับมูลฝอยแยกสี เพื่อส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการจัดเก็บมูลฝอยทุกวันในช่วงเช้าเพื่อรวบรวมไว้ภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งมีการแบ่งแยกประเภทมูลฝอยเช่นกัน ซึ่งมี ความจุถังเก็บมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน จึงสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ	1) จัดให้มีห้องพักขยะรวมของอาคารโดยห้องพักขยะเปียก พื้นที่ 2.73 ตร.ม. ห้องพักขยะแห้ง 2.58 ตร.ม. ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วน มูลฝอยทั่วไป กับมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตรายพื้นที่ 2.39 ตร.ม. มีความสามารถรองรับขยะรวมไม่น้อยกว่า 9.24 ตร.ม. สามารถเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 2) จัดเตรียมถังขยะพลาสติกกรองรับขยะแยกประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย ชนิดมีฝาปิด มีขีดขนาด 240 ลิตร ชนิดฝาปิดตั้งในห้องพักขยะเปียก ไม่น้อยกว่า 4 ถัง ภายในห้องพักขยะแห้ง ไม่น้อยกว่า 2 ถัง ขยะรีไซเคิล ไม่น้อยกว่า 2 ถัง และภายในห้องพักขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 2 ถัง 3) ให้ปุ๋ยกระเบื้องพื้นห้องพักขยะเติมพื้นที่ และ ปุ๋ยกระเบื้องผนังห้องพักขยะมีความสูงจากพื้น ตามระยะผนังไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร เพื่อป้องกัน น้ำขยะสะสมในเนื้อคอนกรีต	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - ความเรียบร้อยของการเก็บรวบรวม มูลฝอยในห้องพักขยะ และความสะดวกของห้องพักขยะ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง คร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรุงเทพมหานคร และกรมที่ดิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

SPMITR
ENVIRONMENT




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายชาญวันชัยวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)		จัดให้มีก๊อกรน้ำ สำหรับทำความสะอาดห้อง พักขยะ และท่อระบายน้ำภายในห้องพักขยะ เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 4) ให้โครงการจัดให้มีรถเข็นตัวรถเป็นภาชนะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร อย่างน้อย 2 คัน สำหรับใช้ขนถ่ายมูลฝอยขยะที่รัดปากแน่นแล้ว ส่งต่อรถเก็บขนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย และ หามนำมูลฝอยขยะวางกองกับพื้นถนนหรือทางเท้า ด้านหน้าโครงการ 5) การส่งขยะอันตรายต่อรถเก็บขนของสำนักงานเขต บางกอกน้อยให้ดำเนินการตามวันที่สำนักงานเขต บางกอกน้อย กำหนด ประมวล เดือนละ 1 ครั้ง 6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับ แม่บ้านของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิด ปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบูท และ กวดขันให้แม่บ้านโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้	



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้อำนวยการนามของบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญวันชัยวัน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)		7) ขยะรีไซเคิลของโครงการให้ทำการคัดแยกประเภทเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม กระดาษหนังสือพิมพ์ และกระดาษกล่อง เพื่อให้หัวหน้าแม่บ้านส่งจำหน่ายตามปริมาณขยะ และนำรายได้จากการจำหน่ายเป็นกองทุนสวัสดิการรวมสำหรับแม่บ้าน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัดแยกขยะของโครงการ	
4.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ จะมีน้ำเสียจากโครงการ ประมาณ 128.59 ลบ.ม./วัน น้ำเสียทั้งหมด จะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียซึ่งประจำแต่ละอาคาร โดยโครงการเลือกใช้ระบบบำบัดแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ โดยอาคาร A มีความสามารถรองรับการบำบัดได้สูงสุด 70 ลบ.ม./วัน เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ จะมีน้ำเสียจากโครงการ ประมาณ 128.59 ลบ.ม./วัน	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบระบบบำบัดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับพร้อมทั้งมีส่วนตกไขมัน และส่วนแยกกากตะกอนซึ่งโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแยกแต่ละอาคาร เป็น 2 ส่วน โดยต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ - อาคาร A รองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม./วัน น้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีค่าตะกอนแขวนลอย ไม่เกิน 30 มก./ล. ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก	1)การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดัชนีตรวจสอบ - ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ,บีโอดี (BOD) ,สารแขวนลอย (SS) ,สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ,ทีเคเอ็น (TKN) , ซัลไฟด์ (Sulfide) ,น้ำมันและไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง - น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด จำนวน 1 ตัวอย่าง/ระบบ




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

รับรองจำนวนหน้า

76/110



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยวิน)



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไทยเกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์

แนวบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	น้ำเสียทั้งหมด จะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียซึ่งประจำแต่ละอาคาร โครงการเลือกใช้ระบบบำบัดแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ โดยอาคาร A มีความสามารถรองรับการบำบัดได้สูงสุด 70 ลบ.ม./วัน และอาคาร B มีความสามารถรองรับการบำบัดได้สูงสุด 70 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ น้ำเสียเข้าระบบที่มีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบที่ 250 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดไม่เกิน 20 มก./ล. และของแข็งแขวนลอยที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่เกิน 30 มก./ล. น้ำรดน้ำต้นไม้ 8.35 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้โครงการจัดทำบ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำขึ้นสุดท้าย และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำความจุ 30.5 ลบ.ม.	พร้อมทั้งมีบ่อดินกำจัดของน้ำเสีย (Aerosol) ขนาด 1.5×1.5 เมตร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยบ่อดิน ขนาด $1.0 \times 2.0 \times 1.0$ เมตร ตามแบบที่วิศวกรลงนามรับรองและเสนอในรายงานฯ - อาคาร B รองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม./วัน น้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีค่าตะกอนแขวนลอย ไม่เกิน 30 มก./ล. ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. พร้อมทั้งมีบ่อดินกำจัดของน้ำเสีย (Aerosol) ขนาด 1.5×1.5 เมตร และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยบ่อดิน ขนาด $1.0 \times 2.0 \times 1.0$ เมตร ตามแบบที่วิศวกรลงนามรับรองและเสนอในรายงานฯ 2) จัดให้มีบ่อปรับสภาพน้ำเสียขั้นสุดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 30.5 ลบ.ม. ภายในติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีอัตราการเติมออกซิเจน 1.20 กก. O_2 /ชั่วโมง ระบายน้ำออกจากรั้วการไหลผ่านท่อสู่อ่างกักขยะ ก่อนระบายน้ำผ่านการบำบัดสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ	- บอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะจำนวน 1 ตัวอย่าง/ระบบ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - สำเนารายงานผลตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุกรอบ 6 เดือน - บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแบบ พส.1 เป็นประจำทุกวัน และสรุปผลตามแบบ พส.2 ส่งต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

บริษัท เดย์เกนกรุ๊ป จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

77/110


(นายชาญ วนิชนาวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ บริษัท ไทยน้ำตาลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดได้อย่างต่อเนื่อง	3) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะต้องมีค่าสิ่งปนเปื้อนไม่มากกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 4) จัดให้มีถังพักน้ำใสในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A และ B ความจุ 11.25 ลบ.ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียผ่านอาคารบำบัดให้จัดทำเป็นระบบซึมดิน อัตราการสูบน้ำ 0.25 ลบ.ม./นาที่ ตามแบบที่เสนอในรายงาน 5) ให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ 6) ให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการตัดเศษขยะและกากไขมันออกจากถังดักไขมันของอาคาร A ประมาณ 0.2 ลบ.ม./วัน และถังดักไขมันของอาคาร B ประมาณ 0.2 ลบ.ม./วัน โดยกากของเสียที่เป็นของแข็งให้รวบรวมบรรจุลงถุงดำรัดปากถุงแน่นนำไปทิ้งร่วมกับขยะเปียกของโครงการในห้องพักขยะเปียก	ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

บริษัท ไทยน้ำตาลอุตสาหกรรม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
78/110





บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วนิชยานี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ สถานีขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		สำหรับกากไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำบ่อบำบัดไขมันให้ตกใส่ถาดพลาสติกที่รองด้วยทราย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม. แล้วนำกากกากไขมันไปตากให้แห้ง เมื่อกากไขมันแห้งแล้วเจ้าหน้าที่จึงปาดกากไขมันแข็งที่ผิวหน้าทรายบรรจุใส่ถุงดำรัดแน่นนำไปทิ้งรวมกับขยะเปียกของโครงการต่อไป 7) ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบางกอกน้อย เข้าสูบตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำตามความจุของส่วนตะกอน ปีละ 2 ครั้ง 8) กำหนดให้โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย กับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูแลระบบให้เสถียรและถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่อไป	



(Signature)
(นายชาญ วันชัยวิน)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
79/110

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 29/1 ถนนเจริญรัตนวิวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	อัตราการระบายน้ำออก ก่อนการพัฒนาโครงการเท่ากับ 80.4 ลบ.ม./ชั่วโมง โครงการต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำส่วนเกินหลังพัฒนาโครงการ โดยควบคุมการระบายน้ำในเส้นท่อ ประมาณ 25.75 ลบ.ม. ส่วนน้ำที่เหลือ 24.41 ลบ.ม. ควบคุมการระบายน้ำด้วยบ่อหน่วงน้ำขนาด 30 ลบ.ม. อัตราการระบายน้ำออก ควบคุมด้วยเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 66 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งไม่มากกว่าช่วงก่อนพัฒนาโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของพื้นที่	1) ให้โครงการจัดให้มีการควบคุมการระบายน้ำในเส้นท่อ ประมาณ 25.75 ลบ.ม. และบ่อหน่วงน้ำขนาด 30 ลบ.ม. การระบายน้ำออกต้องไม่มากกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ 2) หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ และภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง 3) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบดักขยะออกเป็นประจำ และให้ทำความสะอาดจุดสกปรกดินตะกอนออกจากท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอนของโครงการในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ดัชนีการตรวจสอบ - ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ พร้อมการขุดลอกเป็นประจำทุกเดือน ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่ - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรุงเทพมหานคร และกรมที่ดิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

KAY GAIN GROUP CO., LTD.
ENVIRONMENT

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยวิน)

รับรองจำนวนหน้า

80/110

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์

แนวบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การป้องกันอัคคีภัย	อาคารโครงการมี 2 อาคาร โดยมีระบบ การป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ อย่างพอเพียงตามกฎหมายกำหนด โดย จัดให้มีระบบตรวจจับควัน ระบบ ตรวจจับความร้อน และสัญญาณเตือน อัคคีภัย พร้อมทั้งจัดให้มีน้ำสำรองเพื่อ การดับเพลิง สำหรับการอพยพหนีเมื่อ เกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ละอาคารจัดให้มี บันไดหนีไฟ 2 แห่ง ความกว้าง 1.5 เมตร และ 0.9 เมตร พร้อมทั้งจัดให้มี พื้นที่จุดรวมพล 1 จุด อยู่ระหว่างอาคาร A และอาคาร B ขนาดพื้นที่จุดรวมพล 240 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อผู้พัก อาศัย และเจ้าหน้าที่โครงการ	1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องและตามที่เสนอในรายงานฯ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุม ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับ ความร้อน เครื่องตรวจจับควัน และอุปกรณ์ ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย (2) ระบบป้องกัน/ดับเพลิง เช่น ระบบท่อน้ำ ดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และ ทางหนีไฟ โดยอุปกรณ์/เครื่องมือในระบบบดังกล่าว ต้องมีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่ เป็นที่ยอมรับ (3) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว บริเวณ ชั้นหนึ่งโครงการ 2) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึง บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความร่วมมือ	ดัชนีติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย 2 การดำเนินงานตามมาตรการฯ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรุงเทพมหานคร และกรมที่ดิน ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)


81/110

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์แกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง 3) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินดังกล่าว 4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7) ติดป้ายชื่อผู้ให้บริการซ่อมบำรุง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้าและห้องสำนักงานโครงการ เพื่อความรวดเร็วสำหรับการติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	



(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

82/110

MITR
ENVIRONMENT

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยวัน)



กรรมการผู้มีอำนาจนามของบริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจท ไบรท์ คอมโมดิมีเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟฟ้าไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรื่องแสงแสดงเส้นทางหนีไฟบอกเป็นระยะๆ 9) จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณขนาดพื้นที่ภายในโครงการ จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณระหว่างอาคาร A และอาคาร B ขนาดพื้นที่จุดรวมพล 240 ตร.ม.	



(Signature)
นายชาญ วรชัยนารีน


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

แนวบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวก และด้านลบ โดยจะทำให้มีจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบจะเกิดจากปัญหาความสงบสุขของชุมชนจากมลพิษ เช่น เสียงดัง การจราจรติดขัด และฝุ่นละออง เป็นต้น อย่างไรก็ตามโครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ		ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัทเดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข	ผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีสถานะเป็น คนในท้องถิ่น ซึ่งจะมีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาล และไม่เพิ่มภาระต่อท้องถิ่น จากสภาพการเป็นประชากรแฝง รวมทั้งผู้ที่ซื้อห้องชุดของโครงการ เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการรักษายาพยาบาลของหน่วยงานหรือบริษัทที่ตนสังกัดอยู่	1) ให้จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น ไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 2) ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ	จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข	ผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีสถานะเป็น คนในท้องถิ่น ซึ่งจะมีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาล และไม่เพิ่มภาระต่อท้องถิ่น จากสภาพการเป็นประชากรแฝง รวมทั้งผู้ที่ซื้อห้องชุดของโครงการ เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการรักษายาพยาบาลของหน่วยงานหรือบริษัทที่ตนสังกัดอยู่	1) ให้จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น ไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 2) ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ	จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

รับรองจำนวนหน้า

85/110



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....



(นายชาญ วนิชยานาวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผลกระทบต่อบริการด้านการแพทย์ (ต่อ)	รวมพंगเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จึงส่งผลกระทบให้การดูแลสุขภาพทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในพื้นที่ในระดับต่ำ	3) ให้จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้เคียงโครงการ เพื่อพร้อมประสานงานส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินสู่โรงพยาบาล	ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
2) การประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยตามลำพัง	ผู้พักอาศัยในโครงการ และเจ้าหน้าที่ในโครงการ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เพียงลำพัง เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จึงไม่มีผู้รับทราบหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที	1) ให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดเยี่ยมเยียนผู้พักในโครงการ เพื่อทราบถึงจำนวนผู้พักอาศัย และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมทั้งจัดทำเป็นบันทึกสำหรับนิติบุคคลอาคารชุดใช้ในการติดต่อกับผู้เข้าพักในโครงการ 2) ให้นิติบุคคลอาคารชุด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงการให้ความช่วยเหลือในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สามารถขอความช่วยเหลือจากนิติบุคคลอาคารชุดในการจัดส่งต่อสถานพยาบาล	



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยวัน)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่ตื้นเจฐ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (ระยะดำเนินการ)


องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 คุณภาพ	- โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีลักษณะสอดคล้องกลมกลืนกับทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ โดยมีโชนสีซึ่งไม่แตกต่างจากอาคารข้างเคียงและใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่เหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสายตา และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจบริเวณชั้นล่างตามแนวเขตที่ดิน เพื่อให้พื้นที่โครงการดูร่มรื่นและดูสวยงาม - การเกิดเงา การบังกระแสลม ของอาคารโครงการ ไม่มีความแตกต่างไปจากเดิมเนื่องจากสภาพปัจจุบันพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ มีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย และมีความสูงในระดับใกล้เคียงกันจึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ	1) จัดพื้นที่สีเขียวสำหรับปลูกต้นไม้ที่ระดับพื้นไม่น้อยกว่า 614.6 ตร.ม.และปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 410.0 ตร.ม. 2) ให้โครงการปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ตามชนิดและขนาดตามทีเสนอในรายงานอย่างครบถ้วน และดูแลรักษาปลูกซ่อมทดแทนต้นที่เสียหายหรือตาย ตลอดระยะดำเนินการ 3) จัดให้มีระบบรดน้ำพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้าตามทีเสนอในรายงานฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบรดน้ำต้นไม้ และให้บำรุงซ่อมแซม พื้นที่ที่ระบบชำรุดเสียหาย 4) ให้โครงการรักษาระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน ไม่ก่อสร้างต่อเติม ดัดแปลงอาคาร ล้ำเขตระยะร่นหรือก่อสร้างเพิ่มเติมความสูงอาคาร 5) ห้ามก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ในโครงการที่จะส่งผลให้เป็นวัตถุบ่งแสงเพิ่มเงาที่อาจส่งผลกระทบต่อเพิ่มเติมพื้นที่ข้างเคียง	จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรุงเทพมหานคร และกรมที่ดินทุก 6 เดือน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัทเคย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



.....
 (นายชาย วันชัยกริน)



.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)





บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 87/110

กรรมการผู้มีอำนาจนามของบริษัท เคย์เกนกรุ๊ป มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สุขภาพ (ต่อ)	- การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ จะไม่แตกต่างจากสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันโดยรอบ การรับชมโทรทัศน์ของบ้านพักใช้จานรับสัญญาณดาวเทียม	6) มาตรการด้านการขจัดผลกระทบจากการสูญเสียการใช้ประโยชน์จากแสงแดด และการบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ต่อบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการจะประสานต่อบ้านพักที่มีผู้พักอาศัย และได้รับผลกระทบจากโครงการ ในรัศมี 100 เมตร โดยจัดตั้งคณะกรรมการลักษณะไตรภาคี ดำเนินการพิจารณาระดับผลกระทบที่แท้จริงผ่านกระบวนการเจรจา รวม ประกอบด้วยผู้ได้รับผลกระทบ โครงการ และผู้แทนสำนักงานเขต บางกอกน้อย เพื่อพิจารณาระดับของผลกระทบที่แท้จริง และการชดเชยที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง และสิ้นสุดภายในปีที่ 1 ของการเปิดดำเนินการโครงการ ทั้งนี้ การชดเชยไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาอื่น หรือผู้ปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมภายหลังจากโครงการเปิดดำเนินการ	



(Signature)
(นายชาญ วันชัยนาวิน)


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
รองจำนวนหน้า 88/110


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยนาวิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตเจา ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญญสินีทวงศ์ 29/1 ถนนจรัญญสินีทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท เคบี จำกัด (ระยะดำเนินการ)


องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 คุณภาพ (ต่อ)		5) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณา การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเห็นชอบก่อนดำเนินการ	


หมายเหตุ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท เคบี จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) กรุงเทพมหานคร และกรมที่ดิน ทุก 6 เดือน




(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
89/110




(นายชาญชัย นานา)


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคบี จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสนิมพวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสนิมพวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ/ทรัพยากร ดิน	- ความมั่นคงกำแพงกันดิน - การทรุดตัว การเลื่อนไหล หรือ รอยแตกบนผิวดิน รอบนอกแนว กำแพงกันดิน	- ตรวจสอบความเอียง การคดงอของคาน - ตรวจสอบสภาพดินรอบโครงการ การ ทรุดตัว รอยแตกบนผิวดิน และแนวรั้ว คอนกรีตของพื้นที่ข้างเคียง	ทุกวัน จนงานก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ จากนั้นตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- ผุ่นรวม (TSP) - ผุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)	- ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric method จำนวน 2 จุด 1. พื้นที่โครงการ 1 จุด 2. โรงเรียนบำรุงวิทยา ถนนบุรี 1 จุด	- การตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงาน ผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการ ก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) - ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)	- ตรวจวัดด้วยวิธีและเครื่องมือมาตรฐาน ตาม Standard Method จำนวน 2 จุด 1. พื้นที่โครงการ 1 จุด 2. โรงเรียนบำรุงวิทยา ถนนบุรี 1 จุด	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ


(นายชาญ วันชัยนาวัน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr), - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (L_{dn}) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 10 (L_{10}) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 (L_{90})	- ตรวจวัดด้วย Integrated Sound Level Meter ตรวจวัด 2 จุด ได้แก่: 1. พื้นที่โครงการ 1 จุด 2. โรงเรียนบำรุงวิทยา ถนนบุรี 1 จุด	- ช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
4. ความสั่นสะเทือน	- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกนนอน (แกน x และ แกน y) และแกนตั้ง (แกน z)	- ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียงมากที่สุด ที่ชั้นพื้น หรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตรวจจำนวน 1 จุด คือ อาคารพาณิชย์กึ่งที่พักอาศัย บ้านเลขที่ 261/140 - 261/157 - ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพถ่ายช่วงก่อนการก่อสร้าง	- การตรวจวัดความสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน โดยบันทึกรายงานตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกปริมาณผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)



บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
PANY GAIN GROUP CO., LTD.
91/110



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยนารีน)




บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใต้ทะเล ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัด น้ำเสีย/การระบายน้ำ	- ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำประกอบด้วย • ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) • บีโอดี (BOD) • สารแขวนลอย (SS) • สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) • ซัลไฟด์ (Sulfide) • ทีเคเอ็น (TKN) • น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอน และระบายน้ำ	- คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกกระบบระบายน้ำทิ้ง - สาธารณชนจำนวน 1 จุด	- การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
6. การใช้ที่ดิน	- ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของแนวรั้วรอบโครงการ - ตรวจสอบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยบนทางเท้าหน้าโครงการ	- บ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำของโครงการ	- ตรวจสอบตะกอนในระบบระบายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
7. การจราจร	- ความเสียหายของผิวถนนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนนและจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..... (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)



..... (นายชาญ วันชัยนาวิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอัคคีภัย	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	พื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
9. สภาพเศรษฐกิจ สังคม	- ความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียง ปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบจากการก่อสร้าง ซ้ำรื้อเรียน และข้อเสนอแนะ	ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด
10. สุขภาพและการสาธารณสุข	- ดัชนีภูมิสถาปัตย์ - ร่องระบายน้ำ - รอยรั่วซึมในที่พักอาศัย - แหล่งน้ำซึ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/บ้านพักคนงาน	- ตรวจสอบให้ถึงขยะอยู่ในสภาพดีเสมอ หากชำรุดต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ - วางระบบน้ำ มีสภาพการอุดตันหรือสะสมเศษมูลฝอยหรือไม่ - มีรอยรั่วของผนังบ้านพัก ที่เป็นทางเข้าสำหรับสัตว์น้ำโรคหรือไม่ - มีแหล่งน้ำซึ่งและถูกน้ำในแหล่งน้ำข้างหรือไม่มี	ตรวจสอบเป็นประจำ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)



DAY GAIN GROUP CO., LTD.
93/110



SMTR ENVIRONMENT
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยวันวิน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ/ทรัพยากร ดิน/การใช้ที่ดิน/สุนทรียภาพ	- ขนาดพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแลรักษา	- ทุก 6 เดือน	นิติบุคคลอาคารชุดหรือ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคล
2. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำ เสีย/การระบายน้ำ	- ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำประกอบด้วย ● ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ● บีโอดี (BOD) ● สารแขวนลอย (SS) ● สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ● ซัลไฟด์ (Sulfide) ● ทีเคเอ็น (TKN) ● น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อดกตะกอน และระบายน้ำ	- นำทั้งก่อนเข้าระบบ 1 ตัวอย่าง/ระบบ รวมทั้ง 2 ตัวอย่าง - นำจากบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออก ระบบระบายน้ำทั้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ระบบ รวมทั้งหมด 3 ตัวอย่าง	- การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมผลรายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน	นิติบุคคลอาคารชุดหรือ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคล
		- บ่อดกตะกอนและระบายน้ำของโครงการ	- ตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายชาญ วันชัยนรินทร์)
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

กรมการช่าง
DAY GAIN GROUP CO., LTD.
94/100


กรมการช่าง
DAY GAIN GROUP CO., LTD.
94/100

กรมการช่าง
DAY GAIN GROUP CO., LTD.
94/100

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่อดีเจา ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ (ต่อ)	- จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกการรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแบบ พ.ศ. 1 เป็นประจำทุกวัน และสรุปผลตามแบบ พ.ศ. 2 ส่งต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 เดือนถัดไป)	- การจัดเก็บสถิติ ตามแบบ พ.ศ. 1 จัดทำทุกวัน - การสรุปรายงาน ตามแบบ พ.ศ. 2 จัดทำเดือนละ 1 ครั้ง และส่งรายงานต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล
3. การจัดการมูลฝอย	- ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย - กลิ่นมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอยชั่วคราวแต่ละชั้นของอาคาร และห้องพักมูลฝอยที่ขึ้นพื้น	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมผลรายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอัคคีภัย	- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทั้งระบบแจ้งเตือน และระบบดับเพลิง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรม/ทบทวนความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และแผนอพยพหนีฉุกเฉินต่อพนักงานโครงการ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ประมาณ 2 ครั้ง/ปี - อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและแผนอพยพหนีฉุกเฉิน ต่อพนักงานโครงการปีละ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนารีน)

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบัตรเจาะ ไบรท์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ขอยเจริญสุขนิทวงศ์ 29/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5.การจราจร	- สถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออก - อุบัติการณ์ความปลอดภัย - การจราจรภายในโครงการ	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออก - ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - ตรวจสอบป้ายเตือนต่างๆ - การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- บันทึกอุบัติเหตุสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 2 ครั้ง/ปี - โดยรวบรวมผลรายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน	- นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป - จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล


หมายเหตุ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำและเสนอรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และกรมที่ดิน ทุก 6 เดือน

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ แซ่ตั้ง)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....
 (นายชาญ วันชัยนรินทร์)
 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด
 พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



รูปที่ 1 ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ

TIGON DESIGN GROUP, LTD. PART 57/278 WOO 4 TUMPAK MAJAZ 522 PO-SATE BANGKOK RD. KLONGHAI BANGKOK Bangkok 10250 THAILAND Tel: +662-2546-7440 Fax: +662-2546-7441 www.TIGONDESIGNGROUP.COM	GEO Design & Engineering Consultant 5 Set Ladprao 24, Ladprao, Samen Nok Hua Kwang, Bangkok 10310 Tel: 02-511-1900 Fax: 02-511-5950 Email Address: service@geodesign.co.th geodesign2003@gmail.com	PROJECT : บดเจ็ด ไบรท์ คอนโดมิเนียม LOCATION : ซอย จัตุจักร 29 แขวง บางเขน เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร	OWNER : บริษัท เติมคอน กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : อดิษฐ์ ภูมิลักษณ์ ส.ศ. 1475 "พชร" วัฒนศิริ อ.ศ. 1207 LANDSCAPE :	STRUCTURAL ENGINEER : นพพร วิเศษ อ.ศ. 1421 SANITARY ENGINEER : นพพร วิเศษ อ.ศ. 1421	MECHANICAL ENGINEER : นพพร วิเศษ อ.ศ. 1421 ELECTRICAL ENGINEER : นพพร วิเศษ อ.ศ. 1421	DRAWING TITLE : ผังแสดงระยะห่างจากเขตที่ดิน REVISIONS : DATE :	SCALE : DRAWN : CHECKED : APPROVED : DATE : REVISION 03 (15-08-2013)	DRAWING NO : TOTAL :
--	--	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เติมคอน กรุ๊ป จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 97/110

MITR
ENVIRONMENT
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนาวัน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



คำอธิบายสัญลักษณ์	จำนวน
ไม้ฉากเกียน	481.2 ตร.ม.
ไม้ฉากเกียน	3,120 ตร.ม.
ไม้ฉากเกียน	2,885 ตร.ม.
ไม้ฉากเกียน	530 ตร.ม.

รูปที่ 2 ผังบริเวณ/ผังห้องพักรวม



ผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ไม้พุ่มและไม้พื้นล่าง ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:200

TIGON DESIGN GROUP LTD. PART 87/575 MOO 6 THAPRA VILLAGE 551 PO-NOY WIMAM RD. HONGKONG 10110 Tel: 02-511-5900 Fax: 02-511-5905 Email: tigongroup@gmail.com	GEO Design & Engineering Consultant 551 PO-NOY WIMAM RD. HONGKONG 10110 Tel: 02-511-5900 Fax: 02-511-5905 Email: tigongroup@gmail.com	PROJECT : บัดเจต ไบรท์ คอนโดมิเนียม LOCATION : บัดเจต ไบรท์ คอนโดมิเนียม	OWNER : บริษัท เจริญ GROUP : บริษัท เจริญ	ARCHITECT : บริษัท เจริญ DATE : 14/07/2558	STRUCTURAL ENGINEER : บริษัท เจริญ DATE : 14/07/2558	MECHANICAL ENGINEER : บริษัท เจริญ DATE : 14/07/2558	ELECTRICAL ENGINEER : บริษัท เจริญ DATE : 14/07/2558	DATE : 14/07/2558 REVISION : 03 (15-08-2013)
--	---	--	---	--	--	--	--	--

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมมติ แซ่ตั้ง)

รับรองจำนวนหน้า 98/110








พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนารีน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



TIGON DESIGN GROUP,LTD.PART 87/275 Moo 6 YUAPRA VILLAGE SRI PO-HAY KHAMMUN RD. KLONGKHAM BANGKOK 10110 Tel: +662-248-7448 Fax: +662-248-7441 www.TIGONDESIGNGROUP.COM	GEO Design & Engineering Consultant 5 Soi Ladkrang 25, Ladkrang, Samsen Nok, Hua Kwang, Bangkok 10310 Tel: +662-511-5900 Fax: +662-511-5905 Email: Address: geo@geoengineer.com geoengineer2005@gmail.com	PROJECT : บัตเจ็ท บัรท์ คอนโดเนียม LOCATION : ซอย จรัญสนิทวงศ์ 29 แขวง แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	OWNER : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : บริษัท ชูเกียรติ สถาปัตย์ จำกัด 255/111 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 LANDSCAPE : บริษัท ชูเกียรติ สถาปัตย์ จำกัด 255/111 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110	STRUCTURAL ENGINEER : นาย พิชัย วัฒนศิริ นาย พิชัย วัฒนศิริ SANITARY ENGINEER : นาย พิชัย วัฒนศิริ นาย พิชัย วัฒนศิริ	MECHANICAL ENGINEER : นาย พิชัย วัฒนศิริ นาย พิชัย วัฒนศิริ ELECTRICAL ENGINEER : นาย พิชัย วัฒนศิริ นาย พิชัย วัฒนศิริ	DRAWING TITLE : REVISIONS : DATE :	SCALE : DESIGNER : DRAWN : CHECKED : APPROVED : DATE : REVISION 03 (15-08-2013)	DRAWING NO : TOTAL :
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 99/110

MITR
ENVIRONMENT
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนาวิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตำแหน่ง	พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง (ตร.ม.)	ตำแหน่ง	พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง (ตร.ม.)
AREA A	176.1	AREA C	76.60
AREA B	361.90	รวม	614.6

รายละเอียดพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง = 614.6 ตร.ม.

รูปที่ 5 ผังแสดงพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้น 1



ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
มาตราส่วน 1:200



TIGON DESIGN GROUP LTD. PART 87/275 Moo 6 YALUWAPA VILLAGE Sri PG-HOTEL BUILDING RD. KLOONHOM BANGKOK 10110 Tel: 02-511-5900 Fax: 02-511-5905 Email: tigondesign@tigon.com	geo Design & Engineering Consultant 5 Sri Ladprao 28, Ladprao, Suanvit Rd., Huaik Wong, Bangkok 10310 Tel: 02-511-5900 Fax: 02-511-5905 Email: Address: 5670550@tigon.com	PROJECT : บริษัท โบริท คอนโดมิเนียม LOCATION : ซอย สุขุมวิท 28 แนว บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ	OWNER : บริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : บริษัท ชูเกียรติ สถาปัตย์ สถาปนิก วันที่ 14/05/2558	STRUCTURAL ENGINEER : บริษัท ชูเกียรติ วิศวกร วันที่ 14/05/2558	MECHANICAL ENGINEER : บริษัท ชูเกียรติ วิศวกร วันที่ 14/05/2558	DRAWING TITLE : ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง	SCALE : 1:200 REVISION : REVISION 03 (15-08-2013)	DRAWING NO : LY-01
---	---	---	---------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคย์เกน กรุ๊ป จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 101/110




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนาวัน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

อาคาร B



พื้นที่เขียวชั้นลาดฟ้า = 206.00 ตร.ม.
พื้นที่เขียวรวม = 823.40 ตร.ม.

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นลาดฟ้า



 TIGON DESIGN GROUP LTD.PART 87/29 MCC 8 THAMPAK WLAJE SO. PO-LADJ WUWONG RD. KLONGKHAM BANGKOK BANGKOK 10230 THAILAND tel. +662-078-7140 fax. +662-078-7146 email. TIGON_DSG@TIGON.CO.TH	 GEO Design & Engineering Consultant 5 Soi Ladprao 38, Ladprao, Samsat, Noh. Hwai Kwang, Bangkok 10310 Tel : 02-511-5906 Fax: 02-511-5905 Email Address: service@geodesign.co.th geodesign2007@gmail.com	PROJECT : บัดเจ็ท ไบรท์ คอนโดมิเนียม	OWNER : บริษัท เคย์แกน กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : ธีรภัฏ ชูบุญสุข 0.00.1-078 ธีรภัฏ ชูบุญสุข 0.00.12007	STRUCTURAL ENGINEER : นพพร ชื่นชม 00.00.021	MECHANICAL ENGINEER : พงศกร ชื่นชม 00.00.044 พงศกร ชื่นชม 00.00.000	DRAWING TITLE : แผนผังอาคารชั้นที่ 1	SCALE : 1:200	DRAWING NO : LY-02
		LANDSCAPE : อดิษฐ์ ชื่นชม 00.00.000 อดิษฐ์ ชื่นชม 00.00.000	SANITARY ENGINEER : ธีรภัฏ ชื่นชม 00.00.000 ธีรภัฏ ชื่นชม 00.00.000	ELECTRICAL ENGINEER : ธีรภัฏ ชื่นชม 00.00.000 ธีรภัฏ ชื่นชม 00.00.000	REVISIONS : 01.00.000	DATE : 15-08-2013	APPROVED : 15-08-2013	TOTAL : 15-08-2013	TOTAL : 15-08-2013

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)




บริษัท เดย์เกนกรุ๊ป จำกัด
泰國德仁集團有限公司
DAY GAIN GROUP CO., LTD.
จำกัด

MITR
ENVIRONMENT
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

(นายชาญ วันชัยนาวิน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



ไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน

คำอธิบายสัญลักษณ์	จำนวน
หญ้ามาเลเซีย	481.2 ตร.ม.
ช่างเกียน	3,120 ต้น
ลิ้นกระบือ	2,885 ต้น
พลัฟลิ่ง	530 ต้น

รูปที่ 7 ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่ม



ผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ไม้พุ่มและไม้พื้นล่าง ชั้นล่าง
มาตราส่วน

0 1 2 5 10
1:200

		PROJECT :	บริษัท ไบรท์ คอนโดมิเนียม	OWNER :	บริษัท เดย์เกน	ARCHITECT :	บริษัท อี.บี.อี. 1475 นาย อ.อ. 1475 นาย อ.อ. 1475	STRUCTURAL ENGINEER :	บริษัท อี.บี.อี. 1475 นาย อ.อ. 1475 นาย อ.อ. 1475	Mechanical Engineer :	บริษัท อี.บี.อี. 1475 นาย อ.อ. 1475 นาย อ.อ. 1475	DRAWING TITLE :	ผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ไม้พุ่มและไม้พื้นล่าง ชั้นล่าง	SCALE :	1:200	DRAWING NO. :	LY-05
		DATE :	14/05/2558	DATE :	14/05/2558	DATE :	14/05/2558	DATE :	14/05/2558	DATE :	14/05/2558	DATE :	14/05/2558				

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 103/110




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยน่าน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

อาคาร A

อาคาร B



ไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน

คำอธิบายสัญลักษณ์	จำนวน
หญ้ามาเลเซีย	168.00 ตร.ม.
ชายากะเรียน	710 ต้น
ลิ้นกระบือ	760 ต้น
พลับพลึง	220 ต้น

รูปที่ 8 ผังแสดงไม้พุ่มชั้นดาดฟ้าของโครงการ



ผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์ ไม้พุ่มและไม้พื้นล่าง ชั้นดาดฟ้า
มาตราส่วน 1:200

TIGON DESIGN GROUP LTD. PART 87/275 WOO H TAI WAI VILLAGE 92 PO-KAY WAI WAI RD. KOWLOON HONG KONG Tel: +852 2446-7440 Fax: +852 2446-7441 Email: TIGON_DCS@TIGON.COM	geo Design & Engineering Consultants 504 Ladang Road, Ladang, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia Tel: +603 511-0905 Fax: +603 511-0905 Email: Address: service@geodesign.com.sg geodesign@geodesign.com.sg	PROJECT : บิตเจ็ท ไบรท์ คอนโดมิเนียม LOCATION : ซอย ชลบุรีนาโพธิ์ ๖ แขวง บางพลี เขต บางพลี กรุงเทพมหานคร	OWNER : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : บริษัท ชูเกียรติ สถาปัตย์ สถาปนิก ร.ร. 1-03 ร.ร. 1-03	STRUCTURAL ENGINEER : นาย วิชาญ วิศวกร ร.ร. 0221 ร.ร. 0221	MECHANICAL ENGINEER : นาย วิชาญ วิศวกร ร.ร. 0221 ร.ร. 0221	ELECTRICAL ENGINEER : นาย วิชาญ วิศวกร ร.ร. 0221 ร.ร. 0221	SANITARY ENGINEER : นาย วิชาญ วิศวกร ร.ร. 0221 ร.ร. 0221	SCALE : 1:200 REVISION : 03 (15-08-2013) DATE :
---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 104/110




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนาวิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

อาคาร B



ตารางแสดงรายละเอียดไม้ยืนต้น

ชนิดไม้ยืนต้น	ทรงพุ่ม (เมตร)	จำนวน (ต้น)
พญาสัตบรรณ ๑ 10"	6.25	3
เหลืองปริติยาธร ๑ 8"	5.50	4
พยอม ๑ 6"	5.00	8
แคแสด ๑ 6"	4.00	18

รูปที่ 9 ผังแสดงพื้นที่ไม่ยืนต้น



ผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ชั้นล่าง
มาตราส่วน 1:200



 TIGON DESIGN GROUP LTD. PART 87/205 300-0 TALAPHA VILLAGE 301 PO-KAEW MANHOM RD. KLONGKHAM BANGKOK 10310 BANGKOK 10310 THAILAND Tel. : 02-511-5900 Fax : 02-511-8905 Email Address : service@tigerdesign.co.th email : TIGON_PART@HOTMAIL.COM	 Geo Design & Engineering Consultant 5 Soi Ladkrang 28, Ladkrang, Samsat Nakhon Thani Kwang, Bangkok 10310 Tel. : 02-511-5900 Fax : 02-511-8905 Email Address : service@tigerdesign.co.th tigerdesign2003@gmail.com	PROJECT : บัดเจ็ท ไบรท์ คอนโดมิเนียม	OWNER : บริษัท ดอยดน กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด 688.1478 688.1287	STRUCTURAL ENGINEER : 11798 11798 688.9021	MECHANICAL ENGINEER : 11798 11798 688.9021	DRAWING TITLE : 11798 11798 688.9021	SCALE : 1:200 1:200 1:200	DRAWING NO : LY-04
		LOCATION : ซอย ชลบุรี 28 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร	LANDSCAPE : 11798 11798 688.9021	ELECTRICAL ENGINEER : 11798 11798 688.9021	REVISIONS : 11798 11798 688.9021	CHECKED : 11798 11798 688.9021	TOTAL : 11798 11798 688.9021		

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ..

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เกน กรุ๊ป จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 105/110




พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ

(นายชาญ วันชัยนาวิน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



รูปตัด
มาตราส่วน 1:200
3-3
LY-07



รูปที่ 10 ผังแสดงภาพตัดพื้นที่สีเขียว ของโครงการ

รูปตัด
มาตราส่วน 1:200
4-4
LY 07

TIGON DESIGN GROUP LTD. PART	Geo	PROJECT : อาคารพักอาศัย คลอง 8 ชั้น Budget Drigh:	ORDER : บริษัท เคซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : บริษัท เคซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด	STRUCTURAL ENGINEER : บริษัท เคซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด	MECHANICAL ENGINEER : บริษัท เคซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด	ELECTRICAL ENGINEER : บริษัท เคซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด	SCALE : 1:200	SEC-02
---	------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 106/110

MITR
ENVIRONMENT
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด


พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนาวิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



รูปตัด
มาตราส่วน 1:50
6-6
LY-08



รูปตัด
มาตราส่วน 1:50
7-7
LY-08

รูปที่ 11 ผังแสดงภาพตัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้า

 TIGON DESIGN GROUP LTD. PART 87/275 MOO 8 YALAPAPA VILLAGE 52 PO-KAENG BANGKHAM RD. KLONGKHAM BANGKHAM BANGKOK 10230 THAILAND Tel: +662946-7440 Fax: +662946-7441 Email: TIGON_DESIGN@YALAPAPA.COM	 GEO Design & Engineering Consultant 5 Suk Ladprao 28, Ladprao, Samson Nok, Road Kwang, Bangkok 10310 Tel: 02-5111-9900 Fax: 02-5111-9925 Email: Address: service@geodesign.co.th geodesign2003@gmail.com	PROJECT : บัณฑิต ไร่บัว คอนโดมิเนียม LOCATION : ซอย ซอยนาครี 20 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร	OWNER : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด 1475 12867 LANDSCAPE :	STRUCTURAL ENGINEER : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด 12867 ELECTRICAL ENGINEER : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด 12867	MECHANICAL ENGINEER : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด 12867 CIVIL ENGINEER : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด 12867	DRAWING TITLE : รูปตัด 6-6, 7-7 REVISION : DATE :	SCALE : 1:50 REVISION : DATE : CHECKED : APPROVED : DATE : 15-08-2013	DRAWING NO : SEC-04 TOTAL :
--	---	--	--	--	--	---	--	---	-----------------------------------

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 107/110


MITR
 ENVIRONMENT
 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนารีน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ถนนการจราจร กว้าง 10.3 เมตร



ถนนการจราจร กว้าง 9.7 - 13.6 เมตร

ขอบเขตจุดรวมพลไฟฟ้า	พื้นที่ (ตร.ม.)
พื้นที่จุดรวมพล	300

สัญลักษณ์
 พื้นที่จุดรวมพลไฟฟ้า
 เส้นทางสายไฟฟ้า

หมายเหตุ : พื้นที่โครงการมีถนนการจราจรล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งระดับเพลิงสามารถเข้าจอดและรับเหตุได้

รูปที่ 12 ผังแสดงจุดรวมพลของโครงการ

ผังแสดงจุดรวมพลไฟฟ้า
 มาตรฐาน 1:200

TIGON DESIGN GROUP LTD. PART 87/375 MOO 8 THAPKHA VILLAGE SO PO-SAP KHAMRUANG RD. KHAMRUANG KHAMRUANG BANGKOK 10250 THAILAND Tel : 02-011-1140 Fax : 02-011-1141 Email : tigon_design@tigon.co.th	GEO Design & Engineering Consultant 5 Sukhumvit Rd, Sukhumvit, Bangkok 10110 Tel : 02-011-1140 Fax : 02-011-1141 Email : geo_design@geo.co.th	PROJECT : อาคารพักอาศัย คลอ อ ชื่น Budget Bright LOCATION : หมู่ 8 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	OWNER : บริษัท เติบโต กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : บริษัท เติบโต กรุ๊ป จำกัด LANDSCAPE : บริษัท เติบโต กรุ๊ป จำกัด	STRUCTURAL ENGINEER : บริษัท เติบโต กรุ๊ป จำกัด SANITARY ENGINEER : บริษัท เติบโต กรุ๊ป จำกัด	MECHANICAL ENGINEER : บริษัท เติบโต กรุ๊ป จำกัด ELECTRICAL ENGINEER : บริษัท เติบโต กรุ๊ป จำกัด	DRAWING TITLE : ผังแสดงจุดรวมพลไฟฟ้า REVISIONS : DATE :	SCALE : 1:200 CHECKED : DATE : APPROVED : DATE :	DRAWING NO. : LY-08 TOTAL :
---	--	--	---	--	--	--	--	---	-----------------------------------

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เติบโต กรุ๊ป จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 108/110

MITR
 ENVIRONMENT
 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนารีน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



- 1 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าสู่ระบบ
 2 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ก่อนออกสู่ระบบ

ผังบริเวณระบบสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ
 1:200

หมายเหตุ	
A-WWT-1	ถังบำบัดน้ำเสีย คสล.
B-WWT-1	ถังบำบัดน้ำเสีย คสล. 70 ลิตร/วิน
B-WWT-2	ถังบำบัดน้ำเสีย คสล. 70 ลิตร/วิน
	ชนิดกระจก-กรงเหล็ก
	สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 0.11 ต./ม.²
☒	ปะทิวพื้น
☐	ปะทิวน้ำ

 17/275 100 6 YAUHAKH PLAZA 100 6 YAUHAKH RD. KLONGKUM BANGKOK 10230 THAILAND Tel: +662-249-1744 Fax: +662-249-1745 Email: tigon_design@tigon.co.th	 Design & Engineering Consultant 501 Ladprao Rd. Ladprao, Bangkok 10710 Tel: 02-511-9908 Fax: 02-511-9905 Email: info@geo.co.th	PROJECT : บัดเจต โบรท์ คอนโดเนียม LOCATION : ซอย จัตุจักร 29 แขวง แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ	OWNER : บริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด	ARCHITECT : บริษัท สถาปัตย์ 1475 1475 1475	STRUCTURAL ENGINEER : บริษัท 1475 1475 1475	MECHANICAL ENGINEER : บริษัท 1475 1475 1475	ELECTRICAL ENGINEER : บริษัท 1475 1475 1475	DRAWING TITLE : 1:200	SCALE : 1:200	DRAWING NO : SN-202
		DESIGNER : CHECKED : APPROVED : DATE :	REVISIONS : DATE :	DATE : 15-08-2013	TOTAL :					

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เจริญ กรุ๊ป จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 109/110




บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายชาญ วันชัยนารีน)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด



ស័ណ្ឌល័ក្ខណ៍

-  พื้นที่โครงการ
 -  การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 -  การก่อสร้างถนนเชื่อมจากแยกไฟฉาย - แยกกาญจนาภิเษก
 -  การก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก
 -  เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ สายหลัก
 -  เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ สายรอง
 -  จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 -  พื้นที่โครงการ
 -  โรงเรียนบำรุงวิทยา ธนบุรี
 -  พื้นที่อ่อนไหว

ที่มา: คัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, 2014



รูปที่ 14 แสดงตำแหน่งติดตั้งตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พื้นที่ก่อสร้างและถนนสายหลักรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ.

(นายสมบัติ แซ่ตั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เดย์เคน กรุ๊ป จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 110/110



พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ

(นายชาญ วันชัยนาวัน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด