



ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/ ๙๕๐๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม ๗ ชั้น นิวนอร์ติก คอนโดมิเนียม VIP ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๑๕๐๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม ๗ ชั้น นิวนอร์ติก คอนโดมิเนียม VIP ๖ ของบริษัท นิวนอร์ติก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม ๗ ชั้น นิวนอร์ติก คอนโดมิเนียม VIP ๖ ของบริษัท นิวนอร์ติก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บริเวณถนนเขาพระตำหนักซอย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งสรุปรายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม ๗ ชั้น นิวนอร์ติก คอนโดมิเนียม VIP ๖ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีดังกล่าว พร้อมทั้งสรุปรายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม ๗ ชั้น นิวนอร์ติก คอนโดมิเนียม VIP ๖ ของบริษัท นิวนอร์ติก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตาม

กฎหมาย...

กฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรี เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนันท์ โทกษณาภรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ ต่อ ๖๘๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๒

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น นิเวศน์ คอนโดมิเนียม VIP 6
ของ บริษัท นิเวศน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น นิว นอร์ดิก คอนโดมิเนียม VIP 6

ของ บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น นิว นอร์ดิก คอนโดมิเนียม VIP 6 ของ บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเขาพระตำหนักซอย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่โครงการ 0-2-37.2 ไร่ หรือ 948.80 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น จำนวนห้องพัก 63 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการฯ ต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และมกราคมของทุกปี

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายคัท ทเวนโซม)

เจ้าของโครงการ



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอน

เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตจัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตแจ้งผลการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการ โอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุ ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ และ หน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบ ตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ กระทำก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อหา แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายคิ๊วท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอน


เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		พื้นที่โครงการ โดยต้องจัดให้มีร่มกรับใบไม้จัดอย่างสม่ำเสมอซึ่งรอบรรทุกที่ทำการขนต้องมีการปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มีมิติชิดเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง 7) ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มีมิติชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและวางแผนของเศษวัสดุ 8) จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ 9) จัดพื้นที่ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกก่อนออกสู่ถนน เพื่อลดดินออกจากล้อรถ 10) บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการต้องปิดที่บดลดเวลาเปิดเฉพาะกรณีที่มีการเข้า-ออกเท่านั้น โดยพื้นผิวปากทางเข้า-ออกต้องทำด้วยวัสดุถาวร เช่น ยางแอสฟัลต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น และรักษาพื้นผิว	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดฝุ่นละออง-อุตสาหกรรม แนวเขตที่ดิน โครงการด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียง-ดัชนีตรวจวัด TSP และ PM-10 -ความถี่ในการตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ: 

(นายคิ๊วท สเวนโฮม)
 เจ้าของโครงการ





(นางสาวปริดากรณ พันธ์รัตน์)
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทอล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 40 หมู่ 11 ซ.เทศบาล 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		ให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ 11) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และขนส่ง คนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว ต้องไม่มีการคิดเครื่องขนต้ทั้งไว้ เต็มขาด เพื่อเป็นการลดเขม่าควัน และกลิ่น 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดบริเวณ ถนนพระตำหนักซอย 4 และ บริเวณถนนด้านหน้าโครงการเมื่อมีการเข้า-ออก ของรถขนส่งวัสดุ และทุกครั้งหลังเลิกงาน	
1.3 ดินและการชะล้างพังทลาย	- ในการก่อสร้างตามหลักการทำงานของวิศวกรรม จะมีการขุดดิน เพื่อทำการระบบ สาธารณูปโภคใต้ดิน หรือการทำการรากอาคาร โครงการ กรณีที่ไม่มีการป้องกัน การพังทลายของดิน อาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลดิน ทำให้ดินพังทลายจากการขุดดิน ทำให้มีผลกระทบต่อไป ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่	1) ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างทางโครงการได้มีการดำเนินการป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน ซึ่งอาจมีผลต่ออาคารข้างเคียงที่อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของโครงการ 2) จัดให้มีระบบค้ำยันและทำกำแพงป้องกันดิน (Sheet Pile) ในช่วงที่มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน หรือการทำฐานรากอาคาร ที่ต้องมีการขุดเจาะดิน โดยมีวิศวกรโยธาเป็นผู้	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสังเกตการณ์ และสอบถามความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์คิสทีวอลลอปเมนท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *X. Sarker*

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....
(นายควิฑ์ สวณโถม)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ..... บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

 **Pavin** ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
(นางสาวปวีณา วัฒน ~~วัฒนา~~) **WWW.ENVIMOVE-THAI.COM**

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท นิว นอร์ดิค เวิลด์วاید จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)	โครงการได้	ควบคุมการออกแบบระบบน้ำขึ้นให้ขึ้นไป ตามหลักวิศวกรรม 3) ดินเขตร่วนเกินเคลื่อนย้ายออกจากโครงการ พื้นที่ หรือจัดให้มีการกองเก็บที่เหมาะสมเพื่อ ป้องกันการชะล้างออกสู่ภายนอกโครงการ 4) จัดเตรียมคนงานในการทำความสะอาด รอบรรทุกวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง ทำการฉีดล้างเศษ ดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออก สู่ถนนพระตำหนักหยอย 4 และทำความสะอาด เขตพื้นที่เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนน 5) จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราว รอบพื้นที่ ก่อสร้าง ก่อนระบายน้ำไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่ โครงการ และทำบ่อคัดตะกอนบริเวณทางเข้า- ออกของ เพื่อคัดตะกอน 6) ตรวจสอบอาคารข้างเคียง โดยรอบตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง ถ้าหากพบว่าเกิดความ เสียหาย โครงการจะต้องหยุดการก่อสร้างทันที	- ตรวจสอบเศษดินและเศษวัสดุ ก่อสร้าง ที่บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง และถนนทางเข้า โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบไม่ให้มีดินที่ชะล้าง ไหลออกไปสู่ภายนอกพื้นที่ของ บุคคลอื่นข้างเคียงในระยะเวลา การก่อสร้าง และต้องดำเนินการ แก้ไขพื้นที่ที่มีปัญหา

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *[Signature]*

(นายคิวท สเวน โฮม)

เจ้าของโครงการ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *[Signature]*

บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
(นางสาวปริดาภรณ์ *[Signature]*) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ENV.MOVE-THAI.COM


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)		เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดั้งเดิม 7) จัดให้มีการตรวจสอบการเคลื่อนตัว Sheet Pile ประจำทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 8) ระหว่างการถอน Sheet pile หากเกิดการยุบตัวของดินโดยรอบจนอาจเกิดอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียง ต้องหยุดการถอนบริเวณดังกล่าว และทำการบดอัดใหม่ให้แน่นในพื้นที่ 9) จัดให้มีการทำกรรมวิธีประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที	
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	- ผลกระทบทางด้านเสียงและจากควมสั่นสะเทือน จะมีผลกระทบกับอาคารที่อยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้โครงการ และกับผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงกับ	1) เลือกเทคนิควิธีการก่อสร้างที่ช่วยลดเสียงดังและลดแรงสั่นสะเทือน เช่น การใช้เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกับงาน 2) ให้เลือกวัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปเพื่อลด	- ตรวจสอบความดังของเสียงและแรงสั่นสะเทือน จากการก่อสร้างด้วยการให้ติดตั้งเครื่องวัดเสียงเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์คค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ: 

(นายควิท สเวน โชม)

เจ้าของโครงการ



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 02-000-0000 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	โครงการ ระดับเสียงดังที่บริเวณคาเฟ่ เกิดจากงานก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังรบกวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสียงที่จะเกิดขึ้นจึงแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมการก่อสร้างและจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยที่แหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่ออกมาจากการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เมื่อนำค่าระดับเสียงต่างๆมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ซึ่งกำหนดให้ มีค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) และมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) นั้น พบว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง โครงการในระดับ	กิจกรรมการตัด การเจาะ หรือเจียร ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน 3) เลือกลักษณะวิธีการในการทำงานที่เหมาะสม และเพิ่มงวดต่อคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจำกัดการจัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล 4) ให้กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา 0.800-17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักนอนของประชาชนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 5) การก่อสร้างระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. ของวันถัดไป กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยาเท่านั้น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาต 6) เลือกลำดับการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรกล พร้อมทั้งให้หลีกเลี่ยงการหันทิศทาง	การก่อสร้างทั้งนี้ทางโครงการได้รับรู้จากผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิรุทธฤกษ์ จินดาพงศ์เจริญ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-596-2415 -ชุดตรวจวัด -แนวเขตที่ดินของโครงการ -ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียง -ดำเนินการวัด ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) และมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) -ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Meter) -การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว เวิร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Svedhe
ประมาณ 2558 ลงชื่อ

มกราคม 2558 ถึง

1503


(๓) นาย เฉลิม

เจ้าของโครงการ

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
(นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
Bangkok THAILAND
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสี่ยงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ที่เกินมาตรฐานในระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกินค่าระดับเสียงสูงสุด ดังนั้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ - เสี่ยงรบกวนจากคนงานจากการตะโกนพูดคุย คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ - เสียงเครื่องยนต์ ที่เกิดจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ไปยังพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดเสียงดังได้ 7) ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแล 8) กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างวิ่งด้วยอัตราเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการวิ่งของรถในพื้นที่โครงการ 9) การขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน 10) ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักร ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการเกิดเสียงดัง อันเนื่องมาจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเกิดการชำรุด 11) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน	หลังจากมีการก่อสร้างฐานรากแล้วจะทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นอร์ธ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *[Signature]*

(นายคิวท สวนโสม)
 เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *[Signature]*
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ	- น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ เกิดจาก พนักงาน และคนงานก่อสร้างมีประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร และจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งน้ำเสียส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น น้ำที่ใช้ในการ บ่มคอนกรีต หรือน้ำที่ใช้ฉีดพรมพื้น และ ถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุ่นละอองเป็นต้น สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนน้อยที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการชำระล้างเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งน้ำส่วนนี้ จะไหลเข้าสู่บ่อคัดตะกอน เพื่อคัดแยกดิน โดยน้ำทั้งหมดจะถูกบำบัดพร้อมระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และต่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ สาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ทั้งนี้ น้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้ระบายลงสู่แหล่งน้ำ	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อ บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อนระบาย ลงสู่ท่อระบายน้ำที่สาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง โครงการ	

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ *Mr. Sordha*

(นายคิ๊วท สเวนโฮม)
เจ้าของโครงการ




ลงชื่อ *นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	ผิวดิน จึงไม่มีผลกระทบต่อการทรัพยากรน้ำจากการก่อสร้างโครงการ		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- จากสภาพปัจจุบันในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโครงการเป็นอาคารชุดโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการ เป็นต้น จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรทางนิเวศวิทยามนุษย์ ทรัพยากรสัตว์หายาก หรือพืชพันธุ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากสภาพพื้นที่บริเวณโครงการอยู่ในเขตเมือง นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ใช่ทะเล จึงไม่พบทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำบริเวณที่ใกล้กับโครงการ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านการอนุรักษ์แต่อย่างใด	- ทางโครงการ ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ำต่อชุมชนข้างเคียงที่อยู่โดยรอบ โดยจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  (นายคัท สวณโณม)
เจ้าของโครงการ

ผู้รับพิจารณา: บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT (envi) (นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)
ลงชื่อ:  (นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)
บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT (envi) (นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT (envi) (นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)

บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT (envi) (นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)
WWW.ENVIMOVE-THAIL

ตารางที่ ๑ (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- การก่อสร้างโครงการจะมีผลกระทบต่อการให้บริการน้ำใช้ของการประปาส่วนภูมิภาคในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการจะมีความต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างโดยประมาณ 15 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้รับบริการน้ำใช้จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพญา (ฉันทิเศษ) ดังนั้นปริมาณการใช้น้ำประปาจึงมีความเพียงพอในการจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ที่ก่อสร้าง เมื่อเทียบกับกำลังการผลิต และการจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพญา (ฉันทิเศษ)	1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง สำหรับใช้ก่อสร้างและคนงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. 2) จัดให้มีการตรวจสอบระดับถังเก็บน้ำสำรองอยู่เสมอ หากพบจุดรั่วซึม ให้รีบทำการแก้ไขโดยเร่งด่วน 3) รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ในส่วนนำใช้ของคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆเดือน หากพบว่ามีความผิดปกติให้ทำการสะอาดล้าง ด้วยน้ำสำรองทันที 5) นำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรอง นำมาใช้ฉีดพรมพื้นที่ถนนภายในพื้นที่โครงการ	1) ให้ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง สัปดาห์ละครั้ง ถ้ามีปัญหาการรั่วซึม หรือชำรุดส่วนใด ให้รีบแก้ไข โดยทันที 2) การตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่นและสีตะกอน ทุกๆเดือน หากพบความผิดปกติให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทันที
3.2 การใช้ไฟฟ้า	- การก่อสร้างโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการไฟฟ้า ของการไฟฟ้า ภูมิภาคเมืองพญา โดยในช่วงของการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากการใช้ไฟฟ้าภูมิภาค เมือง	1) โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน 2) การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงไฟฟ้า ที่ถูกต้อง 3) จัดให้มีทางเทคนิคไฟฟ้าสำหรับควบคุมการ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ ถ้าหากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ธไซด์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ...

(มธ.๒๓๕ ๒๔๖.๓)

เจ้าของโครงการ




2558 ๓๖๕

บริษัท เอนไวเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
(นางสาวปริดากรณ พงษ์พิทักษ์)
www.enviMOVE-THAIL.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	พืชนา ซึ่งการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อ ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างของโครงการมี จำนวนน้อยมาก ประกอบทั้งการไฟฟ้า ภูมิภาคเมืองพืชนามีศักยภาพเพียงพอ ในการให้บริการไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน 4) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัด พลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 5) กำชับและดูแลคนงานให้ระมัดระวังในการ เดินสายไฟและ/หรือเชื่อมต่อบางไฟ และมีการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำและ คอยดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 6) แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 7) จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดการเก็บสารไวไฟ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	
3.3 การจัดการมูลฝอย	- มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง จะมี ประมาณ 150 ลิ./วัน หากไม่มีการจัดการ ที่ดี อาจส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้พักอาศัยใน บริเวณใกล้เคียงโครงการ และเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงมารบกวนที่ เป็นพาหะของโรคได้ - มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษ ดิน เศษอิฐ และเศษไม้ เป็นต้น ซึ่งมีบาง	1) จัดให้มีถังขยะมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 5 ถัง ที่มีความทนทานและมีฝาปิดมิดชิด โดย แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง วางไว้ ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็น ที่ทิ้งและรวบรวมมูลฝอยทั้งหมด เพื่อให้รถ เก็บขนมูลฝอยของเมืองพืชนา มารับไปกำจัด ต่อไป โดยไม่มีการตกค้าง และส่งกลิ่นเหม็น รบกวน	- ติดตามตรวจสอบที่ทุกขณะมูล ฝอยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง



ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *Sudhien*

บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
www.ENVIMOVE-THAI.COM

มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *Kee*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT จำกัด

(นายคิวท สเวนไฮม)
เจ้าของโครงการ


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ส่วนยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษอิฐและเศษปูนจะนำไปถมที่ดิน ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ทางผู้รับเหมาก่อสร้างให้คนงานทำการรวบรวมแล้วนำไปกองรวมกับมูลฝอยอื่นๆ เพื่อรื้อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา มาจัดเก็บไปทำการกำจัดต่อไป ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อ	2) จัดพื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ กับเศษวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก หรือที่จะต้องนำไปทิ้ง 3) กำชับคนงานให้ทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 4) ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งอาศัยของพวกแมลงสาบ หนู และแมลงวันและไม่ว่าถึงมูลฝอยไว้ทางด้านบ้านพักอาศัย	- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ 1 เดือน/ครั้ง หรือตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งทางระบายน้ำต้องอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าหากมีปัญหา
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการในกรณีฝนตกทางโครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร เป็นท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยมีระยะทางของ	1) ควบคุมการระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราว และบ่อตกตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำให้ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 2) ขุดลอกตะกอนที่สะสมในท่อระบายน้ำอย่าง	- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ 1 เดือน/ครั้ง หรือตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งทางระบายน้ำต้องอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าหากมีปัญหา

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ: 

(นายคัท สเวน โสม)


เจ้าของโครงการ




บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด
(นางสาวปริศนา วัฒนา) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
TEL: 09-00000000 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	ท่อพัก ยาวประมาณ 10-20 เมตร เพื่อใช้ในการระบายน้ำและรองรับน้ำหลากในการระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่โครงการและระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมบริเวณ โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการในระดับต่ำ - การเทกองทรายหรือวัสดุก่อสร้างบางชนิด อาจทำให้เกิดการกัดเซาะการไหลของน้ำ ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบ	สมัครเสนอเพื่อให้ระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 3) หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ 4) ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมของดินตะกอน	จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน - ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในท่อระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนเป็นประจำทุกสัปดาห์
3.5 การบำบัดน้ำเสีย	- น้ำเสียที่เกิดจากพนักงานและคนงานก่อสร้างมีประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ำเสียจากห้องอาบน้ำและการ	1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงาน จำนวน 10 ห้อง โดยการทำบำบัดน้ำเสียจะใช้ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแอะโรบิก-บิโอซิม จำนวน 1 ชุด	- ดำเนินการและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน เดือนละ 1 ครั้ง



ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายคิวท สเวนโฮม)

เจ้าหน้าที่โครงการ


บริษัท เอ็นโวนิเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	อุปโภคทั่วไปและน้ำเสียจากห้องส้วมเท่ากับ 8 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำทั้งหมดจะถูกบำบัดพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียของคนงานก่อสร้างต่อชุมชน หรือแหล่งน้ำสาธารณะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ	ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 10 ลบ.ม./วัน ที่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนด ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) จัดให้มีแผนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ 3) ทางโครงการจัดให้มีการดูปะกอนออกจากบ่อเกรอะเป็นประจำทุก 3 เดือน/ครั้ง หรือทันทีเมื่อบ่อเต็ม จนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4) เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ให้ผู้ปะกอนออกจากบ่อเกรอะทั้งหมด แล้วใช้ในขาวไรขยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ-กรอง ก่อนใช้ดินกลบปิดถาวร	
3.6 การคมนาคมและการขนส่ง	- ช่วงก่อสร้างมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างประมาณ 5 เที่ยว/วัน จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร และทำให้เกิดการติดขัดในการขนส่งวัสดุมีน้อย ประกอบทั้งจากการประมึนผลกระทบด้านจราจรบนถนนเข้า-ออกโครงการ ตรงบริเวณ	1) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้สำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคุมให้บรรทุกตามพิกัด รวมทั้งกำกับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพิกัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน และจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้า-ออก ของพื้นที่โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

 มีนาคม-2558 ลงชื่อ.....

บริษัท เอ็นโวนิแมล มูฟเม้นท์ จำกัด

 มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

(นายค้วท สเวน ไสม)

เจ้าของโครงการ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมและการขนส่ง (ต่อ)	ถนนด้านหน้า พบว่า อยู่ในระดับบริการ "A" ซึ่งมีลักษณะเป็นสภาพการไหลอิสระ ทั้งนี้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างจะใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้ออาจทำให้เกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรบ้างในบางจังหวะที่มีการเข้า-ออก ของโครงการ ดังนั้นคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ	2) จัดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชั่วคราว เป็นต้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) ห้ามจอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณบนถนนด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวาง การจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ 4) จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับ รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถคนส่งคนงาน "ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ โดยไม่ลบล้ำเข้าไปในถนนและให้เส้นทางสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการกีดขวาง การจราจร 5) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการอย่างชัดเจน 6) จัดให้มีการควบคุมกระบะบรรทุก ในการใช้ป้องกันการปลิว หกหล่น และฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางสัญจร	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *Mr. Sudhar*

(นายคัท สเวน โสม)

เจ้าของโครงการ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *Ms. Pichan*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้แทนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 envimove WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันพบว่า บริเวณรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไร่ นา สวน อากาศพาณิชยกรรม สถานประกอบการร้านค้าพื้นที่ที่รกร้าง และพื้นที่รอการพัฒนา - ความสอดคล้องต่อการใช้ที่ดิน รอบโครงการนั้น มีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมพัทยา (ร่าง) และสอดคล้องต่อความต้องการที่พัฒนาของพื้นที่พักอาศัยในเมืองพัทยา หรือต้องการที่พัฒนาอยู่ใกล้กับที่ทำงาน ดังนั้น ในการดำเนินโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	7) ตรวจสอบเครื่องขนถ่ายวัสดุที่ใช้สำหรับขนถ่ายวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้การขนถ่ายวัสดุของเครื่องขนถ่ายวัสดุในระหว่างขนส่งวัสดุ	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สภาพโดยรวมส่วนใหญ่	1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีการจัดให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่โครงการ	
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม			


ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์คค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นายคัตว สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
www.envi-move-thai.com
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	บริเวณพื้นที่โครงการ เป็นชุมชนหนาแน่นกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ มีลักษณะเป็นชุมชนในเขตเมืองที่มีความหลากหลายของกิจกรรม จากการที่ได้สำรวจสภาพสังคมบริเวณพื้นที่รอบโครงการ ประกอบด้วยกิจการร้านค้า ร้านอาหาร อาคารพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารประเภทอาคารชุด และสถานประกอบการต่างเป็นต้น ซึ่งความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นแบบเพื่อนบ้านมีการติดต่อกันเพื่อการค้าขาย การให้บริการ ไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ทั้งนี้โดยมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางถึงสูง - การก่อสร้างโครงการนี้เป็นการสร้างแหล่งงานให้กับแรงงานและระบบธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ อันได้แก่	2) กรณีที่มีบ้านพักคนงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และมีการควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 3) จัดทำรั้วที่ล้อมรอบ หรือกำหนดบริเวณบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน 4) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องจัดทำประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน และต้องใส่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ต้องเป็นคนงานที่มีใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และจัดเก็บประวัติไว้ด้วย	- ตรวจสอบอาคาร และบ้านพักอาศัยข้างเคียงโครงการว่าได้รับความเดือดร้อนจากอาคารก่อสร้างหรือไม่ หากมีข้อร้องเรียน หรือเดือดร้อนต้องทำการแก้ไขทันที


ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ *X Sutha*

(นายคัท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
envi
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) *envi*
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	อุปกรณ์การก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอีกมากมายหลายชนิด ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีการก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าในระยะก่อสร้าง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในบริเวณโครงการ - ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ก่อสร้างและผู้พักอาศัยแถบใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เนื่องจากคนงานก่อสร้าง หรืออาจได้รับเหตุรำคาญอื่นๆ จากกิจกรรมการก่อสร้างที่ทางโครงการต้องมีการควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย	5) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้างานคอยดูแลความปลอดภัยของคนงาน มิให้สร้างความเดือดร้อน หรือรบกวนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน กรณีที่คนงานมีการกระทำผิดควรลงโทษคนงานในทันที 6) จัดให้มีเวรยาม รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงาน 7) เจ้าของโครงการหรือผู้จ้าง จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของที่พักคนงานอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 1 เดือน เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ธ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นายคัท สเวนโซม)

เจ้าของโครงการ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVI ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  WWW.ENVIMOVE-THAIL.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		8) ก่อนเริ่มก่อสร้าง ให้ทำการสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนร่วมกับเจ้าของบ้าน โดยการถ่ายภาพประกอบในการสำรวจ และทำบันทึกร่วมกัน เพื่อให้เป็นหลักฐาน หรือป้องกันการขัดแย้ง กรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย หากพบว่าการก่อสร้างโครงการได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง ต้องรับทำการซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย 9) เจ้าของโครงการต้องทำการประชาสัมพันธ์แก่เจ้าของอาคาร และบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยการพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 15 วัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และรับฟังความคิดเห็นหรือความเดือดร้อนต่างๆ ที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข โดยเร่งด่วน 10) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนดในร่าง	

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นวนอร์คค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ *Sudha*

(นายควิฑ์ สเวนโฮม)
เจ้าของโครงการ

[Signature]

บริษัท นวนอร์คค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
(นางสาวปริดากรณ วัฒนรัตน์) PPRD@ENVMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		ก่อสร้าง สำหรับอาคารชุดในความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ 11) ทำการแจ้งแผนงานล่วงหน้า ในการดำเนินการก่อสร้าง ให้แก่อาคารหรือบ้านเรือนที่อยู่ข้างเคียงรับทราบทุกๆ อาคาร 12) การดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการหรือผู้จ้าง ต้องระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้พิจารณาลงโทษ 13) ใช้ผ้าใบปิดคลุมอาคาร โครงการตลอดทุกชั้นในระหว่างก่อสร้าง และโดยรอบอาคาร โดยจะรื้อผ้าใบออกเมื่อโครงการเสร็จสิ้น 14) ติดตั้งป้ายประกาศของโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อวิศวกร	

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์คค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ X

(นายคัท สวณโสม)

เจ้าของโครงการ




มีนาคม 2558 ลงชื่อ


บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
www.ENVIMOVE-THAI.COM

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอน ไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		ควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้าง เบอร์โทรติดต่อบริษัทผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญที่มาจากอาคารก่อสร้างโครงการ	
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและสุขภาพ	- ผลกระทบด้านสาธารณสุขอาจมีและสุขภาพ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและผู้ปฏิบัติงานในโครงการที่เกิดจากฝุ่นละออง เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากการทำงานขาดความระมัดระวัง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ ความเสี่ยงต่ออาการก่อสร้าง การกระเด็น หรือการร่วงหล่นของเศษวัสดุ โดยความประมาทเลินเล่อในการทำงาน เป็นต้น ดังนั้น โครงการควรมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของคนงาน และผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการในช่วงที่ก่อสร้าง และลดผลกระทบดังกล่าวที่เกิดจากการ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารโครงการ 1) จัดทำรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร และใช้ผ้าใบซึ่งเย็นแนวกว้างพาดขึ้นไปอีกไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร ตลอดแนวเขตและโดยรอบพื้นที่การก่อสร้างอาคาร โครงการ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2) จัดให้มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง และอบรมคนงานให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงานอื่น ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ เป็นต้น	- ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดของสาเหตุลักษณะการเกิดความเสี่ยงภัยการบาดเจ็บ เป็นต้น - หากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากสัตว์เป็นพาหะนำโรคให้ทางโครงการติดต่อสาธารณสุข อาชีวอนามัยของเมืองพัทยา มาทำการกำจัดโดยทันที

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์คิตี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  (นายควิท สเวนโฮม)
 เจ้าของโครงการ

ผู้รับผลิตชอบ: บริษัท นิว นอร์คิตี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  (นางสาวปริศนากร วัฒนทรัพย์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 10/1 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทร. 02-016-1111 โทรสาร 02-016-1112
 WWW.ENVMOVE-THAIL.COM


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสามารถสุขอนามัยและสุขภาพ (ต่อ)	ก่อสร้างโครงการให้อยู่ในระดับต่ำ - กรณีการเข้าพักอาศัยของคนอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ อาจจะมิใช่และน้ำเสียของคนงาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน ยุง หนู และการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่คนงานได้	4) นิติกรรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกครั้งก่อนการกวาดพื้นหรือทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 5) จัดให้มีการวางวัสดุอุปกรณ์อย่างมีระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน 6) จัดให้มีเครื่องมืออุปโภคบริโภคเบื้องต้น พร้อมจัดเตรียมรถเพื่อส่งผู้บาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 7) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ อันได้แก่ ปั่นจั่น ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเช้าแขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวดสลิง เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยขณะดำเนินงานก่อสร้าง 8) ในการขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น	

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ *X W Sukha*


(นายคัท สเวนโฮม)
เจ้าของโครงการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LT
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนศิริ) *ENVIRONMENTAL MOVEMENT* WWW.ENVMOVE-THAI.COM
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและสุขภาพ (ต่อ)		ซึ่งทำให้เกิดเสียง แรงสั่นสะเทือน และทำให้เกิดอันตรายได้ 9) จัดให้มีการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุ จากการก่อสร้าง โดยครอบคลุมทั้งคนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ในบริเวณพื้นที่ของการก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งประชาชน ผู้สัญจร และบ้านเรือน อาคารที่อยู่ใกล้เคียง โครงการทั้งชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน 1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดบ้านพักให้คนงาน ที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูก สุขลักษณะ และจัดให้มีหัวหน้าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแล ให้คนงานดูแลสุขภาพความสะอาด ของห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 2) จัดทำรายงานรบกวนบริเวณพื้นที่บ้านพัก คนงาน เพื่อรวบรวมข้อเสียทั้งหมด เข้าสู่ต่อ ระบายน้ำสาธารณะต่อไป 3) จัดให้มีถังขยะที่แข็งแรง ทนทาน และมีฝา	

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ: 

(นายศิวท สวนไธม)

เจ้าของโครงการ



ลงชื่อ



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 (นางสาวปรีดากรณ วัฒนวิทย์)  WWW.ENVMOVE-THAI.COM


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและสุขภาพ (ต่อ)		ปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็นถึงระยะมีอยู่ถึงระยะแห่ง วางไว้บริเวณบ้านพักคนงาน และติดต่อให้ เก็บขยะของเมืองพืชมานำไปกำจัดต่อไป 4) จัดให้มีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาในการก่อสร้าง โครงการ 5) จัดให้มีการพ่นแมลงและพาหะนำโรครายใน บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานทุกๆ 2 สัปดาห์ 6) ให้ความเข้มงวดต่อคนงานในการดูแลด้าน สุขภาพ เพื่อป้องกันการก่อและแพร่กระจาย ของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 7) จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า ทำงาน และทำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง หลังเข้าการทำงาน	
4.3 คุณภาพและทัศนียภาพ	- ระหว่างการก่อสร้างโครงการอาจจะ มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นเองที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	1) จัดให้มีรั้วกันสูงกว่าระดับสายตา โดยรอบ พื้นที่การก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ ไม่เหมาะสม	- ดูแลสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถบดบังทัศนียภาพที่ ไม่เหมาะสมได้ ตลอดระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2558 ลงชื่อ  Sutha
(นายคัท สเวนโฮม)
เจ้าของโครงการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนวิญญู) 
WWW.ENVMOVE-THAI.COM


New Nordic Development Co., Ltd.

ตารางที่ 2 รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น นิว นอร์ติค คอนโดมิเนียม VIP 6 ในระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนเป็นที่ตั้งของอาคารอยู่อาศัยรวม 7 ชั้น ประเภทอาคารชุด จำนวน 1 อาคาร พร้อมพื้นที่สีเขียว และที่จอดรถแทนพื้นที่ดินเดิมซึ่งเป็นที่ว่าง ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการไม่มีการปรับความลาดชันของพื้นที่ จนทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป จะมีเพียงการปรับความลาดชันเพื่อการระบายน้ำเท่านั้น ประกอบทั้งลักษณะกิจกรรมยังมีความสอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยในลักษณะอาคารชุด ที่มีการออกแบบให้กลมกลืนและทันสมัย กับอาคารข้างเคียง โดยรอบโครงการ ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบ้างในด้านลบในระดับต่ำ	1) ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เดินไปตามแบบภูมิสถาปัตย์กรรมที่ได้ออกแบบไว้ 2) จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีเสมอ 3) จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

ผู้รับผิดชอบ: นิตยกุลลอการการ บริษัท นิว นอร์ติค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ X

Sirak

(นายคัท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ

บริษัท นิว นอร์ติค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

envi

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์

ENVI (นางสาวปริศนากร วัฒนรัตน์) *envi* ENVIRONMENTAL MOVEMENT CC WWW.ENVYMOVE-THAI.CO

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	- เมื่อเปิดโครงการผลกระทบจากคุณภาพอากาศ จากมวลสารที่สำคัญคือ ฝุ่นละออง เนื่องจากบริเวณโครงการ จะมีการปูลาดพื้นดินเปิดโล่ง ประกอบทั้งอาคารโครงการ อยู่ใกล้กับถนน ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นละอองที่กระจายได้บ้าง และเกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่เกิดจากการจราจร ทั้งภายใน และภายนอกบริเวณโครงการ ดังนั้นจึงคาดว่าค่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบจากคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับต่ำ	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ 2) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนิษฐานความเร็ว เพื่อให้ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากผิวถนน 3) หมั่นบริเวณรักษาความสะอาด บริเวณถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ 4) ให้ติดตั้งป้ายห้ามคิดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- ให้ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และมีส่วนสูงมีความเร็ว และมีสัญญาณเพื่อลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบพรรณไม่ว่ามีการเจริญเติบโต และมีความอุดมสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ
1.3 ดินและการชะล้างพังทลาย	- เนื่องจากการพัฒนาโครงการมีการปลูกต้นไม้ และหญ้า สำหรับปกคลุมดินบริเวณที่ว่าง และมีการบำรุงรักษาดินไม้หรือพื้นที่สีเขียวที่อยู่ภายในโครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ พร้อมทั้งให้มีการจัดการควบคุมการระบายน้ำภายในโครงการไม่ให้เกิดความและความคุมอัตรา	1) จัดสวน ปลูกต้นไม้ ที่เป็นพืชคลุมดิน 2) ดูแลรักษาส่วนพุ่มและต้นไม้อยู่ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	- ตรวจสอบพรรณไม่ว่าเจริญเติบโต และมีความอุดมสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดบริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ในและยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  Suda 2558 ลงชื่อ  Pichai บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

(นายคัท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนศิริ) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
WWW.ENVMOVE-THAL.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ดินและการชะล้างพังทลาย	การระบายน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในระยะดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการชะล้างในระดับต่ำ		
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	เมื่อเปิดดำเนินการระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการจะมีไม่มากนัก โดยส่วนมากจะเกิดจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ ซึ่งเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนเมื่อเปิดดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ	1) จำกัดความเร็ว ในขณะที่รถเลนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2) ทำป้ายติดประกาศให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่โครงการดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรอ 3) จัดทำถนนชะลอความเร็วของรถเป็นระยะๆ ตามแนวถนนพื้นที่ในโครงการ	
1.5 การเกิดแผ่นดินไหว	บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพระตำหนักช้อย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว ดังนั้น จึงคาดว่าแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหว และส่งผลกระทบรุนแรงต่อ	1) จัดให้มีแผนผังประชาสัมพันธ์ คำนวณนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหว ให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงาน และเผยแพร่กับบุคคลอื่นๆ 2) ติดตามข่าว สถานการณ์ คำนวณนำ ค่าเตือนต่างๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภัย	

[illegible]

๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงชื่อ *[Signature]* มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๘ ลงชื่อ *[Signature]*
 ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงชื่อ *[Signature]* มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๘ ลงชื่อ *[Signature]*

(มธ) ๓๖๕ (๓๖๕)

เจ้าของโครงการ

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	โครงการเป็นไปในได้น้อย นอกจากนั้นวิศวกรได้ออกแบบและก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดการรับน้ำหนัก ความกระพริบที่กำหนดของอาคาร และพื้นที่ดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นมาตรฐานประกอบารออกแบบอาคารและด้านแรงแผ่นดินไหว	พบิบัติแผ่นดินไหว 3) กำหนดให้มีแผนการชดเชยการอพยพรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง 4) ให้รีบออกจากอาคาร เมื่อมีการสั่งการจากผู้ควบคุมแผนป้องกันหรือผู้ที่รับผิดชอบหากมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 5) ไม่ใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว เพราะถ้าหากไฟฟ้าดับหรือขัดข้องอาจมีอันตรายจากการติดอยู่ในลิฟต์ได้ 6) กรณีมีเหตุแผ่นดินไหว ให้หมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักได้มากหรือได้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อใช้ป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกทั้งที่ร่วงหล่นลงมา 7) หลีกเลี่ยงจากการอยู่ที่บริเวณประตู ระเบียง หน้าต่าง ที่อาจพังทลายได้ง่าย 8) ให้รีบออกจากอาคาร โดยเร็วในโอกาสแรกที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้ว และหนีห่างจากสิ่งที่จะหล่นทับได้	

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ X.....

(นายคิ้วท สเวน โสม)

เจ้าของโครงการ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ

บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

(นางสาวปริศนากร อภิรักษ์กุล) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVMOVE-THAIL.COM
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ	- ในระยะเวลาการเปิดดำเนินการ โครงการ เมื่อมีผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการจะก่อให้เกิดน้ำเสียประมาณ 35.79 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งพบว่าน้ำเสียทั้งหมดมาจากการอุปโภค- บริโภคของผู้พักอาศัย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ น้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้รับบำบัด แหล่งน้ำผิวดิน จึงไม่มีผลกระทบต่อ ทรัพยากรน้ำจากการดำเนินโครงการ	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งเป็นระบบ บำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ชนิดตะกอนแขวน ลอย เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพ มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค ก่อน ระบายน้ำสู่ระบบทอรวรบนน้ำเสียของเมือง พัทยา	
2. 2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- จากสภาพปัจจุบันในพื้นที่ และบริเวณ ใกล้เคียง โดยรอบโครงการ เป็นบ้านพัก อาศัย อาคารพักอาศัย และที่ว่าง จึงไม่มี สิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรนิเวศ วิทยาทางบกประเภทสัตว์หายาก หรือพืช พรรณทางธรรมชาติที่สำคัญเนื่องจาก อยู่ในเขตชุมชนเพียงต้นไม่ที่ขึ้นเองตาม ธรรมชาติและต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้ตาม บริเวณต่างๆ ประกอบกับพื้นที่โครงการ	- โครงการต้องกำหนดให้มีการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติบนบกต่อชุมชนข้างเคียงที่อยู่โดยรอบ โดยจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และอุณหภูมิการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	

ผู้รับผิดชอบ: นิตบุคคธาคาเชน/บริษัท นีว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มีกรณีพิเศษไม่ ได้ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายคิ้วท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ



ลงชื่อ

บริษัท เอ็นว็อนเมทิล มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. 2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ได้เปลี่ยนเป็นระบบนิเวศชุมชนและมีเสียงดัง โดยสิ้นเชิง จึงไม่พบทรัพยากรชีวภาพบนบกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่อย่างใด ดังนั้นกิจกรรมของการพัฒนาโครงการในระยะดำเนินการ จะไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบัน		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ทรัพยากรชีวภาพในน้ำบริเวณใกล้เคียงโครงการ ไม่พบว่ามีแหล่งน้ำผิวดินที่มีใช้ทะเล ส่วนทะเลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทะเลอ่าวไทย บริเวณที่เป็นหาดพิทยา ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ปูลม ปลา หอย เป็นต้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านการอนุรักษ์แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ในระยะดำเนินการ ซึ่งน้ำเสียที่		

ผู้รับผิดชอบ: นิตินุคคณาการชุดบริษัท นิว นอร์ธคิต ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (นิติบุคคล) ไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ *Sudhar* 2558 ลงชื่อ

(นายคัท สเวนโฮม)


เจ้าของโครงการ

[Signature]

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

WWW.ENVMOVE-THAI.COM



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น การเปิดดำเนินการโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการทรัพยากรชีวภาพในน้ำ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ น้ำ	-เมื่อเปิดดำเนินการ มีความต้องการปริมาณน้ำใช้ทั้งโครงการ จำนวน 45.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยได้รับการบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขา พัทธยา (ชั้นพิเศษ) คิดเป็นสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำผลิตขาย ดังนั้นจึงมีผลกระทบด้านน้ำใช้ เมื่อมีการเปิดดำเนินการอยู่ในระดับต่ำ	1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองรวมของโครงการซึ่งมีความจุ 134 ลูกบาศก์เมตรแยกเป็นสำรองน้ำใช้ทั่วไป 110 ลูกบาศก์เมตรและสำรองน้ำเพื่อใช้ดับเพลิง 24 ลูกบาศก์เมตร 2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำของโครงการ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 3) รมณงค์ให้ผู้ที่อาศัยในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด และทางโครงการควรเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ เช่น ชักโครก และฝักบัวรุ่นประหยัดน้ำ เป็นต้น	1) ตรวจสอบรั่วซึมของระบบท่อส่งน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปา หากพบรอยรั่วซึมให้รีบทำการแก้ไขโดยทันที เดือนละ 1 ครั้ง 2) สังเกตความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 3) ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนของการใช้ สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุก ๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทันที 4) แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนที่จะ

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารุชชุลริษัท นิว นอร์ธ ดิสทริคต สโกลอปมัท จักัด ในกรณียังไมได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารุช

[illegible]

(มธฺกคณ) มธฺกคณ

เจ้าของโครงการ

५५४ पृष्ठ

บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

(นางสาวปรีดาภรณ์ อภัยพิทักษ์)
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT COMMITTEE
 WWW.ENVIMOVE-THAILAND.COM

๖) การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		4) ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า 5) จัดให้มีสวิตช์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด เป็นการประหยัดพลังงาน 6) การติดตั้งกระจก หรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร 7) รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ปรับระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในห้องพักให้พอเหมาะอยู่ในระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส 8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน/ครั้ง โดยเฉพาะที่คอยสรีน คอยสรีนตัวกรองอากาศ และคิรระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนาเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นิว นอร์ติก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นิว นอร์ติก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  (นายศิวาท สเวน โสม) บริษัท นิว นอร์ติก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 เจ้าของโครงการ

ผู้รับพิจารณา: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนกิจ) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LT
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		9) ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 10) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบๆอาคารโครงการ พร้อมทั้งการดูแลสวน และต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยในการระบายอากาศ ระบายความร้อน บดบังแสงแดดของอาคาร เพิ่มความชื้นให้กับดิน เพื่อช่วยลดความร้อนและประหยัดพลังงานได้ 11) จัดให้มีการตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน 12) รมรงคให้มีการขึ้น-ลงอาคาร โดยใช้บันไดในระยะ 1-2 ชั้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงานในการขึ้น-ลงอาคาร โดยใช้ลิฟต์	
3.3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	- โครงการประกอบด้วย อาคาร ขนาด 7 ชั้น ประเภทอาคารชุด จำนวน 1 อาคาร โดย	1) จัดให้มีระบบป้องกันภัยเตือนภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน กฎกระทรวง ฉบับที่	- มีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ใน

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นิว นอร์ทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2558 ลงชื่อ X

มีนาคม 2558

(นายคิวท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ



ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558


บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
(นางสาวปริดาภรณ์ วัชรวิทย์)
WWW.ENVMOVE-THAIL.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	โดยโครงการ จัดให้มีระบบป้องกัน และเตือนภัยตามกฎหมายกำหนด และจากการคำนวณระยะเวลาหน่วงไฟ สามารถเดินทางถึงโครงการในเวลาประมาณ 6.47 นาที ซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดคือ 60 นาที และเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการ พบว่าในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถลดความช่วยเหลือได้จากงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา ที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุด ประกอบด้วย มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ ดังนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยด้านลบในระดับต่ำ	39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย - ท่อขึ้น (Stand Pipe System) เชื่อมกับท่อเมนส่งน้ำถึงกับน้ำของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ในขณะเกิดเพลิงไหม้จะใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำการส่งน้ำเข้าสู่ระบบดับเพลิงและจะใช้เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) เพื่อช่วยในการรักษาความดันภายในท่อ - ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยหัวฉีดน้ำดับเพลิงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสายยางขม้วน (Automatic Fire Hose Reel) และสายดับเพลิง 30 เมตร พร้อมถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ความจุ 15 ปอนด์	สภาพคืออยู่ตามหอ หรือมีใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามีความเสี่ยงภัยหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดบริษัท นว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด-บริษัท นว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มีนาคม 2558 ลงชื่อ: *Sudhar*

(นายคัท สเวนโซม)

เจ้าของโครงการ

[Signature]

มีนาคม 2558 ลงชื่อ:

บริษัท เอ็นโวนิแมทล มูฟเม้นท์ จำกัด
 (นางสาวปริศนากร สัตยพร)
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นโวนิแมทล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		- หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connection) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ติดตั้งไว้ บริเวณชั้นที่ 1 - เครื่องดับเพลิงเคมีชนิด ขนาดความจุ 15 ปอนด์ โดยติดตั้งทุกระยะรัศมีไม่เกิน 30 เมตร และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องเครื่องต่างๆ ห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ความจุ 15 ปอนด์ตำแหน่งการติดตั้งถึงดับเพลิงแต่ละจุดมีระยะห่างกันไม่เกิน 30 เมตร อยู่สูงกว่าพื้น ไม่นเกิน 1.50 เมตร โดยทำการติดตั้งในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยแต่ละอาคารติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น - เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ใช้งานได้นาน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ติดตั้งบริเวณด้านนอกและด้านในของบันไดหนีไฟหลักทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งทางเดินกลางอาคาร ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) ติดตั้งที่บริเวณหน้าและด้านใน	

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัท นวนอร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด-ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  Suda

(นางฉวีพร สเวน ไชม)

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็นโวลูเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT COLTD
 (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)  WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นโวลูเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		ทางขึ้น-ลงบันไดหนีไฟทุกชั้นโถงทางเดิน ที่เราสามารถมองเห็น ได้ชัดเจน - ป้ายบอกจุดที่อยู่ติดไว้บริเวณห้องโถงหนีไฟได้ชัดของทุกชั้นที่สามารถมองเห็น ได้ชัด - จัดให้มีจุดรวมพลพื้นที่ 57.25 ตารางเมตร ติดเป็นสัดส่วนต่อผู้อาศัย 0.25 ตารางเมตรต่อคน สอดคล้องตามข้อกำหนดของ สพ. (0.25 ตารางเมตรต่อคน) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย - Fire Alarm Control Panel อยู่ที่ชั้นที่ 1 ภายในห้องสำนักงาน - ตั้งสัญญาณ Fire Alarm Manual Station อุปกรณ์เริ่มสัญญาณรรมดา (None-Code Signal) ชนิดใช้มือ - Heat Detector ตรวจจับการเพิ่มอุณหภูมิ และแบบตรวจจับอุณหภูมิด้วยตัวร่วมกัน - Smoke Detector คืออุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photoelectric	

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  นว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(นายคัท สเวนโฮม)


เจ้าของโครงการ



บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
(นางสาวปริศนากร ณ วัฒนา)
www.enviMOVE-THAI.COM


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		- ให้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดิน ได้ขณะเพลิงไหม้เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แห่งสามารถสำรองไฟฟ้าได้นานรวมทั้งทางเดินกลางอาคาร ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) ติดตั้งที่บริเวณหนีไฟและด้านใน 2 ชั่วโมง ในกรณีเกิดไฟดับเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ ต้องแสงออกมาเพื่อให้สามารถมองเห็นทางเดิน ได้อย่างชัดเจน 2) ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถใช้ได้ทันที 3) ติดตั้งแผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และเส้นทางในการอพยพหนีไฟไว้บริเวณ โถงบันไดเพื่อประโยชน์ของผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย 4) ให้จัดทำคู่มือหรือแผนผังเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติขณะที่เกิดเพลิงไหม้ให้แก่	

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดบริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด-ในกรณีที่มีผู้แจ้งเหตุตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ  ลงชื่อ 
 (นายคิ้วท สนวนโฮม) (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนวิทย์) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 เจ้าของโครงการ
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 ความปลอดภัยและการป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)		ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 5) จัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟ เพลิงไหม้อย่างน้อยปีละครั้ง โดยติดต่อกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยาให้มาจัดอบรมและให้มาจัดอบรมและจัดซ้อมอพยพหนีไฟกับโครงการ	
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกัน น้ำท่วม	- จากการประเมินอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการ พบว่าอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการประมาณ 0.011 ลบ.ม./นาที่ และมีมีการพัฒนาโครงการแล้ว อัตราการระบายจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.021 ลบ.ม./นาที่ หากโครงการไม่มีการจัดการเกี่ยวกับน้ำฝนส่วนเกิน อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ โดยโครงการจะระบายน้ำเข้าสู่ระบบการระบายน้ำของสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โดยให้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) ที่	1) ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่ของโครงการ โดยจัดให้มีการวางน้ำในเส้นท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 และ 0.6 เมตร ซึ่งมีความจุรวมกัน 30.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน 2) ตรวจสอบดูแลท่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันตะกอนดินในบ่อพักเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 3) ถ้าหากท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ติดตั้งทำความสะอาดและขูดลอกตะกอนออกทันที	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อคั่นคูปล่อย บริเวณจุดที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา เดือนละ 1 ครั้ง และภายหลังจากฝนหยุดตก ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ



ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ *Sudhachin*
 บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 MOVE WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

(นายคิวท สเวนไฮม)
 เจ้าของโครงการ
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทอล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคาร และในบริเวณอาคาร และใช้รองรับน้ำรองรับปริมาณน้ำฝน จากบริเวณอาคาร ก่อนจะปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะจึงคาดว่าในการพัฒนาโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) ให้สร้างที่ความสะอาดหรือระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) 5) หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที 6) จัดให้มีมาตรการป้องกัน การแผ่รังสี และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มอาศัยภายใน โครงการทราบ และมีการประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไปที่ ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่
3.5 การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน โครงการ ประมาณ 0.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีในเรื่องการรวบรวม จากในอาคาร การเก็บขยะ เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บให้ และก่อให้เกิดความสกปรก ทำให้เกิดมุมมองที่ไม่ดีต่อผู้พักอาศัยและเกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีต่อผู้พักอาศัยใน โครงการ ได้ ซึ่งจากการออกแบบห้องพักมูลฝอยรวม สามารถกักมูลฝอยได้	- ตรวจสอบถึงขยะ และห้องพักขยะรวม ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากมีการถูกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขในทันที ตลอดจนระยะเวลาในการดำเนินการ - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอย

^๕ผู้รับผิดชอบ: นิตินันดาภากรฐาพรชัยทิพย์ บิวเมอรัลคิดส์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด - บัณฑิต : นักกฎหมาย - ผู้ได้จุดประกายแนวคิดสาธารณะชุด

พฤษภาคม 2558 ลงชื่อ:.....

(มธ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖)

เจ้าของโครงการ

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்குத் தயவுசெய்து பதிலளிப்பாரா:

12

100

[illegible]

.....



.....

(นางสาว)

[illegible]

បរិមាណ ១៦

ENVIRONMENT

১৮/১১/১৯৮০

โรงเรียนเบ็ญที่ศรี

MENTAL MOV

11-11-11

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	มากกว่า 3 วัน สามารถรับรองปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ก่อนเมืองพัทยาดำเนินการจัดเก็บ ดังนั้น มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบทางทางด้านลบในระดับต่ำ	นำหมักหมกเก็บไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง 4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมีคนปกคลุมให้แน่นเพื่อใช้ในการป้องกัน มูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย 5) ตรวจสอบ ไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ ถ้าหากมีขยะตกค้างต้องแจ้งให้รถเก็บขนขยะของเมืองพัทยาเข้ามาเก็บ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป 6) จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่สามารถรองรับขยะได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน ประตูปิดมิดชิดแบ่งเป็น 2 ห้อง คือห้องพักขยะเปียกห้องพักขยะแห้ง โดยพักขยะแห้งแบ่งพื้นที่รองรับขยะออกเป็น 3 ส่วน สำหรับ ขยะแห้งทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 7) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายนอกโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้าง ต้องรีบดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ: นิตินุคสถาปัตย์ บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด-ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD

WWW.ENVMOVE-THAI.COM

(นายคัท สวณ โสม)

เจ้าของโครงการ

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		8) ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้ที่พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการต่างๆ ในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4 Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)	
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	- น้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินโครงการจะมีประมาณ 35.79 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นเป็นจำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะกรอง - ดิมอากาศ ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ถังรวมเป็น 45 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 1500 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่จะออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ ชนิดตะกอนเวียนกลับ เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของพญาต่อไป 2) จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วนเกราะทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกราะเต็ม 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและถังตกใจมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยดัชนีที่ทำการตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Fat Oil & Grease และ TKN ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อหนองน้ำ ตลอดจนเปิดดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นิว นอร์ติค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  สูดา

(นายคิวท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ





บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,L
RTH (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนวิทย์) WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	เกิดขึ้นจากน้ำเสียจากการดำเนินการของโครงการ คาดว่าจะเกิดขึ้นผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตักไขมันออกจากบ่อตกไขมันทุก 2 วัน เมื่อตักไขมันแล้วให้พนักงานนำไปใส่ในชั้นถาด ที่มีกระดาษชำระแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วให้นำกระดาษชำระพร้อมไขมันแห้งใส่ลงไปในถังดำนับปากและนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อรอเก็บจากเมืองพัทยามารับไปกำจัดต่อไป 5) ตรวจสอบส้วบและส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา 6) จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเฉพาะแยกออกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เป็นดำเนินการ 7) กำหนดสัญลักษณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณ	



ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในกรณีที่มีข้อสงสัยได้ติดต่อแจ้งนิติบุคคลอาคารชุด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  
 (นายควิท สเวนโฮม)
 เจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 (นางสาวปริดาภรณ์ วชิรพันธ์)
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		โดยรอบเขตบำบัดน้ำเสียรวม พร้อมพืชน้ำเสีย ป้ายถาวรแจ้งว่า บริเวณนี้เป็นบ่อน้ำเสีย	
3.7 การคมนาคมและการขนส่ง	- เมื่อเปิดดำเนินโครงการ จะทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นก่อนพัฒนาโครงการ - เนื่องจากการขนส่งของผู้เข้ามาพักอาศัยและผู้ที่มาติดต่อในโครงการ ซึ่งถนนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ถนนพระตำหนักซอย 4 แต่จากการศึกษาปริมาณจราจรของ บริษัท ที่ปรึกษาจราจรบริเวณถนนพระตำหนัก พบว่า สภาพการจราจรอยู่ในระดับการบริการ "A" ซึ่งมีลักษณะเป็นสภาพการไหลอิสระ ทั้งนี้การเปิดดำเนินโครงการ อาจทำให้มีปริมาณรถเพิ่มขึ้น ส่วนผลให้เกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรบ้างในบางจังหวะที่มีการเข้า-ออก โครงการ ดังนั้นจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ	1) ให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถยนต์ ให้เห็นชัดเจน และในระยะพอสมควรที่จะลอรอได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกบริเวณเข้า-ออกโครงการ และจัดระบบการจราจรบริเวณลานจอดรถ ตลอด 24 ชั่วโมง 3) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในลานจอดรถโครงการ 4) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ ในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ 5) ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณปากทางถนน การข้าม และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้า-ออกโครงการได้	- ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดียู่เสมอ - ให้ตรวจสอบการจราจรของโครงการให้อยู่ในบริเวณพื้นที่จอดรถโครงการ โดยไม่นำรถเข้าไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ ในระยะเวลานานๆ หรือในชั่วโมงเร่งด่วน

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นวัตกรรม คอนโดมิเนียม 6
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  (นายคัท สเวน ไสม)
 (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์) 
 บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
 2558 ลงชื่อ: 
 2558 ลงชื่อ: 
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมและการขนส่ง (ต่อ)		อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน 6) ห้ามมิให้จอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ	
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- เมื่อโครงการเกิดขึ้นจะมีอาคารที่พักอาศัยรวม 7 ชั้น ประเภทอาคารชุด จำนวน 1 อาคาร บนพื้นที่โครงการ โดยการแทนที่พื้นที่ว่างเปล่า หากดูจากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่าในบริเวณรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็น หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด โรงแรม ร้านค้า อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการ ทำให้ลักษณะในการดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องความต้องการที่พักอาศัยในบริเวณนี้ ดังนั้นการดำเนินการโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ	- การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบและความต้องการพักอาศัยในชุมชน ประกอบทั้งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมพัทยา (ร่าง) พ.ศ. 2553	

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดบริษัท นิว นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายคิ๊วท สเวนโฮม) เจ้าของโครงการ

 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 envimove (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ ลักษณะโครงการจะเป็นอาคารพักอาศัยรวม ประเภทอาคารชุด ที่มีผู้เช่าพักอาศัยส่วนใหญ่ คาดว่าจะมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ซึ่งเป็นคนในช่วยวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีฐานะปานกลางถึงฐานะดี ที่มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่คล้ายคลึงกับอาคารข้างเคียง คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการ ซึ่งได้แก่ พนักงานในส่วนงานของสำนักงานโครงการ พนักงานบัญชี-การเงิน พนักงานทำความสะอาด คนทำสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค ซึ่งคนในชุมชนนั้น สามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยเหลือปัญหาการว่างงานของท้องถิ่น และยังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 2) จัดสร้างป้ายโฆษณาและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้ายโฆษณาและบริเวณรอบโครงการ 3) จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้น ของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ 4) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นิว นอร์ติก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ไม่สามารถเซ็นชื่อได้ จึงแต่งตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  Suda
 (นายต๊าวท สเวนโฮม)
 เจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
 (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
 enviro
 (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. 4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	รวมถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในโครงการ ซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน ประกอบพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งที่รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีผู้อยู่อาศัยในโครงการ จะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรามากขึ้น ก่อให้เกิดการขยายตัวในทางเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านบวกต่อด้านเศรษฐกิจของชุมชน		
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและสุขภาพ	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการก็จะจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานในการรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	1) ให้นิติบุคคลอาคารชุดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยทำความเข้าใจเกี่ยวกับอากาศทุกๆ 6 เดือนครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทั้งยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ 2) จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในที่ทำการสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้ทันทั่วถึงเมื่อประสบอุบัติเหตุ	

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเครือ นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  
 (นายคัท สเวนโฮม)
 เจ้าของโครงการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)  
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและสุขภาพ (ต่อ)	- สำหรับสถานบริการในด้านสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาลบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมีทั้งของรัฐบาล และของเอกชน นอกจากนี้ยังมีคลินิกอีกหลายแห่ง ดังนั้นเมื่อมีการเปิดดำเนินการในโครงการเรียบร้อยแล้วผลกระทบเรื่องสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่เพียงพอคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ	และจัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงาน และมีรถพร้อมสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์ หรือสถานพยาบาล โดยเร็วตลอด 24 ชั่วโมง 3) ให้ความสำคัญห้องพักรวมผู้พลัดถิ่นและ 1 ครั้ง เพื่อความสะดวก ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการชะล้างห้องพักรวมผู้พลัดถิ่นจะต้องไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 4) ดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ โดยการเปิดประตูหรือหน้าต่างของอาคารบางจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และไม่ต้องกลิ่นเหม็นอับขึ้น	
4.3 คุณภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ	- โดยลักษณะของอาคารโครงการนั้นเป็นอาคารอยู่อย่างรวม 7 ชั้น ประเภทอาคารชุด มีระดับความสูงจากชั้นพื้นดินจนถึงระดับคาบฟ้า 21.80 เมตร พบว่าพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็น	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด ประมาณ 234.58 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.02 ตารางเมตร/คน เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ ทั้งนี้พื้นที่เลือกให้สามารถดูดซับฝุ่นละออง เจม่าควัน	- ให้ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ถ้าหากพบว่าต้นไม้ที่เสียหายหรือตายให้ทำการบำรุงดูแล และทำการปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมโดย

ผู้รับผิดชอบ: นิตินันท์คณกุล/บริษัท นวนอร์มัล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเครือ นวนอร์มัล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ *Sudhe*

(นายคิวท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ: นิตินันท์คณกุล/บริษัท นวนอร์มัล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ *envi*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนศิริกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



มีนาคม 2558 ลงชื่อ *envi*

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนศิริกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด


บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 คุณภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ (ต่อ)	ชุมชนเมือง อาคารชุดอยู่อาศัยรวม อาคารพาณิชย์ ร้านค้า สถานประกอบการ และพื้นที่ว่างรกรการใช้ประโยชน์ การดำเนินโครงการจึงมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ โครงการยังมีการจัดภูมิสถาปัตยกรรม โดยการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณรอบอาคารและพื้นที่ว่างต่างๆ อย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น และความสวยงาม ดังนั้น ในระยะดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพต่อพื้นที่ใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ	และควารรื้อถอนจากดวงอาทิตย์ 2) มีการดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์ อยู่ตลอดเวลา 3) จัดทำการตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร 4) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	พื้นที่ ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ
2) การบดบังแสงและการบดบังทิศทางลม	- ผลกระทบการบดบังแสงแดดของอาคาร จะเกิดจากทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นเงาอาคารกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาที่ละช่วงมุมของแสงที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ที่อยู่	1) ออกแบบอาคารโครงการให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก 2) เจ้าของโครงการจะต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังแสงหรือทิศทางลม	

ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท นวน ออร์คิด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2558 ลงชื่อ  (นายคิ้วท สเวนโฮม) เจ้าของโครงการ

บริษัท นวน ออร์คิด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD. (นางสาวปริศนา วัฒนศิริกุล) WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบดบังแสงและการบดบังทิศทางลม (ต่อ)	ใกล้เคียงเกิดขึ้นเพียงเป็นระยะเวลานั้นๆ จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ ในระดับต่ำ ส่วนผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม เมื่อมีการพิจารณาสภาพแวดล้อมรอบพื้นที่โครงการ ประกอบกับทิศทางลมพบว่าพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารชุดอยู่อาศัยรวมหมู่บ้านจัดสรร และบ้านพักอาศัย ทิศทางลมที่พัดผ่านมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล ดังนั้น จึงคาดว่า จะส่งผลกระทบต่อ	จากตัวอาคาร โครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการ เพื่อทำการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการ ได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังระยะดำเนินการเป็นเวลา 1 ปี	


ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดบริษัท นวน นอร์ติค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และเมืองพัทยา

[Signature]

มีนาคม 2558 ลงชื่อ (นายคิวก สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ



[Signature]


ลงชื่อ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์) *[Signature]* WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น บิว นอร์มัล คอนโดมิเนียม VIP 6 ในระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ ดิน และการชะล้างพังทลาย	- พื้นที่โครงการ - บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - บริเวณถนนทางเข้าโครงการ	- สภาพพื้นที่โครงการ - การรบกวนของฟ้าไป	- ตรวจสอบความคงทน แข็งแรงของฟ้าไป	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท บิว นอร์มัล คิเคิลเวลล์ เม้นท์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่โครงการ - ชุมชนบ้านพักอาศัย (ด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือและทิศใต้ของโครงการ)	- ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO _x) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มี	- ตรวจวัดฝุ่นละอองด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ทั้งนี้ในการตรวจวัดฝุ่นละออง ได้กำหนดค่าก๊าซและสารในบรรยากาศโดยทั่วไป ในระยะเวลาหนึ่งเวลาได้ให้ขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท บิว นอร์มัล คิเคิลเวลล์ เม้นท์ จำกัด นายณัฐกฤษฎ์ จินดาพงศ์เจริญ 0815962415



(Signature)

(นายคัท สเวนโฮม)
เจ้าของโครงการ


(Signature)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

บริษัท เอ็นวีเอ็มที จำกัด
(นางสาวปริศนา ภัททิย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น วีเอ็มที จำกัด
ผู้พัฒนาโครงการ
WENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
WWW.WENVIRONMENTALMOVEMENT-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)		ขนาดเล็กละกกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม หรือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับล่าสุด)		
3. เสียง	- พื้นที่โครงการ - ชุมชนบ้านพักอาศัย	- ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง - เครื่องมือเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจวัดเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ตรวจวัดเสียงเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และทำการตรวจวัด 5 วัน ต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการ และวันหยุด	- บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด นายบุญฤทธิ์ จินดาพงศ์เจริญ 0815962415
4. ความสั่นสะเทือน	- พื้นที่โครงการ - ชุมชนบ้านพักอาศัย (ด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือและทิศใต้ของโครงการ)	- ค่าความสั่นสะเทือน - เครื่องมือเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Meter) - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- การตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลังจากมีการก่อสร้างฐานรากแล้วจะทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด นายบุญฤทธิ์ จินดาพงศ์เจริญ 0815962415



Signature

(นายคิวท สเวน ไสม)

เจ้าของโครงการ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ความเป็นกรดและด่าง (ค่า pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN)	- ดำเนินการและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท นิว นอร์คิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6. ระบายระบายน้ำ	- ตรวจสอบการวางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อพักตะกอนดิน	- การอุดตันหรือตันเงิน	- ตรวจสอบการระบายน้ำ	- ทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท นิว นอร์คิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นายวิฑูรย์ สอนไสย)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  บริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและสภาพ	- พื้นที่โครงการ - หุมชนพักอาศัย ใกล้เคียงโครงการ	- สภาพและความสุขุมของ แมลงและพาหะนำโรค - การทำงานของปอด หู และ โรคติดต่อ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	- ตรวจเช็คสุขภาพ - นิตยพยาแม่เชื้อโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง สำหรับการฉีดพ่นยาฆ่า เชื้อโรค - ทุกๆ 3 เดือน สำหรับ การตรวจเช็คสุขภาพ	- บริษัท นิว นอร์ ติก ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด และผู้รับเหมา
8. สุขภาพและ ทัศนียภาพ	- บริเวณรื้อรอบ โครงการ	- สภาพรื้อของโครงการ	- ตรวจสอบสภาพรื้อว่าอยู่ใน สภาพดีหรือไม่	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท นิว นอร์ ติก ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด และผู้รับเหมา


หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี และมี้องพญา

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายศิวท สเวนโซม)

เจ้าของโครงการ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ



(นายศิวท สเวนโซม)

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน)  WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น นิว นอร์ติค คอนโดมิเนียม VIP 6 ในระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ ดิน และการชะล้างพังทลาย	- รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการพร้อมทั้งตรวจสอบรั้วกำแพงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบการจัดทำรั้วต้นไม้หรือรั้วกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมทั้งตรวจสอบรั้วกำแพงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ดูสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบ (Check List)	- เดือน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
2. คุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบความเร็วของรถยนต์เข้าออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์"	- ความเร็วของรถยนต์แล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - การติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ"	- ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบ (Check List)	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นายศิวท สนวนโสม)

เจ้าของโครงการ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ



(นางสาวปรีดากร วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
www.ENVIMOVE-THAI.COM


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	เครื่องย่นดัชนีอะจอร์ดรัคในพื้นที่ยอดรถยนต์ของโครงการ				ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3. ระบบน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงาน ของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไข ทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก) - ความสะอาด	- ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบ (Check List)	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุกๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุกๆ 4 เดือน - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ ครั้ง) ตลอดระยะดำเนินงาน	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ดูปริมาณน้ำทิ้ง น้ำทิ้งก่อนและหลัง ผ่านการบำบัดและปล่อย น้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำก่อน ระบายออกนอก โครงการก่อนเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียของ เมืองพัทยา	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	- ดำเนินการและวิเคราะห์ ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
(นายควิท สวณโสม) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LT
www.envi-move-thai.com
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง	- ถังเก็บน้ำสำรองในโครงการ	- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทึบเคเอ็น (TKN) - สี (Colour), Pt-Co Unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความขุ่น (Turbidity), NTU - ความเป็นกรด-ด่าง (PH) - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) - อี โคไล (E.Coli) - สเตฟฟีลโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) - แครติ โมเนลลา (Salmonella) - คลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium Perfringens)	- วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำ	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อสร้างนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 (นายพิชิต สเวนโฮม) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD.
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) envi (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM
 ฐานปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ระบบระบายน้ำ	- ตรวจสอบให้มีการทำ ความสะอาดและขุดลอกตะกอนจากท่อระบายน้ำของโครงการ - ตรวจสอบท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำและระบบ หนองน้ำของโครงการ หากพบว่ามี การแตก รั่วหรือชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	- การอุดตันหรือตันเงิน - การแตกรั่วหรือชำรุด	- ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบ (Check List)	- ขุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน - ระบังก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
7. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยของห้องพักกรมมูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การสุ่มกรอง การชำรุด)	- ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบ (Check List)	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ X *SA Sudha*

(นายคัท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ



envi

บริษัท เอนวิรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
(นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์) 2558 ลงชื่อ *envi* ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนวิรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	-	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
8. ระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ	- ตรวจสอบ (Check List)	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
9. การคมนาคม	- ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น	- ระบบส่องสว่างทางจราจร - บริเวณที่จอดรถยนต์คนและบริเวณทางเข้า-ออก - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการถ้าชำรุดให้รีบ	- ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบ (Check List)	- ทุก 1 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ

[Signature]

มีนาคม 2558 ลงชื่อ X

(นายควิฑ สอนโสม)

เจ้าของโครงการ



มีนบุรี 2558 ลงชื่อ

[Signature]

envy
(นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์) *[Signature]*

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
envy
(นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์) *[Signature]* WWW.ENVMOVE-THAI.COM


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การคมนาคม (ต่อ)	ถูกแสดงทิศทางการเดินทางป้ายแสดงทางเข้า-ออก - ตรวจสอบที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	ข้อบกพร่อง - จำนวนที่จอดรถยนต์	- ตรวจสอบ (Check List)	- ทุก 1 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - การซ่อมอพยพหนีไฟ	- ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - การซ่อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ (Check List) - ตรวจสอบการซ่อมอพยพหนีไฟ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายศุภ สเวนโสม)
เจ้าของโครงการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตนกุล) ~~THAI~~ WWW.ENVMOVE-THAI.COM


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ - ดูสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	พารามิเตอร์ - ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ (Check List)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายศิว สานโสม) (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 มีนาคัม 2558 ลงชื่อ 
 ผู้จัดการโครงการ บริษัท นิว นอร์ดิค คอนโดมิเนียม จำกัด
 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 envimove WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

W. Suckling


บริษัท นิวฟอर्ड ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
New Ford Development Co., Ltd.
บริษัท นิวฟอर्ड ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

5

เจ้าของโครงการ

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเมนทัล ฟูแมทซ์ จำกัด
 เรือมิ ยะพรหมเมทกุล ฟูแมทซ์ จำกัด


รูปที่ 2 สภาพพื้นที่ทางเข้าโครงการ



สภาพภาพถ่ายบริเวณถนนพระตำหนัก
ตัดกับถนนพืथाสายสอง (บริเวณที่ 1)



สภาพภาพถ่ายบริเวณถนนพระตำหนัก
ตัดกับถนนทัพพระยา (บริเวณที่ 2)



สภาพภาพถ่ายบริเวณซอยถนนพระตำหนัก 4 (บริเวณที่ 3)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายคิ๊วท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ


มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอน
เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM



ถนนสาธารณะประชิดถนน กว้าง 8.00 เมตร

ระหว่าง.....
เลขที่ดิน.....
หน้าตำรา.....
ตำบล.....



Sudheir

หมายเหตุ ระบบดินที่ดูจากแบบขุดเป็นหลัก

(นายทิวา สเวนโซม)


เจ้าของโครงการ

[Signature]

วันทศมาส 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด






บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ผังบริเวณ 68

SCALE 1:150

 บริษัท สยาม พัทยา จำกัด เลขที่ 101/1 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	PROJECT NAME:	อาคารชุดพักอาศัย สูง 7 ชั้น	LOCATION:	Pratumnak Soi 4 PATTAYA	ARCHITECT:	นายวิชาญ วามศิริ 08.5199 นายทิวา สเวนโซม 08.00.2033	STRUCTURE ENGINEER (วิศวกรโครงสร้าง):	นายวิชาญ วามศิริ 08.5199 นายวิชาญ วามศิริ 08.1241	SANITARY & ENVIRONMENTAL ENGINEER (วิศวกรสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม):	นายวิชาญ วามศิริ 08.5199 นายวิชาญ วามศิริ 08.1241	DRAWN BY:		APPROVED BY:		REVISION.			DRAWING NO.	
																NO.	DATE	DESCRIPTION	A-04
	OWNER :	บริษัท นวนอร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	TITLE :		LANDSCAPE DESIGN		MECHANICAL ENGINEER (วิศวกรเครื่องกล):		ELECTRICAL ENGINEER (วิศวกรไฟฟ้า):	นายวิชาญ วามศิริ 08.5199 นายวิชาญ วามศิริ 08.1241	CHECKED BY:		DATE:					TOTAL	





 2558 ลงชื่อ 
 (นายสุวน สุวนไสย)
 เจ้าของโครงการ

2558 ลงชื่อ 
 (นางสาวปริดากรณ์ วัฒนธรรณ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM
 รูปตัดตามแนวยาว B-B
 SCALE 1:100

 บริษัท สุธพัฒน์ จำกัด เลขที่ 22/19 หมู่ 11 ต.หนองหิน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 02-010-1234 โทร. 02-010-1234	PROJECT NAME:	อาคารชุดทศกาศ 577 ชั้น	LOCATION:	Pratumnak Soi 4 PATTAYA	ARCHITECH:	นายสุวัฒน์ วัฒนธรรณ์ ส.ศ.อ. 2033 	STRUCTURE ENGINEER (วิศวกรโครงสร้าง)	นายสมศักดิ์ วัฒนธรรณ์ ส.ศ.อ. 5199  นายวิวัฒน์ วัฒนธรรณ์ ส.ศ.อ. 8330	MECHANICAL ENGINEER (วิศวกรเครื่องจักร)	นายสมศักดิ์ วัฒนธรรณ์ ส.ศ.อ. 5199  นายวิวัฒน์ วัฒนธรรณ์ ส.ศ.อ. 8330	DRAWN BY:		APPROVED BY:		REVISION.		DRAWING NO. A-11
	OWNER :	บริษัท นวนอร์ดิก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	TITLE :	LANDSCAPE DESIGN				ELECTRICAL ENGINEER (วิศวกรไฟฟ้า)	CHECKED BY:		DATE:			NO.	DATE	DESCRIPTION	
																	TOTAL



- E ไฟฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ชม.
 ๑ ห้องเก็บถังเก็บน้ำฝนขนาด 15 ลิตร
 □ เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ
 FLOOR NO. บัณฑิตเรียนแบบมีแสงสว่าง ความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 ซม.
 EXIT → บัณฑิตเรียนแบบมีแสงสว่าง จำนวนทางขึ้นให้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
 CCTV กล้องวงจรปิด
 ๕ ทัศนียภาพอากาศ สามารถระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่า 7 เท่าของปริมาตรห้องต่อ ชม.
 ๖ ท่อระบายอากาศ 8 นิ้ว คัดเลือกระบายอากาศภายนอกอาคาร



(นายทิวา สเวนโฮม)
เจ้าของโครงการ

นิวนอร์ค 2558 ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนาภรณ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด


บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM


แบบแสดงแนวท่อ SWV 72

แปลนพื้นชั้นล่าง

SCALE 1 : 100



PROJECT NAME:		LOCATION:	ARCHITECT:	STRUCTURE ENGINEER (วิศวกรโครงสร้าง)	MECHANICAL & ENVIRONMENTAL ENGINEER (วิศวกรปรับอากาศและสิ่งแวดล้อม)	DRAWN BY:	APPROVED BY:	REVISION.			DRAWING NO.			
OWNER:		TITLE :	LANDSCAPE DESIGN	นายสิทธิพร ใจเย็น ๓.๑๐.๒๐๒๓	นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ ๓.๑.๕1๑๑	นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ ๓.๑.๕1๑๑			NO.	DATE	DESCRIPTION	SN-07a		
					นายพิชญพร ชื่นทิพย์ ๓.๑.๕1๓๐	นายณัฐกร บุตรศรี ๓.๑.๕1๓๑								
บริษัท นิวนอร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด				MECHANICAL ENGINEER (วิศวกรเครื่องกล)	ELECTRICAL ENGINEER (วิศวกรไฟฟ้า)	CHECKED BY:	DATE:					TOTAL		
					นายณวัฒน์ ใจอินทร์ ๓.๑.๕1๕7									




สรุปพื้นที่จัดสวนภายนอกอาคาร		
พื้นที่สวน A1	3.00	ตรม.
พื้นที่สวน A2	46.34	ตรม.
พื้นที่สวน A3	28.60	ตรม.
พื้นที่สวน A4	7.06	ตรม.
พื้นที่สวน A5	6.55	ตรม.
พื้นที่สวน A6	23.03	ตรม.
พื้นที่สวน A7	46.34	ตรม.
พื้นที่สวน A8	3.00	ตรม.
รวมทั้งหมด	163.92	ตรม.




มีนาคม 2558 ลงชื่อ...
 (นายคิ๊ต ตเวณโฮม)
 เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ...
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 (นางสาวปริศนากร วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

แปลนพื้นที่ 1



PROJECT NAME:	LOCATION:	ARCHITECT:	STRUCTURE ENGINEER:	SANITARY ENGINEER:	DRAWN BY:	APPROVED BY:	REVISION:		DRAWING NO.
อาคารจอดรถข้างเคียง สูง 7 ชั้น	เลขที่ ๑๑๑๑๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	นายคิ๊ต ตเวณโฮม ๑๑.๑๑.๑๑	นายคิ๊ต ตเวณโฮม ๑๑.๑๑.๑๑	นายคิ๊ต ตเวณโฮม ๑๑.๑๑.๑๑			NO.	DATE	
OWNER:	TITLE:	LANDSCAPE DESIGN:	MECHANICAL ENGINEER:	ELECTRICAL ENGINEER:	CHECKED BY:	DATE:			
บริษัท นอร์ดิก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด				นายคิ๊ต ตเวณโฮม ๑๑.๑๑.๑๑					



ก 32795

อาคารข้างเคียง สูง 6 ชั้น

ระยะแนวเขตที่ดิน 47.34 เมตร

ก 7964

ที่โล่งข้างเคียง

ระยะแนวเขตที่ดิน 21 เมตร

ก 33857

ระยะแนวเขตที่ดิน 47.38 เมตร

ก 1596

สัญลักษณ์

เส้นทางหนีไฟ



มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายคิ๊วท สเวนโฮม)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD

แปลนพื้นที่ 1

SCALE 1 : 100



KEY PLAN



บริษัท สุขพัฒน์กิจ จำกัด
เลขที่ 111/111 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-010-1111 โทรสาร 02-010-1112

PROJECT NAME :	LOCATION :	ARCHITECT :	ENGINEER :	DRAWN BY :	APPROVED BY :	REVISION			DRAWING NO.
						NO.	DATE	DESCRIPTION	
อาคารชุดพักอาศัย สูง 7 ชั้น	เฟสแรก 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	นายคิ๊วท สเวนโฮม 25.03.2013	นายคิ๊วท สเวนโฮม 25.03.2013	นายคิ๊วท สเวนโฮม 25.03.2013	นายคิ๊วท สเวนโฮม 25.03.2013				
OWNER :	TITLE :	LANDSCAPE DESIGN	MECHANICAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER	CHECKED BY :				
บริษัท นวนอร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด				คิ๊วท สเวนโฮม 25.03.2013					