



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๒๗ ๕๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha ของบริษัท สไมล์ คอนโด (๒๐๑๑) จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๒๓๒๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha ของบริษัท สไมล์ คอนโด (๒๐๑๑) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha ของบริษัท สไมล์ คอนโด (๒๐๑๑) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม ๑๔๕ ห้อง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha ของบริษัท สไมล์ คอนโด (๒๐๑๑) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีดังกล่าว โดยให้ บริษัท สไมล์ คอนโด (๒๐๑๑) จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรี ได้อนุญาตโครงการแล้ว

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้จึงขอให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาตขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอัญญาพร ไพฑูรย์พันธุ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/ 235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9538

วันที่ 13 พ.ค. 2559


เวลา 19.00 - ผู้รับ

TTE 192 / 59

13 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก พร้อมภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก รายงานฉบับย่อ) โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha


เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก)
โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha จำนวน 18 ฉบับ
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก)
โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha จำนวน 18 ฉบับ
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับย่อ)
โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha จำนวน 18 ฉบับ
 4. สำเนาหนังสือนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ตามที่บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้วยนั้น

บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จึงใคร่ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย รายงานฉบับหลัก พร้อมภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก จำนวน 18 ฉบับ รายงานฉบับย่อ จำนวน 18 ฉบับ และสำเนาหนังสือนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายมนูญช์ ไวกาสี)
กรรมการผู้จัดการ

01A ๐๖ ๓๕ (1/59)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 19957 17	ว.ก. 2559
วันที่ 9.07	ผู้รับ
เวลา	



ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๕๓๒๖๓

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๖๒๔๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กลุ่มโครงการ	
เลขที่ 2223	รับ 18/10/59
9.37	ผู้รับ
เวลา	

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence
and Suites Sriracha เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักรวม ๑๔๕ ห้อง ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด เพื่อให้จังหวัดนำเสนอ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีพิจารณา นั้น

จังหวัดชลบุรีได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พิจารณาในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงาน
โดยให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ไทย-
ไทย วิศวกรรม จำกัด ได้ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha พร้อมทั้ง

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 2625	วันที่ 11.35
เวลา	ผู้รับ

เอกสารแนบ.....กล่อง, เล่ม

๗

๑๑ ๐๐

แผ่น

มาตรการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

12

(นายเชาวลิตร์ แสงอุทัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔

'สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha
ของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha ของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการประเภทโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีจำนวนห้องพักทั้งหมดทั้งสิ้น 145 ห้อง มีพื้นที่โครงการขนาด 2-0-94 ไร่ (3,576 ตารางเมตร) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1) โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha ของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด อย่างเคร่งครัด



2) โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
333 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสุรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด


กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายมนูญ นซ์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ นิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มี หลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือ นิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงาน อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหา แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ช่วงการก่อสร้าง 1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1.1 สภาพภูมิประเทศ	สภาพพื้นที่โครงการ ณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีระดับดินต่ำสุดอยู่ที่ +0.38 และระดับสูงสุดอยู่ที่ +4.85 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ ± 0.00 เมตร ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยถนนสาธารณะด้านทิศใต้อยู่ที่ระดับ + 3.6 เมตร ถึง + 5.0 เมตร ซึ่งถนนสาธารณะด้านทิศใต้มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตกขนานไปกับแนวพื้นที่โครงการ พื้นที่ดินโครงการมีระดับต่ำกว่าถนนสาธารณะด้านทิศใต้มากที่สุดประมาณ 0.2 เมตร ซึ่งในการก่อสร้างโครงการจะปรับระดับของพื้นที่ดินโครงการทางทิศใต้ให้เท่ากับถนนสาธารณะประโยชน์และไล่ระดับต่ำลงมาทางทิศเหนือตามสภาพความลาดเอียงของพื้นที่ โดยมีระดับต่ำสุดทางด้านทิศเหนืออยู่ที่ - 2.4 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ ± 0.00 เมตร ที่บริเวณทางเข้า - ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสาธารณะด้านทิศใต้) กล่าวคือมีระดับต่ำกว่าถนนสาธารณะด้านทิศใต้ประมาณ 2.4 เมตร ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. ติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ - ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ - ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างชัดเจน 2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน 3. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. ก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้าน/อาคารข้างเคียง เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนพูนุช จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile
SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
กัณยาน 2559 ลงชื่อ 
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ 
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค การใช้เครื่องมือหนักในการดำเนินการก่อสร้าง โดยการประเมินปริมาณฝุ่นละอองจากกิจกรรมเหล่านี้ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งลักษณะอากาศ ส่วนประกอบของดิน กรรมวิธีการก่อสร้าง ความเร็วลม เป็นต้น ซึ่งจากการประเมินพบว่า (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาจะนำค่าที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการมาประเมินเนื่องจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษบริเวณบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2558 ไม่ได้ทำการตรวจวัด รายละเอียดดังนี้ - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการมีปริมาณ 0.157 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมระหว่างการก่อสร้างปริมาณ 0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณ 0.159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนด	1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 1) ติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ - ระบุชื่อ ประเภท และขนาดโครงการ ระยะเวลา ก่อสร้างชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ - ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างชัดเจน 2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 3. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากอาคารด้านทิศตะวันออกที่อยู่	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดวงมณี เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และตรวจวัดบริเวณโรงเรียนดวงมณี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก 6

- หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จันตุพะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนดารา กุญแจแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญนัช ไวภาส)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ไว้เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ในบรรยากาศปัจจุบัน เมื่อนำมารวมกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ และค่าที่ได้จากกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด) ในปี 2558 มีดังนี้ - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ในบรรยากาศปัจจุบันมีปริมาณ 0.073 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ปริมาณ 0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ปริมาณ 0.075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 ปริมาณฝุ่นละออง	ใกล้เคียงให้มากที่สุด 2) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ขนาด 1.8x 5.1 เมตร ตาข่ายขนาด 11 x 11 ต่อตารางนิ้ว ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง 3) ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 4) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 4. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร 1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการรบกวนแหล่งบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง 2) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องระหว่างการพัก 3) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 4) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-15.30 น. 5. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี	เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนนุช ญักุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเสียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ.....บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายบุญญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ในบรรยากาศปัจจุบันมี ปริมาณ 0.118 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ปริมาณ 0.002 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร จึงทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ปริมาณ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบจาก ฝุ่นละอองต่อพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่โดยรอบ	เท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่าง การก่อสร้าง 2) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่ง 3) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณ ปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 6. มาตรการด้านการจัดการของเสีย - กำจัดผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ ก่อสร้าง 7. มาตรการด้านการก่อสร้าง (1) กำหนดช่วงเวลาทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การ ก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการ ทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้าง ออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรม การก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินเวลา	

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาววิมลดา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ 2) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 3) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 4) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีดัด 5) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มีดัด 8. มาตรการด้านการขนดิน 1) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-15.30 น. 2) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการโดยใช้น้ำฉีด ป้องกันเศษดินโคลนติดล้อรถออกนอกโครงการ 3) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทับตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้	

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนพูนุช จักคุชเสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญช์ ไวภาส)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป รวมทั้งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่มีปริมาณฝุ่นละอองมากเนื่องจากอากาศแห้ง โครงการจะจัดให้มีการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่โครงการเป็นพิเศษ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย	
2) มลพิษทางอากาศ	มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนมากจะเกิดจากก๊าซที่เกิดจากท่อไอเสียของรถขนส่งสินค้า วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) จากท่อไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงาน ซึ่ง Emission จากเครื่องจักรกลดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกล้เคียงโครงการดังนี้ 1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารโครงการมีค่า 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับผลการตรวจวัด	1. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า วัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดียู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 2. ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 3. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในขณะที่ก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดวงมณีเป็นประจำตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ โดยกำหนดให้มีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบ

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อนแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายสมพงษ์ จักตุตตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นายมนูญช์ ไวภาส)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการ และผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ใกล้เคียงมากที่สุด) ในปี 2558 ไม่ได้ตรวจวัดมีรายละเอียดดังนี้ - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศปัจจุบันมีปริมาณ 0.916 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ปริมาณ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากับ 0.917 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 2. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารโครงการมีค่า 0.0004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบริษัทที่ปรึกษานำค่าที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการมาประเมิน เนื่องจากจุดตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพ		ไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณพื้นที่โรงเรียนดวงมณี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักคุตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 7)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	อากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ใกล้เคียงมากที่สุด) ในปี 2558 ไม่ได้ตรวจวัด มีรายละเอียดดังนี้ - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ในบรรยากาศปัจจุบันมีปริมาณ 1.356 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการปริมาณ 0.0004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมเท่ากับ 1.3564 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารโครงการมีค่า 0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการ และผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ใกล้เคียงมากที่สุด) ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้		

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูสุข จักรพิริยะ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียบรรดา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 8)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	- ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในบรรยากาศปัจจุบันมีปริมาณ 0.036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการปริมาณ 0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) รวมเท่ากับ 0.041 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีปริมาณ 0.107 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ปริมาณ 0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) รวมเท่ากับ 0.112 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร		

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จัตุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเจียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 9)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารโครงการมีค่า 0.0004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการ และผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด) ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้ - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ในบรรยากาศปัจจุบันมีปริมาณ 0.013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการปริมาณ 0.0004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) รวมเท่ากับ 0.0134 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร		

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์สุวราขการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักคุชะลี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียบรรดา ฤทธิรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด





กัยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญนัช วกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	- ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสูงลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีปริมาณ 0.230 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ปริมาณ 0.0004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) รวมเท่ากับ 0.2304 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่า มลพิษที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เมื่อรวมกับปริมาณมลพิษจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ณ ปัจจุบัน จะทำให้ปริมาณมลพิษอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ปริมาณมลพิษที่เพิ่มขึ้นจะยังคงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		

- หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
- 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- 3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
- 4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักตุทะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนคารา กุทธิแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

กันยายน 2559 ลงชื่อ  (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายมนูญช์ ไวกาลสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.3 เสียง	ผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงในการก่อสร้างโครงการ ต่ออาคารข้างเคียงโดยรอบโครงการ ในระยะต่าง ๆ กัน พบว่า ผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ จะได้รับเสียงจากการก่อสร้างอยู่ในช่วง 71.5-89.0 dB(A) เมื่อนำระดับเสียงที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มาตรการระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 70 เดซิเบล (เอ) นั้นพบว่า บ้าน/อาคารทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ได้รับเสียงเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา ได้รับเสียง 37.6-42.6 dB(A) โรงเรียนดวงมณี ได้รับเสียง 36.4-41.4 dB(A) และอาคารที่พักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเสียง 41.9-46.9 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 70 dB(A) ทั้งนี้ ในการลดระดับเสียงสามารถแยกการประเมินได้ 3 ช่วงของการก่อสร้าง ดังนี้ 1) ช่วงการทำฐานราก	1. ติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ - ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ - ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นอย่างดีชัดเจน 2. ในช่วงทำฐานราก จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน และติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff series ความสูง 6 เมตร เข้ากับรั้วของโครงการด้านทิศตะวันออก ส่วนด้านทิศตะวันตก ติดตั้งฉัตรจากแนวรั้วโครงการอีกชั้นหนึ่ง โดยระยะห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ ประมาณ 55 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่ออ้อมแนวรั้วลงได้ในช่วง 10.7-25 dB(A) 3. กำหนดช่วงเวลากการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดวงมณี เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณบิเอนม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและบริเวณพื้นที่โรงเรียนดวงมณี ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนนพูน จัญญะสิริ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนมดารา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 Smile CONDO(2011) CO.,LTD.

 กณยาน 2559 ลงชื่อ

 (นายณณนัช ไวกาลิ)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน และติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff series ความสูง 6 เมตร เข้ากับรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ส่วนด้านทิศตะวันตก ติดตั้งถัดจากแนวรั้วโครงการอีกชั้นหนึ่ง โดยระยะห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 55 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่ออ้อมแนวรั้วลงได้ในช่วง 10.7-25.0 dB(A) ดังนั้น เมื่อนำมารวมระดับความเข้มเสียงที่ผู้อยู่ด้านทิศตะวันออก ได้รับในช่วงการทำฐานราก เท่ากับ 60.5-62.1 dB (A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB (A)) 2) ช่วงโครงสร้างอาคาร จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.4 และ 4.8 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) ดังนั้น เมื่อนำมารวมระดับความเข้มเสียงที่ผู้อยู่ด้านทิศตะวันออก ได้รับในช่วงโครงสร้างอาคาร เท่ากับ 57.7-63.6 dB (A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24	ตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ 4. ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง 5. จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดช่องว่างด้วยผ้าใบ และยึดติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียง 6. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 7. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน 8. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 9. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 4. บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด จะต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักฤตตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile

กันยายน 2559 ลงชื่อ  SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ 
 (นายมนูญช์ ไวกาสิ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB (A)) 3) ช่วงเก็บงานตกแต่ง ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.8 เมตร ในการก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน 1 ส่วน ชั้นที่ 1-7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงได้ 25.00 dB(A) ดังนั้น เมื่อนำมารวมระดับความเข้มเสียงที่ผู้อยู่ด้านทิศตะวันออก ได้รับในช่วงงานระบบสาธารณูปโภคตกแต่งภายในและภายนอก เท่ากับ 56.8 dB (A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB (A)) นอกจากนี้ ผลการศึกษาระดับเสียงรบกวนจากระดับเสียงทั่วไปในช่วงก่อสร้าง เมื่อรวมกับเสียงจากการจราจรวัด (Leq 1 hr) ที่ได้มีการปรับค่า แล้วหักออกด้วยระดับเสียงพื้นฐานในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ระดับเสียงรบกวนในช่วงที่โครงการมีการก่อสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง (08.00-17.00 น.) ที่บริเวณผู้อยู่ใกล้เคียงทางด้านทิศตะวันออก ได้รับมีค่าไม่เกิน 10 dB(A) โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.	ให้ดับเครื่องหรือเบาคูเครื่องระหว่างการพัก 10. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 11. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 12. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป 13. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 14. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 15. ในช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ดังนี้ - ด้านทิศตะวันออก ในการก่อสร้างชั้นใต้ดิน 1 ถึง ชั้นที่ 7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร	

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียบมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กัณยาน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนซึ่งกำหนดว่าหากระดับเสียงรบกวนมีค่ามากกว่า 10 เดซิเบลเอ ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังที่นำเสนอไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างโครงการ	ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงได้ 25.00 dB(A) - ด้านทิศตะวันตก ในการก่อสร้างชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 4.8 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงได้ 25.00 dB(A) 16. ในช่วงเก็บงานและตกแต่ง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ดังนี้ - ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.8 เมตร (ปิดตลอดความสูงชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้น 1) ในการก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน 1 ส่วนชั้นที่ 1-7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงได้ 25.00 dB(A) - ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.8 เมตร (ปิดตลอดความสูงชั้นที่ 1-2) ในการก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน 1 ส่วนชั้นที่ 1-7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่อ	

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูณ จักคุตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนคารา ฤทธิ์นง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

SMILE
SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.4 ความสั่นสะเทือน	จากการคำนวณจะเห็นว่า บ้าน/อาคารข้างเคียงด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 6.10 และ 4.83 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา โรงเรียนดวงมณี และอาคารพักประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.023 0.020 และ 0.036 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ โดยเมื่อนำค่าความสั่นสะเทือนมาเปรียบเทียบกับระดับผลกระทบต่อคน/สิ่งปลูกสร้างและอาคารตามเกณฑ์ของ Wifflin Leonard (1971) และเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนที่บ้าน/อาคารข้างเคียงด้านทิศ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้าน/อาคารข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ข้อพร้อมเบอรโทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงพร้อมทั้งติดตังกล่องรับความคึกเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้น	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้าน/อาคารข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ข้อพร้อมเบอรโทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงพร้อมทั้งติดตังกล่องรับความคึกเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้น
	จากการคำนวณจะเห็นว่า บ้าน/อาคารข้างเคียงด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 6.10 และ 4.83 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา โรงเรียนดวงมณี และอาคารพักประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.023 0.020 และ 0.036 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ โดยเมื่อนำค่าความสั่นสะเทือนมาเปรียบเทียบกับระดับผลกระทบต่อคน/สิ่งปลูกสร้างและอาคารตามเกณฑ์ของ Wifflin Leonard (1971) และเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนที่บ้าน/อาคารข้างเคียงด้านทิศ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้าน/อาคารข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ข้อพร้อมเบอรโทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงพร้อมทั้งติดตังกล่องรับความคึกเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้น	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้าน/อาคารข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ข้อพร้อมเบอรโทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงพร้อมทั้งติดตังกล่องรับความคึกเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทปาสครและทรัพยากรสัตว์

2. โครงการจะตั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทปาสครและทรัพยากรสัตว์

3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายสมพงษ์ จัญญะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนคาราฤทธิ์เดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

กัญญาณ 2559 ลงชื่อ  SMILE CONDO(2011) CO.,LTD. (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์) (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์) และนางณัฏฐ์ชัย ชัยจินดารัตน์ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัญญาณ 2559 ลงชื่อ  (นายณัฐนัช ไวกาลิ) (นายณัฐนัช ไวกาลิ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ตะวันออก จะได้รับมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 5 มิลลิเมตร/วินาที (ระดับที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดานเป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูนทราย น้ำ และใยต่าง ๆ)) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้าเพดานแบบยัดหยุ่นจะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย และเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเสียหายทางโครงสร้าง ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ก่อนก่อสร้างโครงการเพื่อรับมือข้อขัดแย้งค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น 3. จัดให้มีการขุดดิน (ไม่มีน้ำ) ความกว้าง 1 เมตร ความลึก 1 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ซึ่งการขุดดินนั้นสามารถลดแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการได้ 4. ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 5. กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ	จากการก่อสร้างทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 4. บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด จะต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช วัฏคุตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนดารา ฤทธิแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กัณยาน 2559 ลงชื่อ X.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		6. ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อบ้าน/อาคารข้างเคียง โครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง 8. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 9. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 10. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้บริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชูว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนพูนุช จักตุปะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

 SMILE


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

กันยายน 2559 ลงชื่อ

.....บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ


(นายมนูญ นัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.5 การพังทลายของดิน	การพังทลายของดินขุดในช่วงการก่อสร้าง จะเกิดขึ้นจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางฐานราก ก่อสร้างขั้นไต้ดิน และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำวน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยทำการสำรวจ/ถ่ายภาพสภาพทั่วกำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนการทำแนวกำแพงกันดิน (Sheet Pile) และทำค้ำยันเหล็ก (Bracing) เพื่อรับผลของ/ขุดเขยื้อน/เสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้นและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	1. จัดเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความถี่เห็นที่บริเวณบ่อขุดเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที
1.1.6 คุณภาพน้ำ	น้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างปริมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) จะได้รับการบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยโครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเปิดเดิมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างจำนวน 8 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียงพอดังคนงานก่อสร้าง จำนวน 100 คน	1. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
		2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเปิดเดิมอากาศบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างให้มีค่า BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำที่โครงการขอ	2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเปิดเดิม 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพ

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดรางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทียบกับคนเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากโครงการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายสมพงษ์ จิตต์ชนะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวริยาธิดา ฤทธิ์เดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD. A. PL

กันยายน 2559 ลงชื่อ

.....

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดาวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ


.....

(นายมนูญ นิช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียแล้วจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำที่โครงการขออนุญาตวางท่อริมทางสาธารณะประโยชน์ เพื่อไปเชื่อมกับบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านไร่ต่อไป ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	อนุญาตวางท่อริมทางสาธารณะประโยชน์ เพื่อไปเชื่อมกับบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านไร่ต่อไป 3. ประสานรถสูบล้างถังของเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่มาสูบล้างส่วนเกินไปกำจัดทิ้งที่เป็นประจำ 4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ 5. จัดให้มีพนักงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	น้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids, TDS, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 3. จัดให้มีคนงานดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำตลอดเวลา โดยดูแลไม่ให้มีน้ำขัง ซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นรบกวน รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง
1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ไม่พบว่ามีป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียงโครงการ ซึ่งบริเวณเขตเทศบาลประกอบด้วยที่พักอาศัยประเภทบ้านพักอาศัย โรงแรม อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ พื้นที่ว่าง ที่มีลักษณะการดำเนินการเพื่อการพักอาศัยและธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ อาคารโรงแรม อาคารพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักอาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่โครงการมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ชายฝั่งมี	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างมิให้ออกไปส่งเสียงดัง หรือทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบบริเวณชายหาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางวัน 3. ไม่ทำกิจกรรมก่อสร้างใดๆ บริเวณชายหาดอันจะทำให้สภาพชายหาดบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	1. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพู พงษ์พิบูลย์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588




 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ X.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ลักษณะเป็นหิน และซากหอยต่างๆ และมีได้เป็นชายหาดป่า ชายเลนแต่อย่างใด โดยมีเรือประมงของชาวบ้านบริเวณ ใกล้เคียงมาจอดบริเวณชายหาดประมาณ 2-3 ลำ สำหรับ ข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพและสัตว์น้ำดินบริเวณใกล้จุด ปล่อยน้ำทิ้งลงทะเล บริษัทที่ปรึกษาได้มอบหมายให้สถานีวิจัย ประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาและ สำรวจทรัพยากรชีวภาพ โดยได้มีการสำรวจบริเวณห้วยไม่มีชื่อ ณ จุดที่มีการปล่อยน้ำทิ้งลงทะเล พบสภาพเป็นลำห้วยเชื่อม ออกสู่ทะเล สภาพกายภาพมีหญ้ารกปกคลุม ตามสภาพ ธรรมชาติบางช่วงมีน้ำขังและบางช่วงไม่มีน้ำขัง มีความไม่สม่ำเสมอ และพบแพลงก์ตอนพืช ใน Division Cyanophyta จำนวน 2 สกุล Division Chlorophyta จำนวน 2 สกุล และ Division Chromophyta จำนวน 1 สกุล รวมทั้งหมด 5 สกุล มีปริมาณ 52,800,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่พบมากที่สุดคือ <i>Oscillatoria</i> sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในสถานีนี้มี ค่าเท่ากับ 0.5230 แพลงก์ตอนสัตว์ ใน Phylum Protozoa จำนวน 6 สกุล และใน Phylum Rotifera จำนวน 3 สกุล รวมทั้งหมด 9 สกุล มีปริมาณ 7,000,000 เซลล์/ลูกบาศก์ เมตร ปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ <i>Chaos</i>		

- หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักตุปะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD. 

กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงก้นดอในสถานีนี้มีค่าเท่ากับ 1.7786 และสัตว์หน้าดินจำนวน 1 Phylum ประกอบด้วย Phylum Arthropoda พบ 3 สกุล และ 1 กลุ่ม ได้แก่ <i>Chooborus</i> sp. (ตัวอ่อนรึ้นน้ำกร่อย), <i>Chironomus</i> sp. (หนอนแดง), <i>Limnophora</i> sp. (หนอนแมลงวัน) และ <i>Psychodadae</i> pupa (ระยะดักแด้แมลงหวี่ขน) จำนวนสกุลและกลุ่มละ 252, 993, 75 และ 30 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในสถานีนี้มีค่าเท่ากับ 0.7844 ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างต่อทรัพยากรชายฝั่ง		
1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 1.3.1 น้ำใช้	ในช่วงการก่อสร้างโครงการมีความต้องการน้ำใช้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการในเขตพื้นที่บริการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเดิม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน) 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 3. ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบให้รีบแก้ไขโดยทันที	- ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบให้รีบแก้ไขโดยทันที

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช ญัตตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียบรรดา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile
กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายบุญนัฐ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3.2 น้ำเสีย	โครงการจะจัดสร้างห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานจำนวน 8 ห้อง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเนื่องจากคนงานไม่ได้พักในพื้นที่โครงการ ดังนั้น ปริมาณน้ำโสโครกจากห้องส้วมคาดว่าจะมีปริมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) โดยโครงการจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำที่โครงการขออนุญาตวางท่อริมทางสาธารณะประโยชน์ เพื่อไปเชื่อมกับบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านต่อไป ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านการระบายน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายหาดและพื้นที่ใกล้เคียง	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพออย่างน้อย 8 ห้อง ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศจำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำที่โครงการขออนุญาตวางท่อริมทางสาธารณะประโยชน์ เพื่อไปเชื่อมกับบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านต่อไป 3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 4. ประสานรถสูบล้างถังของเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่มาสูบล้างส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำ 5. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องส้วมสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่ข้างเคียง 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat, Oil & Grease, Settleable Solids, TDS , Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดบริเวณห้องส้วมตลอดเวลา โดยดูแลไม่ให้มีน้ำขัง ซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นรบกวน รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักคุเทศี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา อุทธิแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

กันยายน 2559 ลงชื่อ X

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐพร ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ในช่วงก่อสร้างโครงการ กรณีที่ฝนตกอาจก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการไปยังบริเวณข้างเคียง อันจะเป็นสาเหตุให้ท่อระบายน้ำอุดตัน นอกจากนี้ พื้นที่โครงการมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย ดังนั้นโครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านการระบายน้ำไม่ให้ผลกระทบต่อพื้นที่ชายหาดและพื้นที่ข้างเคียง	1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว ความกว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการซึ่งจุดท้ายสุดรางระบายน้ำจะมีบ่อตกตะกอนและบ่อดักขยะ เพื่อให้ตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หทรายที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน จากนั้นจะสูบน้ำผ่านท่อระบายน้ำที่โครงการจะขออนุญาตวางท่อริมทางสาธารณะประโยชน์ เพื่อระบายน้ำออกสู่อุปกรณ์น้ำริมถนนมาบุญครอง-บ้านไร่ ต่อไป (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) 2. ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อพักน้ำ และบ่อดักขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศจำนวน 1 ชุด ออกแบบรองรับน้ำเสียได้ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียจากคณงานก่อสร้าง จากนั้นจะสูบน้ำผ่านท่อระบายน้ำที่โครงการขออนุญาตวางท่อริมถนนสาธารณะประโยชน์ ระบายออกสู่อุปกรณ์น้ำริมถนนมาบุญครอง-บ้านไร่ต่อไป โดยมีได้ระบายน้ำลงสู่ทะเลแต่อย่างใด 4. จัดตำแหน่งห้องส้วมคณงานก่อสร้าง จำนวน 8 ห้อง	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ในบ่อพักน้ำ และขุดลอกตะกอนเป็นประจำทุกเดือน

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักคุเทศน์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ไว้บริเวณด้านทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ห่างจากแนวชายหาดซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือ โดยอยู่ห่างประมาณ 90 เมตร 5. จัดวางตำแหน่งกองวัสดุก่อสร้าง ที่พักมูลฝอยสำนักงานชั่วคราว ให้อยู่ทางด้านทิศใต้ โดยไม่ได้อยู่ตามแนวด้านทิศเหนือซึ่งติดกับแนวชายหาด ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือ โดยอยู่ห่างประมาณ 80 เมตร 6. จัดทำรั้ว Metal Sheet ขนาดความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการและเปิดทางเข้า-ออกด้านที่เชื่อมกับถนนสาธารณะด้านทิศใต้เท่านั้น รวมทั้งห้ามคนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายหาดโดยไม่จำเป็น	
1.3.4 การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน โดยจากการประเมินพบว่า (1) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประมาณ 562 ตัน ประกอบด้วย คอนกรีต 431 ตัน อิฐ 77.2 ตัน เหล็ก 27.8 ตัน กระเบื้องเซรามิก 15.3 ตัน กระเบื้องหลังคา	1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง 1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง 2) กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในช่วงเวลา 09.00-15.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรได้ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรในบริเวณพื้นที่โครงการ และช่วยลดผลกระทบการจราจรได้อีกทางหนึ่ง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอยและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่ข้างเคียง 2. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารกรณีพบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุด

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนนุช จักจุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

กันยายน 2559 ลงชื่อ (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์) กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ (นายมนูญช์ ไวกาสี) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	8.6 ตัน ยิบซัมบอร์ด 1.8 ตัน และไม้ 0.3 ตัน โดยการจัดการมูลฝอยประเภทที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น (2) มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน 300 ลิตร/วัน ทั้งนี้ ในการจัดการมูลฝอยประเภทที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น โครงการจะจัดหาผู้รับผิดชอบนำไปกำจัด แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีผู้รับเหมาจึงยังไม่สามารถระบุแหล่งทิ้งมูลฝอยได้ ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	3) คัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 4) ควบคุมน้ำหน้ารถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 5) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 6) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง 1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในบริเวณก่อสร้างและในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป 2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3) หากบริเวณพื้นที่ที่ก่อกองมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	หรือเสียหายต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด จะต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูณัฐ จักคุตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียบรรดา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588





 กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)

 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




กันยายน 2559 ลงชื่อ

 (นายมนูญช์ ไวกาสี)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3.5 การป้องกันอัคคีภัย	เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโครงการ มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากการทิ้งขี้เถ้า การเชื่อม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	4) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหนะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที 1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ	- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
1.3.6 ระบบไฟฟ้า	ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะขอใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โดยจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา สามารถให้บริการไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านระบบไฟฟ้าต่อ	- ถ้าจำเป็นต้องใช้งานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนนุช จักฤทธิสดี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 Smile CONDO(2011) CO., LTD.
 กัณยาน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นิช ไวภาส)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อนักศึกษาปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักตุตตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียบคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญนัย โวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม

องค์ประกอบหาสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากบรรทัดทุก 5. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 6. ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในระหว่างก่อสร้าง 7. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่ดิน วัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนทางสาธารณะประโยชน์ บริเวณด้านหน้าโครงการตลอดจนถนนใกล้เคียงโครงการโดยเด็ดขาด 8. ควบคุมน้ำหมักบรรทุกตามฟักัดและกำซัปให้ผู้ขับบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ปฏิบัติตามความระมัดระวังเป็นพิเศษ 9. ในกาขนส่ดิน เศษวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-15.30 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้บรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ เพื่อไม่ให้เกิปัญหการจราจรในบริเวณพื้นที่โครงการ และช่วยลดผลกระทบการจราจรได้อีกทางหนึ่ง 10. ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่คอนกรีตสำเร็จรูปไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถบนถนนสาธารณะประโยชน์ โดยผู้รับเหมาต้องใช่วิธีประสานกับหน่วยงานจำหน่าย	


หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เนืองข้างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนพูน จัตุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

กัณยาน 2559 ลงชื่อ  (นายวิชาญ ชัยจินดารัตน์) (นายวิชาญ ชัยจินดารัตน์) ชัยจินดารัตน์

กรรมการผู้ชำนาญการบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ  (นายมนูญช์ ไวกาสี) (นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		คอนกรีต รวมถึงคนขับรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปทุกคันทาง วิทยุสื่อสาร เพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถจาก โรงผลิต โดยให้ออกสลับกันไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ที่พื้นที่ก่อสร้าง เป็นระยะ ๆ เพื่อปรับแผนส่งคอนกรีตให้สัมพันธ์กันมากที่สุด 11. ในการเทดินต้องไม่ให้กระเบรแตกหักกระเบรข้าง ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 12. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณที่ป้อมยามด้านหน้า โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหานั้นทันที	
2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต 2.4.1 ผลกระทบทางสังคม	ผลกระทบด้านสังคมจากการดำเนินโครงการนั้น สามารถเกิด ได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยรายละเอียดในการประเมินผล กระทบทางด้านสังคมแยกพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 1) ผลกระทบทางด้านประชากรและการโยกย้าย โครงการคาดว่าจะมีคนงานประมาณ 100 คน จำนวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการจึงไม่ มากนัก ทั้งนี้ ในการก่อสร้างโครงการรวมใช้ระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง เช่น การส่ง เสียงดังรบกวนการพักอาศัย การลักขโมย การทะเลาะวิวาท	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบในด้านฝุ่นละออง มลพิษอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน น้ำเสีย การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ อย่าง เคร่งครัด	-

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อนักเฝ้าระวังจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักุดะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงก่อสร้างเป็นการโยกย้ายของแรงงานเพื่อมาทำงานเป็นการชั่วคราว และคนงานก่อสร้างจะไม่มีที่พักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของชุมชนข้างเคียง 2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความแตกต่างของชาติพันธุ์ โครงการคาดว่าจะมีคนงานประมาณ 100 คน ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาทำงานส่วนหนึ่ง อาทิเช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งเป็นวัยแรงงานและส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายและมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติและชุมชนข้างเคียงโครงการ ดังนั้น จำเป็นต้องมีมาตรการลดผลกระทบโดยพิจารณาเลือกคนงานในพื้นที่และหากจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว จะต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง		

- หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ภูวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักฤทธิสสิน หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิธัง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD. 

กัณยาน 2559 ลงชื่อ *.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3) สุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาจเกิดจากผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและอนามัย โดยเมื่อพิจารณาจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการพบว่า อาจก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน การจราจร ซึ่งจะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้างในด้านการป้องกันเสียง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน และการจราจร กำหนดไว้ในตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ นอกจากนี้ ในภารกิจสร้างอาจมีคนที่เปราะบางเป็นคนต่างดาวและแรงงานคนไทยที่มาจากสถานที่อื่น ซึ่งการอยู่อาศัยของคนงาน ที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการที่แรงงานเป็นคนต่างดาว อาจเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ อาทิเช่น โรคเท้าช้าง โรคมือเท้าปาก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการต้องกำหนดให้กรณีจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างดาวและแรงงานจากสถานที่อื่น จะต้องคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ นอกจากนี้ โครงการต้องกำหนดให้		

หมายเหตุ : 1. ช่างก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดี
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนโครงการ ได้แก่ นายชนนพูน จัตุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรณูดา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile  

กัญยาน 2559 ลงชื่อ (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคณงาน จัดระเบียบคณงาน ดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคณงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคณงาน นอกจากนี้ โครงการต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บมูลฝอยอย่างถูกสุขอนามัย รวมถึงจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาล เบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคณงานก่อสร้าง 4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากในช่วงก่อสร้างอาจมีการจ้างแรงงานจากต่างถิ่น ซึ่งแม้ว่าโครงการจะไม่อนุญาตให้คณงานก่อสร้างพักอาศัยในพื้นที่โครงการ แต่จะจัดให้มีการพักอาศัยในพื้นที่ที่จะกำหนดไว้ให้การเข้ามาของคณงานต่างถิ่นอาจจะส่งผลกระทบต่อคณในพื้นที่ โดยอาจเกิดจากพฤติกรรมของคณงานก่อสร้าง เช่น การส่งเสียงดังรบกวน การมั่วสุม เล่นการพนัน และการก่ออาชญากรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการจะกำหนดและควบคุมคณงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนดไว้ ส่วนในด้านการเกิดอัคคีภัยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกัน		

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักฤทธะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กัณยายน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญณ์ วกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบด้านอัคคีภัย 5) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นที่โครงการเป็นบริเวณที่มีศักยภาพของระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอในการรองรับการ เพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต ดังนั้น การที่มีคนงาน ก่อสร้าง เพิ่มเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลนครเจ้าพระยา สุรศักดิ์ จึงคาดว่าจะการให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ จะมีความเพียงพอต่อการให้บริการโครงการโดยไม่ส่ง ผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ 6) ด้านการใช้ที่ดิน โครงการจะมีการพัฒนาที่ดินเป็นโรงแรม ในช่วง ก่อสร้างโครงการจะมีคนงานเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 100 คน ส่วนพื้นที่โดยรอบเป็นที่บ้าน/อาคารพักอาศัย การก่อสร้าง โครงการจึงอาจส่งผลกระทบต่อจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ ด้านฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือนต่อชุมชน ข้างเคียง จึงต้องกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังกล่าว ดังแสดงในตารางมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ		

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดีชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักฤตยะสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588




 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฐศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	7) ด้านการคมนาคมขนส่ง บริเวณพื้นที่โครงการเป็นบริเวณที่มีศักยภาพด้านการคมนาคมที่สะดวกหลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนท่าเรือศรีราชา-ฮาร์เบอร์ ถนนมาบุญครอง-บ้านไร่ และถนนสาธารณประโยชน์ ซึ่งในช่วงก่อสร้างหากไม่มีการจัดการด้านระบบจราจร อาจส่งผลกระทบต่อด้านการกีดขวางทางจราจรและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ดังนั้น ในระยะก่อสร้างต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 8) วัฒนธรรมและประเพณี ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ วัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีตามศาสนาโดยทั่วไป เช่น การเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น นอกจากนี้ ทางด้านประเพณีเป็นประเพณีทั่วไป เช่น ประเพณี วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ดังนั้น แม้ว่าการที่มีคนงานก่อสร้างจำนวนประมาณ 100 คน ส่วนหนึ่งจะมาจากที่อื่น คาดว่าส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเช่นกัน จึงคาดว่าจะมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ไม่แตกต่างกับที่มีอยู่เดิมในพื้นที่		

- หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดี
- 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- 3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
- 4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนพูน จักตุตตะสิ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ *.....บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	9) การศึกษา ในช่วงก่อสร้างบริเวณพื้นที่โครงการมีโรงเรียนที่เปิด การเรียนการสอนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา ห่างจากโครงการไป ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างตามระยะจัด ประมาณ 900 เมตร ระยะห่างตามเส้นทางวิ่งรถประมาณ 1.2 กิโลเมตร และโรงเรียนดวงมณี ห่างจากโครงการไป ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างประมาณ 1 กิโลเมตร และมีระยะห่างตามเส้นทางการวิ่งรถ ระยะทาง ประมาณ 1.7 กิโลเมตร ซึ่งสามารถรองรับบุตรหลานของ คนงานก่อสร้างได้ ทั้งนี้ จากการสอบถามความคิดเห็นชุมชนที่พักอาศัยใน พื้นที่ศึกษา 1 กิโลเมตร บ้าน/อาคารติดโครงการ ตลอดจน หน่วยงานสถานที่สำคัญต่างๆ พบว่า มีข้อห่วงกังวลในเรื่อง การจราจร ปัญหาฝุ่นละออง/อากาศเสีย ปัญหาความ สั่นสะเทือน ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาจากคนงาน ก่อสร้าง ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบดังกล่าว		


หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดี
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ จุกตะขอสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวริยมลดา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588





 3. Smile CONDO(2011) CO.,LTD.
 บัญชี.ส.ส.ร. (2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฐพรชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายณัฐพงษ์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ในการก่อสร้างมีคณงานทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าว และแรงงานคนไทย การอยู่อาศัยของคณงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการที่แรงงานเป็นคนต่างด้าว อาจเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ ได้ รวมทั้งในการก่อสร้างโครงการอาจเกิดอุบัติเหตุการตกจากที่สูงจากการก่อสร้างของคณงาน การทำงานที่ขาดความระมัดระวังเครื่องมือที่ใช้ชำรุดเสียหาย รวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. มาตรการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุต่างๆ 1) ติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ - ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ - ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างชัดเจน 2) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งบ้าน/อาคารข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 3) จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้าน/อาคารข้างเคียง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดวงมณีเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง และไม่มีการชำรุดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือนให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนพูนุช จักฤทธะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




 กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวภาส)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุ ก่อสร้างบริเวณนอกรั้วของโครงการโดยเด็ดขาด 4) ทำ Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น และจะย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น 5) ทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กซึ่งด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น 6) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและชิงดาข่ายรอบ เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก 7) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 8) ควบคุมการกวาดเขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ 9) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 10) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาล สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง 11) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด	6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 7. ตรวจสอบดูแลบ่อพักน้ำของระบบระบายน้ำ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 8. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ปริมาณถังรองรับมูลฝอยทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่า มีมูลฝอยตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 9. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอย เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 10. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการ

- หมายเหตุ :- 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
- 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- 3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
- 4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูชัช จักฤทธิสสิ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588




SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

กัณยาน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ 

(นายมนูญ วกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 12) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 13) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตาไนร์ภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 14) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 15) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น 16) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 17) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 18) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง 19) จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป 11. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ภูวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนพูน จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 2. มาตรการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเพลิงไหม้ 1) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 4) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 3. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขขณะก่อสร้าง 1) ขณะก่อสร้างตามแผนงานการก่อสร้างที่ต้องทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฝ่ายก่อสร้างจะต้องร้องขอ (Request) ให้ฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบวิธีการว่ามีความปลอดภัยเพียงพอตามแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนที่จะก่อสร้างหรือ	


หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายขมพูนุช จัญตะลี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588




 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 

 กันยายน 2559 ลงชื่อ X.....
 
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 


 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ดำเนินการขั้นตอนนั้น 2) อุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อบุคลากรจะต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ แล้วติดฉลากที่อุปกรณ์ว่าอนุมัติให้ใช้งานได้ อุปกรณ์ไหนไม่พร้อมใช้งานให้ติดฉลากไม่ให้ใช้งานอย่างชัดเจน 3) วัสดุก่อสร้างที่อาจจะเกิดอันตรายต่อบุคลากรจะต้องตรวจสอบวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษรวมทั้งการกำจัดการให้ถูกวิธี 4) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 5) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 6) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น 7) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 8) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง	/

- หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
- 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- 3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
- 4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนพูน จักตุทะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา กุทธิแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.



กันยายน 2559 ลงชื่อ  บัณฑิต (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(2)บริเวณบ้านพัก คนงานก่อสร้าง	การอยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างอาจส่งผลกระทบด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากคนงานต่อผู้พักอาศัย โดยรอบพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ดังนั้น โครงการ ต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพัก คนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุม งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูล และสามารถ ติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับ ความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน 2. จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน ความ สูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทาง เข้า-ออกบ้านพัก คนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการ เข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง 3. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการ เข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะ สามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น 4. กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพัก คนงาน 5. จัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียง ดังนี้ (1) ห้ามเล่นการพนัน (2) ห้ามดื่มสุรา / เสพและจำหน่ายยาเสพติด (3) ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาอาศัยโดยไม่ได้รับ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงบ้านพักคนงานเป็นประจำตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อติดต่อได้โดยตรงหากพบว่ามีปัญหา เกิดขึ้น ต้องหาแนวทางแก้ไขทันที 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพรั้วให้มีความ สมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ 3. จัดให้มีหัวหน้าคนงานตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงานทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 5. ตรวจสอบดูแลบ่อพักน้ำของระบบระบายน้ำ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสม ของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการ อุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 6. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ปริมาณ ถังรองรับมูลฝอยทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่า มีมูลฝอยตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไข

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักฤทธิส หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

กัณยาน 2559 ลงชื่อ   SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินตารัตน์ ชัยจินตารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ 
(นายมนูญช์ ไวกาสิ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		อนุญาต (4) ห้ามทะเลาะวิวาทหรือก่อความไม่สงบในบ้านพัก คนงาน (5) ห้ามนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกนอกโครงการ (6) ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้ก๊าซหุงต้ม ในลักษณะสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินอย่างรุนแรง (7) ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิด อัคคีภัย (8) ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท (9) รักษาความสะอาดบ้านพัก และสถานที่ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยสม่ำเสมอ (10) การใช้น้ำ ไฟฟ้า จะต้องใช้อย่างประหยัด และ คำนึงถึงความปลอดภัย และปิดทุกครั้งเมื่อเลิกการใช้งาน (11) เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจทำให้เกิด ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินภายในพื้นที่บ้านพัก คนงาน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยทันที (12) ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร ในบริเวณที่พัก ให้ทิ้งในที่ ที่กำหนดเท่านั้น	ทันที 7. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็น ประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะ นำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่า ภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องทำการ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง 8. ตรวจสอบตะแกรงดักขยะเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของเศษขยะหรือตะกอน ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของการอุดตันและเป็น อุปสรรคในการระบายน้ำ 9. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นประจำสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างหากพบว่าการ ชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 10. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 11. จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบเสฟติดและแอลกอฮอล์ เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย ตลอดระยะเวลา

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายคมพูน ขี้ตุตตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		(13) ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย เช่น เครื่องเสียง (14) ห้ามคนงานออกจากบ้านพักคนงานในยามวิกาล เวลา 23.00-07.00 น.(ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง) 6. จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง) 7. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณ อย่างเพียงพอ 8. จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบเปียกและระบบ แห้ง 9. ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ต้องจัดให้มีห้องน้ำ-ห้อง ส้วม ลานซักล้าง ตลอดจนร้านค้า 10. จัดให้มีทางระบายน้ำฝนอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อย ออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ จะต้องมีตะแกรงดักขยะอยู่ใน ที่ที่ตรวจสอบได้ 11. ให้มีดวงโคมและปลั๊กอย่างละ 1 ชุด ในห้องพักคนงาน และระบบไฟฟ้าต้องเป็นแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอ 12. ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้ง อย่างน้อย 1 ชุด/ อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร 13. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับที่พักอาศัยอยู่ใน อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน	ก่อสร้าง


หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588




 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 

 ยื่นต่อ สผ.ชลบุรี (2011) จำกัด

 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 

 (นายมนุญช์ ไวกาสี)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		14. จัดให้มีบ่อน้ำ หรือถังเก็บน้ำ ก้อนน้ำ ให้เพียงพอแก่ การอาบน้ำและซักล้างเสื้อผ้า 15. จัดให้มีทางระบายน้ำที่ใช้แล้วไหลได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ จะต้องมีการกักขังขยะในที่ที่ตรวจสอบได้ 16. การบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม จะต้องเป็นไปโดย ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยน้ำเข้าสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ 17. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหา การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	
(3) คนงานก่อสร้าง	เนื่องจากในช่วงก่อสร้างจะมีการจ้างแรงงานต่างถิ่น ซึ่งแม้ว่า โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยในพื้นที่ โครงการ แต่จะจัดให้มีการพักอาศัยในพื้นที่ที่กำหนดไว้ การเข้ามาของคนงานต่างถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ข้างเคียง โดยรอบ เช่น การส่งเสียงดังรบกวน การมีฝุ่น เสน่การ พ่นน้ำ และการก่ออาชญากรรม เป็นต้น ดังนั้น โครงการ ต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก คนงานก่อสร้าง	1. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง 2. กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน และ ดำเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน 3. ไม่อนุญาตให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้รับ อนุญาต 4. กรณีคนงานก่อสร้างก่อความเสียหายต่อผู้อยู่อาศัย ข้างเคียง โครงการต้องรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมด ของคนงาน และชดเชยค่าเสียหาย ไม่เพิกเฉย โดยต้องถือ เป็นคู่กรณีโดยตรงต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 5. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อความ	-

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน
 2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากโครงการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูชญ จัตุพทะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวริเมธดา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile



31/05/2011
 31/05/2011
 Smile CONDO(2011) CO., LTD.

กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ ใจกาสิ)

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฐวิทย์ ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-โท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ปลอดภัยภายในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งให้เขียนข้อความติดประกาศว่า “บริเวณนี้อยู่ภายใต้การจับภาพของกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง” 6. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
1.4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ 1) คนงานก่อสร้าง	ในการก่อสร้างมีคนงานทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าว และแรงงานคนไทย การอยู่อาศัยของคนงาน ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือการที่แรงงานเป็นคนต่างด้าว อาจเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ อาทิเช่น โรคเท้าช้าง โรคมือเท้าปาก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการได้กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) และต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ นอกจากนี้ โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขภาพอนามัยของคนงานจัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลสุขภาพภายในบ้านพักคนงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน	1. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น 2. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลสุขภาพภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์ 4. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 5. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	1. บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด 2. จัดให้มีการรวบรวมผลการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบระบายน้ำ เป็นต้น ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพาหะนำโรค


หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จัญญะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

 กันยายน 2559 ลงชื่อ

 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)

 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

 (นายมนูญช โวภาส)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 46)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		6. จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรค อาทิเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า และบาดทะยัก เป็นต้น	
1.1 ด้านสุขภาพกาย โรกระบบทางเดินหายใจ	1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 2. เขม่า คาร์บอนจากเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง 3. การสูดดมกลิ่นสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่างๆ เป็นต้น 4. ทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อับชื้นการระบายอากาศไม่ดีเป็นระยะเวลานาน	1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 1) ติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ - ระบุชื่อ ประเภท และขนาดโครงการ ระยะเวลา ก่อสร้างชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุม การก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ - ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นอย่างชัดเจน 2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข ทางแก้ไขโดยทันที	1. ตรวจสอบหน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมีให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่ามีอาการชำรุดให้ รีบแก้ไขทันที 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดวงมณี เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้ โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข โดยทันที 3. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชุมพูนุช จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเยี่ยมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 Smile CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินตารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินตารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		3. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจาก อาคารด้านทิศตะวันออกที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด 2) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mash Sheet ขนาด 1.8 x 5.1 เมตร ตาข่ายขนาด 11 x11 ต่อตารางนิ้ว ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง 3) ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 4) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 4. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร 1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง 2) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก 3) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 4) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ	ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และตรวจวัดบริเวณโรงเรียนดวงมณี เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนกพูน ขี้กุดทะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588





 กันยายน 2559 ลงชื่อ *.....
 บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวรร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 48)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		และ 10 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-15.30 น. 5. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการ ก่อสร้าง 2) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่ง 3) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปาก ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 6. มาตรการด้านการจัดการของเสีย - กำจัดผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ ก่อสร้าง 7. มาตรการด้านการก่อสร้าง (1) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์- เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บ งานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้ คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่	

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน


2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักตุพะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียบคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 กัณยาน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




 กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีกรก่อสร้างใด ๆ 2) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 3) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกขึ้นเสมอ 4) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีปิด 5) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มีปิด 8. มาตรการด้านการขนดิน 1) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-15.30 น. 2) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการโดยใช้น้ำฉีด ป้องกันเศษดินโคลนติดล้อรถออกนอกโครงการ 3) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาด	

- หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ภูวราชากรจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูษ จักคุตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



Smile CONDO(2011) CO.,LTD.

กัณยาน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญ นิช ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 50)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ปราศจากเศษหิน ดิน หวาย หรือฝุ่น ตกค้างจนการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4) ถัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิด ฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีด พรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณา ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป รวมทั้งในช่วง เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่มีปริมาณฝุ่นละอองมาก เนื่องจากอากาศแห้ง โครงการจะจัดให้มีการฉีดพรมน้ำ ภายในพื้นที่โครงการเป็นพิเศษ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่ ฟุ้งกระจาย	
- โร ค ระ บบ ทางเดินอาหาร	1. การดื่ม น้ำ หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ทำให้มี แนวโน้มป่วยด้วยโรกระบบทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น 2. ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล ความ เดือดร้อนรำคาญของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโครงการ เพิ่มขึ้น 3. แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพการใช้บริการสุขภาพ โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม 3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำชับให้คนงานดูแล ความสะอาดสม่ำเสมอ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดบริเวณ ห้องส้วมเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 2. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำชับให้ คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบจุดรั่วซึมของถังเก็บน้ำดื่ม หากพบให้รีบ แก้ไขโดยทันที

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักตุษะสิ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- โรค ที่ เกิด จากสัตว์เป็นพาหะนำโรค	1. ถูกสัตว์ที่เป็นพาหะกัด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง เป็นต้น 2. บริโภคหรือสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคท้องเสีย เป็นต้น 3. สัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพวยอิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อราที่มากับแมลงสาบ แมลงวัน	1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ 2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบรบกวน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่ประจำ 4. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล 5. ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน 6. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงาน โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ปิดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน โดยทำการอุดรูต่างๆ ที่อาจเป็นทางหนีของหนู แมลงสาบ เพื่อกันไว้กำจัดต่อไป - กำจัดหนู โดยวิธีวางดัก หรือใช้สารเคมี - ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและยุงลายกำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยฉีดพ่นภายหลังที่คนงานย้ายออกไปหมดแล้ว	1. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดบริเวณห้องส้วมเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบจุดรั่วซึมของถังเก็บน้ำดื่ม หากพบให้รีบแก้ไขโดยทันที 5. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง และหลังรับเข้าทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 6. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบระบายน้ำ เป็นต้น ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งพาหะนำโรค


หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จัตุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588





 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

 กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)

 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




กันยายน 2559 ลงชื่อ

 (นายมนูญช์ วกาสี)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		- กำจัดขยะ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งสับหุยม่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	
- โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค	1. ได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู โรคเท้าช้าง โรคซาร์ส โรคมือเท้าปาก เป็นต้น 2. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบบี ซี 3. ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างแออัด	1. แจ้งคนงานที่ต้องทำตามกฎหมายเท่านั้น 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 3. จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากส้วม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง	- จัดให้มีการรวบรวมการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน	โดยปกติเสียงในงานก่อสร้างทุกประเภทจะมีเสียงดังรบกวนอยู่เสมอ แหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะเวลานั้นๆ ซึ่งเสียงจากงานก่อสร้างที่คนงานจะได้รับส่วนใหญ่จะเป็นเสียงที่เกิดจากการทำฐานราก การเก็บงานและงานตกแต่ง การเตรียมพื้นที่ และการขุดเจาะและการขึ้นโครงการ ซึ่งหากคนงานก่อสร้างได้รับเสียงดัง ตลอดระยะเวลาการทำงานจะทำให้สูญเสียการได้ยินและผลเสีย	1. ติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ - ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ - ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนควมณี เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายบุญนัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ ต่อร่างกาย ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงดังที่คนงานจะได้รับ		สิ่งแวดล้อมให้เป็นอย่างดี 2. ในช่วงทำฐานราก จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน และติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxdeg 2 Tuff series ความสูง 6 เมตร เชื่อกับรั้วของโครงการด้านทิศตะวันออก ส่วนด้านทิศตะวันตก ติดตั้งกั้นจากแนวรั้วโครงการอีกชั้นหนึ่ง โดยระยะห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงประมาณ 55 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่ออ้อมแนวรั้วลงได้ในช่วง 10.7-25 dB(A) 3. กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ	2. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและบริเวณพื้นที่ที่โรงเรียนดวงมณี ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผู้ว่าราชการเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 4. บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด จะต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดการปิดกั้นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใช้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดี

2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนต้องสร้างโครงการได้แก่ นายชมพูช จัญตะลี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวริยมตราฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

กมายน 2559 ลงชื่อ  (นายचितร์ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กมายน 2559 ลงชื่อ  (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์) (นายวิชาญ ชัยจิตรรักษ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		4. จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดช่องว่างด้วยผ้าใบ และยึดติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียง 5. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 6. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน 7. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 8. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างการพัก 9. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 11. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป 12. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 13. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้อง	

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
 4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักคุตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile

กันยายน 2559 ลงชื่อ X..... บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวภาส)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 14. ในช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ดังนี้ - ด้านทิศตะวันออก ในการก่อสร้างชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงได้ 25.00 dB(A) - ด้านทิศตะวันตก ในการก่อสร้างชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 4.8 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงได้ 25.00 dB(A) 15. ในช่วงเก็บงานและตกแต่ง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ดังนี้ - ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.8 เมตร (ปิดตลอด)	

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักตุทะลี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนคารา อุทธิแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ นัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ความสูงชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้นที่ 1) ในการก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน 1 ส่วนชั้นที่ 1-7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงได้ 25.00 dB(A) - ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.8 เมตร (ปิดตลอดความสูงชั้นที่ใต้ดิน 1 ถึงชั้นที่ 1) ในการก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน 1 ส่วนชั้นที่ 1-7 ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงได้ 25.00 dB(A) 16. ไม่ให้มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง การบดกรี เป็นต้น โดยให้จัดทำในโรงงานภายนอกแล้วจึงขนส่งมาประกอบภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 17. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	

- หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชนนุช จักคุตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- โรคผิวหนัง	1. การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี เช่น ผงปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง 2. การสวมเสื้อผ้าไม่สะอาดหรือสวมรองเท้าที่อับชื้นเป็นเวลานาน	1. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน 2. จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่โครงการความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 3. จัดให้มีการอบรม ชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งสะอาด	1. อบรม ชี้แจงคนงานด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพของผ้าใบให้มีความสมบูรณ์และไม่มีการฉีกขาด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดบริเวณห้องพักคนงานเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- อุบัติเหตุต่างๆ	1. การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน 2. ทำ Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น 3. ทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กซึ่งด้วยตาข่ายและต้องแขวนนั่งร้าน และชิงตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก 4. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 5. ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ	1. ก่อนก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งบ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งาน และตรวจสอบสภาพความพร้อมของรั้ว ผ้าใบที่บ่

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักฤตตะสิ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		6. จัดหาผู้ใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 7. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับ คนงานที่ทำงานก่อสร้าง 8. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 9. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกัน ฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 10. จัดอบรม/ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 11. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น 12. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหา การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 13. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต	ปิดกั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนงาน ก่อสร้างและผู้พักอาศัย 3. จัดให้มีการติดป้ายแนะนำการทำงาน ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจสอบให้มีสภาพดี อยู่เสมอ 4. จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง 5. จัดให้มีการติดตั้งป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ภายในโครงการ 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อความปลอดภัยภายในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งให้เขียนข้อความติดประกาศว่า “บริเวณนี้ อยู่ภายใต้การจับภาพของกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง”

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพู ขจิตุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
กัณยาน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด.....
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายมนุนัช ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนา ตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็น ได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบอย่างเคร่งครัด 15. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการ เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจ ประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป 16. กรณีคนงานก่อสร้างก่อความเสียหายต่อผู้อยู่อาศัย ข้างเคียง โครงการต้องรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมด ของคนงาน และชดเชยค่าเสียหาย ไม่เพิกเฉย โดยต้องถือ เป็นกรณีโดยตรงต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	
- อุบัติเหตุจาก การเกิดเพลิง ไหม้	อาจเกิดจากการทิ้งบุหรี่ การออก การเชื่อม ซึ่งเป็นสาเหตุ ให้เกิดเพลิงไหม้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้ สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การ ไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์	- ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การ ไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมนพูน จักตุพะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.


กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายบุญนัช ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อ ประสานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนี ไฟให้กับโครงการ	
- โรคติดต่อ	สาเหตุจากคนงานก่อสร้างทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าว และ แรงงานคนไทย จากการอยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือการ ที่คนงานเป็นคนต่างด้าว อาจเป็นพาหะนำโรครวมทั้ง โรคติดต่อต่าง ๆ	1. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น 2. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด 3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความ สะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายใน ห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และกำหนดให้ทำ ความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์ 4. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่ง ปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 5. ให้เข้มงวดคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหา การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 6. อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรณีที่มีโรคระบาด	- ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่ตั้งถัง รองรับมูลฝอย ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบระบายน้ำ เป็นต้น ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพาหะนำโรค

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูษ จัฏฐะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา กุทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588



 SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฐศรีย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



ก้นยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิถีการ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ เป็นต้น	1. ความเครียดจากการทำงาน 2. ความแออัดในบ้านพักคนงาน 3. ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการที่มีการก่อสร้างในบริเวณ ข้างเคียงทั้งจากคนงานก่อสร้างและอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง 4. เสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนทำให้พักผ่อนไม่เต็มที่ 5. กลิ่นรบกวนจากห้องน้ำ-ห้องส้วม	1. จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบ ก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) 2. กำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อ ป้องกันความขัดแย้ง 3. จัดให้มีกิจกรรมสันถวไมตรีระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อ คลายความเครียดจากการทำงานและให้เกิดความสามัคคีใน การอยู่ร่วมกัน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียง พื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะ ๆ ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ รับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโดยตรง 6. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้ง ระบบระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวน ผู้ที่อยู่โดยรอบได้	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า บ้านพักคนงาน และพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียน หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนว ทางแก้ไขโดยทันที

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายทพบุษ จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนคารา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588

Smile

กัณยาน 2559 ลงชื่อ บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) CO., LTD.
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) ผู้พักอาศัยข้าง เคียง	บริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียง จากการสอบถามข้อมูลไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เกี่ยวกับข้อมูลสถิติผู้ป่วยนอกแยกตามสาเหตุการป่วย (21 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2554-2558 จากข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยพบว่าโรคที่เจ็บป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม ดังนี้ 1) โรคของระบบหายใจ อาทิเช่น โรคหัด โรคภูมิแพ้ มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และมาจากฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองดังกล่าว ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการจราจรบนถนน การก่อสร้าง เป็นต้น 2) โรคของระบบไหลเวียนโลหิต อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเครียดโดยภาวะความเครียดต่าง ๆ มาจากการจราจรบนถนน และการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 3) โรคของต่อมไร้ท่อโภชนาการ และเมตาบอลิซึม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาหารการกิน พฤติกรรมการบริโภค พันธุกรรม รวมทั้งมีส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ จากสถิติจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวมีจำนวนผู้ป่วย	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน กายภาพชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียง เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อ สอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด ต้อง ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี


3.จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จักตุตตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588




SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
กันยายน 2559 ลงชื่อ X.....บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิถีกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เพิ่มขึ้นและลดลงบ้างไม่แน่นอนในแต่ละปี สำหรับโรคระบบหายใจอยู่เป็นลำดับที่ 1 มีแนวโน้มลดลง สำหรับโรคระบบหายใจ ยังมีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคารต่างๆ รวมทั้งการสัญจรของรถบนถนน ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นสาเหตุของโรคระบบหายใจ จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ และสอบถามเกี่ยวกับการป่วยของคนในครอบครัวในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาก ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการในปัจจุบันด้วย ซึ่งจากการสำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการ พบว่า ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะโดยรอบส่วนใหญ่เป็น อาคารพาณิชย์ อาคารโรงแรม อาคารอยู่อาศัย และอาคารที่กำลังก่อสร้างซึ่งบริเวณใกล้เคียงมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นอาจทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบเป็นโรคทางเดินหายใจมาก อนึ่ง จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตรพบว่ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จย้อนหลัง 3 ปี และอาคาร		

หมายเหตุ : 1. ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดี
2. โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชุมพุนุช จันทะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนดารา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588




SMILE CONDO (2011) CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ชัย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด





กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญ นิช ไวทาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 1) อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จย้อนหลัง 3 ปี อาทิเช่น อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น (โครงการ ชันไรซ่า คอนโด ศรีราชา) อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น (โครงการ CAPE TOWN) จำนวน 2 อาคาร 2) อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิเช่น พื้นที่กำลังก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี พื้นที่กำลังก่อสร้าง (โครงการ The Near Residence) ขนาดความสูง 8 ชั้น อนึ่ง ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ จากสภาพกายภาพของพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการที่เป็นถนนสายหลักมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีโครงข่ายที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้ จึงทำให้มีปริมาณจราจรเกิดขึ้นมากซึ่งจากการก่อสร้างและปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ		

หมายเหตุ : 1.ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

4.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูสุข จักตุปะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียบคารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ช่วงเปิดดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณพื้นที่โครงการจะเป็น ที่ตั้งของอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และจากสภาพเดิมระดับดินของ พื้นที่โครงการมีความลาดเอียงจากทางด้านทิศใต้ไล่ลงมา ทางด้านทิศเหนือ และจากทางด้านทิศตะวันออกไล่ลงมา ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งระดับของโครงการเมื่อแล้วเสร็จ พื้นดินโครงการด้านทิศใต้จะเท่ากับถนนสาธารณะประโยชน์ และไล่ระดับต่ำลงมาทางทิศเหนือตามสภาพความลาดเอียง ของพื้นที่ โดยระดับต่ำสุดทางด้านทิศเหนืออยู่ที่ - 2.4 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ ± 0.00 เมตร ที่บริเวณทางเข้า - ออก โครงการที่เชื่อมกับถนนสาธารณะด้านทิศใต้) (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีรั้วโปร่งและทึบ ความสูง 2 เมตร (โดยเป็นส่วนที่ ฉาบเรียบสูง 0.5 เมตรจากพื้นดิน และส่วนที่เป็นระแนงมี ความสูง 1.5 เมตร) บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก โดยแนวรั้วที่อยู่ถนนสาธารณะ ด้านทิศใต้และถนนสาธารณะด้านทิศตะวันออก โครงการจะ ปาดมุมแนวรั้วเป็นระยะ 4.04 เมตร (ไม่น้อยกว่า 4 เมตร) โดยส่วนที่ปาดมุมทำมุมกับแนวถนนสาธารณะทั้ง 2 สาย เท่ากับ 45 องศาเท่ากัน 2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มไม้คลุมดิน ภายใน โครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วยยึด หน้าดิน	- ดูแลสภาพรั้วโครงการให้สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวภาส)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ โครงการมีค่า 0.0002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2558 และบริเวณพื้นที่โครงการ จะสามารถหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) มีรายละเอียดดังนี้ (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 0.157 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ปริมาณ 0.0002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณรวม 0.1572 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ มีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ในบรรยากาศ	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนุลลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวจราจร 2. ดูแลรักษาความสะอาดของถนนภายในโครงการ โดยฉีดน้ำประจําอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	1. ทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์ สวยงามทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการทำได้ปกติ และปลอดภัย 4. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาดังนั้น

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ปัจจุบันมีปริมาณ 0.073 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการปริมาณ 0.0002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ปริมาณ 0.0732 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 มีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ในบรรยากาศปัจจุบันมีปริมาณ 0.118 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ปริมาณ 0.0002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ปริมาณ 0.1182 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร		

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ	โครงการเป็นอาคารโรงแรม ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้ (1) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถของโครงการ มีค่า 0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีรายละเอียดดังนี้ - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ มีปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในบรรยากาศปัจจุบัน มีปริมาณ 0.036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ปริมาณรวม 0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ปริมาณรวม 0.041 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	1. จัดให้มีระบบระบายอากาศจากที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 และ 2 โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที่ จำนวน 1 ชุด อัตราการระบายอากาศคิดเป็น 2 เท่าของปริมาตรที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินใน 1 ชั่วโมง รวมทั้งติดตั้งระบบกรองอากาศ ก่อนระบายอากาศจากที่จอดรถชั้นใต้ดิน 2 ออกสู่ภายนอกที่ชั้นใต้ดิน 1 บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารโครงการ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนุนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่รวม 452.2 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ประมาณ 40 โมล หรือ	1. ทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 4. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายบริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์ 5. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ CO, HC และ NO₂ ภายในพื้นที่โครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

- หมายเหตุ :
- โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวภาส)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	- ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีปริมาณ 0.107 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการปริมาณ 0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) รวมเท่ากับ 0.112 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของอาคารโครงการจะมีค่า 0.027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ในบรรยากาศปัจจุบัน มีดังนี้ - ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) มีปริมาณ 1.355 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการปริมาณ 0.027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)	คิดเป็น 1,760 กรัม ซึ่งสามารถดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้น 18 กรัม/ชั่วโมง ได้เพียงพอ (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ)	

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวภาส)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	รวมเท่ากับ 1.382 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากรถภายในพื้นที่โครงการมีค่าเท่ากับ 0.003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบริษัทที่ปรึกษานำค่าที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการมาประเมิน เนื่องจากจุดตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 ไม่ได้ตรวจวัด มีรายละเอียดดังนี้ - ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศปัจจุบัน มีปริมาณ 0.916 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ปริมาณ 0.003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากับ 0.919 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		

- หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(Signature)

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.1.3 เสียง	โครงการเป็นอาคารโรงแรม กิจกรรมหลักภายในโครงการจะเป็นการเข้าพักเพื่อพักผ่อน และส่วนใหญ่จะอยู่ภายในห้องพัก แต่ละห้องซึ่งแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจำวัน สำหรับเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจะเป็นเสียงจากการสัญจรของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจมีการเร่งเครื่องยนต์และใช้ความเร็วที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 3. ติดตั้งป้ายงดใช้แตร เสียงในการเดินทางบนถนนภายในโครงการ	1. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 2. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายบริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์
2.1.4 คุณภาพน้ำ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีน้ำเสียประมาณ 126 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอก เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 3 ชุด ทั้งนี้ น้ำทิ้งจากโครงการจะมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ซึ่งจะต้องมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 29	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด ดังนี้ 1) ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียปริมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 93 มีค่า BOD เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 300 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2) ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด pH BOD Fat Oil & Grease Suspended Solid, Total Dissolved Solids Settleable Solids Sulfide TKN Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) - คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด คือ ส่วนแยก


- หมายเหตุ :
- โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญชัย ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ธันวาคม 2548 ที่กำหนดให้ “น้ำทิ้งจากโรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่เกิน 200 ห้อง จัดเป็นน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข กำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร” ซึ่งโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อด้านคุณภาพน้ำอย่างมีนัยสำคัญ	Aeration Biofilter) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียปริมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 มีค่า BOD เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 255 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 3) ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบเกรอะ- เติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 มีค่า BOD เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 260 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. จัดให้มีพนักงานดักไขมันจากถังดักไขมันทุก 2-3 วัน และจดบันทึกปริมาณผลทุกครั้งโดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษหิซชัวร์ที่กันกระถางเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงดำซึ่งสามารถทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปได้	กาก-เก็บตะกอน/ส่วนเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด - คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละชุด - คุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกนอกโครงการ คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ 2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี 2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ภายในวันที่ 15

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		4. ประสานให้รถสูบล้างถังของเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่มาสูบล้างก่อนไปกำจัดเป็นประจำ 5. กำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation จัดเตรียมบ่อดิน จำนวน 2 บ่อ โดยบ่อดินสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 มีความกว้าง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 เมตร ความลึก 1.2 เมตร สามารถบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 3.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบ่อดินสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร ความลึก 1 เมตร สามารถบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 0.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 6. บำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ปริมาณ 11.91 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ปริมาณ 0.09 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยการบำบัดจะใช้บ่อดิน 2 บ่อ แต่ละบ่อมีขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร 7. จัดให้มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการโครงการ	ของเดือนถัดไป

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ 2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก	ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ไม่พบว่ามีป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียงโครงการ ซึ่งบริเวณเขตเทศบาลประกอบด้วยที่พักอาศัยประเภทบ้านพักอาศัย โรงแรม อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ พื้นที่ว่าง ที่มีลักษณะการดำเนินการเพื่อการพักอาศัยและธุรกิจในการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ อาคารโรงแรม อาคารพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักอาศัย เป็นต้น	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 2. ไม่ทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังบริเวณริมชายหาดในช่วงเวลา กลางคืน 3. ไม่ทำกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายหาดอันจะทำให้สภาพชายหาดบริเวณโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 4. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจกแก่ผู้มาใช้บริการรวมถึงพนักงานของโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้ามาท่องเที่ยว ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล	1. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไข ปัญหาทันที 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	ทรัพยากรชายฝั่งทะเล พื้นที่โครงการมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหินและซากหอยต่างๆ และมีได้เป็นชายหาดป่าชายเลนแต่อย่างใด โดยมีเรือประมงของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาจอดบริเวณชายหาดประมาณ 2-3 ลำ สำหรับข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพและสัตว์หน้าดินบริเวณใกล้จุดปล่อยน้ำทิ้งลงทะเล บริษัทที่ปรึกษาได้มอบหมายให้สถานีวิจัยประมง	- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด pH BOD Fat Oil & Grease Suspended Solid Total Dissolved Solids Settleable Solids Sulfide TKN Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่าง

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ศรียาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาและสำรวจทรัพยากรชีวภาพ โดยได้มีการสำรวจบริเวณห้วยไม่มีชื่อ ณ จุดที่มีการปล่อยน้ำทิ้งลงทะเล พบสภาพเป็นลำห้วยเชื่อมออกสู่ทะเล สภาพกายภาพมีหลุมรกรกคลุม ตามสภาพธรรมชาติ บางช่วงมีน้ำขังและบางช่วงไม่มีน้ำขัง มีความไม่สม่ำเสมอ และพบแพลงก์ตอนพืช ใน Division Cyanophyta จำนวน 2 สกุล Division Chlorophyta จำนวน 2 สกุล และ Division Chromophyta จำนวน 1 สกุล รวมทั้งหมด 5 สกุล มีปริมาณ 52,800,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่พบมากที่สุดคือ <i>Oscillatoria</i> sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในสถานีนี้นี้มีค่าเท่ากับ 0.5230 แพลงก์ตอนสัตว์ ใน Phylum Protozoa จำนวน 6 สกุล และใน Phylum Rotifera จำนวน 3 สกุล รวมทั้งหมด 9 สกุล มีปริมาณ 7,000,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ <i>Chaos</i> sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในสถานีนี้นี้มีค่าเท่ากับ 1.7786 และสัตว์หน้าดินจำนวน 1 Phylum ประกอบด้วย Phylum Arthropoda พบ 3 สกุล และ 1 กลุ่ม ได้แก่ <i>Chaoborus</i> sp. (ตัวอ่อนรึ้นน้ำกร่อย), <i>Chironomus</i> sp. (หนอนแดง), <i>Limnophora</i> sp.		น้ำของโครงการ ดังนี้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) - คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด คือ ส่วนแยกกาก-เก็บตะกอน/ส่วนเกราะของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด - คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละชุด - คุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกนอกโครงการ คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ 2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี 2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(หนอนแมลงวัน) และ Psychodadae pupa (ระยะดักแด้แมลงหริ่ง) จำนวนสกุลและกลุ่มละ 252, 993, 75 และ 30 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในสถานีนี้นี้เท่ากับ 0.7844 ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อทรัพยากรชายฝั่ง โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยนำทั้งของโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีการนำน้ำทิ้งบางส่วนมารดน้ำต้นไม้ในโครงการและน้ำทิ้งที่เหลือจะระบายออกสู่ภายนอก โดยโครงการมีได้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำที่โครงการขออนุญาตวางท่อริมนถนนสาธารณะประโยชน์ เพื่อไปเชื่อมกับท่อพักริมนถนนมาบูนครอง-บ้านไร่ต่อไป ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ		เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการให้กับผู้บริหารโครงการ เพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามต่อไป
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

.....

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ


(นายมนูญนัย ไวกาเอ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไพ-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 2.3.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการน้ำใช้รวมทั้งสิ้น 158 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแหล่งน้ำใช้ของโครงการมาจากประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา ซึ่งให้บริการด้านน้ำประปาในเขตเทศบาล ตำบลบางพระ และเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ครอบคลุมพื้นที่ 11.58 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนผู้ใช้น้ำจำนวน 38,830 ราย ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา รับน้ำดิบจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล ซึ่งผันมาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ 55,587 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 53,910 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มี มาตรการป้องกันผลกระทบด้านการใช้น้ำ	1. จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคา โดยรายละเอียดถังเก็บน้ำใต้ดินมีดังนี้ (1) ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 มีความจุ 95 ลูกบาศก์เมตร (2) ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2 มีความจุ 87 ลูกบาศก์เมตร (3) ถังเก็บน้ำใต้ดิน 3 มีความจุ 95 ลูกบาศก์เมตร (4) ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4 มีความจุ 85 ลูกบาศก์เมตร สำหรับถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง ความจุ 60 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ความจุถังเก็บน้ำใต้ดินทั้ง 4 ถัง รวม 362 ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมความจุถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จะมีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 422 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถังเก็บน้ำของโครงการสามารถสำรองน้ำใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 2.7 วัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 3. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ	1. ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. ดูแลทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		4. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ 5. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดดู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง 6. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 7. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 8. กำหนดให้ล้างถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคาพร้อมฝาปิด 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) โดยจะดำเนินการที่ละถัง ซึ่งจะใช้เวลาล้างถังมากที่สุด 12 ชั่วโมง เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ได้ 9. ตรวจสอบสภาพภายในของถังน้ำทุกครั้งภายหลังจากทำความสะอาด กรณีพบว่าจุดใดภายในถังมีลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนลงในน้ำต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 10. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกให้ช่างซ่อมบำรุงเข้าทำความสะอาด 11. โครงการมีวิธีป้องกันไม่ให้มี Dead Zone ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินทำช่อง Pit .ให้มีความลึกมากกว่าระดับถังเก็บน้ำ	

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ได้ดินประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งจะทำได้ระดับ ท่อดูดของเครื่องสูบน้ำให้อยู่ระดับเดียวกันกับถึงเก็บน้ำได้ดิน	
2.3.2 สระว่ายน้ำ 1) คุณภาพน้ำสระ ว่ายน้ำ	โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 2 แห่ง โดยเป็นสระว่ายน้ำ ภายในอาคารที่ขึ้นได้ดิน 1 จำนวน 1 แห่ง มีความจุ 226.45 ลูกบาศก์เมตร และสระว่ายน้ำภายนอกอาคาร 1 แห่ง มีความจุ 91.95 ลูกบาศก์เมตร การฆ่าเชื้อโรคน้ำใน สระใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) โดยจะเปลี่ยนเกลือ ให้เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะส่งผล กระทบด้านสุขภาพอนามัยของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	2.1) มาตรการด้านโครงสร้าง (1) โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมี ความมั่นคงแข็งแรงน้ำซึมไม่ได้ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและ ทำความสะอาดง่าย (2) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำ ความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง (3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย (4) พื้นสระว่ายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี (5) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่ แตกร้าว เป็นประจำสม่ำเสมอ 2.2) มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำ (1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ ทั้ง 2 แห่ง เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็น	1. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแล ทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่ สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการ ปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ ทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 2. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยา ของน้ำในสระว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บ ตัวอย่างอย่างน้อย 2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้นใน ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุดและจัดทำเป็นสถิติให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์ กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) 3. จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และ Residual Chlorine ของน้ำในสระทุกวัน วันละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้


หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับผู้บริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปฏิกูล

Smile

SMILE CONDO (2011) CO., LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน (2) จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัว ระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดง ความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ (3) จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระ ว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ (4) จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และ ทางเดินขอบสระเปียก สลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ สระว่ายน้ำ (5) จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง ที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร - น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร (ซึ่งไม่น้อยกว่าความยาวของสระ) - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน (6) จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐม พยาบาลคนจมน้ำ (7) ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำใน	

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินตารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินตารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		บริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน (8) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจําสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.3) ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (1) ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) (2) เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำนี้ปิดบริการ (3) ดำเนินการดูดตะกอน ถังตะไคร่ และตกเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (4) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้มีน้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้นํ้าในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว	

หมายเหตุ : 1.โครงการจะส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามโครงการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งผู้บริหารโครงการ Smile กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด
X.....
กัณยาน 2559 ลงชื่อ (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์) (นางนางณัฏฐ์ชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
(นายณณณันท์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		(5) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก - ผู้เป็นโรคตาแดง ผื่นหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนองหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูกลงในน้ำ (6) จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	
3) โครงสร้างสระว่ายน้ำ	โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน 1 ซึ่งการออกแบบสระว่ายน้ำจะต้องกำหนดให้มีมาตรการในด้านความมั่นคงแข็งแรงของสระว่ายน้ำ	1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีรั้วระบายนํ้าล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีนํ้าล้นออกจากราง 3. จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง	-

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาเปิดดำเนินการ

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		และทำความสะอาดง่าย 4. พื้นสรว่ายน้ำทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่แตกร้าว ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 5. จัดให้แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสรว่ายน้ำ เพื่อให้ มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้ในเวลากลางคืน	
2.3.3 การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีน้ำเสียประมาณ 126 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อน ระบายออกสู่ภายนอก จำนวน 3 ชุด น้ำทิ้งจากโครงการจะ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง จากอาคารประเภท ข ซึ่ง จะต้องมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ที่กำหนดให้“น้ำทิ้งจากโรงแรมที่ มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่เกิน 200 ห้อง จัดเป็นน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข กำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร” ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด ดังนี้ 1) ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 เป็นระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียปริมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพร้อยละ 93 มีค่า BOD เข้าระบบบำบัด น้ำเสียเท่ากับ 300 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออก จากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2) ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 เป็นระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียปริมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียมี ประสิทธิภาพร้อยละ 92 มีค่า BOD เข้าระบบบำบัด น้ำเสียเท่ากับ 255 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออก จากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อน และหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ ตรวจวัด pH BOD Fat Oil & Grease Suspended Solid Total Dissolved Solids Settleable Solids Sulfide TKN Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) - คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด คือ ส่วนแยก กาก-ก๊อบตะกอน/ส่วนเกรอะของระบบบำบัด น้ำเสียแต่ละชุด - คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด คือ บ่อตรวจ คุณภาพน้ำแต่ละชุด - คุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกนอกโครงการ คือ

- หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	แล้วของโครงการปริมาณ 126 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 121 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำที่โครงการขออนุญาตวางท่อริมทางสาธารณะประโยชน์ เพื่อไปเชื่อมกับบ่อบำบัดน้ำริมถนนมาบุญครอง-บ้านไร่ต่อไป ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	3) ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบเกราะ- เติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 มีค่า BOD เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 260 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. จัดให้มีพนักงานดับไขมันจากถังดักไขมันทุก 2-3 วัน และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้งโดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระต่ายขูดที่กันกระถางเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปฝังกลบซึ่งสามารถทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปได้ 4. ประสานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่มาสุบตะกอนไปกำจัดเป็นประจำ 5. กำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation จัดเตรียมบ่อดิน จำนวน 2 บ่อ โดยบ่อดินสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 มีความกว้าง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 เมตร	บ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อกักเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ 2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี 2) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

- หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

(บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด)

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ความลึก 1.2 เมตร สามารถบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 3.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบ่อดินสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร ความลึก 1 เมตร สามารถบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 0.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 6. บำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ปริมาณ 11.91 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ปริมาณ 0.09 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยการบำบัดจะใช้อบดิน 2 บ่อ แต่ละบ่อมีขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ	
2.3.4 การระบายน้ำ	โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ไม่ให้เกิดอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ คือ 0.038 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ระบายน้ำออกตลอดเวลา) ซึ่งต้องมีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการปริมาณ 54.3 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่โครงการจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อหนึ่งน้ำ	1. จัดให้มีรางระบายน้ำรวบรวมน้ำหลากเข้าสู่บ่อหนึ่งน้ำ ความกว้าง 0.2 เมตร ความลึก 0.1 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 รวบรวมน้ำหลากที่ตกลงภายในพื้นที่โครงการ ปริมาณ 54 ลูกบาศก์เมตร เข้าสู่บ่อหนึ่งน้ำ จำนวน 1 บ่อ ความจุ 42 ลูกบาศก์เมตร และท่อระบายน้ำกักเก็บได้รวม 13 ลูกบาศก์เมตร รวมบ่อหนึ่งน้ำและท่อระบายน้ำ	1. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 2. ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด

- หมายเหตุ :
- โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

อริสา สืบสกล (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ความจุ 42 ลูกบาศก์เมตร และท่อระบายน้ำกักเก็บได้รวม 13 ลูกบาศก์เมตร รวมบ่อหน่วงน้ำและท่อระบายน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้รวม 55 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำหลากส่วนเกินที่ต้องเก็บไว้ในพื้นที่โครงการ (54 ลูกบาศก์เมตร) และในการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำโครงการจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้รับแจ้งว่า บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ทั้งนี้ โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	สามารถกักเก็บน้ำได้รวม 55 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากส่วนเกินภายในโครงการที่เกิดขึ้น 54.3 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ 2. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ 3. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้มาใช้บริการภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	ดำเนินการ 3. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหานั้น
2.3.5 การจัดการมูลฝอย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 2.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น มูลฝอยทั่วไป ปริมาณ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ปริมาณ 1.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ ปริมาณ 1.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย ปริมาณ 0.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการ	1. จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ในห้องพัก และห้องน้ำในแต่ละห้องพัก โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้าไปทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอยแล้วนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ สำหรับพื้นที่ส่วนอื่นๆ โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปภายในพื้นที่โรงแรม	1. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันและตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการผุกร่อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด
กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นายบุญนัช ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	นั้น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดให้มีรถเก็บมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน รับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยของโครงการ โดยรถเก็บขนมูลฝอยจะมายังโครงการเพื่อเปลี่ยนถึงคอนเนอร์และนำมูลฝอยไปทิ้งที่หลุมฝังกลบ ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บมูลฝอย 2 วัน/ครั้ง ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	2. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน โดยจะคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนนำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นล่าง โดยใช้บันไดหนีไฟ 2 ในการขนย้ายมูลฝอยจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างเพื่อไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งจะไม่รบกวนผู้มาใช้บริการ โดยจะให้พนักงานดำเนินการทำความสะอาดห้องพักในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. หรือทันทีที่ผู้มาใช้บริการเช็คเอาท์ออกจากห้องพัก 3. จัดให้มีจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 6 เมตร ด้านทิศตะวันตก เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดเก็บมูลฝอยได้สะดวก 4. จัดให้มีถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง แต่ละถังมีความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อให้พนักงานนำมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมมาที่ถังคอนเทนเนอร์ 5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก โดยมีทางเดินไปยังห้องพักมูลฝอยรวมได้อย่าง	หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการสุกหรือร้อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที 3. โครงการจะต้องควบคุมให้มีปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญนาค ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		สะดวก ซึ่งห้องพักมูลฝอยรวมแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (1) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ 1.5 ตารางเมตร ความจุ 2.25 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยแห้งปริมาณ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 28.1 เท่า (2) ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 5.7 ตารางเมตร ความจุ 8.55 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยเปียกปริมาณ 1.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 6.9 เท่า (3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 5.0 ตารางเมตร ความจุ 7.5 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 1.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 6.6 เท่า (4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 1.5 ตารางเมตร ความจุ 2.25 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยอันตราย ปริมาณ 0.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 9.4 เท่า 6. กำหนดให้พนักงานเปิดห้องพักมูลฝอยเฉพาะในช่วงเวลาที่มี	

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับผู้บริหารโครงการเพื่อให้บริหารโครงการ เพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามโครงการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งผ่านบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE-CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กัญยาน 2559 ลงชื่อ X
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัญยาน 2559 ลงชื่อ
(นายณัฐนิช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		การเก็บข้อมูลจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทันนั้น 7. โครงการต้องจัดทำมีการบำรุงรักษาลำคลองคอนเทนเนอร์ หากถึงคอนเทนเนอร์เกิดการชำรุด ผู้ให้สัญญาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทดแทนต่อไป และเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงดำก่อนนำออกมารวมที่จุดรวบรวมขยะมูลฝอยของโรงงาน 8. โครงการต้องชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548 เพื่อจัดส่งเป็นรายได้ของเทศบาลฯ ต่อไป 9. จัดให้มีอุปกรณ์มูลฝอยที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึมและเคลื่อนย้ายได้สะดวก รายละเอียดดังนี้ 1) ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลฝอยรีไซเคิลสีขาวใส พร้อมพิมพ์ข้อความว่า "มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่" 2) ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลฝอยเปียกสีดำ พร้อมทั้งมีข้อความว่า "มูลฝอยเปียก" 3) ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลฝอยแห้งสีดำ พร้อมทั้งมีข้อความว่า "มูลฝอยแห้ง" 4) ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลฝอยอันตรายสีส้ม พร้อม	

หมายเหตุ : 1. โครงการจะส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับบริษัทโครงการเพื่อให้บริการและจัดการขยะมูลฝอยตามระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2. โครงการจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม ภูมิมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

สมัคร (2011) จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ

Signature

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ

Signature

(นายบุญนาค ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ทั้งนี้ขอความว่า “มูลฝอยอันตราย” 10. กำหนดให้พนักงานบรรจุมูลฝอยในถุงให้มีปริมาณที่เหมาะสม และสามารถมัดปากถุงได้ 11. กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งโครงการจะจัดให้พนักงานดังกล่าวเข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัย 12. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือยาง ถุงกันเปื้อน หน้ากากปิดจมูก เป็นต้น 13. โครงการออกแบบห้องพักมูลฝอยรวม ให้เป็นผนังเรียบ พื้นปูนขัดมัน ทำความสะอาดได้ง่าย มีลักษณะมิดชิด ป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรค มีการระบายอากาศที่ดี 14. โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากห้องพักมูลฝอยรวม เชื่อมต่อกับถังบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองเดิมอากาศ ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนที่จะระบายออกนอกโครงการ 15. โครงการจัดให้ประตูห้องพักมูลฝอยมีความกว้าง 0.55 เมตร ความสูง 1.75 เมตร สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้	

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับผู้บริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโครงการ กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 91)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		สะดวก 16. โครงการจัดให้มีข้อความระบุ “ห้องพักมูลฝอยรวม” และกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 17. จัดให้ห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ใกล้จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยสะดวกต่อการขนย้าย และไม่ได้กีดขวางเส้นทางการจราจร	
2.3.6 ระบบไฟฟ้า	โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการเพียงพอ ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าดังนี้ (1) ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ดแรงสูง สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 22 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immersed Type Transformer) ขนาด 1,250 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟให้เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ ทั้งนี้ ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างจะใช้หลอดไฟ Light Emitting Diode (LED) เพื่อประหยัดไฟภายในโครงการ (2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง และระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน โดยจัด	1. ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบเลียน ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการและรีบแก้ไขหากพบการชำรุด

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

สมิธ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สมิธ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

นายมนูญช์ ไวกาสี

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ให้มีแบตเตอรี่ ขนาด 12-24 V สามารถสำรองไฟฟ้าส่องสว่างได้นาน 2 ชั่วโมง 2. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 4. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนลำไปยั้งนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า	
2.3.7 การอนุรักษ์พลังงาน	ตามกฎหมายกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดให้การก่อสร้างอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ดังนั้น อาคารโครงการมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร จึงได้ออกแบบตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวทุกประการ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการอื่น เพื่ออนุรักษ์พลังงานในโครงการ	1. กำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์ภายในโครงการ แยกมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการมีดังนี้ - ปลุกต้นไม้ภายในโครงการ ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - โครงการต้องล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ - แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง	- ตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญ นิช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก - ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งก็ต้องการน้อย - คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟโตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา - กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินไปจนความจำเป็น แต่ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ - ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน Light Emitting Diode (LED) เพื่อประหยัดพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัย - ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้า	

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น - ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ 2. มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติ - โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยในการดำเนินโครงการซึ่งเป็นอาคารโรงแรม จะมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารมาก ซึ่งกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการจะมีส่วนช่วยให้การใช้พลังงานภายในอาคารสามารถลดลงได้ เนื่องจากห้องพักภายในแต่ละห้อง จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น เช่น หลอดไฟฟ้า โทรทัศน์ ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ ล้วนต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ดังนั้น หากรู้จักวิธีใช้และเลือกซื้อจะช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายลงได้	

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

[Signature]

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

[Signature]

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.8 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รอดดับเพลิงจะสามารถเข้าถึงด้านหน้าอาคารบริเวณทิศใต้ ซึ่งเป็นด้านที่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ สำหรับด้านอื่นๆ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะใช้อุปกรณ์สายฉีดน้ำดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุได้ และโครงการจัดให้มีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 4 x 2.5x 2.5 นิ้ว พร้อม Check Valve ไว้บริเวณทิศใต้ของอาคาร จำนวน 1 จุด ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจากการคำนวณระยะเวลาการไหม้ไฟของอาคาร พบว่า ระยะเวลาในการอพยพหนีไฟประมาณ 13 นาที จึงสามารถอพยพผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ระบบป้องกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้ (1) ระบบท่อน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ รับน้ำดับเพลิงจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร เพื่อส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อยืน และจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อเข้าตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคารกรณีเกิดเพลิงไหม้ (2) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 1 ชุด ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อยืน และจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อเข้าตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคารต่อไป (3) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย - สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4. ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

หมายเหตุ : 1.โครงการจะส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับที่นบบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตาม (แนบ) 2.โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโครงการ กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์

กัมขายน 2559 ลงชื่อ

นายณัฐพงษ์ ไวกาสี

กัมขายน 2559 ลงชื่อ

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

98/176

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร - หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย - ถังดับเพลิงมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายในอาคาร โดยจะติดตั้งอยู่บริเวณบันไดหลัก จำนวน 2 ตู้/ชั้น 2) ระบบเตือนอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้ (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร (2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารและส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบและส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้ที่บริเวณห้องสำนักงาน โถง	


- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ต้อนรับ ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องเก็บของ ร้านขายของ ห้องออกกำลังกาย ห้องสัมมนา โถงลิฟต์ บันได ภายใน ห้องพักทุกห้อง และบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร (3) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire Alarm Manual Station) ติดตั้งไว้ที่บริเวณบันไดหลัก บันได หนีไฟ 1 และบันไดหนีไฟ 2 (4) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็น กริ่งสัญญาณเตือนภัย โดยจะอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้ง เหตุโดยใช่มือดึง (5) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนไว้บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า 2. โครงการออกแบบให้มีบันไดที่สามารถใช้เพื่อการหนีไฟได้ จำนวน 2 แห่ง (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ และบันไดหนี ไฟ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บันไดหลักและบันไดหนีไฟ สามารถลงจากชั้นที่ 7 ถึงชั้นใต้ดิน 2 บันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 เมตร ลูกตั้งสูงอยู่ในช่วง 0.168-0.178 เมตร ลูกนอน กว้าง 0.30 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ชานพักกว้าง 1.2 เมตร ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ	

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		(2) บันไดหนีไฟ 2 สามารถลงจากชั้นที่ 6 ถึงชั้นใต้ดิน 1 บันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1 เมตร ลูกตั้งสูงอยู่ในช่วง 0.167-0.175 เมตร ลูกนอนอยู่ในช่วง 0.23-0.30 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ชานพักกว้าง 0.9-1.15 เมตร ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ 3. กำหนดจุดรวมคนเบื้องต้นไว้ที่พื้นที่พื้นที่สีเขียวทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการขนาดพื้นที่ประมาณ 108 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น) โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร ดังนั้น สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 432 คน เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการและพนักงานภายในโครงการที่มีจำนวน 430 คน (ผู้มาใช้บริการจำนวน 330 คน พนักงานโครงการจำนวน 100 คน) ได้อย่างเพียงพอ (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) ทั้งนี้ จุดรวมคนดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมคนที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากในอนาคต เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟโครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ในการกำหนดจุดรวมคนที่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนั้นต่อไป	

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		4. ติดตั้งถังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและจุดรวมคนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไว้บริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดินทุกชั้นของอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 6. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยและนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	
2.3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศไอความร้อนของรถยนต์และความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิววัสดุจะทำให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 29.6 องศาเซลเซียส เป็น 29.83 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายอากาศและดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่ 452.2 ตารางเมตร (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) 4. จัดให้มีระบบระบายอากาศจากที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 และ 2 โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที่ จำนวน 1 ชุด อัตราการระบายอากาศคิดเป็น 2 เท่าของปริมาตรที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินใน 1 ชั่วโมง	- ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติให้ไม่มีวัตถุสิ่งกีดขวาง และพัดลมระบายอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญ นัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		รวมทั้งติดตั้งระบบกรองอากาศ ก่อนระบายอากาศจากที่จอดรถชั้นใต้ดิน 2 ออกสู่ภายนอกที่ชั้นใต้ดิน 1 บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารโครงการ	
2.3.10 การจราจร	ในการประเมินผลกระทบด้านการจราจรจากการดำเนินโครงการ จะประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่มีเพิ่มขึ้นจากโครงการ ซึ่งการประเมินกรณีเลวร้ายที่สุดจะคาดการณ์จากจำนวนที่จอดรถทั้งหมดที่โครงการจัดไว้โดยเป็นที่จอดรถยนต์จำนวน 43 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 20 คัน (รถจักรยานยนต์ 3 คัน เทียบเท่ารถยนต์ 1 คัน ซึ่งเท่ากับรถยนต์ 7 คัน) รวมคิดเป็นรถยนต์จำนวนรวม 50 คัน โดยคิดกรณีเลวร้ายที่สุดเข้า-ออกโครงการพร้อมกันในเวลา 1 ชั่วโมง โดยสามารถคำนวณค่า V/C Ratio บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ ถนนมาบุญครอง-บ้านไร่ และถนนสาธิตประโยชน์ มีค่า V/C Ratio แตกต่างไปจากปัจจุบัน แต่ยังคงสามารถรองรับปริมาณการจราจรจากโครงการได้ และจากการประเมินผลกระทบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เนื่องจากถนนสาธารณะหน้าโครงการเป็นถนนขอยตัน รถที่ออกจากโครงการทุกคันจะเลี้ยวซ้ายออก และรถที่เข้าโครงการทุกคันจะเลี้ยวขวาเข้า ดังนั้น รถที่เลี้ยวขวา	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนาจความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้มาใช้บริการในการเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำหรับรถที่ออกจากโครงการต้องคำนึงถึงการจราจรของรถทางตรงเป็นสำคัญ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้มาใช้บริการในโครงการ เดินทางตามการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องกำชับไม่ให้อำนวยความสะดวกให้รถที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการที่สัญจรบนถนน แต่จะต้องอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ	1. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัวทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายบริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายจราจรภายในโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ใจกาสิ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	เข้าโครงการจะตัดกระแสดูจราจรของรถทางตรง แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินระยะเวลาการติดกระแสดูจราจรพบว่า ถนนด้านหน้าโครงการจะมีระยะเวลาคงเหลือเพียงพอต่อการเลี้ยวขวาเข้าโครงการได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ จากการประเมินผลกระทบด้านการจราจรระหว่างโครงการร่วมกับโครงการ ชันไร่ชา คอนโด ศรีราชา (ด้านทิศตะวันตก) และโครงการ CAPE TOWN (ด้านทิศตะวันออก) เนื่องจากใช้ถนนเส้นเดียวกันในการเดินทางเข้า-ออก พบว่า ถนนสาธารณะประโยชน์ยังมีระยะเวลาให้รถจากโครงการและอีก 2 โครงการเข้า-ออก ได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	และบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 5. ห้ามผู้มาใช้บริการนำรถไปจอดริมถนนสาธารณะประโยชน์ และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณพื้นที่โครงการ	5. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากมีปัญหาต้องหาแนวทางแก้ไข
2.3.11 การใช้ที่ดิน	จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณหมายเลข 1.4 (สีเหลือง) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้	- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555	- ก่อสร้างอาคารตามแบบที่ได้รับอนุญาต

- หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เมื่อพิจารณาตามกฎหมายกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณ อุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 โครงการจะดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรม ขนาด ความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งไม่ เป็นกิจการในข้อห้าม จึงไม่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย ดังกล่าว ทั้งนี้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้ออกหนังสือ รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับโครงการ โดยแจ้งว่า “พื้นที่โครงการอยู่ในกฎหมายผังเมืองรวม บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2545 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (กำหนดไว้เป็นสีเหลือง) (1.4) ซึ่งสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ ”		
2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต 2.4.1 ผลกระทบทาง สังคม	ผลกระทบด้านสังคมจากการดำเนินโครงการ มีดังนี้ 1) ผลกระทบทางด้านการจราจรและการโยกย้าย ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดำเนินการ จะเกิดจากการเพิ่มขึ้น ของประชากรที่มาใช้บริการภายในโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็น	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบในด้านจราจรติดขัด ฝุ่นละออง เสียง/สั่นสะเทือน และเขม่าควัน อย่างเคร่งครัด	-

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ


2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.


บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ 

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	อาคารโรงแรม มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 145 ห้อง โดยคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการจำนวน 330 คน และพนักงานภายในโครงการ 100 คน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่ของตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันมีประชากรจำนวน 60,485 คน ประชากรที่จะเข้ามาใช้บริการภายในโครงการคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของประชากรทั้งหมดในตำบลสุรศักดิ์ ประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาใช้บริการในโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนจากสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการพักผ่อนตากอากาศ มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยว ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน เศรษฐกิจบริเวณโครงการจะดีขึ้นตามไปด้วย อนึ่ง พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภค รวมถึงระบบโครงข่ายคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ครบถ้วนเพื่อรองรับการเจริญเติบโต ดังนั้น บริเวณพื้นที่โครงการจึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรจากโครงการได้ 2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความแตกต่างของชาติพันธุ์ จากการสอบถามความคิดเห็นโดยรอบพื้นที่โครงการ		



- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด


กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของผู้ที่เกิดที่นี่มากกว่าผู้ที่ย้ายเข้ามา โดยบริเวณพื้นที่โครงการเป็นชุมชนพักอาศัย อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารโรงแรม สภาพทางสังคมโดยทั่วไปเป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน ดังนั้นสภาพทางสังคมบริเวณพื้นที่โครงการจึงเป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ของบุคคลต่างถิ่นและผู้ที่เกิดในพื้นที่ ซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด ดังนั้นผู้มาใช้บริการในโครงการคาดว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการที่พักที่สะดวกสบาย และต้องการความผ่อนคลายในการพักผ่อน คาดว่าผู้มาใช้บริการในระยะดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อชุมชนข้างเคียง 3) สุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข ในระยะดำเนินโครงการจะมีผู้มาใช้บริการในโครงการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ผลกระทบจากน้ำเสีย ขยะมูลฝอย การเกิดอศัลภัย เป็นต้น ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนข้างเคียงและโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขอนามัย ดังนั้น		

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี


3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

 ส.อ.ป.

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญช์ ไวกาลิ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	คาดว่าในระยะดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยต่อชุมชนข้างเคียง อย่างไรก็ตาม ต้องมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อด้านระบบสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้ผลกระทบเกิดน้อยที่สุด สำหรับด้านการบริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ พบว่ามีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั้งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 500 เมตร โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ตั้งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร โดยหากเจ็บป่วยสามารถไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั้งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ สาขา ที่มากด้วยประสบการณ์ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป 4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.3 กิโลเมตร และมีการตรวจ		

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด


กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ อยู่ห่างจากโครงการเป็นระยะทาง ประมาณ 22 กิโลเมตร มีอัตราและกำลังเจ้าหน้าที่ที่พร้อม จะอำนวยความสะดวกภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการเดินทางจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มายังพื้นที่ โครงการประมาณ 15 นาที (ช่วงสภาพการจราจรปกติ) ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุภัยในพื้นที่โครงการ สามารถ ประสานงานขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมาก ที่สุด โดยในระยะดำเนินโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยภายในโครงการ รวมทั้งจัดให้มีระบบป้องกัน และเตือนภัยภายในโครงการ และมีการประสานไปยังงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ซึ่งโครงการจะ ดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่ดูแลด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ ในขั้นตอนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ปรึกษาได้		


- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด


กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการจัดทำหนังสือและเอกสารแจ้งไปยังสถานีตำรวจศรีราชา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการ ให้รับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการแล้ว อนึ่ง การดำเนินโครงการจะจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ในระยะดำเนินโครงการ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะให้กับชุมชนข้างเคียงได้อีกทางหนึ่ง 5) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการตั้งอยู่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่โครงการเป็นบริเวณที่มีศักยภาพของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั้งในด้านระบบประปาไฟฟ้า ดังนั้น จึงคาดว่าจะการให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการของโครงการ จะมีความเพียงพอที่จะให้บริการกับโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ		

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปฏิกูหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	6) ด้านการใช้ที่ดิน โครงการตั้งอยู่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณหมายเลข 1.4 (สีเหลือง) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทดังกล่าว และกำหนดกิจกรรมในข้อห้าม 7 ประเภท ซึ่งโครงการเป็นโรงแรมไม่ได้เป็นกิจการในข้อห้ามแต่อย่างใด 7) ด้านการคมนาคมขนส่ง พื้นที่โครงการตั้งอยู่ริมถนนสาธารณประโยชน์แยกจากถนนมาบุญครอง - บ้านไร่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี มีโครงข่ายการเชื่อมต่อไปยังอำเภอเมืองชลบุรี หรือจะเชื่อมต่อไปยังอำเภอบางละมุง พัทยา ออกสู่จังหวัดระยอง ซึ่งมีทางเลือกในการเดินทางได้หลายเส้นทางตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างครบครัน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถาน		


- หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ





(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนุน นวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-โท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 109)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ประกอบการต่าง ๆ มากมาย และจากการประเมินผลกระทบด้านจรรยาบรรณจากการเปิดดำเนินโครงการ พบว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านการจรรยาบรรณ 8) วัฒนธรรมและประเพณี เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยในโครงการ ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นประชากรที่มาจากที่อื่น ดังนั้น วัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีตามศาสนา ซึ่งคาดว่าจะไม่แตกต่างกันกับที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีบ้างบางส่วนจากการเข้ามาใช้บริการ เช่น ภาษาในการสื่อสาร วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจากประชากรต่างถิ่น การบริโภคอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่เป็นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากวิถีชีวิตทั่วไป ดังนั้น คาดว่าโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมบริเวณโครงการ		

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	9) การศึกษา การเพิ่มขึ้นของประชากรจากการเกิดขึ้นโครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อด้านความเพียงพอของสถานศึกษา โดยรอบ เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการมีสถานศึกษาทั้งในระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา มากมายหลายแห่ง เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศรีราชา โรงเรียนดวงมณี โรงเรียนเซนต์ปอล คอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนสุรศักดิ์ วิทยาคม โรงเรียนวัดพระพรหมพร เป็นต้น ทั้งนี้ จากการสอบถามความคิดเห็นชุมชนที่พักอาศัยใน พื้นที่ศึกษา 1.2 กิโลเมตร พบว่า มีข้อห่วงกังวลในเรื่อง ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาน้ำประปาแรงดันต่ำ และปัญหา การระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว		
2.4.2 สภาพเศรษฐกิจ	โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย กลุ่มบ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารโรงแรม เป็นต้น สำหรับการประกอบ อาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ/พนักงาน	-	-

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญห

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.3 การสาธารณสุข	รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป เป็นต้น โดยมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ทั้งนี้ การพัฒนาของโครงการถือได้ว่าเป็นการสร้างแหล่งงานให้กับแรงงานและธุรกิจโรงแรมทั้งระบบ ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในระบบจึงเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการและเปิดดำเนินการก่อสร้าง 21 กลุ่มโรคของพื้นที่ใกล้เคียงจากข้อมูลสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ปัจจุบันประมาณ 2554-2558 เรียงตามจำนวนผู้ป่วยพบว่าโรคที่เจ็บป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม ดังนี้ 1) โรคของระบบหายใจ อาทิเช่น โรคหัด โรคภูมิแพ้ มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และมาจากฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองดังกล่าวส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการจราจรบนถนน การก่อสร้าง เป็นต้น 2) โรคของระบบไหลเวียนโลหิต อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง จะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความเครียดโดยภาวะความเครียดต่าง ๆ ส่วนหนึ่งมาจากการจราจรบนถนน และ	1. ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการกระทบด้านสุขภาพ 2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต	1. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความความคิดเห็น หากพบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนจะต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์ 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตลอดทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับผู้บริหารเพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


Smile

SMILE CONDO(2011) ...

บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ  (นายณัฐนันท์ ชัยจินดารัตน์) และนางณัฐนันท์ ชัยจินดารัตน์
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ  (นายณัฐนันท์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 112)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 3) โรคของต่อมไร้ท่อโภชนาการ และเมตาบอลิซึม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาหารการกิน พฤติกรรมการบริโภค พันธุกรรม รวมทั้งมีส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1.2 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยสอบถามเกี่ยวกับการป่วยของคนในครอบครัวในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในระยะ 0-100 เมตร จากโครงการ หากมีอาการเจ็บป่วยจะเป็นโรคทางเดินหายใจ/โรคหัวใจ มากที่สุด สำหรับกลุ่มตัวอย่างในระยะ 101-1,200 เมตร จากโครงการ หากมีอาการเจ็บป่วยจะเป็นโรคทางเดินหายใจ/โรคหัวใจ มากที่สุดเช่นกัน บริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์รวมถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โดยจะพิจารณาจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบัน และอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในย้อนหลัง 3 ปี ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการสำรวจโดยบริษัทที่ปรึกษา พบว่า มีอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จย้อนหลัง 3 ปี และอาคารที่กำลังก่อสร้าง ดังนี้		

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	1) อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จย้อนหลัง 3 ปี อาทิ เช่น อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น (โครงการ ชันไรซ์ คอนโด ศรีราชา) อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น (โครงการ CAPE TOWN) จำนวน 2 อาคาร 2) อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง อาทิเช่น พื้นที่กำลังก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี พื้นที่กำลังก่อสร้าง (โครงการ The Near Residence) ขนาดความสูง 8 ชั้น บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามที่โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบได้อีกทางหนึ่ง เช่น มาตรการในการจัดการน้ำเสีย มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย มาตรการด้านการจราจร เป็นต้น		

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สุวราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(Signature)

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(Signature)

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.4.4 สุขภาพ 1) ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบทางเดินหายใจ	1. ผลกระทบจากมลสารภายในโครงการ โครงการเป็นอาคารโรงแรม แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละออง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านความเดือดร้อนรำคาญ และอาจเกิดการสะสมเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้มาใช้บริการภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้	1. จัดให้มีระบบระบายอากาศจากที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 และ 2 โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที่ จำนวน 1 ชุด อัตราการระบายอากาศคิดเป็น 2 เท่าของปริมาตรที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินใน 1 ชั่วโมง รวมทั้งติดตั้งระบบกรองอากาศ ก่อนระบายอากาศจากที่จอดรถชั้นใต้ดิน 2 ออกสู่ภายนอกที่ชั้นใต้ดิน 1 บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารโครงการ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนุนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้าและทางออกโครงการทำได้อย่างสะดวกและไม่ติดขัด	1. ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์ สวยงามทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 3. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายบริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สาธารณประโยชน์เพื่อใช้เชื่อมกับบ่อพักน้ำริมถนนมาบุญครอง-บ้านไร่ ต่อไป ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	น้ำเสียเท่ากับ 300 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2) ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียปริมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 มีค่า BOD เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 255 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 3) ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบเกราะ-เติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 มีค่า BOD เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 260 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. จัดให้มีพนักงานดักไขมันจากถังดักไขมันทุก 2-3 วัน	Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) - คุณภาพน้ำที่ก่อนการบำบัด คือ ส่วนแยกกาก-เก็บตะกอน/ส่วนเกราะของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด - คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละชุด - คุณภาพน้ำที่ก่อนออกนอกโครงการ คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ำและบ่อเก็บน้ำทิ้งที่ไม่ 2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับที่บริหารโครงการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

สน.ชลบุรี สบ.ชลบุรี(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ  (นายจิรารัตน์ ชัยจินดารัตน์ ชัยจินดารัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ 

(นายณณนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 117)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		และจัดบันทึกรายงานผลทุกครั้งโดยนำกากไขมันมาใส่ใน กระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถางเพื่อให้ส่วนที่เป็น น้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ ถุงดำซึ่งสามารถทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปได้ 4. ประสานให้รถสูบล้างปฏิภาณของเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ ที่มาสูบล้างก่อนไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง 5. กำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation จัดเตรียม บ่อดิน จำนวน 2 บ่อ โดยบ่อดินสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 มีความกว้าง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 เมตร ความลึก 1.2 เมตร สามารถบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 3.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบ่อดินสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร ความลึก 1 เมตร สามารถบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 0.39 ลูกบาศก์เมตร/ วัน ได้อย่างเพียงพอ 6. บำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ปริมาณ 11.91 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และระบบบำบัด น้ำเสียชุดที่ 2 ปริมาณ 0.09 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยการ บำบัดจะใช้บ่อดิน 2 บ่อ แต่ละบ่อมีขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตาม	2) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญ นิช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ	
- ระบบการไต่ดิน	- เสี่ยงการขับขียนยนต์ของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	1. จัดให้มีการทำสนธิสัญญาระหว่างความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	1. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 2. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายบริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์
- โรค ที่มี สัตว์ เป็นพาหะนำโรค	ผู้มาใช้บริการในโครงการอาจมีโอกาสดำเนินการเกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อยู่ภายในโครงการหรือถูกแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น ยุงลายทำให้เกิดโรคกัด เช่น ยุงลายทำให้เกิดโรคกัด เป็นต้น	1. จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ 2. ทำความสะอาดห้องน้ำไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4. ประสานกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดยาฆ่าแมลง	- ตรวจสอบสภาพถังมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรคให้พื้นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารกรณีพบว่ามีมูลฝอยหรือเสียหายต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังมูลฝอยใหม่ทันที

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับผู้บริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		เป็นต้น 5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิดเปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนูแมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 7. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร และห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	
- อุบัติเหตุ	- อุบัติเหตุการขับขี่ยานยนต์ของผู้มาใช้บริการ - กิจกรรมการพักอาศัยภายในโครงการ ได้แก่ การทิ้งกันบูหรี่ หรือฟาล์วลงจากรถก่อให้เกิดอันตรายได้	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อ	1. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณ

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ไม่ให้ผู้ขับขีเกิดความสับสนทำให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย 3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 4. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน 6. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 7. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้โครงการ	ทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัวทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายบริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์ 4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- หมายเหตุ :
- โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

นายบุญนัช ไวกาสี

(นายบุญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		8. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือ เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลต่อไป	
2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น	โครงการเป็นอาคารโรงแรม เมื่อเปิดดำเนินการจะมี ผู้มาใช้บริการหลายครอบครัว ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้า มาใช้ชีวิตร่วมกันภายในอาคารเดียวกันอาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกันหรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเกิดความเดือดร้อนรำคาญรบกวนของ ผู้มาใช้บริการในโครงการ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเข้าพักให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิด การรบกวนผู้ที่อาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่ 452.2 ตารางเมตร 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการและ พนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	1. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่าย บริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่าย บริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความ เสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการ แก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์ 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
2.4.6 ทัศนียภาพ	เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โครงการจะเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ดังนั้น เพื่อให้สามารถเห็นการประเมินชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทที่ปรึกษาได้แบ่งการประเมิน ดังนี้ 1. แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียน แหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารทั้งหมด ขนาดพื้นที่ รวม 452.2 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ จำนวนคนภายในโครงการ 1.05 ตารางเมตร/คน โดยเป็น พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 200.98 ตารางเมตร และพื้นที่ไม้พุ่ม คลุมดิน 251.2 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 147.5 ของ พื้นที่ว่างตามกฎหมาย (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และ มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	1. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่าย บริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่าย บริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความ เสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการ แก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์ 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้

หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ใจกาสิ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	นุเบกษา ของฝ่ายทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร (อ้างอิงจาก www.gis.finearts.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559) ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่ภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ทั้งนี้ สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ศรีราชา ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อยู่ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยการดำเนินการของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากมีอาคารของโรงพยาบาลอยู่รายรอบ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล ฯ ยังมีอาคารที่ประทับแรมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 600 เมตร โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆ คั่นอยู่ ทั้งนี้ จากภาพเชิงซ้อนมุมมองจากอาคารประทับแรมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมายังพื้นที่โครงการ จะ	3. เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ติดต่อผู้พบเห็น	สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	มองเห็นอาคารโครงการบางส่วน (ชั้นที่ 5-7) เนื่องจากตั้งอยู่ไกลและระหว่างพื้นที่โครงการกับอาคารประทับแรมของสมเด็จพระเทพฯ มีอาคารและต้นไม้บังสายตา รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงโครงการเป็นที่ตั้งอาคารชุดพักอาศัย อาคารโรงแรมที่มีขนาดความสูง 8 ชั้น ต่างๆ อาทิเช่น โครงการ ชันไร่ชา คอนโด ศรีราชา โครงการ CAPE TOWN โครงการ RAMA HARBOUR VIEW จึงทำให้อาคารโครงการมีความกลมกลืนกับบริบทโดยรอบ สำหรับสถานที่อื่นๆ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศรีราชา โรงเรียนดวงมณี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย วัดเขาพุทธโคดม วัดศรีมหาธาตุ สหาคมนุททามก สว่างประทีปสถาน เทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีนิตยเภสัชสถานเมืองศรีราชา จะไม่สามารถมองเห็นอาคารโครงการเนื่องจากมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการมาก และมีอาคาร/บ้านเรือนคั่นอยู่จำนวนมาก 2. โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบริเวณโดยรอบ เป็นที่ตั้งของกลุ่มบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ร้านค้า อาคารชุดพักอาศัย		

- หมายเหตุ :
- โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO., LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ขนาดความสูง 8 ชั้น อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 3 ชั้น เป็นต้น ดังนั้น อาคารโครงการซึ่งมีความสูง 7 ชั้น จึงไม่ แตกต่างจากอาคารในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น อาคารโครงการ จึงไม่โดดเด่นไปจากบริบทโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการออกแบบให้อาคารโครงการมีความ สวยงาม เรียบง่ายในรูปด้าน และมวลอาคาร เพื่อสร้าง ทัศนียภาพที่ดีต่อผู้พบเห็น และโครงการเลือกใช้สีเทาอ่อนซึ่ง เป็นกลุ่มสีเอิร์ธโทนที่มีลักษณะของสีใกล้เคียงสีของธรรมชาติ โดยรอบโครงการ เช่น สีของกรวด หิน ดิน ทราาย กิ่งไม้ ใบไม้ แห้ง สีของเก้าอี้ ดังนั้น สีของอาคารโครงการจึงมีความ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ		
2.4.5 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม	จากการประเมินการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ จะ เห็นได้ว่าการบดบังแสงแดดของโครงการที่มีต่อพื้นที่ข้างเคียง จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้า ได้แก่ ช่วงเวลา 06.00-11.00 น. และ 13.00 - 18.00 น. เนื่องจากเงาของอาคารโครงการจะทอดตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียง แต่ทั้งนี้ การบดบังแสงแดดในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วง ระยะเวลาสั้น ๆ ในแต่ละวันเท่านั้น ตามการเคลื่อนตัวของ ดวงอาทิตย์มีได้บดบังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน สำหรับ ด้านผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมนั้น จากการประเมิน	- โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบ ด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างและ เปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่ อาคาร/บ้านพักอาศัยที่อยู่ในระยะ 100 เมตร โดยรอบที่ อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และทิศทางลม จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือ ดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะ เป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแจ้งฝ่าย บริหารของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่าย บริหารของโรงแรมจะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความ เสียหาย ประเมินความเสียหาย และดำเนินการ แก้ไขปัญหา ภายใน 2 สัปดาห์

- หมายเหตุ : 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อได้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	พบว่า อาคาร/บ้านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ลมที่พัดผ่านในแต่ละฤดูกาล หมุนเวียนไปในแต่ละช่วงเวลา ประกอบกับทิศทางลมจะพัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล จึงทำให้ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงจึงอยู่ในระดับที่ไม่มีความสำคัญ	ได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดภายหลังโครงการเปิดดำเนินการไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับผู้บริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ภูวราชารจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 127)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		1) เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนพิการได้ 2) เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้คำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้องสำหรับคนพิการ 3) เจ้าหน้าที่ควรมีความสุภาพและใส่ใจในการให้บริการ	

- หมายเหตุ :
- 1.โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการให้กับทีมบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
 - 2.โครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
 - 3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโครงการ กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญนัฐ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
• ช่วงก่อสร้าง 1. คุณภาพอากาศ 1.1 ฝุ่นละออง	1) ภายในพื้นที่โครงการ	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ภายในพื้นที่โรงเรียนดวงมณี (ต.รูปที่ 1 ประกอบ)	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

หมายเหตุ: ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี


^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดดาวมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูษ จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ  SMILE CONDO(2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนายจิณณวัตรชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




ก้นยายน 2559 ลงชื่อ 
 (นายบุญนัฐ วกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.2 มลพิษทางอากาศ	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ภายในพื้นที่โรงเรียนดวงมณี (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)	- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

หมายเหตุ: ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช ภูมิพิริยะ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ  SMILE CONDO(2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจิณทรรัตน์) (นายวิสิทธิ์ ชัยจิณทรรัตน์) (นายวิสิทธิ์ ชัยจิณทรรัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



ก้นยายน 2559 ลงชื่อ 
 (นายมนูญ นัช วกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
2. เสียง	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ภายในพื้นที่โรงเรียนคววมณี (ต.รูปที่ 1 ประกอบ)	- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

หมายเหตุ : ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011) CO., LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดาวัฒน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3. ความสั่นสะเทือน	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ความสั่นสะเทือน	- เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration Meter)	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
4. การพังทลายของดิน	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

หมายเหตุ: ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูษ จักฤทธะสิ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิ์แดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO(2011).CO.,LTD.
 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายบุญนัช ไวภาส)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 4)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. น้ำใช้	1) เส้นท่อประปา	- การแตกรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
6. น้ำเสีย	1) ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat, Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

หมายเหตุ: ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูช จักตุทะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินตารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 5)


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
7. การระบายน้ำ	- บ่อพักน้ำภายในโครงการ	- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
8. การจัดการมูลฝอย	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
9. ระบบไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

หมายเหตุ: ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูนุช จัฏฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 กันยายน 2559 ลงชื่อ  SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ 20 เมษายน 2559)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




กัณยายน 2559 ลงชื่อ 
 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
10. การป้องกันอัคคีภัย	1) ถังดับเพลิงเคมี	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ป้ายและเครื่องหมาย แสดงการหนีไฟ และ แผนผังเส้นทาง การหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
11. การจราจร	1) ภายในพื้นที่โครงการ - ป้ายชื่อโครงการ และ ป้ายทิศทางการจราจร ต่าง ๆ	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

- หมายเหตุ: ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- ^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
- ^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
- ^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูษฏ์ จักตุษะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมดารา ฤทธิแดง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE CONDO(2011) จำกัด
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวรร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 7)


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
		- สภาพความพร้อมของรั้วผ้าใบทึบ และ Chain Link	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
		- สภาพความพร้อมของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	2) เครื่องจักรอุปกรณ์	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	3) ป้ายแนะนำการทำงาน	- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

หมายเหตุ : ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพูชัช จัตุฑะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา ฤทธิเดช หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 8)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	4) คนงานก่อสร้าง	1. การเป็นพาหนะนำโรค อาทิ โรคเท้าช้าง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น	- ตรวจเลือด	- ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง และหลังรับเข้าทำงาน ทุก 6 เดือน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
		2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ลักษณะการเกิดผล ที่เกิดและวิธีการ	- ติดตั้งป้ายสถิติการเกิด อุบัติเหตุในโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
		3. ความรู้ความเข้าใจของ คนงานในการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์	- จัดอบรม	- เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}
	5) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับ ความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{1/}

- หมายเหตุ : ^{1/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้นำราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- ^{2/} ช่วงก่อสร้างโครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน
- ^{3/} จัดตั้งคณะกรรมการการประสานเพื่อแก้ไขปัญหายกจากการพัฒนาโครงการ โดยต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ
- ^{4/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ นายชมพู พงษ์ จักรพิชชี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียนดารา ฤทธิณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588




 กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา) ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายบุญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 9)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
● ช่วงเปิดดำเนินการ 1. คุณภาพอากาศ 1.1 ฝุ่นละออง	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) - ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ (Gravimetric)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด)^{5/}
	2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด)^{5/}
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด)^{5/}

หมายเหตุ: ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้นำราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจิตรธำมภ์) กรรมการผู้จัดการ
 กรรมการผู้จัดการของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.2 มลพิษทางอากาศ	1) ภายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1 ประกอบ)	- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) - ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีนั้ดิสเพอร์ซีฟอินฟราเรด ดีเทคชั่น Non-Dispersive Infrared Detection) - - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีเคมีลูมิเนสเซน (Chemiluminescence)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ความสะอาด	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีพาราโรซานิลิน (Pararosaniline) - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ: ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับผู้บริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ นายชนพูนุช จักคุตะสี หมายเลขโทรศัพท์ 085-4819995 และนางสาวเรียมคารา กุทธันตง หมายเลขโทรศัพท์ 089-9363588


 กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE CONDO(2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจิตรัตน์ โนนทองกุลศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 11)


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	3) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	4) ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	5) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
2. เสียง	1) ภายในพื้นที่โครงการ - ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ป้าย ห้าม ติด เครื่องยนต์ ป้าย จำกัดความเร็ว เป็นต้น	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา




 กันยายน 2559 ลงชื่อ.....SMILE-CONDO(2011) CO.,LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาสรณ์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญช์ วกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 12)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ	- ความเสียหาย/ ผล กระทบหรือเรื่องร้องเรียน จากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
3. น้ำใช้	1) เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อ ประปา	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	2) ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	3) วาล์วควบคุมการ จ่ายน้ำ	- การปิดวาล์วในช่วง 07.00 - 10.00 น. และช่วงเวลา 19.00 -21.00 น.	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาธนชัย ชัยจินดาธนชัย ชัยจินดาธนชัย)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



ก้นยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายบุญนัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 13)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. สระว่ายน้ำ 4.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- พื้นสระว่ายน้ำ	- สภาพดีไม่แตกร้าว	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	- อุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
4.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	- ขอบสระและ ทางเดินรอบสระ ว่ายน้ำ	- ไม่มีน้ำขัง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ สระว่ายน้ำ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	- ป้ายแสดงกฎข้อ ปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ สระว่ายน้ำ	- สภาพดี ไม่เปลี่ยนแปลง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ.....SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาอัครกุลและนางณัฐศรัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



ก้นยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- อุปกรณ์ประจำสระ ว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
4.3 คุณภาพน้ำสระ ว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ บริเวณ ส่วนลึก และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- pH - Residual Chlorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีมาตรฐาน	- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	- สระว่ายน้ำ บริเวณ ส่วนลึก และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ไลต์ & Escherichia coli, Staphylococcus aureus	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีมาตรฐาน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	- ระบบกรองน้ำ สระว่ายน้ำ	- สภาพดีไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับผู้บริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

Smile
กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE-CONDO(2011)-CO.,LTD.
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ (บุตรของ) ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 15)


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ความสะอาดของ สระว่ายน้ำ	- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ และ เศษผง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
5. น้ำเสีย 5.1 ประสิทธิภาพ ของระบบบำบัด น้ำเสีย (1) คุณภาพ น้ำทิ้ง ก่อนการ บำบัด	- ส่วนแยกกาก-เก็บ ตะกอน/ส่วนเกรอะของ ระบบระบบบำบัดน้ำ เสียแต่ละชุด	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภท และบาง ขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา




 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ SMILE CONDO(2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา) และนางณัฐศรีย ชัยจินดารัตน์
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



ก้นยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 16)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(2) คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
(3) คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนการ ระบายออกสู่ ภายนอก โครงการ	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ และบ่อเก็บน้ำรดน้ำ ต้นไม้	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์ และนางณัฏฐพร ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญนัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria			
5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) 3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบท พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติ ในมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียด เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐพรชัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด




กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 18)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม) 6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) 8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 9. การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)		(นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป	

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ
^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE.CONDO(2011).CO.,LTD.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาพิศม์ คณะบดี (2011) วิทยาลัย ชัยจินดาพิศม์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 19)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		10. การทำงานของเครื่อง กวนผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ) 11. เครื่องสูบลมตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) 12. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) 13. ปริมาณตะกอนส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลูกบาศก์เมตร) 14. ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข			
6. การระบายน้ำ	1) บ่อพักน้ำและท่อระบาย น้ำภายในโครงการ	- การสะสมของตะกอนดิน ในบ่อพัก และท่อระบาย น้ำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ SMILE.CONDO(2011)-CO.,LTD.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา อดีตนายกสมาคมผู้ดูแลอาคารชุด ร้อย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



ก้นยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นิช ไวภาส)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 20)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
7. มลพิษ	1) พื้นที่โครงการ - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอย รวม รวมทั้งที่ตั้งถัง คอนเทนเนอร์ 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด - กลิ่น และทัศนียภาพ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ติดตามประเมินจากส่วน รับเรื่องร้องเรียนและ ความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/} - เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
8. ระบบไฟฟ้า	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือน ระวาง อันตราย - บริเวณโดยรอบหม้อ แปลงไฟฟ้า	- สภาพดี มองเห็นได้ ชัดเจน ไม่ลบลือน - มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่ง กีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/} - เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับผู้บริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา

กัณยาน 2559 ลงชื่อ  Smile
.....SMILE CONDO (2011) CO., LTD.....
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนายณัฐกร ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กัณยาน 2559 ลงชื่อ 
.....
(นายมนูญช์ ไวทวิทวงศ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 21)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน / ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอมโด (2011) จำกัด) ^{5/}
9. การอนุรักษ์พลังงาน	1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 2) ระบบปรับอากาศ ส่วนกลาง 3) เครื่องจักร อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ เครื่อง สูบน้ำ เป็นต้น 4) จุดติดประกาศและป้าย ประชาสัมพันธ์	- เครื่องหมายแสดง ประสิทธิภาพการ ประหยัดพลังงานที่ระบุ มา กับ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งานของ อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพดี มองเห็นได้ ชัดเจน ไม่เปลี่ยน	- ตรวจสอบตามชนิดของ อุปกรณ์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอมโด (2011) จำกัด) ^{5/}
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1) อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือน อัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิด อุปกรณ์	- 3 เดือน / ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอมโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ: ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอมโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับผู้บริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโครงการ กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหาก

Smile ส.ส.ล



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นายวิสิทธิ์ ชัยวัฒน์วิรัตน์ ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอมโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นายมนูญ นิช ไวภาส)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด


ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ 22)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	4) อุปกรณ์ดับเพลิง				
	- เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{4/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา




 กันยายน 2559 ลงชื่อ.....SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินตารัตน์) ชัยจินตารัตน์
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 23)


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ดึงเก็บน้ำใช้	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	5) บันไดหนีไฟ เส้นทางใน การหนีไฟ และจุดรวม คนเบียดกัน	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
11. ระบบระบายอากาศ	1) ช่องระบายอากาศ ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	2) พัดลมระบายอากาศ	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา




 กันยายน 2559 ลงชื่อ SMILE-CONDO(2011) CO., LTD.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดา)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญช์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 24)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12. การจราจร	1) พื้นที่โครงการ - ป้ายและเครื่องหมายจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบลบ - สภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - สภาพดีไม่ชำรุด - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/} - เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/} - เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 กันยายน 2559 ลงชื่อ X.....SMILE-CONDO(2011)-CO.,LTD.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาธนกิจ) ชัยจินดาธนกิจ
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญ นิช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 25)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง บริเวณที่ปรับปรุง / ซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	- ตำแหน่งติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	- สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา




 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ.....SMILE CONDO (2011) CO., LTD.
 (นายวิสิทธิ์ชัยจินดารัตน์ และนางณัฐศรัย ชัยจินดารัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



ก้นยายน 2559 ลงชื่อ.....

 (นายบุญนัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 26)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
14. ทัศนียภาพ	1) พื้นที่โครงการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- สภาพพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและมีความสมบูรณ์	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
15. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}


หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรับแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา


 กำนยาน 2559 ลงชื่อ SMILE-CONDO(2011)-CO.,LTD.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ และนางณัฐพรชัย ชัยจินดาวัฒน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด







กำนยาน 2559 ลงชื่อ
 (นายมนูญนัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 27)


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
16. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}
17. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นหากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) ^{5/}

หมายเหตุ : ^{5/} เจ้าของโครงการ (บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

^{6/} โครงการจะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับทีมบริหารโครงการ

^{7/} เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องรีบแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรม กรณีมีเรื่องร้องเรียน เพื่อสำรวจประเมินความเสียหายและแก้ไขปัญหา




 ก้นยายน 2559 ลงชื่อ.....SMILE-CONDO(2011)-CO.,LTD.....
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาธนกุล กรรมการผู้จัดการ
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



ก้นยายน 2559 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ นัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 3
(ตัวอย่าง)

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง

โครงการ.....
สถานที่ตั้ง.....
ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	
	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)
* , ** มาตรฐาน		

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์.....

ผู้วิเคราะห์.....
(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.....



ผู้สรุปความเห็น
(.....)


คุณวุฒิ.....
วัน/เดือน/ปี.....



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ  
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางนัทธศรี ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 4
(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

โครงการ.....
สถานที่ตั้ง.....
ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด					
	TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	CO (mg/m ³)	HC (mg/m ³)	NO ₂ (mg/m ³)	SO ₂ (mg/m ³)
*, **, *** มาตรฐาน						

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
*** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์.....

ผู้วิเคราะห์.....
(.....)

วัน/เดือน/ปี.....


หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....


ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.....
.....



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

ผู้สรุปความเห็น
(.....)

คุณวุฒิ.....
วัน/ปี.....



กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 5

(ตัวอย่าง)

แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด								
	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TDS (mg/l)	TKN (mg/l)	Fat , Oil & Grease (mg/l)	Settleabl e Solids	อื่น ๆ
ค่ามาตรฐาน (STD)									

STD : มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก.....ประเภท.....ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายกำหนดน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 ลงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ.

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์.....

ผู้วิเคราะห์.....
(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.....

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

ผู้สรุปความเห็น
(.....)

คุณวุฒิ.....
วัน/เดือน/ปี.....



กันยายน 2559 ลงชื่อ *[Signature]*
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ *[Signature]*
(นายบุญนัช ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 6

(ตัวอย่าง)

แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด					
	Residual Chlorine (mg/l)	pH	Coliform Bacteria (MPN/100ml)	E. coli (MPN/100ml)	Staphylococcus aureus (MPN/100ml)	Pseudomonas aeruginosa (MPN/100ml)
ค่ามาตรฐาน (STD)						

STD : มาตรฐานคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์.....

ผู้วิเคราะห์.....
(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.....

ผู้สรุปความเห็น
(.....)



คุณวุฒิ.....

วัน/เดือน/ปี.....




SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ  & 


(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด


กันยายน 2559 ลงชื่อ 

(นายมนูญช์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด




SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ  (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)



กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ  (นายมนุญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

สัญลักษณ์



พื้นที่โครงการ



โรงเรียนดวงมณี

1. ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนสุรศักดิ์สงวน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
3. ปัจจุบันมีนักเรียนและบุคลากร 849 คน แบ่งเป็น
 - อาจารย์ จำนวน 40 คน
 - นักเรียน จำนวน 809 คน



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Teesaban Songdoe Road, Ladysak, Jomjuek, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax. 0-2196-2144

ชื่อโครงการ : Centara Sonrisa Residence & Suites Sriracha

รูปที่ 1 : จุดตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ และสถานที่อ่อนไหว

ที่มา : บริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

๕๖, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

มาตราส่วน 1:200

164/176


Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ *[Signature]*
(นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์ และนางณัฏฐพร ชัยอินทรรัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ *[Signature]*
(นายณัฐบุณย์ ไวกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท โท-โท วิศกร จำกัด


อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (โครงการ ชมิไรซ์ ศรีราชา คอนโด)



ถนนสาธารณะประโยชน์ เขตทางกว้าง 6 เมตร (ถนนซอยต้น)

พื้นที่ว่างมีต้นไม้ปกคลุม

- สัญลักษณ์
- แนวเขตที่ดินโครงการ
 - ☐ แนวอาคารส่วนปกคลุม
 - ☐ ห้องพักผ่อนรวม
 - ☐ พื้นที่ติดตั้งคอนเทนเนอร์



ทิศเหนือ

แบบแสดงผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 100

ถนนสาธารณะประโยชน์ เขตทางกว้าง 6.5 เมตร (ถนนซอยต้น)

IDEAL 1 CO., LTD. 109/13 Chuea chuea Modus Center Moo2 Chuea-chuea RD.Sa 41 Klong Luang Sub-town, Nonthaburi 11120 TEL. +66 2574-5461-2 FAX. +66 2574-5463	PROJECT		OWNER		PROJECT DIRECTOR		ARCHITECT		STRUCTURAL ENGINEER		ELECTRICAL ENGINEER		ENVIRONMENTAL		DRAWING NUMBER		TOTAL	
	Cintara Srinakharinraj & Srinakharinraj		Smile Condo(2011)Co.,Ltd.		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		01/2011		01/2011	
	นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์	
	นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์		นายวิสิทธิ์ ชัยอินทรรัตน์	

สัญลักษณ์

□ แนวเขตที่ดินโครงการ

□ ห้องพักมูลฝอยรวม

□ ปอหน้าน้ำ

□ ปอพักน้ำภายในโครงการ

□ ปอพักน้ำคันน้ำไม่

○ ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1

○ ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2

○ ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3

○ ปอดักไขมัน

□ ปอดักน้ำค้ำขยะ

□ ถังบำบัด Aerosal

□ ปอดตรวจคุณภาพน้ำ

— แนวท่อรวบรวมน้ำฝน

— แนวท่อรวบรวมน้ำโสโครกเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

— แนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการอาบน้ำ และอื่นๆ เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

— แนวท่อรวบรวมน้ำจากการประกอบอาหารเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

— แนวท่อรวบรวมน้ำจากห้องพักมูลฝอยรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3

— แนวท่อระบายน้ำทิ้ง และน้ำจากปอหน้าน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ

— แนวท่อระบายน้ำค้ำภายในโครงการ


— แนวท่อระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียเข้าปอดตรวจคุณภาพน้ำ

● จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนการบำบัด (ส่วนแยกกาก-เก็บตะกอน/ส่วนเกรอะ)

○ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังการบำบัด (ปอดตรวจคุณภาพน้ำ)

● จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการ (ปอหน้าน้ำคันน้ำไม่)

○ กอกรตน้ำคันน้ำไม่



Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ *[Signature]*

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดาวัฒน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ *[Signature]*

(นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ทิศเหนือ

แปลนระบบประปาสุขาภิบาล

IDEAL 1 CO.,LTD. 15/10-13 Chuan chuan Motha Cenro Mod2, Chawangwong RD, Sal 41 Khlong Khwa, Pak Kret, Nonthaburi 11120 TEL : +66 2574-5461-2 FAX : +66 2574-5463	PROJECT 15/10-13 Chuan chuan Motha Cenro Mod2, Chawangwong RD, Sal 41 Khlong Khwa, Pak Kret, Nonthaburi 11120 OWNER Smile Condo(2011)Co.,Ltd.	SITE LOCATION อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี PROJECT DIRECTOR นายสมชาย สิริสุข	ARCHITECT บริษัทสถาปัตย์ นันทนา 15/10-13 Chuan chuan Motha Cenro Mod2, Chawangwong RD, Sal 41 Khlong Khwa, Pak Kret, Nonthaburi 11120 ARCHITECT นายสมชาย สิริสุข	STRUCTURAL ENGINEER นายวิชาญ วิชาญ 15/10-13 Chuan chuan Motha Cenro Mod2, Chawangwong RD, Sal 41 Khlong Khwa, Pak Kret, Nonthaburi 11120 STRUCTURAL ENGINEER นายวิชาญ วิชาญ	ELECTRICAL ENGINEER นายวิชาญ วิชาญ 15/10-13 Chuan chuan Motha Cenro Mod2, Chawangwong RD, Sal 41 Khlong Khwa, Pak Kret, Nonthaburi 11120 ELECTRICAL ENGINEER นายวิชาญ วิชาญ	ENVIRONMENTAL นายวิชาญ วิชาญ 15/10-13 Chuan chuan Motha Cenro Mod2, Chawangwong RD, Sal 41 Khlong Khwa, Pak Kret, Nonthaburi 11120 ENVIRONMENTAL นายวิชาญ วิชาญ	SCALE 1:100 DRAWING BY นายวิชาญ วิชาญ CHECKING BY นายวิชาญ วิชาญ DATE 15/10-13 Chuan chuan Motha Cenro Mod2, Chawangwong RD, Sal 41 Khlong Khwa, Pak Kret, Nonthaburi 11120 DATE 15/10-13 Chuan chuan Motha Cenro Mod2, Chawangwong RD, Sal 41 Khlong Khwa, Pak Kret, Nonthaburi 11120 SUPPOSED BY นายวิชาญ วิชาญ	DRAWING NUMBER 100 TOTAL 100 THIS DRAWING IS PROPERTY OF IDEAL ONE
---	--	--	--	---	---	---	--	--


สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- แนวอาคารส่วนบุคคล
- บันได ST-1
- บันได ST-2

จุดรวมเบี่ยงซ้าย ขนาด 108 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 432 คน เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ และพนักงานภายในโครงการที่มีจำนวน 430 คน (ผู้มาใช้บริการ จำนวน 330 คน พนักงานโครงการ จำนวน 100 คน)

← เส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น

อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (โครงการ ชิงช้าสวรรค์ คอนโด)



ถนนสาธารณะประโยชน์ เขตทางกว้าง 6 เมตร (ถนนซอยต้น)

พื้นที่ว่างมีต้นไม้ปกคลุม

บ้านพักอาศัย ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง

12.00 เมตร

Smile

กันยายน 2559 ลงชื่อ *ร.ร. ร.ร. ร.ร.*
 (นายวิสิทธิ์ ชัยจิตต์รัตน์ และนางณัฏฐ์ ชัยจิตต์รัตน์)
 กรรมการผู้อำนวยการบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
 บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ *ร.ร. ร.ร. ร.ร.*

(นายณณภูมิ ไชยกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไชยกุล วิศวกร จำกัด



ทิศเหนือ

แบบแสดงผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 100

ถนนสาธารณะประโยชน์ เขตทางกว้าง 6.5 เมตร (ถนนซอยต้น)

 IDEAL 1 CO., LTD. 19/10-13 Chon Chon Modis Center M202, Chong Chongwathana RD, Soi 41 Klong Klong, Pak Klong, Northrattana 111 20 TEL. +66-2754-0481-2 FAX. +66-2754-0483	PROJECT Cenara Srisakul Residence & Smile Sriracha										DRAWING NUMBER		THIS DRAWING IS PROPERTY OF IDEAL ONE 13/08/59
	OWNER Smile Condo(2011)Co., Ltd.										TOTAL		
	SITE LOCATION 4 km from Srisakul		PROJECT DIRECTOR Mr. Srisakul		ARCHITECT Mr. Srisakul		STRUCTURAL ENGINEER Mr. Srisakul		ELECTRICAL ENGINEER Mr. Srisakul		ENVIRONMENTAL Mr. Srisakul		
	DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		
	DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		
	DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		
	DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		
	DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		
	DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		
	DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		DATE 13/08/59		

รูปที่ 5 ผังแสดงตำแหน่งจุดรวมคน และเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

15/235 Teasaban Songkro Road, Ladysao, Jomjok, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax. 0-2196-2144



ภาคผนวกที่ 1 พื้นที่สีเขียว



SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด


กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



WUHAN 2020

ทิศเหนือ

ผู้ชม แสดงตำแหน่งและขนาดพื้นที่สีเขียว

[illegible][illegible]

วันที่ 12 มิถุนายน 2565

[illegible]

รูปที่ ผ.1-1 ผังแสดงขนาดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1



บริษัท สไมล์ คอมมูนิค (2011) จำกัด

กัมพูชา 2559

(นายวิสิทธิ์ ชัยจิตรรัตน์ และนางณัฐศรัย ชัยจิตรรัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สโมล์ คอมโบ (2011) จำกัด

Handwritten signature: *[Signature]*

(មាតិកាទី១២)
(ការបង្កើតស្ថាប័ន)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

รูปที่ ผ.1-2 มั่งแสดงการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณชั้นที่ 1



 กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 BANGKOK UNIVERSITY

[illegible]

* คิดโดยไม่เป็นส่วนที่หักลดค่าใช้จ่าย

[illegible]

ถนนตากสินมหาราช เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600



ไม้คลุมดิน
50.62

ไม้คลุมดิน
48.62

ไม้คลุมดิน
164.90
(ไม่ปลูกคลุมฝาท่อระบายน้ำ)


ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน 264.11 ตร.ม.
ฝาท่อระบายน้ำ

* คิดโดยไม่เป็นส่วนที่ปลูกคลุมฝาท่อระบายน้ำ


ลักษณะพื้นที่	รายการ	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน	รวม (ตร.ม.)	รวม (ตร.ม.)
●	4	8.88 ตร.ม. = (8.88 ตร.ม.)	56 ชิ้น	28.00 ตร.ม.	พื้นที่ปลูกต้นไม้ / รวมคือ 251.11 ตร.ม.
■	หน้าอาคาร			138.11 ตร.ม.	

Smile
SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

ถนนสาทรราษฎร์นุเคราะห์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาธรรม์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดาธรรม์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



กันยายน 2559 ลงชื่อ 
(นายบุญฤทธิ์ วิชาลี)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ที่ตั้ง
ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ไม้พุ่ม/คลุมดิน
1:500



PROJECT	SITE LOCATION	ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER	LANDSCAPE ARCHITECT	SCALE	DRAWING NUMBER	TOTAL
Centara Samui Residence & Suites Samui	ตำบลเกาะช้าง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาธรรม์ ก.ร.10387	นายสุวิทย์ วิชาลี ร.ร.3080	นายบุญฤทธิ์ วิชาลี ร.ร.3247	นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาธรรม์ ร.ร.10387	1:500	13 / 08 / 59	13 / 08 / 59
OWNER	PROJECT DIRECTOR	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
Smile Condo(2011)Co.,Ltd.	นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาธรรม์	2-6-59	2-6-59	2-6-59	2-6-59	2-6-59	2-6-59	2-6-59



จั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhaps excelsa




หญ้าม้าเลเชีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Axonopus compresus Beauv



ทุกระจง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Terminalia ivorensis



เสลา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lagerstroemia loudonii

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(Signature)

Smile

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีย ชัยจินดารัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.

บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด




กันยายน 2559 ลงชื่อ


(Signature)

(นายมนูญช์ ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



รูปตัด A
scale 1:25



รูปตัด B
scale 1:25

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดาวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญชัย ใจกาสิ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด


รูปตัด แสดงแนวปลูกต้นไม้และท่อระบายน้ำ
มาตรฐาน 1:25



IDEAL 1 CO.,LTD.
19/10-13 Chuen chuen Meech Centre
Mod2, Changin chuen RD, Sol 41
Klong Klue, Pak, 11120
TEL : +66 2574-5461-2 FAX : +66 2574-5463

PROJECT	SITE LOCATION	ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER	CAROSCOPE ARCHITECT	SCALE	DRAWING NUMBER	TOTAL
Centara Sorntra Residence & Suite Sorntra	ตำบลสีมามหาจักรี กรุงเทพฯ	นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ สถาปนิก (วิชาชีพ) 10367	นายบุญชัย ใจกาสิ ร.บ. 3080	นายบุญชัย ใจกาสิ ร.บ. 3247	นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ 1:100000 หรือ 1:50000 หรือ 1:25000	1:25000		
OWNER	PROJECT DIRECTOR	นาย วิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ ร.บ. 10367	นาย บุญชัย ใจกาสิ ร.บ. 3080	นาย บุญชัย ใจกาสิ ร.บ. 3247	ENVIRONMENTAL	DATE		
Smile Condo(2011)Co.,Ltd.	นาย วิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ ร.บ. 10367	นาย วิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ ร.บ. 10367	นาย บุญชัย ใจกาสิ ร.บ. 3080	นาย บุญชัย ใจกาสิ ร.บ. 3247	DRAWING TITLE :	CHECKING BY		
						DATE		
						APPROVED BY		

รูปที่ 4.1-6 รูปตัด A และ B



Smile


SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ สุวิทย์ ชัยจินดา (นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวิรัตน์ และนางณัฏฐ์ศรีชัย ชัยจินดาวิรัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

รูปตัด C
scale 1:25




กันยายน 2559 ลงชื่อ นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี
(นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด



รูปตัด D
scale 1:25

รูปตัด แสดงแนวปลูกต้นไม้และท่อระบายน้ำ
มาตรฐาน 1:25

 IDEAL 1 CO., LTD. 19/10-13 Chuan Chuan Moouy Center Moouy Chuan Chuan Moouy Center Khlong Khuan, Bangkok 11120 TEL: +66 2574-5481-2 FAX: +66 2574-5483	PROJECT Cenlarsa Residence & Suite Service	SITE LOCATION ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุพรรณบุรี	ARCHITECT นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา ก.ร.อ.12587	STRUCTURAL ENGINEER นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี ร.ร.3085	ELECTRICAL ENGINEER นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี ร.ร.3085	LANDSCAPE ARCHITECT นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา ร.ร.3247	SCALE 1:25	DRAWING NUMBER TOTAL
	OWNER Smile Condo(2011)Co.,Ltd.	PROJECT DIRECTOR นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา ก.ร.อ.12587	ARCHITECT นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา ก.ร.อ.12587	STRUCTURAL ENGINEER นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี ร.ร.3085	ELECTRICAL ENGINEER นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี ร.ร.3085	LANDSCAPE ARCHITECT นายวิสิทธิ์ ชัยจินดา ร.ร.3247	SCALE 1:25	DRAWING NUMBER TOTAL




แบบขยาย 1
มาตราส่วน 1:5

Smile

SMILE CONDO(2011) CO.,LTD.
บริษัท สไมล์ คอนโด(2011) จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ และนางณัฏฐ์ศรี ชัยจินดาวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการของบริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด



แบบขยาย 2
มาตราส่วน 1:5

tte

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นายบุญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไท-ไฮ วิศวกร จำกัด

 IDEAL 1 CO., LTD. 18/10-13 Chuen chuen Mook Center Mong Khue, Pak Kret, Nonthaburi 11120 TEL : +66 2574-5481-2 FAX : +66 2574-5483	PROJECT Centre Smile Residence & Suites Sriracha	SITE LOCATION ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี	ARCHITECT นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์ นายณัฏฐ์ศรี ชัยจินดาวัฒน์ นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์	STRUCTURAL ENGINEER นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์ นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์ นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์	ELECTRICAL ENGINEER นายบุญนัช ไวกาสี นายบุญนัช ไวกาสี นายบุญนัช ไวกาสี	LANDSCAPE ARCHITECT นายบุญนัช ไวกาสี นายบุญนัช ไวกาสี นายบุญนัช ไวกาสี	SCALE 1:500	DRAWING BY นายบุญนัช ไวกาสี	DRAWING NUMBER 04 / 07 / 59	TOTAL 176/176
	OWNER Smile Condo(2011)Co.,Ltd.	PROJECT DIRECTOR นายวิสิทธิ์ ชัยจินดาวัฒน์	DATE 2559	DATE 2559	DATE 2559	DATE 2559	DATE 2559	DATE 2559	DATE 2559	DATE 2559