



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๓ ๘ ๐๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เรนของส์พัททยา รีสอร์ท แอนด์สปา
(ส่วนขยาย) ของบริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือบริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เรนของส์พัททยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย) ของบริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 ๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เรนของส์พัททยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๑๗ ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอย ๓๑,๒๗๗.๕๐ ตารางเมตร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ เรนของส์พัททยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย) ของบริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด โดยให้ บริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัด ชลบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ จิตพิชญ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



THE NINESOTEL CO., LTD.

บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 2040816 ต.ค. 2560
วันที่.....
เวลา..... ๑๐.๓๐ น. รับ.....

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 9224 วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐
เวลา 15.02 น. รับ.....

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเรเนซองส์พัตยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือ สผ.ที่ ทส 1009.5/14759 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

- | | | | | |
|------------------|------------------|-------|----|------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.รายงานฉบับหลัก | จำนวน | 18 | เล่ม |
| | 2.รายงานฉบับผนวก | | - | เล่ม |
| | 3.รายงานฉบับย่อ | | 18 | เล่ม |

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้วยโครงการบริเวณชุมชนแออัดที่เมืองเก่า
วันที่ 18.๙๘ วันที่ 17.๑๐.๒๐
เวลา 10.๓๓ น. รับ.....

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเรเนซองส์พัตยา รีสอร์ท แอนด์สปา ของ บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ความแจ้งแล้วตามที่อ้างถึงนั้น

เนื่องจากบริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัดมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยการขยายพื้นที่บางส่วน รวมทั้งปรับลดจำนวนห้องพัก จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการขอขยายพื้นที่โครงการ จากเดิมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเรเนซองส์พัตยา รีสอร์ท แอนด์สปา เพื่อนำเสนอ สผ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการขออนุญาตในการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารต่อเทศบาลตำบลนาจอมเทียนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นางสาววิภาวรรณ มหาดำรงกุล
นางดิไลก มหาดำรงกุล

(นายดิไลก มหาดำรงกุล และ นางวิภาวรรณ มหาดำรงกุล)
บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

สุภาวดี สุนทรวิภา

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย)
ของบริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีขนาดพื้นที่โครงการ 15-1-21.23 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารขนาดความสูง 1-10 ชั้น จำนวน 7 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น จำนวน 217 ห้อง (แบ่งเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 10 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพักทีคเหนือ สูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพักทีคใต้สูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารดูเพล็กซ์สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพูลวิลล่า สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารโอนเนอร์วิลล่าสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารภัตตาคารสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร) รวมพื้นที่ใช้สอย 31,277.50 ตร.ม. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา ของบริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....



(นายพงศ์ข ชรรักษ์)
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน
บริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด
30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....




(นายภนก เข็มนาค)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
30 ตุลาคม 2560



2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้นำหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้นำหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติหรือชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ลงชื่อ.....


(นายพงศ์ชกช ธรรมรักษ์)
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน
บริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด

30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....


(นายภนก เข็มนาค)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสภพัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินการของโครงการเป็นธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ	-	-
1.2 คุณภาพอากาศ	- คุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการซึ่งเกิดจากการปล่อยออกจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการแล้วจะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นภายในโครงการสูงสุด 130 คัน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก รถยนต์จำนวน 2.59 โมล	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะไม้ยืนต้นซึ่งสามารถตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวนประมาณ 715.02 โมล ดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์จำนวน 2.59 โมล จะถูกต้นไม้ภายในโครงการดูดซับได้ทั้งหมด - ติดป้าย "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ" ที่บริเวณลานจอดรถและกำหนดให้ รปภ.ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด	-
1.3 เสียง	- กิจกรรมหลักของโครงการคือการให้บริการห้องพักของโรงแรมซึ่งต้องการความเงียบสงบจึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนไปยังบริเวณข้างเคียงเกินกว่าระดับเสียงในปัจจุบันที่มีการตรวจวัดเมื่อตั้งแต่ 13-14 มิ.ย. 2559 ซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ซม. อยู่ 62.3 dB(A) และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ซม. ไม่เกิน 70 dB(A)	-	-



(Signature)

(นายพงศ์ช ชรรรมรักษ์)

ผู้มีมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

หน้า 1/44

ลงชื่อ..... *(Signature)*

(นายกนก เข็มนาด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 30 ตุลาคม 2560




ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสัมพันธ์	- กิจกรรมหลักของโครงการคือการให้บริการห้องพักของโรงแรมซึ่งต้องการความเงียบสงบจึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ไปยังบริเวณข้างเคียง	-	-
1.5 ทรัพยากรดิน	- สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบซึ่งน้ำหลากจากพื้นที่โครงการจะไหลตามความลาดชันของพื้นที่และชะล้างหน้าดินจากพื้นที่โครงการลงสู่ชายหาดนาจอมเทียนและพื้นที่ข้างเคียง	- จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากพื้นที่โครงการเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง - พื้นที่โครงการบริเวณที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างปกคลุมต้องปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินในทันทีที่ก่อสร้างเสร็จจุดดูแลและบำรุงรักษาพืชคลุมดินบนพื้นที่โครงการโดยเฉพาะในบริเวณที่มีความลาดชันเพื่อให้พืชคลุมดินป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ตรวจสอบแนวรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินตามที่ได้ออกแบบ
1.6 แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน	- โครงการเป็นโรงแรมโดยมีห้องพัก 217 ห้อง ซึ่งจัดให้เป็นอาคารประเภท ก โดยน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จะรวบรวมโดยระบบท่อรวบรวมน้ำเสียภายในอาคาร และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจนมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก (ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล.) ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะซึ่งอยู่ด้านหน้าโครงการแล้วไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หากโครงการได้ควบคุมให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้ตามประสิทธิภาพที่ได้ออกแบบไว้ก็จะทำให้ผลกระทบอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	- โครงการจะมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในแต่ละอาคารแล้วรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่อาคารหลัก ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated sludge process) โดยในแต่ละชุดมีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้มากกว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดนาจอมเทียนดังนี้ จุดตรวจวัด : จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 : ห่างจากแนวกึ่งกลางของพื้นที่โครงการไปทิศเหนือ 20 ม. และห่างจากแนวชายฝั่ง 50 ม.




(นายพงศ์ช ชรรmgr)

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ..... 
(นายทนก เข้มนาค)

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน(ต่อ)		- ดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอยู่เสมอ	สถานที่ 2 : ห่างจากแนวกึ่งกลางของพื้นที่โครงการไปทิศใต้ 20 ม. และห่างจากแนวชายฝั่ง 50 ม. ดัชนีตรวจวัด : อุณหภูมิ, Salinity, pH, DO, NO ₃ -N, TP, Total coliform bacteria และFecal coliform bacteria ความถี่ : ปีที่ 1 ดำเนินการ 6 เดือน/ครั้ง รวม 2 ครั้ง/ปี ปีที่ 2 และ 3 ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี หลังจากนั้นถ้าพบว่าการดำเนินการไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลสามารถหยุดติดตามตรวจสอบได้
2. ทรัพยากรด้านชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก	- เนื่องจากโครงการดำเนินกิจการประเภทโรงแรมซึ่งต้องการความเรียบสงบและความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ดังนั้นในการออกแบบสภาพภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการจึงเน้นความเป็นธรรมชาติ โดยโครงการได้มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โครงการด้วยการปลูกต้นไม้ซึ่งทำให้เกิดความสวยงามร่มรื่น และกลมกลืนกับทัศนียภาพโดยรอบมากขึ้น ดังนั้นโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาบ้นกแต่อย่างใด	-	-



(Signature)

(นายพงศ์กษ ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ

(Signature)

(นายทนก เข็มนาถ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองค์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	- ภายในโครงการจะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมและน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะถูกเก็บกักไว้ในบ่อพักน้ำทิ้งเพื่อนำกลับไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการและน้ำทิ้งบางส่วนจะถูกระบายเข้าสู่รางระบายน้ำด้านหน้าโครงการแล้วไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน บริเวณชอยนาจอมเทียน 34 ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียน นอกจากนี้โครงการจะไม่มีกิจกรรมใดๆ บนชายหาดเช่นการวางเตียงอาบแดด การจัดงานเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาในน้ำและชายหาด	- จัดให้มีระบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated sludge process) ซึ่งโครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD เหลือไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งประเภท ก (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) ตามกฎกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดที่กำหนดให้ ค่าบีโอดี (BOD) ต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณชายหาดนาจอมเทียนทุกวัน - ดูแลสภาพภูมิทัศน์ของโครงการบริเวณชายหาดนาจอมเทียนให้สวยงามตลอดเวลา	- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำบริเวณชายหาดนาจอมเทียน ดังนี้ จุดตรวจวัด : จำนวน 2 สถานีได้แก่ สถานีที่ 1 : ห่างจากแนวกึ่งกลางของพื้นที่โครงการไปทิศเหนือ 20 ม. และห่างจากแนวชายฝั่ง 50 ม. สถานีที่ 2 : ห่างจากแนวกึ่งกลางของพื้นที่โครงการไปทิศใต้ 20 ม. และห่างจากแนวชายฝั่ง 50 ม. ดัชนีตรวจวัด : แพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน ความถี่ : ปีที่ 1 ดำเนินการ 6 เดือน/ครั้งรวม 2 ครั้ง/ปี ปีที่ 2 และ 3 ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี หลังจากนั้นถ้าพบว่าการดำเนินการไม่มีผลกระทบต่อด้านนิเวศวิทยาทางน้ำสามารถหยุดติดตามตรวจสอบได้



ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ช ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการส่วนงานลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
 (นายทนง เข็มนาค)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- ความต้องการใช้น้ำภายในโครงการมีปริมาณ 198.72 ลบ.ม./วัน โดยการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานประปาพิทยา (ชั้นพิเศษ) สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ	- รมรงค์ให้ผู้ให้บริการและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดคำขวัญชักชวนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดไว้ตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้น้ำ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องทำการบำบัดและลดปริมาณน้ำทิ้งอีกด้วย - สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ดึงเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 850 ลบ.ม. และดึงเก็บน้ำขนาดความจรรวม 160 ลบ.ม. บนชั้นหลังคา รวมปริมาตรทั้งหมด 1,010 ลบ.ม. เป็นน้ำใช้ของโครงการ 812 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 98.06 ชม. และน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงเท่ากับ 198 ลบ.ม. โดยสามารถดับเพลิงได้ประมาณ 52 นาที - ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่ามีอาการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์ - คอนกรีตสำหรับโครงสร้างดักเก็บน้ำ ต้องผสมน้ำยากันซึมขณะเทคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตแน่นไม่เป็นโพรง - โครงสร้างดักเก็บน้ำ ต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร - ผังภายในโครงสร้างดักน้ำประปา บริเวณผิวเสา ผัง และพื้นด้านภายในที่สัมผัสกับน้ำใช้ ต้องทาด้วย Chemical resistance epoxy-non toxic จำนวน 2 รอบ เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนน้ำใช้ของโครงการ	- ตรวจวัดระบบจ่ายน้ำใช้ จุดตรวจวัด : ระบบท่อและก๊อกน้ำ ดัชนีตรวจวัด : การรั่วซึมหรือแตกของท่อหรือก๊อกน้ำ ความถี่ : ทุกสัปดาห์ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของโครงการ จุดตรวจวัด : น้ำในถังเก็บน้ำใช้ ดัชนีตรวจวัด : pH, คลอริเนตค่าง, Total Coliform Bacteria และFecal Coliform Bacteria ความถี่ : ทุกเดือนยกเว้นคลอริเนตค่างให้ดำเนินการทุกสัปดาห์




ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ข ชรรวมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560


ลงชื่อ.....
 (นายทนก เข็มภาค)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ(ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าวที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ และสิ่งแปลกปลอมภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ - กรณีที่อาคารโครงการมีการใช้สารเคมี เช่น การฉีดกำจัดปลวก มด และแมลงสาบ ฯลฯ ควรมีการดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีปนเปื้อนลงไปในถังเก็บน้ำใต้ดิน - ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำใช้ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดโดยทันที โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโดยทันที โดยต้องแจ้งกำหนดวัน และเวลาให้แขกผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน - กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ของโครงการทุก 6 เดือน โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า 15 วัน โดยช่วงที่ดำเนินการทำความสะอาดต้องไม่อยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว และให้ดำเนินการโดยเร็ว 	
3.2 การใช้ไฟฟ้า	<p>- โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 2,144.1 KVA โดยได้มีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด เพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ ซึ่งสามารถให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 400 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถสำรองไฟฟ้าในพื้นที่โครงการได้จนกว่ากระแสไฟฟ้าเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากกระแสไฟฟ้าปกติดับหรือขัดข้อง</p>	<p>- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของโครงการ</p> <p>จุดตรวจวัด : ระบบไฟฟ้าทุกอาคาร</p> <p>ดัชนีตรวจวัด: ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>




 (นายพงศ์ช ชรรวมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560




ลงชื่อ.....
 (นายกนก เช็มชาก)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พาร์ทายารีรีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า(ต่อ)		- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดประหยัดพลังงานและถูกต้องตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบลูมินีเยียมเพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุดการติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดตั้งตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆโดยจัดให้มีความเหมาะสม ● หลอดไฟฟ้้าออกแบบให้ใช้หลอดรุ่นใหม่ชนิดประหยัดพลังงานและให้ความสว่างของหลอดสูงสุด ● โครงการมีการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตารางเมตร ● โครงการมีการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร - กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดหลอดไฟฟ้้าและโคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ - จัดวางจรแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้นแก่กันภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ	ความถี่ : ทุก 6 เดือนหรือตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต




 ลงชื่อ.....
 (นายพงศักร ชรรmgrักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560


 ลงชื่อ.....
 (นายภนก เข็มนาค)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พาร์ทายารีรีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า(ต่อ)		- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้แม้จะเป็นช่วงที่ไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะสั้นๆ	
3.3 การจัดการขยะ	ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ 6.035 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจเกิดผลกระทบ ได้แก่ การส่งกลิ่นเหม็นต่อชุมชนโดยรอบ การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนำโรค เป็นต้น	- จัดให้มีถังขยะมูลฝอยขนาดต่างๆดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ห้องพัก จะใช้ถังขนาดความจุ 10 ลิตร แต่ละห้องมีจำนวน 1 ถัง ตั้งอยู่ภายในห้องพัก ● ห้องครัว จะใช้ถังขนาดความจุ 20 ลิตร ตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ภายในห้องครัว (แยกขยะเปียกขยะแห้ง) ● สำนักงาน จะใช้ถังขนาดความจุ 10 ลิตร ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในสำนักงาน ● พื้นที่ใช้สอยร่วมกัน จะใช้ถังขนาด 50 ลิตร ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ บริเวณพื้นที่สาธารณะของโครงการ - จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่ถูกสุขลักษณะ แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ห้องขยะที่ย่อยสลายได้ ห้องขยะทั่วไป ห้องขยะรีไซเคิล ห้องขยะอันตราย ซึ่งห้องพักขยะรวมมีพื้นที่ 60.5 ตารางเมตร ความจุ 18.11 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างน้อย 3 วัน	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับขยะและห้องพักขยะไม่ให้มีขยะล้นถังทุกวัน - ตรวจสอบความสามารถใช้งานและการชำรุดของถังขยะเดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบความสะอาดถังรองรับขยะและห้องพักขยะให้มีความสะอาดทุกวันภายหลังจากการเก็บขยะ



(Signature)

(นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

(Signature)

ลงชื่อ.....

(นายกนก เข็มนาค)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซของส์พาร์กไฮสปีดแอร์พอร์ตแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการขยะ(ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดภายในโครงการอยู่เสมอ - ประสานงานขอรับบริการจัดเก็บขยะจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนให้เข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอยของโครงการเป็นประจำ ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อสะดวกต่อการขนย้าย - ทำความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะทุกครั้งภายหลังการเก็บขยะของเทศบาลฯ เพื่อป้องกันกลิ่นและการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค - น้ำเสียจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป 	
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<p>ในการพัฒนาโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ดินให้เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งปกคลุม หรือเป็นพื้นที่คอนกรีตมากขึ้นทำให้น้ำซึมดินได้น้อยลง จึงต้องมีระบบหนองน้ำที่สามารถรองรับน้ำในพื้นที่โครงการได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่รับน้ำ 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ส่วนที่ 1 มีพื้นที่ 11,345.64 ตารางเมตร จะถูกรวบรวมแล้วระบายออกทางท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการด้วยอัตรา 0.084 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นอัตราการระบายต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการที่เดิมมีค่า 0.096 ลบ.ม./วินาที พื้นที่ส่วนที่ 2 มีพื้นที่ 11,958.36 ตารางเมตร ซึ่งจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อซึมบริเวณใต้อาคารกวดตากา ซึ่งจะใช้เวลาในการซึมทั้งหมด 1.98 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการอุดตันของท่อ/รางระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จุดตรวจวัด : ตรวจสอบระบบระบายน้ำ ดัชนีตรวจวัด : การอุดตันของท่อและรางระบายน้ำ ความถี่ : ทุก 3 เดือน



ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ข ชรรวมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560


ลงชื่อ.....
 (นายกนก เข็มนาถ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอนริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



**ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พลาซ่ารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดราง/ท่อระบายน้ำเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งตรวจตราดูแลและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ - ตรวจสอบระดับของตะกอนในบ่อหน่วงน้ำภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีปริมาณมากควรดำเนินการสูบน้ำกำจัดต่อไป 	
3.5 การบำบัดน้ำเสีย	มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ประมาณ 157.76 ลบ.ม. โครงการได้ออกแบบระบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 200 ลบ.ม./วัน ซึ่งมากกว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้น หากโครงการควบคุมให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้ตามประสิทธิภาพที่ได้ออกแบบไว้ ก็จะทำให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	- จัดให้มีระบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated sludge process) ซึ่งโครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD เหลือไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งประเภท ก (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) ตามกฎกระทรวงวิทยาศาสตร์	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จุดตรวจวัด : ถังพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนโรงแรม ดัชนีตรวจวัด : pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Fat Oil and Grease, TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ : ทุก 1 เดือน




 (นายพงศ์ชัช ชรรมงษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



 (นายทนงกษ เข็มนาค)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



**ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อถอนของสหทัยรีสอร์ทแอนดส์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)		<p>เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดที่กำหนดให้ ค่าบีโอดี (BOD) ต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งตัวกรองชีวภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากละอองน้ำ (Aerosol) ในขั้นตอนการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย - ติดตั้งระบบบำบัดก๊าซมีเทนภายในโครงการ - การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไปยังท่อระบายน้ำ ริมถนนสุขุมวิทผ่านตะแกรงดักขยะก่อน - จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดเป็นไปตามที่ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ - กำจัดกากตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการทุก 60 วัน โดยประสานงานกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเข้ามาสูบน้ำไปกำจัด - ทำการการบันทึกผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบฟอร์ม ทส.1 เป็นประจำทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบฟอร์ม ทส. 2 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จุดตรวจวัด : บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ(บ่อสุดท้าย) ดัชนีตรวจวัด : pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Fat Oil and Grease, TKN ,Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ : ทุก 1 เดือน - ติดตามตรวจสอบการบันทึกแบบฟอร์ม ทส.1 จุดตรวจวัด : ระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีตรวจวัด : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย, ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ, การระบายน้ำทิ้งจากระบบ, ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้บำบัดน้ำเสีย, การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด ความถี่ : ทุก 1 วัน




 ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ชัช ชรรmgrักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560


 ลงชื่อ.....
 (นายชนก ชื่นนาค)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอนริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนของสัฟฟารีรีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำในการดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเพื่อช่วยในการควบคุมคุณภาพน้ำทั้งตียิ่งขึ้น - ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกวัน ไขมันที่ดักออกให้ผึ่งให้แห้งแล้วจึงใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น และทิ้งในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมาดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป - ดูแล บำรุงรักษา และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ต้อยู่เสมอ กรณีที่พบว่าอยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหายต้อง ดำเนินการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ทันที - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ เพื่อตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์สำหรับกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการผ่านโดยระบบท่อน้ำซึมดิน และมีความถี่ในการรดน้ำต้นไม้วันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าและเย็น) 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบการบันทึกแบบฟอร์ม ทส.2 ทุกเดือน จุดตรวจวัด : ระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีตรวจวัด : ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน, ความถี่ : ทุกเดือน



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชัช ชรรmgrักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(นายชก เข็มนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสัฟฟารีรีสอร์ทแอนดส์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม	- โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2479 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไม่น้อยกว่า 118 คันซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ 130 คันและรถจักรยานยนต์ 24 คัน - ปริมาณการจราจรของโครงการจะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนโครงข่ายเพิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน 236 PCU/ชม. โดยมีค่า V/C Ratio อยู่ที่ 0.346 แต่สภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากในปัจจุบันโดยยังมีความคล่องตัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดผลกระทบดังนี้ - ติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสัญญาณการจราจรต่างๆ ให้ชัดเจนตามความเหมาะสม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจร และจัดระเบียบการจราจรขณะเข้า-ออกสู่อาคารและที่จอดรถ เพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเป็นระเบียบ - สร้างคันชะลอรถขวางถนนเป็นระยะ เพื่อลดความเร็วของรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการจำนวน 130 คัน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 - กำหนดมาตรการในการเข้าจอดรถดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดให้รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 10 กม./ชั่วโมง ● ห้ามจอดรถซ้อนคันเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ● สร้างคันชะลอรถบริเวณเชิงลาดทางลงของลานจอดรถ 	ตรวจสอบการจัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์ป้ายสัญลักษณ์จราจรและเส้นทางเดินรถตามที่ออกแบบ



ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์กษ ธรรมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
 (นายทนก เข็มนาค)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พลาซ่า (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ● ติดตั้งป้ายจราจรบังคับให้ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ให้แกهผู้พักอาศัยภายในโครงการห้ามจอดรถยนต์ขวางปากทางเข้า-ออกของโครงการและบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว - จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดจอรกยนต์ไม่เพียงพอ - จัดให้มีการแนะนำเส้นทางเดินทางสำหรับแขก ผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งสถานท่องเที่ยวที่สำคัญโดยรถบริการสาธารณะในเว็บไซต์ของโครงการเพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ - หากที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการเต็ม ให้แขกที่เข้าพักอาศัยจอดรถซ้อนคันแล้วใส่เกียร์ว่างไว้ โดยให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ - โครงการจะจัดให้มีการประสานรถตู้รับจ้างหรือรถแท็กซี่เพื่อคอยให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 	



ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ข ชรรวมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
 (นายกนก เข็มนาค)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนของส์พาร์ทเมนท์คอนโดมิเนียม (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การดำเนินการโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ ซึ่งเดิมเป็นที่ว่าง ในการพัฒนาโครงการเป็นโรงแรม จึงสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการโครงการตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 - หากมีการพัฒนาพื้นที่ว่างของโฉนดที่ดินเลขที่ 69419 เลขที่ดิน 1259 ให้มีการแบ่งโฉนดที่ดินหรือแยกระบบสาธารณูปโภคออกจากพื้นที่โรงแรมอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคภายในโรงแรม	-
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	เนื่องจากโครงการเป็นโรงแรมมีอาคารหลักสูง 10 ชั้น มีความสูง 42.45 เมตร เป็นอาคารสูงและเป็นอาคารที่จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จึงต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้ครอบคลุมทั่วอาคารโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้ - ติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ โดยยึดถือตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ● กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ● กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 	- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง จุดตรวจวัด : ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้แต่ละอาคาร ดัชนีตรวจวัด : ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต



ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ชัช ชรรmgrักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
 (นายกนก เข็มนาค)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอนริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสภวิทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่ 5 จุด เพื่อกระจายไปตามจุดต่าง ๆ รอบ ๆ โครงการ เพื่อสะดวกต่อการประสานงานและรวมตัวของผู้ใช้บริการ/พนักงาน และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่ ดังนี้</p> <p>จุดที่ 1 อยู่บริเวณข้างสระว่ายน้ำ 2 มีพื้นที่ประมาณ 66 ตร.ม.</p> <p>จุดที่ 2 และ จุดที่ 3 อยู่บริเวณข้างสระว่ายน้ำ 1 มีพื้นที่รวมประมาณ 89 ตร.ม.</p> <p>จุดที่ 4 อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคารหลัก มีพื้นที่ 47 ตร.ม.</p> <p>จุดที่ 5 อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารหลัก มีพื้นที่ 34 ตร.ม.</p> <p>เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพื้นที่จุดรวมพลกับผู้มาใช้บริการของโครงการรวมทั้งพนักงานซึ่งมีจำนวนรวม 534 คนคิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยของโครงการ $236/534 = 0.44$ ตร.ม./คน ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้มีค่าไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน</p>	



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

หน้า 16/44

ลงชื่อ.....

(นายกนก เข้มนาถ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสภวิทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น แสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร ต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก - ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ซึ่งเป็นสถานีดับเพลิงที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยแนบแผนที่โครงการและรายละเอียดแบบของโครงการ เพื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของอาคารที่อยู่ในความดูแลในการเข้าปฏิบัติงานหากมีเหตุเพลิงไหม้ - ดำเนินการอบรมซ้อมการหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่โครงการและผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้มีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์/เครื่องมือของระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี และต้องมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ฝาปิด-เปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ดูแลให้พร้อมใช้งานไม่เกิดสนิม หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 	



ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ลงชื่อ.....
 (นายกนก เข็มนาค)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมขนาด 217 ห้อง จะมีการว่าจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ - อาจเกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับคนในท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้พิจารณาจ้างงานคนในท้องถิ่นก่อนเป็นลำดับแรก - ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด - ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ด้านการป้องกันการค้าประเวณีและยาเสพติดในพื้นที่ - ประสานงานกับบริษัทนำเที่ยว/ไกด์ ในการให้คำแนะนำทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวถึงข้อห้าม/ข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่นักท่องเที่ยวควรทราบ 	



ลงชื่อ.....

(Signature)

(นายพงศ์ช ชรรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

หน้า 18/44

ลงชื่อ.....

(Signature)

(นายกนก เข็มนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอนริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560




ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พท์ทวารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข/ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- โครงการเปิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทุกด้านการให้บริการรักษาพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียนให้บริการในพื้นที่ นอกจากนี้โครงการยังอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน ซึ่งมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและสายตรวจเพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง	<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วของรถขณะเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ - ตรวจสอบ ดูแล และขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันน้ำขังในท่อระบายน้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง - ตรวจตราดูแลและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ - ตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำระวายน้ำเป็นประจำ - จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในระวายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษาระวายน้ำ - ตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลสระน้ำ ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ 	



ลงชื่อ.....


 (นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้มีมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....



(นายชนก ชื่นนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอนริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนของสพัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข/ อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย(ต่อ)		- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Lifeguard) อย่างน้อย 1 คนต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คนเศษของ 100 คนให้คิดเป็น 100 คนและเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำสามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัดและควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด ● ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง ● ผู้ที่เป็นตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัดหรือโรคติดต่ออื่นๆห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำ ● ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ ● ห้ามปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ ● ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก ● จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ ● วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 	



ลงชื่อ.....

(Signature)
 (นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(Signature)

(นายทนง เข้มภาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสภวิทยาสอร์ทแอนดส์ป่า (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข/ อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย(ต่อ)		- จัดให้มีการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยโดยกำหนดให้ มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำ ไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้ บริการสระว่ายน้ำ - จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน ● ห่วงชูชีพขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อย กว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน ● ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อย กว่า 3.5 เมตรน้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่อื่นของสระว่ายน้ำ ● เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด ● ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 	



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ทศ ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(นายทนก เข็มภาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อถอนของสัฟฟารีเวิลด์แอนดส์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข/ อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย(ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาลและสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่นเพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำและต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ - ติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสัญญาณการจราจรต่างๆ ให้ชัดเจนตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรและจัดระเบียบการจราจรขณะเข้าสู่อาคารและที่จอดรถ เพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เป็นระเบียบและปลอดภัย - จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้ครอบคลุมทั่วอาคารโครงการตามที่ได้ออกแบบและติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ โดยยึดถือตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้องแสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง 	



(Handwritten signature)

(นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้มีมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(Handwritten signature)

(นายทนง เข็มนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พลาซ่า (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข/ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ต่อ)		<p>อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูดหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร ต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยแนบแผนที่โครงการและรายละเอียดแบบของโครงการเพื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของอาคารที่อยู่ในความดูแลในการเข้าปฏิบัติงานหากมีเหตุเพลิงไหม้ - ดำเนินการอบรมซ้อมการหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่โครงการและผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้มีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพของอุปกรณ์/เครื่องมือของระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี และต้องมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ฝาปิด-เปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ดูแลให้พร้อมใช้งานไม่เกิดสนิม หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 	



ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
 (นายกนก เข็มมาศ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอนริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข/ อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย(ต่อ)		- กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ โครงการให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัด หากพบเหตุผิดปกติใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ โจรกรรมหรือเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ให้รีบดำเนินการ ช่วยเหลือในขั้นต้นหรือติดต่อขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที - ติดป้ายเตือน พร้อมสัญลักษณ์แสดงเขตอันตราย เพื่อให้ พนักงานในโครงการและผู้มาใช้บริการได้ทราบ เพื่อ หลีกเลี่ยงหรือเข้าปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวด้วยความ ระมัดระวัง เช่น ติดป้ายวัตถุไวไฟบริเวณพื้นที่วางถังก๊าซ หุงต้ม เป็นต้น - จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทุพพล ภาพหรือคนชรา ตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคารสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพหรือ คนชรา พ.ศ.2548	



(Handwritten signature)

(นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

(Handwritten signature)

ลงชื่อ.....

(นายทนง เข้มนาถ)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการเรเนชองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำเป็นประจำ - จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน - จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำไว้ประจำรวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น - จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลสระน้ำ ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Lifeguard) อย่างน้อย 1 คนต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คนกรณีไม่เกิน 100 คนเศษของ 100 คนให้คิดเป็น 100 คนและเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำสามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัดและควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จุดตรวจวัด : จุดลึกสุด และจุดตื้นสุดของสระว่ายน้ำ ดัชนีตรวจวัด :pH, Free Chlorine, Combined Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Total Coliform Bacteria และFecal Coliform ความถี่ : 1 ครั้งต่อปี ยกเว้น <ul style="list-style-type: none"> ● pH และคลอรีนอิสระ ตรวจ 2 ครั้ง/วัน ช่วงก่อนเปิดให้บริการ และหลังปิดให้บริการ ● Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform ตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของระบบโครงสร้างสระ ทุกวัน - ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ ทุกวัน - ตรวจสอบผู้ดูแลสระว่ายน้ำตามที่โครงการกำหนดทุกวัน



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(นายชนก เข็มนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอนริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสัฟฟารีรีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ● ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด ● ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง ● ผู้ที่เป็นตาแดงโรคผิวหนังเป็นหวัดหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำ ● ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ ● ห้ามปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ ● ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก ● จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ <p>- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ</p> <p>- จัดให้มีการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยโดยกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วยกรณีที่น่าเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการ อุบัติเหตุ และการจมน้ำ เป็นประจำทุกวัน



(Handwritten signature)

(นายพงศ์ข ชรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

หน้า 26/44

ลงชื่อ.....

(Handwritten signature)

(นายกนก เข็มนาถ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอนริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสภวิทยารีสอร์ทแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด ● ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อม ใช้งาน ได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด ● จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาลและสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ● ห่วงชูชีพขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้วหรือทุ่นลอยผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน ● ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตรน้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ <p>- จัดให้มีสมุดบันทึกประจำวันสำหรับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยประจำสระ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ</p> <p>- จัดทำสถิติผู้ใช้บริการและอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ</p>	



ลงชื่อ.....

(Handwritten signature)

(นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(Handwritten signature)

(นายภนกร เข็มภาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อถอนของสี่พัทธยาวิสุทธแอนด์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขทรียภาพ	<p>อาคารของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อผู้ผ่านไปมา และเนื่องจากอาคารมีความสูง 42.45 เมตร อาจมีการบดบังแสงแดด ทิศทางลม</p> <p>ส่วนการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ส่งสัญญาณของสถานีก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงกระจายเป็นรัศมี 360 องศาไม่สามารถทะลุผ่านอาคารได้แต่สามารถกระทบผนังอาคารและสะท้อนไปยังที่อื่นได้ และปัจจุบันได้มีการส่งสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบดิจิตอล ทำให้การบดบังสัญญาณคลื่นไม่ส่งผลต่อผู้อาศัยข้างเคียง</p>	<p><u>ด้านทัศนียภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น บริเวณแนวรั้วโครงการให้ เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ - จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ ให้สะอาดเรียบร้อย และอยู่ในสภาพสวยงาม - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 4,255.84 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 3,701.36 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 2 พื้นที่ 354 ตารางเมตร พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 4 พื้นที่ 200.48 ตารางเมตร เป็นไม้ยืนต้น ชั้นที่ 1 พื้นที่ 3,675.00 ตารางเมตร โดยจัดตำแหน่งของพื้นที่สีเขียว ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ ดูแล บำรุงและรักษา ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในส่วนพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ <p><u>ด้านการบดบังแสงแดด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่พักอาศัยเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่านและอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้าง จนก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล 	



ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ช ธรรมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
 (นายกนก เข็มนาถ)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสภวิทยาสอร์ทแอนดส์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ(ต่อ)		<p>ที่ได้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ หากในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้ใช้การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานงาน แก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อพิจารณาหาแนวทางข้อยุติร่วมกัน</p> <p><u>ด้านทิศทางลม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว - ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการเพื่อลดการปะทะของลมและแสงแดดมายังตัวอาคารอันจะลดการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมได้ - เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี 	



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

(ลายเซ็น)
 (นายพงศ์ทศ ธรรมรักษ์)

ลงชื่อ.....

(ลายเซ็น)

(นายกนก เข็มนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสภพัทยารีสอร์ทแอนดส์สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ(ต่อ)		- จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่บ่อน้ำเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน - ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อประสานงาน แก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการเพื่อพิจารณาหาแนวทางข้อยุติร่วมกัน <u>ด้านสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์</u> - หากได้รับเรื่องร้องเรียนจากการบ่งสัญญาณคลื่นวิทยุและ โทรทัศน์ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ช ชรรmgrักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

หน้า 30/44

ลงชื่อ.....

(นายชนก เข็มนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการเรเนของส์พทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรดิน	- แนวเขตพื้นที่โครงการ	- การจัดทำให้มีรั้ว โดยรอบแนวเขตที่ดิน ตามที่ได้ออกแบบ	- ตรวจสอบการจัดให้มีรั้วโดยรอบแนว เขตที่ดินตามที่ได้ออกแบบ	- ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จ	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
2. แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน	- สถานีที่ 1 : ห่างจากแนว กึ่งกลางของพื้นที่โครงการ ไปทิศเหนือ 20 ม. และ ห่างจากแนวชายฝั่ง 50 ม. - สถานีที่ 2 : ห่างจากแนว กึ่งกลางของพื้นที่ โครงการไปทิศใต้ 20 ม. และห่างจากแนวชายฝั่ง 50 ม. ตำแหน่งจุดตรวจวัดแสดง ในรูปที่ 1	- อุณหภูมิ, Salinity, pH, DO, NO ₃ -N, TP, Totalcoliform bacteria และFecal coliform bacteria	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ปีที่ 1 ดำเนินการ 6 เดือน ครั้งรวม 2 ครั้ง/ปี - ปีที่ 2 และ 3 ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี หลังจากนั้นถ้า พบว่าการดำเนินการไม่มี ผลกระทบต่อคุณภาพ น้ำทะเล สามารถหยุด ติดตามตรวจสอบได้	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชัช ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

หน้า 31/44

ลงชื่อ.....

(นายทนง เข็มนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พญา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. นิเวศวิทยาทางน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - สถานีที่ 1 : ห่างจากแนวกึ่งกลางของพื้นที่โครงการไปทิศเหนือ 20 ม. และห่างจากแนวชายฝั่ง 50 ม. - สถานีที่ 2 : ห่างจากแนวกึ่งกลางของพื้นที่โครงการไปทิศใต้ 20 ม.และห่างจากแนวชายฝั่ง 50 ม. ตำแหน่งจุดตรวจวัดแสดงในรูปที่ 1	<ul style="list-style-type: none"> - แพลงก์ตอน - สัตว์หน้าดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บตัวอย่างโดยการกรองผ่าน Plankton net - เก็บตัวอย่างโดยใช้ Ekman grab 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีที่ 1 ดำเนินการ 6 เดือนครั้ง รวม 2 ครั้ง/ปี - ปีที่ 2 และ 3 ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี - หลังจากปีที่ 4 สามารถหยุดติดตามตรวจสอบได้ หากพบว่าการดำเนินการไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลสามารถหยุดติดตามตรวจสอบได้ 	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
4. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบท่อและก๊อกน้ำ - น้ำในถังเก็บน้ำใช้ ตำแหน่งจุดตรวจวัดแสดงในรูปที่ 2 และ 3	<ul style="list-style-type: none"> - การรั่วซึมหรือแตกของท่อหรือก๊อกน้ำ - คลอรีนตกค้าง, pH, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพ/การชำรุด/การรั่วซึมของท่อ/ก๊อกน้ำ - มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกสัปดาห์ - ทุกเดือนยกเว้นคลอรีนตกค้างให้ดำเนินการตรวจวัดทุกสัปดาห์ 	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
5. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบไฟฟ้าของแต่ละอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ/ประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือนหรือตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต 	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด



ลงชื่อ.....
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

(Signature)

(นายพงศ์ช ธรรมรักษ์)
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(Signature)

(นายกนก เข็มมาศ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซองส์พัตยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการขยะ	- ถังขยะและห้องพักขยะ แสดงในรูปที่ 3	- จำนวน ความเพียงพอ ของ ถัง ขยะ และ ห้องพักขยะ - ความสามารถในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของถังขยะ - ความสะอาดของห้องพักขยะ	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับขยะและห้องพักขยะ ไม่ให้มีขยะล้นถัง - ตรวจสอบความสามารถใช้งาน และความสมบูรณ์ของถังขยะ - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักขยะ	- ทุกวัน - เดือนละ 1 ครั้ง - ทุกวันภายหลังการเก็บขนขยะของเทศบาล ตำบลนาจอมเทียน	บริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด บริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด บริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด
7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ ในรูปที่ 4	- การอุดตันของท่อและรางระบายน้ำ	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อและรางระบายน้ำ	- ทุก 3 เดือน	บริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด
8. การบำบัดน้ำเสีย	- ถังพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนโรงแรม - ป้อนตรวจสอบภาพน้ำ(ป้อนสุดท้าย) แสดงในรูปที่ 6	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Fat Oil and Grease, TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria - pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Fat Oil and Grease, TKN Sulfide, Total	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน - ทุก 1 เดือน	บริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด



(Signature)

(นายพงศ์ข ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์ซิเทิล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(Signature)

(นายกนก เข็มนาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการรื้อของสภพทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย ตำแหน่งจุดตรวจวัดแสดง ในรูปที่ 6	Coliform Bacteria และFecal Coliform Bacteria - แบบฟอร์ม ทส.1 - แบบฟอร์ม ทส.2	- ติดตามตรวจสอบการบันทึก แบบฟอร์ม ทส.1 - ติดตามตรวจสอบการบันทึก แบบฟอร์ม ทส.2	- ทุกวัน - ทุกเดือน	
9. การจัดการสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำจุดลึกสุด และ จุดตื้นสุดของสระว่ายน้ำ	- pH, Free Chlorine, Combined Chlorine - Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด โรค, Total Coliform Bacteria,Fecal Coliform	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ตรวจ 2 ครั้ง/วันช่วง ก่อนเปิดให้บริการและ หลังปิดให้บริการ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ทกษ ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(นายกนก เข้มนาถ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการเรเนซซองส์พัตยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการสระว่ายน้ำ(ต่อ)	- สระว่ายน้ำ	- ความแข็งแรงและการรั่วซึมของระบบโครงสร้างสระ ทุกวัน - ประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ - ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ - บันทึกสถิติการเข้าใช้บริการ อุบัติเหตุ และการจมน้ำ	- ตรวจสอบการโครงสร้างสระ - ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ - ตรวจสอบว่ามีผู้ดูแลสระว่ายน้ำตามที่โครงการกำหนดหรือไม่ - ตรวจสอบบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการ อุบัติเหตุ และการจมน้ำของโครงการ	- ทุกวัน - ทุกวัน - ทุกวัน - ทุกวัน	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
10. การคมนาคม	- พื้นที่จอดรถ (รูปที่ 7)	- ตรวจสอบจำนวนและความเพียงพอของที่จอดรถ และป้ายจราจร	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจร	- ทุก 1 เดือน	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
11. การป้องกันอัคคีภัย	- ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้แต่ละอาคาร เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพลแสดงในรูปที่ 8	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้	- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ทุก 6 เดือนหรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งาน ที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต	บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด



(Signature)

(นายพงศ์ช ธรรมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

(Signature)


(นายทนก เข็มภาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560



รูปที่ 1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล และแนวศรียาทงทางน้ำในระยะดำเนินการโครงการ




ชื่อ.....
 (นายพงศภัช ชรรmgrักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
 (นายทนก เข้มนาถ)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560





PROJECT ชื่อโครงการ : 9 The Ninesotel Ltd.	ARCHITECT ชื่อสถาปนิก : บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด	STRUCTURAL ENGINEER ชื่อวิศวกรโครงสร้าง : บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด	ELECTRICAL ENGINEER ชื่อวิศวกรไฟฟ้า : บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด	MECHANICAL ENGINEER ชื่อวิศวกรเครื่องกล : บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด	REV. PLAN ชื่อช่างเขียน : บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด	DATE วันที่ : 30 ตุลาคม 2560	DRAWN BY ชื่อช่างเขียน : บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด	CHECKED BY ชื่อช่างตรวจสอบ : บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด	SCALE ขนาด : 1:500	NO. OF SHEETS จำนวนแผ่น : 37/44
---	---	---	---	---	---	---------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------------------





 (นายพงศ์เกษ ธรรมรักษ์)
 รับผิดชอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....

 (นายกนก เข้มนาถ)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560







ลงชื่อ.....
 (นายพงศ์ชัช ชรรวมรักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
 (นายทนก เข้มนาค)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

PROJECT	ARCHITECTS	STRUCTURAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER	MECHANICAL ENGINEER	REVISION	KEY PLAN	DWG. TITLE	DWG. NO.
LOCATION	High level primary school	MS. 884	MS. 884	MS. 884	NO. DATE DESCRIPTION		แปลนระบบระบายน้ำสำหรับผังบริเวณ	SW-G-06
OWNER	LANDSCAPE ARCHITECTS							






NOTE

- (ST) = SEWAGE SUMP W/SLUMP
- (O) = SEPTIC TANK
- (CT) = ถังตกใบไม้
- (SW) = ท่อรวบรวมน้ำเสีย ภายใต้แรงโน้มถ่วง (GRAVITY FLOW)
- (SP) = ท่อรวบรวมน้ำเสีย ภายใต้แรงดัน (PRESSURIZE)
- (MH) = SEWAGE MANHOLE

- ท่อภายใต้แรงโน้มถ่วงทั้งหมด ให้เดินท่อด้วยขนาดของโหนด (ขนาด) 1:200



แปลนระบบรวบรวมน้ำเสียสำหรับผังบริเวณ
SCALE 1 : 1000

รูปที่ 5 แปลนระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ


PROJECT	ARCHITECTS	STRUCTURAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER	REVISION	KEY PLAN	DWG. TITLE	DWG. NO.
LOCATION	OWNER	LANDSCAPE ARCHITECTS	MECHANICAL ENGINEER	NO. DATE DESCRIPTION		แปลนระบบรวบรวมน้ำเสียสำหรับผังบริเวณ	SW-G-07



(นายพงศ์กช ธรรมรักษ์)
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
(นายกนก เข้มนาถ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560





หมายเหตุ

- 1) ความสูงเขียนท่อ ท่อระบายน้ำทั้งหมดให้ไว้ 1 : 200 ยกเว้นในแบบประกอบอาคาร
- 2) ท่อ 300 มม. สำหรับระบายน้ำให้ไหลลงสู่ถนน หมายเลข 128-2528 ชั้น A.B. 3
- 3) สัญลักษณ์ของวงระบายน้ำ และ สถานีบังคับ

(MH-1) = RC MANHOLE WITH RC COVER & GALV. STEEL GRATING COVER
 (MH-2) = 180 มม. ระบายน้ำ พร้อมฝาปิดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แปลนระบบระบายน้ำสำหรับฝั่งบริเวณ
SCALE 1 : 1000

รูปที่ 6 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ




PROJECT	ARCHITECTS	STRUCTURAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER	REVISION	KEY PLAN	DWG. TITLE	DWG. NO.
LOCATION :	THE NINESOTEL CHERANANG	OPTIMUM CONSULTANTS	EMS	NO. DATE		แปลนระบบระบายน้ำสำหรับฝั่งบริเวณ	SW-G-06
OWNER :	LANDSCAPE ARCHITECTS		SANITARY ENGINEER	NO. DATE			
	THE NINESOTEL		Mechanical Engineer	NO. DATE			

ลงชื่อ.....
(นายพงศ์กช ธรรมรักษ์)
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ.....
(นายกนก เข็มหน้าค)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560



รูปที่ 7 แพลนแสดงพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ



การคำนวณพื้นที่จอดรถโครงการโรงแรม
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517)
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555)
 อาคารขนาดใหญ่ นอกเขตกรุงเทพมหานคร
 วิธีคิดแบบที่ 1
 อาคารขนาดใหญ่ - 240 ตรม./คัน
 วิธีคิดแบบที่ 2
 เกณฑ์ประเภทอาคารโรงแรม
 พื้นที่ใช้สอย = 30 ตรม./คัน
 พื้นที่ใช้สอยรวม = 40 ตรม./คัน
 *เลือกใช้วิธีคิดแบบที่ 1
 เพราะเป็นอาคารขนาดใหญ่และได้สิ่งจอดรถยกเว้น

วิธีคิดแบบที่ 1 อาคารขนาดใหญ่
 - อาคาร 1 (อาคารหลัก) 21,531.00 ตรม = 90 คัน
 - อาคาร 2 (อาคารรองพัก จิตเหนือ) 3,857.00 ตรม = 17 คัน
 - อาคาร 3 (อาคารรองพัก จิตใต้) 3,870.50 ตรม = 17 คัน
 ** รวมทั้งหมด 124 คัน
 วิธีคิดแบบที่ 2 เกณฑ์ประเภทอาคารโรงแรม
 - พื้นที่ใช้สอย 1,608.00 ตรม = 54 คัน
 - พื้นที่ใช้สอยรวม 2,287.00 ตรม = 58 คัน/คัน
 ** รวมทั้งหมด 112 คัน

สรุปจำนวนที่จอดรถของโครงการ
 • วิธีคิดแบบที่ 1 อาคารขนาดใหญ่
 - ที่จอดรถยนต์ชั้นล่าง จำนวน
 แบ่งเป็นชั้นล่าง 27 คัน/รอบข้าง 5 คัน/ด้านหน้า 38 คัน
 - ที่จอดรถยนต์ที่ชั้น 2 จำนวน 10 คัน
 - ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 55 คัน
 รวมที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 130 คัน
 (ของเดิม 129 คัน)
 รวมที่จอดรถจักรยานยนต์โครงการ = 55 คัน
 (ของเดิม 24 คัน)

ที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และส่วนบริการของโรงแรม
 ที่จอดรถยนต์บริการ
 ที่จอดรถจักรยานยนต์
 ที่จอดรถจักรยานยนต์

PROJECT LOCATION OWNER	ARCHITECTS Landscape Architects	STRUCTURAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER SANITARY ENGINEER MECHANICAL ENGINEER	REVISION NO. DATE DESCRIPTION	KEY PLAN	DWG. TITLE พื้นที่ว่าง	DWG. NO. TM-01
------------------------------	------------------------------------	---------------------	---	----------------------------------	----------	---------------------------	-------------------



(Signature)
 (นายพงศ์ช ธรรมรักษ์)


ผู้มีมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

(Signature)
 (นายทนง เข็มนาท)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560



รูปที่ 7 แพลนแสดงพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ



การคำนวณที่จอดรถของโครงการ โรงแรม
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517)
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555)
 อาคารขนาดใหญ่ นอกเขตกรุงเทพมหานคร
 วิธีคิดแบบที่ 1
 อาคารขนาดใหญ่ = 240 ตรม./1คัน
 วิธีคิดแบบที่ 2
 แยกประเภทอาคารโรงแรม
 ชั้นที่ห้องโถง = 30 ตรม./1คัน
 ชั้นที่พนักโดยสาร = 40 ตรม./1คัน
 **เลือกใช่วิธีคิดแบบที่ 1
 เพราะเป็นอาคารขนาดใหญ่และได้ที่จอดรถมากกว่

วิธีคิดแบบที่ 1 อาคารขนาดใหญ่
 - อาคาร 1 (อาคารหลัก) 21,531.00 ตรม = 90 คัน
 - อาคาร 2 (อาคารห้องพัก พิเศษ) 3,857.00 ตรม = 17 คัน
 - อาคาร 3 (อาคารห้องพัก พิเศษ) 3,870.50 ตรม = 17 คัน
 ** รวมที่จอดรถ 124 คัน
 วิธีคิดแบบที่ 2 แยกประเภทอาคารโรงแรม
 - ชั้นที่ห้องโถง 1,608.00 ตรม = 54 คัน
 - ชั้นที่พนักโดยสาร 2,287.00 ตรม = 58 ตรม./1คัน
 ** รวมที่จอดรถ 112 คัน

สรุปจำนวนที่จอดรถของโครงการ
 • วิธีคิดแบบที่ 1 อาคารขนาดใหญ่
 - ที่จอดรถยนต์ชั้นวาง จำนวน
 แบ่งเป็นชั้นวาง 77 คัน/รถข้าง 5 คัน/ด้านหน้า 38 คัน
 - ที่จอดรถยนต์พื้น 2 จำนวน 10 คัน
 - ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 55 คัน

รวมที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 130 คัน
 (รถเดิม 129 คัน)
 รวมที่จอดรถจักรยานยนต์ของโครงการ = 55 คัน
 (รถเดิม 24 คัน)

ที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่และส่วนบริการของโรงแรม
 ที่จอดรถยนต์คนพิการ
 ที่จอดรถยนต์เช่าผู้พักอาศัย
 ที่จอดรถจักรยานยนต์

PROJECT โรงแรมเดอะไนน์ ซอยสุขุมวิท 111	ARCHITECTS Enrich Consultants Co., Ltd.	STRUCTURAL ENGINEER Enrich Consultants Co., Ltd.	ELECTRICAL ENGINEER Enrich Consultants Co., Ltd.	MECHANICAL ENGINEER Enrich Consultants Co., Ltd.	KEY PLAN	DWG TITLE ที่จอดรถ	DWG NO. IM-01
OWNER เดอะไนน์ ซอยสุขุมวิท 111	LANDSCAPE ARCHITECTS		MECHANICAL ENGINEER Enrich Consultants Co., Ltd.			SCALE 1:500	



(Signature)

(นายพงศ์กช ธรรมรักษ์)

มอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์ซอทเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

(Signature)


ลงชื่อ.....

(นายกนก เข็มนาต)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560





5.10 12.00 4.46
21.56

เลี้ยวทางอพยพหนีไฟ

พื้นสิ่งปลูกสร้าง

ผังจุดตรวจและอพยพหนีไฟ
SCALE: 1:1000

จุดตรวจ จุดที่ 1 - ในที่จอดรถ 2.3,4,5,6,7 โดยในส่วนของจุดตรวจ 7 และ 8 คือพื้นที่ 36 คน (0.33คน/คน) โดยมีการแบ่งจุดตรวจออกเป็น 2 ส่วนคือพื้นที่ที่ตรวจแล้วให้ขึ้น
จุดตรวจ จุดที่ 2 - ในที่จอดรถ 2.3 โดยในส่วนของจุดตรวจ 2 และ 3 ใช้พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 188 คน (0.33 คน/คน) โดยมีการแบ่งจุดตรวจออกเป็น 2 ส่วนของพื้นที่ที่ตรวจแล้วให้ขึ้น
จุดตรวจ จุดที่ 3 - ในที่จอดรถ 2 โดยพื้นที่ที่ตรวจแล้วและพื้นที่ที่ตรวจแล้วรวม 178คน (0.33 คน/คน) (0.26 คน/คน)
รวมจุดตรวจทั้ง 3 ด้านพื้นที่ทั้งหมด 347 คน



ลงชื่อ.....
นางสาว ประจักษ์ ขรรษรักษ์

(นายพงศัช ขรรษรักษ์)
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

PROJECT: 9 The Ninesotel Ltd. Bangkok New City Project	ARCHITECTS: Jensen	STRUCTURAL ENGINEER: Jensen	ELECTRICAL ENGINEER: Jensen	MECHANICAL ENGINEER: Jensen	REVISION: NO. DATE DESCRIPTION	KEY PLAN	DWG. TITLE: ผังจุดตรวจและอพยพหนีไฟ
LOCATION: 11/11 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	LANDSCAPE ARCHITECTS: Jensen	MECHANICAL ENGINEER: Jensen	MECHANICAL ENGINEER: Jensen	MECHANICAL ENGINEER: Jensen	NO. DATE DESCRIPTION		OWNER: บริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด




ลงชื่อ.....
(นายทนง เข็มนาม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รูปที่ ๑ แผนผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ



ชื่อโครงการ	โครงการ	พื้นที่	เลขที่	วันที่	ผู้จัดทำ
ชื่อผู้จัดทำ	บริษัท	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ
ชื่อผู้ตรวจสอบ	บริษัท	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ



(Handwritten signature)


(นายพงศ์ข ชรรmgrษ์)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทน บริษัท เดอะไนน์ไฮเทล จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ชื่อโครงการ	โครงการ	พื้นที่	เลขที่	วันที่	ผู้จัดทำ
ชื่อผู้จัดทำ	บริษัท	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ
ชื่อผู้ตรวจสอบ	บริษัท	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ

หน้า 44/44



ลงชื่อ.....

(Handwritten signature)

(นายกนก เข้มภาค)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2560





หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ 202 แขวงห้วยขวาง,เขตห้วยขวาง,กรุงเทพฯ
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105549102250 โดย นายคิลก มหาดำรงกุล และนางวิภาวรรณ มหาดำรงกุล กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานแห่ง ใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เจ้าของ อาคาร โครงการเรเนซองส์พาร์ททาร์ รีสอร์ท แอนด์สปา ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

ขอมอบอำนาจให้ นายพงศ์กช ธรรมรักษ์ เลขประจำตัวประชาชน 3 1012 02572 14 0 อยู่บ้านเลขที่ 46 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง และหรือแก้ไขแบบก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตใช้อาคาร และขอรับใบอนุญาต ต่างๆ ต่อสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการลงชื่อ ในเอกสารต่างๆของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขตัดทอน เพิ่มเติม รับรองเอกสารต่างๆ รับทราบคำสั่งทางราชการ ตลอดจนดำเนินกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคาร และโครงการเรเนซองส์พาร์ททาร์ รีสอร์ท แอนด์สปา แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายใต้ขอบแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานกรรมการผู้มีอำนาจจึงลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ ของบริษัท ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ [Signature] ผู้มอบอำนาจ
(นายคิลก มหาดำรงกุล, นางวิภาวรรณ มหาดำรงกุล)

บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับมอบอำนาจ
(นายพงศ์กช ธรรมรักษ์)

ลงชื่อ [Signature] พยาน
(นางเขวาลักษณ์ สุวรรณชูจิต)

ลงชื่อ [Signature] พยาน
(นางสาวบรรณาพร เกรือพันธุ์ทอง)



ที่ สจ.3 102848



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549102250

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายดิลก มหาดำรงกุล
 2. นางวิภาวรรณ มหาดำรงกุล/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายดิลก มหาดำรงกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 350,000,000.00 บาท / สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริการช่วยเหลือ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.3 102848

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 102848

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เมเปิล เรยลตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557/
2. นิตยบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ว.2 (วบ.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์ประสงค์

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



Signature of the representative

อิน ธิญ C



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

โทร. 02 528 7600

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี 24 ข้อ ดังนี้

(23).....ทำการรับเหมาก่อสร้าง...จ้างเหมาก่อสร้าง...รับช่วงงานหรือให้ช่วงงาน...หรือก่อสร้างเองและจัดจำหน่าย...หรือ...
ดำเนินการเองทั้งหมดหรือนางส่วน...ซึ่งอาคาร...อาคารพาณิชย์...อาคารที่พักอาศัย...ศูนย์การค้า...สำนักงาน...โรงงานอุตสาหกรรม...
โรงแรม รีสอร์ท...ที่พัก...บ้านจัดสรร...อาคารชุด...อาคารสงเคราะห์...สถานที่ราชการ...สะพาน...ถนน...ทางหลวงแผ่นดิน...
ท่าเทียบเรือ...เขื่อน...อุโมงค์...สนามบิน...รวมตลอดทั้งอาคารโรงเรียน...สิ่งปลูกสร้างและงานโยธาทุกชนิด

(24) ทำการค้าอสังหาริมทรัพย์...พัฒนาปรับปรุงและจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...เพื่อให้เหมาะสมสำหรับใช้เป็นที่พักอาศัย...ประกอบ...
กิจการพาณิชย์กรรม...อุตสาหกรรม...และที่อยู่อาศัย...แล้วจัดจำหน่ายตามวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด...หรือดำเนินการต่าง ๆ...เพื่อ...
จัดการแบ่งแยกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง...หรือที่ดินออกเป็นแปลง ๆ...หรือเป็นส่วน ๆ...แล้วจัดจำหน่ายไปเฉพาะที่ดินหรือพร้อมอาคาร...
หรือสิ่งปลูกสร้าง...ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

บริการที่ปรึกษา
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th