



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕๕๑๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทโอลลิตี้ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๑๐๐๔.๒/๘๘๙๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ๑ ที่แนบท้าย จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจอมเทียนสาย ๑ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงเรียน มีจำนวนห้องพัก ๒๘๒ ห้อง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ดังกล่าว โดยให้ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทโอลลิตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรี ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือ จังหวัดชลบุรี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการ

แล้วจะต้อง...

แล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในกรณี จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด เป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยอย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดชลบุรี พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรี เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายอุษณีย์ ไกรพานันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔
โทรสาร ๐ ๒๗๖๕ ๖๖๑๖

ที่ MET 181/CMH/50
 ผู้รับ: บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 ผู้ให้: บริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพูลิตี้ จำกัด
 วันที่: 10/08/2560
 เวลา: 10:00 น.
 สถานที่: ห้องน้ำชั้น 10 ห้องน้ำ
 จำนวน: 10 ห้อง

สำนักงานใหญ่และแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่: 17765 วันที่: ๖.๙.๒๕๖๐
 เวลา: 16:30 ผู้รับ: C.W.

5 กันยายน 2560

เอกสารที่

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน ของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพูลิตี้ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/13544
 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด
 - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับย่อ) จำนวน 15 ชุด
 - หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพูลิตี้ จำกัด
 - หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพูลิตี้ จำกัด ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการ “โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน” ตั้งอยู่ที่จอมเทียน สาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 9-2-93 ไร่ ในนดที่ดินเลขที่ 435 และ 2025 มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์โครงการจากเดิมที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ประกอบด้วยกลุ่มอาคารทั้งหมด 8 หลัง จำแนกเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมจำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคาร A อาคาร C และอาคาร D และอาคารบริการอื่นๆ จำนวน 5 หลัง ได้แก่ อาคาร B อาคาร E อาคาร F อาคาร G และอาคาร H มีจำนวนห้องพักอยู่ทั้งหมด 342 ห้อง และที่จอดรถจำนวน 108 คัน เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารเป็นโรงแรม ประกอบด้วย อาคาร 8 หลัง ได้แก่ อาคารอยู่อาศัยรวมจำนวน 3 หลัง (อาคาร A อาคาร C และอาคาร D) และอาคารบริการอื่นๆ จำนวน 5 หลัง (อาคาร B อาคาร E อาคาร F อาคาร G และอาคาร H) มีจำนวนห้องพักอยู่ทั้งหมด 282 ห้อง และที่จอดรถจำนวน 105 คัน ซึ่งเดิมได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท โปรดีเวล เทคโนโลยี จำกัด และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ในการประชุมครั้งที่ 52/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (รายละเอียดดังอ้างถึง) ทั้งนี้ ในการดำเนินการได้มอบหมายให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่บางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้การเปลี่ยนการใช้อาคาร โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร ซึ่งมีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ซึ่งโครงการ เช่นทรามารีส รีสอร์ฟ จอมเทียน เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว

นาย ใจดี

สำนักวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เลขที่: 17765 วันที่: ๖.๙.๒๕๖๐
 เวลา: 16:30 ผู้รับ: M

ในการนี้.....



ในการนี้ บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสپิทโอลลิตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการดังกล่าว จึงขอ
นำส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาอย่างน่าเชื่อถือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suwadee Suthiratnachai".

(นางสาวมัทนวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๗๗๕๐ วันที่ ๖ เมย ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๓๒ ผู้รับ สก.๙๗

ที่ ชบ ๐๐๑๔.๒/๙๙/๒๔

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมโนทawei ชบ ๒๐๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ออสพิทอลลิตี้ จำกัด
เรียน เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๔.๒/๐๐๖๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๙๙/๑ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๓๐ ผู้รับ ๑๔/๙๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยน
การใช้อาคาร) จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ในประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้
อาคาร) เป็นโครงการประเภทโรงเรม มีจำนวนห้องพัก ๒๘๒ ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถนนจอมเทียน สาย ๑ ตำบล
นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม ๔๔ ประเด็น และนำเสนอจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาต่อไป นั้น

จังหวัดชลบุรีขอเรียนว่า บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ฉบับชี้แจง
เพิ่มเติม และจังหวัดนำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงาน โดยให้บริษัท
มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท
มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้ง
มติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) พร้อมทั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

กอุ้มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดำเนินโครงการชุมชนและที่พักอาศัย
เลขที่ ๗๘๖ วันที่ ๒๖/๔/๖๑
เวลา ๑๖.๗๖ ผู้รับ ๑๔/๙๗

กอุ้ม กสพ ๒๔๖ ๗ ๙๗

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอัญเชิญรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒.๘๙

(นายเชาวศิตร แสงอุทัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
โทร./โทรศาร ๐ ๓๔๔๖ ๗๐๓๔



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕๕๑๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารอู่ย่าศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET 181/CMH/60 ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET 251/CMH/60 ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๔.๒/๘๘๘๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารอู่ย่าศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๕. แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารอู่ย่าศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจอมเทียนสาย ๑ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๘๒ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ อาคารอู่ย่าศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยให้ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ หากเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้อนุญาตโครงการแล้ว

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ในกรณี จึงขอให้เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการ สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้เทศบาลตำบลนาจอมเทียน พิจารณากฎหมายอีกหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง กับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญญาพร ไกรพาณนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕๕๑๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารออยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET 181/CMH/60 ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET 251/CMH/60 ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๔.๒/๘๘๘๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารออยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๕. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารออยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจอมเทียนสาย ๑ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๘๒ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารออยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยให้ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ

ขอความร่วมมือ...

ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๔ แผ่น เสนอต่อสำนักงานโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางยัชฎาพร ไกรพานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๑๖

ที่ MET 251/CMH/60

3 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เลขที่ MET 181/CMH/60 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560

ตามที่ บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร “โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน” ตั้งอยู่ที่จอมเทียน สาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บันเน็อท 9-2-93 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 435 และ 2025 รายละเอียดดังอ้างถึง นั้น

บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ครรชขอเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน” เป็น “โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)” เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

สำนักวิเคราะห์ผลกรบที่สิ่งแวดล้อม
เลขที่ 2419 วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๗
เวลา 15.57 ผู้รับ.....

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ก.๙๑๑๔ บ.๑๗๑๘ ต.๑๗๑๘ จ.๑๗๑๘ ๑๗๑๘
ตั้งแต่เดือน ก.๙๑๑๔ บ.๑๗๑๘ ต.๑๗๑๘ จ.๑๗๑๘
เลขที่ 9002 วันที่ 6/๙/๖๐
เวลา 10.21 ผู้รับ.....

นาย ป. สุข

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โดยบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขอดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ไปเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจกรรมประเภทโรงแรม ซึ่งประกอบด้วย อาคาร A เป็นอาคารโรงแรม สูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น อาคาร C และอาคาร D เป็นอาคารโรงแรม สูง 7 ชั้น อาคาร B สูง 2 ชั้น เป็นอาคารบริการสปาและออกกำลังกาย (ยังไม่เปิดให้บริการ) อาคาร E เป็นอาคารบริการห้องอาหาร สูง 2 ชั้น อาคาร F เป็นอาคารบริการส่วนเด็กเล่น อาคาร G เป็นอาคารนันทนาการ และอาคาร H เป็นอาคารห้องเครื่อง สูง 1 ชั้น มีจำนวนห้องพักรวม 282 ห้อง และที่จอดรถจำนวน 105 คัน มีที่จอดรถผู้พิการ 3 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 29,420 ตารางเมตร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการทำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการทำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

๒๕๖๑/๐๔/๒๐๑๘

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุฒารักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุฒารักษณ์)




(นางสาวพนพาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เม杰อร์ ดิเวลลอปเม้นท์ ออสพิทอลลิตี้ จำกัด

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รดดตดเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอาคาร) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลคลานจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอน ตัดแปลง และเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ด้านสิ่งแวดล้อม 	<p>โครงการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์บริเวณอาคาร A B และ C มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร A (ส่วนพักอาศัย) โดยจะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ร้านค้า จำนวน 3 ห้อง เป็นห้องสำหรับจัดประชุม ทำให้ต้องมีการเสริมโครงสร้างเพื่อความแข็งแรงของพื้นชั้น 1 - อาคาร B (ส่วนสปา) จะดัดแปลงอาคารจากเดิมที่ได้ออกแบบไว้ 1 ชั้น จะเพิ่มความสูงและพื้นที่ใช้สอยอาคาร โดยปรับปรุงชั้น 1 ของอาคาร B ซึ่งเดิมใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ห้องออกกำลังกาย ห้องสปา และห้องน้ำ โดยจะให้บริการเฉพาะส่วนห้องสปา และก่อสร้างพื้นที่ชั้น 2 เพื่อให้บริการในส่วนห้องออกกำลังกาย 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และไม่ก่อสร้าง หรือกระทำการใดๆ ในระหว่างเวลา 19.00-06.00 น. วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชน โดยใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด และควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน ไม่ก่อแตะหรือเยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน กำหนดแผนงาน วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดัง ควรซ้อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจีย หรืออสี ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน จัดให้มีผู้ควบคุม หรือผู้ดำเนินการ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเสียงจากกิจกรรมในการก่อสร้างต่างๆ 	<p>สอบถามผู้ที่เข้าพักในโครงการ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเกิดผลกระทบด้วยผู้ที่พักอาศัยในโครงการช่วงที่ทำการรื้อถอนหรือตัดแปลงอาคาร เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอสพิทอลลิตี้ จำกัด <p>ผู้ประสานงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333



2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะตัดแปลง เปลี่ยนแปลงอาคาร) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบที่รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
● ด้านผู้คนของ	- อาคาร E ที่มีการก่อสร้างชั้น 2 เพื่อทำบันได ห้องเก็บของ และห้องบริการร้านอาหาร ซึ่งไม่มีการรื้อถอนอาคารแต่อย่างใด	<ol style="list-style-type: none"> จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมการก่อสร้าง โดยให้เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด ต้องติดตั้งแผงตาข่าย (Mesh Sheet) ป้องกันวัสดุร่วงหล่น และป้องกันแรงลม ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือผ้าใบก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงปิดคลุมด้านนอกโดยรอบโครงสร้างอาคารในระหว่างการก่อสร้าง หรือด้านนอกของนั่งร้าน ตลอดแนวด้านข้างและมีความสูงของตัวอาคารที่กำลังก่อสร้างพร้อมทั้งให้จัดทำปล่องรองรับเศษวัสดุร้อนเพื่อไม่ให้มีฝุ่นกระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสร้างเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 	



2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุฒรัลักษณ์ และบุนงสาวาเพชรลด้า พุฒรัลักษณ์)

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY COMPANY LIMITED

รับรองว่า ดำเนินงานหน้า 4/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะตัดแปลง เปเลี่ยนแปลงอาคาร) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอสพิทโอลลิสตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
● (ต่อ) ด้านผู้คนของ		<p>กำหนดให้ผู้รับเหมาที่เข้าส่งดินออกจากพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ นัดหมายพื้นที่ปล่อยทางแต่ละแห่ง ก่อนการขนส่งดินออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ต้อง กองเก็บดินไว้ในพื้นที่โครงการเป็นการชั่วคราว</p> <p>4) จัดให้มีพื้นที่ลังทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดพิภาระถนนสาธารณะ บริเวณปากทางเข้า-ออก โครงการทุกครั้งที่พบร่วมมีวัสดุร่วงหล่น เพื่อป้องกันผู้คนล้มลงทุ่มกระเจิง</p> <p>5) การขนส่งที่อาจก่อให้เกิดผุ่นให้จัดทำเป็นระบบปิด เช่น จัดทำปล่องรองรับเศษวัสดุ จากพื้นที่ก่อสร้าง อาคารแต่ละชั้น ลงสู่ภาชนะรองรับเศษวัสดุที่พื้น เพื่อไม่ให้มีผุ่นฟุ้งกระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขต ก่อสร้าง การขนส่งปูนซีเมนต์ หรือปูนขาว เพื่อใช้ใน งานเก็บและตอบด้วย ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุเท่านั้น</p>	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL CO., LTD.
COMPANY LIMITED

(นายจำเริญ พูลวรสถานย์ และนางสาวนพพรลดา พูลวรสถานย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอสพิทโอลลิสตี้ จำกัด

ลงนามแทนหน้า 5/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนองต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		<p>1) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทอลลิตี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคาร อยู่อาศัยรวม จอมเทียน และเนื่องในที่เพิ่มเติมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สพ.) ตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>2) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการ</p> <p>3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในภาคหลัง ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	ให้บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทอลลิตี้ จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ แล้วสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาล ตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)



ผู้รายงาน 2561 ลงชื่อ.....

FOR DEVELOPMENT
OSPITALITY COMPANY LIMITED

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทอลลิตี้ จำกัด



ผู้รายงาน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวท้าวadee สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอัญเชิญรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเป็นโรงเรม อาคารทั้ง 8 หลัง ที่มีอยู่เดิมจะถูกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับการให้บริการในรูปแบบโรงแรม ซึ่งไม่แตกต่างจากการให้บริการในและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรม อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ ร้านอาหาร และร้านค้า เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาโครงการจะไม่ทำให้สภาพภูมิประเทศในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคารตามที่ออกแบบไว้ 2) จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ 	<u>วิธีการจัดการ/ความดี</u> จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน) <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)

พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ /86

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED อย่างจำเริญ พูลารักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลารักษณ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

.....
(นางสาวมานะดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารเรียนชั้นปีที่ 1 ห้องเรียน จอมที้ยน จังหวัดชลบุรี
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมที้ยนสาย 1 ตำบลนาจอมที้ยน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 คุณภาพอากาศ	<p>yanพาหนะที่ใช้บริการโครงการ จะทำให้เกิด การนำมลสารต่างๆ ซึ่งจากการประเมิน ความเข้มข้นของมลสารต่างๆ เมื่อร่วมกับ ความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณ พื้นที่โครงการพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - TSP มีค่า 0.04 มก./ลบ.ม. (<0.33 มก./ลบ.ม.) - PM₁₀ 0.021 มก./ลบ.ม. (<0.12 มก./ลบ.ม.) - CO 2.18 มก./ลบ.ม. (<34.2 มก./ลบ.) NO₂ 0.0408 มก./ลบ.ม. (<0.32 มก./ลบ.ม.) - SO₂ 0.0099 มก./ลบ.ม. (<0.78 มก./ลบ.ม.) - HC 3.19 มก./ลบ.ม. <p>ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป ดังนั้น ผลกระทบ คุณภาพอากาศจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูป สัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในพื้นที่ จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่จอดรถที่ อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และดูแลไม่ให้ช่องเปิดถูกปิดกั้น 3) ตรวจสอบและดูแลรักษาช่องเปิดของอาคาร ไว้ไม่ให้มีวัตถุมากัน เพื่อให้มีการระบาย อากาศได้ดี 4) จัดให้มีพัดลมดูดอากาศบริเวณที่จอดรถชั้น ใต้ดินของอาคาร A เพื่อระบายมลสารต่างๆ จากชั้นใต้ดิน และมีการดูแลรักษาอย่าง สม่ำเสมอ 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมที้ยน และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการ ติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือน มิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมรวมผล การติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึง เดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED (นายจำเริญ พุควรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุควรลักษณ์)


ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพอลลิตี้ จำกัด

ลงนามแทนนายวิภาดา 8/86
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....
(นางสาวมัณฑนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคชัยawan จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>5) จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ดินเพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อนรวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นนี้ที่ตายโดยเร็ว</p> <p>6) ทำความสะอาดที่จอดรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ</p>	
2.3 เสียง/ความสั่นสะเทือน	<p>ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ จะมีระดับไม่สูงมากนัก จากข้อมูลการวัดระดับเสียงของโครงการ และเปิดดำเนินการมีผู้อาศัยแล้วพบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq) มีค่าเท่ากับ 55.7-60.3 เดซิเบล (ເວ) ซึ่งมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (ເວ) โดยระดับเสียงและความสั่นสะเทือนส่วนมาก</p> 	<p>1) ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วหรือทำสันนูน เพื่อลดความเร็วและช่วยลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจาก การใช้รถยนต์ และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร บริเวณทางเข้า-ออก ไม่ให้มีรถยนต์จอดกีดขวางทางเข้า-ออก</p>	วิธีการจัดการ/ความถี่ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 9/86


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัทนารี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทธอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง/ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	จะเกิดจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ และเป็นระดับเสียงที่ปกติ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่สามารถควบคุมได้ด้วยการกำหนดความเร็วของยานพาหนะ ซึ่งจะทำให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	<p>2) ติดตั้งป้ายเตือน "งดใช้เสียงแตร" ทั่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน พร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณถนน และพื้นที่จอดรถภายในโครงการ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ภายใต้โครงการห้ามบีบแตรส่งเสียง รบกวนถ้าไม่จำเป็น</p> <p>3) การใช้เครื่องขยายเสียงในโครงการให้ดำเนินการเฉพาะในอาคารโครงการ ไม่จัดงานที่ส่งเสียงอึกหึก ในพื้นที่ภายนอกอาคาร หรือในพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่สาธารณะ</p> <p>4) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักในโครงการ ห้องพัก หมายเลขทะเบียนรถ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบในกรณีที่เครื่องส่งสัญญาณกันขโมยดัง และสามารถปิดสัญญาณได้อย่างรวดเร็วไม่รบกวนต่อผู้เข้าพักรายอื่น และผู้พักอาศัยในบ้านพักใกล้เคียง</p>	<p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทธอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....
MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL LIMITED
นายจารุรัตน์ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทธอลลิตี้ จำกัด



นาวาจันทร์ บุนนาค 10/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....
นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)	โครงการเป็นอาคารโรงแรมไม่มีกิจกรรมใดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินโดยตรง ในอันที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะโครงสร้างหรือคุณสมบัติของทรัพยากรดินแต่อย่างใด นอกจากนี้โครงการยังปลูกดินไม่บริเวณพื้นที่ในส่วนที่มีการเปิดหน้าดิน เพื่อจัดเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นการปกคลุมพื้นที่ผิวดิน ช่วยป้องกันการชะล้างผิวน้ำดินไปสู่พื้นที่ข้างเคียง จึงกล่าวได้ว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินแต่อย่างใด ส่วนด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	1) จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารที่สอดคล้อง อยู่เดิมแล้ว จึงไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด	วิธีการจัดการ/ความถี่ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียนและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)



MAJOR DEVELOPMENT จำกัด
HOSPITALITY COMPANY LIMITED
ผู้เชี่ยวชาญด้านลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด

ลงนาม

S. P. Rojanaporn

ผู้อนุมัติงานท่านที่ 11/86

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารรอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำท่าและคุณค่าต่างๆ	การดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำผิวดิน เนื่องจากน้ำเสียจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ระบบประปาในน้ำสาธารณะ แต่ถ้าโครงการไม่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพให้สามารถบำบัดน้ำที่ดีอยู่เสมอ อาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบบำบัดน้ำเสียสาธารณะ และเหล่งร่องรับน้ำทึบได้	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากอาคารประเภท ก. ก่อนระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการออกแบบ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานประจำโครงการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตักเศษขยะและกำกับมันออกจากถังดักไขมันของอาคารโครงการทุกวัน 	วิธีการจัดการ/ความต้องการ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL COMPANY LIMITED

(นายชาเรณ พุควรักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 12/86

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพันธุ์สุทธิรัตน์ ตันக์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ யอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บ้านถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเล (ต่อ)		<p>5) จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกโครงการเพื่อดักจับสกปรกที่อาจติดมากับน้ำทิ้ง</p> <p>6) ประสานงานให้รอดูสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาล เข้าสูบตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ตามความจุของส่วนตកดตะกอนปีละ 2 ครั้ง</p> <p>7) โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัดกับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดของโครงการอย่างน้อย 1 ปี</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>
2.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน	 <p>โครงการใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก โดยไม่มีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากโครงการจะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะด้านนอก โดยมีได้ปล่อยให้ไหลรั่วซึ่งลงสู่ใต้ดิน จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อแหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ</p>		

MAJOR DEVELOPMENT
MAYA 1 P 2561 LTD. LTD.
COMPANY LIMITED

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 13/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอัญเชิญรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ออสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)	บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย โรงเรม อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ ร้านอาหาร และร้านค้า เป็นต้น จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าแก่การอนุรักษ์ และไม่มีระบบนิเวศวิทยาบนบกประเทสต์ป่า หายาก หรือพิเศษ ทางธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ชุมชนดังนั้น การดำเนินการของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาบนบก	-	-



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนุงวงศ์เพชรลด้า พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ออสพิทอลลิตี้ จำกัด

ลงนามแทนที่ 14/86

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัณฑนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตึกแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	โครงการได้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายใน โครงการก่อนการระบายน้ำออกนอกพื้นที่ โดยน้ำทึ้งของโครงการมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีได้ระบายน้ำทึ้งลงสู่แหล่งน้ำทะเลโดยตรงดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำแต่อย่างใด	1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน หรือ ภายใต้เงื่อนไขการกฎหมาย (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด

บาร์โค้ดหน้า 15/86



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวทันยวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคชัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซอสพิทโอลิมิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การใช้ประโยชน์ของน้ำ 4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ผังเมือง	<p>การดำเนินโครงการเป็นการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารจากอาคารอพยุคชัยรวม ในรูปแบบ เชอร์วิสพาร์ทเม้นท์ ไปเป็น โรงแรม ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการยังสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองรวม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจกรรมโรงแรมที่ไม่จัดเป็นอาคารใหญ่ได้ ดังนั้นการดำเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรม จึงไม่ขัดกับหมายผังเมืองดังกล่าวเด้อย่างใด</p>	<p>1) จัดให้มีการควบคุม การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงผังเมืองรวม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 เป็นต้น</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซอสพิทโอลิมิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุควรลักษณ์ แมลงนางสาวเพชรลดา พุควรลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซอสพิทโอลิมิตี้ จำกัด

บรรจุงานหน้า 16/86



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวชนวนาที สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอゆวอาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร	<p>ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดดำเนินการจะมีปริมาณรถเข้าสู่โครงการประมาณ 53 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU)/ชม. และรถออกจากโครงการประมาณ 43 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU)/ชม. ทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนสุขุมวิท ถนนข้ามพุกษ์ ถนนข้ามพุกษ์ 3 ถนนนาจอมเทียน 2 และถนนจอมเทียนสาย 1 เพิ่มขึ้น แต่จะไม่ส่งผลให้ระดับการให้บริการของถนน (LOS) โดยรอบโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยค่า LOS ถนนโครงข่ายอยู่ที่ระดับ A-E อย่างไรก็ได้ โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจร</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีพื้นที่จอดรถยานต์ปกติทั้งหมด 105 คัน 2) จัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 3 คัน และจุดกลับรถจำนวน 1 จุด 3) ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อมีที่ว่าง ส่วนการเข้าไปในพื้นที่จอดรถภายในอาคาร จะส่วนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าพักภายในโครงการเท่านั้น บุคลาภายนอกไม่สามารถใช้บริการได้ 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกในการจอดรถ และป้องกันรถติด ภายในและภายนอกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า-เย็น 5) ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจร บริเวณทางโค้ง ทางแยก และทางเข้า-ออก ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการ ในระยะที่มองเห็นได้ชัดเจน 	<p><u>ด้านที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้าย/สัญญาณจราจรต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ <p><u>วิธีการจัดการ/ความต้องการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพป้าย/สัญญาณจราจรต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนทุกด้าน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
LIMITED
ฉบับที่/2561 ลงวันที่

(นายจารุย พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



บูรุงจันวนันห้า 17/86
เมษายน 2561 ลงวันที่.....



(นางสาวมานะวี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพาร์ทเม้นท์ จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		<p>6) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการ จราจรกับตำรวจในพื้นที่</p> <p>7) สำหรับผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจgebัตรอนุญาตข้าวครัว และให้รถ จอดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใน การจอด เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถยนต์นอก โครงการมาจอดในพื้นที่และใช้พื้นที่จอดรถ ภายในโครงการโดยไม่จำเป็น</p> <p>8) ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจร บริเวณทางโค้ง ทางแยก และทางเข้า-ออก ทั้งในและนอกพื้นที่ โครงการ ในระยะที่มองเห็นได้ง่าย</p> <p>9) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการ จราจรกับตำรวจในพื้นที่</p> <p>10) จัดให้มีแสงไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินรถให้สว่าง เพียงพอ ทั้งกลางวันและกลางคืน</p> <p>11) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้พักอาศัยนำรถยนต์ส่วนตัว ไปจอดบริเวณถนนสาธารณะที่อยู่รอบๆ โครงการ</p>	<p>และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบ ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวบรวมผล การติดตามตรวจสอบของเดือน กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมืองไทย 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด

ลงนามลงนามหน้า 18/86

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

หมายเหตุ 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การใช้น้ำ	กิจกรรมของโครงการจะมีการใช้น้ำทั้งหมด 263.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำใช้ได้จากสำนักงานประจำส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการโครงการได้อย่างเพียงพออย่างไรก็ได้ โครงการจัดให้มีมาตรการประหยัดการใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> 1) ในขั้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์ สำหรับห้องน้ำห้อง/ห้องส้วม ต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ 2) กำหนดช่วงเวลาในการปล่อยน้ำประปาให้จากท่อประปามенหลักเข้ามาในถุงน้ำเก็บสำรองของโครงการในช่วงเวลา 24:00-04:00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำของทั้งหมดที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 3) ตรวจสอบอย่างร่วมของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเป็นประ予以ชัน 4) กำหนดให้ภายในถังเก็บน้ำเคลือบด้วยสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษจากคอนกรีตโครงสร้าง โดยสารเคลือบที่ใช้จะเลือกใช้ชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปนิสัย 5) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำขวัญในห้องพัก สำนักงาน และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ล้างถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถัง ปีละ 1 ครั้ง - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือน เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ที่ชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



ใบอนุญาตฯ 19/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพนາวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>6) ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำขึ้นได้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าว และรอยร้าวที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำและสิ่งปลูกปลอมภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ</p> <p>7) กรณีที่อาคารโครงการมีการใช้สารเคมี เช่น การฉีดกำจัดปลวก แมลงและแมลงสาป ควรมีการดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีปนเปื้อนลงในถังน้ำใช้ได้ดิน</p> <p>8) ผู้มีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำใช้ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดโดยทันที โดยต้องแจ้งกำหนดวันและเวลา ให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>9) กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ขึ้นได้ดินของโครงการทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ก่อนการดำเนินการล้างถังต้องวางแผนและแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และจะต้องดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 01:00-03:00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อยสุดและต้องไม่ดำเนินการในเวลากลางคืน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ

(นายจำเริญ พุลวารลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุลวารลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด

ลงนาม จำนวนหน้า 20/86



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวманาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีความต้องการกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 2,515 KVA ซึ่งได้รับบริการจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมเทียน (ขั้นพิเศษ) อย่างไรก็ได้ โครงการจะต้องมี มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านการใช้ พลังงานไฟฟ้า	<p>มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของเจ้าของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ควบคุมให้มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ดิน โครงการร้อยละ 53.28 และมีอัตราส่วนของพื้นที่ ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 28.55 นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คุณดิน ตามแนวเขตที่ดินของโครงการ ในส่วนของอาคารและผนังของอาคาร โครงการ จะออกแบบผังโดยใช้วัสดุที่มีความสามารถหรือ สัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) หรือวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน ซึ่งสามารถช่วย ป้องกันความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาในตัวอาคารได้ ใช้กระจกในห้องพักเพื่อเป็นช่องรับแสงเดดจาก ธรรมชาติ เสือกในกระจกสีเขียวใส ที่มีคุณสมบัติในการ ตัดขับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อย ควบคุมพื้นที่ภายในอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นที่เปิด โล่งรับแสงสว่างจากภายนอก และจัดให้มีการ 	<p>วิธีการจัดการ/ความต้อง</p> <p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของ เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และ ในเดือนมกราคม (รวมผลการ ติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p>



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
มาสเตอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ลงนามแทนท่านพ.ม. 21/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวน้ำทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคห์ชัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่อ)		<p>ระยะยาวยากรณ์แบบธรรมชาติให้มากที่สุด อยู่เสมอ เพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับให้แสงสว่างและ เครื่องปรับอากาศ</p> <p>5) เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ โดยเฉพาะเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ การทำงาน (COP) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง รวมถึงสอดคล้องกับการออกแบบและ ลักษณะการใช้งาน</p> <p>6) ตั้งเทอร์โมสแตทให้ความคุมอุณหภูมิที่พอดีกับ ความสบาย ($25.5-26.7^{\circ}\text{C}$) และทำการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ</p> <p>7) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หรืออื่นๆ</p> <p>8) หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ</p> <p>9) ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์เสมอ ตามกำหนดที่ตั้งไว้ ตลอดอายุการใช้งานของระบบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรสุขภรณ์ และนางสาวแพชรลดा พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงนามงานหน้า 22/86



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันทนาวดี สุทธิรัตน์กัตต์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศูนย์กลางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่อ)		<p>10) เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ต้องเลือกใช้ อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอด ผอม หลอดตะเกียง หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนท์ เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ (LED) สำหรับ พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา รวมถึง เลือกใช้คอมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสง ส่องจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>11) เลือกใช้ระบบคีย์การ์ด (Key card) ของห้องพักแต่ละ ห้องเพื่อประหยัดพลังงาน ในเวลาที่ผู้พักอาศัยไม่ได้อยู่ในห้อง</p> <p>มาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์มาตรการให้กับผู้เข้าพักของโรงแรม</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำเอกสารเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ ผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากไฟเบอร์ 5 - ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก 	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจามริญ พุลวรักษณ์ และนางสาวพัชรดา พุลวรักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด

บาร์โค้ดเลขหน้า 23/86



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งผ้าม่านหรือมู่ลี่ที่หน้าต่างหรือประตูที่เป็นกระจก เพื่อป้องกันแสงแดด และไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก - ปิดเครื่องปรับอากาศหลังออกจากห้องพักอย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง - เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น - หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและคอมไฟ - อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดไว้เป็นเวลานานๆ และปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้ง - ตรวจสอบของยางประดู่ตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ - ซักผ้าให้เต็มพิกัดเครื่องซักผ้าทุกครั้งที่ใช้ - หากผ้าด้วยแสงแดดแทนการใช้เครื่องอบผ้า - รีดผ้าครั้งละหลายชั้น เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน - ตั้งอุณหภูมิเตารีดให้เหมาะสมกับชนิดผ้า และผ้าประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อลดการปรับเปลี่ยนอนุญาตภูมิป่วยครั้ง - งดเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นในขณะฟอกสบู่หรือสารผล 	

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุควรลักษณ์ และนางสาวอรุณรดา พูลวรลักษณ์)
ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด

รับรองว่างานนี้หาก 24/86

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการเบื้องต้นและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะค้างน้ำคงการ) โครงการ อาคารอยุธยาศิริรวม จอมที้ยืน (ตัวแบบเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ดูแลบ้านดอนดอนที่ียนสาย 1 ตำบลนาจอมที้ยืน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศักยภาพต่อการดำเนินการ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การให้ไฟฟ้าและภาระน้ำรักษาระบบน้ำ (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ชั้น-ลง ชั้นเดียวไม่ใช่บันไดทางการใช้เล่น - ควรจะสอนการรับใช้ของน้ำเป็นประจุฯ - ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างการประปาทิ้ง สรวยผม หรือ โภนหานด - ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้ง - ล้างจานครั้งละหลายๆ ใบແเนหนาการล้างเพื่อไป - แยกประปาทุชชะ เช่น ขยะทิ้งไว้ปะ ขยายอินทรีย์ ฯyz - อันดราวย ด้วยดูดจุนขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ - ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน 	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	ในระยะการดำเนินการมีขยะที่เกิดขึ้น ทั้งหมด 3.78 ลบ.ม./วัน ส่วนใหญ่จะมาจากการ ใช้จ่ายของคนเชิงพาณิชย์ ทำให้ต้องจัดการ ให้ด้วยวิธีการที่ต้องการ ไม่สามารถนำกลับไป ใช้ซ้ำได้ ทำให้มีภาระต้องจัดการ อย่างมาก ทำให้ต้องมีการจัดการ ให้ด้วยวิธีการที่ต้องจัดการ ไม่สามารถนำกลับไป ใช้ซ้ำได้ ทำให้มีภาระต้องจัดการ อย่างมาก ทำให้ต้องมีการจัดการ	<ul style="list-style-type: none"> 1) รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ โดยจัดให้มีถังรองรับ ขยะ โดยจัดให้มีถังรองรับขยะประกอบเมนู ภายใน ห้องพักของบุคลากรประจำสำนักพักอาศัย ห้องน้ำ^๑ ตัวอักษรแสดงประเภทของขยะให้ชัดเจน โดย กำหนดถังรองรับขยะต่อไป - ด้วยวิธีการรับขยะทิ้งไว้ปะ ขยายอินทรีย์ ฯyz ต่อไป อย่างน้อยสี่สิบต่อสิบต่อสิบ 	วิธีการจัดการ/ความเสี่ยง - ตรวจสอบสภาพห้องพักของบุคลากร ทุกห้อง แยกขยะ และไม่มีปริมาณขยะ มากเกินไป อย่างน้อยสี่สิบต่อสิบต่อสิบ ต่อสิบ อย่างน้อยสี่สิบต่อสิบต่อสิบ ต่อสิบ อย่างน้อยสี่สิบต่อสิบต่อสิบ

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
NATION 2019 LIMITED

เอกสารฉบับนี้ในวันที่ 25/86

ENVIRO NMENT THAI CO., LTD

เบอร์โทรศัพท์ พูลวาระภัณฑ์ และนวัตกรรมชุดครุภัณฑ์ ผู้ผลิตคราฟต์
ผู้เชื่อมต่อ ผู้ดูแลบ้านดอนดอนสาย 1 ตำบลนาจอมที้ยืน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

(นางสาวพัฒนาวี สุทธิรัตน์นันต์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

นายสมชาย นิตาลัย ผู้ดูแลบ้านดอนดอนสาย 1 ตำบลนาจอมที้ยืน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะทุกวันในช่วงเข้ามาร่วมไว้ในห้องว่าง ห้องพักขยะรวมของโครงการ แยกประเภทขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป มีความจุกักเก็บขยะของโครงการไม่น้อยกว่า 3 วัน จึงสามารถรอบรับขยะที่เกิดจากโครงการได้อย่างเพียงพอ ภายในห้องขยะทั่วไปของโครงการ จะขัดให้มีถังรองรับขยะอันตราย (ประสานงานกับเทศบาลดำเนินนาจอมเทียน เก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม) สำหรับขยะรีไซเคิล (ประสานงานรับซื้อของ廢塑料 ขยะ เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม) นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบระบายน้ำเพื่อรับรวมน้ำขยะ และน้ำล้างห้องพัก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับขยะอินทรีย์ สีเขียว ภายในมีถังสีดำรองรับขยะอีกขัน - ถังรองรับขยะรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถังสีดำรองรับขยะอีกขัน - ถังรองรับขยะอันตราย สีแดง ภายในมีถังสีแดงรองรับขยะอีกขัน <p>2) การจัดเตรียมภายนอกห้องรับแขกตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงพักคอย เป็นต้น</p> <p>3) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมรวมข้อมูลขยะส่วนกลางและห้องพักขยะประจำชั้นพักอาศัยมาไว้ที่ห้องพักขยะรวมวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า และประสานงานกับเทศบาลฯ เข้าเก็บขยะทุกวัน</p> <p>4) จัดให้มีอาคารพักมูลขยะรวม ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป ความจุรวม 27.72 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บขยะที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</p>	<p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายจารุณ พุลารักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุลารักษณ์)
ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 26/86
MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

.....
.....
(นางสาวมัทนวดี สุทธิรัตน์กัล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ ยกระดับศูนย์กลางธุรกิจ จอมเทียน (ติดแม่น้ำเพื่อการเชื่อมโยง)
โดย บริษัท เมืองรัตน์ เทคโนโลยี จำกัด ต่อสัมภารต์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนน้อมเตียนสาย 1 ตำบลนาขอมเตียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศูนย์กลางฯ	ผลการระบุสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
4.5 การจัดตั้งรายละเอียดปฏิกิจ (ต่อ)	ขยายเข้าสู่ระบบของโครงการ ซึ่งถูกออกแบบให้นำที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำที่จะภาคี ประเมิน ก. อย่างไรก็ต้องให้ความต้องการร่วมมือในการจัดการซึ่งที่เห็นว่ามีผลทำให้เกิดการตัดต่อทางและปะเปื้อนคงที่พื้นที่โดยรอบ	<p>5) ประสานงานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตฯ เข้ามาทำ การเก็บน้ำขยะอันตราอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>6) ประสานงานให้ร้านรับซื้อของชำเข้ามาซื้อขายเช่น ร้านค้าตั้งตระหง่าน 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม จัดให้มีรูร่างระบายน้ำภายในห้องพักชั้ยชั้นที่มีห้องที่อยู่ติดกัน 7) ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำใช้ชีวะและน้ำสำรองสำหรับน้ำที่จะระบายน้ำออก พนักงานเก็บขยะของโครงการ ได้แก่ พนักงานบ้านบึงปาก-ชุมชน ถึงมือเยาหนาน และรองเท้าบู๊ช โดยจัดตั้งไว้ที่มีภูริระเบียงคันบอย่างเข้มงวดให้ผู้บ้านบึงปากชุมชนช่วยเหลือโครงการได้จริงๆ 9) จัดให้มีการลงนามที่ความตกลงห้องประชุมเจ้าหน้าที่</p>	<p>บริษัท เมืองรัตน์ ติดต่อประเมินที่ดินพื้นที่ จำกัด (ผู้รับผิดชอบ) การปฏิบัติตามมาตรฐานฯ : คณานิตย์ ไชยปันญา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายอุ่นรุ่ง พูลรัตน์กุญจน์ 代表ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม จำกัด

MITR

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวพัฒนาต์ ลูกธิรัตน์พัสดุ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอroyaศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมีปริมาณทั้งหมด 210.85 ลบ.ม./วัน จะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นแบบชนิดเติมอากาศตะกอนเร่ง อุ่นได้อาหารของอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการออกแบบให้สามารถรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทึบมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึบจากอาคารประเภท ก. ก่อนปล่อยระบายน้ำที่ระบายน้ำสาธารณะ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1 ชุด ขนาด 380 ลบ.ม./ชุด รวมทั้งหมด 1 ชุด เป็นชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิตร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบโดยน้ำทึบต้องมีค่าดัชนีต่างๆ อุ่นในมาตรฐานน้ำทึบจากอาคารประเภท ก. ก่อนปล่อยระบายน้ำที่ระบายน้ำสาธารณะ ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เข้าสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกๆ เดือน หรือตามความเหมาะสม ตักไขมันในถังตักไขมันทุกวัน นำไปปักษาแห้ง รวบรวมใส่ถุง และประสานงานให้เทศบาลฯ เก็บขนต่อไป ตรวจสอบเครื่องเติมอากาศในถังเติมอากาศทุกชุด 	ตัวบ่งชี้ที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) สถานีตรวจวัด ของระบบบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> - จุดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด - จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด - บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุฒิลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุฒิลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ที่อยู่: ถนนท่าทราย 28/86

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอู่ยาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลくなจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>6) ติดตั้งตะแกรงตักขยะที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ ตักขยะออกเป็นประจำ</p> <p>7) จัดให้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว นำมาใช้ ประโยชน์โดยตรงน้ำดันไม้บึงไวนชั้นล่างของพื้นที่ โครงการ</p> <p>8) จัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลในรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>9) จัดให้มีระบบกำจัดก้ามมีเทนเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณ 4.82 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ด้วยวิธี Biological Oxidation ด้วยบ่ออินที่ใช้กำจัดทั้งลองน้ำเสียและก้ามมีเทน</p> <p>10) จัดให้มีระบบกำจัดลองน้ำที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณ 60.47 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ด้วยวิธี Biological Oxidation ด้วยบ่ออินที่ใช้กำจัดทั้งลองน้ำเสียและก้ามมีเทน</p>	<p><u>วิธีการจัดการ/ความต้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมันที่บ่อ ดักไขมันทุกวันถ้ามีปริมาณมากให้ตักออก และประสานให้เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเก็บขนต่อไป <p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวม ผลการติดตามตรวจสอบของเดือน มกราคมถึงเดือนมิถุนายน)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทโอลลิตี้ จำกัด



เอกสารงานหน้า 29/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>11) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น</p> <p>12) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	<p>และในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน) ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>
4.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	 <p>โครงการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง ไปเป็นพื้นที่พักอาศัยที่ประกอบไปด้วยอาคารพักอาศัย ลานจอดรถ พื้นที่ถนน และพื้นที่สีเขียว จึงทำให้คำสัมภาษิทธิ์การไหลหนอง (C) ภายหลังพัฒนาโครงการนี้ค่าสูงกว่าก่อนพัฒนาโครงการ อัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการในช่วงที่มีฝนตกจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการจึงได้ออกแบบให้มีระบบหน่วงน้ำฝน เพื่อนำน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการในช่วงที่มีฝนตกและออกแบบระบบระบายน้ำโดยควบคุมอัตรา</p>	<p>1) จัดให้มีการหน่วงน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงในบริเวณพื้นที่โครงการ ด้วยอัตราที่ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ โดยออกแบบให้มีการหน่วงน้ำฝนไว้ภายในท่อระบายน้ำ ทั้งนี้ จะมีปริมาณน้ำฝนที่ต้องกักเก็บไว้ทั้งหมด 189.6 ลูกบาศก์เมตร โดยออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 190 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2) ใช้ท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อบ่อพักของท่อระบายน้ำสาธารณะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร มีความลาดชัน 1:500 เพื่อควบคุมอัตราระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่เกินค่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการแต่อย่างใด</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อระบายน้ำ - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง <p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานโยธา</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวแพชราดา พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด

บันทึกจำนวนหน้า 30/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวนันทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตราสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอปปิ้งคลิฟฟ์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	การระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการให้มีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านการระบายน้ำ จึงอยู่ในระดับดีและป้องกันปัญหาน้ำท่วมของชุมชนโดยรอบ ดังนั้นผลกระทบ	<p>3) จัดให้มีร่างระบายน้ำแบบเปิด (Gutters) โดยรอบบริเวณขั้นได้ดินข้างอาคาร H และปั้มน้ำสูบน้ำจากขั้นได้ดินขึ้นไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>4) ตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง</p> <p>5) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพัก (Manhole) สุดท้ายก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะและหมั่นตรวจสอบ ตักขยะออกเป็นประจำ เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ทำความสะอาดไม่ให้มีดิน ตะกอน หรือเศษวัสดุต่างๆ ตกค้างอยู่ในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ</p> <p>6) เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ทำความสะอาดไม่ให้มีดิน ตะกอนหรือเศษวัสดุต่างๆ ตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ</p>	<p>แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายใต้เงื่อนไขความต้องการตามที่ได้กำหนด รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอปปิ้งคลิฟฟ์ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุclarักษณ และนางสาวเพชรลด้า พุclarักษณ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอปปิ้งคลิฟฟ์ จำกัด

ลงชื่อ..... 31/86

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันวดี สุทธิรัตน์ก้าว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพาร์ทเม้นท์ จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลสนางจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศุนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /การป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นภายในโครงการใน ระยะดำเนินการ คือ การพักอาศัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การพักอาศัย เช่น การนั่นนอนการและ การพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้เนื่องจาก อาคารของโครงการเป็นอาคารชุดพัก อาศัยรวม ดังนั้นจึงอาจเกิดอุบัติเหตุจาก การพักอาศัยภายในอาคารสูง ได้แก่ อุบัติเหตุจากการไฟฟ้าและการเกิดเหตุ อัคคีภัย	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แฝงควบคุมระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น - ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ระบบน้ำ สำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องได้รับการ ออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพ รวมถึง มาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน บรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสงบรวมเร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อม ดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	วิธีการจัดการ/ความต้อง <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมออย่างน้อย^{ปีละ 2 ครั้ง} - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่^{ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 3 เดือน} ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี ม่องเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบทางหนีไฟและสภาพ บันไดหนีไฟ และเส้นทางเดิน รถดับเพลิง ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทุก^{สัปดาห์} ตลอดระยะเวลาดำเนินการ



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดा พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุщаศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม มาตรการ/แผนฉุกเฉิน</p> <p>4) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มี การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายนอกในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม มาตรการ/แผนฉุกเฉิน</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงาน โครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้และ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉินและ ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟและ อุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณบันไดหนีไฟทุกชั้นของ แต่ละอาคาร รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทาง หนีไฟบอกเป็นระยะๆ และจัดให้มีพื้นที่รวมพลาญใน พื้นที่โครงการ</p>	

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดा พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนวดี สุทธิรัตน์กัลล์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอroyaศรีราษฎร์ จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>6) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและจัดให้มีการติดป้าย ข้อ สтанท์ที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บริเวณห้องไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>7) กำหนดให้ส่วนพื้นที่ระเบียงของห้องพักอาศัย มีรั้วระเบียงกันตก</p> <p>8) จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง</p> <p>9) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>10) จัดให้มีพื้นที่รวมพบริเวณภายนอกในโครงการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่รวมพล 1 ขนาด 230 ตร.ม. (หักพื้นที่โคนต้นไม้) อยู่บริเวณใกล้ทางเข้าโครงการที่เชื่อมกับถนนสาธารณะ - พื้นที่รวมพล 2 ขนาด 133 ตร.ม. (หักพื้นที่โคนต้นไม้) อยู่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสาธารณะโดยปกติใช้ประโยชน์เป็น 	

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุฒิวารถกานต์ และนางสาวเพชรลดा พุฒิวารถกานต์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บรรจุงานหน้า 34/86



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ติดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลคลองจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีเขียว กำหนดให้รองรับผู้ที่พักอาศัยในอาคาร A ด้านทิศใต้ (ใช้บันได STA-1 STA-4 และ STA-6) ผู้ที่พักอาศัยในอาคาร D ด้านทิศตะวันออก (ใช้บันได STD-1 และ STD-3) พนักงานและผู้ใช้บริการอาคาร F คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมผลต่อจำนวนผู้อพยพหนี้ไฟเท่ากับ 0.51 ตร.ม./คน 11) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงบริเวณทางเข้า-ออก ที่เชื่อมกับถนนสาธารณะ 1 หัว ขนาด $6 \times 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ นิ้ว และบริเวณอาคาร A อาคาร C และอาคาร D จะมีอาคารละ 2 หัว ขนาด $4 \times 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ นิ้ว 12) จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้า ติดไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน 13) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า 	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรคักขณ และนางสาวเพชรลดา พูลวรคักขณ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ติดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 5.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	เมื่อโครงการเปิดดำเนินโครงการอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวก และด้าน ลบ โดยจะทำให้มีจำนวนผู้พักอาศัยและ พนักงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบจะเกิดจากปัจจัยความสงบ สุขของชุมชนจากมลพิษ เช่น เสียงดัง การจราจรติดขัด เสียงดัง และฝุ่นละออง เป็นต้น อย่างไรก็ต้องทางโครงการได้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ดังนั้น ผลกระทบจึง อยู่ในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำป้อมดูแลความเรียบร้อยบริเวณ ทางเข้า-ออก และภัยในพื้นที่โครงการ ตลอดเวลา จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ ทางเข้า-ออก โครงการและบริเวณจุดอับ ในทุกชั้นของอาคารโครงการ ดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความ ปลอดภัยของโครงการให้ใช้งานได้อย่าง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อ ชุมชนโดยรอบในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า เกิดจากกิจกรรมการดำเนินในโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่ โครงการให้เพียงพอ 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน มกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือน มกราคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบ ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุต្រลักษณ์ แซะนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพอลลิตี้ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 36/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคห์ชัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทโอลิมิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลคลานจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข	<p>1) โรคระบบทางเดินหายใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ที่เกิดจากการระบาดมลสารทางอากาศ เกิดจากการหายใจเข้ามลสารจากยานพาหนะที่ผู้พักอาศัยใช้โดยเฉพาะเมื่อเกิดการซ่อนดัว ในขณะเข้าจอดหรือรถดิด โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ คือบริเวณพื้นที่จอดรถของอาคาร และถนนภายนอกอาคาร - โรคระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากระบบปรับอากาศ เช่น โรคภูมิแพ้ เกิดจาก การสูดหายใจเข้าฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อโรค ปนเปื้อนเข้าไป ทั้งนี้ หากไม่มีการล้างทำความสะอาดสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้เครื่องปรับอากาศ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ 	<p>1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ตรวจสอบและดูแลรักษาช่องเปิดของอาคารไว้ไม่ให้มีวัสดุกั้นเพื่อให้มีการระบายอากาศได้ดี</p> <p>3) จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ดินบริเวณข้างล่าง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดมลสารที่เกิดจากที่จอดรถของโครงการ</p> <p>4) ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถ ภายในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ ในกรณีที่พบว่าถนนและทางเดินรถมีการชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน</p> <p>5) จัดให้มีการล้างแผ่นผังรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ ในห้องพักอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ ที่ด้านหลัง ด้านที่ไม่ได้รับผุ่น ให้ผุ่นและสิงสกปรกหลุดออก และหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบเดิมรูปแบบทุก 6 เดือน</p>	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทโอลิมิตี้ จำกัด

บอร์ดจำนวนหน้า 37/86



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันแผลร้ายแรงทางกายภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคทรัพย์ฯ รวมที่อยู่ จอมทิ弄 (ตัดแบ่งและอนุรักษ์ทรัพยากรในเชิงการ)
โดย บริษัท เมเจอร์ ทีวีสเตชั่น จำกัด ผู้ดูแลบ้านเมืองเพื่อคนไทย 1 ตำบลจอมทิ弄 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลฯ

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบหน่วยงานรับผิดชอบ และศักยภาพ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 ศูนย์ผลิตภัณฑ์ฯ (ต่อ)		<p>6) จัดตั้งระบบการบัญชุมายาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้นรวมทั้งพากะสำหรับในกรณีฉุกเฉิน ที่ด้องนำส่งโรงพยาบาลและประสานงานกับบ้านเรือน บริการทางสาธารณสุขทั้งรักษาและออกงานในบริเวณไม้เตียงเพื่อสำรองยาและสุกี้เงิน</p> <p>7) ประชากลับมหันต์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงสร้างได้ ตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดทางเดินหายใจที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องปรับอากาศ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ตัวเลือกของแม่น้ำ ชลสพัฒนาล็อตที่ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน : คุณอาทิตย์ ไชยบัญญา โทร. 038-103333)</p>
2) โรคติดเชื้อ		<p>1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 ชุด เป็นชนิดเติมตะตอนเร้ง (Activated Sludge, AS) โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะระบายน้ำทิ้งสีเหลืองไปครองภาระจะมีค่าต้นมูลค่าฐานน้ำทิ้งของภาคประมาณ ๗ กว่าบาทต่อวันที่มีความรุ่มร้าวมากในการคุ้มครองระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้</p> <p>2) จัดให้มีผู้ดูแลที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษา ทำความสะอาดในพื้นที่ครัวภาระที่ต้องดูแลอย่างดี ให้ก็ติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง</p>	<p>- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเดือนต่อเดือน ที่ปรับปรุงปรับเปลี่ยน รายงานดังกล่าวต้องนายกเทศมนตรี ดำเนินงานตามที่ระบุ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อไป</p> <p>- จัดทำสติ๊กเกอร์ลงบนตู้ของห้องน้ำ ห้องน้ำของห้องน้ำของห้องน้ำ ให้เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด ได้ตามมาตรฐานของแบบ โดยน้ำทิ้งต้องไม่ค่าต้นน้ำ เสียในแต่ละวัน และจะทำบันทึก</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงวันที่

OMITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

(นางสาวชามนาภา สุทธิรัตน์กานต์)
ผู้อำนวยการฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เมเจอร์ วิลเลจส์ จำกัด

(นายจารุวิทย์ พุตระกันชน์ แสงธนกรสถานเจ้า พุตระกันชน์)
ผู้อำนวยการฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เมเจอร์ วิลเลจส์ จำกัด

OMITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

เมษายน 2561 ลงวันที่

(นางสาวชามนาภา สุทธิรัตน์กานต์)
ผู้อำนวยการฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เมเจอร์ วิลเลจส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ติดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซอสพิทโอลิมิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 ศุภภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 3) ติดตั้งตัวแรงตักขยะที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะและหม่น ตรวจสอบ ตักขยะออกเป็นประจำ 4) น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำมาใช้ประโยชน์โดยรณ้ำต้นไม้บริเวณข้างล่างของพื้นที่โครงการ 5) จัดเก็บสดติดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลในรายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6) จัดให้มีระบบกำจัดก้ามเมเนนเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณ 4.82 ลบ.ม./ชม. ด้วยวิธี Biological Oxidation ด้วยบ่อดินที่ใช้กำจัดทั้งลงองน้ำเสีย และก้ามเมเนน 	รายละเอียดตามแบบ สพ.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซอสพิทโอลิมิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ร.บ.จ.จ.ท.ท.หน้า 39/86

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอroyaศิริรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<p>การจัดการขยะ</p> <p>1) รณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทขยะ โดยจัดให้มีถังรองรับขยะแยกประเภทที่ตัวถังมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับขยะให้ชัดเจนโดยกำหนดสีของถังรองรับขยะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับขยะทั่วไป สีน้ำเงิน ภายในมีถุงสีดำรองรับขยะอีกชั้น - ถังรองรับขยะอินทรีย์ สีเขียว ภายในมีถุงสีดำรองรับขยะอีกชั้น - ถังรองรับขยะรีไซเคิล สีเหลืองภายในมีถุงสีดำรองรับขยะอีกชั้น - ถังรองรับขยะอันตราย สีแดง ภายในมีถุงสีแดงรองรับขยะอันตราย <p>2) จัดให้มีห้องพักขยะรวม ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักขยะทั่วไปและขยะอินทรีย์ ความจุรวม 27.72 ลบ.ม. สามารถเก็บขยะที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</p>	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุลวรลักษณ์ และนุชสาวาเพรลดา พุลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด



หมายเหตุการงานหน้า 40/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคยาศิริ จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<p>3) จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงพักคอย เป็นต้น</p> <p>4) ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาทำการซื้อขายเชิงรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>5) ประสานงานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาดา เข้ามาทำการเก็บขยะอันตรายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>6) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อร่วมรวมน้ำชาขยะและน้ำล้างทำความสะอาดก่อนที่จะระบายนอก</p> <p>7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขยะของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ช โดยจะต้องให้มีกฎระเบียบบังคับอย่างเข้มงวดให้พนักงานเก็บขยะของโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้</p> <p>8) จัดให้มีการถังทำความสะอาดห้องพักอย่างทุกวันปีก้าว</p>	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุวรลักษณ์ และนางสาวพูพูพูลดา พุวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการคงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เลขที่ กทท. 41/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอู่ฯ อศัยร่วม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ช้อปพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	<p>3) โรคเครียด</p> <p>ซึ่งจะนำไปสู่โรคนอนไม่หลับ โรคแพลงในกระเพาะอาหาร และโรคประสาทได้เนื่องจากการพักอาศัยภายในโครงการ หากมีผู้มาใช้บริการร่วมกันภายในโครงการอาจก่อให้เกิดความเครียดอันเนื่องมาจากความคับแคบ และความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบจากแผ่นดินไหวต่อโครงสร้างอาคาร และการเกิดเหตุอัคคีภัย</p>	<p>ด้านการอู่ฯ อศัยร่วมกัน</p> <p>1) จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อน และกิจกรรมนันหนาการของผู้พักอาศัยภายในโครงการ อาทิ เช่น สาระว่ายน้ำ ตลอดจนพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และให้ความร่มรื่นสวยงาม กับพนักงานและผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อม ดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออก และในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>2) จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>3) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณทางเข้าสู่ห้องพักอาศัย</p>	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ

(นายจำเริญ พุคลรักษ์) และนางสาวเพชรลดา พุคลรักษ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ช้อปพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

.....
(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพาร์ทเม้นท์ จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<p>ด้านความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย</p> <p>1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แฝงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ เป็นต้น - ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ดู๊ก๊บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าวต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ <p>2) จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพรวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบริเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะท้วงเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหน้าอแปลงไฟฟ้า - จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมณฑาดี สุทธิรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอู่ฯ อศร จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอปพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<p>3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>4) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉินข้อ 2)</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณบันไดหนีไฟทุกชั้นของแต่ละอาคาร รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟ บอกเป็นระยะๆ</p> <p>6) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>7) กำหนดให้ส่วนพื้นที่ระเบียงของห้องพักอาศัย มีรั้วระเบียงกันตก</p> <p>8) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน</p>	

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงที่

(นายจำเริญ พูลารถลักษณ์ แล้วนางสาวเพชรลดา พุคลรักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอปพิทอลลิตี้ จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

วันที่ลงนาม 44/86

เมษายน 2561 ลงที่...


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพาร์ทเม้นท์ จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ช้อปปิ้งโอลิมิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<p>9) จัดให้มีพื้นที่รวมพลบริเวณภายในโครงการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่รวมพล 1 ขนาด 230 ตร.ม. (หักพื้นที่โคนต้นไม้) อยู่บริเวณใกล้ทางเข้าโครงการที่เชื่อมกับถนนสาธารณะ - พื้นที่รวมพล 2 ขนาด 133 ตร.ม. (หักพื้นที่โคนต้นไม้) อยู่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสาธารณะ โดยปกติใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียว กำหนดให้รองรับผู้ที่พักอาศัยในอาคาร A ด้านทิศใต้ (ใช้บันได STA-1 STA-4 และ STA-6) ผู้ที่พักอาศัยในอาคาร D ด้านทิศตะวันออก (ใช้บันได STD-1 และ STD-3) พนักงานและผู้ใช้บริการอาคาร F คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมพลต่อจำนวนผู้อพยพหนี้ไฟเท่ากับ 0.51 ตร.ม./คน <p>10) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง บริเวณทางเข้า-ออก ที่เชื่อมกับถนนสาธารณะ 1 หัว ขนาด $6 \times 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ นิ้ว และบริเวณอาคาร A อาคาร C และอาคาร D จะมีอาคารละ 2 หัว ขนาด $4 \times 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ นิ้ว</p> <p>11) จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์เดื่อนให้ระหว่างอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้า ติดไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน</p>	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ช้อปปิ้งโอลิมิตี้ จำกัด

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
MITR ENVIRONMENT THAI CO.,LTD

ร.ว. จ.ช. ก. 45/86



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคยาศิริวัฒน์ จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 ผลกระทบจากสระว่ายน้ำ	<p>โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อให้บริการผู้ที่มาใช้บริการโครงการ ซึ่งหากไม่มีการออกแบบ และการจัดการที่เหมาะสมอาจเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อได้</p>   	<p>ด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม้ให้มีรอยแตก หรือรอยร้าวซึม โดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดให้มีร่างระบายน้ำลันให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำลันออกจากร่าง จัดให้มีหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณ สระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการปิดใช้สระในเวลากลางคืน จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกจากกัน ให้บริการในบริเวณสระว่ายน้ำ จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างด้วยก้อนลงสระว่ายน้ำ 	<p>ด้านน้ำที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม้ให้มีรอยแตก หรือรอยร้าวซึม โดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบร่างระบายน้ำลันให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำลันออกจากร่าง ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการปิดใช้สระในเวลากลางคืน ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณล้างด้วยก้อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL CITY
LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กัชวะคานานา 46/86
MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ติดแม่น้ำและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อ่ามาสัททีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 ผลกระทบจากระบบน้ำ (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณระบบน้ำให้มองเห็นชัดเจน และอยู่ในสภาพดีเสมอ - ดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณระบบน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภายในบริเวณระบบน้ำ และบริเวณโดยรอบระบบน้ำเพื่อหาแหล่งสาเหตุของสิ่งปฏิกูลท์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รับซ่อมแซม หรือปรับปรุงทันที <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุตราลักษณ์ และนางสาวแพชราวดี พุตราลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนวดี สุทธิรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ออกพิพิทธลิที จำกัด ตั้งอยู่บ้านถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 ผลกระทบจากสรรว่ายน้ำ (ต่อ)		<p><u>ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำบริเวณ สรรว่ายน้ำ มีดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสรรว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสรรว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสรรว่ายน้ำตลอดเวลา ที่เปิดให้บริการ เพื่อควบคุมดูแลและให้ความช่วยเหลือในการเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำสรรว่ายน้ำต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี 4) กำหนดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ ในบริเวณสรรว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน อาทิ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง - ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสรรว่ายน้ำ 	<p><u>ด้านที่ควรระวัง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสรรว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสรรว่ายน้ำอยู่ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสรรว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ <p><u>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภายในบริเวณสรรว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสรรว่ายน้ำ ทั้งหมด หากพบสภาพสรรว่ายน้ำ

MAJOR DEVELOPMENT
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(นายจำเริญ พุclarลักษณ์ และนางสุวानพชรลดา พุclarลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ออกพิพิทธลิที จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคยาศิราม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลสนานจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 ผลกระทบจากสรรว่ายน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสรรว่ายน้ำ - ห้ามน้ำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้วเข้า ภายในพื้นที่สรรว่ายน้ำ - เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอน ค่อยดูแล - วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจนน้ำ <p>ต้านคุณภาพน้ำในสรรว่ายน้ำ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาด สรรว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระ ชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะกรง ช้อนวัสดุเบวนลอย 2) ตรวจสอบและทำความสะอาดสรรว่ายน้ำและพื้นที่ โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 3) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแล คุณภาพน้ำในสรรว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล 	<p>และอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ในสภาพไม่ สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบ ซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันทีมี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการ ช่วยชีวิตคนจนน้ำได้ ให้หยุดบริการ</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน <p>ตัวชี้ที่ต้องดู</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (PH) - บริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Clorine) - ปริมาณโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - จุลินทรีย์หรือตัวปั่นปี้จุลินทรีย์ที่ทำ ให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด



วาระดำเนินงานท่าน 49/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนพนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยร่วม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพหลพลีชี จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 ผลกระทบจากสร่าวيان้ำ (ต่อ)		สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษา水资源 ว่ายาน้ำ	<p>วิธีการจัดการ/ความต้อง จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียนและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพหลพลีชี จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปุญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจารุภู พูลารักษณ์ และนางสาวอาภาชรลดา พูลารักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพหลพลีชี จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพัฒนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารออยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 ผลกระทบจากสปา (ยังไม่เปิดให้บริการ)	โครงการจัดให้มีห้องสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้บริการผู้ที่มาใช้บริการโครงการ ซึ่งหากไม่มีการออกแบบ และการจัดการที่เหมาะสม อาจเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อได้	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้อาคารสถานประกอบกิจการ และบริเวณของสถานประกอบกิจการต้องมีความสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ 2) จัดให้มีทางหนีไฟโดยมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงเส้นทางหนีไฟ และมีอุปกรณ์ดับเพลิง 3) จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมอย่างเพียงพอสำหรับผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง 4) จัดให้การบริการไม่มีดิบหรือลับตาจนเกินไป 5) จัดให้มีการจัดทำทะเบียนและประวัติของผู้ให้บริการ นวด เพื่อให้เจ้าพนักงานห้องน้ำนับถ้วนตรวจสอบได้ และต้องไม่ให้ผู้อื่นที่มิใช่ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนมาให้บริการนวด 6) จัดให้ผู้ให้บริการนวดฝ่ายการฝึกอบรมจากหน่วยงาน/สถาบันที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข 	<p>ด้านที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทบทวนและประวัติผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณห้องสปาและทางเดินต่างๆ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ - ตรวจสอบประวัติผู้ให้บริการอย่างถ้วน โดยต้องมีเอกสารยืนยันของผู้ให้บริการที่ถูกต้อง



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุครสารีษะณ์ และนางสาวเพ็ญรดา พุครสารีษะณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพนวยดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคห์ฯราม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 ผลกระทบจากสปา (ยังไม่เปิดให้บริการ) (ต่อ)		<p>7) จัดให้อาคารสถานประกอบกิจการ และบริเวณของสถานประกอบกิจการต้องมีความสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ</p> <p>8) จัดให้มีทางหนีไฟโดยมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงเส้นทางหนีไฟ และมีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>9) จัดให้มีการตรวจสอบผู้ให้บริการนวดเพื่อยืนยันว่าผู้ให้บริการไม่เป็นโรคติดต่อ</p> <p>10) จัดให้มีการตรวจสอบผู้ให้บริการนวดทุกระยะเวลา 6 เดือน</p>	<p>มาตรฐานตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภายในบริเวณห้องสปา หากพบอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้รื้อซ่อมแซมและปรับปรุงโดยด่วน - บันทึกการเข้า-ออกของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL
COMPANY

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด

วันที่ลงนาม 10 พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคห้องรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ช้อปปิ้งคลิฟฟ์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลくなจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 ผลกระทบจากห้องอาหาร	โครงการจัดให้มีห้องอาหาร เพื่อให้บริการผู้ที่มาใช้บริการโครงการ ซึ่งหากไม่มีการออกแบบ และการจัดการที่เหมาะสม จะเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และโรคติดต่อได้	สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไป 1) จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณห้องอาหารอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้มีคราบสกปรก หรือ夷ากไเย่เกิดขึ้นจนเป็นแหล่งของความสกปรก 2) จัดให้มีห้องเก็บของสำหรับห้องอาหารในบริเวณอาคาร เพื่อไม่ให้มีสิ่งของเกะกะในบริเวณห้องอาหาร 3) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารที่มั่นคง แข็งแรง และอยู่ในสภาพดี โดยจัดให้อยู่เป็นระเบียบ 4) จัดให้บริเวณที่รับประทานอาหารมีอากาศถ่ายเท และไม่ถูกบกวนจากการทำงาน เช่นกลิ่น หรือควัน	ด้านที่ตรวจวัด - ตรวจสอบความสะอาดของห้องอาหารก่อนเปิดให้บริการในแต่ละวัน - ตรวจสอบโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารให้อยู่ในสภาพดีเสมอ - ตรวจสอบห้องอาหารไม่ให้มีกลิ่นคุ้นจากการทำงานเข้ามารบกวน จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ - ตรวจสอบภายในบริเวณห้องอาหาร หากพบอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้รับซ่อมแซมและปรับปรุงโดยด่วน - ตรวจสอบการระบายอากาศ และการถ่ายเทอากาศในห้องอาหาร ความต้องการตรวจสอบ - ทุกวัน



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดा พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ช้อปปิ้งคลิฟฟ์ จำกัด

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
MITR ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพนพา ศุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคหายาราม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 ผลกระทบจากห้องอาหาร (ต่อ)		<p>บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร</p> <p>1) จัดให้บริเวณห้องครัวหรือบริเวณที่ใช้เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร มีความเป็นระเบียบ ผนัง เพดาน ไม่มีคราบสกปรก ครบใหม่ หรือหากไถ่ พื้นด่อง เป็นวัสดุการ แข็ง เรียบ เช่น คอนกรีต กระเบื้อง หินขัด และไม่ชำรุดจนเป็นแหล่งของความสกปรก ไม่มีเศษขยะ เศษอาหาร และคราบสกปรก</p> <p>2) จัดให้มีการระบายอากาศ รวมทั้งกลิ่น และควันจากการทำอาหารได้ดี เช่น มีปล่องระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี</p> <p>3) ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น</p> <p>4) จัดให้มีโต๊ะเตรียม-ปรุง และผนังบริเวณเตาไฟ ต้อง ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร</p>	<p>ดูแลที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดของห้อง เตรียม-ปรุงอาหารก่อนเปิดให้บริการ และหลังให้บริการในแต่ละวัน - ตรวจสอบการถ่ายเท ระบายอากาศ ไม่ให้เกิดกลิ่น หรือ ควันรบกวน - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เตรียม-ปรุงอาหาร ให้มีความสะอาดและสภาพดีเสมอ <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภายในบริเวณห้อง เตรียม-ปรุงอาหาร หากพบอุปกรณ์ ที่ชำรุด ให้รับซ่อมแซมและปรับปรุงโดยด่วน - ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งาน ทุกชิ้นเมื่อมีการถูกใช้งาน <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด



วันที่ดำเนินการที่ 51/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนภาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอัญญาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ ออสพิทโอลิมิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บ้านถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 ผลกระทบจากห้องอาหาร (ต่อ)		<p>ห้องอาหาร นำ นำ น้ำแข็ง เครื่องดื่ม</p> <p>1) กำหนดให้อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้อง มีเลขสารบบอาหาร เช่น อาย. หรือ อก.</p> <p>2) จัดให้อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มี คุณภาพดี แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน วางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือเก็บในตู้เย็น ถ้าเป็นห้องเย็น ต้อง วางอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร สำหรับอาหารสด ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง</p> <p>3) จัดให้อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพ ดี เก็บเป็นระเบียบสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร</p> <p>4) จัดให้อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการ ปิดปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร</p> <p>5) จัดให้มีตู้สำหรับปิดอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว และด้านหน้า ของตู้ต้องเป็นกระจก</p> <p>6) จัดให้มีน้ำดื่ม เครื่องดื่ม น้ำผลไม้สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีก๊อกหรือหางเทริน้ำหรือมีอุปกรณ์ที่มีด้านสำหรับ ตักโดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร</p> <p>7) จัดให้มีน้ำแข็งสะอาดที่ใช้บริโภค ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝา ปิด มีอุปกรณ์ที่มีด้านสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจาก พื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่มีสิ่งของอื่นเข้าร่วมไว้</p>	<p>ดูแลที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดของ อาหารและภาชนะที่เก็บอาหาร ด่างๆ - ตรวจสอบการคัดแยกสัดส่วนของ อาหารสดแต่ละชนิด ไม่ให้มีการ ปนกัน <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภายในบริเวณ ห้องอาหาร หากพบภาชนะที่ ชำรุด หรือไม่สะอาด ให้รับ ซ่อมแซมและปรับปรุงหรือ เปลี่ยนภาชนะโดยด่วน - ทำความสะอาดภาชนะหลังใช้ งานทุกชั้นเมื่อมีการถูกใช้งาน <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ ออสพิทโอลิมิตี้ จำกัด

บชอฯ จ.ช. กท. หน้า 55/86



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพัฒนาดี สุทธิรัตน์คัคคี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ யอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 ผลกระทบจากห้องอาหาร (ต่อ)		<p>พนักงานในห้องอาหาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้พนักงานแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน 2) กำหนดให้พนักงานผู้ชายกันเบื้องสีขาว หรือมีเครื่องแบบ ผู้หญิงจะดองใส่หมวด หรือเนื้อที่คุณภาพด้วย 3) กำหนดให้พนักงานเสิร์ฟต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง สำหรับพนักงาน ปรุงจะต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปัจจุบันให้ตรวจสอบได้ 4) กำหนดให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง 	<p>ดัชนีที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทะเบียนและประวัติของ พนักงานทุกคนอย่างถ้วน - ตรวจสอบเครื่องแต่งกาย และสุขอนามัยของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการแต่งกายของ พนักงาน หากพบพนักงานที่ผิดระเบียบ ให้รับดำเนินการทันที <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรักษณ์ และนางสาวเพชรลดा พูลวรักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด



ชั้นราชาภิเษก 56/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพันดาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยร่วม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 伊オスピホロスリテ็ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลくなจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 ผลกระทบจากห้องชาน้ำ และคุณค่าต่างๆ	โครงการจัดให้มีห้องชาน้ำ เพื่อให้บริการผู้ที่มาใช้บริการโครงการ ซึ่งหากไม่มีการออกแบบ และการจัดการที่เหมาะสม อาจเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และโรคติดต่อได้	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร อย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการดูแลห้องชาน้ำ ประจำอยู่บริเวณห้องชาน้ำของโครงการ 3) จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการห้องชาน้ำ ให้มองเห็นชัดเจน 4) จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมหั้งข้อปฏิบัติในกรณีมีผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 	<p>ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดของห้องชาน้ำ - ตรวจสอบเครื่องแต่งกาย และสุขนิสัยของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดของห้องชาน้ำ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงาน หากพบพนักงานที่ผิดระเบียบ ให้รับดำเนินการทันที <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 伊オスピホロスリテ็ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 伊オスピホロスリテ็ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันทนาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 ผลกระทบจากอาคารเด็กเล่น	โครงการจัดให้มีอาคารเด็กเล่น เพื่อให้บริการผู้ที่มาใช้บริการโครงการ ซึ่งหากไม่มีการออกแบบ และการจัดการที่เหมาะสม อาจเป็นสถานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในอาคารเด็กเล่นตลอดเวลาที่มีเด็กเข้ามาใช้บริการในอาคารอย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีอุปกรณ์เด็กเล่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และไม่ชำรุดเสียหายง่าย 3) ตรวจสอบอุปกรณ์เด็กเล่นภายในอาคารเด็กเล่นทุกวัน ให้พร้อมใช้งานเสมอ 4) จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกวันก่อนเปิดให้บริการ 5) จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในอาคารจำนวน 2 ตัว 6) จัดให้มีกังดับเพลิงแบบมือถือจำนวน 2 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ 7) จัดให้มีห้องน้ำบริการในอาคาร 8) จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งข้อปฏิบัติในการมีผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 	<p>ด้านที่ทบทวนวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเครื่องแต่งกาย และสุนิสัยของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบอุปกรณ์เด็กเล่นอย่างสม่ำเสมอ <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงาน หากพบพนักงานที่ผิดระเบียบ ให้รับดำเนินการทันที - ตรวจสอบอุปกรณ์เด็กเล่น หากพบอุปกรณ์ชำรุด ให้รับดำเนินการทันที <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุลวรลักษณ์ และนางสาวสุวนิชรา พุลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอพักพอลลิตี้ จำกัด

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖




เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารี สุทธิรัตน์กัต)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุ�าศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 ผลกระทบจากอาคารเด็กเล่น (ต่อ)		9) จัดให้มีการติดต่อภายนอกโดยใช้วิทยุสื่อสาร พกพาสำหรับเจ้าหน้าที่ และมีโทรศัพท์ประจำอาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในอาคารสามารถใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายนอกอาคารในกรณีฉุกเฉินได้ 10) กำหนดช่วงเวลาการเปิด-ปิด ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบภายในห้องเด็กเล่นให้เรียบร้อย ว่าไม่มีเด็กอยู่ในห้องแล้วก่อนทำการปิดล็อกประตูห้อง	<u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด (<u>ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333</u>)
5.8 ผลกระทบจากห้องออกกำลังกาย (ยังไม่เปิดให้บริการ)	 โครงการจัดให้มีห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้บริการผู้ที่มาใช้บริการ โครงการ ซึ่งหากไม่มีการออกแบบ และการจัดการที่เหมาะสม อาจเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อได้	มาตรการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 1) จัดให้อาคารและคุณลักษณะภายใน มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 2) จัดให้มีแผนผังสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ทางหน้าไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และระบบการใช้บริการที่ชัดเจน 3) จัดให้มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 4) จัดให้ในห้องออกกำลังกายมีเครื่องปรับอากาศ มีอุณหภูมิอยู่ที่ 20-25 องศาเซลเซียส	<u>ด้านที่ตรวจวัด</u> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทະเบียนและประวัติผู้ใช้บริการอย่างสมำเสมอ - ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณห้องออกกำลัง และทางเดินต่างๆ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ดูเก็บสิ่งของ ที่วางหรือ

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุควรลักษณ์ และนางสาวโพธารดา พุควรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารดี สุทธิรัตน์กัล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผลกระทบจากห้องออกกำลังกาย (ยังไม่เปิดให้บริการ) (ต่อ)		<p>5) มีป้ายเตือนการใช้เสียง เพื่อความคุ้มไม่ให้มีเสียงรบกวนผู้ใช้บริการคนอื่นๆ</p> <p>6) จัดให้มีการแบ่งพื้นที่ของห้องออกกำลังการ เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน</p> <p>7) จัดให้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และช่องทางเดินร่วม ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร</p> <p>8) จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมอย่างเพียงพอสำหรับ ผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ โดยแยกเป็น เพศชายและเพศหญิง</p> <p>มาตรการด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย</p> <p>1) จัดให้มีการกำหนดอุปกรณ์ หรือรูปแบบ วิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การ สร้างเสริมระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต การสร้างเสริมระบบ กล้ามเนื้อ และการสร้าง เสริมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ</p> <p>2) จัดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาดและพร้อมใช้งานทุกวัน</p>	<p>เก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ใน สภาพเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประวัติผู้ให้บริการอย่างถี่ ถ้วน โดยต้องมีเอกสารยืนยันของผู้ ให้บริการที่ถูกต้อง <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภายในบริเวณห้องสปา หาก พบรูปกรณ์ที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมและ ปรับปรุงโดยด่วน - บันทึกการเข้าออกของผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการ <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุควรลักษณ์ และนางสาวแพชร์ลดा พุควรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคยาศิริวน จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลคลานจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผลกระทบจากห้องของอกกำลังกาย (ยังไม่เปิดให้บริการ) (ต่อ)		<p>3) จัดให้ป้ายแนะนำ และคำเตือนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน</p> <p>4) จัดให้มีการบริการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน การบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ เครื่องซั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง</p> <p>มาตรการด้านการให้บริการ</p> <p>1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพแก่ สมาชิก ก่อนให้บริการในครั้งแรก</p> <p>2) จัดให้มีคำแนะนำ หลักการ และขั้นตอนการ ออกกำลังกายเพื่อสุภาพ</p> <p>3) จัดให้ป้ายคำแนะนำ/คำเตือนในการออกกำลังกาย โดยติดไว้อย่างชัดเจน</p> <p>4) จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาด และมีบริมาณที่เพียงพอ ให้บริการ โดยไม่คิดค่าบริการ</p>	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุclarลักษณ์ และนางสาวเพชรอดา พุclarลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวทันวยาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพาร์ทเม้นท์ จอมเทียน (ติดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผลกระทบจากห้องออกกำลังกาย (ยังไม่เปิดให้บริการ) (ต่อ)		<p>มาตรฐานด้านบุคลากรผู้ให้บริการ</p> <p>1) จัดให้มีบุคลากรผู้ให้บริการด้านการออกกำลังกายในห้องออกกำลังกาย 1 คน โดยจบการศึกษา ขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง กรมอนามัยและสถาบันการศึกษา</p> <p>2) จัดให้บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ได้รับ การพื้นพูดวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม สุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>1) จัดให้มีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับ เหตุการณ์ฉุกเฉิน และซ้อมแผนการปีละ 1 ครั้ง</p> <p>2) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ที่ห้อง พยาบาลของโครงการ เพื่อพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p>	

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุ�าศัยรุ่น จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บ้านถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 สุนทรียภาพ	โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีลักษณะ สอดคล้องกับกลุ่มลึกลับที่ศูนย์ภาพของ พื้นที่โดยรอบ โดยการหาสีโทนอ่อนและ ใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่เหมาะสม ที่ไม่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสายตา และ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณชั้นล่าง และตามแนวเขตที่ดิน เพื่อให้พื้นที่โครงการมีความร่มรื่นและ ดูสวยงาม สำหรับสภาพแวดล้อมโดยรอบ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นโรงเรือน อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ ร้านอาหาร และร้านค้า เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาโครงการค้นควารใช้ประโยชน์ ที่ดินในบริเวณโดยรอบ ผลกระทบจึงอยู่ ในระดับต่ำ	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด 2,610 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 3.66 ตร.ม. ต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยอยู่ที่บริเวณชั้นล่างทั้งหมด พื้นที่สีเขียวอย่างยืน 2,610 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 100 มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่โครงการต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ และคิดเป็นร้อยละ 55.87 มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่โครงการต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้วรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนให้ดงงาม อยู่เสมอ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้ บริเวณระเบียงห้องพักดัดแปลงทรงพุ่มไม้ไม่ให้ล้ำเข้าไปในห้องพักอาศัยของโครงการเป็นประจำจัดให้มีร้านค้าบริเวณชั้นล่าง เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่ระบบออกจากเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ	วิธีการจัดการ/ความต้องการ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุวรรณลักษณ์ มูลนางสาวเพชรลดา พุวรรณลักษณ์)

ผู้อำนวยการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ลงนามแทนผู้ดูแล ๒๕๖๖

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพนพาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอัญเชิญรวม จอมเทียน (ตัวแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัททีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ศูนย์รีไซเคิล (ต่อ)	การจัดหนัญชาเที่ยมบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเน้นความกลมกลืนกับทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1) แผ่นหญ้าเทียมเลือดดิน ราย หรือรำข้าว นำสายยางฉีดน้ำแล้วใช้เปร่งพลาสติกสำหรับขัดห้องน้ำ มากคราว ยกประกอบ แล้วปล่อยให้แห้ง 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดแผ่นหญ้าเทียมโดยทันที หากเกิดคราบสกปรก หรือมีฝุ่นละอองตกหล่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการล้างทำความสะอาดแผ่นหญ้าเทียมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง - ทำการเปลี่ยนแผ่นหญ้าเที่ยมทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>
5.10 การบดบังแสงแดด	 <p>เมื่อพิจารณาภัยกรรมจากพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นโรงเรມอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ ร้านอาหาร และร้านค้า เป็นดัน ซึ่งกลุ่มอาคารดังกล่าวไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกบดบังแสงได้และมีกิจกรรมที่ต้องใช้แสงอาทิตย์ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดงานบดบังแสงในบางช่วงเวลา</p>	1) จัดให้มีมาตรการลดเชี่ยวความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบระยะ 150 ม. (ประเมินพบว่าเจ้าของตัวอาคารจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในร่มมีสูงสุดประมาณ 150 ม.) โดยโครงการจะมีหนังสือไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบรอบพื้นที่โครงการในระยะ 150 ม. เพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหารือ ผลกระทบจากการบดบังแสงเดด อันเนื่องมาจากการของโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับ	<p>วิธีการจัดการ/ความต้องการ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคห์บูรน จอมเทียน (ติดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลคลองจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศุนค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.10 การบดบังแสงแดด (ต่อ)	มีไดบดบังแสงตลอดทั้งวัน ตั้งนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงอยู่ในระดับต่ำ	<p>โครงการ ซึ่งจะเจรจา กับผู้ร้องเรียน เพื่อตกลงเรื่อง ลักษณะการขยายที่เหมาะสม เป็นกรณีไป โดยมี กำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการ ดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี แรกนับจากที่ โครงการเปิดดำเนินการ</p> <p>2) จัดให้มีคณะกรรมการประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการ อัน ประกอบด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทน ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงอันเนื่อง เกิดจากโครงการ และตัวแทน จากหน่วยงาน ราชการหรือตัวแทนหรือตัวแทนที่เป็นกลางซึ่ง ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้ร่วมกัน กำหนดแนวทางการขยายที่เหมาะสม เป็น รูปธรรมและเป็นธรรมต่อบุคคล</p> <p>3) ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะดอยร่น และวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดลังงาน และลดแรงต้านทานลม</p>	<p>สิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลตำบลนาจอม เทียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการ ติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึง เดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายเจริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวพุทธารดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัณฑนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.11 การบดบังพื้นที่ทางลง	ลักษณะการวางตัวของอาคารของโครงการจะวางตัวตามแนวยาวของที่ดินซึ่งจะ prag กว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 8 อาคาร ซึ่งโครงการจะจัดให้มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินโดยรอบถึงตัวอาคาร นอกเหนือนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกและช่วยกระจายปริมาณความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอก ดังนั้น สภาพการระบายน้ำอากาศของพื้นที่โดยรอบโครงการ จึงค่อนข้างดี ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	<p>1) จัดให้มีมาตรการลดเชยความเสียหายด้วยชุมชน โดยรอบ โดยโครงการจะมีหนังสือไปยังผู้อยู่อาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบดบังพื้นที่ทางลง อันเนื่องมาจากอาคารของโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการซึ่งจะเจรจากับผู้ร้องเรียน เพื่อตกลงเรื่องลักษณะการลดเชยที่เหมาะสมเป็นกรณีไป โดยกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากที่โครงการเปิดดำเนินการ</p> <p>2) จัดให้มีคณะกรรมการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการ อันประกอบด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังลงอันเกิดจากโครงการ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการหรือตัวแทนที่เป็นคนกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ให้ร่วมกันกำหนดแนวทางการลดเชยที่เหมาะสม เป็นปูรปัฐมและเป็นธรรมต่อบุคคล</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความคิดเห็น จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนธันวาคมปีก่อน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุclarลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุclarลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2561 ลงชื่อ.....
MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารชุดอยาภัยรวม จอมเทียน (ตัวแบบเปลี่ยนการใช้ยาการ)
โดย บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ขอรับอนุญาตตามที่มีมาตรา 1 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ จังหวัดเชียงใหม่

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบหรือพิธีกรรมที่ส่งผลกระทบ	ผลการระบุที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.12 การบูรณะภายนอกให้ก่อน และคุณภาพท่าทาง	เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จ จะประมาณ 8 อาคารของรัฐส่วนที่เป็นหลักจำานวน 8 อาคาร จำแนกเป็น อาคารโรงแรมจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร A สูง 5 ชั้น อาคาร C และอาคาร D สูง 7 ชั้น และอาคาร บริการอื่นๆ อีกจำนวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคาร F อาคาร G และอาคาร H สูง 1 ชั้น และอาคาร B อาคาร E สูง 2 ชั้น ซึ่ง อาคารจะวางตัวตามแนวเขตพื้นที่ โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับ โครงการตั้งแต่ว่างการดำเนินการก่อสร้าง จนถึงวันปิดดำเนินการห้ามเข้า ซึ่งแนวทาง ทางเดินที่ศูนย์กลาง ทั้งนี้ โครงการได้จัด ให้มีมาตรการดูแลรักษาความเสียหายต่อ ชุมชนโดยรอบในกรณีที่พืชสูงน้ำต่ำเกิด จลาจลการดูแลรักษา	1) จัดให้มีมาตรฐานการเขตดูแลความเสียหายต่อชุมชน โดยรอบในกรณีที่พืชสูงน้ำต่ำเกิดจากภัยธรรมชาติ ให้รับทราบทั้งน้ำดื่มและน้ำเสีย ดำเนินการโดยการ ทั้งนี้ โครงการจะจัดทำงบประมาณที่ต้องจัดทำงบประมาณตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ในระยะ 100 ม. เพื่อให้รับทราบว่า หากมีปัญหาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถจัดกับโครงการ เนื่องจากความไม่สงบและแผนที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสถาบันฯ ให้ดำเนินการ ปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการ ตั้งแต่ว่างการดำเนินการก่อสร้าง จนถึงวันปิดดำเนินการห้ามเข้า ซึ่งแนวทาง ทางเดินที่ศูนย์กลาง ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่พืชสูงน้ำต่ำเกิด จลาจลการดูแลรักษา	วิธีการจัดการ/ความต้องการ และการติดตามตรวจสอบ

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

หมายเหตุ 2561 ลงวันที่ 27/07/2018
หมายเหตุ 2561 ลงวันที่ 27/07/2018



(นายจารุวิทย์ พุตะลักษณ์ และนางสาวพชราดา พูลวรลักษณ์)
ผู้อำนวยการตัวแทนที่รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

MI TR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD
บริษัท ภัณฑ์และเชื้อเพลิง จำกัด

หมายเหตุ 2561 ลงวันที่ 27/07/2018


(นางสาวน้ำฝน ลูกธนสาร ลูกธนสาร)

ผู้อำนวยการตัวแทนที่รับผิดชอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยูอาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.12 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ (ต่อ)		<p>จะเพิ่มส่วนประกอบของปีก สัญญาณแต่ละช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS หรือในการนี้ที่ไม่สามารถปรับปรุงปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ โครงการจะติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับชมได้เฉพาะสถานี โทรทัศน์ จำนวน 6 ช่อง ซึ่งได้แก่ 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS</p> <p>- การปรับปรุงงานรับสัญญาณดาวเทียม จะปรับทิศทางของงานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลักษณ์ พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคชัยรัตน จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โดย บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ระบบจ่ายน้ำประปา ถังสำรองน้ำใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการร้าว ซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการทุกถัง ตรวจสอบอยร้าวซึม (check list) ของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตกgon หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำทันที จัดให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกสถิติการใช้น้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)
2. การไฟฟ้าและการอนรักษ์พลังงาน	 <ul style="list-style-type: none"> ระบบไฟฟ้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุclarลักษณ และนางสาวเกื้อรดา พุclarลักษณ)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชอสพิทอลลิตี้ จำกัด



บชช. จ. กทม. ที่ 69/86
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารเรียนยุคใหม่รวม จอมทين (ตั้งเป็นระยะเพื่อยกเว้นการใช้งาน)

โดย บริษัท เม杰ร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ดูแลอาคารน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และศุ檀ค่าทางวิทยาศาสตร์	ตัวชี้วัดที่ควรจับ สังเกตุ	มาตรฐาน	มาตรฐานที่ต้องยังคงไว้ในการจัดการ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. การดักการขยายเบนซิน สีงมน้ำ	<ul style="list-style-type: none">● ปริมาณเชื้อเพลิง● สารพิษห้องพักชัย	<ul style="list-style-type: none">● ตรวจสอบสภาพห้องพักชัยให้ถูกต้องในสภาพดี บุกรุกหลังคาและไม่มีดีมีขยะตกค้าง	<ul style="list-style-type: none">● ตรวจสอบสภาพห้องพักชัยให้ถูกต้องในสภาพดี บุกรุกหลังคาและไม่มีดีมีขยะตกค้าง● ติดตอรับผิดชอบดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none">● สับปด้าหลัง 1 ครั้ง● ติดตอรับผิดชอบดำเนินการ	บริษัท เม杰ร์ ดิเวลลอปเม้นท์ ดูแลดูแลติดต่อ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปรับปรุงบ้าน) มาตราฐาน : คุณภาพดี โทรศัพท์ฯ โทร. 038-103333
4. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none">● ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)● บีโอดี (BOD)● สารแขวนลอย (SS)● ซูลไฟด์ (Sulfide)● สารทึบแสงได้ดั้งหมด (TDS)● ตะกอนหนัก (Settleable Solids)● น้ำมันและไขมัน (Fat oil and Grease)● ฟีฟาร์น (TKN)	<ul style="list-style-type: none">● จัดซื้อตัวอย่างคุณภาพนำเข้าของระบบบำบัดน้ำเสียและติดต่อ ได้แก่<ul style="list-style-type: none">1) จุดรวมน้ำเสียที่ระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด3) บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของคุกกิ้งเกรทลามาส ก่อนระบบทรัสน้ำที่สุดระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด	<ul style="list-style-type: none">● เตือนภัย 1 ครั้ง● ติดตอรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซม	<ul style="list-style-type: none">● ติดตอรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซม	บริษัท เม杰ร์ ดิเวลลอปเม้นท์ ดูแลดูแลติดต่อ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปรับปรุงบ้าน) มาตราฐาน : คุณภาพดี โทรศัพท์ฯ โทร. 038-103333



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายเจริญ พูลวรักษณ์ แหลมนาสราเพชรada พุวรรณลักษณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท เม杰ร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด



(นางสาวนันดา สุธิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท เม杰ร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคยาศิริวน จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ออสพิทโอลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลคลานาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้วัดที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การนำบ้ำดันน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมันที่ปอดักไขมัน ถ้ามีปริมาณมากให้ถักออก และประสานงานให้เทศบาลฯ เก็บขนต่อไป ตรวจเช็คถุงเก็บตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เต็มต้องรีบถักออก จัดเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในแต่ละวัน และจัดทำบัญชีรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่การจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานงานของระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร A และอาคาร B ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีตำบลคลานาจอมเทียนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 	<ul style="list-style-type: none"> ปอดักไขมัน ถังเก็บตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL LTD.
เมษายน 2564 ลงวันที่.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดा พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ออสพิทโอลิตี้ จำกัด



ก่อตั้งปี พ.ศ. 2516
MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ก่อตั้งปี พ.ศ. 2516/1/86

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพันดาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอroy อศรีรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้วัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	● รอยร้าวหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ	● ตรวจสอบการร้าวซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ	● เดือนละ 1 ครั้ง ● ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	● อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	● ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอย่างเสมอ	● ปีละ 2 ครั้ง ● ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)
	● ระบบไฟฟ้าสำรอง	● ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	● ทุก 3 เดือน ● ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	● ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ	● ตรวจสอบให้ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดีม่องเห็นชัด และไม่ลบเลือน	● ทุกเดือน ● ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	● ทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ	● ตรวจสอบทางหนีไฟและสภาพทางเดินหนีไฟ และเส้นทางเดินรถดับเพลิงไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง	● ทุกสัปดาห์ ● ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุควรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุควรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพาร์ทเม้นท์ จอมเทียน (ดีดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บ้านถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ตัวชี้วัดที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> หม้อแปลงไฟฟ้าทุกชุด ป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ตรวจสอบป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดไม่หลบเลือน 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	
7. สุนทรียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่สีเขียวของโครงการ หญ้าเทียมบริเวณระหว่างน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ร่มรื่นสวยงามเสมอ ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุด ทำความสะอาดแผ่นหญ้าเทียม เปลี่ยนแผ่นหญ้าเทียม 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง 	<p>บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p> <p>บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
เมฆาพัฒนากรุ๊ป จำกัด

(นายจำเริญ พูลารักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลารักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เอกสารจ้างงานที่ 186

เมษายน 2561 ลงชื่อ....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยร่วม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้วัดที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ● ป้าย/สัญญาลักษณ์ต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสภาพป้าย-สัญญาลักษณ์ ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดีและมองเห็นชัด 	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกเดือน ● ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)
9. โครงการและความปลอดภัย บริเวณระหว่างน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสรรวิ่งน้ำ พื้นและผนังไม้ให้มีรอยแตกหรือรอบรั้วซึม โดยให้สรรวิ่งน้ำอยู่ในสภาพดีเสมอ ● ตรวจสอบร่างระบายน้ำลั้นให้มีฝาปิด แข็งแรง อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำลั้นออกจากร่าง ● ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของ สระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและมองเห็นได้อย่างชัดเจน ● ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่าง ให้เพียงพอทั่วบริเวณ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบภายในบริเวณสรรวิ่งน้ำ และบริเวณโดยรอบสรรวิ่งน้ำทั้งหมด หากพบสภาพสรรวิ่งน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซม หรือปรับปรุงทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกวัน 	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุclarักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุclarักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด

S. Phulayon Boon

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

S.

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยร่วม จ omn เทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บ้านถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลคลานจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบบททางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ตัวชี้วัดที่ตรวจดู	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. โครงการและความปลดภัย บริเวณระหว่างน้ำ (ต่อ)	<p>สรรว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในบริเวณที่มีการเปิดใช้ระบายน้ำในเวลา กลางคืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัว ก่อนลงระบายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้อง เปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือ^กเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ ในสภาพดีเสมอ ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับ ระบายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และอยู่ ในสภาพดีเสมอ 			
10. ด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	 <ul style="list-style-type: none"> ดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำ และห้องส้วมในบริเวณระหว่างน้ำให้ สะอาดอยู่เสมอ ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระ น้ำ เช่น ไฟฟ้าช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม่ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานไม่หลอกเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำและ ห้องส้วมและตรวจสอบให้สะอาด อยู่เสมอ ตรวจสอบภายในบริเวณระหว่างน้ำ^ก และบริเวณโดยรอบระบายน้ำ^ก ทั้งหมด หากพบสภาพสระน้ำ^ก ละเอียดต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน ทุกวัน 	<p>บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038- 103333)</p>

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ LIMITED

(นายเจริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เม杰อร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอสพทโอลลิตี้ จำกัด

75/86
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวพันดาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้วัดที่ตรวจดู	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. ด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการจนน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ ระหว่างน้ำให้อยู่ในสภาพดีและ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ ระหว่างน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุด เสียหาย ให้รีบซ่อมแซมหรือ ปรับปรุงทันที บันทึกการลงเวลาเข้าออกของ เจ้าหน้าที่ประจำระหว่างน้ำ หากไม่ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการ ช่วยชีวิตคนจนน้ำได้ ให้หยุดบริการ ระหว่างน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน 	
11. คุณภาพน้ำในระหว่างน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Clorine) ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ปริมาณทีโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในระบบน้ำจำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบทึ้น 1 จุด - ระบบทลิก 1 จุด ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในระบบน้ำจำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบทึ้น 1 จุด - ระบบทลิก 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ทุกเดือน 	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชย ปัญหา โทร. 038-103333)



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทโอลลิตี้ จำกัด


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันษาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการดิตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยูฯ อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลくなจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้ที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. คุณภาพน้ำในระบรว่ายน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - E. coli - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 			
12. ความปลอดภัยของห้องสปา	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบทະเบียนและประวัติผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณห้องสปาและทางเดินด้านๆ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ตรวจสอบห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตรวจสอบประวัติผู้ให้บริการอย่างถี่ถ้วน โดยต้องมีเอกสารยืนยันของผู้ให้บริการที่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบภายในบริเวณห้องสปา หากพบอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมและปรับปรุงโดยด่วน บันทึกการเข้าออกของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน 	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุควรลักษณ์ คุณนางสาวเพชรลด้า พูลวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด

E.P. Palangkao
พัฒนา ปะละกานต์ 7786

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

.....

(นางสาวพันวาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุщаศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้วัดที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. ความปลอดภัยของ ห้องอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบความสะอาดของห้องอาหารก่อนเปิดให้บริการในแต่ละวัน ● ตรวจสอบโถง เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ● ตรวจสอบห้องอาหารไม่ให้มีกลิ่น คุวนจากการทำอาหารเข้ามา รบกวน ● ตรวจสอบความสะอาดของห้องเตรียม-ปรุงอาหารก่อนเปิดให้บริการ และหลังให้บริการในแต่ละวัน ● ตรวจสอบการถ่ายเท ระบบอากาศ ไม่ให้เกิดกลิ่น หรือ คุวนรบกวน ● ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม-ปรุงอาหาร ให้มีความสะอาดและสภาพดีเสมอ ● ตรวจสอบความสะอาดของห้องเตรียม-ปรุงอาหารก่อนเปิดให้บริการ และหลังให้บริการในแต่ละวัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบภายในบริเวณห้องอาหาร หากพบอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้รับซ่อมแซมและปรับปรุงโดยด่วน ● ตรวจสอบการระบายอากาศ และการถ่ายเทอากาศในห้องอาหาร ● ตรวจสอบภายในบริเวณห้องเตรียม-ปรุงอาหาร หากพบอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้รับซ่อมแซมและปรับปรุงโดยด่วน ● ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกขั้น เมื่อมีการถูกใช้งาน ● ตรวจสอบภายในบริเวณห้องอาหาร หากพบภาชนะที่ชำรุด หรือไม่สะอาด ให้รับซ่อมแซมและปรับปรุงหรือเปลี่ยนภาชนะโดยด่วน ● ทำความสะอาดภาชนะหลังใช้งานทุกขั้น เมื่อมีการถูกใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกวัน ● ทุกวัน 	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038-103333)



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุลวรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดดา พุลวรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

PP
P.
Mit
MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

.....

(นางสาวมัทนารี สุทธิรัตน์ก้าว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทบทั่งหมด (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอพยุคยาศิราม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ตัวชี้วัดที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. ความปลอดภัยของ ห้องอาหาร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบการถ่ายเท ระบบอากาศ ไม่ให้เกิดกลิ่น หรือ ควันรบกวน ● ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เตรียม-ปรุงอาหาร ให้มีความ สะอาดและสภาพดีเสมอ ● ตรวจสอบความสะอาดของอาหาร และภาชนะที่เก็บอาหารด่างๆ ● ตรวจสอบการคัดแยกสัดส่วน ของอาหารสดแต่ละชนิด ไม่ให้มี การปนกัน ● ตรวจสอบห้องเบื้องและประวัติ ของพนักงานทุกคนอย่างถ้วน ● ตรวจสอบเครื่องแต่งกาย และสุข นิสัยของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงาน หาก พบรหัสงานที่ผิดระเบียบ ให้รับ ดำเนินการทันที 		



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายจำเริญ พุครลักษณ์ และนางสาวเพชรลดा พุครลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยอสพิทอลลิตี้ จำกัด



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
โดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนจอมเทียนสาย 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ตัวนี่ที่ตรวจ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
14. ความปลอดภัยของ ห้องชาน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดของห้องชาน้ำ ตรวจสอบเครื่องดัดกาย และสุขนิสัย ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดของห้องชาน้ำ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงาน หากพบพนักงานที่ผิดระเบียบ ให้รับ ดำเนินการทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน ทุกวัน 	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชย ปัญหา โทร. 038-103333)
15. ความปลอดภัยของ ห้องออกกำลังกาย	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบห้องเบียนและประวัติ ผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอ ทั่วบริเวณห้องสปาและทางเดินต่างๆ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ตรวจสอบห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้ เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้าสำหรับ ผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตรวจสอบประวัติผู้ให้บริการอย่างถ้วน โดยต้องมีเอกสารยืนยันของผู้ให้บริการ ที่ถูกต้อง ตรวจสอบอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ให้อยู่สภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบภายในบริเวณห้องออกกำลัง หากพบอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้รับ ซ่อมแซมและปรับปรุงโดยด่วน บันทึกการเข้าออกของผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการ 	ทุกวัน	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอป เม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด (ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม มาตรการฯ : คุณอาทิตย์ ไชยปัญหา โทร. 038- 103333)

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ...

(นายจำเริญ พุควรลักษณ์ และนางสาวเพชรลดา พุควรลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หอสพิทอลลิตี้ จำกัด

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เมษายน 2561 ลงชื่อ...

(นางสาวมัชนาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๑
แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๒
แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๓



แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๑
แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๒
แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๓


MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LTD.
เมษายน ๒๕๖๑ ลงชื่อ

รับรองจากงานหน้า ๘๑/๘๖

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

(นายจริญ ชุมารักษ์) และผู้ตรวจทางสถาปัตยฯ ทราบด้วย
ผู้รับอนุญาตการรับสั่งเจ้าของบ้าน บริษัท เมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(นางสาวพัชราดา อุไรรัตน์) ประชุมร่วมกับผู้รับอนุญาต จัดทำ



SITE PLAN DRAWING
DRAWN BY: J. PETER ROY
DATE: 01/08/2022
SHEET: 1 OF 1
SCALE: 1:400
ELEVATION: 0.00
DRAFTER: S. CHAIWAT
REVISER: P. CHAIWAT
CHECKER: J. PETER ROY
OWNER: MAJOR DEVELOPMENT HOSPITALITY COMPANY LTD.
ARCHITECT: J. PETER ROY
STRUCTURAL ENGINEER: J. PETER ROY
MECHANICAL ENGINEER: J. PETER ROY
ELECTRICAL ENGINEER: J. PETER ROY
MECHANICAL & ELECTRICAL SANITARY ENGINEER: J. PETER ROY
INTERIOR DESIGNER: J. PETER ROY
LANDSCAPE DESIGNER: J. PETER ROY
REVISER: S. CHAIWAT
REVISER: S. CHAIWAT
REVISER: S. CHAIWAT
REVISER: S. CHAIWAT
REVISER: J. PETER ROY

PROJECT: BEAUMONT PARTNERSHIP
BUILDING: SITE PLAN
DRAWING NO.: 7725-A_1002-A
SUBMISSION: BUILDING SUBMISSION REVISE

รูปที่ 2 ผังแสดงที่อุดกั้นทีกดช่วงของการซ่อม

รับรองจำนวนหน้า 82/86

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LTD.


มกราคม 2561 ลงวัน

(นายชาเรณุ พุฒิสกิญ์ และนางสาวเพชรลดา พุฒิสกิญ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ -Octogen Limited จำกัด



มกราคม 2561 ลงวัน

(นางสาวมานาวนี สุธีรัตนศักดิ์)
ผู้รับผิดชอบการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรรังสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL CO., LTD.

เมษายน 2561 ลงวัน

(นายเจ้าเรือง ภูริวงศ์สกุล และนางสาวแพทรอสดา พูรవัฒน์สกุล)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ เทคโนโลยีพัฒนา จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 83/86

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรอุปสงค์ไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงวัน

(นางสาวนพนารถ สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



SITE DRAINAGE

SCALE

1:400

รูปที่ 4 ผังแสดงแนวท่อระบายน้ำทั่งบริเวณที่อยู่รอบโครงการ

รับรองจำนวนหน้า 84/86


MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITALITY
COMPANY LIMITED
เมษายน 2561 ลงชื่อ.....
(นายเจ้าเรือน ภูคลารสก์กี้น์ และนางสาวเพชรลดา ภูคลารสก์กี้น์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ ซอฟต์พิพอลลิตี้ จำกัด

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD
บริษัท มิตรแอนด์เพื่อนไทย จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวน้ำหนาดี สุหัสรีวนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ชื่อพืช	รายละเอียด พล็อกที่
รากไม้สัก	Tradesianolia spathacea Stearn.
บทต้นพิมาน	Nephrolepis exaltata (L.) Schott
เฟรชพันน์	Spathiphyllum sp
กระเบื้องดินเผา	Heliconia psittacorum L.f.
กระเบื้องหินอ่อน	Colaletus longifolia Boom
กระเบื้องหินอ่อน	Heliconia spathocoron x Heliconia spathocoronata
กระถางช่อดอกไม้	Aristeguieta cv. Golden Torch
กระถาง	Scatena taccada (Guenth.) Roxb.
กระถางใบเขียว	Phymatosorus grossus (Langsdorff & Fischer) Brownlie
กระถาง	Aechmea fasciata
กระถาง	Piper sommentatum Roxb.
พืชประดับ	Pandanus amaryllifolius Roxb.
พืชประดับใบเขียว	Cosus speciosus (J.Koenig) Sm.
พืชประดับใบเขียว	Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.
ใบกระดิ่ง	Prato compacta R.Br.

พื้นที่ส่วนกลาง

พื้นที่ ๕ พื้นที่ส่วนกลางที่ต้องดูแลในโครงการ

รัฐธรรมนูญ ๘๕/๖๖

แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๑
ที่ดินเลขที่ ๔๘๒๙ หมู่ที่ ๓
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ผู้ออกแบบ: บริษัท มิตต์ อาร์คิวท์ จำกัด
ผู้จัดทำ: บริษัท แมกโนเลีย อาร์คิวท์ จำกัด

บริษัท มิตต์ อาร์คิวท์ จำกัด
E N V I R O N M E N T I T H A I C O . L T D
บริษัท แมกโนเลีย อาร์คิวท์ จำกัด
บริษัท แมกโนเลีย อาร์คิวท์ จำกัด

(นายจังรี้ ชุกรังษีภรณ์ และนางสาวดวงพรรดา ทุรราภัทร์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมอร์ เส้าคลองบึงน้ำ พอกเพียงรัตน์ จำกัด

(นายจังรี้ ชุกรังษีภรณ์ และนางสาวดวงพรรดา ทุรราภัทร์)
ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มิตต์ อาร์คิวท์ จำกัด

แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๑
ที่ดินเลขที่ ๔๘๒๙ หมู่ที่ ๓
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ผู้ออกแบบ: บริษัท มิตต์ อาร์คิวท์ จำกัด
ผู้จัดทำ: บริษัท แมกโนเลีย อาร์คิวท์ จำกัด

นายจังรี้ ชุกรังษีภรณ์
นายจังรี้ ชุกรังษีภรณ์

แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๑
ที่ดินเลขที่ ๔๘๒๙ หมู่ที่ ๓
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ผู้ออกแบบ: บริษัท มิตต์ อาร์คิวท์ จำกัด
ผู้จัดทำ: บริษัท แมกโนเลีย อาร์คิวท์ จำกัด

บริษัท มิตต์ อาร์คิวท์ จำกัด
E N V I R O N M E N T I T H A I C O . L T D
บริษัท แมกโนเลีย อาร์คิวท์ จำกัด
บริษัท แมกโนเลีย อาร์คิวท์ จำกัด

รัฐธรรมนูญ ๘๕/๖๖

: ๗๕๐

MAJOR DEVELOPMENT
HOSPITAL
COMPANY LTD
แบบร่างสถาปัตย์ ฉบับที่ ๑
ที่ดินเลขที่ ๔๘๒๙ หมู่ที่ ๓
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ผู้ออกแบบ: บริษัท มิตต์ อาร์คิวท์ จำกัด
ผู้จัดทำ: บริษัท แมกโนเลีย อาร์คิวท์ จำกัด

