

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๖ ๑'๕ ๕



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ Rawai Hotel. 003/2563 ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ ๒ ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๖๖๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๗๑ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์

ที่ได้แก้ไข...

ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท อีแอนด์เอ็นไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๖ ๑ ๕ ๕ , : :

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพินุลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล
(Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๖๖๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว
แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai
Hotel) ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๗๑ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท อันดามัน
เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ของ
บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว โดยให้บริษัท ราไว
แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ต ได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ต
ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๒ ๑ ๕ ๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล
(Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลราไว

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ Rawai Hotel. 003/2563 ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๖๖๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว
แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไว อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๗๑ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณ
จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel)
ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากเทศบาลตำบลราไวได้อนุญาตโครงการแล้ว
ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลราไวส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ ลัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 19/126 หมู่ที่ 3 ถนนรัชฎานุสรณ์ ซอยม่วงอุทิศ
ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

กองวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 46 วันที่ 9 มีค 63
เวลา 16.28 ผู้รับ ก

093-1516359
สำนักงานนโยบายและแผน -
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 435 วันที่ 9 มีค 63
เวลา 16.48 ผู้รับ ศาษา

ที่ Rawai Hotel. 003/2563

7 มกราคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ฉบับหลัก) จำนวน 18 เล่ม


ตามที่ บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลราไว อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 171 ห้อง มีเนื้อที่ทั้งหมด 1-3-40.25 ไร่ หรือ 2,961 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 22.95 เมตร และสระว่ายน้ำจำนวน 1 สระ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดดำเนินการนั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชัย)
กรรมการผู้จัดการ



เลขที่ 87 วันที่ 10/1/63
เวลา 10.22 ผู้รับ ศาษา

เอกสารแนบ 2 กล่อง, แผ่น
เอกสารแนบ ชุด CD แผ่น

ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๖๖๗๙



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 6839	วันที่
เวลา 15.29	ผู้รับ ศักดิ์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ่มมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) จำนวน ๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดทำรายงานโดยบริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภท โรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๗๑ ห้อง ให้จังหวัดภูเก็ตนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานฯ และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมตามความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จังหวัดภูเก็ต นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

ได้พิจารณารายงานฯ และเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการแล้ว ได้มีมติให้ความเห็นชอบในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ราไวโฮเทล (Rawai Hotel) รายงานการประชุมตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัท อันทามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้จัดส่งมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โครงการโรงแรม ราไว
โฮเทล (Rawai Hotel) ต้องยึดถือปฏิบัติมาเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายภักพงศ์ ทวีพัฒน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๑๔

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม ราไว๋ โฮเทล (Rawai Hotel)
ของบริษัท ราไว๋ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลราไว๋ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ



กรรมการบริษัท


ตั้งแต่วันที่ ๒๕๖๓

(นายทวีวัฒน์ นันทิรงค์) (นางสาวสุนทรี นันทิรงค์)

บริษัท ราไว๋ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาววนัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อับตานัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไว้ โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไว้ โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลราไว้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 171 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน มีความสูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร และสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้สอย ทั้งหมด 9,790 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,246 ตารางเมตร จัดทำรายงานโดย บริษัท อันตามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไว้ โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ - ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท ราไว้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ราไว้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
-------------------------	---	---	---	---

ลงชื่อ  (นายทวีวัฒน์ นันทิรงค์) (นางสาวสุนทรี นันทิรงค์)
บริษัท ราไว้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ  (นางสาวฉัตรพร จรุงเกียรติ์)
บริษัท อันตามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) ของบริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (ต่อ)

	ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ   กรรมการผู้จัดการ 2563
(นายพิชิต บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)
บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อับดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบหรือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการ ควบคุมให้ผู้ดำเนินการ ก่อสร้างโครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบระยะก่อสร้าง และ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กำหนดให้มีมาตรการ กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากเจ้าของโครงการแล้ว กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยเป็นเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง ระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อควบคุม ให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) และต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด	1. เจ้าของโครงการต้องนำมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการที่ได้รับ ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้เป็น เงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) 2. เจ้าของโครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม เงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยเคร่งครัด 3. ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ และกรณีที่มีการก่อสร้าง โครงการส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน สามารถติดต่อ ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเจ้าของโครงการได้อย่างไร 4. จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาการ ก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลตำบลราไว เจ้าของครัวเรือนใกล้เคียงโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้แทน บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลให้โครงการปฏิบัติตาม	-

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการโครงการ/ผู้แทนโครงการ/ผู้แทนบริษัท/ผู้แทนหน่วยงาน/ผู้แทนชุมชน/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.....

(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)

บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ แอเรีย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท บ้านรามัน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการ ควบคุมให้ยู่ค้ำเนินการ ก่อสร้างโครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบระยะก่อสร้าง และ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการ 5. จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง โครงการ ตรวจสอบอาคารข้างเคียงพร้อมถ่ายภาพ องค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการ สภาพดั้งเดิมของ อาคารครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง ตรวจสอบ และถ่ายภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนฐานรากอาคาร ตรวจสอบและถ่ายภาพครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของ อาคาร และเทศบาลตำบลราไวไฮ เพื่อเป็นหลักฐานและ รับทราบร่วมกัน ในกรณีอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย เนื่องจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้องชดเชยความ เสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหาย ตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอชต์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อีความัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ อยู่สูงจากระดับถนน สาธารณะบริเวณหน้าโครงการ ประมาณ 1-3.50 เมตร ปัจจุบันบางส่วนมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่รวมประมาณ 2,557.18 ตารางเมตร และบางส่วนมีไม้ยืนต้นและพืชขึ้นปกคลุม ได้แก่ ต้นมะยม ต้นราชพฤกษ์ ต้นมะละกอ ต้นกล้วย ต้นกระดังงา ต้นมันปู ต้นพลับพลึง บอนยักษ์ กระทกรก ตำลึง หนุ่ยปากควาย โมยราบ หนุ่ยหวาง พลับพลา หนุ่ยต่าง หนุ่ยหมากเมี่ยง หนุ่ยเกล็ดหอย และอัญชันดอกขาว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน โครงการยังไม่มีอาคารรื้อถอนอาคารเดิม และยังไม่มีการ ก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด การรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 3 อาคาร ที่อยู่ในพื้นที่ โครงการจะต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคารจากเทศบาลตำบล ราไวตามมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ	มาตรการระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง มาตรการระยะรื้อถอนอาคาร 1 โครงการจะต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคารจากเทศบาลตำบล ราไวตามมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 2. ในระหว่างการรื้อถอนอาคารโครงการจะติดตั้งป้ายเตือน อันตรายและแสดงขอบเขตการรื้อถอนอาคารพร้อมด้วย ไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายไว้รอบบริเวณที่จะ รื้อถอน เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป ในบริเวณนั้น และจัดให้มีพนักงาน สำหรับห้ามบุคคลซึ่งไม่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งดูแลความ เรียบร้อยของป้ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย 3. ในการรื้อถอนจะต้องดำเนินการในช่วง 09.00 น. - 17.00 น. เท่านั้น แต่หากมีความจำเป็นต้องกระทำหลังเวลาดังกล่าว โครงการจะขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยจะจัด ให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 4. ระหว่างการรื้อถอนจะต้องมีแผงกันวัสดุตกหล่นรอบข้าง อาคาร มีการฉีดน้ำ ตักฝุ่นตลอดเวลา และมีผ้าใบกันฝุ่นด้วย	ดัชนีที่ตรวจวัด - เรื่องร้องเรียน - ความคงทนแข็งแรงของ รั้วทึบ วิธีการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจาก การก่อสร้างหากพบว่ามี เรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและ แก้ไขโดยทันที - ตรวจสอบความ คงทน แข็งแรงของรั้วทึบ และ ตรวจสอบไม่ให้มีการฉีกขาด ของผ้าใบตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบสาร สิ่งแวดล้อม-ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	(1) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร (2) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร โดยหลังจากรื้อถอนอาคารเดิมจะมีการปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และถนนภายในโครงการเท่านั้น ซึ่งจะทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศในระดับต่ำ (ผังบริเวณช่วงก่อสร้างโครงการ แสดงดังรูปที่ 1) ทั้งนี้ หลังจากมีการรื้อถอนอาคารก่อนปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว จะต้องมีการฟื้นฟูสภาพดินเพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกบริเวณดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ดี	5. จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 4 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วนและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 6. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเขตชุมชนและทางแยก 7. ห้ามรถบรรทุกจอดหน้าโครงการ รวมทั้งห้ามวางวัสดุที่รื้อถอนหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 8. การรื้อถอนจะใช้ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลใหญ่ ประกอบด้วย รถแบคโฮ จำนวน 1 คัน รถ 10 ล้อ (ขนส่งวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนอาคาร) จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน รวมทั้งสิ้น 5 คัน และเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ประกอบด้วย รถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ) จำนวน 5 คัน 9. การกำจัดซากอาคารที่เหลือจากการรื้อถอน ระหว่างการรื้อถอนอาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดให้มีคนงานคัดแยกวัสดุก่อสร้างที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้หรือสามารถจำหน่ายได้ออกจากเศษปูน ส่วนเศษปูน และอิฐ

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ บันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี บันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อับคัมมัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		จากตัวอาคารจะต้องทำการบดย่อยและนำไปถมบริเวณพื้นที่โครงการ โดยจะต้องบดอัดให้แน่นและสม่ำเสมอ 10. หลังจากมีการรื้อถอนอาคารก่อนปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว จะต้องมีการฟื้นฟูสภาพดินเพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกบริเวณดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ ดังนี้ - หลังจากก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ให้ทำการเปิดหน้าดินบริเวณที่จะปลูกต้นไม้โดยการขุดลึกประมาณ 1 เมตร แล้วนำดินที่ได้ไปพักกองไว้บริเวณที่ว่างของโครงการ - จัดให้มีการเตรียมพื้นที่บริเวณที่จะปลูกต้นไม้ โดยนำปุ๋ยอินทรีย์มาใส่มารองบริเวณพื้นความหนาประมาณ 0.50 เมตร - ทำการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก ตะปู หรืออิฐขนาดใหญ่ หน้าดินที่พักกองไว้ให้เอาเศษหิน หรือเศษอิฐต่างๆ ที่ปะปนมากับดินที่ได้จากการขุดเปิดหน้าดิน แล้วนำหน้าดินดังกล่าวมาผสมกับดินขุยมะพร้าว และปุ๋ยอินทรีย์ คลุกเคล้าให้เข้ากัน เพื่อเพิ่มความร่วนซุย และธาตุอาหารให้ดิน - นำหน้าดินที่ผสมดินขุยมะพร้าว และปุ๋ยอินทรีย์มาถมกลับบริเวณที่จะปลูกต้นไม้รอให้ดินยุบตัวประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นนำต้นไม้ลงปลูกตามที่ออกแบบไว้	

ลงชื่อ กรรมการบริหาร AND DEVELOPMENT CO., LTD. 2563

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)

บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตมัยน์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		มาตรการระยะก่อสร้าง 11. กำหนดให้มีการปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการวางฐานรากของอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และการจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการเท่านั้น 12. ตูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น 13. ทางเข้า-ออกของโครงการ ให้วางแผนคอนกรีตรองรับรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับล้อรถ และจัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับล้อ 14. จัดให้มีคนงานคอยเก็บกวาดเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบนถนนสาธารณะ หน้าโครงการเป็นประจำทุกวัน 15. จัดทำรั้ว Aluminum Sheet โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูงประมาณ 4 เมตร และต่อผ้าใบสูง 2 เมตร พร้อมติดป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ป้ายเขตก่อสร้าง ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณเตือนอันตรายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไว แอสต์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันคามัน เอ็นไวรอนแมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		16. จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์ อื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน 17. จัดให้มีการการกำจัดเศษวัชพืชภายในพื้นที่โครงการช่วง ระยะก่อสร้างที่เกิดจากการปรับพื้นที่โครงการ โดยต้องถม กลบลงไปกับดินที่ปรับถมภายในพื้นที่ และห้ามเผาวัชพืช ภายในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	
1.2 ทรัพยากรดิน และการ ชะล้างพังทลายของดิน	<u>การชะล้างพังทลายของดิน</u> ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะ เป็นที่ราบ อยู่สูงจากระดับถนนสาธารณะบริเวณหน้า โครงการ ประมาณ 1-3.50 เมตร ปัจจุบันภายในพื้นที่ โครงการมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่รวมประมาณ 2,557.18 ตารางเมตร จะทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ดังนี้ - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นดาดฟ้า ขนาด 26.85 x 33.15 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 890.07 ตารางเมตร เศษวัสดุจากการรื้อถอนประมาณ 372.84 ลูกบาศก์เมตร	<u>มาตรการระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง</u> <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ</u> <u>ขนย้ายเศษวัสดุรื้อถอนอาคาร</u> 1. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และขนส่งดิน เข้าสู่พื้นที่โครงการ ให้ทำการขนส่งในช่วงเวลา 10.00 น.- 15.00 น. สำหรับ การขนส่งเจ้าหน้าที่ และคนงานก่อสร้างจะขนส่งก่อนช่วง ชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (ก่อน 07.00 น.) และหลังชั่วโมง เร่งด่วนช่วงเย็น (หลัง 18.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร ที่ติดขัด 2. ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการ ให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - เรื่องร้องเรียน <u>วิธีการ</u> - จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการ และจัดให้มี เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดย ทันที หากพบว่าเป็นความ เสียหายที่เกิดขึ้นจาก โครงการต้องดำเนินการ แก้ไขทันที

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการโครงการ

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตกิจ)



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ได้รับผลกระทบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน และการ ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	- อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาด 18.05 x 78.95 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,425.05 ตารางเมตร เศษวัสดุจากการรื้อถอนประมาณ 748.98 ลูกบาศก์เมตร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 9.90 x 24.45 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 242.06 ตารางเมตร เศษวัสดุจากการรื้อถอนประมาณ 123.24 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคารรวมประมาณ 1,245.06 ลูกบาศก์เมตร (จากการประมาณการของวิศวกรผู้ออกแบบ) โดยโครงการจะทยอยคัดแยกให้ละเอียด และนำไปกองไว้บริเวณพื้นที่โครงการ จากนั้นผู้รับเหมาจะขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเส้นทางขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่เจ้าของโครงการได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคารอย่างเคร่งครัด สำหรับในระยะก่อสร้างจะมีการปรับพื้นที่เพื่อวางฐานรากอาคาร และการขุดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง	3. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะอาจทำให้ถนนชำรุด และจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงที่วิ่งผ่านพื้นที่ชุมชน 4. จัดให้มีผ้าใบคลุมปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกคันให้มิดชิด และแนบหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของเศษดิน 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างขณะขนย้ายดินออกนอกพื้นที่โครงการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลา 6. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณถนนทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 7. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านชุมชนหรือทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร 8. จัดให้มีการล้างทำความสะอาดกระบะ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และกรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้	<u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ นันทิร) (นางสาวสุนทรี นันทิร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อินคามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด

เดือนมีนาคม 2563 12/256

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน และการ ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	กิจกรรมการขุดดิน โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มี การก่อสร้างเท่านั้นซึ่งการเปิดหน้าดินของโครงการจะ เลือกใช้วิธีขุดเปิดหน้าดิน (Open Cut) เพื่อเป็นการปรับถม ที่มีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณดินที่ขุดทั้งหมด 3,317.70 ลูกบาศก์เมตร ระดับความลึกของดินขุดอยู่ที่ประมาณ 0.425-1.80 เมตร เนื้อที่ประมาณ 2,524.90 ตารางเมตร ซึ่งดินดังกล่าว ผู้รับเหมาก่อสร้างจะทำการขนย้ายออกสู่ภายนอกพื้นที่ โครงการทั้งหมด สำหรับดินและเศษวัสดุก่อสร้างที่ต้องขนย้ายออกจาก พื้นที่โครงการทั้งหมดมีประมาณ 4,562.76 ลูกบาศก์เมตร (เศษวัสดุก่อสร้าง 1,245.06 ลูกบาศก์เมตร และดินที่ได้จาก การขุดปรับพื้นที่ 3,317.70 ลูกบาศก์เมตร) จะใช้รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 2 คัน ขนย้ายวันละ 5 เที่ยว/คัน ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 38 วัน ทั้งนี้ ภายในพื้นที่โครงการได้จัดให้มี พื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุรื้อถอนชั่วคราว โดยสามารถ รองรับเศษวัสดุก่อสร้างได้ประมาณ 465 ลูกบาศก์เมตร (พื้นที่ 310 ตารางเมตร สูง 1.50 เมตร)	พนักงานเก็บหรือทำความสะอาดพื้นที่ 9. ดัดข้อความประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง โดยระบุชื่อโครงการชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการ เรียกร้องของประชาชน <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ กองดิน (กรณีนำดินจากโครงการไปพักกองเพื่อรอการจัดการ)</u> 1. จัดทำรั้วสังกะสีความสูงประมาณ 3 เมตร โดยรอบขอบเขต พื้นที่กองดิน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และป้องกันไม่ให้ดินไหลออกสู่ภายนอก 2. ก่อนนำดินเข้าไปพักกอง โครงการจะต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัย บริเวณใกล้เคียงทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วัน 3. ตำแหน่งกองดินจะต้องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียง 4. ก่อสร้างรางระบายน้ำชั่วคราว ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร และบ่อดักตะกอนกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร โดยรอบพื้นที่กองดินก่อนที่จะมีการนำดินมากอง 5. ชุกลอกรางระบายน้ำโดยรอบพื้นที่กองดินเป็นประจำ	

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการโครงการ

(นายทวีวัฒน์ บันศิริ) (นางสาวสุนทรี บันศิริ)

บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อีโคเทรเนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน และการ ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	สำหรับขั้นตอนการขุดเพื่อก่อสร้างฐานรากอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้กำหนดให้มีการตอกเข็ม พืด (Sheet Pile) ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างป้องกันดินสำหรับ งานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน และทำค้ำยันเหล็ก (Steel bracing) เพื่อป้องกันดินพัง โดยโครงสร้างกันดิน แบบ Steel Sheet Pile จะสามารถป้องกันแรงดันน้ำ แรงดันดิน แรงดันอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของ สิ่งก่อสร้างได้ ดังนั้น โครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ดิน และการชะล้างพังทลายของดิน ในระดับต่ำ	6. ปิดคลุมกองดินด้วยตาข่ายกรองแสงสีเขียว เพื่อลดการ พังทลายของดินและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ <u>มาตรการป้องกันการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการผิวดิน</u> <u>(กรณีนำดินจากโครงการไปปรับถม)</u> 1. การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินหรือปรับถมต้องอัดชั้นดิน ให้แน่น และราบเรียบอย่างสม่ำเสมอ 2. ในการถมดินโครงการต้องดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน เท่านั้น และติดตั้งเครื่องหมายแสดงขอบเขตการดำเนินงาน ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยสีสะท้อนแสง รวมทั้งป้าย สะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาด 0.50x1 เมตร ทุกระยะ ไม่เกิน 40 เมตร 3. การดำเนินการถมดินจะต้องมีผู้ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา ควบคุม อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างหรือพังทลาย ของดิน รวมถึงการตรวจสอบเสถียรภาพของระบบป้องกัน ดินให้แข็งแรง 4. การถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง เจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพัน ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะ	

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
(นายทวีวัฒน์ นันทิร) (นางสาวสุนทรี นันทิร)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
วันที่ 14/2563



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อับคาบัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินคอร์ปอเรชัน จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการปรับปรุงถนนและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการปรับปรุง

รายได้ โฮเทล (Hotel) (ระยะเริ่มต้น และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และองค์การ ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน และการ ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)		3. จัดให้มีกำแพงกันดิน (Sheet Pile) บริเวณที่มีการขุด ชั้นใต้ดินและบริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน เพื่อป้องกันการ พังทลายของดินโดยต้องสร้างกำแพงกันดินให้แล้วเสร็จ ก่อนขุดดินและปรับถมพื้นที่โครงการ 4. ขุดลอกทางระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ 5. ห้ามคนงานทิ้งขยะหรือวัสดุสิ่งของอันจะทำให้เกิด การอุดตันของทางระบายน้ำ 6. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ และภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ 7. เก็บกวาดดินทราย และเศษวัสดุที่ตกหล่นบนถนนหน้าที่ตั้ง โครงการทุกวัน เพื่อป้องกันเศษวัสดุหรือดิน ทราย ไปอุดตัน ท่อระบายน้ำสาธารณะ 8. จัดให้มีรางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ไหลได้ อย่างสะดวกและเพียงพอก่อนไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำเดิม ของโครงการ และระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และจัดให้มีตะแกรงดักขยะอยู่ในที่ตรวจสอบได้ 9. ดินที่ขุดจากการก่อสร้างฐานราก บ่อหนองน้ำ และบ่อพักน้ำ จะต้องกองไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่เฉพาะ และต้องปิด	

ลงชื่อ

(นายทวีวัฒน์ นันทิโรจ) (นางสาวสุนทรี นันทิโรจ)

บริษัท ราไว แอนด์ แอต์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 2563

หน้า 56/56



ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันคัมมัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

บุคคลกรรับค่าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบพหุ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าอื่นๆ	ผลกระทบหรือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน และการ ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)		ปกคลุมหรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมและมีการถมกลับในพื้นที่ โครงการ โดยอัดชั้นดินให้แน่น วางเรียบ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 10. จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกัน เศษดินติดไปกับล้อรถออกสู่ภายนอกโครงการ 11. จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์ อื่นๆ เช่น สัญญาณเตือนอันตรายที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ	การเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยอยู่เป็นระยะๆ กรมทรัพยากรธรณีได้ทำแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของ ประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ.2556 ซึ่งได้กำหนดค่าระดับ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวไว้ 5 ระดับ สำหรับพื้นที่โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลราไว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีความรุนแรงตามมาตรวัดเมอร์คัลลี VI ซึ่งเมอร์คัลลี VI หมายถึง แรง (ต้นไม้ล้ม บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง) แต่อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างอาคารจะต้องมี การตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนด การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร	1. จัดให้มีการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่าย ต่างๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการอย่างน้อยปีละครั้ง หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่าย ต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการจะต้องเข้าร่วม การฝึกดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 2. การก่อสร้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาการที่ถูกต้องมีการ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรที่มีความรู้และ ความชำนาญ ความสามารถเฉพาะด้านนั้นๆ และออกแบบ ตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง การออกแบบอาคาร ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1302) เป็นต้น	

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราไว โฮเทล จำกัด 2563
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
หน้า 11

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อับดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ (ต่อ)	และพื้นที่ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 2 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน "บริเวณเฝ้าระวัง" หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนในปี พ.ศ.2555 นั้น ได้เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ละติจูด 8.02 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.37 องศาตะวันออก ที่ความลึก 10 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.30 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 16 เดือนเมษายน 2555 เวลา 16.44 น. ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแนวรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยตามแนวระนาบแบบเลื่อนซ้ายที่ทอดผ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยจากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหว ในวันเวลาดังกล่าวของกรมทรัพยากรธรณี, 2555 พบว่า ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 2 (บ้านราไว) ตำบลราไว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	3. วิศวกรจะต้องออกแบบอาคารตามกฎหมายกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ของอาคาร และพื้นที่ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550	

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเคอร์เบชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ (ต่อ)	ซึ่งจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2555 พบว่า ได้รับ แรงสั่นสะเทือนประมาณ 7 เมตรต่อวินาที หมายถึง แรง (ดับไม้สั้น บ้านแก่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง) แต่โครงการก็ได้จัดให้มีการ ออกแบบอาคารเพื่อรองรับแรงต้านแผ่นดินไหวตามที่ กฎกระทรวงกำหนด และจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข พร้อมทั้งแผนการอพยพกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ในระดับต่ำ การเกิดสึนามิ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่ผ่านมา ตำบลราไว ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากข้อมูลแผนพัฒนา สามปีเทศบาลตำบลราไว (พ.ศ.2553-2555) พื้นที่เสี่ยงภัย คลื่นยักษ์ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนจาน (หาดโนนจาน, หาดอ่าวสน) สถานที่อพยพที่ปลอดภัยคือ โรงแรมเบญจเกตุบดินทร์ คลับ ภูเขาหลังโรงแรมเขาแดง มีซอยนาเยเป็นเส้นทาง อพยพหลัก หมู่ที่ 2 บ้านราไว (หาดราไว, หาดแหลมกา) สถานที่อพยพที่ปลอดภัยคือ หักกิมทางสวนไม่วนแหลมกา มีถนนโนนจาน-โคกสั้นเป็นเส้นทางอพยพหลัก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน (เกาะโหลน เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะแก้ว เกาะบอน และเกาะเฮ) สถานที่อพยพที่ปลอดภัยคือ		

ลงชื่อ กรรมการบริหารและพัฒนาระบบราชการ 2563
(นายทวีวัฒน์ นันทิ์) (นางสาวสุนทรี นันทิ์)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบโดยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ (ต่อ)	ภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านบางคณที (หาดมิตรภาพ) สถานที่อพยพที่ปลอดภัยคือ ที่พักริมทางสวนไม้สลับหมู่ที่ 4 ซอยสุขสันต์ 1,2 หมู่ที่ 6 บ้านแหลมพรหมเทพ (หาดยะบู้, หาดปากบาง) สถานที่อพยพที่ปลอดภัย คือ แหลมพรหมเทพเขาแดง มีถนนในหวน-โคกกันเป็นเส้นทางอพยพหลัก สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 450 เมตร จากแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึงแต่อย่างใด สำหรับหอคอยเตือนภัยสึนามิที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดอยู่บริเวณหาดราไวย์ ส่วนสถานที่พักพิงชั่วคราวที่ใกล้ที่สุดของหาดราไวย์ที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดไว้ มีสถานที่พักพิงชั่วคราว คือ วัดสว่างอารมณ์ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำแผนผังเส้นทางอพยพไปยังพื้นที่อพยพที่ได้กำหนดไว้ และจะประสานงานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลราไวย์ ตลอดจนจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่		

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ 2563
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตรุ่ง) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตรุ่ง)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อินคามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเคอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม																								
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ (ต่อ)	ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างอย่างน้อยปีละครั้ง และร่วม ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิด เหตุการณ์จริง ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ																										
1.4 คุณภาพอากาศ	การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 27 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็น ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ ทั้งในช่วงรื้อถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ซึ่งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงรายละเอียดดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ดัชนีคุณภาพ</th><th>หน่วย</th><th>ผลการ ตรวจวัด</th><th>ค่ามาตรฐาน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 100 ไมครอน</td><td rowspan="5">มก./ ลบ.ม.</td><td>0.060</td><td>0.33</td></tr> <tr> <td>ฝุ่นขนาดเล็ก PM-10</td><td>0.026</td><td>0.12</td></tr> <tr> <td>ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์</td><td>0.003</td><td>0.78</td></tr> <tr> <td>ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์</td><td>0.122</td><td>0.32</td></tr> <tr> <td>ก๊าซไฮโดรคาร์บอน</td><td>1.430</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์</td><td></td><td>0.344</td><td>10.31</td></tr> </tbody> </table>	ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	ผลการ ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 100 ไมครอน	มก./ ลบ.ม.	0.060	0.33	ฝุ่นขนาดเล็ก PM-10	0.026	0.12	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	0.003	0.78	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	0.122	0.32	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน	1.430	-	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์		0.344	10.31	มาตรการช่วงรื้อถอนอาคาร - จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 4 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วนและป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง - ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการรื้อถอนอาคาร - ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ - จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที - บริเวณทางเข้า-ออก ให้ปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราาย หรือฝุ่นตกค้างจนทำการรื้อถอนแล้วเสร็จ	ดัชนีที่ตรวจวัด - ตรวจวัดค่า TSP, PM-10, CO, NO₂, SO₂ และ HC วิธีการตรวจวัด และ ระยะเวลาตรวจวัด - ตรวจวัด TSP, PM 10 ทุกวันที่ทำฐานรากเสาเข็ม และ ช่วงปรับถมดิน และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตรวจวัด CO NO₂ SO₂ และ THC เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลทุกเดือน โดย
ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	ผลการ ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน																								
ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 100 ไมครอน	มก./ ลบ.ม.	0.060	0.33																								
ฝุ่นขนาดเล็ก PM-10		0.026	0.12																								
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		0.003	0.78																								
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		0.122	0.32																								
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน		1.430	-																								
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์		0.344	10.31																								

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการโครงการ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อับคัมมิ เอ็นไวรอนเม้นท์โฮล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบต่าง สิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมก่อสร้างอาคาร แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองของโครงการเป็นแหล่งกำเนิด แบบพื้นที่ ซึ่งจะแพร่กระจายสู่บรรยากาศในปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะองค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน และความเร็วลม USEPA(1977) ให้ข้อมูลโดยกว้างๆ ว่าลักษณะงานบนพื้นดินที่มีกิจกรรมปานกลาง ดินมีองค์ประกอบของตะกอนดินละเอียด (Silt) 30% และดัชนีของหยาดน้ำฟ้า (Precipitation and Evaporation Index) ประมาณ 50% ฝุ่นละอองจะเกิดขึ้นในอัตรา 1.20 ตัน/เอเคอร์/เดือน หรือเท่ากับ 417 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/ชั่วโมง จากคำนวณโดยการให้ Box Model พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมกับค่าที่ตรวจวัดจากบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ซึ่งตรวจวัดได้ 0.060 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีค่าความเข้มข้นโดยรวมเท่ากับ 0.061 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและถือได้ว่าเป็นค่าไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกำหนด	6. ตรวจสอบเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่สุญญากาศเพื่อลดการเกิดมลพิษ มาตรการระยะก่อสร้าง มาตรการด้านความปลอดภัย 1. จัดให้มีป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอมติจากผู้พักอาศัยข้างเคียงในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 2. ทำป้ายระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันให้มีการก่อสร้างฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นก็ตรวจวัดต่อเนื่อง 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดทำระบบบันทึกข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างและระบบแนวทางการแก้ไขสามารถตรวจสอบระบบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - TSP ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric (High Volume Air Sampler) - PM-10 ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric - CO ตรวจวัดด้วยวิธี Non-Dispersive Infrared Detection - NO ₂ ตรวจวัดด้วยวิธี Chemiluminescence - SO ₂ ตรวจวัดด้วยวิธี Parosoline - HC ตรวจวัดด้วยวิธี THC Analyzer

ลงชื่อ   **นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร**
 (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
 บริษัท ราไวย์ แอสท์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อีเอ็ม เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 ลงชื่อ  **บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน**
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
 บริษัท อีเอ็ม เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไผ่ ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และพื้นที่เสี่ยง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไนโตรเจน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการทำงานของ เครื่องจักรกล การทำงานขอยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายชนิดที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO ₂) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างว่าส่วนใหญ่ แล้วใช้เครื่องยนต์ดีเซล และมี Emission Factors โดยประมาณ ว่าโครงการจะมีการใช้ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลใหญ่ ประกอบด้วย รถแบบไคโย จำนวน 1 คัน รถ 10 ล้อ (ขมเศษวัสดุ ก่อสร้างจากกรรเชียงอาคาร) จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน รวมทั้งสิ้น 5 คัน และเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ประกอบด้วย รถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ) จำนวน 5 คัน จากการประเมินมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้าง พบว่า ค่าฝุ่นละออง TSP ค่าฝุ่น PM-10, CO, NO ₂ และ SO ₂ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อรวมกับค่าที่ตรวจวัดได้ พื้นที่โครงการแล้ว พบว่า ไม่มีปัญหาค่าฝุ่นที่ก่อให้เกิดคุณภาพ อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบ	บันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุ ชื่อวันและเวลาที่ร้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 3. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุ สาเหตุและเวลา มาตรการติดตามตรวจสอบ 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้ข้อพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อได้โดยตรงเพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพร้อมทั้งติดตั้งกล่อง รับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้อง ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดส่ง รายงานให้หน่วยงานอนุญาต	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวนสภายุติและตัวแห่งที่ ตรวจวัด - ตรวจวัด 2 สถานี คือ ภายใน พื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านทิศ เหนือของโครงการ และ บริเวณหน้าเทศบาลตำบล ไร่ไผ่ ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ *นางสาวสุนทรี บัณฑิตจู* ลงชื่อ *นางสาวสุนทรี บัณฑิตจู*
 (นายทวิวัฒน์ บัณฑิตจู) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตจู) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตจู)
 บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไผ่ โฮเทล (Raihai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่เสี่ยง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ที่เก็บขยะมูลฝอยจากการทำงาน จะอยู่ในระดับต่ำ	4. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่นประจำวันพร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ 5. ตรวจสอบการทำงานทั่วไปและหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้ที่ได้รับฝุ่นมากที่สุด 2. จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 4 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นส่วนและป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมติดป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณเตือนอันตราย ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	

ลงชื่อ
 (นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกุล) (นางสาวสุพร นันทิกร)
 บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
 บริษัท อีเอ็มเอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด

.....บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																																																				
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ <table><tr><td colspan="4">ตารางสรุปค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศระยะก่อสร้างโครงการ</td></tr><tr><td>TSP</td><td>0.060</td><td>0.001</td><td>0.061</td></tr><tr><td colspan="4">เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.33</td></tr><tr><td>CO</td><td>0.344</td><td>0.044</td><td>0.388</td></tr><tr><td colspan="4">เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 10.31</td></tr><tr><td>NO₂</td><td>0.122</td><td>0.102</td><td>0.224</td></tr><tr><td colspan="4">เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.32</td></tr><tr><td>THC</td><td>1.430</td><td>0.013</td><td>1.443</td></tr><tr><td colspan="4">เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.76</td></tr><tr><td>SO₂</td><td>.003</td><td>0.002</td><td>0.005</td></tr><tr><td colspan="4">เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.121</td></tr><tr><td>PM₁₀</td><td>0.026</td><td>0.007</td><td>0.003</td></tr><tr><td colspan="4">เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.121</td></tr></table>	ตารางสรุปค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศระยะก่อสร้างโครงการ				TSP	0.060	0.001	0.061	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.33				CO	0.344	0.044	0.388	เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 10.31				NO ₂	0.122	0.102	0.224	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.32				THC	1.430	0.013	1.443	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.76				SO ₂	.003	0.002	0.005	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.121				PM ₁₀	0.026	0.007	0.003	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.121				มาตรการด้านการควบคุมและใช้เครื่องจักร 1. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งานและตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน 2. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 3. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการในพื้นที่ 5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกลงมาอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนสกปรกหกล้นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่สะอาดโดยทันที
ตารางสรุปค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศระยะก่อสร้างโครงการ																																																						
TSP	0.060	0.001	0.061																																																			
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.33																																																						
CO	0.344	0.044	0.388																																																			
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 10.31																																																						
NO ₂	0.122	0.102	0.224																																																			
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.32																																																						
THC	1.430	0.013	1.443																																																			
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.76																																																						
SO ₂	.003	0.002	0.005																																																			
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.121																																																						
PM ₁₀	0.026	0.007	0.003																																																			
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.121																																																						

ลงชื่อ นายพรวิวัฒน์ บัณฑิตจุฑา (นางสาวสุพรรณ จรุงเกียรติจร) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายพรวิวัฒน์ บัณฑิตจุฑา) (นางสาวสุพรรณ จรุงเกียรติจร)
 บริษัท ไร่ไว โฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อัคราเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไผ่ ไทเทค (Rawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทั้งสี่ สิ่งแวดล้อมและสังคมได้แก่	การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละอองช่วง ก่อสร้าง จากสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นเขต ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และพื้นที่ว่าง การพิจารณา ผลกระทบจะให้ความสำคัญกับบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งจะได้รับ ผลกระทบ ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพ เนื่องจากการอยู่อาศัยจะได้รับสัมผัสนาน ได้ถึง 24 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น จึงพิจารณาความอ่อนไหวของ ผู้รับผลกระทบสำหรับความเดือดร้อนรำคาญอยู่ในระดับสูง และผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับ ผลกระทบต่อระบบนิเวศจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากพื้นที่ โครงการ และใกล้เคียงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศ ที่กำหนดให้ต้องอนุรักษ์หรือสงวนรักษาไว้ การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ เนื่องจากการจัดทำแผนการได้รับผลกระทบจาก การตกสะสมของฝุ่นที่มีต่อระบบนิเวศ จัดอยู่ในพื้นที่ อ่อนไหวในระดับต่ำ ดังนั้นการประเมินระดับความอ่อนไหว จากผลกระทบต่อระบบนิเวศสำหรับการก่อสร้างอาคาร และการขนส่งวัสดุก่อสร้างจึงจัดอยู่ในระดับต่ำ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 2. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ 3. ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด 4. จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการ หกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น มาตรการด้านการจัดการของเสีย 1. กำจัดรับเหมามีแผนทำลายวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 2. ห้ามเผาขยะ วัสดุ และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน 1. เปิดพื้นที่ขุดดินเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่ปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง 1. จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 4 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเบ็ดเสร็จและป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ บันทิรุจ) (นางสาวสุนทร บันทิรุจ)
บริษัท ไร่ไผ่ แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

การทนาย 2563

ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อัยคัมภ์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ไร่ไผ่ แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ผลกระทบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลการประเมินความเสี่ยงจากการตกสะสมของผู้ทำให้เคื้อหรืออันตรายในช่วงกิจกรรม การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร และงานขนส่งวัสดุก่อสร้าง พบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการรื้อถอนอาคาร พบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และสุขภาพในช่วงกิจกรรม การรื้อถอน การเตรียมพื้นที่ และการก่อสร้างอาคาร พบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และงานขนส่งวัสดุก่อสร้าง พบว่า ไม่มีความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ พบว่า กิจกรรมการรื้อถอนอาคาร การเตรียมพื้นที่ การก่อสร้างอาคาร และงานขนส่งวัสดุก่อสร้าง ไม่มีความเสี่ยง	2. จัดให้มีการติดตั้งผ้าใบ (Mesh Sheet) ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังบริเวณข้างเคียง 3. ใช้ตาข่ายถักปิดล้อมรอบโครงสร้างอาคาร โดยปิดติดกับนั่งร้านด้านนอก ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุดของอาคารขณะก่อสร้าง และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังบริเวณข้างเคียง 4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่าที่จำเป็น 5. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด 6. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายในพื้นที่ของโครงการต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 7. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 8. หลีกเลี่ยงการขุดผิวดอนกริด ถ้าหากต้องดำเนินการต้องทำให้ผิวดอนกริดเบี่ยงก่อน

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลอวรวมตามกฎหมายนี้ผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน
 (นายทวีวัฒน์ นันทิ์) (นางสาวสุนทรี นันทิ์) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อีแคนัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

องค์ประกอบที่ 1	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
1.4 กุมภาพันธ์ (ค)			
1.5 ระดับความเสี่ยงและการประเมิน		ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1.4 กุมภาพันธ์ (ค)			

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน (ต่อ)	การประเมินผลกระทบ ผลกระทบด้านเสียงในช่วงก่อสร้างนี้ ถือว่าอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีโอกาสได้รับผลกระทบมากที่สุด การประเมินผลกระทบด้านเสียงจะพิจารณาจากอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุดในแต่ละทิศ นั่นคือ ทิศใต้ได้แก่ อาคารโครงการ VIP RAWAI เป็นอาคาร 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร และเป็นอาคาร 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร โดยจะประเมินอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือ อาคาร 8 ชั้น มีระยะห่างประมาณ 22.70 เมตร มีระยะห่างของได้แก่ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 6 คูหา โดยเป็นสำนักงานของบริษัท บ้านไทยร่มเกล้า จำกัด (เลขที่ 88/10-11) มีระยะห่างประมาณ 22.40 เมตร บริษัท พันธุ์ เอเจนซี่ จำกัด (เลขที่ 88/12) มีระยะห่างประมาณ 23.75 เมตร บ้านพักอาศัยเลขที่ 88/13 มีระยะห่างประมาณ 23.65 เมตร และ The Blue Rabbit Apartment (เลขที่ 88/14-15) มีระยะห่างประมาณ 22.05 เมตร มีระยะห่างจากพื้นที่บ้านพักอาศัยชั้นเดียวเลขที่ 78/59 มีระยะห่างจากพื้นที่รื้อถอนประมาณ 13.30 เมตร สำหรับอาคารที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ ได้แก่ บ้านพักอาศัยสองชั้นเลขที่ 87/2	ป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณเตือนอันตราย ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 5. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และจัดหาอุปกรณ์ปิดคลุมส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตลอดจนบำรุงรักษาพยานะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 6. กำหนดแผนงาน/วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดังต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการทำงานที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน 7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน ก่อนการก่อสร้างโครงการ 8. จัดหาเครื่องป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ที่พกพา ยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ต้องทำงานบริเวณที่มีเสียงดังมาก เช่น งานตอกเสาเข็ม งานเจีย เป็นต้น และกำชับดูแลให้คนงานสวมใส่ชุดลดเสียงทำงาน 9. ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนแก่ผู้ที่พักอาศัยข้างเคียง เจ้าของโครงการต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหาวิธีการข้างเคียง หรือจัดการมาก่อนสร้างเพื่อให้ระดับเสียงลดลง	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน DIN 4150 คือ ไม่เกิน 5 มิลลิเมตรต่อวินาที (โครงสร้างเสียหยาบ) และเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กรณี ผลกระทบต่อฐานรากอาคารประเภทที่ 2 แรงสั่นสะเทือนต้องไม่เกิน 20 มิลลิเมตรต่อวินาที หรือ 0.793 นิวตันวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานรากอาคารข้างเคียง

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายทวีวัฒน์ พันธุ์รุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติพร)
 บริษัท ราไว แอนด์ แออบส์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อื่นคัมป์ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและกลิ่น สั่นสะเทือน (ต่อ)	ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่นอกโครงการ แต่เนื่องจากในขั้นตอนการรื้อถอนอาคารจะทำการรื้ออาคารทั้งหมดพร้อมกัน ดังนั้น ในกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารจะดำเนินการรื้อถอนอาคารจะประเมินอาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่นอกโครงการด้วย โดยบ้านพักอาศัยสองชั้นดังกล่าวมีระยะห่างจากพื้นที่รื้อถอนประมาณ 3.50 เมตร ดังนั้น การประเมินผลกระทบด้านเสียงในชั้นรื้อถอนอาคารจะประเมินเฉพาะอาคารที่อยู่ทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระดับเสียงในช่วงรื้อถอนอาคารของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันจะอยู่ข้างเคียงโครงการรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีค่าอยู่ในช่วง 76.88-95.42 dBA) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 พบว่า มีค่าสูงกว่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dBA) แต่ไม่สูงเกินค่าสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่ง 115 dBA)	เช่น การลดเสียงที่แหล่งกำเนิด หรือการลดระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่มีเสียงดัง หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมๆ กับ เป็นต้น 10. จัดวางเครื่องจักร หรือเครื่องย่นที่มีเสียงดังให้ห่างจากบ้านเรือนข้างเคียงมากที่สุด และจัดให้มีการป้องกันเสียงควั่น และการฟุ้งกระจายของเศษดิน โดยใช้ผ้าใบปิดหรือวัสดุอย่างอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรอบบริเวณ มีความสูงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของความสูงของเครื่องคอกเสาเข็ม หรือติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียง เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเสียง (Silencers หรือ Muffler) หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงห่อหุ้มเครื่องจักร (Enclosure) เป็นต้น 11. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุชื่อโครงการ รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และนายแพทย์หรือแพทย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบต่อไป 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้างกรณีพบว่าเกิดความเสียหายที่เกิดจากโครงการ ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีตรวจสอบระดับเสียงและกลิ่น ระยะเวลาตรวจสอบ - เกณฑ์ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดระดับเสียง ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย Ldn L90 และเสียงรบกวน - แรงสั่นสะเทือน ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดแรง สั่นสะเทือนตามข้อ กำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร - ระยะเวลาในการตรวจวัดให้ตรวจวัดระยะก่อสร้างฐานรากทุกวันที่จะเสาเข็ม

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อีคอนับ เอ็มโอบีแอล อีคอนับ จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อีคอนับ เอ็มโอบีแอล อีคอนับ จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลการตรวจสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพและมาตรการควบคุม และมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในโครงการโรงแรม

โรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

ชื่อโครงการ/สถานที่	ผลการตรวจ/มาตรการ	ผลการตรวจ/มาตรการ	ชื่อโครงการ/สถานที่
ผลการตรวจสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพและมาตรการควบคุม และมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในโครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)	13. ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในโครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ) 14. ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ) 15. ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ) 16. ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)	ผลการตรวจสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพและมาตรการควบคุม และมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในโครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ) ผลการตรวจสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพและมาตรการควบคุม และมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในโครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ) ผลการตรวจสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพและมาตรการควบคุม และมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในโครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ) ผลการตรวจสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพและมาตรการควบคุม และมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในโครงการโรงแรมไฮมา (Hawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)	1.5 ระดับเสียงและกลิ่น (ต่อ) ผลกระทบ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน (ต่อ)	การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระทบด้านเสียงจะพิจารณาจากอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดในแต่ละทิศ นั่นคือทิศใต้ ได้แก่ อาคารโครงการ VIP House เป็นอาคาร 8 ชั้น มีระยะห่างประมาณ 22.46 เมตร ทิศตะวันออก ได้แก่ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น โดยเป็นสำนักงานของบริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด (เลขที่ 88/10-11) มีระยะห่างประมาณ 17.50 เมตร บริษัท พันซ์ เอเจนซี่ จำกัด (เลขที่ 88/12)) มีระยะห่างประมาณ 18.85 เมตร บ้านพักอาศัยเลขที่ 88/13 มีระยะห่างประมาณ 18.75 เมตร และ The Blue Rabbit Apartment (เลขที่ 88/14-15) มีระยะห่างประมาณ 17.15 เมตร ทิศตะวันตก ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียวเลขที่ 78/59 มีระยะห่างจากพื้นที่รื้อถอนประมาณ 11.20 เมตร สำหรับอาคารที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ เป็นพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับเจ้าของโครงการ จึงไม่ได้ประเมินผลกระทบ ดังนั้น การประเมินผลกระทบด้านเสียงในช่วงก่อสร้างอาคารประเมินเฉพาะอาคารที่อยู่ทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	และในช่วงเวลาเป็นครั้งคราว ต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูน เพื่อทำฐานราก เท่านั้น ให้โครงการแจ้งกำหนดการต่ออาคารข้างเคียงโดยรอบให้รับทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วัน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน 19.00 น. ช.แรงสั่นสะเทือน 1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะก่อนลงเสาเข็ม ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อกลุ่มพื้นที่ติดโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับโครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 2. กำหนดช่วงเวลาที่ทำการเทฐานรากเฉพาะเวลากลางวัน (09.00 น. - 17.00 น.) เพื่อไม่ได้รับกวนประชาชนใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ 3. ใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายดิน 4. ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียงให้ลดปริมาณเครื่องจักรที่ใช้ในการเจาะเสาเข็มให้เหลือน้อยที่สุด 5. จัดให้มีการตรวจสอบและถ่ายภาพอาคารที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างโครงการเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน


ลงชื่อ (นายทวิวัฒน์ บัณฑิตจุฑ) (นางสาวสุทรี บัณฑิตจุฑ)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันทามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


MO DEVELOPMENT
โครงการ 2563
หน้า 266
บริษัท ราไวย์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการ สั่นสะเทือน (ต่อ)	การระดับเสียงในช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่าจะเกิดขึ้นพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงโครงการรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีค่าอยู่ในช่วง 60.92-88.45 dB(A) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 พบว่า มีค่าสูงกว่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) แต่ไม่สูงเกินค่าสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่ง 115 dB(A) ● กิจกรรมการก่อสร้างอาคารบริเวณชั้นที่ 2-7 สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ชั้นที่ 2-7 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง ได้แก่ งานประกอบ และติดตั้งองค์ประกอบอาคาร และงานตกแต่ง ซึ่งโครงการได้ประเมินผลกระทบด้านเสียงในกรณีที่ได้สำรวจที่สุดของพื้นที่ (พิจารณาอาคารที่อยู่ใกล้เคียงรับเสียงมากที่สุดในแต่ละชั้น) ที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคารที่อยู่รอบๆ ในแต่ละทิศ) ที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคารที่อยู่รอบๆ พื้นที่โครงการในแต่ละทิศ ซึ่งได้แก่ผู้รับเสียงที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิดเสียง แต่เนื่องจากด้านทิศเหนือของโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง และจะทำการก่อสร้างไปพร้อมกับอาคารของโครงการและทางด้านทิศตะวันตก	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ 6. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง 7. ติดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร รวมทั้งตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้มีความเหมาะสมกับงาน 8. จัดลำดับการเจาะเสาเข็มเป็นแนวด้านใกล้กับอาคารข้างเคียงก่อน และไม่ทำการเจาะเสาเข็มเกินเวลา 17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้างเคียง 9. ลดความยาวปาลอกเหล็กป้องกันดินพัง เพื่อให้เกิดความสั่นสะเทือนน้อยที่สุด 10. ใช้กระบอกอัดแบบหมุน (Rotary Drive Cylinder) ปักและถอนปาลอกเหล็กเพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 11. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ	

ลงชื่อ  นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวไฮเทล จำกัด (มหาชน) (เจ้าของพื้นที่)



ลงชื่อ  จงชื่อ
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท ราไวไฮเทล จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำรายงาน)

ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางสังคม	ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ข้อเสนอแนะ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการ สั่นสะเทือน (ต่อ)	อาคารและตึกต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากงาน โครงสร้างและตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กิจกรรม ดังกล่าวจึงอยู่ภายในอาคาร ซึ่งอาคารของโครงการเป็น ผนังล้อยกคอมกรีต เหนือ 0.20 เมตร ซึ่งถือเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดเสียงที่ทะลุผ่านได้ 34 dB(A) (ที่ ม. : Guidelines on Design of Noise Barriers, Environmental Protection Department Highways Department Government of the Hong Kong SAR, 2003) ซึ่งเมื่อเสียงผ่านผนังอาคารโครงการจะทำให้แหล่งรับ เสียงได้รับเสียงจากงานประกอบและติดตั้งองค์ประกอบ อาคาร และงานตกแต่ง ลดลงเหลือ 46.15 - 50.81 dB(A) เสียงรบกวนช่วงก่อสร้าง จากการประเมินเสียงรบกวนจากการก่อสร้างของ โครงการ พบว่า ระดับการรบกวน มีค่าเท่ากับ 6.20 dB(A) ซึ่งไม่ถือเป็นเสียงรบกวน เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน ความสั่นสะเทือน ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากกิจกรรม การก่อสร้างอาคารของโครงการ เช่น การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การปรับเตรียมพื้นที่ การเจาะเสาเข็ม การวางฐานราก	กรณีผลกระทบต่อฐานรากอาคารประเภทที่ 2 โดยค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนที่ได้รับในกรณีไม่ทราบ ความถี่และอาจเกิดการสั่นสะเทือนแบบพ้องกับ ต้องไม่เกิน 0.197 นิวตันวินาที หรือ 5 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งจะไม่ส่งผล กระทบต่อฐานรากอาคาร	

ลงชื่อ *นางสาวสุพริ บันศิริ* กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวไฮ โฮเทล จำกัด
(นายสุพริ บันศิริ) (นางสาวสุพริ บันศิริ)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอชต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ *นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อินคัม เน้นไวรอปเบนท์ อีแอนด์เอ็นซี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน (ต่อ)	และการก่อสร้างโครงสร้างของอาคาร แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดแผนการก่อสร้างแต่ละส่วนตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้ดำเนินการพร้อมกันทั้งหมด ปัจจัยที่ทำให้ความแรงของคลื่นสั่นสะเทือนมีระดับแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นสั่นสะเทือน ระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดถึงจุดรับคลื่น และคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นสั่นสะเทือนของดินแต่ละชนิด ผลกฏาประเมิน ช่วงรื้อถอนอาคาร กิจกรรมการรื้อถอนที่มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนสูงสุดมาจากกลูกกลิ้งสั่นบดอัด (Vibratory roller) ซึ่งเป็นระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดที่กระทบต่ออาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ มีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในช่วง 0.001-0.494 นิว/วินาที โดยบริเวณที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากกลูกกลิ้งสั่นบดอัด (Vibratory Roller) มากที่สุด คือ บ้านพักอาศัยสองชั้นเลขที่ 87/2 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากอาคารรื้อถอนของโครงการประมาณ 3.50 เมตร		

ลงชื่อ *Mar Vito* *Mar Vito*
(นายทวีวัฒน์ นันทิรัฐ) (นางสาวสุนทรี นันทิรัฐ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด





ลงชื่อ *Mar Vito* *Mar Vito*
(นายทวีวัฒน์ นันทิรัฐ) (นางสาวสุนทรี นันทิรัฐ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด


ลงชื่อ *Mar Vito* *Mar Vito*
(นางสาวสุนทรี นันทิรัฐ) (นายทวีวัฒน์ นันทิรัฐ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการ สั่นสะเทือน (ต่อ)	ได้รับผลกระทบจากลูกกลิ้งสั่นบดอัด (Vibratory Roller) เท่ากับ 0.494 นิว/วินาที แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับความสั่นสะเทือนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ FTA Department of Transportation USA โดยกำหนดความเร็วอนุภาคสูงสุดของแรงสั่นสะเทือนไม่เกิน 0.50 นิวต่อวินาที แต่เกินค่ามาตรฐานระดับความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อเสนอแนะของ Wilkin and Leonard โดยกำหนดความเร็วอนุภาคสูงสุดของแรงสั่นสะเทือนไว้ไม่เกิน 0.197 นิว/วินาที ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือน ในระดับต่ำ ทั้งนี้ กิจกรรมการรื้อถอนก็ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนบ้างไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากอัตราเป็นงานจะทำตามแผนการก่อสร้างที่มีการกำหนดเวลาและแบ่งสัดส่วนการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความสั่นสะเทือนต่อชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ		


ลงชื่อ  (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) นักบริหาร
 บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
 บริษัท อีเอ็มบี เอ็มไอโรบแบบพอล อินเทอร์เน็ตเซ็นเซอร์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการ สั่นสะเทือน (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารใกล้เคียงน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนสูงสุด คือ ขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม (Bored pile) เป็นระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดที่กระทบต่ออาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ มีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในช่วง 0.001 – 0.111 นิว/วินาที โดยบริเวณที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการเจาะเสาเข็มมากที่สุด คือ บ้านพักอาศัยชั้นเดียวเลขที่ 78/59 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการมีระยะห่างจากอาคารโครงการประมาณ 11.20 เมตร ได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม เท่ากับ 0.111 นิว/วินาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับความสั่นสะเทือนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ FTA, Department of Transportation U.S.A โดย ถ้า ห น ค ความเร็วอนุภาคสูงสุดของแรงสั่นสะเทือนไม่เกิน 0.50 นิ้วต่อวินาที และไม่เกินค่ามาตรฐานระดับความสั่นสะเทือน		

ลงชื่อ  **นายพิชิต รัตนสุทธี (นายพิชิต) (นางสาวสุทธี บัณฑิตกิจ)**
 บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอम्บ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ  **บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน**
 (นางสาวณรุพร จรุงเกียรติชจร)
 บริษัท อันคัมบ์ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน
 ไร่ไฉ่ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ บนบก (ต่อ)	ที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการ และข้างเคียงส่วนใหญ่เป็น สัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในชุมชนเมือง และชนบท ได้แก่ มดดำ มดแดง กิ้งกือ หงส์ลาย และนกเงือก และนกกระจิบ เป็นต้น ประกอบกับการก่อสร้าง และดำเนิน โครงการอยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่า ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกจะอยู่ในระดับต่ำ		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ไม่ปรากฏว่ามีคลอง หรือแม่น้ำไหลผ่าน น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และน้ำอุบะตกน้ำของคณาจารย์จะถูกรวบรวมเข้าสู่ ท่อระบายน้ำชั่วคราว และปล่อยลงสู่คลอง/บ่อพักน้ำ สำเร็จรูป ก่อนให้ระบายลงสู่บ่อน้ำเสีย ซึ่งจะเป็นแบบ คนงาน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นแบบ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทั้งนี้เป็นส่วนของภาคเอกชนที่ผ่าน การบำบัดแล้วจะถูกเก็บไว้ในถังกรอง เมื่อถึงกรองจะเต็ม ก็จะให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลราไฉ่มาสูบไป กำจัดส่วนน้ำทิ้งเมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะระบายเข้าสู่ บ่อตกตะกอนแล้วปล่อยให้ซึมดินต่อไปและบางส่วนจะ นำกลับมารดพรมพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำ และป้องกันดินโคลนบนทาง 5 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ก่อนนำมาใช้ประโยชน์ในการ รื้อถอนพื้นที่ก่อสร้างต่อไป 2. จัดให้มีห้องสุขาสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ บริเวณบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มี ห้องสุขา 5 ห้อง คิดเป็นประมาณ 20 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากสุขา 3. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำให้ สะอาดอยู่เสมอ 4. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเทศบาลตำบล ราไฉ่ มาสูบตะกอนไปกำจัดพื้นที่ที่เดิม 5. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องส่งสิ่งปฏิกูลภายในบ่อ เกรอะออก โดยสำนักงานเทศบาลตำบลราไฉ่หรือ	

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายทวิวัฒน์ บันศิริ) (นางสาวสุพรี บันศิริ)
 บริษัท ไร่ไฉ่ แอนด์ แอนน์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ไร่ไฉ่ โฮเทล จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นางสาวสุพรี บันศิริ) (นายทวิวัฒน์ บันศิริ)
 บริษัท ไร่ไฉ่ แอนด์ แอนน์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ไร่ไฉ่ โฮเทล จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นางสาวสุพรี บันศิริ) (นายทวิวัฒน์ บันศิริ)
 บริษัท ไร่ไฉ่ แอนด์ แอนน์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ไร่ไฉ่ โฮเทล จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวไฮ ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)		บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเทศบาลตำบลราไว มาขุดไปกำจัดโดยไม่ระบายน้ำเสียลงทะเล 6. รมรงศ์ให้คนงานใช้กันอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น 7. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ขุดมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงทะเลตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 8. เมื่อเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวันให้เก็บเศษวัสดุก่อสร้างรวบรวมใส่ถุงมุลฝอยที่จัดไว้สำหรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ เพื่อรอการเก็บขนจากสำนักงานเทศบาลตำบลราไว หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเทศบาลตำบลราไว มาเก็บขนไปกำจัด	
3. คุณสมบัติการใช้ประโยชน์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตพบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.54	1. ออกแบบอาคารโครงการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 เป็นต้น	

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายทวีวัฒน์ นันทิธร) (นางสาวสุนทรี นันทิธร)
 บริษัท ราไวไฮ ไฮเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัท อับคานัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) และระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	โดยมีข้อสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณสุข โภคและสาธารณสุข การ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ให้ใช้ไม่ได้เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ (1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ สามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย (3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา	2. ควบคุมความสูงของอาคารไม่เกินจากแนบที่ได้รับอนุญาต ก่อสร้าง	

ลงชื่อ วรา ธิง (นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
 บริษัท ไร่ไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
 บริษัท อับคานัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไฉ่ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (4) เลี่ยงน้ำ โศ กระบือ สุกร แพะ แกะ ทาน เปิด ไร่ ไร่ จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า (5) โรงฆ่าสัตว์ (6) ไร่โศเก็บผลิตผลทางการเกษตร (7) กำจัดมูลฝอย ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ไร่โศให้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ค่าน้ำ สำหรับ และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ		

ลงชื่อ ไร่ไฉ่ โอเทล



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท ไร่ไฉ่ โอเทล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจประเมิน
 ไร่ไร่ โฮเทล (Rawal Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	โครงการโรงแรม ไร่ไร่ โฮเทล (Rawal Hotel) ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน มีความสูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร และสระว่ายน้ำน้ำจำนวน 1 สระ มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 171 ห้องพัก และมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 9,790 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยว จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม ปี ค.ศ. 2554 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้		


ลงชื่อ
 (นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นายสุวิมล บัณฑิต)
 บริษัท ไร่ไร่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชัย)
 บริษัท อีสตามัน เอ็มโพรเบบพอล อินเทอร์เน็ต จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคู่มือต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	ข้อ 4 ให้จำแนกพื้นที่ที่ใช้ใช้มาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณ ตามแผนที่ท้าย ประกาศหมายเลข 1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวาร ต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7 ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารดังต่อไปนี้ (๑) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทำเฉพาะอาคารที่มีความ สูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่จะ อนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคาร สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่จะ อนุญาตสำหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ความสอดคล้องของโครงการ โครงการโรงแรม ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) ตั้งอยู่ บริเวณที่ 8 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง		

ลงชื่อ  ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายพริษฐ์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไว ไฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ราไว ไฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน มีความสูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร และสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 171 ห้องพัก และมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 9,790 ตารางเมตร มีพื้นที่ว่างร้อยละ 57.92 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 การใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วไปรอบพื้นที่โครงการจากการแปลสภาพทางอากาศประกอบการสำรวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา พบว่า การใช้ที่ดินในสภาพปัจจุบันโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการคิดเป็นพื้นที่ 3.14 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ประมาณ 1,295 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 41.26) รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัย	

ลงชื่อ
(นายพิริวัฒน์ นันศิริ) (นางสาวศุภรี นันศิริ)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ์)
บริษัท อัมคานัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	พื้นที่พาณิชย์และสถานประกอบการ ประมาณ 1.0969 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 34.93) พื้นที่ทะเล ประมาณ 0.5178 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 16.49) พื้นที่ถนน ประมาณ 0.1380 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็น ร้อยละ 4.39) พื้นที่แหล่งน้ำที่ไม่ใช่น้ำทะเล ประมาณ 0.0589 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.88) พื้นที่ ศาสนสถานประมาณ 0.0168 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็น ร้อยละ 1.54) พื้นที่หาคทราย ประมาณ 0.0097 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 0.31) และพื้นที่หน่วยงาน ราชการ ประมาณ 0.0037 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 0.12) ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า พื้นที่ข้างเคียงส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ว่าง และบางส่วนเป็นพื้นที่ชุมชนพักอาศัย พื้นที่พาณิชย์ และสถานประกอบการ ซึ่งการดำเนิน โครงการ เป็นโครงการประเภทโรงแรม จึงมีความสอดคล้อง กับพื้นที่ข้างเคียง		

ลงชื่อ

(นายทวีวัฒน์ บันศิริ) (นางสาวสุนทรี บันศิริ)

บริษัท ราไว แอนด์ แอชส์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการ



หน้า 41/256

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)


บริษัท อับลิวกัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวย์ โฮเทล (Rawal Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าเชิงสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ	การก่อสร้างโครงการคาดว่า มีพนักงานและคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 100 คน/วัน โดยคนงานจะพักอาศัยอยู่นอกพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งในระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะต้องจัดหาที่สะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเพียงพอบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ปริมาณน้ำใช้จะประเมินโดยตัดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ 98 ลิตร/คน/วัน (น้ำยาบ 30 ลิตร/คน/วัน น้ำส้ม 30 ลิตร/คน/วัน น้ำล้างสิ่งของ 15 ลิตร/คน/วัน น้ำซักผ้า 15 ลิตร/คน/วัน น้ำปรุงอาหาร 5 ลิตร/คน/วัน และน้ำดื่ม 3 ลิตร/คน/วัน : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรสิ่งแวดล้อม, 2539 หน้า 30) ดังนั้น บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างจะมีปริมาณน้ำใช้เท่ากับ 9,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คนงานจำนวน 100 คน) โดยผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้างอย่างน้อย 20 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 2 วัน และต้องจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอ จึงคาดว่าผลกระทบด้านการใช้น้ำบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ (ได้บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างแสดงดังรูปที่ 2)	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใช้สำรองภายในบ้านพักคนงาน ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ หากพบว่า มีปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่า 1 ใน 3 จะต้องประสานให้บริษัทผู้จำหน่ายน้ำเข้ามาเติมน้ำทันที 3. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 4. ตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้และถังน้ำสำรองหากพบมีการรั่วซึม หรือชำรุดให้รีบทำการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วน	ดัชนีชี้วัดรางวัล - จัดให้มีบริเวณห้องน้ำใช้ - ตรวจสอบจุดจุดรั่วซึมบริเวณห้องน้ำใช้ของโครงการ - สอบถามผู้ว่าจ้าง - เส้นท่อไม่ใช้ - ระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุพรี บัณฑิต)
บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
บริษัท อัคราเนชั่น เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะมีจำนวนคนงานสูงสุดประมาณ 100 คน/วัน ซึ่งปริมาณน้ำใช้จะประเมินโดยคิดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ 48 ลิตร/คน/วัน (น้ำดื่ม 30 ลิตร/คน/วัน น้ำล้างสิ่งของ 15 ลิตร/คน/วัน และน้ำดื่ม 3 ลิตร/คน/วัน : เกษียศักดิ์ อุดมสินโรจน์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, 2539 หน้า 30) เท่ากับ 4.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำสำหรับใช้ในการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมเป็น 14.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแหล่งน้ำได้สักรับน้ำซื้อจากบริษัทเอกชนในพื้นที่ตำบลราไวย์และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำไว้สำหรับคนงานก่อสร้างอย่างน้อย 30 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าจะการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างของโครงการจะไม่กระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนแต่อย่างใด		

ลงชื่อ  นายพิพัฒน์ นันทิรุจ (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)

ตำแหน่ง  กรรมการชุมชน

ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท  บริษัท อีเอ็มเอ็ม บีเอ็ม บีเอ็ม จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย	<u>บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง</u> ปริมาณน้ำทิ้งที่เกิดจากการอุปโภค - บริโภคของ คนงานก่อสร้าง จะเกิดจากการใช้ส้วมในพื้นที่บ้านพัก คนงานและพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องกำหนดให้มีห้องส้วม 1 ที่ต่อคนงาน 20 คน (มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคาร ชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง และสถานรับเลี้ยงเด็ก ก่อนวัยเรียน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537) โดยโครงการจึงจัดเตรียม ห้องส้วม-ห้องน้ำ 20 ห้อง บ้านพักคนงานมีปริมาณน้ำใช้ ประมาณ 9.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น คิดเป็นปริมาณน้ำเสีย ประมาณ 5.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งออกเป็นน้ำเสียจากการอุปโภค ทั่วไป เช่น น้ำเสียจากการชำระร่างกายหรือสิ่งของอื่นๆ คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 5.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำชั่วคราว และปล่อยลงสู่ ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ส่วนน้ำเสียจาก ห้องส้วมคนงานประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/ คน/วัน, กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือแบบและคู่มือลิตระบบ บำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, 2537) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบ	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ คิดเป็นคนงาน 20 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำ เสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม 2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาด อยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น เหม็นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ 3. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสุบสิ่งปฏิกูลภายใน บ่อเกรอะออก โดยบริษัทเอกชนมาสุบสิ่งปฏิกูลจากถังเกรอะ ของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไปกำจัดพื้นที่ที่เดิม 4. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย ที่อาจเกิดขึ้น	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง - pH - BOD - Suspended Solids - TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตาม วิธีการตรวจวัดตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548

ลงชื่อ

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)

บริษัท ราไวไฮ โฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ 2563

หน้า 50/56

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อินดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดอริเบชันแนล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง โดยน้ำทิ้งหลังจากการบำบัดจะถูกรวบรวมไว้ใน บ่อตกตะกอนขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร และปล่อยซึมดินหรือระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง ส่วนกากตะกอนที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกเก็บไว้ในถังขยะ เมื่อถึงกระยะเต็มจะให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของ บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาสูบไปกำจัดต่อไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างโครงการ มีปริมาณน้ำใช้ ประมาณ 4.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นปริมาณน้ำเสีย ประมาณ 3.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งออกเป็นน้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 1.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำชั่วคราว และปล่อยสู่ฝายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ส่วนน้ำเสียจากห้องส้วมคนงานประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/วัน, การควบคุมเศษพืช, ผู้ออกแบบและผู้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, 2537) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง สามารถ		สถานีวัดน้ำเสีย - ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจำนวน 2 สถานี คือ (1) นำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (2) นำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลาตรวจวัด - ตรวจวัดทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ นายวิวัฒน์ นันทิรุจ (นายวิวัฒน์ นันทิรุจ)
 (นายวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวย์โฮเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจงร)
 บริษัท ราไวย์โฮเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ ไทเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	รองรับน้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานในช่วงก่อสร้างที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในส่วนของภาคตะกอนที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกเก็บไว้จนถึงกระยะเมื่อถึงกระยะเต็มจะให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลราไวย์มาสูบไปกำจัด ส่วนน้ำทิ้งเมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ส่วนปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการก่อสร้างคาดว่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไปกับการใช้ใบกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูน การบ่มปูน จะมีส่วนน้ำเสียเกิดขึ้นน้อย ซึ่งจะปล่อยให้ระเหยและซึมลงดินไปตามธรรมชาติ		
3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง น้ำฝนและน้ำใต้ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของคนงานบริเวณบ้านพักคนงาน (บ้านอบ น้ำล้างภาชนะสิ่งของต่างๆ ในบ้านพัก น้ำซักผ้า และน้ำจากห้องครัว) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักไขมันลอย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะโดยทันที ส่วนน้ำเสียจากห้องส้วมคนงานประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำ โดยจัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักตะกอนที่จะรองรับน้ำฝนในพื้นที่โครงการ 2. ขุดลอกรางระบายน้ำ และบ่อดักในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ 3. ห้ามคนงานทิ้งขยะหรือวัสดุสิ่งของอันจะทำให้เกิดการอุดตันของทางระบายน้ำ 4. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ และภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ	ดัชนีชี้วัดรวมวัด - การทับถม/การตกค้าง ของตะกอนดิน ขยะ บริเวณท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำภายในโครงการ - วิธีวัด - ขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในโครงการ

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายพรวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อีคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไฉ่ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	โดยน้ำทิ้งหลังจากการบำบัดจะถูกรวบรวมไว้ในบ่อตกตะกอนขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร และปล่อยซึมดินหรือระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง ส่วนภาคตะกอนที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกเก็บไว้ในถังเกราะเมื่อถึงภาระเต็มจะให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาสูบน้ำทิ้งต่อไป <u>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</u> น้ำฝนและน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในขณะก่อสร้างโครงการประกอบด้วย น้ำที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะมีน้อยมากเนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไปกับการกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูน การปลูกฝัง ซึ่งจะปล่อยให้ระเหยและซึมลงดินไปตามธรรมชาติ สำหรับน้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไปคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 1.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำชั่วคราว และบำบัดด้วยฝอยกรองทรายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ส่วนน้ำเสียจากห้องส้วมคนงานเกิดขึ้นประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง สามารถรองรับน้ำเสียจากการอุปโภค-	5. ตักตะกอนดินและเศษขยะจากบ่อตกตะกอน และบ่อซึมดินเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือเมื่อมีตะกอนสะสม 1 ใน 4 ของระดับกับเก็บใส่ถุงมูสลอย โดยเศษตะกอนดินเอาไปปรับถมพื้นที่ และเศษขยะ หรือไปไม่ ก็นำไปเก็บรวบรวมใส่ถังขยะ เพื่อให้รถขนมูลฝอยของฝ่ายรักษาความสะอาดเทศบาลตำบลไร่ไฉ่เก็บไปกำจัดต่อไป 6. เก็บกวาดดิน ทราย และเศษวัสดุที่ตกหล่นบนถนนหน้าที่ตั้งโครงการทุกวัน เพื่อป้องกันเศษวัสดุหรือดิน ทราย ไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะ 7. จัดให้มีรางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ไหลได้อย่างสะดวกและเพียงพอก่อนปล่อยลงสู่บ่อตกตะกอน ภายในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีตะแกรงดักขยะอยู่ที่บ่อตรวจสอบได้ 8. ดินที่ขุดจากการก่อสร้างฐานราก บ่อหมักน้ำ และบ่อกักน้ำ จะต้องกองไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่เฉพาะ และต้องปิดปกคลุมหรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมและมีการถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยยึดขั้นต้นให้แน่น ราบเรียบ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- ตรวจ สอบ เศษ ขยะ เศษอาหาร หิน ทราย และตะกอนดิน ในรางระบายน้ำและบ่อกักภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>สมมติฐานสิ่งแวดล้อม</u> - ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ และบ่อกักภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>ระยะเวลาความถี่</u> - ตรวจ สอบ เศษ ขยะ เศษอาหาร หิน ทราย และตะกอนดิน ในรางระบายน้ำ และบ่อกักภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ขุดลอกกรณีที่มีขยะระบายน้ำมีการอุดตัน หรือขุดลอกทุกๆ 6 เดือน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยมน้ำ
ไร่ไผ่ ไทเทค (Rawai Hotel) (ระยะร่อน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบต่าง สิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	องค์ประกอบต่าง สิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	องค์ประกอบต่าง สิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง
3.3 การระบายน้ำ และการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง
3.4 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือแนวทาง

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุพรี บัณฑิตกิจ)
บริษัท ไร่ไฉ่ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติกิจ)
บริษัท อีสตาบิล เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดหารายงาน

กรมการทะเบียนที่ดิน วันที่ ๒๕/๐๖/๒๕๖๓

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไผ่ ไทเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การรวบรวมมูลฝอย โครงการได้จัดตั้งมูลฝอยพลาสติก ชนิดไม่ปิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถังแยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ 1 ถังถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง จัดไว้ภายในพื้นที่โครงการใกล้ทางเข้าออก เพื่อให้รถเก็บขยะมูลฝอยเก็บขนได้อย่างสะดวก และเพื่อให้การรวบรวมมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ให้โครงการจัดตั้งรองรับมูลฝอย ขนาด 40 ลิตร วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำนวน 4 ใบเพื่อให้คนงานที่มูลฝอยได้สะดวก ไม่มีมูลฝอยทิ้งลงพื้นในบริเวณก่อสร้าง แล้วให้รวบรวมมูลฝอยแยกประเภทบรรจุใน 240 ลิตร เพื่อให้รถเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บไปกำจัด	4. การเกิดน้ำชะมูลฝอย หรือเศษขยะตกหล่น บริเวณจุดเก็บขยะมูลฝอย ต้องจัดให้มีคนงานล้างทำความสะอาดพื้นน้ำล้างจะระบายลงบ่อดักตะกอน และเก็บขยะที่ตกค้างใส่ถังมูลฝอย รอกการเก็บขยะใหม่ 5. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับขยะเป็นประจําสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคได้เป็นที่ย่อยอาศัยแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับขยะชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 6. กำหนดให้ผู้รับเหมายกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่เก็บวัสดุชั่วคราวและจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะวัสดุที่สามารถจำหน่ายได้ เช่น เศษเหล็ก เศษพลาสติก และไม้แบบจะนำไปขายให้ผู้รับซื้อของเก่า ส่วนเศษวัสดุที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ ได้แก่ เศษคอนกรีต และอิฐ หากมีปริมาณน้อยอาจทำการบดย่อยและนำมาปรับถมบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดหาพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการปรับถมต่อไปตามมาตรการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหลังจากการรื้อถอนพื้นที่ก่อสร้าง	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบให้มีการเก็บขนมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีขยะตกค้าง และเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยกรณีเกิดน้ำชะมูลฝอย หรือเศษขยะตกหล่น ต้องจัดให้มีคนงานล้างทำความสะอาดพื้นที่ น้ำล้างจะระบายลงบ่อดักตะกอน และเก็บขยะที่ตกค้างใส่ถังมูลฝอย รอกการเก็บขยะใหม่ - ดังขยะภายในโครงการ ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน
 (นายทวีวัฒน์ บัณฑิตจุ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
 บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบห่วงโซ่คุณค่า สิ่งแวดล้อม และคุณค่าห่วงโซ่คุณค่า	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	เศษพลาสติก และไม้แบบ จะถูกรวบรวมนำไปขายให้ผู้รับซื้อ ของเก่า ส่วนเศษวัสดุที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ ได้แก่ เศษคอนกรีต และอิฐ ซึ่งจะปริบมาณบดย่อยและนำมาขายปฏิกม บริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้อง จัดหาพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการปรับถมต่อไป (เมื่อจัดจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว จึงจะทราบพื้นที่ทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง) ซึ่งระบบการจัดการเศษวัสดุก่อสร้างของโครงการ จะช่วย ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน ให้ผู้อยู่ในระดับต่ำ	• ให้นายงานที่ได้รับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมภายในถึงกระจะ นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบ ในทันที • นำวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน มาทำการคัดแยกออกเป็น สัดส่วน โดยส่วนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ซื้อหรือขายได้ ให้ผู้รับเหมาย้ายออกหรือติดต่อผู้ที่มีสนใจให้เข้ามารับซื้อ ส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ซื้อหรือขายไม่สามารถ ขายได้ ให้รวบรวมและประสานงานกับเทศบาลตำบล ราไวย์หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจาก เทศบาลตำบลราไวย์ เข้าร่วมไปกำจัดตามหลักวิชาการ • จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดทำความสะอาดอีกครึ่ง ภายหลังที่มีการขนย้ายวัสดุ หรือภายหลังรื้อถอน ออกไปเรียบร้อยแล้ว โดยรวบรวมมูลฝอยใส่ลง ถุงพลาสติกสีส้ม มีคนปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งในจุดที่ ผู้รับเหมากำหนด เพื่อรอการเก็บขนและนำไปกำจัด	ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ
 (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติพิชจร)
 บริษัท อินทามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตแบงก์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม

ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจราจร (ต่อ)	ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (16.30 น. - 17.30 น.) ของวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ค่าอัตราส่วน V/C ปัจจุบัน และในระยงก่อสร้างโครงการบนถนนสาธารณะประโยชน์ (ในหวน-โคกสั่น) มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.007 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณอัตราส่วนของปริมาณการจราจรที่มีผลต่อสภาพการจราจร ของ วิศิษฐ์ ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรม การทางและวิศวกรรมจราจร, พ.ศ. 2542, หน้า 124 - 133 จะเห็นได้ว่า สภาพการจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.182 อยู่ในระดับความคล่องตัว A (Los A) ($Los\ AXV/C < 0.49$) คือ การไหลโดยอิสระ ที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแฉงมาก ซึ่งระดับนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่นและในระยงก่อสร้างสภาพการจราจรบนถนนสาธารณะประโยชน์ (ในหวน-โคกสั่น) ค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.189 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับความคล่องตัว A (Los A) ($Los\ AXV/C < 0.49$) เช่นกัน	ความรู้เกี่ยวกับการให้สัญญาณจราจรต่างๆ การบอกทางให้รถ การห้ามรถ เป็นต้น 6. ควบคุมนำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามขีดน้ำหนักที่กำหนด 7. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำกับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน 8. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เพื่อก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้พื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก 9. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง 10. อบรม ดักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และรักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร 11. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีติดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	

นางสาววิมล บัณฑิต (นางสาวสุพรี บัณฑิต)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาววิมล บัณฑิต (นางสาวสุพรี บัณฑิต)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาววิมล บัณฑิต (นางสาวสุพรี บัณฑิต)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาววิมล บัณฑิต (นางสาวสุพรี บัณฑิต)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจราจร (ต่อ)	จะเห็นได้ว่า ปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวในระยะก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเพียงเล็กน้อย แต่สภาพการจราจรยังคงมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพการจราจรในช่วงปัจจุบัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพการจราจรให้แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น จึงถือได้ว่าผลกระทบต่อการจราจรในระยะก่อสร้างโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ ผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจร ● กรณีรถเสียเข้าโครงการ - กรณีรถบรรทุกเสียเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยรถที่มาจากถนนสาทรเหนือ (ในนาม-โคกสั่น) จะเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถเลี้ยวเข้าเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยไม่มีการตัดกระแสจราจรของรถทางตรงที่ข้ามผ่านหน้าพื้นที่โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ขับซึ่งจะต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายก่อนชะลอและชิดเลนซ้ายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 เมตร เพื่อให้รถที่ตามหลังทราบและสามารถชะลอรถเพื่อเว้นระยะห่างแล้วเบี่ยงขวาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	12. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่ขับผ่านชุมชนหรือทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร 13. จัดให้มีการล้างทำความสะอาดกระบะและล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และกรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บหรือทำความสะอาดทันที 14. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บหรือทำความสะอาดทันที 15. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการ เพื่อป้องกันรถโคลนในช่วงฝนตก 16. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่เชื่อมต่อกับทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 17. จำกัดความเร็วของรถให้ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน 18. ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุพัตร์ บัณฑิตกิจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ภัคคานัน เ็นไปรเวนเบบพอล อิงแควร์เบบเบบ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจราจร (ต่อ)	ผลกระทบจากการจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงการก่อสร้าง - กรณีรถบรรทุกเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยรถที่วิ่งมาจากอาคารเมย์โฮม (เมย์โฮม-โคกส้ม) จะเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่โครงการ จะมีการตัดกระแสจราจรตรงทางตรงที่ข้ามผ่านหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งรถบรรทุกจะต้องชะลอและชิดเลนขวาเพื่อรอเลี้ยว ซึ่งจะมีระยะที่สามารถมองเห็นรถที่ขับสวนมาประมาณ 50 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 เมตร เพื่อให้รถที่ตามหลังทราบ และสามารถชะลอรถเพื่อเว้นระยะห่างแล้วเบี่ยงซ้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จากการประเมินผลกระทบเข้าโครงการทั้ง 2 กรณีพบว่า กรณีที่รถบรรทุกที่วิ่งมาจากถนนวิเศษหน้าเทศบาลตำบลราไวแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พื้นที่โครงการจะไม่มีผลกระทบและสามารถตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น ในระยะก่อสร้างโครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกวิ่งมาจากถนนวิเศษหน้าเทศบาลตำบลราไว และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พื้นที่โครงการ	19. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น ห้ามจอดบนถนนสาธารณะ 20. ในระหว่างทำการก่อสร้างหากพบว่าถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการมีการชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการขนส่งวัสดุของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่สัญจรผ่านถนนด้านหน้าโครงการ 21. ติดข้อความประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อโครงการ ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการเรียกร้องของประชาชน	

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตจุฑา)
บริษัท ราไว ไฮเทล แอนด์ แอ็คทีวิตีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ (นางสาวบุญพร จรุงเกียรติชัวร์)
บริษัท อัมคามัน เอ็มโพรเม้นทอล อินเดอร์เบซิเนส จจำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจราจร (ต่อ)	● กรณีรถบรรทุกออกจากโครงการ - กรณีรถบรรทุกทุกเที่ยวออกจากพื้นที่โครงการจะติดกระแสน้ำของรถบรรทุกไม่ติดทางเดียวที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน กับประจำบริเวณหน้าพื้นที่โครงการห่างจากทางออกโครงการประมาณ 15 เมตร เพื่อดูแลรถบรรทุกไม่ให้รถบรรทุกวิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการชะลอให้รถบรรทุกทุกเที่ยวออกจากพื้นที่โครงการ - กรณีรถบรรทุกทุกเที่ยวออกจากพื้นที่โครงการจะติดกระแสน้ำของรถบรรทุกวิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการและรถบรรทุกวิ่งมาจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 ซึ่งพนักงานขับรถจะต้องให้รถบรรทุกวิ่งและมีความปลอดภัยทั้ง 2 เลน จึงจะสามารถปล่อยรถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย ประกอบกับถนนสาธารณะช่วงบริเวณหน้าพื้นที่โครงการเป็นทางโค้งและมีลักษณะเป็นเนิน โดยมีระยะมองเห็นค่อนข้างจำกัด ซึ่งการปล่อยรถบรรทุกออกจากพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้น ในระยะก่อสร้างโครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกทุกเที่ยวออกจากพื้นที่โครงการ		

ลงชื่อ นายวิวัฒน์ นันทิธร (นางสาวสุนทรี นันทิธร)
 (นายวิวัฒน์ นันทิธร) (นางสาวสุนทรี นันทิธร)
 บริษัท ราไวท์ โฮเทล (Rawai Hotel) (บริษัท ราไวท์ โฮเทล จำกัด)
 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวสุนทรี นันทิธร)
 บริษัท ราไวท์ โฮเทล (Rawai Hotel) (บริษัท ราไวท์ โฮเทล จำกัด)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้ไฟฟ้า	ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งจากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้น้อยและมีการใช้ไฟฟ้าส่วนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นด้วยศักยภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงควรเกิด จึงสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวทั้งบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเดินระบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจรด้วย	1. กำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น 2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย 3. ติดตั้งเคเบิ้ล“ชั๊ว”กับประหยัดไฟ บริเวณบ้านพักคนงานในจุดที่สามารถมองเห็นทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง 4. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า แยกเฉพาะของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด Over Load ของหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 5. จัดให้มีเครื่องกำเปิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อสำรองไฟฟ้าภายในโครงการ กรณีไฟตก เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งที่ใช้ร่วมกับพื้นที่ข้างเคียง	ตั้งผู้ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ระบบ สาย ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ วิธีตรวจ - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย สอบถามผู้เกี่ยวข้อง - ระบบสายไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ที่เวลล์ออปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ
 (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวศุภพร นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวย์ แอนด์ ที่เวลล์ออปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท อันทามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสังคม (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	ในส่วนของบริษัทคนงานก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างที่แน่นอนได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาบ้านพักคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และจัดให้มีรถรับส่ง เพื่อรับคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการตามลักษณะงานในแต่ละวัน และมีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลความเรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้ก่อความไม่สงบบริเวณบ้านพักคนงาน ให้เป็นเหตุเดือดร้อนแก่พื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการช่วงก่อสร้าง ซึ่งกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานต้องรายงานให้เจ้าของโครงการทราบ และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตลอดจนประสานงานกับผู้ที่ได้รับกับความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและยุติปัญหาความเดือดร้อนโดยจะต้องเร่งตรวจสอบภายใน 2 วัน ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับผลกระทบจาก	ให้ทางผู้รับเหมามาแก้ปัญหาโดยติดต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ กรณีที่มีประชาชนติดต่อให้โครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างแก้ไขปัญหาก็เป็นผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ถ้าพิสูจน์ว่าเป็นผลจากโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดวิธีแก้ไขรวมทั้งระยะเวลาดำเนินการให้ทราบ และเมื่อแก้ไขแล้วต้องแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทราบเพื่อสามารถตรวจสอบได้ 3. ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณบ้านพักคนงานในพื้นที่ก่อสร้างในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 4. จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอบริเวณบ้านพักคนงานนอกพื้นที่ก่อสร้าง 5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก บ้านพักคนงานนอกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันความสะอาดด้านการจราจร และป้องกันไม่ให้เกิดงานออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างในยามวิกาล 6. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและรอบบริเวณแนวโครงการตลอดแนว โดยให้ติดตั้งไฟส่องสว่างเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนบ้านเรือนข้างเคียง	ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไว ไฮเทล แอนด์ แอนดริวิตเวลอปเม้นท์ จำกัด)

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ สังคม (ต่อ)	การดำเนินการของโครงการจริง โครงการจะต้องเร่ง ดำเนินการแก้ไข ขาดเซหรือยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ โดยตรงถ้วน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบหาสาเหตุที่ก่อให้เกิด ผลกระทบและหาแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาเกิดขึ้น ซ้ำในอนาคต	7. ให้โครงการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ● ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่โครงการแจ้งให้ ประชาชนที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการทราบขั้นตอนการ ดำเนินการก่อสร้าง และแจ้งให้ประชาชนทราบว่า หากมีเรื่องร้องเรียนถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ จะสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้อย่างไร ● ทีมสำนักงานก่อสร้างให้จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจาก ผู้ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างของ โครงการ และประสานงานกับบริษัทประกันภัย ในการตรวจสอบและชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน ● ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการแก้ไข ความเสียหาย หรือชดเชยความเสียหายอันเกิดจาก กิจกรรมการก่อสร้างอาคาร พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 8. เจ้าของโครงการต้องนำรายละเอียด และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) ไปเป็นเงื่อนไขแบบ ท้ายสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

ลงชื่อ 
(นายพิชิตวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุทพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอสส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ดับเคมน์ เอ็มไพโรยเม้นทอล อินเวสท์เม้นท์ จำกัด

[illegible]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ้ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	ทั้งนี้ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับคนงานก็จะสามารถนำส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไว ซึ่งสถานพยาบาลห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 2.20 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที จากที่ตั้งโครงการ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) เป็นต้น <u>ความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างที่มีต่อชุมชนข้างเคียง</u> คนงานจะเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการสูงสุดในช่วงการก่อสร้างประมาณวันละ 100 คน จึงคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยต่อชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น ปัญหาจากการลักเล็กขโมยน้อย การทะเลาะวิวาทของคนงาน เป็นต้น โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่นอกพื้นที่โครงการพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ถูกลักสุกภิบาล และระยะก่อสร้างประมาณ 18 เดือน เพียงพอต่อความต้องการของคนงานสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการจะกำหนดให้คนงานเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในเฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้น และโครงการได้จัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงานอย่างเข้มงวด	พ.ศ.2551 และให้โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 5. จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 4 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร พร้อมจัดทำป้ายประกาศหรือป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น 6. ควบคุมกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดัง อันได้แก่ การตอกเสาเข็ม การขุดดิน และการใช้เครื่องจักรต่างๆ ให้ปฏิบัติตามช่วงเวลา 8.00 น. - 17.00 น. ส่วนกิจกรรมก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่มีเสียงดังให้ดำเนินการปฏิบัติงานไม่เกิน 19.00 น. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่เชื่อมกับทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 7. ในระหว่างการก่อสร้างหากพบว่าถนนสาธารณะประโยชน์พื้นที่โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการมีการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่งของโครงการผู้รับเหมาก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิโรจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง)
บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ลับแลมัน เ累นไรรอบเบบเทอล อิมเคอเรเบบซึบแบล จำกัด


ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน

ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง ศิลปวัฒนธรรม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สิน ในช่วงก่อสร้างอาคารควบคุมความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจัดให้มีมาตรการเข้มงวดไม่ให้คนงานเข้ามาภายในพื้นที่โครงการบนพื้นที่เวลา นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการรบกวนของ เศษวัสดุอาคารที่อยู่วางเคียงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างทางโครงการได้จัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยป้ายประชาสัมพันธ์ให้แสดงรายละเอียดข้อมูลของโครงการ โดยระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อ และประสานงานกับโครงการติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ จากข้อมูลสถิติการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน จังหวัดภูเก็ต ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในปี	จะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่สัญจรผ่านถนนด้านหน้าโครงการ 8. ตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 9. ลักษณะงานใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป จึงจะลงมือก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง 10. ติดป้ายและนำทราทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแล 11. กำหนดมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานรับงาน หรือถูกพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแล และส่งโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันความก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ 12. ให้มีการรักษาความสะอาด และจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างมีระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง 13. จัดหารถยนต์สำหรับส่งคนงานก่อสร้าง ที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุจากการก่อสร้างหรือเจ็บป่วยหนักส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	

ลงชื่อ  (นายทวีวัฒน์ นันทิรจุ) (นางสาวสุนทรี นันทิรจุ)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ  (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)

บริษัท อินคัม เอ็มไพร์คอนสตรัคชั่น อิมเพอร์เนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไผ่ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และส่วนที่ต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	2560 โดยไม่เจตจำนงให้เกิด มีจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานทั้งสิ้น 489 ราย โดยสาเหตุที่แรงงานประสบอันตรายมีดังนี้ (1) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ตำแทง 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.91 (2) วัตถุหรือสิ่งของฟุ้งกระจาย/หล่นทับ 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.57 (3) หกล้ม สิ้นลม 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.16 (4) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.72 และหากพิจารณาสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในกรณีที่มีการเสียชีวิต พบว่า มีสาเหตุจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะมากที่สุด รองลงมา คือ การตกจากที่สูง ไฟฟ้าช็อต และวัตถุหรือสิ่งของฟุ้งกระจาย/หล่นทับ สำหรับช่วงก่อสร้างโครงการ กิจกรรมการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ตำแทง วัตถุหรือสิ่งของฟุ้งกระจาย/หล่นทับ วัตถุกระแทกชน และการตกจากที่สูงต่อคนงานได้ เนื่องจากมีการก่อสร้าง มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และของมีคมต่างๆ	14. จัดอุปกรณ์ปรัภัยสำหรับคนงาน เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้เพียงพอ อันได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้าหัวเหล็ก แวนตาเชื่อมโลหะ เป็นต้น 15. ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC (Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ป้อมยาม และสำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง โดยเป็นถังดับเพลิงชนิดมีมือถือติดตั้งไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร 16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงของเทศบาลตำบลราไวย์ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ก่อสร้าง 17. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณเหนือรั้วโครงการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง 18. บริเวณทางเข้า-ออกต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ)

บริษัท ไร่ไผ่ โฮเทล จำกัด



นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)

บริษัท ไร่ไผ่ โฮเทล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	รวมทั้งการวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการขนย้ายวัสดุด้วยรถเข็น และแคร่ ซึ่งหากขาดความระมัดระวังในการก่อสร้าง และไม่จัดวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและปลอดภัย จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง ในด้านการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย ดังนี้ (1) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง - กิจกรรมก่อสร้างอาคารจากกรวยวัสดุก่อสร้าง เทรน การขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างขาดความระมัดระวังขณะปฏิบัติงาน มีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุร่างกายและชีวิตได้ - กิจกรรมก่อสร้าง การตัด เจียร เจาะ ตอก ทุบ โดยขาดความระมัดระวังขณะปฏิบัติงาน มีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุจากวัตถุ หรือสิ่งของ ตัด บาด ขีปนาวุธ ร่วงกายได้ (2) ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ต้องมีการประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุงและ	19. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 20. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคล กายบอกและแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง 21. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ 1. ในการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ให้โครงการพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบด้วยและในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะต้องระบุขอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในไม่โครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาว ธิติมา ธิติมา

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด




วันที่ 25/10/2566

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อัมคัมภ์ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตแบบด จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะเรือนอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่อยู่ร่มรื่นเสมอ รวมทั้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้างและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของคนงานในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ - ปั่นจั่น และหาเวอรัเครน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการตรวจสอบ การติดตั้ง การใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษา ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 และแบบฟอร์มตรวจสอบ คป.1 - เสริม เพื่อให้คนงานก่อสร้างมีความปลอดภัย ต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลโดยผู้มีความรู้ความชำนาญ ตลอดเวลา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม พ.ศ.2532 - ลิฟต์ขับวัสดุชั่วคราว เพื่อให้การก่อสร้างและการใช้ลิฟต์มีความปลอดภัยของคนงานในขณะปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว พ.ศ.2524	ก) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ข) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ค) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอให้กับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ซึ่ง ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนตาเลนเชอร์รี่ชุด ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย สายยกับตกลำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อมเพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หมวกปกป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น 3. ตรวจสอบและความปลอดภัยให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน 4. กำหนดขอบเขตและจัดทำแบบวิธีของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ลงชื่อ   2563
 (นายทวีวัฒน์ นันทิรพงษ์ นันทิร) (นางสาวนุภาพ จรุงเกียรติจร) 
 บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ แอเนกซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท กันตพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ บิซิเนส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม

ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่า	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- บังคับใช้มาตรการก่อสร้างและการใช้แรงงานให้ปลอดภัยในเรื่องมาตรฐาน วิธีการก่อสร้างการใช้แรงงานความปลอดภัยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วย พ.ศ.2525 - อุปกรณ์ป้องกันตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย เพื่อป้องกันอันตรายก่อนสร้างคดหรือหล่นจากที่สูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย พ.ศ.2534 - ระบบไฟฟ้า เพื่อควบคุมอันตรายจากไฟฟ้าตั้งแต่ อุปกรณ์ สายไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ การเดินสายไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2522 - ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบและควบคุมไม่เพียงพอให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุต่อร่างกาย และชีวิตของแรงงานได้	5. ต้องทำป้ายเตือน เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์" "เขตห้ามวนรถจักรยาน" เป็นต้น 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการเพื่อทำหน้าที่ในการอบรมชี้แจงคนงานให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย 7. ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 8. ต้องมีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลทั้งอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับปฐมพยาบาลเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อบำบัดไปยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง 9. มีการวางแผนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 10. จัดให้มีทางระบายน้ำที่ใช้แล้วไหลได้อย่างสะดวกและเพียงพอต่อการปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการ/บ้านพักคนงานก่อสร้าง และจะต้องมีตะแกรงตกขยะอยู่ในที่ตรวจสอบได้	

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพพร จรุงเกียรติกิจ)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
(นางสาวสุพพร จรุงเกียรติกิจ)
บริษัท อินดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดอร์เบเนฟิต จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)		11. การบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม จะต้องเป็นไปโดย ถูกสุขลักษณะ 12. ไฟฟ้าในห้องส้วมและห้องน้ำ จะต้องจัดให้มีแสงสว่าง อย่างเพียงพอ 13. ต้องติดต่อเทศบาลตำบลราไว มาเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 14. ออกข้อกำหนดให้คนงานทุกคนหึ่งเศษอาหาร ขยะ หรือเศษ วัสดุอื่นๆ ลงในถุงดำ และใส่ถัง มูลฝอยทันทีทุกวัน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ และหนู เป็นต้น มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยบริเวณบ้านพัก คนงานก่อสร้าง 1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานพร้อม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับ ผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อน จากบ้านพักคนงาน	

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตกิจ)
บริษัท ราไว โฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
บริษัท อื่นสามัน เอ็มโพรอบเม้นทอล อินเวอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)		- จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออก บ้านพักคนงานจำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้างโดยคนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น - กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน - จัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้ - ห้ามเล่นการพนัน - ห้ามดื่มสุรา/เสพและจำหน่ายยาเสพติด - ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามทะเลาะวิวาทหรือก่อความไม่สงบในบ้านพักคนงาน - ห้ามนำทรัพย์สินของบริษัทฯออกนอกโครงการฯ - ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้ก๊าซหุงต้มในลักษณะสภาพที่ไม่ปลอดภัยรวมถึงการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง	

ลงชื่อ

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตกิจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอชต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการบริหารโครงการ 2563



หน้า 7/156

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)

บริษัท อันทามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และพื้นที่ต่างๆ	ผลกระทบคือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)		- ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท - รักษาความสะอาดบ้านพักและสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยสม่ำเสมอ - การใช้น้ำไฟฟ้าจะต้องใช้อย่างประหยัดและคำนึงถึง ความปลอดภัยและปิดทุกครั้งเมื่อเลิกการใช้งาน - เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจทำให้เกิด ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่บ้านพัก คนงานจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยทันที - ห้ามทิ้งขยะเศษอาหารในบริเวณที่พักให้ทิ้งในที่ที่ กำหนดเท่านั้น - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยเช่นเครื่องเสียง - ห้ามคนงานออกจากบ้านพักคนงานในยามวิกาลเวลา 23.00 น. - 07.00 น. (ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอย่าง ถูกต้อง) 6. จัดให้มีบ้านพักคนงานจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง)	

ลงชื่อ

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)

บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

เดือนมีนาคม 2563

หน้า 76/76



ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อับคัมมัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)		7. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณอย่างเพียงพอ 8. จัดให้มีระบบกำจัดมูลฝอยอย่างถูกต้องเหมาะสม 9. ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ต้องจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ลานซักล้าง และรับค่า 10. จัดให้มีทางระบายน้ำฝนอย่างเพียงพอและก่อนออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะจะต้องมีตะแกรงคัดขยะอยู่ในพื้นที่ตรวจสอบได้ 11. ให้มีหลอดไฟ และปลั๊กอย่างละ 1 ชุด ในห้องพักคนงาน และรอบไฟฟ้จะต้องเป็นแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอ 12. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับที่พักอาศัยอยู่ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน 13. จัดให้มีบ่อเก็บน้ำ ก๊อกน้ำ ให้เพียงพอแก่การอาบน้ำ และซักล้างเสื้อผ้า 14. จัดให้มีทางระบายน้ำที่ใช้แล้วไหลได้อย่างสะดวก และเพียงพอ ก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะจะต้องมีตะแกรงคัดขยะอยู่ในพื้นที่ตรวจสอบได้ 15. การบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมจะต้องเป็นไปโดยถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยน้ำสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	

นางสาว วิมล นันทิโรจน์

ลงชื่อ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2563

ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน

(นายพรวิมล นันทิโรจน์) (นางสาวศุภนรี บัณฑิต)

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจร)



บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท อันตามัน เวิร์วโรนแมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)		16. ได้เข้มงวดคอยคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหา การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 17. ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงานเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ในบ้านพักคนงานและพื้นที่ข้างเคียง 18. ป้องกันไม่ให้มีจุดน้ำขัง หรือพื้นที่ที่เป็นหลุมบ่อ เพื่อป้องกัน การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและแมลงได้ 19. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้ บริเวณที่พักคนงาน 20. ดำเนินการกำจัดแมลงมาดียึดพันยาฆ่าแมลงชนิดที่เป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อม และกำจัดเศษวัสดุบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนงาน เมื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 21. เมื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ บริเวณบ้านพักคนงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการ ปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย ไม่ให้เป็นหลุมบ่อ และไม่ให้น้ำขัง	

ลงชื่อ  ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทร บัณฑิต)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 2563



(นางสาวสุนทร จรุงเกียรติ)

บริษัท อีคิว เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง สังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)		มาตรการเพื่อลดผลกระทบชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 1. ในการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาโครงการควรพิจารณาการจัดหาด้านความปลอดภัยประกอบด้วยและในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมงานในโดยผู้ควบคุมและดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนรอบโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาวางกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติแก่คนงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกำกับดูแลความปลอดภัยของคนงาน 3. กำหนดมาตรการกำกับดูแลมิให้คนงานรบกวน หรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดหัวหน้าคนงานไว้คอยกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ (ในจะมีการลงโทษ) 4. กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก 5. ย้ำเตือนให้คนงานทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและกำกับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษด้านปลอดภัยด้วยชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนรอบโครงการ	

ลงชื่อ
 (นายพีรวิวัฒน์ บันศิริจ) (นางสาวสุนทรี บันศิริจ)
 บริษัท ไร่ไวย์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
 บริษัท อับคานัน เฌโนวโรบแบบพอล อีบเคอร์เมชันแนล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)	- ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์ คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 100 คน ซึ่งจะต้องสัมผัสกับมลพิษที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประมาณ 8 ชั่วโมง) และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโครงการกลุ่มที่มีความเสี่ยงและความอ่อนไหวเมื่อได้สัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือมีโรคประจำตัว สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อการรับอันตราย แนวทางการขอแบบขออนุญาต (Scoping) ในการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะพิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่โครงการและข้อมูลสุขภาพชุมชนในปัจจุบัน ทั้งนี้โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่น เขม่าควัน และสิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวลต่อการจราจร และการเข้ามาอยู่ของคนงานก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้จะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัสและลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ	เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมามาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานอนุญาต 4. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่นประจำวันพร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ 5. ตรวจสอบการทำงานทั่วไปและหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน	สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 วิธีตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาวัด มาตรฐานวัด - เสียงตรวจวัดด้วยเครื่องวัดระดับเสียงเฉลี่ย L_{eq} 1max L90 และเสียงรบกวน - ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตกิจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติกิจ)
 บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท คันทันน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบต่าง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าที่ส่ง		ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)	การประเมินผลกระทบในระยะก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ	ไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมติดป้ายหรือสัญลักษณ์แสดง เขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ป้ายเขตก่อสร้าง ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณเตือนอันตราย ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	เข้ามามีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม ตามวิธี - ตรวจวัด 2 สถานี คือ ภายใน พื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้าน ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ และบริเวณหน้าเทศบาล ตำบลราไวย์ <u>ผู้มีสิทธิขอ</u> เจ้าพนักงาน (บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) <u>คำแนะนำเพิ่มเติม</u> <u>ดัชนีชี้วัดรายตัว</u> - แรงสั่นสะเทือน <u>วิธีการตรวจวัดและระยะเวลา</u> <u>มาตรฐานวัด</u> - ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนด้วย เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน ด้วย
ผลการประเมินผลกระทบ (Assessment)	- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความสับสน	ไปยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา	มาตรการบรรเทาผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ	- การแพร่กระจายโรคจากพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู - สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความวิตกกังวล จากกิจกรรมก่อสร้างและพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างที่ไม่ดี เป็นต้น	ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งานและตรวจสอบเครื่องจักรกล ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิด เขม่าและควัน	มาตรการควบคุมมลพิษ
มาตรการป้องกันผลกระทบ	พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ อยู่ห่างจากโครงการ ประมาณ 2.20 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที จากที่ตั้งโครงการ (ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร) เป็นต้น ซึ่งจากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ระหว่างปี พ.ศ.2559	หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า ควบคุมความเร็วรถวิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง	มาตรการควบคุมมลพิษ

SUBJECT *John Doe* **DATE**

ลงชื่อ.....บุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิทำรายการ

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตจุ) (นางสาวสุนทร บัณฑิตจุ)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอชต์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท อันตามับ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
(บางส่วนของ) จรุงเกียรติฯ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน
 ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบต่าง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เฝ้าระวัง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)	ถึงปี พ.ศ.2561 พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ 10 อันดับสูงสุด ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ อากาศ, อาการแสดง และสิ่งมีชีวิตที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ไกลสมการ และเมตาบอลิซึม โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโรคสร้าง และเนื้อเยื่อเสริม โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคติดเชื้อและปรสิต โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อผิวหนัง การสอบถามความคิดเห็นของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่มีความกังวลและสิ่งที่เกิดจากการก่อสร้าง และเสียงดังจากการก่อสร้าง ส่วนผลการสอบถามข้อมูลด้านการเจ็บป่วย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับผิวหนัง และภูมิแพ้ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไว ระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง ปี พ.ศ.2561 พบว่าโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นลำดับต้นๆ และมีแนวโน้มการป่วยลดลง และเพิ่มขึ้นลำดับกันไป เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล	5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาดเศษดิน พรายที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 2. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ 3. ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด 4. จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น มาตรการด้านการจัดการของเสีย 1. กำจัดผู้รับเหมามีให้เผาศาญวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 2. ห้ามเผาขยะ วัสดุ และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง มาตรการเฝ้าระวังสุขภาพที่โดยกรมปศุสัตว์ 1. เบื้องต้นที่ผู้ติดตามเท่าที่เป็น ส่วนอื่นที่เปื้อนแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น มาตรการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย 1. จัดทำรั้วที่ปิดโดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 4 เมตร และต่อด้วยตาข่ายผ้าใบอีก 2 เมตร เพื่อป้องกันคนเข้าพื้นที่	มาตรฐาน DIN 4150 คือไม่เกิน 5 มิลลิเมตรต่อวินาที (โครงสร้างเสียหาย) และเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กรณีผลกระทบต่อฐานรากอาคารประเภทที่ 2 แรงสั่นสะเทือนต้องไม่เกิน 20 มิลลิเมตรต่อวินาที หรือ 0.793 นิวตันวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานรากอาคารข้างเคียง

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายพิริวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุพรี บัณฑิตกิจ)
 บริษัท ราไวไฮ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
 บริษัท ราไวไฮ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคู่ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคู่ผู้เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)	การก่อสร้างในพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 3 ปีซ้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 พบว่า กิจกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มแต่มี และลดลง ขณะที่มีสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีแนวโน้มลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันไป ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าสาเหตุการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และกิจกรรมของชุมชนเมืองอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างเพียงสาเหตุเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบบต่อสุขภาพแต่มีขอบเขตจำกัด โดยประเมินว่าอาจจะเกิดกับคนงานก่อสร้าง และผู้ที่อยู่อาศัยติดกับพื้นที่โครงการเท่านั้น	โครงการก่อสร้างเป็นสัดส่วนและป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง 2. จัดให้มีการติดตั้งผ้าใบ (Mesh Sheet) ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังบริเวณข้างเคียง 3. ใช้มาตรการปิดล้อมรอบโครงการสร้างอาคาร โดยยึดติดกับรั้วด้านนอก ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุดของอาคารขณะก่อสร้างและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังบริเวณข้างเคียง 4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่าที่จำเป็น 5. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด 6. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายในพื้นที่ของโครงการต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 7. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้เป็นงานเป็นระยะเวลานานโดยจัดให้มีการบรรทุกขนย้ายไปกำจัด	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตรวจวัด 2 สถานี คือ ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการและบริเวณหน้าเทศบาลตำบลราไว - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ด้านการจัดการน้ำเสีย ผู้ที่มีชีวิตเกี่ยวข้อง ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง - pH - BOD - Suspended Solids

ลงชื่อ ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท อัมคัมบ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ลงชื่อ ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชจร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม

ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรองออน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)	ปัจจัยจากการก่อสร้างโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดโรค 1. มลพิษทางอากาศ 1.1 ฝุ่นละอองจากการกิจกรรมจากการขุดตักดิน สร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภค 1.2 ฝุ่นละอองจากการกิจกรรมการบรรทุกขนส่งวัสดุ ก่อสร้างวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 1.3 มลพิษจากไอเสียรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ 2. การจราจร 2.1 ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น รวมไปถึงอุบัติเหตุจากเศษวัสดุตกหล่นจากรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง 3. น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนงาน ก่อสร้าง 3.1 น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ที่มีการจัดการแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปหรือสัมผัส จึงก่อให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ ตามมา	4. จัดทำรั้วที่ปิดรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 4 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร พร้อมติดป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ป้ายเขตก่อสร้าง ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณเตือนอันตราย ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 5. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และจัดหาอุปกรณ์ปิดคลุมบางส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตลอดจนบำรุงรักษาพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 6. กำหนดแผนงาน/วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดังต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการทำงานที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน 7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน ก่อนการก่อสร้างโครงการ 8. จัดหาเครื่องป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ต้องทำงานบริเวณที่มีเสียงดังมาก เช่น งานตอกเสาเข็ม งาน เจีย เป็นต้น และกำชับดูแลให้คนงานสวมใส่ชุดลดเวลาทำงาน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - นำทีมที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลารวบรวม - ตรวจวัดทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) - ด้านการจัดการมูลฝอย - ผู้ที่มีชีวิตอยู่ - สภาพตั้งรองรับมูลฝอย - การตกค้างของมูลฝอย - วิธีการ - ตรวจสอบสภาพถังรองรับ มูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะ น้ำ โรค ใช้ เป็น

ลงชื่อ   2563

(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจร)

บริษัท อับคาบับ เล็มไวรอบแบบพอล อับเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและสังคมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)	4. มลพิษจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง 4.1 มลพิษจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างที่มีการจัดการแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค ทำให้เกิดโรคติดต่อ และเหตุเดือดร้อนรำคาญ การประเมินผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างกับจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรายไวย์ ระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 จากการสำรวจกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรายไวย์ ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 พบว่า โรคบางชนิดที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารจากจำนวนผู้ป่วยกับจำนวนอาคารที่ก่อสร้างไม่มีความสัมพันธ์กัน และไม่มีการแปรผันตามกันของจำนวนการก่อสร้างกับจำนวนสถิติโรคที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ดังนั้น ผลกระทบของการประเมินว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้าง	9. ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนแก่ผู้ที่พักอาศัยข้างเคียง เจ้าของโครงการต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหาวิธีการก่อสร้าง หรือจัดการงานก่อสร้างเพื่อให้ระดับเสียงลดลง เช่น การลดเสียงที่แหล่งกำเนิด หรือการลดระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่มีเสียงดัง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมๆ กัน เป็นต้น 10. จัดวางเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังให้ห่างจากบ้านเรือนข้างเคียงมากที่สุด และจัดให้มีการป้องกันเสียงด้วย และการฟุ้งกระจายของเศษดิน โดยใช้ผ้าใบปิดหรือวัสดุอย่างอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรอบบริเวณ มีความสูงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของความสูงของเครื่องตอกเสาเข็ม หรือติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียง เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเสียง (Silencers หรือ muffler) หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงห่อหุ้มเครื่องจักร (Enclosure) เป็นต้น 11. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุชื่อโครงการ รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่า ถึงรองรับขยะ ข้างหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ ใช้แทน - ตรวจสอบให้มีการเก็บมูลมูลอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีขยะตกค้าง และเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการเก็บมูลมูลอย่างกรณีเกิดน้ำขุ่นมูลมูลหรือเศษมูลมูลตกหล่น ต้องจัดให้มีคนล้างทำความสะอาดพื้น น้ำล้างจะระบายลงบ่อซึมดิน และเก็บขยะที่ตกค้างใส่ถังมูลมูลย่อยการเก็บขนครั้งใหม่

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายพรวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
และ รวบรวมแบบร่าง บริษัท อีเอ็มบี บีคอนเนคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบของประชาชน สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)	และผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างไม่มาจะเกิดผลกระทบ แพร่กระจายไปไกล จึงคาดว่าผลกระทบดังกล่าวอาจจะ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบในระดับต่ำ กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจาก การก่อสร้างอาคารของโครงการ คือ กลุ่มคนงานก่อสร้าง และกลุ่มประชาชนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ เนื่องจากลักษณะ มลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างโครงการไม่ใช่มลพิษที่ แพร่กระจายไปไกล และระดับความเข้มข้นมลพิษทาง อากาศที่ประเมินได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ ในส่วนของน้ำเสียและมูลฝอยจากโครงการ ซึ่งมีปริมาณน้อย และโครงการได้มีการจัดการและกำจัดอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล โดยโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างก่อน ระบายลงท่อระบายน้ำ และจัดให้มีถังมูลฝอยแบบแยก ประเภท เพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงาน ก่อสร้าง และได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ราไวย์ เข้ามาเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นไปกำจัดต่อไป ส่วนรถบรรทุกที่ลัดเลาะจากโครงการ ช่วงก่อสร้างของ	12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องอยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณี พบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการ ดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว 13. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังจากการตีมสุรา การทะเลาะวิวาท หรืออื่นๆ รบกวน ใช้บริการโดยรอบ โครงการ 14. จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามบีบแตรหรือเหยียบ คันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะบริเวณ ชุมชน 15. โครงการต้องตรวจวัดเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างโดยทำการ ตรวจวัดจำนวน 1 สถานี ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณรั้ว พื้นที่โครงการด้านเหนือ ซึ่งทำการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผล ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งระดับเสียงพื้นฐานจากการตรวจวัดก่อน มีการก่อสร้างโครงการมีค่าเท่ากับ 54.50 dBA)	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตั้งกองรับมูลฝอยภายใน โครงการ ระยะเวลา 222 มย - ตรวจสอบทุกวัน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ด้านการจราจร ผู้ที่เกี่ยวข้อง - สภาพรถบรรทุก มีอยู่ - ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ใน การขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพ ดีไม่ให้เกิดเสียงดังตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวย์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง)
 บริษัท อับคานัน เ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด
 ลงชื่อ (บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน)

PLATE 1. *Phragmites australis* (Common Reed)

6059

ငါတို့

[illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวซ์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์การโยธา สิ่งแวดล้อม และชุมชน	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		3. ใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายดิน 4. ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียงให้ลดปริมาณเครื่องจักรที่ใช้ในการเจาะเสาเข็มให้เหลือน้อยที่สุด 5. จัดให้มีการตรวจสอบและถ่ายภาพอาคารที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างโครงการเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ 6. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในข้อกำหนดหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง 7. จัดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร รวมทั้งตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้มีสภาพที่ดีและเหมาะสมกับงาน 8. จัดลำดับการเจาะเสาเข็มเป็นแนวด้านใกล้กับอาคารข้างเคียงก่อน และไม่ทำการเจาะเสาเข็มเกินเวลา 17.00 น. เพื่อให้รบกวนเวลาที่พักผ่อนของผู้พักอาศัยข้างเคียง	ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ หากได้รับความเดือดร้อนให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที <u>สมมติด้วยนิมิต</u> - บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 200 เมตร <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวซ์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ
(นายพริวัณท์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวซ์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อับคัมภ์ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		9. ลดความยาวปลอกเหล็กป้องกันดินพัง เพื่อให้เกิดความ สันติและเทือนน้อยที่สุด 10. ใช้กระบอบอกอัดแบบหมุน (Rotary Drive Crowd Cylinder) ปักและถอนปลอกเหล็กเพื่อลดผลกระทบด้านความ สันติและเทือน 11. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชี้แสดงรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวต้องระบุ ชื่อโครงการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 12. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามพร้อมจัด เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข อย่างเร่งด่วน 13. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนา ตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	

ลงชื่อ *นาง วิภา สันติ วัฒนิก* กรรมการผู้จัดการ

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)

บริษัท ราไวไฮ แอสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ *นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ*

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)

บริษัท อินทามัน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ *[ลายเซ็น]* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)

บริษัท อินทามัน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้ สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ 3. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสูบล้างปฏิภาณภายใน บ่อเกรอะออก โดยบริษัทเอกชนมาสูบล้างปฏิภาณจาก ถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไปกำจัดที่พื้นที่เดิม 4. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย ที่อาจเกิดขึ้น ด้านการจัดการมูลฝอย 1. การรวบรวมมูลฝอย จัดให้มีถังมูลฝอยพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์/ มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ 1 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และถังพักมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง จัดไว้ในพื้นที่ใกล้ห้องเก็บของ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนได้อย่างสะดวก 2. กำชับให้คนงานทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด 3. ติดต่อประสานงานให้เทศบาลตำบลราไวหรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากเทศบาลตำบลราไว เข้ามา ทำการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่โครงการโดยไม่ให้มี	

ลงชื่อ

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)

บริษัท ราไว แอนด์ แอแนล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อับดาหมัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินสเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ้ ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		ขยะตกค้าง ส่งกลิ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียงและเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค 4. กรณีเกิดน้ำขังมูลฝอย หรือเศษขยะตกหล่น บริเวณจุดเก็บขนมูลฝอย ต้องจัดให้มีคนงานล้างทำความสะอาดพื้น น้ำล้างจะระบายลงบ่อตกตะกอน และเก็บขยะที่ตกค้างใส่ถังมูลฝอย รอการเก็บขนครั้งใหม่ 5. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับขยะเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับขยะชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 6. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่เก็บวัสดุชั่วคราวและจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเศษวัสดุที่สามารถจำหน่ายได้ เช่น เศษเหล็ก เศษพลาสติก และไม้แบบ จะนำไปขายให้ผู้รับซื้อของเก่า ส่วนเศษวัสดุที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ ได้แก่ เศษคอนกรีต และอิฐ หากมีปริมาณน้อยอาจทำการบดย่อยและนำมาปรับถมบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดหาพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการปรับถมต่อไปตามมาตรการ	

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ 2563




หน้า 100/256

ลงชื่อ
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
บริษัท อับดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(រូបភាពនៃប្លង់ផែនការ ដើម្បីកសាងស្រះ)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ငမု



██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

(ՇԵՄԱՆԱԿԱՆ ԶԱՆԳՆԵՐՈՒՄ) (ՇԵՄԱՆԱԿԱՆ ԻՄՔԵՐԱԿԱՆ)

DATE

[illegible]

(b) (7)(C), (b) (7)(D) (Rural Hotel) (Rural Hotel) (Rural Hotel)

บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน


ไร่ไร่ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบของประชาชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)	ด้านการจราจร 1. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และขนส่งดิน เข้าสู่พื้นที่โครงการให้ทำการขนส่งในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. สำหรับการขนส่งเจ้าหน้าที่ และคนงานก่อสร้างจะขนส่งก่อสร้างช่วงเช้าโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (ก่อน 07.00 น.) และหลังชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (หลัง 18.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด 2. กำหนดให้รถบรรทุกวิ่งมาจากถนนวิเศษหน้าเทศบาลตำบลราไวย์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาธารณประโยชน์ (ในหน้า-โคกสัน) และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พื้นที่โครงการ เท่านั้น เพื่อเป็นการลดกระแสจราจรของรถทางตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ 3. กำหนดให้รถบรรทุกเลี้ยวซ้ายออกจากพื้นที่โครงการไปทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 เท่านั้น เพื่อไม่เป็นการตัดกระแสจราจรของรถที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ไร่ไร่ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด



ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
บริษัท ไร่ไร่ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		- จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ในการปฏิบัติงานหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการให้สัญญาณจราจรต่างๆ การบอกช่องทางให้รถ การห้ามรถ เป็นต้น - ควบคุมเจ้าหน้าที่ของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามที่ได้บันทึกน้ำหนักกฎหมายกำหนด - กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน - จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นทีโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก - ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง - อบรม คัดเลือก และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และรักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร	

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิโรจ) (นางสาวสุพรี นันทิโรจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจร)
บริษัท ราไวไฮโฮเทล จำกัด บริษัท รามคำแหง จำกัด บริษัท รามคำแหง จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน

ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบ/ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/และคุณค่าทางสังคม	องค์ประกอบ/ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/และคุณค่าทางสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		11. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีมิดชิด และแนบหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 12. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านชุมชนหรือทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสงจราจร 13. จัดให้มีการล้างทำความสะอาดกระบะและล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และกรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุติดหล่นบนพื้นผิวจราจรไปโครงการ ต้องรีบให้พนักงานรีบทำความสะอาดทันที 14. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บกวาดหรือทำความสะอาดทันที 15. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการ เพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก 16. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่เชื่อมต่อกับทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ
(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพัตร์ นันทิรุจ)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอแนต ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
บริษัท อัครนิมน์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ลงชื่อ
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคู่ควรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		17. จำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน 18. ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการก่อสร้าง 19. จัดระเบียบบรรพรถทุกขบวนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น ห้ามจอดบนถนนบนสาธารณะ 20. ในระหว่างทำการก่อสร้างหากพบว่าถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการมีการชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการขนส่งวัสดุของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้สัญจรผ่านถนนด้านหน้าโครงการ 21. ติดข้อความประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อโครงการ ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการเรียกร้องประชาชน	

ลงชื่อ นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวย์แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
 บริษัท กับคามัน เด็วโรยเมบเทอล อิมเมจอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เสี่ยง	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรการทั่วไป 1. ก่อนที่จะก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งบ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้ข้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงพร้อมทั้งจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออกบ้านพักคนงานนอกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันไม่ให้นานาอวกาศภายนอกพื้นที่ก่อสร้างไปรบกวนวิถีการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
 (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวศุภพร นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวไฮ โฮเทล จำกัด



ลงชื่อ ผู้คัดสรรคนที่มีสิทธิ์จัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติสุข)
 บริษัท อินคัม เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 และให้โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 5. จัดทำรั้วที่ปิดรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 4 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร พร้อมจัดทำป้ายประกาศ หรือป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 6. ควบคุมกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดัง อันได้แก่ การตอก เสาเข็ม การขุดดิน และการใช้เครื่องจักรต่างๆ ให้ปฏิบัติตาม ช่วงเวลา 8.00 น. - 17.00 น. ส่วนกิจกรรมก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่มีเสียงดังให้ดำเนินการปฏิบัติงานไม่เกิน 19.00 น. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย ของถนนที่ต่อเชื่อมกับทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งบริเวณ สถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	

Rawai *and* *Land*

นางสาววิมล นันทิรุจ (นางสาวสุนทร นันทิรุจ)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการบริหารและพัฒนาที่ดิน 2563

หน้า 10/256



ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)

บริษัท ลัมคัมมัน เป็นารอบบมเบอล อิมเพอร์เนเชี่ยล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไฉ่ ไทเพล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		7. ในระหว่างทำการก่อสร้างหากพบว่าถนนสาธารณะมีชั้นหน้าที่ไม่แข็งแรง บริเวณด้านหน้าโครงการมีการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่งของโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่สัญจรผ่านถนนด้านหน้าโครงการ 8. ตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 9. ลักษณะงานใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป จึงจะลงมือก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง 10. จัดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแล 11. กำหนดมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานบรรทุกหรือบรรทุกพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแล และลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันความก่อนความเดือดร้อนต่อผู้ที่อาศัยโดยรอบ	

ลงชื่อ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
 (นายทวีวัฒน์ นันทิวงษ์) (นางสาวสุบศรี นันทิวงษ์)
 บริษัท ไร่ไฉ่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
 บริษัท อันดาบัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		12. ให้มีการรักษาความสะอาด และจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างมีระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง 13. จัดหารถยนต์สำหรับส่งคนงานก่อสร้าง ที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุจากการก่อสร้างหรือเจ็บป่วยหนักส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง 14. จัดอุปกรณ์นิรภัยสำหรับคนงาน เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้เพียงพอ อันได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้าหุ้มเหล็ก แวนตาเชื่อมโลหะ เป็นต้น 15. ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC (Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ป้ายหมาย และสำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง โดยเป็นถังดับเพลิงชนิดมือถือติดตั้งไว้ให้ส่วนบนสุด สูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร 16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงของเทศบาลตำบลราไวย์ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ก่อสร้าง 17. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณเหนือรั้วโครงการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายทวีวัฒน์ พันธุ์) (นางสาวสุนทรี พันธุ์)

บริษัท ราไวย์โฮเทล จำกัด



ลงชื่อ

.....

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง)

บริษัท ราไวย์โฮเทล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจประเมิน
 ไร่ไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ก) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ข) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ค) การตรวจสอบสภาพเครื่อง/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. บริษัทรับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย สายยกับตกลำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากข้างเชื่อมเพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่นปฏิกูล หนู เป็นต้น 3. ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน 4. กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก	

ลงชื่อ ไร่ไวย์ โฮเทล

(นายทวีวัฒน์ บันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี บันทิรุจ)

ตำแหน่ง ไร่ไวย์โฮเทล บล๊อก 1 ดีเวลอปเม้นท์ ล้อมรั้ว



ลงชื่อ กรรมการบริษัท

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติพงษ์)

บริษัท ไร่ไวย์โฮเทล บล๊อก 1 ดีเวลอปเม้นท์ ล้อมรั้ว

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน


รายได้ ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะก่อนสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมและสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		5. ต้องทำป้ายเตือน เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำ เป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์" "เขตสาธิตความปลอดภัย" เป็นต้น 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการเพื่อทำหน้าที่ในการอบรมชี้แจงคนงานให้เกิดความสำนึกและเข้าใจเรื่องความปลอดภัย 7. ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างปลอดภัย 8. ต้องมีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล พยาบาลประจำ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อส่งไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 9. มีการวางแผนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 10. จัดให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้ อย่างสะดวก และเพียงพอต่อการปล่อยลงสู่บึงน้ำภายในพื้นที่โครงการ/บ้านพักคนงานก่อสร้าง และจะต้องมีตะแกรงคัดขยะอยู่ในที่ตรวจสอบได้	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายทวีวัฒน์ นันทิโรจ) (นางสาวสุนทรี นันทิโรจ)

บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอชต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติกิจ)

บริษัท อีคอสเฟม เอ็นไวรอนเม้นทัล อินเวสท์เม้นท์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ประเภทของหน่วยงาน	ผลกระทบทางสังคม	มาตรการบรรเทาผลกระทบทางสังคม	ข้อเสนอแนะ
4.5 หน่วยงานราชการ	(ต่อ)	1. ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ เป็นหนังสือมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 2. โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ผลการตรวจสอบจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ 3. ในกรณีที่พบว่าปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนบางเรื่องสามารถดำเนินการ ได้บางเรื่องบางเรื่องไม่สามารถดำเนินการ ได้บางเรื่องบางเรื่องไม่สามารถดำเนินการ	1. การติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ 2. การติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ 3. การติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
 ไร่ไผ่ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพของประชาชน (ต่อ)		ไม่ให้เกิดความขัดแย้งของทางเวอร์เครนที่ได้รับได้ - ควบคุมการใช้ทางเวอร์เครน ให้ระยะการกวาดแขนของทางเวอร์เครนอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น - หลีกเลี่ยงใช้งานทางเวอร์เครน ในแต่ละวัน จะต้องควบคุมขนาดทางเวอร์เครน ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น - ต้องจัดให้มีวิศวกรคุมงานก่อสร้าง คอยดูแล ควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด - ผู้ควบคุมทางเวอร์เครน ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ และสามารถควบคุมทางเวอร์เครน ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามคู่มือของผู้ผลิต - ในการประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบทางเวอร์เครน หรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับทางเวอร์เครน ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ หรือคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - วิศวกรคุมงานก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องตรวจสอบทางเวอร์เครน และอุปกรณ์ต่างๆ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ลงชื่อ ๒๓-๓-๒๕๖๓
 (นายทวีวัฒน์ นันทิ์จุ) (นางสาวสุนทร นันทิ์จุ)
 บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ แอแนค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ ๒๓-๓-๒๕๖๓
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ์จ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ์จ)
 บริษัท อีอีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ ๒๓-๓-๒๕๖๓
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ์จ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ์จ)
 บริษัท อีอีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 171 ห้อง มีเนื้อที่รวม 1-3-40-25 ไร่ หรือ 2,961 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน สระว่ายน้ำจำนวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 9,790 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคารปกคลุมดินประมาณ 1,246 ตารางเมตร หัจอครอยนต์ จำนวน 37 คัน และถังจอตอร์จอร์จอร์ยานยนต์จำนวน 15 คัน ถนนภายในโครงการ และพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการได้ออกแบบอย่างสวยงาม และใช้สีกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยภายในโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นแคนา กระโดน จิกน้ำ ปาล์ม เต่าต้น มะฮอกกานีใบเล็ก พญาแดง คริสติน่า ข่าไก่เขียว หนวดปลาหมึกแคระ หนุ่ยบานล้นน้อย พลับพลึงหนู และลิ้นกระบือ เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่นและความสวยงาม ประกอบกับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย ดังนั้น จึงคาดว่าจะเปิดดำเนินการแล้วจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	1. จัดให้มีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินเป็นร้อยละ 42.08 ของพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง และจัดสภาพภูมิสถาปัตย์โครงการให้มีความกลมกลืนไปกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด 2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สีเขียวให้มีความสะอาดอยู่เสมอ	ดัชนีชี้วัดรวม - ระยะเวลารับรองโครงการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ วิธีวัด - ตรวจสอบระยะระยะของโครงการ โครงการพัฒนาที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว - ดูแลรักษาด้านไม่ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกทดแทนกรณีต้นไม้ตาย หมายเหตุ - พื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ เลขที่
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เป็นที่ จำกัด
บริษัท อับดาบีน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดอร์เพ็นชัแนล จำกัด
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชกร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	โดยรอบในระดับต่ำ (ผังบริเวณชั้นใต้ดินของโครงการแสดง ผังรูปที่ 3 และผังบริเวณชั้น 1 ของโครงการแสดงผังรูปที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
1.2 การชะล้างพังทลายของ ดินและการเกิดดินถล่ม	สภาพพื้นที่ภายในโครงการได้ทำการบดอัดดินจนแน่น และปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกคลุมดิน มีถนน คอนกรีต และพื้นที่บางส่วนได้ปรับให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีการ ปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำฝน และลดการกัดเซาะหน้าดิน พร้อมทั้ง จัดให้มีระบบระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้เป็นอย่างดี ประกอบกับพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการ พังทลายของดินในระยะนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับการป้องกันการชะล้างหน้าดินจากน้ำฝนหรือเวลา ที่เกิดฝนตกหนัก ซึ่งน้ำฝนในพื้นที่โครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น้ำฝนจากหลังคาอาคาร และจากพื้นดินภายนอก อาคาร โดยน้ำฝนจะถูกรวบรวมจากหลังคาอาคารลงสู่ ท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะส่งต่อไปยังท่อระบายน้ำที่จัดให้มีอยู่รอบ พื้นที่โครงการ แล้วเข้าสู่ บ่อหมักน้ำขนาด 105.60 ลูกบาศก์เมตร	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการเน้นการปลูก ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน เพื่อช่วยปกคลุม หน้าดิน และช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของ น้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี 2. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ และพืชมูลดินให้มี ความสมบูรณ์อยู่เสมอ

ลงชื่อ กรรมการบริษัท (เดือนเมษายน 2563)
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตกิจ)
บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินคอร์ปอเรชัน จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สรุปประเด็นสำคัญ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.3 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	แผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 2 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน "บริเวณเฝ้าระวัง" หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนในปี พ.ศ.2555 นั้น ได้เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ละติจูด 8.02 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.37 องศาตะวันออก ที่ความลึก 10 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.30 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 16 เดือนเมษายน 2555 เวลา 16.44 น. ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น สาเหตุ เกิดจากการเคลื่อนตัวของแนวรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ตามแนวระนาบแบบเหลี่ยมซ้ายที่ทอดผ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยจากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหว ในบริเวณดังกล่าวของกรมทรัพยากรธรณี, 2555 พบว่า ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 2 (บ้านราไวย์) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2555 พบว่า ได้รับ	การพิจารณาตามโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
การพิจารณาตามโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	เหตุการณ์จริง	3. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว หรือเกิดสึนามิ ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการอพยพได้ทันทั่วทั้ง 4. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและ การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว หรือเกิดสึนามิ 5. หากเกิดกรณีภัยพิบัติ โครงการต้องจัดให้มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้ 5.1 พนักงานเคาะประตูห้องพักแต่ละห้องและตรวจสอบว่ามีใช้บริการอยู่หรือไม่ 5.2 พนักงานอยู่ตามมุมต่างๆ ของโครงการ เพื่อนำทางใช้บริการไปยังจุดรวมพล และอพยพไปยังที่ปลอดภัยต่อไป	การพิจารณาตามโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ การดำเนินการนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2563 ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ บันทิโรจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจร)
บริษัท ไร่ไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อับดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	แรงสั่นสะเทือนประมาณ VI เมอร์คัลลี หมายถึง แรง (ต้นไม่สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง) แต่โครงการก็ได้จัดให้มีการออกแบบอาคารเพื่อรองรับแรงต้านแผ่นดินไหวตามที่กฎกระทรวงกำหนด และจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข พร้อมทั้งแผนการอพยพหนีภัยฉุกเฉินในอาคาร ค้างม้า จึงคาดว่าผลกระทบด้านการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ในระดับต่ำ	
1.4 คุณภาพอากาศ	ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะดำเนินการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากฝุ่นละออง และสารมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่งมีทั้งจากรถยนต์จำนวน 37 คัน และทั้งจากรถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน รวมทั้งความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นจากระบบปรับอากาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ภาพประเมินมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่ออัตราการระบายของสารมลพิษ คือ ความเร็วลมเฉลี่ยโดยใช้สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2531 - 2560 ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต พบว่า สมบัติพัดในเดือนสิงหาคม ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตกซึ่งมีความเร็วลมสูงสุด 2.70 เมตร/วินาที (1 นอต = 1.853.15 เมตร/ชั่วโมง) เท่ากับ 5.003.51 เมตร/ชั่วโมง คิดเป็นลมที่พัดผ่านช่องเปิดในส่วนพื้นที่โครงการ	ดัชนีชี้วัดรวม - สภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของโครงการ - พื้นที่สีเขียวในโครงการ วิธีวัด - ตรวจสอบสภาพถนนที่ได้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของโครงการ - พื้นที่สีเขียวในโครงการ และดูแลรักษาสภาพถนนและพื้นที่ว่างให้เข้า-ออกของโครงการ มีการมีการชำระค่าธรรมเนียมและดูแลรักษาสภาพถนนและพื้นที่ว่างให้เข้า-ออกของโครงการ

ลงชื่อ   


(นายทวีวัฒน์ นันทพงษ์) (นางสาวสุพรี นันทพงษ์)

บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ   

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง)

บริษัท อัมตามัน เด็นไวรอมเมทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


ลงชื่อ   

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง)

บริษัท อัมตามัน เด็นไวรอมเมทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(63.95X5,003.51) เท่ากับ 319,974.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม		

ลงชื่อ  (นายพิเชฐ ธีระกุล) กรรมการบริษัท
บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอ็บส์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ลงชื่อ  (นางสาวบุษพร จรุงเกียรติ์จรัส) (นางสาวบุษพร จรุงเกียรติ์จรัส)
บริษัท อินดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัด)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้ออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถดูดซับมลพิษได้ นอกจากนี้โครงการจะติดตั้งป้ายห้ามตัดเครื่องยนตร์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศได้อีกทาง นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และไม่ยืนต้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยลดความรุนแรงของอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นไม้จะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ และสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต โดยการดูแลรักษาได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพเป็นโอรีโอบอกจากทางป่าไม้และต้นไม้จะช่วยบังเงาภายในโครงการ การใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางปลูกในบริเวณโครงการจะช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในโครงการร่มรื่น ใบของต้นไม้ช่วยกรองแสงแดดที่จะส่องลงมายังผิวดินโดยตรง เพื่อป้องกันการแผ่ความร้อนที่เกิดจากแสงแดดโดยตรง และช่วยในการป้องกันแสงแดดส่องเข้าสู่โครงการในบางมุมหรือบางเวลา	ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ 9. ไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ว่างระหว่างอาคาร	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำกัด

ลงชื่อ นายนันทวัฒน์ นันทิรุจ (นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทร นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวสุนทร จรุงเกียรติคุณ)
บริษัท อิมคาบับ เอ็นไวรอนเม้นทอล อีเพคเตอร์เม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน	การดำเนินการโครงการมีลักษณะเป็นโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน และพักอาศัย จำนวน 171 ห้อง ไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนรบกวนพื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใดก็ตาม ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการอาจจะเกิดขึ้นได้บ้าง โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ เท่านั้น รวมทั้งติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณลานจอดรถ และทางรณรงค์ภายในโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงคาดว่าจะผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ	ด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน 1. จำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. เลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง และอัตราการระบายมลพิษต่ำ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุดหรือเสียหายของอุปกรณ์ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันที 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรถทุกคันไม่ให้มีพื้นที่สีเทาให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเป็นโครงการ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นไม้ทดแทนทันที 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการภายในโครงการ และผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการและจากสิ่งแวดล้อมภายนอกกระทบต่อโครงการ กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนต้องเข้าตรวจสอบประสานงานกับบริเวณใกล้เคียง	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ
(นายทวิวัฒน์ บันเทิง) (นางสาวศุภพร บันเทิง)
บริษัท ราไว โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด



ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติธรรม)
บริษัท อินทามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดียนเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน		และเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที 6. ติดตั้งป้ายเตือน "ระดับเสียงรอบนตึกครั้ง ขณะจอดรถ" ไว้บริเวณที่จอดรถ เพื่อลดเสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์	
2. ทรัพยากรชีวภาพ	บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร นั้น เป็นพื้นที่ที่พัฒนาเป็นเขตที่อยู่อาศัย สถานประกอบการเพื่อการท่องเที่ยว และพื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ดังนั้นทรัพยากรชีวภาพบนบกในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่จึงเป็นชนิดที่พบเห็นได้โดยทั่วไป ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่โครงการ พบว่า พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ ต้นมะยม ต้นราชพฤกษ์ ต้นมะละกอ ต้นกล้วย ต้นกระถิน ต้นมันปู ต้นพลับพลึง บอนยักษ์ กระทกรก ตำลึง หญ้าปากควาย ไมยราบ หญ้าพรวน พลุต่าง หมากผู้หมากเมีย หญ้าแกเลียด และอัญชัน ดอกขาว เป็นต้น ส่วนสัตว์บกที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งในชุมชนเมือง และชนบท ได้แก่ แมด้ามแดง กิ้งกือหลังแดง แมลงปอ และนกกระจิบ เป็นต้น ประกอบกับการก่อสร้างและดำเนินการอยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกจะอยู่ในระดับต่ำ	1. ออกแบบอาคารโดยให้โชนสีที่ไม่โดดเด่นและให้ความกลมกลืนกับธรรมชาติข้างเคียง 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด 912.48 ตารางเมตร โดยองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นแคนา กระโดน จิกน้ำ กล้วยน้ำว้าต้น มะยงชิด ใบเล็ก พัว แง คริสติน่า ขาไก่เขียว ทนตปลาหมึก แคระ หญ้าวนน้อย พลับพลึงหนู และลิ้นกระบือ เป็นต้น โดยเป็นไม้ยืนต้น 672.22 ตารางเมตร 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนระยะดำเนินการ บอกรากไม้หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นไม้ทดแทนทันที	-

ลงชื่อ *นางสาว วิภา งาม* กรรมการบริษัท

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

นางสาวสุพร จรุงเกียรติจร

(นางสาวสุพร จรุงเกียรติจร)

บริษัท อีเอ็มบี เอ็นไวรอนเม้นทอล อิมเตอร์เนชันแนล จำกัด

ลงชื่อ

นางสาวสุพร จรุงเกียรติจร

(นางสาวสุพร จรุงเกียรติจร)

บริษัท อีเอ็มบี เอ็นไวรอนเม้นทอล อิมเตอร์เนชันแนล จำกัด

ลงชื่อ

นางสาวสุพร จรุงเกียรติจร

(นางสาวสุพร จรุงเกียรติจร)

บริษัท อีเอ็มบี เอ็นไวรอนเม้นทอล อิมเตอร์เนชันแนล จำกัด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในป่า	1. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าอนุรักษ์ 2. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 3. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าต้นน้ำ 4. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าชายเลน	1. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าอนุรักษ์ 2. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 3. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าต้นน้ำ 4. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าชายเลน	1. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าอนุรักษ์ 2. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 3. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าต้นน้ำ 4. ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตป่าชายเลน


Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature and the date "2563".

(ចំណូល ឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុ) (ចំណូល កម្មវិធីសង្គម)

LAND AND DEVELOPMENT

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ)

ឃុំស្រែចំរើន ឃុំស្រែចំរើន ឃុំស្រែចំរើន ឃុំស្រែចំរើន ឃុំស្រែចំរើន



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮท์ (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบที่ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	องค์ประกอบที่ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	(Suspended Solids) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร และ 40 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงการไม่ปรากฏแหล่งน้ำ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์	3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.54 โดยมีข้อสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่	1. ออกแบบอาคารโครงการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 ฯลฯ เป็นต้น 2. ควบคุมความสูงของอาคารไม่เกินจากแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

ลงชื่อ  ลงชื่อ
(นายพิเชษฐ์ วัฒนศิริ) (นางสาวสุทรี นันทิ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวไฮท์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันดามัน บีชไวโรนแมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เดือนเมษายน 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

PMH (SEA) SDG DEVELOPMENT CO., LTD.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ศึกษา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	(5) โรงฟาสต์ฟู้ด (6) โซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร (7) กำจัดมูลฝอย ที่ดินประเภทเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินประเภทเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติ คณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ความสอดคล้องของโครงการ โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน มีความสูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร และสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 171 ห้องพัก และมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 9,790 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวจึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมภูเก็ต พ.ศ. 2554		

ลงชื่อ *นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร* ลงชื่อ *บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน*
 (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร)
 บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด บริษัท อีคานัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	2) ภาครัฐใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ข้อ 4 ให้จำแนกพื้นที่ที่ใช้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณ ตามแผนที่ท้ายประกาศหมายเลข 1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่โมเกาะภูเก็ตและเกาะบริวาร ต่างๆ นอกเกาะบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7 ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง คัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารใดๆ ให้เป็นอาคารดังต่อไปนี้ (9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทำเฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี	

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวศุภพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อัมคานับ เอ็มโรวอร์เนอเบิล อิมเพอร์เนอเบิล จำกัด



ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อัมคานับ เอ็มโรวอร์เนอเบิล อิมเพอร์เนอเบิล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ความสอดคล้องของโครงการ โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) ตั้งอยู่บริเวณที่ 8 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน มีความสูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร และสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 171 ห้องพัก และมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 9,790 ตารางเมตร มีพื้นที่ว่างร้อยละ 57.92 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต	

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ) บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจักร) บริษัท อีคามาท์ เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

..... (บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน)


ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 การใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วไปรอบพื้นที่โครงการ จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบการสำรวจภาคสนาม ของบริษัทที่ปรึกษา พบว่า การใช้ที่ดินในสภาพปัจจุบันโดยรอบ โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการคิดเป็นพื้นที่ 3.14 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ประมาณ 1.2955 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 41.26) รองลงมาเป็น พื้นที่ชุมชนพักอาศัย พื้นที่พาณิชย์และสถานประกอบการ ประมาณ 1.0969 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 34.93) พื้นที่ทะเล ประมาณ 0.5178 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 16.49) พื้นที่ถนน ประมาณ 0.1380 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็น ร้อยละ 4.39) พื้นที่แหล่งน้ำที่ไม่ใช่แหล่งน้ำประมาณ 0.0589 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.88) พื้นที่ศาสนสถาน ประมาณ 0.0168 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.54) พื้นที่หาดทราย ประมาณ 0.0097 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 0.31) และพื้นที่ หน่วยงานราชการ ประมาณ 0.0037 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ		

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตรูป) (นางสาวสุพรี บัณฑิตรูป)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอชต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อับคัมบ์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อับคัมบ์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อับคัมบ์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อับคัมบ์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งที่ปะกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	0.12) ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า พื้นที่ข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง และบางส่วนเป็นพื้นที่ชุมชนพักอาศัย พื้นที่พาณิชย์ และสถานประกอบการ ซึ่งการดำเนินการโครงการ เป็นโครงการประเภทโรงแรมจึงมีความสอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง		
3.2 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการน้ำใช้สูงสุด 146.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 6.09 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีอัตราการใช้น้ำสูงสุดเท่ากับ 13.70 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (เทียบกับ Peak Demand ชั่วโมงที่มีความต้องการน้ำใช้สูงสุด เท่ากับ 2.25 เท่าของปริมาณน้ำใช้โดยเฉลี่ยต่อวัน) สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในเขตการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต แต่เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนที่สูง ทางกรมประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต จึงไม่สามารถให้บริการน้ำประปาได้ โครงการจึงทำการสำรวจปริมาณน้ำใต้ดินภายในพื้นที่โครงการเพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สำหรับเป็นแหล่งน้ำใช้หลักภายในโครงการ แต่พบว่าบริเวณพื้นที่โครงการมีปริมาณน้ำใต้ดินน้อย ดังนั้น โครงการจึงได้สอบถามประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการพร้อมทั้งสำรวจหาแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง พบว่าบริเวณที่ดินของนายปรีชา	1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบพ่นน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อป้องกันการรั่วไหล การอุดตัน การสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์และป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใช้ 3. เครื่องใช้และสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในโครงการ จะต้องเป็นรุ่นประหยัดน้ำ 4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้อำนาจการภายในโครงการ และพนักงานทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำขวัญในห้องพัก สำนักงาน และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เป็นต้น	ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีชี้วัดรวมมี - เส้นพ่นน้ำใช้ - โครงสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดิน วิธีตรวจสอบ - ตรวจสอบระบบและเส้นพ่นน้ำใช้ของโครงการ เพื่อหาจุดแนวแตกหรือรั่วซึม และรีบซ่อมบำรุงหากพบการชำรุดตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบโครงสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ให้ความมั่นคงแข็งแรง ไม่มี รอยร้าว และ รอยร้าวที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่บ่อเก็บน้ำได้

ลงชื่อ
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิร)






บริษัท อีคานัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน








ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	2. นายบริหาร วิสมาน หมู่ที่ 2 ตำบลราไว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ 0993654708 3. Phuket Water Service ตั้งอยู่ที่ 79 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิทรับตรง ตำบลวิชิต เบอร์โทรศัพท์ 091-8260500 หรือ 085-8887553 4. บริษัท บริการน้ำ ตั้งอยู่ที่ 105/24 ถนนรัตนโกสินทร์ หมู่ 1 ตำบลวิชิต เบอร์โทรศัพท์ 093-5806839 5. บริษัท อานนท์ บริการน้ำ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 9 ถนนผู้ใหญ่น้ำ ตำบลตลาดใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 089-9783597 6. โค้ง บริการน้ำ เบอร์โทรศัพท์ 084-6252483 หรือ 084-6288548 สำหรับการบริหารจัดการน้ำภายในโครงการได้จัดให้มีบ่อเก็บน้ำดิบ ขนาด 141.05 ลูกบาศก์เมตร บ่อเก็บน้ำดิบขนาด 231.88 ลูกบาศก์เมตร บ่อเก็บน้ำสำรองชั้นหลังคา 20.72 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด 414.37 ลูกบาศก์เมตร และบ่อบำบัดน้ำดื่มเพียงอีก 116.86 ลูกบาศก์เมตร (บ่อบำบัดน้ำดื่มจะเก็บไว้สำหรับการดับเพลิงเท่านั้น) ดังนั้น ก่อนเปิดดำเนินการ โครงการจะต้องเติมน้ำให้เต็มทุกบ่อ	และหาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิม ออกมาปนเปื้อนกับน้ำภายในบ่อบำบัดน้ำดื่ม และปิดทางน้ำไม่รั่วซึม การป้องกันคอนกรีตสนิมด้วยสาร MON-TOXIC (CHEMICRETE) และให้มีอัตราส่วนระหว่างต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.50 ต่อ 1 บริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP ด้วย การดูแลรักษาและทำความสะอาดถังสำรองน้ำให้ 1. ฝาบ่อบำบัดน้ำดื่มจัดให้มี 2 ฝา ปิดมิดชิด และป้องกันน้ำซึมผ่านลงสู่ภายในถัง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำดื่ม ฝาบ่อบำบัด 2. ตรวจสอบโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำดื่ม ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำดื่ม

ลงชื่อ         

(นายพิชิต วัฒนศิริ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด


ลงชื่อ         

(นางสาวสุพรี นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ไร่ไผ่ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

พื้นที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	(บ่อเก็บน้ำใช้และบ่อเก็บน้ำดับเพลิง) ซึ่งมีปริมาตรทั้งหมด 531.23 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้น โครงการจะเติมน้ำไม่พอเก็บน้ำดับโดยคาดการณ์จากความต้องการใช้น้ำสูงสุดในแต่ละวัน นั่นคือ 146.10 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น โครงการจะต้องเติมน้ำในบ่อเก็บน้ำทุกวันวันละ 146.10 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน จุ่มน้ำได้วันละ 13,000 ลิตร โดยรถบรรทุกน้ำแต่ละคันจะต้องขนส่งน้ำวันละ 6 เที่ยว โดยประมาณ (รวม 12 เที่ยว) และกำหนดเวลาขนส่งใน ช่วงเวลา 05.00 น. - 07.00 น. เพื่อไม่เป็นการรบกวนและกีดขวางการจราจรของผู้ใช้บริการภายในโครงการ	สำหรับการประเมินความเสี่ยงของปริมาณน้ำดิบจากบ่อบาดาลทั้ง 3 บ่อ นั้น บริษัทที่ปรึกษาจะใช้ข้อมูลปริมาณน้ำของบ่อน้ำต้นที่อยู่ในใกล้เคียงเป็นข้อมูลอ้างอิง (เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการไม่มีบ่อน้ำบาดาล) โดยบ่อน้ำต้นมีจำนวน 3 บ่อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร ความลึกประมาณ 10-14 เมตร มีอัตราการให้น้ำประมาณ 4-6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/บ่อ ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีปริมาณน้ำดิบ 48-72 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ (คิดระยะเวลาสูบ 12 ชั่วโมง/วัน) รวม 3 บ่อ	3. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของสี กลิ่น และรสชาติต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปบ่อเก็บน้ำ 4. เก็บตัวอย่างน้ำไปบ่อเก็บน้ำได้เคมีวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกหรือไม่ 5. ดำเนินการตรวจสอบเก็บน้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยวิธีการในการทำความสะอาดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ก่อนที่จะเข้าไปล้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ต้องมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนก่อนทุกครั้ง ว่ามีปริมาณมากพอที่จะเข้าไปในสถานที่ที่อับอากาศ ได้ (ไม่น้อยกว่า 19.5%) 2) หากปริมาณออกซิเจนในอากาศมีไม่เพียงพอ แต่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานผู้ควบคุมงานต้องจัดหาอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังออกซิเจนในตัว (SCBA)

ลงชื่อ *นางสาวสุพัตร์ บันศิริ* กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ *นายสุพัตร์ บันศิริ* ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุพัตร์ บันศิริ) (นางสาวสุพัตร์ บันศิริ)
บริษัท ไร่ไผ่ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อีคอนันท์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อิมเพอร์เนี่ยล จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและบทลงโทษสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบที่ สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	จะมีปริมาณน้ำประมาณ 144-216 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งในแต่ละวันโครงการมีความต้องการน้ำดิบสูงสุด 146.10 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงคาดว่าปริมาณน้ำดิบจากบ่อบำบัดน้ำเสียมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของโครงการในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องเผื่อสำรองและทำการสำรองปริมาณน้ำสำรองไปบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งซึ่งจะต้องสำรองไว้อย่างน้อย 2 วัน (ผังแสดงระบบน้ำใช้ภายในโครงการแสดงดังรูปที่ 5 และผังแสดงตำแหน่งบ่อบำบัดน้ำใช้ดิบแสดงดังรูปที่ 6) สำหรับการป้องกันกับการปนเปื้อนของน้ำในบ่อบำบัดน้ำได้น้ำหรือการรั่วซึม หรือก็ถกร่อนจากผนัง และพื้นของบ่อบำบัดน้ำได้น้ำ วิศวกรได้ออกแบบให้มีการใช้วัสดุปลูกป้องกันผิวคอนกรีต (Waterproofing Membrane) ชนิดที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษสู่ น้ำ (Nontoxic) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ น้ำ โดยวัสดุปลูกป้องกันผิวคอนกรีต (Waterproofing Membrane) เป็นชนิด Waterproof Cement ด้วย Cement Base เป็นวัสดุกันซึมคล้ายซีเมนต์ และส่วนของเหลว ประเภทผสมเสร็จ จากโรงงาน (Acrylic Co-Polymer) มีคุณสมบัติเมื่อ	3) ในระหว่างการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำจะต้องตรวจเช็คและบันทึกปริมาณออกซิเจนเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการสื่อสารที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในกับผู้ช่วยเหลือภายนอก 6. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อน้ำให้ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที การดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 1. ก่อนรับมอบอุปกรณ์ ให้ผู้จำหน่ายทำการ commissioning ระบบและทำการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานและการบำรุงรักษากับนักประปา 2. ดำเนินการตามคู่มือและคำแนะนำการใช้งานจากผู้จำหน่าย 3. จัดเตรียมชุดทดสอบน้ำเบื้องต้น (Water Test Kit) เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากเครื่องกรองที่หน้างาน 4. จัดส่งน้ำไปตรวจคุณภาพในห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรอง ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของการประปาภูมิภาค เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามต้องการ	


ลงชื่อ ๗-๖-๖๖ กรรมการบริษัท บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทร นันทิรุจ)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันทัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	แข็งตัวแล้ว จะไม่เห็นรอยต่อที่เกิดจากการหาสามารถซึมแทรก เข้าไปในช่องว่างเล็กๆ ที่ผิวคอนกรีตได้ หรือรอยตามค จะคง สภาพอยู่ถาวร เหมือนเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีต และไม่เปื้อนพิษ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการในโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็น ผู้ที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น อาจจะสรุปได้ ว่าช่วงพีชใช้น้ำมากที่สุดจะมี 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าในเวลา 9.00 น. - 13.00 น. และช่วงเย็นถึงค่ำในเวลา 18.00 น. - 22.00 น. โดยในแต่ละช่วงเวลาจะเกิดการใช้น้ำช่วงละ 73.04 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากพิจารณาความสามารถในการสำรองน้ำของโครงการ พบว่า มีความสามารถเพียงพอในการจ่ายน้ำในช่วง Peak Hour ให้กับ ผู้ให้บริการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบของ โครงการต่อการใช้น้ำของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ	5. จัดซื้อน้ำดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพ เพื่อไม่ให้เป็น ภาระของชุดกรองน้ำมากเกินไป 6. ให้ทำการตรวจสอบชุดกรองรายวัน ได้แก่ การรั่วซึม แรงดันในระบบจากเกจ์ วัดความดัน และ visual inspection ในส่วนอื่นๆ ก่อนทำการเดินระบบ 7. ทำการล้างย้อน (backwash) ทุกๆ 10-15 วัน ในกรณีที่ระบบกรองแบบ manual โดยการดู แรงดันจากเกจ์วัดความดันควบคู่ไปด้วย ถ้าแรงดัน ตกมาก แสดงว่าชุดกรองเริ่มมีการอุดตันทำให้เกิด แรงดันสูญเสีย ถ้าเป็นระบบอัตโนมัติ ระบบจะทำการ ล้างย้อนเมื่อค่าแรงดันในระบบลดลงถึงค่าที่ตั้งไว้ 8. นำสารกรองพวกหินทรายออกมาล้าง ทุก 6 เดือน โดยการล้างน้ำสะอาดและขัดถู หากพบว่าทรายกรอง มีคราบเมือกสีน้ำตาลและจับเป็นก้อนแสดงว่าทรายกรอง หมดสภาพให้เปลี่ยนทรายกรองใหม่ 9. ให้ตรวจสอบอุปกรณ์พวกเครื่องสูบน้ำต่างๆ และเครื่องสูบน้ำฉีดสารเคมี ว่ามีการรั่วซึมตาม Seal ต่างๆหรือไม่ ถ้าพบให้ทำการเปลี่ยน

ลงชื่อ  กรรมการบริษัท

เดือนเมษายน 2563

ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายพิชิต นันทิวง) (นางสาวสุนทรี นันทิวง)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง)

บริษัท อินคัมมั้น เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ประเภทผลกระทบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	หลังจากผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจะเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ แล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดิบเพื่อกลับมารีไซเคิลน้ำดื่ม ส่วนน้ำทิ้งที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระบบสาธารณสุขประโยชน์ (ในทวน-โคกสัน) ต่อไป สำหรับการจัดการตะกอนบางส่วนเก็บในบ่อตกตะกอน โครงการจะจัดให้มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนและสูบตะกอน ออกจากบ่อตกตะกอนอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยจะประสาน ให้เทศบาลตำบลราไวซ์ เข้ามาดำเนินการ โดยกำหนดให้มีการสูบน้ำตะกอนในช่วงที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด นั่นคือ ในช่วง เวลาประมาณ 11.00 น. - 14.00 น. ซึ่งจะไม่เป็นการรบกวน ผู้ใช้บริการภายในโครงการ	เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของถังบำบัดน้ำเสีย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยจัดจ้างบริษัท ที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียมาดูแลระบบและจัดหา อะไหล่สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สำคัญไว้ ได้แก่ แอร์ปั๊ม เครื่องสูบน้ำเสีย เป็นต้น 4. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียกับบริษัท ด้วยแผนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีความรู้สามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 5. โครงการต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบ ประสิทธิภาพของระบบบำบัด ทำให้สามารถแก้ไข ปัญหาระบบได้ทันเหตุการณ์และเป็นการช่วยยืด อายุการใช้งานของถังบำบัดน้ำเสีย 6. จัดให้มีการสุ่มตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน	วิธีตรวจสอบ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดย เก็บและวิเคราะห์หาปริมาณ ค่ายวิธีมาตรฐาน - ปริมาณที่คำนวณได้ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียออก ระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะเวลา 1 ครั้ง - ตรวจวัดทุก 1 เดือนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวล์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ *สมชาย งาม* กรรมการบริษัท

(นายทวีวัฒน์ นันทิกร) (นางสาวสุนทรี นันทิกร)

บริษัท ราไวล์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ *สมชาย งาม* เดือนเมษายน 2563

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อินคานัน เ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ลงชื่อ *สมชาย งาม* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อินคานัน เ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ไร่ไฉน โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

พื้นที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 12 โครงการจะต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ พส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ และให้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามแบบ พส. 2 ในมาตรา 80พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535	

ลงชื่อ *สุวิทย์ งามคำ* กรรมการบริษัท *สุวิทย์ งามคำ* ผู้จัดการ
(นายพรวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพพร จรุงเกียรติจงร)
บริษัท ไร่ไฉน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด บริษัท อีคอน จำกัด
..... *สุวิทย์ งามคำ* ผู้จัดการ
..... *สุวิทย์ งามคำ* ผู้จัดการ

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นระบบแยกระหว่างน้ำฝน และน้ำทิ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำเสียจากอาคารที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ ลิตร จะผ่านบ่อเก็บน้ำระดับใต้ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์แล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจ คุณภาพน้ำ โดยน้ำทิ้งที่เหลือจะปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ โดยไม่เข้าสู่บ่อพองน้ำของโครงการแต่อย่างใด 2) ระบบระบายน้ำฝน ระบบระบายน้ำฝนของโครงการ แบ่งเป็นระบบระบาย น้ำฝนจากอาคาร (น้ำฝนที่ตกบนหลังคาอาคาร) และระบบระบาย น้ำฝนบนพื้นดินภายในบริเวณโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ - ระบบระบายน้ำฝนจากอาคาร ประกอบด้วย หัวรับ น้ำฝน (RD) ขนาด ๑100 มิลลิเมตร ทำหน้าที่รับน้ำฝนบริเวณ ชั้นหลังคา โดยจะระบายลงมาตามท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง (RL) ขนาด ๑100 มิลลิเมตร ก่อนระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน โครงการ ซึ่งเป็นท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร ความลาดชัน	1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนได้อย่าง เพียงพอ ขนาดไม่น้อยกว่า 175.20 ลูกบาศก์เมตร 2. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักขยะ และท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบ น้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 3. จัดทำสัญลักษณ์ตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำโดยทาสี หับตะแกรงเหล็กของช่องตรวจบ่อหน่วงน้ำเพื่อ ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการซ่อมบำรุง 4. น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะผ่าน การบำบัดให้ได้มาตรฐานก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ ต่อไป 5. โครงการจะต้องทำการขุดลอกตะกอนและทำความสะอาด ส่อท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำ ทุก 2-3 ปี หรือเมื่อท่อมีตะกอนอุดตัน 6. ให้จัดจ้างบริษัทมาทำจัดทูลและแมลงสาบในบ่อ หน่วงน้ำเป็นประจำเสมอ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ขยะ และตะกอน บริเวณ บ่อพัก และบ่อดักขยะ/ทาง ระบายน้ำ <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบบ่อพัก รางระบายน้ำ และบ่อดักขยะภายในโครงการ ไม่ให้มีเศษขยะตกค้าง - ขุดลอกตะกอนและทำความสะอาด ส่อท่อระบายน้ำ <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณบ่อพัก รางระบายน้ำ และบ่อดักขยะภายในโครงการ <u>ระยะเวลา ความถี่</u> - ตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือน/ ครั้ง (และเพิ่มความถี่ในฤดูฝน 1 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะ ดำเนินการ

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)

บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

วันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๓



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันควัม บัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

2345
F



2

[illegible]

ໂຮງໝໍໂຮງໝໍ ທີ່ໄດ້ ໃຊ້ໃນ (Hawaii Hotel) (ໜຶ່ງ)

កង្វះចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជាក់ការងារ។

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม رایไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบหลัก สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	พื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยบางส่วนจะปกคลุมด้วยอาคาร ถนน และบางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ระบบการป้องกัน น้ำท่วมหลังพัฒนาโครงการได้จัดให้มีการควบคุมอัตราการ ระบายน้ำในขณะฝนตกโดยมีการก่อสร้างป้องกันน้ำ และบ่อเก็บ น้ำส่วนเกิน (บ่อน้ำว่างน้ำ) ตลอดจนระบบรวบรวมน้ำในพื้นที่ โครงการอย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบของโครงการ ด้านการระบายน้ำต่อชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ (ผิงแสดงระบบ ระบายน้ำผาน และตำแหน่งบ่อน้ำว่างน้ำผานของโครงการ แนบท้ายที่ 8)		
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	1) ปริมาณมูลฝอยของโครงการ เมื่อเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยที่จะ เกิดขึ้นประมาณ 1.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้ มีแบบบ้านคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยอินทรีย์/ มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอย รวมของโครงการ ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาด ห้องพักมูลฝอยจะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อน้ำเสีย และเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของโครงการต่อไป	1. จัดให้มีแม่บ้านจัดเก็บและทำความสะอาดบริเวณ ห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด พร้อมจัดเก็บ รวบรวมขยะจากแต่ละจุดได้จุดต่ำแล้วได้ปากถุงให้แน่น นำไปรวมไว้ในพื้นที่กมมูลฝอยรวมของโครงการ 2. โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งภายในต้อง แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอย ที่สามารถ ย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอย รีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งต้อง ออกแบบให้มีประตูเปิด-ปิดอย่างมิดชิด มีการ	ดัชนีชี้วัดรวม - ความสะอาด และความ สมบูรณ์ของถังรับรอมมูลฝอย วิธีตรวจสอบ - ตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ กรณีชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบการคัดแยกขยะ แต่ละประเภท

ลงชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่
(นายทวีวัฒน์ นันทิโรจ) (นางสาวสุนทรี นันทิโรจ)
บริษัท رایไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อับคานัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต ซืบแบล จำกัด
..... บุคคลรวมค่าผู้สิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจงร)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเด็นแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

เรื่องที่ต้องดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการบรรเทาผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งขี้กฏูล (ต่อ)	2) ต้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จัดไว้บริเวณด้านข้างอาคารใกล้กับทางเข้า-ออกส่วนบริการ และที่จอดรถจักรยานยนต์คันที่ 7 โดยได้ออกแบบได้ประตูห้องพักมูลฝอยรวมอยู่บริเวณภายนอกอาคาร เพื่อความสะดวกในการเข้าเก็บขนของเจ้าหน้าที่ โดยมีควมกว้าง 4.8 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 2 เมตร ภายในแบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลจะอยู่และห้องพักมูลฝอยอันตราย ส่วนห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลจะอยู่บริเวณชั้นใต้ดินใกล้กับที่จอดรถจักรยานยนต์คันที่ 6 โดยแม่บ้านจะเป็นผู้ดูแลและนำมูลฝอยรีไซเคิลออกจำหน่ายเป็นครั้งคราวเมื่อมีปริมาณมากพอ	3. จัดให้มีการคัดแยกมูลฝอย โดยมูลฝอยที่สามารถจำหน่ายได้ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ควรมีภาชนะรองรับแยกต่างหาก เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป 4. ติดตั้งขอบยางรอบประตูห้องพักมูลฝอยที่สามารถปิดกันไม่ให้น้ำและอากาศผ่านประตูเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมก๊อกน้ำสำหรับล้างทำความสะอาด โดยจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดภายในห้องพักมูลฝอยทุกวัน 5. เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบในการรวบรวมและนำมูลฝอยอันตราย ไปยังอาคารเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งจะเปิดให้มีการนำมูลฝอยอันตรายมาส่งได้ทุกวันตั้งแต่ 20-25 ของทุกเดือน โดยเทศบาลนครภูเก็ตจะดำเนินการนำขยะที่รวบรวมไว้ ไปกำจัดโดยผู้รับบริการกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาต	บุคลากรรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักมูลฝอยรวมและประตูห้องพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบมิให้มูลฝอยตกค้างภายนอกบริเวณ - ถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม - ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เจ้าพนักงาน (บริษัท ราไวไฮแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ นายวิวัฒน์ นันทิรุจ (นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณฐพร จรุงเกียรติจง)

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน











บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท อินคานัน เสิ่นไรวอนแมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)



สิ่งประจักษ์ สิ่งแวดล้อม และทุกด้าน	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	โครงการได้ออกแบบห้องพักมูลฝอยรวมให้มีประตูปิดอย่าง มิดชิด เพื่อป้องกันน้ำชะมูลฝอย กลับเห็บ และสัตว์ที่เป็น พาหะนำโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 2) การจัดการมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย ภายในห้องพักแต่ละห้องจะจัดให้มีถังขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยแม่บ้านจะเป็นผู้รวบรวมมูลฝอยจากห้องพัก ใส่ถุงดำ และมัดปากถุงให้แน่น ซึ่งแม่บ้านจะต้องสวมถุงมือยาง มีผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง จากนั้นจะวางถุงดำทั้งหมดบน รถเข็นเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จากนั้นนำมูลฝอยมาคัดแยกแต่ละประเภท โดยมีวิธีการคัดแยก มูลฝอยแต่ละประเภทดังนี้ (1) มูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ และเศษอาหาร เป็นต้น แม่บ้านจะทำการรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์ใส่ถุงดำมัด ปากถุงให้แน่น (2) มูลฝอยทั่วไป เช่น ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติก บรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ของปะทะที่มีสำเสร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม ฟอยล์ เป็นต้น แม่บ้านจะทำการรวบรวม	จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 3 เดือน 6. จัดให้มีแม่บ้านคอยล้างทำความสะอาดพื้นห้องพัก มูลฝอยรวมทุกครั้งที่เกิดเก็บขยะเข้ามาเก็บขน ในส่วนของน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาด จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปต่อไป 7. โครงการจะต้องทำความสะอาดถังมูลฝอยไม่ให้มี คราบหรือกลิ่นเหม็นรวมทั้งจะต้องตรวจสอบสภาพ ของถังมูลฝอยหากพบว่าชำรุดแตกหรือรั่วซึม ให้ทำการเปลี่ยนถังใหม่โดยทันที 8. จัดตั้งป้ายบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม โดยจัดทำป้าย ขนาดเหมาะสม มีตัวหนังสือความสูงขนาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ติดตั้งไว้หน้าห้องพักมูลฝอย ได้แก่ ป้าย "ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถ ย่อยสลายได้" "ห้องพักมูลฝอยทั่วไป" "ห้องพัก มูลฝอยรีไซเคิล" และ "ห้องพักมูลฝอยอันตราย" ตามลำดับ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ลงชื่อ      
(นายทวีวัฒน์ นันทิ์) (นางสาวสุนทร นันทิ์)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
ลงชื่อ      
(นางสาวสุนทร จรุงเกียรติจง)
บริษัท อินคัมบี เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) มูลฝอยทั่วไปส่งกำจัดอย่างถูกต้อง (3) มูลฝอยรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว ขวดพลาสติก และขยะพลาสติกเป็นต้น เมื่อบ้านจะคัดแยกใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น (4) มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟที่แตกหรือเสื่อมสภาพ ต่อก๊าซ และแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ เป็นต้น โครงการได้จัดให้มีแม่บ้านทำการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางจากแหล่งกำเนิดมูลฝอยแต่ละส่วน สำหรับมูลฝอยอันตราย/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้และมูลฝอยทั่วไป โครงการจะประสานให้เทศบาลตำบลราไวเข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลจะนำไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน เพื่อนำออกจำหน่ายเป็นครั้งคราวเมื่อมีปริมาณมากพอ สำหรับมูลฝอยอันตรายนำมาพักไว้ในห้องพักมูลฝอยอันตราย เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วโครงการจะดำเนินการจัดส่งไปยังเทศบาลตำบลราไว เพื่อให้นำส่งเทศบาลนครภูเก็ตและนำไปกำจัดต่อไป โดยโครงการจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดประเภท ราคาและหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ	จัดให้มีกุญแจล็อกห้องพักมูลฝอยรวม โดยให้แม่บ้านเป็นผู้เก็บรักษากุญแจไว้ เพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อการใช้งานอื่น 10. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ ลดของบนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ให้บริการที่มุลฝอยให้เป็นที่ ตลอดจนรณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดในการใช้ส้วมว่ายนํ้า เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันมูลฝอยตกค้างในแต่ละวัน		

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
(นายทวีวัฒน์ นันทกร) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อ้นคานัน เอ็มโพรเวนเมนท์ อิมเพอร์เวนซ์เนล จำกัด
.....บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
(นายทวีวัฒน์ นันทกร) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อ้นคานัน เอ็มโพรเวนเมนท์ อิมเพอร์เวนซ์เนล จำกัด
.....บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
(นายทวีวัฒน์ นันทกร) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อ้นคานัน เอ็มโพรเวนเมนท์ อิมเพอร์เวนซ์เนล จำกัด
.....บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน 4) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลราไว โครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลราไว จากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560 - 2563) พบว่า ปริมาณมูลฝอยที่เทศบาลตำบลราไวจัดเก็บมีประมาณ 15 ตัน/วัน และกำจัดขยะโดยวิธีนำไปเผาในเตาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลนครภูเก็ต 520 บาท/ตัน ปีกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งมีร่งเก็บขนมูลฝอยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ - รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุ 6 ตัน จำนวน 4 คัน - รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุ 3 ตัน จำนวน 2 คัน - รถบรรทุกขยะคอแหลมเมอร์ ขนาดความจุ 1 ตัน จำนวน 1 คัน		

ลงชื่อ นาย กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)

บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอ็คทีฟเวลเนส จำกัด บริษัท อับคัมมัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตระบบบล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawal Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)


สิ่งที่มีผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- รวบรวมเปิดข้าง 4 ล้อ ขนาดความจุ 6 ตัน จำนวน 1 คัน - รถบรรทุกขยะแบบล้อท้าย ขนาดความจุ 7 ตัน จำนวน 1 คัน - รถบรรทุกขยะเปิดข้าง เทท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุ 6 ตัน จำนวน 1 คัน สำหรับพื้นที่โครงการ อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลราไวย์ ประมาณ 340 เมตร ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์สามารถดำเนินการเก็บขนมูลฝอยให้กับพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น จึงคาดว่าจะดำเนินการโครงการจะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการขยะของชุมชนในระดับต่ำ	
3.6 การจราจร	ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 37 คัน อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน จำนวน 31 คัน และบริเวณด้านหน้าอาคาร จำนวน 6 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ทั่วไป จำนวน 36 คัน และที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 1 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์ ทั้งหมด 18 คัน อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน จำนวน 10 คัน และอยู่บริเวณด้านข้างอาคารติดกับห้องครัว จำนวน 8 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน	<u>ดัชนีชี้วัดรวมข้อ</u> - ความสม บูรณ์ ของ ป้าย สัญญาณจราจรต่างๆ - ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้สัญญาณอยู่เสมอ - <u>ความชัดเจนนิยาม</u> - ป้ายจราจรภายในโครงการ

ลงชื่อ กรรมการบริษัท ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายพริษฐ์ นันทิ์) (นางสาวสุพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไว แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท อีสตันน์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจะคิดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ซึ่งทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ จำนวน 37 คัน คิดเป็น 1 PCU/คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน คิดเป็น 0.30 PCU/คัน ซึ่งในการประเมินผลกระทบจะคาดการณ์ในภาวะที่เลวร้ายที่สุด โดยกำหนดให้ปริมาณการจราจรสำหรับรถยนต์ คิดเป็น $37 \times 1 = 37$ PCU/ชั่วโมง และจักรยานยนต์คิดเป็น $15 \times 0.30 = 4.50$ PCU/ชั่วโมง ซึ่งโดยรวมค่าเป็นการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบให้ปริมาณการจราจรบนถนนสาธารณะประโยชน์ (ในหน้า-โคกสัน) ประมาณ 41.50 PCU/ชั่วโมง ผลกระทบต่อการพิจารณาขยายออกโครงการบริเวณการจราจร (V) บนถนนสาธารณะประโยชน์ (ในหน้า-โคกสัน) จากการตรวจนับปริมาณการจราจรบนถนนสาธารณะประโยชน์ (ในหน้า-โคกสัน) บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม และวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 พบว่า มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 311.58 PCU/ชั่วโมง โดยพบปริมาณจราจรใน 15 นาที สูงที่สุด เท่ากับ 108 PCU ซึ่งมีปริมาณการจราจร		3. กรณีที่รถเลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการ จะมีการคัดกรองแสงจราจรของรถที่เลี้ยวขวาเข้าและเลี้ยวขวาออกจากถนนซอยถนนพริ้วสามา ดังนั้น รถที่เลี้ยวขวาเข้าหรือเลี้ยวขวาออกจากถนนซอยพริ้วสามา จะต้องหยุดรถ เพื่อให้รถเลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงสามารถเลี้ยวขวาเข้าและเลี้ยวออกจากถนนซอยพริ้วสามาได้อย่างปลอดภัย 4. ผู้ขับจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักอาศัยและผู้สัญจรไปมา 6. ให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ในการปฏิบัติงานหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการให้สัญญาณจราจรต่างๆ การโบกมือทางให้รถ การห้ามรถ เป็นต้น	ระยะเวลา 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ  (นายพิชญ์ ชันตัม) กรรมการบริษัท (นางสาวสุพรี นันทิรุจ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิธร) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิธร)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ชันตัม เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	สูงสุด 369.65 PCU/ชั่วโมง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (16.30 น. - 17.30 น.) ของวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ซึ่งค่าอัตราส่วน V/C ปัจจุบัน และในระยะดำเนินการโครงการบนถนนสาทรตอนใต้ (ในถนน-โคกสับ) มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.018 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณอัตราส่วนของการจราจรที่มีผลต่อสภาพการจราจรของ วิศิษฐ์ ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมจราจรและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ. 2542, หน้า 124 - 133 จะเห็นได้ว่าสภาพการจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.182 อยู่ในระดับความคล่องตัว A (Los A) (Los AXV/C<0.49) คือ การไหลโดยอิสระ ที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่นและไม่รบกวนการสภาพการจราจรบนถนนสาทรตอนใต้ (ในถนน-โคกสับ) มีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.20 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับความคล่องตัว A (Los A) (Los AXV/C<0.49) เช่นเดียวกัน	7. บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ จัดให้มีป้ายชี้โครงการให้เห็นได้ชัดเจนและมีไฟส่องสว่างให้เห็นทางเข้า - ออกได้ชัดเจนในเวลากลางคืน 8. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า - ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย 9. ดูแลพื้นที่ทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจรมีสภาพดีอยู่เสมอ 10. ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นๆ กีดขวางไม่ให้เกิดบังการมองเห็นของผู้ใช้ซึ่ง 11. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันโครงการ โดยให้มุมมองมองเห็นทั้งที่จอดรถของโครงการ และถนนสาธารณะ 12. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินรถภายในโครงการให้ชัดเจน เช่น ลูกศรทิศทางทางการจราจรบนพื้นทาง ป้ายเดินรถทางเดียว ป้ายทางเดียว ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ลงชื่อ  ลงชื่อ 
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
.....บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชจร)
บริษัท อับคานัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเดอร์เบซันแนล จำกัด



นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร

(นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร)

นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร

นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร

(นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร)

นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร

(นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร)



นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร	นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร	นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร	นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร
นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร	นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร	นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร	นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร

นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร (นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร) (นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร) (นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร) (นางสาวพรพรรณ หงษ์ขจร)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อมและสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและประเมินผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	พิจารณาของรถทางตรงที่เข้ามาหน้าพื้นที่โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ขับซึ่งจะต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายก่อนจะล่อและชิดเลนซ้าย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 เมตร เพื่อให้รถที่ตามมาหลังทราบและสามารถชะลอรถเพื่อเว้นระยะห่างแล้วเบี่ยงขวาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ซึ่งการเลี้ยวรถเข้าจะใช้เวลาประมาณ 0.12 นาที และจะทำให้รถถอยออกต้องชะลอตัว 1 ช่องจราจร จะทำให้รถติดสูงสุด 3 คัน ต่อรถเลี้ยวเข้า 1 คัน ซึ่งทำให้รถติดเป็นระยะไม่ไกล และเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น - กรณีรถของผู้ใช้บริการเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่โครงการ จะมีการตัดกระแสจราจรของรถทางตรงที่ขับมาหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งผู้ขับจะต้องชะลอและชิดเลนขวาเพื่อรอเลี้ยว ซึ่งจะมีระยะที่สามารถมองเห็นรถที่ขับสวนทางมาประมาณ 50 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ผู้ขับที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ขับจะต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 เมตร เพื่อให้รถที่ตามมาหลังทราบและสามารถชะลอรถเพื่อเว้นระยะห่างแล้วเบี่ยงซ้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้รถที่วิ่งผ่าน	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท เลื่อน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตจู) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อีคานัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อีโคโลยีเซ็นเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)


องค์ประกอบพหุ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	หน้าพื้นที่โครงการผานไปก่อน และเมื่อเห็นวามานวนมากก็จะส่งสัญญาณให้ผู้บริการเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 0.30 นาที และจะทำให้รถกายนอกต้องชะลอตัว ทั้ง 2 ช่องจราจร ซึ่งจะทำให้รถติดขัดสูงสุดทั้ง 2 ทิศทางเท่ากับ 12 คัน (ทิศทางละ 6 คัน) ต่อรถเลี้ยวขวาเข้าพื้นที่โครงการ 1 คัน แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ● กรณีรื้อย้ายออกจากโครงการ - กรณีรถของผู้ใช้บริการเลี้ยวซ้ายออกจากโครงการจะไม่คัดกรองแสงจราจรรถที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้รถที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนว่างก็จะส่งสัญญาณให้รถของผู้ใช้บริการเลี้ยวซ้ายออกจากพื้นที่โครงการซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 0.12 นาที และทำให้รถภายนอกต้องชะลอตัวครั้งเฉพาะช่องทางที่วิ่งจากถนนวิเศษสามแยกหน้าเทศบาลตำบลราไวเท่านั้น ดังนั้น จะทำรถติดขัดสูงสุด 3 คัน ต่อรถเลี้ยวออก 1 คัน แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น		

ลงชื่อ นายสุวิทย์ นันทิธร (นางสาวสุพร จรุงเกียรติจง) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน
(นายทวิวัฒน์ นันทิธร) (นางสาวสุพร นันทิธร)
บริษัท ราไวไฮ โฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อีคานัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบที่ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	- กรณีรถของผู้ใช้บริการเลี้ยวขวาวออกจากโครงการจะตัดกระแสรองรถที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการและรถทางตรงที่วิ่งมาจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 ซึ่งผู้ขับจะต้องรอให้ถนนว่างและมีความปลอดภัยทั้ง 2 เลน จึงจะสามารถเลี้ยวขวาวออกได้อย่างปลอดภัยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้รถที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนว่างก็จะส่งสัญญาณให้รถของผู้ใช้บริการเคลื่อนตัวออกมาแล้วเลี้ยวขวาวออก ซึ่งการเลี้ยวรถออกจะใช้เวลาประมาณ 0.30 นาที และจะทำให้รถติดขัดสูงสุดทั้ง 2 ทิศทาง ของจราจร ดังนั้น จะทำให้รถติดขัดสูงสุดทั้ง 2 ทิศทาง เท่ากับ 12 คันต่อรถเลี้ยวขวาวเข้าพื้นที่โครงการ 1 คัน (ทิศทางละ 6 คัน) แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น จากลักษณะการเลี้ยวรถทั้ง 2 กรณี พบว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลี้ยวซ้ายเข้าพื้นที่โครงการและเลี้ยวซ้ายออกจากพื้นที่โครงการจะไม่มีการตัดกระแสรองรถและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ แต่ในกรณีที่มีรถของผู้ใช้บริการเลี้ยวขวาวเข้าพื้นที่โครงการและเลี้ยวขวาวออกจากพื้นที่โครงการจะมี		

ลงชื่อ  กรรมการบริษัท เลื่อน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายพิชิต วัฒนศิริ) (นางสาวสุนทร บันศิริ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจร)
 บริษัท ราไว แอนด์ แอสต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อับดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินสเตอร์เม้นชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ขาดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวน์ โยเพล (Hawaii Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ทางเข้า-ออกโครงการ ห่างจากซอยวิเศษมา ประมาณ 20 เมตร ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่า ภายในซอย วิเศษมาเป็นถนนปลายคัน มีบ้านพักอาศัย จำนวน 2 หลัง สถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง และพื้นที่กำลังก่อสร้าง 1 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณจราจรประมาณ 30 คัน/วัน และใช้ความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยในระยะ ดำเนินการโครงการมีมาตรการควบคุมการเข้า - ออกของรถ เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของรถที่เข้า - ออกจากซอย วิเศษมา โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากการเข้า-ออกของรถได้ดังนี้ ● <u>กรณีรถเสียเข้าโครงการ</u> - กรณีรถของผู้ใช้บริการเสียเข้าสู่พื้นที่โครงการ จะไม่ตัดกระแสจราจรของรถที่เสียเข้าถนน ขยายวิเศษมา แต่จะตัดกระแสจราจรของรถที่เสียออกจากถนนซอยวิเศษมา ซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 หมวด 3 มาตรา 51 การเสียรถ ให้ปฏิบัติ ดังนี้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ส. งาม กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง)
บริษัท ไร่ไวย์ แอนด์ แอนด์ คิวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันดามัน เซ็นไวรอปแบบทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบที่ 3 สิ่งแวดล้อมและสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	(จ) เมื่อรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้เลี้ยวขวาไปได้ จึงรถที่ออกจากซอยวิสมานจะต้องหยุดรอให้รถทางตรง รวมถึงรถที่เลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน แล้วจึงเลี้ยวขวาออกมาจากถนนซอยวิสมาน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ - กรณีรถของผู้ใช้บริการเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่โครงการจะไม่ได้กระแสจราจรของรถที่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายออกจากถนนซอยวิสมาน ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ • กรณีรถเลี้ยวออกจากโครงการ - กรณีรถของผู้ใช้บริการเลี้ยวซ้ายออกจากโครงการจะไม่ได้กระแสจราจรของรถที่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายออกจากถนนซอยวิสมาน ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ กรณีรถของผู้ใช้บริการเลี้ยวขวาออกจากโครงการจะตัดกระแสจราจรของรถที่เลี้ยวขวาเข้า และเลี้ยวขวาออกจากถนนซอยวิสมาน ซึ่งรถที่เลี้ยวขวาเข้าหรือเลี้ยวขวาออกจากถนนซอยวิสมานจะต้องหยุดรอเพื่อให้รถเลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงสามารถ		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ เลขที่ 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน



(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติกิจ)
บริษัท อีคานัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบที่ สิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	เสียงจากเครื่องยนต์ของรถที่วิ่งเข้าและออกจากถนนซอยหรือมาในได้ อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ		
3.7 การใช้ไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าของโครงการเป็นระบบไฟฟ้าบนดิน ซึ่งโครงการจะขอรับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ด้วยกำลัง 33 kV โดยผ่านสายไฟฟ้าแรงสูง Overhead เข้าสู่ มิเตอร์แรงสูง โดยโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด 1,000 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 33 kV/400-230 V และเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB : Main Distribution Board) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ที่จอดรถจักรยานยนต์ คันที่ 11 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบลิฟต์ ระบบจ่ายน้ำใช้ ระบบป้องกันอัคคีภัย และรักษาความ ปลอดภัย ซึ่งโครงการมีปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้ารวม 504,921 VA	1 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการต้องติดตั้งให้อยู่ห่าง จากตัวอาคารของโครงการ ในระยะอย่างน้อยที่สุด 0.90 เมตร และห่างจากอาคารข้างเคียงในระยะอย่างน้อยที่สุด ประมาณ 21.25 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ที่กำหนด ระยะห่างอย่างน้อยที่สุด 0.90 เมตร 2 จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า แยกเฉพาะของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด Over Load ของหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ 3. จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในโครงการ และบริเวณสระว่ายน้ำโดยรอบ และรับแก้ไขหากพบ การชำรุดเสียหาย	ดัชนีชี้วัดรวม - การทำงานของระบบไฟฟ้า วิธีวัด - ตรวจสอบการทำงานของ ระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในโครงการ และรับ แก้ไขหากพบการชำรุด เสียหาย ดัชนีชี้วัดอื่นๆ - ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ - เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายใน โครงการ

ลงชื่อ    ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชจร)

บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อับตัมบ์ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	นอกจากนี้ โครงการยังได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 300 KVA จำนวน 1 เครื่อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง เครื่องสำรองไฟจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้และระบบสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง สำหรับตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการซึ่งมีขนาดแรงดัน 33 kV สายไฟฟ้าเป็นชนิดสายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้น ไม่เต็มพิกัด ตั้งอยู่ห่างจากตัวอาคารของโครงการ ในระยะน้อยที่สุด 0.90 เมตร และห่างจากอาคารข้างเคียงในระยะน้อยที่สุดประมาณ 21.25 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ที่กำหนดระยะห่างน้อยสุด 0.90 เมตร แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โครงการเพิ่มเติมจัดให้มีป้ายและคำเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตที่ตัวหม้อแปลงหรือรั้วกันโดยมีเครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวังและห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสชิ้นส่วนอุปกรณ์ของหม้อแปลง เช่น เครื่องหมายสายฟ้าในรูปสามเหลี่ยมเป็น	4. ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าได้โดยสะดวก เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ 5. จัดทำแนวกั้นที่ทำด้วยวัสดุทนไฟล้อมรอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดประกายไฟ 6. จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าติดไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน 7. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่สภาพปลอดภัยอย่างน้อยทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 8. จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าคอยดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 9. จัดให้มีป้ายและคำเตือน เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต ที่ตัวหม้อแปลงหรือรั้วกัน จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวัง	<u>ระยะเวลา ความถี่</u> - ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)



ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)
บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เดือนเมษายน 2563
หน้า 164/256

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจร)
บริษัท อัมคัมมัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	ลักษณะภูมิประเทศให้ร่มเงาบังอาคารจากไฟฟ้าแรงสูงจากอาคาร สัมผัสชั้นส่วนและอุปกรณ์นั้น หรือเครื่องหมายตกใจในรูป สามเหลี่ยม เป็นสัญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวังในการใช้งาน โดยต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องความปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ นอกจากนี้ การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการจะต้อง ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป ตลอดจน ต้องจัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า คอยดูแล รั้วและ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบเบรค กระดาษฉนวน ซีลยางต่างๆ และฉนวนของแรงดัน วัสดุเหล่านี้จะเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน เมื่อมีความชื้นเข้ามา สิ่งนี้อาจเป็นอันตราย ปะปนอยู่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หม้อแปลงเสียหาย หรือลัดวงจร ทำให้ระเบิดได้ ตลอดจนต้องตรวจสอบระดับน้ำมัน อุปกรณ์ความดัน สภาพภายนอกของตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น รอยรั่วซึมของระดับ ปะเก็นยางต่างๆ และสภาพโดยทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ ความแม่นยำของสายและสีของสารดูดความชื้น เป็นต้น เพื่อเป็นการ	อันตราย จากการเข้าถึงหรือสัมผัสกับส่วนอุปกรณ์ ของหม้อแปลงไฟฟ้า 10. โครงการได้จัดให้มีการวางระบบไฟฟ้า ที่ได้รับ การออกแบบให้มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานวิธีการเดินสายและการวางระบบ จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรที่มีความรู้ และความชำนาญเท่านั้น 11. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมี อายุการใช้งานยาวนาน 12. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพัก ทางเดิน และที่ จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละ พื้นที่ที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันได้แก่ ช่องทางเดิน ห้องพักมีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอตรงไปน้อยกว่า 50 LUX แต่ต้องเลือก หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างดังกล่าวใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ตามหลักเกณฑ์ กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร	

ลงชื่อ  กรรมการบริษัท เดือนเมษายน 2563 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจร)
บริษัท ราไว แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อับคาบับ เอ็นไวรอนเม้นทอล อิมเพอร์เนชั่นเนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทสิ่งแวดล้อมสังคม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบ/ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการบรรเทาผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	ลดค่าความเสียหาย อีกทั้งยังทำให้ได้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มอายุการใช้งานได้มากขึ้น โดยจะต้องทำการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน ดังนั้น จึงคาดว่าจะการดำเนินงานของโครงการจะไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน สำหรับการออกแบบโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 นอกจากนี้ การใช้ไฟฟ้าภายในโครงการได้พิจารณาใช้หลอดไฟ LED ภายในพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องพักอาศัยของโครงการ เพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน โดยหลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 100,000 ชั่วโมง หรือ 11 ปี และไม่เปราะบางเหมือนกับหลอดไฟฟ้าแบบหลอดวาล์ว หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนมากกว่า แสงของหลอดไฟ LED เป็นหนึ่งโบนแสงที่ปลอดภัย ไม่มีรังสีที่อันตราย และเป็นแสงไฟที่สบายตา เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร และหลอดไฟ LED สามารถเปิด - ปิดได้บ่อยโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าตามจำนวนครั้งการเปิด-ปิดสวิตช์ ทำให้มีความประหยัดมากกว่า เมื่อเทียบกับ	และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 13. เลือกเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคารให้มีค่าอัตราประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ คือ 11 ปีที่อายุขัยของตัวเครื่อง (พลังงานไฟฟ้า) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ.2552 14. เลือกใช้อุปกรณ์หรือฉนวนกับความร้อน ในพื้นที่ของอาคารส่วนต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้ เช่น ผนังอาคาร ฝ้าเพดาน เพื่อลดและกันความร้อนภายนอกเข้าสู่อาคาร และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศได้รวมด้วย 15. รณรงค์ให้ใช้บริการและผู้เข้ามาใช้อาคารใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและติดป้ายเตือนไว้ในจุดต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ นาย กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ นาย ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพรวิวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุพพร จรุงเกียรติ) (นางสาวณฐพร จรุงเกียรติ)

บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอชส์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด* บริษัท อินดามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อิมพอร์ตกับแนส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบเชิงสิ่งแวดล้อมและคุณค่าที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงลบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	หลอดไฟในยุคนก่อน หรือหลอดไฟที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเก่า และทำให้ช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายภายในโครงการได้ในระดับหนึ่ง โดยโครงการได้มีการกำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมให้เจ้าของโครงการ และผู้ให้บริการภายในโครงการนำไปปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นคู่มืออนุรักษ์พลังงานไว้ในห้องพักทุกห้อง	16. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเข้ามาดูแลเฉพาะด้าน วิศวคอยดูแลระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 17. มาตรการการอนุรักษ์รักษากำลังงานสำหรับเจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ จะต้องดำเนินการ ในระยะดำเนินการ มีดังต่อไปนี้ 1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1.1 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสำหรับพื้นที่สำนักงาน 1.2 แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แยกการใช้บังคับควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 1.3 หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 1.4 ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องใช้สำหรับงาน	


ลงชื่อ  กรรมการบริษัท เดือนเมษายน 2563 ลงชื่อ  บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัท อันทันย์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการแสงสว่างน้อย 1.5 จำนวนและเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเห็นขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก และลดค่าไฟฟ้าลงได้ 1.6 ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้วัสดุที่ประหยัดไฟฟ้า ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพเดิมหลักกรรมดา 1.7 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น การเลือกใช้หลอดไฟ LED ภายในอาคารของโครงการ	

ลงชื่อ  กรรมการบริษัท

เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ  ผู้จัดการโครงการ

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุนทรี บัณฑิต)

บริษัท ราไวไฮ โฮเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันดามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อิมเพอร์เนียบิลิตี้ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ได้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การบดบังทัศนทิวภาพ และการบดบังแสงแดด	การศึกษากำหนดพื้นที่ทางลม โครงการได้พิจารณาจากข้อมูลสถิติภูมิอากาศเฉลี่ยในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2531 - 2560 ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต และแสดงภาพจำลองการบดบังทัศนทิวภาพต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ พบว่า ในเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม เป็นลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ และเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม เป็นลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ (1) เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม (6 เดือน) เป็นลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปสู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เอามวลอากาศชั้นจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง ซึ่งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการเป็นพื้นที่นอกโครงการ และเป็นพื้นที่ว่าง ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ผลกระทบต่อ (2) เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม (6 เดือน) เป็นลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ เอามวลอากาศเย็นและแห้งจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง ซึ่งด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการเป็น	1. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็นต้น 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด 912.48 ตารางเมตร โดยองค์ประกอบของพันธุ์ไม้มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นแคนา กระโดน จิกน้ำ ปาล์มน้ำเต้าต้น มะขอกากาปีใบเล็ก หว่า แฉง คริสติน่า ขาไก่เขียว หมวดปลาหมึกแคระ หญ้าบรณน้อย พลับพลึงหนู และลิ้นกระบือ เป็นต้น 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อช่วยลดปริมาณความร่มรื่นที่สะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต 4. กำหนดให้มีการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการกำหนดมาตรการระงับ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ลงชื่อ นายวิวัฒน์ นันทิรุจ (นางสาวสุทรี นันทิรุจ) นุศลธรรมคามณีนิติจัดทำรายงาน
(นายวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท อินทามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)



องค์ประกอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การบดบังทัศนทิวภาพ และการบดบังแสงแดด (ต่อ)	ถนนสาธารณะประโยชน์มีความกว้างประมาณ 6 เมตร ได้เป็นอาคารของโครงการ V.P. R&M มีระยะห่างจากพื้นที่รื้อถอนประมาณ 6.10 เมตร ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอาคาร โดยช่วงรื้อถอนอาคารโครงการได้มีการติดตั้งรั้วสูง 4 เมตร และต่อด้วยผ้าใบอีก 2 เมตร ประกอบกันระหว่างพื้นที่โครงการและอาคารดังกล่าว มีถนนอยู่ ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ จากการแสดงระยะเงาของอาคารโครงการ ที่ตบึงอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในช่วงเวลา 06.00 น. - 17.00 น. โดยเลือกตัวแทน 3 ช่วงเดือน ได้แก่ เดือนมีนาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม โดยระยะเงาของอาคารทั้ง 3 ช่วง ในช่วงเวลา 06.00 น. - 17.00 น. สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) เดือนมีนาคม เป็นช่วงเวลาที่แสงแดดมีความเข้มสูงมากกว่าเดือนธันวาคม แต่น้อยกว่าเดือนกรกฎาคม โดยพระอาทิตย์ขึ้นและตกเวลา 07.00 น. - 17.00 น. แสงแดดมีความเข้มสูงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 09.00 น. - 16.00 น. ของวัน โดยในช่วงเวลา 07.00 น. - 11.00 น. เงาของอาคารจะทอดยาวออกมาจากพื้นที่โครงการไปทางใต้ทิศตะวันตก ประมาณ 72.65 เมตร	ความเสียหายอันเนื่องมาจากการบดบังทัศนทิวภาพที่เกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่านและอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงาในอาคารดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง
5.	หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลง	

ลงชื่อ   บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน (นายพิชิต วัชรวิทย์) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชจร)

บริษัท ราไว แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันตานัน เว็นไวรอมเม้นทอล อินเทอร์เน็ต ซันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การบดบังทัศนทิวภาพ และการบดบังแสงแดด (ต่อ)	ผ่านบ้านพักอาศัยชั้นเดียวเลขที่ 78/59 ถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง และในเวลา 12.00 น. - 14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเข้มสูงมากที่สุด ระยะเงาจะอยู่ในพื้นที่โครงการ โดยไม่ทอดล้ำนอกพื้นที่โครงการแต่อย่างใด โดยใช้เวลา 15.00 น. - 17.00 น. ระยะเงาของอาคารจะเริ่มทยอยยาวออกนอกพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันตกจะเริ่มทยอยยาวออกนอกพื้นที่โดยมีระยะไกลสุดประมาณ 65.70 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นถนนในหน้า-โคกสลับ มีความกว้างประมาณ 6.50 เมตร สัปดาห์เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ของบ้านพักอาศัยเลขที่ 88/13 และ The Blue Rabbit Apartment (เลขที่ 88/14-15) โดยเงาทอดยาวไปถึงบางส่วนของอาคารชุด AT THE TREE (2) เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงเวลาที่แสงแดดมีความเข้มขึ้นสูงกว่าเดือนมีนาคม และเดือนธันวาคม ตามลำดับ โดยพระอาทิตย์ขึ้นและตกช่วงเวลา 06.00 น. - 17.00 น. โดยในช่วงเวลา 06.00 น. - 10.00 น. เงาของอาคารจะทอดยาวออกมาจากพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 96.05 เมตร ผ่านบ้านพักอาศัยชั้นเดียวเลขที่ 78/59 ถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง และในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเข้ม	ระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย คือ บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้อาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดก็ตามที่เพื่อเจรจากาหาข้อตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดก็ตามในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดหลังจากเปิดใช้งานอาคารโครงการแล้วเสร็จ 1 ปี	


ลงชื่อ   ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติพงษ์)
บริษัท อับคัมป์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแมน จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว ไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การบดบังทัศนทิวทางลม และการกีดขวางแสงแดด (ต่อ)	สูงมากที่สุด ระยะเงาจะอยู่ในพื้นที่โครงการ โดยไม่ทอดล้ำนอกพื้นที่โครงการแต่อย่างใด และเวลา 15.00 น.-17.00 น. ระยะเงาจะเริ่มทอดยาวออกนอกพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันออกอีกครั้ง ระยะเงาไกลสุดประมาณ 29.65 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ (ในทาบ-โคกสัน) มีความกว้างประมาณ 6.50 เมตร ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 6 คูหา โดยเป็นสำนักงานของบริษัท บ้านไทยร่มเกล้า (เลขที่ 88/10-11) จำกัด บริษัท พันธุ์ เอเจนท์ จำกัด (เลขที่ 88/12) บ้านพักอาศัย เลขที่ 88/13 และ The Blue Rabbit Apartment (เลขที่ 88/14-15) (3) เดือนธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่แสงแดดมีความเข้มข้น สูงน้อยกว่าเดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม โดยพระอาทิตย์ขึ้นและตกช่วงเวลา 08.00 น. - 16.00 น. โดยในช่วงเวลา 08.00 น. - 11.00 น. เงาของอาคารจะทอดยาวออกนอกพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 89.75 เมตร ผ่านพื้นที่ว่าง และบ้านพักอาศัยชั้นเดียวเลขที่ 78/59 และในเวลา 12.00 น. -14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเข้มแสงมากที่สุด เงาจะทอดไปทางทิศเหนือของโครงการ ซึ่งบริเวณ	

ลงชื่อ *ส.ร. น.น.ก.* กรรมการบริษัท บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไว ไฮเทล แอนด์ โฮเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (นางสาวสุพรี จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเคอร์เบชันแนล จำกัด



(ԵՆՍՈՒՆ ԶԱՌՅԵԼՈՒՄ) (ԵՆՍՈՒՆ ՈՒՍՏԱՅԻՆ)

2015

(३५)

មេធាវីប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ

ՄԱՐԿԱԾԱՆՈՒՄՆԵՐՆԵՐ 8.8

[illegible]

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การบังคับทิศทางลม และการบังคับแสงแดด (ต่อ)	ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขจัดค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบให้กับบุคคล ที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดภาคี เพื่อเจรจาทหาข้อตกลงร่วมกับ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการ ต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบ จะสิ้นสุดลงหลังจากจัดโรงแรมแล้วเสร็จ 1 ปี	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อาคารโครงการจะมีความสูงตั้งแต่ 22.95 เมตร ซึ่งพื้นที่โดยรอบในรัศมี 100 เมตร ส่วนใหญ่บ้านพักอาศัย และสถานประกอบการ 1-7 ชั้น ซึ่งสถานประกอบการที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ The Blue Rabbit Apartment อยู่ห่างจากอาคารของโครงการประมาณ 22.05 เมตรสำหรับบ้านพักอาศัยชั้นเดียว เลขที่ 78/59 อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.330 เมตร โดยอาคารที่มีความสูงกว่าอาคารข้างเคียงอาจทำให้ เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ในบริเวณพื้นที่ข้างเคียงได้รับ สัญญาณที่มีความเข้มของสัญญาณลดลง ดังนี้	1. จัดทำหนังสือแจ้งสถานประกอบการ และผู้พักอาศัย ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือ ก่อสร้างให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบถึงผลกระทบด้าน สัญญาณ วิทยุและโทรทัศน์
3.9 การบังคับคลื่นวิทยุ และโทรศัพท์		2. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับมือกับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว	3. ดำเนินการกับผู้ได้รับผลกระทบด้านการบังคับ คลื่นสัญญาณ วิทยุและโทรทัศน์จากอาคาร และบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

ลงชื่อ ลงวันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๓ ปุศลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อิมดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันกับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การรบกวนสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพ (ต่อ)	กลิ่นเหม็น สำหรับโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ดังนั้น หากต้องการให้คุณภาพของเสียในพื้นที่ให้บริการมีคุณภาพและให้ผู้อยู่สามารถรับฟังเสียงได้ชัดเจน จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นสัญญาณให้มีค่าสูงกว่าค่าความเข้มข้นสัญญาณที่แนะนำสำหรับเขตบริการพื้นที่ที่มีเสียงคือ อย่างน้อยเท่ากับ 66 dB ในทางทฤษฎีการสร้างอาคารจะทำให้เครื่องรับวิทยุได้รับสัญญาณวิทยุที่มีความเข้มข้นสัญญาณลดลง ในกรณีที่ตัวอาคารขวางแนวการส่งคลื่นจากสถานีส่งมายังเครื่องรับในแนวตรง กล่าวคือ ขวาง (Line of Sight) แต่ในทางปฏิบัติการสร้างอาคารกลับไม่มีผลกับการรับสัญญาณวิทยุมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 1. สถานีส่งในเขตพื้นที่แต่ละแห่งจะออกอากาศด้วยกำลังส่งสูง ส่งผลให้มีระดับความเข้มข้นสัญญาณเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้บริการที่มีแต่อาคารสูงไว้แล้ว ซึ่งเครื่องรับวิทยุโดยทั่วไปจะยังสามารถรับสัญญาณวิทยุได้แม้อยู่ในซอกอาคารชั้นใต้ดิน หรือแม้แต่ตัวอาคารบัง Line of Sight ก็ตาม	4. ตัวเป็นการตรวจสอบและแก้ไขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบำบัดบึงคูลินสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ หลังจากที่ได้รับแจ้งเพื่อให้สามารถรับคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ได้เหมือนเดิม ก่อนมีการพัฒนาโครงการ ซึ่งความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 5. จัดให้มีการตรวจสอบความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่มีสัญญาณเกินจากเกณฑ์ที่กำหนดโครงการดำเนินการโครงการ หากมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรทัศน์ ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ เพื่อที่จะตรวจสอบและปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึงวันที่เปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 1) กรณีปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์ โครงการดำเนินการปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้เหมือนเดิม เว้นแต่ในกรณีที่มีสัญญาณโทรทัศน์ผิดปกติออกอากาศในระบอบปกติแล้ว	

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิโรจ) (นางสาวสุนทรี นันทิโรจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดฯ บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบล้าง
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งบ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การบังคับใช้กฎหมายและโทษปรับ (ต่อ) 2. ในช่วงเวลาที่ยังมีความจำเป็นสำหรับ (ชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่เหตุ) เครื่องรับจะปรับปรุงแบบการรับสัญญาณจาก FM Stereo เป็น FM Mono โดยทันที ซึ่งไม่ได้ทำให้การรับที่เสียงจากเครื่องวิทยุลดลง (No Service Impact) 3. เครื่องรับวิทยุในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าในสมัยก่อนมาก อาทิ มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Solid State และ Integrated Circuit เป็นมาตรฐาน ทำให้ระดับความไวในการรับสัญญาณภาครับมีค่าที่ดีขึ้นมาก ส่งผลให้ความเข้มสัญญาณที่ลดลงในระดับไม่มาก ไม่ทำให้เครื่องรับวิทยุเปลี่ยนรูปแบบการรับสัญญาณไปเป็น FM Mono (ที่ ม. : http://www.ftcc.gov.my/audio/ictel/curves.html และ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับชุมชน) ดังนั้น ผลกระทบด้านการบังคับใช้กฎหมายวิทยุต่อประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ จึงคาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ คลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุที่มีความถี่ช่วง $10^8 - 10^{12}$ เฮิรตซ์ จะไม่สะท้อนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ แต่จะทะลุผ่าน	2) ในกรณีที่ไม่สามารถปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ จะเพิ่มส่วนประกอบของปีกรับสัญญาณแต่ละช่อง 3 5 7 9 MHT และ Thai PBS หรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ โครงการจะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับชมได้เฉพาะสถานีโทรทัศน์ จำนวน 6 ช่อง ซึ่งได้แก่ช่อง 3 5 7 9 MHT และ Thai PBS 3) การปรับปรุงจานรับสัญญาณดาวเทียม โครงการดำเนินการปรับทิศทางของจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 6. ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้โรกาศที่ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ตัวแทนเจ้าของโครงการ เพื่อเจรจาข้อตกลง โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่ก่อสร้างจนถึงวันที่เปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ *นางสาวสุพัตรา จรุงเกียรติจงกร* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายพหวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพัตรา จรุงเกียรติจงกร)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ โฮเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อับคาบี เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเวสเมนต์เซ็นเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การบดบังทัศนวิสัยและโทรทัศน์ (ต่อ) ชั้นบรรยากาศไปนอกโลก มีประโยชน์ในการสื่อสาร โดยในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จะต้องมีสถานีถ่ายทอดเป็นระยะๆ เพราะสัญญาณจะเดินทางเป็นเส้นตรงและผิวโลกมีความโค้ง ดังนั้น สัญญาณจึงไปได้สุดเพียงประมาณ 80 กิโลเมตร บนผิวโลก เนื่องจากคลื่นโทรทัศน์มีความยาวคลื่นสั้น จึงไม่สามารถเลี้ยวเบนอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางใดๆ ได้ ดังนั้นเมื่อคลื่นโทรทัศน์กระทบกับอาคารจะทำให้ภาพถูกรบกวนเนื่องจากคลื่นสะท้อนจากอาคารเกิดการแทรกสอดกับคลื่นที่ส่งมาจากสถานีแล้วเข้าเครื่องรับพร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถรับภาพได้ชัดเจนหรือเกิดเงาซ้อนทับของภาพ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ โครงการจะทำการสำรวจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคาร เช่น สถานประกอบการ และบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการและจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบบบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบ			

ลงชื่อ นายวิวัฒน์ นันทิรุจ (นางสาวสุพัตร์ นันทิรุจ)
 (นายวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพัตร์ นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวไฮ โฮเทล (บมจ.) (บริษัท ราไวไฮ โฮเทล (บมจ.)

ลงชื่อ นายสุวิทย์ นันทิรุจ (นางสาวสุพัตร์ นันทิรุจ)
 (นายสุวิทย์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพัตร์ นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวไฮ โฮเทล (บมจ.) (บริษัท ราไวไฮ โฮเทล (บมจ.)

ลงชื่อ นายสุวิทย์ นันทิรุจ (นางสาวสุพัตร์ นันทิรุจ)
 (นายสุวิทย์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพัตร์ นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวไฮ โฮเทล (บมจ.) (บริษัท ราไวไฮ โฮเทล (บมจ.)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งกีดขวาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การบำบัดบึงคูลินวิหุ และโพรทศน์ (ต่อ)	ดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยบริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่ได้รับแจ้งเพื่อให้สามารถรับคืนสัญญาณโทรศัพท์ Free TV ได้เหมือนเดิม ก่อนมีการพัฒนาโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องจัดให้มีการชดเชยค่าความเสียหาย หรือค่าเป็นการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้มาตรการ เพื่อเจรจาข้อตกลง ซึ่งความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 171 ห้อง เป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว โดยเมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ	1. หากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินการ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ลงชื่อ *นางสาวสุพพร จรุงเกียรติจง* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพพร นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท อื่นๆ กับ บริษัท อื่นๆ ในนามของ บริษัท อื่นๆ



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบกิจกรรมสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	สูงสุดประมาณ 342 คน การจัดทำมีการบริการขั้นพื้นฐาน เช่น รถรับ - ส่ง ไปโรงแรมนำเที่ยวแบบเหมืองง่าย จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เนื่องจากโครงการจะให้บริการคนในชุมชนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ การจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานโรงแรม พนักงานบัญชี-การเงิน พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสวน ช่างเทคนิค และพนักงานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาคัดเลือกคนในชุมชนเป็นอันดับแรก เช่นกัน ซึ่งจะมีอัตราการจ้างประมาณ 80 คน เป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ช่วยลดปัญหาการว่างงานได้	2. กำหนดให้มีการรับสมัครคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ภายในโครงการเป็นอันดับแรก 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถมองเห็นและบันทึกภาพบริเวณถนนด้านหน้าทางเข้า - ออกโครงการและมองเห็น เพื่อรักษาความปลอดภัยของโครงการ 4. ส่งเสริมให้พนักงานของโครงการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงตามโอกาส เช่น การทำบุญตามประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากการค้าเป็นโครงการเป็นประเภทโรงแรมจำนวน 171 ห้อง กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุร้ายแรงไม่ระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ อาจเกิดขึ้นได้บ้าง เช่น อุบัติเหตุของมีดบาด การหกหล่น หรือเคลื่อนชั่งชั่งตวง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลไว้สำหรับการรักษาเบื้องต้น แต่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงโครงการก็ได้จัดให้มีรถพยาบาลประจำอยู่ตลอดเวลา	มาตรการติดตามตรวจสอบ ระยะยาว ด้านคุณภาพน้ำ 1) ดัชนีชี้วัดระยะยาว การติดตามคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ประกอบด้วย - ทดสอบค่า Cl_2 , pH - เช็กระดับน้ำในถังสำรองน้ำ Surge Tank

ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุพรี นันศิริจ) (นางสาวสุพรี จรุงเกียรติกิจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อับดาบับ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	สถานพยาบาลได้อย่างทันเวลาที่ ซึ่งจากการสำรวจ พบว่าสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไผ่โกสีย์เคียงโครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์อยู่ห่างจากโครงการ ประมาณ 2.20 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที จากที่ตั้งโครงการ (ซึ่งอยู่ใกล้สภาพการจราจร) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้อยู่อาศัยและเข้าไปตามกฎหมายกำหนด โครงการได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้ โดยได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ อย่างเพียงพอ และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรงตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในโครงการ ซึ่งใช้บริการสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กะ คือกะที่ 1 เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และกะที่ 2 เวลา 19.00 น. - 07.00 น. และโครงการจัดให้มีการตรวจรักษาความปลอดภัยภายในโครงการโดยติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ	สถานพยาบาลได้อย่างทันเวลาที่ ซึ่งจากการสำรวจ พบว่าสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไผ่โกสีย์เคียงโครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์อยู่ห่างจากโครงการ ประมาณ 2.20 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที จากที่ตั้งโครงการ (ซึ่งอยู่ใกล้สภาพการจราจร) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้อยู่อาศัยและเข้าไปตามกฎหมายกำหนด โครงการได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้ โดยได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ อย่างเพียงพอ และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรงตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในโครงการ ซึ่งใช้บริการสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กะ คือกะที่ 1 เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และกะที่ 2 เวลา 19.00 น. - 07.00 น. และโครงการจัดให้มีการตรวจรักษาความปลอดภัยภายในโครงการโดยติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ
--	--	--

ลงชื่อ นางสาว อรุณ งามวิจิตร เดือนเมษายน 2563 ลงชื่อ
(นางสาววิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวท์ แอนด์ แอมป์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อื่นๆ.....
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่า	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	โดยคุณสมบัติของกล้องสามารถจับภาพได้ในเวลากลางคืน ซึ่งในการติดตั้งกล้องจะติดตั้งกล้องทำมุม 70 องศา มีระยะที่จับภาพได้ 50 เมตร เป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพได้นานอย่างน้อย 1 เดือน และสามารถดูภาพย้อนหลังได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเตือนภัยจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดงภาพบริเวณพื้นที่จุดนั้นๆ ได้ทันทีซึ่งโครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ภายนอก จำนวน 12 จุด ครอบคลุมบริเวณทางเข้า - ออก ถนนสาธารณะด้านหน้าและด้านหลังโครงการ ลานจอดรถ ด้านหน้าโครงการ และบริเวณโดยรอบ และติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร จำนวน 36 จุด โดยบริเวณชั้นใต้ดิน จำนวน 9 จุด ครอบคลุมพื้นที่ลานจอดรถ โถงลิฟต์ ชั้น 1 จำนวน 10 จุด ครอบคลุมบริเวณห้องอาหาร ส่วนต้อนรับ โถงลิฟต์ โถงทางเดิน และทางเข้า-ออกภายในอาคาร ชั้น 2 ถึง ชั้น 6 ชั้นละ 3 จุด ครอบคลุมบริเวณโถงลิฟต์ และโถงทางเดิน และ ส่วนชั้น 7 จำนวน 2 จุด ครอบคลุมโถงลิฟต์ และโถงทางเดิน รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 จุด ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้าโครงการ	เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ใช้บริการกรณีฉุกเฉิน 7. โครงการจะดูแล และควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 วันที่ 20 มกราคม 2550 8. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการในโครงการทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ โจรกรรม <u>ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ</u> <u>ด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ</u> 1. จัดให้มีการออกแบบให้โครงสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดได้และพื้นทางเดินข้างสระว่ายน้ำ ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดได้ง่าย	- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ppm - คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600ppm - แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm - ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm - โค ลิ ฟ อ ร ม ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อ น้ำ 100 มิลลิลิตร - ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) - ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia

ลงชื่อ กรรมการบริหาร เดือนเมษายน 2563
(นายทวีวัฒน์ บันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี บันทิรุจ)
บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 183/256



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อ้นคามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อีเตอร์เนลชีนแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการบรรเทาผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	โดยให้มุมมองมองเห็นถนนสาธารณะได้ชัดเจน และให้เชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดภูเก็ต 2) ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำของโครงการได้จัดไว้เพื่อให้ให้บริการในโครงการได้ใช้ จึงสระว่ายน้ำของโครงการเป็นสระว่ายน้ำเพื่อการพักผ่อน และเล่นน้ำของผู้เข้าพักในอาคารเท่านั้น ทำให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น - อุบัติเหตุจากความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสระว่ายน้ำ - อุบัติเหตุจากการจมน้ำในสระขณะเล่นน้ำ - อุบัติเหตุจากการลื่นล้มขณะเดินริมสระถ้าพื้นริมสระ้วยน้ำมีการปัดกวาดเปียกชื้นได้ง่ายหรือหุดร่อนง่าย - โรคที่อาจติดต่อกับผู้เล่นสระว่ายน้ำน้ำอับเป็นเวลานาน คุณภาพน้ำในสระไม่สะอาด ขาดการดูแลบำรุงรักษา ติดตามตรวจสอบ 3) ส่วนตัวอ่างน้ำพุดื่ม เนื่องจากสถานที่เก็บรักษากาชาของต้นของโครงการจัดเป็นสถานที่ใช้ลักษณะที่ 1 "สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียม	2. ตรวจสอบสภาพสระว่ายน้ำที่อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบกระเบื้องปูสระ หรืออุปกรณ์ใดๆ ขาดชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ 3. จัดให้มีรั้วระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 4. จัดให้มีการทำความสะอาดริมสระว่ายน้ำน้ำด้านริมอาคาร 5. จัดให้มีป้ายบอกความเสี่ยงของสระว่ายน้ำน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากกรรมกร 1. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อเฝ้าระวังเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายนน้ำ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 3. จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลงสระน้ำ	2) วิธีการตรวจวัดและระยะเวลาตรวจวัด คุณภาพน้ำที่ดำเนินการตรวจวัดประกอบด้วย - ทดสอบค่า Cl_2, pH ในตอนเช้า 1 ครั้ง ก่อนเปิดสระอีก 1 ครั้ง พร้อมปรับแต่งคุณภาพน้ำ เติมน้ำสารเคมีที่ขาดทันที - ตรวจสอบโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) โดยวิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร - เช็กระดับน้ำในถังสำรองน้ำ Surge Tank ให้มีเพียงพอตลอด เวลาพร้อมที่จะเดินเครื่องระบบกรอง

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง)

บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท อื่นคานัน เน้นไวรอนแมนพอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อากาศ อากาศและ ความปลอดภัย (ต่อ)	7. กำหนดห้ามดื่มสุราบริเวณสระว่ายน้ำ และห้าม ผู้มาสุราลงใช้บริการสระว่ายน้ำ 8. กำหนดห้ามการใช้สระว่ายน้ำของโครงการ อย่างคึกคักบอง หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเกิด อุบัติเหตุทั้งตนเองหรือผู้ใช้สระว่ายน้ำรายอื่น 9. กำหนดให้ผู้ที่ใช้สระว่ายน้ำของโครงการ ห้ามส่งเสียงดัง รบกวนผู้ใช้สระว่ายน้ำอื่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำจะ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใน สระว่ายน้ำจำนวน 2 ระดับ คือ บริเวณผิวน้ำสระและ บริเวณความลึกของสระว่ายน้ำ ด้วยคุณภาพน้ำที่ต้อง ตรวจวัดสำหรับสระว่ายน้ำของโครงการที่ใช้เกลือในการ ฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	- ผู้ตรวจก่อนทำการตรวจสอบ วันเว้นวัน - ตรวจอุปกรณ์ข้อต่อ ข้อต่อ ไม่ให้มีน้ำรั่วซึมทุกวัน - เช็คหลอดไฟได้น้ำทุกวัน - ทำความสะอาดตัวปั๊มทุกเดือน - ตรวจจสอบ Voltage และ Current ทุกเดือน - ตรวจสอบการทำความสะอาด ตู้คอนโทรลทุกเดือน - ตรวจอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน ตู้คอนโทรล 6 เดือน - ตรวจเช็คมาตรฐานการทำงาน ของช่างอาคารทุกๆ 6 เดือน - ตรวจการสึกหรอของชิ้นส่วน ที่เบียดกันได้ทุกปี - ตรวจสอบการผูกเรือนของส่วนที่ เปียกน้ำทุกปี

ลงชื่อ *Wase Wipha* กรรมการบริษัท เดือนเมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีคานัม เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดเพนเด้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบบึงแวงถล่มที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อากาศภายในและภายนอกอาคาร (ค่า)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2.1 อากาศภายในอาคาร (ค่า)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2.2 อากาศภายนอกอาคาร (ค่า)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ นายนพวิทย์ นันทิรุจ (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
เดือนเมษายน 2563
ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันทามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งที่ต้องพิจารณา และสิ่งที่ต้องระวัง		การตรวจวัดหรือตัวบ่งชี้จุดอันตรายที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>seudomonas aeruginoso</i> ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด การตรวจสอบความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ ตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบของสระว่ายน้ำเป็นประจำ เป็นประจำทุกวัน หากพบอุปกรณ์ชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว ประกอบด้วย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		1. กระเบื้องปูพื้น และผนังสระว่ายน้ำ รวบรวม บันทึกลง และนำปัดราบน้ำล้างรอบสระ 2. อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ และปั๊มน้ำ 3. อุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต 2 อัน พังชูชีพ 2 อัน ไม้ช่วยชีวิต 1 ชิ้น และชุดปฐมพยาบาล 4. ตรวจสอบไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจวิเคราะห์หาคุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามพารามิเตอร์ที่กำหนดครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต 3) สถานการณ์ตรวจวัด - การเก็บตัวอย่างน้ำทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้นขณะมีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด 4) ผู้ดำเนินการตรวจวัด เจ้าของโครงการ บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมราไวไฮโฮเทล 2563 ผู้จัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวศุภาพร จรุงเกียรติจร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท อัมคานัน เสนไวรอบแบบพอล อินเทอร์เน็ตแบบล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		มาตรการจัดการสระว่ายน้ำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (1) สถานที่ตั้ง 1. สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในสระว่ายน้ำ เช่น สถานเลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่ตั้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น 2. ควรมีรั้วหรือกำแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้นกตกภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ำ ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 3. สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้ำท่วมไม่ถึง พื้นดินแข็งแรง ไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้ำประปาอย่างเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก	มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากโครงสร้างสระว่ายน้ำ 1) ผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจวัด - ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้นกระเบื้อง - การรั่วซึมบริเวณตัวสระ - ป้ายบอกระดับความลึก 2) วิธีตรวจวัด ว.จ. ว.ด. และ ว.ละ - ตรวจสอบโดยสังเกตดูว่าโครงสร้างของสระว่ายน้ำมีการแตกร้าวหรือไม่ รวมไปถึงพื้นกระเบื้อง และป้ายบอกระดับความลึก ถ้าพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้ซ่อมบำรุงทันที - ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ลงชื่อ กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวศุภศรี บัณฑิตกิจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อัคราฮิลล์ เฮลธ์ เรสซิเดนซ์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		(2) สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ 1. โครงสร้างสระว่ายน้ำ ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย 2. ต้องมีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดครอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 3. ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระ ขีบลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อับวัสดุแขวนลอย 4. ต้องมีที่วางสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย 5. ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ใบกรรปี่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตร	3) สบยน้ำที่สระ - บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ 4) ผู้ดำเนินงานตามมาตรฐาน เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ โฮเทล จำกัด) ตัวอย่างแบบแปลน มาตรฐานป้องกันภัย เกิดจากการเล่นน้ำ 1) ผู้ดำเนินงานตามมาตรฐาน - พื้นผิวดิน - บันได ลวดเหล็ก กระดานกระโดด 2) วิธีการตรวจวัดและระยะเวลา ตรวจวัด - พื้นผิวดิน : จัดกะเบี่ยง พื้นผิวดิน : โดยเฉพาะ ร่องยาแนวการเบี่ยงจะต้อง ชาวสะอาด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแบ่งพื้นที่เป็นช่วงๆ ไม่แต่ละวัน

ลงชื่อ กรรมการบริษัท (นางสาววิมล นันศิริ) (นางสาวสุนทร นันศิริ) (นายราไว แอนน์ แอนน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
บริษัท ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ลงชื่อ (นางสาวสุนทร จรุงเกียรติ) (นางสาวสุนทร จรุงเกียรติ) (นางสาวสุนทร จรุงเกียรติ)
บริษัท ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวโย โฮเทล (Ramai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบหลัก สิ่งแวดล้อม-และพื้นที่ทำไร่	หลักการที่ 1 การเข้าถึงพื้นที่ทำไร่	พื้นที่ทำไร่	องค์ประกอบหลัก สิ่งแวดล้อม-และพื้นที่ทำไร่
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	พื้นที่ทำไร่	พื้นที่ทำไร่	องค์ประกอบหลัก สิ่งแวดล้อม-และพื้นที่ทำไร่

ลงชื่อ กรรมการบริหาร (นางสาวสุพัตรา นันทิวงษ์)
บริษัท ไทยเวย์ แคปต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด)
เลขที่ กรุงเทพมหานคร 10110 (บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด)
บริษัท ไทยเวย์ แคปต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ทาไวโย ไฮเทล (Hawaii Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งส่งตรวจ	ข้อมูลพื้นฐาน	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		12.ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ หรืออาคารประกอบ (3) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ 1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพ สระว่ายน้ำ น้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ 2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 3. ต้องมีการจัดการและความควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.20-8.40 2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.60-1 ส่วนในล้าน	เมื่อได้รับตีพิมพ์หรือตรวจสอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ เกิดจากการจมน้ำ 1) ตัวชี้วัดรายตัว - อุปกรณ์ช่วยชีวิต - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย - ประจำสระ (Life Guard) 2) วิสัยทัศน์ รวบรวมไว้แล้ว ระยะเวลาตรวจวัด อุปกรณ์ช่วยชีวิต : จัดให้มี อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ น้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ใน สภาพดี สามารถใช้งานได้ทันที โดยตรวจสอบสภาพทุกวัน ดังนี้ - โทรศัพท์ อย่างน้อย 2 อัน - ฟังก์ชัน ขนาคัดเส้นผ่าน ศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือ ห้อยลงมาจากเชือก อย่างน้อย ผู้เอาไว้มือถือ ขยักน้อยกว่าความกว้างของ

ชื่อ การดำเนินงาน เดือน เมษายน 2563
 (นายทวีวัฒน์ นันทิวงษ์) (นางสาวสุนทรี นันทิวงษ์)
 บริษัท ไรย์ แอนด์ แอมป์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ไรย์ แอนด์ แอมป์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งที่ได้รับข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อมและสุขภาพสังคม	ผลกระทบที่บริษัทต้องดำเนินการแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		ด้านสุขอนามัย 3) คลอรีน ที่รวม กับ สารอื่น (Combined Chlorine) 0.50-1 ส่วนในล้านส่วน 4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน 5) ความกระด้าง (Calcium Hardness) 250-600 ส่วนในล้านส่วน 6) กรดไฮยอนูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน 7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน 8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน 9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน 10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร 11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้	สำรวจน้ำ อย่างน้อย 2 วัน - ไม่ขายชีวิต หรือวัตถุอันตราย มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ สาวเส็กของกระดาน - เครื่องช่วยหายใจสำหรับ ผู้ใหญ่ และ สำหรับ เด็ก อย่างละ 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระ ว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด - อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอ

ลงชื่อ   บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายพิชิต นันศิริ) (นางสาวตุนทรี นันศิริ) (นางสาวสุพร จรุงเกียรติ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อับฉนวน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเคอร์เปอเรชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawal Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์การเอกชน ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) 4. จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 1) การเก็บตัวอย่างต้องทำอย่างน้อย 2 ระดับ โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด 2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากมีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด-ด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไฮไดรยูริก ต้องตรวจหาค่าการตกตะกอนด้วย 3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่มองเห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย - ประจักษ์ (Life Guard) : - ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ

ลงชื่อ *สมชาย งามวิจิตร* กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายสมชาย งามวิจิตร) (นางสาวสุนทรี บันศิริจุ) (นางสาวสุนทรี บันศิริจุ) 94/256
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อีคานัม เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบที่ สิ่งแวดล้อมสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและชีวภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในข้อ 3.3) ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต 5. จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลย้อนหลังเป็นประจำ ดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.20-2 ppm (ส่วนในล้านส่วน) 2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ 6. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัด และควรมีไว้ใบบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัด	สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ - กรณีที่น้ำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ ต้องกำหนด ให้มีผู้ดูแลด้วย 3) <u>สนวนที่ตรวจวัด</u> - สระว่ายน้ำของโครงการ 4) <u>ผู้ดำเนินการตรวจวัด</u> - เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)


ลงชื่อ *สมชาย งามบุญ* กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุบหรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อื่นคานัน เบ็นไวรอบแบบทอล อีเตอร์เนลคลับ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		ข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2) ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ไข้หวัด หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 5) ห้ามปัสสาวะ ขับถ่ายในน้ำ หรือส้วมในน้ำ 6) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7) จำนวนใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำจะสามารถรองรับได้ 8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 7. ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ (4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 1. สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า "สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย" และ "ห้ามเข้า" มีการระบายน้ำออกจาก	

ลงชื่อ *ว. ๒๕ ๖ ๒๐* กรรมการบริษัท *๒๕๖๓* พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวิวัฒน์ บันเทิง) (นางสาวสุนทรี บันเทิง)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ้ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		ดำเนินการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. สารเคมีที่ใช้ต้องมีเอกสารระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนผสมประกอบที่เป็นอันตราย วิธีกรใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด 3. ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มีระบบการเดินสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เดินสารเคมีลงในสระว่ายน้ำโดยอะพิจิบริการแล้ว 4. สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้ - ห้องสุขาชายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ - ห้องเครื่องกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ - ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์	

ลงชื่อ  **พิชิต จันทิ** กรรมการบริษัท **บริษัท วัฒนวิวัฒน์ จำกัด** (นายพิชิต วัฒนวิวัฒน์) (นางสาวสุนทร นันทิ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชอร์)
บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ แอคทีวิตีเวลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท วัฒนวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 2563
256



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ้ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	5. ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของ คนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม ให้คนงาน รวมทั้งประเมิณการสัมผัสสารเคมี อันตรายของคนงานที่ทำงานที่เติมสารเคมี และมีผล ไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดและถี่ครั้ง 6. ไม่ขอทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวม อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือขณะปฏิบัติเกี่ยวกับ สารเคมี เป็นต้น 7. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือรับประทานอาหารในห้อง จัดเก็บสารเคมี 8. ดูแลความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหก รั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที (5) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ 1. จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้ 1) มีห้องน้ำ ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบ และจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่า

ลงชื่อ *สุวิทย์ งามบุญ* กรรมการบริษัท บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุพพร จรุงเกียรติจง)
บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ยินดีรับรองเอกสารนี้



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		ด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 3) ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ 4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม 2. มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายออก ซึ่งส่วนประกอบของระบบการ จัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย 1) ตะแกรงดักขยะ สำหรับดักเศษขยะออกจากน้ำเสีย 2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัด น้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด	

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อับดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน สิ่งแวดล้อม และพื้นที่ศึกษา	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน 4) วางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย 3. จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้ 1) มีการคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท 2) มีภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล 3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับขยะและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ 4) รวบรวมขยะจากภาชนะรองรับขยะไปยังที่พักขยะรวม หรือนำไปกำจัดทุกวันโดยเฉพาะขยะที่เน่าเสียได้ง่าย	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท เดือนเมษายน 2563
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบหลัก สิ่งแวดล้อมและสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		5) กำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น 6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบ (6) การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม 1. ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น 2. ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ 3. ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกดใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย (7) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนำโรค 1. ภายในสถานประกอบการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ	

ลงชื่อ *นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร* เลขที่ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท วัฒนชัย เอ็นไวรอนเม้นทอล อีโคโลยีเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	2. ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 1. ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 2. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันคัมมัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

[illegible]

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧

CA
F

ИЗДАНИЕ 2563

WAGNERLUNGEN

6463
F

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՄԵՐԱԼԱՆԻՔ)

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

95

(ԸՆԹՐՈՒ ԵՄԿՅԵԼՄԵՐՆԻՔ) (ԸՆԹՐՈՒ ԲՈՅՆԵՄՈՆԻՔ)

ՏԵՆԻՍ ԿՈՒՆԴԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՒՆԴԱՐԱՆԻ ԲԱՆԴԱՅԻՆ ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԸ



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ)	• แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FACP) ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับส่งสัญญาณตรวจรับ โดยการทำงานคือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุม จะมีสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาปิดสวิตช์เพื่อตัดเสียง โดยโครงการติดตั้งไว้ในห้องไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 ของอาคาร • อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบมือถือ (Manual Pull Station : M) เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโดยใช้มือดึงหรือกด จากบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ ซึ่งโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุแบบมือถือ (Manual Pull Station: M) โดยจับได้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จำนวน 4 จุด ชั้น 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินสำนักงาน ห้องอาหาร และห้องครัว จำนวน 8 จุด ชั้น 2 ถึงชั้น 7 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ชั้นละ 3 จุด รวมติดตั้งทั้งอาคารจำนวน 30 จุด • อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Speaker ; F) เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุด้วยมือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณชนิดกริ่งจะส่งสัญญาณเตือน เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ ซึ่งโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm	วิธีตรวจสอบ - การตรวจวัดให้บริษัทติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบแจ้งอัคคีภัย มาตรวจสอบสภาพและบันทึกผลแจ้งให้ทราบ โดยตรวจวัดเป็นประจำทุกปี - จำนวนสายมีตรวจวัด - จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและแจ้งอัคคีภัย - ระยะเวลาตรวจวัด - ตรวจจุดสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ นันทิโรจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติคุณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ราไวไฮเทล (บริษัท) บริษัท ออริจิน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเน็ทเวิร์ก จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ข้อบัญญัติ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ) Speaker : F) โดยชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 9 จุด ชั้น 1 ติดตั้งบริเวณสำนักงาน ห้องอาหาร ห้องครัว ห้อง MDB ห้อง GEN โถงทางเดิน โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 13 จุด ชั้น 2 ถึง ชั้น 6 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 13 จุด/ชั้น และชั้น 7 ติดตั้งบริเวณห้องออกกำลังกาย โถงทางเดิน โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 9 จุด รวมติดตั้งทั้งอาคารจำนวน 96 จุด อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector ; SD) มีหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิของควันโดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่การเกิดเพลิงไหม้จะเกิดควันไฟก่อน จึงทำให้อุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิดเพลิงไหม้ได้ในระยะแรก ซึ่งโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector; SD) ภายในห้องพักทุกห้อง บริเวณห้องเก็บของ ห้องเก็บผ้า ห้องปั๊มห้องล้าง ห้องแม่บ้าน ห้องอาหาร ห้องปฐมพยาบาลสำนักงาน ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่อง ห้องออกกำลังกาย ห้องนั่งรวม โถงทางเดิน โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ เป็นต้น โดยชั้นใต้ดิน ติดตั้งจำนวน 8 จุด ชั้น 1 ติดตั้งจำนวน 32 จุด ชั้น 2	บริเวณทางเข้า-ออก 6. กำหนดให้มีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ พนักงานโครงการ โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 7. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง และจัดให้เจ้าหน้าที่คอยอพยพและจัดกลุ่มคนที่อพยพมาจากอาคารให้ไปรวมอยู่ในจุดรวมพล และกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการเป็นพิเศษกรณีที่ต้องอพยพคนออกภายนอกโครงการ 8. จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และให้ความช่วยเหลือและอพยพใช้บริการในแต่ละชั้น เข้าสู่บันไดหนีไฟ โดยโครงการต้องรอบรู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่มีความรู้ในด้านดังกล่าว	

ลงชื่อ  ภูษิต ชันธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูษิต จำกัด
(นายทริวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวศุภทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอคทีฟเวลเนส จำกัด



ลงชื่อ  ภูษิต ชันธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูษิต จำกัด
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
บริษัท อินคัม เนชั่นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

เลขที่ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 48

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ้ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบที่ สิ่งแวดล้อมและสังคมได้รับผลกระทบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง (ต่อ)	ติดตั้งจำนวน 46 จุด ชั้น 3 ถึง ชั้น 6 ติดตั้งขึ้นละ 49 จุด และชั้น 7 ติดตั้งจำนวน 36 จุด รวมติดตั้งทั้งโครงการจำนวน 318 จุด - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector ; H) เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) เมื่ออุณหภูมิ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโครงการติดตั้งบริเวณห้องน้ำ รวม โถงทางเดิน โถงทางเดินรถขึ้นได้ดิน ห้องพักผู้โดยสารรวม และห้องครัว รวมทั้งหมดจำนวน 43 จุด - ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) โครงการจัดให้ มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินภายในอาคาร โดยชั้นใต้ดิน ติดตั้ง บริเวณห้องปั้ม โถงทางเดินรถ โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 12 จุด ชั้น 1 ติดตั้งบริเวณห้อง SERVER ห้อง MCB ห้อง GEN ห้องครัว โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟจำนวน 7 จุด ชั้น 2 ถึง ชั้น 6 ติดตั้งบริเวณห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 5 จุด/ชั้น และชั้น 7 ติดตั้งบริเวณห้อง ปั้ม ห้องเครื่อง โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 4 จุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 จุด ซึ่งเป็นระบบแยกอิสระที่มีแบตเตอรี่ใช้ งานได้นานไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง การออกแบบและการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท.	9. จัดให้มีถังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทิศทางหนีไฟ ไว้บริเวณโถงบันได หรือร่วมตำแหน่ง จุดรวมพลภายในโครงการ 10. โครงการจะจัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟจากจุด ต่างๆ ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นติดไว้ในห้องพัก เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารและห้อง สามารถหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว 11. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ในการป้องกันและ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ มีความรู้ในด้านดังกล่าว 12. ประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลราไว ให้ทราบทิศทางของรถที่เข้ามา อำนวยความสะดวก เพื่อที่จะสามารถลำเลียงคน ออกจากภายในโครงการได้อย่างรวดเร็ว 13. จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณ ทางเข้า - ออกโครงการ ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  กรรมการผู้จัดการ
(นายทวีวัฒน์ นันทพงษ์ นันทพงษ์)
บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)
บริษัท อับคัมมัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ)	2) ระบบดับเพลิงภายในโครงการ • หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอก (Fire Department Connection : FDC) โครงการจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงจำนวน 2 จุด ซึ่งอยู่ใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ โดยประกอบด้วย หัวต่อพร้อมข้อต่อสวมเร็วส่วผู้มีผาครอบ และใช้ประกอบครบชุดสำหรับรับน้ำดับเพลิงจากแหล่งน้ำภายนอกโดยต่อผ่านสายส่งน้ำของรถดับเพลิงเพื่อส่งเข้าไปในระบบดับเพลิงของอาคาร • หัวรับน้ำดับเพลิงจะติดตั้งร่วมกับระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร ขนาด ๑100 มิลลิเมตร (๑3^{1/2} นิ้ว) • ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET: FHC) โครงการจัดให้มีตู้ดับเพลิง ภายในประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ โดยขึ้นได้ต้น ติดตั้งบริเวณหน้าโถงลิฟต์ และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด ชั้น 1 ติดตั้งบริเวณหน้าโถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด ชั้น 2 ถึง ชั้น 6 ติดตั้งบริเวณหน้าโถงลิฟต์ และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด และชั้น 7 ติดตั้ง	จราจรให้กับรถที่เข้ามาดับเพลิง รถที่สัญจรบริเวณโดยรอบ และการอพยพคนออกภายนอกโครงการ 14. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายปฐมพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ใช้บริการกรณีฉุกเฉิน 15. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการในโครงการทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ใจกรรม 16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมุนเวียนทำหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตรและทรัพย์สินของใช้ บริการภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายพิชิต ชัยวิชิต) (นางสาวสุพรี งามศิริจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวไฮ โฮเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสังคม	พื้นที่หรือแหล่งที่เกิดผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ)	บริเวณโถงทางเดิน และหน้าโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 2 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 จุด ติดตั้งเบเพลิงชนิดผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ เป็นดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ความจุสารเคมี 10 ปอนด์ โดยโครงการติดตั้งภายในชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) จุดละ 1 ตู้ โดยชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณหน้าโถงลิฟต์ และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด ชั้น 1 ติดตั้งบริเวณหน้าโถงลิฟต์ บันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด ชั้น 2 ถึง ชั้น 6 ติดตั้งบริเวณหน้าโถงลิฟต์ และโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด ติดตั้งบริเวณหน้าโถงทางเดิน และหน้าโถงบันไดหนีไฟ และชั้น 7 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน และหน้าโถงบันไดหนีไฟ จำนวน 2 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 จุด ซึ่งผู้พักอาศัยภายในอาคาร สามารถอ่านคู่มือการใช้งานได้จากป้ายบริเวณจุดติดตั้งหรือข้างถัง 3) ประเมินระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการได้จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัย จำนวนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยโดยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 55		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท เดือนเมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิธร) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันตามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อิมเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัยและ ดับเพลิง (ต่อ)	(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	4) บันไดหนีไฟ และพื้นที่จุดรวมพล โครงการได้จัดให้มีบันไดหนีไฟแยกออกจากบันไดหลักภายในอาคารของโครงการจำนวน 2 จุด ได้แก่ บันไดหนีไฟจากชั้น 7 ถึงชั้นใต้ดิน จำนวน 1 จุด มีความกว้าง 1.20 เมตร และบันไดหนีไฟจากชั้น 6 ถึง ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 จุด มีความกว้าง 1.20 เมตร มีประตูเป็นแบบผลักออกสู่ภายนอก ซึ่งสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างสะดวก ตลอดจนโครงการได้จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaries) เป็นป้าย พลาสติกเรืองแสง ขนาดตัวอักษร 15 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินทุกชั้นของอาคาร สำหรับความสามารถในการลำเลียงบุคคลทั้งหมดออกสู่ภายนอกอาคาร ใช้เวลาไม่เกิน 4.24 นาที ซึ่งไม่เกิน 1 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงฉบับปีที่ 47 (พ.ศ.2540) ข้อ 5(1) ที่บันไดหนีไฟต้องสามารถลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง

ลงชื่อ กรรมการบริษัท ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุพรี บัณฑิต) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอเมค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อีดับบลิวเอชเอ อินเทลลิเจนซ์ พัฒนา จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัยและต้นเพลิง (ต่อ)	จุดรวมพลและความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล ภายในโครงการมีจำนวนผู้ให้บริการทั้งหมด 422 คน (แบ่งเป็นผู้ให้บริการ จำนวน 342 คน และเจ้าหน้าที่และพนักงาน จำนวน 80 คน) ในการกำหนดพื้นที่รวมพลกรณีเกิดอัคคีภัยตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีอย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีพื้นที่รวมพลกรณีเกิดอัคคีภัย ไม่น้อยกว่า 105.50 ตารางเมตร พื้นที่ โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับทางเข้า-ออก มีขนาดพื้นที่ 120.38 ตารางเมตร โดยพื้นที่บางส่วนจะซ้อนทับกับพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังนั้น เมื่อหักพื้นที่ลำดับของต้นไม้ จำนวน 6 คับ ประมาณ 0.56 ตารางเมตร ทำให้พื้นที่จุดรวมพลของโครงการเหลือ 119.82 ตารางเมตร เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ให้บริการภายในโครงการ เท่ากับ 0.28 ตารางเมตร/คน ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดและตำแหน่งของพื้นที่จุดรวมพล จะเห็นได้ว่า มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความปลอดภัยและไม่ขัดขวางทางเข้า - ออกของรถยนต์ และระดับเพลิง		

ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันคัมน์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในโครงการ	มาตรการป้องกันและ ควบคุม (ต่อ)	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัยและ คืบคลาน (ต่อ)	สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลราไวย์ประมาณ 340 เมตร (ระยะตามถนน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร) นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง โครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงใกล้เคียง ได้แก่ หน่วยงานดับเพลิงของเทศบาลตำบลลอง เป็นต้น ในกรณีเกิดเพลิงไหม้โครงการจะอพยพใช้บริการภายในอาคารหรืออาคารออกสู่ภายนอกมายังจุดรวมพลเบื้องต้น และตรวจสอบเช็คว่ามีผู้ติดอยู่ในห้องพักหรือไม่ เพื่อจะได้สั่งการให้ทีมดับเพลิงหรือทีมค้นหาหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้ที่สูญหายได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับโครงการยังได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภายในโครงการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและสัปดาห์การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ และให้บริการภายในโครงการ ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนงานพร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย โดยจะจัดให้มีการซ้อมอพยพปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานกับหน่วยดับเพลิงด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรภายใน การอพยพผู้อาศัย แผนงานปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟและแผนบรรเทาทุกข์ และการติดต่อประสานงาน		

ลงชื่อ  กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ บัญพิญ) (นางสาวสุพรี บัญพิญ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชจร)
บริษัท ราไวย์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อิมดาบับ เอ็นไวรอนเม้นทอล อีโคโลจีแอนด์ซันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

ข้อบัญญัติท้องถิ่น	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอันคึกฤยและ คืบเพิล (ต่อ)	กับหน่วยงานราชการ จะพบว่าโครงการมีความสามารถที่จะระงับ อันคึกฤยในเบื้องต้นได้เอง ก่อนที่ความช่วยเหลือของหน่วยงาน ราชการจะมาถึง จึงสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก อันคึกฤยอยู่ในระดับต่ำ (ไม่แสดงตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทาง หนีไฟของโครงการ แสดงดังรูปที่ 9)		
4.4 ทัศนียภาพ	การออกแบบอาคารโครงการได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทางด้านทัศนียภาพที่จะเกิดจากการพัฒนาโครงการแนวคิดใน การออกแบบจึงมุ่งเน้นให้อาคารมีรูปทรงที่ทันสมัยและเข้ากับ สภาพแวดล้อมโดยรอบซึ่งตัวอาคารจะวางในแนวตะวันออก- ตะวันตก และเน้นจัดให้มีพื้นที่เปิดโล่งมีพื้นที่ว่างระหว่างแนว เขตที่ดิน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 912.48 ตารางเมตร เป็นไม้ยืนต้น 672.22 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วน พื้นที่สีเขียวต่อผู้ให้บริการ และพนักงานภายในโครงการ ประมาณ 2.40 ตารางเมตร/คน (ผู้ให้บริการทั้งหมด 422 คน แบ่งเป็นผู้ให้บริการ จำนวน 342 คน และเจ้าหน้าที่ และพนักงาน จำนวน 80 คน) โดยองค์ประกอบของพื้นที่มีทั้ง ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน ได้แก่ ต้นแคนา กระโดน จิกน้ำ ปีป น้ำเต้าต้น มะฮอกกานีปีปเล็ก หัว	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 912.48 ตารางเมตร โดยองค์ประกอบของพื้นที่มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นแคนา กระโดน จิกน้ำ ปีป น้ำเต้าต้น มะฮอกกานีปีปเล็ก หัว แอง คริสติน่า ขาไก่เขียว หนวดปลาหมึกแคระ หญ้านวลน้อย พลับพลึงหนู และลิ้นกระบือ เป็นต้น ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์และด้านสุนทรียภาพ โดยจัดให้มีไม้ยืนต้นอย่างน้อย 672.22 ตารางเมตร 2. ดูแลพื้นที่สีเขียวไปโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ มากที่สุด เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของ พื้นที่เป็นลานคอนกรีต 3. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา บำรุงต้นไม้และ พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีความสวยงาม	ดัชนีชี้วัดระยะยาว - ความเจริญของงานของต้นไม้ วิธีกรร - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอก งามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ ทดแทน กรณีต้นไม้ตาย หรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่ สีเขียว สภามณฑลบุรีรัมย์ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ระยะยาว 2563 - ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด ระยะดำเนินการ

ลงชื่อ กรรมการบริษัท เดือนเมษายน 2563 ลงชื่อ บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ นันทิข) (นางสาวสุนทร นันทิข)

บริษัท ราไวไฮ โฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อัมคัมม เอ็นไวรอนเมนทอล อินเดอร์เนชันแนล จำกัด

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)


สิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)	แจ้ง คริสตินา ซาไกเซีย หน่วยงานหลักและ หน่วยงานน้อยพลับพลา และถิ่นกระป๋อง เป็นต้น ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งด้านเชิงนิเวศและคุณภาพการ ส่วนหนึ่งภายนอกของอาคารเป็นคอนกรีตซึ่งจะเลือกทาสีโชน้ำตาลและสีขาวเพื่อให้กลมกลืนกับพื้นที่ข้างเคียง และไม่แตกต่างกับทัศนียภาพเดิมมากนัก นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีกระถางบริเวณต่างๆ เช่น ริมทางเดิน โถงต้อนรับ และที่วางรอบสระว่ายน้ำ เป็นต้น ดังนั้น จึงคาดว่าหลังมีการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรวมของผู้พบเห็นในระดับต่ำ (ผั่งแสดงตำแหน่งพื้นที่สีเขียวของโครงการแสดงดังรูปที่ 10 ผั่งแสดงตำแหน่งไม้พุ่มและไม้คลุมดินของโครงการแสดงดังรูปที่ 12)	อยู่เสมอหากมีต้นไม้ภายในและพื้นที่สีเขียวได้รับความเสียหาย หรือหายจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน
4.5 สุขภาพประชาชน	การก่อสร้างโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เช่น ฝุ่นละออง เสียง สั่นสะเทือน ขยะ น้ำเสีย และอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ซึ่งหากโครงการไม่มีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้างและผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการได้	ด้านการจัดการน้ำเสีย ดัชนีชี้วัดรายสัปดาห์ - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายพรวิทย์ นันทิ์) (นางสาวสุพรี นันทิ์) (นางสาวสุพรี นันทิ์)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอชต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันคัมบ์ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบแห่งสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพประชาชน (ต่อ)	โดยอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคภูมิแพ้และโรคผิวหนังจากน้ำโรค ดั้งเดิมโครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้าง และผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโดยรอบโครงการ การลดผลกระทบโครงการ (Screening) - ลักษณะโครงการและการก่อสร้างโครงการ โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 171 ห้อง มีเนื้อที่ 1-3-40.25 ไร่ หรือ 2,961 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน มีความสูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร และสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 9,790 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคารปกคลุมดินประมาณ 1,246 ตารางเมตร ที่จอดรถยนต์ จำนวน 37 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน ถนนภายในโครงการและพื้นที่สีเขียว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน จะใช้คนงานประมาณ 100 คน โดยกำหนดให้มีระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค - บริโภคของ	เคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบด้านอากาศเสีย เสียง และความร้อนที่เกิดจากโรงงาน 3. ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากถนน 4. เลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง และยึดมาตรการระบายนํ้าเสีย 5. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายของอุปกรณ์ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที 6. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 912.48 ตารางเมตร ได้แก่ ต้นแคนา กระโดน จิกไม้ ปาล์มน้ำเต้า มะขอกกานีใบเล็ก หัวแฉ่ง คริสตินา ขาไก่เขียว หนวดปลาหมึกแคระ หนุ่ยขาวน้อย พลับพลึงหนู และลิ้นมังกรเป็นต้น ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเงาบริเวณและบำบัดน้ำอากาศ โดยเป็นไม้ยืนต้น 672.22 ตารางเมตร	- TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform วิธีตรวจ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน สถานที่ตรวจ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ - บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะเวลาตรวจ - ตรวจวัดทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ลงชื่อ   บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท อันตมัน เอ็มโพรเวนเมนท์ อิมพอร์ตเชนแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพประชาชน (ต่อ)	คนงานก่อสร้าง การคัดแยกและรวบรวมมูลฝอย ตลอดจนการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด รวมทั้งการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่ก่อสร้าง และการจราจรเข้า - ออกโครงการช่วงก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบกจากหน้าแยกคลองเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 (ถนนวิเศษ) ตรงไประยะทางประมาณ 5.40 กิโลเมตร ถึงสามแยกเดียวทางเข้าสู่ถนนแผ่นดินหมายเลข 4233 (ถนนบ้านรอบเกาะ) ตรงไปประมาณ 1.17 กิโลเมตร ถึงสามแยกหน้าเทศบาลตำบลราไว เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาธารณะประโยชน์ (ในหน้า-โคกสั้น) ตรงไปประมาณ 340 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากมีอู่การขนส่งวัสดุของโครงการจะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ และขนาดเล็กลงได้แก่ รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ) โดยจะขนส่งในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. เท่านั้น เพื่อลดความแออัดของการจราจรบนถนนสาธารณะ พร้อมทั้งจะต้องปิดคลุมผ้าใบท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีมิดชิดและแบบหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุวัสดุก่อสร้าง รวมถึงจะมีการกำกับให้ผู้ขับเพิ่มความ	ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดัชนีชี้วัดระยะยาว - ความสะอาดและความสมบูรณ์ของถังรับรองมูลฝอย - ดัชนีชี้วัดระยะยาว - ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ การแก้ไขจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขในทันที - ตรวจสอบการคัดแยกขยะแต่ละประเภท - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักขยะรวม และประตูห้องพักขยะรวมให้มีความสะอาด
	7. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินการ นอกจากนั้นหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที 8. ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม สร้างทัศนียภาพและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ 9. ไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ว่างระหว่างอาคาร ด้านเสียงและการสั่นสะเทือน 1. จำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. เลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง และอัตราการระบายมลพิษต่ำ 3. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท (นายทวีวัฒน์ นันทิวง) (นางสาวสุนทรี นันทิวง)
บริษัท ราไวแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ชันฉนวน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต ชันฉนวน จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ราไวไฮ (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบของพื้นที่ สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ได้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพประชาชน (ต่อ)	ระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่วังผ่นพื้นที่ชุมชนและให้ได้รับเร็ว รถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับต่ำ - ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์ ผู้อยู่อาศัยไปโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงและความอ่อนไหวเมื่อได้สัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือมีโรคประจำตัว สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ ไวต่อการรับอันตราย การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ในการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพที่ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะพิจารณาจากข้อมูล รายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่โครงการ และข้อมูลสุขภาพชุมชนในปัจจุบัน ทั้งนี้โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ เสียง ฝุ่น เขม่าควัน และสิ่งคุกคาม ต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เช่นเรื่องการจราจรติดขัด เป็นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัสและ ลักษณะผลกระทบสุขภาพ	ให้พร้อมทั้งงานอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการแพ้หรือ เสียหายของอุปกรณ์ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข โดยทันที 4. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ พื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม่ำเสมอตลอด ระยะดำเนินการโครงการ นอกจากนั้นหากมีต้นไม้ได้รับ ความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นไม้ทดแทนทันที 5. จัดผู้ดูแลอาคารทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจาก ผู้ใช้บริการภายในโครงการ และผู้พักอาศัยบริเวณ ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการและ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกกระทบต่อโครงการ กรณีที่มี เรื่องร้องเรียนต้องเข้าตรวจสอบ คอยประสานงานกับ บริเวณใกล้เคียง และเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที 6. ติดตั้งป้ายเตือน "ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะจอดรถ" ไว้บริเวณที่จอดรถ เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้นจาก เครื่องยนต์	อยู่เสมอ กรณีชำรุดต้อง ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบการเก็บขยะขยะมี ให้มีการคัดแยก สลายตัวเร็ว - สังเกต และห้องพักขยะรวม ระยะเวลา 1 ชั่วโมง - ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด ระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ด้านการจราจร ตัวชี้วัดจราจร - ความสมบูรณ์ของป้าย สัญญาณจราจรต่างๆ

ลงชื่อ ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุพรี บัณฑิต)

บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)

บริษัท อับตัม เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด




กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
4.5 ส่วนงานประจำ (ต่อ)	การประเมินผลกระทบจากการค้า (Assessment)	ด้านการจัดการน้ำเสีย
การประเมินผลกระทบจากการค้า (ต่อ)	การประเมินผลกระทบจากการค้า (ต่อ)	ด้านการจัดการน้ำเสีย

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพประชาชน (ต่อ)	ประชาชนโดยรอบได้ศึกษา หากโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงประเมินได้ว่าการก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับสูงด้านสุขภาพต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ ส่วนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพระยะดำเนินการนำเสนอในบทที่ 5 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระยะดำเนินการโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	
		5. โครงการต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาระบบได้ทันเหตุการณ์และเป็นการช่วยยื้ออายุการใช้งานของถังบำบัดน้ำเสีย	
		6. จัดให้มีการสุบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	
		7. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานตลอดเวลา โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบอื่น	

ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชจร)
บริษัท อันคัมน์ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เดือนเมษายน 2563 ลงชื่อ
(นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

วันที่ 21/4/2563
ที่ 219/256
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

[illegible]

WAGS LUNELU



ໂຮງໝໍໂຮງໝໍ (Rawai Hotel) (ໂຮງ)

[illegible]

(ՆԱԽԴՆԱԿԱԿԱՆ) (ՆՅԱԽՈՒՆ ԴՈՒՄԱԿԱՆ)

১৫৮

[illegible]

โรงแรมราไว (Rawai Hotel) (๑๑)

[illegible]

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ไร่ไฉน (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		ริเซเคิล" และ "ห้องพักผ่อนหย่อนใจ" ตามลำดับ 9. จัดให้มีศูนย์แจกจ่ายถุงขยะมูลฝอยรวม โดยให้แม่บ้านเป็นผู้เก็บรักษาสุญญากาศไว้ เพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อกิจการอื่น 10. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบ ตลอดจนรณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดในการใช้สรวายน้ำ เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันมลพิษตกค้างในแต่ละวัน ด้านยาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. โครงการได้จัดทำระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมุนเวียนทำหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 3. จัดให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยรอบพื้นที่โครงการ และทางเข้า-ออกทั้งหมด รวมถึงได้	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุบรี บัณฑิต)
บริษัท ไร่ไฉน แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ เลขที่ 2563

นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ

บริษัท ไร่ไฉน แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้าโครงการ จำนวน 12 จุด และจัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในอาคารรวม 46 จุดตามที่ออกแบบไว้ โดยให้มุมกล้องมองเห็นถนนและให้เชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดภูเก็ต 4. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพ รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานโครงการ โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 5. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน	


ลงชื่อ *นางสาว นิตยา นันทิวงษ์* กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิวงษ์) (นางสาวสุนทรี นันทิวงษ์) (นางสาวนฤพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันทามัน เอ็มไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการโรงแรม ราไวไฮ โอเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งที่เป็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.5 คุณภาพประชาชน (ต่อ)		6. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายปฐมพยาบาล เพื่อให้ให้ความช่วยเหลือแก่ใช้บริการกรณีฉุกเฉิน 7. โครงการจะดูแล และควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ให้อยู่ตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 วันที่ 20 มกราคม 2550 8. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการในโครงการทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ โครงการจัดการสระว่ายน้ำ จัดให้มีการดำเนินการจัดการสระว่ายน้ำ ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ 2) ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ 3) การตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 4) การตรวจสอบความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ

ลงชื่อ  กรรมการบริษัท บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายพิชิต รัตนสุคนธ์) (นางสาวสุพร จรุงเกียรติจิตร)

บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพประชาชน (ต่อ)		โครงการต้องจัดให้มีการจัดการสละขยะตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสละขยะน้ำหรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนี้ 1) สถานที่ตั้ง 2) สละขยะน้ำและอาคารประกอบ 3) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ 4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 5) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ 6) การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม 7) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนำโรค 8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 9) เภสัชภัณฑ์ ด้านการจัดการแก๊สพิษ 1. จัดให้มีห้องเก็บรักษาถังแก๊สพิษไว้โดยเฉพาะ 2. ตั้งถังแก๊สพิษขึ้นให้สูงระดับพื้นชั้นล่างของห้อง 3. ตั้งถังแก๊สพิษขึ้นให้อยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัตถุติดไฟได้ง่าย ไม่น้อยกว่า 3 เมตร	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทร นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชอร์)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอ็บส์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อันทัน เน้นไวโรบเมทอล อีเคอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

สิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพประชาชน (ต่อ)	4. ดำรงรักษาชุมชนแบบพึ่งพาคอนกรีตเรียบ หรือวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก 5. ตั้งถังก๊าซหุงต้มให้เป็นระเบียบ ไม่วางซ้อนกัน 6. จัดให้มีการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอภายในห้องเก็บรักษาก๊าซหุงต้ม 7. จัดให้มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซหุงต้ม เพื่อไม่ให้ถังก๊าซหุงต้มเคลื่อนหรือล้ม 8. ตั้งถังก๊าซหุงต้มในที่ที่สามารถเข้าไปเปิดหรือเปิดลิ้นของถังก๊าซหุงต้มได้สะดวก 9. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม ไว้ภายในห้องบริเวณที่สามารถมองเห็นและหยิบใช้ได้โดยสะดวก	

ชื่อ นางสาว ฐิตติกา งามวิจิตร กรรมการบริษัท เลขที่ 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายทวิวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
 บริษัท ราไวไฮ แอนด์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติกิจ)



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวไฮ้ โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบ	การติดตาม/ตรวจสอบผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
- เสียง	- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชั่วโมง Ldn Lmax L90 และเสียงรบกวน	- ตรวจวัด 2 สถานี คือ ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการและบริเวณหน้าเทศบาลตำบลราไวไฮ้ (จุดตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 13)	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
- ความสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนด้วยเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 คือ ไม่เกิน 5 มิลลิเมตรต่อวินาที (โครงสร้างเสียหาย) และเทียบค่ามาตรฐานความประกาศณะกรรมกรการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กรณี ผลกระทบต่อฐานรากอาคารประเภทที่ 2 แรงสั่นสะเทือนต้องไม่เกิน 20 มิลลิเมตรต่อวินาที หรือ 0.793 นิ้วต่อวินาที ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานรากอาคารข้างเคียง	- ตรวจวัด 2 สถานี คือ ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการและบริเวณหน้าเทศบาลตำบลราไวไฮ้ (จุดตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 13)	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
4. การใช้น้ำ	- ตรวจสอบจุดรั่วซึมบริเวณท่อน้ำใช้ของโครงการ	- เดินท่อน้ำใช้	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ราวี ไฮ้ โฮเทล

ลงชื่อ (นายพรวิวัฒน์ นันทิวง) (นางสาวสุพรี นันทิวง)
บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อินดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเดอริกันซ์ จำกัด

ลงชื่อ (บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน)



ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ดัชนีชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการน้ำเสีย	ดัชนีตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- pH - BOD - Suspended - Solids - TKN - TDS - Fat - Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform	ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจำนวน 2 สถานี คือ - น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - รวมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบ - บำบัดน้ำเสียรวมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจวัด ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
6. การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามวิธีการตรวจวัดตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 - ชุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในโครงการ - ตรวจสอบเศษขยะ เศษอาหาร หิน พรายและตะกอนดินในรางระบายน้ำและปล่อยพักภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำและปล่อยพักภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ชุดลอกกรณีสภาพระบายน้ำมีการอุดตัน หรือขุดลอกทุกๆ 6 เดือน - ตรวจสอบเศษขยะ เศษอาหาร หิน พรายและตะกอนดิน ในรางระบายน้ำและปล่อยพักภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ  นพปง นพปง (นายพรวิวัฒน์ นพปง) (นางสาวสุนทรี นพปง) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อีคานัม เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอเนชันแนล จำกัด

ลงชื่อ  นพปง นพปง (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจง) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	เป้าหมายที่ควรวิจัย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. เศรษฐกิจและสังคม	- ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 200 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ หากได้รับความเดือดร้อน ให้รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 200 เมตร	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 200 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ หากได้รับความเดือดร้อน ให้รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 200 เมตร	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
12. การป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง	- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง - เครื่องมือก่อสร้าง	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
13. ทัศนียภาพ	- ตรวจสอบรั้วให้อยู่ในสภาพที่ปิดกั้นโดยรอบ มีความเหมาะสม และบดบังมลพิษได้	- รั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่บ้านพักคนงาน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ สว่าง นนทิ

(นายพริษฐ์ นนทิ) (นางสาวศุภรี นนทิ)
บริษัท ราไวไฮ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ลงชื่อ 2563

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อัมคัมป์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ไร่ไฉน (Rawai Hotel) (ต่อ)



ดัชนีชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการติดตาม	วิธีการติดตาม	ระยะเวลาการติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
14. สุขภาพประชาชน	- ตรวจสอบสุขภาพคนงาน ภายหลังรับเข้าทำงาน - ตรวจสอบถึงรองรับดูแลอยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ ด้วยการจ้างรถบรรทุกเข้าบ้านพักคนงาน - ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยจัดเก็บภายหลังก่อสร้าง - ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ - ตรวจสอบระบบระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันเศษขยะ เศษอาหาร - ตรวจสอบห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ	- คนงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน/พื้นที่ก่อสร้าง - ถึงรองรับดูแลภายในโครงการ - พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - ห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบสุขภาพคนงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ภายหลังหรือก่อนบ้านพักคนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ไร่ไฉน แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ  
 (นายพิชิต ไร่ไฉน) (นางสาวสุพัตรา บัณฑิต) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ) (นายพิชิต ไร่ไฉน)
 บริษัท ไร่ไฉน แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไร่ไฉน แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและคราบบันทึก	ผู้รับผิดชอบ
ระยะดำเนินการ				
1. สภาพภูมิประเทศ	- ตรวจสอบระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว - คู่มือรักษาด้านไม่ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอและปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีตัดไม้ตาย	- พื้นที่ว่างโดยรอบอาคารของโครงการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
2. คุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกของโครงการ หากมีการชำรุดต้องทำการซ่อมแซมทันที และดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้สะอาด - ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงามตลอดระยะดำเนินการ	- ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
3. การใช้น้ำ	- ตรวจสอบระบบเส้นท่อน้ำใช้ของโครงการ เพื่อหาจุดแนวแตกหรือรั่วซึมและรีบซ่อมบำรุง หากพบการชำรุดตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบโครงสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ให้ความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าวที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่บ่อเก็บน้ำได้ทุก 6 เดือน - ล้างบ่อสำรอง	- เส้นท่อน้ำใช้ - บ่อสำรองน้ำใช้	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)


ลงชื่อ  กรรมการบริษัท  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายทวีวัฒน์ บัณฑิตรุ่ง) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท ราไวไฮ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อัคราอันันท์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เดือนมีนาคม 2563
 หน้า 235/256



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)



ดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด	วิธีการติดตาม	ความถี่ในการติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการน้ำเสีย	ดัชนีชี้วัด - PH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยเก็บแอสวีเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ - บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไว แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) - เจ้าของโครงการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ และให้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ

ลงชื่อ  นายถวัลย์ นันทพงษ์ (นางสาวสุณห์ นันทพงษ์) บริษัท ราไว แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
 เดือนมีนาคม 2563
 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร) บริษัท อีอีเอ็ม เอ็มไอโรบเมทอล อีบีเคอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไว โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)				ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามแบบ พส.2
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจสอบบ่อพัก รางระบายน้ำ และบ่อพักขยะภายในโครงการไม่ให้มีเศษขยะตกค้าง - ขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดทางระบายน้ำ	- บริเวณบ่อพัก รางระบายน้ำ และบ่อพักขยะภายในโครงการ	- ตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง (และเพิ่มความถี่ในฤดูฝน 1 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
6. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอกกรณีชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขในทันที - ตรวจสอบการคัดแยกขยะแต่ละประเภท - ตรวจสอบความสะอาดของอาคารพักมูลฝอยรวม และประตูลังขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขในทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- ถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม	- ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ลงชื่อ  
 (นายทวีวัฒน์ นันทกิจ) (นางสาวศุภณีย์ นันทกิจ)
 บริษัท ราไว แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ 
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท อินคัมน์ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตซิสเต็ม จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวไฮ โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการและบริเวณใกล้เคียงหากพบการชำรุด	- ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ - เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการ	- ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
8. การจราจร	- ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ป้ายจราจรภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
9. การป้องกันอัคคีภัย	- การตรวจวัดให้บริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบแจ้งอัคคีภัย มาตรวจสอบสภาพและบันทึกผลแจ้งให้ทราบโดยตรวจวัดเป็นประจำทุกปี	- จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและแจ้งอัคคีภัย	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
10. ทัศนียภาพ	- คู่มือรักษาด้านไม่ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาค่าดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
11. สุขภาพประชาชน	- ตรวจตราดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ตรวจตราดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบทุก 1 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
	- ตรวจสอบดูแลการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีการตกค้าง และมีประศูปิดมิดชิด	- ที่พักมูลฝอยรวม	- ตรวจสอบทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริหาร เดือนมีนาคม 2563
(นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ)
บริษัท ราไวไฮ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เ็นไวรอนเม้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานตรวจสอบผลกระทบล้างแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวไฮ้ โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

พหุคูณผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีวิเคราะห์	วิธีการเก็บตัวอย่าง	ระยะเวลาในการเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีใช้)	- วิธี High Performance liquid Chromatography (HPLC)	- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด	- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ มากที่สุด	
- คลอไรด์ (Chloride)	- วิธี Argentometric Method	- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด	- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ มากที่สุด	
- แอมโมเนีย (Ammonia)	- วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric method	- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด	- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ มากที่สุด	
- ไนเตรท (Nitrate)	- วิธี Cadmium Reduction method	- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด	- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ มากที่สุด	
- จุลินทรีย์ หรือ ตัวบ่งชี้ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด	- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ มากที่สุด	

ลงชื่อ *สมชาย งามวงศ์* ตำแหน่ง *ผู้จัดการ* เดือน มีนาคม 2563
 (นายทวีวัฒน์ บัณฑิต) (นางสาวสุพรี บัณฑิต)
 บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อับคาเน่ เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บุคลากรควบคุมผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีดำเนินการ	ปริมาณที่คาดว่าจะปล่อย	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นล้มบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบและบันทึกผลการจัดการขยะบนพื้นที่ฝังเกรตติง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องทาสีสะอาด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแปรงขัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน หากขัดพื้นให้ทำความสะอาดที่ MAIN DRAIN - ตรวจสอบ และบันทึกผลการล้างเกรตติงโดยการถอดเกรตติงออกมาล้างถังฟอก - ตรวจสอบและบันทึกผลการทำความสะอาดบันได สไลด์ กระดานกระโดด บันได	- พื้น ผนัง เกรตติง สระว่ายน้ำ - - - บันได สไลด์ กระดานกระโดด สระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - 6 เดือนครั้ง หรือเวลาที่สกปรกมาก - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน้ำ	- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ สามารถใช้งานได้ทันที ดังนี้ • โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน • ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย มุกเอาไว้กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน • ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน อย่างน้อย อาทิตย์ละครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ผู้รับทราบ

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราไวย์ โฮเทล จำกัด

(นายทวิวัฒน์ นันศิริ) (นางสาวสุนทรี นันศิริ)

บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราไวย์ โฮเทล จำกัด

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)

บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)

บริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวไฮ้ โฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ชนิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
• มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนถ่ายน้ำ (ต่อ)	• เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด • ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้มาตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด • อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่มองเห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) - ตรวจสอบควบคุมให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน คอยให้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คนพิเศษของ 100 คนให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้	- สระว่ายน้ำ - ตลอดเวลาที่เปิดบริการสระว่ายน้ำ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ แอบส์ จำกัด)

ลงชื่อ *นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายทวีวัฒน์ นันทิธร) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)
บริษัท ราไวไฮ้ แอนด์ แอบส์ จำกัด ที่เวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ *นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติ)
บริษัท อับคานัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด




ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ราไวไฮเทล (Rawai Hotel) (ต่อ)

ดัชนีชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วัตถุประสงค์	วิธีการติดตาม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน้ำ (ต่อ)	- ตรวจสอบควบคุมให้มีผู้ดูแลกรณีมีน้ำเด็กก่ายต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาให้บริการสระว่ายน้ำ	- ตรวจจมน้ำ	- สระว่ายน้ำ	- ตลอดเวลาที่เปิดบริการสระว่ายน้ำ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด)
- มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบโดยสังเกตดูว่าโครงสร้างของสระว่ายน้ำมีการแตกร้าวหรือไม่ รวมไปถึงพื้นกระเบื้องและป้ายบอกระดับความลึก ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นให้ซ่อมบำรุงทันที	- ตรวจสอบโครงสร้างของสระว่ายน้ำ	- โครงสร้างของสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด)
- มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นล้มบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบและบันทึกผลการจัดการป้องกันผนัง เกรตติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาวสะอาด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแบ่งจัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน หากจัดพื้น ให้ได้ความสะอาดที่ MAIN DRAIN	- พื้น ผนัง เกรตติ้ง สระว่ายน้ำ	- พื้น ผนัง เกรตติ้ง สระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด)
	- ตรวจสอบและบันทึกผลการล้างเกรตติ้งโดยการถอดเกรตติ้งออกมาล้างเชิงฟอก	-	-	- 6 เดือนครั้ง หรือเวลาที่สกปรกมาก	
	- ตรวจสอบและบันทึกผลการทำความสะอาดบันได เกรตติ้ง	- บันได เกรตติ้ง	- บันได เกรตติ้ง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	

หมายเหตุ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตารางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่หน่วยงานภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ เลื่อนมีนาคม 2563 มงคลธรรมคนผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน
 (นายทวีวัฒน์ บัณฑิตกิจ) (นางสาวสุนทรี บัณฑิตกิจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติกิจ)
 บริษัท ราไวไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด บริษัท อีสานมัม เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด





รูปที่ 1 ผังบริเวณช่วงก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน 3. งบประมาณ : 1,250,000 บาท 4. ปีงบประมาณ : 2558		5. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านดอน 6. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน 7. งบประมาณ : 1,250,000 บาท 8. ปีงบประมาณ : 2558	
9. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านดอน 10. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน 11. งบประมาณ : 1,250,000 บาท 12. ปีงบประมาณ : 2558		13. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านดอน 14. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน 15. งบประมาณ : 1,250,000 บาท 16. ปีงบประมาณ : 2558	

ลงชื่อ : (นายทวีวัฒน์ นันทิ์) (นางสาวสุภาภรณ์ นันทิ์)

บริษัท : บริษัท แอสแต็ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด


ลงชื่อ : (นางสาวณพพร จรุงเกียรติยศ)


บริษัท : บริษัท บ้านดอน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด

โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านดอน

2558


หน้า 1 จาก 1





รูปที่ 2 ผังบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างนอกพื้นที่โครงการ

ลงชื่อ (นายอภิวัฒน์ พันธุ์สูง) (นางสาวสุภาภรณ์ พันธุ์สูง)
บริษัท จาโย แอนด์ แอสท์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ (นางสาวอรรพพร จรุงเกียรติกิจ)
บริษัท สยามบีบี เอ็นไวรอนเม้นทอล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้สัตยาบัน



Architectural floor plan of a large, rectangular building. The plan includes numerous rooms, corridors, and a central circular area with a cross-like symbol. Dimensions are provided in feet and inches. The building is surrounded by a parking lot and a road. The plan is labeled with "PLAN OF BUILDING" and "SECTION 1".

PLAN OF BUILDING

SECTION 1

Architectural floor plan of a large, rectangular building. The plan includes numerous rooms, corridors, and a central circular area with a cross-like symbol. Dimensions are provided in feet and inches. The building is surrounded by a parking lot and a road. The plan is labeled with "PLAN OF BUILDING" and "SECTION 1".

PLAN OF BUILDING

SECTION 1

DATE: 10/12/84 BY: J. H. HARRIS PROJECT: 100-1000-1000 DESCRIPTION: 100-1000-1000 REVISIONS: 1. 10/12/84	DATE: 10/12/84 BY: J. H. HARRIS PROJECT: 100-1000-1000 DESCRIPTION: 100-1000-1000 REVISIONS: 1. 10/12/84	DATE: 10/12/84 BY: J. H. HARRIS PROJECT: 100-1000-1000 DESCRIPTION: 100-1000-1000 REVISIONS: 1. 10/12/84	DATE: 10/12/84 BY: J. H. HARRIS PROJECT: 100-1000-1000 DESCRIPTION: 100-1000-1000 REVISIONS: 1. 10/12/84
--	--	--	--

นางสาวสุภาวดี ประจักษ์กุล

นางสาวจุฑามาศ อรุณเกียรติพิทักษ์)

ผู้ศึกษา: อ.สุวิทย์ คุ้มคำ

เดือนมีนาคม 2553


246/258



การดำเนินงาน

(นายท้าววัฒน บัณฑิต) (นางสาวสุภาวดี ปันตารุณ)

[illegible]



[illegible]

1174.181977626 4.24 511.7

အသံသယ

[illegible]

Figure 4: $\mathbb{E}[\mathbf{y}^T \mathbf{y}]$ vs $\mathbf{y}^T \mathbf{y}$ for $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ and $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ with $\mathbf{y}^T \mathbf{y} = 1$. The plot shows the expected value of the squared norm of the vector $\mathbf{y}$ as a function of the squared norm of the vector $\mathbf{y}$ for two different distributions. The x-axis is labeled $\mathbf{y}^T \mathbf{y}$ and ranges from 0 to 1. The y-axis is labeled $\mathbb{E}[\mathbf{y}^T \mathbf{y}]$ and ranges from 0 to 1. The blue line represents the distribution $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ and the red line represents the distribution $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ with $\mathbf{y}^T \mathbf{y} = 1$. The blue line is a straight line from (0,0) to (1,1). The red line is a curve that starts at (0,0) and ends at (1,1), staying below the blue line.

11:25

[illegible][illegible]

॥॥

[illegible]

..... 15534

ปฏิทินฉบับนี้จัดทำขึ้น 2563

MAY 24 7/256

234


(นางฉัตรพร ฤทธิ์เอี่ยม)

7. 6. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841.

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਗਾਂਢੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

[illegible]






รูปที่ 5 แสดงระบบน้ำใต้ภายในโครงการ


[illegible]

.....บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
(นางสาวบุษกร จรุงชัยดิษฐ์)
บริษัท อีคอนไนน์ เอ็มโอยูคอนกรีต จำกัด จำกัด

~~Plumbing~~ 2563



(นายทวีวัฒน์ นันทิธร) (นางสาวสุภาภรณ์ นันทิธร)



Architectural floor plan of a building, oriented vertically. The plan shows a central circular area with a spiral staircase. To the left of the circle is a large rectangular room with a grid of smaller spaces, possibly a classroom or office. To the right of the circle is a long, narrow corridor or hallway. The building has a complex, irregular shape with several protrusions and recesses. Dimensions are indicated along the perimeter and within the rooms. The plan is drawn in black lines on a white background.

Architectural floor plan of a building, oriented vertically. The plan shows a central circular area with a spiral staircase. To the left of the circle is a large rectangular room with a grid of smaller spaces, possibly a classroom or office. To the right of the circle is a long, narrow corridor or hallway. The building has a complex, irregular shape with several protrusions and recesses. Dimensions are indicated along the perimeter and within the rooms. The plan is drawn in black lines on a white background.

[illegible]

รูปที่ 6 ผังแสดงตำแหน่งของหอวิทยุในวังวัดตึกน

[illegible]

.....

(ນາຍກາງໄລ່ນ ນັບຫົວໄລ່ນ) (ນາຍລາງລາງໄລ່ນ ນັບກົ້ນໄລ່ນ)

အုပ်စု မဟာဂေါတ္တမီ အဖွဲ့က ခြေလှမ်း မျှော်လင့်


22

.....

การดำเนินงาน


(นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมวิภาต)

Figure 1. The effect of the Fe^{2+} concentration on the adsorption of Cu^{2+} by the Fe^{2+} -modified bentonite.










ตารางแสดงรายละเอียดของอาคาร

| ชื่ออาคาร | ที่ตั้ง | เนื้อที่ | พื้นที่ใช้สอย | จำนวนชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนคน | จำนวนรถ | จำนวน... |
|-----------|---------|----------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



รายละเอียดของอาคาร

จำนวนชั้น: 3 ชั้น

จำนวนห้อง: 15 ห้อง

จำนวนคน: 50 คน


จำนวนรถ: 20 คัน

พื้นที่ว่าง: 500 ตร.ม.

ตารางแสดงรายละเอียดของอาคาร

| ชื่ออาคาร | ที่ตั้ง | เนื้อที่ | พื้นที่ใช้สอย | จำนวนชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนคน | จำนวนรถ | จำนวน... |
|-----------|---------|----------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

รูปที่ 2 แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร



สัญลักษณ์
 * ฝั่งซ้าย
 * ฝั่งขวา
 * จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

รูปที่ 13 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนของโครงการ
 ลงชื่อ กรรมการบริษัท DEVOPAC จำกัด 2563 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ) (นางสาวสุนทรี นันทิรุจ) (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท ราไวย์ แอนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อัมคานับ เอ็มไวรอนเม้นทอล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

