



ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/ ๑ ๗ ๖ ๙ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
บิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/๗๘๑๖
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6101/472

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6101/490

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔
(Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ
แพคตอรี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๒ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด ตั้งอยู่
หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยให้แก้ไข เพิ่มเติม ตามแนวทาง รายละเอียด
ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมาบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์
จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้จัดทำและเสนอรายงานฯ ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
และรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4) ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่นตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอนไวรอนเมนทัลมูฟเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๕๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยเพนดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 11000

โทรศัพท์ 02-1569397 โทรสาร 02-1569319 มือถือ: 089-7747682 , 0943378282

Website : www.envimove-thai.com อีเมล : envimove@gmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
สำหรับ...
17614
11.29 น. วันที่ 11.29 น.

Envimove/PE6101/472

19 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 18 ชุด

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 2132 วันที่ 19 พ.ย. 2562
เวลา 14.27 ผู้รับ ก

ตามที่บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิแฟคตอรี จำกัด ได้นำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามขั้นตอนการพิจารณารายงานไปแล้วนั้น ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ โดยให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหัวข้อ ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดให้ครบถ้วน

ในการนี้บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิแฟคตอรี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการดังกล่าว และได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณารายงานต่อไป

กลุ่มงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 636 วันที่ 21/11/62
เวลา 10.46 ผู้รับ พช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

๓๖ ๐๖ ๐๖ ๐๖ ๐๖ ๐๖

Envimove/PE6101/490

6 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 18 ชุด

ตามที่บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิแฟคตอรี จำกัด ได้นำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามขั้นตอนการพิจารณารายงานไปแล้วนั้น ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 52/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีความเห็นให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทาง รายละเอียดประเด็นหัวข้อ ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ รวมทั้งความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดให้ครบถ้วน

ในการนี้บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิแฟคตอรี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการดังกล่าว และได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณารายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองวิจัย
เลขที่ 2824
10.45
6 ธ.ค. 2562
N

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/ ๑ ๗ ๖ ๙๗

=



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
บิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/๗๘๑๘
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6101/472
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6101/490
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔
(Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ
แพลคตอรี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๒ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ตั้งอยู่
หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ตามแนวทาง รายละเอียด
ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมาบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์
จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้จัดทำและเสนอรายงานฯ ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
และรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4) ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานีอนุญาตโครงการแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๑๙

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/ ๑ ๗ ๖ ๙ ๘

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
บิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/๗๘๑๗
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6101/472
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6101/490
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔
(Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ
แพลคตอรี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๒ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ตั้งอยู่
หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ตามแนวทาง รายละเอียด
ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมาบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์
จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้จัดทำและเสนอรายงานฯ ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
และรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม และระบบสาธารณสุขโรคที่สนับสนุน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ ๔ (Biggerland 4) ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๑๙

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ที่บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

นายอดุลย์ หุ่นาค
(นายอดุลย์ หุ่นาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด



ลงชื่อ

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562



envi

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.เรื่องทั่วไป 1.1 การปฏิบัติตาม มาตรการฯ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4) ของบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด (รวมพื้นที่ 81.03 ไร่ หรือ 32,410.9 ตารางวา) - เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นเป็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้างและดำเนินการ - ตลอดช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่มีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานดังกล่าวให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด



(นายธนสาร หอสุวรรณ)

2/64


ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM
ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การปฏิบัติตาม มาตรการฯ (ต่อ)	- ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือมาตรฐาน แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และให้สรุปไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจน - ในกรณีที่บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ (1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ (2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเรียง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้างและดำเนินการ - ตลอดช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ 

(นายอดุลย์ หุ่นนาค)



บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ลงชื่อ 

(นายธนสาร หอสุวรรณ)



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด)

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

3/64  WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ 

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การปฏิบัติตาม มาตรการฯ (ต่อ)	ชุดที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่องานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบด้วย - ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของกิจการ/โรงงานที่เข้ามาดำเนินการภายในพื้นที่โครงการมีค่าเกินค่าสิทธิการระบายที่โครงการจัดสรรไว้ให้กับกิจการ/โรงงานรายโรง ให้โครงการร่วมกับผู้ประกอบการกิจการ/โรงงานรายโรงดังกล่าวทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจสอบซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน - มาตรการที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบต้องนำไปกำหนดไว้ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมของหน่วยงานอนุญาต สำนักงานจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา และนำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขที่นิติบุคคลของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลในการดูแลโครงการต่อเนื่องนับแต่วันที่ยื่นมอบระบบสาธารณูปโภคและจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว ไปอีกระยะเวลา 2 ปี	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ขั้นตอนยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคล และระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
1.2 การคัดเลือกกิจการ/โรงงาน	- กิจการ/โรงงานที่ต้องไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง - กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องไม่ระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตออกนอกกิจการ/โรงงาน - กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในพื้นที่โครงการต้องเป็นกิจการ/โรงงานที่มีปริมาณสารพิษที่ปล่อยออกมาจากกิจการ/โรงงานไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด - ห้ามกิจการ/โรงงานที่เข้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)



บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 การคัดเลือกกิจการ/โรงงาน (ต่อ)	- กิจการ/โรงงานที่เข้ามาดำเนินการในโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องจัดทำรายงานฯ เสนอต่อ สม. พิจารณา และได้รับความเห็นชอบก่อนเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โครงการ			
1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	- กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย • อุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์และประกอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ • อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ทุกชนิด • อุตสาหกรรมในกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง • อุตสาหกรรมในกิจการคลังสินค้าและ/หรือโกดัง สำหรับเก็บสินค้า • อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง - การจัดโซนกลุ่มอุตสาหกรรมตามผังแม่บทของโครงการ - กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมที่มีมลพิษน้อยและเน้นความสะอาดมาก (1) อุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์และประกอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (2) อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง - กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมที่ไม่มีมลพิษ (1) อุตสาหกรรมในกิจการคลังสินค้าและ/หรือโกดัง สำหรับเก็บสินค้า - กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีมลพิษมากกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 (1) อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ทุกชนิด (2) อุตสาหกรรมในกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง - ก่อนที่โครงการจะตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายที่ดิน/อาคาร กับทางผู้ประกอบการ/โรงงานรายใด โครงการต้องตรวจสอบข้อมูลรูปแบบการดำเนินงานของกิจการ/โรงงานที่เข้ามามีชีวิตกับทางโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในกลุ่ม	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่โครงการ - ขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนาค)

ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

envi
move

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
ผู้ชำนาญการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 กลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย (ต่อ)	อุตสาหกรรมเป้าหมายและไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง และต้องไม่ระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตออกนอกกิจการ/โรงงาน ในกรณีที่กิจการ/โรงงานมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จะต้องมีการรวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปบำบัด/กำจัดตามหลักวิชาการและตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป			(กรณีมีการขายต่อภายหลังปิดโครงการ)
	- โครงการต้องกำหนดให้กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียดกระบวนการผลิตแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งชนิด ปริมาณและวิธีการควบคุมมลพิษแต่ละประเภทของกิจการ/โรงงาน ตลอดจนรายการออกแบบรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อโครงการก่อนการก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่โครงการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการกิจการ/โรงงานรายใดยังไม่มีวิธีการควบคุมหรือบำบัดมลพิษ ทางโครงการจะประสานงานกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีหรือหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต เพื่อเข้ามาให้คำแนะนำจนกว่าผู้ประกอบการรายดังกล่าวจะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับกิจการ/โรงงานก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ต่อไป	- กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่โครงการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กรณีที่กิจการ/โรงงานที่เปิดดำเนินการอยู่ภายในพื้นที่โครงการไปแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกระบวนการผลิตหรือขยายกิจการ/โรงงานในภายหลัง โครงการต้องแจ้งให้ทางผู้ประกอบการกิจการ/โรงงานดังกล่าว ทำการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวให้กับทางโครงการกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4) จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับการประกอบกิจการในโครงการซึ่งเป็นเอกสารแนบท้าย	- กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนาค)



ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ต่อ)	สัญญาซื้อขายโดยมาตรการฯ ในส่วนที่กิจการ/โรงงานจะต้องดำเนินการ โครงการจะต้องแจ้งให้เจ้าของกิจการ/โรงงานทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย			
	- โครงการต้องไม่นำพื้นที่โครงการที่จัดสรรไว้สำหรับจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อหน่วงน้ำฝน ถนน และพื้นที่สีเขียว ไปใช้ประโยชน์อื่นใด	- ผังแม่บทโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
1.4 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าของโครงการและนิติบุคคล	- ก่อนการทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมกิจการ/โรงงาน หรือ สัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อก่อสร้างกิจการ/โรงงาน ภายในพื้นที่โครงการ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ในฐานะ “เจ้าของโครงการ” จะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทุกรายที่จะเข้ามาทำสัญญาได้ทราบล่วงหน้าถึงเงื่อนไขการจัดตั้ง “นิติบุคคลโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4” ตามสิทธิที่ระบุไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ว่าสามารถกระทำได้ แต่ “นิติบุคคล” ที่จัดตั้งขึ้นมาดังกล่าว จำเป็นต้องมีภาระผูกพันที่ต้องรับการถ่ายโอนหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และภารกิจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยต้องลงนามในรูปแบบของ “บันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding)” ร่วมกับ “เจ้าของโครงการ” ซึ่งจะมีภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ในฐานะ “เจ้าของโครงการ” จะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการซึ่งรวมถึงการก่อสร้าง “ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง” ให้แล้วเสร็จและตรงตามแบบและรายการคำนวณที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งเป็นแบบและรายการคำนวณเดียวกันกับที่ได้รับรองจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี ก่อนที่กิจการ/โรงงานใดจะเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ (ภายหลังจัดตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ)	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(นายอดุลย์ หุ่นนา)



ลงชื่อ

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

[Signature]

ผู้ชำนาญการ

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าของโครงการและนิติบุคคล (ต่อ)	หากเกิดกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางยังไม่ได้ทำการก่อสร้างหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในขณะที่ยื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินกับทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี เจ้าของโครงการจะต้องไม่อนุญาตให้กิจการ/โรงงานใดเริ่มประกอบกิจการภายในพื้นที่โครงการอย่างเด็ดขาด และต้องดำเนินการขอขยายระยะเวลาของแผนงานการก่อสร้างกับทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เจ้าของโครงการสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ โดยไม่อาศัยประโยชน์จากคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานีในกรณีดังต่อไปนี้ โดยเด็ดขาด 1.1) กรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี อาจมีคำสั่งให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแทนเจ้าของโครงการ ตามนัยที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ได้ 1.2) กรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี อาจมอบหมายให้ผู้ค้ำประกันรับไปดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนดแทนการเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินตามนัยที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (2) บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด ในฐานะ “เจ้าของโครงการ” ต้องจัดหาผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่มีกิจการ/โรงงานใดเริ่มประกอบกิจการขึ้นในพื้นที่โครงการ จนกว่าจะมีการส่งมอบระบบสาธารณูปโภคให้แก่ “นิติบุคคล” ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และให้ปฏิบัติตาม			

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนาค)



ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าของโครงการและนิติบุคคล (ต่อ)	บันทึกข้อตกลงระหว่าง บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลตอว์ จำกัด และนิติบุคคลโครงการ (3) บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลตอว์ จำกัด ในฐานะ “เจ้าของโครงการ” จะต้องจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถมาบรรจุเป็นพนักงานประจำเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จนกว่าจะมีการส่งมอบให้ “นิติบุคคล” ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ข้อกำหนดการดูแลต่อเนื่องของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการอนุญาตจัดสรรที่ดิน (4) บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลตอว์ จำกัด ในฐานะ “เจ้าของโครงการ” และ “นิติบุคคล” ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 จะต้องร่วมกันจัดเตรียมแผนงานในการถ่ายโอนภารกิจในการกำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และภารกิจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พร้อมดำเนินการในทันทีที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยแผนงานในการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 4.1) “เจ้าของโครงการ” ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อไป			บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ Lam Luk Ka Industrial
Factory Co., Ltd.
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลตอว์ จำกัด

ลงชื่อ
นายธนสาร หอสุวรรณ

ลงชื่อ
(นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าของโครงการและนิติบุคคล (ต่อ)	อีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ก่อนที่จะทำการถ่ายโอนหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แก่ “นิติบุคคล” ดังกล่าว ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ต่อไป ซึ่งในระหว่างนี้ “เจ้าของโครงการ” มีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบของ “Class Training” และ “On the Job Training (OJT)” พร้อมทั้งเป็น “ที่ปรึกษา (Mentor)” ให้แก่บุคลากรของ “นิติบุคคล” 4.2) “นิติบุคคล” รับการถ่ายโอนภารกิจในการกำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากทาง “เจ้าของโครงการ” เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 4.3) “เจ้าของโครงการ” ต้องจัดสรรงบประมาณเริ่มต้น ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่ “นิติบุคคล” นำไปใช้เป็นทุนเริ่มต้นในการกำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถดำเนินการได้ในทันทีภายหลังจากที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจาก “เจ้าของโครงการ” เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล			

หมายเหตุ : * กิจการ หมายถึง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535



 ลงชื่อ (นายยอดชัย หุ่นนาค) (นายธนสาร หอสุวรรณ)

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด


 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

 ลงชื่อ (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

 ผู้อำนวยการ

 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1. ลักษณะภูมิประเทศ	- จัดทำรางระบายน้ำและบ่อตกตะกอน เพื่อระบายน้ำฝนและป้องกันดินตะกอนไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียงและแหล่งน้ำสาธารณะ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีการสร้างกำแพงกันดินและรั้วถาวรล้อมรอบพื้นที่โครงการสูง 2.5 เมตร ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนอื่นๆ ของโครงการต่อไป เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณติดกับพื้นที่ข้างเคียง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- ฉีดพรมน้ำบริเวณถนนในพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่เปิดหน้าดินเพื่อลดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ใช้ผ้าหรือพลาสติกคลุมวัสดุที่อาจมีการฟุ้งกระจาย เช่น ดินหรือทราย ระหว่างการขนส่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ	- ระหว่างขนส่ง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- บำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่ระบายออกมา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จำกัดความเร็วของรถและพาหนะต่างๆ ที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและไอเสียจากรถยนต์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- กรณีที่มีฝุ่นละอองเศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องรีบให้คนงานทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นขึ้นมาทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทาง หรือความสกปรกในบริเวณต่างๆ	- ระหว่างขนส่งและภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนาค)



ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)



ลงชื่อ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

11/64

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.


บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด จากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่นๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปในบรรยากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ควบคุมให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้กับชุมชนอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
3. เสียง	- จัดให้มีการสร้างรั้วถาวรล้อมรอบพื้นที่โครงการสูง 2.5 เมตร ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนอื่นๆ ของโครงการต่อไป เพื่อใช้เป็นวัสดุกันเสียง (barrier attenuation)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- กิจกรรมการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ในขณะที่ช่วงเวลากลางคืน (19.00-07.00 น.) โครงการจะต้องงดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังทุกชนิดอย่างเด็ดขาด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ให้มีแผนงานอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนดและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ในงานก่อสร้างในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

ลงชื่อ




(นายอตุลย์ หุ่นนาค)




กรรมการผู้จัดการ
Min Factory Co., Ltd.

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด



(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ


บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง (ต่อ)	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กำหนดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	- ชุมชนใกล้เคียงโครงการ	- ก่อนดำเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 2 สัปดาห์	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- แจ้งแผนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนหรือบริเวณจุดอ่อนไหวต่างๆ ทราบล่วงหน้า	- ชุมชนหรือบริเวณจุดอ่อนไหวต่างๆ ของโครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- สลับเวลาการเข้า-ออก ของรถบรรทุกชนิดต่างๆ ที่จะเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ พร้อมกันสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คัน หากพบว่าช่วงเวลาใดมีรถบรรทุกมาจนถึงที่ตั้งโครงการพร้อมกันมากกว่า 3 คัน รถบรรทุกคันที่มาถึงต้องทำการดับเครื่องยนต์จนกว่าคันที่เข้ามาก่อนหน้านี้จะออกไปจากพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
4. คุณภาพน้ำ	- จัดให้มีพื้นที่สำหรับการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อดักตะกอนดิน ห้ามระบายลงแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำสาธารณะ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- กำหนดแผนงานและขั้นตอนการขุดดินเพื่อเปิดพื้นที่ในการก่อสร้างให้ชัดเจน และดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีบ่อดักตะกอนดินเพื่อรองรับน้ำเสียจากการชะล้างและกิจกรรมอื่นๆ นำน้ำทิ้งจากบ่อดักตะกอนดินจากกิจกรรมการก่อสร้างกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างหรือรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการแล้วปล่อยให้ซึมลงดินหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งป้องกันตะกอนดินแพร่กระจายออกสู่แหล่งน้ำภายนอก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ และระมัดระวังไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด



 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ


 (นายอดุลย์ หุ่นาค)

ลงชื่อ




 นายธนสาร หอสุวรรณ

ลงชื่อ


 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำ หรือทางน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีคนงานคอยตรวจสอบ/ดูแลรักษาสภาพของห้องน้ำ - ห้องส้วมสำเร็จรูป แนวรางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักตะกอนดินให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ติดตั้งห้องน้ำ-ห้องส้วมสำเร็จรูปที่ถูกต้องลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน โดยกำหนดให้มีส้วม 1 ห้อง ต่อคนงาน 15 คน ให้ห่างจากแหล่งน้ำผิวดินอย่างน้อย 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ผิวดิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ในกรณีที่มิที่พักของคนงาน (แคมป์คนงาน) ในช่วงการก่อสร้างบริเวณนอกพื้นที่โครงการ โครงการจะต้องควบคุมบริษัทรับเหมาให้ดำเนินการ ดังนี้ - กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ได้แก่ บ่อดักไขมัน และบ่อกะเอยหรือระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เพื่อบำบัดน้ำเสียจากที่พักคนงาน เช่น น้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม พื้นที่ซักล้าง และห้องครัว เป็นต้น เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และกำหนดให้มีการสำรองน้ำใช้เป็นเวลา 3 วัน - กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำบ่อดักน้ำทิ้งขนาดเก็บกักได้ 1 วัน และมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ 1 ครั้งบริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง	- ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณแคมป์คนงาน	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
5. นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ	- จัดทำรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เพื่อชะลอความเร็วของน้ำไหลบ่าในพื้นที่โครงการและลดตะกอนดินที่จะไหลออกสู่ภายนอกโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีการสร้างกำแพงกันดินและรั้วถาวรล้อมรอบพื้นที่โครงการสูง 2.5 เมตร ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนอื่นๆ ของโครงการต่อไป เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากพื้นที่โครงการลงไปสู่แปลงนาข้าวที่อยู่ติดกับที่ตั้งโครงการและลงสู่พื้นที่โดยรอบโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(นายอดุลย์ หุ่นนาค)



บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- พัฒนาโครงการให้สอดคล้องและเหมาะสมกลมกลืนกับรูปแบบการใช้ที่ดินในบริเวณใกล้เคียงโครงการตลอดจนข้อกำหนดผังเมืองที่กำหนดไว้	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
7. การคมนาคมขนส่ง	- จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก ภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถบรรทุกออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกลงบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนลำลูกกา หรือถนนสาธารณะอื่นๆ ได้สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- กำหนดให้มีการติดเบรคโทรศัพท์มือถือบนรถขนส่งทุกคันเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

ลงชื่อ

นายอดุลย์ หุ่นนาค

(นายอดุลย์ หุ่นนาค)

กรรมการ

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด



นายธนสาร หอสุวรรณ

envi

15/64

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

www.ENVIMOVE-THAIL.COM

ลงชื่อ

นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำ และการควบคุมน้ำท่วม	- จัดทำวางระบายน้ำและบ่อตกตะกอน เพื่อชะลอความเร็วของน้ำไหลบ่าในพื้นที่โครงการและลดตะกอนดินที่จะไหลออกสู่ภายนอกโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ช่วงก่อสร้างจนกว่าจะมีการสร้างระบบระบายน้ำถาวร	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ก่อสร้างคันบ่อของบ่อหน่วงน้ำให้มีความแข็งแรงโดยการบดอัดดินบริเวณคันบ่อให้แน่น	- บ่อหน่วงน้ำ	- ช่วงก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
9. การจัดการของเสีย	- จัดให้มีภาชนะรองรับของเสียพร้อมฝาปิดมิดชิดให้เพียงพอ เพื่อรองรับของเสียและกำจัดของเสียให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสียไปกำจัดอย่างเพียงพอและเหมาะสม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- แยกเศษวัสดุก่อสร้างที่ขายได้ เช่น เศษเหล็ก อะลูมิเนียม ไม้อัด เศษไม้ ฯลฯ ขายให้ผู้รับซื้อต่อไป โดยต้องไม่มีของเสียตกค้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ทิ้งของเสียลงในทางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- จัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่คนงานให้เพียงพอ และควบคุมความประพฤติความเป็นอยู่ของคนงาน ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ให้พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ส่งเสริมให้บริษัทรับเหมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างภายในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- เปิดช่องทางให้มีการรับซื้อร้องเรียน กรณีที่มีผลกระทบที่ชุมชนไม่สามารถยอมรับได้ (รูปที่ 1)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- หากมีการร้องเรียนในขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการ โครงการต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

ลงชื่อ


(นายอตุลย์ หุ่นาค)
กรรมการ

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด



นายธนสาร หอสุวรรณ

16/64



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ENVIRONMENTAL MOVEMENT THAILAND

ลงชื่อ

ผู้จัดการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- ทำการชี้แจงขั้นตอนการก่อสร้างและระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนให้กับชุมชนทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- ควบคุมระยะเวลาการดำเนินงานให้เสร็จตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- โครงการต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และตัวแทนฝ่ายกิจการ/โรงงาน ภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. และจัดให้มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีปัญหาจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ (1) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ องค์ประกอบคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนโครงการ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวแทนทั้งหมด ดังนี้ 1) ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วย ตัวแทน 7 หน่วยงาน ดังนี้ - นายอำเภอลำลูกกา หรือผู้แทน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา หรือผู้แทน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย หรือผู้แทน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง หรือผู้แทน - นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา หรือผู้แทน - ผู้อำนวยการเขตหนองจอก หรือผู้แทน - ผู้อำนวยการเขตหนองสามวา หรือผู้แทน	ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรครอบคลุมชุมชนที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนาค)



ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)


ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	2) ตัวแทนภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 12 คน มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้แก่ (ก) อบต.ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คน (ข) อบต.บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คน (ค) อบต.บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คน (ง) เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คน (จ) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน (ฉ) แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน 3) ตัวแทนโครงการ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคคอรี่ จำกัด - นิติบุคคล (2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 1) สำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง			



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ


(นายอดุลย์ พูนนาค)



บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคคอรี่ จำกัด


(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ


(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	2) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาาร่วมกัน 4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน 7) รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 9) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแลการจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ (3) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และสามารถดำรงตำแหน่งได้เกิน 2 วาระ			บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

นายอตุลย์ หุ่นาค

(นายอตุลย์ หุ่นาค)



นายธนสาร หอสุวรรณ

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท ลำลูกกา อินดัสตรีย จำกัด

19/64

ธันวาคม 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ติดต่อกัน 2) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1) เสียชีวิต 2) ลาออก 3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือพินิจ 4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 5) เป็นบุคคลล้มละลาย 6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ			



บริษัท เอนไวรอนเม้นทอล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(Signature)

(นายอดุลย์ หุ่นนาค)

กรรมการ

บริษัท ลำลูกกา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำกัด



(Signature)

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(Signature)


(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทอล มูฟเม้นท์ จำกัด


ธันวาคม 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ (4) วาระและความถี่ในการประชุม 1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 3) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบวาระของกรรมการ (5) งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาจากบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงระยะเวลาดำเนินการบุคคลโครงการ จากนั้นมาจากการดำเนินงานด้านการบริหารงานโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)			
11. สาธารณสุข	- จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณสิ่งก่อสร้างที่ดี เช่น น้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง  บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด

ลงชื่อ  (นายอตุลย์ หุ่นาค)

 (นายธนสาร หอสุวรรณ)

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด

ลงชื่อ  (นางสาวปริตาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. สาธารณสุข (ต่อ)	- จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดให้กับคนงานก่อสร้าง เพื่อลดการะสถานพยาบาลในพื้นที่	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- ให้ความรู้และคำแนะนำ แก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการให้มีจำนวนน้อยลง	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดให้มีวิศวกร ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- การพิจารณาเลือกผู้รับเหมาโครงการต้องมีแผนงานจัดการด้านความปลอดภัย และในสัญญาว่าจ้าง ระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องครอบคลุมวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ดังนี้ - กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดให้มีและควบคุมการดูแลสุขภาพให้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ รวมทั้งต้องตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
	- กำหนดเขตบริเวณก่อสร้างหรือส่วนต่างๆ เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือก่อสร้าง เขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วให้ชัดเจน	ภายในพื้นที่โครงการ บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. www.ENVIMOVE-THAI.COM	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

ลงชื่อ

(นายอตุลย์ หุ่นนาค)

กรรมการ

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด



(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับเหตุทะเลาะวิวาทในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างรัดกุมและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้รับเหมาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด
	- จัดทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์" "เขตสวมหมวกนิรภัย" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด

หมายเหตุ : * บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด กำกับดูแลและกำหนดให้เป็นเงื่อนไขสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง



ลงชื่อ (นายอดุลย์ หุ่นนาค)

ลงชื่อ (นายธนสาร ทอสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด

23/64

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ (นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1. คุณภาพอากาศ	- โครงการต้องกำหนดให้กิจการ/โรงงานที่เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่โครงการ ต้องนำเสนอข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (ถ้ามี) และข้อมูลการใช้สารเคมี (เช่น สารตัวทำละลาย) ประกอบการพิจารณา ก่อนตกลงทำสัญญา โดยต้องเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง - โครงการต้องจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ผุนละออง ให้แก่กิจการ/โรงงานแต่ละรายที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาจากระดับความสูงของปล่องของกิจการ/โรงงานนั้นๆ เป็นเกณฑ์ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการใช้สิทธิการระบายดังกล่าวภายในขอบเขตที่ได้รับ ดังนี้ ความสูงปล่อง 5 เมตร ไม่เกิน 8.47 กิโลกรัม/ไร่/วัน ความสูงปล่อง 10 เมตร ไม่เกิน 10.82 กิโลกรัม/ไร่/วัน ความสูงปล่อง 15 เมตร ไม่เกิน 13.88 กิโลกรัม/ไร่/วัน ความสูงปล่อง 20 เมตร ไม่เกิน 18.0 กิโลกรัม/ไร่/วัน ความสูงปล่อง 25 เมตร ไม่เกิน 23.49 กิโลกรัม/ไร่/วัน - โครงการต้องกำหนดให้กิจการ/โรงงานรายโรงที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจำพวกฝุ่นละออง ต้องมีการควบคุมความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามที่กฎหมายกำหนด โดยโครงการต้องระบุในสัญญาอย่างชัดเจนเพื่อให้กิจการ/โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองดังกล่าวต้องมีการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องของกิจการ/โรงงานของตนเอง พร้อมทั้งต้องนำเสนอผลการตรวจวัดในหน่วยของความเข้มข้นและอัตราการระบายให้ทางโครงการรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้โครงการจะได้นำผลการตรวจวัดดังกล่าว	- กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ - กิจการ/โรงงาน ที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(นายอดุลย์ หุ่นนาค)



(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ไปเปรียบเทียบกับค่าควบคุมอัตราการระบายฝุ่นละอองที่กิจการ/โรงงานนั้นได้รับการจัดสรรต่อไป			
	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการ/โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องสำรวจในเบื้องต้นก่อนว่ากิจการ/โรงงานของตนมีกระบวนการผลิตใดๆ ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจำพวกฝุ่นละอองที่จะระบายออกสู่บรรยากาศหรือไม่ เพื่อให้ทางโครงการทำการเปรียบเทียบค่าอัตราการระบายฝุ่นละอองที่คาดว่าจะกิจการ/โรงงานจะปล่อยออกมากับค่าสิทธิการระบายของแต่ละกิจการ/โรงงานจะได้รับ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ (ขั้นตอนทำสัญญาจะซื้อจะขาย)	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กรณีที่พบว่าอัตราการระบายฝุ่นละอองของกิจการ/โรงงานใดโรงงานหนึ่งมีค่าสูงเกินกว่าสิทธิการระบายที่ได้รับ โครงการต้องกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการกิจการ/โรงงานรายนั้นหาแนวทางในการลดค่าอัตราการระบายให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์อัตราการระบายที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ การบริหารจัดการต้องคำนึงถึงปริมาณมลพิษรวมของโครงการ (Total Loading) จะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องคัดเลือกประเภทกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในโครงการเพื่อควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการให้สอดคล้องกับค่าควบคุมอัตราการระบายที่เสนอไว้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



ลงชื่อ

(Signature)

(นายอดุลย์ หุ่นนาค)

ลงชื่อ

(Signature)

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

25/64



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ

(Signature)

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- โครงการต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของกิจการ/โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองทุกโรง เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าควบคุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีทราบทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
2. เสียง	- กำหนดให้กิจการ/โรงงานที่เข้ามาตั้งในที่ดินที่อยู่ติดกับชุมชนต้องเป็นโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และไม่แหล่งกำเนิดเสียงดัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กำหนดให้กิจการ/โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องมีมาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด เช่น แยกติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหากหรือในห้องปิด และหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดค่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด เป็นต้น	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กำหนดให้กิจการ/โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดเสียงในระดับสูง ก่อสร้างอาคารด้วยวัสดุดูดซับเสียงที่เหมาะสม เช่น ลดการเกิดการกระแทก หรือการสั่นสะเทือน การใช้ผ้าครอบปิดที่อุปกรณ์หรือใช้ตัวกลางดูดซับเสียง เป็นต้น หรือปลูกต้นไม้รอบพื้นที่กิจการ/โรงงาน เพื่อเป็นแนวกันเสียงที่จะกระทบต่อชุมชนหรือพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงรอบพื้นที่โครงการ	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ควบคุมการก่อสร้างกิจการ/โรงงานต่างๆ โดยจำกัดกิจกรรมการก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยเฉพาะกิจการ/โรงงานที่ตั้งอยู่ติดกับแนวเขตที่ดินของโครงการให้ควบคุมดูแลเข้มงวดเป็นพิเศษ	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)



ลงชื่อ
นายธนสาร หอสุวรรณ

กรรมการชุมชนบิกเกอร์แลนด์ 4
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง (ต่อ)	- กรณีกิจการ/โรงงานที่ตั้งภายในโครงการก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนภายนอก โครงการจะต้องควบคุมดูแลให้กิจการ/โรงงานดังกล่าวดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
3. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน (1) มาตรการตรวจสอบกิจการ/โรงงานก่อนเข้ามาเปิดดำเนินการ	- กำหนดให้กิจการ/โรงงานที่เข้ามาตั้งในโครงการต้องไม่ระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมการผลิตออกนอกกิจการ/โรงงานเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2551 โดยสามารถระบายได้เฉพาะน้ำทิ้งจากกิจกรรมประจำวันของพนักงาน (domestic wastewater) ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นด้วยระบบบำบัดแบบสำเร็จรูปแล้วเท่านั้นเพื่อลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการต่อไป	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ก่อนรับกิจการ/โรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
(2) มาตรการในการดูแลกิจการ/โรงงาน	- โครงการต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอในการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมอุปโภค/บริโภคของพนักงาน (domestic wastewater) ในขั้นต้นของกิจการ/โรงงานแต่ละราย ก่อนระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ก่อนรับกิจการ/โรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- โครงการจะไม่รับบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากกิจการ/โรงงานที่มาจากที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด โดยกำหนดให้ทุกกิจการ/โรงงานมีหน้าที่ต้องจัดเก็บและส่งให้หน่วยงานที่รับบำบัด/กำจัดโดยจะจัดให้น้ำเสียดังกล่าวเป็นของเสียอันตรายจากกิจการ/โรงงานซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ก่อนรับกิจการ/โรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(Signature)

(นายอดุลย์ หุ่นาค)

กรรมการ

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

(Signature)

นายธนสาร หอสุวรรณ

ลงชื่อ

(Signature)

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

วันทศมาส 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(2) มาตรการในการดูแล กิจการ/โรงงาน (ต่อ)	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องจัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วจากการประกอบกิจการ/โรงงานและจากกระบวนการผลิตภายในบริเวณสถานประกอบกิจการ/โรงงานของตน โดยต้องมีระยะเวลาการกักเก็บไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีหน้าที่ต้องดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งน้ำเสียจากกระบวนการผลิตดังกล่าวให้ทางบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปบำบัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ก่อนรับกิจการ/โรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กำหนดให้โครงการต้องจัดสร้าง Inspection Manhole ตรงตำแหน่งที่บรรจบท่อระบายน้ำเสียของกิจการ/โรงงานกับท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำเสียจากกิจการ/โรงงานต่าง ๆ ที่จะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ Inspection Manhole อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- Inspection Manhole	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กำหนดให้กิจการ/โรงงานแยกระบบน้ำเสียออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาดและต้องป้องกันมิให้น้ำเสียไหลลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของโครงการ	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)

ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

28/64



ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบตะกอนเร่งแบบยืดเวลา (Activated Sludge Extended Aeration Process) ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรับน้ำเสียจากกิจกรรมประจำวันของพนักงาน (domestic wastewater) ของกิจการ/โรงงานแต่ละรายที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบสำเร็จรูปแล้วในขั้นต้น	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- โครงการต้องจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) และ บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) จำนวนอย่างละ 1 บ่อ ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่าบ่อละ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ในแต่ละบ่อ	- บ่อพักน้ำทิ้งและบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- กำหนดให้โครงสร้างของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพการใช้งานตามหลักวิศวกรรม	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- โครงการต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า ความเข้มข้นของบีโอดีของน้ำเสียรวมกันก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดส่วนกลางต้องมีค่าไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตร	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องระบายน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดลงสู่คลองหกวาล่างในอัตราไม่เกิน 96 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน และให้มีค่า BOD ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร COD ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ DO ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่คลองหกวาล่าง	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ


 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ
 (นายอดุลย์ หุ่นนาค)




 นายธนสาร ทอสุวรรณ

ลงชื่อ
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การดำเนินการระบบน้ำเสีย ส่วนกลาง (ต่อ)	- การระบายน้ำทิ้งของโครงการลงลำน้ำ จะทำการระบายน้ำทิ้งผ่านท่อ ลงกลางลำน้ำ หรือบริเวณที่ลำน้ำมีอัตราการไหลสะดวก และใช้หัว ปล่อยน้ำสำหรับระบายน้ำทิ้งบริเวณปลายท่อ เพื่อช่วยการกระจายตัว และการกวนผสมอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างน้ำทิ้งและน้ำในลำน้ำ ช่วยให้ออกซิเจนในอากาศกระจายเข้าสู่แหล่งน้ำเพื่อป้องกันการเกิด สภาวะอับอากาศ ที่ทำให้ค่า DO ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว บริเวณจุด ระบายน้ำทิ้ง	- จุดระบายน้ำทิ้งลงคลองหกวาล่าง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลกตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ
(4) การควบคุม และตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- จัดตั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำเสียกลาง เพื่อดูแลการบริหารจัดการ และควบคุมดูแล เรื่องลักษณะสมบัติและปริมาณน้ำเสียจากกิจการ/ โรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ มิให้มีความเกินกว่าที่โครงการกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลกตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคล แล้วเสร็จ
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการปล่อยน้ำเสีย เพื่อติดตาม ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ทั้งวิธีการตรวจสอบโดยการ สังเกตจากลักษณะทางกายภาพของน้ำเสีย เช่น สี กลิ่น และตะกอนใน น้ำเสีย เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในการ เดินระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เป็นประจำ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลกตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคล แล้วเสร็จ
	- เมื่อโครงการตรวจสอบพบว่า คุณภาพน้ำเสียของกิจการ/โรงงานแต่ละ รายมีค่าเกินมาตรฐานฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์จะแจ้งเตือนให้กิจการ/ โรงงานนำน้ำเสียกลับไปบำบัดใหม่ ห้ามปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย ส่วนกลาง และรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยโครงการต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินการแก้ไขของกิจการ/โรงงานอย่าง ใกล้ชิดจนกว่าจะดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับร้อย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมี หนังสือแจ้งปรับค่ามลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานให้กิจการ/โรงงาน รับทราบ และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่ตกลงไว้ตั้งแต่ทำสัญญา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลกตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคล แล้วเสร็จ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทอล มูฟเม้นท์ จำกัด
envi move ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)


ลงชื่อ
นายธนสาร หอสุวรรณ

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(4) การควบคุม และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว			
	- โครงการต้องหมั่นตรวจสอบซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อส่งน้ำทิ้งให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องจัดเตรียมอะไหล่หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียไว้ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์ เครื่องมือชำรุดเสียหาย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะการระบายน้ำทิ้งของกิจการ/โรงงานแต่ละราย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำผิวดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามค่าออกแบบ ตลอดอายุของโครงการ	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
4.น้ำใต้ดิน	- ศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในภาคสนามให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ และจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลกรณีมีน้ำปนเปื้อนจากถังบำบัดน้ำเสียซึมลงสู่น้ำใต้ดิน	- บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน  บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM	- ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ


ลงชื่อ


(นายอตุลย์ หุ่นาค)



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด



(นายธนาสาร หอสุวรรณ)

31/64

ลงชื่อ



(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
5. นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ	- จัดให้มีบ่อนกวนน้ำฝนที่มีปริมาตรกักเก็บไม่น้อยกว่า 15,609.59 ลบ.ม. เพื่อชะลอน้ำฝนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลบ่าจากพื้นที่โครงการลงไปสู่แปลงนาข้าว บ่อปลา ที่อยู่ติดกับที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบตะกอนเร่งแบบ ยืดเวลา (Activated Sludge Extended Aeration Process) ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรับน้ำเสียจากกิจกรรมประจำวันของ พนักงาน (domestic wastewater) ของกิจการ/โรงงานแต่ละโรงที่ ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีค่า BOD ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร COD ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ ลิตร และ DO ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนำกลับไปหมุนเวียนใช้ รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการและระบายส่วนหนึ่งลงสู่ คลองหกวาล่าง	- ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางทางชีวภาพ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ
	- โครงการต้องกำหนดให้กิจการ/โรงงานทุกรายที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ห้ามระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมการผลิตที่มีการปนเปื้อนสารเคมีออก นอกกิจการ/โรงงานเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักลงสู่คลองหกวาล่าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ
	- โครงการต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจทำสัญญาซื้อขาย ที่ดิน/อาคารโรงงาน ว่ากิจการดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายและไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันมิให้สารมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง อาทิ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เป็นต้น ไปส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ที่ตั้งโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ



(นายอดุลย์ จิตนารักษ์)


กรมการนิเวศวิทยา
Lukka Industrial
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด





(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ



(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
คุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์				
6. การคมนาคมขนส่ง	- ปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการซึ่งออกทางด้านถนนลำลูกกา บริเวณหน้าโครงการ ให้เป็นมุมป้านมากขึ้น เพื่อรองรับรถที่มีของรถที่จะ เลี้ยวเข้า-ออก โครงการ จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์เข้า-ออกโครงการ ขับขี่ ได้สะดวกยิ่งขึ้น	- ถนนภายในโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
	- ห้ามมิให้ใช้ทางเข้า-ออก เป็นที่จอดรถหรือประโยชน์อื่น ๆ นอกจาก ทางเข้า-ออกเท่านั้น	- ถนนทางเข้า-ออกบริเวณ โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ
	- ห้ามระบายน้ำทิ้งลงในเขตทางหลวง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและ การอนุญาตของกรมทางหลวง	- พื้นที่โครงการและเขตทาง หลวงถนนลำลูกกา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ
	- โครงการสนับสนุนงบประมาณในการย้ายแนวจุดกลับรถบริเวณถนน ลำลูกกาด้านหน้าโครงการตามแบบที่กรมทางหลวงกำหนดให้ เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้า-ออกโครงการ	- ด้านหน้าโครงการด้านติด ถนนลำลูกกา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
	- ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้า สู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ ชะลอ รถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ	- ถนนทางเข้า-ออกบริเวณ โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า- ออก เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน	- ถนนทางเข้า-ออกบริเวณ โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ

ลงชื่อ

อดุลย์ หุ่นาค

(นายอดุลย์ หุ่นาค)



ลงชื่อ
นายธนสาร หอสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ
Biggerland 4 (Biggerland4)

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด



ลงชื่อ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ENVIROMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น	- ถนนทางเข้า-ออกบริเวณโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการดูแลและจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการและด้านหน้ากิจการ/โรงงานแต่ละรายของโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	- ถนนภายในโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- จัดให้มีจุดรับ-คืนบัตรจอดรถภายในโครงการ โดยจัดให้มีระยะการเข้าแถวจอดคอยของรถที่จะเข้าและออกจากโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่เกิดแถวคอยล้นออกนอกพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กวดขันพนักงานขับรถภายใต้การดูแลของกิจการ/โรงงานต่างๆที่เข้ามาตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรม ให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ใช้ระบบที่จอดรถสงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของแปลงที่ดินภายในโครงการเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถใช้บริการได้ โดยจะใช้ระบบบัตรผ่านเพื่อเข้าพื้นที่จอดรถ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังนี้ • หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบพื้นที่โครงการ ให้ผู้ใช้บริการโครงการทราบ • ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. www.ENVIMOVE-THAI.COM	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)



ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	โครงการในรูปแบบของการเดินทางมาด้วยกันและใช้รถยนต์ส่วนตัวร่วมกัน			
7. การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม	- โครงการต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนที่มีปริมาตรกักเก็บไม่น้อยกว่า 15,609.59 ลบ.ม. เพื่อชะลอน้ำฝนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	- ระบบระบายน้ำฝน	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด
	- โครงการมีการทำท่อลอดเพื่อระบายน้ำลงคลองหกวาล่างโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมชลประทานที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่เปิด-ปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อน้ำที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นเงื่อนไขของกรมชลประทานที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง	- ระบบระบายน้ำฝน	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อหรือรางระบายน้ำฝนและบ่อกักน้ำฝนให้สามารถระบายน้ำได้ตามที่ออกแบบไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งต้องทำความสะอาดรางหรือท่อระบายและบ่อกักน้ำฝนในพื้นที่โครงการอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง	- ระบบระบายน้ำฝน	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ดูแลการระบายน้ำของกิจการ/โรงงานไม่ให้อ่างน้ำเสียลงระบบระบายน้ำฝนและทางน้ำธรรมชาติ เช่น คลองหกวาล่าง ลำรางสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ห้ามโครงการสูบน้ำลงสู่คลองหกวาล่างหากพบว่ามีระดับน้ำในคลองหกวาล่างอยู่ที่ระดับ +1.800 ม.รทก. ซึ่งกรมชลประทานจะมีวาล์วฝึเพื่อป้องกันการระบายน้ำทิ้งออกโครงการเพื่อรักษาระดับน้ำภายในคลองไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งปักป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณจุดระบายน้ำของโครงการลงสู่คลองหกวาล่าง	- ภายในพื้นที่โครงการและจุดระบายน้ำทิ้งที่คลองหกวาล่าง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



envi
move

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

นายอดุลย์ หุ่นนา

(นายอดุลย์ หุ่นนา)



กรมการผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ลงชื่อ

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

จำนวน 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม	(1) มาตรการทั่วไป - โครงการต้องจัดให้มีมาตรการด้านการจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมของกิจการ/โรงงานภายในพื้นที่โครงการ ดังนี้ * โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องคัดแยกมูลฝอย และกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถแยกกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ * โครงการต้องจัดให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้กิจการ/โรงงานภายในพื้นที่โครงการทำการคัดแยกมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม และบริหารจัดการของเสียตามหลักการ 3R	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องควบคุม/ตรวจสอบกิจการ/โรงงานต่างๆภายในพื้นที่อุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- จัดให้มีการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)” ในหัวข้อ “การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี” ให้กับตัวแทนของกิจการ/โรงงานทุกรายที่เข้ามาประกอบกิจการภายในพื้นที่โครงการ โดยจะเริ่มอบรมครั้งแรกในทันทีที่โครงการเปิดดำเนินการ และจะมีการทบทวน (refresh) ทุกๆ 6 เดือน รวมไปถึงการอบรมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาประกอบการในภายหลัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการนำ “แบบตรวจประเมิน (checklist)” ที่จัดทำขึ้นไปทำการเดินสำรวจถึงขยะทุกใบของทุกกิจการ/โรงงานเป็นประจำอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะของกิจการ/โรงงานแต่ละราย เพื่อนำมาสรุปผลเป็นรายเดือน พร้อมทั้งนำไปประชาสัมพันธ์ไว้ที่บอร์ดบริเวณด้านหน้าสำนักงานโครงการ เพื่อให้ทุกกิจการ/โรงงานได้รับทราบและเกิดความตระหนัก ซึ่งในกรณีที่โครงการพบ กิจการ/โรงงานใดไม่สามารถคัดแยกขยะได้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ
(นายอตุลย์ หุ่นาค)

กรรมการผู้แทนผู้ลงนาม
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ลงชื่อ
นายธนสาร หอสุวรรณณ์

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม (ต่อ)	อย่างถูกต้อง ก็จะจัดให้มีการอบรมและทดสอบเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ			
	- โครงการถ่ายทอดและกำกับดูแลการคัดแยกมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น ให้กับ “นิติบุคคลของโครงการ” ที่จะเข้ามาดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป โดยโครงการจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง (MOU)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	(2) การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - โครงการต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขนาด 200 ลิตร เพื่อรองรับขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ ของเสียทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ และของเสียรีไซเคิล โดยภาชนะดังกล่าวแต่ละประเภทต้องมีความจุโดยรวมไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณของเสียแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นต่อวัน โดยติดตั้งกระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่ บริเวณด้านหน้าแต่ละกิจการ/โรงงาน และพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อรวบรวมและนำมาคัดแยกตามประเภทของเสียและให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- กิจการ/โรงงานแต่ละรายต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขนาด 200 ลิตร เพื่อรองรับของเสียอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น โดยภาชนะดังกล่าวต้องมีความจุโดยรวมไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นต่อวัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก่อนรวบรวมและให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการนำไปกำจัดต่อไป	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

(นายอดุลย์ หุ่นาค)



บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

(ลายเซ็น)

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ


บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม (ต่อ)	- โครงการต้องควบคุมดูแลให้ผู้เข้ามาดำเนินการเก็บขนของเสียทำการขนถ่ายของเสียด้วยความระมัดระวังมิให้หล่นหรือฟุ้งกระจาย รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุปกคลุมมิให้ของเสียฟุ้งกระจาย หรือตกหล่นระหว่างการขนส่งของเสียไปยังสถานที่กำจัด	- ภายในพื้นที่โครงการและตลอดเส้นทางขนส่งของเสียไปยังสถานที่กำจัด/บำบัด	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	(3) การจัดการกากอุตสาหกรรมของกิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ - โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตของตนเอง โดยต้องดำเนินการคัดแยก และจัดเตรียมภาชนะที่เหมาะสมแต่ละประเภทของกากอุตสาหกรรม	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องจัดบันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการโดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่าย/กำจัด	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีกากของเสียอันตราย มีหน้าที่ต้องติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทที่รับให้บริการบำบัดกำจัดกากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เข้ามาทำการ เก็บขนเพื่อนำไปบำบัด/กำจัดอย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับกากของเสียอันตราย พ.ศ. 2547	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ


(นายอตุลย์ หนุนาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ลงชื่อ


(นายอนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ


บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม (ต่อ)	- โครงการต้องควบคุมดูแลให้กิจการ/โรงงานที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายจะต้องจัดเตรียม พื้นที่เก็บรวบรวมกากของเสียอันตรายในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อรอขนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานหรือบริษัทที่รับให้บริการกำจัดกากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
คุณค่าคุณภาพชีวิต				
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	- โครงการต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์และแผนชุมชนสัมพันธ์โครงการกับชุมชนโดยรอบโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเริ่มมีโครงการ	- ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	- ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการ/โรงงานต่าง ๆ ในโครงการรับคนงานท้องถิ่นเข้าทำงานเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำและมีรายได้แน่นอน	- ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายอดุลย์ ฟูนาท) (นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

39/64



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


ผู้ชำนาญการ
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	- โครงการต้องจัดให้โครงการมีแผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้โดยรอบโครงการ	- ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ทำการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ
	- โครงการต้องจัดให้มีแผนการดำเนินการตรวจสอบ กรณีที่มีการ ร้องเรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนเพื่อทำการรับ เรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ปัญหา เบื้องต้นให้ชุมชนรับทราบขั้นตอนในการดำเนินการกรณีที่ประชาชน หรือชุมชน บริเวณใกล้เคียงต้องการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเมื่อได้รับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการโดยแบ่งการจัดการเป็นกรณี เร่งด่วนและกรณีในระยะยาว (รูปที่ 1)	- ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ทำการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ
	- โครงการต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. และจัดให้ มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุก 6 เดือน แต่ หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติ ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ (2) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ องค์ประกอบคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทน ภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนโครงการ โดยมีองค์ประกอบ ต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนให้ภาคประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ	- ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ทำการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติ บุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้ว เสร็จ

ลงชื่อ




(นายอตุลย์ หุ่นนาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด





(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด




envi
move

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	กลุ่มตัวแทนทั้งหมด ดังนี้ 5) ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วย ตัวแทน 7 หน่วยงาน ดังนี้ - นายอำเภอลำลูกกา หรือผู้แทน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา หรือผู้แทน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย หรือผู้แทน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง หรือผู้แทน - นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา หรือผู้แทน - ผู้อำนวยการเขตหนองจอก หรือผู้แทน - ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา หรือผู้แทน 2) ตัวแทนภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 12 คน มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้แก่ (ก) อบต.ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คน (ข) อบต.บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คน (ค) อบต.บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คน (ง) เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คน (จ) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน (ฉ) อบต.คลองสาม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร			 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ



(นายอดุลย์ พูนนาค)

กรรมการผู้แทนชุมชน

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ



(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ



(นางสาวปริตาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	จำนวน 2 คน 7) ตัวแทนโครงการ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด - นิติบุคคล (2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 1) สำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 6) เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสามัคคีของโครงการถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน			



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)

ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้แทนภาคสังคม
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ผู้ชำนาญการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	7) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 9) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแลการจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ (3) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและสามารถดำรงตำแหน่งได้เกิน 2 วาระติดต่อกัน 2) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 4) กรณีการพ้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่เกินกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือ			

ลงชื่อ

นายอดุลย์ หุ่นาค

(นายอดุลย์ หุ่นาค)



กรมการอุตสาหกรรม
Minu Factory Co., Ltd.

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเทรียล มินี แฟคตอรี จำกัด

นางธนสาร หอสุวรรณ

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ

นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปริตากรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด



ENVIROMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1) เสียชีวิต 2) ลาออก 3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือพินิจ 4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 5) เป็นบุคคลล้มละลาย 6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ (4) วาระและวาระในการประชุม 1) วาระในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีวาระจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด			

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนา)



ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)




บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	3) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระของกรรมการ (5) งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาจากบริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ จากนั้นมาจากการดำเนินงานด้านการบริหารงานโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)			
10. สาธารณสุขและสุขภาพ	- จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น น้ำสะอาด สำหรับการอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบกำจัดขยะมูลฝอย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ห้ามมิให้มีการพักอาศัยของผู้ประกอบการภายในโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องประสานงานให้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ มีการพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถตรงกับความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อลดการย้ายถิ่นของแรงงาน และลดอัตราการว่างงานในชุมชนเจ้าหน้าทีสาธารณสุข	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ


(นายอตุลย์ หุ่นาค)

กรรมการผู้จัดการ
BKK Industrial
Factory Co., Ltd.

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด


(นายธนสาร หอสุวรรณ)


envi
move

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
ผู้อำนวยการ

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการเก็บรวบรวมผลการตรวจสุขภาพ เพื่อดูแลแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกิจการ/โรงงาน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริมการฟื้นฟู ป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ	- หน่วยงานสาธารณสุข บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องสนับสนุนโครงการชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อคนในชุมชน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่โครงการไปยังโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีการบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ทั้งนี้การให้บริการให้โครงการจะต้องไม่กระทบกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการรั่วไหลของสารเคมีในกรณีต่าง ๆ จากกิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ โครงการต้องดำเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในบริเวณที่มีการหกรั่วไหลให้เร็วที่สุด และแจ้งเป็นข้อมูลให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใช้เป็นข้อมูลในการรักษาและเฝ้าติดตามผลกระทบในผู้ป่วย	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการนำส่งข้อมูลคุณลักษณะของสารเคมีอันตรายและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่มีการขอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนาค)



บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ลงชื่อ
นายธนสาร หอสุวรรณ

46/64



ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- โครงการต้องจัดตั้ง "คณะกรรมการความปลอดภัย" ประจำโครงการ เพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย เลขานุการ และ คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากโครงการ และกิจการ/โรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการซึ่งจะต้องมีตำแหน่ง รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของกิจการ/โรงงาน เพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะนำนโยบายจากโครงการไปปฏิบัติได้จริงในกิจการ/โรงงาน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 2 กะๆ ละ 12 ชั่วโมง คือ กะแรก ช่วงเวลา 7.00-19.00 น. และกะสอง ช่วงเวลา 19.00-7.00 น.	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยและเข้าร่วมฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงาน อุตสาหกรรม/สถานประกอบการ แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1 และแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับ 2 อันเป็น ระบบความปลอดภัยที่จะประสานความร่วมมือในพื้นที่โครงการและ หน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล เป็นต้นและมีการทบทวนหรือฝึกซ้อมประจำปี เพื่อให้ สามารถตรวจสอบประเมินแผนงานให้มีประสิทธิภาพทั้งอุปกรณ์และ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(นายอดุลย์ หุ่นาค)



(นายชนสาร หอสุวรรณ)

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

47/64

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- โครงการต้องกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนแผนฉุกเฉินระหว่างกิจการ/โรงงานและทำการฝึกซ้อมร่วมกับกิจการ/โรงงานข้างเคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการและกิจการ/โรงงานข้างเคียง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องกำหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีตำรวจในท้องที่เพื่อจัดเตรียมคณะทำงานที่สามารถเรียกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องกำหนดให้มีระบบความปลอดภัยของโครงการประกอบด้วยระบบดับเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA และที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ • ท่อน้ำดับเพลิงขนาด 150 มิลลิเมตร และความดันของน้ำในท่อไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร และไม่มากกว่า 6.00 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร • หัวจ่ายน้ำดับเพลิงแบบหัวกลมขนาดทางน้ำเข้า 150 มิลลิเมตร ความสูง 0.6 เมตร • ถังพักน้ำประปา (หอถังสูง) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ภายในอาคารของโครงการ ต้องจัดให้มี • Portable fire extinguisher ตามมาตรฐานของ NFPA หรือ วสท. • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



envi
move

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)
(นายอดุลย์ หุ่นาค)



ลงชื่อ

(ลายเซ็น)
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ


(ลายเซ็น)
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) ที่มีการนำเข้ามาใช้ในพื้นที่อาคารโรงงาน ให้โครงการทราบทุกครั้ง	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องสนับสนุนให้กิจการ/โรงงานต่าง ๆ จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี แต่ละชนิด พร้อมติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ทำงาน	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องตรวจสอบให้กิจการ/โรงงานต่าง ๆ มีการจัดเก็บสารเคมีที่ถูกต้องตามชนิดของสารเคมี	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องสนับสนุนให้กิจการ/โรงงานต่าง ๆ จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีที่มีสารเคมีหกรั่วไหล	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องจัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของสารเคมี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- โครงการต้องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ/โรงงานที่เข้าตั้งในพื้นที่โครงการ มีหน้าที่ต้องจัดทำ สอ.1 ตามกฎหมายในการรายงานคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารเคมีที่มีการเก็บและใช้ในแต่ละกิจการ/โรงงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวบรวมรายงานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ



(นายอตุลย์ หุ่นาค)

ลงชื่อ





(นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

49/64

ลงชื่อ



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

วันทศ 2562



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารเคมี โครงการต้องมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารตามคุณลักษณะของสารเคมีที่มีการรั่วไหลอย่างเหมาะสม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
12. สุขทรียภาพ (พื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน)	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 8.19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ (รูปที่ 3) ปลูกลำไยยืนต้น ได้แก่ แคนา ตะแบก และสะเดา เป็นต้น เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับพื้นที่ข้างเคียงมีความกว้างข้างละ 3 เมตร มีลักษณะการปลูกลำไยยืนต้นแบบสองแถวสลับฟันปลา ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและช่วยลดระดับเสียงดังก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- ดำเนินการปลูกลำไยยืนต้นเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างและปลูกลำไยยืนต้นเพื่อให้พื้นที่สีเขียวครบถ้วนตามมาตรการกำหนดเมื่อเปิดดำเนินการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
	- การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว (ตารางที่ 1) - ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวโดยนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว - จัดให้มีพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวันและใช้อินทรียวัตถุเป็นหลักในการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี - ในกรณีต้นไม้ตายหรือเสียหายโครงการจะทำการปลูกทดแทนภายใน 1 เดือนและมีการบำรุงรักษาให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นาค)



ลงชื่อ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ตรวจวัด TSP, PM10, PM2.5, ความเร็วและ ทิศทางลม (โดยเลือกมา 1 สถานี เป็นตัวแทน)	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4) A1: บริเวณบ้านคลองซอยที่เก่า A2: บริเวณบ้านคลองหกวา A3: บริเวณรพ.สต. ลำลูกกา A4: บริเวณบ้านซอยที่แปด	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
2. ระดับเสียง - ตรวจวัดค่าระดับเสียงในรูป Leq_{24hr} , L_{max} และ L_{90}	- ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี (รูปที่ 4) N1: บ้านซอยที่แปด N2: วัดสุวรรณบำรุงราษฎร์รามา	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
3. คมนาคมขนส่ง - บันทึกปริมาณรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และคนงานของโครงการ โดยระบุจุดเริ่มต้นและปลายทาง - รวบรวมสถิติอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกา) และถนนในโครงการ	- ถนนภายในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก - รวบรวมข้อมูลจากสถานีตำรวจใกล้เคียงโครงการ	- รวบรวมข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (ครอบคลุมวันหยุดและวันทำงาน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - รวบรวมข้อมูลปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด



ลงชื่อ

อดิสรุณ
(นายอดิสรุณ หุ่นนาค)

ลงชื่อ

Van H
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

ลงชื่อ

นางสาวปริตมาภรณ์ วัฒนรัตน์
ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ตรวจวัด TSP, PM10 รวมทั้งความเร็วและทิศทางลม (โดยเลือกมา 1 สถานี เป็นตัวแทน)	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 4) A1: บริเวณบ้านคลองซอยที่เก่า A2: บริเวณบ้านคลองหกวา A3: บริเวณรพ.สต. ลำลูกกา A4: บริเวณบ้านซอยที่แปด	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณี ก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด กำหนดให้กิจการ/โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โดยตรวจวัดระดับ ความเข้มข้นและอัตราการระบายของฝุ่นละออง	- กิจการ/โรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทาง อากาศ	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ส่งผล การตรวจวัดให้โครงการ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี และหน่วยงาน อนุญาตส่วนท้องถิ่น	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณี ก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน - ตรวจวัด ตามมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำ ชลประทานและทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานใน เขตพื้นที่โครงการชลประทาน คำสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่อง การป้องกันและการแก้ไขการระบายน้ำ ที่ซึ่งมีคุณภาพต่ำลง ทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการ ชลประทานลงวันที่ 19 ธันวาคม 2532	- ตรวจวัดบริเวณคลองหกวาล่าง ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้ง ของโครงการ จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 5) SW1: คลองหกวาล่างก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของ โครงการ 500 เมตร SW2: จุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ SW3: คลองหกวาล่างหลังจากผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของ โครงการ 500 เมตร	- ตรวจวัด ทุก 6 เดือน ครอบคลุม ในฤดูแล้งและฤดู ฝน	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณี ก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ



ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายอตุลย์ หุ่นนาค) (นายธนสาร หอสวรรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

52/64

ลงชื่อ
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้ชำนาญการ
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 www.ENVIMOVE-THAI.COM
 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ลักษณะน้ำเสียของโครงการ - ตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำเสียจากกิจการ/โรงงานต่างๆ ที่ส่งไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ โดยตรวจวัด อุณหภูมิ, pH, DO, BOD, COD, TDS, SS และ oil & grease และโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Hg, Cu, Cr, Zn, Mn, Se และ Ni - ตรวจวัดปริมาณและลักษณะของน้ำเสียของโครงการ ได้แก่ อัตราการไหล, อุณหภูมิ, pH, DO, BOD, COD, TDS, SS และ oil & grease และโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Hg, Cu, Cr, Zn, Mn, Se และ Ni เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณ Inspection Manhole ของกิจการ/โรงงานที่เปิดดำเนินการแล้ว - ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยตรวจวัดจำนวน 2 จุด ได้แก่ น้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ และหลังผ่านระบบฯ (รูปที่ 6-7)	- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - ตรวจวัดทุก 1 เดือน	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
5. น้ำใต้ดิน - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ พารามิเตอร์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกัน ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 หรือฉบับล่าสุด เพื่อกำกับดูแลกรณีมีน้ำปนเปื้อนจากถังบำบัดน้ำเสียซึมลงสู่ น้ำใต้ดิน	- ตรวจวัดบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จำนวน 3 จุด (รูปที่ 8) • จุดสำรวจที่ 1 บริเวณท้ายโครงการ • จุดสำรวจที่ 2 บริเวณกลางโครงการ • จุดสำรวจที่ 3 บริเวณด้านหน้าโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
6. ระดับเสียง - ตรวจวัดค่าระดับเสียงในรูป Leq 24 hr, Lmax. และ L90	- ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี (รูปที่ 4) N1: บ้านซอยที่แปด N2: วัดสุวรรณบำรุงราษฎร์รามา	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ

นายอดุลย์ หุ่นาค
(นายอดุลย์ หุ่นาค)



ลงชื่อ

นายธนสาร หอสุวรรณ
(นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้แทนชุมชน

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

53/64

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด


บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ธันวาคม 2562


ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. คมนาคมขนส่ง รวบรวมสถิติอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ถนนภายในพื้นที่โครงการ และด้านหน้าทางเข้าโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
8. ปริมาณน้ำใช้ รวบรวมสถิติปริมาณการใช้น้ำเป็นรายเดือนของกิจการ/โรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการและสำนักงานพื้นที่โครงการ	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
9. ไฟฟ้า รวบรวมสถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการและจดบันทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
10. มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือเศษวัสดุไม้ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม - บันทึกรายละเอียดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากกิจการ/โรงงานต่างๆ - จดบันทึกปริมาณมูลฝอยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และกากอุตสาหกรรมที่ส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตภายนอก - ตรวจวิเคราะห์ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548	- กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ - กิจการ/โรงงานในพื้นที่โครงการ - ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ทุกครั้งที่มีการขุดลอกตะกอน และก่อนนำไปกำจัด	- เจ้าของกิจการ/โรงงานเป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมผลให้โครงการ - เจ้าของกิจการ/โรงงานเป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมผลให้โครงการ - บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ


(นายอตุลย์ หนุนาค)




นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด

ลงชื่อ


(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด


บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ธันวาคม 2562

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
11. สาธารณสุข - รวบรวมสถิติผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานภายในสถานประกอบการ/โรงงานภายในพื้นที่โครงการ	- กิจกรรม/โรงงานในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของกิจการ/โรงงานเป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมผลให้โครงการ
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - จัดบันทึกและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สาเหตุ ความเสียหาย การเจ็บป่วยของพนักงาน การชดเชยความเสียหาย และแนวทางแก้ไข ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ เป็นต้น - ติดตามและประเมินมาตรการเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน กรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชน/ภายในโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
13. การป้องกันอัคคีภัย - บันทึกและรวบรวมสถิติด้านอัคคีภัย เช่น สาเหตุ ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขปัญหา - ฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับกิจการ/โรงงานและโครงการ - ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการควบคุม ภาวะฉุกเฉินและแผนป้องกันระงับอัคคีภัย - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้ สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ	- กิจกรรม/โรงงานในพื้นที่โครงการ - กิจกรรม/โรงงานต่างๆในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ
14. รวบรวมรายชื่อและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน - ทำการรวบรวมรายชื่อและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการและให้กิจการ/โรงงานบันทึกข้อมูลด้านอาชีวอนามัย เช่น สถิติอุบัติเหตุ การตรวจสอบสุขภาพ และการตรวจสอบ อาชีวอนามัยในสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีก่อตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ

ลงชื่อ



(นายอดุลย์ หุ่นาค)

กรรมการผู้จัดการ
M.K. Factory Co., Ltd.

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคตอรี จำกัด



(นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ



(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

USM... and
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

ธันวาคม 2562

แจ้งปัญหาข้อร้องเรียนฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่วงก่อสร้าง

- ทางวาจา : เจ้าหน้าที่ธุรการ
- โทรศัพท์ : 02-150-1999
- จดหมาย : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด เลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : biggerland@hotmail.co.th
- อปค.ลำลูกกา

ช่วงดำเนินการ

- ทางวาจา : เจ้าหน้าที่ธุรการ
- โทรศัพท์ : 02-150-1999
- จดหมาย : นิติบุคคลหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล เลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : biggerland@hotmail.co.th
- อปค.ลำลูกกา

ผู้ร้องเรียนจากชุมชน/
หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอก/
ภายในโครงการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บันทึกข้อมูลร้องเรียน และส่งให้กับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตรวจสอบทันที

มีสาเหตุมาจากโครงการ

พิจารณาข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และหาสาเหตุ ภายใน 1 วัน

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ

ชี้แจงและตอบกลับผู้ร้องเรียน
ภายใน 3 วัน

บันทึกผลการชี้แจงและ
ตอบกลับผู้ร้องเรียน

กรณีแก้ไขได้ทันที

กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ทันที

ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นที่
แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทราบ หลังการ
แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 1 วัน

กำหนดวิธีการและแผนงาน
แก้ไขปัญหานั้นหรือพิจารณา
เยียวยา ภายใน 1 วัน

ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นตาม
แผนงานที่กำหนด

แจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายใน 1 วัน และ
รายงานความคืบหน้าทุก ๆ 7 วัน
จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบหลังการ
แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 1 วัน

บันทึกการแก้ไขปัญหานั้นและกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ

ที่มา : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด, 2562



ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAIL.COM

รูปที่ 1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาของโครงการในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ

ลงชื่อ
(นายอศุข หุ่นนา)



ลงชื่อ
(นายชนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด


56/64

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562



โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (BiggerLand 4)
ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด



สัญลักษณ์

- กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมที่มีมลพิษน้อยและเน้นความสะอาดมาก
 - (1) อุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์และประกอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 - (2) อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง
- กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมที่ไม่มีมลพิษ
 - (1) อุตสาหกรรมในกิจการคลังสินค้าและ/หรือโกดัง สำหรับเก็บสินค้า
- กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีมลพิษมากกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 และต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่มาก
 - (1) อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
 - (2) อุตสาหกรรมในกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง

รายละเอียดประกอบโครงการ Bigger Land 4 (พื้นที่โครงการ = 32,410.9 ตารางวา)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ประเภทอาคารโรงงานอุตสาหกรรม) จำนวน 54 แปลง พื้นที่ย่อย 15,650.3 ตารางวา
ที่ดินเปล่า จำนวน 29 แปลง พื้นที่ย่อย 6,722.4 ตารางวา
รวมแปลงย่อย จำนวน 83 แปลง พื้นที่ย่อยรวม 22,372.7 ตารางวา (100%)
(พื้นที่ 5% ของพื้นที่ขายรวม = 1,118.6 ตารางวา)
ส่วน 2 แห่ง พื้นที่ย่อย 1,466.8 ตารางวา (คิดเป็น 6.55% ของพื้นที่ขายรวม)
พื้นที่สีเขียว กว้าง 3.00 ม. พื้นที่ย่อย 1,808.4 ตารางวา
พื้นที่สีเขียวรวม พื้นที่ย่อย 3,275.2 ตารางวา (คิดเป็น 10.10% ของพื้นที่โครงการ)
ที่ดินปลูกสร้างบ้าน พื้นที่ย่อย 20 ตารางวา (ที่ดินเปล่า)

แสดงการแบ่งแปลงที่ดิน
มาตราส่วน 1/2000



ลงชื่อ
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด


วัน/เดือน/ปี 2562

ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด

รูปที่ 2 การจัดโซนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะได้มาตรฐานตามผังจัดสรรที่ดินของโครงการ

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (BiggerLand 4)		
ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด		
โฉนดที่ดินเลขที่ 1014(บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 81-0-10.9 ไร่		
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	แผนที่	
แบบแสดงการแบ่งแปลงที่ดิน , รูปแผนที่ตั้งโครงการ		57/64
วิศวกร :นายพูนศักดิ์ เกษมเนตร ทย.29057		

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (BiggerLand 4)
ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด



รายละเอียดประกอบโครงการ Bigger Land 4

พื้นที่โครงการทั้งหมด = 32,410.9 ตารางวา(100%)

(พื้นที่สีเขียว 10% ของพื้นที่โครงการทั้งหมด = 3,241.1 ตารางวา)

โครงการจัดใหม่ พื้นที่สีเขียว ดังนี้

ส่วน 1	พื้นที่	= 612.6 ตารางวา
ส่วน 2	พื้นที่	= 854.2 ตารางวา
พื้นที่สีเขียวกว้าง 3.00 ม.	พื้นที่	= 1,808.4 ตารางวา
พื้นที่สีเขียวรวม	พื้นที่รวม	3,275.2 ตารางวา(คิดเป็น 10.10% ของพื้นที่โครงการทั้งหมด)

● ตันแคนนา
 ● ตันแคนแบก
 ● ตันแคนเตา
 □ พื้นที่อาคารโรงงาน
 □ พื้นที่สีเขียว

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายอดุลย์ หุ่นนาค) (นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด



แสดงพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้

มาตราส่วน 1/2000

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภา นิลนรินทร์) (นายธนสาร หอสุวรรณ)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (BiggerLand 4)	
ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด	
โฉนดที่ดินเลขที่ 1014(บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 81-0-10.9 ไร่	แผนที่
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	58/64
แบบแสดงพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้	
วิศวกร : นายพูนศักดิ์ เกษมเนตร ทย.29057	

รูปที่ 3 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ตารางที่ 1 แผนการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาด้านไม้บริเวณแนวป้องกันของโครงการตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ

รายการ	ความถี่	เดือน											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 ขั้นตอนการจัดซื้อต้นไม้	-	▽		▽									
2 ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก (ปรับพื้นที่ ตำแหน่งที่ปลูก)	-			▽				▽					
3 ขั้นตอนปลูกต้นไม้	-				▽				▽				
4 ขั้นตอนการบำรุงรักษา	-	▽											▽
- รดน้ำต้นไม้	ทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง (ในช่วงฤดูแล้ง)	▽											▽
- ใส่ปุ๋ย	ทุกๆ 3 เดือน	▽			▽			▽			▽		
- กำจัดวัชพืช	ทุกๆ 6 เดือน						▽						▽
- สำรวจการเกิดต้นไม้และการปลูกทดแทน	ทุกๆ 1 เดือน	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
- ประเมินผลงานและกำหนดแผนงานเพิ่มเติม	ปีละครั้ง												▽


ที่มา : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด, 2562

ลงชื่อ สมชาย หุ่นทอง ลงชื่อ ทนายธรรม
 (นายอัครชัย หุ่นทอง) (นายธนสาร หอสุวรรณ)
 กรรมการผู้จัดการโรงงาน
 บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด




Lam Lukka Industrial
Mini-Factory Co., Ltd.

ลงชื่อ นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
 ผู้อำนวยการ
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ธันวาคม 2562



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- พื้นที่สีเขตรั้ว 5 กม.
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตเทศบาล
- ขอบเขตอำเภอ/เขต
- ขอบเขตตำบล/แขวง
- ลำคลอง
- ถนนเส้นหลัก
- ถนนเส้นรอง

- + สถานพยาบาล
- + สถานศึกษา
- + ศาลาประชาคม
- + มัสยิด
- + หมู่บ้าน
- ➔ ทิศทางลมคาบ 30 ปี
- + สถานีอุตุนิยมวิทยา
- + สนามบินดอนเมือง

★ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

- A1: บ้านคลองซอยที่เก่า
- A2: บ้านคลองทกหวา
- A3: รพ.สต.ลำลูกกา
- A4: บ้านซอยที่แปด

● จุดตรวจวัดเสียง

- N1: บ้านซอยที่แปด
- N2: วัดสุวรรณบำรุงราษฎร์ราราม



รูปที่ 4 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของโครงการ (ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ)

ลงชื่อ *[Signature]*

(นายอดุลย์ หุ่นาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด

(นายธนสาร หอสุวรรณ)

60/64



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

www.envymove-thai.com


ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ผู้ชำนาญการ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562



สัญลักษณ์

- | | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| | พื้นที่โครงการ | | สถานพยาบาล |
| | พื้นที่ที่พิจารณา 5 กม. | | สถานศึกษา |
| | ขอบเขตจังหวัด | | ศาลากลาง |
| | ขอบเขตเทศบาล | | มัสยิด |
| | ขอบเขตอำเภอ/เขต | | ทิศทางการไหลของน้ำ |
| | ขอบเขตตำบล/แขวง | | จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน |
| | ลำคลอง | | SW1: คลองทหาลำกอนไหลผ่านจุดระบายน้ำทั้งของโครงการ 500 เมตร |
| | หนองน้ำ/อ่างเก็บน้ำ | | SW2: จุดระบายน้ำทั้งของโครงการ |
| | ถนนเส้นหลัก | | SW3: คลองทหาลำกอนไหลผ่านจุดระบายน้ำทั้งของโครงการ 500 เมตร |
| | ถนนเส้นรอง | | |



มาตราส่วน 1 : 50,000
WGS 1984 UTM Zone 47N
พิกัด: กรมแผนที่ทหาร, 2541 ระวาง 5137-II, III, 5136-I, IV



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

รูปที่ 5 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


ลงชื่อ (นายอดุลย์ หุ่นนาค)

ลงชื่อ (นายธนสาร หอสุวรรณ)

ลงชื่อ (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด

ผู้ชำนาญการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



สัญลักษณ์:

- น้ำใช้
- น้ำเสีย/น้ำทิ้ง
- น้ำทิ้งที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่รายเดือน

หมายเหตุ: * ตามมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทานและน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งลงน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน คำสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่อง การป้องกันและการแก้ไขการระบายน้ำทิ้งที่มีคุณภาพต่ำลง ทางน้ำชลประทาน และรบกวนน้ำที่เชื่อมกับน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานลงวันที่ 19 ธันวาคม 2532 (ยกเว้นค่า BOD COD และ DO)

รูปที่ 6 คุณภาพและขั้นตอนการจัดการน้ำเสีย

ลงชื่อ (นายอตุลย์ หุ่นนาค)

ลงชื่อ (นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สาธุการ อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
(นางสาวอติพร นพรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ธันวาคม 2562

ถนนภายในโครงการ เขตทางกว้าง 16.00 ม.


ท่อ 1.00 ม. SLOPE 1/1000



ลงชื่อ  (นายอตุลย์ หุ่นนาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตเรียล มินี แฟคตอรี จำกัด

แปลนบ่อสูบน้ำเสีย
SCALE 1/50




พื้นที่ไม่นำมาจัดสรร



แบบขยายสาธารณูปโภครวม

SCALE 1/150



รูปตัด (A) บ่อสูบน้ำเสีย

SCALE 1/50


บริษัท เอ็นโอมูวเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

รูปที่ 7 ตำแหน่งบ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

บริเวณสวนโครงการ

ถังสำรองน้ำ (สำรองรูป) ขนาด 1,000 ลิตร
ที่ตั้งหอถังน้ำสูง 30 ซม.




รั้วโครงการ ค.ส.ล.

ที่ดินบุคคลอื่น

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม บิ๊กแลนด์ 4 (BiggerLand 4)		
ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตเรียล มินี แฟคตอรี จำกัด		
โฉนดที่ดินเลขที่ 1014(บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 81-0-10.9 ไร่		
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	แผนที่	
แบบขยายสาธารณูปโภค และบ่อสูบน้ำเสีย		
วิศวกร : นายอตุลย์ หุ่นนาค ส.ส. 454	63/64	



โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (BiggerLand 4)
ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลตตอร์รี่ จำกัด



แสดงที่ตั้งบ่อล้างเกตุการณ์
มาตราส่วน 1/2000

สัญลักษณ์
● บ่อล้างเกตุการณ์ (ดูแบบขยาย)

ลงชื่อ ลงชื่อ
(นายอดุลย์ หุ่นนาคน) (นายธนสาร หอสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลตตอร์รี่ จำกัด



รูปที่ 8 ตำแหน่งบ่อล้างเกตุการณ์ของโครงการ

ลงชื่อ
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
MOLE WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 (BiggerLand 4)			
ของ บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลตอรรี่ จำกัด			
โฉนดที่ดินเลขที่ 1014(บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 81-0-10.9 ไร่			
ตำบลลำลูกกา	อำเภอลำลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	แผ่นที่
แบบแสดงที่ตั้งบ่อสิ่งเกตุการณ์			64/64
วิศวกร :นายอดุลย์ ชินะสา สส.454			