

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT)
(ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ของ นายสงวน ศรีนรินทร์
ตั้งอยู่ที่ซอยเกษตรสิน 2 ถนนราชวรณ (พญา-พระตำหนัก)
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนรินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้
อาคาร) ของนายสงวน ศรีนคารินทร์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายสงวน ศรีนคารินทร์ ที่ตั้งอยู่ที่ ซอยเกษตรสิน 2 ถนนราชวรุณ (พญา-พระตำหนัก) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรมมีจำนวนห้องพัก 46 ห้อง ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีขนาดพื้นที่โครงการ 0-2-82 ไร่ หรือ 1,128 ตร.ม. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ เดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อย่างเคร่งครัด 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงดัดแปลงอาคารให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคม หรือภายในเดือนมกราคม ส่วนในช่วงดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการดัดแปลงและการดำเนินการ	นายสงวน ศรีนคารินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนคารินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้
อาคาร) ของนายสงวน ศรีนคารินทร์ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการดัดแปลง และการดำเนินการ	นายสงวน ศรีนคารินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนคารินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้
อาคาร) ของนายสงวน ศรีนาครินทร์ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม การดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไข ปัญหาต่อไป 5. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) ต้องส่งมอบเล่มรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ฉบับ สมบูรณ์) ให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับโอนทราบถึง สิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้โอนยังต้องรับผิดชอบ ตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการดัดแปลง และการดำเนินการ	นายสงวน ศรีนาครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ การดัดแปลงอาคารจะไม่มีมีการปรับระดับพื้นที่ ดังนั้นการดัดแปลงอาคารจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	---	---
1.2 ทรัพยากรดิน	- การดัดแปลงอาคารของโครงการจะมีการขุดดิน ปริมาณประมาณ 30 ลบ.ม. เพื่อติดตั้งถังดักไขมัน และถังบำบัดน้ำเสีย ดินที่ขุดจะขนออกนอกพื้นที่ โครงการทั้งหมด และเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะมีการ นำดินจากภายนอกมาถมปรับระดับพื้นที่เพื่อ เทพื้น ค.ส.ล. ทับด้านบน โดยการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของดินในบริเวณดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการและ บริเวณข้างเคียง	- ในช่วงงานภูมิสถาปัตย์ของโครงการก่อนการปลูก ต้นไม้จะมีการปรับสภาพดินและบำรุงดิน เพื่อให้ ดินมีความร่วนซุยและมีธาตุอาหารเหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของไม้นั้นและพืชคลุมดิน	---
1.3 คุณภาพอากาศ	- กิจกรรมการรื้อถอน ได้แก่ การรื้อผนังอาคาร และพื้นคอนกรีตบางส่วน อาจก่อให้เกิดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อ ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ - การดัดแปลงอาคารจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ	มีรั้วเดิมเป็นรั้วคอนกรีตที่บางส่วนสูง 2.0 ม. บางส่วนสูง 1.5-1.8 ม. และบางส่วนเป็นรั้วที่ ด้านล่างเป็นคอนกรีต ด้านบนเป็นไม้ระแนงและ เหล็กดัด โดยบริเวณที่รั้วคอนกรีตสูงไม่ถึง 2.0 ม. รวมถึงบริเวณที่เป็นส่วนของไม้ระแนง และเหล็กดัด	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ▪ จุดตรวจวัด : พื้นที่โครงการด้านทิศใต้ ▪ ดัชนีตรวจวัด: TSP, PM-10 และ CO ▪ ความถี่ : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างที่มีการ ดัดแปลงอาคาร

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066


มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ฝุ่นละอองในรูป TSP และ PM-10 ออกสู่ บรรยากาศ นอกจากนี้ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงการ ดัดแปลงอาคารจะระบาย CO ออกสู่บรรยากาศ ส่งผลให้คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เปลี่ยนแปลง	จะเสริมด้วย Metal Sheet ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม. ส่วนด้านทิศใต้ของบริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำ เสียจะเสริมด้วย Metal Sheet ให้มีความสูง 3.0 ม. และมีประตูเข้า-ออกโครงการ - จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอสำหรับใช้พรม วัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้าง และฉีดยาน้ำที่รถถอน - ฉีดน้ำคอนกรีตส่วนที่จะรถถอนให้ขึ้น ก่อนทุบ/ รถเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการรื้อผนังและ พื้นคอนกรีตในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ของวัน จันทร์-เสาร์ - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดภายในบริเวณที่ทำ การรื้อถอนเป็นประจำทุกวันก่อนเลิกงาน โดย พรมน้ำเศษวัสดุให้ขึ้น ก่อนทำการเก็บกวาด ทุกครั้ง - การกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่ที่ใช้พลาสติก หรือผ้าใบคลุมให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละออง	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- การขนส่งวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างและดินเข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจมีการหกหล่นและก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่ง	- คลุมกระบะรถด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการหกหล่นและฟุ้งกระจายของวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างและดินบนเส้นทางสัญจร - จัดให้มีจุดล้างล้อรถกรณีที่มีการดัดแปลงอาคารดำเนินการในช่วงฤดูฝน และรถทุกคันต้องล้างล้อไม่ให้มีดินติดล้อก่อนออกนอกโครงการ - ถ้ามีเศษวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย หรือดิน ตกหรือหกหล่นบนถนนสาธารณะให้ส่งคนงานไปทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดถนนภายในโครงการและถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการเป็นประจำทุกวัน - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย	—

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณาทิ ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 1) เสียง	- การรื้อผนังอาคารและพื้นคอนกรีตบางส่วน อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง - การดัดแปลงอาคารของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อเสียงต่อชุมชนข้างเคียง	- มีรั้วเดิมที่บางส่วนเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2.0 ม. บางส่วนสูง 1.5-1.8 ม. และบางส่วนเป็นรั้วที่ด้านล่างเป็นคอนกรีต ด้านบนเป็นไม้ระแนงและเหล็กดัด โดยบริเวณที่รั้วคอนกรีตสูงไม่ถึง 2.0 ม. รวมถึงบริเวณที่เป็นส่วนของไม้ระแนงและเหล็กดัด จะเสริมด้วย Metal Sheet ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม. ส่วนด้านทิศใต้ของบริเวณที่ติดตั้งถึง บำบัดน้ำเสียจะเสริมด้วย Metal Sheet ให้มีความสูง 3.0 ม. และมีประตูเข้า-ออกโครงการ ซึ่งจะช่วยลดความเข้มเสียงสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ - กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมที่มีเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. ของวันจันทร์- เสาร์ หยุดในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยหากมีกิจกรรมต่อเนื่องที่ต้องทำงานเกินระยะเวลาการทำงาน ให้ทำเฉพาะการเทปูนฐานรากเท่านั้น และต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องทำงานไม่เกินเวลา 22.00 น.	- ตรวจวัดเสียงภายในพื้นที่โครงการ ▪ จุดตรวจวัด : พื้นที่โครงการด้านทิศใต้ ▪ ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (L_{eq} 24 ชม.), ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ▪ ความถี่ : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการดัดแปลงอาคาร - คำนวณระดับเสียงรบกวน ▪ ความถี่ : 1 ครั้ง หลังการตรวจวัดเสียง

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)		- หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของลงมาจากที่สูงในระหว่าง การรื้อถอน หากจำเป็นต้องจัดให้มีวัสดุรองรับ เพื่อลดเสียงดังจากการตกกระทบพื้น - ช่วงงานฐานรากของถังบำบัดน้ำเสียจะมีการติดตั้ง กำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ด้านทิศตะวันตก ของตำแหน่งที่ก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ความสูงจาก พื้น 2.0 ม. โดยวัสดุที่ใช้เป็น Galvanized Steel Sheet หนา 1 มม. - ช่วงงานโครงสร้าง (ดัดแปลงอาคารที่ชั้น 1 - ชั้น 4) จะมีการติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ บริเวณที่ดัดแปลงอาคารที่ชั้น 1-ชั้น 4 ด้านทิศเหนือ หรือที่ชั้น 1 ด้านทิศใต้ วัสดุเป็น Galvanized Steel Sheet หนา 1 มม. สูงจากระดับพื้นแต่ละชั้น 2.0 ม. และติดตั้งบริเวณที่ดัดแปลงอาคารที่ชั้น 2 - ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออก และที่ชั้น 1 - ชั้น 4 ด้านทิศ ตะวันตกสูงเท่ากับความสูงแต่ละชั้นที่ก่อสร้าง - เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำ ในการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร - กำหนดบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่ห่าง จากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด - บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)	- คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน อาจทำให้ระบบการได้ยินเสียหาย - การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย/ประกอบการที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่ง	- จัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียง เช่น Ear Muff ให้กับคนงานที่ทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังสวมใส่ - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ - ห้ามรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการเบิ้ลเครื่องยนต์และกดแตรโดยไม่จำเป็น - ควบคุมดูแลคนขับรถไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอหรือขนของขึ้น-ลง	---
2) ความสั่นสะเทือน	- บางกิจกรรมของการดัดแปลงอาคารก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และ/หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง	- กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		- ก่อนเริ่มการดัดแปลงอาคาร เจ้าของโครงการ บริษัทประกันภัยของโครงการ และ/หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารข้างเคียง และ/หรือบริษัทประกันภัยของอาคารข้างเคียงจะ ทำการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกัน รวมทั้งถ่ายรูป/วิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานของสภาพ อาคารก่อนมีการดัดแปลงอาคาร - มีวิศวกรควบคุมดูแลการดัดแปลงอาคารให้ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม - ในกรณีที่พบว่าระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมี ผลกระทบต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงให้ ดำเนินการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ และ/หรือหามาตรการลดระดับความสั่นสะเทือน - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียงเกิดการ ขำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ความสั่นสะเทือน จากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		โครงการจัดตั้งเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจ ลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามความเหมาะสมโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถ ตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการซึ่งประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้เสียหาย และตัวแทนเมืองพัทยา หาข้อยุติร่วมกันโดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบ และชดเชยความเสียหายตลอดระยะเวลาการ ดัดแปลงอาคาร	
	- ความสั่นสะเทือนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า- ออกพื้นที่โครงการ อาจสร้างความเดือดร้อน รำคาญ และ/หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในบริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่งและที่อยู่อาศัย ในบริเวณที่ติดกับพื้นที่โครงการ	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียง และไม่ บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดินและอยู่ ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 330 ม.	---	---
2) น้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพทยา (ชั้นพิเศษ) โดยไม่มีการสูบน้ำบาดาล มาใช้ และน้ำที่จากถังบำบัดน้ำเสีย จะระบาย ออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะและไปเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดบุญญ์กัญจนาราม ของเมืองพทยา ดังนั้นโครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพอุทกธรณีและคุณภาพของ น้ำใต้ดิน	---	---
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและ พาณิชยกรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตาม ธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็กจำพวก นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไป ในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งทนต่อการรบกวน และปรับตัว ได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการ ดัดแปลงของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ระบบนิเวศตามธรรมชาติของพื้นที่	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของ ก๊อกน้ำ และ/หรือท่อน้ำจะเป็นการสิ้นเปลือง ทรัพยากร	- รมรงค์และกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้น้ำ - จัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์การก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ - ในกรณีพบการรั่วไหลของก๊อกน้ำ และ/หรือท่อ น้ำ ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุดของท่อน้ำประปา และก๊อกน้ำ ▪ จุดตรวจสอบ : ท่อน้ำประปาและก๊อกน้ำ ▪ ดัชนีตรวจวัด : การรั่วซึมและการชำรุด ▪ ความถี่ : ทุกวัน
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด ปริมาณ 0.3 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากห้องส้วม 0.15 ลบ.ม./วัน ที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในโครงการและ บริเวณข้างเคียง	- น้ำเสียจากห้องส้วมของคนงานรวบรวมเข้าสู่ ถังเกรอะ น้ำล้นจากถังเกรอะและน้ำเสียจากการ ล้างทำความสะอาดจะระบายออกสู่ท่อรวบรวม น้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ และไปเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของวัดบุญญ์กัญจนารามของ เมืองพัทยา	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- การดัดแปลงอาคารในช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิด น้ำนองที่ชะล้างหน้าดินไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง	- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมจะใช้ระบบ ระบายน้ำเดิมของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.4 ม. Slope 1:200 พร้อมบ่อ พัก และรางระบายน้ำ (Gutter) กว้าง 0.4 ม. ลึก 0.7 - 0.8 ม. Slope 1:200 และระบายออกสู่ท่อ รวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ - ทำการเก็บขยะที่ตะแกรงของบ่อพักสุดท้าย/ดักขยะ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	---
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- เศษวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมการรื้อผนังอาคารและ พื้นคอนกรีตบางส่วนปริมาณ 14.8 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดผลกระทบกับ โครงการและชุมชนโดยรอบ	- เศษวัสดุจากการรื้อผนังอาคารและพื้นคอนกรีต บางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ และเศษเหล็ก จะขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า ส่วนเศษคอนกรีตซึ่งไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คนงานก่อสร้างจะจัดเก็บไว้ในถุงปุ๋ย และนำไป กำจัดตามความเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น นำไปถมที่ดินซึ่งเจ้าของ อนุญาต	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....





(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	- ขยะมูลฝอย/เศษวัสดุที่เกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันของคนงานก่อสร้างปริมาณ 0.03 ลบ.ม./วัน และเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารคาดว่าจะมีปริมาณ 0.06 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและชุมชนข้างเคียง	- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร พร้อมข้อความระบุประเภทขยะด้านข้างถังวางไว้ในพื้นที่โครงการจุดละ 4 ถัง (ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) และกำชับให้คนงานแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ - จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ขยะล้นถัง - ล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น - ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ออกกฎระเบียบห้ามคนงานทิ้งขยะนอกถังขยะและนอกพื้นที่โครงการ - เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ให้แยกออกจากส่วนที่ต้องกำจัด และเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เก็บกองรวมกันเป็นสัดส่วน	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ - ตรวจสอบสภาพและความสามารถในการใช้งานของถังขยะ ▪ จุดตรวจสอบ : ถังขยะ ▪ ดัชนีตรวจวัด : ความเพียงพอและความสามารถในการใช้งาน ▪ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- จัดให้มีคนงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานของเมืองพัทยาเวลามาเก็บขนขยะไปทำการกำจัด - ติดต่อประสานงานกับรถเก็บขนขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดเป็นประจำวันสม่ำเสมอ	
	- ในกรณีที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 การจัดการขยะติดเชื้อที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้	- ในกรณีที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 จัดให้มีถังขยะติดเชื้อสำหรับรองรับขยะหน้ากอนามัยที่ทิ้งแล้ว ดังนี้ ▪ จัดให้มีถังขยะติดเชื้อสีแดงที่มีสัญลักษณ์และข้อความ “ขยะติดเชื้อ” และมีถุงขยะ 2 ชั้นสวมอยู่ด้านในพร้อมฝาปิดมิดชิดวางไว้ในพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงานก่อสร้าง ▪ ให้มีพนักงานรับผิดชอบในการรวบรวมขยะติดเชื้อไว้ในถุงขยะ 2 ชั้น โดยถุงขยะชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อจะต้องเทราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์) โดยเทราดลงไปในถุงเพื่อทำลาย	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....


(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		เชื้อ จากนั้นมัดปากถุงให้มิดชิด แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงของถุงใบใน มัดปากถุงใบนอกให้มิดชิด และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง ▪ ตีงขยะที่มีมัดปากถุงเรียบร้อยแล้วออกจากถังขยะ ▪ นำถุงขยะใบใหม่มาสวมด้านในของถังขยะ โดยใช้ถุงขยะซ้อนกัน 2 ชั้น ▪ ถุงขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ประสานเมืองพัทยาเข้ามาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดพร้อมกับขยะทั่วไป	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร - การเชื่อมต่อสายไฟไม่ดีและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- รมรณคิให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน - หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย - กำชับคนงานให้มีความระมัดระวังในการเดินสายไฟ และการเชื่อมต่อสายไฟ รวมทั้งตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีที่พบว่าชำรุดให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง และคอยดูแลให้อยู่ในสภาพดีเพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย	- ตรวจสอบระบบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดและพร้อมใช้งาน ▪ จุดตรวจสอบ : อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ▪ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและความสามารถในการใช้งาน ▪ ความถี่ : ทุกสัปดาห์และทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนคารินทร์ โทรศัพท์ : 081 223 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนคารินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณจราจรสืบเนื่องมาจากกิจกรรมดัดแปลงอาคารของโครงการสูงสุด 4.0 PCU/ชม. จะทำให้ปริมาณจราจรบนถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สภาพความคล่องตัวของจราจรยังอยู่ในระดับพอใช้-ดีมากเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการ - ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน หรือตามข้อกำหนดของเจ้าพนักงานจราจรท้องถิ่น - ในกรณีมีเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ ให้จัดคนงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - ห้ามจอดรถและเก็บกองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ในกรณีที่ถนนสาธารณะเสียหายอันสืบเนื่องมาจากโครงการ โครงการต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดังกล่าว	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- บริเวณที่ตั้งโครงการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ■ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563 ■ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 ■ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	- ดัดแปลงอาคารของโครงการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนรินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนรินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 1) สภาพเศรษฐกิจ	- การดัดแปลงอาคารของโครงการก่อให้เกิดการ จ้างงาน นอกจากนี้ การจับจ่ายใช้สอยเพื่อการ อุปโภค-บริโภคของแรงงาน และการซื้อขายวัสดุ ก่อสร้าง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา เป็น ผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น	---	---
2) สภาพสังคม	- จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน บางส่วนคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางบวก ในด้าน การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจ/ธุรกิจดีขึ้น แต่ บางส่วนมีข้อห่วงกังวลในด้านฝุ่นละออง เสียงดัง รบกวน และความสิ้นเปลือง	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ในประเด็นที่ชุมชนห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด - บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องมีประวัติพร้อมรูปถ่าย พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สามารถตรวจสอบ ได้ตลอดเวลา - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเรียบร้อย ของที่พัก/พนักงานและความประพฤติของคนงาน ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และห้ามคนงานรูก้าวเข้า ไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด - ติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษ ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น เขต ปลอดยาเสพติด การรูก้าวเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง การดื่มสุราและส่งเสียงดัง การทิ้งขยะ การจำกัด ความเร็วของยานพาหนะ เป็นต้น	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม (ต่อ)		- จัดทำป้ายข้อมูลขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1.0 ม. แสดงชื่อ ประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง และ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ติดตั้งบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการให้เห็นชัดเจน - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อนบ้านให้ข้อมูลข่าวสารโครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วตลอดระยะการดัดแปลงอาคาร - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารของโครงการ จักต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่ชักช้า	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม (ต่อ)		- กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการซึ่งประกอบด้วย ผู้เสียหาย เจ้าของโครงการ และตัวแทนเมืองพัทยา ในการเจรจาข้อยุติร่วมกัน	
	- บ้านพักคนงานก่อสร้างที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม	- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างที่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงาน ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	---
4.2 การสาธารณสุข			
1) การบริการด้านสาธารณสุข	- คนงานก่อสร้างของโครงการจำนวน 10 คน ก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษา เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะของภาครัฐ	- ผู้รับเหมาจัดให้คนงานก่อสร้างทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ - จัดพื้นที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) และหมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้สำนักงานไว้ในสำนักงานสนาม	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ	- โรคอุจจาระร่วง สาเหตุจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ จากการรับประทานอาหาร และ/หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรค อันตรายจากโรค อุจจาระร่วงทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ไป พร้อมกับการถ่ายอุจจาระจำนวนมาก จนอาจทำ ให้ช็อก หมดสติ และถึงแก่ความตายได้ โดยเฉพาะในเด็ก และจากข้อมูลของโรงพยาบาล เมืองพัทยาช่วงวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 63 มีผู้ป่วย ด้วยโรคอุจจาระร่วงทั้งสิ้น 246 ราย คิดเป็นอัตรา ป่วย 207 รายต่อแสนประชากร โรคอุจจาระร่วง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพ อนามัย	- มีการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลตามที่กำหนดใน หัวข้อการจัดการน้ำเสีย (หน้า 14/74) อย่าง เคร่งครัด - มีการจัดการขยะมูลฝอยตามที่กำหนดในหัวข้อ การจัดการขยะมูลฝอย (หน้า 15/74 ถึง 18/74) อย่างเคร่งครัด - ดูแลพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงานให้มี สภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธี ป้องกันโรคอุจจาระร่วงกับคนงานก่อสร้าง ดังนี้ ▪ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร ก่อนสัมผัส กับอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และหลังจับสิ่ง สกปรกอื่นๆ ▪ รักษาความสะอาดบริเวณที่มีการเตรียม อาหารให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการล้างมือ ให้สะอาดขณะเตรียมอาหาร ▪ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด สุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรือ อาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่ เหลือจากการรับประทานหรืออาหาร สำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่น ให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081-853 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)		■ ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใช้ใส่และที่ตักอาหาร ■ ผักหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ■ ดื่มน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ - ในกรณีที่คนงานมีอาการอุจจาระร่วง ให้แยกตัวผู้ป่วยนำส่งแพทย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุและดำเนินการควบคุมโรคต่อไป	
	- โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากไวรัสเรบีส (Rabies) ที่มีสาเหตุมาจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วนโดยเฉพาะสุนัข มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ทั้งนี้ เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน	- อบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากับคนงาน - ควบคุมดูแลให้สุนัขที่คนงานเลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำตามกำหนด - ดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัดบนพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน รวมทั้งห้ามคนงานให้อาหารแก่สุนัขจรจัด - ในกรณีที่มีผู้ถูกสุนัขกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)	- โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (dengue) ที่แพร่เข้าสู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลาย โรคนี้พบประปรายตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ก.ย.) ที่มีฝนตกชุก และมีแอ่งน้ำท่วมขัง รวมทั้งน้ำนิ่งที่ขังอยู่ในภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่ง กระจับป่อง ยางรถยนต์ หรือกระถาง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยสถิติจากโรงพยาบาลเมืองพัทยาช่วง 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 63 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 463 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 388 รายต่อแสนประชากร อาการของไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมาก จนถึงเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่	- กักและสังเกตอาการสุนัขที่กัด 10 วัน และหยุดฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์ยังเป็นปรกติตลอดเวลา กักขังเพื่อดูอาการ - ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น คว่ำ ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่ - ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ให้สนิท - ทำความสะอาดคู/รางระบายน้ำฝนไม่ให้มีน้ำขัง - แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีกระบาดของยุงในชุมชน - กำหนดให้คนงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว ฉีดสเปรย์หรือทายากันยุงและนอนในมุ้ง - ถ้าคนงานมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดหัว หรือมีผื่นแดงหรือหัดเลือด ให้รีบนำไปพบแพทย์ทันที	- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ■ พื้นที่ตรวจสอบ : พื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน ■ ความถี่ : ทุกสัปดาห์ - ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ■ พื้นที่ : พื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาคินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)	- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่กำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนสามารถรักษาให้หายได้โดยตรง และหากมีอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านทางละอองของเหลว (droplet) จากปากและจมูก โดยติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่ แล้วเอามือมาสัมผัสหน้าทำให้เชื้อเข้าตา หรือทางเดินหายใจ และข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีว่า ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 3 ธันวาคม 2564 จำนวน 108,153 ราย	- ให้ความรู้ความเข้าใจโรค COVID-19 แก่นักงานและคนงาน ดังนี้ ▪ ทานอาหารจานเดียวหรือสำหรับอาหารคนเดียว แทนการนั่งกินรวมกันเป็นกลุ่ม ▪ ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว จดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า ▪ ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ▪ หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% ▪ การยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร ▪ ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ที่เปิด-ปิดประตูรถ ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ▪ งัดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ ▪ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย - จัดให้คนงานได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามที่กำหนด	- เจ้าของโครงการตรวจสอบให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้างาน และบ้านพักคนงาน (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) ▪ พื้นที่ตรวจวัด : ทางเข้าหน้างานและบ้านพักคนงาน ▪ ดัชนีตรวจวัด : อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 °C ▪ ความถี่ : ตลอดเวลา (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19)

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคารินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคารินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)		- จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่หรือเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและคนงาน - กำชับให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด - ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 °C เข้าทำงาน และบ้านพักคนงาน - ถ้ามีผู้มีอาการ มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	---
	- บ้านพักคนงานที่อยู่นอกพื้นที่โครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ถ้าไม่มีการจัดการที่ถูกหลักสุขอนามัย	- ในกรณีที่เป็นบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว ภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรื้อถอนอาคารและระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและเสียหายต่อทรัพย์สิน	- มีรั้วเดิมที่บางส่วนเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2.0 ม. บางส่วนสูง 1.5-1.8 ม. และบางส่วนเป็นรั้วที่ด้านล่างเป็นคอนกรีต ด้านบนเป็นไม้ระแนงและเหล็กดัด โดยบริเวณที่รั้วคอนกรีตสูงไม่ถึง 2.0 ม. รวมถึงบริเวณที่เป็นส่วนของไม้ระแนงและเหล็กดัด จะเสริมด้วย Metal Sheet ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม. ส่วนด้านทิศใต้ของบริเวณที่ติดตั้งถึง บำบัดน้ำเสียจะเสริมด้วย Metal Sheet ให้มีความสูง 3.0 ม. และมีประตูเข้า-ออกโครงการ - ใช้นั่งร้านเหล็กสำหรับการก่อสร้างเพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติที่คนงานอ่านเข้าใจ เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแล - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง หรือที่ครอบหูลดเสียง ให้กับคนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - กำชับให้คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้แต่งกายรัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบระดับเพลิงแบบมือถือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับใช้งาน ■ จุดตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน ■ ดัชนีตรวจวัด : สภาพความพร้อมของถังดับเพลิงแบบมือถือ ■ ความถี่ : ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8966

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- การกระทำใดๆ ที่เห็นว่าอาจเกิดอันตรายให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจก่อนดำเนินการ - จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งในกรณีฉุกเฉินจะสามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้มงวดในการใช้และจัดเก็บสารไวไฟ การเชื่อมและตัดเหล็ก การต่อสายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ก่อนทำงานที่มีประกายไฟ เช่น การเชื่อม/การตัดเหล็ก และการเจียร ให้ตรวจสอบไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟง่ายและสารไวไฟในบริเวณที่ทำงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันทีเมื่อประสบอุบัติเหตุ และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการและหมายเลขสายด่วนฉุกเฉิน (1669) ไว้ในสำนักงานสนาม และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์โดยเร็วตลอดเวลาทำงาน	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ	- ในช่วงการดัดแปลงอาคารของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะรื้อถอนและดัดแปลงอาคารของโครงการเท่านั้น	- มีรั้วเดิมซึ่งบางส่วนเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2.0 ม. บางส่วนสูง 1.5-1.8 ม. และบางส่วนเป็นรั้วที่ด้านล่างเป็นคอนกรีต ด้านบนเป็นไม้ระแนงและเหล็กดัด โดยบริเวณที่รั้วคอนกรีตสูงไม่ถึง 2.0 ม. รวมถึงบริเวณที่เป็นส่วนของไม้ระแนงและเหล็กดัด จะเสริมด้วย Metal Sheet ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม. ส่วนด้านทิศใต้ของบริเวณที่ติดตั้งถึงบำบัดน้ำเสียจะเสริมด้วย Metal Sheet ให้มีความสูง 3.0 ม. และมีประตูเข้า-ออกโครงการ - ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่โครงการและเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งไม่จอดยานพาหนะในพื้นที่สาธารณะ	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

หมายเหตุ : * โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดัดแปลงอาคารต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง คือภายในเดือนกรกฎาคม หรือภายในเดือนมกราคม

** โครงการต้องจัดทำมีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ที่โครงการตลอดเวลา เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินกิจกรรมเป็นโรงแรมของโครงการ ไม่มี กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ประเทศของพื้นที่โครงการ	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ	- ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะระบาย มลสารจากท่อไอเสียออกสู่บรรยากาศ	- ปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการเพื่อช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) และคายก๊าซออกซิเจน (O ₂) ออกสู่บรรยากาศ - ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ยานพาหนะขณะ จอดรอ” บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ และ กำชับให้ รปภ. ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ จอดรถ และถนนภายในโครงการ เพื่อลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	- กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การให้บริการห้องพักค้างคืน ซึ่งต้องการความเงียบสงบ ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน สำหรับห้องพักอาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง แต่เสียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่จัดกิจกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ภายในตัวอาคาร ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนบริเวณข้างเคียง	- ไม่จัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวนภายนอกอาคารในช่วงเวลากลางคืน - ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน และสร้างความรำคาญให้กับพื้นที่โดยรอบ - ติดตั้งป้ายเตือนไม่ให้มีการเบิ้ลเครื่องยนต์/กดแตรโดยไม่จำเป็นบริเวณพื้นที่จอดรถ	---
1.4 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน และพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 330 ม. สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะด้านหน้าโครงการ และไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดบุญญ์กัญจนารามของเมืองพัทยา ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำผิวดินและน้ำทะเล	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพญา (ชั้นพิเศษ) ไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในกิจกรรมของโครงการ สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะได้รับการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ และไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดบุญญ์ภิรมย์ของเมืองพญา ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอุทกธรณีและคุณภาพของน้ำใต้ดิน	---	---
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตามธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ต่อ)	กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งสัตว์ดังกล่าวทนต่อการ รบกวน และปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง ส่วนต้นไม้เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความร่มรื่น สวยงาม และไม้ผล ดังนั้นการดำเนินการของ โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ		
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- โครงการมีความต้องการใช้น้ำประปาประมาณ 38 ลบ.ม./วัน การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของท่อน้ำและก๊อกน้ำ รวมทั้งการเปิดน้ำทิ้งไว้จะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร - การเปิดน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้แบบตั้งพื้นที่ชั้น 1 ของโครงการ ทำให้แรงดันน้ำในท่อประธานของ กปภ. ลดลงเป็นผลให้น้ำประปาในบริเวณข้างเคียงไหลอ่อน	- จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใช้ของโครงการความจุรวม 72 ลบ.ม. ซึ่งในกรณีที่ระบบจ่ายน้ำของ กปภ. ขัดข้อง โครงการจะมีน้ำสำรองใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 วัน - ในกรณีที่ชุมชนมีปัญหา น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ให้โครงการปิดวาล์วน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้แบบตั้งพื้นที่ชั้น 1 ของโครงการ ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้แบบตั้งพื้นที่ชั้น 1 ของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการน้ำใช้ได้ดินของชุมชนต่ำ เพื่อลดปัญหาน้ำประปาของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงไหลอ่อนหรือไม่ไหล	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาคินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- น้ำใช้ที่ไม่สะอาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้ใช้น้ำ	- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ ถ้าพบว่ามี การรั่วไหล ให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยเร็ว - รมรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและ พนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด - ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ ▪ จุดดำเนินการ : ถังเก็บน้ำใช้ ▪ ดัชนีตรวจสอบ : ความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ ▪ ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียปริมาณ 30 ลบ.ม./วัน ที่ไม่ เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการและบริเวณข้างเคียง	- ติดตั้งถังดักไขมันขนาดความจุ 0.14 ลบ.ม. หรือ 140 ลิตร สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องเตรียม อาหารเพื่อบำบัดเบื้องต้นก่อนไหลลงไปเข้าสู่ถัง บำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองเดิมอากาศ - ทำการเทศอาหารในตะแกรงดักเศษอาหารทุกวัน และดักขื่อนน้ำมันและไขมันในถังดักไขมันทุก 3-5 วัน ใส่ถุงขยะมัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำไปพักเก็บที่ ส่วนพักขยะย่อยสลายรวมกับขยะจากกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการ	1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากถังบำบัดน้ำเสีย ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อพักน้ำเสีย/ตรวจ คุณภาพน้ำเสีย ▪ ดัชนีตรวจวัด : BOD ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน 2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากถังบำบัดน้ำเสีย ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อพักน้ำทิ้ง/ตรวจ คุณภาพน้ำทั้งจากถังบำบัดน้ำเสีย ▪ ดัชนีตรวจวัด : pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, TKN, Oil & Grease และ Sulfide ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศ ขนาดความสามารถ 35 ลบ.ม./วัน สำหรับรองรับ น้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจากห้องพัก ขยะ และน้ำล้างจากถังซักไอน้ำ - น้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย BOD มีค่าไม่เกิน 20 มก./ล. ระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย สาธารณะหน้าโครงการ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่พบว่าประสิทธิภาพของ ระบบฯ ไม่ได้ตามที่ออกแบบ ให้รีบดำเนินการหา สาเหตุและทำการแก้ไขปัญหา - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา เข้ามาสูบล้างก่อนจากส่วนเกราะ (แยกกากตะกอน) ของถังบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน หรือตามความ เหมาะสม	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- อาคารของโครงการเข้าข่ายประเภทอาคารซึ่งต้องดำเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) เสนอต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ตามข้อ 12 ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับถังบำบัดน้ำเสียแยกต่างหาก เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ - ทำการจัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ ■ จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล ■ จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานดังกล่าวตามแบบ ทส.2 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	- ดำเนินการจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (1) บันทึกสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1 ความถี่ : ทุกวัน (2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อนการพัฒนาโครงการอัตราการไหลนองสูงสุด 0.0147 ลบ.ม./วินาที ภายหลังการดัดแปลงอาคารอัตราการไหลนองเพิ่มขึ้นเป็น 0.037 ลบ.ม./วินาที - การจัดการการระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีการท่อน้ำในระบระบายน้ำประกอบด้วย ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.4 ม. Slope 1:200 พร้อมบ่อกักความยาวรวมประมาณ 61 ม. และรางระบายน้ำ (Gutter) กว้าง 0.4 ม. ลึก 0.7-0.8 ม. Slope 1:200 ความยาวประมาณ 73 ม. และท่อระบายน้ำออกที่บ่อกักสุดท้ายใช้ท่อขนาด Ø 0.2 ม. Slope 1:500 เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำสูงสุดที่ 0.0147 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินช่วงก่อนการพัฒนาโครงการ - ทำความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำและบ่อกักเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ - จัดเก็บขยะที่บ่อกักสุดท้าย/ดักขยะเป็นประจำทุกเดือน - โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินในระบบท่อ/รางระบายน้ำ ■ จุดตรวจสอบ : ระบบท่อ/รางระบายน้ำ ■ ดัชนีตรวจวัด : ปริมาณตะกอนดินในระบบท่อ/รางระบายน้ำ ■ ความถี่ : ปีละ 1 ครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน - จัดเก็บขยะที่ตะแกรงดักขยะของบ่อกักสุดท้าย/ดักขยะ ■ จุดตรวจสอบ : บ่อกักสุดท้าย/ดักขยะ ■ ดัชนีตรวจสอบ : ขยะที่ตะแกรงดักขยะ ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยซึ่งมีปริมาณ 133 กก./วัน หรือ 0.55 ลบ.ม./วัน ที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ	- ออกแบบให้มีห้องพักขยะที่ชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 8 ตร.ม. ประกอบด้วย ส่วนพักขยะย่อยสลาย ส่วนพักขยะทั่วไป ส่วนพักขยะรีไซเคิล และส่วนพักขยะอันตราย ซึ่งสามารถรองรับขยะย่อยสลายขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิลไม่ต่ำกว่า 3 วัน และขยะอันตรายไม่ต่ำกว่า 30 วัน	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ ความสะอาดของถังขยะและห้องพักขยะ ■ จุดตรวจสอบ : ถังขยะและห้องพักขยะ ■ ดัชนีตรวจวัด : ความเพียงพอและความสะอาดของถังขยะ และห้องพักขยะ ■ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบล้างสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการแยกและทิ้งขยะ ลงในถังขยะแยกตามประเภท - ให้พนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะแยกตามประเภท จากถังขยะที่จัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ไปพักเก็บที่ห้องพักขยะเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 หรือ 2 ครั้งตามความเหมาะสมของปริมาณขยะ - การเก็บขยะจากถังขยะให้ใช้วิธีดึงถุงพลาสติกจากถังออกมามัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำถุงพลาสติกใบใหม่ไปใส่แทนถุงเดิม - ขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง มัดปากถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันขยะหกรั่ว และให้ใช้ถุงขยะชนิดหนา - ประสานกับรถเก็บขนขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดเก็บขยะย่อยสลายและขยะทั่วไป ไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน และสำหรับขยะอันตรายทุก 30 วัน - ขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าทุก 3-5 วัน หรือตามความเหมาะสม	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ให้นักงานทำความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ - มีท่อระบายน้ำเสียจากห้องพักขยะเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ - จัดให้มีพนักงานโครงการทำหน้าที่ขนย้ายขยะจากห้องพักขยะไปพักไว้ที่จุดวางขยะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในช่วงเวลาที่รถเก็บขยะของเมืองพัทยาเข้ามาเก็บขนขยะไปกำจัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนขยะของเมืองพัทยาดลอดระยะเวลาเก็บขนขยะของโครงการ	
	- ในกรณีที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกคนรวมทั้งพนักงานและแขกที่เข้าพักต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย การจัดการหน้ากากอนามัยที่ทิ้งแล้วที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้	- ในกรณีที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดให้มีถังขยะติดเชื้อสำหรับรองรับขยะหน้ากากอนามัยที่ทิ้งแล้ว ดังนี้ ▪ จัดให้มีถังขยะติดเชือดังสีแดงที่มีสัญลักษณ์และข้อความ “ขยะติดเชื้อ” และมีถุงขยะ 2 ชั้น สวมอยู่ด้านในพร้อมฝาปิดมิดชิดวางไว้บริเวณโถงต้อนรับที่ชั้น 1 ของอาคาร	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบล้างหนี้ที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล้างหนี้ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบล้างหนี้
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบล้างหนี้	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบล้างหนี้
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		■ ในการรวบรวมขยะติดเชื้อ ขยะชิ้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อจะต้องเทราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์) โดยเทราดลงไปในถุงเพื่อทำลายเชื้อ จากนั้นมัดปากถุงให้มิดชิดแล้วฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงของถุงใน มัดปากถุงในนอกให้มิดชิด และฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง ■ ดึงขยะที่มีมัดปากถุงเรียบร้อยแล้วออกจากถังขยะ ■ นำขยะไปใหม่มาสวมด้านในของถังขยะ โดยใช้ขยะซ้อนกัน 2 ชั้น ■ ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้วนำไปพักเก็บที่ห้องพักขยะเพื่อนำไปกำจัดพร้อมกับขยะทั่วไป	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานและ/หรือชำรุดอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อชีวิตและเสียหายต่อทรัพย์สิน - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- ดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต - ดูแลระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย ถ้าพบว่ามีชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซม - จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการและแขกที่เข้าพัก ดังนี้ ก. มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ ■ การออกแบบ ● เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น ■ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน และต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ดังนี้	- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ■ จุดตรวจสอบ : อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ■ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและการทำงาน ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		• โคมไฟให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบลูมินีเยียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดตั้งตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้มีความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน • ใช้หลอดไฟฟ้าชนิด LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานทั้งโครงการ • กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ (2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และต้องมีการบำรุงรักษา ดังนี้	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		● เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด ● ทดสอบและปรับแต่งระบบเป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน ● ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง และลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์และประหยัดพลังงานมากขึ้น (3) ปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นคอนกรีตของโครงการ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		ข. มาตรการสำหรับแขกที่เข้าพัก และพนักงาน โครงการ (1) อบรมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและ แขกที่เข้าพักประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ไว้ตามป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโครงการ (2) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟจาก หลอดไฟแสงสว่าง การประหยัดไฟจากการใช้ ตู้เย็น กระจกน้ำร้อน โทรทัศน์ และ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น วางไว้ใน ห้องพักทุกห้อง (3) ติดสติ๊กเกอร์ณรงค์การประหยัดและอนุรักษ์ พลังงานในห้องพัก เช่น สติกเกอร์ข้อความให้ ประหยัดน้ำ ปิดน้ำให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือก๊อกน้ำ และ สติ๊กเกอร์ข้อความให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟ	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		และที่วเมื่อไม่ใช้งาน โดยติดไว้บริเวณผนัง เหนือสวิตช์ไฟในห้องพัก และติดสติ๊กเกอร์ให้ แขกที่เข้าพักแจ้งพนักงานเมื่อมีการรั่วไหล ของน้ำ เป็นต้น	
3.6 การระบายอากาศและปรับอากาศ	- การดูแลระบบปรับอากาศที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้าง เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำ ทุก 6 เดือน	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศ ▪ จุดทำความสะอาด : แผ่นกรองอากาศ ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน - ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศแบบเต็ม ระบบ ▪ จุดทำความสะอาด : เครื่องปรับอากาศ ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- การจัดการจราจรที่ไม่เหมาะสมของโครงการอาจ ก่อให้เกิดปัญหาจากการจราจรและการจราจร ติดขัดต่อเนื่องออกไปนอกพื้นที่โครงการ - ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนน สาธารณะกีดขวางการจราจร	- จัดเตรียมพื้นที่รถจักรยานยนต์จำนวน 11 คัน (รูปที่ 1 แผนผังระบบจราจร) - ทางโครงการจะมีการแจ้งผู้ที่จะมาใช้บริการให้ ทราบข้อมูลที่จอดรถของโครงการเพื่อเป็นข้อมูล ในการตัดสินใจของผู้ที่จะมาใช้บริการ - จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่จำเป็น ภายในโครงการ เช่น ป้ายทิศทางการจราจร และ ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ เป็นต้น	---


ผู้รับผิดชอบ : นายสรวง ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสรวง ศรีนครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบลสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดลอม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์และทางเข้า-ออก เพื่อใหมองเห็นรถเข้า-ออกจากโครงการได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งดูแลไม่ให้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะ	
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การประกอบกิจการโรงแรมของโครงการเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรม	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดลอม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม - สภาพเศรษฐกิจ	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 46 ห้อง ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจจากการจ้างงาน และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในเรื่องที่พักและบริการอื่นที่ต่อเนื่อง เช่น รถเช่า ร้านอาหารของที่ระลึก ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราในพื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานราชการยังได้ค่าธรรมเนียมและภาษี	- พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนคนต่างถิ่น	---
- สภาพสังคม	- จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน บางส่วนมีข้อห่วงกังวลผลกระทบจากการดำเนินโครงการในเรื่องน้ำใช้ไม่เพียงพอ การจัดการขยะมูลฝอยไม่เหมาะสม และการจราจรติดขัด ในขณะที่บางส่วนมีความเห็นว่าการดำเนินการของโครงการจะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น (ค้าขายดีขึ้น) และก่อให้เกิดการจ้างงานกับคนในท้องถิ่น	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่ชุมชนห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อนบ้านในการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ และรับฟังปัญหาเดือดร้อนรำคาญ และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบล้างล้างที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม - สภาพสังคม (ต่อ)		- จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจาก ภายนอก โดยจัดทำเป็นกล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อ ร้องเรียน พร้อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและ ชื่อผู้ประสานงานโครงการติดตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์ บริเวณชั้น 1 ของโรงแรมที่เห็นได้ชัดเจน	
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีสถาน บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถเดินทางไปใช้ บริการของสถานบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก	- จัดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการทุกคนมี หลักประกันสุขภาพ - จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) และหมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลที่ อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงาน	---
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ	- มะเร็งปอดจากการสูดหายใจควันบุหรี่ การสูดดม ควันบุหรี่จากคนรอบข้างที่สูบบุหรี่สามารถเพิ่ม ความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอดได้ไม่แพ้การ สูบบุหรี่โดยตรง บุหรี่เป็นสาเหตุมะเร็งปอด ถึง 80-90% เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่สามารถ	- จัดให้มีการติดประกาศ ฎระเบียบ รวมทั้งกำหนด บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการและภายใน ห้องพัก เช่น เขตปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้ เป็นต้น และให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้แขกทราบเมื่อแขก ลงทะเบียนเข้าพัก	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	ทำลายเซลล์ปอดทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็ง จากสถานการณ์ของโรคมะเร็งในภาพรวมของประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 16 ของเหตุการณ์เสียชีวิตทั้งหมด ในปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 170,495 ราย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 114,199 ราย โดยมะเร็งปอดอยู่ใน 5 อันดับแรกทั้งในส่วนของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต - โรคอุจจาระร่วง หรือโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สาเหตุจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ จากการรับประทานอาหารและ/หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อันตรายจากโรคอุจจาระร่วงทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ไปพร้อมกับการถ่ายอุจจาระจำนวนมาก จนอาจทำให้ช็อกหมดสติ และถึงแก่ความตายได้ โดยเฉพาะในเด็ก และข้อมูลจากโรงพยาบาลเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่	- มีการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการน้ำเสีย (หน้า 36/74 ถึง 38/74) อย่างเคร่งครัด - มีการจัดการขยะมูลฝอย ตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการขยะมูลฝอย (หน้า 39/74 ถึง 42/74) อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะสำหรับแขกและพนักงาน	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	1 ม.ค.-30 มิ.ย. 63 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรค อุจจาระร่วงทั้งสิ้น 246 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 207 รายต่อแสนประชากร โรคอุจจาระร่วงเป็น โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพอนามัย	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สาเหตุและการป้องกันโรค อุจจาระร่วงกับพนักงานและแขกที่เข้าพัก ดังนี้ ▪ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร ก่อนสัมผัสกับ อาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และหลังการหยิบจับ สิ่งสกปรกอื่น ▪ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ประสุกด้วย ความร้อน และปรุงสุกใหม่ๆ ▪ ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่และที่ตัก อาหาร ▪ เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลง และ สัตว์อื่นๆ - ถ้ามีผู้ป่วย ให้นำตัวไปพบแพทย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในพื้นที่	
	- โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากไวรัสเรบีส (Rabies) ที่มีสาเหตุมาจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วนโดยเฉพาะสุนัขและ แมว มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษ สุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่มียารักษา แต่ทั้งนี้ เป็นโรคที่สามารถป้องกัน ได้โดยการฉีดวัคซีน	- จัดให้มีการติดประกาศ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ จรจัด เช่น สุนัขหรือแมว เข้ามาในโรงแรม - ห้ามพนักงานให้อาหารแก่สุนัขและแมวจรจัด - ในกรณีที่มีผู้ถูกหมา/แมว กัดหรือข่วน ให้รีบล้าง แผลโดยเร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้น นำไปพบแพทย์เพื่อรักษาบาดแผลและฉีดวัคซีน	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8068

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	- ไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส เดงกี (dengue) ที่แพร่เข้าสู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลาย โรคนี้พบประปรายตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ก.ย.) ที่มีฝนตกชุก และมีแอ่งน้ำท่วมขัง รวมทั้งน้ำนิ่งที่ขังอยู่ในภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่ง กระจับปิ้ง ยางรถยนต์ กระจับปิ้ง แจกัน เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และข้อมูลจากโรงพยาบาลเมืองพัทยาช่วง 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 63 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 436 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 388 รายต่อแสนประชากร อาการของไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากจนถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที - โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่กำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนสามารถรักษาให้หายได้โดยตรง และหากมีอาการรุนแรงมากอาจทำให้	- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก - ทำความสะอาด/ท่อระบายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง - ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ เช่น แจกันดอกไม้ - แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีกระบาดของยุงในชุมชน - จัดทำแผ่น/ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเชื้อโรคโควิด-19 แก่พนักงานและแขกที่เข้าพัก ดังนี้ - ทานอาหารคนเดียวแทนการนั่งทานรวมกันเป็นกลุ่ม	- ผู้จัดการโรงแรมดูแลให้มีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ■ พื้นที่ตรวจสอบ : พื้นที่โครงการ ■ ความถี่ : ทุกสัปดาห์ - ผู้จัดการโรงแรมดูแลให้มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ■ สถานที่ : พื้นที่โครงการ ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน - จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าอาคาร (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) ■ พื้นที่ตรวจสอบ : ทางเข้าอาคาร ■ ความถี่ : ตลอดเวลา (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19)

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066


มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	อวัยวะภายในล้มเหลว เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายผ่าน ทางละอองของเหลว (droplet) จากปากและจมูก โดยติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัส พื้นผิวที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่ แล้วเอามือมาสัมผัสหน้า ทำให้เชื้อเข้าตา หรือทางเดินหายใจ และข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีว่า ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 3 ธันวาคม 2564 จำนวน 108,153 ราย	▪ ครอบทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า ▪ หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่าง น้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความ เข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% ▪ การยืน และนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร ▪ ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจ มีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ที่เปิด-ปิดประตูลูก เป็นต้น เมื่อจับแล้วอย่าเอา มือสัมผัสหน้าและขาของเครื่องใช้ส่วนตัว ▪ งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ - จัดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมได้รับ การฉีดวัคซีนครบถ้วนตามที่กำหนด - จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่และเจลล้างมือชนิด แอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและแขก ผู้เข้าพัก - กำชับให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาทำงาน	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)		- ติดป้ายประกาศให้แขกสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง - ถ้ายังมีการระบาดของโรค COVID-19 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าโรงแรมทุกคน และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 °C เข้าโรงแรม - ถ้ามีผู้มีอาการ มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	---
	- ห้องเตรียมอาหารและห้องอาหารที่ไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคอาหาร และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง	- ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- สระว่ายน้ำ อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ ถ้าไม่มีการดูแลคุณภาพน้ำให้อยู่สุขลักษณะ	- ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน - ในกรณีที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ควบคุมปริมาณ Free Chlorine ที่ 1-3 ppm.	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ดังนี้ ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : เก็บตัวอย่างน้ำจากสระว่ายน้ำจำนวน 1 จุด ▪ ดัชนีตรวจวัดและความถี่ ● pH และ free chlorine ความถี่ : ทุกวัน ก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ ● Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน ● Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Chloride, Ammonia, Nitrate และ E.Coil ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) ความปลอดภัย	- การเปิดดำเนินการโครงการเป็นโรงแรมอาจเพิ่ม ความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมจากคนที่เข้ามา พักที่โครงการ	- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่ ส่วนกลาง เช่น ทางเข้า-ออกอาคาร โถงต้อนรับ/ พักคอย และโถงทางเดินภายในอาคาร เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความ สงบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการและบริเวณ โดยรอบ - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ เมืองพญาที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อ สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	---
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ เสียหายต่อทรัพย์สิน	- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน โครงการ ดังนี้ (1) ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กก. (2) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ ใช้มือกด/ดึง และอุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ชนิด Bell อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และ อุปกรณ์ตรวจจับควัน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของถัง ดับเพลิงแบบมือถือ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และไฟส่อง สว่างฉุกเฉิน ■ จุดตรวจสอบ : ถังดับเพลิงแบบมือถือ อุปกรณ์ แจ้งเหตุ และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ■ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและความสามารถใช้งาน ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของ บริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081/253 8066


มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		(3) ป้ายบอกทางหนีไฟ (4) ป้ายบอกชั้น (5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ชนิดใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. (6) บันไดหนีไฟ 1 บันได (บันได ST-2) (7) จุติรวมพล มีพื้นที่รวม 30 ตร.ม. คิดเป็น สัดส่วนพื้นที่จุติรวมพลต่อประชากรของ โครงการ 0.28 ตร.ม./คน (รูปที่ 2 แผนผังจุด รวมพลและเส้นทางหนีไฟ) (8) แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ภายใน ห้องพักทุกห้อง - ติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ และตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน/ระงับอัคคีภัยที่ชั้นนั้นๆ ภายใน ห้องพัก - จัดให้มีการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นการภายในหรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิง ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคารินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....




(นายสงวน ศรีนาคารินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร	- การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารไม่ได้เพิ่มความสูงของอาคาร ดังนั้นจึงไม่ทำให้ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิม	- ดูแลและบำรุงรักษามังง์อาคารให้สะอาดเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ - ซ่อมแซมและทาสีผนังทั้งภายในและ/หรือภายนอกอาคารเมื่อสีซีดหรือมีคราบสกปรกทั้งนี้ควรตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3-5 ปี	---
2) พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้จะก่อให้เกิดความรู้สึกร่มรื่น และช่วยลดความกระด้างของอาคาร	- ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 156 ตร.ม. (รูปที่ 3 แผนผังพื้นที่สีเขียว) ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบนดินที่ชั้น 1 คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.5 ตร.ม./คน - ปรับปรุงบำรุงดินโดยการนำปุ๋ยหมักมาผสมกับดินบริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นประจำสม่ำเสมอ - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดีในกรณีที่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนคารินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนคารินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังทิศทางลม	- อาคารของโครงการเป็นอาคารโรงแรมสูง 4 ชั้น มีระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน 1.05-7.77 ม. และมี พื้นที่ว่าง 55.67% ของพื้นที่โครงการ จึงมีการ ถ่ายเทอากาศค่อนข้างดี อีกทั้งโดยปกติจะมีการ หมุนเวียนและพัดผ่านของกระแสลมในพื้นที่ทำ ให้ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ ข้างเคียงอยู่ในระดับต่ำ	- จัดให้มีระยะร่นและพื้นที่ว่างตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้มีช่องว่างที่ลมสามารถพัดผ่านเข้าพื้นที่ ข้างเคียงได้ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่โครงการเพื่อช่วยลด ผลกระทบที่เกิดจากความร้อน โดยต้นไม้จะบัง แสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีต และ การคายน้ำของต้นไม้และหญ้าจะเพิ่มความชุ่มชื้น และลดอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบ ก่อให้เกิด ความร่มรื่นต่อพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	---

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

หมายเหตุ : * นายสงวน ศรีนครินทร์ ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ
โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)
** นายสงวน ศรีนครินทร์ ต้องจัดให้มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ที่โครงการตลอดเวลา เพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้
อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
1.คุณภาพอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (รูปที่ 4 แผนผังจุดตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วง ดัดแปลงอาคาร)	- TSP และ PM-10 - CO	- Gravimetric High Volume - Non-Dispersive infrared Detection	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการ ดัดแปลงอาคาร	- 3,000 บาท/วัน @ 3 วัน - 4,500 บาท/วัน @ 1 วัน	- 10,000 บาท/ครั้ง (รวมค่าดำเนินการ ตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และเสียง)	- นายสงวน ศรีนาคินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066
2. เสียง	- ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ)	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (L_{eq} 24 ชม.) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) - ระดับเสียงรบกวน	- Integrate Sound Level Method - คำนวณตามประกาศกรมควบคุม มลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน การ ตรวจวัดและการคำนวณระดับ เสียงขณะมีการรบกวน การ คำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด เสียงรบกวน ประกาศในราช กิจจานุเบกษา วันที่ 28 กันยายน 2550	- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการ ดัดแปลงอาคาร - 1 ครั้ง หลังการ ตรวจวัดเสียง	- 1,500 บาท/วัน @ 3 วัน -		

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาคินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาคินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้
อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
3. การใช้น้ำ	- ท่อน้ำประปาและ ก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมหรือชำรุดของท่อ น้ำประปาและก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุด	- ทุกวัน	-	-	- นายสงวน ศรีนาครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066
4. การจัดการขยะมูล ฝอย	- ถึงขยะ	- ความ เพียง พอ และ ความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบความเพียงพอของ ถังขยะ	- ทุกวัน	-	-	
			- ตรวจสอบสภาพและความ สามารถใช้งานของถังขยะ		-	-	
5. การใช้ไฟฟ้าและ พลังงาน	- อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- สภาพและความสามารถใช้ งาน	- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพดีไม่ชำรุดและพร้อมใช้งาน	- ทุกสัปดาห์และ ทุก ครั้ง ก่อ น นำไปใช้งาน	-	-	
6. การสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการและ บ้านพักคนงาน	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย	- ทุกสัปดาห์	-	-	
		- ยุงลาย	- ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	- ทุก 1 เดือน	-	-	
	- ทางเข้าพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงาน	- อุณหภูมิร่างกายผู้ที่เข้ามา ในพื้นที่โครงการและ บ้านพักคนงาน	- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดย Infrared Thermometer	- ตลอดเวลา (ถ้า ยังมีการระบาด ของ โร ค โควิด-19)	-	-	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้
อาคาร) ช่วงดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการและ บ้านพักคนงาน	- ความพร้อมของถังดับเพลิง แบบมือถือ	- ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบ มือถือให้อยู่ในสภาพดี พร้อม สำหรับใช้งาน	- ทุก 1 เดือน	-	-	- นายสงวน ศรีนาครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

หมายเหตุ : นายสงวน ศรีนาครินทร์ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดัดแปลงอาคารต่อหน่วยงานของรัฐที่มี
อำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง คือภายในเดือน
กรกฎาคม หรือภายในเดือนมกราคม


* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการที่ต้องจัดทำประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครั้ง

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
1. การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้	- ถังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	-	-	- นายสงวน ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066
2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล							
(1) คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสีย (รูปที่ 5 แผนผังจุดตรวจคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ)	- บ่อพักน้ำเสีย/ตรวจคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสีย	- BOD	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	- 400 บาท/ตัวอย่าง	- 1,000 บาท/ครั้ง (รวมกับค่าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ)	
(2) คุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย (ดูรูปที่ 5 ประกอบ)	- บ่อพักน้ำทิ้ง/ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, TKN, Oil & Grease และ Sulfide			- 1,800 บาท/ครั้ง		

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066


มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยน
การใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
2. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) (3) การจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำ บันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	- ระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ	- สถิติและข้อมูลผลการ ทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย	- บันทึกสถิติและข้อมูลผล การทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บสถิติและ ข้อมูลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการ เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่ วันที่มีการเก็บสถิติและ ข้อมูล	- ทุกวัน	-	-	- นายสงวน ศรีนาครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยน
การใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
2. การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- ผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนและเสนอรายงาน ดังกล่าวตามแบบ ทส.2 ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่น ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ รายงานด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	- ทุก 1 เดือน	-	-	- นายสงวน ศรีนาครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066
3. การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ระบบท่อ/รางระบายน้ำ	- ปริมาณตะกอนดินใน ระบบท่อ/รางระบายน้ำ	- ตรวจสอบและขุดลอกตะกอน ดินในระบบท่อ/รางระบายน้ำ	- ปีละ 1 ครั้ง ช่วงก่อนเข้า ฤดูฝน	-	-	
	- บ่อพักสุดท้าย/ตกขยะ	- ขยะที่ตะแกรงตกขยะ	- จัดเก็บขยะที่ตะแกรงตกขยะ	- ทุก 1 เดือน			

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
4. การจัดการขยะมูลฝอย	- ถังขยะ และห้องพักขยะ	- ความเพียงพอและความสะอาดของถังขยะ และห้องพักขยะ	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ - ตรวจสอบความสะอาดของถังขยะและห้องพักขยะ	- ทุกวัน	-	-	- นายสงวน ศรีนาครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066
5. การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- สภาพและการทำงาน	- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	-	-	
6. การระบายอากาศและปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาดของแผ่นกรองอากาศ	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	- ทุก 1 เดือน	-	-	
		- การทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ	- ทุก 6 เดือน	-	-	
7. การสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการ	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- ผู้จัดการโรงแรมดูแลให้มีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- ทุกสัปดาห์	-	-	
		- ยุงลาย	- ผู้จัดการโรงแรมดูแลให้มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	- ทุก 1 เดือน	-	-	

ผู้รับผิดชอบ : นายสงวน ศรีนาครินทร์, โทรศัพท์ : 081 253 8066


มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
7. การสาธารณสุข (ต่อ)		- อุณหภูมิร่างกายผู้ที่เข้าอาคาร	- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดย Infrared Thermometer	- ตลอดเวลา (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19)	-	-	- นายสงวน ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066
	- สระว่ายน้ำจำนวน 1 จุด	- pH และ Free Chlorine**	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ของ APHA และ AWWA	- ทุกวันก่อนเปิดและหลังปิดบริการ	- Test kit	-	
		- Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria		- 1 ครั้ง/เดือน	- 600 บาท/ตัวอย่าง	- ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำรวมกับค่าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	
		- Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium hardness, Chloride, Ammonia, Nitrate, และ E.Coli		- 1 ครั้ง/ปี	- 1,600 บาท/ตัวอย่าง		

**ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ควบคุมปริมาณ Free Chlorine ที่ 1-3 ppm.

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นายสงวน ศรีนาครินทร์)

เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ ไฮด์ อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยน
การใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
8. การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	- ถึง ดับเพลิงแบบ มือถือ อุปกรณ์แจ้ง เหตุ และไฟส่องสว่าง ฉุกเฉิน	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถ ใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และไฟส่องสว่าง ฉุกเฉิน	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการ ใช้งานของบริษัท ผู้ผลิต	-	-	- นายสงวน ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ : 081 253 8066

หมายเหตุ : นายสงวน ศรีนครินทร์ ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ
โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการที่ต้องจัดทำประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครั้ง

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....




(นายสงวน ศรีนครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด






รูปที่ 1 : แผนผังระบบจราจร

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....
(นายสงวน ศรีนครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



PROJECT NAME : เดอะ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT)		LOCATION : ช.เกษตรสิน2 ถ.ราชวรุณ (พิทยา- พระตำหนัก) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	OWNER : นายสงวน ศรีนครินทร์	TITLE :		
ARCHITECT : นายริเริ่ม รัชสิเวศ ส-สถ. 2672	ELECTRICAL ENGINEER : นายวชิรวิชญ์ กันตช ภพก. 39856				FOR INFORMATION	DATE :
STRUCTURAL ENGINEER : นายการุณ รัชสิเวศ สย. 3029	SANITARY ENGINEER : นางสาวศศิธร โพธิ์ชัย ภส. 3351				FOR BIDDING	SCALE :
					FOR PERMISSION	TOTAL DRAWING
					FOR CONSTRUCTION	
			FOR EIA.	DRAWING NO.		



รูปที่ 2 : แผนผังจุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ นายสงวน ศรีนครินทร์
(นายสงวน ศรีนครินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ นายสงวน ศรีนครินทร์
(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




PROJECT NAME : เดอะ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT)		LOCATION : ข.เกษตรสิน2 ถนนราชวิถี (พญา-พระตำหนัก) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	OWNER :		TITLE :	
ARCHITECT : นายวิวัฒน์ รัชสิเวศ ส-สถ 2672	ELECTRICAL ENGINEER : นายวชิรวิทย์ กันเดช ภพก. 39856		นายสงวน ศรีนครินทร์		FOR INFORMATION	DATE :
STRUCTURAL ENGINEER : นายการุญ รัชสิเวศ สขย 3029	SANITARY ENGINEER : นางสาวศศิธร โพธิ์ชัย ภส 3351				FOR BIDDING	SCALE :
					FOR PERMISSION	TOTAL DRAWING
					FOR CONSTRUCTION	
		REVISION :		FOR EIA.	DRAWING NO.	

พื้นที่สีเขียว

สัญลักษณ์	ลำดับ	บริเวณ/แปลงปลูก	พื้นที่ (ตร.ม.)
	1	A	22
	2	B	60
	3	C	41
	4	D	33
รวม			156

แนวอาคารคลุมดิน



รูปที่ 3 : แผนผังพื้นที่สีเขียว

มีนาคม 2565 ลงชื่อ 
(นายสงวน ศรีนคารินทร์)
เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ 
(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



PROJECT NAME : เดอะ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT)

LOCATION :

OWNER :

TITLE :

ARCHITECT :

นายริเริ่ม รัชสิเวศ
ส-สถ 2672

ELECTRICAL ENGINEER :

นายวชิรวิชญ์ กันเดช
ภพก 39856

STRUCTURAL ENGINEER :

นายการุญ รัชสิเวศ
สข. 3029

SANITARY ENGINEER :

นางสาวศศิธร โพธิ์ชัย
ภส 3351

๒ เกษตรสิน 2 ธาราธาร (พญา- พระตำหนัก)
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายสงวน ศรีนคารินทร์

REVISION :

FOR INFORMATION

DATE :

FOR BIDDING

SCALE :

FOR PERMISSION

TOTAL DRAWING

FOR CONSTRUCTION


DRAWING NO.

FOR EIA.



This is a detailed architectural site plan of a 3-story building complex. The plan includes the following elements:

- Building Footprint and Rooms:** The main building is a rectangular structure with several rooms labeled, including 'ห้องพัก-A' (Room A), 'ห้องพัก-B' (Room B), 'ห้องครัว' (Kitchen), 'ห้องน้ำ' (Bathroom), 'โถงเดิน' (Corridor), and 'โถงพักผ่อน' (Relaxation area). There are also smaller structures labeled 'อาคารพาณิชย์' (Commercial building) and 'อาคารจอดรถ' (Parking building).
- Elevations and Levels:** Numerous elevations are marked throughout the plan, such as 'ระดับพื้นดิน' (Ground level), 'ระดับน้ำ' (Water level), and 'ระดับอาคาร' (Building level). Specific elevations include 2.0, 1.5, 1.8, 1.0, 0.0, 0.5, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0, 15.5, 16.0, 16.5, 17.0, 17.5, 18.0, 18.5, 19.0, 19.5, 20.0, 20.5, 21.0, 21.5, 22.0, 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5, 32.0, 32.5, 33.0, 33.5, 34.0, 34.5, 35.0, 35.5, 36.0, 36.5, 37.0, 37.5, 38.0, 38.5, 39.0, 39.5, 40.0, 40.5, 41.0, 41.5, 42.0, 42.5, 43.0, 43.5, 44.0, 44.5, 45.0, 45.5, 46.0, 46.5, 47.0, 47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5, 50.0, 50.5, 51.0, 51.5, 52.0, 52.5, 53.0, 53.5, 54.0, 54.5, 55.0, 55.5, 56.0, 56.5, 57.0, 57.5, 58.0, 58.5, 59.0, 59.5, 60.0, 60.5, 61.0, 61.5, 62.0, 62.5, 63.0, 63.5, 64.0, 64.5, 65.0, 65.5, 66.0, 66.5, 67.0, 67.5, 68.0, 68.5, 69.0, 69.5, 70.0, 70.5, 71.0, 71.5, 72.0, 72.5, 73.0, 73.5, 74.0, 74.5, 75.0, 75.5, 76.0, 76.5, 77.0, 77.5, 78.0, 78.5, 79.0, 79.5, 80.0, 80.5, 81.0, 81.5, 82.0, 82.5, 83.0, 83.5, 84.0, 84.5, 85.0, 85.5, 86.0, 86.5, 87.0, 87.5, 88.0, 88.5, 89.0, 89.5, 90.0, 90.5, 91.0, 91.5, 92.0, 92.5, 93.0, 93.5, 94.0, 94.5, 95.0, 95.5, 96.0, 96.5, 97.0, 97.5, 98.0, 98.5, 99.0, 99.5, 100.0, 100.5, 101.0, 101.5, 102.0, 102.5, 103.0, 103.5, 104.0, 104.5, 105.0, 105.5, 106.0, 106.5, 107.0, 107.5, 108.0, 108.5, 109.0, 109.5, 110.0, 110.5, 111.0, 111.5, 112.0, 112.5, 113.0, 113.5, 114.0, 114.5, 115.0, 115.5, 116.0, 116.5, 117.0, 117.5, 118.0, 118.5, 119.0, 119.5, 120.0, 120.5, 121.0, 121.5, 122.0, 122.5, 123.0, 123.5, 124.0, 124.5, 125.0, 125.5, 126.0, 126.5, 127.0, 127.5, 128.0, 128.5, 129.0, 129.5, 130.0, 130.5, 131.0, 131.5, 132.0, 132.5, 133.0, 133.5, 134.0, 134.5, 135.0, 135.5, 136.0, 136.5, 137.0, 137.5, 138.0, 138.5, 139.0, 139.5, 140.0, 140.5, 141.0, 141.5, 142.0, 142.5, 143.0, 143.5, 144.0, 144.5, 145.0, 145.5, 146.0, 146.5, 147.0, 147.5, 148.0, 148.5, 149.0, 149.5, 150.0, 150.5, 151.0, 151.5, 152.0, 152.5, 153.0, 153.5, 154.0, 154.5, 155.0, 155.5, 156.0, 156.5, 157.0, 157.5, 158.0, 158.5, 159.0, 159.5, 160.0, 160.5, 161.0, 161.5, 162.0, 162.5, 163.0, 163.5, 164.0, 164.5, 165.0, 165.5, 166.0, 166.5, 167.0, 167.5, 168.0, 168.5, 169.0, 169.5, 170.0, 170.5, 171.0, 171.5, 172.0, 172.5, 173.0, 173.5, 174.0, 174.5, 175.0, 175.5, 176.0, 176.5, 177.0, 177.5, 178.0, 178.5, 179.0, 179.5, 180.0, 180.5, 181.0, 181.5, 182.0, 182.5, 183.0, 183.5, 184.0, 184.5, 185.0, 185.5, 186.0, 186.5, 187.0, 187.5, 188.0, 188.5, 189.0, 189.5, 190.0, 190.5, 191.0, 191.5, 192.0, 192.5, 193.0, 193.5, 194.0, 194.5, 195.0, 195.5, 196.0, 196.5, 197.0, 197.5, 198.0, 198.5, 199.0, 199.5, 200.0, 200.5, 201.0, 201.5, 202.0, 202.5, 203.0, 203.5, 204.0, 204.5, 205.0, 205.5, 206.0, 206.5, 207.0, 207.5, 208.0, 208.5, 209.0, 209.5, 210.0, 210.5, 211.0, 211.5, 212.0, 212.5, 213.0, 213.5, 214.0, 214.5, 215.0, 215.5, 216.0, 216.5, 217.0, 217.5, 218.0, 218.5, 219.0, 219.5, 220.0, 220.5, 221.0, 221.5, 222.0, 222.5, 223.0, 223.5, 224.0, 224.5, 225.0, 225.5, 226.0, 226.5, 227.0, 227.5, 228.0, 228.5, 229.0, 229.5, 230.0, 230.5, 231.0, 231.5, 232.0, 232.5, 233.0, 233.5, 234.0, 234.5, 235.0, 235.5, 236.0, 236.5, 237.0, 237.5, 238.0, 238.5, 239.0, 239.5, 240.0, 240.5, 241.0, 241.5, 242.0, 242.5, 243.0, 243.5, 244.0, 244.5, 245.0, 245.5, 246.0, 246.5, 247.0, 247.5, 248.0, 248.5, 249.0, 249.5, 250.0, 250.5, 251.0, 251.5, 252.0, 252.5, 253.0, 253.5, 254.0, 254.5, 255.0, 255.5, 256.0, 256.5, 257.0, 257.5, 258.0, 258.5, 259.0, 259.5, 260.0, 260.5, 261.0, 261.5, 262.0, 262.5, 263.0, 263.5, 264.0, 264.5, 265.0, 265.5, 266.0, 266.5, 267.0, 267.5, 268.0, 268.5, 269.0, 269.5, 270.0, 270.5, 271.0, 271.5, 272.0, 272.5, 273.0, 273.5, 274.0, 274.5, 275.0, 275.5, 276.0, 276.5, 277.0, 277.5, 278.0, 278.5, 279.0, 279.5, 280.0, 280.5, 281.0, 281.5, 282.0, 282.5, 283.0, 283.5, 284.0, 284.5, 285.0, 285.5, 286.0, 286.5, 287.0, 287.5, 288.0, 288.5, 289.0, 289.5, 290.0, 290.5,



ช่วงคัดแปลงอาคาร

รูปที่ 4 : แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงดัดแปลงอาคาร

ရက်စွဲ

เจ้าของโครงการ

Osany Kanyo

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

73/74

PROJECT NAME : เดอะ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT)		LOCATION :	OWNER :	TITLE :		
ARCHITECT : นายวิวัฒน์ รัชสิเวศ ส-สถ 2672	ELECTRICAL ENGINEER : นายวราวิชญ์ กันเดช ภพก 39856	ท.เกษตรสิน 2 ถ.ราชวรุณ (พญา-พระตำหนัก) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	นายสงวน ศรีนาคารินทร์		FOR INFORMATION	DATE :
					FOR BIDDING	SCALE :
STRUCTURAL ENGINEER : นายการุญ รัชสิเวศ สข. 3029	SANITARY ENGINEER : นางสาวศศิธร โพธิ์ชัย ภส 3351		REVISION :		FOR PERMISSION	TOTAL DRAWING
					FOR CONSTRUCTION	
					FOR EIA.	DRAWING NO.

- สัญลักษณ์
- ท่อน้ำประปา
 - ท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
 - ท่อน้ำเสียจากห้องพักขยะ
 - ท่อรวบรวมก๊าซมีเทน
 - ท่อน้ำฝน
 - Gutter แบบมีฝาปิด (ฝาปิดคอนกรีตสลับกับตะแกรงเหล็ก)

- จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
- บ่อพักน้ำเสีย/ตรวจคุณภาพน้ำเสีย
 - บ่อพักน้ำทิ้ง/ตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง



แผนผังจุดตรวจคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ

รูปที่ 5 : แผนผังจุดตรวจคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ *[Signature]*
 (นายสงวน ศรีนาคินทร์)
 เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2565 ลงชื่อ *[Signature]*
 (นางสาวรรณา หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



PROJECT NAME : เดอะ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท (THE HIDEAWAY RESORT)		LOCATION : ท.เกษตรสิน2 ถนนราชวรุณ (พญา- พระตำหนัก) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	OWNER : นายสงวน ศรีนาคินทร์	TITLE :		
ARCHITECT : นายวิริม รังสิเวศ ส-สถ. 2672	ELECTRICAL ENGINEER : นายอริชวิทย์ กันเดช ภพก 39856				FOR INFORMATION	DATE :
STRUCTURAL ENGINEER : นายการุญ รังสิเวศ สย. 3029	SANITARY ENGINEER : นางสาวศศิธร โพธิ์ชัย ภส 3351				FOR BIDDING	SCALE :
					FOR PERMISSION	TOTAL DRAWING
					FOR CONSTRUCTION	
		REVISION :		FOR EIA.	DRAWING NO.	