

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA)
(ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)
ของ บริษัท อีสตินี่ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ซอยพรประภาณิมิต 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท อีสตินี่ จำกัด


1/85

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ইস্তินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ইস্তินี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ইস্তินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ইস্তินี จำกัด ที่ตั้งอยู่ที่ซอยพรประภาณิมิต 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพัก 155 ห้อง ห้องอาหาร และห้องประชุม ประกอบด้วยอาคารสูง 7 ชั้น 1 อาคาร อาคารสูง 3 ชั้น 1 อาคาร อาคารชั้นเดียว 27 อาคาร และอาคารพักขยะรวม 1 อาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินพื้นที่ 11-2-39.8 ไร่ หรือ 18,599.20 ตร.ม. จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ইস্তินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ইস্তินี จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาช่วงตัดแปลง และช่วงดำเนินการ	บริษัท ইস্তินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท ইস্তินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท อีสตินี่ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง ในช่วงตัดแปลงที่มีระยะเวลา 3 เดือน คือ ภายในเดือนกรกฎาคม หรือภายในเดือนมกราคม และ 1 ครั้ง/ปี ในช่วงดำเนินการ คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงาน</p> <p>นายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาช่วงตัดแปลง และช่วงดำเนินการ	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ..... *Oran Rong*

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท อีสตินี่ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาช่วงดัดแปลงและช่วงดำเนินการ	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *Sam Rung*

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท อีสตินี่ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) ต้องส่งมอบเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ฉบับสมบูรณ์) และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้โอนยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาช่วงตัดแปลงและช่วงดำเนินการ	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ การดัดแปลงอาคารจะไม่มีกรปรับระดับพื้นที่ ดังนั้นการดัดแปลงอาคารจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	---	---
1.2 ทรัพยากรดิน	- โครงการมีการขุดดินเพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน และก่อสร้างฐานรากอาคารพักขยะรวมและลิฟต์ รองรับผู้พิการฯ ปริมาณ 450 ลบ.ม. ซึ่งจะขน ออกนอกพื้นที่โครงการทั้งหมด และมีปริมาณดิน ถมกลับ 70 ลบ.ม. โดยจะใช้ดินจากภายนอก โครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของดิน ในบริเวณที่มีการปรับถมไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม - ดินบริเวณที่มีการจัดพื้นที่สีเขียวอาจมีความอุดม สมบูรณ์ของดินไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตของต้นไม้	- ปรับปรุงบำรุงดินให้มีแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกบริเวณพื้นที่สีเขียว	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	- การขุดดินอาจก่อให้เกิดการพังทลายของดิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือ เป็นอันตรายต่อชีวิต	- จัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการ พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ.2548 ดังนี้ 1) การขุดหรือเปิดหน้าดินในพื้นที่กว้างให้ ดำเนินการแต่งผนังดินขุดให้มีความลาด เอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดินที่ขุดเปิด เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจาก การถูกรบกวนจากสภาพการทำงานใน หน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำฝน ที่อุ้มไว้ 2) ห้ามดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการ รบกวนสภาพบ่อดินขุดโดยมิได้รับอนุญาต จากวิศวกรผู้ควบคุมงาน และหากมีความ จำเป็นต้องดำเนินการ จะต้องมียุทธศาสตร์ ป้องกันการรบกวนและเสริมความแข็งแรง ของระบบป้องกันดินพังทลายก่อน	- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและระบบป้องกันการ พังทลายของดิน ▪ ความถี่ : ทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานรากของ อาคารพักขยะรวม ถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน และลิฟต์ - ตรวจสอบสภาพดิน และ/หรือน้ำในหลุมหรือบ่อบ่ขุด ▪ ความถี่ : ทุกวันในช่วงฤดูฝนตลอดช่วงก่อสร้าง ฐานรากของอาคารพักขยะรวม ถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน และลิฟต์

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইস্তินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



(Handwritten signature)

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইস্তินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *(Handwritten signature)*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		3) ห้ามกองวัสดุ จอตรลบบรรทุก หรือกระทำ การใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบๆ ปากบ่อเปิด เพราะจะเป็นผลให้ดินปากบ่อ พังทลายได้ 4) ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อดินที่ เปิด โดยให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่า ระยะแขนของรถขุดดิน 5) การกองดินที่ต้องทิ้งไว้นาน (เกินกว่า 3 วัน) ต้องดำเนินการปรับแต่งกองดินให้มีความ ลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อ ไม่ให้เกิดการพังทลายเนื่องจากการถูก รบกวนจากสภาพการทำงาน หรือจากการ รับน้ำหนักของน้ำฝนที่อุ้มไว้ 6) การกองดินที่สูงเกินกว่า 2 ม. ในพื้นที่ต้อง ทำการขออนุญาตวิศวกรผู้ควบคุมงานโดย ต้องทำการตรวจสอบสภาพและคุณลักษณะของ พื้นที่ที่จะกองดินนั้นว่าสามารถรับน้ำหนัก ดินที่จะกองได้หรือไม่	

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ

Orany Kongsakul

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		7) ในช่วงที่มีฝนตก ต้องมีการขุดร่องน้ำดักโดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุด เพื่อเบี่ยงน้ำนองออกจากพื้นที่ขุด และในหลุมหรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้ำออกจากหลุมหรือบ่ออย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดิน	
1.3 คุณภาพอากาศ - ผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลง	- กิจกรรมการดัดแปลงของโครงการจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - จากการประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการดัดแปลงโครงการ พบว่าชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง	- จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว - จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา	- ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ <ul style="list-style-type: none"> ■ จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ ■ ดัชนีตรวจวัด : TSP, PM-10 และ CO ■ ความถี่ : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการดัดแปลง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



(Handwritten signature)

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ *(Handwritten signature)*

(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসท์ดีนี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>- ผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลง (ต่อ)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีแนวรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นรั้วคอนกรีตและไม้ระแนงสูง 2 ม. - จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด - การกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่ที่ใช้พลาสติกหรือผ้าใบคลุมให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดภายในบริเวณที่ทำการดัดแปลง รวมทั้งถนนภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน และให้พรมน้ำบริเวณที่จะกวาดให้ขึ้น ก่อนทำการเก็บกวาดทุกครั้ง - ห้ามเผาขยะและเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইস্টดีนี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইস্টดีนี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ *Prang Keap*.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>- ผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่สองข้างทางของเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ</p>	<p>- คลุมวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างในกระบะรถบรรทุก ด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการหกหล่นและฟุ้งกระจายบนเส้นทางสัญจร</p> <p>- มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และรถทุกคันต้องล้างล้อก่อนออกนอกโครงการ</p> <p>- ถ้ามีเศษวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย และดิน ตกหรือหกหล่นบนถนนสาธารณะให้ส่งคนงานไปทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า</p> <p>- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย</p>	---
<p>1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน</p> <p>1) เสียง</p> <p>- ผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลง</p>	<p>- กิจกรรมการดัดแปลง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง</p>	<p>- โครงการมีแนวรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นรั้วคอนกรีตและไม่ระแนงสูง 2 ม. ซึ่งรั้วดังกล่าวจะเป็นกำแพงกันเสียงและลดระดับเสียงที่จะออกสู่ภายนอก</p>	<p>- ตรวจสอบวัดเสียงภายในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ ▪ ดัชนีตรวจวัด : L_{eq} (24 ชม.), L_{max}, L_{90} และการคำนวณเสียงรบกวน ▪ ความถี่ : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการดัดแปลง



ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0-3840 5201-3

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงตัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) เสียง</p> <p>- ผลกระทบจากกิจกรรมการตัดแปลง (ต่อ)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดแปลงที่มีระดับเสียงต่ำ - กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีเสียงดังรบกวนในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ และไม่ดำเนินกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 17.00 - 08.00 น. ของวันถัดไป อันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของประชาชน และมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในกรณีที่อาจมีการทำงานล่วงเวลาของกิจกรรมต่อเนื่องที่จำเป็นต้องดำเนินต่อให้แล้วเสร็จ เช่น การเทปูน เป็นต้น - หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของลงมาจากที่สูง หากจำเป็นต้องจัดให้มีวัสดุรองรับ เพื่อลดเสียงดังจากการตกกระทบพื้น 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *Orany Kump.*

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง - ผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลง (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด - จัดพื้นที่เฉพาะซึ่งเป็นห้อง/กันพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน เช่น การตัด การเจียร เป็นต้น และจัดให้คนงานที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่เหมาะสม - อุปกรณ์ และ/หรือเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวจะต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่องระหว่างการพัก - บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน 	
- ผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- การขนส่งวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย/ประกอบการที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทางรถวิ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ - ห้ามรถบรรทุกเบิ้ลเครื่องและกดแตรโดยไม่จำเป็น - ไม่ติดเครื่องยนต์ยานพาหนะทิ้งไว้ขณะจอดรอหรือขนของขึ้น-ลง 	---



ผู้รับผิดชอบ: นาย อิศริณี จำกัด โทรศัทพ์ : 0 3840 5201-8

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงตัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ) - ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง	- คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน อาจทำให้ระบบการได้ยินเสียหาย	- จัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียง เช่น Ear Muff ให้กับคนงานที่ทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังสวมใส่	---
2) การสั่นสะเทือน - ผลกระทบจากกิจกรรมการตัดแปลง	- การก่อสร้างฐานรากถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน อาคารพักขยะรวม และลิฟต์ อาจก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง	- ใช้เสาเข็มแบบเจาะสำหรับงานฐานราก - ก่อนเริ่มการตัดแปลงอาคาร เจ้าของโครงการ บริษัท ประกันภัยของโครงการ และ/หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารข้างเคียงและ/หรือบริษัทประกันภัยของอาคารข้างเคียงจะทำการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกัน รวมทั้งถ่ายรูป/วิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานของสภาพอาคารก่อนมีการตัดแปลงอาคาร - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับที่ชั้น 1 ของอาคาร C - ในกรณีที่พบว่าระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงให้ดำเนินการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง และ/หรือหามาตรการลดระดับความสั่นสะเทือน	- ตรวจสอบวัดความสั่นสะเทือน - จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ - ดัชนีตรวจวัด : ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity ; PPV) - ความถี่ : ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) การสิ้นเสเทือน</p> <p>- ผลกระทบจากกิจกรรมการดัดแปลง (ต่อ)</p>		<p>- ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียงเกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสิ้นเสเทือนจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร จักต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยทันที กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้เสียหาย และตัวแทนเทศบาลเมืองหนองปรือ</p> <p>- หาข้อยุติร่วมกันโดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายตลอดระยะเวลาการดัดแปลงอาคาร</p>	
<p>- ผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>- ความสิ้นเสเทือนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจสร้างความเดือดร้อน รำคาญ และ/หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในบริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่งและที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ติดกับพื้นที่โครงการ</p>	<p>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียง และไม่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด (15 และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ตามลำดับ)</p>	<p>---</p>

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ইসต์ดีนี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- ในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการมีคลองมาบยายเลีย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน และที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 3.9 กม. และน้ำเสียจากกิจกรรมการดัดแปลงจะรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ และน้ำทิ้งจะระบายออกสู่อ่าวรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งจะไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อน้ำผิวดินและน้ำทะเล	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (หน้า 18/85) อย่างเคร่งครัด	---
2) น้ำใต้ดิน	- น้ำใช้ของโครงการได้มาจากน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยไม่มีการสูบน้ำบาดาลมาใช้ และน้ำทิ้งจากถังบำบัดฯ จะระบายออกสู่อ่าวระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ และไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน	---	---

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ইসต์ดีนี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3




กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ดีนี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและ พาณิชยกรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามมีเต้านกและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งทนต่อการรบกวน ส่วนต้นไม้เป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อความร่มรื่นสวยงาม และไม่ผล ดังนั้นการดัดแปลงอาคารของโครงการจะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ของพื้นที่	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- ความต้องการใช้น้ำรวม 1.90 ลบ.ม./วัน การใช้น้ำ อย่างไม่ประหยัด และการรั่วไหลของก๊อกน้ำ และ/หรือท่อน้ำจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- รมรงค์และกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้น้ำ - จัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์การก่อสร้างซึ่งจะ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ - ในกรณีพบการรั่วไหลของก๊อกน้ำ และ/หรือท่อน้ำ ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่มีชักช้า	- ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกน้ำ และ/หรือท่อน้ำ ▪ จุดตรวจสอบ : ท่อน้ำประปาและก๊อกน้ำ ▪ ดัชนีตรวจวัด : การรั่วซึมและการชำรุด ▪ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইস্তিনি จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইস্তিনি จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ *Prany Kooap.*

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ดีนี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงตัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด ประมาณ 0.30 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากห้องส้วม 0.60 ลบ.ม./วัน ที่ไม่ถูกหลักสุขอนามัยอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายใน โครงการและบริเวณข้างเคียง และเกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของคนงานและประชาชนในบริเวณ ข้างเคียง	- จัดให้คนงานใช้ห้องส้วมบริเวณชั้น 1 ที่มีอยู่เดิม โดยน้ำเสียจากห้องส้วมจะรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัด น้ำเสีย และน้ำทิ้งระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะหน้าโครงการซึ่งจะไปเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียรวมของวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา - จัดให้มิคนงานรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดห้อง ส้วมเป็นประจำทุกวัน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง <ul style="list-style-type: none"> ■ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ■ ดัชนีตรวจวัด : pH, BOD, SS, TKN, Settleable Solids, TDS, Oil & Grease และ Sulfide ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาตัดแปลง
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- การตัดแปลงอาคารในช่วงฤดูฝนอาจมีเศษวัสดุ จากการรื้อถอน/ตัดแปลงอาคารไหลเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ ก่อให้เกิด การอุดตันและส่งผลกระทบต่อระบายน้ำของ ชุมชนโดยรอบ	- บนพื้นที่โครงการมีระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. Slope 1:100 พร้อม บ่อพัก และบ่อหน่วงน้ำ ก่อนระบายออกสู่ท่อ ระบายน้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ - ให้คนงานทำการเก็บกวาดเศษวัสดุก่อสร้างเป็น ประจำทุกวันก่อนเลิกงาน - เก็บกองวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและ จัดให้มีการคลุมด้วยผ้าใบ/พลาสติกป้องกันการ ชะล้างของฝน - ทำความสะอาดเก็บขยะที่บ่อพักสุดท้ายเป็น ประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินในท่อระบายน้ำ บ่อพัก และบ่อหน่วงน้ำ <ul style="list-style-type: none"> ■ จุดตรวจสอบ : ท่อระบายน้ำ บ่อพัก และบ่อ หน่วงน้ำ ■ ดัชนีตรวจสอบ : ปริมาณตะกอนดิน ■ ความถี่ : เดือนละครั้ง และหลังฝนตกหนัก ทุกครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইস্তดีนี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইস্তดีนี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงตัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	<p>- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงตัดแปลงของโครงการประกอบด้วย เศษวัสดุจากการรื้อถอนซึ่งมีปริมาณ 1.89 ลบ.ม./วัน เศษวัสดุที่เกิดจากการตัดแปลง คาดว่าจะมีปริมาณ 0.08 ลบ.ม./วัน และขยะมูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงานก่อสร้างปริมาณ 0.06 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและชุมชนข้างเคียง</p>	<p>- ขยะจากกิจกรรมการตัดแปลงจะมีการคัดแยกตามประเภทขยะ โดยขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถังสี เศษเหล็ก เป็นต้น จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ส่วนเศษอิฐ และเศษปูน จะนำไปเก็บกองให้เป็นสัดส่วน และเมื่อมีปริมาณมากพอจะนำไปกำจัดโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นำไปถมบ่อดินบริเวณรอบนอกของเมืองพัทยา เป็นต้น</p> <p>- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร พร้อมข้อความระบุประเภทขยะด้านข้างถัง วางไว้ในบริเวณหน้างานจำนวน 4 ถัง (ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) และกำชับให้พนักงานแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ</p> <p>- ในกรณีที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 โครงการจะจัดให้มีถังขยะติดเชื้อสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยในพื้นที่โครงการและบ้านพักพนักงาน โดยจะใช้ถังขยะสีแดง มีฝาปิดมิดชิด และมีตัวหนังสือระบุประเภทของขยะติดเชื้อให้เห็นชัดเจนที่ด้านหน้าถัง</p>	<p>- ตรวจสอบความเพียงพอและความสามารถในการใช้งานของถังขยะ</p> <p>■ ความถี่ : ทุกวัน</p>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসท์ดีนี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานรวบรวมขยะติดเชื้ไว้ในถุง ขยะ 2 ชั้น โดยถุงขยะชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้ จะต้องเทราดด้วยสารฆ่าเชื้ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์) โดยเท ราดลงไปในถุงเพื่อทำลายเชื้ จากนั้นมัดปากถุง ด้วยเชือกให้มิดชิดแล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้ บริเวณปากถุง แล้วมัดปากถุงชั้นนอกให้มิดชิด และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อีกครั้ง จากนั้นตั้งถุงขยะออกจากถังแล้วนำไปพักเก็บรอ การนำไปกำจัดรวมกับขยะทั่วไป - จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ขยะล้นถัง ใน กรณีที่ไม่เพียงพอให้จัดหาเพิ่มเติม - ล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอป้องกันการเกิดกลิ่น - ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ - ออกกฎระเบียบห้ามคนงานทิ้งขยะนอกถังขยะ และนอกพื้นที่โครงการ 	

ผู้รับตรวจสอบ : บริษัท อีสดีนี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสดีนี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ *Oran Keap*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมขยะโดยมีการแยกประเภทขยะ ณ แหล่งกำเนิด และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองหนองปรือเวลามารับขนขยะไปทำการกำจัด - ติดต่อประสานงานกับรถเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองหนองปรือให้เข้ามาจัดเก็บขยะไปกำจัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 	
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงดัดแปลงอาคารมีค่าน้อยมากและใช้ไฟฟ้าจากโครงการที่ได้มีการเชื่อมต่ออยู่แล้ว - การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และเสียหายต่อทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของคนงานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไฟฟาลัดวงจร - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะสายไฟและปลั๊กเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งาน 	---
3.6 การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณการจราจรในช่วงดัดแปลงสูงสุด 2 PCU/ชม. ซึ่งทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนพรประภาณิมิตซอยพรประภาณิมิต 7 และถนนมาบสอง-ค้ายมวยเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่สภาพความคล่องตัวของจราจรของถนนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังมีความคล่องตัวอยู่ในระดับพอใช้-ดีมากเช่นเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการ และต้องไม่บรรทุกเกินอัตราการใช้บรรทุกที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการคลุมกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีผ้าใบหรือวัสดุคลุมกระบะรถบรรทุก ■ ความถี่ : ทุกวัน



ผู้รับอนุญาต บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840-5201-3

(Handwritten signature)

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ *(Handwritten signature)*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวันนอกช่วงเวลาเร่งด่วนหรือตามข้อบังคับของเจ้าพนักงานท้องถิ่น - จัดให้มีจุดล้างล้อยานพาหนะทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันดินติดล้อรถไปหกหล่นบนถนนสาธารณะ - ในกรณีมีเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ ให้จัดส่งคนงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ - ห้ามเก็บกองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและจอดรถบนพื้นที่สาธารณะ - จัดให้มีคนงานดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถหรือเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะด้านหน้าพื้นที่โครงการ ■ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการมี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอ บางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 ▪ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 ▪ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการดัดแปลงอาคารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 	---
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1) สภาพเศรษฐกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดัดแปลงอาคารของโครงการก่อให้เกิดผลต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ จากการจ้างงาน การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคของแรงงาน และการซื้อขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาจ้างคนในพื้นที่ก่อนคนนอกพื้นที่ 	---



ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0-3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงตัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางบวก ในด้านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจ/ธุรกิจดีขึ้น แต่มีข้อห่วงกังวลในด้านคุณภาพอากาศ เสียง การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และการจราจร	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในสถานที่ชุมชนห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด - ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 1 ม. แสดงชื่อประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดแปลง พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการตัดแปลง หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการตัดแปลง และเลขหนังสือที่เห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับที่ชั้น 1 ของอาคาร C (Podium) - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการตัดแปลงอาคารของโครงการ จักต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม 	—



ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ইসต์ดีนี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงตัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้เสียหาย และตัวแทนเทศบาลเมืองหนองปรือ ในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน - บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องมีประวัติและภาพถ่ายพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา - ติดประกาศ กฏระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การรुक้าเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง การดื่มสุราและส่งเสียงดัง การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของยานพาหนะ เป็นต้น - หัวหน้าคนงานต้องดูแลและควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด และห้ามคนงานรุก้าเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ดีนี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



(Handwritten signature)

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ดีนี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *(Handwritten signature)*

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>2) สภาพสังคม (ต่อ)</p>	<p>- บ้านพักคนงานก่อสร้างที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม</p>	<p>- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างที่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกต้องลักษณะ โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัย สำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง</p> <p>- จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่ที่พักคนงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของยานพาหนะ การส่งเสียงดังในเวลากลางคืน การลักขโมย และการรुक้าเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง เป็นต้น</p> <p>- จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้าง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พักอย่างเคร่งครัด</p> <p>- บ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราวภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารและระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งทำการเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและเชื้อโรคที่เป็นพาหะนำโรค และทำการปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม</p>	<p>—</p>



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- การที่มีคนงานก่อสร้างที่มีจำนวนสูงสุด 20 คน เข้ามาทำงานในพื้นที่ การเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บป่วย และ/หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการทำงานจะก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษาคนไข้/คนเจ็บของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	- ผู้รับเหมาจัดให้คนงานก่อสร้างทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ - มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ชั้น 1 ของอาคาร C - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) และหมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ทำงานไว้ในสำนักงานสนาม - กรณีคนงานต่างชาติให้รับเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งได้มีการตรวจสอบสุขภาพแล้วในขั้นตอนการขออนุญาต และในกรณีที่พบว่าคนงานมีโรคติดต่อให้ดูแลให้คนงานได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งพบแพทย์ตามนัด	—
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- โรคอุจจาระร่วง หรือโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สาเหตุจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ จากการรับประทานอาหารและ/หรือน้ำที่ปนเปื้อนอันตรายจากโรคอุจจาระร่วงทำให้ร่างกายขาดน้ำ และเกลือแร่ไปพร้อมกับการถ่ายอุจจาระจำนวนมาก จนอาจทำให้ช็อก หมดสติ และถึงแก่ความตายได้ โดยเฉพาะในเด็ก	- ดูแลพื้นที่โครงการให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วงกับคนงานก่อสร้าง - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือสัมผัสกับอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำหรือจับสิ่งสกปรกอื่นๆ	—



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	<p>- โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อเรบีส (Rabies) จากไวรัสที่มีสาเหตุมาจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัดหรือข่วนโดยเฉพาะสุนัข มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ทั้งนี้ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รักษาความสะอาดบริเวณที่มีการเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการล้างมือให้สะอาดขณะเตรียมอาหาร - เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด สุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน - ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารและตักอาหาร - ในกรณีที่คนงานมีอาการอุจจาระร่วงให้แยกตัวผู้ป่วยนำส่งแพทย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุและดำเนินการควบคุมโรคต่อไป - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากับคนงาน - ควบคุมดูแลให้สุนัขที่คนงานเลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำตามกำหนด - ดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัดบนพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน รวมทั้งห้ามคนงานให้อาหารแก่สุนัขจรจัด - ในกรณีที่มิถูกสุนัขกัด ให้รีบล้างแผลโดยเร็วด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน 	—



ผู้รับผิดชอบ: นาย อธิวัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *Orany Keap*

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	<p>- โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (dengue) ที่แพร่เข้าสู่ร่างกายจากการกัดของยุงลาย โรคนี้พบประปรายตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) ที่มีฝนตกชุก และมีแอ่งน้ำท่วมขัง รวมทั้งน้ำนิ่งที่ขังอยู่ในคูน้ำ ภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่ง กระจับปกระจับ ยางรถยนต์ หรือกระถาง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อากาศของไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากจนถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันเวลาที่</p>	<p>- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อและวิธีป้องกัน</p> <p>- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น คว้า ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่</p> <p>- ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ให้สนิท</p> <p>- ทำความสะอาดคู/รางระบายน้ำฝนไม่ให้มีน้ำขัง</p> <p>- นำปลาเลี้ยงในคูน้ำเพื่อให้กินลูกน้ำยุง</p> <p>- แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีอาการระบาดของยุงในชุมชน</p> <p>- กำหนดให้คนงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขายาว ฉีดสเปรย์หรือทายากันยุง และนอนในมุ้ง</p> <p>- ถ้าคนงานมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดหัว หรือมีผื่นแดงหรือห่อเลือด ให้รีบนำไปพบแพทย์ทันที</p>	<p>1) หัวหน้าคนงานควบคุมให้มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ พื้นที่ตรวจสอบ : พื้นที่โครงการ ▪ ความถี่ : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดัดแปลง <p>2) จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง/สารเคมีกำจัดยุง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ พื้นที่ : พื้นที่โครงการ ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดัดแปลง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইস্তินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইস্তินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *Jany Kemp*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	<p>- โรคโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่อุบัติใหม่ อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนสามารถรักษาให้หายได้โดยตรง และหากมีอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านทางละอองของเหลว (droplet) จากปากและจมูก โดยติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่ แล้วเอามือมาสัมผัสหน้าทำให้เชื้อเข้าตา หรือทางเดินหายใจ</p>	<p>- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคนงานก่อสร้างและบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ หากพบว่ามีเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที ในกรณีที่ไม่ดีขึ้นรีบเดินทางไปพบแพทย์ภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย</p> <p>- จัดให้คนงานได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด</p> <p>- จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือให้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออกของพื้นที่โครงการ และบริเวณที่พักผ่อนคนงานก่อสร้าง</p> <p>- กำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 ม. ในระหว่างปฏิบัติงาน หรือทำกิจกรรมใดๆ</p> <p>- จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ</p>	<p>- หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของคนงาน (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ พื้นที่ตรวจสอบ : ทางเข้าพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน ▪ ดัชนีตรวจวัด : อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5°C ▪ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ :  โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

กัณยาน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยาน 2565 ลงชื่อ..... 

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	<p>- บ้านพักคนงานที่อยู่นอกพื้นที่โครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงถ้าไม่มีการจัดการที่ถูกต้องสุขอนามัย</p>	<p>- ดูแลความสะอาดห้องส้วม พื้นที่พักผ่อนคนงานก่อสร้างหรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้ร่วมกัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับสวิตซ์ไฟ เป็นต้น รวมทั้งดูแลให้มีการระบายอากาศที่ดี</p> <p>- คนงานก่อสร้างและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่โครงการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา</p> <p>- งดการสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ รวมถึงงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค</p> <p>- ในกรณีที่เป็นบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว ภายหลังการดัดแปลงโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรื้อถอนอาคารและระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม</p>	-

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



(Handwritten signature)

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *(Handwritten signature)*

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ดีนี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและเสียหายต่อทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นรั้วคอนกรีตและไม้ระแนงสูง 2 ม. - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติที่คนงานอ่านเข้าใจ เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแล - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง หรือที่ครอบหูลดเสียง ให้กับคนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - กำชับให้คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนแต่งกายรัดกุม และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต้องให้วิศวกรพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ก่อนลงมือก่อสร้างทุกครั้ง - จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งในกรณีฉุกเฉินจะสามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> 1) จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้างในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความถี่ : ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดัดแปลง 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับใช้งานอยู่เป็นประจำ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดตรวจสอบ : ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน ▪ ดัชนีตรวจสอบ : ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดัดแปลง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইস্তดีনী จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইস্তดีনী จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ดีนี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงตัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้มงวดในการใช้และจัดเก็บสารไวไฟ การเชื่อมและตัดเหล็กของคณงาน การต่อสายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ก่อนทำงานที่มีประกายไฟ เช่น การเชื่อม/การตัดเหล็ก และการเจียร ให้ตรวจสอบไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟง่ายและสารไวไฟในบริเวณที่ทำงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งจอตกรถในพื้นที่สาธารณะ - มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ชั้น 1 ของอาคาร C - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) และหมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ทำงานไว้ในสำนักงานสนาม และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์โดยเร็วตลอดเวลาทำงาน 	

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ইসต์ดีนี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ดีนี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ..... *Orany Kump.*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ดีนี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงตัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ก่อนเริ่มดำเนินการตัดแปลงอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โครงการต้องดำเนินการแจ้งศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองหนองปรือและ สถานีตำรวจภูธรหนองปรือให้ทราบถึงการตัดแปลง อาคารของโครงการ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบการจัดการในการดูแลด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	
4.4 คุณทริยภาพ	- การตัดแปลงของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในช่วงตัดแปลง ของโครงการเท่านั้น	- ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรวมทั้งจอด ยานพาหนะในพื้นที่สาธารณะ - ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่โครงการและเก็บ กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ดีนี จำกัด โทรศัพท์ 0 3840 5201-3

หมายเหตุ : * โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงตัดแปลงต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง คือ ภายในเดือน
กรกฎาคมหรือภายในเดือนมกราคม

** โครงการต้องจัดให้มีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลาเพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ



(Handwritten signature)

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ดีนี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *(Handwritten signature)*



(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การเปิดดำเนินการเป็นโรงแรม ซึ่งให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมของโครงการ ไม่มี กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ประเทศของพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ	- ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบายมล สารที่ประกอบด้วย TSP, PM-10 และ CO ใน ปริมาณ 1.07×10^4 , 1.07×10^4 และ 1.82×10^4 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ ออกสู่บรรยากาศ ซึ่งไม่ทำ ให้คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลง ไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ	- มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะ ไม้ยืนต้น ซึ่งสามารถตรึง CO ₂ ได้ไม่น้อยกว่า 927 กรัม/ชม. ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง - ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ” และ “ห้ามเบิ้ลเครื่องยนต์ในพื้นที่จอดรอ” บริเวณที่ จอดรอ รวมทั้งกำชับให้ ปลูก, ควบคุมดูแลอย่าง เคร่งครัด - จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ จอดรอและถนนภายในโครงการเพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการให้ เจริญเติบโตได้ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการลด มลสารต่างๆ	—

ผู้รับผิดชอบ บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ *Oran Kanyo*



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	- กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การให้บริการห้องพักค้างคืน ซึ่งต้องการความเงียบสงบ ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน สำหรับห้องอาหารและห้องประชุมอาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง แต่เสียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่จัดกิจกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ภายในตัวอาคาร ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณข้างเคียง	- ไม่จัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวนภายนอกอาคารในช่วงเวลากลางคืน - ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน และสร้างความรำคาญให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน	---
1.4 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- ในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ มีคลองมาบยายเลีย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน และที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 3.9 กม. สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองเติมอากาศ และน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ และไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำผิวดินและน้ำทะเล	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (หน้า 39/86 ถึงหน้า 41/86) อย่างเคร่งครัด	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



(Handwritten signature)

กัณยาน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยาน 2565 ลงชื่อ *(Handwritten signature)*

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพิทยา ไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในกิจกรรมของโครงการ สำหรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองเติมอากาศ และน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ หน้าโครงการ ไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพิทยา ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำของน้ำใต้ดิน	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (หน้า 39/85 ถึงหน้า 41/85) อย่างเคร่งครัด	---
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและพาณิชย์กรรม ซึ่งจัดเป็นระบบนิเวศสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตามธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่นกและสัตว์เลี้ยงลูกขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งสัตว์ดังกล่าวทนต่อการรบกวนและปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่วนต้นไม้เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความร่มรื่น สวยงาม และไม้ผล ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาตามธรรมชาติของพื้นที่	---	---



ผู้รับผิดชอบ (บริษัท) ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p>	<p>- โครงการจะใช้น้ำปริมาณ 146 ลบ.ม./วัน การใช้น้ำ อย่างไม่ประหยัด และการรั่วไหลของท่อน้ำและ ก๊อกน้ำ รวมทั้งการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้จะเป็นการ สิ้นเปลืองทรัพยากร</p> <p>- การเปิดน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของ โครงการ ทำให้แรงดันน้ำในท่อประปาของ กปภ. ลดลง เป็นผลให้น้ำประปาในบริเวณ ข้างเคียงไหลอ่อนหรือไม่ไหล</p>	<p>- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ถ้า พบว่ามีอาการรั่วไหล ให้ดำเนินการซ่อมแซมและ แก้ไขโดยเร็ว</p> <p>- โครงการมีปริมาณน้ำสำรองใช้ 234 ลบ.ม. ซึ่งในกรณีที่ระบบจ่ายน้ำของ กปภ. ชัดข้อง โครงการจะมีน้ำใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 วัน</p> <p>- ในกรณีที่บริเวณโดยรอบโครงการมีปัญหาความ ดันน้ำในท่อประปาดำ กำหนดให้ปิดวาล์ว น้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการ ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (06.00-09.00 น. และ 17.00-20.00 น.) และ เปิดวาล์วให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของ โครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของ ชุมชนต่ำ (9.00 น.-17.00 น. และ 20.00-06.00 น.) เพื่อป้องกันปัญหาน้ำประปาของอาคารที่อยู่ใน พื้นที่ข้างเคียงไหลอ่อน</p> <p>- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แขกที่เข้าพักและ พนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p>(1) ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกน้ำและระบบท่อน้ำประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดตรวจสอบ : ระบบน้ำประปา ▪ ดัชนีตรวจสอบ : การรั่วไหลหรือชำรุด ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับทำรายงาน : บริษัท ইস্তินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- คลอรีนในน้ำประปาเกิดกร่อนคอนกรีตที่เป็นผนัง ด้านในของถังเก็บน้ำใช้ ค.ส.ล.	- ใช้น้ำสติกกันซึมชนิด Water Based Epoxy ทา เคลือบภายในถังเก็บน้ำใช้ ค.ส.ล. เพื่อป้องกันการ กัดกร่อนซีเมนต์ของคลอรีนในน้ำประปา	—
	- น้ำใช้ที่ไม่สะอาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ ผู้ใช้น้ำ	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บ น้ำใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	(2) ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บ น้ำใช้ ▪ ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- น้ำเสียปริมาณ 106 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่ เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ของโครงการและบริเวณข้างเคียง - การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ ลดลง และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน โครงการและบริเวณข้างเคียง	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียชนิดแอร์โร-กรองเติม อากาศขนาดความจุสามารถ 75, 60 และ 45 ลบ.ม./วัน ดังรูปที่ 1 แผนผังระบบรวบรวมน้ำเสีย ของโครงการ และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง เป็นประจำทุกเดือน ในกรณีพบว่าประสิทธิภาพ ของระบบฯ ไม่ได้ตามที่ออกแบบให้ดำเนินการหา สาเหตุและทำการแก้ไขปัญหา - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับถังบำบัดน้ำเสียแยก ต่างหาก เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ ประสิทธิภาพของระบบฯ	1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด น้ำเสีย ▪ จุดตรวจวัด : บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบ บำบัดน้ำเสียทั้ง 3 ชุด ▪ ดัชนีตรวจวัด : BOD ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน 2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ของระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 ชุด ▪ ดัชนีตรวจวัด : - pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, TKN, Oil & Grease และ Sulfide ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน



ผู้รับผิดชอบ: นาย อธิวัฒน์ ตรีคำพท์ : 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานเทศาอาหารที่ตะแกรงดักเศษอาหารในอ่างล้างจานเป็นประจำทุกครึ่ง และดักช้อนกากไขมันเป็นประจำทุก 3-5 วัน ใส่ถุงขยะสีดำมัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำไปพักเก็บไว้ที่ถังขยะคอนเทนเนอร์สำหรับขยะย่อยสลาย เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดต่อไป - ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเทศบาลฯ เข้ามาสูบล้างจากส่วนแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสียทุก 13 วัน หรือตามความเหมาะสม 	<p>3) การสูบล้างจัดตะกอน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดสูบล้างตะกอน : ส่วนแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ▪ ดัชนีตรวจวัด : ปริมาณตะกอน ▪ ความถี่ : ทุก 13 วัน หรือตามความเหมาะสม
	<ul style="list-style-type: none"> - การบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียมายังบ่อดินสำหรับบำบัดก๊าซมีเทน และเติมปุ๋ยหมักที่บ่อดินปีละครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซมีเทน 	<p>—</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่ต้องดำเนินการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการทำงานที่กรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานที่กรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกที่กรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดเก็บสถิติรวมทั้งข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น ▪ ความถี่ : ทุกวัน สำหรับสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1




ผู้รับผิดชอบ บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ - 0 8840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ 

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลเมืองหนองปรือ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน สำหรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนตามแบบ ทส.2
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- การระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 18.8 ลบ.ม. ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำส่วนเกินปริมาณ 2.72 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพัก และบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินในท่อระบายน้ำ บ่อพัก และบ่อหน่วงน้ำ ▪ จุดตรวจสอบ : ท่อระบายน้ำ บ่อพัก และบ่อหน่วงน้ำ ▪ ดัชนีตรวจวัด : ปริมาณตะกอนดิน ▪ ความถี่ : ปีละครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยปริมาณ 410 กก./วัน หรือ 1.68 ลบ.ม./วัน ที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่ข้างเคียง เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีอาคารพักขยะรวม ภายในแบ่งออกเป็นห้องพักขยะทั่วไป ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย และด้านข้างอาคารพักขยะรวมจะมีลานพักถังขยะคอนเทนเนอร์สำหรับขยะย่อยสลาย โดยห้องพักขยะ/ถังขยะคอนเทนเนอร์จะสามารถรองรับขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะย่อยสลายได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน และรองรับขยะอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 40 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ และความสะอาดของถังขยะและห้องพักขยะ ▪ จุดตรวจสอบ : ถังขยะและห้องพักขยะ ▪ ดัชนีตรวจวัด : ความเพียงพอและความสะอาดของถังขยะและห้องพักขยะ ▪ ความถี่ : ทุกวัน



ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะ โดยใช้ สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีส้ม สำหรับถังขยะ ย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามลำดับ ด้านหน้าถังมีข้อความระบุชนิดขยะให้ เห็นชัดเจน และสวมถุงพลาสติกชนิดหนาไว้ภายใน ถังขยะทุกถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ ตามความ เหมาะสม - ในกรณีที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 โครงการ จะจัดให้มีถังขยะติดเชื้อสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย ในพื้นที่โครงการ โดยจะใช้ถังขยะสีแดง มีฝาปิด มิดชิด และมีตัวหนังสือระบุประเภทของขยะติดเชื้อ ให้เห็นชัดเจนที่ด้านหน้าถัง - กำหนดให้พนักงานรวบรวมขยะติดเชื้อไว้ในถุง ขยะ 2 ชั้น โดยในถังขยะติดเชื้อให้ใส่ถุงขยะซ้อน 2 ชั้น ถุงขยะชั้นในที่บรรจุขยะติดเชื้อจะต้องเท ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์) โดยเทราดลงใน ถุงเพื่อทำลายเชื้อ จากนั้นมัดปากถุงด้วยเชือกให้ มิดชิดแล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง แล้วมัดปากถุงชั้นนอกให้มิดชิด และฉีดพ่น บริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง ก่อนจะดึง ขยะออกจากถังแล้วนำไปทำการเก็บขนไปทำการ กำจัดรวมกับขยะทั่วไปที่อาคารพักขยะรวม 	



ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840-5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *Oron Karp.*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - อบรมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะแยกตามประเภทของขยะ - ให้นักงนทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะแยกตามประเภทจากถังขยะที่จัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ไปพักเก็บที่อาคารพักขยะรวมเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 หรือ 2 ครั้งตามความเหมาะสม - การเก็บขยะจากถังขยะให้ใช้วิธีดึงถุงพลาสติกจากถังขยะออกมามัดปากถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันขยะหกรั่ว แล้วนำถุงพลาสติกไปใหม่ไปใส่แทนถุงเดิม - ขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง และให้ใช้ถุงขยะชนิดหนา - เศษอาหาร เศษผักและผลไม้จากห้องครัวและห้องอาหารจะเก็บรวบรวมไว้ และจะมีเอกชนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เข้ามารับไปเป็นอาหารสัตว์ทุกวัน - ประสานกับรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองหนองปรือให้เข้ามาจัดเก็บขยะย่อยสลายและขยะทั่วไปไปกำจัดเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง - ขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าทุก 5 วัน หรือตามความเหมาะสม 	



ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีสต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ขยะอันตรายให้ประสานกับรถเก็บขนขยะอันตราย เอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้กำจัดขยะอันตรายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองหนองปรือเข้ามาจัดเก็บทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับรถขยะตลอดระยะเวลาเก็บขนขยะของโครงการ - ให้พนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ/ลานพักถังขยะคอนเทนเนอร์ และถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ - จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดที่ห้องพักขยะ/ลานพักถังขยะคอนเทนเนอร์เข้าสู่ถึงบำบัดน้ำเสียของโครงการ 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางการสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักวิชาการ - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลและตัดแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้นเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งไม้ยื่นเข้าใกล้หม้อแปลงไฟฟ้า - จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ แยกที่เข้าพัก และพนักงาน ดังนี้ <p>1) มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การออกแบบ <ul style="list-style-type: none"> ● เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า ถังกักน้ำ ผักบัว เป็นต้น ▪ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน <p>(1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน และต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ดังนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพและการทำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดตรวจสอบ : อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ▪ ดัชนีตรวจวัด : สภาพและการทำงาน ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของผู้ผลิต



ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ *Coon Kemp*


(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าพลังงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ● ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบบอลูมิเนียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดตั้งตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้มีความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน ● ใช้หลอดไฟฟ้าชนิด LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดชนิดประหยัดพลังงานและให้ความสว่างของหลอดสูงสุดทั้งโครงการ ● ให้นักงานทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ <p>(2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และต้องมีการบำรุงรักษา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด 	



ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีสตินี่ รีสอร์ท & สปา จำกัด โทรศัพท์ 0 3840 5201-3

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ..... *Orany Karp.*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าพลังงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ● ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง และลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์และประหยัดพลังงานมากขึ้น <p>(3) ปลุกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นคอนกรีตของโครงการ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่</p> <p>2) มาตรการสำหรับแขกที่เข้าพัก และพนักงานโครงการ</p> <p>(1) รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและแขกที่เข้าพักประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ</p>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইস্তินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইস্তินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าพลังงาน (ต่อ)		(2) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดน้ำและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟจากหลอดไฟแสงสว่าง การประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็น กระจกน้ำร้อน โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น วางไว้ภายในห้องพักทุกห้อง (3) ติดสติ๊กเกอร์ณรงค์การประหยัดน้ำและอนุรักษ์พลังงานในห้องพัก เช่น สติกเกอร์ข้อความให้ประหยัดน้ำ ปิดน้ำให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ ติดไว้บริเวณผนังเหนือก๊อกน้ำ และ สติกเกอร์ข้อความให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟ และทีวีเมื่อไม่ใช้งาน ติดไว้บริเวณผนังเหนือสวิทช์ไฟในห้องพัก และติดสติ๊กเกอร์ให้แขกที่เข้าพักแจ้งพนักงานเมื่อมีการรั่วไหลของน้ำ เป็นต้น	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายอากาศและปรับอากาศ	- การดูแลระบบปรับอากาศที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำทุก 6 เดือน	- ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดทำความสะอาด : แผ่นกรองอากาศ ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ▪ จุดทำความสะอาด : เครื่องปรับอากาศ ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน
	- การจัดการกลิ่นและควันจากการประกอบอาหารไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- จัดให้มีพัดลมดูดอากาศหรือปล่องระบายควันช่องระบายอากาศ/ควันจากการประกอบอาหารภายในห้องครัว	
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการจัดการจราจรที่ไม่เหมาะสมของโครงการอาจก่อให้เกิดปัญหาจากการจอดรถและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดต่อเนื่องออกไปนอกพื้นที่โครงการ - ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะหน้าโครงการกีดขวางการจราจร	- จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 48 คัน (รวมทั้งจอดรถผู้พิการฯ 2 คัน) พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 24 คัน และพื้นที่จอดรถบัสจำนวน 1 คันภายในโครงการ - จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์และอุปกรณ์การจราจรบริเวณที่จำเป็นภายในโครงการ เช่น ป้ายที่จอดรถผู้พิการฯ ป้ายทิศทางการจราจร กระงกนูน เป็นต้น - ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกโครงการได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน - ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ แผนที่การเดินทาง และเส้นทางการเดินรถโดยสาร เป็นต้น	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้าย/สัญลักษณ์/อุปกรณ์จราจร <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดตรวจสอบ : ป้าย/สัญลักษณ์/อุปกรณ์จราจร ▪ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและความสมบูรณ์ ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน



ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

Prany Kanyaporn

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าสู่ตัวอาคาร รวมถึงการนำรถเข้า-ออกพื้นที่จอดรถผู้พิการฯ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ให้สัมพันธ์กับกระแสจราจรบนถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ และอำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลไม่ให้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะ 	
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>- การประกอบกิจการโรงแรมของโครงการเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด</p>	<p>- ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากจังหวัดชลบุรี และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมก่อนเปิดให้บริการ</p>	—



ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ *Peny Ramp*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอ บางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563 รวมทั้งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 1) สภาพเศรษฐกิจ	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมขนาด 155 ห้อง ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจจากการจ้างงาน และการจับจ่ายใช้สอยของแขกที่เข้าพักในเรื่องที่ พัก และกิจกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น รถเช่า ร้าน ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็น ต้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราใน พื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น	- พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนคนต่างถิ่น	—
2) สภาพสังคม	- จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนบางส่วนมีข้อห่วงกังวลผลกระทบจาก การดำเนินโครงการในเรื่องเสียงดังรบกวน การ ระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และการจราจร ติดขัด นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนมีความเห็น ว่าการดำเนินการของโครงการจะทำให้เศรษฐกิจ ของชุมชนดีขึ้น	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยเฉพาะในด้านที่ ชุมชนห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน กับเพื่อนบ้านในการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ - รับฟังปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไข ปัญหาโดยเร็ว	—



บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 2) สภาพสังคม (ต่อ)		- จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจาก ภายนอก โดยจัดทำเป็นกล่องรับข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อ ผู้ประสานงานโครงการติดตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์ บริเวณชั้น 1 ของโรงแรมซึ่งเห็นได้ชัดเจน	
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างเพียงพอ และสามารถเดินทางไป ใช้สถานบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก	- จัดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการทุกคนมี หลักประกันสุขภาพ - จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ในการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) และหมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการไว้ในสำนักงาน	---
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ	- โรคมะเร็งปอดจากการสูดหายใจควันทูบรี การสูด ดมควันทูบรีจากคนรอบข้างที่สูบบุหรี่สามารถเพิ่ม ความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอดได้ ไม่แพ้กับการสูบ บุหรี่โดยตรง	- จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้ง กำหนดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการและ ภายในห้องพัก เช่น เขตปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ บริเวณนี้ เป็นต้น และให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้แขก ทราบเมื่อแขกลงทะเบียนเข้าพัก - จัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้ในพื้นที่ โครงการ โดยต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่แขกที่เข้าพักและ ประชาชนบริเวณข้างเคียง	---



บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัทพ์ 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ดีนี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 การสาธารณสุข 2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</p>	<p>- โรคอุจจาระร่วงหรือโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สาเหตุจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ จากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โรค อันตรายจากโรคอุจจาระร่วงทำให้ร่างกาย ขาดน้ำและเกลือแร่ ไปพร้อมกับการถ่ายอุจจาระ จำนวนมาก จนอาจทำให้ช็อก หมดสติ และถึงแก่ ความตายได้ โดยเฉพาะในเด็ก</p>	<p>- มีการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลตามที่กำหนดใน หัวข้อการจัดการน้ำเสีย (หน้า 39/85 ถึง 41/85) อย่างเคร่งครัด - มีการจัดการขยะมูลฝอยตามที่กำหนดในหัวข้อ การจัดการขยะมูลฝอย (หน้า 41/85 ถึง 44/85) อย่างเคร่งครัด - รมรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงสาเหตุและ การป้องกันโรคอุจจาระร่วงกับพนักงานและ เจ้าหน้าที่โครงการ - จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะสำหรับแขก และพนักงาน - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือสัมผัสกับ อาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และหลังการหยิบจับ สิ่งสกปรกอื่น - ทำความสะอาดบริเวณที่เตรียมอาหารให้ถูก สุขลักษณะ - เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกด้วย ความร้อน และปรุงสุกใหม่ๆ - ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่และที่ตักอาหาร - เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลง และสัตว์อื่นๆ - ถ้ามีผู้ป่วย ให้นำตัวไปพบแพทย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในพื้นที่</p>	<p>---</p>



บริษัท ইসต์ดีนี่ จำกัด โทรศัพท์ 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ดีนี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 การสาธารณสุข</p> <p>2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</p>	<p>- โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสเรบีส (Rabies) ที่มีสาเหตุมาจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัดหรือข่วนโดยเฉพาะสุนัข มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ทั้งนี้ เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน</p> <p>- โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (dengue) ที่แพร่เข้าสู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลาย โรคนี้พบประปรายตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) ที่มีฝนตกชุก และมีแอ่งน้ำท่วมขัง รวมทั้งน้ำนิ่งที่ขังอยู่ในภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่ง กระจบอง ยางรถยนต์ หรือกระถาง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาการของไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากจนถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที</p>	<p>- จัดให้มีการติดประกาศ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัด เช่น สุนัขหรือแมว เข้ามาในโรงแรม</p> <p>- ห้ามพนักงานให้อาหารแก่สุนัขและแมวจรจัด</p> <p>- ในกรณีที่มีผู้ถูกสุนัข/แมว กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลโดยเร็วด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาบาดแผลและฉีดวัคซีน</p> <p>- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>- ทำความสะอาดคู/ท่อระบายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง</p> <p>- ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ เช่น แจกันดอกไม้ และสระน้ำ</p> <p>- แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีภาวะระบาดของยุงในชุมชน</p>	<p>---</p> <p>- ผู้จัดการโรงแรมกำกับดูแลให้มีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ พื้นที่ตรวจสอบ : พื้นที่โครงการ ▪ ความถี่ : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง <p>- ผู้จัดการโรงแรมกำกับดูแลให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ สถานที่ : พื้นที่โครงการ ▪ ความถี่ : ทุก 3 เดือน



บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 การสาธารณสุข</p> <p>2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</p>	<p>- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่กำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่มียาตัวไหนสามารถรักษาให้หายได้โดยตรง และหากมีอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านทางละอองของเหลว (droplet) จากปากและจมูก โดยติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่ แล้วเอามือมาสัมผัสหน้า ทำให้เชื้อเข้าตา หรือทางเดินหายใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผน/ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจโรค COVID-19 แก่พนักงานและแขกผู้เข้าพัก - จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด - ควบคุมอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า - หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% - การยืนและนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5-2 เมตร - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่ และเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและแขกผู้เข้าพัก - กำชับให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำงาน - ติดป้ายประกาศให้แขกสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ 	



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ดีนี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 การสาธารณสุข</p> <p>2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ที่เปิด-ปิดประตูรถ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว - จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ - ถ้ายังมีการระบาดของโรค COVID-19 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและแขกทุกคนที่เข้าโรงแรม และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มียุณหภูมิสูงกว่า 37.5°C เข้าโรงแรม - ถ้ามีผู้มีอาการมีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการโรงแรมกำกับดูแลให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้า-ออกอาคาร (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) ▪ พื้นที่ตรวจสอบ : ทางเข้าโรงแรม ▪ ดัชนีตรวจวัด : อุณหภูมิของผู้ที่เข้า-ออกอาคารต้องไม่เกิน 37.5°C ▪ ความถี่ : ทุกวัน



อิสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ -0-3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ดีนี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ดีนี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข 2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องครัวและห้องอาหารที่ไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคนอาหาร และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง - สระว่ายน้ำอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ ถ้าไม่มีการดูแลคุณภาพน้ำให้ถูกสุขลักษณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 - ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน - ควบคุมปริมาณ Free Chlorine ที่ 1-3 ppm (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) 	---
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมที่ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เช่น น้ำร้อนหรือน้ำมันลวก ลื่นล้ม และจาน/แก้วแตก เป็นต้น การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ชำรุด การเก็บกองวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นระเบียบ และการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือ/อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ชั้น 1 ของอาคาร C เพื่อช่วยเหลือพนักงานได้ทันที่วงที่เมื่อประสบอุบัติเหตุ และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการและสายด่วนฉุกเฉิน (1669) เพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 	---



บริษัท ইসต์ดีนี่ จำกัด โทรศัพท์ 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวณพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ดีนี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>2) ความปลอดภัย</p>	<p>- การดำเนินการเป็นโรงแรมอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมจากคนที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงได้</p>	<p>- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดโดยรอบโครงการและบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเข้า-ออกโครงการ ทางเข้า-ออกอาคาร ที่จอดรถ โถงทางเดิน เป็นต้น</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ</p> <p>- จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจภูธรหนองปรือที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของระบบ CCTV</p> <p>▪ ความถี่ : ทุกวัน</p>
<p>4.4 การป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>	<p>- การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้</p> <p>(1) ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์</p> <p>(2) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือกด/ดึง ● อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ชนิด Bell ● อุปกรณ์ตรวจจับควัน ● อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 	<p>- ตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับ และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน</p> <p>▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต</p>



ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

Sam Karp

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		(3) ป้ายบอกทางหนีไฟ (4) ป้ายบอกชั้น (5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ชนิดใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. (6) บันไดหนีไฟ (7) ระบบน้ำดับเพลิงอาคาร C ประกอบด้วย หัวรับน้ำดับเพลิง ระบบท่อเย็นชนิดท่อแห้ง และตู้สายน้ำดับเพลิง (8) จุดรวมพล มีพื้นที่รวม 100 ตร.ม. คิดเป็น สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อประชากรของ โครงการ 0.28 ตร.ม./คน ดังรูปที่ 2 แผนผัง จุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ (9) แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ภายใน ห้องพักทุกห้อง - จัดให้มีป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและ สามารถใช้งานได้ทันที	

ผู้รับผิดชอบคือ บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ..... *Ossana Keemp.*

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	<p>- การติดตั้งถังแก๊สที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นการภายใน หรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับขั้นตอนการอพยพ จะได้ไม่ตื่นตระหนกเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ - เลือกใช้ถังแก๊สที่มีตราเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานถังแก๊ส (มอก.) เดือน/ปีที่ทำการทดสอบถังครั้งสุดท้าย ชื่อผู้ผลิตถัง ชื่อบริษัทผู้ตรวจสอบ นำหนักถังก่อนและหลังบรรจุก๊าซบริเวณหูถังอย่างชัดเจน - เลือกใช้ถังแก๊สที่ไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีรอยขีดข่วน และไม่เป็นสนิม - ติดตั้งถังแก๊สให้อยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร - ติดตั้งถังแก๊สในที่ที่มีการระบายอากาศหรืออากาศถ่ายเทได้ดี - มีอุปกรณ์ยัดถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุ้มต้ม เพื่อไม่ให้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุ้มต้มเคลื่อนหรือล้ม 	---



บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท : 0 3840 5201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ดีนีส รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		- ติดตั้งถังแก๊สในที่ที่สามารถเข้าไปปิดหรือเปิด วาล์วของถังแก๊สได้สะดวก - หลังการใช้งานควรปิดวาล์วที่เตาและถังแก๊สให้สนิท - ตรวจสอบรอยรั่วของถังแก๊สเป็นประจำ	
4.5 สุนทรียภาพ 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบ ของอาคาร	- การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารอยู่อาศัยรวมสูง 7 ชั้น เป็นโรงแรม ไม่ได้เพิ่มความสูงของอาคาร ดังนั้นจึงไม่ทำให้ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิม	- ดูแลและบำรุงรักษาผนังอาคารให้มีความสะอาด และสวยงามเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและลด ผลกระทบด้านทัศนียภาพ - ซ่อมแซมและทาสีผนังอาคารเมื่อสีซีดหรือร้อน กะเทาะออก ทั้งนี้ควรตรวจสอบเป็นประจำทุก 3-5 ปี	---
2) พื้นที่สีเขียว	- อาคาร ค.ส.ล. และลานคอนกรีตทำให้เกิด ความรู้สึกไม่ร่มรื่น	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 991 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนของ พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 2.75 ตร.ม./คน โดยมี พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 607.53 ตร.ม. ดังรูปที่ 3 แผนผังพื้นที่สีเขียว และรูปที่ 4 แผนผังไม้ยืนต้น ตามลำดับ	- ตรวจสอบต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้มีความ สมบูรณ์อยู่เสมอ ■ ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์



อิสตินีส จำกัด โทรศัพท์ : 0-3840-9201-3

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ดีนีส จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ 2) พื้นที่สีเขียว (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการใส่ปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดีในกรณีที่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน - ตัดแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้นเป็นประจำไม่ให้รูก้าออกนอกเขตที่ดินของโครงการ 	
4.6 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 1) การบดบังแสงแดด	- อาคารของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อพื้นที่ข้างเคียง	- อาคารของโครงการสูง 1-7 ชั้น และเป็นอาคารที่มีมาแต่เดิม ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องการบดบังแสงแดดจากอาคารของโครงการ	---
2) การบดบังทิศทางลม	- อาคารของโครงการมีความสูง 1-7 ชั้น มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน 1.03 - 26.52 ม. และมีพื้นที่ว่าง 62.25% จึงมีการถ่ายเทอากาศที่ดี อีกทั้งโดย	- จัดให้มีระยะถอยร่นและพื้นที่ว่างตามที่ออกแบบไว้เพื่อให้มีช่องว่างที่ลมสามารถพัดผ่านเข้าพื้นที่ข้างเคียงได้	---

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา ทงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม
โครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 2) การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	ปกติจะมีการพัดผ่านของกระแสลมในพื้นที่ ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมภายในพื้นที่ โครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ - อาคารของโครงการเป็นอาคารที่มีมาแต่เดิม และจากการสำรวจความคิดเห็นในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องการบดบังทิศทางลมจาก อาคารของโครงการ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่โครงการเพื่อช่วยลด ผลกระทบที่เกิดจากความร้อน โดยต้นไม้จะบัง แสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีต และการคายน้ำของต้นไม้และหญ้าจะเพิ่มความชุ่ม ชื้น และลดอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดความร่มรื่นต่อพื้นที่โครงการและบริเวณ ข้างเคียง	
4.7 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์	- การส่งสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ในปัจจุบัน เป็นระบบ Digital ซึ่งไม่มีปัญหาการบดบัง สัญญาณแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีตึกสูง	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

หมายเหตุ : * โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาต
ตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบลิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนมกราคม
(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

** โครงการต้องจัดให้มีรายงานการประเมินผลกระทบลิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลา เพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา ทงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
1. ทรัพยากรดิน	- ระบบป้องกันการพังทลายของดินในช่วงก่อสร้างฐานราก	- ความมั่นคงแข็งแรง	- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและระบบป้องกันการพังทลายของดิน	- ทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานรากของอาคารพักขยะรวม ถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน และลิฟต์	-	-	บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
	- หลุมหรือบ่อขุดดินในช่วงก่อสร้างฐานราก	- สภาพดินและ/หรือน้ำในหลุมหรือบ่อขุด	- ตรวจสอบสภาพดินและ/หรือน้ำในหลุมหรือบ่อขุด	- ทุกวันในช่วงฤดูฝนตลอดช่วงก่อสร้างฐานรากของอาคารพักขยะรวม ถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน และลิฟต์	-	-	
2. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ (ดังรูปที่ 5 แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงดัดแปลง)	- TSP (24 ชม.)	- Gravimetric High Volume	- ตรวจวัด 1 ครั้งระหว่างการดัดแปลง	- 3,000 บาท/วัน @ 3 วัน (9,000 บาท/ครั้ง)	- 10,000 บาท/ครั้ง (รวมทั้งเสียงและความสั่นสะเทือน)	
		- PM-10 (24 ชม.)	- Non-Dispersive infrared Detection	- ตรวจวัด 1 ครั้งระหว่างการดัดแปลง	- 4,500 บาท/วัน @ 1 วัน		

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 5,000-10,000 บาท/ครั้ง



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ..... *Orany Rungro.*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
3. เสียง	- แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ	- L_{eq} (24 ชม.) - L_{max} - L_{90} - ระดับเสียงรบกวน	- Integrate Sound Level Method - ค่าตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน	- ตรวจวัด 1 ครั้งระหว่างการดัดแปลง	- 1,500 บาท/วัน@ 3 วัน (4,500 บาท/ครั้ง)		บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
4. การสั่นสะเทือน	- แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ	- ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV)	- มาตรฐานความสั่นสะเทือน	- ตรวจวัด 1 ครั้งระหว่างการก่อสร้างฐานราก	- 7,000 บาท/วัน @ 1 วัน		

* ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือและยานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของโครงการประมาณ 5,000-10,000 บาท/ครั้ง



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ *Orana Kump.*

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
5. การใช้น้ำ	- ท่อน้ำประปา/ก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมและการชำรุดของระบบน้ำประปา	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุด	- ทุกวัน	-	-	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
6. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Oil & Grease, TKN และ Sulfide	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	1,800 บาท/ตัวอย่าง @ 3 ตัวอย่าง	- 1,000 บาท/ครั้ง	
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ บ่อพัก และบ่อหน่วงน้ำ	- ปริมาณตะกอนดิน	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในท่อระบายน้ำ บ่อพัก และบ่อหน่วงน้ำ	- เดือนละ ครั้ง และหลังฝนตกหนักทุกครั้ง	-	-	
	- บ่อพักสุดท้าย (บ่อดักขยะ)	- ขยะ	- ตรวจสอบขยะในบ่อดักขยะ				
8. การจัดการขยะมูลฝอย	- ถังขยะ	- จำนวนและสภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความเพียงพอและสภาพของถังขยะ	- ทุกวัน	-	-	
9. การคมนาคมขนส่ง	- ถนนสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ	- การจอดรถและการเก็บกองวัสดุก่อสร้าง	- ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถหรือเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน	-	-	
	- ผ้าใบหรือวัสดุคลุมกระเบื้องรถบรรทุก	- สภาพและความสามารถในการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพของผ้าใบหรือวัสดุคลุมกระเบื้องรถบรรทุก	- ทุกวัน	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการใช้ของรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 5,000-10,000 บาท/ครั้ง



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
10. การสาธารณสุข - โรคไข้เลือดออก	- พื้นที่โครงการ	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- หัวหน้าคนงานสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
		- ยุงลาย	- ผู้รับเหมาฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง	- ทุก 1 เดือน	-	-	
- โรคโควิด-19	- ทางเข้าโครงการและบ้านพักคนงาน	- อุณหภูมิร่างกายคนเข้าพื้นที่ไม่เกิน 37.5°C	- เครื่องวัดอุณหภูมิ (Infrared Thermometer)	- ตลอดเวลา (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19)	-	-	
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ คนงานก่อสร้าง และยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง	- สถิติและรายงานความปลอดภัย	- ตรวจสอบให้ผู้รับเหมามีการจัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัย และอุบัติเหตุในการก่อสร้างในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดัดแปลง	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 5,000-10,000 บาท/ครั้ง



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ইসต์ินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดัดแปลง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
11.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ถึงดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน	- สภาพและความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของถังดับเพลิง	- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาดัดแปลง	-	-	บริษัท ইসต์ินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

หมายเหตุ : บริษัท ইসต์ินี จำกัด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงดัดแปลงเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคม หรือภายในเดือนมกราคม
* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 5,000-10,000 บาท/ครั้ง



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ..... *Osany Keap*

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ইস্তินี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
1. การใช้น้ำ	- ระบบน้ำประปา	- การรั่วไหลหรือชำรุด	- ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกน้ำและท่อน้ำประปา	- ทุก 1 เดือน	-	-	บริษัท ইস্তินี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
	- ถังเก็บน้ำใช้	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	-	-	
2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ	- บ่อพักน้ำเสียก่อนระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 ชุด	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	- 400บาท/ตัวอย่าง @ 3 ตัวอย่าง	- 1,000 บาท/ครั้ง รวมกับการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่บ่อตรวจสภาพน้ำและตัวอย่างน้ำจากสระว่ายน้ำ	
	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของถังบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 ชุด (รูปที่ 6 แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ)			- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Oil & Grease, TKN และ Sulfide		

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইস্তินี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ) - การสูบน้ำกำจัดตะกอน	- ส่วนแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด	- ปริมาณตะกอน	- สูบตะกอนไปทำการกำจัด	- ทุก 13 วัน หรือตามความเหมาะสม	- 600 บาท/ครั้ง @ 3 ถัง		บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
		- สถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-	
- การจัดเก็บสถิติและข้อมูลการทำงาน	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตามแบบ ทส.2	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการขี้นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำ	- การระบายน้ำ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพัก และบ่อหน่วงน้ำ	- ปีละครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนหรือตามความเหมาะสม	-	-	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
	- บ่อพักสุดท้าย (บ่อดักขยะ)	- ขยะ	- จัดเก็บขยะในบ่อดักขยะ	- ทุก 1 เดือน	-	-	
4. การจัดการขยะมูลฝอย	- ถังขยะ	- ความเพียงพอของถังขยะ	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับขยะ	- ทุกวัน	-	-	
		- ความสามารถใช้งานของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถใช้งานและความสมบูรณ์ของถังขยะ	- ทุกวัน	-	-	
	- ห้องพักขยะ/ลานพักถังขยะคอนเทนเนอร์	- ความสะอาดและความเรียบร้อย	- ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องพักขยะ/ลานพักถังขยะคอนเทนเนอร์	- ทุกวัน	-	-	
5. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- สภาพและประสิทธิภาพการทำงาน	- ตรวจสอบสภาพและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของผู้ผลิต	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง




กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ..... *Orany Kump.*



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
6. การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาดของแผ่นกรองอากาศ	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง	- ทุก 1 เดือน	-	-	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
		- การทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	- ทุก 6 เดือน	-	-	
7. การคมนาคม	- ป้าย/สัญลักษณ์/อุปกรณ์จราจร	- สภาพและความสมบูรณ์	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้าย/สัญลักษณ์/อุปกรณ์จราจร	- ทุก 6 เดือน	-	-	
8. การสาธารณสุข 1) โรคไข้เลือดออก	- พื้นที่โครงการ	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	
		- ยุงลาย	- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง	- ทุก 3 เดือน	-	-	
2) โรคโควิด-19	- ทางเข้าโรงแรม	- อุณหภูมิของผู้ที่เข้าอาคารต้องไม่เกิน 37.5 °C	- เครื่องวัดอุณหภูมิ (Infrared Thermometer)	- ตลอดเวลา (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19)	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในกรณีของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
8. การสาธารณสุข (ต่อ) 3) สระว่ายน้ำ (1) โครงสร้างสระว่ายน้ำและอาคารประกอบ	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- โครงสร้างสระว่ายน้ำและอาคารประกอบ ต้องมีลักษณะดังนี้ 1) โครงสร้างสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย 2) มีรางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดกว้าง 25 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง	- ตรวจสอบโครงสร้างของสระว่ายน้ำและอาคารประกอบ ให้มีลักษณะสอดคล้องตามที่กำหนด	- ทุกสัปดาห์	-	-	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

* ค่าใช้จ่ายในค่าจ้างหน่วยงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ..... *Orany Kasap.*

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
8. การสาธารณสุข (ต่อ) (1) โครงสร้างสระว่ายน้ำและอาคารประกอบ		3) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย 4) มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินข้างสระว่ายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย 5) ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน					บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3


* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง


 กัญยาน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัญยาน 2565 ลงชื่อ..... 

(นางสาววรรณ หงอสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
8. การสาธารณสุข (ต่อ) (1) โครงสร้างสระว่ายน้ำและอาคารประกอบ		6) พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 7) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ และมีจำนวนเพียงพอ 8) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 9) มีการรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 10) ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ					บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *สมญา หงสกุล*

(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
8. การสาธารณสุข (ต่อ) (2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ	ประสิทธิภาพหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้า	ทุกวัน	-	-	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
(3) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ (3 จุด : สระเด็ก 1 จุด และสระผู้ใหญ่ 2 จุด)	- pH และ Free Chlorine (ในกรณีที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 จะควบคุม Free Chlorine ที่ 1-3 ppm.)	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ของ APHA และ AWWA	- ทุกวันก่อนเปิดและหลังปิดบริการและกรณีมีผู้ใช้บริการมากหรือมีแสงแดดจัดให้ตรวจวัดระหว่างวันด้วย	- Test Kit	-	
		- Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria		- ทุกเดือนขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด	- 600 บาท/ตัวอย่าง @ 3 ตัวอย่าง	- รวมกับการเก็บตัวอย่างน้ำเสียและน้ำทิ้ง	
		- Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Chloride, Ammonia, Nitrate, และ E.coli		- 1 ครั้ง/ปี	- 1,600 บาท/ตัวอย่าง @ 3 ตัวอย่าง		

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กัณยายนี ลงชื่อ.....


(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กัณยายนี 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
8. การสาธารณสุข (ต่อ) (4) อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำภายในโครงการ	- จำนวน ชนิด และสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 2) ท่วงชูชีพขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือฟุนลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน 3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่อวนลึกของสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	- ทุกวัน	-	-	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

* ค่าใช้จ่ายในการใช้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *Oron Kanya*

(นางสาววรรณาทองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ইসต์ดีนี รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
8. การสาธารณสุข (ต่อ) (4) อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ		4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด 5) ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 6) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิด ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ สถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน อยู่เสมอ	- ตรวจสอบการจัดให้มี อุปกรณ์ช่วยชีวิตตาม เกณฑ์ที่กำหนด	- ทุกวัน	-	-	บริษัท ইসต์ดีนี จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3

* ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ইসต์ดีนี จำกัด

กัณยายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อีสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ระบบ CCTV	- สภาพและความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของระบบ CCTV	- ทุกวัน	-	-	บริษัท อีสตินี่ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3840 5201-3
10. การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	- สภาพและความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับ และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	-	-	
11. สุขทรียภาพ - พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียว	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์	-	-	

หมายเหตุ : บริษัท อีสตินี่ จำกัด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงาน

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยรวบรวมผลช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน

ช่วยในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการประมาณ 10,000-15,000 บาท/ครั้ง



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)




กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อีสตินี่ จำกัด


กันยายน 2565 ลงชื่อ..... *Orany Kanoo*

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



REVISIONS	
PROJECT	อิสติดีน วิสอร์ท แอนด์ สบา
LOCATION	ช.พรประภาณีมีด 7 ด.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
OWNER	บ.อิสติดีน จำกัด
ARCHITECT	 นายวิระพล บุญธวัช ส-สถ.2369
STRUCTURAL ENG.	 นายพิศลย์ รุ่งเรือง สย.3070
SANITARY ENG.	 นายอรุณ บุญฤทธิ์ ภาส.1794
ELECTRIC ENG.	
MECHANICAL ENG.	นายสิงหนะ แสงพุทธ ส-พท.3987
LANDSCAPE ARCHITECTURE	
GENERAL NOTE	1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT. DESIGN AUTOMATIC OR ONE OF AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY.
APPROVED BY	
DRAWING TITLE	
ผังโหนดที่ดิน	
PROJECT No.	A03-2018
DATE	




- สัญลักษณ์**
-  ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 30.3 ม. Slope 1:100 พร้อมท่อพิ
 -  ท่อน้ำเสียโซน A
 -  ท่อน้ำเสียโซน B
 -  ท่อน้ำเสียโซน C
 -  ท่อระบายน้ำเสียจากห้องพักรวม
 -  ถังโม่ขนาด 1.5 ลบ.ม.
 -  ถังโม่ขนาด 0.3 ลบ.ม.
 -  ถังแยกทกรขนาด 2.0 ลบ.ม.
 -  บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย
 -  บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง




รูปที่ 1 : แผนผังระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการ

กันยายน 2565 ลงชื่อ.....
 (นายประมวลดพงษ์ นาคะประสิทธิ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท อิสติดีน จำกัด



กันยายน 2565 ลงชื่อ.....
 (นางสาววรรณภา ทองสกุล)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว (หมู่บ้านอัสตินี พาร์ค 2)



สัญลักษณ์

- พื้นที่จุดรวมพล 100 ตร.ม.
- ตำแหน่งจุดรวมพล
- เส้นทางหนีไฟภายในจุดรวมพล
- เส้นทางจุดรวมพลสู่พื้นที่ปลอดภัยภายนอกโครงการ
- หัวรับน้ำที่เพลิง
- ตู้ดับเพลิง



กัณยาน 2565 ลงชื่อ.....
 (นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท อีสตินี จำกัด

รูปที่ 2 : แผนผังจุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ

พื้นที่สีเขียว
 (ไม่นำมาพิจารณาเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ)

แผนผังโครงการ

0 1 2 5 10 ม.
 เมตรจริง

กัณยาน 2565 ลงชื่อ.....
 (นางสาวรณณา หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นโวลูเมนท์ จำกัด




CHIN ARCHITECT
 152/40 ROKKLAO Rd., KLONGSONGKROHN, BANGKOK 10250 TEL. 093 3518339
 E-MAIL: ARCHITECT@CHINARCHITECT.COM THAILAND.COM
 COPYRIGHT NOTICE
 These drawings are property of Chin for Construction and shall not be used or reproduced without our specific permission.

RIVERTIONS	
PROJECT	อีสตินี รีสอร์ท แอนด์ สปา
LOCATION	ถนนลาดพร้าว-คางแก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
OWNER	อีสตินี จำกัด
ARCHITECT	
STRUCTURAL ENG.	
SANITARY ENG.	
ELECTRIC ENG.	
MACHANICAL ENG.	
LANDSCAPE ARCHITECTURE	

OWNER	อีสตินี รีสอร์ท แอนด์ สปา
OWNER	บ.อีสตินี จำกัด
ARCHITECT	
STRUCTURAL ENG.	
SANITARY ENG.	
ELECTRIC ENG.	
MACHANICAL ENG.	
LANDSCAPE ARCHITECTURE	

GENERAL NOTE	1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT. DESIGN ALTERATION OR USE OF APPLICABLE IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY.
APPROVED BY	
DRAWING TITLE	
PROJECT No.	A03-2018
DATE	


บ้านพักอาศัยชั้นเดียว (หมู่บ้านอัสติน พาร์ค 2)



สัญลักษณ์
 พื้นที่คอกพื้นทีสีเขียว
 พื้นที่ที่ไม่อาจคิดเป็นพื้นที่สีเขียว

ตารางแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ

บริเวณพื้นที่สีเขียว	พื้นที่ (ตร.ม.)
A1	631
A2	115
A3	71
A4	89
A5	15
A6	70
รวมพื้นที่สีเขียว	991 ตร.ม.



รูปที่ 3 : แผนผังพื้นที่สีเขียว




กันยายน 2565 ลงชื่อ.....
 (นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท อัสติน จำกัด

กันยายน 2565 ลงชื่อ *Chaiyaporn Pongthong*
 (นางสาววรรณมา หงอสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นโวลูชั่น จำกัด



CHIN ARCHITECT
 152/40 ROKKAD RD. KLONGSONG TOWN. LADCRABANG
 BANGKOK 10250 TEL. 099 3518339
 E-MAIL: ARCH@CHINARCHITECT.COM © NOTMAIL.COM
 COPYRIGHT NOTICE
 These drawing are property of Arch For Condespot
 not to be used or reproduced without our specific
 permission

RIVER TIONS	
PROJECT	อัสติน รีสอร์ท แอนด์ สปา
LOCATION	ช.พรปรมาณมิตร 7 ด.หนองบือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
OWNER	บ.อัสติน จำกัด
ARCHITECT	<i>Chaiyaporn Pongthong</i> นายวิรัช พงษ์วณิช ส-ต.2369
STRUCTURAL ENG.	<i>Jim</i> นายทอง รุ่งเรือง สข.3070
SANITARY ENG.	<i>Chaiyaporn Pongthong</i> นายอรุณ บุญฤทธิ์ ภส.1794
ELECTRIC ENG.	<i>Chaiyaporn Pongthong</i> นายชินคมน์ แสงพุทธ ส-ท.3987
MECHANICAL ENG.	
LANDSCAPE ARCHITECTURE	
GENERAL NOTE	1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT DESIGN ALTERNATOR OR ONE OF AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY.
APPROVED BY	
DRAWING TITLE	
PROJECT No	A03-2018
DATE	



ตารางแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น


พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น	พื้นที่ (ตร.ม.)
T1	76.22
T2	120.30
T3	89.00
T4	14.76
T5	21.23
T6	36.89
T7	9.75
T8	10.78
T9	26.02
T10	45.96
T11	156.62
รวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น	607.53 ตร.ม.

REVISIONS	
PROJECT	อิสตันบูล รีสอร์ท แอนด์ สปา
LOCATION	จ.พระนครศรีอยุธยา 7 ถนนพหลโยธิน อ.บางบาล ม.บางบาล
OWNER	ปอิสตันบูล จำกัด
ARCHITECT	Chin Architect
STRUCTURAL ENG.	นายวิเชษฐ์ บุญรอด ส-สด 2369
SANITARY ENG.	นายพิสิฐ รุ่งเรือง สข 3070
ELECTRIC ENG.	นายอรุณ บุญฤทธิ์ ภส 1794
MECHANICAL ENG.	นายสิงคมะ แห่งพุทธ ส-ฟก 3987
LANDSCAPE ARCHITECTURE	
GENERAL NOTE	1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT DESIGN AUTOMATICALLY OR ONE OF AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONED ONLY.
APPROVED BY	
DRAWING TITLE	ผังไม้ยืนต้น
PROJECT No	A03-2018
DATE	

ตารางรายละเอียดไม้ยืนต้นบนพื้นที่โครงการ

สัญลักษณ์	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	รูปถ่าย	ขนาดพุ่ม (ม.)	จำนวน (ต้น)	สัญลักษณ์	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	รูปถ่าย	ขนาดพุ่ม (ม.)	จำนวน (ต้น)	สัญลักษณ์	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	รูปถ่าย	ขนาดพุ่ม (ม.)	จำนวน (ต้น)
🌿	ตะแบก	Lagerstroemia forficata		5-7	2	🌳	มะขาม	Tamarindus indica L.		10	1	🌳	มะลิ	Millingtonia hortensis L.		3	2
🌿	มะลิ	Sweetenia mahogany (L.)		4-6	4	🌳	ประดู่	Pterocarpus macrocarpus		4	7	🌳	ขนุน	Persea pterocarpum (DC.)		10	1
🌿	พญาสัตบรรณ	Alstonia scholaris (L.)		10	5	🌿	ชิงชัง	Lagerstroemia speciosa		5-6	5	🌿	มะลิ	Mangifera indica		6	6
🌿	พญาสัตบรรณ	Mesua ferrea L.		3	2	🌿	มะขามเทศ	Pinacetalium stuebe		4	1	🌿	ป่าสัก	Rapanea regia		3	33
🌿	กัญชา	Fragaria fragrans Roxb.		6-8	1	🌿	ราชพฤกษ์	Cassia fistula L.		4	1	🌿	ต้นสน	Pinus		3	3
🌿	จามจุรี	Samanea saman (Jacq.)		25	2	🌿	ตีนเป็ดน้ำ	Cerbera odollam		3	2	🌿	โศภนิน্দือป	Polyalthia longifolia		1.5	10
🌿	ขนุน	Anacardium heterophyllum		4-6	10	🌿	พญาสัต	Ravensia madagascariensis		2	1						

รูปที่ 4 : แผนผังไม้ยืนต้น




กัญยาน 2565 ลงชื่อ (นายประมวลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อิสตันบูล จำกัด

กัญยาน 2565 ลงชื่อ *Chinnarat Pongthong*

(นางสาววรรณมา พงสกล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



RIVERTIONS

PROJECT
 อีสตันนี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

LOCATION
 ซ.พระปรภาณิมิต 7 ต.หนองปรือ
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

OWNER
 บ.อีสตันนี่ จำกัด

ARCHITECT

 นายวีระพล บุญพร้อม ส-สถ.2369

STRUCTURAL ENG.

 นายพิเชษฐ รุ่งเรือง สข.3070

SANITARY ENG.

 นายอรุณ บุญฤทธิ์ กส.1794

ELECTRIC ENG.

 นายสิงหนะ แสงพุทธ ส-พัก.3987

MACHANICAL ENG.
 (Blank)

LANDSCAPE ARCHITECTURE
 (Blank)

GENERAL NOTE
 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT
 DESIGN INFORMATION OR ONE OF APPLICABLES. IT IS
 INSURELY SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS
 NOT TO BE USE EXCEPT IN CONNECTION WITH THE
 PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSION
 ONLY.

APPROVED BY
 (Blank)

DRAWING TITLE
 (Blank)

PROJECT No.
 A03-2018

DATE
 (Blank)

- สัญลักษณ์
- แนวเขตที่ดิน
 - - - - - แนวรั้วคอนกรีตสูง 2 ม.
 - - - - - แนวรั้วคอนกรีตและไม้ระแนงสูง 2 ม.
 - - - - - แนวรั้วเหล็กโปรแรงสูง 1 ม.
 - ▲ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 - จุดตรวจวัดระดับเสียง
 - จุดตรวจวัดความสิ้นเปลือง



รูปที่ 5 : แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงตัดแปลง

กันยายน 2565
 (นายประมลพงษ์ นาคะประสิทธิ์)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 บริษัท อีสตันนี่ จำกัด



กันยายน 2565 ลงชื่อ *Pichet Ruengruang*
 (นางสาววรรณนา หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

