

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยรา เอ็กซ์คลูซีฟ สูท)

ของบริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

(นายเต็ง-เย้ ฐิ)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ


SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.
(นายประพจน์ ศรีงพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Ayara Exclusive Suite
(ไอยรา เอ็กซ์คลูซีฟ สุท) ของบริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	โครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยรา เอ็กซ์คลูซีฟ สุท) ของบริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนประเศสิริราชบุรุษพัฒนา 7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีขนาดพื้นที่ดิน 10-0-0 ไร่ หรือ 16,000 ตารางเมตร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร มีห้องพักอาศัย จำนวน 1,339 ห้อง ห้องพาณิชย์กรรม (ร้านค้า) จำนวน 3 ห้อง และมีที่จอดรถรวม จำนวน 218 คัน (ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทพพสภาพ และคนชรา จำนวน 10 คัน และที่จอดรถแบบปกติ จำนวน 208 คัน) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังนั้นโครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด			



PANG YEE PROPERTY CO., LTD.

นาย เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (นาย เติง-เย้ ลี) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.

นายประพัทธ์ กรังพานิชย์ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยรา เอ็กส์คลูซีฟ 스위트) ของบริษัท เติง เย้ หรือเพพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการยังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ในกรณีที่มีการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ</p>	<p>พื้นที่โครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยรา เอ็กส์คลูซีฟ 스위트)</p>	<p>ตลอดระยะเวลา และดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เติง เย้ หรือเพพเพอร์ตี้ จำกัด</p>
		<p>พื้นที่โครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยรา เอ็กส์คลูซีฟ 스위트)</p>	<p>ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และ ดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เติง เย้ หรือเพพเพอร์ตี้ จำกัด</p>

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ (นายเต็ง-เย้) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้)

บริษัท เติง เย้ หรือเพพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ความเป็นห่วงใยแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับแจ้งให้เป็นผู้ประเมินผลกระทบและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสัญญาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p>		

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หมายเลข 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายเต็ง-ยี่ จี)

(นายประพัทธ์ ทรัพย์านิชย์)

บริษัท เต็ง ยี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>พื้นที่โครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยรา เอ็กсклюзив์ 스위트)</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p>

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับรองอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เย้ อี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรียปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	พื้นที่โครงการ Ayara Exclusive Suite (เอยรา เอ็กซคลูซีฟ สูท)	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และ ดำเนินการ	บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ	การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดติดโครงการและระยะ 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบึง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านบึง และสถานพยาบาล	บริเวณรั้วก่อสร้างที่ดินติด กับถนนประเสริฐราษฎร์ พัฒนา 7	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และ ดำเนินการ	บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

(นายเต็ง-เย้ ถี)

นายเต็ง 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

นายประสิทธิ์ กิ่งพานิชย์

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ)</p>	<p>ใกล้เคียงเพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่าง ๆ ของโครงการพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน</p> <p>1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ในการก่อสร้างโครงการบริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยารา เอ็กซ์คลูซีฟ ซูท) สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร โดยระบุน้อย่างน้อยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าของโครงการ 1.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 1.4 สถาปนิกโครงการ 1.5 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 1.6 ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 1.7 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.8 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>		

เมษายน 2565 ลงชื่อ  (นายเต็ง-เย่ ถิ) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

เมษายน 2565 ลงชื่อ  (นายประพัทธ์ กระจ่างพานิชย์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรีพีบียูวา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ)	1.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ดิตตต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 1.10 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น			
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการฯ โครงการ	2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7 ให้เห็นอย่างชัดเจนบริเวณด้านโครงการและทุกทิศทางที่มีประชาชนหรือยานพาหนะใช้สัญจร โดยมีการเผยแพร่ดังนี้ 2.1 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 2.2 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.3 รายละเอียด/ ผู้รับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการขอขออนุญาต/ ผู้รับเรื่องร้องเรียน และขออนุญาต 2.4 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย	บริเวณรั้วก่อสร้างด้านที่ติดกับถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
				

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 (นายเต็ง-เย้ อี)

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.
 (นายเต็ง-เย้ อี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 (นายประพัทธ์ กริ่งพานิชย์)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	2.5 ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบึง และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องเรียนหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชัน เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	สถานที่/อาคารติดโครงการ	ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนระยะก่อสร้าง	บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ติ จำกัด
3.	3.1 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 3.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.2 รายละเอียด/ส่งรับเรื่องเรียน และขั้นตอนการขอขออนุญาตผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย	บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนระยะก่อสร้าง	บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ติ จำกัด



DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ติ)

บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ติ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพจน์ กระจ่างนิษฐ์)

บริษัท ทรีพีบียู คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)</p>	<p>3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ซี-นามสกุล ผู้รับเรื่องราวเรียนหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้</p> <p>4.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.2 รายละเอียด/ ผู้รับเรื่องเรียน และขั้นตอนการขอขมေးเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p>	<p>บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ</p>	<p>ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเปิดใช้อาคาร</p>	<p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p>

BENG YUE PROPERTY CO.,LTD.


นางสาว เบญจมาศ บุญชู
 (นายเต็ง-เย้ ติง)
 ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

เลขที่ 2565 ลงชื่อ

BENG YUE PROPERTY CO.,LTD.


นางสาว เบญจมาศ บุญชู
 (นายประพัทธ์ ทรัพย์านิชย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

เลขที่ 2565 ลงชื่อ

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)</p>	<p>4.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดต่อกลุ่มรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>			
<p>2.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ และการจัดทะเบียน</p>	<p>โครงการนี้ให้ความสำคัญเรื่องความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กม. รอบที่ตั้งโครงการ จึงจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพชุมชน ดังนั้นในระยะก่อสร้างและดำเนินการในโครงการ จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนข้อ</p>	<p>บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ</p>	<p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์สตี จำกัด</p>

SAVIG VITIF PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



(นาย เติง เย้ ฉ.)

บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์สตี จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน



(นาย ประพจน์ ออว์พันธ์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 การประชาสัมพันธ์ การขาย และการจดทะเบียน (ต่อ)	จัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเป็นการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดจากโครงการ			

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับ

หน่วยงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

: เจ้าของโครงการคือ บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578)

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ลี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ ทรัพย์านิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Ayara Exclusive Suite
(เอยรา เอ็กซคลูซีฟ สูท) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>สภาพพื้นที่ในปัจจุบันก่อนการพัฒนาโครงการเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ตั้งอยู่บนนบประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้า-ออก โครงการ ดังนั้น สภาพแวดล้อมของโครงการส่วนใหญ่จะประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย อพาร์ทเมนท์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และพื้นที่ว่าง เป็นต้น</p> <p>การก่อสร้างโครงการ Ayara Exclusive Suite (เอยรา เอ็กซคลูซีฟ สูท) จะมีการปรับพื้นที่โครงการให้มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้าง โดยรูปแบบอาคารเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ซึ่งการก่อสร้างอาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในส่วนของขุดดิน ขุดดิน งานฐานราก โครงสร้างใต้ดิน บ่อเก็บน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการรบกวนการก่อสร้างจะไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>1) จัดทำรั้วทึบ สูง 6 ม. ลักษณะเป็น Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดิน ปัดกันตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับสาธารณชนและที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณชนจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกลงมา และบดบังมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2) คูและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>3) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น</p> <p>4) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2x1 ม. โดยแสดง ชื่อ ประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ระบุเทศบาลตำบลบ้านบึง ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.


เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



(นายเต็ง-เย้ ลี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ



(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรียัพปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) ผู้ละออง</p>	<p>จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากการก่อสร้าง ได้แก่ ผู้ละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ ผลสารจากเครื่องจักรกล และมลสารจากการบรรทุก รวมถึงค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ประมาณ 0.0404 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) ■ ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ประมาณ 0.0235 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.) <p>ทั้งนี้ ความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจ</p>	<p>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2x1 ม. โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ หรืออนุมัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>2) จัดทำระบบบันทึกชื่อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <p>3) จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณืผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา</p>	<p>ชั้นปีที่ตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัด TSP และ PM₁₀ ความถี่</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และตรวจวัดบริเวณบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p><u>สถานีตรวจวัด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3) 3. ผู้รับผิดชอบ : <p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เย้ อี)
บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.
บริษัท พร็อพเพียญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

14/171

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ปล่อย (ต่อ)		<p>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 2) จัดให้มีตาข่ายกันฝุ่น (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลามคลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคารตามระดับความสูงของอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง 3) ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 4) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <p>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน 2) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 3) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจากรถ โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง 	 <p>SUBPANYA CONSULTANT'S CO.,LTD.</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เย่ ลี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายประพัทธ์ กริ่งพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ละออง (ต่อ)		<p>ทั้งประเภทและเวลาดำเนินการที่ทันตพนักงนจราจรในพื้นที่</p> <p><u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 2) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ 3) ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ขนส่งก่อสร้าง 4) จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น <p><u>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง <p><u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น <p><u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การเก็บกองทรายในเขตพื้นที่ก่อสร้างต้องฉีดยรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(นายเต็ง-เย้ ฉวี)

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
(นายประสิทธิ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ละออง (ต่อ)		<p>2) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด</p> <p><u>มาตรการเฉพาะด้านกรรมดิน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 2) ปิดรถบรรทุกดินในขณะที่ขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด 3) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4) ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในฤดูแล้งหรือกรณีถนนแห้ง <p><u>มาตรการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนประจำวัน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบและรายงานผลหน่วยงานอนุญาต 2) ตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไขในการที่มีผู้ร้องเรียน 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



(นายเต็ง-เย่ ลี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน




(นายประพัทธ์ กริ่งพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) มลพิษทางอากาศ</p>	<p>จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากการก่อสร้าง ได้แก่ มลสารจากเครื่องจักรกล และมลสารจากการบรรทุก รวมถึงค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ทำให้ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ประมาณ 3.4484 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) ■ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ประมาณ 0.0226 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) ■ ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ประมาณ 0.019 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) 	<p>1) ไม่ติดตั้งย่นตัวขณะทำงาน</p> <p>2) หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ</p> <p>3) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนสิ่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>4) ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ โดยโครงการจะไม่นำรถที่มีควันดำจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง หรือไม่เกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง) มาใช้ในโครงการ</p>	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด / ความถี่</p> <p>ตรวจวัด CO, NO₂, SO₂ และ HC ต่อวันละ 1 ครั้ง</p> <p>สถานีตรวจวัด</p> <p>1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>2. บริเวณหมู่บ้านแอ่ออาพร จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>


DENG YUE PROPERTY CO., LTD.


(นายเต็ง-เย้ ตี)

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


SUBPANYA
CONSULTANT'S CO., LTD.


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

เลขที่ 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทวีทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้itle	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)</p>	<p>■ ความเข้มข้นไฮโดรคาร์บอน (THC) ประมาณ 2.1518 มก./ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศแล้ว พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p>		
<p>1.3 เสียง</p>	<p>การก่อสร้างที่ระดับฐานรากของอาคาร กำแพงกันเสียงรอบโครงการจะสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างที่ระดับฐานรากได้ โดยมีกิจกรรมก่อสร้างที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง 4 กิจกรรม ได้แก่ งานเตรียมพื้นที่ งานทำฐานราก งานโครงสร้าง และงานตกแต่งอาคาร โดยพบว่า เมื่อมีกำแพงกันเสียงรอบโครงการ ระดับเสียงที่ผู้รับเสียงจะได้รับจากการก่อสร้างโครงการรวมกับระดับเสียงที่ตรวจวัดได้บริเวณโครงการ (Background) อยู่ในช่วง 55.6 – 67.3 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่ 70 dB(A) และเสียงรบกวนสูงสุด 8.3 dB(A) ซึ่ง</p>	<p>1) จัดให้เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำตามนัดหมายเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของโครงการ และติดต่อกับผู้รับความเดือดร้อนที่บริเวณป้อมยาม พร้อมหนังสือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ติ จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อให้เกิดข้อพิพาททางกายภาพอย่างเร่งด่วน</p> <p>2) ติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงการปรับพื้นที่และทำฐานราก ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 6 ม. โดยใช้วัสดุ Steel (18 gal)หนา 1.27 มม. หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียง 	<p><u>ดัชนีที่ตรวจวัด / ความถี่</u> ตรวจวัดระดับเสียง คือ Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L10 และ L90 บริเวณพื้นที่โครงการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และตรวจวัดบริเวณบริเวณหมู่บ้านแอ่ออาทรจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p><u>สถานีตรวจวัด</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p>



DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(ลายเซ็น)
(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ติ จำกัด



SUBPANYA
เมษายน 2565 ลงชื่อ
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	ไม่เกิน 10 dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)	<p>ลงใต้น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ติดตั้งตามแนวเขตที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>- ช่วงงานโครงสร้าง ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2 ม. ปิดล้อมอาคารที่ก่อสร้างทั้ง 4 ด้าน โดยใช้วัสดุ Steel (18 gal)หนา 1.27 มม. หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถลดระดับเสียงลงใต้น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 ม.</p> <p>3) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างของโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 8.00 - 17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว เช่น การเทปูนเพื่อฐานรากเท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องข้างเสียงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและ 	<p>2. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



(นายเต็ง-เย้ ซี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 เสียง (ต่อ)</p>	 <p>DENG YUE REALTY CO., LTD.</p>	<p>ปิดป้ายประกาศชี้แจงบริเวณด้านหน้าโครงการ และ ใ้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- วันเสาร์ ทำงานเวลา 9.00-17.00 น. จะเป็นกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง อาคาร งานตักแต่งอาคาร เป็นต้น แต่หากมีกิจกรรม การก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็น ศรั้งคร่าว เช่น การเทปูนเพื่อฐานรากเท่านั้น ให้ ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ และใ้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะงดทำกิจกรรม ก่อสร้าง</p> <p>4) ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็ม Spun Dai โดยใช้วิธีการ กัด JACK IN PILE เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใกล้เคียง</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-ยี่ฉี)

บริษัท เต็ง ยี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพจน์ ทรัพย์นิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)		<p>5) ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้องกันในเวลาเดียวกัน</p> <p>6) ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>7) เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>8) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ทำงานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>9) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>10) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>11) ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>12) ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</p> <p>13) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.LTD.</p>

SPRING VUE PROPERTY CO., LTD.


เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



(นายเต็ง-เยี ฉวี)

บริษัท เต็ง เยี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน




(นายประพัตร์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3 เสีย (ต่อ)		<p>อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง</p> <p>14) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับพิจารณาเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมี การรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์พื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	
1.4 ความสิ้นเปลือง	<p>จากการคำนวณระดับความสิ้นเปลืองที่อาคารข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก พบว่า จะได้รับความสิ้นเปลืองจากการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวแทนแหล่งรับผลกระทบด้านทิศใต้ <ul style="list-style-type: none"> ● หมู่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3) (บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น) ได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดระหว่าง 0.072-1.289 มม./วินาที 	<p>1) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชม. เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทิ้งตักกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาภายใน 1 สัปดาห์</p> <p>2) กำหนดวันและเวลาที่งานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้</p>	<p><u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u></p> <p>ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)</p> <p><u>ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่</u></p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และตรวจวัดบริเวณบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร</p>

DENGYU PROPERTY CO.,LTD.

 เมษายน 2565 ลงชื่อ (นายเต็ง-เย้ อี)
 (นายเต็ง-เย้ อี)

CONSULTANTS CO.,LTD.

 เมษายน 2565 ลงชื่อ (นายประพจน์ กริ่งพานิชย์)
 (นายประพจน์ กริ่งพานิชย์)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 ความเสี่ยงสะสม (ต่อ)</p>	<p>(ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 5 มม./วินาที)</p> <p>- ตัวแทนแหล่งรับผลกระทบด้านทิศตะวันตก</p> <ul style="list-style-type: none"> หมู่บ้าน โลฟ โธม บ้านบึง (บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น) ได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดระหว่าง 0.308-2.439 มม./วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 5 มม./วินาที) <p>อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>- กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ทำให้เกิด การสั่นสะเทือน เช่น งานฐานรากงานโครงสร้างอาคาร และงานตักแต่งอาคาร เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้ง คราว ได้แก่ เทปูนเพื่อทำฐานรากให้ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน โดยจะแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- วันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 9.00-17.00 น. จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร และงานตักแต่งอาคาร เป็นต้น แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว ได้แก่ เทปูนเพื่อทำฐานราก ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้าน และปิด</p>	<p>จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3) เตือนและ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p><u>สถานีตรวจวัด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3) <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>



DING YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ถี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายประพัทธ์ กระจ่างนิษฐ์)

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน



SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.4 ความเสี่ยงสะท้อน (ต่อ)		<p>ป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำกิจกรรมก่อสร้าง</p> <p>3) จัดให้ใช้เสาเข็ม Spun Dai โดยใช้วิธีการกด JACK IN PILE ในการก่อสร้างฐานรากอาคาร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>4) ก่อนก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาต้องทำการสำรวจ ถ้ำสภาพสภาพรื้อ กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อน ดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อเป็นการยืนยัน และกำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ อาคารข้างเคียง</p> <p>5) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ เหมาะสม โดยเฉพาะจะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด</p>	

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หมายเลข 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายเต็ง-เย้ ถี)

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)


บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความเสี่ยงสะสม (ต่อ)		<p>6) จัดให้มีการประเมินภัยความเสี่ยงผลิตตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>7) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>8) จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่าง ต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์พื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน</p> <p>9) จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด กรณีตกลงกันได้ โครงการจัด ให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อทำการรับ</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เยี)

บริษัท เติง เยี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรีพีบียูเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความเสี่ยงสะท้อน (ต่อ)		<p>เฝ้าระวังเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียนรับทราบ</p>	<p>มาตรา 35(1) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552</p>
1.5 การพังทลายของดิน	<p>การพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้างจะเกิดขึ้นจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำฐานราก และการก่อสร้างชั้นใต้ดิน งานระบบที่ฝังอยู่ในที่ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน โดยใช้ Sheet Pile เป็นโครงสร้างป้องกันดินพัง ซึ่งระบบป้องกันดินพังของโครงการได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน จึงคาดว่าผลกระทบด้านการพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ</p>	<p>1) จัดให้มีโครงสร้างป้องกันดินพัง โดยใช้ Sheet Pile ซึ่งระบบป้องกันดินพังของโครงการได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน</p> <p>2) ติดตั้งระบบลดตักยี่เสริม เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันตก ทาสีสะท้อนแสง และป้ายเตือนอันตรายทุกระยะไม่เกิน 40 ม.</p> <p>3) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>4) ในกรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหินและดิน จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย</p> <p>5) จัดให้มีการขอความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการ</p>	<p>- ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ อี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพจน์ ทรัพย์นิรมิต)

บริษัท ทรัพย์นิรมิต คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.5 การพังทลายของดิน		ก่อสร้างโครงการ ต้องทำการแก้ไขและใช้ความช่วยเหลือ โดยทันที 6) จัดตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินงานโครงการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	มาตรฐานตรวจวัด ดิน pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil(Grease) จุดเก็บตัวอย่าง บ่อยกว่าช่วงคราวสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่ระบบน้ำที่ปลายทาง โครงการ จำนวน 1 จุด ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
1.6 คุณภาพน้ำ	โครงการจะกำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดและมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดี ระบายออก (BOD Effluent) ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดจะไหลเข้าสู่บ่อตกขยะ และระบายลงสู่บ่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7 ต่อไป สำหรับตะกอนดินและเศษวัสดุ ก่อสร้างที่ระบายมากับน้ำชะล้าง รวมถึงมูลฝอยจากคณงาน อาจทำให้เกิดการอุดตันของระบบท่อระบายน้ำ และส่งผลกระทบต่อสภาพการระบายน้ำของแหล่งน้ำบริเวณที่ปล่อยทางใต้ โดยโครงการได้จัดให้มีบ่อ	1) กำหนดให้ระบบเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องสูม ที่ล้างมือ และล้างชักโครก ให้เพียงพอกับความต้องการของคณงาน 2) จัดให้คณงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องสูม ให้สะอาดอยู่เสมอ	ดัชนีตรวจวัด ดิน pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil(Grease) จุดเก็บตัวอย่าง บ่อยกว่าช่วงคราวสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่ระบบน้ำที่ปลายทาง โครงการ จำนวน 1 จุด ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง



SANGVIKOR PAPER CO., LTD.
น้ำเสียที่ปล่อยทางใต้ โดยโครงการได้จัดให้มีบ่อ

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(Signature)
(นายเต็ง-เย้ ติ)

บริษัท เต็ง เย้ พรีอเพอริตี้ จำกัด

หมายเลข 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(Signature)
(นายประพจน์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรพีบีปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	ตกขยะและตะกอนดิน ดังนั้น จึงคาดว่า การก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ		ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ มีลักษณะเป็นเขตชุมชนเมืองประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ว่าง จึงพบแต่สัตว์เลี้ยงหรือนก แต่ก็ไม่ มีทรัพยากรนิเวศวิทยาทางบกที่หายาก หรือพืช พรรณทางธรรมชาติที่สำคัญจึงคาดว่า การดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ นิเวศวิทยาทางบก	-	-

นาย เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (นาย เติง เย้ ลี) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



นาย ประพัทธ์ ธีรานิชย์ (นาย ประพัทธ์ ธีรานิชย์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	น้ำฝนจากโครงการในระยะก่อสร้าง จะไหลลงสู่บ่อพักเพื่อตกพิเศษระยะ กิ่งไม้ และตะกอนต่าง ๆ ก่อนระบายออก ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยน้ำทิ้งที่ออกจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	โครงการจะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง โดยจะติดตั้งมิเตอร์รับน้ำเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งน้ำใช้ในระยะเวลาก่อสร้างใหญ่จะมาจากการใช้ น้ำของคณงานก่อสร้าง เพื่อการชำระล้าง ห้องน้ำห้องส้วม และการทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกงาน โดยโครงการมีความต้องการใช้น้ำจากคณงานก่อสร้าง 200 คน ประมาณ 15	<p>1) รมรงคให้คณงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>2) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. เพื่อสำรองน้ำใช้ในน้อยกว่า 1 วัน</p>	<p>- <u>วิธีการจัดการ</u></p> <p>ตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้ และถึงเก็บสำรองน้ำ</p> <p>- <u>ช่วงเวลาตรวจสอบ</u></p> <p>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>

นาย: YUE PROPERTY CO., LTD. (นายเต็ง-เยอ) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เต็ง เยอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด (นายเต็ง-เยอ) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด 30/171

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 น้ำใช้ (ต่อ)	<p>ลบม./วัน โดยโครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ชุด ขนาดความจุ 15 ลบ.ม./ชุด (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน)</p>		<p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ติ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>
3.2 น้ำเสีย	<p>โครงการจะกำหนดให้ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดและมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีระบายนอก (BOD Effluent) ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดจะไหลเข้าสู่บ่อตกขยะ และระบายลงสู่บ่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7 ต่อไป</p> <p>สำหรับตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างที่ระบายมากับน้ำชะล้าง รวมถึงมูลฝอยจากคมน้ำจางทำให้เกิดการอุดตันของระบบท่อระบายน้ำ และส่งผลกระทบต่อสภาพการระบายน้ำของแหล่งน้ำผิวดินที่ปลายทางใต้ โดยโครงการจะจัดให้มีการขุดลอกและตะกอนดิน</p>	<p>1) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ที่ล้างมือ และลานซักล้าง ให้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน โดยในการบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำแบบเติมอากาศ จำนวน 2 ชุด ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 15 ลบ.ม./ชุด บำบัดน้ำเสียให้มูลค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล.</p> <p>2) จัดให้ทีมงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ</p>	<p><u>ดัชนีตรวจวัด</u></p> <p>ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) สารที่ละลายได้ (TDS) ซัลไฟต์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมัน และไขมัน (Fat, Oil and Grease)</p> <p><u>จุดเก็บตัวอย่าง</u></p> <p>บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด</p> <p><u>ความถี่</u></p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>

DENG YUE PEROPHRTI CO., LTD.



บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ติ จำกัด
(นายเต็งเย้)

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

นางสาว กิ่งพาน (นายประพจน์ กริ่งพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ติ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 น้ำเสีย (ต่อ)	ตั้งขึ้น จึงคาดว่า การก่อสร้างโครงการจะไม่มีก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ		- ตรวจสอบการทำความสะอาดบ่อพัก และบ่อตกขยะ/ตะกอนดิน ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
3.3 การระบายน้ำ	โครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยจัดให้มีรางระบายน้ำสำเร็จรูป ความลึก 0.40 เมตร และความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีบ่อตกขยะพร้อมตะแกรงตกขยะเพื่อพิเศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนก่อนสูบออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7 ต่อไป	1) จัดให้มีท่อระบายน้ำ สำหรับระบายน้ำฝนรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะรวบรวมน้ำทั้งหมดเข้าสู่บ่อตกขยะ และระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะริมถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7 ต่อไป 2) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำ 3) จัดให้มีตะแกรงตกขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทำความสะอาดบ่อพัก และบ่อตกขยะ/ตะกอนดิน ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578

DENG YUE PROPERTY CO.,LTD.



(นายเต็ง-เย้ ชี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำรายงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย</p>	<p>ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ</p> <p>1. มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยจากการก่อสร้างรวมประมาณ 2,762 ตัน ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่เหมาะสม</p>	<p>มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 2) ควรถูกนำหน้ารถบรรทุกตามปกติ และกำกับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ช่วยด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 3) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 4) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 5) นำมาเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำจากการก่อสร้างที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แผ่นคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก เศษหินและเศษปูน ไปกำจัดต่อไป 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบที่พักระยะมูลฝอยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง - ตรวจสอบและบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่จะต้องนำไปกำจัด <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>

DENG YUE PROPERTY CO.,LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้สิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)


บริษัท ทรรศย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>2. มูลฝอยจากกิจกรรมของคณงาน โดยมูลฝอยที่เกิดจากคณงานก่อสร้างจำนวน 200 คน ซึ่งมีอัตราการผลิตมูลฝอย 1 กก/คน/วัน คิดเป็นปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้น 0.91 ลบ.ม./วัน โดยโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีถังขยะอย่างน้อย 10 ถัง (แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 4 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 4 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) วางไว้ใกล้กับห้องสุขาคนงาน และสำนักงาน เพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้น โดยถึงมูลฝอยดังกล่าวจะต้องสามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งหมด ดังนั้น</p>	<p>6) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งมูลฝอยจากการก่อสร้างโดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยกำหนดให้การขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขณะส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง</p>	
 <p>จะรองรับขยะที่เกิดขึ้น โดยถึงมูลฝอยดังกล่าวจะต้องสามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งหมด ดังนั้น</p>	<p>2. มูลฝอยจากกิจกรรมของคณงาน โดยมูลฝอยที่เกิดจากคณงานก่อสร้างจำนวน 200 คน ซึ่งมีอัตราการผลิตมูลฝอย 1 กก/คน/วัน คิดเป็นปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้น 0.91 ลบ.ม./วัน โดยโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีถังขยะอย่างน้อย 10 ถัง (แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 4 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 4 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) วางไว้ใกล้กับห้องสุขาคนงาน และสำนักงาน เพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้น โดยถึงมูลฝอยดังกล่าวจะต้องสามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งหมด ดังนั้น</p>	<p>1) จัดให้มีถังขยะอย่างน้อย 10 ถัง (แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 4 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 4 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) วางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยถึงมูลฝอยดังกล่าวจะรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 0.91 ลบ.ม./วัน</p> <p>2) กำชับให้คณงานที่มูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>3) ติดตามประสานงานให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบึง เข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปทุกวัน</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่น</p>	

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เย่ ฉวี)


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ถึงขณะที่โครงการจัดเตรียมวัสดุสามารถรองรับขยะได้อย่างเพียงพอ	รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนทันที 5) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคได้เป็นอย่างดี แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	- ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
3.5 ไฟฟ้า	ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะขอใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง โดยโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึงจะสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ	1) กำจัดให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด 1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้าของชุมชน เพื่อป้องกันไฟฟ้าตก อันเนื่องมาจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง	- ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
 <p>DENG YUE PROPERTY CO., LTD.</p>	ก่อนเปิดดำเนินการโครงการจะมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ โดยจัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 ชุด เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบฝังดิน ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่	 <p>ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน (นายเต็ง-เย้ ฉี)</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p> <p>บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน</p>


เมษายน 2565 ลงชื่อ



(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ หรือเพอร์ตี จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ




(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้า (ต่อ)	โครงการ จำนวน 2 ชุด และตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 3 ชุด โดยหม้อแปลงไฟฟ้ามีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับนั่งร้านประมาณ 4 เมตร คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ ประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจน โดยติดตั้งบริเวณหน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องไฟฟ้า 	- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของฝิวถุน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
3.6 การจราจร	ในระยะก่อสร้างของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมถึงรถขนย้ายเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างโดยจะมีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุทิ้งไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุทิ้งก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำ 	- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของฝิวถุน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

DENG YUE ผู้ประสานงานทุกประเภทเท่ากับ 53.25


(นายแดง-เย่ ฉี)

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.
นางสาว นง พงษ์

หมายเลข 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรพีย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>PCU/ชั่วโมงต่อวัน จากผลการประเมินพบว่าปริมาณจราจรมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งยังคงมีระดับอยู่ในเกณฑ์เต็มเกือบทั้งหมด อีกทั้งยังมีการประเมินผลกระทบบิดจากกรณีที่เราว่าที่สูงสุด ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่มีปริมาณหนาแน่นที่สุด โดยในการขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างนั้นโครงการจะขนส่งในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงคาดว่าปริมาณจราจรไม่มีความแตกต่างไปจากปัจจุบัน ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>เข้าไปในผิวจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>3) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุกระเด็นตกวิ่งหล่นบนผิวจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งร่วงหล่นออกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย</p> <p>4) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น</p> <p>5) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- จัดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่าผู้มีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>



นาย เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(Handwritten signature)
(นาย เติง-เย้ ติง)

นาง พงษ์ นิสิตพงษ์ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		<p>6) กำหนดให้รถยนต์ของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก</p> <p>7) หากติดปัญหาเรื่องรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนน ประสานรัฐราษฎร์พัฒนา 7 หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจรรยาบรรณภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรของสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่โครงการ ให้เข้ามาดูแลกวดขันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ</p> <p>8) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก</p>	



DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ฉี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หมายเลข 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรรศน์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		<p>9) กำหนดช่วงเวลาในการขยับย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะทำการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เข้าหน่วยงานในช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อ การจราจรภายนอกโครงการ</p> <p>10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนนประเศสิริราษฎร์ พัฒนา 7 บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการซึ่งเป็น บริเวณที่ต้งโครงการ</p>	

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

 นายเต็ง เย้
 (นายเต็ง-เย้ ฉวี)

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

นาย 2565 ลงชื่อ

นางพิมพ์ นวพันธ์
 (นายประพัทธ์ กริ่งพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เต็ง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	<p>กิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส ถ้าหวั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกลหรืองานก่อสร้างในบางขั้นตอน เช่น งานเชื่อม เป็นต้น ดังนั้น ผู้รับเหมาจึงต้องจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ปลอดภัย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิง รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จะสามารถป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัยได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเข้า-ออก และพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. 2) จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟต่างๆ ในที่ปลอดภัย และมิดชิด ห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้าง 3) เตินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้อุปกรณ์ที่มาตรฐาน 4) ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน และไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด หรือใช้ไม่ถูกวิธี 5) ควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะต้องกระทำทางจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต 6) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม เพื่อระงับอุบัติเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงที่ฐานราก ต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 10 ปอนด์ ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 9 ถัง 	<p>- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพจน์ ทรัพย์นิรันดร์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การป้องกันอันตึภัย (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่ง จะต้องติดตั้งถึงระดับเพดาน ขนาด 10 บอนด์ บนอาคารจำนวนอย่างน้อย 1 ถึง/ชั้น 7) กำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของเดิมดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 8) ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกวัน ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 9) ในระหว่างก่อสร้างต้องจัดให้มีจุดรวมพล โดยจะใช้พื้นที่ว่าง ขนาดพื้นที่ 50 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 200 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 10) โครงการจะต้องประสานหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านบึง มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจำนวน 1 ครั้ง 11) โครงการต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง 12) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม การซักซ้อม การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ คอยดูแลควบคุมงานก่อสร้าง 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



DENG YUE PROPERTY CO., LTD.
 เติงเยอเพอริตี้ จำกัด
 (นายเต็ง-เยอ)

เลขาน 2565 ลชชอ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
 เมษาน 2565 ลชชอ บุคคธรรเมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท เติง เยอ เพอริตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		โครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร จะมีปริมาณดินขุด เท่ากับ 4,038.65 ลบ.ม. และจะนำดินดังกล่าวมาถมกลับ (Back Fill) เท่ากับ 1,211.60 ลบ.ม. ซึ่งจะมีปริมาณ ดินเหลือในพื้นที่โครงการ เท่ากับ 2,827.05 ลบ.ม. ดังนั้น โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมานำ ดินดังกล่าวออกสู่พื้นที่โครงการต่อไป	
3.8 การขนส่งดิน		1) ติดยาประชาชนสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาร่วมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เส้นทางร่วมกับขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือรบกวนจากการขนส่งดิน	- ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ ภายในโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
		2) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นลงบนถนน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
		3) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัด และกำกับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
		4) จัดให้มีการทำความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง โดยล้างล้อรถบรรทุก โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมไปถึง	

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

นายเต็ง-เย้ ฉี

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขาน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

นายประพัทธ์ กรังพานิชย์

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด

เลขาน 2565 ลงชื่อ *ปรีดา นันท์*

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่ง จะต้องติดตั้งถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ บนอาคารจำนวนอย่างน้อย 1 ถัง/ชั้น 7) กำหนดให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 8) ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกวัน ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 9) ในระหว่างก่อสร้างต้องจัดให้มีจุดรวมพล โดยจะใช้พื้นที่ว่าง ขนาดพื้นที่ 50 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 200 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 10) โครงการจะต้องประสานหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านบึง มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจำนวน 1 ครั้ง 11) โครงการต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง 12) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม การซักซ้อม การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ คอยดูแลควบคุมงานก่อสร้าง 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ฉี)
บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและค่าต่างๆ</p>
<p></p>	<p>13) โครงการก่อสร้างและดำเนินการในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น</p>	<p></p>	<p>3.7 การป้องกันมลพิษ</p>
<p>1) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ โดย ระบุข้อควรระวังของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ</p> <p>2) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ</p> <p>3) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ</p> <p>4) จัดทำแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยของโครงการ โดยศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อป้องกัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ โดย ระบุข้อควรระวังของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ</p> <p>2) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ</p> <p>3) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ</p> <p>4) จัดทำแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยของโครงการ โดยศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อป้องกัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ (ให้เช่า) ซึ่ง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร จะสร้างบริเวณพื้นที่ขนาด ๓๖๖ 4,038.65 ตร.ม. และจะสร้างอาคารสูงขนาด ๓ ชั้น (Back Fill) พื้นที่ 1,211.60 ตร.ม. ซึ่งจะมีปริมาณ ดินที่ขุดในพื้นที่โครงการ เท่ากับ 2,827.05 ลบ.ม. ดังนั้น โครงการจะขุดดินในพื้นที่บริเวณ ดินสูงกว่าอาคารอสังหาริมทรัพย์โครงการต่อไป</p>	<p>3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)</p>

DENG YUE PROPERTY CO.,LTD.



หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเดียง-เดียง)

บริษัท เดียง เดียง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หมายเลข 2565 ลงชื่อ

Linan Lu

นักจัดซื้อที่ดินผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(นายปณิสร ภูธรพวง)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578

ผู้รับผิดชอบ

โดย

นางสาวปณิสร ภูธรพวง

รองผู้จัดการฝ่าย

ที่อาคารจรัสแสง

เลขที่ 108/1

ซอยจรัสแสง

แขวงจรัญ

เขตจรัญ

จังหวัดจรัญ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)		<p>ทางเข้า-ออกพื้นที่ซื้อขายดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ</p> <p>5) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก</p> <p>6) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>7) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางขำรูด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>8) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการอย่างชัดเจน</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร เมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ</p> <p>10) รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด</p> <p>11) จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และคนงาน และรถทุก</p>	



เมษายน 2565 ลงชื่อ 許登杰 ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ฉี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ ประพนธ์ ธีระพงษ์ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพนธ์ ธีระพงษ์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ</p>
<p>มาตรการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>12) ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินงานในขั้นต้นในแผนโครงการ โดยให้รายละเอียด 13) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก ในช่วงเวลา 10.00- 16.00 น. และช่วงเวลา 21.00-06.00 น. ซึ่งอยู่ในนอกช่วงเวลาที่ เร่งด่วนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการได้ 14) ในการขนส่งไปยังพื้นที่การขนส่งและแพคเกจจิ้งต่างๆ ทำ ให้เกิดเสียงดังรบกวนแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 15) ไม่เร่งรีบหรือข่มขู่ของรถขนส่งในที่เกิดเสียงดังรบกวน 16) ห้ามจอดรถบรรทุกในพื้นที่ริมถนนหรือในเขตชุมชนหรือโรงเรียน พิกัด 7 โดยเด็ดขาด 17) จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่รับผิดชอบตามพื้นที่ โครงการ เพื่อระบุหรือแจ้งเหตุที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนให้แก้ไขทันที</p>	<p>3.8 การขนส่ง (ต่อ)</p>	<p>3.8 การขนส่ง (ต่อ)</p>

นางสาว..... ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
นางสาว..... เลขที่ 2565

นางสาว..... เลขที่ 2565
นางสาว..... เลขที่ 2565



(นายแพทย์ประพนธ์)
นายแพทย์ประพนธ์

(นางสาว.....)
นางสาว.....


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)		<p>ทั้งนี้ การนำดินออกไปถมนอกพื้นที่โครงการ โครงการจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยโครงการกำหนดให้มีมาตรการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับที่ดินข้างเคียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือจากการขนส่งดิน - ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน - กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน กรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งดินในเวลากลางวัน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงซึ่ง 	



เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ฉี)
บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อ 3.8 การขนส่ง (ต่อ)</p>
<p>มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อ 3.8 การขนส่ง (ต่อ)</p>




เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ๒๕๖๕ ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เดง เวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท เดง เวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

บริษัท เดง เวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท เดง เวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การขนส่งดิน (ต่อ)		<p>ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร - การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องติดป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดินในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 	



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เย่ ฉี)
บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและค่าต่างๆ
4. ค่าใช้จ่ายค่าสภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม			
- การควบคุมค่าเสียง			
- การควบคุมค่าฝุ่น			
<p>1) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2) กำหนดให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่ และผู้ใช้รถจักรยานยนต์บรรทุกสินค้าต้องรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่</p> <p>3) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ 2x1 ม. โดยปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4) ก่อสร้างของวางผังบริเวณก่อสร้างให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร</p>			
<p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท เด็งยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>			
<p>มาตรการบริหารความเสี่ยงพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>2) กำหนดให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่ และผู้ใช้รถจักรยานยนต์บรรทุกสินค้าต้องรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่</p> <p>3) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ 2x1 ม. โดยปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4) ก่อสร้างของวางผังบริเวณก่อสร้างให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร</p>			

บริษัท เด็งยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เลขที่ 2565

บริษัท เด็งยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เลขที่ 2565

บริษัท เด็งยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

(นายเด็งยู พร็อพเพอร์ตี้)

บริษัท เด็งยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


(นายเด็งยู พร็อพเพอร์ตี้)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</p> <p>- การควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง</p>	<p>ส่งผลกระทบต่อด้านบวกมากกว่าด้านลบในระดับน้อย</p>	<p>ห้ามเล่นการพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย และเคลื่อนย้ายตัดแปลงทรัพย์สินของผู้รับเหมา ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้น ต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงาน ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด</p> <p>5) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณีเพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น</p>	

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เย่ ฉี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>งานตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ</p>	<p>การตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ</p>	<p>การตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ</p>	<p>การตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ</p>
<p>การตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ</p>	<p>การตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ</p>	<p>การตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ</p>	<p>การตรวจสอบการดำเนินงาน ของโครงการ</p>

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
นาย 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</p> <p>- การควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง</p>		<ol style="list-style-type: none"> 11) กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และเมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที 12) คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมา เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ 13) จัดชุดรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง 14) จัดให้ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 15) จัดให้มีม่านปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา โดยจะเปิดเมื่อมีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น 16) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 17) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อ 	



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เต็ง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</p> <p>- การควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง</p>		<p>2) จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อป้องกันหนูแมลงสาบ และแมลงวัน</p> <p>3) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7 ด้านหน้าโครงการต่อไป และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4) ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านบึง ให้เข้ามาเก็บขนขยะของคนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5) จัดให้มีการฉีดพ่นแมลง และพาหะนำโรครภายในอาคารทุกๆ 1 เดือน</p> <p>6) การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของคนงานและห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่บ้านพัก ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหัวหน้าคนงานก่อน</p> <p>7) บริษัทผู้รับเหมาหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวในการก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>แพกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ ร้องเรียนพร้อม ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำส่งไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ</p> <p>2) จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียนโดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง</p>



DENG YUE PROPERTY CO., LTD.


เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เยี ฉ.)

บริษัท เต็ง เยี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรฐานการวัดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและค่าต่างๆ</p>
	<p>8) กำหนดเวลาเข้า-ออกพื้นที่คนงานไม่เกิน 22.00 น.</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่คนงานก่อสร้าง</p> <p>10) ห้ามเข้าพื้นที่ขุดและสร้างในบริเวณพื้นที่คนงาน</p> <p>11) ผู้รับเหมาควรวางแผนก่อสร้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p> <p>12) ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและ</p> <p>13) ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>14) ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>15) ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด</p>		<p>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</p> <p>- การควบคุมดูแล</p> <p>คนงานก่อสร้าง</p>



DENG YEE PROPERTY CO., LTD.

(นายเดียง-ยี่)

หมายเลข 2565 เลขที่

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เดียง ยี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายเดียง-ยี่)

บริษัท เดียง ยี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565 บริษัท เดียง ยี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข	<p>แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลกระทบหลัก ได้แก่ โรคระบบหายใจจากฝุ่นละออง ซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง นอกจากนี้ผลกระทบรอง คือ โรคระบบประสาทหูเสื่อมจากเสียง โรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากอัคคีภัย ดังนั้น จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำนักงานก่อสร้าง และจัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลประจำตลอดเวลาทำงาน 2) ตรวจสอบสุขภาพของคณงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> เวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบสุขภาพของคณงานก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> สุขภาพของคณงาน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ :</u> บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578



DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(ลายเซ็น)
(นายเติง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(ลายเซ็น)
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง (ต่อ)</p>		<p>8) เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองหรือเก็บไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>9) เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง</p> <p>10) จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>11) เลือกใช้สีทาอาคารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสีที่ผ่านการรับรองทั้งสีน้ำและสีน้ำมันจะไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอทและมีคุณภาพอื่นๆ ผ่านตามข้อกำหนดของมาตรฐาน โดยสังเกตจากเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ที่ระบุบนกระป๋องสี</p> <p>12) เลือกสีน้ำที่ผ่านมาตรฐานฉลากเขียว ซึ่งจะมีปริมาณของสารระเหยอินทรีย์ไม่เกิน 50 กรัม/ลิตร ซึ่งปริมาณของสารระเหยอินทรีย์ยังมีค่าต่ำแสดงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย</p>	



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เต็ง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. กระทบทางสายตา จากฝุ่นละออง (ต่อ)</p>
<p>-</p>	<p>1) จัดทำกำแพงกันเสียงแบบปิดทึบสูง 2.5 เมตร จาก Aluminum sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ปิดทึบในแนวนอนตลอดแนวอาคารของโครงการ ซึ่งสามารถลดระดับความดังลงได้ 25 dB(A) 2) จัดทำ Metal sheet (แผ่นเหล็ก) ครอบเสียงในแนวและสูง 6 เมตร ล้อมรอบโครงการ 3) หนัสน้ำหนักของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงสูงออกจากพื้นที่อยู่ในแนวเสียง 4) จัดตั้งเครื่องจักรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ห่างไกลจากอาคารที่พักอาศัยของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง 4) ใช้พลังงานในอาคารเพื่อลดการเกิดเสียงสูง เช่น การลดทอนที่ประตูหน้าต่าง</p>	<p>เสียง เสียงจากการเปิดปิดประตูหน้าต่างและพื้นที่บริเวณการก่อสร้าง การวางฐานราก การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร</p>	<p>2. กระทบทัศนียภาพ เสียง</p>



เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงาน

(นายเปี่ยมเกียรติ)

บริษัท ดี เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายเปี่ยมเกียรติ)

บริษัท ดี เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงาน


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ผลกระทบด้านสุขภาพรอง (Minor impact)</p> <p>1. โรคผิวหนัง (กลาก เกื้อื้อน เชื้อรา)</p>	<p>ขาดการดูแลรักษาสุขอนามัยของผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยการอาบน้ำและถูสบู่ทุกครั้งขณะที่อาบน้ำ 2) ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ 3) ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปใส่ 5) สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นประจำทุกวัน 	<p>- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของคนงาน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ :</u></p> <p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>
<p>2. โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</p> <p>(1) โรคไข้เลือดออก</p>	<p>สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อจากสัตว์หรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ 2) ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นควันไล่ยุง โดยทางโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 3) ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำมาใส่ในบริเวณที่เป็นน้ำขัง โอง หรือถังน้ำในพื้นที่โครงการ 	<p>- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</p> <p></p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเติง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางส่วน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
<p>ดำเนินการตามขั้นตอนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด โทร 0 3364 0578</p>	<p>6) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>		<p>2. ไร่นาปลูกข้าวโพด พหุประโยชน์ (ต่อ) (1) ไร่นาปลูกข้าวโพด</p>
<p>-</p>	<p>1) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางในการปฏิบัติงาน 2) ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของพนักงาน 3) ทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน</p>	<p>สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้</p>	<p>2. ไร่นาปลูกข้าวโพด พหุประโยชน์ (ต่อ) (2) ไร่นาปลูกข้าวโพด</p>


บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด
DENG YUE PROPERTY CO., LTD.
ผู้รายงาน: 2565 ลงชื่อ

นางสาว 2565 ลงชื่อ
นางสาว 2565 ลงชื่อ



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>2. โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค (ต่อ)</p> <p>(3) โรคอุจจาระร่วง</p>	<p>แมลงวัน/แมลงสาบ เป็นสาเหตุสำคัญในการก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคอุจจาระร่วง หากพื้นที่ก่อสร้างเป็นแหล่งในการเพาะเชื้อโรค และขาดการรักษาความสะอาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดเตรียมน้ำดื่ม (คนละ 2 ลิตร/วัน) ที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ 2) รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม (ทุกวัน) 3) จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงาน ด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร เป็นต้น 4) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกต้องสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอและกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ 5) เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 6) ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ 7) รับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม 	<p>- ตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมน้ำดื่ม เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการบริโภคและความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> ความเพียงพอของน้ำดื่มและความสะอาดของภาชนะ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ :</u> บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>



DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(ลายเซ็น)
(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(ลายเซ็น)
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ</p>
<p>- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัดการที่ ก่อสร้างและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการก่อสร้าง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 2564</p>	<p>ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การท กิจกรรมต่างๆ ที่มีคนจำนวนมากจะเป็นแหล่ง แพร่กระจายของเชื้อโรค</p>	<p>3. โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพาหะนำโรค (1) โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
<p>Antigen Test Kit - ตรวจสอบชุดตัวอย่าง - ตรวจสอบชุดตัวอย่าง - ตรวจสอบชุดตัวอย่าง</p>	<p>จุดตั้งทีมงาน กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 โดย มอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภ หรือหัวหน้างาน (Staff) หรือผู้ แทนในโครงการสามารถส่งมอบหมาย ก่อสร้างและแบ่งงานก่อสร้าง กำกับติดตามปฏิบัติงานตาม ของกรมอนามัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จุดตั้งทีมงาน กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 โดย มอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภ หรือหัวหน้างาน (Staff) หรือผู้ แทนในโครงการสามารถส่งมอบหมาย ก่อสร้างและแบ่งงานก่อสร้าง กำกับติดตามปฏิบัติงานตาม ของกรมอนามัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จุดตั้งทีมงาน กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 โดย มอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภ หรือหัวหน้างาน (Staff) หรือผู้ แทนในโครงการสามารถส่งมอบหมาย ก่อสร้างและแบ่งงานก่อสร้าง กำกับติดตามปฏิบัติงานตาม ของกรมอนามัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>CONSUBPANY CONSULTANTS CO.,LTD.</p>	<p>1.2) ความเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ป้องกันโรคโควิด-19</p>	<p>1.1) จุดตั้งทีมงาน กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 โดย มอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภ หรือหัวหน้างาน (Staff) หรือผู้ แทนในโครงการสามารถส่งมอบหมาย ก่อสร้างและแบ่งงานก่อสร้าง กำกับติดตามปฏิบัติงานตาม ของกรมอนามัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.2) ความเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ป้องกันโรคโควิด-19</p>



ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เลขที่ 2565

นางสาว..... เลขที่ 2565

บริษัท เบบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายประสิทธิ์ ทรัพย์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพาหะนำโรค</p> <p>(1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>		<p>กับมาตรการ จัดวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกัน ลดสัมผัส ฆ่าเชื้อ ที่เหมาะสม และเพียงพอ</p> <p>1.3) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน แรงงานที่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่พนักงาน คนงานในสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง จัดให้มี Safety Talk กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรค</p> <p>วิธีการติดต่อการป้องกันตนเอง ป้องกันเพื่อนร่วมงาน จากการแพร่ระบาด รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด</p> <p>1.4) มีการกำกับ ติดตามให้ผู้ปฏิบัติงาน แรงงานก่อสร้าง ผู้มาติดต่อทุกคนต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>สถิติภาวะการเจ็บป่วยของคนงาน</p> <p>ด้านโรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> 




เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ฉี)
บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ</p>
	<p>2) การจัดทำทะเบียนพนักงาน/ลูกจ้าง/แรงงาน</p> <p>2.1) ชื่อ-สกุล: ชื่อ-สกุล พศ สัณฐิติ วันเดือนปีเกิด หรืออายุ</p> <p>2.2) ชื่อผู้แจ้งการพบข้อผิดพลาดภายในแผนกหรือภายนอก</p> <p>แผนก (หรือหน่วยงาน)</p> <p>2.3) ชื่อผู้การทำงาน : วันทำงาน ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่ วนกลับสู่ต้นของงาน</p> <p>2.4) ชื่อผู้มีอำนาจพิจารณา/ รับผิดชอบงาน</p> <p>2.5) การเคลื่อนย้ายแรงงาน</p> <p>นอกจากทะเบียนลูกจ้าง ควรมีการจัดทำทะเบียน</p> <p>ผู้รับเงินค่าจ้าง หรือผู้ที่มาติดต่อผู้รับเงินค่าจ้างหรือ</p> <p>ผู้รับเงินค่าจ้าง หรือผู้ที่มาติดต่อผู้รับเงินค่าจ้าง</p> <p>ผู้ติดต่อกับรัฐหรือหน่วยงานราชการที่สามารถติดต่อได้</p> <p>3) มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ-19 ในสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคณาจารย์ก่อสร้าง</p>		<p>3. ไรศที่เลิกจากคณาจารย์เป็น</p> <p>พาหนะนำโรค</p> <p>(1) ไรศที่เชื้อไวรัสโคโรนา</p> <p>2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>

..... 2565 ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเจษฎา ธีระพงษ์)

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด


..... 2565 ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(นายประพนธ์ ธีระพงษ์)

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพาหะนำโรค</p> <p>(1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>		<p>3.1) ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง และประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน/ห้องพัก/ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันของทางราชการ หรือที่หน่วยงานกำหนด หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่กระบวนการทำงาน</p> <p>3.2) กำหนดทางเข้า-ออกสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานที่ชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ประจำ และจำกัดทางเข้า-ออกให้เป็นช่องทางเดียวเพื่อควบคุมการเข้า-ออก และสามารถคัดกรองผู้เข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3.3) ผู้ปฏิบัติงาน แรงงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน ต้องมีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแสดงผลการประเมินอาการเสี่ยงของตนเอง (แอปพลิเคชัน</p>	

เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ฉี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพาหะนำโรค</p> <p>(1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>		<p>สถานที่รับประทานอาหาร จุดกักน้ำดื่ม ห้องส้วมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ</p> <p>3.6) กำหนดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 ม. ตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล</p> <p>3.7) ปรับรูปแบบการทำงาน จัดระบบการทำงานเพื่อลดความหนาแน่นลดโอกาสเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การเลื่อนเวลาการทำงานเหลือพื้นที่ทำงาน สลับวัน เป็นต้น</p> <p>3.8) งดกิจกรรมการรวมตัว กิจกรรมสังสรรค์ กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>3.9) หากมีการรับ-ส่งพนักงาน ให้ดูแลด้านความปลอดภัยของคณงานเช่น จำกัดจำนวนคนในการรับ-ส่ง ไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน และให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย</p>	

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เต็ง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและค่าต่างๆ</p>
	<p>หลีกเลี่ยง การปิดขังโดยขังโดยไม่จำเป็นตลอดเวลา การเดินทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมโดยสาร และ ไม่แวะระหว่างทาง</p> <p>3.10) จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการตรวจคัด ติว COVID-19 แก่พนักงานแรงงาน ผู้รับเหมา</p> <p>3.11) ใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่ มีอาการคล้ายไข้หวัด หอมเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเมื่อสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคใด โรค-19 หากไม่แน่ใจให้ส่งผู้สงสัยให้ส่งตรวจของ รัฐบาลโดย PCR หรือ Antigen Test Kit ใน พนักงานและแรงงานเป็นระยะ ตามขนาด จำนวนคนงาน</p> <p>3.12) ประสาน ดำเนินการเพื่อให้นักคนงานที่มี โรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะให้การดูแลรักษา เมื่อ พบว่าผู้ป่วยป่วย หรือติดเชื้อ</p> <p>3.13) ดำเนินการเพื่อให้นักคนงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ระบาด ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาดัง ระบาดนั้นจะกระทบกับใครบ้าง</p>		<p>3. โรคที่เกี่วกันจากคนที่เป็น พหุระนาโรค (1) โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เจริญรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายเจษฎา-เจษฎา)

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพาหะนำโรค</p> <p>(1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>		<p>4) การจัดทำแผนเผชิญเหตุหรือแผนปฏิบัติการ</p> <p>4.1) การสื่อสาร (Communication) จัดให้มีการสื่อสารระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างในด้านการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ</p> <p>4.2) การบริหารจัดการด้านสุขภาพ (Management of Health) การจัดการตรวจคัดกรองให้กับแรงงาน การจัดหาสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่แรงงาน</p> <p>4.3) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนแผนฉุกเฉิน (Assistive Technology) เช่น การคัดกรอง การแจ้งเหตุ การเข้ารับบริการในโรงพยาบาล</p> <p>4.4) การสนับสนุนระดับบุคคล (Personal Support) สถานประกอบการ ควรกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เมื่อรับทราบหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อ เช่น การจัดตั้งหัวหน้าและควบคุมโรคในสถานที่ก่อสร้างและที่พัก</p>	



เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
(นายเต็ง-เย่ ฉี)
บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
 <p>4.5) การขนส่ง (transportation) จัดทำแผนหรือตารางเวลาในการรับ-ส่งพนักงาน/แรงงาน เช่น การจ้างงานคนใหม่หรือจัดซื้อตั๋วไปส่งใหม่ในกรณีการจัดซื้อตั๋วไปส่งใหม่ในหน้าเข้าหาบินในสนามบินหรือหน้าท่าอากาศยาน การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน</p>	<p>4.6) การอยู่อาศัย (Living Situation) การจัดหาที่พักอาศัยหรือจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงหรือจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงหรือจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงหรือจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>4.7) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Connection) สถานการณ์ก่อสร้างและผลกระทบต่อแรงงาน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ</p>		<p>3. ไร่นาที่เก็อกจากคนที่เป็นพาหนะนำโรค (1) ไร่นาที่ซื้อไปใช้สอยไร่นา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.



ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน หมายเลข 2565 ลงชื่อ

(นายเจียง-เยอ) 

บริษัท เด็ง เยอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

..... หมายเลข 2565 ลงชื่อ  บริษัท ซับปณยา (นายประไพพร ภรณ์พิมาย)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จุกัก


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคที่เกิดจากคนที่เป็ พาหะนำโรค</p> <p>(1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>	 <p>DENG YUE PROPERTY CO., LTD.</p>	<p>ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน อาจมีทัศนคติไม่ดีต่อสถานที่ก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญในการสร้าง ความเข้าใจแก่ชุมชน การช่วยเหลือคนในชุมชน ที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากโค วิด-19</p> <p>มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ สำหรับนายจ้าง/นายจ้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการ เจ็บป่วย เช่น มีไข้ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์ทันที 2) จัดหาหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และอุปกรณ์ ป้องกันให้เพียงพอกับคนงาน 3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจล แอลกอฮอล์ สำหรับแรงงานอย่างเพียงพอ ทั้งในพื้นที่ บริเวณก่อสร้าง และแคมป์คนงานก่อสร้าง 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ฉี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรการที่คาดว่าจะดำเนินการ	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
	<p>4) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย หรือสถานที่ก่อสร้างให้มีระยะห่างระหว่างบับดล 1-2 ม. จัดให้มีการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างพื้นที่ก่อสร้าง/พื้นที่พื้นที่ใช้สอย เช่น ห้องสุขา ห้องเก็บวัสดุของอาคาร มีระบบระบายอากาศให้ถ่ายเท</p> <p>5) การปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามคำแนะนำในระเบียบข้อปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p> <p>6) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้พนักงานในไซต์งานปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพในสถานที่ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพในสถานที่ก่อสร้าง</p> <p>7) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้พนักงานในไซต์งานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p> <p>8) ในพื้นที่ควบคุมมลพิษ/พื้นที่ควบคุมมลพิษ</p> <p>9) เตรียมแผนปฏิบัติการและมาตรการฉุกเฉิน</p> <p>10) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้พนักงานในไซต์งานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p>		<p>3. ไรศกฤตจากภาคพื้นที่เป็นพหุสาขาวิชา</p> <p>(1) ไรศกฤตของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>



ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

เลขที่ 2565 ลข

(นายเตจ-เตจ)

บริษัท ดี เตจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายประพนธ์ ประพนธ์)

บริษัท ทรอปิคอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 2565 ลข

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคที่เกิดจากคนที่เป็ พาหะนำโรค (1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)</p>		<p>มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่อสร้างและที่พักรั่วครวของคณงานก่อสร้าง กรณีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกันยายน 2564</p>	
<p>4. อุบัติเหตุจากการจราจร</p>	<p>กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดการจราจรเพิ่มขึ้น เช่น การขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย 2) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างรถยนต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่เกินกฎหมายกำหนดและไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 3) ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน หรือรับส่งคนงานหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด 4) ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินตามกฎหมายกำหนดเพราะอาจทำให้ถนนชำรุด 	<p>- ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถเพื่อการขนส่งดินและวัสดุ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกการปฏิบัติงานของ รปภ. การ</p>



เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
(นายเต็ง-เย่ ฉี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



SUBPANYA
เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและค่าต่างๆ
<p>การประเมินสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น</p> <p>ความถี่ในการตรวจประเมิน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>			<p>4. อุบัติเหตุจากกิจกรรมต่างๆ</p> <p>(ต่อ)</p>
<p>การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>สถานที่ประเมิน</p> <p>สถานที่ตรวจประเมิน</p> <p>ระยะเวลา 1 ครั้ง</p>	<p>1) ทำโครงสร้างอาคารต่อทำ Chain link ยื่นจากอาคาร เพื่อ</p> <p>กันเศษวัสดุร่วงหล่นและขยะโดยวางผ้าใบ 2 ชั้น</p> <p>2) ย้าย Chain link ไปแล้วต่อทำกำแพงรอบอาคาร</p> <p>โดยใช้โครงเหล็กซึ่งวางด้วยตะปูที่พื้น</p> <p>3) ทึก 2-3 ชั้นของแนวถนนรอบอาคารเพื่อป้องกัน</p> <p>การพังทลายของถนนที่ทำงานก่อสร้าง</p> <p>4) จัดป้ายแนะนำเส้นทางเข้า-ออกของรถบรรทุก</p> <p>ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน</p> <p>5) บริเวณทางเข้า-ออกของโรงงานพ่นสีต่างๆ</p> <p>แต่การเข้า-ออกของโรงงานพ่นสีต่างๆ</p>	<p>กิจกรรมการก่อสร้างจากอุบัติเหตุ</p> <p>เช่น การร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง การพลัดตก</p> <p>จากที่สูง</p>	<p>5. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง</p>



DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หมายเลข 2565 ลงชื่อ

(นายเต๋อง-โย ชู)

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด



SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.

หมายเลข 2565 ลงชื่อ

(นายประไพษา)

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุจากการ ก่อสร้าง (ต่อ)		ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
6. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจมี สาเหตุมาจากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจร	<ol style="list-style-type: none"> 1) เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อม หรือบริเวณที่มีประกายไฟ 2) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่จำเป็น 3) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟและขณะปฏิบัติงานจัดให้มี หัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน 4) มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและ สะดวกใช้ 5) ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 6) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่จำเป็น 8) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดว่าจะเกิดไฟไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่มีสารไวไฟ 	<p>- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการป้องกัน อัคคีภัย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> สถิติบันทึกการเกิดอัคคีภัย, สภาพ ของอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้อยู่ เสมอ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเติง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 2565 ลงวันที่ ๒๕๖๕

เลขที่ 2565 ลงวันที่ ๒๕๖๕




<p>บริษัท สับปญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>เลขที่ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕๖๕</p>	<p>๑) การตรวจประเมินสภาพอาคารของอาคารพาณิชย์</p> <p>๒) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๓) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๔) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๕) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๖) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p>	<p>๑) การประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๒) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๓) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๔) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๕) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p> <p>๖) การตรวจประเมินสภาพอาคารพาณิชย์</p>	<p>๔.3 อาคารพาณิชย์และ</p> <p>ค่าประเมินค่าเสียหาย</p>
<p>มาตรฐานการตรวจประเมิน</p>	<p>มาตรฐานการตรวจประเมิน</p>	<p>มาตรฐานการตรวจประเมิน</p>	<p>ค่าเสียหาย</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เช่น คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน กับปั้นจั่น, หม้อน้ำ, สารเคมีอันตราย, รถยก เป็นต้น ซึ่งในคู่มือต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ผู้รับเหมาต้องกำกับดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องกับชนิดของอันตราย ได้มาตรฐาน และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับอันตรายในงาน <p>7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ในการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างรับทราบทันที</p>	




DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ฉี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด




SUBPANYA
CONSULTANT'S CO., LTD.

<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบของมาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท พี อี พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> 	<p>1) จุดที่วัดถึง 6 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออก โครงการมีป้ายกันฝุ่น เพื่อช่วยยับยั้งฝุ่นในสภาพอากาศในช่วงก่อสร้าง และสภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้</p> <p>2) ใช้ผ้าใบคลุมเครื่องจักรที่ใช้ขุดดินเพื่อลดฝุ่นที่ปลิวมาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>3) จุดที่ผู้มีการวางผังบริเวณก่อสร้างในบริเวณก่อสร้างป้องกันผลกระทบในบริเวณก่อสร้าง</p> <p>4) จุดที่ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างควรสวมหน้ากากอนามัย และใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อลดการสูดดมฝุ่นที่ปลิวมาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>5) กำหนดให้ผู้ที่ก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานของมลพิษในอากาศ</p> <p>6) จุดที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ (Mesh Sheet) โดยผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างต้องสวมหน้ากากอนามัย และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น</p>	<p>กิจกรรมการก่อสร้าง และ การวางผัง</p> <p>อุปกรณ์ก่อสร้าง อาจทำให้อากาศที่พัดพาฝุ่นมาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> 	<p>4.4 ฝุ่นที่พัดพา</p>

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เลขที่ 2565


DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

(นายเอ็ง-เอ็ง) 

บริษัท พี อี พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565 เลขที่ 2565

(นายประสิทธิ์ ทรัพย์)



บริษัท พี อี พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ (ค่า)		ของตัวอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	
4.5 การประชาสัมพันธ์	โครงการได้ให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษารศมี 1 กม. รอบที่ตั้งโครงการ จึงจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพชุมชน ดังนั้นในระยะก่อสร้างและดำเนินโครงการ จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดจากโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของบริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 2) จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ 3) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 4) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของ 	<p>- จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ หากมีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ :</u> บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> 

DENG YUE PROPERTY CO.,LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเติง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.5 การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)		บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 6) จัดให้มีจุดติดต่อประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 8) โครงการจัดให้มีการรับเรียนร้องเรียนในช่วงระยะก่อสร้าง	

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


 (นายเต็ง-เย่ ฉี)
 บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การมีส่วนร่วมของประชาชน	เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ ต้องสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ	- จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคารทั้งครัวเรือนประชาชน และสถานประกอบการ ระยะประชิด ระยะ 100 ม. และระยะไกลเคียงอื่นๆ ที่เกิดผลกระทบ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578




เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
(นายเติง-เย้ ฉี)
บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>ผลกระทบบางประการ</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การบรรเทาผลกระทบ</p>
<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>
<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน 2565 ลงชื่อ (นายประจักษ์ ทรัพย์)




บริษัท ดั่งยูเอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายประจักษ์ ทรัพย์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การขุดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญหายไปจากการพัฒนาโครงการ (ต่อ)	ดังนั้น โครงการจะดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ขำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	<p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>6 เดือน/ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ :</u></p> <p>บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>
4.9 การขุดเซยสู่สังคม (Community social respond)	<p>โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ให้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการมีความตระหนัก</p>	<p>1) ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณรอบโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านบึงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>2) กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านบึงหากมีการ</p>	<p>- บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>พื้นที่โครงการ</p> 

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


(นายเติง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียน		
1. กล้องรับความคิดเห็นที่ตั้งบริเวณป้อมยาม	2. โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ 0 3364 0578	3. จดหมาย บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 35/31 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
4. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบึง ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3844 3201		

ขั้นตอนสำหรับโครงการ



หมายเหตุ : ในกรณีที่เขียนรายงานสรุปข้อร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลบ้านบึงทุก 6 เดือน



DENG YUE PROPERTY CO., LIMITED 1 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

เลขที่ 2565 ลงชื่อ **บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน **บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** (นายเต็ง-ยี่ ฉี)
 เลขที่ 2565 ลงชื่อ **บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยรา เอ็กซ์คลูซีฟ สูท) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณพื้นที่โครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ว่าง มาเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร มีความสูง เท่ากับ 22.80 ม. (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการจึงมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยรอบตามแนวเขตที่ดินโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น และความสวยงาม ทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็นในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ	- ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	- ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578



เมษายน 2565 ลงชื่อ ดิษฐ์ ฐิติ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
(นายเติง-เย้ ฉี)
บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ ประพนธ์ ทรัพย์ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>- ฝุ่นละออง</p>	<p>ฝุ่นละอองจากการจราจรภายในโครงการส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น คือ ช่วงเวลาเช้า-เย็น จากการประเมิน พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ที่เกิดจากรถภายในโครงการ เมื่อรวมกับความเข้มข้นฝุ่นละออง TSP และ PM₁₀ จากการตรวจวัดบริเวณโครงการปัจจุบัน จะทำให้ในระยะดำเนินการความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ประมาณ 0.0160 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ประมาณ 0.0165 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.) <p>ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น บ้าย จำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม/ชม. สันนุนลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากการสัญจรบนถนน 3) ดูแลรักษาสภาพถนนภายในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบการชำรุด ให้ซ่อมแซมโดยทันที 	<p>- ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถและป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
(นายเติง-เย้ ฉี)
บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการตามคู่มือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 คู่มือสภาพอากาศ</p> <p>- ผลพวงทางอากาศ</p>	<p>ผลพวงทางอากาศที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุของโครงการ</p> <p>ประเมินพบว่า ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) หาระยะทางเป็นค่าการกระจายความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศการตรวจวัดระดับการจราจรในปัจจุบันจะทั่วไปในโครงการตรวจวัดระดับการกระจายความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศตามวิธีวัดการจราจร</p> <p>ค่าการกระจายของมลพิษทางอากาศคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 3.4557 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</p> <p>ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) 0.0012 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.)</p>	<p>1) ติดตั้งป้ายห้ามขายวัสดุที่ก่อมลพิษบริเวณไซต์งาน</p> <p>2) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงลดการรบกวนเสียงของเครื่องจักรและรถบรรทุก</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถบรรทุก</p> <p>4) จัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ</p> <p>5) จัดให้มีการปิดฝารถบรรทุกเพื่อลดการปล่อยมลพิษ</p> <p>6) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. เส้นทางที่ปลอดภัย</p> <p>7) หมั่นฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการจราจร</p>	<p>- ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมบริเวณไซต์งาน</p> <p>โครงการก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างตามคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท พีเอ็มอี จำกัด โทร. 0 3364 0578</p>



ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เลขที่ 2565

บริษัท พีเอ็มอี จำกัด โทร. 03364-0578

(นายประสิทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์)

เลขที่ 2565 เลขที่ 2565



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>- มลพิษทางอากาศ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ประมาณ 0.0178 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นไฮโดรคาร์บอน (HC) ประมาณ 2.1526 มก./ลบ.ม. <p>พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลสารต่างๆ จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป</p>	<p>8) ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p>	
<p>1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน</p>	<p>จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า มีค่าระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 55.6 dB(A) และระดับเสียงพื้นฐาน (L₉₀) สูงสุดเท่ากับ 58.5 dB(A) โดยเมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะมียานพาหนะของผู้พักอาศัย ในโครงการเข้า-ออก จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญทั้งต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ยานพาหนะทั้งหมดไม่ได้เข้า-ออกโครงการพร้อมกัน และไม่ได้เข้า-ออกตลอดทั้งวัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว สันนุนลดความเร็ว จะช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็ว สันนุนลดความเร็ว ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

<p>มาตรฐานการตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ศึกษา</p>	<p>แต่ละระดับต่างๆ</p>
		<p>ผู้ประเมินสิ่งแวดล้อมจะประเมินผลกระทบในระดัปลุ่มค่าความเสียหาย (ต่อ) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p> <p>ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมหลักของโครงการในช่วงปีดำเนินการ คือ การปล่อยน้ำเสียจากอาคารบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ค่าเงินที่จะคาดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานอาชีพและ</p> <p>ผู้สนใจในโครงการ</p> <p>ค่าเงินที่จะก่อให้ผลกระทบต่อผู้สนใจในโครงการ</p> <p>ค่าเงินที่จะก่อให้ผลกระทบต่อผู้สนใจในโครงการ</p> <p>ระดับค่า</p>	<p>1.3 เสียผลกระทบต่อ</p> <p>ผู้สนใจในโครงการ</p>
<p>1) จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดตะกอน</p> <p>1.3 (Conventional Aeration Activated Sludge system) จำนวน 5 จุด คือ ก่อนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด/ระบบบำบัดน้ำเสีย (รวม 2 จุด) หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณน้ำเสีย 660 ลบ.ม./วัน สามารถบำบัดน้ำเสียปริมาณน้ำเสียประมาณ 660 ลบ.ม./วัน</p> <p>2) จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย จากห้องขังน้ำเสียรวม</p> <p>จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 จุด เป็นถังบำบัดน้ำเสีย</p> <p>จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 จุด เป็นถังบำบัดน้ำเสีย</p> <p>จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 จุด เป็นถังบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดตะกอน</p> <p>1.3 (Conventional Aeration Activated Sludge system) จำนวน 2 จุด ขนาดความสามารถบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด/ระบบบำบัดน้ำเสีย (รวม 2 จุด) หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณน้ำเสีย 660 ลบ.ม./วัน สามารถบำบัดน้ำเสียปริมาณน้ำเสีย 660 ลบ.ม./วัน</p> <p>2) จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย จากห้องขังน้ำเสียรวม</p> <p>จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 จุด เป็นถังบำบัดน้ำเสีย</p> <p>จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 จุด เป็นถังบำบัดน้ำเสีย</p> <p>จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 จุด เป็นถังบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีการบำบัดน้ำเสีย</p> <p>รวม 644.84 ลบ.ม./วัน โครงการออกแบบให้ระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 จุด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียรวมได้ 660 ลบ.ม./วัน ออกแบบให้เป็นถัง</p> <p>คอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่ใต้ดิน เป็นระบบเติมอากาศ</p> <p>ชนิดตะกอนเร็ว (Conventional Aeration Activated Sludge system)</p> <p>พื้นที่ซึ่งผ่านการบำบัดแล้วจะมีปริมาณความ</p> <p>สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่เกิน 20 ลบ.ม./ส. ซึ่ง</p>	<p>1.4 ค่าสภาพน้ำ</p>

ผู้ประเมินสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หมายเลข 2565 ลงชื่อ

ผู้ประเมินสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หมายเลข 2565 ลงชื่อ

(นายเจียง-เจี๊ยะ)

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด

(นายประพนธ์ ทรัพย์วิจิตร)

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด



<p>มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม</p>	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ</p>	<p>ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p>
<p>ค่า pH, BOD, SS, TDS, Oil & Grease, Sulfide และ TKN</p>	<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p>
<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p>
<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p>
<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p>
<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p>
<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p>
<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดื่ม</p>	<p>ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p>

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p>		<p>7) โครงการประสานบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการกำจัด สิ่งปฏิกูลและกากไขมันตามกฎหมาย มาสูบตะกอน ส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูก วิธีต่อไป</p>	<p>กฎหมาย โดยให้ตรวจสอบกับ ใบเสร็จที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย - จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และ จัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิด นั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ เดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ตาม แบบ ทส.2 และส่งรายงานต่อเจ้า พนักงานเทศบาลตำบลบ้านบึง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเติง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และคณะต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คู่สัญญา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
--------------------------	-------------	-------------------------------	--	--

3. ต้นทุนค่าการฟื้นฟูประปาของเมืองมณีพนม				
3.1 การฟื้นฟู				
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีความต้องการ		<p>น้ำ 820.17 ลบ.ม./วัน โดยโครงการจะใช้น้ำประปาจากโครงการส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้ใช้โครงการได้เพียงพอ</p> <p>โดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง</p>		
1) ทว่าผู้ลงทุน ภายใต้นโยบายที่ดำเนินการ	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	แต่การวิเคราะห์ของนักวิชาการด้าน	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่
2) ฟื้นฟูของพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่
3) ฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่
4) ฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่
5) ฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่	ด้านต้นทุน (Positive side) และด้านต้นทุน (Negative side) ปรากฏอยู่



ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน 2565 ลงชื่อ

บริษัท เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


..... 2565 ลงชื่อ

บริษัท เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
 ผู้รับมอบอำนาจ :
 บริษัท เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

<p>รายละเอียดของ การประเมินราคา</p>	<p>รายละเอียดของ การประเมินราคา</p>	<p>รายละเอียดของ การประเมินราคา</p>	<p>รายละเอียดของ การประเมินราคา</p>
<p>รายละเอียดของ การประเมินราคา</p>	<p>รายละเอียดของ การประเมินราคา</p>	<p>รายละเอียดของ การประเมินราคา</p>	<p>รายละเอียดของ การประเมินราคา</p>



นางสาว... 2565...
นางสาว... 2565...

นางสาว... 2565...
นางสาว... 2565...

(นางสาว...)

(นางสาว...)

นางสาว... 2565...

นางสาว... 2565...

วัตถุประสงค์ของโครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ
<p>3.3 การรับโอนที่ดิน (ต่อ)</p> <p>ผู้รับโอนที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว</p> <p>205 ค.บ.ม. เพื่อยกที่ดินแปลงดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์</p> <p>ภายในโครงการ</p>	<p>2) เมื่อผู้รับโอนที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว</p> <p>3) ผู้รับโอนที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว</p> <p>4) ผู้รับโอนที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว</p>	<p>1) ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ประมาณ 12-18 เดือน</p> <p>2) ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ประมาณ 12-18 เดือน</p>	<p>3.4 การจัดการที่ดิน</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการจัดการที่ดินประมาณ 12-18 เดือน</p>

นางสาววิภาดา...

(นายประจักษ์...)



ผู้รับโอนที่ดิน...

DENG VUE PROPERTY CO., LTD.

เลขที่...

Handwritten signature and stamp.

นางสาว..... ๒๕๖๕ ๑๖๑๑

นางสาว..... ๒๕๖๕ ๑๖๑๑

<p>นายประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ</p>	<p>นายประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ</p>	<p>นายประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ</p>	<p>นายประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ</p>
	<p>๓.๔ การจัดการที่ดิน</p> <p>๓.๕ การจัดการที่ดิน</p> <p>๓.๖ การจัดการที่ดิน</p> <p>๓.๗ การจัดการที่ดิน</p> <p>๓.๘ การจัดการที่ดิน</p> <p>๓.๙ การจัดการที่ดิน</p> <p>๓.๑๐ การจัดการที่ดิน</p> <p>๓.๑๑ การจัดการที่ดิน</p> <p>๓.๑๒ การจัดการที่ดิน</p>		<p>(๑๒)</p>

<p>รายชื่อผู้ถือหุ้นประเภท ของส่วนร่วมจดทะเบียน</p>	<p>รายชื่อผู้ถือหุ้นประเภทของ ส่วนร่วมจดทะเบียน</p>	<p>รายชื่อผู้ถือหุ้นประเภท ของส่วนร่วมจดทะเบียน</p>	<p>รายชื่อผู้ถือหุ้นประเภท ของส่วนร่วมจดทะเบียน</p>
---	---	---	---

	<p>7) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นประเภทของส่วนร่วมจดทะเบียน มีอำนาจในการจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมติ 1/3 ของผู้ถือหุ้นประเภทของส่วนร่วม จดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท</p> <p>8) ผู้ถือหุ้นประเภทของส่วนร่วมจดทะเบียน มีอำนาจในการจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมติ 1/3 ของผู้ถือหุ้นประเภทของส่วนร่วม จดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท</p> <p>9) ผู้ถือหุ้นประเภทของส่วนร่วมจดทะเบียน มีอำนาจในการจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมติ 1/3 ของผู้ถือหุ้นประเภทของส่วนร่วม จดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท</p> <p>10) ผู้ถือหุ้นประเภทของส่วนร่วมจดทะเบียน มีอำนาจในการจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมติ 1/3 ของผู้ถือหุ้นประเภทของส่วนร่วม จดทะเบียนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท</p>		<p>3.4 การจัดการ ของส่วนร่วม</p> <p>(๑๒)</p>
---	--	---	--

เลขที่ 2565-๑๕๑ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เดง โย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายเดง-โย ชู)

เลขที่ 2565-๑๕๑


(นายประสิทธิ์ ประสงค์)

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>
<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>
<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>
<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>

(ต่อ)

3.4 การจัดการ



ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน 2565 ลงชื่อ

(นายเดียง-เดียง)
บริษัท เดียง เดียง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน 2565 ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ ประสิทธิ์)

บริษัท ประสิทธิ์ ประสิทธิ์ จำกัด



นางสาวสุภาวดี อธิษฐาน 2565 ลงชื่อ

<p>มาตรการตามตารางข้อ หมกหมวล</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขหมกหมวล</p>	<p>มาตรการป้องกันหมกหมวล</p>	<p>ข้อ 3.5 การไฟฟ้า และอื่นๆ</p>
<p>- ตรวจสอบการเดินสายไฟ - ตรวจสอบการเดินท่อ - ตรวจสอบการเดินสาย - ตรวจสอบการเดินท่อ - ตรวจสอบการเดินสาย - ตรวจสอบการเดินท่อ</p>	<p>1) จัดให้มีทีมงานช่างโครงการคอยดูแล 2) จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 3) จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 4) จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า</p>	<p>โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศ 3,332.10 KVA โดยจะจ่ายไฟให้ Type จำนวน 3 ชุด ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด และขนาด 1,250 KVA จำนวน</p>	<p>3.5 การไฟฟ้า</p>
<p>- ตรวจสอบการเดินสายไฟ - ตรวจสอบการเดินท่อ - ตรวจสอบการเดินสาย - ตรวจสอบการเดินท่อ</p>	<p>5) ตรวจสอบการเดินสายไฟ 6) ตรวจสอบการเดินท่อ 7) ตรวจสอบการเดินสาย 8) ตรวจสอบการเดินท่อ</p>	<p>โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศ 3,332.10 KVA โดยจะจ่ายไฟให้ Type จำนวน 3 ชุด ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด และขนาด 1,250 KVA จำนวน</p>	<p>3.5 การไฟฟ้า</p>
<p>มาตรการตามตารางข้อ หมกหมวล</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขหมกหมวล</p>	<p>มาตรการป้องกันหมกหมวล</p>	<p>ข้อ 3.5 การไฟฟ้า และอื่นๆ</p>



เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(ชื่อ-นามสกุล)

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

(นามสกุล)

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

<p>มาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>องค์ประกอบของตัวชี้วัด</p>
<p>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>การดำเนินงานของโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>การดำเนินงานของโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>3.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ต่อ)</p>



นางสาว..... 2565 ลงชื่อ.....


ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน..... 2565 ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ)

(นายเจษฎา ใจดี)

บริษัท ทรัพย์ประเสริฐ จำกัด

บริษัท เดงยวอพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

<p>มาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์</p>	<p>มาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องปรับอากาศ</p>	<p>การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์</p>	<p>ข้อกำหนดและค่าต่างๆ</p>
	<p>5) ค่าอุณหภูมิที่มนุษย์สามารถทนต่อได้ (25°C) ในที่ร่ม</p> <p>6) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่มนุษย์สามารถทนต่อได้</p> <p>7) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่มนุษย์สามารถทนต่อได้ในที่ร่ม</p> <p>8) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่มนุษย์สามารถทนต่อได้ในที่ร่ม</p> <p>การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องปรับอากาศ</p> <p>1) การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องปรับอากาศ</p> <p>2) การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องปรับอากาศ</p> <p>3) การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องปรับอากาศ</p>		<p>3.5 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ต่อ)</p>

นางสาวณัฐพร วัฒนศิริ (นางณัฐพร วัฒนศิริ) เลขที่ 2565 ลงชื่อ

นางสาวณัฐพร วัฒนศิริ (นางณัฐพร วัฒนศิริ) เลขที่ 2565 ลงชื่อ

นางสาวณัฐพร วัฒนศิริ (นางณัฐพร วัฒนศิริ)

นางสาวณัฐพร วัฒนศิริ (นางณัฐพร วัฒนศิริ)

<p>มาตรการที่สามารถตรวจสอบ ผลกระทบทันทีได้</p>	<p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และค่าต่างๆ</p>
	<p>4) ศึกษายานนาวีวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยพิจารณาการตั้งอุปกรณ์สำรองอากาศภายใน ห้องพักในอาคารตามประมาณ 25 องศาเซลเซียส 5) ปิดกั้นน้ำเสียไม่ให้ไหลทิ้ง</p>		<p>3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)</p>
<p>- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 364 0578</p> <p> SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>	<p>1) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel: FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector: SD) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector: H) เครื่องแจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ (Fire Alarm with (Flashing) Light unit) โทรศัพท์แจ้ง เหตุเพลิงไหม้ (Telephone Jack) และอุปกรณ์ส่ง สัญญาณแจ้งเหตุแบบกดปุ่มสัญญาณ (Alarm Bell) 2) ระบบท่อเย็น (Stand Pipe) ภายในแต่ละอาคารจัดให้ มีท่อเย็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ/อาคาร 3) หน่วยงานดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) โครงการติดตั้งที่ระดับชั้นเพลิง</p>	<p>ความประมาทของผู้ที่ใช้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ ในโครงการ ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งโครงการจัดเป็นประเภทที่เสี่ยงน้อย และ การติดตั้งระบบต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของอาคาร ขนาดใหญ่ ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบทางเดินไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และ ไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่โครงการจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ตำบลบ้านบึง ใช้เวลาเดินทางถึงพื้นที่โครงการ ประมาณ 10 นาที และจัดให้มีแผนอพยพหนีไฟ และปฏิบัติตามกำหนด และจัดให้มีทีมรวมพล</p>	<p>3.6 การป้องกันอัคคีภัย</p>

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เลขที่ ๑๒๕๖๕
นายประพนธ์ ประสงค์ (นาย)

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖๔ ๐๕๗๘

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน เลขที่ ๑๒๕๖๕
นายประพนธ์ ประสงค์ (นาย)



DENG TON PROPERTY CO., LTD.

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

องค์ประกอบทางบัญชีของงบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

3.6 การโอนกำไรสุทธิ

(ต่อ)

3.7 ระบบปรับอากาศ

<p>โครงการใช้ระบบปรับอากาศของอาคารภายในโครงการ เป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ขนาดความเย็นรวม 3,002 ตันความเย็น โดยจะติดตั้งแยกส่วนที่ห้องปรับอากาศ และพื้นที่ส่วนกลางของอาคารปรับอากาศ พิจารณาติดตั้งตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศปรับอากาศแบบใช้พลังงานไฟฟ้า</p>	<p>3.7 ระบบปรับอากาศ</p>
--	--------------------------

<p>7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง ภายในบริเวณที่ดินของโครงการ</p>	<p>โครงการใช้ระบบปรับอากาศของอาคารภายในโครงการ เป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ขนาดความเย็นรวม 3,002 ตันความเย็น โดยจะติดตั้งแยกส่วนที่ห้องปรับอากาศ และพื้นที่ส่วนกลางของอาคารปรับอากาศ พิจารณาติดตั้งตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศปรับอากาศแบบใช้พลังงานไฟฟ้า</p>
--	--

<p>1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง ภายในบริเวณที่ดินของโครงการ</p> <p>2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง ภายในบริเวณที่ดินของโครงการ</p> <p>3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง ภายในบริเวณที่ดินของโครงการ</p> <p>4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง ภายในบริเวณที่ดินของโครงการ</p> <p>5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง ภายในบริเวณที่ดินของโครงการ</p>	<p>7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2 แห่ง ภายในบริเวณที่ดินของโครงการ</p>	<p>งบกำไรขาดทุนสุทธิ</p>
--	--	--------------------------

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

(นายประสิทธิ์ กระจ่าง)

บริษัท ดับบลิว ดี จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

เลขที่ 2565

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

เลขที่ 2565

SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.



<p>วัตถุประสงค์ของ การประเมินมูลค่า</p>	<p>การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อการซื้อขาย</p>	<p>การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อการซื้อขาย</p>	<p>3.7 ระยะเวลาการ ประเมินมูลค่า</p>
<p>ข้อมูลเบื้องต้น</p>	<p>ข้อมูลเบื้องต้น</p>	<p>ข้อมูลเบื้องต้น</p>	<p>(ต่อ)</p>
<p>บริษัทผู้ประเมินมูลค่า Subpanya Consultants Co., Ltd. เลขที่โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>1) วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อการซื้อขาย 2) วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อการซื้อขาย 3) วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อการซื้อขาย</p>	<p>การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในการซื้อขาย ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.16 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.16 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.16</p>	<p>3.8 การกระจาย</p>


ผู้ประเมินมูลค่า: เลขที่ 2565 บริษัทผู้ประเมินมูลค่า

ผู้ประเมินมูลค่า: เลขที่ 2565 บริษัทผู้ประเมินมูลค่า



(บริษัทผู้ประเมินมูลค่า)
บริษัทผู้ประเมินมูลค่า

(บริษัทผู้ประเมินมูลค่า)
บริษัทผู้ประเมินมูลค่า

	<p>1) บริษัท ดิ่งยูเอชพี จำกัด ขอเสนอขายที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และที่ดินแปลงที่ 3 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา รวมเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา</p> <p>2) ผู้ขายยินยอมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่มีภาระผูกพันใดๆ</p> <p>3) ผู้ซื้อต้องชำระค่าโอนภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้แก่กรมที่ดินภายใน 30 วันนับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์</p>	 <p>บริษัท ดิ่งยูเอชพี จำกัด ขอเสนอขายที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และที่ดินแปลงที่ 3 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา รวมเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา</p> <p>ผู้ซื้อต้องชำระค่าโอนภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้แก่กรมที่ดินภายใน 30 วันนับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์</p>	<p>3.9 การร่วมลงทุน</p>
<p>8) บริษัท ดิ่งยูเอชพี จำกัด ขอเสนอขายที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และที่ดินแปลงที่ 3 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา รวมเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา</p> <p>9) ผู้ซื้อต้องชำระค่าโอนภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้แก่กรมที่ดินภายใน 30 วันนับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์</p>	<p>8) บริษัท ดิ่งยูเอชพี จำกัด ขอเสนอขายที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และที่ดินแปลงที่ 3 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา รวมเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา</p> <p>9) ผู้ซื้อต้องชำระค่าโอนภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้แก่กรมที่ดินภายใน 30 วันนับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์</p>	<p>8) บริษัท ดิ่งยูเอชพี จำกัด ขอเสนอขายที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และที่ดินแปลงที่ 3 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา รวมเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา</p> <p>9) ผู้ซื้อต้องชำระค่าโอนภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้แก่กรมที่ดินภายใน 30 วันนับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์</p>	<p>3.8 การจัดหา (ต่อ)</p>
<p>นางสาวประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ</p>	<p>นางสาวประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ</p>	<p>นางสาวประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ</p>	<p>นางสาวประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ</p>

<p>รายละเอียดของพื้นที่ และรายละเอียดของพื้นที่</p>	<p>รายละเอียดของพื้นที่ และรายละเอียดของพื้นที่</p>	<p>รายละเอียดของพื้นที่ และรายละเอียดของพื้นที่</p>	<p>3.9 การคุ้มครอง และรักษา</p>
<p>รายละเอียดของพื้นที่ และรายละเอียดของพื้นที่</p>	<p>รายละเอียดของพื้นที่ และรายละเอียดของพื้นที่</p>	<p>รายละเอียดของพื้นที่ และรายละเอียดของพื้นที่</p>	<p>รายละเอียดของพื้นที่ และรายละเอียดของพื้นที่</p>



ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
เลขที่ 2565


บริษัท ดั่งยูเอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายประเสริฐ ประเสริฐ)

บริษัท ดั่งยูเอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายงาน

<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง การดำเนินงาน</p>	<p>การดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบที่สำคัญต่าง ๆ ของพื้นที่ (ต่อ)</p>
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง การดำเนินงาน</p>	<p>7) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น 8) ในช่วงปี 1-5 ปีแรกก่อสร้าง และดำเนินการตามแผน การดำเนินงาน</p>	<p>การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>3.10 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)</p>
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง การดำเนินงาน</p>	<p>1) จัดให้มีการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 2) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ และรายงาน 3) ศึกษารายละเอียดของ โครงการ 4) กำหนดให้โครงการมีความ สอดคล้องกับ กฎหมาย</p>	<p>การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>พื้นที่สีเขียว</p>



นายประจักษ์ วัฒนศิริ (นายประจักษ์ วัฒนศิริ) เลขที่ 2565 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน (นายเจษฎา-ใจดี) เลขที่ 2565 ลงชื่อ

บริษัท ประจักษ์ วัฒนศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>
<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>
<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>	<p>นางสาวสุวิมล นามะ</p>



นางสาวสุวิมล นามะ 2565 ลงชื่อ

นางสาวสุวิมล นามะ 2565 ลงชื่อ

(นางสาวสุวิมล นามะ)

(นางสาวสุวิมล นามะ)

องค์ประกอบของมูลค่าทางบัญชี	รายละเอียดมูลค่าบัญชี	มาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง	มาตรการบรรเทาผลกระทบ
3.11 ความปลอดภัยของทรัพย์สิน	<p>ความปลอดภัยของทรัพย์สินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้อยู่อาศัย ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความปลอดภัยในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น การปล้นสะดม และการชำรุดและทรุดโทรมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ ซึ่งผู้ดูแลโครงการสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยได้โดยมีมาตรการป้องกัน ดังนี้</p> <p>1) จัดให้มีรั้วรอบขอบชิดในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่โครงการ และมีการบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะในโครงการ</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. เพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้มาติดต่อโครงการ</p> <p>3) จัดตั้งทีมดูแลและบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของอาคาร</p> <p>4) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ</p>	<p>ผู้ดูแลโครงการจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ</p>	<p>โครงการจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ</p>
 <p>บริษัท เด็งเซวอพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>เลขที่ 2565 ๖๖๐ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน</p>	 <p>บริษัท ซับปณยา คอนซัลตันส์ จำกัด</p> <p>เลขที่ 2565 ๖๖๐ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน</p>	<p>121/171</p>	<p>บริษัท เด็งเซวอพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>เลขที่ 2565 ๖๖๐ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน</p>

มาตรฐานการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	และค่าต่างๆ
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------

4. ค่าตัวต่อคุณภาพชีวิต

<p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท เด็งยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>โทร 0 3364 0578</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการบรรเทาผลกระทบ</p> <p>ดำเนินการตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการบรรเทาผลกระทบ</p> <p>ดำเนินการตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการบรรเทาผลกระทบ</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบโครงการ</p> <p>ทางวิศวกรรมจะจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากเสียงและฝุ่นละออง</p> <p>การจ้างงานในพื้นที่โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>การจ้างงานในพื้นที่โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>การจ้างงานในพื้นที่โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>และสังคม</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจ</p>
---	--	---	---

	<p>4.2 สาธารณสุข</p>	<p>การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน</p> <p>การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน</p> <p>การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน</p>	
---	----------------------	--	---

บริษัท เด็งยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (นายเด็งยู-เด็ง) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ


บริษัท เด็งยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (นายเด็งยู-เด็ง) ผู้รับผิดชอบโครงการ

เลขที่ 2565 ลงชื่อ

เลขที่ 2565 ลงชื่อ

วันที่ 12/2/171

<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติต่างๆ</p>
<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบสภาพแวดล้อม - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบการ ปฏิบัติตามข้อกำหนด - สภาพแวดล้อม - ความเสี่ยง - 1 เดือน 1 ครั้ง ดำเนินการ ประเมินการ ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญ พรอเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>1) ศึกษาคณะกรรมการ โดยพิจารณาและ พิจารณา 2) ศึกษาคณะกรรมการ โดยพิจารณาและ พิจารณา 3) ศึกษาคณะกรรมการ โดยพิจารณาและ พิจารณา</p>	<p>สาเหตุเกิดจากการ ดำเนินการ การดำเนินการ การดำเนินการ การดำเนินการ</p>	<p>ผลกระทบด้านสุขภาพ หลัก(Major impact) 1. กระทบทางเสียง จากพื้นที่รอบ</p>



เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นาย เจริญ-เจริญ)

บริษัท เจริญ พรอเพอร์ตี้ จำกัด



เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์)

บริษัท ประสิทธิ์ ทรัพย์ จำกัด

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและค่าต่างๆ
<p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>1) จุดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยต้องไม่อยู่ใกล้ วัดต่างๆ</p> <p>2) จุดทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของโครงการ หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ</p> <p>กำหนด</p>	<p>เมื่อเปิดปฏิบัติการโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าอาจมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณ</p>	<p>2. ไร้มลภาวะจากตัวพื้นที่</p>
<p>CONSULTANTS CO., LTD.</p> 	<p>1) ให้นำพื้นที่บริเวณในบริเวณพื้นที่โครงการ ไปดำเนินการขุดดินหรือถมดินให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร</p> <p>2) ประสานหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้เข้ามา ดำเนินการขุดดินหรือถมดินให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร</p> <p>3) ให้นำพื้นที่บริเวณในบริเวณพื้นที่โครงการ ไปดำเนินการขุดดินหรือถมดินให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร</p> <p>4) ให้นำพื้นที่บริเวณในบริเวณพื้นที่โครงการ ไปดำเนินการขุดดินหรือถมดินให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร</p> <p>5) ให้นำพื้นที่บริเวณในบริเวณพื้นที่โครงการ ไปดำเนินการขุดดินหรือถมดินให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>ผู้ตรวจประเมินพื้นที่โครงการ</p> <p>โครงการ</p>	<p>3. ไร้มลภาวะจากตัวพื้นที่เป็น พื้นที่</p> <p>พื้นที่</p> <p>(1) ไร้มลภาวะจากตัวพื้นที่</p>



เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด

(นายประจักษ์ วรรณ)

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

<p>ข้อบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหางน้ำสาคร</p>
<p>-</p>	<p>6) การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ</p>	<p>3) ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ</p>	<p>3. ฝึกอบรมจากหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน พ.ร.บ. (๑๓) พ.ร.บ. (๑๓) (1) ฝึกอบรมให้บุคลากร</p>
<p>-</p>	<p>1) ศึกษารายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงภัย 2) หารายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงภัย/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร 3) ทบทวนแผนปฏิบัติการ/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สามารถเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์</p>	<p>(2) ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน</p>
<p>ข้อบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่</p>	<p>1) ศึกษารายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงภัย 2) หารายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงภัย/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร 3) ทบทวนแผนปฏิบัติการ/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>การสำรวจและประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ การสำรวจและประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ</p>	<p>(3) ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน</p>

..... เลขที่ 2565 ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.
(บริษัท เดงยวอ - เอเชีย)


บริษัท เดงยวอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



SUBPANAYA CONSULTANTS CO., LTD.
เลขที่ 2565

(นายประเสริฐ ทรัพย์เจริญ)
นายก อบจ. เชียงใหม่

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ศึกษา	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
-	<p>3) จุดเตรียมแยกแอลกอฮอล์ (Alcohol gel) ในบริเวณทางเข้าโรงเรียน หรือบริเวณอื่นๆ ภายในโครงการเพื่อให้นักเรียนและผู้มาใช้บริการสามารถใช้แอลกอฮอล์</p> <p>5) กำหนดจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและผู้มาใช้บริการที่เข้าพื้นที่โครงการ และติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในพื้นที่โครงการ และติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล</p>	<p>1) จุดให้พนักงานปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา</p> <p>2) จุดทำความสะอาดบริเวณโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>3) จุดทำความสะอาดจุดวางกระเป๋าของนักเรียนและผู้ปกครอง</p> <p>4) จุดทำความสะอาดจุดวางกระเป๋าของนักเรียนและผู้ปกครอง</p>	<p>4. ไรฝุ่นสะสมจากอากาศ</p> <p>เป็นพาหะนำโรค (ต่อ)</p> <p>(1) ไรฝุ่นสะสมในวัสดุโครงนา</p> <p>2019 (COVID-19)</p>
-	<p>1) จุดให้พนักงานปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา</p> <p>2) จุดทำความสะอาดจุดวางกระเป๋าของนักเรียนและผู้ปกครอง</p> <p>3) จุดทำความสะอาดจุดวางกระเป๋าของนักเรียนและผู้ปกครอง</p>	<p>อับชื้นที่เกิดจากการวางกระเป๋าของผู้ปกครอง</p>	<p>5. อับชื้นที่เกิดจากการวางกระเป๋าของผู้ปกครอง</p>



เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เด็ง เยอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายประสิทธิ์ กระจ่างวิทย์)

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

<p>มาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>	<p>มาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>	<p>ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>	<p>องค์ประกอบทางสัมฤทธิ์ผลต่างๆ</p>
	<p>(4) จุดให้พนักงานงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและบริเวณพื้นที่ว่างในชั้นเรียน</p> <p>(6) ให้ฝ่ายจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของโรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีและแข่งขันกีฬาในร่มและกลางแจ้ง</p>		<p>5. องค์ประกอบจากกิจกรรมต่างๆ (ต่อ)</p> <p>6. องค์ประกอบจากกิจกรรม</p>
<p>มาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p> <p>จุดประสงค์การเรียนรู้</p>	<p>(1) จุดให้พนักงานงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและบริเวณพื้นที่ว่างในชั้นเรียน</p> <p>(2) จุดให้ครูผู้สอนคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนและบริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียน</p>	<p>เป็นต้น</p> <p>วัตถุประสงค์ของแผนการสอนของครูผู้สอนจากห้องปฏิบัติการ</p>	

นางสาว นันทิมา นานา
 เลขที่ 2565

(นายประสิทธิ์ ประทุมพร)

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

128/171

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 2565

(นายประสิทธิ์ ประทุมพร)

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด



<p>มาตรการตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ของ การดำเนินงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ของ การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p>	<p>และแผน การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p>
<p>การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ - การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ - การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ - การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ - การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ</p>	<p>3) ผู้บริหาร สามารถ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ได้ 4) ผู้บริหาร สามารถ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ได้ 7) ผู้บริหาร สามารถ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ได้</p>	<p>6. ผู้บริหาร สามารถ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ได้</p>	<p>7. ผู้บริหาร สามารถ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ได้</p>
<p>การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ - การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ - การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ - การปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ตรวจสอบ</p>	<p>1) ผู้บริหาร สามารถ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ได้ 2) ผู้บริหาร สามารถ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ได้</p>	<p>ระยะเวลา การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p>	<p>ระยะเวลา การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์</p>

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.
ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
นายเจียง เย่ เหวี (นายเจียง-เย่ เหวี)
บริษัท เด็ง เย่ เหวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



(นายประจักษ์ ทรัพย์ประเสริฐ)

กองปรับปรุงทะเบียนที่ดิน
และค่าเช่าที่ดิน

ผลกระทบบนที่ดินของ
กรมที่ดิน

มาตรการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบ

มาตรการติดตาม
ผลกระทบสังคม

4.3 มาตรการ
และแผน

บุคคลอย่างเหมาะสม
ที่ปรึกษา

5) ให้มีเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัคร

รับผิดชอบ :
นายสุวิมล

ความสอดคล้อง
(๓)

ผู้เกี่ยวข้อง

6) ให้ความช่วยเหลือ
ด้านสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578

๑) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ

๑) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ

๑) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ

๒) ออกแบบพื้นที่
ก่อสร้าง

๒) ออกแบบพื้นที่
ก่อสร้าง

๒) ออกแบบพื้นที่
ก่อสร้าง

๓) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ


๓) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ

๓) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ

๔) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ

๔) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ

๔) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ



๑) ศึกษารายละเอียด
ของโครงการ

นายสุวิมล ๒๕๖๕

นายสุวิมล ๒๕๖๕

นายสุวิมล ๒๕๖๕

นายสุวิมล ๒๕๖๕

<p>มาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>	<p>วัตถุประสงค์การเรียนรู้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>	<p>วัตถุประสงค์การเรียนรู้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>
<p>วัตถุประสงค์การเรียนรู้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>	<p>วัตถุประสงค์การเรียนรู้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>	<p>วัตถุประสงค์การเรียนรู้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p>

ผู้ประเมินผลดำเนินงานจากฝ่ายบริหารงาน

นาย 2565 (นาย 2565-1-1)



นาย 2565 (นาย 2565-1-1)

นาย 2565 (นาย 2565-1-1)

องค์ประกอบของบัญชีแยกตัว	ผลกระทบของบัญชีแยกตัว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	ผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
<p>4.6 การแข่งขันทางลบ (ต่อ)</p> <p>คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลประกอบการทางด้านต้นทุนทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในระดับท่า</p>		<p>ดังกล่าวโดยบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด ใน</p> <p>ฐานะผู้ร่วมลงทุนโครงการจะเปลี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบของผลประกอบการในส่วนนี้</p> <p>การดำเนินงานของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากโครงการจะดำเนินการแก้ไขโดย</p> <p>ของโครงการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการตาม</p> <p>โครงการจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เสนอไว้</p> <p>โดยความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียจากผลกระทบ</p> <p>อาคารชุด 1 ปี</p>	<p>ดำเนินการโดยทางผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>
<p>4.7 การแข่งขันวิทย์</p> <p>ผลกระทบด้านการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>โครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>จำนวน 5 อาคาร มีความสูงเท่ากับ 22.80 ม.</p> <p>ความสูงของอาคารจะอยู่ระหว่าง 22.80 ม.</p> <p>ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>ผลกระทบด้านการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>โครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>จำนวน 5 อาคาร มีความสูงเท่ากับ 22.80 ม.</p> <p>ความสูงของอาคารจะอยู่ระหว่าง 22.80 ม.</p> <p>ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>ผลกระทบด้านการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>โครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>จำนวน 5 อาคาร มีความสูงเท่ากับ 22.80 ม.</p> <p>ความสูงของอาคารจะอยู่ระหว่าง 22.80 ม.</p> <p>ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>ผลกระทบด้านการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>โครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>จำนวน 5 อาคาร มีความสูงเท่ากับ 22.80 ม.</p> <p>ความสูงของอาคารจะอยู่ระหว่าง 22.80 ม.</p> <p>ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p> <p>บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับรองรายงานฉบับนี้เป็นการแทน

(นายเจษฎา-เจษฎา)

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นายประวิทย์ ทรัพย์ประเสริฐ)

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดโครงการ</p>

นางสาว.....

(นางสาว.....)

CHUBANKA CONSULTANTS CO., LTD.



136/171

บริษัท.....

บริษัท.....

(นางสาว.....)

นางสาว.....

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.



นางสาว.....

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และคณะต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.11 การขอขยผู้สังคม (Community social respond) (ต่อ)				

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนยื่นคำขอรับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย

เจ้าของโครงการคือ บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เบอร์โทรศัพท์ 0 364 0578)



เลขาน 2565 ลังอ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
 (นายเติง-เย่ อู๋)
 บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด




เลขาน 2565 ลังอ ผู้รับมอบอำนาจ
 (นายประพจน์ ทรัพย์วานิชย์)
 บริษัท ทรัพย์วานิชย์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียน

1. กล้องรับความคิดเห็น ติดตั้งบริเวณป้อมยาม	2. โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ 0 3364 0578	3. จดหมาย บริษัท เติง เย้ หรือพเพอร์ต จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 35/31 หมู่ที่ 6 ตำบลลำปางก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	4. สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านบึง ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038 443 201
--	--	---	--

ขั้นตอนทั่วไปโครงการ



เมษายน 2565 ลงชื่อ

(นายเต็ง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ หรือพเพอร์ต

จัดเตรียมเงินสำรอง

ค่าใช้จ่ายเพื่อเยียวยาขั้นต้น

หมายเหตุ : ให้จัดทำเป็นรายงานสรุปข้อร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ ทั้งในระยะเวลาก่อสร้างและระยะดำเนินงานเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลบ้านบึงทุก 6 เดือน

รูปที่ 2 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.
เมษายน 2565 ลงชื่อ

(นายเต็ง-เย้ ฉี)

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

เมษายน 2565 ลงชื่อ

(นายประพัทธ์ กรังพาศิขย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เติง เย้ หรือพเพอร์ต จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมโครงการ Ayara Exclusive Suite (โดยเราเลือกจุดสุ่ม) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	คุณสมบัติตรวจวัด	วิธีการจัดการ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	ตรวจวัดความสูงของดินโดยรอบ โดยรอบรูปลูกโครงการ โครงการ	ตรวจสอบความแข็งแรงของรั้ว โครงการ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	สุ่มวัด 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ: บริษัท เค็ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 364 0578
2. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM ₁₀) - ศึกษารูปแบบอนุภาค (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	- TSP ใช้อัตรา High-Volume Sampling, Gravimetric Method หรือวิธีเทียบเท่า - PM ₁₀ ใช้อัตรา High-Volume Sampling, Gravimetric Method หรือวิธีเทียบเท่า - CO ใช้อัตรา Non-dispersive Infrared Method หรือเทียบเท่า - NO _x ใช้อัตรา Chemiluminescence หรือวิธีเทียบเท่า - SO ₂ ใช้อัตรา Parosoline หรือวิธีเทียบเท่า - HC ใช้อัตรา Gas Sampling Bag, Gas Chromatography หรือวิธีเทียบเท่า	1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ 2) บริเวณอาคารสูง อาคาร	- ตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ ทำไว้ในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจวัด CO, NO ₂ , SO ₂ และ HC เดือนละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ: บริษัท เค็ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 364 0578
	 - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)		3) ทุบรั้ว (บ้าน 3)	 - ตรวจวัด TSP, PM ₁₀ , CO, NO ₂ , SO ₂ และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท เค็ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (นายประพัทธ์ ทรัพย์นิยม) บริษัท ทรัพย์นิยาม จำกัด

บริษัท เค็ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565 ลงชื่อ

บริษัท เค็ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เค็ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565 ลงชื่อ

บริษัท เค็ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565 ลงชื่อ

บริษัท เค็ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ	ความถี่	สถานที่ดำเนินการ	วิธีการวัดการ	ดัชนีที่ตรวจวัด	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
<p>ผู้รับผิดชอบ: บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>ตรวจวัดทุกเช้าในช่วงงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ ให้แก่พนักงานและ 1 ครั้ง ตรวจวัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2) หมู่บ้านแอ่งน้ำจืด 3) ชลบุรี (บ้านบึง)</p>	<p>เครื่องวัดความถี่และทิศทาง Seismometer และวิเคราะห์ด้วยวิธี Ground Vibration Recording หรือ เครื่องวัดความถี่และทิศทาง เป็นไปตามมาตรฐาน</p>	<p>ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)</p>	<p>4. ความถี่สั่นสะเทือน</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ: บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>ก่อสร้าง</p>	<p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าผู้โครงการ</p>	<p>(Inclinometer)</p>	<p>5. การพังทลายของดิน</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ: บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>	<p>ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลา 1 ครั้ง</p>	<p>บริเวณถนนด้านหน้าโครงการ และบริเวณโครงการ</p>	<p>ตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารที่ใช้เส้นทางการจราจร และใช้ถนนสาธารณะของโครงการ - ตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารที่ใช้ถนนสาธารณะของโครงการ</p>		<p>6. การจราจร</p>

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.
นายเสวย-เสวย (คู่)
บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

เลขหมาย 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

เลขหมาย 2565 ลงชื่อ *เสวย เสวย*
(นายเสวย-เสวย)
บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการจัดการ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การจราจร (ต่อ)		- ตรวจสอบการจราจรของพื้นที่ - ศึกษาของกฎจราจรบริเวณที่ โดยรอบโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ		ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างทุก วัน	
7. ระบบน้ำใช้	น้ำประปาและน้ำฝน	ตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้และถังเก็บ น้ำของน้ำ	ถังของน้ำ	สุ่มค่าทุก 1 ครั้งตลอดระยะ ก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด เบอร์โทร 0 3364 0578
8. การบำบัดน้ำเสีย	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil&Grease	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำ - ค่าความเข้มข้นของออกซิเจน ละลายน้ำ (DO) ในน้ำ - ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจน แอมโมเนีย (NH ₃ -N) ในน้ำ - ค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัส ในน้ำ (PO ₄ -P) ในน้ำ - ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจน ไนเตรต (NO ₃ -N) ในน้ำ - ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจน แอมโมเนีย (NH ₃ -N) ในน้ำ - ค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัส ในน้ำ (PO ₄ -P) ในน้ำ - ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจน แอมโมเนีย (NH ₃ -N) ในน้ำ - ค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัส ในน้ำ (PO ₄ -P) ในน้ำ	ปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนระบายออกสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด	ปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนระบายออกสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด เบอร์โทร 0 3364 0578 

THANNG VUE PROPERTY CO., LTD.

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน


นางสาว นงนุช นงนุช (นายเค-เอ เอ็ม)

หมายเลข 2565 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

นางสาว นงนุช นงนุช (นายเค-เอ เอ็ม)

บริษัท เค เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติต่างๆ	คุณสมบัติตรวจวัด	วิธีการจัดการ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		- สารที่ละลายในน้ำ (TDS) ใช้วิธีการระเหยแห้ง - สลิวด์ (Sulfide) ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ไทเคอิน (TKN) ใช้วิธีการเจือจาง (Kjeldahl) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแยกและยกหน้ำทิ้งของน้ำมันและไขมัน ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าไปตากแห้งและนำกลับมาใช้ใหม่	การตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม โรงงานท่าเรือ ความคุ้มครองระยะยาวจากอาคาร บางประเภทและบางชนิด (พ.ศ. 2548)		ผู้รับผิดชอบ

DENG YEE PROPERTY CO., LTD.

บริษัท ด็อง เยี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายเดีง-เยี ด็อง)

หมายเลข 2565 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หมายเลข 2565 ลงชื่อ

Subanya

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำรายงาน

(นายประพจน์ ทรัพย์งาม)

บริษัท ทรัพย์งามปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบของพื้นที่เสี่ยง	ชนิดพื้นที่เสี่ยง	วิธีการจัดการ	สถานการณ์ในการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำ	การระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำเป็นประจำ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	สถานการณ์ปกติ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : วิศวกรโยธา
10. การจัดการน้ำเสีย	- ปริมาณขยะตกค้าง - ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำเป็นประจำ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำเป็นประจำ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบปริมาณน้ำเสีย	วันละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : วิศวกรโยธา
11. ระบบป้องกันน้ำท่วม	- ระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม - ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำเป็นประจำ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำเป็นประจำ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : วิศวกรโยธา
12. การสาธารณสุข	- การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม - ปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้	- ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : วิศวกรโยธา

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.
(นายเจียง-เยี)

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายประพนธ์ กระจุกชูชัย)

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เคซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

147/171

บริษัท ทรู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ	ความถี่	สถานที่ดำเนินการ	วิธีการจัดการ	ดัชนีที่ตรวจวัด	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
			<p>งานส่งคืนและวัสดุ ความเรียบร้อยและการจัดรอ เพื่อการ ปฏิบัติงานของ รพ. การกำจัด แสดงทางเข้-ออกและการ อุทิศและแสดงทิศทางทางรถยนต์ เช่น บริเวณของสิ่งอำนวยความสะดวก - ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ความ ให้ข้อมูลที่พนักงานก่อสร้าง ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โครงการโดย คนงานก่อสร้าง ทราบเกิน 37.5°C - ตรวจวัดอุณหภูมิโรงกายของ สิ่งแฉะกลิ่นเหม็นต่าง - ตรวจระบบระบายน้ำ คนงาน - ตรวจสอบสถิติการอุบัติของ ก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพของคนงาน</p>	 <ul style="list-style-type: none"> - สมรรถภาพการได้ยินเสียง - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - สถิติการช่วยเหลือของ - สภาพการทำงานและระบบ - สุขภาพสิ่งแวดล้อม - สถิติปริมาณจราจร เช่น อุทิศ - แสดงทิศทางรถคนรถ - แสดงทางเข้-ออก การ - ปฏิบัติงานของ รพ. การ - จากความเรียบร้อย - สถิติอุบัติเหตุต่างๆที่เกิด - จาการก่อสร้าง - สถิติปัญหาการก่อสร้าง 	<p>12. การจัดการน้ำ (ต่อ)</p>

(นายเสถียร-เสถียร)

บริษัท เติง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายประพนธ์ ประพนธ์)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หมายเลข 2565 ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจดำเนินการแทน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการจัดการ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. การสำรวจ (ต่อ)		- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปนเปื้อนที่ก่อกวน ของอู่เก็บขยะโดยรอบบริเวณโครงการ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม			
13. ความสำเร็จและ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุและ	การบาดเจ็บ การสูญหาย	การบาดเจ็บ การสูญหาย	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ: บริษัท เอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578



เลขที่ 2565 ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

บริษัท เอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(นายเอ็ง-เอ็ง ภู)

เลขที่ 2565 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
นายประพนธ์ ทรัพย์เจริญ (นายประพนธ์ ทรัพย์เจริญ)

บริษัท เอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ความถี่</p>	<p>สถานที่ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการจัดการ</p>	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p>	<p>องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค็ญ เฌ็ญ พร็อเพ็รตี จำกัด โทรศัพท 0 3364 0578</p>	<p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p>	<p>จุดมุ่งหมายการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ วัตถุประสงค์ในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ความถี่ของการตรวจวัด วัตถุประสงค์ของการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด</p>	<p>14. ประชาสัมพันธ์และ ความถี่ของการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ วิธีการประชาสัมพันธ์</p>
<p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค็ญ เฌ็ญ พร็อเพ็รตี จำกัด โทรศัพท 0 3364 0578</p>	<p>อยู่ภายในระยะ 1 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้างและช่วงก่อนเปิดโครงการ</p>	<p>กลุ่มสำรวจความถี่ จำนวน 1 และ 3 คน ประกอบการในกลุ่มผู้ 100 ม. พื้นที่ก่อสร้างและ เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในรัศมี 1 กม. โดยรอบ พื้นที่โครงการ</p>	<p>- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การสำรวจสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและ ประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>15. การมีส่วนร่วมของ ประชาชน</p>

บริษัท เค็ญ เฌ็ญ พร็อเพ็รตี จำกัด

เลขหมาย 2565 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบอำนาจดำเนินการแทน

เลขหมาย 2565 ลงชื่อ

บริษัท เค็ญ เฌ็ญ พร็อเพ็รตี จำกัด

บริษัท เค็ญ เฌ็ญ พร็อเพ็รตี จำกัด

บริษัท เค็ญ เฌ็ญ พร็อเพ็รตี จำกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะต่างๆ	คุณสมบัติรางวัล	วิธีการจัดการ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
18. การขอเชิญผู้สังคม (Community social respond)	กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น ปลูกต้นไม้สร้างสวนชุมชนของถิ่น	พื้นที่จำนวนครึ่ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญ พรีอพรอร์ต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578

หมายเหตุ : ใช้งบประมาณจากงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และงบอุดหนุนงบพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน) และงบอุดหนุนงบพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน) หน่วยงานผู้ดำเนินงานจากงบพัฒนาจังหวัดอุดรธานี


เบอร์โทรศัพท์โครงการคือ บริษัท เจริญ พรีอพรอร์ต จำกัด (เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578)



(นายเจษฎา-เยื้อง)

บริษัท เจริญ พรีอพรอร์ต จำกัด

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน



(นายประสิทธิ์พรุ่งรุ่งพรานิชย์)

บริษัท ประสิทธิ์พรุ่งรุ่งพรานิชย์ จำกัด

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าโครงการ Ayara Exclusive Suite (โยธา เอ็กซ์คลูซีฟ สวีท) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	ดูแลรักษาพื้นที่ภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเปลี่ยนระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	สุปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
2. คุณภาพอากาศ	พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถ และป้ายจราจร ภายในโครงการ	- ตรวจสอบปริมาณมลพิษทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสะอาดอยู่เสมอ	สุปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
3. เสียงและความสั่นไหว	ป้ายจราจร และสัญญาณจราจรภายในโครงการ	ตรวจสอบป้ายจราจร และสัญญาณจราจรภายในโครงการ	สุปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
4. ระบบน้ำใช้	ระบบจ่ายน้ำประปา	ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	ตัวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใต้ดิน - ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน	ทุก 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เค เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578



THE FIRST PROPERTY CO., LTD.
(นายเอก-เสถียร)
บริษัท เค เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ

เลขที่ 2565 ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำรายงาน

(นายประพนธ์ ประพนธ์)
บริษัท เค เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำที่ผ่าน การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	 <p>DEE YEE PROPERTY CO., LTD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สารแขวนลอย (SS) ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - สารที่ละลายได้ (TDS) ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ซัลไฟด์ (Sulfide) ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ทีเคเอ็น (TKN) ใช้วิธีการเจลดาล์ (Kjeldahl) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายและแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน <p>ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ.2548) หรือ</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเติง-เย้ ฉี)
บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำที่ผ่าน การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		วิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ		
	ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อดักไขมันถ้ามีมากให้ตักออก และประสานให้เทศบาลตำบลบ้านบึงเก็บขนต่อไป	จุดเก็บตัวอย่าง บ่อดักไขมัน วิธีตรวจสอบ เป็นไปตามคู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน และการนำไปใช้ประโยชน์ จากกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ.2551)	ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	
6. การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
	รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	ตรวจสอบรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	
7. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย	ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578



เมษายน 2565 ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเติง-เย้ ฉี)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ  บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบไฟฟ้าโครงการ	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ	ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
9. การป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประมาณ 1 ครั้ง/ปี อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนหนีไฟปีละ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
10. การระบายอากาศ	อุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ	ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
11. การจราจร	ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ	ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถและป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
1.2 การสาธารณสุข	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ - สภาพป้ายเตือน - สภาพทั่วไป (การชำรุด)	- ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนตัว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

DENG YUE PROPERTY CO., LTD.

(นายเติง-เย้ ฉี)
บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - สำนวความซุกซุมของหนู แมลงวัน และแมลงสาบ - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่เสมอ - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและ ส่วนรวม (หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์เจล) - สถิติที่ให้บริการสาธารณสุขรายงาน ประจำปี - การซ้อมอพยพหนีไฟ - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน และเตือนภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ภายในโครงการ - ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบการเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลและส่วนรวม - ตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุ ภายในโครงการ - ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อมอพยพ หนีไฟ - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและ เตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ 		



เมษายน 2565 ลงชื่อ

許登統

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ฉี)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ

ประพนธ์ กระจุกพันธ์

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กระจุกพันธ์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
17. ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ	ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
18. การประชาสัมพันธ์	ความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ	- ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นที่ป้อมยาม	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
19. การรับเรื่องร้องเรียน	ความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ	- จัดให้มีการรับเรียนร้องเรียนในช่วงระยะดำเนินการ ดังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนใน รูปที่ 4	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578
20. การขุดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียบจากการพัฒนาโครงการ	กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้งพร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	1 ครั้ง/ปีตลอดระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(ลายเซ็น)
(นายเติง-เย้ อี้)

บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(ลายเซ็น)

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
21. การชดเชยสู่สังคม (Community social respond)	กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้ง พร้อม รายงานเป็นรูปภาพและอธิบาย ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้า มามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	6 ครั้ง/ปีตลอดระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงาน
ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย

: เจ้าของโครงการคือ บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เบอร์โทรศัพท์ 0 3364 0578)



เมษายน 2565 ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

เต็ง เย้
(นายเต็ง-เย้ ฉ.)


บริษัท เติง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ *เด็ง เย้* ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
 (นายเด็ง-เย้ ดี)
 บริษัท เด็ง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ *ประพนธ์ ธีรพงษ์* บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นายประพนธ์ ธีรพงษ์)
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

โฉนดเลขที่ 32558
 เลขที่ดิน 342
 เนื้อที่ดิน 10-0-0 ไร่
 (16,000.00 ตร.ม.)

ผัง โฉนด
 มাত্রาส่วน A1 / 1 : 375
 A3 / 1 : 750



รูปที่ 3 ผังต่อโฉนดที่ดินโครงการ

PROJECT
 Ayara Exclusive Suite
 โอโยรา เอ็กซ์คลูซีฟ สูท

LOCATION
 ถนน ประเสริฐราชอยู่ถวิลนภา 7
 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามโก้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
OWNER
 บริษัท เด็ง เย้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้มี คอมพิวเตอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

 306 Soi Sukhumvit22
 Sukhumvit Rd.
 Klongtoey Bangkok 10110
 Email: bm_buck@hotmail.com

ARCHITECTS	AUTHORIZED SIGNATURE
เด็งยดี เปรมสวัสดิ์ สกถ.463	<i>[Signature]</i>
สาธิต เศวตโพธิ์ธิ์ สกถ.7846	<i>[Signature]</i>
สมจิตร ไชยรักษ์ สกถ.8925	<i>[Signature]</i>
อิทธิภูมิ วรรณรัตน์ สกถ.19214	<i>[Signature]</i>
พิชญ์นวิ ธีรพงษ์ สกถ.24486	<i>[Signature]</i>
STRUCTURAL ENGINEER	
ธีระชัย บุศมแก้ว สก.10356	<i>[Signature]</i>
ELECTRICAL ENGINEERS	
พจน์เทพ บุญदार พท.1075	<i>[Signature]</i>
MECHANICAL ENGINEERS	
ไพศาล อดิวิวรรณ พ.ศ. 624	<i>[Signature]</i>
SANTARY ENGINEERS	
พงษ์สิทธิ์ อดิวิวรรณ สก. 69	<i>[Signature]</i>
LANDSCAPE ARCHITECTS	
นภกษิตี ธีรชนะพร สก. 352	<i>[Signature]</i>
INTERIOR ARCHITECTS	



PROJECT NO. L65/P6410	SHEET NUMBER
SCALE : As Show	
DATE : 31-03-2022	

ALL DESIGNS ARE THE PROPERTY OF L AS & ASSOCIATE COLLETS AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTOR

Ayara Exclusive Site
โดยจา เออซคลูซีฟ สีน

LOCATION
ถนน The Eastern Highway 7
Klongkranj Subdistrict Bangkok 10110

OWNER
บริษัท ที เอ ออเอชอีวี จำกัด

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 100 ตารางวา

303 Soi Sukhumvit 22
Sukhumvit Rd.
Klongkranj Bangkok 10110
Email: bn.luck@thaiam.com



ARCHITECTS
ARCHITECTS

สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)
สถาปนิก (สถาปนิก)

STRUCTURAL ENGINEER
สถาปนิก (สถาปนิก)

ELECTRICAL ENGINEERS
สถาปนิก (สถาปนิก)


MECHANICAL ENGINEERS
สถาปนิก (สถาปนิก)

SANITARY ENGINEERS
สถาปนิก (สถาปนิก)

LANDSCAPE ARCHITECTS
สถาปนิก (สถาปนิก)

INTERIOR ARCHITECTS
สถาปนิก (สถาปนิก)

PROJECT NO.	L65/P410
SHEET NUMBER	4
DATE :	31-03-2022



DRAWING TITLE : FOR EA

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF L 65 & ASSOCIATE
NO. DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN
PERMISSION DO NOT TAKE DIMENSIONS AND REVISIONS
MAY BE CHECKED AT THE SITE BY CONSTRUCTION

แผนงาน 2565 ลงชื่อ

บริษัท ที เอ ออเอชอีวี จำกัด
(นายเสถียร-ชัย) (ผู้)



THE EASTERN HIGHWAY PROPERTY CO., LTD.

- แผนอาคาร A (อาคารชุดพักอาศัย)
- แผนอาคาร B (อาคารชุดพักอาศัย)
- แผนอาคาร C (อาคารชุดพักอาศัย)
- แผนอาคาร D (อาคารชุดพักอาศัย)
- แผนอาคาร E (อาคารชุดพักอาศัย)
- อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว 1
- อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว 2


แผนงาน 2565 ลงชื่อ

SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.



(นายประเสริฐ ทรัพย์เจริญ) (ผู้)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด



รูปที่ 4 ผังบริเวณโครงการ

(แนบ) ผังพื้นที่จอดรถ

PROJECT NO. L65/P410
DATE : 31-03-2022
SCALE : AS SHOWN
SHEET NUMBER 4






นายสุวิทย์ นามานันต์ (ประธานบริษัท)
บริษัท อัยรา เอ็กสคลูซีฟ สวีท จำกัด
เลขที่ 101 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110



นายสุวิทย์ นามานันต์ (ประธานบริษัท)
บริษัท อัยรา เอ็กสคลูซีฟ สวีท จำกัด
เลขที่ 101 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110

รูปที่ 8 แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการอัยราเอ็กสคลูซีฟ สวีท



โครงการอัยราเอ็กสคลูซีฟ สวีท

SCALE 1:400



เมษายน 2565 ลงชื่อ

許登越

ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

(นายเต็ง-เย่ ยี่)

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

เมษายน 2565 ลงชื่อ


วิฑูรย์ รุ่งแสง

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บริษัท ทรีพีปัลยูญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมู่บ้าน โลฟ โฮม บางะเม็ง



ที่ดินบุคคลอื่น

รูปที่ 26-1 ผังแสดงตำแหน่งเสาเข็ม

ที่ดินบุคคลอื่น

หมู่บ้าน เออียาทร์ จังหวัดชลบุรี (บ้านบึง3)

ผังเสาเข็ม

มาตราส่วน

A1 / 1 : 375
A3 / 1 : 750



ผู้เขียน/ผู้ออกแบบ

รูปที่ 12 ผังแสดงตำแหน่งเสาเข็มของโครงการ

PROJECT

Ayara Exclusive Suite
โอโยรา เอ็กซ์คลูซีฟ สูท

LOCATION

ถนน ประเสริฐราษฎร์พัฒนา 7
ตำบลบางมะลิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

OWNER

บริษัท เต็ง เย่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ไม่มี คอนทราคต์ แอนด์ ดิโชน จำกัด



306 Soi Sukhumvit22
Sukhumvit Rd.
Klongtoey Bangkok 10110
Email: bin_look@hotmail.com

ARCHITECTS

AUTHORIZED SIGNATURE

เจษฎ์ศักดิ์ เปรมสวัสดิ์	สถาปนิก	รศ.0.463	
อาทิตย์ เสงี่ยมวิญญู	สถาปนิก	รศ.0.7846	
ณชัย ไซยรัตน์	สถาปนิก	รศ.0.8925	
ธีรวิบูลย์ วัฒนรัตน์	สถาปนิก	รศ.0.19214	
กัมภังกร วัฒนศิริ	สถาปนิก	รศ.0.24486	

STRUCTURAL ENGINEER

ธีรชัย นุชเมศวร์ รศ.10356

ELECTRICAL ENGINEERS

พงษ์เทพ บุญทาว วร.10735

MECHANICAL ENGINEERS

ไพฑูยา ติณวิระชน วร. 624

SANITARY ENGINEERS


พงษ์ศักดิ์ ติณวิระชน สร. 69

LANDSCAPE ARCHITECTS

นภกมลรัตน์ วัฒนธนา วร. 352

INTERIOR ARCHITECTS

KEY PLAN



DRAWING TITLE : FOR EIA

PROJECT NO.

L65/P4/10

SCALE : As Show

DATE : 31-03-2022

SHEET NUMBER

ALL DESIGNS ARE THE PROPERTY OF L 65 & ASSOCIATE COLTD. AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTOR

