

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital)
ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มกราคม 2568



(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568



(นางสาวพินิตา พิมพ์บูร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบมาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืน 105 เตียง ดำเนินการก่อสร้างบนโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง มีพื้นที่รวม 4-0-0 ไร่ หรือ 6,400 ตารางเมตร โดยที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล (อาคาร A) สูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคาร 9,504 ตารางเมตร และอาคารสนับสนุน (ห้องเครื่องและห้องพัสดุรวม, อาคาร B) สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคาร 198 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารภายในโครงการรวม 9,702 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 66 คัน (รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 5 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 38 คัน			
	1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด อย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) (ต่อ 1)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบมาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ เห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ อนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับ จดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อม กับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ สารสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) (ต่อ 2)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบมาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับเจ้าของสิทธิรายใหม่ (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของสิทธิรายใหม่ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าของโครงการ ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์บุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) (ต่อ 3)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบมาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป			
	6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
2. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ	การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการในระยะประชิดติดโครงการ และระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตำบลสามเมือง และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร ในการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด โดยดำเนินโครงการเป็นโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืน 105 เตียง ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล (อาคาร A) สูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคาร 9,504 ตารางเมตร และอาคารสนับสนุน (ห้องเครื่องและห้องพัสดุผลรวม, อาคาร B) สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคาร 198 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารภายในโครงการรวม 9,702 ตารางเมตร โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบก่อนที่มีการก่อสร้าง และเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วง พร้อมทั้งระบุอย่างน้อย ดังนี้	- อาคารในพื้นที่รศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) (ต่อ 4)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบมาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1) ชื่อโครงการ 2) เจ้าของโครงการ 3) ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 4) ระยะเวลาการก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 7) สถาปนิกโครงการ 8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส..... ลงวันที่.....) 11) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 14) มังรับเรื่องร้องเรียน 15) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน 16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง 18) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น			

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) (ต่อ 5)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบมาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 1) เอกสารตารางสรุป และตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้บ้าน/อาคารข้างเคียงติดโครงการ และบ้าน/อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 2) เอกสารรายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความเสียหายให้บ้าน/อาคารข้างเคียงติดโครงการ และบ้าน/อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่	- ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสามเมือง และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์วร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	1. ติดตั้งแนวรั้วชั่วคราวที่มีความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตที่ดินโครงการที่ติดกับที่ดินบุคคลอื่นในด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ยกเว้นแนวเขตที่ดินโครงการด้านทิศใต้กับบ้านพักคนงานนอกโครงการ (พื้นที่เจ้าของโครงการเดียวกัน) ติดตั้งรั้วชั่วคราวที่มีความสูง 3 เมตร (ภาพที่ 1) โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปรับแก้ที่ดินในพื้นที่ในช่วงเตรียมการ/ปรับพื้นที่ในเดือนแรกของแผนงานก่อสร้าง 2. การก่อสร้างรายละเอียดต่างๆ ภายในโครงการจะต้องดำเนินการตามแบบที่เสนอไว้ในรายงานฯ 3. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม จัดเก็บวัสดุให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ 4. จัดให้มีป้ายประกาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร โดยแสดงชื่อประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง ไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 5. กำหนดเขตก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจได้รับอันตรายได้	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
2. ทรัพยากรดิน	1. ในขั้นตอนการขุดดินบริเวณพื้นที่โครงการให้ขุดเฉพาะที่จำเป็น โดยจำกัดเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น และจัดให้มีระบบป้องกันดินพังตามที่กำหนดไว้ 2. จัดทำระบบป้องกันดินพังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันดินพังในขั้นตอนการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคาร กำหนดให้มี Slope ของงานขุดไม่เกิน 1:1 ส่วนบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และถังเก็บน้ำใต้ดิน เลือกใช้การกด Sheet Pile รอบแนวบ่อแล้วติดตั้งระบบค้ำยัน ตามที่ออกแบบไว้ (ภาพที่ 2) ซึ่งจะมีการถอน Sheet Pile ออกหลังจากเสร็จสิ้นงาน 3. จัดให้มีระบบป้องกันดินพัง และติดตั้ง INCLINOMETER เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของดินบริเวณที่มีการขุดดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ภาพที่ 2) 4. การกองวัสดุ เช่น หิน หินทราย หรือดิน ในบริเวณใกล้ที่ขุดดิน ต้องกองห่างจากขอบบ่อพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้ฝนบ่อเสียหายหรือมีให้เศษวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขุดดิน 5. จัดให้มีรางระบายน้ำฝนรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานนอกโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนไหลบ่าหน้าดินให้ไหลเข้าสู่บ่อน้ำชั่วคราว (ภาพที่ 1) เพื่อดักตะกอน น้ำส่วนนี้นำไปใช้ฉีด	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 1)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	พรมดับฝุ่น กรณีจำเป็นต้องระบายออกให้ตกตะกอนไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายออกสู่ภายนอก 6. จัดให้มีบ่อดักตะกอน และให้ตกตะกอนไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายออกลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการ 7. ออกแบบวางผังและจัดตำแหน่งกองดินคงเหลือ ไว้ 2 แห่ง ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 1 แห่ง และในบริเวณบ้านพักนอกโครงการ (พื้นที่เจ้าของโครงการเดียวกัน) 1 แห่ง โดยบริเวณกองดินแต่ละแห่ง ให้เก็บกองสูงไม่เกิน 2.50 เมตร พร้อมมี Slope รอบกองดิน แต่ละแห่งมีความสามารถในการรองรับดินได้รวม 2,280 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอในการรองรับดินเหลือ 1,806.6 ลูกบาศก์เมตร เมื่อคิดอัตราการขยายตัวของดิน 25% เป็น 2,257.86 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 1) 8. ป้องกันการชะล้างบริเวณพื้นที่เก็บกองดินเมื่อมีฝนตกและเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินที่อาจพัดพาตะกอนออกนอกพื้นที่ไปสร้างผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบ เช่น จัดหาผ้าใบปิดคลุม/ปลูกพืชคลุมดิน/ตาข่ายกันดิน จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเสถียรของบริเวณเก็บกองดินทุกวัน หรือจัดให้มีคูระบายน้ำรอบกองดินอีกชั้นหนึ่ง เพื่อรวบรวมน้ำไหลบ่าหน้าดินให้ไหลไปยังบ่อดักตะกอนก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ เป็นต้น		
3. ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	1. การออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว การกำหนดรายละเอียดปลีกล้อยชิ้นส่วนโครงสร้าง รวมทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ และการจัดให้โครงสร้างทั้งระบบอย่างน้อยให้มีความเหนียวเทียบเท่าความเหนียวจำกัด (Limited Ductility) ตามมาตรฐานการออกแบบอาคาร เพื่อด้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง 2. ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามวิศวกรโครงสร้างออกแบบไว้ และต้องระมัดระวังชิ้นส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดความเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 3. ในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการดำเนินงานโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของอาคารได้ออกแบบไว้	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจดำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินดา พิมพ์พूर)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 2)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. จัดให้มีข้อควรปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติตน เช่น แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น		
4. คุณภาพอากาศ	1. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมรอบตัวอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 3. โครงการต้องติดตามข่าวสาร ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หากพบว่าความเข้มข้นของฝุ่นภายในพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน ในช่วงการก่อสร้างจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) อาทิ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัด เจียร์ กระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้ดีเซล เป็นต้น และในกรณีที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือใดๆ โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 4. จัดห้องเก็บฝุ่นในการตัด การเจียร์กระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันฝุ่นสำหรับคนงาน 5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 6. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ในกรณีที่มิใช่เศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาล
กรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
 KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.

10/92

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 3)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	7. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดหรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ฝุ่นมิเวี่ยงก้อยู่อากาศ หรือใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสม 8. บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก 9. จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถโดยฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ำก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อมิให้ฝุ่น-ละอองฟุ้งกระจาย และมิให้น้ำที่ใช้ในการฉีดล้างไหลออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยการทำการระบายน้ำรอบๆ บริเวณที่ล้างล้อรถเข้าสู่บ่อดักตะกอนก่อนระบายออกนอกโครงการ 10. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด 11. ตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 12. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้เด็ดขาด รวมถึงไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้/ไม่เดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น 13. การขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออก จากพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ โดยรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนหรือกระจายขณะรถวิ่ง โดยกำหนดช่วงเวลาขนส่งในช่วง 9.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 14. กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 15. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบว่าโครงการมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการทุกวันในช่วงทำฐานราก และหลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และแจ้งผลให้ประชาชนทราบโดยติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 16. บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพูน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 4)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. เสียง และ ความสั่นสะเทือน	- จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่เจ้าของที่ดิน บ้านและสถานที่อยู่ในระยะประชิดพื้นที่โครงการ และในระยะ 100 เมตร ทราบก่อนก่อสร้างเสาเข็ม และก่อสร้างฐานรากอาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยร่วมกันตรวจสอบสภาพปัจจุบันของแนวเขตที่ดินของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียงพร้อมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาสรุปเป็น 2 ชุด เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด และเจ้าของที่ดิน บ้าน/อาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง (ชื่อ..... เบอร์โทรศัพท์.....) พร้อมเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้อาคารใกล้เคียงทราบ ถึงแนวอาคารที่ก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วงเวลาทำงาน และเส้นทางเข้า-ออกที่ใช้ในการขนส่งช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปแนะนำตัว และมีการพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี รับฟังความคิดเห็น และความเดือดร้อนรำคาญที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง - ทำประกันภัยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก และความเสียหายของพื้นที่ข้างเคียงให้ครอบคลุมถึงความบาดเจ็บของร่างกายจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยทางร่างกายใดๆ การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการก่อสร้างของโครงการ โดยชดเชยเยียวยาให้ครอบคลุมทุกประเด็น - จัดให้มีเงินทุนสำรองประจำโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารในโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอประกันภัย ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารในโครงการต่อผู้เสียหายทั้งหมดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบทุกกรณี - ติดป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน “อันตรายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลภายนอกเข้า”	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 5)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6. กำหนดให้โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. เท่านั้น สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง 7. ควบคุมและกำหนดเวลาการก่อสร้างเสาเข็ม และก่อสร้างฐานราก โดยแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วง ตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับเสียงและแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 8. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังและมีความสั่นสะเทือนไว้ให้ห่างจากอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ 9. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดเสียงและความสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร และตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดความสั่นสะเทือนและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ 10. ในช่วงงานขึ้นโครงสร้างชั้นงานตึกต่างๆ และในช่วงตึกต่างๆ กำหนดให้ใช้ผนังกันเสียงเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวน โดยเลือกใช้ Steel 24 ga ความหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า สามารถลดเสียงได้ 18 dB(A) เป็นผนังกันเสียง ความสูง 6 เมตร ติดตั้งขนานแนวเขตที่ดินด้านเหนือและด้านตะวันออก (ใช้รั้วเดียวกันกับรั้วชั่วคราวที่ติดตั้งรอบแนวเขตโครงการ) 11. วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชน โดยใช้เวลาน้อยที่สุด และดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและมีแรงสั่นสะเทือนจนสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ข้างผ่าน 12. ในการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้าง กำหนดให้ขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นช่วงเวลา 9.00-15.00 น. และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากจำเป็นต้องขนส่งนอกช่วงเวลาที่กำหนดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี 13. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบว่าโครงการมีมาตรการติดตามตรวจสอบระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการทุกวันในช่วงที่ฐานราก และหลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอด		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาล
กรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.

13/92

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 6)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ระยะเวลาช่วงก่อสร้าง และแจ้งผลให้ประชาชนทราบ โดยติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
6. ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
7. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และการจัดการน้ำเสีย และการระบายน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
8. การใช้น้ำ	1. กำหนดให้มีถังเก็บน้ำสำเร็จรูปบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง มีปริมาตรรวม 15 ลูกบาศก์เมตร และบ้านพักคนงาน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม 10 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 1) 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำไว้บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง 3. ในกรณีที่เกิดการรั่วซึมของน้ำประปาที่ท่อหรือก๊อกน้ำให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที 4. จัดให้มีเครื่องกรองน้ำดื่มไว้สำหรับบริการแก่คนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
9. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงาน 50 คน โดยจัดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 8 ห้อง สำหรับคนงานชาย และหญิง อย่างละ 4 ห้อง บริเวณบ้านพักคนงาน (30 คน) จำนวน 7 ห้อง สำหรับคนงานชาย 5 ห้อง และหญิง 2 ห้อง (ภาพที่ 1) 2. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบรองรับน้ำเสียชุดละ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากพื้นที่ทั้ง 2 ส่วน ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก และให้ระบายลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการเท่านั้น (ภาพที่ 1) 3. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วมอยู่เสมอ 4. กำหนดให้สูบตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 ปี หรือตามความเหมาะสม	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 7)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5. สูบของเสียออกจากห้องส้วมและถังบำบัดน้ำเสียให้หมดก่อนรื้อถอน หลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบ พร้อมทั้งฉีด/พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 6. ในการรื้อถอนห้องส้วมของคณงานให้ปฏิบัติดังนี้ 6.1 ฝังกลบและปรับถมบริเวณพื้นที่ห้องส้วมให้มีระดับเสมอกับพื้นที่โดยรอบ 6.2 ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคราดไล่ส้วมที่รื้อถอนแล้ว ก่อนนำไปกำจัดหรือไปเก็บกองรวมกับเศษวัสดุก่อสร้างที่ต้องขนนำไปกำจัด 6.3 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคหลังเสร็จสิ้นการรื้อถอนห้องส้วม และให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคซ้ำอีกครั้งหลังการรื้อถอนแล้วประมาณ 1 เดือน		
10. การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	มาตรการด้านการขุดลอกคูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 1. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ต้องให้ความร่วมมือ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน และหรืออุปกรณ์/เครื่องจักร/เครื่องมือ ตามความเหมาะสม เพื่อกำจัดวัชพืช และขุดลอกตะกอนที่ทำให้คูน้ำ/ท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงฯ ตื้นเขิน ตลอดเส้นทางตั้งแต่ด้านหน้าโครงการจนถึงจุดระบายน้ำลงคลองขวางวัดตรี โดยมีความกว้างของคูน้ำในเขตทางหลวงฯ อย่างน้อย 9 เมตร ลึก 1 เมตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำของคูน้ำ/ท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงฯ หากพบว่า มีการปกคลุมของวัชพืช หรือมีตะกอนทับถมจนทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก ให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกตะกอนในคูน้ำ/ท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงฯ ทันที โดยอาจเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีที่คู/ท่อระบายน้ำยังสามารถรองรับการระบายน้ำได้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. ดูแลสภาพ/การใช้งานของท่อลอด/คูน้ำในเขตทางหลวงฯ ด้านหน้าโครงการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตัน/ระบายน้ำไม่ดี และไม่มีวัชพืชปกคลุม มาตรการทั่วไปด้านการระบายน้ำ 1. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบรองรับน้ำเสียชุดละ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจดำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 8)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	จากพื้นที่ทั้ง 2 ส่วน มีค่า BOD₅ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ระบายลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการ (ภาพที่ 1) 2. จัดให้มีรางระบายน้ำฝนรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เพื่อรวบรวมน้ำฝนให้ไหลเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออกลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการ (ภาพที่ 1) 3. จัดให้มีบ่อดักขยะเพื่อใช้ดักเศษขยะและตะกอนจำนวน 1 บ่อ ก่อนระบายน้ำออกสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ภาพที่ 1) และขุดลอกตะกอนในบ่อดักขยะ/ตะกอน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยเก็บกวาดขยะออกจากบ่อดักขยะ/ตะกอน และบ่อดักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการทุกวัน 5. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำในช่วงก่อสร้างขนาดขนาด 5 x 18 เมตร ความลึกเก็บกัก 3.7 เมตร คิดเป็นปริมาตร 333 ลูกบาศก์เมตร เพื่อควบคุมปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ ขนาดอัตราการสูบรวม 0.042 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ซึ่งไม่เกินอัตราการไหลของน้ำผิวดินในภาพรวม (Q_{lim}) 0.072 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) (ภาพที่ 1) 6. ขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำรอบโครงการและรอบบ้านพักคนงานนอกโครงการ รวมถึงบ่อดักตะกอน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		
11. การจัดการมูลฝอย	1. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเลือกบริเวณที่ไม่กีดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่เก็บกองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (ร่อนนำไปกำจัด) โดยมีการจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้างอาคารภายในโครงการ ดังนี้ 1.1 กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง ไปทิ้งในจุดที่เทศบาลตำบลสามเมืองกำหนด	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์บูร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็ม. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 9)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1.2 นำไปขายยังร้านรับซื้อของเก่า หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ ไม้แบบ อลูมิเนียม กระฉก ทRAY และเหล็กเส้น กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า หรือนำกลับมาใช้ใหม่ 1.3 มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ พลาสติก กระดาษ และอื่นๆ โครงการจะประสานให้ทางเทศบาลตำบลสามเมืองเข้ามาจัดเก็บ 2. ในพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (เปียก) 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (แห้ง) 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย และถังรองรับหน้ากากอนามัยใช้แล้ว อย่างละ 1 ถัง พร้อมติดสติ๊กเกอร์บอกประเภทมูลฝอยข้างถัง/บนฝาดังให้เห็นอย่างชัดเจน (ภาพที่ 1) 3. บริเวณบ้านพักคนงาน จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 7 ถัง แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (เปียก) 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (แห้ง) 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย และถังรองรับหน้ากากอนามัยใช้แล้ว อย่างละ 1 ถังอย่างละ 1 ถัง พร้อมติดสติ๊กเกอร์บอกประเภทมูลฝอยข้างถัง/บนฝาดังให้เห็นอย่างชัดเจน (ภาพที่ 1) 4. กำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอย และทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยคัดแยกมูลฝอยประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว กระจก พลาสติก ออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ 5. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และไม่มีปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหา ต้องติดต่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลสามเมือง และบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด ให้เข้ามาเก็บขนโดยเร็ว หรือเพิ่มถังรองรับมูลฝอยรองรับให้เพียงพอ 6. ให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่ที่หน่วยงานอนุญาตหรือรับกำจัดโดยเฉพาะ		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจดำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 10)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	7. ในการขนย้ายมูลฝอยจากการก่อสร้างไปทิ้งหรือกำจัด ต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ตกหล่น ปลิวหรือฟุ้งกระจาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
12. พลังงานและไฟฟ้า	1. ติดต่อขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลาดบัวหลวง ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟในขณะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง และการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการ 4. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยหัวหน้าคนงานต้องให้คำแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 5. ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
13. การจราจร	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 3. กำชับให้พนักงานขับรถต้องขับรถบรรทุกด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านถนนในเขตเมือง/ชุมชน 4. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้างต้องหาม้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง และผูกมัดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการร่วงหล่นตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง 5. ควบคุมการเข้า-ออกของรถบรรทุก ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 และทางเบี่ยงไปกลับรถได้สะพานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการทางด้านใต้ โดยผู้รับเหมาต้องประสานงานกับหน่วยงานจำหน่ายคอนกรีต รวมถึงคนขับรถทุกคัน ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร เพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถ โดยให้เข้า-ออกสลับกัน ไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ที่พื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อปรับแผนการส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้สัมพันธ์กันให้มากที่สุด	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 11)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6. กำหนดช่วงเวลาขนส่งของรถบรรทุกนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ให้ขนส่งในระยะเวลา 9.00-15.00 น. 7. กำหนดให้เจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุก ขับรถด้วยความระมัดระวัง คนขับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมาหรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะที่ขับยังไม่ประมาทในการขับขี่ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน 8. จัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง (ภาพที่ 1) และทำความสะอาดล้างพื้นถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในช่วงเช้าและช่วงเย็นทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 9. ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน พร้อมตรวจสอบสภาพรถต้องไม่มีเขม่าหรือควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด 10. ในกรณีถนนสาธารณะซึ่งใช้เป็นเส้นทางขนส่งของโครงการเกิดการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเศษวัสดุก่อสร้างของโครงการ ทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขโดยประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 11. เมื่อเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ ต้องนำเงินชดเชยที่กันไว้ตามที่ทำประกันประเภท“ประกันภัยเสี่ยงภัยทุกชนิด (Construction All risks)” ดังกล่าวนำมาใช้เพื่อซ่อมแซมถนนหรือค่าเสียหายทันที 12. ติดสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในช่วงเร่งด่วน และช่วงรถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถที่จะเข้า-ออกจากโครงการ ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไป-มาบริเวณถนนสาธารณะ 13. ติดป้ายชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เบอร์โทร ไว้ข้างรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนได้สะดวกเมื่อได้รับความเดือดร้อนรำคาญ		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 12)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. การสื่อสาร	1. ประชาสัมพันธ์โดยจัดให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดิน บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 46 เมตร ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการ ในกรณีที่โครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณให้ตรวจสอบและต้องปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 2. เมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ให้เจ้าของโครงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และแก้ไข ดังนี้ 2.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 2.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด ต้องติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม 2.3 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด ต้องติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ 3. ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนถึงวันหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
15. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	มาตรการควบคุมการก่อสร้าง 1. กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยในการก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้นจะต้องมีการตรวจสอบว่าแต่ละชั้นมีพื้นที่ และความสูงเท่าไร โดยให้ทำการตรวจสอบทุกช่วงชั้น ก่อนที่จะทำการก่อสร้างอาคารในชั้นต่อไป 2. จัดให้มีที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างคอยวางแผน และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของระยะต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. ก่อนการก่อสร้างต้องมีการใช้กล้องสำรวจ (Total Station) ที่มีคุณภาพสูง ในการกำหนดพิกัดต่างๆ เพื่อให้การวัดระยะแนวตั้งและแนวราบมีความถูกต้อง แม่นยำ โดยผู้รับเหมาต้องส่งรายงานผลการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาล
กรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
 KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์บูร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 13)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ตรวจสอบระยะต่างๆ ให้วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด 4. วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบผลงานขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ตำแหน่ง ขนาด ระยะ ต่างๆ ถูกต้องตามแบบแปลน และเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง 5. มีการตรวจสอบแนวอาคารตามแนวตั้งทุกชั้นที่มีการเทพื้น และก่อผนัง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ สูง (อิงเลเซอร์) เพื่อป้องกันมิให้การก่อสร้างอาคารคลาดเคลื่อนจากระยะที่กำหนด ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ภาพที่ 1) 1. จัดให้มีรั้วชั่วคราว สูง 6 เมตร รอบแนวเขตที่ดิน ยกเว้นแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือที่ติดกับพื้นที่ โครงการ (พื้นที่เจ้าของโครงการเดียวกัน) ติดตั้งรั้วชั่วคราวที่มีความสูง 3 เมตร เพื่อปิดกั้นพื้นที่ โดยรอบโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกนอกพื้นที่ ก่อสร้าง และเพื่อความเป็นสัดส่วนไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียง 2. จัดวางแผนผังระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง สำหรับคนงานบริเวณพื้นที่โครงการประกอบด้วย - สำนักงานสนาม - ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 8 ห้อง สำหรับคนงานชาย และหญิง อย่างละ 4 ห้อง สำหรับคนงาน 50 คน คิด สัดส่วน 7 คน/ห้อง - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ออกแบบรองรับน้ำเสีย 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัด รวมร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรก (ค่า BOD) จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ ลิตร - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง - ถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด 10 ถัง แยกเป็น ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 3 ถัง ถัง มูลฝอยรีไซเคิล 3 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป 2 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย และถังรองรับหน้ากากอนามัยใช้ แล้ว อย่างละ 1 ถัง		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 14)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- วางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ และบ่อน้ำ - บริเวณที่จอดรถรับ-ส่งคนงาน และวัสดุก่อสร้าง - ป้อมยาม - ที่จอดรถยนต์ - ตำแหน่งกองดิน (ขนาด 10 x 10 เมตร) สูง 2.5 เมตร พร้อมเท Slope รอบกองดินลดการชะล้างพังทลาย - ตำแหน่งกองเศษวัสดุก่อสร้าง และเก็บวัสดุก่อสร้าง - ที่ล้างล้อรถ - บ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง - ติดตั้งกล่องวงจรปิด และถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ไว้ตามจุดต่างๆ ในโครงการ - จุลรวมพล 3. รื้อถอนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ใช้ช่วงก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการโครงการ 4. การเก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ให้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ ไม่เกะกะกีดขวางเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ก่อสร้าง 5. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการ และคอยติดตามตรวจสอบการก่อสร้างโครงการให้มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6. ให้มีวิศวกรคอยควบคุมงานก่อสร้างโครงการประจำที่พื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ เพื่อให้การก่อสร้างมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันทั่วทั้ง 8. ต้องควบคุมการก่อสร้างอาคารของโครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด โดยห้ามก่อสร้างเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาล
กรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
 KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.

22/92

มกราคม 2568

(นางสาวพิณิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 15)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	บริเวณบ้านพักคนงาน (ในที่ดินนอกโครงการที่ติดกับพื้นที่โครงการด้านใต้) (ภาพที่ 1) 1. จัดระบบสาธารณูปโภคสำหรับคนงานบริเวณบ้านพักคนงาน ดังนี้ - ห้องพักสำหรับคนงาน 15 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 3.50 x 4.00 เมตร ความสูง 2.40 เมตร โถงทางเดินระหว่างห้องพักกว้าง 2.50 เมตร รองรับคนงานก่อสร้าง 30 คน (กำหนดให้พักห้องละ 2 คน 15 ห้อง) - ห้องน้ำ-ห้องส้วม 7 ห้อง สำหรับคนงานชาย 5 ห้อง และหญิง 2 ห้อง - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รองรับน้ำเสีย 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรก (ค่า BOD) จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง - ถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร 7 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 2 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยอันตราย และถังรองรับน้ำกากาอนามัยใช้แล้ว อย่างละ 1 ถัง - วางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่บ้านพักคนงาน ระบายไปยังบ่อหน่วงน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง 2. ตำแหน่งกองดินสำหรับรองรับดินคงเหลือจากการปรับภูมิสถาปัตย์ในพื้นที่โครงการ ขนาด 26 x 34 เมตร สูง 2.5 เมตร พร้อมเท Slope รอบกองดินลดการชะล้างพังทลาย 3. ผู้รับเหมาต้องดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณบ้านพักคนงาน ไม่ให้มีการกองขยะทิ้งไว้ และมีน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะและสัตว์พาหะนำโรค 4. ผู้รับเหมาต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว ในบริเวณบ้านพักคนงาน 5. จัดให้มีตู้ยาสามัญประจำบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อดูแลบรรเทาอาการป่วย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6. จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคบริเวณบ้านพักคนงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจอ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พัฒนพูน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 16)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการฯ สำหรับพื้นที่เกษตรกรรม(นาข้าว) ด้านตะวันออก และพื้นที่โดยรอบ 1. ก่อนเริ่มก่อสร้างให้ทำการประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินดังกล่าวเกี่ยวกับวิธีการ และช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ (ภาพที่ 3) 2. ติดตั้งแนวรั้วชั่วคราวที่มีความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตที่ดินโครงการที่ติดกับที่ดินบุคคลอื่นในด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ยกเว้นแนวเขตที่ดินโครงการด้านทิศใต้กับบ้านพักคนงานนอกโครงการ (พื้นที่เจ้าของโครงการเดียวกัน) ติดตั้งรั้วชั่วคราวที่มีความสูง 3 เมตร (ภาพที่ 1) โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปรับที่ดินในพื้นที่ในช่วงเตรียมการ/ปรับพื้นที่ในเดือนแรกของแผนงานก่อสร้าง 3. จัดให้มีรางระบายน้ำ บ่อพองน้ำ และบ่อดักตะกอน โดยควบคุมทิศทางการระบายให้ระบายลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงฯ เท่านั้น (ภาพที่ 1) 4. จัดพื้นที่เก็บกองดินเหลือรอกการนำไปถมปรับ รวมถึงพื้นที่เก็บกองเศษวัสดุก่อสร้าง ให้ห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด และสูงประมาณ 2.50 เมตร (ภาพที่ 1) พร้อมหาผ้าใบปิดคลุมเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 5. จัดให้มีห้องน้ำ/ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ จำนวนเพียงพอ และรวบรวมน้ำเสียไปบำบัดด้วยระบบ น้ำเสียที่มีขนาดเพียงพอในการรองรับ โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก และให้ ระบายลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงฯ เท่านั้น 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และให้รับดำเนินการเจรจากับเจ้าของที่ดินดังกล่าวทันที เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของที่ดินดังกล่าวกับบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลง และระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 3)		
16. สังคมและเศรษฐกิจ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจอำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



24/92

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พันพูน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 17)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจาก ชุมชนสามารถเรียกตรวจสอบได้ 4. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวน บุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจตราอย่าง ต่อเนื่อง 5. จัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทย และเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคน ที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง 6. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสวนติดตาม ได้ง่ายและรวดเร็ว 7. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา และลดข้อวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ 8. จัดให้มีการตอกบัตรลงเวลาเข้างาน พัก และเลิกงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรตอกในแต่ละช่วงเวลา อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานะภาพของคนงานในโครงการตลอดเวลา 9. ออกมาตรการระเบียบข้อบังคับให้คนงานปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม ไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวน บุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจตราอย่าง ต่อเนื่อง 10. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรบกวนเวลา พักผ่อนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตปกติได้ดังเดิม 11. ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง รวมถึงแจ้งผลการติดตามตรวจสอบมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ติดไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อให้ชุมชนโดยรอบมั่นใจและร่วมตรวจสอบได้ว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เสนอไว้จริง ขณะเดียวกันผลการตรวจวัดต่างๆ ที่แจ้งให้ทราบจะช่วย		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาล
กรุงไทย อินเตอร์ จำกัด
 KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.

25/92

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพูน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 18)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ลดข้อห่วงกังวลของชุมชนโดยรอบว่าผลกระทบที่เคยห่วงกังวลนั้นอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว 12. มาตรการด้านสังคม (CSR) ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และเทศบาลตำบลสามเมือง รวมถึงช่วยสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนตามโอกาสอย่างสม่ำเสมอ บริเวณบ้านพักคนงาน (ในที่ดินนอกโครงการที่ติดกับพื้นที่โครงการด้านใต้ และเป็นเจ้าของเดียวกัน) 1. กำหนดให้ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนโดยรอบ 3. ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนสามารถเรียกตรวจสอบได้ 4. มีรั้วล้อมรอบที่พักคนงาน ควบคุมการเข้า-ออก ให้ใช้ประตูเข้า-ออกทางเดียว และกำหนดเวลาปิด-เปิดประตูทางเข้าที่ชัดเจน 5. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน เพื่อบันทึกภาพหลักฐานการเข้า-ออกคนงาน และตรวจสอบได้ 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 7. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไว้ในที่พักคนงานบริเวณที่สังเกตเห็นโดยง่าย 8. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจอย่างต่อเนื่อง เช่น - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อไม่ให้มีการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท - ห้ามขายและมีไว้ครอบครองสิ่งเสพติดทุกประเภท - ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 20.00 น.		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจดำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 19)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย - ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณี - ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 9. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้หยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการควบคุมการเข้า-ออกที่ พักของคนงานก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้รับเหมา ซึ่งจะจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความ เรียบร้อย รวมถึงมีการออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุ ที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด		
17. การสาธารณสุข	1. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เพื่อ ป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 2. จัดให้มียาและเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน 3. จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ 4. ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือพาหะนำโรคบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง 5. การเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องใช้ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันหนู และแมลง มิให้ไปคุ้ยเขี่ยหรือ ตอมหาอาหารในถังรองรับมูลฝอย 6. ไม่ให้มีแหล่งน้ำขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ที่อาจเป็นแหล่งวางไข่ของยุง และทำลาย แหล่งอาหารของแมลงหรือพาหะนำโรค 7. สูบของเสียออกจากห้องส้วมและถังบำบัดน้ำเสียทุก 1 ปี และสูบน้ำอีกครั้งให้หมดก่อนรื้อถอนบริเวณ ห้องส้วมของคนงาน หลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบพร้อมทั้งฉีด/พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 8. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาต้องพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญา ว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครอง คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568



(นายวิเชียร จิตใจจำ) (นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568



(นางสาวพินิตา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็ม. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 20)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	9. ตรวจสอบสภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้ามาทำงาน และหลังจากนั้นตรวจสอบสภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง 10. เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด กระเบื้อง ฯลฯ หรือคลุมให้มีดักจับเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย 12. กำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ 12.1 ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปแล้ว 12.2 ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่พบลูกน้ำ 12.3 ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที 13. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันการตื้นเขิน และสามารถระบายน้ำออกได้ดี 14. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียงและแรงสั่นสะเทือน การจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด 15. ทุกครั้งที่รับคนงาน (ต่างดาว) เข้ามาทำงาน ต้องแจ้งรายชื่อคนงานให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบทุกครั้ง 16. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพก่อนรับเข้าทำงาน และมีการตรวจสอบสภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมนำส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ และทำบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน/เรียกตรวจสอบได้ 17. กรณีมีการระบาดของโรคระบาดรุนแรง ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด		

มกราคม 2568



(นายวิเชียร จิตใจดำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพิณิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 21)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
18. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	อาชีวอนามัย 1. การเลือกผู้รับเหมาต้องพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทผู้ดำเนินการโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้ ต้องกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.1 กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 1.2 การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนตากันเศษวัสดุ ที่อุดหูลดเสียง ครอบหูลดเสียง เป็นต้น 1.3 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เขตก่อสร้าง เขตสวมหมวกนิรภัย เตือนเขตอันตรายกำลังก่อสร้าง และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามา และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 3. ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และให้โครงการควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 4. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่คนงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเริ่มก่อสร้าง 5. รักษาความสะอาดอาคารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 6. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจดำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



29/92

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 22)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	7. เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และจัดทำรายงานบันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และผลเสียหายที่เกิดขึ้น 8. กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่มีกิจกรรมก่อสร้าง บริษัท ผู้รับเหมาต้องรายงานสาเหตุแห่งความเสียหาย ผลของความเสียหาย และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวให้บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ทราบทุกครั้ง และจัดทำบันทึกรายละเอียดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเสียหายซ้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงาน 9. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการนั้นต้องจัดให้มีที่ สำหรับการดังกล่าวภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง 10. ทำประกันภัยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายของพื้นที่ข้างเคียง ให้ครอบคลุมถึงความบาดเจ็บของร่างกายจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยทางร่างกายใดๆ การสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือจากการก่อสร้างของโครงการ โดยชดเชยเยียวยาให้ครอบคลุมทุกประเด็น 11. ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้โครงการควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 12. หากคนงานก่อสร้างต้องทำงานในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองจัดให้มีผ้าปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 13. บริเวณการทำงานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายจากเสียงดังตลอดระยะเวลาที่ทำงานสัมผัสเสียงดัง 14. กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรแต่ละช่วงงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 14.1 ช่วงทำฐานราก กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับ Pile Driver ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และคนงานทั่วไป ในพื้นที่ก่อสร้าง (ระยะ 10 เมตร) สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูชนิดโฟม ที่มีค่า NRR เท่ากับ 50 14.2 ช่วงขึ้นโครงสร้าง กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวแมติกส์) ที่ระยะ 1 เมตร สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูชนิดโฟม ที่มีค่า NRR เท่ากับ 50 dB และทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพูน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 23)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6.5 ชั่วโมง/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนคนงานชุดใหม่มาทำงาน ส่วนคนงานทั่วไปในพื้นที่ก่อสร้าง(ระยะ 10 เมตร) สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหู ที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 14.3 ช่วงขึ้นโครงสร้าง กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับ Paver ที่ระยะ 1 เมตร และคนงานทั่วไปในพื้นที่ก่อสร้าง (ระยะ 10 เมตร) สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหู ที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 ส่วนคนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวแมติกส์) ที่ระยะ 1 เมตร สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูชนิดโฟม ที่มีค่า NRR เท่ากับ 50 และทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 6.5 ชั่วโมง/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนคนงานชุดใหม่มาทำงาน 15. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ 16. ย้ายเครื่องจักรหรือขั้นตอนการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณกันแยกเฉพาะ หรือให้มีระยะทางห่างออกไปจากผู้ปฏิบัติงาน 17. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน 18. จัดให้มีราวกันตก และติดไฟส่องสว่างรอบบริเวณที่ขุดเปิดหน้าดิน		
	ความปลอดภัย 1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงานอย่างเข้มงวด 3. ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนสามารถเรียกตรวจสอบได้ 4. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพิณิดา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 24)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5. จัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทย และเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง 6. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์ม และมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสวนติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว 7. จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลางาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีๆ เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา และลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ 8. ตอกบัตรลงเวลาเข้างาน พัก และเลิกงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรตอกในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานภาพของคนงานในโครงการตลอดเวลา 9. ชี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้ต้องมีโทษอย่างเข้มงวด อาทิ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวน เป็นต้น 10. ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำป้อมยามหน้าโครงการสังเกตและบันทึกเหตุ/ข้อผิดพลาดของคนงานทุกคนที่เข้า-ออกโครงการ ทั้งในเวลางาน และเลิกงานเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบคนงานได้ 11. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราว ความเดือดร้อนรำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาทางแก้ไขโดยทันที 12. ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 13. กำหนดให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการระยะเวลาก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และ		

มกราคม 2568


(นายวิเชียร จิตใจจำเริญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 25)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงานอนุญาตเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน 14. ติดตั้งไฟส่องสว่างตามแนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดถนนสาธารณะ เพื่อเพิ่มแสงสว่าง เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในเวลากลางคืน 15. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้หยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการควบคุมการเข้า-ออกที่พักรถของพนักงานก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้รับเหมา ซึ่งจะจัดให้มีหัวหน้าพนักงานคอยดูแลความเรียบร้อย รวมถึงมีการออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้พนักงานปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นภาระรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 16. กำหนดมาตรการในการป้องกันการรบกวนของวัสดุก่อสร้างต่อพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ 16.1 ติดตั้งแผงกันตกรอบอาคารที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นและเป็นอันตรายต่อคนงานที่ทำงานอยู่ข้างใต้ในบริเวณใกล้เคียง 16.2 ควบคุม และกำชับคนงานไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างทั้งหลายร่วงหล่นออกนอกอาคาร 16.3 การทำงานบนอาคารที่กำลังก่อสร้างจะต้องไม่มีเศษวัสดุที่สามารถร่วงหล่นได้ และต้องมีมาตรการป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์และมีการจัดเก็บที่ดี ดังนี้ - อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เช่น โบลท์ น๊อต ควรวัดใส่ในภาชนะที่แข็งแรง - วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องไม่วางกีดขวางทางเดิน - จัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ไว้ในภาชนะที่แข็งแรง - จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - เครื่องมือที่นำขึ้นไปใช้งานบนที่สูงจะต้องผูกมัดด้วยเชือกเพื่อป้องกันการร่วงหล่น - ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกวิธี 16.4 จัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านก่อนนำมาใช้งาน และไม่ใช้งานเกินขีดความสามารถ 16.5 กำหนดให้ใช้ทาวเวอร์เครนแบบเครนบูมกระดก (Luffing Jib Crane) โดยจำกัดระยะรัศมีทำงานให้จำกัดอยู่ในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างต่อพื้นที่โดยรอบ		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 26)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
19. สุนทรียภาพ	16.6 ควบคุมการทำงานของทาวเวอร์เครนตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้ทาวเวอร์เครนในการก่อสร้าง ตามข้อที่ 22 กฎการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีความปลอดภัยของทาวเวอร์เครน 1. ดูแลจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคของโรงงานก่อสร้างให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลักสุขาภิบาล 2. ก่อนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เดือน ให้ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่โครงการบริเวณที่จัดสวนเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ตามที่ยื่นแบบภูมิสถาปัตย์ไว้ 3. ประสานกับแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์เพื่อขออนุญาตจัดภูมิทัศน์บริเวณคูน้ำในเขตทางหลวงฯ หน้าโครงการให้มีความสวยงาม สะอาด ไม่มีวัชพืชปกคลุม โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
20. การป้องกันอัคคีภัย	1. การเดินสายไฟทุกชั้นต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 2. ออกกฎให้คนงานดับบุหรี่ยึดถือหรือกำหนดบริเวณห้ามสูบบุหรี่ให้ชัดเจน 3. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กิโลกรัม โดยให้มียอย่างน้อย 1 เครื่อง ในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ หรือบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟ และบริเวณบ้านพักคนงาน 4. การติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่สามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก 5. จัดให้มีสวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 6. จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยต่อสายดินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่กับที่ทุกชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังอื่นให้ต่อสายดินกับตัวรับที่มีจุดต่อลงดิน การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 7. ห้ามเก็บวัตถุไวไฟไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 27)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	8. มิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟและจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟให้เห็นได้ชัดเจน 9. อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่คนงาน เจ้าหน้าที่ของโครงการ และยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที 10. จัดให้มีจุดรวมพลสำหรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ และบริเวณบ้านพักคนงาน		
21. การจัดการเรื่องร้องเรียน	1. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) หรือกล่องรับฟังความคิดเห็นติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องประจำอยู่ในสำนักงานก่อสร้างของโครงการ เพื่อคอยรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างและเปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาให้นำเสนอหัวหน้างานเพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยทันที (ภาพที่ 3) 2. หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญที่บ้าน/สถานที่ประกอบการ เพื่อสอบถามถึงความเดือดร้อนรำคาญที่ได้รับจากโครงการทันทีที่ได้รับเรื่อง พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการแก้ไขและลดผลกระทบ และ/หรือการชดเชย/เยียวยาความเดือดร้อนรำคาญที่ได้รับ แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่าย และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ (ภาพที่ 3) 3. กรณีมิได้รับผลกระทบต้องจัดเจ้าหน้าที่ไว้เฉพาะเพื่อคอยประสานงานและแจ้งความคืบหน้าของผลการดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตลอดจนการชดเชย/เยียวยาความเดือดร้อนรำคาญที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง และแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาไปยังเจ้าของที่ดิน/บ้าน/อาคารที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญทราบทุกสัปดาห์จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ (ภาพที่ 3) และสำเนาเอกสารการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อเทศบาลตำบลสามเมือง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 28)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่- เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสามเมือง ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ
ของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	1. ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที และติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 2. จัดทำแผนพิบัติภัย/ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว บริเวณโรงลิฟต์ทุกชั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ และบุคลากรในโครงการ 3. ติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” บริเวณลิฟต์ทุกแห่งภายในอาคาร 4. จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคาร ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งมีการฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. กำหนดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งในกรณีฉุกเฉินเกิดแผ่นดินไหวจนมีผลกระทบมาถึงบริเวณพื้นที่โครงการให้อพยพผู้มาใช้บริการ และบุคลากรโครงการ ออกจากอาคารมายังจุดรวมพล เพื่อตรวจนับคนก่อนอพยพออกไปยังพื้นที่ภายนอก	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	1. ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวบัพเพอร์ ช่วยดักฝุ่น คว้น เสี่ยง และความร้อนระหว่างพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ 2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น อันเนื่องมาจากการใช้ถนน 3. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” และ “ห้ามสูบบุหรี่ทั้งบริเวณ” บริเวณที่จอดรถทุกแห่ง เพื่อลดผลกระทบจากคว้น เสี่ยง และความร้อนที่เกิดจากรถ 4. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศในอาคาร โรงพยาบาลทุก 3 เดือน 5. ออกแบบห้องแยกเดี่ยว (Isolate) สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค และมีการกรองอากาศที่มีเชื้อโรคก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกด้วยระบบเฮปต้า (HEPA filter)	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
3. เสียง	1. ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้ป่วย/ผู้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพญู)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 1)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรน้ำ	- จัดให้มีการจัดการน้ำเสียขั้นต้นจากแต่ละกิจกรรมของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้ ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อบำบัดต่อไป - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1 ชุด รองรับน้ำเสียในอัตรา 170 ลูกบาศก์เมตร/วัน ออกแบบเป็นระบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) หน่วยการบำบัด ประกอบด้วย บ่อเกรอะ บ่อตกไขมัน บ่อรับน้ำเสียทางการแพทย์ บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อพักตะกอน บ่อสูบน้ำทิ้ง และบ่อฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน ซึ่งออกแบบให้สามารถบำบัดน้ำทิ้งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. (โรงพยาบาลที่มีจำนวนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป) ก่อนระบายออกสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการเท่านั้น (ภาพที่ 4) - จัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนก่อนเข้าบ่อสูบน้ำทิ้ง และให้โครงการเลือกใช้สารซักฟอกหรือสารทำความสะอาดที่มีค่าฟอสฟอรัส และไนโตรเจนน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากน้ำทิ้งของโครงการต่อคุณภาพน้ำที่ระบายออกนอกโครงการลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการ ที่จะไหลลงสู่คลองขวางวัดตรีในที่สุด - ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโครงการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อย่างเข้มงวด โดยจะกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการโครงการ และมีอัตราการระบายน้ำออกนอกโครงการไม่เกินอัตราก่อนมีการพัฒนาโครงการ โดยให้ระบายลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการเท่านั้น	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
5. การใช้น้ำ	ทางโครงการต้องจัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอก่อนเริ่มเปิดดำเนินการโครงการ โดยการใช้พื้นที่ดินนอกโครงการด้านทิศใต้ (พื้นที่เจ้าของโครงการเดียวกัน) เป็นสถานที่ประกอบกิจการผลิตน้ำประปาบาดาลนั้น (ภาพที่ 7) ให้ดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล และขอประกอบกิจการผลิตน้ำประปาบาดาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ โดยมีศักยภาพในการผลิตไม่น้อยกว่า 1 เท่าของความต้องการน้ำใช้ต่อวันของโครงการ และคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา ทิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 2)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	จะใช้บริโภคได้ตามท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (รวมถึงน้ำใช้จากการขอรับบริการน้ำประปาจากกิจการประปาเทศบาลตำบลสามเมืองที่ผลิตจากน้ำบาดาล) 2. เพื่อให้การใช้น้ำบาดาลของโครงการในพื้นที่ที่มีการทรุดตัวของพื้นที่ จึงได้กำหนดให้มีมาตรการเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด ดังนี้ 2.1 การควบคุมปริมาณการสูบน้ำ ต้องสูบน้ำขึ้นมาใช้ไม่เกินอัตราที่ได้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาล (5,600 ลูกบาศก์เมตร/เดือน) โดยทำบันทึกรายงานการสูบน้ำขึ้นมามีใช้ทุกวัน และจัดส่งบันทึกรายงานการสูบน้ำดังกล่าว ให้ สม. ทราบทุก 6 เดือน พร้อมจัดให้มีบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว มีความจุเก็บไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำตามความต้องการน้ำใช้ของโครงการได้ประมาณ 10 ชั่วโมง (โครงการต้องการน้ำใช้ประมาณ 181 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เพียงพอต่อเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาล (ถ้ามี) 2.2 การกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้แทนการระบายน้ำ น้ำฝนที่หนองไว้ในบ่อหนองน้ำ ขนาดความจุ 672 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 6) ให้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ในโครงการแทนการระบายออกนอกโครงการ 2.3 การหมุนเวียนน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ออกแบบเพื่อนำน้ำทิ้งกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ให้กับพื้นที่สีเขียวทั้งหมดในโครงการ ด้วยระบบท่อซึมในดิน (ภาพที่ 5) 3. รมรงศ์ให้บุคลากร และผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยการติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำภายในห้องน้ำทุกแห่งในโครงการ 4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี การชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 5. ล้างถังเก็บน้ำของโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำในโรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ วิธีการล้างโดยสูบน้ำออกจากถัง จากนั้นกวาดตะกอนและขัดล้างภายในถังกับน้ำ จากนั้นฉีดล้างด้วยน้ำแรงดันสูงแล้วฉีดพ่นด้วยคลอรีนภายในถังเก็บน้ำ		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจกล้า)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 3)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6. ตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์น้ำโครงการทุกวัน หากมีอัตราการใช้น้ำเพิ่มจากเดิมจนผิดปกติให้ดำเนินการตรวจหาจุดที่มีการรั่วไหลของน้ำประปา 7. กำหนดให้สำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ของอัตราการใช้น้ำในโครงการ โดยต้องสำรองน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นดาดฟ้าปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร 8. ตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดินอยู่ใต้ทางเดินรถและห้องปั๊มน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อซ่อมบำรุงรักษาดังเก็บน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องได้กำหนดมาตรการฯ ไว้ดังนี้ 8.1 จัดให้มีการทำแบบรายงานการบันทึกการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง และล้างถังเก็บน้ำ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 8.2 ในช่วงวันที่มีการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงรักษาดังเก็บน้ำ ให้มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดช่วงเวลาที่มีการซ่อมบำรุงรักษาดังเก็บน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมจัดให้มีกรวยกั้น/แผงกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีรถวิ่งผ่าน และมีป้ายบอกให้ชัดเจนว่าอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงรักษา 8.3 ปิดฝาบ่อตันที่เมื่อเสร็จภารกิจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงาน 9. ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้ Set ค่าระดับน้ำในถังสำหรับการนำน้ำไปใช้ โดยไม่ต้องนำสำรองดับเพลิงที่แบ่งไว้ในถังเดียวกัน โดยออกแบบให้ ระดับ foot valve ของ cold water pump ที่ระดับ +0.80 เมตรจากกันถังเก็บน้ำ บั้มประปาจึงไม่ต้องนำสำรองที่ใช้สำหรับดับเพลิงไปใช้อุปโภค		
6. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	1. จัดให้มีการจัดการน้ำเสียขั้นต้นจากแต่ละกิจกรรมของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้ 1.1 น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ : รวบรวมเข้าสู่บ่อรับน้ำเสียทางการแพทย์ (Chemical Wastewater Tank) โดยการเติมสารเคมีที่กำหนดเพื่อปรับสภาพน้ำเสียให้เหมาะสม ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อบำบัดต่อไป 1.2 สารเคมีอันตรายประเภทที่เป็นน้ำ : จะต้องคัดแยกไม่ให้นำเข้าในระบบบำบัดน้ำเสียรวม และต้องไม่มีการเทสารเคมีเข้มข้นทิ้งลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียโดยเด็ดขาด	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตไธยา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
 KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO. LTD.

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 4)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1.3 น้ำเสียจากห้องซักกรีด : รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้นด้วยปูนขาว เพื่อลดปริมาณฟอสฟอรัส ก่อนส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อบำบัดต่อไป 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1 ชุด รองรับน้ำเสียในอัตรา 170 ลูกบาศก์เมตร/วัน ออกแบบเป็นระบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) หน่วยการบำบัด ประกอบด้วย บ่อเกรอะ บ่อตกไขมัน บ่อรับน้ำเสียทางการแพทย์ บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อพักตะกอน บ่อสูบน้ำทิ้ง และบ่อฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน ซึ่งออกแบบให้สามารถบำบัดน้ำทิ้งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. (โรงพยาบาลที่มีจำนวนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป) ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายออกนอกโครงการลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการเท่านั้น (ภาพที่ 5) 3. รวบรวมน้ำเสียจากห้องพักรวมผู้ป่วยไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ภาพที่ 5) 4. ให้โครงการเลือกใช้สารซักฟอกหรือสารทำความสะอาดที่มีค่าฟอสฟอรัส และไนโตรเจนน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากน้ำทิ้งของโครงการต่อคุณภาพน้ำที่ระบายออกนอกโครงการลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการ ที่จะไหลลงสู่คลองขวางวัดตรีในที่สุด 5. จัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนก่อนเข้าบ่อสูบน้ำทิ้ง กำหนดให้มีระยะเวลาสัมผัสขั้นต่ำ 0.5 ชั่วโมง (มากกว่าที่ต้องการ 20 นาที) 6. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเริ่มต้นที่มีการเปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย 7. จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือหน่วยงานที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบ		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 5)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	8. จัดทำตารางกำหนดช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท ได้แก่ ปัมป์สูบน้ำเสีย ปัมป์สูบน้ำตะกอน เครื่องเติมอากาศ เพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 9. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 10. ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 11. จัดให้มีบ่อดินกำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดพื้นที่ 3.75 ตารางเมตร (ภาพที่ 5) 12. จัดให้มีการบำบัดแอโรซอล (Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อดินพื้นที่ 0.5 ตารางเมตร (ภาพที่ 5) 13. จัดให้มีการสูบน้ำจากบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปกำจัดทุก 6 เดือน โดยประสานงานกับบริษัทที่รับสูบน้ำและสิ่งปฏิกูล ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเข้ามาดำเนินการสูบน้ำจากบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ 14. กำหนดให้สูบกากไขมันไปกำจัดทุก 3 เดือน โดยในการกำจัดกากไขมันจากถังดักไขมันให้จ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเข้ามาดำเนินการสูบกากไขมันภายในโครงการโดยใช้รถสูบไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป 15. ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมอยู่ใต้ที่จอดรถยนต์ (คันที่ 40-52) (ภาพที่ 5) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องได้กำหนดมาตรการฯ ไว้ดังนี้ 15.1 จัดให้มีการทำแบบรายงานการบันทึกการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
 KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.

มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 6)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	15.2 ในช่วงวันที่มีการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ ตลอดช่วงเวลาที่มีการซ่อมบำรุง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมจัดให้มีกรวยกั้น/แผงกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีรถจอด และมีป้ายบอกให้ชัดเจนว่าอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงรักษา 15.3 จัดให้มีเพื่อนร่วมปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย คอยดูแล และเฝ้าที่ปากทางเข้า-ออกของบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นสถานที่อับอากาศ ตลอดเวลาและสามารถติดต่อสื่อสารกับ ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในสถานที่อับอากาศได้ พร้อมมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะสม ตามลักษณะของงาน และคอยให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานได้ทันทีตลอดเวลาการทำงาน 15.4 กำหนดข้อห้าม และควบคุมต่างๆ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อไฟ ห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้าไป และจัดให้มีป้ายแจ้งข้อความ "กำลังปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย" ปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งมองเห็นชัดเจนตลอดเวลาที่ดำเนินการ 15.3 ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้มาใช้บริการ พนักงาน และยานพาหนะ 16. ติดประกาศช่วงเวลา และวันที่จะมีการซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมไว้บริเวณโถงหน้าลิฟต์บริการอย่างน้อย 3 วัน 17. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยเดินท่อ PE ขนาด 2-3 นิ้ว มีช่องให้น้ำไหลออกได้ทุกระยะ 1 เมตร ติดตั้งท่ออยู่ใต้ผิวดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำด้วยระบบน้ำซึมในดิน ลดการสัมผัสน้ำทิ้งที่อาจมีการปนเปื้อน โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือนก่อนนำมาใช้ให้น้ำต้นไม้ สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เกินความต้องการ ให้ระบายออกนอกโครงการด้วยระบบ Gravity โดยระบายลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านหน้าโครงการเท่านั้น (ภาพที่ 5) 18. ในการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ดังนี้		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 7)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	18.1 เจ้าของโครงการ (บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด) ต้องรับผิดชอบและจัดเก็บสถิติ และข้อมูลปริมาณน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 18.2 เจ้าของโครงการ (บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด) ต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด		
7. การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	มาตรการด้านการขุดลอกคูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 หน้าโครงการ 1. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ต้องให้ความร่วมมือ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน และหรืออุปกรณ์/เครื่องจักร/เครื่องมือ ตามความเหมาะสม เพื่อกำจัดวัชพืช และขุดลอกตะกอนที่ทำให้คูน้ำ/ท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตื้นเขิน ตลอดเส้นทางตั้งแต่ด้านหน้าโครงการจนถึงจุดระบายน้ำลงคลองขวางวัดศรี โดยความกว้างของคูน้ำในเขตทางหลวงฯ อย่างน้อย 9 เมตร ลึก 1 เมตร อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเปิดดำเนินการโครงการ 2. ก่อนเริ่มการเปิดใช้อาคาร ให้ประสานงานกับแขวงทางหลวงนนทบุรีเพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนในคูน้ำ/ท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงฯ ตลอดเส้นทางตั้งแต่ด้านหน้าโครงการจนถึงจุดระบายน้ำลงคลองขวางวัดศรี 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำในคูน้ำ/ท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงฯ ตลอดเส้นทางตั้งแต่ด้านหน้าโครงการจนถึงจุดระบายน้ำลงคลองขวางวัดศรี หากพบว่ามีกรปกคลุมของวัชพืช หรือมีตะกอนทับถมจนทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก ให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคู/ท่อระบายน้ำทันที โดยอาจเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีที่คู/ท่อระบายน้ำยังสามารถรองรับการระบายน้ำได้ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 8)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. ดูแลสภาพ/การใช้งานของท่อลอด/คูน้ำในเขตทางหลวงฯ และการจัดภูมิทัศน์ด้านหน้าโครงการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตัน/ระบายน้ำไม่ดี และไม่มีวัชพืชปกคลุม มาตรการทั่วไปด้านการระบายน้ำ 1. จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในโครงการต้องเป็นระบบท่อน้ำแยก โดยแยกท่อระบายน้ำเสีย-น้ำทิ้งออกจากท่อระบายน้ำฝน โดยมีการท่อน้ำฝนส่วนเกินไว้ในพื้นที่โครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่เกินอัตราก่อนมีการพัฒนาโครงการ ระบายลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เท่านั้น (ภาพที่ 5 และภาพที่ 6) 2. จัดให้มีการท่อน้ำฝนส่วนเกินไว้ในพื้นที่โครงการ โดยจัดให้มีบ่อท่อน้ำปริมาตร 627 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 6) เพื่อรองรับน้ำฝนส่วนเกินในช่วงฝนตก (น้ำส่วนเกินที่ต้องควบคุมอย่างน้อย 612 ลูกบาศก์เมตร) 3. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการลงสู่คูน้ำในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้วยเครื่องสูบน้ำ ขนาดอัตราสุบรวม 0.042 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ซึ่งไม่เกินอัตราการไหลของน้ำผิวดินในภาพรวม (Q_{ก่อน}) 0.057 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 4. ทำความสะอาด ขุดลอกบ่อดักน้ำ (Manhole) บ่อดักขยะ ท่อระบายน้ำ และบ่อท่อน้ำภายในโครงการ พร้อมตรวจสอบการแตกรั่วหรือชำรุด และสภาพการใช้งาน ทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง หากพบว่ามี การชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที 5. จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนน และบริเวณทั่วไปภายในโครงการ เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน/ขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำในโครงการ 6. ตำแหน่งบ่อท่อน้ำอยู่ใต้ที่จอดรถยนต์ (คันที่ 53-66) (ภาพที่ 6) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อซ่อมบำรุงรักษาบ่อท่อน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องได้กำหนดมาตรการฯ ไว้ดังนี้ 6.1 จัดให้มีการทำแบบรายงานการบันทึกการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง เพื่อใช้เป็นหลักฐานสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 9)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6.2 ในช่วงวันที่มีการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดช่วงเวลาที่ มีการซ่อมบำรุง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมจัดให้มีกรวยกั้น/แวกกันเพื่อป้องกัน ไม่ให้มีรถจอด และมีป้ายบอกให้ชัดเจนว่าอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงรักษา 6.3 ปิดฝาบ่อน้ำเมื่อเสร็จภารกิจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้มาใช้บริการ พนักงาน และ ยานพาหนะ		
8. การจัดการมูลฝอย	มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้ และมูลฝอยรีไซเคิล 1. การรวบรวมมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมูลฝอยจะจัดให้มีร่องรับมูลฝอยสวมข้างในภาชนะ ร่องรับมูลฝอยอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้สะดวกในการเก็บขนและการแยกประเภทมูลฝอย 2. แยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดของมูลฝอยนั้นๆ โดยแยกตามประเภทมูลฝอยและบรรจุในภาชนะที่ กำหนด 3. เขียนฉลากหรือใช้ Sticker ติดข้างภาชนะที่บรรจุและภาชนะรองรับมูลฝอยทุกถัง เพื่อความ สะดวกในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บ และใส่มูลฝอยลงในภาชนะเดียวกันจน เต็มภาชนะบรรจุ แล้วเก็บขนไปยังห้องพักมูลฝอยรวมต่อไป 4. มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้ (Recycle) ได้แก่ โลหะ ขวด พลาสติกกล่อง ขวดน้ำเกลือ แกสลอนเปล่า ปิ๊ปเปล่า ถังแอลกอฮอล์ หมึกเก่า ถังออกซิเจนเก่า และกระดาษ/สิ่งพิมพ์/ หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อเพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำชั้นรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นให้หมดทุกวัน โดยใช้รถเข็นขนมาทาง ลิฟต์ของ แยกจากลิฟต์ให้บริการสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ ช่วงเวลาเก็บขนให้เลือกช่วงที่มีผู้ มาใช้บริการน้อย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน และลดความเสี่ยงที่ผู้มาใช้บริการ 6. กำชับให้แม่บ้านบรรจุมูลฝอยในถุงให้แน่นและปิดปากถุงให้สนิท ก่อนนำไปทิ้งยังห้องพักมูลฝอย รวมเพื่อลดการเน่าเหม็นของมูลฝอย ป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยการตกหล่นนอกนอก ภาชนะ และเพื่อป้องกันการเก็บขนทั้งนี้มูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม โดยปิดปากถุงประมาณ 1/4 ของความยาวถุงและเตรียมถุงมูลฝอยใหม่มาสวมในภาชนะแทน	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจดี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพูน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 10)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	7. กรณีที่พบว่ามูลฝอยไม่มากในแต่ละรอบให้ใช้ปากคีบ คีบมารวมกันในถุงใหญ่ห้ามเทเพราะจะเกิดการฟุ้งกระจาย 8. ในการลำเลียงมูลฝอยที่บรรจุอยู่ในถุงโดยใส่ถังแบบมีฝาปิดให้มิดชิดชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของภาชนะก่อนบรรจุทุกใส่รถเข็น ทั้งนี้ถึงรองรับต้องแยกประเภทชัดเจนไม่ใช้ปนกัน และติดฉลากบนฝาดังให้เห็นชัดเจน 9. ลำเลียงด้วยความระมัดระวัง ห้ามอ้วม ห้ามโยน ดึงหรือกลิ้งภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรจุบนรถเข็นซึ่งโครงการต้องจัดหารถเข็นไว้ให้เพียงพอ และมีการสำรองอย่างน้อย 2 คัน โดยเข็นลำเลียงมาตามลิฟต์ที่ใช้ขนของ 10. หลังเก็บขนมูลฝอยแล้วต้องล้างและทำความสะอาดภาชนะบรรจุ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการเก็บขนทุกครั้ง ก่อนนำมาใช้ใหม่ด้วยผงซักฟอกหรือสบู่ 11. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เช่น การกำหนดคุณลักษณะของประเภทมูลฝอย เพื่อให้มีการคัดแยกได้ถูกต้อง และครอบคลุมอย่างถูกต้องสุขลักษณะ รวมถึงวิธีการลำเลียงที่ถูกต้องตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาให้การฝึกอบรม 12. มูลฝอยย่อยสลายได้จำพวกเศษอาหารให้ทางโครงการประสานกับผู้รับเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ โดยให้เข้ามารับทุกวัน 13. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอย 5 ประเภท คือ ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล (Recycle) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยอันตราย และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ ปริมาตรกักเก็บ และติดบานเกล็ดระบายอากาศ (ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล (Recycle) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย) พัดลมระบายอากาศ-เครื่องปรับอากาศ (ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ) ตามที่ได้ออกแบบไว้ (ภาพที่ 8 และภาพที่ 9)		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจล้ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 11)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	14. ทำความสะอาด ล้าง และฆ่าเชื้อโรคในห้องพักรวมผู้ป่วยทุกครั้ง หลังจากที่ยกเก็บขนมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 15. จัดจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ชั่วคราว) ไว้ด้านหน้าห้องพักรวมผู้ป่วยรวม (ภาพที่ 8) เพื่อให้สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยจากห้องพักรวมผู้ป่วยได้โดยสะดวก ลดผลกระทบต่อการกีดขวางเส้นทางการเดินรถในบริเวณดังกล่าว รวมถึงอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานหน้าที่ ได้กำหนดมาตรการฯ ให้โครงการปฏิบัติ ดังนี้ 15.1 ให้มีการติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาที่ยกเข้ามาเก็บขนมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งให้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสว่างบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 15.2 ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยของโรงพยาบาลรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงแยกประเภทให้ชัดเจน และมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บขนของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 15.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจำด้านหน้าอาคาร และทางเข้า-ออกโครงการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการ และรถเก็บขนมูลฝอย เพื่อลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจร และคอยให้สัญญาณแก่รถที่จะเลี้ยวออกจากโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจร 16. มาตรการลดผลกระทบด้านกลิ่นของห้องพักรวมผู้ป่วย ดังนี้ 16.1 จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในห้องพักรวมผู้ป่วยโดยตรวจสอบทุกวัน หากมีมูลฝอยตกค้างให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการที่คอยทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานเก็บขนมูลฝอยทันที 16.2 ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดห้องพักรวมผู้ป่วยทุกครั้ง หลังจากที่ยกเก็บขนมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนเรียบร้อยแล้ว		

มกราคม 2568



(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568



(นางสาวพินิดา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 12)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	16.3 จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณห้องพักรวมมูลฝอยรวม ไม่ให้มีมูลฝอยล้นออกมานอกห้องพักรวม ไม่ให้มีสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยบริเวณห้องพักรวมมูลฝอยรวม 16.4 ให้แม่บ้านปิดประตูห้องพักรวมมูลฝอยไว้ตลอดเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษและป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ลดการแพร่ของกลิ่นและเชื้อโรค 16.5 บรรจุมูลฝอยในถุงดำมัดปากถุงให้เรียบร้อย และนำไปเก็บในห้องแยกตามประเภท โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ต้องผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ 16.6 ในห้องพักรวมมูลฝอยย่อยสลายได้ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และดูดอากาศเดินท่อไปยังบ่อดินเพื่อบำบัดอากาศ 16.7 ดูแลบ่อดินและพัดลมระบายอากาศที่ใช้เพื่อบำบัดอากาศเสียจากห้องพักรวมมูลฝอยย่อยสลายได้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ (ภาพที่ 5) 17. มาตรการในการจัดการน้ำชะมูลฝอย (Leachate) จากกรณีเก็บขนขยะ 17.1 ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยของโรงพยาบาลรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงแยกประเภทให้ชัดเจน และมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอย และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บขนของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 17.2 ในการลำเลียงมูลฝอยที่บรรจุอยู่ในถุงให้ใส่ถังแบบมีฝาปิดให้มิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของภาชนะก่อนบรรจุทุกใส่รถเข็น ทั้งนี้ ถังรองรับต้องแยกประเภทชัดเจนไม่ใช้ปนกัน และติดฉลากบนฝาถังให้เห็นชัดเจน 17.3 ลำเลียงถุงบรรจุมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง ห้ามอ้วก ห้ามโยน ตีหรือกลิ้งภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรจุทุกบนรถเข็นซึ่งโครงการต้องจัดหารถเข็นไว้ให้เพียงพอ และมีการสำรองอย่างน้อย 2 คัน โดยเข็นลำเลียงมาตามลิฟต์ที่ใช้ขนของ		

มกราคม 2568



(นายวิเชียร จิตใจอำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568



(นางสาวพินิตา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 13)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	17.4 สำหรับมูลฝอยย่อยสลายได้จำพวกเศษอาหาร (ซึ่งมีปริมาณน้ำขยะค่อนข้างสูง) ให้ทางโครงการประสานกับผู้รับเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ให้เขามารับทุกวัน (ถ้ามีผู้ต้องการ) และรวบรวมใส่ถังพลาสติกที่มีสภาพดีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำจากขยะประเภทดังกล่าว 17.5 ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบ และพื้นถนนภายในโครงการ หากพบว่า มีน้ำขยะรั่วไหลจากรถเก็บขนขยะให้ทำการล้างพื้น-ทำความสะอาดทันที เพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น และเพื่อความสะอาดของโครงการ 18. ประสานให้เทศบาลตำบลสามเมือง เข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1. จัดให้มีถังมูลฝอยติดเชื้อรองรับอย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานได้ดี ทั้งนี้ ต้องมีถุงพลาสติกสีแดงรองรับมูลฝอยติดเชื้อสวมข้างในอีกชั้นหนึ่ง มีคำเตือนติดบนถังว่า "มูลฝอยติดเชื้อ" การบรรจุจะบรรจุเพียง 3/4 ของถัง และมัดปากถุงให้แน่นทุกครั้ง โดยมีจุดวางถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดไว้ 2. กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 และแนวทางการควบคุมและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กำหนด มีรายละเอียดการจัดเก็บดังนี้ 2.1 การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อลงในภาชนะบรรจุต้องมีการคัดแยก ดังนี้ - มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด แผ่นแก้วปิดสไลด์ ฯลฯ เก็บบรรจุในถังแกลลอน มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ และไม่มีการนำถังดังกล่าวกลับมาใช้อีกอย่างเด็ดขาด		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจอ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 14)
ของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทของมีคม เช่น ผ้าก๊อซ สำลีเช็ดแผล ชิ้นเนื้อต่างๆ ฯลฯ ต้องบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีแดง ทึบแสง มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี และการรับน้ำหนัก กันน้ำไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม และมีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถุงว่า "มูลฝอยติดเชื้อ" อยู่ภายใต้รูปหวักะโลกไขว้ กับตราสัญลักษณ์สากล (รูปวงเดือน 3 วง สีดำทับกันบนวงกลมสีดำโดยสัญลักษณ์รัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว) มีข้อความ "ห้ามนำกลับมาใช้อีก" "ห้ามเปิด" พร้อมทั้งระบุวันที่เกิดมูลฝอยติดเชืวดังกล่าวไว้ที่ข้างถุง โดยตราสัญลักษณ์สากลของขยะติดเชื้อเป็นรูปวงเดือน 3 วง ซ้อนทับวงกลมสีดำ 2.2 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมที่บรรจุลงในถังแกดลอน ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของความจุของถังแล้วปิดฝาให้แน่น สำหรับมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคมที่ต้องบรรจุลงในถุงพลาสติกให้บรรจุมูลฝอยได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของถุงแล้วมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น 3. หลังทั้งมูลฝอยติดเชื้อลงภาชนะรองรับต้องราดด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.1-0.5% หรือ คลอโรกซ์ ให้ทั่วถึงก่อนให้พนักงานมารวบรวมไปกำจัดต่อไป 4. ภาชนะมูลฝอยติดเชื้อที่บรรจุอยู่ในกระป๋องหรือภาชนะเฉพาะต้องปิดผนึกให้แน่นก่อนทิ้ง และทิ้งลงทั้งภาชนะเพื่อป้องกันการแทงทะลุออกนอกถุงมูลฝอยมาสัมผัสผู้เก็บขน และทำให้น้ำชะมูลฝอยในถุงรั่วไหลออกมาข้างนอกได้ 5. กรณีที่พบว่ามูลฝอยไม่มากในแต่ละรอบให้ใช้ปากคีบ คีบมารวมกันในถุงใหญ่ห้ามเทเพราะจะเกิดการฟุ้งกระจาย 6. หลังจากแม่บ้านเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อให้ราดด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.1 - 0.5% หรือน้ำยาคลอโรกซ์ให้ทั่วทั้งภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อรวมในแต่ละชั้นก่อนทำความสะอาดภาชนะบรรจุ แล้วจึงสวมถุงมูลฝอยใหม่ในภาชนะบรรจุแทน		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจน้ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 15)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	7. ถ้ามีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงมูลฝอยแตกและมูลฝอยติดเชื้อมากเกินไปให้ปฏิบัติดังนี้ 7.1 เก็บมูลฝอยที่ตกหล่นด้วยคีมเหล็ก หรือหยิบด้วยมือที่สวมถุงมือยางหนา เก็บมูลฝอยติดเชื้อใส่ในถุงมูลฝอยติดเชื้ออีกใบหนึ่ง 7.2 ถ้ามีสารน้ำให้ใช้กระดาษชำระเช็ดออกให้มากที่สุด แล้วเช็ดถุงตามปกติด้วยน้ำกับผงซักฟอก ทั้งนี้ บริเวณที่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ราดด้วยน้ำยาคลอรีน 8. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ปริมาตรกักเก็บ 10.8 ลูกบาศก์เมตร รองรับได้ 28 วัน พร้อมติดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และดูดอากาศผ่านเครื่องฆ่าเชื้อโรคก่อนเดินท่อไปยังบ่อดินเพื่อบำบัดอากาศ (ภาพที่ 9) 9. ดูแลบ่อดินและพัดลมระบายอากาศที่ใช้เพื่อบำบัดอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยติดเชื้อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ 10. หลังเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องล้างและทำความสะอาดภาชนะบรรจุรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการเก็บขนทุกครั้ง ก่อนนำมาใช้ใหม่ด้วยผงซักฟอกหรือสบู่ ทั้งนี้ บริเวณที่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ราดด้วยน้ำยาคลอรีน โดยจัดทำความสะอาดไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 11. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เช่น การกำหนดคุณลักษณะของประเภทมูลฝอย เพื่อให้มีการคัดแยกได้ถูกต้องและครอบคลุมอย่างถูกต้องลักษณะ รวมถึงวิธีการลำเลียงที่ถูกต้องตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาให้การฝึกอบรม และเข้าร่วมการอบรมตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำชั้นรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแต่ละชั้นให้หมดทุกวัน โดยใช้รถเข็นขนมาทางลิฟต์ของ แยกจากลิฟต์ให้บริการสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ ช่วงเวลาเก็บขนให้เลือกช่วงที่มีผู้มาใช้บริการน้อย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน และลดความเสี่ยงที่ผู้มาใช้บริการ		

มกราคม 2568


 (นายวิชาญ จิตใจจำ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 16)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	13. ประสานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามที่กฎหมายกำหนด เข้ามารับมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 20 วัน มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยอันตราย 1. การรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดมูลฝอย มีดังนี้ 1.1 ยา และของเสียอันตรายประเภทยา เก็บรวบรวมแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ - กลุ่มที่คืนโรงงานหรือบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อนำไปกำจัด เช่น ยาหมดอายุ ของเสียประเภทภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น รวบรวมและแจ้งไปยังบริษัทผู้ผลิตยาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่หมดอายุ หรือมารับคืนเพื่อไปกำจัด โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกวันและจัดให้มีพื้นที่เก็บยาหมดอายุไว้ในห้องคลังยาที่ชั้น 1 และชั้น 2 - กลุ่มของเสียอันตรายที่ไม่สามารถส่งคืนโรงงานหรือบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย (1) ยาทั่วไป ให้นำยาออกจากภาชนะบรรจุเดิม รวบรวมบรรจุลงในถุงพลาสติกสีเทาหรือภาชนะปิดป้ายเตือนระบุ "ขยะยาหมดอายุ" และนำไปรวบรวมในถังขยะอันตราย ข้างถังระบุ "ขยะ (ยา) อันตราย" (2) ยาอันตรายสูง ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) ยาต้านไวรัส (antiviral drug) เป็นต้น รวบรวมบรรจุลงในถุงพลาสติกสีม่วงหรือภาชนะปิด ป้ายเตือนระบุ "ขยะยาอันตรายสูง" และนำไปรวบรวมในที่เก็บเฉพาะข้างภาชนะที่บรรจุระบุ "ขยะยาอันตรายสูง" (3) ยารักษาตัวเป็น ได้แก่ วัคซีนสำหรับกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายมนุษย์ เช่น แบททีเรีย ไวรัส รวบรวมบรรจุลงในถุงพลาสติกสีแดงหรือภาชนะปิด ป้ายเตือนระบุ "ขยะยาวัคซีน" และนำไปรวบรวมในถังขยะสีแดง (ถังขยะติดเชื้อ) ข้างถังระบุ "ขยะติดเชื้อ" (4) ยาควบคุมพิเศษ ได้แก่ ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รวบรวมบรรจุลงในถุงพลาสติกสีเทาหรือภาชนะปิดป้ายเตือนระบุ "ขยะสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท" และนำไปรวบรวมในถังขยะสีแดง ข้างถังระบุ "ขยะ (ยา) อันตราย"		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 17)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1.2 สารเคมีประเภทน้ำยาทำลายเชื้อ รวบรวมใส่ในถังแกลลอน ซึ่งเขียนข้างถังว่า "สารเคมีอันตราย" และเมื่อถังเต็มให้เจ้าหน้าที่นำแกลลอนไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยอันตรายของโครงการ 2. มูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ จะให้แม่บ้านเป็นผู้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป (หากมีผู้นำมาทิ้งรวมกัน) โดยรวบรวมนำไปทิ้งยังห้องพักมูลฝอยอันตรายแยกจากมูลฝอยชนิดอื่นต่างหาก 3. มูลฝอยอันตรายจากห้องปฏิบัติการที่เป็นของเหลว จะเทลงในอ่างล้างอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ ที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Chemical Wastewater Tank) เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสม ก่อนส่งต่อไปบำบัดในขั้นตอนต่อไปที่ระบบบำบัดน้ำเสีย 4. มูลฝอยอันตรายจากห้องปฏิบัติการที่เป็นของแข็ง รวบรวมใส่ลงในกล่อง หรือภาชนะที่สามารถป้องกันการหกหล่น ก่อนจะรวบรวมไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยอันตรายเพื่อนำไปกำจัดต่อไป 5. ภายในห้องเก็บยาจัดให้มีพื้นที่หรือตู้เก็บของสำหรับไว้ยาหมดอายุเพื่อรอส่งคืนบริษัทฯ โดยยาเหล่านี้ต้องบรรจุในขวดยาใช้แล้วพร้อมปิดฝาให้สนิท และเขียนฉลากข้างขวดให้ชัดเจน โดยติดต่อบริษัทมารับยานี้คืนอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง หรือขึ้นกับความเหมาะสมของปริมาณยา 6. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยอันตราย ปริมาตรกักเก็บ 9.6 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 8) รองรับได้ไม่น้อยกว่า 2 เดือน 7. ประสานให้และบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด เข้ามารับมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 2 เดือน มาตรการจัดการสารกัมมันตรังสีปนเปื้อน 1. ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดรังสี กำหนดให้โครงการเรียกบริษัทผู้ผลิตเครื่องกำเนิดรังสีมาบำรุงรักษาโดยเฉพาะ และเมื่อเครื่องกำเนิดรังสีหมดอายุการใช้งานต้องส่งให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมารับไปกำจัดต่อไป		

มกราคม 2568

 **กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด**
 KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.
 (นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 18)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. โครงการต้องมีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกำนันตังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมถึงการได้รับการตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบุไว้		
9. พลังงานและไฟฟ้า	1. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 400 KVA จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายไฟให้กับส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลในกรณีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับหรือตก เพื่อป้องกันอุปกรณ์ทางการแพทย์เกิดความเสียหาย 2. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 3. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4. ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่โครงการต้องปฏิบัติตามนี้ 4.1 จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในโครงการเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน 4.2 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 4.3 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4.4 ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 4.5 ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน ในห้องพักรักษาตัว สำนักงาน ทางเดิน และส่วนบริการต่างๆ ที่จัดให้มี ทั้งในอาคารและนอกอาคาร	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
10. การจราจร	1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 66 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 38 คัน รวมทั้งติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ป้ายงดใช้เสียง เน้นชะลอความเร็ว กระงกนูน ป้ายบอกทาง ได้แก่ ทางไปที่จอดรถ ทางไปจุดจอดรถรับ-ส่ง ทางไปจุดจอดรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางไปที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางออกหลังรับ-ส่งผู้ป่วย เป็นต้น พร้อมทำ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา ทินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 19)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เครื่องหมายจราจรแต่ละคัน และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในโครงการฯ ให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ และทำให้การจราจรภายในพื้นที่โครงการฯ มีความปลอดภัยตามที่ออกแบบไว้ (ภาพที่ 10) 2. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพื้นที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถ ซึ่งทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 3. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จัดให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งในและนอกโครงการ ดังนี้ (ภาพที่ 10) 3.1 ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน โดยเฉพาะป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่โครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 3.2 ติดตั้งกล้องวงจรปิด และไฟส่องสว่าง ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นและช่วยดูแลความปลอดภัยบริเวณถนนสาธารณะนอกโครงการได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 3.3 จัดให้มีป้อมยาม พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ หรือติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมใช้รถ ใช้ถนน และป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนเช้า/เย็น และไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 4. จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ รวมถึงคนพิการฯ ประจำอยู่บริเวณที่จอดรถสำหรับคนพิการฯ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และจากบริเวณลานจอดรถไปยังโถงทางเข้าอาคารโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 20)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5. จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยกำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ และตามถนนภายในโครงการเป็นระยะ 6. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” และ “ห้ามสตาร์ทรถทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถทุกแห่ง 7. จัดเตรียมรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยเผยแพร่ผ่านทาง Website พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณเคาน์เตอร์บริการชั้นล่างของโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้บริการฉุกเฉินของผู้ป่วย 8. ติดตั้ง และควบคุมการทำงานของกล้องวงจรปิดอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีห้องสำหรับจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิด และจัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในห้องดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง 9. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ออกแบบให้มีรั้วกั้นมีฝายออกเพื่อให้รถสามารถเลี้ยวเข้า-ออกโครงการได้สะดวก โดยทางโครงการต้องบริหารจัดการจราจรไม่ให้มีผลกระทบจากการจราจรต่อถนนโดยรอบโครงการฯ หากตำแหน่งทางเข้าออกรถยนต์ของโครงการทำให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรภายนอก กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้โครงการแก้ไขปรับปรุง หรือให้โครงการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ด้านการจราจรต่างๆ ในถนนหน้าโครงการ โครงการต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง 10. จัดให้มีการแจกบัตรจอดรถแก่รถที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลทุกคัน โดยกำหนดให้ต้องมีการประทับตราบัตรจอดรถจากแผนกที่มาใช้บริการก่อนนำรถออกนอกโครงการ หากไม่มีตราประทับต้องเสียค่าบริการที่จอดรถ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนำรถจากภายนอกเข้ามาจอดทิ้งไว้ 11. สำรวจและบันทึกความต้องการใช้ที่จอดรถของบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้เข้ามาใช้บริการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อพบว่าเริ่มมีแนวโน้มที่ความต้องการที่จอดรถมากกว่าที่จอดรถที่จัดให้มีในโรงพยาบาล ให้ทางโครงการจัดเตรียมแผนรองรับในการบริหารจัดการที่จอดรถเพิ่มเติมให้เพียงพอ		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตไธสง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงไทย อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็ม. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 21)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	12. จัดให้มีรถรับ-ส่งบุคลากรของโครงการ โดยจัดรถรับ-ส่งตามช่วงเวลาที่กำหนดในช่วงเช้าและเย็น เพื่อลดความต้องการที่จอดรถยนต์ในส่วนของบุคลากร 13. ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้มาใช้บริการจอดรถบริเวณภายนอกโครงการ รวมถึงถนนสาธารณะใกล้เคียง พร้อมติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะ และประสานตำรวจจราจรในการกวดขันการปฏิบัติตามกฎจราจร 14. จัดเตรียมพื้นที่ดินสำหรับที่จอดรถสำรองในอนาคตไว้บริเวณบ้านพักคนงานนอกโครงการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการทางด้านใต้ (พื้นที่เจ้าของโครงการเดียวกัน) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 23 คัน (ภาพที่ 11)		
11. การสื่อสาร	1. เมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ให้เจ้าของโครงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และแก้ไข ดังนี้ 1.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม 1.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด ต้องติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม 1.3 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด ต้องติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ 2. ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
12. สังคมและเศรษฐกิจ	1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ ให้ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ 2. มาตรการด้านสังคม (CSR) ให้กับชุมชนในพื้นที่	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 22)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2.1 ใช้ศักยภาพของเครือข่ายในการช่วยเหลือสังคมและองค์กร เช่น การออกหน่วยปฐมพยาบาล การ ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นต้น 2.2 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และเทศบาลตำบลสามเมือง รวมถึงช่วยสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนตาม โอกาสอย่างสม่ำเสมอ 2.3 จัดให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตามแผนที่กำหนดไว้		
13. การสาธารณสุข	1. ตรวจร่างกายพนักงานในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโดยจัดเป็น สวัสดิการพนักงานในการตรวจรักษา 2. กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่ รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก โดยให้ สวมใส่ทุกครั้งปฏิบัติงาน	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
14. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	มาตรการทั่วไป 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยเพื่อความปลอดภัย โดยชุดปฏิบัติการต้องประกอบด้วย รองเท้าคลุมมม ผ้าปิดจมูก ปาก ถุงมือยางหนา ผ้ากัน เปื้อน และรองเท้าบูท 2. ก่อสร้างและติดตั้งถังท็อกก๊าซที่ใช้ในการแพทย์ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 3. อบรมและทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบเรื่องถังก๊าซและท่อก๊าซที่ใช้ ในทางการแพทย์ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้แก๊สอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันการระเบิดและรั่วไหลของแก๊ส 4. ต้องไม่ใช้สถานที่ตั้งระบบจ่ายก๊าซเป็นที่เก็บท่อบรรจุอื่นนอกจากเป็นก๊าซไม่ไวไฟ ก๊าซทาง การแพทย์อื่นที่ไม่ไวไฟให้ตั้งรวมกับออกซิเจน และไนตรัสออกไซด์ แต่ต้องมีการถ่ายเทอากาศ เพียงพอที่จะระบายก๊าซในบริเวณนั้นออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบรรยากาศที่ขาดออกซิเจนใน กรณีที่อุปกรณ์ระบายความดันของท่อบรรจุหรือชุดจ่ายก๊าซกำลังทำงาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ ปฏิบัติ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 23)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5. จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานที่และระบบจ่ายกลางก๊าซทางการแพทย์ให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย และเก็บผลการตรวจสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม 6. กำหนดให้สถานที่ติดตั้งถังออกซิเจนเหลวของโครงการต้องมีระยะห่างปลอดภัย จากแนวเขตที่ดินอาคารสนับสนุน และอาคารโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 เมตร มีถนนกว้าง 8 เมตร และแข็งแรงรองรับน้ำหนักบรรทุกทุกทิศทางเหลวได้ (ไม่น้อยกว่า 4 เมตร) โดยพื้นที่บริเวณติดตั้งถังออกซิเจนเหลว เป็นแท่งคอนกรีต สามารถรับน้ำหนักของถังบรรจุก๊าซเหลว และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ 7. สถานที่ติดตั้งถังออกซิเจนเหลวต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และน้ำประปา เพื่อการบำรุงรักษาดังเก็บก๊าซในอนาคต 8. จัดให้มีรั้ว CHAIN LINK สูง 2 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ติดตั้งถังออกซิเจนเหลวเพื่อความปลอดภัย และจัดให้มีเสาเป็นกันชน ค.ส.ล. Ø 0.10 เมตร สูง 0.80 เมตร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถอีกชั้นหนึ่ง 9. จัดให้มีสัญลักษณ์ห้ามจอด (กากบาทสีแดง) ไว้ในบริเวณที่กำหนดให้เป็นระยะปลอดภัย จากแนว CHAIN LINK และเพิ่มการตั้งแผงเหล็กกันจราจรเพื่อป้องกันขณะจอดรถเติมก๊าซในตำแหน่งดังกล่าว		
	มาตรการในการจัดการเครื่องมือ X-ray 1. ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด 2. เฝ้าระวังการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีของหน่วยงาน และประชาชน 3. จัดให้มีรายงานปริมาณรังสีบุคคลประจำปี สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 4. ตรวจสอบหาสาเหตุ และมีมาตรการป้องกันและแก้ไข เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับปริมาณรังสีสูงเกินขีดจำกัด และรายงานให้ผู้รับแจ้งทราบภายในสามสิบวัน 5. จัดทำแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีของหน่วยงาน	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพิณิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 24)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเป็นประจำทุก 2 ปี 7. จัดให้มีการอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากรังสีและการป้องกันรังสี 8. เมื่อเครื่องกำเนิดรังสีหมดอายุการใช้งานต้องส่งให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมารับไปกำจัดอย่างถูกต้อง 9. โครงการต้องมีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมถึงการได้รับการตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบุไว้		
15. สุนทรียภาพ	1. จัดให้มีแนวรั้วถาวรกันเพื่อแยกเขตของโครงการออกจากที่พักคนงานนอกโครงการด้านทิศใต้และพื้นที่โดยรอบให้ชัดเจน รั้วเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ/ทาสี สูง 2 เมตร ยกเว้นด้านที่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว) ด้านตะวันออก เสริมรั้วด้วยโครงเคร่าเหล็กกรุแผ่นไม้เทียม/ทาสีเขียวอีก 1 เมตร เป็น 3 เมตร โดยมีกำแพงป้องกันดินพังด้วยฐานรากดินเปิดลึกประมาณ 1 เมตร ฐานกว้างประมาณ 1 เมตรที่อยู่ในเขตที่ดินของโครงการ (ภาพที่ 4) 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 800 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นรวม 330.01 ตารางเมตร ชนิดไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้แก่ หยีน้ำ อินทนิล ลำคำ และแคนา (ภาพที่ 14) 3. จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโครงการที่เน้นการปลูกไม้ยืนต้น แนวรั้วคอนกรีต พร้อมป้ายชื่อโครงการ และดูแลปรับปรุงบริเวณคูน้ำหน้าโครงการให้สะอาด สวยงาม ตลอดอายุโครงการ โดยให้มีการจัดภูมิสถาปัตย์เพื่อเพิ่มความสวยงามเมื่อมองจากภายนอกมายังโครงการ 4. ดูแลรักษาพื้นที่จัดสวนภายในโครงการให้เป็นตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน ช่วยดักฝุ่น ควัน เสียง และความร้อน และเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง หากพบว่าตายต้องปลูกทดแทนทันที 5. ควบคุมการตัดแต่งทรงพุ่มที่ปลูกใกล้แนวอาคาร และต้นไม้ที่ปลูกตามแนวเขตที่ดิน โดยควบคุมขนาดของต้นไม้ให้ใหญ่เกินไป และควบคุมทิศทางของทรงพุ่มให้เหมาะสมไม่สร้างความเสียหาย	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 26)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
16. การป้องกันอัคคีภัย	1. ภายในอาคารโรงพยาบาลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ 2. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานโครงการ ผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 3. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 2 แห่ง ติดกับถนนภายในโครงการที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ซึ่งเป็นในบริเวณที่รถดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวก โดยกำหนดจุดจอดรถดับเพลิง (ชั่วคราว) ในพื้นที่ใกล้กับหัวรับน้ำดับเพลิง (ภาพที่ 16) 4. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนอพยพ/ดับเพลิงเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยเชิญหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ มาให้ความรู้กับบุคลากรของโครงการในการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้ในกรณีที่เกิดเหตุสามารถอพยพผู้ป่วยแต่ละกลุ่มไปยังพื้นที่จุดรวมพลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามแผนที่ได้ซักซ้อมเป็นประจำ 5. ไม่วางสิ่งของกีดขวางในพื้นที่ทางเดินหนีไฟ หน้าประตูบันไดหนีไฟ 6. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อบำรุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วงระยะเวลาอันควรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบฯ อยู่ในสภาพการทำงานได้เป็นปกติ 7. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชั้น อย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 8. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ โดยให้จัดเก็บแผนป้องกันและระงับ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจล้ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์ขู)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 27)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	อัคคีภัย ณ ห้องสำนักงานช่าง พร้อมทั้งจะให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ โดยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 8.1 แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ แยกเป็น 3 แผนย่อย ได้แก่ แผนตรวจตรา แผนการอบรม และแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 8.2 แผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ แยกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ 8.3 แผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ แยกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนการบรรเทาทุกข์ และแผนการฟื้นฟูบูรณะ 9. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง 11. ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 12. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้โครงการไม่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานะแวดล้อมที่มีความปลอดภัย 13. กำหนดให้ใช้ลิฟต์โดยสาร (บรรทุกเตียงผู้ป่วยได้) จำนวน 3 ชุด เป็นเส้นทางอพยพผู้ป่วยหรือบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้แก่ ผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (นอนเตียง) และผู้ป่วยนั่งรถเข็นไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ (จุดรวมพล 1/ผู้ป่วยนอนเตียง และจุดรวมพล2/ผู้ป่วยนั่งรถเข็น) ส่วนผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้อพยพหนีไฟโดยใช้บันไดหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ (จุดรวมพล 3) (ภาพที่ 16) 14. ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ในการอพยพเตียงผู้ป่วย ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของลิฟต์ด้วย Function Support : VIP Hospital (Key switch ที่ชั้น 3) ซึ่งจะควบคุมให้		

มกราคม 2568


 (นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568


 (นางสาวพินิตา พิมพ์บูร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 28)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเฉพาะที่ชั้น 3 (แผนก ICU) สู้อันล่างของอาคาร เพื่อขนส่งเตียงผู้ป่วย ICU ไปยังพื้นที่จุดรวมพลของโครงการเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงใช้ลิฟต์ในการอพยพผู้ป่วยนั่งรถเข็นเป็นลำดับต่อไป 15. จัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นถังเดียวกับถังเก็บน้ำใช้ โดยมีการกั้นปริมาตรน้ำดับเพลิงไว้ 91.83 ลูกบาศก์เมตร และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเพื่อสูบน้ำเข้าท่อดับเพลิง และจ่ายเข้าสู่สายฉีดน้ำดับเพลิง และมีแรงดันเพียงพอในการใช้งาน 16. จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ ดังนี้ (ภาพที่ 16) 16.1 จุดรวมพล 1 พื้นที่ 40 ตารางเมตร แต่เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นจึงคิดพื้นที่แค่ 70 % เหลือเท่ากับ 28 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยนอนเตียงได้ 8 เตียง (ต้องการ ICU 5 เตียง) และจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์/ญาติ สำหรับดูแลผู้ป่วยนอนเตียงในบริเวณดังกล่าวได้อีกจำนวน 5 คน 16.2 จุดรวมพล 2 พื้นที่ 220 ตารางเมตร แต่เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นจึงคิดพื้นที่แค่ 70 % เหลือเท่ากับ 154 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยนั่งรถเข็นได้ 134 คัน (ต้องการ 100 คัน) และจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์/ญาติ สำหรับดูแลผู้ป่วยนั่งรถเข็นในบริเวณดังกล่าวได้อีกจำนวน 100 คน 16.3 จุดรวมพล 3 พื้นที่ 254 ตารางเมตร แต่เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นจึงคิดพื้นที่แค่ 70 % เหลือเท่ากับ 177.8 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 711 คน (ต้องการ 545 คน) 16.4 จุดปฐมพยาบาล พื้นที่ 50 ตารางเมตร แต่เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นจึงคิดพื้นที่แค่ 70 % เหลือเท่ากับ 35 ตารางเมตร จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่ปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกโครงการ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในจุดนี้ 10 คน 17. ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟออกนอกอาคาร และป้ายจุดรวมพล ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา		

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 29)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	18. ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้ Set ค่าระดับน้ำในถังสำหรับการนำน้ำไปใช้ โดยไม่ดึงน้ำสำรองดับเพลิงที่แบ่งไว้ในถังเดียวกัน โดยออกแบบให้ ระดับ foot valve ของ fire pump อยู่ที่ระดับกันถังเก็บน้ำ fire pump จะดึงน้ำสำรองดับเพลิงจากกันถังไปใช้ในการดับเพลิง 19. การดึงน้ำสำรองดับเพลิงไปใช้ในการดับเพลิง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของ Fire Pump System อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการหยุด Fire Pump ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟที่อาจปะทุขึ้นอีกครั้ง		
17. การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม	1. ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 100 เมตร เกี่ยวกับวิธีการและช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม 2. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการ ประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก (ภาพที่ 12) โดยกำหนดให้แจ้งภายในเวลา 1 ปี ภายหลังจากอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลมอันเนื่องมาจากการมีโครงการ และให้รับดำเนินการเจรจากับผู้ที่ได้รับความเสียหายทันที เมื่อได้รับเรื่องราวร้องเรียน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลง และระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 12)	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์ชู)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ 30)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
18. การจัดการเรื่องร้องเรียน	1. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงาน ในโครงการ ประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก (ภาพที่ 12) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้โครงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามตรวจสอบ และ ดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชย ค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของที่นาดังกล่าวกับบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่เจ้าของโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อออก ลง และระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 12) 3. ในกรณีที่กิจกรรมในการทำนามีการฟุ้งกระจายของละออง และเสียงเครื่องพ่นยาส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการในระดับที่สร้างเดือดร้อนแก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล ให้ทาง โครงการจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าของที่นาเพื่อทราบช่วงเวลาและกิจกรรมในการใช้ยา/ สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดการฟุ้ง หรือช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวที่เกิดการฟุ้งกระจายของ ละออง เพื่อเตรียมการป้องกัน เช่น การติดตั้งระบบสปริงเกอร์น้ำตจากแนวรั้วตลอดแนวเขต ที่ดิน เป็นต้น	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
 ฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 แห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

มกราคม 2568

 **กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด**
 KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568


 (นางสาวพินดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Hi-Volume และวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Gravimetric - เก็บตัวอย่างด้วยวิธี PM ₁₀ Size Selective Hi-Volume และวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Gravimetric - Gas Bag - Chemiluminescence method - Chemiluminescence method - Gas Bag	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกวันช่วงทำฐานรากและลงเสาเข็ม หลังจากนั้น ตรวจวัดทุก 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
			- บริเวณชุมชนที่มีระยะห่างจากโครงการด้านตะวันตก ประมาณ 100 เมตร	- ทุก 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
2. เสียงและความสั่นสะเทือน	ตรวจวัดระดับเสียง - ระดับเสียงในรอบ 1 วัน (Leq, 24 ชม. Lmax, L ₉₀ และเสียงรบกวน) - ตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน - ระดับความสั่นสะเทือน ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity, PPV)	- เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) - เครื่องมือวัดค่าแรงสั่นสะเทือน (Vibration meter)	- บริเวณพื้นที่โครงการ ตามหน้างานที่มีการลงเสาเข็ม	- ทุกวันช่วงทำฐานราก และลงเสาเข็ม หลังจากนั้น ตรวจวัดทุก 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
			- บริเวณชุมชนที่มีระยะห่างจากโครงการด้านตะวันตก ประมาณ 100 เมตร	- ทุก 1 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด 1 วัน ตลอด	

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 1)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
				ระยะเวลาก่อสร้าง	
	- ความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบโครงการ	- บันทึก/รายงานเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาแยกแต่ละราย	- เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่แจ้งมายังสำนักงานโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
3. การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria และ Free Chlorine	- วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567	- ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่บ่อกักน้ำสุดท้าย บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานก่อนระบายออกสู่ภายนอก	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
4. สังคมและเศรษฐกิจ	- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มระยะประชิดพื้นที่โครงการ กลุ่มผู้พักอาศัย/สถานประกอบการที่อยู่ในระยะ 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว ผู้นำชุมชน และพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่ง	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน ทั้งแง่ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ	- ประชาชนกลุ่มระยะประชิดพื้นที่โครงการ กลุ่มผู้พักอาศัย/สถานประกอบการที่อยู่ในระยะ 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว ผู้นำชุมชน และพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่ง	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจมา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พินทุย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ 2)

ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- เรื่องร้องเรียน - บันทึกข้อตกลง - หนังสือรายงานแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไข	- กรณีมีผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ให้ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนพร้อมทำบันทึกแยกแต่ละราย	- เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่แจ้งมายังสำนักงานโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสามเมือง ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ
ของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล	- ปริมาณการสูบน้ำขึ้นมาใช้	- บันทึกและจัดทำรายงานปริมาณการสูบน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ทุกเดือน ทั้งนี้ ต้องจำกัดการสูบน้ำขึ้นมาใช้ไม่เกินอัตราที่ได้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาล (5,600 ลูกบาศก์เมตร/เดือน)	- มิเตอร์ที่ติดตั้งไว้บริเวณเครื่องสูบน้ำจากบ่อบาดาลของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน ของ บ่อบาดาล	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด และบริษัทผู้รับจ้างในการผลิตน้ำประปาบาดาลให้กับโครงการ
	- ค่าระดับน้ำในบ่อบาดาล	- บันทึกและจัดทำรายงานการตรวจวัดค่าระดับน้ำในบ่อบาดาลทุกครั้ง	- บ่อบาดาลของโครงการ	- อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง ตลอดอายุการใช้งานของบ่อบาดาล	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด และบริษัทผู้รับจ้างในการผลิตน้ำประปาบาดาลให้กับโครงการ
2. น้ำใช้	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ คุณลักษณะทางกายภาพ ; Color, Turbidity และ pH คุณลักษณะทางเคมี ; Fe, Mn, Cu, Zn, SO ₄ , Cl, F, NO ₃ , Total hardness as CaCO ₃ , Non-carbonate hardness as CaCO ₃ และ Total dissolves solid คุณลักษณะที่เป็นพิษ ; As, Cn, Pb, Hg, Cd และ Se	- ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน	- อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
KRUNGTHAI INTER HOSPITAL CO., LTD.

มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ (Krungthai Inter Hospital) ช่วงเปิดดำเนินการ (ต่อ)
 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	คุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย ; Standard plate count, Most probable number of Coliform organism (MPN) และ E.coli				
3. การบำบัดน้ำเสีย และ สิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยมี พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjedahl Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria และ Free Chlorine	- วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายใน พื้นที่โครงการ 1) จุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้า ระบบฯ กำหนดไว้ที่บริเวณ บ่อปรับสมดุล 2) จุดเก็บตัวอย่างน้ำหลังผ่าน ระบบฯ กำหนดไว้ที่บริเวณ บ่อสูบน้ำทิ้ง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด




มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด






(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 1 ตำแหน่งที่ดิน และการจัดวางผังระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง และบ้านพักคนงานนอกโครงการ





Client:

บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
KRUNGTHAI INTER CO., LTD.

Civil & Structural Engineer:
Mechanical & Electrical Engineer:
บริษัท อี. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
81/108 หมู่ 6 ตำบล บึงนาราง
อำเภอ บึงนาราง จังหวัด พิจิตร 36120
Tel. 02-094-8503
Email : info@esconsultant.com

Architect:
รณกฤต วัฒนพานิชย์ 0-803302
จิระศักดิ์ พิณฑุรักษ์ 0-8013576
เมธาวรรณ นนทรินาทร 0-8018041
Landscape Architect:
รณกฤต วัฒนพานิชย์ 0-803302

ผู้ตรวจสอบแบบงานโครงสร้าง :
กนกภูมิ วาณิชชานนท์ 251 1024

Civil/Structural Engineers:
ศราวุธ เชื้อสุทธอกุล 089 90917
สุรินทร์ สิงูถิ 081 72347

Mechanical Engineers:
อุทรา ชื่นพละชา 08884
รณกฤต นนทรินาทร 08135893

Electrical Engineers:
เพชร ปิณฑุวรรณ 0844880 06-10000
เพชร ปิณฑุวรรณ 0847438

Sanitary & Fire protection Engineers:
อุทรา ชื่นพละชา 08454
จุฑามาศ แก้วเกษ 081019

Environmental Engineers:
อุทรา ชื่นพละชา 08454
จุฑามาศ แก้วเกษ 081019

General Notes :
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SOME OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONS ONLY.
Drawing not to be used for construction. Do not scale drawing. Use figures dimension only.

DATE	DESCRIPTION
REVISION	

PROJECT : 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
สูง 6 ชั้น (ขนาด 105 เตียง)

ผู้ควบคุมงาน : วิศวกรโครงสร้าง จ. อนุชิต อนุชิต
DRAWING TITLE :

FOR EIA
Date: Drawing Number :
Design By: มาตการ
Drawn By:
Check By: Scale: Sheet:

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจอำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

ไป สหกรณ์
สายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (๓๕๐)
เขตบางบัวทอง 80.00 m. ระดับ ±0.00 m.


ไป บางบัวทอง

มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 5 แผนผังรวบรวม บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำทิ้ง แผนผังบรณน้ำดื่ม (น้ำดื่มหลังผ่านการบำบัด) ตำแหน่งบ่อกำจัดก๊าซมีเทน และบ่อโรตอลจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม และอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ และมูลฝอยติดเชื้อ



Client:
บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
KRUNGTHAI INTER CO., LTD.

Civil & Structural Engineer:
Mechanical & Electrical Engineer:
บริษัท ดีเคอี อีทีอี จำกัด
31/กม 5 ซอย นาน้อย
อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 31120
Tel. 02-004-0500
Email : info@dekeetee.com

Architect:
รณฤศณ ฤทธิชัย
ร.ศ. 33302
จิรัชพงศ์ ภักดิ์นิยะ
ภ.ศ. 13576
เนติวง พงษ์วิเศษ
ภ.ศ. 18041
Landscape Architect:
รณฤศณ ฤทธิชัย
ร.ศ. 33302

ผู้ตรวจสอบแบบงานโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชธนินท์ วธ 1024

Civil/Structural Engineers:
ศราวุธ เจริญสุขกิจ ๒๕ 9091/
สุนันท์ สิงห์
ภ.ศ. 72347

Mechanical Engineers:
อุษร ชื่นทะชา ๖๓84
นภาพร น้อยยะ ๖๓35693

Electrical Engineers:
เพชร ปิณฑางาม ๖๓4880 ๒-๖๖๖๖
เพชร ปิณฑางาม ๖๓๗439

Sanitary & Fire protection Engineers:
อุษร ชื่นทะชา ๖๓454
จุฑามาส แก้วเกษ ๖๓1019

Environmental Engineers:
อุษร ชื่นทะชา ๖๓454
จุฑามาส แก้วเกษ ๖๓1019

General Notes :
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SOME OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
2. DO NOT SCALE. THIS DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.
Drawing not to be used for construction. Do not scale drawing. Use figured dimension only.

DATE	DESCRIPTION
REVISION	

PROJECT : 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
สูง 6 ชั้น (ขนาด 105 เตียง)



ค.สมเมือง อ.สาขานวดนง จ.ขอนแก่น
DRAWING TITLE :

FOR EIA
Date: Drawing Number :
Design By: มาตรฐาน
Drawn By: มาตรฐาน
Check By: Scale: Sheet:

มกราคม 2568
(นายวิเชียร จิตใจกล้า)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568
(นางสาวพินิตา พิณพชร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 6 ผังระบบระบายน้ำฝน บ่อหน่วงน้ำ และจุดระบายน้ำฝนนอกโครงการ



AIR CONDITION AND VENTILATION SYSTEM LAYOUT FOR MDB ROOM & PUMP ROOM
SCALE 1:100

มกราคม 2568
(นายวิเชียร จิตใจจำ) บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568
(นางสาวพินิตา พิณพยุร) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 9 ตำแหน่งติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ในห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ

Client: บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด KRUNGTHAI INTER CO.,LTD.

Civil & Structural Engineer: บริษัท ติกริ ซิวเอ็ม จำกัด 2/102 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 11120 Tel. 02-024-8500 Email : info@te-systems@gmail.com

Mechanical & Electrical Engineer: บริษัท ติกริ ซิวเอ็ม จำกัด 2/102 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 11120 Tel. 02-024-8500 Email : info@te-systems@gmail.com

Architect: บริษัท ติกริ ซิวเอ็ม จำกัด 2/102 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 11120 Tel. 02-024-8500 Email : info@te-systems@gmail.com

Sanitary & Fire protection Engineer: บริษัท ติกริ ซิวเอ็ม จำกัด 2/102 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 11120 Tel. 02-024-8500 Email : info@te-systems@gmail.com


Environmental Engineer: บริษัท ติกริ ซิวเอ็ม จำกัด 2/102 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 11120 Tel. 02-024-8500 Email : info@te-systems@gmail.com

General Notes :
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF S&P OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.

Drawing not to be used for construction. Do not scale drawing. Use figured dimension only.

DATE	DESCRIPTION
2024-A-01	PROJECT :
	KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
	โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
	สูง 6 ชั้น (ขนาด 105 เมตร)
	ค.ต.เมือง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
	DRAWING TITLE :

FOR EIA
Date: Drawing Number :
Design By: มาตรฐาน
Drawn By: มาตรฐาน
Check By: Scale: Sheet:



บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
KRUNGTHAI INTER CO., LTD.

Civil & Structural Engineer:
Mechanical & Electrical Engineer:

บริษัท ดีไซน์ จำกัด
11/100 หมู่ 5 ตำบล บึงใหญ่
อำเภอ บางบาล จังหวัด นครปฐม 11120
Tel. 02-004-6500
Email : info@designstudio.co.th

Architect:

รณกฤต อภิธรรม
8-883302

จิระศักดิ์ กิตติพันธ์
8-8813578

เดวิด นงนันทนกุล
8-8818041

Landscape Architect:

รณกฤต อภิธรรม
8-883302

ผู้ควบคุมงานโครงการ:
ภาคภูมิใจ วาณิชธนพันธ์ วร 1924

Civil/Structural Engineer:
ศ.ดร. ธีรยุทธฤกษ์ ส.ช. 9091
สุวัฒน์ ธิภูมิ กว. 72347

Mechanical Engineer:
สุวิทย์ ธีรเทศา วร. 884
นพพร ธีรเทศา วร. 35693

Electrical Engineer:
นพพร ธีรเทศา วร. 4880
นพพร ธีรเทศา วร. 7439

Sanitary & Fire protection Engineer:
สุวิทย์ ธีรเทศา ส.ช. 454
จุฑามาศ นันทวงษ์ วร. 1019

Environmental Engineer:
สุวิทย์ ธีรเทศา ส.ช. 454
จุฑามาศ นันทวงษ์ วร. 1019

General Notes:

- THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SOAR OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS LOANED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
- DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONED DIMENSIONS ONLY.

Drawing not to be used for construction. Do not scale drawing. Use figured dimension only.

DATE	DESCRIPTION
REVISION	

PROJECT : 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
สูง 6 ชั้น (ขนาด 105 เอเคอร์)

ผู้ควบคุมงานโครงการ/กวดตรวจสอบโครงการ:
DRAWING TITLE :

FOR EIA

Date: _____ Drawing Number: _____

Design By: _____

Drawn By: _____

Check By: _____ Scale: _____ Sheet: _____

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 10 แผนผังอาคาร ที่จอดรถ และป้ายสัญลักษณ์จราจรในโครงการ



ตารางแสดงข้อมูลของโครงการ

ชื่อโครงการ	= 66 คัน
ชื่อโครงการย่อย (พื้นที่เฉพาะโครงการ)	= 23 คัน
รวมชื่อโครงการย่อยทั้งหมด	= 89 คัน
ชื่อโครงการย่อยในโครงการ	= 36 คัน
รวมชื่อโครงการย่อยทั้งหมด	= 36 คัน

Client:

**บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด**
KRUNGTHAI INTER CO., LTD.

Civil & Structural Engineer:
Mechanical & Electrical Engineer:
Architect:
Landscape Architect:

บริษัท ดีไซน์ จำกัด
11/105 หมู่ 5 ตำบล บางนา
อำเภอ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. 02-004-8500
Email: info@designthai.com

นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 3302
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 33576
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 33576
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 33576

ผู้ควบคุมงานแบบแปลนโครงสร้าง :
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 1024

Civil/Structural Engineers:
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 9091
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 72347

Mechanical Engineers:
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 9091
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 72347

Electrical Engineers:
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 9091
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 72347

Sanitary & Fire protection Engineers:
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 9091
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 72347

Environmental Engineers:
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 9091
นายแพทย์ ชัยนิพนธ์ น-ส. 72347

General Notes:
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF S&P OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE PROVIDED DIMENSIONS ONLY.

DATE	DESCRIPTION

REVISION	

PROJECT : 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
สูง 5 ชั้น (ขนาด 105 เตียง)

DATE:

DRAWING TITLE:

FOR EIA	
Date:	Drawing Number:
Design By:	
Drawn By:	
Check By:	

มกราคม 2568

(นายวิเชียร จิตใจจำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด



ทางหลวงแผ่นดิน
สายบางนา-สุขุมวิท (พ.ร.บ.)
ถนนกว้าง 80.00 ม. ระบาย ±0.00 ม.

ไป บางนา


มกราคม 2568


(นางสาวพินิตา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่ 11 ผังบริเวณพื้นที่ดินสำหรับที่จอดรถสำรองในขนาดของโครงการ (นอกโครงการ)





ตารางแสดงพื้นที่ใช้สอย 1 ของโครงการ

โซน	ลักษณะการใช้สอย	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	รวม	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	รวม
A1-A2-A3	207.00	ตร.ม.	E	45.00	ตร.ม.
B	500.00	ตร.ม.	F	24.00	ตร.ม.
C	10.00	ตร.ม.	G	4.00	ตร.ม.
D	10.00	ตร.ม.	รวมทั้งหมด	800.00	ตร.ม.

รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด = 800.00 ตร.ม.
 พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเป็นพื้นที่ใช้สอยได้แก่
 พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดกว่า 1.00 เมตร
 พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดกว่า 1.00 เมตร

Client: บริษัท โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
 KRUNGTHAI INTER CO., LTD.

Civil & Structural Engineer:
 Mechanical & Electrical Engineer:
 Architect: บริษัท วิศวกร จำกัด
 81/100 หมู่ 5 ตำบล บางโพธิ์
 อำเภอ บางพลี จังหวัด นครปฐม 11120
 Tel. 02-004-8500
 Email : info@bangkokinterhospital.com

Architect:
 สถาปนิก ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302

ผู้ตรวจสอบแบบงานโครงสร้าง:
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302

Civil/Structural Engineers:
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302

Mechanical Engineers:
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302

Electrical Engineers:
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302

Sanitary & Fire protection Engineers:
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302

Environmental Engineers:
 วิศวกร ชัยวัฒน์ ส.ศ.3302

General Notes:
 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SOME OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONS ONLY.

Drawing not to be used for construction, do not scale drawing, use dimension only.

DATE	DESCRIPTION
REVISION	

PROJECT : 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
 โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
 สูง 8 ชั้น (ขนาด 105 เมตร)

โครงการ & วิศวกร จำกัด
 DRAWING TITLE :


LA-001
 FOR EIA

Date: Drawing Number :
 Design By: มาตรการ
 Drawn By: มาตรการ
 Check By: Scale: Sheet:

มกราคม 2568 (นายวิเชียร จิตใจจำ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

มกราคม 2568 (นางสาวพินิดา พิณพยุร) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 14 ผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ



(นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

ภาพที่ 14 (ต่อ 1) ผังพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินของไม้ยืนต้นในโครงการ

มกราคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



พื้นที่รวมที่ดินนอกแนวถนน

พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น	= 330.01 ตร.ม.
พื้นที่ไม่ปลูกไม้ยืนต้น	= 469.99 ตร.ม.
พื้นที่รวม	= 800 ตร.ม.

- พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
- พื้นที่ไม่ปลูกไม้ยืนต้น
- พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเป็นพื้นที่สีเขียว
- พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเป็นพื้นที่สีเขียว

Client: บริษัท โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
KRUNGTHAI INTER CO., LTD.

Civil & Structural Engineer: บริษัท ดิวิ จิตใจ จำกัด
Mechanical & Electrical Engineer: บริษัท ดิวิ จิตใจ จำกัด
31/10/2563 08:55 คำนวณ: บริษัท ดิวิ จิตใจ จำกัด
Tel: 02-004-8800
Email: info@divijitjai.com

Architect: บริษัท ดิวิ จิตใจ จำกัด
สถาปนิก: ดิวิ จิตใจ จำกัด
31/10/2563 08:55 คำนวณ: บริษัท ดิวิ จิตใจ จำกัด
Tel: 02-004-8800
Email: info@divijitjai.com

Landscaping Architect: บริษัท ดิวิ จิตใจ จำกัด
สถาปนิก: ดิวิ จิตใจ จำกัด
31/10/2563 08:55 คำนวณ: บริษัท ดิวิ จิตใจ จำกัด
Tel: 02-004-8800
Email: info@divijitjai.com

ผู้ตรวจสอบแบบแปลนโครงการ: วิศวกร ตรีคุณานนท์ ตรีคุณานนท์ 1924

Civil/Structural Engineers: วิศวกร ตรีคุณานนท์ ตรีคุณานนท์ 1924

Mechanical Engineers: วิศวกร ตรีคุณานนท์ ตรีคุณานนท์ 1924

Electrical Engineers: วิศวกร ตรีคุณานนท์ ตรีคุณานนท์ 1924

Sanitary & Fire protection Engineers: วิศวกร ตรีคุณานนท์ ตรีคุณานนท์ 1924

Environmental Engineers: วิศวกร ตรีคุณานนท์ ตรีคุณานนท์ 1924

General Note:

- THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SOAK OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
- DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONS ONLY.

Drawing not to be used for construction. Do not copy drawing. Use figure dimension only.


DATE	DESCRIPTION
REVISION	

PROJECT: 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
สูง 6 ชั้น (ขนาด 105 เตียง)

LA-005
FOR EIA

Date: Drawing Number:
Design By: มาตรการ
Drawn By: Scale: Sheet:
Check By:



ตารางแสดงรายการไม้พุ่มและต้นไม้ยืนต้น ชั้น 1

ลำดับ	สัญลักษณ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชนิดไม้ยืนต้น	ความสูง/ม.	ทรงพุ่ม/ม.	ระยะปลูก/ม.
1		Wrightia religiosa	ไม้	2.00	0.50	๑๐.40
2		Ixora stricta	เข็มญี่ปุ่น	0.60	0.40	๑๐.30
3		Thyrsia glauca	พวงทองต้น	0.60	0.40	๑๐.30
4		Alseodaphne integrifolia	เข็มปัดดาเขียว	0.30	0.25	๑๐.20
5		Axonopus compressus	หญ้าปากคอก	-	-	-

Client: บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
KRUNGTHAI INTER CO., LTD.

Civil & Structural Engineer:
Mechanical & Electrical Engineer:
บริษัท ดีไซน์ อินเทล จำกัด
9/108 หมู่ 5 ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ บ้านใหม่ จังหวัด นครราชสีมา 31120
Tel. 02-004-8900
Email : info@designintel.co.th

Architect: บริษัท ดีไซน์ อินเทล จำกัด
รณกฤต ชัยนิยาน
จรรยาพร วัฒนวิเชียร
เคตติกา พงษ์รัตนกุล
Landscape Architect: บริษัท ดีไซน์ อินเทล จำกัด
รณกฤต ชัยนิยาน

ผู้ตรวจสอบแบบงานโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชธนินท์ ร.ช. 1924

Civil/Structural Engineer: ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ฤทธิกุล
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิจัย เทคโนโลยี
ศูนย์วิจัย เทคโนโลยี

Mechanical Engineer:
คุณ ชัยพร ฤทธิกุล ร.ช. 884
นายแพทย์ ฤทธิกุล ร.ช. 35693

Electrical Engineer:
นาย ฤทธิกุล ร.ช. 4880
นาย ฤทธิกุล ร.ช. 7439

Sanitary & Fire protection Engineer:
คุณ ชัยพร ฤทธิกุล ร.ช. 454
คุณ ชัยพร ฤทธิกุล ร.ช. 1019

Environmental Engineer:
คุณ ชัยพร ฤทธิกุล ร.ช. 454
คุณ ชัยพร ฤทธิกุล ร.ช. 1019

General Notes :
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SOAK OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS FORWARDED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS PREPARED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONS ONLY.
Drawing not to be used for construction. Do not scale drawing. Use figure dimensions only.

DATE	DESCRIPTION
REVISION	

PROJECT : 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
สูง 6 ชั้น (ขนาด 105 เตียง)

ผู้ตรวจสอบ : วิศวกรโครงสร้าง จ. วิศวกรโยธา
DRAWING TITLE :

FOR EIA
Date: Drawing Number :
Design By: มาตนากร
Drawn By: Scale: Sheet:
Check By:

มกราคม 2568 (นายวิเชียร จิตใจดี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

ทางหลวงแผ่นดิน
สายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (๓๔๐)
เขตทางกว้าง 80.00 ม. ระดับ ±0.00 ม.



ไป บางบัวทอง →

มกราคม 2568 (นางสาวพินดา พิมพชร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 14 (ต่อ 4) ผังพื้นที่ปลูกไม้พุ่มคลุมดิน และชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ



1 ELEVATION 3
SCALE : 1 : 200



Client:
บริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
KRUNGTHAI INTER CO.,LTD.

Civil & Structural Engineer:
Mechanical & Electrical Engineer:
บริษัท ศิวิล์ อินเอร์ จำกัด
ร.ก.อ. พุฒิ 9 ส่วน บำรุง
เจ้าคุณ ปิ่นมณี จักรดี บ.ก.อ. 11130
Tel. 02-004-5800
Email : info@sig-system@signot.com

Architect:
รณฤกษ์ ชัยนิยานันต์ 0-883302
จิระพัทธ์ ภิรมย์ทิพย์ 0-8813578
เนติคุณ พงษ์วัฒนา 0-8818041
Landscape Architect:
รณฤกษ์ ชัยนิยานันต์ 0-883302

ผู้ควบคุมแบบแปลนโครงการ :
ภานุณี วาณิชธนกิจ 08 1824

Civil/Structural Engineer: ศุภกิจ ศรีบุญเรือง 08 9091
สุวัฒน์ สิงห์ 08 72347

Mechanical Engineers:
สุภากร ชื่นทะนง 08884
นภาพร นิลชนะ 0835883

Electrical Engineers:
เพชร วิญญูธรรม 0844880 08-1000
เพชร วิญญูธรรม 0847439

Sanitary & Fire protection Engineers:
สุภากร ชื่นทะนง 08454
สุภากร นิลชนะ 081019

Environmental Engineer:
สุภากร ชื่นทะนง 08454
สุภากร นิลชนะ 081019

General Notes :
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SIG OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS LOANED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONED DIMENSIONS ONLY.

Drawing not to be used for construction. Do not scale drawing. Use figured dimension only.

DATE	DESCRIPTION
REVISION	

PROJECT : 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
สูง 6 ชั้น (ขนาด 105 เตียง)


ร.ส.บ. 08 08000000 08 08000000
DRAWING TITLE :

FOR EIA
Date: Drawing Number :
Design By: มาตรการ
Drawn By: Sheet:
Check By: Scale:

มกราคม 2568
(นายวิเชียร จิตใจจำ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

ภาพที่ 15 ตำแหน่งห้องเก็บศพ/ทำพิธี ที่จอดรถรับ-ส่งศพ และรูปด้าน บริเวณที่มีการติดตั้งเสา/โครงคร่าวเหล็กกรุระแนงบังตาไม้เทียมให้กับบริเวณที่จอดรถรับ-ส่งศพ

มกราคม 2568
(นางสาวพินดา พิมพ์พร) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



← เส้นทางอพยพผู้ป่วยหนักนอนเตียง/นั่งรถเข็น
 ← เส้นทางอพยพบุคลากร/ผู้ป่วยนอก

มกราคม 2568
 (นายวิเชียร จิตใจนำ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด

ทางหลวงแผ่นดิน
 สายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (๓๔๐)
 เขตทางกว้าง 80.00 m. ระดับ ±0.00 m.

มกราคม 2568
 (นางสาวพินิดา พิณพชร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 16 ตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร จุดจอดรถดับเพลิง จุดรวมพล และเส้นทางอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล

Client:

บริษัท โรงพยาบาล
 กรุงเทพ อินเตอร์ จำกัด
 KRUNGTHAI INTER CO., LTD.

Civil & Structural Engineer:
 Mechanical & Electrical Engineer:
 บริษัท ดีอี ซีเอส จำกัด
 1/109 หมู่ 5 ตำบล บ้านใหม่
 อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11020
 Tel. 02-004-8300
 Email : info@deece.com

Architect:
 บริษัท ชัยภูมิ
 8-88302
 วิศวกร ชัยภูมิ 8-88302
 วิศวกร ชัยภูมิ 8-88302
 วิศวกร ชัยภูมิ 8-88302
 วิศวกร ชัยภูมิ 8-88302

ผู้ตรวจสอบแบบงานโครงสร้าง:
 ภาณุภูมิ ภาณุภูมิ 25 1824

Civil/Structural Engineers:
 ศาสตราจารย์ ภาณุภูมิ 25 9081
 ภาณุภูมิ ภาณุภูมิ 25 72347

Mechanical Engineers:
 จุฑา ชัยภูมิ 25 8884
 ภาณุภูมิ ภาณุภูมิ 25 35093

Electrical Engineers:
 ภาณุภูมิ ภาณุภูมิ 25 4880
 ภาณุภูมิ ภาณุภูมิ 25 7439

Sanitary & Fire protection Engineers:
 จุฑา ชัยภูมิ 25 484
 ภาณุภูมิ ภาณุภูมิ 25 1019

Environmental Engineers:
 จุฑา ชัยภูมิ 25 484
 ภาณุภูมิ ภาณุภูมิ 25 1019

General Notes:
 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SDP OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONS ONLY.

Drawing not to be used for construction. Do not scale drawing. Use figure dimension only.

DATE	DESCRIPTION
REVISION	

PROJECT : 2024-A-01

KRUNGTHAI INTER HOSPITAL
 โรงพยาบาล กรุงเทพ อินเตอร์
 สูง 6 ชั้น (ขนาด 105 เตียง)

แผนผัง: อัตรากำลัง 4 หน่วยงาน
 DRAWING TITLE :

FOR EIA
 Date: Drawing Number:
 Design By: ภาณุภูมิ
 Drawn By: ภาณุภูมิ
 Check By: ภาณุภูมิ