


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงพยาบาลปิยะเวท ระยอง
ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ของบริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด





(นางเจริียง จันทกรมล)



(นายพงษ์ จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มฉัตร)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1
มาตรการทั่วไป

โครงการโรงพยาบาลปิยะเวท ระยอง ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป	1. โครงการโรงพยาบาลปิยะเวท ระยอง ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีลักษณะเป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ที่มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนทั้งหมด 166 เตียง โรงพยาบาล จำนวน 1 อาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนโรงพยาบาล ขนาดความสูง 12 ชั้น 2) ส่วนบริการ/งานระบบ ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน ขนาด 1 ชั้น (จะเชื่อมต่อกันด้วยทางเชื่อมที่บริเวณชั้นใต้ดินถึงบริเวณชั้นที่ 2) โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 35,279 ตารางเมตร ระดับความสูงจากพื้นดินถึงจุดสูงสุดประมาณ 54 เมตร (2) อาคารร้านค้า ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,052 ตารางเมตร ระดับความสูงจากพื้นดินถึงจุดสูงสุดประมาณ 16 เมตร (3) โรงจอดรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,230.40 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวมทั้งหมด เท่ากับ 39,561.40 ตารางเมตร พื้นที่ขออนุญาตรวม 21-0-0 ไร่ (33,600 ตารางเมตร) ต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด



(Signature)

(นางเจริียง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(Signature)

(นายพนะ จันทรมล)

(Signature)

(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนด
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ (1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ (2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสีพิทอลกรุป จำกัด



(นายพนะ จันทรกมล)



(นายสมบุรณ์ สาตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	4. เมื่อผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอน (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ เทศบาลนครมาบตาพุดและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



ไธสง คัน

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

สมบุญ

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

สมคิด พุ่มจันทร์

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
โครงการโรงพยาบาลปิยะเวท ระยอง ของบริษัท บางปะกอก ออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	(1) ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การดูแลของเจ้าของโครงการในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถป้องกันหรือให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด (2) วางแผนทำเสาเข็มในแนวด้านข้างพื้นที่ข้างเคียง ไม่ควรระดมทำพร้อมกันตลอดทั้งแนว (3) ต้องบดอัดปรับดินภายในพื้นที่โครงการให้แน่น เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก ออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก ออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก ออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก ออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)




(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) หลีกเลี่ยงการปรับถมพื้นที่ในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันการชะล้างของดิน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) จัดทำรั้วทึบบริเวณแนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ดูแลแนวรั้วที่ล้อมรอบพื้นที่โครงการในปัจจุบันให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ในกรณีชำรุดต้องดำเนินการ ซ่อมแซมรั้วดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) เนื่องจากระดับดินโครงการปัจจุบันต่ำกว่าถนน และไม่มีการขุดดิน ออกจากพื้นที่โครงการ และจะสร้างฐานรากและกำแพงกันดินให้แล้ว เสร็จ จึงดำเนินการถมดินจากพื้นที่ชั้น 1 ถึงระดับถนนของโครงการ จึงกำหนดให้ติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินในแนวราบ (Inclinometer) บริเวณเหนือพื้นดิน และขุดลึกลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อเป็นจุดติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ใช้ในการตรวจวัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....
(นายพนะ จันทรมล)

.....
(นายสมบูรณ์ สาดสิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....
(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	การทรุดตัวของดินในช่วงที่ทำการก่อสร้างงานใต้ดิน และตรวจสอบผลที่ตรวจวัดได้ โดยการเปรียบเทียบกับค่าระดับการเตือนหรือความระมัดระวังในการทำงาน (Trigger Level) โดยควบคุมความปลอดภัยในการเคลื่อนตัวเป็น 3 ระดับ ดังนี้ * ระดับความระมัดระวังมีค่ามากกว่า 70 % ของค่าการออกแบบ ต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง * ระดับความระมัดระวังมีค่ามากกว่า 80 % ของค่าการออกแบบ ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างและปรึกษาผู้ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการก่อสร้างว่ามีความปลอดภัย * ระดับความระมัดระวังมีค่ามากกว่า 90 % ของค่าการออกแบบต้องหยุดการก่อสร้าง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน การก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบ			




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตถ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริญ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนณะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาตสิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(8) กรณีค่าระดับความระมัดระวังมีค่ามากกว่า 70-90 % ผู้รับเหมาต้องจัดทีมงานเข้าแจ้งระดับผลกระทบแก่ผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการให้ทราบ พร้อมสำรวจผลกระทบเบื้องต้นต่อร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีการชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เพียงพอ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนการเริ่มประกอบตามความเหมาะสม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2. ทรัพยากรดินและการ ชะล้างพังทลายของดิน	(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการพังทลายของดินที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการขุดและถมดิน (2) การถมดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. ถ้าจะกระทำนอกเหนือเวลาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น (3) การดำเนินการวางฐานรากโดยวิธีใช้เสาเข็มแบบเจาะแบบเปียกเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
ไอริส อิน

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....
นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....
นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

.....
นายสมคิด พุ่มนัทร


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปรับถมพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งการ สร้างที่มีการเปิดหน้าดินหรือการปรับหน้าดินจะต้องอัดชั้นดิน ให้แน่น โดยให้ความราบเรียบและสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) ทำรางดินระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงน้ำที่ภายในพื้นที่ก่อสร้างที่ต้องระบายออก โดยมีบ่อดักมูลฝอย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้า โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) จัดให้คันดินสูง 0.50 เมตร เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ ข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) กรณีที่มีการชะล้างตะกอนดินลงสู่รางระบายน้ำของโครงการหรือท่อ ระบายน้ำสาธารณะ ผู้รับเหมาจะต้องทำการขุดลอกตะกอนดิน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างสะดวก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) จัดให้มีกำแพงกันดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านทิศ ตะวันออกและด้านทิศตะวันตกบางส่วน ที่มีการปรับระดับดินให้สูง มากกว่าภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และมีความ เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านได้ ก่อนจะดำเนินการทำฐานราก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

..... ๑๐๕๓ ค.พ.

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....

(นายสมบุญ สาดสิน)

.....


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(9) ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของผนังกันดินหรือแผ่นเหล็กซีทไฟล์ (Sheet pile) โดยการติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดิน Inclinometer เพื่อตรวจสอบการพังทลายของดิน บริเวณแนวผนังกันดินล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ระดับพื้นที่ลึก 30 เซนติเมตร ทุกวัน ตลอดช่วงการทำฐานราก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
3. คุณภาพอากาศ	(1) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมรอบตัวอาคารทั้ง 4 ด้าน ตลอดความสูงของตัวอาคาร ตั้งแต่ช่วงขึ้น โครงสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อคนงานก่อสร้างและบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) ให้มีการติดตั้งรั้วลวดตาข่าย (Chain Link) บริเวณชั้นที่มีการก่อสร้างเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....

(นางเจริยง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....

(นายพนะ จันทกรมล)

.....

(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....


(นายสมคิด พุ่มนิตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) นีดพรมน้ำบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก พร้อมทั้งกวาดตะกอน ฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง ทั้งนี้ให้พิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสมและสภาพหน้างานอีกครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) และบนอาคารย้ายไปตามชั้นที่มีการก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง โดยกำหนดจุดติดตั้งและเว้นระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสม และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ให้เหมาะสม โดยไม่ให้น้ำจากละอองฝอยส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) จัดให้มีสถานที่สำหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อทำความสะอาดล้อรถหรือตัวถังรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ให้ใช้ยางแอสฟัลต์/คอนกรีต/แผ่นเหล็กปูบริเวณทางเข้า-ออก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุรณ์ สาดสิน)




(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุ ภาชนะที่มิดชิด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนซีเมนต์ผงปริมาณน้อย สามารถนำมาใช้ได้ โดยหลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์หรืออุปกรณ์การก่อสร้างบนถนนหรือในที่ สาธารณะและทำให้ถนนหรือพื้นที่สาธารณะสกปรก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(10) บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการทุกด้านต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพณะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาตสิน)



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(11) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ โดยน้ำล้างถนนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบระบายน้ำภายในโครงการและไหลไปสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(12) จัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างหรือเศษวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย ให้มิดชิด และยึดให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(13) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากอาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(14) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริียง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรกมล)




(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(15) หลีกเลี่ยงการปรับพื้นที่ เจริญเสาะเข็ม และงานฐานราก ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน กรณีมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มากกว่าร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยใช้ฐานข้อมูลจากห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เช่น กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
4. ระดับเสียง	(1) จัดให้มีกำแพงกันเสียงบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งมีลักษณะเป็นรั้วเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (Steel, 18 ga หนา 1.27 มิลลิเมตร) ที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบล (เอ) หรือเทียบเท่า ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร (2) จัดทำรั้วที่บรอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วนและปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินต่อที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือที่ดินต่างผู้ครอบครอง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
1057 กษ

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....
กษ

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....
กษ

(นายสมบุญ สาดสิน)

.....
กษ นีร์


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) กำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. โดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) จะดำเนินการได้เฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) โดยต้องแจ้งให้เทศบาลนครมาบตาพุดและชุมชนโดยรอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องไม่มีการก่อสร้างใดๆ ทั้งนี้โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. กรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน กำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนน้อยที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) กำหนดแผนงาน วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดังควรซ่อมแซม และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) ตรวจสอบเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องจักรกลและรถขนส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การตัด การเจาะ การเจีย การไส และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้นที่แต่ละชั้นควรติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


.....

(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด


.....


(นายพนะ จันทรกมล)


.....

(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


.....


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(10) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบรเครื่องลงระหว่างการพัก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(11) ควบคุม กำกับ และดูแลให้ระดับเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(12) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้ายและควบคุมงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงดัง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(13) จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางเจี๊ยง จันทรมล

(นางเจี๊ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

นายสมคิด พุ่มนัทร


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสัมพันธ์	(1) จัดเจ้าหน้าที่แจ้งแผนการดำเนินงานให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) ถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพง บ้าน และ/หรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเป็นหลักฐานก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ กรณีเจ้าของอาคารหรือบ้านพักใกล้เคียงไม่ยินยอมให้เข้าไปถ่ายภาพ ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาบันทึกวัน เวลา และชื่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพ และให้มีพยานยืนยัน พร้อมทั้งให้รับแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบด้วย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) เลือกใช้เสาเข็มเจาะเปียกและวางแผนดำเนินการก่อสร้างชั้นฐานรากในแนวด้านข้างพื้นที่ข้างเคียงโดยไม่ระดมทำพร้อมกันตลอดทั้งแนว	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและตามคำแนะนำของเครื่องจักร เช่น การติดตั้งสปริงแบบวางพื้นหลายชุด สปริงวางพื้นไม่มีเฟรม ยางรองกันสะเทือนแบบวางพื้น เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ไธสง อ้น

(นางเจี๋ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

นายสมคิด พุ่มนัทร


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) กำหนดช่วงเวลาดำเนินการที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานรากและงานโครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์-วันเสาร์ ทำงานในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. โดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 19.00 น. หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) จะดำเนินการได้เฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) โดยต้องแจ้งให้เทศบาลนครมาบตาพุดและชุมชนโดยรอบทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ ทั้งนี้โครงการจะต้องกำชับผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
6. ทรัพยากรชีวภาพ	(1) ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกและชีวภาพในน้ำ เช่น การรบกวนพื้นที่บุคคลอื่น ๆ การระบายน้ำทิ้ง การทิ้งเศษมูลฝอย/วัสดุก่อสร้างสู่พื้นที่ข้างเคียงตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
(นางเจริ่ง จันทรมล) (นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....
(นายสมบุญ สาดสิน)


ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....
(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองภายในพื้นที่ก่อสร้างและภายในพื้นที่บ้านพักคนงานให้เพียงพอ (2) หลีกเลี่ยงการกักเก็บน้ำประปาในช่วงความต้องการใช้น้ำสูงสุดของแต่ละวัน ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00-20.00 น. โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพคืออยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที (4) ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองและแนวท่อน้ำประปาเป็นประจำ หากพบการชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที (5) ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบให้แก้ไขโดยทันที	- พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)

(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย	(1) จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง ภายในพื้นที่ก่อสร้างและภายในพื้นที่บ้านพักคนงานสัดส่วนเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเดิมอากาศ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง รองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยผู้รับเหมา จะแจ้งให้เทศบาลนครมาบตาพุดเข้ามารวบรวมและจัดเก็บเพื่อนำไปบำบัดต่อไป (3) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดแยกกากตะกอนและกรองเดิมอากาศแบบผิวสัมผัส ภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง รองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	- พื้นที่โครงการ และพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - พื้นที่โครงการ - พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(Signature)

(นางเจริียง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(Signature)

(นายพนะ จันทรมล)

(Signature)

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงานให้สะอาดอยู่เสมอ และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ และพื้นที่ บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) โครงการต้องประสานกับหน่วยงานราชการ/บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ และพื้นที่ บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- พื้นที่โครงการ และพื้นที่ บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- พื้นที่โครงการ และพื้นที่ บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาตสิน)




(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(8) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำและห้องส้วม เพื่อให้สะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง (9) บำรุงรักษาระบบท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานไม่ให้มีการรั่วซึม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (10) สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเมื่อบ่อเกรอะเต็ม บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน (11) จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ทุกวันตามแบบ ทส. 1 ตลอดช่วงก่อสร้างและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี	- พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

๒๐๓ ๐๓

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

๓๓

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

๐๓

(นายสมบุญ สาดสิน)

๓๓ ๓/๒๐

(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(12) ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ และพื้นที่ บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสฟิтол กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
9. การระบายน้ำ	(1) จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว คันดินสูง 0.50 เมตร มีความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.60 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำบ่อรับน้ำ จำนวน 2 บ่อ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันน้ำหลากเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงได้ ซึ่งน้ำจะถูกรวบรวมผ่านรางระบายน้ำ ก่อนเข้าสู่บ่อดักขยะ/ตะกอนดิน เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวดทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณริมถนนสุขุมวิทต่อไป เพื่อไม่ให้น้ำและดินไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง (2) จัดให้มีบ่อน้ำฝน เพื่อทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ก่อนระบายลงสู่บ่อน้ำที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ จำนวน 2 แห่ง โดยกรณีที่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ (กรณีเกิดภาวะน้ำท่วม) ต้องระบายน้ำออกจากบ่อน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสฟิтол กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสฟิтол กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



1. ବର୍ଷର ଗୁଣ

(นางเจรียง จันทรภมม)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอศพิทอลกรุ๊ป จำกัด

2/27/20

(นายพนะ จันทรกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....

(นายสมบูรณ์ ชาติสิน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

חשבון חשבון


(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) คูแฉกขุดลอกตะกอนที่สะสมภายในระบบระบายน้ำช่วงก่อสร้าง และบ่อดักขยะ/ตะกอนดิน เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงในราง/ร่องระบายน้ำ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) โครงการประสานกับเทศบาลนครมาบตาพุดในการขุดลอกท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท บริเวณโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้อาคาร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ตรวจสอบท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง หากเกิดการรั่วซึมหรือชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



โจรส ดัน

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล


(นายพนะ จันทรมล)

ก

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

สมคิด พุ่มฉัตร


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอยและ เศษวัสดุก่อสร้าง	การจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง (1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย (สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน) โดยในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครมาตาพุดมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป (2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับมูลฝอยที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด (3) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพชำรุดต้องเปลี่ยนทันที (4) หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวนโครงการต้องจัดหาวิธีการจัดการหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนธ์ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)



(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ ก่อสร้างและที่พักคนงาน ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากรถเก็บขนมูลฝอยของ เทศบาลนครมาตาพูด เข้าเก็บขนเรียบร้อยแล้ว	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) ผู้รับเหมาจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการปีละ 2 ครั้ง เพื่อแจ้งให้ โครงการรับทราบและใช้ในการตรวจสอบกำกับผู้รับเหมา รวมทั้งจัดส่ง รายงานสรุปผลให้เทศบาลนครมาตาพูดรับทราบด้วย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)



(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)






(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	การจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (1) บริษัทรับเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เศษพื้นคอนกรีต กำหนดให้ ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาบริษัทเอกชนเข้ารับกำจัด (2) ให้ผู้รับเหมารับผิดชอบต่อรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า ได้แก่ เศษ สังกะสี เศษหลังคาเมทัลชีท เศษเหล็ก คาน เสา วงกบและประตู ชูด สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า อุปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟ) และ ชุดปลั๊กและสวิตช์ (3) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	การควบคุมฝุ่นจากการกองเศษวัสดุก่อสร้างรอการขนออกไปกำจัดต่อพื้นที่ ข้างเคียง (1) จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อกัน ขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และจัดทำทางเข้า-ออก ของ เครื่องจักรและรถบรรทุก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
ไฉรัตน์ อ้น

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....
นาย

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....
อน

(นายสมบุญ สาดสิน)

.....
สมคิด พุ่มฉัตร


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองเก็บมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และปิดคลุมพื้นที่กองเก็บบนพื้นที่โครงการให้มิดชิด ป้องกันการฟุ้งกระจาย (3) กำหนดให้รถบรรทุกที่ขนมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างทุกคันต้องปิดคลุมกระบะด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง (4) จัดให้มีหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากก่อสร้าง ฟุ้งกระจายไปยังบ้าน/อาคารข้างเคียง โดยกำหนดจุดติดตั้งและเว้นระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสม อย่าให้รัศมีการพ่นของละอองพ่นโดนกัน และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ให้เหมาะสม ไม่นานหรือถี่เกินไป	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริยง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนธะ จันทรกมล)



(นายสมบุรณ์ สาตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นายสมกิต พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่กองวัสดุที่รอการขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งกวาดตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ห้ามคนงานมิให้ทิ้งมูลฝอยหรือของเสียวัสดุก่อสร้าง กองดิน นอกเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
11. การใช้ไฟฟ้า	(1) จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าดูแล และควบคุมการดำเนินการของระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงานไฟฟ้า	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)



(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
12. การคมนาคมขนส่ง	(1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ บริเวณทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถ ที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้ โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสุขุมวิทเป็นหลัก (3) ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งในช่วง เวลากลางวันและกลางคืน (4) จัดให้มีที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางเจริ่ง จันทรมล

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

นายสมคิด พุ่มนัฏ


(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณริมถนนสุขุมวิท ถนนด้านหน้าโครงการ โดยเด็ดขาด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบด้านจราจรและผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ควบคุมน้ำหน้ารถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (7.00-9.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-19.00 น.)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) ตรวจสอบดูแลความประพฤติของพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบใบอนุญาตต่าง ๆ ของรถยนต์และผู้ขับขี่ที่กรมการขนส่งออกให้เป็นไปตามใบอนุญาตแต่ละประเภท	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่ต่อเชื่อมกับทางเข้า-ออกโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพณะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(10) รักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางการคมนาคมและการขนส่ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(11) หากมีความเสียหายต่อผิวจราจรหรือทำวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนน สาธารณะประโยชน์บริเวณด้านหน้าโครงการที่เกิดจากการดำเนินการ ก่อสร้าง โครงการต้องดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(12) จัดให้มีหมายเลขติดต่อภายในอย่างน้อย 1 หมายเลข สำหรับแจ้งและ รายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร/การขนส่ง รถขนส่งวัสดุ รถปูน เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(13) ตรวจสอบและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี บริเวณถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ (ถนนสุขุมวิท และซอยสุขุมวิท 54)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบริเวณถนนด้านหน้าโครงการไม่มีการ จอดรถกีดขวางการจราจร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)



(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(15) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิดโยงยึดแข็งแรง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(16) คัดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อใกล้กับบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ป้ายแสดงพื้นที่ก่อสร้าง ป้ายชื่อโครงการ และลูกศรการเดินรถที่ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
13. การใช้ที่ดิน	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



1050 An

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

22

(นายพนะ จันทรมล)

dy

(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

สมคิด พุ่มพันธ์


(นายสมคิด พุ่มพันธ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	(1) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มี ประสบการณ์และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หาก ไม่ปฏิบัติตามต้องมีบทปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องระบุไว้ใน TOR และสัญญาว่าจ้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) กำหนดเงื่อนไขสัญญาจ้าง โดยระบุให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหน้าที่ต้อง เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับ บ้านพักคนงานและผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงที่กำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบและ ต้องเสนอรายละเอียดให้โครงการตรวจพิจารณาให้เป็นไปตาม มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยต้องมีรายละเอียด เกี่ยวกับ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางเจี๋ย จันทรมล

(นางเจี๋ย จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

นายสมคิด พุ่มฉัตร


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่าง ๆ 3) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (4) กำชับและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด (5) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์กำหนดเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยแนบไว้พร้อมกับสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมา (6) ให้มีการตรวจสอบเสถียรภาพดินก่อนสร้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาสังคมจากการใช้สารเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้น	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุรณ์ สาตสิน)




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) การรับแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวและมีประวัติการตรวจสอบสุขภาพประกอบการพิจารณารับเข้าทำงานกับทางโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) จัดให้มีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อตกลง และบทลงโทษ เรื่องการจัดการดูแลคนงานก่อสร้างกับบริษัทรับเหมาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้คนงานไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาให้กับชุมชน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) แจ้งแผนการก่อสร้างให้พื้นที่ใกล้เคียงโครงการรับทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน/กิจกรรมในการก่อสร้าง ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนและมาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและด้านหน้าโรงพยาบาล	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(10) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 3.6 x 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ เทศบาลนครมาบตาพุดและ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

103๗ ๐๓

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอลกรุ๊ป จำกัด

๐๓

(นายพนะ จันทรมล)

๐๓

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

๐๓ ๓/๖๐


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบและจัดตั้ง Line Add เพื่อสามารถประสาน โครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน			
	(11) จัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณแนว เขตที่ดิน เพื่อช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(12) จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(13) ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายแสดงข้อความ “เขตพื้นที่ก่อสร้าง” โดยรอบ พื้นที่ก่อสร้างและแสดงขอบเขตการก่อสร้าง เพื่อเตือนให้บุคคลซึ่งไม่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(14) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยดูแลตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด ทั้งในช่วงเวลาขณะทำงานและช่วงเวลาหลังเลิกงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

10/3/2568

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

10/3/2568

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

10/3/2568

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

10/3/2568

(นายสมคิด พุ่มพันธ์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(15) จัดให้มีรั้วล้อมรอบพื้นที่บ้านพักคนงานเพื่อกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(16) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เข้ามาตรวจ ตราดูแลความเรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(17) จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างทุกคนก่อนรับเข้าทำงานและต้องใช้ แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้ 1) ตักเตือน 2) ให้ออก 3) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(18) จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อ ความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



นางเจริ่ง จันทรมล

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายสมคิด พุ่มฉัตร


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(19) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง (20) ในระหว่างการก่อสร้างโครงการให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียนผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ รวมทั้งผู้ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ สถานที่อ่อนไหว เป็นระยะ ๆ และ/หรือมีหนังสือสอบถามผลกระทบตลอดช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง ตลอดจนสร้างกลไกการประสานงานเพื่อรับประเด็นปัญหาจากชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงก่อสร้าง โดยให้ชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทน โครงการที่มีอำนาจตัดสินใจ ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ ให้ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่รับทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ผู้รับเรื่องร้องเรียน, E-mail, Line, Line Add หรือ QR Code เป็นต้น เพื่อสามารถ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(นายสมบุญ สาดสิน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ประสานงานโครงการได้โดยตรง รวมทั้งช่องทางการประสานงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็น อย่างชัดเจน หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (21) จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ โดยเปิดผู้รับ เรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ ก่อสร้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อ สอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำ ข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่าง เป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ (22) ในกรณีมีข้อร้องเรียนให้ดำเนินการตามผังการรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 17	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



๒๕๓ ๑๗

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

๑๗

(นายพนะ จันทรมล)

๑๗

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

๑๗ ๑๕๖๓


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(23) จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ โดยเด็ดขาดแทนผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดไว้บริเวณผู้รับเรื่องร้องเรียน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(24) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เจ้าของโครงการต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีอย่างเป็นธรรม โดยต้องทำข้อตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่ชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(25) กำหนดให้มีการชดเชย/เยียวยาที่เหมาะสม เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในระหว่างรอประกันภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลกรณีส่งผลกระทบต่อร่างกาย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(26) จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท สำหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอรการดำเนินการของบริษัทประกัน ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจา หรือข้อตกลงระหว่าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)




(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย ภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้ว โครงการต้องจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของความเสียหายที่ตกลงกัน ภายในเวลา 7 วัน และเมื่อบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการประกันภัยและพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของความเสียหายที่ตกลงกัน) กรณีตกลงกันไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการไกล่เกลี่ย (ถ้ามี) (27) ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเร่งดำเนินการเจรจาทกลงกับผู้ได้รับผลกระทบในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หากสามารถตกลงกันได้ก็ให้แก้ไขปัญหาหรือชดเชยเยียวยาตามที่ตกลงกันได้ต่อไป แต่ถ้าไม่สามารถเจรจาทกลงกันได้ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเร็ว และถ้ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น (ถ้ามี) เจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาตสิน)




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(28) นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการช่วงก่อสร้าง มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(29) กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(30) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจติดตามการจัดทำประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการกับบริษัทประกันภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(31) สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

103๒ อพ

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นพ

(นายพนะ จันทรมล)

๐๗

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สมคิด พุ่มนัทร


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. สาธารณสุข	สุขภาพที่พ่อกำหนดงาน (1) เข้มงวดต่อคนงานในด้านสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ (2) กำหนดให้โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งมีบุคลากรประจำห้องพยาบาลตลอดเวลา (3) จัดสวัสดิการด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ (4) จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น (5) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

โลเรอ อ้น

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

นายสมคิด พุ่มนัตร์


(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) กำหนดให้ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างภายใน 30 วัน และปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการรื้อถอนและฆ่าเชื้อโรคบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้างทันที ภายหลังการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) จัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจากสิ่งของที่รื้อถอนที่พักคนงานบริเวณพื้นที่ดังกล่าวทันที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) ปรับสภาพพื้นที่ภายหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงานให้อยู่ในสภาพดีทันที เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(10) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือโรยปูนขาวหลังปรับสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนธ์ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(11) ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดพาหะนำโรค อาทิ หนู ยุง แมลงวัน เป็นต้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ (1) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมรอบตัวอาคารทั้ง 4 ด้าน ตลอดความสูงของตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ (2) ฉีดพรมน้ำบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก (3) จัดให้มีสถานที่สำหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อทำความสะอาดล้อรถหรือตัวถังรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



นางเจี๋ยง จันทรมล

(นางเจี๋ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายสมคิด พุ่มนัตร์


(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ให้ใช้ยางแอสฟัลต์/คอนกรีต/แผ่นเหล็กปูบริเวณทางเข้า-ออก แต่ละแห่ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ห้ามมิให้ผู้ได้ลี้ยงรถยนต์หรืออุปกรณ์การก่อสร้างบนถนนหรือในที่ สาธารณะและทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ห้ามเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพัก คนงานโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) จัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างหรือเศษวัสดุ ก่อสร้างให้มิดชิด และยึดให้แข็งแรง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ สาดสิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน			
	(1) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.4 ระดับเสียง และหัวข้อ 1.5 ความสั่นสะเทือน อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการโดยเด็ดขาดแทนผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดไว้บริเวณตู้รับเรื่องร้องเรียน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ โดยเปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาตดิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) จัดทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของพื้นที่ข้างเคียง หากมีความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง ครอบคลุมความเสียหายและ/หรือต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และดำเนินการชดเชยกรรมสิทธิ์ประกันภัยดังกล่าวต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทันที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะคณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด


(นายพนะ จันทรมล)


(นายสมบุญ สาดสิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย (1) จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สัปดาห์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภายในพื้นที่ก่อสร้างและภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (3) สุ่มตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันทีเมื่อบ่อเกรอะเต็ม (4) จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่บ้านพักคนงานให้สะอาดอยู่เสมอ และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(Signature)

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(Signature)

(นายพนธะ จันทรมล)

(Signature)


(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย (1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยอันตราย โดยในแต่ละวัน ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครมาบตาพุดมาจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป (2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับมูลฝอยที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยแยกเป็นถังรองรับ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตรายที่วางไว้ตามจุดต่าง ๆ (3) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



10/10/2568

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)

(นายสมบูรณ์ ศาสติน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระทบต่อสุขภาพการกีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุจากการขนส่ง			
	(1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ บริเวณทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถ ที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้ง ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณริมถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ โดยเด็ดขาด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบด้านจราจรและผู้พักอาศัยข้างเคียง โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (7.00-9.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-19.00 น.)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

103๕ ดิน

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นาง

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

น

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายสมคิด พุ่มนัตร์

(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) หากมีความเสียหายต่อผิวดินหรือทำวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนน สุขุมวิทถนนด้านหน้าโครงการที่เกิดจากการดำเนินการก่อสร้าง โครงการต้องดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยทันที (7) จัดให้มีหมายเลขติดต่อภายในอย่างน้อย 1 หมายเลข สำหรับแจ้งและ รายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร/การขนส่ง รถขนส่งวัสดุ รถปูน เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
16. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	(1) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มี ประสบการณ์และกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หาก ไม่ปฏิบัติตามต้องมีบทปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องระบุไว้ใน TOR และในสัญญาว่าจ้าง (2) ในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยต้องมีรายละเอียด เกี่ยวกับ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1033 ก.น

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นาย

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นาย

(นายสมบุญ สาดสิน)

นาย


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่าง ๆ 3) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (3) กำชับและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด (4) จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ซึ่งได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ (Safety Glasses with Side Shields) ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตก สำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่วงเชื่อมเพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊กอุดหู/ครอบหู เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๋ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)




(นายสมบุรณ์ สาทสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) กำหนดให้มีการแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อนของคนงาน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) จัดทำป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น โดยขนาดของป้ายเตือนนั้นต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ปิดประกาศแสดงเขตที่มีการเหวี่ยง สาด เททิ้งหรือโยนวัสดุจากที่สูง และมีผู้ควบคุมดูแลให้มีการเข้าออกขณะปฏิบัติงานจนกว่างานจะ แล้วเสร็จ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) จัดทำราง ปล่อย หรือใช้เครื่องมือลำเลียงจากที่สูงโดยใช้แผ่นกัน ผ้าใบหรือตาข่ายปิดกั้นหรือรองรับในกรณีที่มีการลำเลียงวัสดุจาก ที่สูง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) จัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืนที่เหมาะสมกับสภาพของงาน สายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือเครื่อง ป้องกันอันตรายที่มีลักษณะเดียวกันให้คนงานใช้ในการทำงานเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตถ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพณะ จันทรกมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ ศาสติน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(10) ในกรณีที่มีการทำงานในลักษณะ โคตเตียวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องจัดทำราวกันตก ตาข่าย สิ่งปิดกั้น หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของคนงานหรือสิ่งของ และจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(11) บริเวณปล่องหรือช่องเปิด ให้จัดทำฝาปิดที่แข็งแรงหรือราวกันที่มี ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการตกลงสู่ช่องเปิด หรือปล่องต่าง ๆ พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(12) ห้ามให้คนงานทำงานบนที่สูง ในพื้นที่โล่งในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝน ตกหรือฟ้าคะนอง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(13) หากพบว่านั่งร้านส่วนใดเกิดการชำรุด ต้องทำการซ่อมแซมทันที และ ห้ามมีการนำนั่งร้านดังกล่าวไปใช้งาน จนกว่าจะทำการซ่อมแซม เสร็จ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ สาดสิน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนัตถ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(14) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัย ณ จุดผ่านเข้า-ออก คอยตรวจตราในบริเวณทั่ว ๆ ไป และควบคุมการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(15) กำชับให้บริษัทรับเหมาทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยความร่วมมือของพนักงานทุกคน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(16) เลือกใช้ทาวเวอร์เครนในการยกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แบบบูมกระดก (Luffing Jib Crane) ซึ่งกำหนดให้รัศมีแขนยกวัสดุอยู่บริเวณภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้แขนของทาวเวอร์เครนพาดเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(17) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมา โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)




(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.





(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(18) ตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้มีสภาพ เหมาะสมกับการทำงาน และมีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(19) ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องมือ/อุปกรณ์	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(20) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(21) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ลักษณะการเกิด ผลที่เกิดขึ้นและ วิธีการแก้ไข ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(22) จัดให้มีพัดลมระบายอากาศเฉพาะจุด เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีและ ให้แรงงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ สาดสิน)




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(23) การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลแก่แรงงานก่อสร้างที่มีโอกาสในการสัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(24) ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ให้จัดเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกับตัวแทนสถานบริการน้ำมันบางจากระยอง สุขุมวิท กม. 211 เข้าตรวจสอบท่อและถังน้ำมันที่ติดตั้งบริเวณสถานีบริการน้ำมันเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	มาตรการความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง (1) กำชับให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรกมล)




(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) กำหนดให้มีการแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อนของคนงาน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ขนาดของป้ายเตือนนั้นต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมและดูแลคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัย ณ จุดผ่านเข้า-ออก คอยตรวจตราในบริเวณทั่ว ๆ ไป และควบคุมการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) กำชับให้บริษัทรับเหมาทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยความร่วมมือของลูกจ้าง/คนงาน ทุกคน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตถ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริยาง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรกมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) จัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่พื้นที่ก่อสร้างบริเวณ แนวเขตที่ดิน เพื่อช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจนและควบคุม ดูแล คนงาน อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล ห้ามดื่มสุรา ห้ามเสพ ยาเสพติด ห้ามทะเลาะเบาะแว้ง เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของ สถานที่พักคนงานของบริษัทรับเหมาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทผู้รับเหมาแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(10) จัดให้มีขอบเขตของที่พักคนงานชั่วคราวกับเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่าง ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(11) ห้ามมิให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดทางเข้า-ออกบริเวณด้านหลังพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้นักงานสร้างความเดือดร้อน รำคาญต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางเจี๋ยง จันทรมล

(นางเจี๋ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)


นายสมคิด พุ่มนัตร์


(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(12) สุ่มตรวจสอบสารเสพติดในคนงานก่อสร้าง เพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากยาเสพติด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร			
	(1) กำชับให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) กำชับให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า พ.ศ. 2558	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือเครื่องจักรแต่ละ ชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานและเกิดความปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพณะ จันทรกมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ สาดสิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ก่อนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและหลังการใช้ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบและ/หรือซ่อมแซมแก้ไข เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง โดยต้องตรวจสอบบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ภายหลังจากการปฏิบัติงาน ควรตรวจเช็ค สภาพความเรียบร้อยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรกมล)



(นายสมบูรณ์ สาตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(8) ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	มาตรการป้องกันอัคคีภัย			
	(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ		- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) เชื้อเพลิงที่ใช้ในการก่อสร้างให้จัดเก็บให้มีฉลากพร้อมติดป้ายเตือนอันตราย และมีเครื่องมือดับเพลิงประจำที่เก็บเชื้อเพลิง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

โลเรศกมล

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ

(นายสมบุญ สาดสิน)


สมคิด 7/256


(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงห้ามก่อกองไฟหรือเผาเศษวัสดุในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) การตัดหรือเชื่อมโลหะใด ๆ จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และต้องไม่มีวัสดุที่อาจติดไฟง่ายอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) จัดให้มีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้า ลัดวงจร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงหรือไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ผู้ที่ อยู่ในที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยทันที พร้อมทั้ง ประสานขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนคร มาบตาพุด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) จัดให้มีแผนอุบัติภัย รวมถึงการออกกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในช่วงก่อสร้างโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริ่ง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรกมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการป้องกันตกจากที่สูง			
	(1) ให้ผู้รับเหมาป้องกันการกระเด็น ตกหล่นของวัสดุโดยใช้แผ่นกัน ผ้าใบหรือตาข่ายปิดกั้นหรือรองรับในกรณีที่มีการลำเลียงวัสดุจากที่ สูง นายจ้างต้องจัดทำราง ปล่อย หรือใช้เครื่องมือลำเลียงจากที่สูง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) ให้ผู้รับเหมาปิดประกาศแสดงเขตที่มีการเหวี่ยง สาด เททิ้งหรือโยนวัสดุจาก ที่สูง และมีผู้ควบคุมดูแลให้มีการเข้าออกขณะปฏิบัติงานจนกว่างานจะ แล้วเสร็จ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) กรณีที่ผู้รับเหมาให้ลูกจ้างทำงานใกล้สถานที่ก่อสร้างที่มีความสูงหรือ สถานที่ที่อาจมีการพลิวหรือตกหล่นของวัสดุ รวมทั้งการให้ทำงานที่ อาจมีวัสดุกระเด็นตกหล่นลงมา เช่น งานเจาะ งานสกัด งานรื้อถอน ทำลาย ต้องจัดหมวกแก้งป้องกันศีรษะให้ลูกจ้างใช้ตลอดเวลาการ ทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ลูกจ้างจะต้องใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคลที่นายจ้างจัดให้ใช้ตามลักษณะและสภาพของงานตลอดเวลาที่ ทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


..... 1๐๕๓ ๐๖
(นางเจริยง จันทรมล) (นายพนะ จันทรมล)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

..... ๐๗
(นายสมบุญ สาดสิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

..... ๕๖๐๖ ๗/๕๖๗
(นายสมคิด พุ่มนัตถ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ในกรณีที่ผู้รับเหมาให้ลูกจ้างทำงานบนที่ลาดชันที่ท่ามูมเก็นสามสิบองศาจากแนวราบและสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (6) ในกรณีที่ผู้รับเหมาให้ลูกจ้างทำงานในสถานที่ที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกหรือถูกวัตถุพังทับ เช่น การทำงานบนหรือในเสาต่อมอเสาไฟฟ้า ปล่อง หรือคานที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือทำงานบนหรือในถัง บ่อกรวยสำหรับเทวัสดุ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ผู้รับเหมาต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตก ตาข่าย สิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของลูกจ้างหรือสิ่งของและจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(Signature)

(นางเจริียง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(Signature)

(นายพนะ จันทกรมล)

(Signature)

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัฏ)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิด ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างหรือสิ่งของ พลัดตก ผู้รับเหมาต้องจัดทำฝาปิดที่แข็งแรง รวากันหรือรั้วกันตกที่มี ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงกั้นหรือขอบกันของตกมี ความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) ในกรณีที่ผู้รับเหมาให้ลูกจ้างทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ที่เปิดโล่งและอาจพลัดตกลงมาได้ ผู้รับเหมาต้องจัดทำราวกันหรือรั้ว กันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์หรืออุปกรณ์ป้องกันที่มีลักษณะเดียวกัน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) ห้ามผู้รับเหมาให้ลูกจ้างทำงานบนที่สูงในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือฟ้าคะนอง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)




(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.





(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง (1) จัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 เดซิเบล (เอ) และปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 เดซิเบล (เอ) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง/รื้อถอน รายละเอียดดังนี้ - คนที่ทำงานอยู่ใกล้เลื่อยไฟฟ้า (Concrete Saw) และรถขุด (Backhoe) ที่ระยะ 1 เมตร ขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 เดซิเบล (เอ) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.5 เดซิเบล (เอ) ตลอดช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง - คนที่ทำงานอยู่ใกล้เครื่องเจาะสกัด (Jack Hammer) ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 เดซิเบล (เอ) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 เดซิเบล (เอ) ตลอดช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 10 เมตร ขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 เดซิเบล (เอ) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.5 เดซิเบล (เอ) ตลอดช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)



(นายสมบุรณ์ สาตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมคิด พุ่มรัตน์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- คนที่ทำงานอยู่ใกล้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง เศษวัสดุรีไซเคิล และรถรับ-ส่งคนงาน ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 เดซิเบล (เอ) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 เดซิเบล (เอ) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และที่ระยะ 5 เมตร ขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 33 เดซิเบล (เอ) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 9.5 เดซิเบล (เอ) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนที่ทำงานอยู่ใกล้เครื่องจักรหลายชนิด ที่ระยะ 5 เมตร ขึ้นไป ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 37 เดซิเบล (เอ) สามารถลดระดับเสียงที่ได้รับลงได้ 20.75 เดซิเบล (เอ) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง			
	(2) จัดตั้งข้อกำหนดการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรให้เห็นชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


(นางเจริญ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด


(นายพนะ จันทรมล)


(นายสมบุญ สาดสิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) เปลี่ยนงานให้คนงานหรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 เดซิเบล (เอ) (4) โครงการต้องกำหนดมาตรการสำหรับลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานเสียงของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560)	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



โลเรก อ้น

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายสมคิด พุ่มฉัตร


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. สุขทรียภาพ	(1) วางแผนการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่อาศัยของแรงงาน และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) จัดทำรั้วที่บรอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน และปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินต่อที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือที่ดินต่างผู้ครอบครอง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) จัดเตรียมพรวนดิน และปรับพื้นที่บริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเตรียมดินก่อนการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ใส่อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เป็นต้น หรืออินทรียวัตถุอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงดิน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจรีญ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรกมล)




(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) จัดให้มีคนสวน ดูแล ตัดแต่ง และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ เทศบาลนครมาบตาพุดและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



1032 คพ

(นางเจี๊ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายสมคิด พุ่มฉัตร

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลปิยะเวท ระยอง ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ธรณีวิทยาและการเกิด แผ่นดินไหว	(1) ออกแบบให้โครงสร้างอาคาร รวมถึงฐานรากและเสาเข็มของโครงการ โดยคำนึงถึงกำลังรับน้ำหนักของอาคาร (Strength Design) (2) ออกแบบให้มีสภาวะใช้งานเหมาะสม (Service ability Desing) ซึ่งควบคุมการโก่งตัวและรอยร้าวให้อยู่ในพิสัยที่กำหนดได้ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ. 1301/1302-61 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

103๒ ๐๖

(นางเจี๊ยง จันทกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

ก

(นายพนะ จันทกมล)

ก

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก


(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	(1) ปลุกหญ้าคลุมดินและ/หรือไม้พุ่มคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างของดินและการกัดเซาะของน้ำลงสู่พื้นที่ข้างเคียง (2) ดูแล ปรับปรุง รักษาพื้นที่สีเขียวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่บ่อพักน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสฟิเทลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสฟิเทลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
3. คุณภาพอากาศ	(1) ควบคุมความเร็วของรถภายใน โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็วและไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน (2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว (3) จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่สามารถกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่มที่มีพุ่ม	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสฟิเทลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสฟิเทลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสฟิเทลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(Signature)

(นางเจริ่ง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสฟิเทลกรุ๊ป จำกัด

(Signature)


(นายพนะ จันทกรมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(Signature)


(นายสมบุญ สาดสิน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	หรือใบหนาเพื่อช่วยในการดูดซับมลพิษทางอากาศและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดจนการให้ร่มเงาภายในโครงการ (4) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของโครงการ” และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด (5) ระบบป้องกันมลพิษทางอากาศจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้ท่อที่อยู่ภายในอาคารหุ้มฉนวนความร้อน และ Aluminum Jacket หนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มิลลิเมตร ทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากไอเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการ เจ้าของโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
4. ระดับเสียง 	(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริยง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทกรมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมบุรณ์ สาตสิน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขีรถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ติดป้ายห้ามส่งเสียงดังเป็นระยะบริเวณภายนอกอาคาร โครงการ และบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ เช่น ห้ามใช้ แตร เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ติดป้ายห้ามเสียงดังบริเวณห้องผู้ป่วย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) ปิดสัญญาณเสียงไซเรนทุกครั้ง เมื่อรถพยาบาลหรือ รถฉุกเฉินของโครงการเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) จัดให้มีระบบป้องกันเสียงดังรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ท่อเก็บเสียง (Silencer) ชนิด Residential Type และ Sound Attenuators ที่ช่องลมเข้า และออกของเครื่องยนต์ และช่องลมออกของพัดลมระบายอากาศ ที่มีประสิทธิภาพ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด





(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	สามารถควบคุมระดับเสียงบริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความดังไม่เกิน 75 เดซิเบล (เอ) วัดที่ระยะ 1 เมตร เพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานกำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)			
5. ทรัพยากรชีวภาพ	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกายภาพชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

103๓ ๐๓

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด

๓๓๓

(นายพนะ จันทรมล)

๓

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

๓๓๓ ๓/๓๓



(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การใช้น้ำ	(1) ออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว โถสุขภัณฑ์ และหัวฉีดน้ำ เป็นต้น (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที (3) จัดบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาภายในพื้นที่โครงการทุกเดือนเพื่อให้ทราบแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ำในแต่ละเดือนและนำมาพิจารณาหารูปแบบ/วิธีการลดปริมาณการใช้น้ำภายในโครงการให้เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ (4) หลีกเลี่ยงการกักเก็บน้ำประปาในช่วงความต้องการใช้น้ำสูงสุดของแต่ละวัน ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00-20.00 น. โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้มาใช้บริการโครงการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อลดการใช้น้ำประปาภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)



(นายสมบูรณ์ ศาตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) คัดป่ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่องบริเวณจุดที่สังเกตได้ง่าย เช่น ภายในลิฟต์ ป้ายอักษร ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และภายในห้องน้ำ เช่น บริเวณอ่างล้างหน้า เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หรือกรณีมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเกินค่ามาตรฐาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) กรณีเกิดภาวะขาดแคลนน้ำประปาให้ดำเนินการดังนี้ 1) ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาของเพื่อขอรับบริการขนส่งน้ำประปาด้วยรถบรรทุกน้ำ 2) จัดซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1050.01

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด

1050.01

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

1050.01

(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

1050.01

(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3) ขอกการสนับสนุนน้ำประปาจากระบบน้ำประปาของเขต ประกอบการไออาร์พีซี หรือกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัด ระยอง 4) กรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำประปา แล้วการดำเนินการ ตามข้อ 1) ถึง 3) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้โครงการ จัดให้มีระบบผลิตน้ำประปาเป็นของตนเอง			
7. การบำบัดน้ำเสีย	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารโครงการ 2 ชุด 1) ถังบำบัดน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process, A/S) ขนาด 360 ลูกบาศก์- เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียหลักของ โครงการ 2) ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรอง – เต็มอากาศ (Aeration Activated Sludge Process, A/S) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัฏฐ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(Signature)

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุป จำกัด

(Signature)

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(Signature)

(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) จัดให้มีบ่อปรับสภาพกรด - ด่าง (Neutralization Tank) เพื่อรองรับน้ำเลือด ของเหลวต่าง ๆ และสารเคมีจาก ห้องปฏิบัติการและแผนกจ่ายกลาง ทำหน้าที่ปรับสภาพความเป็นกรด - ด่างของน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีค่าเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 โครงการจัดอยู่ในอาคาร ชนิดที่ 3 ประเภท ก. (อาคารสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป) จะต้องมียูทิลิตี้ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ โครงการออกแบบให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของประกาศฯ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

๑๐/๓ ก.ท.

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)

(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่น ๆ เพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ตักไขมันจากบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสยรวบรวมใส่ถุงมัดปากให้แน่นก่อนนำไปไว้ในห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการเพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครมาตาพุดมารับนำไปกำจัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) จัดให้มีพื้นที่บ่อดินเพื่อบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) บำบัดละอองลอยหรือแอโรซอล (Aerosol) ด้วยตัวกรองคาร์บอน (Activated Carbon)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) กั้นขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย และ/หรือล้างหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)



(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(10) วางแผนการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา และ/หรือสับตะกอนให้รัดกุม พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนดำเนินการเพื่อใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุด โดยไม่ให้ส่งผลกระทบการจราจรนานเกินไป (11) สับตะกอนและสูบน้ำมันในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ ส่วนตกตะกอนและบ่อดักไขมันเมื่อบ่อดักตะกอน และบ่อดักไขมันเต็มหรือตามความเหมาะสม (12) จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสฟิโวลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสฟิโวลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสฟิโวลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสฟิโวลกรุป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)

(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	การดูแลและบำรุงรักษาระบบกำจัดก๊าซมีเทน (1) จัดให้มีการดำเนินการกันพื้นที่ในบริเวณพื้นที่บ่อกำจัด แอมโมเนียและก๊าซมีเทนให้มีขอบเขตที่ชัดเจน (2) กำหนดให้ทำการเปลี่ยนถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) บริเวณบ่อกำจัดแอมโมเนียและก๊าซมีเทนทุก 2 เดือน (3) จัดให้มีระบบรดน้ำต้นไม้บนหน้าดินที่ใช้เป็นบ่อมีเทน ในทุกวัน 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงเย็น (4) จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบายแอมโมเนียและ ก๊าซมีเทนที่อยู่ใต้ดินทุก ๆ 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถเรียก ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



103๓ ดัน

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอส์พิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

อน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายสมคิด พุ่มนัทร

(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำ	(1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝน เพื่อทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 2 แห่ง โดยกรณีที่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ (กรณีเกิดภาวะน้ำท่วม) ให้ระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท (2) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการลอกตะกอนอย่างสม่ำเสมอ (3) ควบคุมอัตราการระบายน้ำหลังการพัฒนาไม่ให้เกินกว่าอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ (4) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางเจี๋ยง จันทรมล

(นางเจี๋ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมคิด พุ่มฉัตร


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยทั่วไป (1) จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยมีถังพลาสติกบรรจุรองรับอีกชั้น พร้อมติดป้ายแสดงสัญลักษณ์มูลฝอยแต่ละประเภทบริเวณฝาและตัวถังรองรับมูลฝอย เพื่อให้สามารถทิ้งมูลฝอยแต่ละประเภทลงสู่ถังรองรับมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง (2) จัดให้มีระบบดูดอากาศ เพื่อนำอากาศที่เกิดขึ้นในห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ท่อมิเทน เพื่อส่งไปยังบ่อมีเทนที่ได้จัดเตรียมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องพักมูลฝอย (3) ติดตั้งระบบกรองอากาศ (Air Filter) และให้มีการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศทั้งหมด ทุก ๆ 6 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยภายหลังจากการเปิดใช้งานอาคาร 6 เดือน และ 1 ปี ให้โครงการตรวจวัดชนิดและปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นภายในห้องพักมูลฝอยเปียก เพื่อปรับความถี่ของการเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอน (Activated Carbon filter) ตามความเข้มข้นของก๊าซให้เหมาะสมภายหลัง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1053 จก

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)


นายสมคิด พุ่มฉัตร


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) รมรณงค์และให้ความรู้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยของโครงการแต่ละประเภทให้ถูกต้อง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครมาบตาพุดมาจัดเก็บและนำไปกำจัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยตกหล่นและสะดวกต่อการขนย้าย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละอาคารต้องมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากร โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนิตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๋ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมบรณ์ สาตสิน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(9) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับเทศบาลนครมาบตาพุด ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการสม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง ภายในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(10) ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลัง หน่วยงานมาเก็บขน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(11) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละอาคารในสภาพพร้อมใช้งาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(12) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในอาคาร โครงการและ ห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละอาคารทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)




(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มูลฝอยติดเชื้อ (1) จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดง่าย และมีฝาปิดมิดชิด โดยมีถุงพลาสติกสีแดงบรรจุรองรับอีกชั้น พร้อมติดป้ายแสดงสัญลักษณ์มูลฝอยติดเชื้อบริเวณฝา และตัวถังรองรับมูลฝอย วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ (2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด (3) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค รวมถึงป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและแมลงรบกวน โดยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(Signature)

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด

(Signature)

(นายพนะ จันทรมล)

(Signature)


(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) พนักงานที่ล้างทำความสะอาดพื้นที่ห้องพักรวมเตียง 2 อาคาร ต้องทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมเก็บอุปกรณ์ทุกครั้งภายหลังการเก็บขน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) น้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักรวมเตียงแต่ละอาคารต้องรวบรวมลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งให้ถูกที่และถูกต้อง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท้องถิ่น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) สํารวจ บันทึก ข้อมูล ปริมาณ น้ำหนัก มูลฝอยติดเชื้อลงในเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ตามแบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนิตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพงษ์ จันทรมล)




(นายสมบูรณ์ สาตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(9) จัดทำรายงานการก่อกำเนิดมูลฝอยประจำปีเดือน เพื่อแจ้งให้ กรมอนามัยทราบ ตามแบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และประสานงานกับศูนย์กำจัด มูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อเก็บขน มูลฝอยติดเชื้อกรณีที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(11) เก็บแบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ตามแบบ กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไว้อย่างน้อยสามปีนับตั้งแต่ วันที่ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(12) จัดทำรายงานสรุปชนิดและปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท รายงานต่อหัวหน้าส่วนสนับสนุนบริการของโครงการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลพนักงานในหน่วย แม่บ้าน รวมทั้งจัดส่งรายงานสรุปประจำปี ให้เทศบาลนคร มาบตาพุดรับทราบด้วย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนิตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การใช้ไฟฟ้า	(1) ออกแบบให้แนวเมนสายไฟฟ้าของโครงการได้ดิน เพื่อส่งไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่อุปกรณ์ป้องกันมิเตอร์และส่งต่อไปยังห้องเครื่องไฟฟ้าภายในอาคารต่อไป (2) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง (3) จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น ๆ ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ สำหรับกรณีเกิดเหตุไฟดับ/ฉุกเฉิน (4) จัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS : Uninterruptible Power Supply) ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าปกติและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ก่อนส่งจ่ายไปยังพื้นที่ส่วนต่าง ๆ กำหนดไว้ (5) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ติดตั้งภายในโครงการ เนื่องจากประหยัดไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟทั่วไป	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....

(นางเจริญ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด

.....

(นายพนะ จันทรมล)

.....

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

.....


(นายสมคิด พุ่มนัต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) รมรงค์ให้บุคลากรของโครงการมีกิจวัตรประจำวันและพฤติกรรมในการประหยัดไฟฟ้า	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ใช้มู่ลี่กันแดดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคารและบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝ้าผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) จัดบันทึกสถิติปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในโครงการทุกเดือน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับศักยภาพและขีดความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าที่โครงการได้จัดเตรียมไว้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(10) กรณีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการเกินศักยภาพและขีดความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้ป่วยภายในโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง (11) กำหนดให้มีแผนปฏิบัติงานในการดูแล รักษา ปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี ตามข้อเสนอแนะ/คู่มือของผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อหรือให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง (12) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่เป็นประจำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
11. การคมนาคมขนส่ง 	(1) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 168 คัน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการทุกแห่ง ให้ชัดเจนพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและชะลอความเร็วก่อนเลี้ยวเข้าสู่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางภายในโครงการให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างสะดวก ในกรณีถนน ป้ายจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทางเกิดชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยเร่งด่วน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) จัดทำสัญญาณชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ โครงการติดตั้งกระจกนูน (Convex Mirror) บริเวณจุดกลับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

10/10/20

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

10/10/20

(นายพนะ จันทรมล)

10/10/20

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

10/10/20


(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทุกแห่งให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน (6) ตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรตลอดแนวเส้นทางจราจร โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 3 แห่ง เพื่อแยกกระแสจราจรให้เป็นระเบียบ และเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
12. การใช้ที่ดิน 	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกายภาพชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)




(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	(1) นำหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับสังคมโดยรอบโครงการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของคนให้พึ่งตนเองและต่อยอดพัฒนาชุมชนได้ ครอบคลุมด้านการส่งเสริมสังคมและชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดและพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่ามาจากการดำเนินงานของโครงการ (2) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ในโครงการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะคลองน้ำหู (3) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ สาดสิน)




(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) หากโครงการได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญจากผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากการดำเนินการของโครงการต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทุกข์ทราบ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) ในกรณีมีข้อร้องเรียนให้ดำเนินการตามผังการรับเรื่อง ร้องเรียน ดังรูปที่ 18	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเร่งดำเนินการเจรจาตกลงกับผู้ ที่ได้รับผลกระทบในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหาย ที่เกิดขึ้น หากสามารถตกลงกันได้ก็ให้แก้ไขปัญหาคือ ชดเชยเยียวยาตามที่ตกลงกันได้ต่อไป แต่ถ้าไม่สามารถเจรจา ตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเพื่อให้มีการไกล่ เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท พ.ศ. 2562 โดยเร็ว และถ้ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น (ถ้ามี) เจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(นายสมบุญ สาดสิน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) จัดทำบันทึกขอร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยรอบ อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ พร้อมสรุปผลการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ให้ ทบทวนถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำเป็นประจำทุกเดือน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) จัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี โดยแผนประกอบด้วย กิจกรรมแต่ละด้าน โดยเฉพาะด้าน สุขภาพ อนามัย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ และดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติจากคณะผู้บริหาร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) ทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประจำปี เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนให้ เหมาะสมกับสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(10) มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและ ชุมชน รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน สุขภาพ	- ชุมชนโดยรอบ พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริ่ง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ สาดสิน)





(นายสมคิด พุ่มจัตรา)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(11) จัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์ โดยออกเยี่ยมเยียนและประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงโครงการ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการภายในโครงการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(12) ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกายภาพชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(13) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ ต้องทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจ	- พื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร (รูปที่ 19)	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(14) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังดำเนินการให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง ทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการในพื้นที่ บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ และพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่างๆ ในระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ	- พื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร (รูปที่ 19)	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางเจริ่ง จันทรมล

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนธ์ จันทรมล

(นายพนธ์ จันทรมล)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมคิด พุ่มนัทร


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(15) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเปิดดำเนินการจะต้องดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครั้งให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียจากโครงการ บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบระยะ 100 เมตร และพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ	- พื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร (รูปที่ 19)	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
14. สาธารณสุข	(1) ต้องกำกับ ติดตามให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จำหน่ายในโรงพยาบาล ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ (1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนธะ จันทรมล)




(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.





(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่สามารถกรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ ทั้งพันธุ์ไม้ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่มที่มีพุ่มหรือใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับมลพิษทางอากาศและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดจนการให้ร่มเงาภายในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของอาคาร” และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทกรมล)




(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) ตรวจสอบวิเคราะห์หาเชื้อลีสี่โอเนลตาจากท่อน้ำทิ้งของระบบ ปรับอากาศ ปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) ตรวจสอบวิเคราะห์หาเชื้อก่อโรค เช่น E. coli วัณโรค บาดทะยัก ฯลฯ ในระบบบำบัดอากาศ/ละอองลอยจากบ่อดิน ปีละ 2 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	ผลกระทบเสี่ยงจากยานพาหนะ			
	(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่ โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ ขับขี่รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ติดป้ายห้ามส่งเสียงดังเป็นระยะบริเวณภายนอกอาคาร โครงการ และบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ เช่น ห้ามใช้ แตร เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

105/159
(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด


(นายพนะ จันทรมล)


(นายสมบุญ สาดสิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ติดป้ายห้ามเสียงดังบริเวณห้องผู้ป่วย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย			
	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารโรงพยาบาล	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) โครงการได้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียที่แยก จากส่วนอื่น ๆ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบ บำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการเพื่อช่วยลดการ แพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ สาดสิน)




(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) จัดให้มีพื้นที่บ่อดินเพื่อบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) บำบัดละอองลอยหรือแอโรซอล (Aerosol) ด้วยตัวกรองคาร์บอน (Activated Carbon)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) เก็บตัวอย่างปฏิกิริยาหมักที่อยู่ในบ่อดินกำจัดแอโรซอล เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรค โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ไข่ หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ปีละ 2 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	ผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอยทั่วไป (1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมโดยภายในประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพัก มูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอันตราย และห้องพักมูลฝอย ติดเชื้อ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางเจี๋ยง จันทกมล

(นางเจี๋ยง จันทกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทกมล

(นายพนะ จันทกมล)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมคิด พุ่มนัทร


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริเวณห้องพักรวมผู้ป่วยของโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากห่านาโรค และทำความสะอาดห้องพักรวมผู้ป่วยทุกครั้งหลังจากเทศบาลนครมาตาพุดเข้ามาเก็บขน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) น้ำเสียจากการล้างห้องพักรวมต้องระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักรวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ทำความสะอาดที่พักรวมภายในอาคารทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๋ยง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสหพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพงษ์ จันทรกมล)




(นายสมบุญ สัตตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) รณรงค์ และส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างจริงจัง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	ผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอยติดเชื้อ			
	(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยติดเชื้อไว้ในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) ภายในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและแมลงรบกวน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ขนพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมี ตัวถังปิดทึบ ภายในตู้ด้วยวัสดุทนทาน ทำความสะอาดง่าย ในกรณีที่ขนพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บมานานกว่า 7 วัน รถต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น (ติดเทอร์โมมิเตอร์ที่รถด้วย) และกำหนดเวลา การเก็บขนและเส้นทางรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจี๊ยง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทกรมล)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) น้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องฟอกมูลฝอยรวมต้องรวบรวมลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็แหล่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยเลือกใช้ภาชนะรองรับมูลฝอยต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดง่ายและมีฝาปิดมิดชิดและมีถุงพลาสติกสีแดงบรรจุรองรับอีกชั้น พร้อมติดป้ายแสดงสัญลักษณ์มูลฝอยติดเชื้อบริเวณฝาและตัวถังรองรับมูลฝอย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพณะ จันทรมล)



(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระทบต่อสุขภาพการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง (1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการให้ชัดเจนพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและชะลอความเร็วก่อนเลี้ยวเข้าสู่โครงการ (2) ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางภายในโครงการให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกในกรณีถนน ป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทางเกิดชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยเร่งด่วน (3) จัดทำสัญญาณชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุโครงการ ติดตั้งกระจกนูน (Convex Mirror) บริเวณจุดกลับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ในโครงการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพณ จันทกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันจราจรติดขัดบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า (5) ห้ามมีสิ่งกีดขวางหรือจอดรถทิ้งไว้กีดขวางการจราจรบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าแผนกฉุกเฉินโดยเด็ดขาด (6) รถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 	(1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วยความปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ถังดับเพลิงเคมี 2) ป้ายบอกทางหนีไฟ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
นางเจี๋ย จันทรมล

(นางเจี๋ย จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....
นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

.....
นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


.....
นายสมคิด พุ่มฉัตร

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 4) บันไดหนีไฟ 5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 7) ระบบท่อน้ำดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง 8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาล และผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 9) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 10) ช่องทางเฉพาะบรรเทาสาธารณภัย 11) ลานหนีภัยทางอากาศ 12) หัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคารชนิดข้อต่อสวมเร็ว 13) หัวจ่ายน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคารชนิดข้อต่อสวมเร็ว (2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิง เป็นประจำทุกเดือน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

103๒ จันท

(นางเจริยง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทกรมล


(นายพนะ จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)




นายสมคิด พุ่มจันทร์


(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จาก หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครมาบตาพุด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) จัดให้มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการพร้อม ทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของเจ้าหน้าที่/ บุคลากรร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่ อยู่ในอาคารภายใน 1 ชั่วโมงและระบุผู้รับผิดชอบใน ขั้นตอนต่าง ๆ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงและอำนวยความสะดวกภัยบริเวณทางเข้า-ออก โครงการทั้ง 3 แห่ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1032 ดท

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


นายสมคิด พุ่มนัทร


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่/บุคลากรโครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(9) จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรของโครงการไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(10) จัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในกรณีช่วงวันหยุดและไม่มีคนอยู่ประจำสำนักงาน ให้ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(11) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครมาตยาพุด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1036 จก

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด

2020

(นายพนะ จันทรมล)

2020

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


2020


(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(12) ระบบดับเพลิงที่โครงการเลือกใช้สำหรับห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือระบบดับเพลิงพิเศษ PRE-ACTION เป็นระบบท่อแห้ง ในสถานะปกติจะไม่มีน้ำอยู่ในระบบท่อสปริงเกอร์ การทำงานของระบบอาศัยระบบการตรวจจับควัน เพื่อส่งสัญญาณทางไฟฟ้าไปเปิดระบบวาล์วน้ำ (PRE-ACTION VALVE) ก่อนที่หัวสปริงเกอร์จะแตก ทำให้ระบบชะลอการฉีดน้ำ มีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าระบบอื่น ๆ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(13) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ภายในอาคารทุกชั้น และภายในลิฟต์ของแต่ละอาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(14) มีแนวรั้วโดยรอบโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

10/10/2568

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

2/10/2568

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2/10/2568

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

2/10/2568

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากถังออกซิเจนเหลว ดังนี้ (1) ตรวจสอบการรั่ว ปกติจะมีน้ำแข็งเกิดขึ้นระหว่างท่อกับถัง มาที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หากมีน้ำแข็งเกิดขึ้นบริเวณอื่น อาจสันนิษฐานได้ว่าการรั่ว ถ้าวัดมากอาจจะได้ยินเสียง ก๊าซพุ่งออกมา เช่น บริเวณวาล์วหรือข้อต่อต่าง ๆ (2) ตรวจสอบความดัน โดยจดค่าความดันภายในถังไว้ในตาราง บันทึก (3) ตรวจสอบระดับก๊าซเหลว หากเหลือประมาณ 30% ควร ติดต่อผู้ผลิตเพื่อสั่งก๊าซเหลวเพิ่ม (4) ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถัง สังเกตว่ามีคราบน้ำมัน จารบีหรือ สารหล่อลื่นต่าง ๆ ที่เป็นสารไวไฟอยู่บริเวณก๊าซเหลว หรือไม่ ถ้ามีควรจัดการเคลื่อนย้ายออกไปโดยเร็ว เพราะ เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





(นางเจี๋ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)



(นายสมบูรณ์ สาตติน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.





(นายสมคิด พุ่มจิตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ตรวจสอบสภาพชุดจ่ายก๊าซสำรองจากท่อบรรจุอย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยทดลองจ่ายก๊าซจากแหล่งสำรองและปิดระบบจ่ายก๊าซเหลวชั่วคราว เพื่อทดสอบการทำงานของชุดจ่ายก๊าซสำรองว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลสามารถมีก๊าซใช้ได้ตลอดเวลา มาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide : N₂O) ดังนี้ (1) มีผนังกันรอบสถานที่เก็บของระบบจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ ทำจากวัสดุก่อสร้างที่สามารถทนไฟได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และไม่ติดไฟโดยตรงกับสถานที่ให้ยาคมสลบ ผนังกันนี้ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ห้ามเก็บก๊าซไวไฟรวมกับสารออกซิไดซ์ ก๊าซทางการแพทย์อื่นที่ไม่ไวไฟ เช่น ก๊าซเฉื่อย อาจเก็บไว้ในที่เดียวกันได้ ท่อบรรจุเต็มและท่อบรรจุเปล่าสามารถเก็บรวมในสถานที่เดียวกันได้ โดยติดป้ายแสดงให้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
		- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)


ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




(นายสมบุญ สาดสิน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) มีราวหรือที่รัดท่อบรรจุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทำให้เสียหายจากการล้มหรือเลื่อนหลุด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) ไม่เก็บวัสดุไวไฟในสถานที่เก็บไนโตรสออกไซด์	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) ผนัง พื้น เพดาน หลังคา ประตู อุปกรณ์ ตกแต่งภายในชั้นและที่ ยึดต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟหรือมีขีดจำกัดการติดไฟ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) ตำแหน่งห้องจ่ายไนโตรสออกไซด์ต้องไม่ติดต่อกับห้องให้ ยาผสมสลบหรือห้องเก็บยาผสมสลบที่ไวไฟ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(6) ประตูห้องระบบจ่ายก๊าซต้องใส่กุญแจได้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)




(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) ติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟ” ที่บริเวณ ระบบจ่ายก๊าซ ขนาดตัวหนังสือต้องอ่านได้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(8) มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้องหรือ มีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
16. พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	(1) จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้สอดคล้องเป็นไป ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรร ที่ดิน และบริการชุมชน พ.ศ. 2560	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น แคนา เสริมแดง ปับ ชงโค ฮอลแลนด์ ลำดวน อินทนิลน้ำ แก้วป่า ตีนเป็ดฝรั่ง คุณขาว เป็นต้น หรือเทียบเท่า โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,751.26 ตารางเมตร เพื่อช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดจากการดำเนิน โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1033 จก

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

กช

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กช

(นายสมบุญ สาดสิน)

กช


(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
17. ทัศนียภาพและ ความกลมกลืน	(1) เลือกใช้โทนสีอาคารที่ดูสบายตาและกลมกลืนกับพื้นที่ โดยรอบ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) หากโครงการได้รับการร้องเรียน จากผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงโครงการจากปัญหาด้านสุนทรียภาพต้องดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อม ทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน กรณีที่โครงการไม่สามารถดำเนินการ แก้ไขได้โครงการต้อง เรียกประชุมระหว่างโครงการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อ หาทางออกร่วมกัน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



103๓ กท

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

กท

(นายพนะ จันทรมล)

กท

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กท


(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
18. ผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดและทิศทางลม	(1) จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพักอาศัยในระยะ 100 เมตร ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและ/หรือ ทิศทางลม จากการพัฒนาโครงการ ณ วันที่เริ่มการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้รับผลกระทบสามารถ ติดต่อกับโครงการได้ โดยเจ้าของโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการและจะสิ้นสุดลงหลังจากที่ โครงการได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) แล้ว เป็นเวลา 1 ปี	- พื้นที่โครงการ	- สิ้นสุดลง หลังจากที่ โครงการได้รับ ใบรับรองการ ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) แล้ว เป็นเวลา 1 ปี	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ บดบังทิศทางแดดและ/หรือทิศทางลมของอาคารโครงการมา แก้ไขโดยทันที ทั้งนี้แนวทางการชดเชยค่าเสียหายและแก้ไข ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา โครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจี๋ยง จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สาตสิน)




(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง และผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งประสานงานให้มีการแก้ไข ปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบผลการ แก้ไข เพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียน โดยให้ดำเนินการอย่างครบ วงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(4) โครงการต้องแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบทราบว่า หากได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีสิทธิแจ้งเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขผลกระทบ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(5) หากมีผู้ได้รับผลกระทบ โครงการต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าเจรจา แนวทางการเยียวยาในเบื้องต้น ก่อนจะดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนดไว้ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



1032 กท

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด

MA

(นายพนะ จันทรมล)

M

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

สมคิด พุ่มนัฏ



(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
19. การประเมินผลกระทบจาก การบดบังคลื่นสัญญาณ วิทยุ-โทรทัศน์	(1) นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้แนวทางการชดเชยค่าเสียหายและ/หรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(2) ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าของโครงการ และผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	(3) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรงและตู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งประสานงานให้มีการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบผลการแก้ไขเพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยให้ดำเนินการอย่างครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....
(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



.....
(นายสมบุญ สาดสิน)

.....
(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
20. การประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน	(1) มาตรการด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน โครงการเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดและอนุรักษ์พลังงานดังนี้ 1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร โดย ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบกับ แสงอาทิตย์ 2) เครื่องปรับอากาศ (กรณีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) (ก) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับ ขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่ ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด (High Economic Efficiency Ratio (EER)) (ข) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อรักษา ระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ โดยขอแนะนำทั่วไป มีดังนี้ - ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็น ครั้งแรกตามกำหนดที่ตั้งไว้ ตลอดอายุการใช้งาน ของระบบ โดยส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบใน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
10 ธ.ค. 68

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

.....

(นายพนะ จันทรมล)

.....

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


.....
สมคิด พุ่มจันทร์


(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ครั้งแรกมักจะเป็นการปรับแต่งครั้งเดียวที่ได้กระทำกับระบบทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อย ๆ - ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำเกินไป และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะ คือ 24-26 องศาเซลเซียส - เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวสกปรก พื้นผิวรับความร้อนจะ ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี ทำให้น้ำเย็นที่กลับไปยังเครื่องทำน้ำเย็นยังมีอุณหภูมิต่ำอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพที่เครื่องทำน้ำเย็นต่ำลงด้วย - ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำ และตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวางลมที่ใช้ในการระบายความร้อน			



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจี๊ยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ สัตติ)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- พัฒนทุกตัวจะต้องทำการหล่อขึ้นโดยอัดจารบีหรือหยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา - ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด - ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่ 3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดยเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED โคมไฟฟ้าติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง การใช้บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss/ชนิด Electronics Ballast 4) บุคลากร (ก) อบรมเจ้าหน้าที่โครงการทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำสม่ำเสมอ (ข) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุดที่หมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน			



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1๑3๒ จ.น

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอศพิทอลกรุ๊ป จำกัด

น.น

(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

น

(นายสมบุญ สาดสิน)

127/159

กันยายน 2568


น.น


(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(ค) จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง (2) การประชาสัมพันธ์ 1) ต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการให้ประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ ภายในลิฟต์ เป็นต้น เช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด 2) รณรงค์ให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการมีพฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน 3) ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานสร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากพื้นที่ 4) เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)



ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบูรณ์ ศาสติน)

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5) ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งก่อนที่จะไม่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 6) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบาย เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 7) ไม่ปล่อยให้ ความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสงและปิดประตูห้องทุกครั้งก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ 8) ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศ 9) เลือกใช้วัสดุกันสาด/ผ้าม่านป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคารและบุนนนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝ้าผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป			 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1030 จก

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอศพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	10) หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ โดยติดตั้งและใช้อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ			
21. เชื้อลีสอีโอเนลลา ในเครื่องปรับอากาศ ของโครงการ	(1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีสอีโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศอย่างเคร่งครัด (2) บันทึกรูปวิธีการบำรุงรักษาและความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในโครงการ (3) จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคลีเจียนเนอรี่ (4) ในกรณีพบเชื้อ โรคลีเจียนเนอรี่ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบทันที เพื่อทำการสอบสวนทางระบาดวิทยา	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

10/30/2568

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

10/30/2568


(นายพนธะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

10/30/2568

(นายสมบุญ สาดสิน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

10/30/2568

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) จัดทำแผนแก้ไขกรณีตรวจพบเชื้อลิสต์ทีโอเอส โดยให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามระดับการปนเปื้อนของเชื้อที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิสต์ทีโอเอสที่ออกโดยกรมอนามัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ช่วงดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ เทศบาลนครมาบตาพุดและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด





(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



(นายพนะ จันทรมล)




(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลปิยะเวท ระยอง ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)	- ริมรั้วภายในและ ภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (รูปที่ 20) - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลนครมาบตาพุด	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม และฐานราก และรายงานผลตรวจวัดต่อเทศบาลนครมาบตาพุด ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้รายงานผลการ ตรวจวัดต่อเทศบาลนครมาบตาพุดทุกเดือน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างน้อย 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัด ในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุด สัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุด นักขัตฤกษ์)	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



1050 ดิน

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

[Signature]

(นายพนะ จันทรมล)

[Signature]

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง	(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr.) (2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) (3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) (4) ระดับเสียงรบกวน	- ริมรั้วภายในและ ภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (รูปที่ 20) - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลนครมาบตาพุด	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม และฐานราก และรายงานผลตรวจวัดต่อเทศบาลนครมาบตาพุด ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้รายงานผลการ ตรวจวัดต่อเทศบาลนครมาบตาพุดทุกเดือน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างน้อย 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัด ในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุด สัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุด นักขัตฤกษ์)	- บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



103๒ ด้

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)

(นายสมบุรณ์ สาตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับความสั่นสะเทือน	ความสั่นสะเทือน	- ริมรั้วภายในและภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก (รูปที่ 20) - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครมาบตาพุด	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม และฐานราก และรายงานผลตรวจวัดต่อเทศบาลนครมาบตาพุดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้รายงานผลการตรวจวัดต่อเทศบาลนครมาบตาพุดทุกเดือน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างน้อย 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)	- บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง	(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) (4) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (5) ซัลไฟด์ (Sulfide) (6) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (8) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปในพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพัก คนงาน - บ่อบำบัดน้ำในพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพัก คนงาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

103/06/2568

(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

นายพนะ จันทรมล

(นายพนะ จันทรมล)

นายสมบุญ สาดสิน

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสมคิด พุ่มนัทร

(นายสมคิด พุ่มนัทร)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	(9) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (10) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (11) ปริมาณของคลอรีนอิสระ คงเหลือ (Residual Chlorine)			

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ เทศบาลนครมาตาพุดและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นางเจริยง จันทกรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด

(Signature)

(นายพนะ จันทกรมล)

(Signature)

(นายสมบูรณ์ สาตสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5


มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลปิยะเวท ระยอง ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) (4) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (5) ซัลไฟด์ (Sulfide) (6) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (8) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	- จำนวน 2 จุด ได้แก่ * จุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย * บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางเจริยง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด




(นายพนะ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุรณ์ สาตสิน)




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	(9) แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (10) แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคัล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (11) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (12) เชื้อก่อโรค เช่น โรคติดเชื้อ E. coli โรคท้องร่วง			
2. ระบบปรับอากาศและระบบ ระบายอากาศ	(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (3) ปริมาณของคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) (4) เชื้อลีโอจิเนลลา	- จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชุดเซช ในระบบ - จุดระบายน้ำทิ้งจากหอ ทำความเย็น	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(Signature)

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสปิทอลกรุ๊ป จำกัด

(Signature)


(นายพนะ จันทรมล)

(Signature)

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำใช้	(1) อุณหภูมิ (2) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (3) ดิไอ (Dissolved Oxygen) (4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- ถึงสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายใน โครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ เทศบาลนครมาบตาพุดและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



(Signature)

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุป จำกัด

(Signature)

(นายพนะ จันทรมล)

(Signature)

(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



สัญลักษณ์ประกอบแบบ

	แนวเขตที่ดินที่ตั้งโครงการ
	เส้นรอบรูปอาคาร
	พื้นที่สีเขียวโครงการ
	พื้นที่จัดรวมพล

ผังบริเวณ ขนาดที่ดิน 21 ไร่ (33,600 ตารางเมตร)

ผังบริเวณ

มาตราส่วน

1:1250

รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการ

(นางเจรีญ จันทรกมล) (นายพณะ จันทรกมล)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสพิตอลกรุ๊ป จำกัด

(นายสมบูรณ์ สาตติน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุมภรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



บริษัท อากทีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
ความสูง 1 ชั้น

เจ้าของโครงการ :
บริษัท ไออาร์พี จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

โครงการ :
กวดำรงพยาบาลโรงพยาบาลพระเมตตา

ที่ตั้งโครงการ :
เลขที่ 145/159 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

อาคาร :
อาคารโรงพยาบาล

สถาปนิก

จิตรกร	ธีระพงษ์ไพโรจน์	ว.ศด. 556
โยธา	ศุภวัฒน์	ว.ศด. 638
บริหาร	ศิริลักษณ์	ว.ศด. 1726
วิศวกร	ณัฐชาญัตติ	ว.ศด. 3209
สถาปัตย์	ณัฐพงษ์	ว.ศด. 3197
วิศวกร	นพวิทย์	ว.ศด. 3208

วิศวกรโครงสร้าง

สิทธิโชค	ศิริวัฒน์	ว.ศด. 6090
ณัฐ	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 9850
สุพรรณ	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 37753

วิศวกรตรวจสอบรายการคำนวณ

ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 2129
----------	----------	------------

วิศวกรระบบไฟฟ้า

ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 1130
สุภากร	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 5436
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 6979
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 6989

วิศวกรระบบเครื่องกลและปรับอากาศ

ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 3350
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 5010
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 54780
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 56544

วิศวกรระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย

ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 593
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 592
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 4803
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 4978

มีแผนภาพ

ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 8784
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 276
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 1096

ภูมิสถาปนิก

ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 112
ณัฐวัฒน์	ณัฐวัฒน์	ว.ศด. 171

รายการแก้ไขแบบ

เลขที่	วันที่	รายละเอียด

เขียนโดย
PST

ตรวจสอบโดย
NG

วันที่
24 มกราคม 2568

มาตราส่วน
A1 1:500 A3 1:1000

ชื่อแบบ :
แปลนระบบน้ำประปา สำหรับจัดวาง

รหัสแบบ :
H-SN-051

รหัสโครงการ
A2412 PVRH

จำนวนแผ่นรวม

CAD FILE :
24059_F_H_SN-051-0.DWG

ประเภทแบบ :
แบบขออนุญาต EIA

ใบอนุญาตให้กระทำการแบบ
ทุกประการโดยเจ้าของแบบ

รูปที่ 6 ผังจุดเชื่อมต่อแนวท่อประปา และตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ


(นางเจียง จันทรมล)
 ผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนธ์ จันทรมล)
 ผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ไออาร์พี จำกัด (มหาชน)

(นายสมบุญ สาดสิน)
 ผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ไออาร์พี จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 (นายสมคิด พุ่มจันทร์)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

15 মে ১৯৭৭ খ্রিঃ



กันยายน 2568

(นายสมคิด ภูมิถัตร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบบสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายสมบุรณ์ สาตตัน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




DESIGN+DEVELOP
 DESIGN + DEVELOP CO., LTD.
101 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร. 02-26111111 โทรสาร 02-26111111



บริษัท พี เอ คอนเซ็ปทพาร์ก จำกัด
 101 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



WEP ENGINEERING PARTNERS CO., LTD.
 101 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110




WIN CONCEPT
 101 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เจ้าของโครงการ บริษัท โฮสপিเทล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางนาปาร์คคอนกรีตจำกัด จำกัด	
โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงงานแบบอัตโนมัติ ระยะสอง	
ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
อาคาร อาคารโรงงานแบบอัตโนมัติ	
สถาปนิก วิศวกร ธีระพงษ์ไพโรจน์ ว.สน 556 <i>เจ</i> วิศวกร ศิริพันธ์ ว.สน 638 <i>เจ</i> วิศวกร อัครวิทย์ ว.สน 1726 <i>เจ</i> วิศวกร นิธิชา ว.สน 3209 <i>เจ</i> วิศวกร เขมรัตน์ ว.สน 3197 <i>เจ</i> วิศวกร นวรัตน์ เขมรัตน์ ว.สน 3208 <i>เจ</i>	
วิศวกรโครงสร้าง วิศวกร ศิริพันธ์ ว.สน 6090 <i>เจ</i> วิศวกร โฉมพิชญ์ ว.สน 9850 <i>เจ</i> วิศวกร กนกนพ นพพร ว.สน 37753 <i>เจ</i>	
วิศวกรควบคุมอาคารและควบคุมความชื้น วิศวกร นิธิกร ว.สน 2129 <i>เจ</i>	
วิศวกรระบบไฟฟ้า วิศวกร ไพโรจน์ ว.สน 1130 <i>เจ</i> วิศวกร ศุภกร ว.สน 5436 <i>เจ</i> วิศวกร ชัยวัฒน์ ว.สน 6979 <i>เจ</i> วิศวกร ชินวัฒน์ ว.สน 6989 <i>เจ</i>	
วิศวกรระบบเครื่องกลและปรับอากาศ วิศวกร ไพโรจน์ ว.สน 1130 <i>เจ</i> วิศวกร ศุภกร ว.สน 5436 <i>เจ</i> วิศวกร ชัยวัฒน์ ว.สน 6979 <i>เจ</i> วิศวกร ชินวัฒน์ ว.สน 6989 <i>เจ</i>	
วิศวกรระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย วิศวกร ชวณภัส ว.สน 593 <i>เจ</i> วิศวกร ชัยวัฒน์ ว.สน 592 <i>เจ</i> วิศวกร ชัยวัฒน์ ว.สน 4903 <i>เจ</i> วิศวกร ไพโรจน์ ว.สน 4978 <i>เจ</i>	
ผู้ควบคุมโครงการ วิศวกร ไพโรจน์ ว.สน 8784 <i>เจ</i> วิศวกร ชัยวัฒน์ ว.สน 276 <i>เจ</i> วิศวกร ชวณภัส ว.สน 100 <i>เจ</i>	
ภูมิสถาปนิก วิศวกร ชวณภัส ว.สน 112 <i>เจ</i> วิศวกร ชัยวัฒน์ ว.สน 171 <i>เจ</i>	

รายการแนบไฟล์แนบ		
เลขที่	วันที่	รายละเอียด
เขียนโดย PST	ตรวจสอบโดย NNG	
วันที่ 24 มกราคม 2568	วันที่ A1 : 1:500 A3 : 1:1000	
ชื่อแบบ แปลนระบบสุขาภิบาล สำหรับโรงงานอัตโนมัติ		
รหัสแบบ : H-SN-052		
รหัสโครงการ A2412 PVRH		จำนวนแผ่นรวม CAD FILE : 24059_F_H_SN-052-0.DWG
ประเภทงาน แบบขอขออนุญาต EIA		

ใบอนุญาตให้วิศวกรและช่างเทคนิค
 วิศวกรและช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน




10 ธันวาคม

(นางเจียรยง จันทกมล)

(นายพนะ จันทกมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสหพัฒนกิจ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

148/159

กันยายน 2568

(นายสมคิด พุ่มนิมิตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

BPK บางปะกอก
BPK HOSPITAL GROUP

IRPC
IRPC Public Company Limited

DESIGN+DEVELOP

DESIGN+DEVELOP CO., LTD.

303 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (02) 222 8148 โทรสาร (02) 222 8149

E-mail : designdevelop@designdevelop.co.th

บริษัท ดี เอ คอนซัลแทนท์ จำกัด

303 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (02) 222 8148 โทรสาร (02) 222 8149

E-mail : designdevelop@designdevelop.co.th

WEP

WEP ENGINEERING PARTNERS CO., LTD.

303 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (02) 222 8148 โทรสาร (02) 222 8149

E-mail : designdevelop@designdevelop.co.th

WV KONGKRO

303 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (02) 222 8148 โทรสาร (02) 222 8149

E-mail : designdevelop@designdevelop.co.th

เจ้าของโครงการ :

บริษัท ไออาร์พี จำกัด (มหาชน) และ

บริษัท บางปะกอกสอสหพัฒนกิจ จำกัด

โครงการ :

ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเป็นเขต

ที่ตั้งโครงการ :

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

อาคาร :

อาคารโรงพยาบาล

สถาปนิก

จิตรกร ธีระพงษ์ 556

เอกภพ ศรีบ้าน 556

ปัทมา ศรีบ้าน 556

บรรดา ธีระพงษ์ 556

มนตรี เหมะ 556

สุวิทย์ นามะ 556

วิศวกรโครงสร้าง

จิตรกร ธีระพงษ์ 556

เอกภพ ศรีบ้าน 556

ปัทมา ศรีบ้าน 556

บรรดา ธีระพงษ์ 556

มนตรี เหมะ 556

สุวิทย์ นามะ 556

วิศวกรตรวจสอบรายการคำนวณ

จิตรกร ธีระพงษ์ 556

เอกภพ ศรีบ้าน 556

ปัทมา ศรีบ้าน 556

บรรดา ธีระพงษ์ 556

มนตรี เหมะ 556

สุวิทย์ นามะ 556

วิศวกรระบบไฟฟ้า

จิตรกร ธีระพงษ์ 556

เอกภพ ศรีบ้าน 556

ปัทมา ศรีบ้าน 556

บรรดา ธีระพงษ์ 556

มนตรี เหมะ 556

สุวิทย์ นามะ 556

วิศวกรระบบเครื่องกลและปรับอากาศ

จิตรกร ธีระพงษ์ 556

เอกภพ ศรีบ้าน 556

ปัทมา ศรีบ้าน 556

บรรดา ธีระพงษ์ 556

มนตรี เหมะ 556

สุวิทย์ นามะ 556

วิศวกรระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย

จิตรกร ธีระพงษ์ 556

เอกภพ ศรีบ้าน 556

ปัทมา ศรีบ้าน 556

บรรดา ธีระพงษ์ 556

มนตรี เหมะ 556

สุวิทย์ นามะ 556

มีเอกสาร

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100


เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100

เอกสาร 100



สัญลักษณ์ประกอบแบบ


	จุดจอดรถพยาบาล ชองจอดขนาด 3.50x10.00 ม.
	จุดจอดรถอาคารร้านค้า ชองจอดขนาด 3.00x6.00 ม.
	เส้นทางการเดินรถขนขยะในโครงการ
	ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้
	ขยะมูลฝอยทั่วไป
	ขยะมูลฝอยรีไซเคิล
	ขยะมูลฝอยอันตราย
	ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ผังแสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมและมูลฝอยติดเชื้อ จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย และเส้นทางเก็บขนมูลฝอย

มาตราส่วน

1:1250

รูปที่ 9 ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมและมูลฝอยติดเชื้อ จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยและเส้นทางเก็บขนมูลฝอยของโครงการ




DESIGN+DEVELOP
 DESIGN+DEVELOP CO., LTD.

WEP
 WEP ENGINEERING PARTNERS CO., LTD.

WM KONGKRO
 WM KONGKRO CO., LTD.


เจ้าของโครงการ :
 บริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน) และ
 บริษัท บางปะกอกสโตนีกรุป จำกัด
 โครงการ :
 ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบริเวณ
 ที่ตั้งโครงการ :
 ต.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 อาคาร :
 อาคารโรงพยาบาล
 สถาปนิก :
 ตรีชัย ธีระชัยโรจน์ ว.ศด. 556
 โสภณ ศรีบ้าน ว.ศด. 638
 เปศนา ศรีสวัสดิ์ ส.ศด. 1726
 วรชาติ นิธิสาธุณ ส.ศด. 3209
 ณนท พันธ์แข็ง ส.ศด. 3197
 สุรศักดิ์ นวนันท์เหิระ ส.ศด. 3208
 วิศวกรโครงสร้าง :
 สิทธิโชค ศิริวัฒน์ ส.ศ. 6090
 อติชัย ไชยศรีวัฒน์ ส.ศ. 9850
 สุรพจน์ กนกนันทรา ส.ศ. 37753
 วิศวกรตรวจสอบรายการคำนวณ :
 ทัศนัย พัทธพงษ์ ว.ศ. 2129
 วิศวกรระบบไฟฟ้า :
 ณนท ธีระชัยโรจน์ ว.ศด. 1130
 สุภากร รื่นสุวรรณ์ ส.ศ. 5436
 นิธิพงษ์ ไชยอบ ส.ศ. 6979
 เอกวิทย์ จันทพล ส.ศ. 6989
 วิศวกรระบบเครื่องกลและปรับอากาศ :
 ณนท แพทย์ธรรม ส.ศ. 3350
 วิมล บือฮอด ส.ศ. 5010
 พชรณ ศุภินันท์ ส.ศ. 54780
 ชะภูมิ เขียวถาวร ส.ศ. 56544
 วิศวกรระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย :
 สาน สงคราม ส.ศ. 593
 นพิตา จิรประเสริฐ ส.ศ. 592
 ณัฐกิตติ์ เจริญ ส.ศ. 4803
 จิตต์คุณ โพธิ์จันทร์ ส.ศ. 4978
 วิศวกรระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย :
 กฤษ โพธิ์จันทร์ ส.ศ. 8784
 เกียรติระติ เศรษฐิน ส.ศ. 276
 บุญพร ดวงมณี ส.ศ. 1096
 ภูมิสถาปนิก :
 ชานแสง ชีวะโชติ ส.ศ. 112
 ธีรวิทย์ จันทนทร์ ส.ศ. 171
 รายการแนบแบบ :
 วันที่ :
 รายละเอียด :
 เขียนโดย :
 KNP :
 ตรวจสอบโดย :
 PYS :
 วันที่ :
 24 มกราคม 2568 :
 ชื่อแบบ :
 แปลงแสดงแนวถนนระบบไฟฟ้า :
 สำหรับยื่นขออนุญาต :
 1:500 A3 1:1000 :
 รหัสแบบ :
 H-EE-051 :
 รหัสโครงการ :
 A2412 PVRH :
 จำนวนแผ่นรวม :
 CAD FILE :
 ประเภทแบบ :
 แบบขออนุญาต EIA :
 หมายเหตุ :
 ไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ :
 ที่ขัดแย้งกับข้อมูลจากเอกสารที่แนบมา :
 หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมา :

รูปที่ 10 แผนผังไฟฟ้าแรงสูงและจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง



ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(นายพนะ จันทรมล)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายสมคิด พุ่มนิตร

151/159

กันยายน 2568

(นายสมคิด พุ่มนิตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

BPK บางปะกอก
BPK HOSPITAL GROUP

IRPC
IRPC Public Company Limited

DESIGN+DEVELOP
DESIGN+DEVELOP CO., LTD.

บริษัท ดี เอ ดีคอนซัลแตนท์ จำกัด
ดี เอ ดีคอนซัลแตนท์ จำกัด
255 หมู่ 9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร 36110
โทรศัพท์ 056-222-1111 โทรสาร 056-222-1112
E-mail : designdevelop@designdevelop.com

WEP
WEP ENGINEERING PARTNERS CO., LTD.

WEP KONGKEO
WEP KONGKEO ENGINEERING CO., LTD.
311 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร 36110
โทรศัพท์ 056-222-1111 โทรสาร 056-222-1112
E-mail : wep@wep-engineering.com

เจ้าของโครงการ :
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท บางปะกอกสออสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

โครงการ :
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเป็นวงรอบ

ที่ตั้งโครงการ :
ถนนสุขุมวิท กม. 15 แขวง 556 เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10110

อาคาร :
อาคารโรงพยาบาล

สถาปนิก
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖


วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖

วิศวกร
นายวิชาญ วิชาญวิทย์ ๑๕๖ ๕๕๖




รูปที่ 12 ตำแหน่งห้วยรับน้ำดับเพลิง จุดจอดรถดับเพลิง จุดจอดรถกระเช้าดับเพลิง และเส้นทางเดินรถดับเพลิง


มาตราส่วน

1:1250

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

	จุดรวมพลสำหรับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
	จุดรวมพลสำหรับผู้ป่วย ICU
	แนวเส้นทางเดินรถดับเพลิงสามารถวิ่ง service ได้รอบโครงการ
	ห้วยรับน้ำ





(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

— — —	แนวเขตที่ดินโครงการ
— — —	เส้นขอบรูปอาคาร

ผังสรุปพื้นที่สีเขียว

มาตราส่วน

1:1250

(นายสมบุญ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

สัญลักษณ์แสดงพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียว	3,294.85 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวยั่งยืน	1,751.26 ตร.ม.
พื้นที่ไม่พุ่มและไม้คลุมดิน	1,536.74 ตร.ม.

พื้นที่จัดสวนที่ไม่ร่มไม้ที่สีเขียว	468.50 ตร.ม.
พื้นที่ที่มีความกว้างไม่ถึง 1.00 เมตร	78.05 ตร.ม.
พื้นที่จัดสวน ภายใต้ชายคา	231.00 ตร.ม.
งานระบบสุขาภิบาล	154.45 ตร.ม.
งานระบบสุขาภิบาลซ้อนทับพื้นที่สีเขียว	

IRPC

DESIGN+DEVELOP

303 Rama 9 Rd. 5th Fl.
Bangkok 10260 Thailand
E-mail: bangkok@irpc.com

WEP

10th Floor, 303 Tower
303 Sukhumvit Road, Bangkok 10110
Bangkok Thailand, Tel: 02-238757-7

เจ้าของโครงการ :
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

โครงการ :
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลระยะที่ 2

ที่ตั้งโครงการ :
ถนนสุขุมวิท กม. 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อาคาร :
อาคารโรงพยาบาล

สถาปนิก
จิตรชัย อธิวงศาโรจน์ ว.ศ. 556
โกวิท ศักดิ์ 2.ศ. 638
เบญจมา ศักดิ์ 1.ศ. 1726
วรชาติ นิลชาวนิล 1.ศ. 3209
มณฑล เข้มแข็ง 1.ศ. 3197
สุวิทย์ นวลนันทะ 1.ศ. 3208

วิศวกรโครงสร้าง
สิริโชค ศิริวัฒน์ 1.ศ. 6090
อติชัย ใจกว้าง 1.ศ. 9850
สุรพันธ์ กมลธรรมา 1.ศ. 37753

วิศวกรตรวจสอบรายการคำนวณ
วิศวะวิทย์ 1.ศ. 2129

วิศวกรระบบไฟฟ้า
มงคล โคสโธอิน 1.ศ. 1130
สุภากร รัตนสุพรรณ 1.ศ. 5436
ปิยะพงษ์ ใจชอบ 1.ศ. 6979
เชษฐา จันทาล 1.ศ. 6989

วิศวกรระบบเครื่องกลและปรับอากาศ
มณฑล ภาณุธรรม 1.ศ. 3350
วันดี เกียรติ 1.ศ. 5010
พยอม ศิริพันธ์ 1.ศ. 54780
ชนะภูมิ เกียรติ 1.ศ. 56544

วิศวกรระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย
ดิวัน สอนสมศรี 1.ศ. 593
เนติชา จิตตวง 1.ศ. 592
ณัฐกร เกตุสา 1.ศ. 4803
ทิพย์สุนทร โพธิ์ศรีจันทร์ 1.ศ. 4978

มีแผนการ
กฤต ไรท์เพนซ์ 1.ศ. 8784, 1.ศ. 100
วิจิตรดิษฐ์ ธรรมดิษฐ์ 1.ศ. 276
บุษกร ดวงมณี 1.ศ. 1096

ภูมิสถาปนิก
จางเมง จิระโยธ 1.ศ. 112
ธีรภัทร์ ธีรจันทร์ 1.ศ. 171

รายการแนบแบบ
วันที่ วันที่ รายละเอียด

เขียนโดย
ชัชชิตา เอกกล
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
ตรวจสอบโดย
จางเมง จิระโยธ
มณฑล เข้มแข็ง

ชื่อแบบ :
ผังสรุปพื้นที่สีเขียว

รหัสแบบ : LA-005
รหัสโครงการ : A2412 PVRH
CAD FILE : A2412 PVRH-LA-005

ประเภทแบบ :
แบบขออนุญาต EIA

รูปที่ 14 สีเขียวรวมของโครงการ



154/159
กันยายน 2568



WEP
ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

388 Rama 9 Rd. No. 13
Bangkok Suburban Road No. 2332, Suanluang
E-mail : weponline@weponline.com

Unit 101, 10th Floor, 106/106-106-106
Srinakharinwirot University Building
Srinakharinwirot University, Bangkok 10132
Tel. 02-616 1211 (Ext. 106) E-mail : weponline@weponline.com

101, 10th Floor, 106/106-106-106
Srinakharinwirot University Building
Srinakharinwirot University, Bangkok 10132
Tel. 02-616 1211 (Ext. 106) E-mail : weponline@weponline.com

101, 10th Floor, 106/106-106-106
Srinakharinwirot University Building
Srinakharinwirot University, Bangkok 10132
Tel. 02-616 1211 (Ext. 106) E-mail : weponline@weponline.com

เจ้าของโครงการ :
บริษัท โอเอซีพี จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท บางปะกงการก่อสร้างกลุ่ม จำกัด

โครงการ :
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบริเวณ ระยอง

ที่ตั้งโครงการ :
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.เมืองระยอง 17120 ต.1002

อาคาร :
อาคารโรงพยาบาล

สถาปนิก
อัครชัย สิริวงษาโรจน์ ภู.ศ. 558
โสภณ ทรัพย์น ภู.ศ. 638
ปัทมา จิตต์วณิช ภู.ศ. 1726
วณิช ธีระจางกูร ภู.ศ. 3209
มนตรา เวณัง ภู.ศ. 3197
สุภาภิต นวมณีโกะยะ ภู.ศ. 3208

วิศวกรโครงสร้าง
สิทธิชัย สิริวิวัฒน์ ภู.ศ. 6090
อัครชัย โอเอซีพี ภู.ศ. 9850
สุพรรณ กลมกลดชา ภู.ศ. 3753

วิศวกรสำรวจและประมาณการต้นทุน
ปัทมา จิตต์วณิช ภู.ศ. 2129

วิศวกรระบบไฟฟ้า
คมเดช โสภะวณิช ภู.ศ. 1130
สุภาภิต นวมณีโกะยะ ภู.ศ. 5436
อัครชัย โอเอซีพี ภู.ศ. 6978
เบญจพร จันทนา ภู.ศ. 6383

วิศวกรระบบเครื่องกลและปรับอากาศ
มนตรา เวณัง ภู.ศ. 3350
วณิช ธีระจางกูร ภู.ศ. 5010
พชรพร สิริพันธ์ ภู.ศ. 54780
ระพีภิก ขันเกษม ภู.ศ. 58544

วิศวกรระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันน้ำท่วม
คณิน สอนวงศ์ ภู.ศ. 593
วณิช ธีระจางกูร ภู.ศ. 592
เบญจพร จันทนา ภู.ศ. 4803
สุภาภิต นวมณีโกะยะ ภู.ศ. 4978

มีผลงานการ
ภู.ศ. 1041 ภู.ศ. 8784, 881, 100
ภู.ศ. 276
ภู.ศ. 1096

ภูมิสถาปนิก
วณิช ธีระจางกูร ภู.ศ. 112
อัครชัย โอเอซีพี ภู.ศ. 171

รายการการเป็นแบบ

เลขที่	วันที่	รายละเอียด
1		
2		
3		

เขียนโดย : วิศวกรระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบโดย : วิศวกรระบบไฟฟ้า
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2568 A1 A3 1:1250

ชื่อแบบ : **ผังแสดงพื้นที่เป็นอันดับ**

รหัสแบบ : LA-008-01


รหัสโครงการ : A2412 PWRH


CAD File : A2412 PWRH-A-008-01

ปรับปรุงพื้นที่เป็นอันดับ

ประเภทแบบ : **แบบขออนุญาต EIA**

ใบอนุญาต EIA
หรือแบบขออนุญาต EIA





บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

155/159

กันยายน 2568

(นายสมบุรณ์ สาตลิณ)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุ่มมิตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นางเจริ่ง จันทรมล)

(นายพละ จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด



รายละเอียดแบบงานวัสดุพืชพรรณ (ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน)

สัญลักษณ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ขนาด	พื้นที่ปลูก (ตร.ม.)
S1	Justicia flagilis Wall. var. variegata.	ชาไก่ดำ	สูง 0.40 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.25 ม.	126.27
S2	Schefflera arboricola (Hayata) Merr.	หนวดปลาหมึกแคระ	สูง 0.40 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.30 ม.	191.48
S3	Crimum asiaticum L.	พลับพลึงตีนเป็ด	สูง 0.30 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.30 ม.	201.39
S4	Gardenia jasminoides J.Ellis.	พุดซ้อน	สูง 0.60 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.25 ม.	759.03
S5	Polyscias sp.	เล็บครุฑใบฝอย	สูง 0.70 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.25 ม.	75.34
S6	Excoecaria cochinchinensis Lour.	ลิ้นกระบือ	สูง 0.70 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.25 ม.	70.62
S7	Cestrum nocturnum L.	ราตรี	สูง 1.20 ม., ทรงพุ่ม 0.40 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.35 ม.	129.38
S8	Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex rehder.	จิ้งจืน	สูง 1.50 ม., ทรงพุ่ม 0.60 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.60 ม.	325.43
S9	Justicia betonica L.	ตรีชวา	สูง 0.60 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.30 ม.	157.82
S10	Alpinia galanga (L.) Willd.	ข่า	สูง 0.80 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.30 ม.	131.14
S11	Calathea (Aublet) G. Meyer.	คล้าชีการ์	สูง 1.50 ม., ทรงพุ่ม 0.60 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.50 ม.	329.75
S12	Pandanus amaryllifolius Roxb.	เคยหอม	สูง 0.30 ม., ทรงพุ่ม 0.30 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.30 ม.	288.86
S13	Wedelia trilobata (L.) Hutch.	กระดุมทองเสี้ยว	สูง 0.15 ม., ทรงพุ่ม 0.15 ม. ระยะปลูกระหว่างต้น 0.15 ม.	497.35
L1	Zoysia matrella (L.) Merr.	หญ้านวลน้อย	-	472.67
รวม				3,756.53
พื้นที่ที่มีความกว้างไม่ถึง 1.00 เมตร				78.05
พื้นที่ที่จัดสวน ภายใต้อาคาร				231.00
งานระบบสุขาภิบาลชั้นที่พื้นที่สีเขียว				154.45
พื้นที่สีเขียว				3,294.85
พื้นที่ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน				1,536.74

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

--- --	แนวเขตที่ดินที่โครงการ
--- --	เส้นขอบรูปอาคาร

ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

มาตราส่วน

1:1250

รูปที่ 16 สีเขียวไม้พุ่มไม้คลุมดินของโครงการ

บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

DESIGN+DEVELOP

383 Rama 8 Rd. 10th Fl. Bangkok 10110 Thailand
Tel: 02-1122 1122 Fax: 02-1122 1122 Email: info@bangkokhospitalgroup.com

WEP

4th Floor, Bangkok Hospital Building, 383 Rama 8 Road, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 02-1122 1122 Fax: 02-1122 1122 Email: info@bangkokhospitalgroup.com

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางปะกอก สอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด

โครงการ : ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเอกชน ระดับ 3

ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร

อาคาร : อาคารโรงพยาบาล

สถาปนิก : ธีระชัย ชีวะวงษ์โรจน์ ว.ศ. 556
เอกภพ ศิริพันธ์ ว.ศ. 638
ปัทมา ศรีสวัสดิ์ ว.ศ. 1726
วรชาติ วิเศษชาติ ว.ศ. 3209
มงคล เวียงเจริญ ว.ศ. 3197
สุวิทย์ นามศิริ ว.ศ. 3208

วิศวกรโครงสร้าง :
สิทธิชัย ศิริพันธ์ ว.ศ. 6090
อดิศักดิ์ โฉมวิจิตร ว.ศ. 9850
สุรพันธ์ กนกนันทะ ว.ศ. 37753

วิศวกรตรวจสอบรายการคำนวณ :
อดิศักดิ์ ศิริพันธ์ ว.ศ. 2129

วิศวกรระบบไฟฟ้า :
มงคล ธีระวงษ์โรจน์ ว.ศ. 1130
เอกภพ ศิริพันธ์ ว.ศ. 5436
ปัทมา ศรีสวัสดิ์ ว.ศ. 6979
เอกวิทย์ จันทมล ว.ศ. 6989

วิศวกรระบบเครื่องกลและปรับอากาศ :
มงคล ธีระวงษ์โรจน์ ว.ศ. 593
ปัทมา ศรีสวัสดิ์ ว.ศ. 592
เอกวิทย์ จันทมล ว.ศ. 54780
ธนภูมิ เกตุแก้ว ว.ศ. 58544

วิศวกรระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย :
คณิน สรรพศรี ว.ศ. 593
ปัทมา ศรีสวัสดิ์ ว.ศ. 592
เอกวิทย์ จันทมล ว.ศ. 54780
ธนภูมิ เกตุแก้ว ว.ศ. 58544

มัณฑนากร :
กฤต ธีระวงษ์โรจน์ ว.ศ. 8784, ว.ศ. 100
เอกวิทย์ จันทมล ว.ศ. 276
บุษพร พงษ์มณี ว.ศ. 1096

ภูมิสถาปนิก :
จันทนกร จิตติพิทักษ์ ว.ศ. 112
ธีระวิทย์ จันทมล ว.ศ. 171

รายการแก้ไขแบบ

เลขที่	วันที่	รายละเอียด
1		
2		
3		

เขียนโดย : ดร.วราวุฒิชัย
ชดชวี ธีระวงษ์โรจน์
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อแบบ : ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

รหัสแบบ : LA-007-1

รหัสโครงการ : A2412 PVPH

CAD FILE : A2412 PVPH-LA-007-1


ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

ประเภทแบบ : แบบขออนุญาต EIA

1953 คค

229

09



บริษัท บงกช เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

156/159
กันยายน 2568

(นางเจริ่ง จันทรมล)

(นายพนะ จันทรมล)

(นายสมบุรณ์ สาดสิน)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางปะกอก สอสปิทยอลกรุ๊ป จำกัด

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



- ของทางโรงเรียน
ในข้อร้องเรียนหรือ
การร้องเรียน
- หนังสือแจ้งรายงาน
 - การร้องเรียนจากหน่วยงานราชการที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
 - ทางวาจาและทางโทรศัพท์จากผู้ร้องเรียน
 - จากการแจ้งผ่านผู้นำชุมชนหรือพนักงานที่รับฟังมา



- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานฯ
- ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 - รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
 - ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง โครงการและผู้ร้องเรียน
 - ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ผู้ร้องเรียนได้รับ

- คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย
- บริษัท บางปะกอก สอสปิทยอลกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน
 - บริษัทผู้รับเหมา
 - ตัวแทนจากภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำอาวุโสในชุมชน หรือผู้นำกลุ่มในชุมชน
 - ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบ

- หมายเหตุ :
- แจ้งสาเหตุ แนวทาง และกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หรือแก้ไขเบื้องต้น ชดเชย/เยียวยา
 - แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุก 7 วัน ในกรณีที่ข้อร้องเรียนใช้เวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่าจะแก้ไขปัญหามักร้องเรียนแล้วเสร็จ
 - แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ และจัดให้มีการตรวจสอบผลการแก้ไขข้อร้องเรียนร่วมกัน
 - ในกรณีแก้ไขปัญหามักร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหามักร้องเรียนตามกรอบเวลาดังกล่าว โดยการเข้าพบผู้ร้องเรียนและเชิญมาตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา ก่อนแจ้งกำหนดการแก้ไขปัญหามักร้องเรียนแล้วเสร็จอีกครั้งและทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยจะแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ทราบทุก 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ





กัณยายน 2568

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด





สัญลักษณ์



ที่ตั้งโครงการ



จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน



ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณริมรั้ว ด้านทิศตะวันตก



ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณริมรั้ว ด้านทิศตะวันตก



บริเวณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
มาบตาพุด (ระยะห่างประมาณ 300 เมตร)

159/159

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัฏ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(Signature)

(นางเจริ่ง จันทรมล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางปะกอก สอศพิทอลกรุ๊ป จำกัด

(Signature)

(นายพนะ จันทรมล)

(Signature)

(นายสมบูรณ์ สาดสิน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)