

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด เลขที่ 2569

หน้า 1/164

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเป็นมาของโครงการ

ลำดับ	รายงาน	หนังสือเห็นชอบจาก สผ./กนอ.	รายละเอียด
1	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล พาร์ค	หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.3/3198 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563	ขนาดพื้นที่ 2,191.49 ไร่
2	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล พาร์ค (ครั้งที่ 1)	หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.3/5899.1 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565	- ขนาดพื้นที่โครงการ 2,191.49 ไร่ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเพิ่มประเภทอุตสาหกรรมให้เข้ามาตั้งในโครงการ
3	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ครั้งที่ 2)	หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก 5103.3.1/0898 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567	- ขนาดพื้นที่โครงการ 2,191.49 ไร่ ขอเปลี่ยนแปลงผังแม่บทโครงการให้สอดคล้องกับการออกแบบระบบสาธารณูปโภค และทบทวนการออกแบบระบบผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำเสีย

ลงนาม



(นายพิศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 2/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม



(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเป็นมาของโครงการ

ลำดับ	รายงาน	หนังสือเห็นชอบจาก สผ./กนอ.	รายละเอียด
4.	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ครั้งที่ 3)	หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/21382 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567	-ขนาดพื้นที่โครงการ 2,191.49 ไร่ ทบทวนการออกแบบระบบสาธารณูปโภค การจัดการ น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด และเพิ่มเติมแหล่งน้ำดิบ
5.	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)	-	-ขนาดพื้นที่โครงการ 2,641.44 ไร่ ทบทวนการออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ส่วนขยายที่ เพิ่มขึ้น

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 3/164

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท
ของ บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด อย่างเคร่งครัด ฝังการใช้ประโยชน์แสดงดังรูปที่ 1	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและ ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. หากโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและ ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสาร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด หน้า 4/164
 เมษายน 2569



ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท
ของ บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>2.1 หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตรับจัดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>			

ลงนาม 
(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
เลขที่ 2569

ลงนาม 
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท
ของ บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2.2 หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย</p>			

ลงนาม

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 6/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสตรีล เอสเตท
ของ บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ต่อหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้อง จัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้างและ ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center) หรือศูนย์ที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการแก้ไข ได้อย่างทันที่ และมีประสิทธิภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด พฤษภาคม 2569

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท
 ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการเพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง และตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 8/164

เลขชาย 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา	1. การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินต้องดำเนินการในการเปิดหน้าดินให้น้อยที่สุดโดยไม่เกิน 10 ไร่ และต้องอัดดินให้แน่นเพื่อป้องกันการไหลบ่าการชะล้างและพังทลายของหน้าดิน จากนั้นต้องบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่นต่อไป	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. บริเวณพื้นที่ที่มีการกัดเซาะของน้ำได้ง่าย เช่น พื้นที่ที่มีความลาดชัน โครงการต้องปลูกพืชคลุมดิน หรืออัดดินให้แน่นหรือใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของดิน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการปรับพื้นที่ในช่วงฤดูฝน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. กำหนดให้มีการจัดโซนนิ่งสำหรับพื้นที่โครงการที่มีการปรับระดับพื้นที่ และกำหนดให้พื้นที่แต่ละโซนจะต้องจัดทำระบบระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบเพื่อรวบรวมน้ำฝนและเป็นการป้องกันการกัดเซาะดินในบริเวณพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งกำหนดให้มีบ่อตกตะกอนเพื่อแยกของแข็งแขวนลอยหรือทราย/ดิน/กรวดออกจากน้ำฝนก่อนรวบรวมเข้าบ่อน้ำดิบ และระบายลงแหล่งน้ำผิวดิน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นายพัสกร บุญเจริญ)


ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 9/164

เมษายน 2569

ลงนาม 
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา (ต่อ)	5. พื้นที่โครงการที่ติดกับบุคคลอื่นหรือแหล่งน้ำผิวดินที่มีความจำเป็นต้องถมเพิ่มเติมจะต้องออกแบบให้ขอบพื้นที่ที่ถมมีความลาดชันอย่างน้อย 2:1 และกำหนดให้มีการปลูกหญ้าบริเวณที่มีความลาดเอียงเพื่อป้องกันการกัดเซาะ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
1.2 คุณภาพอากาศ	1. ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้างงานดินและเส้นทางขนส่งที่เป็นทางดิน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. รถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างต้องใช้ผ้าคลุมในส่วนบรรทุกและจัดให้มีระบบการล้างล้อรถบรรทุกหรือระบบป้องกันดินทรายติดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. ควบคุมความเร็วรถที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. บำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามอายุการใช้งานและจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. ห้ามทำการเผาทำลายเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 10/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ระดับเสียง	1. งดกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน แต่หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้าง (เฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง) ในช่วงเวลากลางคืนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	2. ปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	3. กำหนดแผนการดำเนินการก่อสร้างให้ชัดเจน โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาพร้อมกัน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	4. ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการก่อนการก่อสร้าง และตลอดช่วงเวลาที่มกิจกรรมทำให้เกิดเสียงดัง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	5. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงน้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมกัน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

หน้า 11/164

พฤษภาคม 2569

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	6. กำหนดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. กรณีมีการก่อสร้างนอกเหนือเวลาดังกล่าว ต้องมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณประชิดพื้นที่โครงการรับทราบก่อนดำเนินการ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำการติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบล (เอ) วัสดุที่ใช้กำหนดให้เป็นแผ่นเหล็กหรือวัสดุที่มีความสามารถในการลดเสียงเทียบเท่าหรือดีกว่า กำหนดให้ติดตั้งที่ความสูง 3 เมตร ที่ระยะห่างจากจุดก่อสร้าง 1 เมตร โดยติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้กับบ้านราษฎร หมู่ 13 บ้านคลองหนึ่ง ทางทิศใต้ สำนักสงฆ์นาคิทองคำ ทางทิศตะวันออก และบ้านราษฎร หมู่ 11 บ้านหนองสทิต ทางทิศตะวันออก	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
1.4 คุณภาพน้ำ	1. โครงการต้องกำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อจำนวนคนงาน โดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 12/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	2. โครงการต้องกำหนดให้บริษัทรับเหมามีการรวบรวมสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูลและน้ำทิ้งทั้งหมดเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. จัดให้มีบ่อดักตะกอนหรือบ่อดักไขมันจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยตำแหน่งต้องห่างจากแหล่งน้ำหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้งสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. จัดให้มีพื้นที่สำหรับการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อดักตะกอน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมก่อสร้างใด ๆ ก่อให้เกิดการกีดขวางทางน้ำหรือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำในคลองหรือทางน้ำสาธารณะ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
2.1 ทรัพยากรน้ำใช้	1. กำหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหา น้ำใช้สำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 13/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	2. กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้ คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. กำหนดให้บริษัทรับเหมาต้องจัดให้มีระบบล้างน้ำสำรองที่มีปริมาณความจุ ที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
2.2 การระบายน้ำและการ ควบคุมน้ำท่วม	1. จัดสร้างบ่อหน่วงน้ำและวางระบายน้ำชั่วคราวเป็นลำดับแรกในการ พัฒนาพื้นที่หรือเริ่มก่อสร้างโครงการเพื่อรองรับน้ำฝนที่เกิดจากพื้นที่ โครงการในช่วงก่อสร้าง ซึ่งเป็นการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของ แหล่งน้ำสาธารณะและป้องกันผลกระทบต่อระบบระบายน้ำภายนอก โครงการ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. จัดให้มีตะแกรงดักขยะและบ่อดักตะกอนเพื่อบำบัดน้ำฝนจากพื้นที่ โครงการในช่วงก่อสร้างก่อนระบายน้ำฝนจากบ่อดักตะกอนเข้าบ่อน้ำดิบ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้ำเมื่อพบการ สะสม	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 14/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 การคมนาคมขนส่ง	1. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง ได้แก่ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (เวลา 07.00 น. - 09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (เวลา 17.00 น. - 19.00 น.) รวมถึงช่วงเวลาอื่น ๆ ที่โครงการพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	2. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงเส้นทางอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	3. กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	4. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมรถรับส่งคนงานก่อสร้างเพื่อช่วยลดปัญหาจราจร	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	5. กำหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์โครงการ/ผู้รับเหมาลงบนรถขนส่งคนงานและรถอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียน	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

 APEX PARK CO., LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกมล มณีโชติ)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	6. จัดให้มีแผนและอบรมพนักงานขับรถให้ทราบกฎจราจร และการขนส่งอย่างปลอดภัย และทราบขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. กำหนดให้รถบรรทุกอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่น และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. จัดให้มีระบบการล้างล้อรถบรรทุกหรือระบบป้องกันดินทรายติดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	9. กรณีที่การขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นระหว่างขนส่งนอกพื้นที่ กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกโดยทันที	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. จัดระบบและทิศทางการจราจร จัดทำสัญลักษณ์การจราจรในพื้นที่โครงการให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการจราจรภายในโครงการ รวมทั้งอำนวยความสะดวก และดูแลการเข้า-ออกของรถบริเวณโครงการ	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	11. จัดให้มีไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด
	12. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณจราจร และเตรียมวางแผนการจัดการด้านคมนาคมในอนาคต	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด
	13. ประสานงานกับแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาถนนทางหลวงชนบท ฉช. 3015 บริเวณทางแยกเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้เป็นถนน 4 ช่องจราจร เมื่ออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ	- ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด
	14. จัดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้รับทราบและดำเนินการแก้ไข	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด

ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด



หน้า 17/164
 เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	15. กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบำรุงรักษาตลอดอายุการดำเนินการ	- รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	16. กำหนดให้รถยนต์ทุกชนิดจอดภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยห้ามจอดบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	17. ในกรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งและการก่อสร้างของโครงการ จะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและโครงการต้องสนับสนุนในการซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดเสียหายโดยเร็ว	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
2.4 การจัดการมูลฝอย	1. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดแบบแยกประเภท ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างไปไว้ในภาชนะรองรับหรือบริเวณที่กำหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการเก็บขนและนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)



ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
 หน้า 18/164
 เมษายน 2569
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. จัดให้มีพื้นที่กองเก็บของเสียจากการก่อสร้าง โดยไม่ให้กีดขวางการก่อสร้างและเส้นทางเข้า-ออก และจัดเก็บรวมกันในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเป็นระเบียบ โดยต้องไม่วางใกล้กับรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการกีดขวางการระบายน้ำ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. จัดให้มีการอบรมคนงานก่อสร้างในการคัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ หรือแยกของเสียตามหลักการ 3Rs เพื่อลดปริมาณของเสียที่ส่งกำจัด	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. ห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างหรือขยะมูลฝอยลงในรางระบายน้ำชั่วคราว หรือทางระบายน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. ห้ามทิ้ง เผา ฝักรวมเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. ให้รวบรวมสถิติ ชนิด ปริมาณ ลักษณะ วิธีการจัดการกากของเสีย และการจัดส่งกากของเสียไปกำจัด	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	<p>1. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ รายละเอียด ดังนี้</p> <p>1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการและการชดเชยเยียวยา</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นายพัสกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 20/164
เมษายน 2569
APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นายกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>1.2 องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทนอย่างน้อย 4 ฝ่าย จำนวน 33 คน ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน (ไม่รวมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน) ตัวแทนภาคผู้นำชุมชน (ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำและข้าราชการ) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนภาคประชาชน มากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) ตัวแทนภาคประชาชน ที่เป็นประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน) อย่างน้อย 17 คน โดยมาจากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้</p> <p>1.1) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง จำนวน 3 คน</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 21/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	1.2) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแปลง ยาว จำนวน 3 คน 1.3) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเย็น จำนวน 4 คน 1.4) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ไม้แก่น จำนวน 1 คน 1.5) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แห่น จำนวน 1 คน 1.6) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ ขนุน จำนวน 3 คน 1.7) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด กระทิง จำนวน 2 คน ทั้งนี้ ตัวแทนภาคประชาชนจะต้องได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ			

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>2) ตัวแทนภาคผู้นำชุมชน (ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำและ ข้าราชการ) จำนวน 7 คน โดยมาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือ วิธีการอื่นใดจากกลุ่มผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็น คณะกรรมการผู้แทนกลุ่มผู้นำชุมชน</p> <p>3) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/นักวิชาการในท้องถิ่น จำนวน 7 คน เช่น</p> <p>3.1) นายอำเภอแปลงยาว หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.2) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.3) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.4) อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.5) สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.6) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p>			

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>3.7) นักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน</p> <p>4) ตัวแทนของโครงการ จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้บริหารของบริษัทฯ</p> <p>เมื่อได้คณะกรรมการฯ ครบตามที่กำหนด ให้ดำเนินการประชุม แต่งตั้งและคัดเลือกประธานฯ 1 คน รองประธานฯ 1 คน เลขานุการ 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน และกำหนดบทบาทหน้าที่และตำแหน่งรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ตัวแทนคณะกรรมการฯ ครบตาม องค์ประกอบ</p> <p>1.3 คุณสมบัติของกรรมการฯ</p> <p>คุณสมบัติสำหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ในด้านสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา หรือการติดต่อสื่อสาร</p> <p>2) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 24/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต</p> <p>4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ</p> <p>5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ</p> <p>6) เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป (เฉพาะตัวแทนจากภาคประชาชน)</p> <p>1.4 วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ</p> <p>1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน</p> <p>2) เมื่อครบกำหนดวาระตามข้อ 1) หากยังมีได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 25/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>3) กรณีที่กรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรมการ</p> <p>4) กรณีวาระของกรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรมการเท่าที่เหลืออยู่</p> <p>5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>5.1) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น</p> <p>5.2) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>5.3) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่</p>			

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	5.4) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่เกินกว่า 90 วัน 5.5) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 5.6) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 6) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป 7) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน 6 เดือน หลังจากการแต่งตั้ง และทุก 2 ปี หลังจากการแต่งตั้ง			

ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกรรมการบริหาร
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 27/164
 เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคลากรกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>1.5 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) กำกับ ดูแล การดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>2) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มี หน้าที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ</p> <p>3) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และการ ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการ ดำเนินงานของโครงการ</p> <p>4) มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง โครงการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ชุมชน และหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5) บริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบที่ตั้งโครงการตาม แนวทางฯ ที่ระบุไว้</p>			

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 28/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกัลลา มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>6) มีส่วนร่วมในการพิจารณาการชดเชยเยียวยาหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจากการดำเนินโครงการ</p> <p>7) ให้ข้อเสนอแนะในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการและชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ</p> <p>1.6 องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม</p> <p>1) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยมีความถี่ในการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือแล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่ามีควมจำเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด</p> <p>2) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม ทุกครั้งหากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนต้องมีหนังสือรับรองจากผู้แทนตัวจริง ทุกครั้งจึงจะถือว่ามีสิทธิ์ในการลงมติถ้าไม่มีหนังสือรับรองถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุม</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 29/154

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสตรีล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	1.7 แหล่งเงินทุนสนับสนุน โครงการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดงบประมาณประจำปีให้สรุปผลการดำเนินการและจัดวางงบประมาณของปีถัดไป			
	2. บันทึกผลการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) และนำเสนอผลการดำเนินงานในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
3.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นลำดับแรก โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีการรับสมัครงาน ยกเว้น ผู้เข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือต้องการความสามารถหรือคุณสมบัติเฉพาะซึ่งแรงงานในท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติงานได้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. จัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 2) โดยระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการจัดการ และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสรุปบันทึกข้อร้องเรียน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัสาร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 30/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกร้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	สรุปผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุของปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ชุมชนทราบ			
	3. จัดตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธ์และเข้าพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยข้อเสนอแนะที่ได้จะต้องนำกลับมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวางแผนในการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. จัดให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อสงสัยให้กับชุมชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. โครงการต้องไม่ใช่แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และไม่ใช่บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องจัดทำทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งควบคุมการเข้าออกของคนงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 31/164
เมษายน 2565

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ ซี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	8. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ การก่อสร้าง มาตรการและผลการดำเนินการตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	9. รวบรวมสถิติข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา และสรุปผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. ให้โครงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการขุดลอกคลองวังด้วน โดยให้ดำเนินการก่อนเข้าสู่ระยะดำเนินการของโครงการส่วนขยาย	- คลองวังด้วน	- ก่อนเข้าสู่ระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. การพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา จะพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ สัญญาว่าจ้างระหว่างโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องครอบคลุมวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ และการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	2. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง รวมถึงการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบด้านความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง/ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งระดับความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กำหนดให้มีการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรง พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สาเหตุ และทบทวนระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. จัดทำคู่มือกฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไปสำหรับแจกจ่ายให้บริษัทรับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแล และควบคุมความปลอดภัยในการดำเนินงานของบริษัทรับเหมา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัย	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. ควบคุมให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 เป็นต้น	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 33/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	6. จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ เขตการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เขตการเก็บกองวัสดุการก่อสร้าง เป็นต้น	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. กำหนดให้บริษัทรับเหมากำหนดเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อให้งานก่อสร้างสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับประเภทของงาน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. กำหนดให้บริษัทรับเหมามีการจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการที่ดี (House keeping)	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	9. จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัยแก่คนงานก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. กำหนดให้บริษัทรับเหมাজัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงตามบริเวณต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	11. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนผู้เข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น .เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	12. กำหนดให้มีแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ และเครื่องจักรทั้งในแง่ของสภาพของเครื่องจักร การชำรุด และการซ่อมบำรุง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	13. การติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	14. กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับงานก่อสร้างในแต่ละประเภท และมีการฝึกอบรมคนงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	15. กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทำทะเบียนคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างเพื่อป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อพื้นที่บุคคลอื่นที่อยู่บริเวณโครงการ พื้นที่เกษตรที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ รวมทั้งประชาชนในชุมชน เช่น ปัญหา ลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยต้องกำหนดให้มีการวางกฎระเบียบและการลงโทษที่ชัดเจน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 35/164
เมษายน 2569

ลงนาม 
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	16. กรณีที่บริษัทรับเหมาใช้แรงงานต่างด้าว จะต้องกำหนดให้ใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเท่านั้น พร้อมทั้งให้จัดทำประวัติทะเบียนของแรงงานต่างด้าว	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	17. จัดให้มีการชี้แจงงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อนเริ่มต้นการทำงาน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	18. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำงาน การป้องกันและการปฐมพยาบาล และกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนให้กับคนงานทุกระดับ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	19. จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อสร้างและทำการฝึกอบรมคนงานก่อสร้างให้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	20. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการสาเหตุ ความรุนแรง ผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน ความเสียหาย และการสูญเสีย แนวทางการแก้ไขปัญหา และวิธีการป้องกัน ไม่ให้เกิดซ้ำ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 36/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 สาธารณสุข	1. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีที่พักคนงานชั่วคราวตั้งอยู่บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ และต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะสำหรับคนงานก่อสร้าง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตามประกาศ/คำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- ที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. กำหนดให้โครงการจัดส่งทะเบียนคนงานก่อสร้าง (จำนวนคนงาน รายละเอียดของถิ่นกำเนิด สิทธิการรักษาที่คนงานมี พร้อมทั้งประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ) ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา ทั้งในด้านความพร้อมของสถานบริการ และศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน และเฝ้าระวังสุขภาพ	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. จัดให้มีห้องพยาบาลบริเวณพื้นที่สำนักงาน พร้อมทั้งจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายที่	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 37/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 ธาราณสุข (ต่อ)	เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมรถนำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถนำส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว			
	5. กำหนดให้พนักงานก่อสร้างสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของโครงการในเบื้องต้น กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้คนงานทุกคนตรวจสอบสุขภาพพื้นฐานก่อนเข้าทำงาน และในระหว่างการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. กำหนดและควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาส่งข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลพื้นฐานของคนงานก่อสร้างเพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. ประสานกับหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการอบรมคนงานเรื่องสุขอนามัยและการป้องกันโรค ความประพฤตินอกเหนือจรรยาบรรณและเสพสิ่งเสพติด	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ตลอดระยะก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 38/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 คุณทรียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 264.29 ไร่ (แนว กันชน 155.09 ไร่ และพื้นที่สีเขียว 109.20 ไร่) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งจัดให้มีแนวกันชนรอบพื้นที่โครงการกว้างไม่น้อย กว่า 10 เมตร โดยให้มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน ตั้งแต่เริ่ม ก่อสร้างโครงการ ดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 4	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง โครงการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 39/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ	<p>1. ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาตั้งในโครงการ ได้แก่</p> <p>1.1 อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ อุตสาหกรรมประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์อุตสาหกรรม การผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือช่าง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในการก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมยานยนต์</p> <p>1.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตสารหรือแผ่นสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรควบคุม (PCB)</p> <p>1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องกีฬาและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตของเล่น กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนอุตสาหกรรมผลิตกระเป๋าหรือชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเขียนและชิ้นส่วน</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)



ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 40/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน ที่จะเข้ามาตั้งภายใน โครงการ (ต่อ)	<p>1.4 กลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค เช่น กิจการวิจัยและพัฒนา คลังสินค้า กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์ (กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และบรรจุสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) (Inland Container Depot: ICD) กิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ) กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ไม่รวมถึงพลังงานจากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ เช่น แสงอาทิตย์ เป็นต้น กิจการผลิตน้ำประปา น้ำเพื่ออุตสาหกรรม หรือไอน้ำ)</p> <p>1.5 อุตสาหกรรมเกษตรและผลผลิตจากการเกษตร เช่น การผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบ</p>			

ลงนาม 
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 41/164
 เมษายน 2569

ลงนาม 
 (นายกมล มณีโชติ)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)</p>	<p>ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ อุตสาหกรรมการแปรรูป การคัดเลือก บรรจุ และการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร</p> <p>1.6 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่</p> <p>1) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เช่น กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ กิจการผลิตแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และ กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)</p> <p>2) กลุ่มอุตสาหกรรมแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน เช่น กิจการผลิต Advanced หรือ Nano Materials หรือผลิตภัณฑ์จาก Advanced หรือ Nano Materials กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วหรือเซรามิกส์</p>			

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
หน้า 42/164
 เมษายน 2569
APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน ที่จะเข้ามาตั้งภายใน โครงการ (ต่อ)	<p>3) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เช่น กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตเครื่องยนต์ กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ กิจการผลิตหรือซ่อมรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน (เฉพาะระบบราง) กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยานหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 500 ซีซีขึ้นไป กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles - BEV) และชิ้นส่วน รวมทั้งกิจการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ Hybrid, Battery Electric Vehicles (BEV) และ Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) เช่น ลิเทียมไอออน (Lithium ion battery)</p> <p>4) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการซอฟต์แวร์ และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 43/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน ที่จะเข้ามาตั้งภายใน โครงการ (ต่อ)	<p>5) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ เช่น กิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals) กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจกรรมผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients) กิจกรรมผลิตยา (เฉพาะกรณีลงทุนใหม่) กิจกรรมผลิตกระดาษ และกิจกรรมผลิตสิ่งพิมพ์</p> <p>6) กลุ่มกิจการบริการ เช่น กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) กิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) กิจการ Cloud Service กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์ กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 44/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	7) กลุ่มกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น กิจการพัฒนา Biotechnology กิจการพัฒนา Nanotechnology กิจการพัฒนา Advanced Materials Technology และ กิจการพัฒนา Digital Technology			
	2. หากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือรับโรงงานที่ไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้ามาตั้งในโครงการ ต้องเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานอนุมัติอนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งในโครงการ ได้แก่ 3.1 โรงงานกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3.2 โรงงานอุตสาหกรรมแร่และเหล็กขั้นต้น 3.3 โรงงานอุตสาหกรรมคลอรั-แอลคาไล ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก/โซเดียมไฮโปคลอไรต์ และปูนคลอรีน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 45/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน ที่จะเข้ามาตั้งภายใน โครงการ (ต่อ)	3.4 โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ เศษผ้า และเส้นใย 3.5 โรงงานซ่อมแซมหรือดัดแปลงวัตถุระเบิด 3.6 อุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 3.7 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 3.8 โรงงานฟอกหนัง 3.9 โรงงานฟอกย้อมผ้า 3.10 โรงงานเกี่ยวกับกระดูกสัตว์หรือปลาป่น 3.11 โรงงานผลิตถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ที่ผลิตจากกรดตะกั่ว/ตะกั่วกรด 3.12 โรงงานรีไซเคิลหรือหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า 3.13 โรงงานผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ 3.14 โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือ สัตว์โดยกระบวนการทางเคมี 3.15 โรงงานผลิตซีเมนต์			

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด



หน้า 46/164
พฤษภาคม 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	3.16 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อ่างอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
	4. เกณฑ์คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่จะจัดตั้งในพื้นที่ของโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 4.1 โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการต้องเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีปริมาณมลพิษไม่เกินกว่าข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ	-ภายในพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 47/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	<p>ซึ่งได้จากการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่หรือ Carrying Capacity โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ</p> <p>4.2 คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของบริษัท โดยโครงการรวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการมาเป็นแหล่งน้ำดิบหลัก ที่จะนำไปให้บริการกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในโครงการ</p> <p>4.3 ไม่รับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ก่อมลภาวะร้ายแรงเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะโรงงานที่มีปัญหามลภาวะทางด้านอากาศ น้ำเสีย และกลิ่นรบกวนในปริมาณสูง รวมถึงด้านความปลอดภัย เช่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ เศษผ้า หรือเส้นใย โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว์หรือปลาปน โรงงานประเภทคลอ-แอลคาไลน์ (Chlor-alkali Industry) อุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โรงงานฟอกย้อม โรงงานฟอกหนัง โรงงานซ่อมแซมหรือดัดแปลงวัตถุระเบิด โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่วและหลอมตะกั่ว เป็นต้น</p>			

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 48/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงาน ที่จะเข้ามาตั้งภายใน โครงการ (ต่อ)	<p>4.4 ไม่รับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนสารฆ่าแมลงในน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง เช่น โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น</p> <p>4.5 ไม่รับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำเสีย และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียทางอนินทรีย์/เคมีที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียทางอนินทรีย์/เคมีเบื้องต้นภายในโรงงานก่อนที่จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p> <p>4.6 ต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่โครงการกำหนด หากมีคุณภาพน้ำเสียไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในโรงงานซึ่งจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีหรือบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำเสีย เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก่อนที่จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p>			

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 49/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	4.7 ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดพื้นที่พักกากของเสียภายในแต่ละโรงงานและกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัดต่อไป			-
	5. กำหนดให้โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการต้องแจ้งโครงการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ ก่อนการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup)	-ภายในพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. โรงงานที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้โรงงานรวบรวมรายละเอียดที่จะขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอให้โครงการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบก่อนอนุญาตให้ดำเนินการ	-ภายในพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
7. กำหนดให้จัดทำผังชั้นตอนการคัดกรองและคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ โดยที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องสอดคล้องตามอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้และไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งตามที่กำหนดไว้	-ภายในพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด	

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 50/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	8. กำหนดให้มีการจัดเตรียมแบบฟอร์มที่กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งข้อมูลมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการจัดการและควบคุมมลพิษเพื่อที่จะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ชัดเจน	-ภายในพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	9. กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานให้เป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม	-ภายในพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ในแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการจะต้องเว้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่แปลงนั้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	11. โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ หากเข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและต้องได้รับความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 51/164
เมษายน 2559

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	12. กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาดำเนินการในโครงการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนดสำหรับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และสามารถปฏิบัติตามมาตรการของโครงการได้ และจะต้องกรอรายละเอียดในแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานก่อนเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
2.1 คุณภาพอากาศ	1. กำหนดให้โครงการเป็นผู้จัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมของโครงการตามความสูงของปล่องต่าง ๆ โดยต้องมีปริมาณมลพิษไม่เกินกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องเป็นไปตามค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด (ตารางที่ 4) รายละเอียดดังนี้	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการและตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด



หน้า 52/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	1.1 ฝุ่นละออง (TSP) กำหนดให้มีอัตราการระบายนี้อย่างนี้ 1) ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.368 กิโลกรัม/ไร่/วัน 2) ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.472 กิโลกรัม/ไร่/วัน 3) ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.562 กิโลกรัม/ไร่/วัน 4) ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.646 กิโลกรัม/ไร่/วัน 5) ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.859 กิโลกรัม/ไร่/วัน 6) ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.892 กิโลกรัม/ไร่/วัน 1.2 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) กำหนดให้มีอัตราการระบายนี้อย่างนี้ 1) ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.232 กิโลกรัม/ไร่/วัน 2) ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.248 กิโลกรัม/ไร่/วัน 3) ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.296 กิโลกรัม/ไร่/วัน 4) ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.360 กิโลกรัม/ไร่/วัน 5) ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.392 กิโลกรัม/ไร่/วัน 6) ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.464 กิโลกรัม/ไร่/วัน			

ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO.,LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกล้า มณีโชติ)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	1.3 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) กำหนดให้มีอัตราการระบายดังนี้ 1) ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.408 กิโลกรัม/ไร่/วัน 2) ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.448 กิโลกรัม/ไร่/วัน 3) ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.536 กิโลกรัม/ไร่/วัน 4) ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.640 กิโลกรัม/ไร่/วัน 5) ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.696 กิโลกรัม/ไร่/วัน 6) ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.824 กิโลกรัม/ไร่/วัน			
	2. หากโรงงานใดต้องการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าอัตราการระบายต่อหน่วยพื้นที่ที่โรงงานได้รับ จะต้องได้รับอนุญาตจากโครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โดยโครงการจะทบทวนอัตราการระบายมลพิษทางอากาศในภาพรวม และประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของพื้นที่โครงการทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้โรงงานดังกล่าวภายใต้กรอบอัตราการระบายของโครงการ และแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	- โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 54/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. กำหนดให้โรงงานต้องจัดส่งรายการและปริมาณการใช้สารเคมีให้กับโครงการ และต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับรายการสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านกลิ่นรบกวน กำหนดให้โรงงานต้องจัดให้มีมาตรการในการควบคุมกลิ่นรบกวนด้วย	- โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	- ขั้นตอนก่อนเปิดดำเนินการและตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. โรงงานที่มีการระบายมลพิษทางอากาศชนิดอื่นซึ่งแตกต่างจากชนิดมลพิษหลักที่มีการควบคุมรอบอัตราการระบาย จะต้องมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษหรือควบคุมการระบายให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานโดยอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนก่อนเปิดดำเนินการและตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. โรงงานต้องส่งมอบข้อมูลผลการทดลองเดินระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (ถ้ามี) ให้กับโครงการเพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนเปิดดำเนินการ	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนก่อนเปิดดำเนินการและตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. กำหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการที่มีการระบายมลพิษทางอากาศ ต้องมีการตรวจวัดมลพิษที่ระบายจากปล่องของโรงงาน โดยนำเสนอผลการตรวจวัดในหน่วยของอัตราการระบายมลพิษอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับอัตราการ	- โรงงานที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 55/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ระบายนมลพิษทางอากาศตามข้อกำหนดโครงการ และนำค่าความเข้มข้นไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีค่าไม่เกินค่าควบคุมของโครงการ			
	7. กำหนดให้โครงการต้องรวบรวมข้อมูลบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษ อัตราการระบายอากาศของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการทุกปี พร้อมจัดทำข้อมูล Loading สะสมที่ใช่ไปแล้ว และ Loading ที่เหลือ เปรียบเทียบกับ Total Loading โดยให้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการสืบค้นสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. กรณีที่โรงงานมีอัตราการระบายนมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่กำหนดไว้ โครงการจะกำกับดูแลให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 8.1 ทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้โรงงานดังกล่าวสอบสวนหาสาเหตุ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งจัดส่งรายงานสรุปส่งให้โครงการทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่โรงงานได้รับหนังสือแจ้ง และต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมมลพิษที่ระบายจากปล่องระบายของโรงงาน ให้อยู่ในกรอบอัตราการระบายนมลพิษทางอากาศที่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 56/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	โรงงานได้รับ และจัดส่งรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้โครงการทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่โรงงานได้รับหนังสือแจ้ง 8.2 หากโรงงานดังกล่าวยังไม่ปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมมลพิษที่ระบายจากปล่องระบายให้เป็นไปตามกรอบอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่โรงงานได้รับ โครงการจะระงับการจ่ายน้ำประปา และปิดวาล์วท่อน้ำเสียจากโรงงาน พร้อมแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบและการดำเนินการต่อไป			
	9. กำหนดให้โครงการจัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีเกิดวิกฤตผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จะมีการประสานกับแหล่งกำเนิดมลพิษข้างต้นเพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมและลดการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 57/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	10. หากโรงงานที่เปิดดำเนินการแล้วต้องการจะเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการระบายนพิษทางอากาศของโรงงาน โรงงานดังกล่าวจะต้องแจ้งให้โครงการรับทราบก่อนการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดและต้องควบคุมอัตราการระบายนพิษให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการ	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	11. โครงการจะต้องกำหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ที่มีการระบายนพิษทางอากาศ ดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษหรือควบคุมการระบายนพิษ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อลดระบายนพิษทางอากาศลง และเป็นไปตามผลการศึกษาดูด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	- โรงงานที่มีแหล่งมลพิษทางอากาศ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	12. โรงงานที่เข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ หากมีการระบายนพิษทางอากาศจะต้องกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดิน หากไม่มีการระบุไว้ ถือว่าไม่มีสิทธิการระบายนพิษทางอากาศ	- โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 58/164

เลขที่ 2569

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	13. กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานขัดข้อง โรงงานต้องรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากต้องทำการซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน โรงงานต้องแจ้งให้โครงการทราบ รวมถึงโรงงานดังกล่าวต้องหยุดกระบวนการผลิตที่คาดว่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศก่อนจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	14. กำหนดให้โรงงานจัดทำแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) โดยกำหนดระยะเวลาและรายการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไว้ประจำพื้นที่ปฏิบัติงาน	- โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	15. กำหนดให้โรงงานตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ต่อเนื่องเสมอ หากพบว่ามีการทำงานผิดปกติ ขาดชุดขัดข้อง หรือมีการระบายมลพิษทางอากาศเข้าใกล้ค่าควบคุม ให้ตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข	- โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 59/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	โดยต้องบันทึกสาเหตุ การตรวจสอบ และการแก้ไขทุกครั้ง รวมทั้งต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าว			
	16. กำหนดให้โรงงานต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษของโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ/หรือเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ	- โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	17. ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการ มีค่าเข้าใกล้ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำการตรวจหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	18. หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 60/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	19. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) จำนวน 1 สถานี บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ข้อมูลอุตุนิยมิวิทยา ได้แก่ ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ ความดัน และความชื้นสัมพัทธ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
2.2 ระดับเสียง	1. กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการต้องมีมาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด เช่น ควบคุมให้โรงงานมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีระดับเสียงลดลง การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงภายในโรงงาน แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหากหรือในห้องปิด และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. จัดให้มีแนวกันชนที่มีการปลูกต้นไม้รอบเขตพื้นที่ของโครงการไม่น้อยกว่า 10 เมตร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 61/164

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตทของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระดับเสียง (ต่อ)	3. กำหนดให้โรงงานตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรงงานและบริเวณริมรั้วอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งส่งรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าวมาให้กับโครงการ ทุก 6 เดือน	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว	- ชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. กรณีที่เกิดปัญหาผลกระทบเรื่องเสียงจากกิจกรรมหรือโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการจะต้องประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมระดับเสียงไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชนหรือพื้นที่โดยรอบโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548 หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 62/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 คุณภาพน้ำ (1) การคัดเลือกและตรวจสอบ โรงงานก่อนเข้ามา ดำเนินการ	1. กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการต้องนำเสนอข้อมูลคุณลักษณะน้ำเสียและรายละเอียดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้กับโครงการเพื่อทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมให้คุณลักษณะน้ำเสียที่จะระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม ทั้งนี้ หากคุณลักษณะน้ำเสียไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ควบคุม โรงงานดังกล่าวต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นเพื่อบำบัดให้ได้น้ำเสียได้ตามเกณฑ์ควบคุม ก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ	- โรงงานที่จะมาตั้งใน พื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนขออนุญาตเข้า มาในพื้นที่โครงการ และตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. ไม่รับโรงงานที่มีน้ำเสียเคมีปนเปื้อนที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียเคมีภายในโรงงานเข้ามาตั้งภายในพื้นที่ของโครงการ ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีข้างต้นต้องออกแบบให้สามารถบำบัดได้น้ำเสียที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ควบคุมก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ	- โรงงานที่จะมาตั้งใน พื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนขออนุญาตเข้า มาในพื้นที่โครงการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 63/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(1) การคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการ (ต่อ)	3. โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเคมีหรือระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นต้องจัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้งขนาดเก็บกักไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนระบายน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และจัดให้มีบ่อกักน้ำเสียฉุกเฉินที่มีขนาดเก็บกักไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อใช้งาน กรณีตรวจพบว่าน้ำทิ้งมีคุณภาพไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ควบคุมของโครงการ โดยจะระบายน้ำเสียข้างต้นไปเก็บพักไว้ในบ่อกักน้ำทิ้งฉุกเฉินก่อนหมุนเวียนกลับไปบำบัดใหม่จนได้ตามเกณฑ์ จึงระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ในกรณีฉุกเฉินหากโรงงานไม่สามารถบำบัดน้ำทิ้งดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมของโครงการได้ โรงงานจะต้องประสานงานให้บริษัทรับกำจัดน้ำเสียปนเปื้อนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาสูบลำน้ำทิ้งไปกำจัด	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการและตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. โรงงานแบบเตอรีลิเทียมไอออนที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้งขนาดเก็บกักไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนระบายน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และจัดให้มีบ่อกักน้ำเสียฉุกเฉินที่มีขนาดเก็บกักไม่น้อยกว่า	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการและตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 64/164

เมษายน 2569

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(1) การคัดเลือกและตรวจสอบ โรงงานก่อนเข้ามา ดำเนินการ (ต่อ)	1 วัน เพื่อนำน้ำทิ้งที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ควบคุมของโครงการกลับไปบำบัด ใหม่จนได้ตามเกณฑ์ จึงระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ โครงการได้			
	5. กำหนดให้โรงงานส่งมอบข้อมูลผลการทดลองเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงงานให้กับโครงการเพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนเปิดดำเนินการ	- โรงงานที่จะมาตั้งใน พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางที่เป็นระบบท่อแยกจากระบบ ระบายน้ำฝน โดยวางท่อรวมน้ำเสียไปตามแนวถนนของโครงการ เพื่อรองรับน้ำเสียจากโรงงานและกำหนดให้มีบ่อตรวจ (Inspection Manhole) และประตูน้ำปิด-เปิดบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำ เสียของโรงงานกับระบบท่อรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ และกำหนดให้ตรวจวัดลักษณะน้ำเสียของโรงงานบริเวณบ่อตรวจ (Inspection Manhole) ทุกเดือน โดยตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำให้ สอดคล้องกับลักษณะมลพิษที่เกิดขึ้นของแต่ละโรงงาน	- โรงงานที่จะมาตั้งใน พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 65/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(1) การคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการ (ต่อ)	7. กรณีลักษณะน้ำเสียของโรงงานไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ควบคุมของโครงการ และอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ โครงการจะปิดประตูน้ำเพื่อไม่ยอมให้ระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งโรงงานดังกล่าวต้องนำน้ำเสียดังกล่าวกลับไปบำบัดให้ตามเกณฑ์ จึงสามารถระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ หากโรงงานไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์ภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขโครงการจะแจ้งหน่วยงานอนุญาตของโรงงานดังกล่าว พร้อมทั้งงดจ่ายน้ำใช้ให้แก่โรงงานดังกล่าวชั่วคราว ทั้งนี้ โรงงานต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์และต้องกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ โครงการจึงจะจ่ายน้ำใช้เพื่อให้ดำเนินการได้ต่อไป	โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. กำหนดเกณฑ์ควบคุมลักษณะน้ำเสียของโรงงานที่ยอมให้ระบายลงระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 66/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(1) การคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการ (รอ)	9. กำหนดให้โรงงานแยกระบบรวบรวมน้ำเสียเคมีปนเปื้อนกับระบบรวบรวมน้ำเสียทางชีวภาพออกจากกันโดยเด็ดขาด	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(2) ระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงงาน	1. กำหนดให้โรงงานแยกระบบระบายน้ำเสียออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. กำหนดให้โรงงานนำน้ำฝนที่ปนเปื้อนไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงานก่อนปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ	- โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(3) การจัดการน้ำเสียของโครงการ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการเป็นแบบเอเอสหรือแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge;AS) ที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการได้ไม่น้อยกว่า 28,080 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นสูงสุด 28,080 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบ่งเป็น 2 ระยะ แต่ละระยะจะมี 3 หน่วยย่อย ดังนี้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 67/164
เลขาน 2569

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การจัดการน้ำเสียของ โครงการ (ต่อ)	<p>1.1 ระยะที่ 1 มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวมเท่ากับ 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ละหน่วยย่อยมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) และกำหนดให้มีการเดินระบบ 20 ชั่วโมง/วัน)</p> <p>1) หน่วยย่อยที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) หน่วยย่อยที่ 2 จะก่อสร้างเมื่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาไปเรียบร้อยแล้ว หรือมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 2,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>3) หน่วยย่อยที่ 3 จะก่อสร้างเมื่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาไปเรียบร้อยแล้ว หรือมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 5,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>			

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 68/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	<p>1.2 ระยะ 2 มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวมเท่ากับ 16,080 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ละหน่วยย่อยมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 5,360 ลูกบาศก์เมตร/วัน (268 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และกำหนดให้มีการเดินระบบ 20 ชั่วโมง/วัน)</p> <p>1) หน่วยย่อยที่ 1 จะก่อสร้างเมื่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาไปเรียบร้อยแล้ว หรือมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) หน่วยย่อยที่ 2 จะก่อสร้างเมื่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาไปเรียบร้อยแล้ว หรือมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 12,152 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>3) หน่วยย่อยที่ 3 จะก่อสร้างเมื่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาไปเรียบร้อยแล้ว หรือมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 15,904 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 69/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การจัดการน้ำเสียของ โครงการ (ต่อ)	2. ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการถูกออกแบบให้สามารถ ควบคุมน้ำทิ้งที่มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดย กำหนดค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ดังนี้ - ค่าบีโอดี ไม่เกิน 12 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่าซีโอดี ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลิตร - สารแขวนลอย ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่าทีดีเอส ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร - ค่าทีเคเอ็น ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร - ความเป็นกรดและด่าง 5.5-9.0 - อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส - น้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร - สี ไม่เกิน 300 เอดีเอ็มไอ - กลิ่น ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ - ซัลไฟด์ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร - คลอรีนอิสระ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 70/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร - แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร - ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร - อาร์เซนิก (As) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร - โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์(Cr⁶⁺) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร - นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร - ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร - สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร - แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร - แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร - ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร 			
	3. กำหนดให้ถังรับรวบรวมน้ำเสียหรือ Equalization Tank ดังเดิม อากาศ และถึงตกตะกอน เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสีย โดยออกแบบให้	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 71/164

เลขที่ 2569

APEX PARK CO., LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การจัดการน้ำเสียของ โครงการ (ต่อ)	แต่ละหน่วยบำบัดน้ำเสียหลัก (ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน) แบ่งเป็น 3 ชุด ให้สามารถทำงานขนานกันเพื่อให้การควบคุมระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุง			
	4. กำหนดให้ออกแบบถังรับรวบรวมน้ำเสียหรือ Equalization Tank (บ่อ EQ) ซึ่งมีหน้าที่พักน้ำเสียเพื่อลดความแปรผันของลักษณะน้ำเสียและอัตราไหลน้ำเสียก่อนสูบน้ำเข้าหน่วยบำบัดในลำดับต่อไป กำหนดให้มีเวลากักน้ำ (Hydraulic Retention Time; HRT) ไม่น้อยกว่า 9.58 ชั่วโมง รวมถึงจัดให้มีเครื่องเติมอากาศภายในถังเพื่อผสมน้ำเสียให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดและเป็นการป้องกันผลกระทบหรือปัญหาเรื่องกลิ่นอีกทางหนึ่งด้วย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. กำหนดให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดลักษณะน้ำทิ้งแบบต่อเนื่องบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดที่สามารถตรวจวัดซีโอดี (COD) บีโอดี (BOD) พีเอช (pH) และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 72/164
เมษายน 2569
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การจัดการน้ำเสียของ โครงการ (ต่อ)	6. กำหนดให้มีบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 11,972.64 ลูกบาศก์เมตร (มีระยะเวลาในการเก็บกัก บ่อละ 1 วัน) หากน้ำทิ้งมีคุณภาพสอดคล้องกับค่าที่มาตรฐานกำหนด โครงการจะระบายน้ำทิ้งดังกล่าวลงสู่บ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายจำนวน 2 บ่อ ที่มีขนาดรวม 244,724.1 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้าย 1 ขนาด 49,863.90 ลูกบาศก์เมตร และบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้าย 2 ขนาด 194,860.20 ลูกบาศก์เมตร แต่หากน้ำทิ้งมีคุณภาพน้ำทิ้งไม่สอดคล้องกับค่าที่มาตรฐานกำหนดโครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำทิ้งฉุกเฉินขนาด 28,823.22 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนำกลับไปบำบัดใหม่ต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายที่ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 244,724.1 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำทิ้งก่อนรวบรวมกลับไปใช้ประโยชน์ หรือระบายลงคลองวังด้วนต่อไป โดยจะมีการระบายเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น (ช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด APEX PARK CO., LTD. 2569

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 73/164

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	8. กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการมีโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่ป้องกันการซึม รวมทั้งกำหนดให้บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของโครงการต้องมีการปูด้วยพลาสติกชนิดเอชดีพีอี (High Density Polyethylene : HDPE) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	9. กำหนดให้มีการตรวจวัดลักษณะน้ำเสีย (ก่อนเข้าระบบเอเอส) และน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ทุกเดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำเสียและน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ รวมถึงกำหนดให้มีการจดบันทึกปริมาณน้ำเสียและน้ำทิ้งรายวัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	11. จัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางไว้อย่างเพียงพอเพื่อสับเปลี่ยนในกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวชำรุด/เสียหาย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	12. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำแบบต่อเนื่องและระบบควบคุมการเติมอากาศที่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย 1 และบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย 2 เพื่อควบคุมค่าออกซิเจนละลายน้ำให้ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 74/164

เลขอายุ 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	13. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(4) มาตรการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ	<p>1. กำหนดให้ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและถูกเก็บพักไว้ในบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายในช่วงฤดูฝน (ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ดังนี้</p> <p>1.1 หมุนเวียนนำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์ในการผสมน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใส โดยโครงการได้ออกแบบให้มีการนำน้ำทิ้งไปผสมกับน้ำดิบในปริมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.19 ของความต้องการน้ำใช้อุตสาหกรรมของโครงการ</p> <p>1.2 นำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ที่พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ ปริมาณ 590 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ช่วงที่ฝนไม่ตก) โดยกำหนดให้มีอุปกรณ์เพื่อควบคุมค่าที่ติเอสของน้ำทิ้งไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนำไปใช้ในพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ</p> <p>1.3 ระบายน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายลงสู่คลองวังด้วนเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น (ช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม) ในปริมาณ 4,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยควบคุมค่าบีโอดีไม่เกิน 12 มิลลิกรัม/ลิตร และ</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(4) มาตรการจัดการน้ำทิ้งของ โครงการ (ต่อ)	<p>ควบคุมปริมาณบีโอดีไม่เกิน 55.2 กิโลกรัม/วัน รวมทั้งควบคุมค่าทีดีเอสไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร และควบคุมปริมาณทีดีเอสไม่เกิน 9,200 กิโลกรัม/วัน</p> <p>1.4 นำน้ำทิ้งไปปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำเกรตรอง ปริมาณ 15,426.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือร้อยละ 43.95 ของความต้องการน้ำใช้อุตสาหกรรมของโครงการ</p> <p>2. กำหนดให้ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและถูกเก็บพักไว้ในบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายในช่วงฤดูแล้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน) ดังนี้</p> <p>2.1 หมุนเวียนนำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์โดยสูบน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายไปผสมกับน้ำดิบที่สูบมาจากบ่อน้ำดิบก่อนนำเข้าระบบผลิตน้ำใสเพื่อส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการต่อไป ทั้งนี้ ออกแบบให้นำน้ำทิ้งไปผสมกับน้ำดิบในปริมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.19 ของความต้องการน้ำใช้อุตสาหกรรมของโครงการ</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 76/164
เมษายน 2569
APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(4) มาตรการจัดการน้ำทิ้งของ โครงการ (ต่อ)	<p>2.2 นำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ ปริมาณ 590 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ช่วงที่ฝนไม่ตก) โดยกำหนดให้มีถังผสม เพื่อควบคุมค่าที่ดีเอสของน้ำทิ้งไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนำไปใช้ในพื้นสีเขียวและแนวกันชนของโครงการ</p> <p>2.3 ในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีภาระระบายน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายลง คลองวังด้วน</p> <p>2.4 นำน้ำทิ้งไปปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำเกรตรอง ปริมาณ 15,426.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือร้อยละ 43.95 ของความต้องการน้ำ ใช้อุตสาหกรรมของโครงการ</p>			
	<p>3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการระบายน้ำทิ้งที่บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ โดยมีการระบุเงื่อนไขการระบายน้ำทิ้ง คือ โครงการจะมีการระบายน้ำทิ้งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และหากระดับน้ำใน คลองวังด้วนมีระดับความสูงกว่า 20.83 เมตร (รทก.) หรือต่ำกว่า 20.66 เมตร (รทก.) โครงการจะหยุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการ</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการ
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 77/164

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(4) มาตรการจัดการน้ำทิ้งของ โครงการ (ต่อ)	4. ติดตั้งเสาวัดระดับน้ำในคลองวังด้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำ ในคลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้สามารถตรวจสอบระดับน้ำใน คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการได้ตลอดเวลา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. กำหนดให้มีบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำที่มีขนาดความจุรวม 2,093,587.6 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย บ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำฝน 1 ขนาด 1,132,553.1 ลูกบาศก์เมตร บ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำฝน 2 ขนาด 688,897.5 ลูกบาศก์เมตร และบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำฝน 3 ขนาด 292,137 ลูกบาศก์เมตร และมีระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ของโครงการเข้าบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วง น้ำฝนข้างต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. จัดบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำทิ้งที่นำกลับไปใช้ประโยชน์เดือนละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



เมษายน 2569
APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 ทรัพยากรน้ำใช้	<p>1. ติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้เพื่ออุตสาหกรรมขนาดรวม 35,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ตามปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของโครงการ โดยแต่ละระยะประกอบด้วย 3 หน่วยย่อย ดังนี้</p> <p>1.1 ระยะที่ 1 มีความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมเท่ากับ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย แต่ละหน่วยย่อยมีความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมเท่ากับ 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และกำหนดให้มีการเดินระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) แผนการก่อสร้างมีดังนี้</p> <p>1) หน่วยย่อยที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างแล้ว มีความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมเท่ากับ 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) หน่วยย่อยที่ 2 จะก่อสร้างเมื่อความต้องการน้ำใช้อุตสาหกรรมในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาไปแล้ว หรือมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 79/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	<p>3) หน่วยย่อยที่ 3 จะก่อสร้างเมื่อต้องการน้ำใช้อุตสาหกรรมในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาไปแล้ว หรือมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 7,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>1.2 ระยะที่ 2 มีความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมเท่ากับ 20,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย แต่ละหน่วยย่อยมีความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมเท่ากับ 6,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน (335 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และกำหนดให้มีการเดินระบบ 20 ชั่วโมง/วัน)</p> <p>1) หน่วยย่อยที่ 1 จะก่อสร้างเมื่อความต้องการน้ำใช้อุตสาหกรรมในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาไปแล้ว หรือมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 10,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) หน่วยย่อยที่ 2 จะก่อสร้างเมื่อความต้องการน้ำใช้อุตสาหกรรมในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาไปแล้ว หรือมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 15,190 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>			

ลงนาม

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 80/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	3) หน่วยย่อยที่ 3 จะก่อสร้างเมื่อความต้องการน้ำใช้อุตสาหกรรมในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถในการผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาไปแล้ว หรือมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 19,880 ลูกบาศก์เมตร/วัน			
	2. จัดให้มีถังพักสำรองน้ำใสเพื่อจ่ายน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 15,749 ลูกบาศก์เมตร หรือสามารถสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด
	3. กำหนดให้มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 3.1 นำไปผสมน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม ร้อยละ 34.19 ของความต้องการใช้น้ำของโครงการ 3.2 นำไปผสมน้ำดิบเพื่อรดน้ำต้นไม้พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน ร้อยละ 1.68 ของความต้องการใช้น้ำของโครงการ 3.3 นำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำ ร้อยละ 43.95 ของความต้องการใช้น้ำของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด



หน้า 81/164

เลขที่ 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ پارค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	4. โครงการจะต้องจัดสรรการใช้้ำของโรงงานในพื้นที่ให้อยู่ได้กรอบปริมาณการใช้้ำที่กำหนดไว้ หากโรงงานใดต้องการปริมาณน้ำใช้มากกว่ากำหนดจะต้องได้รับอนุญาตจากโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจะต้องยื่นข้อมูลการออกแบบและปริมาณความต้องการใช้้ำกับโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม โดยโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. กำหนดให้มีการจดบันทึกข้อมูลขนาดพื้นที่และปริมาณน้ำใช้ของโรงงานเป็นรายเดือนเพื่อสรุปปริมาณน้ำใช้ในภาพรวมของโครงการต่อพื้นที่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการลดหรือประหยัดการใช้น้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคนิคในการลดการใช้น้ำหรือการหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้กับโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 82/164
เมษายน 2569
APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	9. ตรวจสอบสภาพของระบบท่อน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรม หากเกิดการรั่วหรือชำรุดต้องซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. กรณีเกิดวิกฤตภัยแล้ง โครงการจะมีการตรวจวัดปริมาณน้ำในบ่อน้ำดิบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งให้โรงงานรับทราบและมีการประสานงานเพื่อบริหารจัดการและวางแผนลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในบ่อน้ำดิบของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	11. กำหนดให้บ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำผิวน้ำ 1, 2 และ 3 มีระยะจากระดับน้ำสูงสุดที่เก็บพักในบ่อถึงระดับคันบ่อ หรือระยะ Freeboard 1.5 เมตร เพื่อป้องกันการเกิดน้ำล้นจากบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำผิวน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
3.2 การระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม	1. กำหนดให้บ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำผิวน้ำของโครงการ มีคันบ่อเหนือระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงของคันบ่อเป็นประจำทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. กำหนดให้มีการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำผิวน้ำ 1, 2 และ 3 เป็นประจำทุกปี โดยหากตรวจพบว่ามีก้นตื้นให้ทำการขุดลอก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 83/164

เลขที่ 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม (ต่อ)	3. กำกับดูแลไม่ให้มีการทิ้งเศษวัสดุหรือมูลฝอยในรางระบายน้ำของโครงการซึ่งอาจก่อให้เกิดการอุดตันได้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น สักรวสภาพของรางระบายน้ำเป็นประจำ ขุดลอกรางระบายเพื่อป้องกันการอุดตัน หรือกำจัดเศษมูลฝอยที่กีดขวางการระบายน้ำ รวมทั้งตรวจสอบสภาพของท่อลอดถนนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (โดยเฉพาะก่อนเข้าช่วงฤดูฝน)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
3.3 การคมนาคมขนส่ง	1. คงสภาพถนนสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการและถนนที่ใช้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโครงการและกำหนดให้มีแนวกันชนที่เป็นพื้นที่สีเขียวระหว่างพื้นที่โครงการและเขตถนนสาธารณะ	- ถนนทางหลวงชนบท ฉช.3015 บริเวณทางแยกเข้าพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. ถนนสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการและมีการนำไปพัฒนาถนนที่ใช้ร่วมกันระหว่างชุมชนและโครงการ โครงการต้องจัดทำป้ายแสดงข้อมูลที่สามารถเห็นได้ชัดเจนบริเวณริมถนนข้างต้น โดยที่ป้ายแสดงข้อมูลดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นถนนที่มีการระบายละเอียดของถนนสาธารณะที่นำมาพัฒนาร่วมให้ชัดเจนเช่นขนาดพื้นที่ของถนน เป็นต้น	- ถนนสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 84/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคล/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	นอกจากนี้ โครงการต้องมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนร่วมใช้ถนนดังกล่าว			
	3. กำหนดให้โครงการเปิดเส้นทางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใด อีกทั้งประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการเปิดใช้เส้นทางสาธารณะประโยชน์ที่มีการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างโครงการและชุมชน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขและลดปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป	- เส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. ประสานงานกับแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาถนนทางหลวงชนบท ฉช. 3015 บริเวณทางแยกเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้เป็นถนน 4 ช่องจราจร เมื่ออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ	- ถนนทางหลวงชนบท ฉช.3015	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 85/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	6. ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเครื่องหมายจราจร และตีเส้นแบ่งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมถึงติดตั้งสัญญาณจราจรตามทางแยกที่สำคัญต่างๆ หรือจุดเสี่ยงบริเวณถนนทางหลวงชนบท ฉช.3015 และทางหลวงชนบท ฉช.4012	-ทางหลวงชนบท ฉช. 3015 และทางหลวงชนบท ฉช.4012	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. ประสานงานและสนับสนุนให้ทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราในติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและป้ายเตือนบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช. 3015 ช่วงที่แยกเข้าพื้นที่โครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มดำเนินโครงการ อีกทั้งในระหว่างการดำเนินการโครงการกำหนดให้ประสานงานกับทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสถานการณ์จราจรที่เปลี่ยนแปลงไปจนเข้าหลักเกณฑ์ เพื่อปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟจราจรต่อไป	-ทางหลวงชนบท หมายเลข ฉช.3015 ช่วงที่แยกเข้าพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. ประสานงานพร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมถนนไหล่ทาง/ป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีความชำรุดหรือเสียหาย รวมทั้งกำจัดวัชพืชที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับขี่	-เส้นทางการขนส่ง	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด APEX PARK COMPANY 2569
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 86/164

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	9. โครงการจะต้องจัดให้มีไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	ทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. รณรงค์ ประสานงาน และขอความร่วมมือกับโรงงานเพื่อกำหนดเวลา การขนส่ง โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (เวลา 07.00 น. - 09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (เวลา 17.00 น. - 19.00 น.)	เส้นทางการขนส่ง	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวตาม เส้นทางต่างๆ ที่ใกล้กับโครงการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอน เย็น	- ทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	12. กำหนดให้การขนส่งด้วยรถบรรทุกให้ถนนทางหลวงชนบท ฉช.3015 และทางหลวงชนบท ฉช.4012 เป็นเส้นทางหลักในการเข้าออกพื้นที่ โครงการ เพื่อให้รถที่ต้องการเข้าออกโครงการมีการกระจายเข้าได้ หลายเส้นทาง	- ทางหลวงชนบท ฉช. 3015 และทางหลวง ชนบท ฉช.4012	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกัลา มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	13. จัดกิจกรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุม น้ำหนักในการบรรทุก และควบคุมพนักงานขับรถ เช่น การสุ่มตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ สุ่มตรวจสอบน้ำหนักการบรรทุก เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	14. จัดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยมี รายละเอียด สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ และแจ้งไปยัง โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งบริษัทต้นสังกัดให้รับทราบและ ดำเนินการแก้ไข	- เส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	15. ร่วมมือกับโรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการกวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	16. รณรงค์และขอความร่วมมือจากโรงงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการ จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรับ-ส่งพนักงานของโรงงานภายในโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 88/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	17. รถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อขนส่งวัสดุต่างๆ ต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบมิดชิดหรือต้องมีการผูกมัดอย่างแน่นหนา ติดป้ายและจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	18. ควบคุมรถยนต์ทุกชนิดให้จอดภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามจอดบริเวณริมถนนสาธารณะไม่ให้กีดขวางการจราจร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	19. จัดทำเครื่องหมายจราจร และตีเส้นแบ่งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมทั้งติดตั้งสัญญาณจราจรตามทางแยกที่สำคัญต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	20. จัดให้มีการซ่อมแซมถนน รวมถึงป้ายเครื่องหมายจราจรและป้ายบอกระยะทางในพื้นที่โครงการในกรณีเกิดการชำรุดเสียหาย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	21. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าและทางเข้าโครงการ พร้อมจัดทำสัญญาณเพื่อชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณทางโค้งและทางแยก และตีเส้นจราจรให้ชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 89/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม :ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท
 ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	22. บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการโดยแยกประเภทของยานพาหนะ	- บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
3.4 การใช้ไฟฟ้า	กำหนดให้มีการรวบรวมสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
3.5 การจัดการของเสีย	1. จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อหน่วยงานรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยแยกตามประเภทของขยะ และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารจริงกันและกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการทราบผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับคัดเลือกหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการส่งมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากการคัดแยกและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ให้กับผู้รับบริการรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ โครงการต้องตรวจสอบให้โรงงานดำเนินการจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 90/164
 เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการของเสีย (ต่อ)	3. กำหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการต้องส่งกากอุตสาหกรรมให้กับผู้รับบริการขนส่งหรือผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่มีระบบติดตามตรวจสอบการขนส่งด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อให้สามารถติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมไปยังแหล่งกำจัดที่กำหนดได้ และรถขนส่งกากอุตสาหกรรมต้องมีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. กำหนดให้โรงงานทำการติดตามตรวจสอบ (Audit) วิธีการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมของบริษัทรับกำจัดของเสียให้เป็นไปตามหลักวิชาการเป็นประจำทุก 1 ปี และแจ้งผลการดำเนินงานให้โครงการทราบ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. กำหนดให้โรงงานประสานงานและคัดเลือกรายชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่สามารถรับของเสียและกากอุตสาหกรรมจากโรงงานไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการอย่างน้อย 2 หน่วยงาน เพื่อความสะดวกและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



เลขที่ 91/164
เมษายน 2569
APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกัฒม์ มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการของเสีย (ต่อ)	6. กำหนดให้โครงการมีการสุ่มตรวจประเมินการจัดการของเสียของโรงงาน และตรวจประเมินหน่วยงานที่เข้ามารับของเสียและกากอุตสาหกรรมไปกำจัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. รณรงค์และให้ความรู้กับโรงงานเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการลดการเกิดของเสียและการคัดแยกของเสียอย่างเป็นระบบเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักหรือสร้างศักยภาพที่ทำให้สามารถนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. กำหนดให้โรงงานต้องมีอาคารเก็บพักของเสียที่มีหลังคาปกคลุมภายในพื้นที่ของแต่ละโรงงานเพื่อรองรับของเสียที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	9. กำหนดให้โรงงานต้องจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดจากพนักงาน 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย โดยมีความสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจากอาคารสำนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10.โครงการมีการประสานงานกับโรงงานเพื่อร่วมกันกำหนดเส้นทางการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้มีการหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนให้มากที่สุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 92/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการของเสีย (ต่อ)	11. กำหนดให้โรงงานต้องรวบรวมข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมในรูปแบบสำเนาใบกำกับการขนส่ง (Manifest Form) ให้กับโครงการโดยที่ใบกำกับการขนส่งระบุถึงชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรม หน่วยงานรับขน หน่วยงานรับกำจัด และวิธีการกำจัดซึ่งออกโดยหน่วยงานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	12. รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดจากโรงงาน โดยแยกตามประเภทของเสีย นอกจากนี้ โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานปีละ 1 ครั้ง พร้อมระบุสัดส่วนหรือปริมาณของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ของเสียที่สามารถใช้ซ้ำและของเสียที่สามารถลดได้จากแหล่งกำเนิด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	13. กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักจากระบบผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด เพื่อตรวจสอบว่าตะกอนดังกล่าวเป็นของเสียอันตรายหรือของเสียไม่เป็นอันตรายเพื่อนำไปบำบัด/กำจัดให้ถูกต้องต่อไป	- ระบบผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรมและระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



วันที่ 93/154
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการของเสีย (ต่อ)	14. จัดให้มีการสุ่มตรวจประเมิน (Audit) หน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปกำจัด โดยมีตัวแทนจากโครงการและตัวแทนจากโรงงานในพื้นที่โครงการ ร่วมกันในการสุ่มตรวจใบอนุญาต ขั้นตอนการขนส่ง และการกำจัดที่ปลายทาง โดยทำการตรวจประเมินก่อนการคัดเลือก 1 ครั้ง และทำการตรวจประเมินระหว่างที่ทำการขนย้ายจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- หน่วยงานที่รับของเสีย ไปกำจัด	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต				
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	1. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้ 1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายพัสกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกล้า มณีโชติ)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการและการชดเชยเยียวยา</p> <p>1.2 องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทนอย่างน้อย 4 ฝ่าย จำนวน 33 คน ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน (ไม่รวมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน) ตัวแทนภาคผู้นำชุมชน (ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำและข้าราชการ) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนภาคประชาชน มากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) ตัวแทนภาคประชาชน ที่เป็นประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน) อย่างน้อย 17 คน โดยมาจากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้</p>			

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 95/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	1.1) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัว สำโรง จำนวน 3 คน 1.2) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล แปลงยาว จำนวน 3 คน 1.3) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเย็น จำนวน 4 คน ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ แก่น จำนวน 1 คน 1.4) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแห่น จำนวน 1 คน 1.5) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะขนุน จำนวน 3 คน 1.6) ตัวแทนประชาชนจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด กระทิง จำนวน 2 คน ทั้งนี้ ตัวแทนภาคประชาชนจะต้องได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ			

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



โทร 96/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>2) ตัวแทนภาคผู้นำชุมชน (ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำและ ข้าราชการ) จำนวน 7 คน โดยมาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือ วิธีการอื่นใดจากกลุ่มผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็น คณะกรรมการผู้แทนกลุ่มผู้นำชุมชน</p> <p>3) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/นักวิชาการในท้องถิ่น จำนวน 7 คน เช่น</p> <p>3.1) นายอำเภอแปลงยาว หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.2) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.3) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.4) อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.5) สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p> <p>3.6) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง หรือผู้แทน จำนวน 1 คน</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 97/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>3.7) นักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน</p> <p>4) ตัวแทนของโครงการ จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้บริหารของบริษัทฯ</p> <p>เมื่อได้คณะกรรมการฯ ครบตามที่กำหนด ให้ดำเนินการประชุม แต่งตั้งและคัดเลือกประธานฯ 1 คน รองประธานฯ 1 คน เลขานุการ 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน และกำหนดบทบาทหน้าที่และตำแหน่งรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ตัวแทนคณะกรรมการฯ ครบ ตามองค์ประกอบ</p> <p>1.3 คุณสมบัติของกรรมการฯ</p> <p>คุณสมบัติสำหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ในด้านสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา หรือการติดต่อสื่อสาร</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 98/164
เดือน พฤษภาคม 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	2) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6) เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป (เฉพาะตัวแทนจากภาคประชาชน) 1.4 วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ 1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 2) เมื่อครบกำหนดวาระตามข้อ 1) หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหา			

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 99/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p>	<p>หรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น</p> <p>3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการ สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการ</p> <p>4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ เท่าที่เหลืออยู่</p> <p>5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ</p> <p>5.1) ลาออกหรือไปอาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต เป็นต้น</p>			

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 100/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	5.2) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด 5.3) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 5.4) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่เกินกว่า 90 วัน 5.5) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิด จากการกระทำโดยประมาท 5.6) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 6) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อ คณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป			

ลงนาม.....

(ลายเซ็น)

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CONSULTANTS
บริษัท เอเพคช พาร์ค จังล

ลงนาม.....

(ลายเซ็น)

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>7) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน 6 เดือน หลังจากการแต่งตั้ง และทุก 2 ปี หลังจากการแต่งตั้ง</p> <p>1.5 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) กำกับ ดูแล การดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>2) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มีหน้าที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ</p> <p>3) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ</p>			

ลงนาม

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง (ต่อ)	<p>4) มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างโครงการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ชุมชน และ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5) บริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ ตามแนวทางฯ ที่ระบุไว้</p> <p>6) มีส่วนร่วมในการพิจารณาการชดเชยเยียวยาหากพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>7) ให้ข้อเสนอแนะในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และ เศรษฐกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อโครงการและชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ</p> <p>1.6 องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม</p> <p>1) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ ประชุม โดยมีความถี่ในการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือแล้วแต่ คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ กรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด</p>			

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	2) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนต้องมีหนังสือรับรองจากผู้แทนตัวจริงทุกครั้งจึงจะถือว่ามีความรู้ความสามารถเป็นหนังสือรับรองถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุม 1.7 แหล่งเงินทุนสนับสนุน โครงการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดงบประมาณประจำปีให้สรุปผลการดำเนินการและจัดทำงบประมาณของปีถัดไป			
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพนักงานของโครงการตามลักษณะของงานเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าของกิจการหรือโรงงานพิจารณารับแรงงานท้องถิ่นหรือในพื้นที่เป็นอันดับแรก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 104/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	3. พิจารณาส่งเสริมให้โรงงานต่างๆ ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ จดทะเบียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. พิจารณาส่งเสริมให้พนักงานของโครงการและพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในพื้นที่โครงการที่เป็นประชากรแฝงย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงประชากรที่แท้จริงของพื้นที่และช่วยให้ท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. จัดทำแผนงานการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชน ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิตเพื่อสังคม ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและการระบายน้ำของคลองวังด้วน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. จัดทำแผนงาน (Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 105/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	7. จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณสุข ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมพิจารณากำหนดกิจกรรมและงบประมาณที่เหมาะสม	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือสังเกตการณ์ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	9. กรณีที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการและผ่านกระบวนการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าผลกระทบมาจากโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพืชผล สัตว์เลี้ยง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ โครงการจะมีการชดเชยเยียวยารูปแบบต่าง ๆ ตามข้อตกลงและสรุปในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ชุมชนได้รับผลกระทบกิจกรรมโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่เกษตรกรรอบพื้นที่โครงการ	- เกษตรกรรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CONSULTANTS
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	11. เผยแพร่รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ชุมชนรับทราบ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	12. กำหนดให้โรงงานรวบรวมข้อมูลแรงงานที่มีการย้ายถิ่นฐานมาจากพื้นที่อื่น พร้อมสรุปจำนวนแรงงานส่งให้กับโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้สามารถวางแผนงานด้านประชากรที่เข้ามาในพื้นที่ได้ทันสถานการณ์ โดยส่งให้โครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	13. จัดตั้งศูนย์รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ของโรงงานภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	14. ประชาสัมพันธ์การรับคนงานท้องถิ่นเข้าทำงานอย่างทั่วถึง เช่น การติดประกาศรับสมัครที่ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน การใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น	- ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัสกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	15. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน เช่น แนวทางการศึกษา ทุนการศึกษา สนับสนุนด้านสาธารณสุข ประโยชน์ การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น	- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	16. ประสานงาน/สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของชุมชน	- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	17. กำหนดให้มีการตรวจตราดูแลให้พนักงานมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด และการพนัน เป็นต้น โดยมีการวางกฎระเบียบ และการลงโทษที่เข้มงวด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	18. จัดให้มีหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบตั้งแต่เริ่มต้นโครงการและเป็นประจำทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	19. กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะโรงงานที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่บุคคลอื่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ โรงงานที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์นาค้ำทองคำ และโรงงานที่อยู่ใกล้กับบ้านราษฎร จะต้องควบคุมและดูแลการดำเนินงานของโรงงาน รวมทั้งพนักงานไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อพื้นที่ดังกล่าว	- โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	20. จัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียนเนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (รูปที่ 2) โดยกำหนดให้มีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยแจ้งไปยังโครงการโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น หรือติดต่อโดยผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ และติดต่อตัวแทนชุมชนที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	21. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ต้องระบุข่าวสาร/กิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปีให้ชุมชนหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



หน้า 109/164

เลขที่ 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	22. จัดให้มีศูนย์รับแจ้งข่าวสาร/ข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชนหรือหน่วยงานรับทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	23. การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาน ประกอบการในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ พร้อมทั้ง สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหา และความต้องการ รวมถึง สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อม ทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวจุดหรือตำแหน่งในการเก็บข้อมูล	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ โครงการ (รูปที่ 5) ชุมชนที่ดำเนินการเก็บ ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว พิเศษ เช่น ที่ตั้ง สถานพยาบาล วัด และ โรงเรียน เป็นต้น รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ ในพื้นที่โครงการและ พื้นที่โดยรอบโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 110/164

เลขที่ 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	24. รวบรวมสถิติข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา และสรุปผลการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการ เกิดซ้ำ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	25. สรุปกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	26. จัดทำฐานข้อมูล (Data Base) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (GIS and Environmental) หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนและ ตัดสินใจดำเนินการ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 26.1 จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย ขนาดพื้นที่ ตำแหน่งและขอบเขตของชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ลักษณะสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ ที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรม ชุดดิน ธรณีวิทยา โครงข่ายคมนาคม สิ่งก่อสร้าง โบราณสถานหรือสถานที่สำคัญ และอื่นๆ เป็นต้น	- ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนในพื้นที่ โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บ ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว พิเศษ เช่น ที่ตั้ง วัด สถานที่ราชการและ สำคัญ	- การจัดทำฐานข้อมูล (Data Base) หรือ ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์และ สิ่งแวดล้อม (GIS and Environmental) หรือฐานข้อมูลอื่นๆ โดยปรับปรุงจัดทำทุก 2 ปี	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 111/164

เลขหายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>26.2 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำฝน พื้นที่ป่า สัตว์ป่า นิเวศทางน้ำ สัตว์น้ำและอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>26.3 จัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ประกอบด้วย ประเภท กำลังการผลิต วัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต พนักงาน ของเสียและมลพิษ และอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>26.4 จัดทำฐานข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) และอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>26.5 จัดทำฐานข้อมูลข้อร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย วัน เดือน ปี เวลา จำแนกเหตุการณ์/ประเด็นปัญหา ขั้นตอนและวิธีการแก้ไข/ดำเนินการ ระยะเวลาแก้ไขและผลการแก้ไข และอื่นๆ เป็นต้น</p>	แหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน สถานศึกษาและ สาธารณสุข เป็นต้น		

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 112/164
มิถุนายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>26.6 จัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมทางสังคม การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ รวมทั้งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>26.7 จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณภาพชีวิต แหล่งกำเนิดมลพิษ ปริมาณหรือสถานการณ์มลพิษ รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนผลการติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกดัชนี และอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>26.8 จัดทำฐานข้อมูลอุบัติเหตุ สุขภาพและอนามัยทั้งพนักงานและครัวเรือนประชาชนโดยรอบ ประกอบด้วย ประเภทอุบัติเหตุ ความรุนแรง ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ภาวะการเจ็บป่วย อนามัยชุมชน แหล่งและการบริการสาธารณสุข และอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>26.9 จัดทำฐานข้อมูลอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 113/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อกำหนดนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ของโครงการหรือที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมเป็นประธานคณะกรรมการฯ รวมถึงกำหนดให้มีกรรมการที่มาจากตัวแทนที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลและตรวจตราภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. โครงการจัดหาคู่มือเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับโรงงานและพนักงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	4. โครงการร่วมกับโรงงานที่ตั้งในพื้นที่ของโครงการจัดอบรมให้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 114/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	5. โครงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อความปลอดภัย เช่น การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดของพนักงานขับรถ การจัดทำนิทรรศการส่งเสริมด้านความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. การจัดทำศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวกับสารเคมี จัดประกวดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการดีเด่น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. รมรงค์ให้โรงงานนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ เช่น ระบบ ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	8. โครงการกำหนดให้มีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปที่โรงงานจะต้องปฏิบัติ เช่น 8.1 กำหนดให้โรงงานต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละกิจกรรมของโรงงาน อีกทั้งกำหนดให้โรงงานจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ข้างต้น 8.2 กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งระบบป้องกันและอุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้โรงงานจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ข้างต้นให้กับโครงการทุกปี	- โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 115/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>8.3 กำหนดให้โรงงานต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>8.4 กำหนดให้โรงงานต้องส่งรายงานสรุปผลหรือสถิติการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานให้กับโครงการทุกปี</p> <p>8.5 กำหนดให้โรงงานต้องส่งบันทึกการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการ รวมทั้งการขนส่ง พร้อมทั้งผลการตรวจสอบสาเหตุและแผนป้องกันการเกิดซ้ำให้กับโครงการทุกปี</p> <p>8.6 กำหนดให้โรงงานต้องส่งบัญชีรายชื่อและปริมาณสารเคมีและเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ให้กับโครงการทุกปี พร้อมทั้งระบุสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแผนความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน</p> <p>8.7 กำหนดให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมีที่อาจมีอันตรายต้องจัดทำแผนตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในสถานประกอบการและส่งข้อมูลให้กับโครงการ</p>			

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 116/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>8.8 กำหนดให้โรงงานต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบและป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับการขนส่งสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย เช่น การคัดเลือก, ้ระบบการขนย้ายที่มีการติดตั้งระบบ GPS การกำหนดเส้นทางและช่วงเวลาการขนส่ง, ้มีความชัดเจนและหลีกเลี่ยงบริเวณชุมชนให้มากที่สุด</p> <p>8.9 กำหนดให้โรงงานจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ความเสี่ยงที่มีโอกาสทำให้สารเคมีหกหล่น รั่วไหล พร้อมทั้งควรมีการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>			
	<p>9. กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ดังนี้</p> <p>9.1 จัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (ฉบับภาษาไทย)</p> <p>9.2 จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนในการทำงานกับสารเคมีอันตราย คำแนะนำในการป้องกันอันตราย ความหมายของข้อมูลที่อยู่บนฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย</p>	- โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำราชการ

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 117/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินด์สเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>9.3 จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย</p> <p>9.4 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ กรณีมีสารเคมีอันตรายในปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>9.5 ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในบริเวณทำงานกับสารเคมีอันตราย อาทิ ที่ล้างตาและฝักบัวชำระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาล อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดและเพียงพอสำหรับการผจญเพลิงเบื้องต้น อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะอันตรายหรือลักษณะงาน เป็นต้น</p>			
	<p>10. โรงงานที่มีการใช้สารเคมีตามตารางท้ายประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำเนาเอกสารดังกล่าวให้โครงการเพื่อเป็นข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	- โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APR 18/164
เมษายน 2569
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	11. โครงการจัดให้มีระดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA 1901 (Standard for Automotive Fire Apparatus)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	12. โครงการประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้บริการแก่โครงการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลช่องทางการสื่อสารทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	13. โครงการจัดให้มีระบบท่อน้ำดับเพลิงโดยใช้ท่อร่วมกับท่อน้ำอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับ Fire hydrant ชนิด Two-way ขนาด 2.5-4 นิ้ว ตามมาตรฐาน NFPA โดยติดตั้ง Fire hydrant บริเวณริมถนนภายในพื้นที่ของโครงการทุกๆ ระยะ 150 เมตร ทั้งนี้ เพื่อให้รถดับเพลิงที่เข้ามาช่วยเหลือสามารถสูบน้ำไปใช้ในการดับเพลิงได้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	14. จัดให้มีระบบท่อน้ำดับเพลิงเชื่อมต่อกับถังสำรองน้ำใสซึ่งในช่วงแรกจะมีจำนวน 1 ถัง ขนาด 6,677 ลูกบาศก์เมตร และสร้างเพิ่มเติมจำนวน 1 ถัง ขนาด 9,072 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้สามารถใช้น้ำจากบ่อน้ำดิบและบ่อน้ำฝนของโครงการจำนวน 3 บ่อ ที่มีความจุโดยรวม 2,093,587.6 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งสำรองน้ำดับเพลิงได้อีกทางหนึ่ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	15. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (รูปที่ 6 ถึงรูปที่ 10) และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกับโรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ/ชุมชนข้างเคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	16. โครงการจัดทำแผนการสื่อสาร/การแจ้งเหตุต่อชุมชนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลผู้ประสานงานหรือผู้รับแจ้งเหตุของชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	17. การซ้อมแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่อาจเกี่ยวข้องกับชุมชน ควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ วิทยุชุมชน และเสียงตามสาย เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	18. จัดให้มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเด็นที่พบปัญหาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายก้า มณีโชติ)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	19. หลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ละครั้ง กำหนดจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างโครงการและโรงงานผู้เกิดเหตุเพื่อสรุปสถานการณ์ความเสียหายรวมทั้งการจัดเตรียมรายงานสรุปต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
4.4 สาธารณสุข/สุขภาพ	1. สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันสุขภาพ	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. จัดให้มีโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	3. สนับสนุนและร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานสาธารณสุขของพื้นที่ในการเฝ้าระวังและการรายงานสถานการณ์ของโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้ รวมถึงประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นายพิศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นายกมล มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 สาธารณสุข/สุขภาพ (ต่อ)	4. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลสุขภาพของชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	5. กำหนดให้มีการจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีพาหนะสำรองสำหรับนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อย่างทันที่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	6. โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการสถานประกอบการ พ.ศ.2548 หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	7. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่และการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง โดยหาผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีผลผิดปกติให้มีการตรวจซ้ำ โดยแพทย์เวชศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติ พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติซ้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 สาธารณสุข/สุขภาพ (ต่อ)	8. กำหนดให้พนักงานของโครงการทุกคนจัดทำระบบประกันสุขภาพ (ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) กับโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยต้องพิจารณาความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมด้วยในแต่ละปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	9. จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมระบุอายุงานของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	10. กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวันซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาช่วงที่มีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำ (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโครงการเป็น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 สาธารณสุข/สุขภาพ (ต่อ)	<p>ระยะเวลา 30 ปี ภายหลังจากที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้</p> <p>10.1 กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและ ผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทำงาน</p> <p>10.2 กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูล สุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและ ผู้รับเหมารายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไปให้โครงการแจ้งให้พนักงาน และผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ</p>			
	<p>11. จัดให้มีสถานพยาบาลเบื้องต้น มีพยาบาลประจำเต็มเวลา ให้บริการ รักษาพยาบาลแก่พนักงานของโครงการและในกรณีที่ต้องรักษาต่อที่ โรงพยาบาล พนักงานมีสิทธิเลือกใช้โรงพยาบาลของเอกชนตามสวัสดิการ ประกันสุขภาพเพื่อลดความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม 
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 สุขทรียภาพ	1. โครงการจัดให้มีแนวกันชนรอบพื้นที่โครงการที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (รูปที่ 3 ถึงรูปที่ 4) โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียวโดยรวมไม่น้อยกว่า 264.29 ไร่ (แนวกันชน 155.09 ไร่ และพื้นที่สีเขียว 109.20 ไร่) โดยให้พิจารณาเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น ตะเคียน หว่า อโศกน้ำ อโศกเขา และลำดวน เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
	2. กำหนดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน (Protection Strip) ให้มีสภาพสมบูรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



เลขที่ 125/164
 เมษายน 2569
APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศต่อพื้นที่ (กิโลกรัม/ไร่/วัน)		
ฝุ่นละออง (TSP)	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)
0.368	0.232	0.408
0.472	0.248	0.448
0.562	0.296	0.536
0.646	0.360	0.640
0.859	0.392	0.696
0.892	0.464	0.824

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



เลขที่ 126/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ทิศทางและความเร็วลม (เลือกเพียง 1 สถานี) <p>ทั้งนี้ให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัดด้วยทุกครั้ง</p>	<p>จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 11) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง (A1) 2) หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน) (A2) 3) สำนักสงฆ์นาคันทองคำ (A3) 	<p>- ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์) ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง โดยให้ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการ ตลอดระยะก่อสร้าง</p>	<p>- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด</p>
<p>2. ระดับเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L_{eq} 1 hr) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L₉₀) - ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (L_{dn}) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ค่าอนุกรมการรบกวน 	<p>จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 11) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง (N1) 2) หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน) (N2) 3) สำนักสงฆ์นาคันทองคำ (N3) 4) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N4) 	<p>- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยให้ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการ ตลอดระยะก่อสร้าง</p>	<p>- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด</p>

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดระดับเสียงขณะทำการตรวจวัดด้วยทุกครั้ง			
3. คุณภาพน้ำผิวดิน - อัตราการไหล - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง - บีโอดี - ออกซิเจนละลายน้ำ - ขอน้ำแข็งแขวนลอย - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด - แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม - ไนเตรต - แอมโมเนีย - ไซย-ไนต์	จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 12) ได้แก่ 1) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร (SW1) 2) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (SW2) 3) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 200 เมตร (SW3) 4) คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW4)	- ปีละ 2 ครั้ง (ครอบคลุมฤดูฝน และ ฤดูแล้ง)	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- โลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบริียม ซีลีเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก	5) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ประมาณ 800 เมตร (SW5)		
4. ทรัพยากรชีวภาพ - แพลงก์ตอนพืช - แพลงก์ตอนสัตว์ - สัตว์หน้าดิน - ปลา - สัตว์น้ำ - พืชน้ำ	จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 12) ได้แก่ 1) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (Bio1) 2) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (Bio2) 3) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ประมาณ 200 เมตร (Bio3) 4) คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio4) 5) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุด ระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ประมาณ 800 เมตร (Bio5)	- ปีละ 2 ครั้ง (ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง)	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 129/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำใต้ดิน - ความเป็นกรด-ด่าง - ความกระด้างทั้งหมด - ของแข็งละลายน้ำ - คลอไรด์ - โลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคลเซียม โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ตะกั่ว พรอท สารหนู แบเรียม ซีลีเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก	จำนวน 5 บ่อ (รูปที่ 11) ได้แก่ 1) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 1 (GW1) 2) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 2 (GW2) 3) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 3 (GW3) 4) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 4 (GW4) 5) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 5 (GW5)	- 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
6. คุณภาพดิน ตรวจวัดโลหะหนักในดิน ได้แก่ สารหนู แคลเซียม โครเมียม ชนิดเฮกซะวาเลนต์ ตะกั่ว แมงกานีส พรอท นิกเกิล และ ซีลีเนียม	จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 11) ได้แก่ 1) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 1 (S1) 2) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 2 (S2) 3) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 3 (S3) 4) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 4 (S4) 5) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 5 (S5)	- 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO.,LTD. 2569
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 130/164

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</p> <p>ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - จิตทางและความเร็วลม (เลือกเพียง 1 สถานี) <p>ทั้งนี้ให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด ด้วยทุกครั้ง</p>	<p>จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 13) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง (A1) 2) หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน) (A2) 3) สำนักสงฆ์ภูผาสวรรค์ (A3) 4) สำนักสงฆ์นาคันทองคำ (A4) 	<p>- ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์) ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด</p>
<p>2. ระดับเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 	<p>จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 13) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง (N1) 2) หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน) (N2) 3) สำนักสงฆ์นาคันทองคำ (N3) 	<p>- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดช่วงดำเนินการ โดยให้ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการ</p>	<p>-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด</p>

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 131/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) - ค่ามวลค่าระดับการรบกวน <p>หึ่งนี้ให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดระดับเสียงขณะทำการตรวจวัดด้วยทุกครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N4) 5) สำนักสงฆ์ภูผาสวรรค์ (N5) 		
<p>3. คุณภาพน้ำผิวดิน</p> <p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตราการไหล - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง - บีโอดี - ออกซิเจนละลายน้ำ - ของแข็งแขวนลอย - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม - ไนเตรต 	<p>จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 14) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (SW1) 2) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (SW2) 3) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ประมาณ 200 เมตร (SW3) 4) คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW4) 	- ปีละ 2 ครั้ง (ครอบคลุมฤดูฝน และฤดูแล้ง)	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 132/164

เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- แอมโมเนีย - โซดาไนต์ - โลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบเรียม ซีลีเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก	5) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ประมาณ 800 เมตร (SW5)		
4. ทรัพยากรชีวภาพ - แพลงก์ตอนพืช - แพลงก์ตอนสัตว์ - สัตว์หน้าดิน - ปลา - สัตว์น้ำ - พืชน้ำ	ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (รูปที่ 14) ได้แก่ 1) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (Bio1) 2) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (Bio2) 3) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ประมาณ 200 เมตร (Bio3) 4) คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio4) 5) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ประมาณ 800 เมตร (Bio5)	- ปีละ 2 ครั้ง (ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง)	- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 133/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>5. คุณภาพน้ำทิ้ง/น้ำเสีย</p> <p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียของโรงงานก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ซีโอดี สารแขวนลอย ทีดีเอส ค่าการนำไฟฟ้า น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น และโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียม เฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบริยม ซีลีเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก</p> <p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ อัตราการไหล อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ซีโอดี สารแขวนลอย ทีดีเอส ค่าการนำไฟฟ้า น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น และโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียม เฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบริยม ซีลีเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก</p>	<p>- บ่อตรวจ (Inspection Manhole) ที่เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำเสียของโครงการกับท่อบรรณน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p> <p>- บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย (Final Holding pond)</p>	<p>- เดือนละ 1 ครั้ง</p>	<p>- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด</p>

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 134/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>6. คุณภาพน้ำใต้ดิน</p> <p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้างทั้งหมด ของแข็งละลายน้ำ คลอไรด์ และโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียม เฮกซะวาเลนต์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบริียม ซีลีเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก</p>	<p>จำนวน 8 สถานี ได้แก่</p> <p>1) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จำนวน 5 บ่อ (รูปที่ 15) ได้แก่</p> <p>(1) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 1 (GW1)</p> <p>(2) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 2 (GW2)</p> <p>(3) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 3 (GW3)</p> <p>(4) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 4 (GW4)</p> <p>(5) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จุดที่ 5 (GW5)</p> <p>2) บ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ (รูปที่ 15) ได้แก่</p> <p>(1) บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านคลองสอง (GW6)</p> <p>(2) บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านหนองปรือประชาสรรค์ (GW7)</p> <p>(3) บ่อบาดาลบ้านหนองสทิต (GW8)</p>	<p>- ปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>- บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด</p>

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกัฒน์ มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. คุณภาพดิน ตรวจวัดโลหะหนักในดิน ได้แก่ สารหนู แคดเมียม โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ ตะกั่ว แมงกานีส พรอท นิกเกิล และซีลีเนียม	จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 15) ได้แก่ 1) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 1 (S1) 2) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 2 (S2) 3) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 3 (S3) 4) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 4 (S4) 5) ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 5 (S5)	- ปีละ 2 ครั้ง	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
8. โลหะหนักในตะกอนดิน - ตรวจวัดโลหะหนักในตะกอนดินในแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ พรอท สารหนู และนิกเกิล	จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 14) ได้แก่ 1) คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (SD1) 2) คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SD2) 3) คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ประมาณ 800 เมตร (SD3)	- ปีละ 2 ครั้ง (ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง)	-บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 136/164

หมายเลข 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. คุณภาพน้ำในบ่อน้ำดิบ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อน้ำดิบ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายน้ำ (TDS) บีโอดี (BOD) ไนเตรทในรูปไนเตรท (Nitrate as NO ₃) แอมโมเนีย (Nitrite as NH ₃) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) สารหนู (As) ซีลีเนียม (Se) โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) แบเรียม (Ba) และสังกะสี (Zn)	- บ่อน้ำดิบของโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 137/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....


(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



สัญลักษณ์

- หน่วยงานประโยชน์
- ทางสาธารณประโยชน์
- สะพานข้ามทางน้ำสาธารณประโยชน์



ตารางการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ		
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่	
	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ
 พื้นที่อุตสาหกรรม	1,977-0-42.7	74.85
 พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค	400-0-18.1	15.14
- ถนนและระบบระบายน้ำ	150-0-19	
- พื้นที่บ่อน้ำดิบ และบ่อน้ำกรองน้ำ 1, 2 และ 3	173-0-98.4	
- พื้นที่สถานีไฟฟ้าย่อย	10-0-85.6	
- พื้นที่ระบบผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม	6-0-45.2	
- พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	24-1-5.1	
- พื้นที่อ็อกซิเจนที่สูดหายใจ 1 และ 2	27-0-70	
- พื้นที่อาคารอุตสาหกรรม	0-3-99.9	
- พื้นที่จอตลอดส่วนกลาง 1 และ 2	6-1-26.9	
- พื้นที่สำนักงาน/ศูนย์การแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้	1-2-68	
 พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน	264-1-16.6	10.01
- พื้นที่แนวกันชน	155-0-35	
- พื้นที่สีเขียว	109-0-81.6	
รวมพื้นที่โครงการ	2,641-7-77.4	100.00

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

APEX GREEN INDUSTRIAL ESTATE

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขที่ระบุในผังมีหน่วยเป็น ไร่-งาน-ตารางวา
2) พื้นที่ภายในโครงการสามารถนำไปแบ่งขายแปลงย่อยได้ภายในอนาคต

รูปที่ 1

ผังแม่บทโครงการ

ลงนาม.....
(นายพัลลภ บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
เลขที่ 38/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





รูปที่ 2 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ


ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 139/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





- สัญลักษณ์**
- ห้วยสาธารณประโยชน์
 - ทางสาธารณประโยชน์
 - สะพานข้ามทางน้ำสาธารณประโยชน์

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 3	ตำแหน่งพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน และรูปภาพตัดขวางแต่ละบริเวณ
-----------------	---


ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
 APEX PARK CO.,LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
 เลขที่ 140/164
 เมษายน 2569



ลงนาม.....
 (นายกกล้า มณีโชติ)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.




บริเวณที่ 1



SECTION 1

บริเวณที่ 2



SECTION 2

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด



ลงนาม.....


(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด

บริเวณที่ 3



SECTION 3

บริเวณที่ 4



SECTION 4

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
เมษายน 2569

ลงนาม.....


(นายกมล มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



บริเวณที่ 5



SECTION 5

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
พ.ศ. 2569


ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/สังคม/ศิลปวัฒนธรรม/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็น จี เนย วิง คอนซัลแตนท์ จำกัด



บริเวณที่ 6



SECTION 6

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
เมษายน 2569

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็น จำกัด




ABEN CONSULTANTS CO., LTD.

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็น จำกัด

บริเวณที่ 7



บริเวณที่ 8



ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/

บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

เลขที่ 145/166

เมษายน 2569




บริเวณที่ 9



SECTION 9

บริเวณที่ 10



SECTION 10

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




ลงนาม.....

(นายก้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




บริเวณที่ 11



SECTION 11

บริเวณที่ 12



SECTION 12

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4	รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)
----------	--


ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



ลงนาม.....
 (นายกัฒน์ มณีโชติ)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




บริเวณที่ 13



SECTION 13

บริเวณที่ 14



SECTION 14

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกำแพงโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
เลขที่ 148/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....


(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจিনিยริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




บริเวณที่ 15



SECTION 15

บริเวณที่ 16



SECTION 16

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




บริเวณที่ 17



SECTION 17

บริเวณที่ 18



SECTION 18

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 5

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด




บริเวณที่ 19



SECTION 19

บริเวณที่ 20



SECTION 20

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO.,LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด


ลงนาม.....

(นายกัณฑ์ มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พี ซี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




บริเวณที่ 21



SECTION 21

บริเวณที่ 22



SECTION 22

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัสกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
เมษายน 2568

ลงนาม.....


น.ว. ธีระกิจ

(นายก้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



บริเวณที่ 23



SECTION 23

ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 4

รูปตัดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนโครงการ (ต่อ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศมาตรฐาน 1:50,000 ลำดับชุด L70:8 ระบาย 523๘ ม (อำเภอพนมสารคาม)
ระบบ WGS 1984 UTM Zone47N ของกรมแผนที่ทหาร (E542)

สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการก่อนขยาย
- พื้นที่ส่วนขยาย ครั้งที่ 1
- พื้นที่โครงการหลังขยาย
- นิคมอุตสาหกรรมเขตเวทย์ ซิตี้
- ขอบเขต อ.ต./ทต.
- ขอบเขตหมู่บ้าน
- พื้นที่ศึกษารัศมี 0-3 กม.
- พื้นที่ศึกษารัศมี 3-5 กม.

ขอบเขตการปกครองและตำแหน่งชุมชน

	อบต.หัวไร่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
①	หมู่ที่ 7 บ้านเกาะลอย
②	หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเภา
③	หมู่ที่ 11 บ้านหนองสรี
	อบต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
④	หมู่ที่ 8 บ้านหนองครก
⑤	หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง
⑥	หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
	ทต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
⑦	หมู่ที่ 6 ชุมชนหนองปรือไม้แก้วร่วมใจพัฒนา
⑧	หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านทุ่งสะเดา*
⑨	หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านสะพานนาคร
⑩	หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์
⑪	หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านไทรทอง
	อบต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
⑫	หมู่ที่ 3 บ้านไทรทอง
	อบต.หนองแวน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
⑬	หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วย
	อบต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
⑭	หมู่ที่ 10 บ้านห้วยพลู
⑮	หมู่ที่ 11 บ้านหินดาช
⑯	หมู่ที่ 12 บ้านหนองอีโถน
	อบต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
⑰	หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหิน
⑱	หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำทรัพย์

หมายเหตุ : * หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสะเดา มีพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองบางส่วนอยู่ในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กม. แต่ไม่พบหลักฐานเรือนอยู่ในพื้นที่ศึกษา

รูปที่ 5 | ชุมชนที่ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น (ในระยะดำเนินการ)

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




หน้า 154/164
เมษายน 2569

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



รูปที่ 6 ผังโครงสร้างทีมควบคุมภาวะฉุกเฉิน


ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกล้า มณีโชติ)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 7

แผนผังการสื่อสาร และประสานงานในพื้นที่นิคม

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 156/164


เดือน 2569

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด






ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
 บริษัท เอเพ็กซ์ پار্ক จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกกล้า มณีโชติ)
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





ที่มา : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด (2568)

รูปที่ 9

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ

ลงนาม

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด


ลงนาม

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



หน้า 158/164
บริษัทย่อย 2569



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการก่อนขยาย
- พื้นที่ส่วนขยาย ครั้งที่ 1
- พื้นที่โครงการหลังขยาย
- ทิศทางลมหลัก

● **สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (A)**

- A1 : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
- A2 : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
- A3 : สำนักสงฆ์นาคันทองคำ

● **สถานีตรวจวัดระดับเสียง (N)**

- N1 : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
- N2 : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
- N3 : สำนักสงฆ์นาคันทองคำ
- N4 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก

● **สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (GW)**

- GW1 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 1
- GW2 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 2
- GW3 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 3
- GW4 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 4
- GW5 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 5

● **สถานีตรวจวัดคุณภาพดิน (S)**

- S1 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 1
- S2 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 2
- S3 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 3
- S4 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 4
- S5 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 5

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ราววง 5236 II (อำเภอพนมสารคาม) ระบบ WGS 1984 UTM Zone47N ของกรมแผนที่ทหาร (2542)

รูปที่ 11

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพดิน (ในระยงก่อสร้าง)

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด




APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



หน้า 160/164
เมษายน 2569



สัญลักษณ์

-  พื้นที่โครงการก่อนขยาย
-  พื้นที่ส่วนขยาย ครั้งที่ 1
-  พื้นที่โครงการหลังขยาย

● **สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (SW)**

- SW1 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- SW2 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- SW3 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 200 เมตร
- SW4 : คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
- SW5 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 800 เมตร

● **สถานีเก็บตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (Bio)**

- Bio1 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- Bio2 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- Bio3 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 200 เมตร
- Bio4 : คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
- Bio5 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 800 เมตร

ที่มา : คัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระหว่าง 5236 II (อำเภอพนมสารคาม) ระบบ WGS 1984 UTM Zone47N ของกรมแผนที่ทหาร (2542)

รูปที่ 12

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ในระยะก่อสร้าง)

ลงนาม.....
 (นายพัศกร บุญเจริญ)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท เอพีเอส ปาร์ค จำกัด




หน้า 161/164
 เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
 บริษัท เอพีเอส ปาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
 (นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



สัญลักษณ์



พื้นที่โครงการก่อนขยาย



พื้นที่ส่วนขยาย ครั้งที่ 1



พื้นที่โครงการหลังขยาย



ทิศทางลมหลัก

- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs)
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (A)
 - A1 : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
 - A2 : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
 - A3 : สำนักสงฆ์ผาสุวรรณคี
 - A4 : สำนักสงฆ์นาคีทองคำ
- สถานีตรวจวัดระดับเสียง (N)
 - N1 : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
 - N2 : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
 - N3 : สำนักสงฆ์นาคีทองคำ
 - N4 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก
 - N5 : สำนักสงฆ์ผาสุวรรณคี

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวัง 5236 II (อำเภอพนมสารคาม) ระบบ WGS 1984 UTM Zone47N ของกรมแผนที่ทหาร (2542)

รูปที่ 13

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียง (ในระยะดำเนินการ)

ลงนาม.....

(Handwritten signature)

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



หน้า 162/164
เมษายน 2569

APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด


ลงนาม.....

(Handwritten signature)

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการกอนขยาย
- พื้นที่สวนขยาย ครั้งที่ 1
- พื้นที่โครงการหลังขยาย

● สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (SW)

- SW1 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- SW2 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- SW3 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 200 เมตร
- SW4 : คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
- SW5 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 800 เมตร

● สถานีเก็บตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (Bio)

- Bio1 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- Bio2 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- Bio3 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 200 เมตร
- Bio4 : คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
- Bio5 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 800 เมตร

● สถานีตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน (SD)

- SD1 : คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร
- SD2 : คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
- SD3 : คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 800 เมตร

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวัง 5236 II (อำเภอพนมสารคาม) ระบบ WGS 1984 UTM Zone47N ของกรมแผนที่ทหาร (2542)

รูปที่ 14

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ และตะกอนดิน (ในระยะดำเนินการ)

ลงนาม.....
(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
หน้า 163/164
เมษายน 2569




APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





สัญลักษณ์



พื้นที่โครงการกอนชยาย

พื้นที่ส่วนขยาย ครั้งที่ 1



พื้นที่โครงการหลังขยาย

● **สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (GW)**

- GW1 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 1
- GW2 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 2
- GW3 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 3
- GW4 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 4
- GW5 : บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 5
- GW6 : บ่อบาดาล โรงเรียนบ้านคลองสอง
- GW7 : บ่อบาดาล โรงเรียนบ้านหนองปรือประชาสรรค์
- GW8 : บ่อบาดาล โรงเรียนบ้านหนองสทิต

● **สถานีตรวจวัดคุณภาพดิน (S)**

- S1 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 1
- S2 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 2
- S3 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 3
- S4 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 4
- S5 : ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว จุดที่ 5

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวัง 5236 II
(อำเภอพนมสารคาม) ระบบ WGS 1984 UTM Zone47N ของกรมแผนที่ทหาร (2542)

รูปที่ 15

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพดิน (ในระยะดำเนินการ)

ลงนาม.....

(นายพัศกร บุญเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงนาม.....

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

