

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานุษ พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมจิต พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1

มาตรการทั่วไป

โครงการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป	1. โครงการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 259 เตียง มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทุกอาคาร 32,350 ตารางเมตร มีขนาดพื้นที่โครงการ 10-0-16.9 ไร่ (16,067.60 ตารางเมตร) ประกอบด้วย (1) อาคารโรงพยาบาล จำนวน 1 อาคาร (2) อาคารห้องเครื่องจากระบบ จำนวน 1 อาคาร (3) อาคารโรงจอดรถ จำนวน 4 อาคาร (โรงจอดรถ 1-4) ต้องดำเนินการตัดแปลงอาคารตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนด



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ (1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ (2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 4. เมื่อผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอน (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited



(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด




(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร)
โครงการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	(1) แจ้งแผนการดัดแปลงอาคารให้บุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ป่วยและผู้มาให้บริการในโรงพยาบาล รับทราบว่าจะมีการดัดแปลงอาคาร เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในอาคาร (2) เลือกใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมเหล็กแทนการก่ออิฐ สำหรับงานติดตั้งผนังอาคารในบริเวณพื้นที่ดัดแปลงอาคาร เพื่อลดระยะเวลาก่อสร้าง และลดผลกระทบด้านฝุ่น เสียง และเศษวัสดุจากการก่อสร้าง (3) จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่มีการดัดแปลงอาคารและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (4) กรณีที่มีความจำเป็นต้องนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาใช้งานภายในอาคาร โรงพยาบาล จะต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น และภายหลังการใช้งานต้องรวบรวมและเก็บรักษาในถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดอย่างเหมาะสม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดัดแปลงอาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited



(นายมานิช พานทองวรียะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์หรืออุปกรณ์การก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคารบนถนนหรือในที่สาธารณะและทำให้ถนนหรือพื้นที่สาธารณะสกปรก (6) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ โดยน้ำล้างถนนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ราง/ท่อระบายน้ำภายในโครงการและไหลไปสู่ท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ด้านหน้าโครงการต่อไป (7) จัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างหรือเศษวัสดุก่อสร้าง หิน ทราบ ให้มิดชิด และยึดให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง			
2. ระดับเสียง	(1) แจ้งแผนการตัดแปลงอาคารให้บุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล รับทราบว่าจะมีการตัดแปลงอาคาร เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในอาคาร (2) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนน้อยที่สุด (3) กำหนดช่วงเวลาทำงานตัดแปลงอาคารในวันจันทร์-วันเสาร์ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น.	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาตัดแปลงอาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวรียะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตถ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) กำหนดแผนงาน วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดัง ควรซ่อมแซม และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน (5) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การตัด การเจาะ การเจียและการไส โดยติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน (6) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก (7) ควบคุม กำกับ และดูแลให้ระดับเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) (8) จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนต่อผู้ใช้บริการ โครงการและพื้นที่ข้างเคียง			




บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานูช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มจิตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการมูลฝอยและ เศษวัสดุก่อสร้าง	(1) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาบริษัทเอกชนเข้าเก็บขนและ กำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เศษพื้นคอนกรีต (2) ให้ผู้รับเหมารับผิดชอบรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ขยายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า ได้แก่ เศษสังกะสี เศษหลังคามทัลชีท เศษเหล็ก คาน เสา วงกบและประตู ชูตสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า อุปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟ) และชุดปลั๊ก และสวิตช์ (3) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างจากการตัดแปลงอาคารไปทิ้งในพื้นที่หรือ สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดัดแปลง อาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
4. การใช้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดัดแปลง อาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
5. การคมนาคมขนส่ง	(1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ บริเวณทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะเวลาที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดัดแปลง อาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)


 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มจิตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เป็นหลัก (3) กำหนดให้รถของพนักงานหรือผู้รับเหมา รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และรถขนย้ายเศษวัสดุ จอดรอภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณหมู่บ้านทะเลทองพลาซ่า ซึ่งโครงการมีแผนดำเนินการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นลานจอดรถชั่วคราวของโครงการ เพื่อลดความแออัดของการจราจรภายในพื้นที่โครงการ และลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ (4) เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงาน ให้รถเข้า-ออกภายในโครงการตามเส้นทางที่กำหนด และเข้าจอดบริเวณจุดจอดรถชั่วคราวระหว่างอาคารส่วนโรงพยาบาลและอาคารส่วนสนับสนุนบริการ เพื่อใช้รับ-ส่งคนงาน รวมถึงขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และขนย้ายเศษวัสดุจากพื้นที่ตัดแปลง โดยภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รถเคลื่อนออกจากโครงการตามเส้นทางที่กำหนดกลับไปยังลานจอดรถภายนอกพื้นที่โครงการทันที (5) ห้ามจอดรถทุกชนิดริมทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเด็ดขาด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบด้านจราจร			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	(1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งแผนการตัดแปลงอาคารให้บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ และพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ (บ้านเรือนและพื้นที่ประชิดโครงการถึงระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) รับทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน/กิจกรรมในการตัดแปลงอาคาร ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนและมาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล (2) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มี ประสิทธิภาพและกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากไม่ ปฏิบัติตามต้องมีบทปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องระบุไว้ใน TOR และ สัญญาว่าจ้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาตัดแปลง อาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)


 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited



(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) กำหนดเงื่อนไขสัญญาจ้าง โดยระบุให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหน้าที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับบ้านพักคนงานและผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบและต้องเสนอรายละเอียดให้โครงการตรวจพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มการตัดแปลงอาคาร (4) ในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของแรงงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่าง ๆ 3) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน			




Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

.....

(นายมานอน พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) กำจัดและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด (6) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์กำหนดเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยแนบไว้พร้อมกับสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมา (7) จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างทุกคนก่อนรับเข้าทำงานและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้ 1) ตักเตือน 2) ให้ออก 3) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย (8) จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ โดยเปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย หากพบว่ามีผู้ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับ			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระทบอย่างเป็นธรรมชาติที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้ อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ (9) ในกรณีมีข้อร้องเรียนให้ดำเนินการตามผังการรับเรื่องร้องเรียน แสดงดังรูปที่ 1			
7. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด และเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และกำหนด เงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามต้องมี บทปรับ โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องระบุไว้ใน TOR และในสัญญาว่าจ้าง (2) ในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาจะต้อง ระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลต่าง ๆ 3) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดัดแปลง อาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) กำชับและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด (4) จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ (Safety Glasses with Side Shields) ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตก สำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อมเพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊กอุดหู/ครอบหู เป็นต้น (5) ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตตัดแปลงอาคาร ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ขนาดของป้ายเตือนนั้นต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (6) กำชับผู้รับเหมาให้ระวังสิ่งของหรือเศษวัสดุตกหล่นจากที่สูงจากการตัดแปลงชั้นหลังคาของอาคารโรงพยาบาล (7) ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ตัดแปลงอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ รวมทั้งตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]


(นายสมคิด พุ่มนัฏฐ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(8) ก่อนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและหลังการใช้ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบและ/หรือซ่อมแซมแก้ไข เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ (9) จัดให้มีเส้นทางอพยพหนีไฟชั่วคราวที่ชัดเจนและเชื่อมต่อกับพื้นที่ลานหนีไฟทางอากาศได้อย่างต่อเนื่อง โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ตัดแปลงอาคารและพื้นที่จัดเก็บวัสดุ (10) ติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน และสัญลักษณ์นำทางในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (11) ควบคุมไม่ให้มีวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ หรือสิ่งของใดกีดขวางเส้นทางสัญจรและเส้นทางอพยพตลอดระยะเวลาดำเนินการ (12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางอพยพอย่างสม่ำเสมอ ตลอดช่วงดำเนินการตัดแปลงอาคาร (13) ประชาสัมพันธ์และแจ้งแนวทางการเข้า – ออก รวมถึงเส้นทางอพยพชั่วคราวให้แก่ผู้ใช้อาคารและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินการ			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(14) การเข้า – ออกของคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามนี้ 1) กำหนดให้คนงานทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า – ออก ณ จุดที่กำหนด และสวมบัตรประจำตัวตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการเข้า – ออกได้อย่างเป็นระบบ 2) กำหนดให้คนงานใช้ บันไดหนีไฟ (ST-4) สำหรับขึ้น – ลงไปยังพื้นที่ตัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารโรงพยาบาลโดยเฉพาะ โดยไม่อนุญาตให้ใช้โถงหลัก ลิฟต์โดยสาร หรือเส้นทางสัญจรหลักร่วมกับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ เพื่อลดการรบกวน ลดความแออัดภายในอาคาร และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการของโรงพยาบาล 3) ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์สำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ หรือขนย้ายเศษวัสดุ กำหนดให้ใช้ ลิฟต์ภายในอาคารส่วนสนับสนุนบริการเท่านั้น โดยดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัฏฐ)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(15) การควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามนี้ 1) ทำการปิดล้อมพื้นที่ตัดแปลงด้วยแผงกั้นชั่วคราว และติดป้ายเตือนเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อแยกพื้นที่ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาล 2) จำกัดเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าในพื้นที่ได้ โดยควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้มาใช้บริการเข้าไปในพื้นที่ตัดแปลง 3) จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือภายในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่วางกีดขวางทางเดิน ทางหนีไฟ หรือพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาล 4) ควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดัง กลิ่น หรือเศษวัสดุรบกวนพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางขนย้ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และลดผลกระทบต่อผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด			

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดสร้างงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน) โดยยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


 **บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)**
Phatthana Hospital
Public Company Limited

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด**
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มจัตรา)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ธรณีวิทยาและการเกิด แผ่นดินไหว	(1) ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารของอาคารโรงพยาบาล ด้านความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของระบบและ อุปกรณ์ประกอบ สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร และระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ในอาคาร โดยตรวจสอบประจำปีและการตรวจสอบใหญ่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2. ทรัพยากรดินและการชะล้าง พังทลายของดิน	(1) ปลุกหญ้าคลุมดินและ/หรือไม้พุ่มคลุมดิน เพื่อป้องกันการ ชะล้างของดินและการกัดเซาะของน้ำลงสู่พื้นที่ข้างเคียง (2) ในกรณีที่พบว่า แนวรั้วของโครงการเกิดการพังทลาย ชำรุด หรือแตกร้าว โครงการต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร่งด่วน (3) ดูแล ปรับปรุง รักษาพื้นที่สีเขียวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ	(1) จัดให้มีระบบการกรองอากาศ (Air Filter) ภายในอาคาร โรงพยาบาล ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศหรือห้องที่ต้องป้องกันผู้ป่วย ซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อจากภายนอก เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในอากาศ (2) กำหนดตำแหน่งจ่ายอากาศจากพื้นที่โดยรอบห้องสำหรับห้องผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อให้อากาศไหลผ่านบุคลากรทางการแพทย์ก่อนระบายอากาศออกจากห้องที่ผนังด้านหัวเตียงผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางอากาศ (3) ควบคุมความเร็วของรถภายใน โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน (4) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

.....
(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด**
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


.....

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่สามารถรองรับการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่มให้กลิ่นที่มีพุ่มหรือใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับมลพิษทางอากาศ และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดจนการให้ร่มเงาภายในโครงการ (6) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของอาคาร” และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด			
4. ระดับเสียง	(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ (2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง (3) ติดป้ายห้ามส่งเสียงดังเป็นระยะบริเวณภายนอกอาคารโครงการ และบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ เช่น ห้ามใช้แตร เป็นต้น (4) ติดป้ายห้ามเสียงดังบริเวณห้องผู้ป่วย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)**


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.**

(Signature)


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ปิดสัญญาณเสียงไซเรนทุกครั้ง เมื่อรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินของโครงการเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ (6) จัดให้มีระบบป้องกันเสียงดังรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมระดับเสียงบริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความดังไม่เกิน 75 เดซิเบล (เอ) วัดที่ระยะ 1 เมตร เพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานกำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 และ/หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) หรือเงื่อนไขตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม			
5. ทรัพยากรชีวภาพ	ดำเนินการตามแบบแปลนและผังภูมิสถาปัตย์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
6. การใช้น้ำ	(1) เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว โถสุขภัณฑ์ และหัวฉีดน้ำ เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา การทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที (3) จัดบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาภายในพื้นที่โครงการทุกเดือนเพื่อให้ทราบแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ำในแต่ละเดือนและนำมาพิจารณาหารูปแบบ/วิธีการลดปริมาณการใช้น้ำภายในโครงการให้เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ (4) หลีกเลี่ยงการกักเก็บน้ำประปาในช่วงความต้องการใช้น้ำสูงสุดของแต่ละวัน ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00-20.00 น. โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (5) คัดป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่องบริเวณจุดที่สังเกตได้ง่าย เช่น ภายในลิฟต์ ป้ายอักษร ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และภายในห้องน้ำ เช่น บริเวณอ่างล้างหน้า เป็นต้น เพื่อลดการใช้น้ำประปาภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)


(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) ดำเนินการทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างน้ำใช้ทุกแห่ง ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หรือกรณีมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเกินค่ามาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (7) กรณีเกิดภาวะขาดแคลนน้ำประปาให้ดำเนินการดังนี้ 1) ประสานงานกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์ วอเตอร์) เพื่อขอรับบริการขนส่งน้ำประปาด่วนบรรทุกน้ำ 2) จัดซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ			
7. การบำบัดน้ำเสีย	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีลักษณะเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาด 330 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด (2) จัดให้มีถังรับน้ำล้างไต (Hemo Sump) ปริมาตรกักเก็บ 26.01 ลูกบาศก์เมตร สำหรับรองรับน้ำเสียจากแผนกล้างไตและห้องปฏิบัติการก่อนเข้าสู่ถังเกราะ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)


 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ควบคุมปริมาณการเติมคลอรีนในระบบฆ่าเชื้อให้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสเกิดคลอรีนอิสระคงเหลือเกินความจำเป็น (4) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมจัดเก็บผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ติดตามประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่อง (5) ตรวจสอบติดตามค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ในน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำรองรับภายนอก (6) ในกรณีตรวจพบว่าค่าคลอรีนอิสระคงเหลือสูงกว่าระดับที่กำหนด โครงการต้องปรับลดปริมาณการเติมคลอรีน และตรวจสอบระบบจ่ายสารฆ่าเชื้อทันที รวมทั้งติดตามตรวจสอบซ้ำจนกว่าค่าจะกลับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน			




บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มนัตถ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
 บริษัท โรงพยาบาล พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) Phyathai Sriracha Hospital Public Company Limited	(7) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจ่ายคลอรีน อุปกรณ์ควบคุมและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง (8) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยโครงการจัดอยู่ในอาคาร ประเภท ก. (อาคารสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป) จะต้องมีการบำบัดน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ โครงการออกแบบให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของข้อกำหนดดังกล่าว (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.		

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(10) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนอื่น ๆ เพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (11) จัดให้มีพื้นที่บ่อดินเพื่อบำบัดก๊าซมีเทน และก๊าซละอองลอย หรือแอโรซอล (Aerosol) ด้วยวิธี Biological Oxidation (12) วางแผนการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา และ/หรือสับตะกอนให้รัดกุม พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนดำเนินการเพื่อใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุด โดยไม่ให้ส่งผลกระทบการจราจรนานเกินไป (13) สับตะกอนและสูบไขมันในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ ส่วนตกตะกอนและบ่อดักไขมันเมื่อบ่อดักตะกอน และบ่อดักไขมันเต็มหรือตามความเหมาะสม (14) กากไขมันจากบ่อดักไขมันที่สูบหรือตักขึ้นมาได้ของระบบบำบัดน้ำเสยรวบรวมใส่ถุงดำมัดปากให้แน่นก่อนนำไปไว้ในห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการเพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารับนำไปกำจัด			

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตถ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(15) จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 และ/หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน เพื่อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป การดูแลและบำรุงรักษาระบบกำจัดก๊าซมีเทน (1) จัดให้มีการดำเนินการกันพื้นที่ในบริเวณพื้นที่บ่อกำจัดแอโรซอลและก๊าซมีเทนให้มีขอบเขตที่ชัดเจน (2) กำหนดให้ทำการเปลี่ยนถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) บริเวณบ่อกำจัดแอโรซอลและก๊าซมีเทนทุก 2 เดือน			

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriiracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) จัดให้มีระบบรดน้ำต้นไม้บนหน้าดินที่ใช้เป็นบ่อมีเทนในทุกวัน 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงเย็น (4) จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบายแอโรซอลและก๊าซมีเทนที่อยู่ใต้ดินทุก ๆ 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา			
8. การระบายน้ำ	(1) จัดให้มีบ่อรวมน้ำฝน เพื่อทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 3 แห่ง เพื่อทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนทั้งหมดภายในโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ (2) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการลอกตะกอนอย่างสม่ำเสมอ (3) ควบคุมอัตราการระบายน้ำหลังการพัฒนาไม่ให้เกินกว่าอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ (4) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ (5) จัดให้มีแผนฉุกเฉินการป้องกันและรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)**


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยทั่วไป (1) จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยมีถุงพลาสติกบรรจุรองรับอีกชั้น พร้อมติดป้ายแสดงสัญลักษณ์มูลฝอยแต่ละประเภทบริเวณฝาและตัวถังรองรับมูลฝอย เพื่อให้สามารถทิ้งมูลฝอยแต่ละประเภทลงสู่ถังรองรับมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง (2) จัดให้มีระบบดูดอากาศ เพื่อนำอากาศที่เกิดขึ้นในห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ท่อมีเทน เพื่อส่งไปยังบ่อมีเทนที่ได้จัดเตรียมเพื่อแก้ไขปัญหาระง่อนกลิ่นในห้องพักมูลฝอย (3) ติดตั้งระบบกรองอากาศ (Air Filter) และให้มีการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศทั้งหมด ทุก ๆ 6 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยภายหลังจากการเปิดใช้งานอาคาร 6 เดือน และ 1 ปี ให้โครงการตรวจวัดชนิดและปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นภายในห้องพักมูลฝอยเปียก เพื่อปรับความถี่ของการเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอน (Activated Carbon filter) ตามความเข้มข้นของก๊าซให้เหมาะสมภายหลัง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตถ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) รณรงค์และให้ความรู้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยของโครงการแต่ละประเภทให้ถูกต้อง (5) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มาจัดเก็บและนำไปกำจัด (6) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยตกหล่นและสะดวกต่อการขนย้าย (7) ห้องพักมูลฝอยรวมต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากร โดยให้เปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(9) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการสม่ำเสมอ ไม่ให้มีการตกค้างภายในโครงการ (10) ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังหน่วยงานมาเก็บขน (11) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (12) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในอาคาร โครงการและห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ มูลฝอยติดเชื้อ (1) กำหนดให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อภายในอาคารทุกวัน โดยต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ (2) พนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากและจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
 บริษัท โรงพยาบาล พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) Phyathai Sriracha Hospital Public Company Limited	(3) การกำหนดเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อตามหลักการ “From clean to dirty” (จากสะอาดไปสกปรก) โดยเริ่มต้น กระบวนการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่หรือบริเวณปลอดเชื้อไล่ ตามลำดับ	 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.		
	(4) จัดให้มีรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่ นำไปใช้ร่วมกับมูลฝอยชนิดอื่น เพื่อเป็นการป้องกัน แพร่กระจายเชื้อ			
	(5) จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็แหล่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยเลือกใช้ภาชนะ รองรับมูลฝอยต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดง่ายและมีฝาปิดมิดชิด และมี ถุงพลาสติกสีแดงบรรจุรองรับอีกชั้น พร้อมติดป้ายแสดง สัญลักษณ์มูลฝอยติดเชื้อบริเวณฝาและตัวถังรองรับมูลฝอย			
	(6) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ที่สามารถเข้าถึงสะดวกต่อการเก็บขนมี ลักษณะล็อกเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า			

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักรวมฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดให้ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ในกรณีปกติที่รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อมารับไปกำจัดภายใน 5 วัน และควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า นั้น ในกรณีที่ต้องจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ มากกว่า 5 วัน เพื่อควบคุมอุณหภูมิและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและแมลงรบกวน (8) ล้างทำความสะอาดห้องพักรวมฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจาก การเก็บขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและ ปัญหาด้านกลิ่นที่อาจจะเกิดขึ้น (9) นำเสียจากห้องพักรวมฝอยรวมให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำ เสียของโครงการ เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ ภายนอก (10) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ต้องปฏิบัติให้เป็น ไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด (11) ประสานกับห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสในดิงเกล เฮลท์แคร์ หรือ บริษัทเอกชนอื่นใดที่ได้รับอนุญาตบริการจัดเก็บ ขนมูลฝอย ติดเชื้อ เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป			



(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตถ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(12) ขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต้องดำเนินการ โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (13) สำรวจ บันทึก ข้อมูล ปริมาณ น้ำหนัก มูลฝอยติดเชื้อลงในเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ตามแบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (14) จัดทำรายงานการก่อกำเนิดมูลฝอยประจำปี เพื่อแจ้งให้กรมอนามัยทราบ ตามแบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (15) เก็บแบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ตามแบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไว้อย่างน้อย 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (16) จัดทำรายงานสรุปชนิดและปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท รายงานต่อหัวหน้าส่วนสนับสนุนบริการของโครงการเพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลพนักงานในหน่วยแม่บ้าน รวมทั้งจัดส่งรายงานสรุปประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบด้วย			

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การใช้ไฟฟ้า	(1) จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น ๆ ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง (2) จัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS : Uninterruptible Power Supply) ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าปกติและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ก่อนส่งจ่ายไปยังพื้นที่ส่วนต่าง ๆ กำหนดไว้ (3) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ติดตั้งภายในโครงการ เนื่องจากประหยัดไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟทั่วไป (4) รมรงศ์ให้บุคลากรของโครงการมีกิจวัตรประจำวันและพฤติกรรมในการประหยัดไฟฟ้า (5) ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)




Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) จัดบันทึกสถิติปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในโครงการทุกเดือน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับศักยภาพและขีดความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ (7) กรณีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการเกินศักยภาพและขีดความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้ป่วยภายในโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง (8) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่เป็นประจำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-		
11. การคมนาคมขนส่ง	(1) จัดเตรียมให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้นจำนวน 197 คัน (นับรวมทั้งจอดรถยนต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 6 คัน (ไม่นับรวมทั้งจอดรถสาธารณะไฟฟ้า รถเก็บขนมูลฝอย รถเคลื่อนย้ายศพ รถฉุกเฉิน และรถบริการ)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)




Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) จัดให้มีจอครดเก็บขนมูลฝอย จำนวน 1 คัน ที่จอครดบริการ จำนวน 2 คัน ที่จอครดเคลื่อนย้ายศพ จำนวน 1 คัน ที่จอครด จุกเงิน จำนวน 3 คัน และที่จอครดกอล์ฟ จำนวน 2 คัน (3) จัดให้มีรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ไว้คอยบริการรับ – ส่ง ระหว่างพื้นที่จอครดและอาคาร โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ (4) กำหนดผังและจัดสรรพื้นที่จอครด เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ จอครดภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็นระบบและเหมาะสม (5) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า – ออกจากพื้นที่ โครงการให้ชัดเจนพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ เพื่อเป็น จุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจนและชะลอความเร็วก่อนเลี้ยวเข้าสู่โครงการ ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางภายในโครงการ ให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้ การเคลื่อนตัวของรถในโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวก			




Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) จัดทำสันนูนชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุโครงการ (7) ติดตั้งกระจกนูน (Convex Mirror) บริเวณจุดลับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ในโครงการ (8) ติดตั้งป้ายบริเวณทางเข้าสำหรับเส้นทางรถบริการและรถฉุกเฉิน/รถผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน (9) ห้ามมีสิ่งกีดขวางหรือจอดรถทิ้งไว้กีดขวางการจราจรบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าแผนกฉุกเฉินโดยเด็ดขาด (10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (11) รถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินวิกฤต			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(12) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน (13) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำเส้นสีขาว – แดงขอบทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการ จอดรถริมถนนกีดขวางทางเข้า – ออกโครงการ (14) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจน ในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดช่วง แนวถนนภายในโครงการ			
12. การใช้ที่ดิน	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้ง จัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไป ตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	(1) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (2) หากโครงการได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญจากผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงจากการดำเนินการของโครงการต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทุกข์ทราบ (3) ในกรณีมีข้อร้องเรียนให้ดำเนินการตามผังการรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 1 (4) จัดให้มีการรวบรวมสรุปข้อมูลการร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง (5) ในกรณีที่มิข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเจ้าของโครงการจะต้องเร่งดำเนินการเจรจาตกลงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หากสามารถตกลงกันได้ก็ให้แก้ไขปัญหาคหรือชดเชยเยียวยาตามที่ตกลงกันได้ต่อไป แต่ถ้าไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเพื่อให้มีการไกล่	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)




Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

.....
211

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
สมคิด พุ่มจันทร์

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เกื้อยระจับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเร็ว และถ้ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น (ถ้ามี) เจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด (6) จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยรอบ อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ พร้อมสรุปผลการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ให้ทบทวนถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำเป็นประจำทุกเดือน (7) จัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี โดยแผนประกอบด้วย กิจกรรมแต่ละด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ คำนวณวัดผลสำเร็จ และดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหาร			



**บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)**

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<u>ความรับผิดชอบต่อสังคม</u> (8) นำหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับสังคมโดยรอบโครงการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของคนในพื้นที่ตนเอง และต่อยอดพัฒนาชุมชนได้ ครอบคลุมด้านการส่งเสริมสังคมและชุมชน ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดและพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่ามาจากการดำเนินงานของโครงการ (9) มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชน รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ (10) จัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์ โดยออกเยี่ยมเยียนและประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงโครงการ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการภายในโครงการ	- พื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร (รูปที่ 2)	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลญาไท ศรียาชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท โรงพยาบาล
ญาไทศรียาชา จำกัด (มหาชน)**


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลญาไทศรียาชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(11) ทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี (12) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังดำเนินการ ให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่อ่อนไหว ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง ทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการในพื้นที่ บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ และพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่างๆ ในระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ			
14. สาธารณสุข	(1) ต้องกำกับ ติดตามให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จำหน่ายในโรงพยาบาล ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (2) จัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ นักจุลชีววิทยา นักระบาดวิทยา บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นปรึกษา เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานที่ บุคคล กิจกรรม จัดทำแผนงาน โครงการและแนวทางปฏิบัติ (3) จัดอบรมบุคลากรการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา การป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ การใช้เครื่องป้องกันร่างกาย การทำ ความสะอาดมือ การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (4) จัดให้มีระบบคัดกรองและแยกผู้ป่วยบริการผู้ป่วย ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยวิกฤต และห้องผ่าตัด เป็นต้น หากพบว่ามียาการที่บ่งชี้ว่าอาจเป็น โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจรุนแรง ต้องรีบแยก ออกมาเพื่อการตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) จัดให้มีระบบการกรองอากาศ (Air Filter) ภายในอาคาร โรงพยาบาล ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ หรือห้องที่ต้องป้องกันผู้ป่วยซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อจากภายนอก เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในอากาศ (6) กำหนดตำแหน่งจ่ายอากาศจากพื้นที่โดยรอบห้องสำหรับห้องผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อให้อากาศไหลผ่านบุคลากรทางการแพทย์ ก่อนระบายอากาศออกจากห้องที่ผนังด้านหัวเตียงผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางอากาศ (7) จัดให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respirator) การล้างมือ เป็นต้น (8) ให้ความสำคัญเรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respirator) หรือความสะอาดมือทั้งบุคลากร ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และญาติ			




Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (1) การได้รับเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา	(1) บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร คัดหลังของผู้ป่วย ต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (2) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของบุคลากรที่สัมผัสปัจจัย เสี่ยง (3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสสารคัดหลังของผู้ป่วย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสสารคัดหลังของผู้ป่วยโดยตรง ให้เหมาะสมและเพียงพอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
(2) เสียงดัง	(1) จัดให้มีการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงภายในโครงการ (2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัส เสียงดังเป็นเวลานาน (3) จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์เสียงภายในสถานประกอบ กิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทำงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
(3) ความร้อน	(1) ให้คำแนะนำกับพนักงานที่ต้องทำงานสัมผัสกับความร้อน เป็นเวลานาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)


 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้เพียงพอสำหรับห้องที่มีการติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เพื่อให้มีการระบายความร้อน			
(4) แสงสว่าง	(1) จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์แสงสว่างภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (2) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายที่เป็นกระบังหน้าที่มีแว่นกรองแสงสำหรับงานเชื่อม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
(5) การสัมผัสสารเคมีต่าง ๆ	(1) จัดทำแฟ้มข้อมูลความปลอดภัยสำหรับสารเคมี (SDS) ในสารเคมีทุกตัวในโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น หากเกิดเหตุจำเป็นฉุกเฉิน (2) จัดให้มีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้สารเคมีแต่ละประเภท (3) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานและสัมผัสสารเคมี ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

.....
(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด**
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



.....
(นายสมคิด พุ่มนิตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(6) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide : N ₂ O)	(1) มีผนังกันรอบสถานที่เก็บของระบบจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ ทำจากวัสดุก่อสร้างที่สามารถทนไฟได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และไม่ติดต่อกับโดยตรงกับสถานที่ให้ยาดมสลบ ผนังกันนี้ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ห้ามเก็บก๊าซไวไฟรวมกับสารออกซิไดซ์ ก๊าซทางการแพทย์อื่นที่ไม่ไวไฟ เช่น ก๊าซเฉื่อย อาจเก็บไว้ในที่เดียวกันได้ ท่อบรรจุเต็มและท่อบรรจุเปล่าสามารถเก็บรวมในสถานที่เดียวกันได้ โดยติดป้ายแสดงให้ชัดเจน (2) มีราวหรือที่รัดท่อบรรจุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทำให้เสียหายจากการล้มหรือเลื่อนหลุด (3) ไม่เก็บวัสดุไวไฟในสถานที่เก็บไนตรัสออกไซด์ (4) ผนัง พื้น เพดาน หลังคา ประตู อุปกรณ์ ตกแต่งภายในชั้นและที่ยึดต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟหรือมีขีดจำกัดการติดไฟ (5) ตำแหน่งห้องจ่ายไนตรัสออกไซด์ต้องไม่ติดต่อกับห้องให้ยาดมสลบหรือห้องเก็บยาดมสลบที่ไวไฟ (6) ประตูห้องระบบจ่ายก๊าซต้องใส่กุญแจได้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศิริราชา จำกัด (มหาชน)




บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) คัดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟ” ที่บริเวณ ระบบจ่ายก๊าซ ขนาดตัวหนังสือต้องอ่านได้ชัดเจน (8) มีข้อระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้องหรือมี พัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ			
(7) ก๊าซเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide: EO)	(1) ตรวจวัดระดับแก๊ส Ethylene Oxide (EO) ในบรรยากาศการ ทำงานเป็นระยะ (2) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ เหมาะสมในขณะทำงาน เช่น ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี เป็นต้น (3) ตรวจสอบระบบระบายอากาศบริเวณแผนกจ่ายกลางให้มี ประสิทธิภาพในการระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
(8) ถังออกซิเจนเหลว	(1) ตรวจสอบการรั่ว ปกติจะมีน้ำแข็งเกิดขึ้นระหว่างท่อกับถังมา ที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หากมีน้ำแข็งเกิดขึ้นบริเวณอื่น อาจสันนิษฐานได้ว่ามีการรั่ว ถั่วรั่วมากอาจจะได้ยินเสียงก๊าซ พุ่งออกมา เช่น บริเวณวาล์วหรือข้อต่อต่าง ๆ (2) ตรวจสอบความดัน โดยจดค่าความดันภายในถังไว้ในตาราง บันทึก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited



(นายมานะ พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตถ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ตรวจสอบระดับก๊าซเหลว หากเหลือปริมาณ 30% ต้องติดต่อผู้ผลิตเพื่อส่งก๊าซเหลวเพิ่ม (4) ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถัง สังเกตว่ามีคราบน้ำมัน จารบีหรือสารหล่อลื่นต่าง ๆ ที่เป็นสารไวไฟอยู่บริเวณก๊าซเหลวหรือไม่ ถ้ามีควรจัดการเคลื่อนย้ายออกไปโดยเร็ว เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ (5) ตรวจสอบสภาพชุดจ่ายก๊าซสำรองจากท่อบรรจุอย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยทดลองจ่ายก๊าซจากแหล่งสำรองและปีระบบจ่ายก๊าซเหลวชั่วคราว เพื่อทดสอบการทำงานของชุดจ่ายก๊าซสำรองว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลสามารถมีก๊าซใช้ได้ตลอดเวลา			
(9) รังสี	<u>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี</u> (1) จัดให้มีเครื่องวัดรังสีประจำบุคคลและมีการบันทึกปริมาณรังสีที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีทุกคน (2) มีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดอันตรายจากรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อได้รับรังสีเกินกำหนด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ เวิร์กเปด เป็นต้น			
(10) เชื้อโรคจากระบบ ปรับอากาศ	ออกแบบห้องแยกเดี่ยว (Isolate) ความดันลบ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกด้วยระบบเฮป้า (HEPA filter)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
17. การป้องกันอัคคีภัย	(1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วยความปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ถังดับเพลิงเคมี 2) ป้ายบอกทางหนีไฟ 3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 4) บันไดหนีไฟ 5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 7) ระบบท่อขึ้นดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วง ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)




Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
 บริษัท โรงพยาบาล พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) Phyathai Sriracha Hospital Public Company Limited	8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลและผู้มาใช้ บริการที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 9) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 10) หัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคาร (2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิง เป็นประจำทุกเดือน (3) การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากร โครงการ และการอพยพหนีไฟภายในอาคารปีละ 1 ครั้ง (4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) จัดให้มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการพร้อมทั้ง สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของเจ้าหน้าที่/บุคลากร ร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิง ไหม้	 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.		

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ (7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (8) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่/บุคลากร โครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ (9) จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอโดยให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนผู้อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน (10) จัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในกรณีช่วงวันหยุด และไม่มีคนอยู่ประจำสำนักงาน ให้ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
18. พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	(1) จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับเดือนสิงหาคม 2567 (2) ชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการปลูก ได้แก่ ต้นกระพี้จั่น แคนา ประดู่ป่า เสลา อินทนิลน้ำ มะฮอกกานี ใบใหญ่ ชงโค สอเลาะ อินทนิลน้ำ ชมพูพันธุ์ทิพย์ นนทรี สะเดา และหางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น เพื่อช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (3) ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ (4) ตรวจสอบสภาพต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร ทางเดิน และแนวระบบสาธารณูปโภค เพื่อประเมินการขยายตัวของทรงพุ่มและระบบราก รวมถึงเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไศรราช จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) จัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่มตามความเหมาะสมดำเนินการตัดแต่งกิ่งหรือควบคุมทรงพุ่มของต้นไม้เป็นระยะ เพื่อป้องกันกิ่งไม้ยื่นเข้าใกล้อาคารหรือแนวระบบสาธารณูปโภค และลดความเสี่ยงจากกิ่งหักหรือหล่นในช่วงฝนตกหรือลมแรง (6) จัดให้มีการเก็บกวาดใบไม้ ดอกไม้ และกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นเป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณทางเดิน รางระบายน้ำ และพื้นที่ใช้งานใกล้เคียง เพื่อรักษาความสะอาดและลดการอุดตันของระบบระบายน้ำ (7) ดูแลและควบคุมระบบรากในกรณีที่พบแนวโน้มรุกกล้า หากพบว่าระบบรากมีแนวโน้มขยายตัวเข้าสู่ทางเดิน พื้นคอนกรีต หรือแนวสาธารณูปโภค โครงการต้องทำการตัดแต่งหรือควบคุมระบบรากตามความเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรอบ (8) ติดตามสภาพพื้นที่สีเขียวและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าต้นไม้บางตำแหน่งเริ่มส่งผลกระทบต่ออาคาร ระบบสาธารณูปโภค หรือพื้นที่ใกล้เคียง โครงการต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการดูแลให้เหมาะสมต่อไป			



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
19. ทัศนียภาพและ ความกลมกลืน	(1) ใช้โทนสีอาคารที่ดูสบายตาและกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ (2) หากโครงการได้รับการร้องเรียน จากผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการจากปัญหาด้านสุนทรียภาพต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในกรณีที่โครงการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โครงการต้องเรียกประชุมระหว่างโครงการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาทางออกร่วมกัน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
20. ผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดและทิศทางลม	(1) จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพักอาศัยในระยะ 100 เมตร ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและ/หรือทิศทางลม จากการพัฒนาโครงการ ณ วันที่เริ่มตัดแปลงอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวตั้งแต่เริ่มตัดแปลงอาคารโครงการและจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) แล้ว เป็นเวลา 1 ปี	- พื้นที่โครงการ	- สิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) แล้ว เป็นเวลา 1 ปี	- บริษัท โรงพยาบาลญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท โรงพยาบาล
ญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)**


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางแดดและ/หรือทิศทางลมของอาคาร โครงการมาแก้ไข โดยทันที ทั้งนี้แนวทางการชดเชยค่าเสียหายและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (3) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง ผู้รับเรื่องร้องเรียน หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งประสานงานให้มีการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบผลการแก้ไข เพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียน โดยให้ดำเนินการอย่างครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ (4) โครงการต้องแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบทราบว่า หากได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิแจ้งเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขผลกระทบ (5) หากมีผู้ได้รับผลกระทบ โครงการต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าเจรจาแนวทางการเยียวยาในเบื้องต้น ก่อนจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ต่อไป			

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
21. การประเมินผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์	(1) นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ของอาคาร โครงการ มาแก้ไข โดยทันที ทั้งนี้แนวทางการชดเชยค่าเสียหายและ/หรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (2) ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป (3) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง และผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งประสานงานให้มีการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบผลการแก้ไขเพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียน โดยให้ดำเนินการอย่างครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- สิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการได้รับใบรับรองการตัดแปลงอาคาร (แบบ อ.5) แล้วเป็นเวลา 1 ปี	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)**


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.**

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
22. เชื้อลิจิโอนีสตา ในเครื่องปรับอากาศ ของโครงการ	(1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอนีสตาในเครื่องปรับอากาศอย่างเคร่งครัด (2) บันทึกรวบรวมการบำรุงรักษาและความถี่ในการทำทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในโครงการ (3) จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคเลิเจียนแนร์ (4) ในกรณีพบเชื้อโรคเลิเจียนแนร์ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบทันที เพื่อทำการสอบสวนทางระบาดวิทยา (5) จัดทำแผนแก้ไขกรณีตรวจพบเชื้อลิจิโอนีสตา โดยให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามระดับการปนเปื้อนของเชื้อที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอนีสตาที่ออกโดยกรมอนามัย	- พื้นที่โครงการ	- สิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการได้รับใบรับรองการคัดแปรอาคร (แบบ อ.5) แล้วเป็นเวลา 1 ปี	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มนัตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงตัดแปลงอาคาร)

โครงการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)	- ริมรั้วภายในโครงการ ด้านทิศใต้ (รูปที่ 3) - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ โรงเรียนปัญญานุมิต	- ตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัด ในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และ วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2. ระดับเสียง	(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr.) (2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) (3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) (4) ระดับเสียงรบกวน	- ริมรั้วภายในโครงการ ด้านทิศใต้ (รูปที่ 3) - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ โรงเรียนปัญญานุมิต	- ตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัด ในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และ วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
4. คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง	(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	- จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อพัก น้ำทิ้ง (Effluent Tank) (รูปที่ 4)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะตัดแปลง อาคาร	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)**


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



**บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.**

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (5) ซัลไฟด์ (Sulfide) (6) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (8) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) (9) แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (10) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (11) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)			

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน) โดยได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 **บริษัท โรงพยาบาล**
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited




(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายสมคิด พุ่มจักร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) (4) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (5) ซัลไฟด์ (Sulfide) (6) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (8) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) (9) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	- จำนวน 2 จุด ได้แก่ - จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

[Signature]

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[Signature]

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	(10) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (11) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (12) เชื้อก่อโรค เช่น โรคติดเชื้อ E. coli โรคท้องร่วง			
2. ระบบปรับอากาศและระบบ ระบายอากาศ	(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (3) ปริมาณของคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) (4) เชื้อลีโอจินเนลา	- จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมชดเชยใน ระบบ - จุดระบายน้ำทิ้งจากหอทำความเย็น	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรียาชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรียาชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานิช พานทองวีริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรียาชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมคิด พุ่มนัทร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/ สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำใช้	(1) อุณหภูมิ (2) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (3) ดิไอ (Dissolved Oxygen) (4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- ถึงสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด




บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานอน พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


(นายสมคิด พุ่มนัตถ์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

- ช่องทางการร้องเรียน
1. ผู้รับข้อคิดเห็นหรือทางจดหมาย
 2. หนังสือแจ้งรายงานการร้องเรียนจากหน่วยงานราชการที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
 3. ทางวาจาและทางโทรศัพท์จากผู้ร้องเรียน
 4. จากการแจ้งผ่านผู้นำชุมชนหรือพนักงานที่รับฟังมา

จัดทำรายงานตามภายใน 1 วัน ของวันที่กำหนดแล้วเสร็จ




คณะกรรมการประสานงานเข้าร่วมตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาร้องเรียน

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานฯ
- (1) ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
 - (2) รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
 - (3) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและผู้ร้องเรียน
 - (4) ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ผู้ร้องเรียนได้รับ

คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย

1. บริษัท โรงพยาบาลพุทธาภิบาล จำกัด (มหาชน)
2. ตัวแทนจากภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หรือผู้นำกลุ่มในชุมชน
3. ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบ

- หมายเหตุ :
- (1) แจ้งสาเหตุแนวทางและกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หรือแก้ไขเบื้องต้น ชดเชย/เยียวยา
 - (2) แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุก 7 วัน ในกรณีที่ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหา จนกว่าจะแก้ไขปัญหาคือเรื่องแล้วเสร็จ
 - (3) แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ และจัดให้มีการตรวจสอบผลการแก้ไขข้อร้องเรียนร่วมกัน
 - (4) ในกรณีแก้ไขปัญหาคือเรื่องไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือเรื่องตามกรอบเวลาดังกล่าว โดยการเข้าพบผู้ร้องเรียนและเชิญมาตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแจ้งให้ทราบแล้วเสร็จ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รูปที่ 1 ผังการจัดการข้อร้องเรียนช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการ



Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพุทธาภิบาล จำกัด (มหาชน)


65/83

มิถุนายน 2569

(นายสมคิด พุ่มฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



คำอธิบายสัญลักษณ์
ถนนสายหลัก
พื้นที่ศึกษา

**บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)**

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

(นายมานิช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่ศึกษา 100 เมตร
พื้นที่ศึกษา 500 เมตร
พื้นที่ศึกษา 1 กิโลเมตร



(นายสมคิด ทุมฉัตร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



มาตราส่วน 1 : 14,000

0 100 200 400 เมตร

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Maps

ที่มา : กรมการปกครอง, 2556

มิถุนายน 2569

รูปที่ 2 ขอบเขตพื้นที่ชุมชนและกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่ตั้งโครงการ



สัญลักษณ์



ที่ตั้งโครงการ

1

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณด้านทิศตะวันตก

2

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณพื้นที่อ่อนไหว (โรงเรียนปัญญานมิต)
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในบริเวณอาคาร


Phayathai Sri Racha Hospital
Public Company Limited

(Signature)

(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(Signature)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :
พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน



TEAC COMPANY LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultant
138/1 Soi Viphavadi 2 Tel. (662)692-3382-
Viphavadi-Rangsit Rd. E-mail: admin@teacorchitect.com
Vithong, Bkk 10400 Thailand www.teacorchitect.com



MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
1165/B 12th FLOOR, LUMPINI TOWER BUILDING, RAMA IV RD.,
THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail: mitr_d@mitr.com www.mitr.com

R บริษัท ดีอาร์ที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
55/741 หมู่ 5 ถนนโศภนพารามาย
ตำบลตลาดหลวง อำเภอคำชะอี ทุมธานี 12150
โทร (089) 499-0129 Email: dro-odul@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :  พล.ต.ท. 43

ARCHITECTS :
 วัชร ไกลลาพันธ์ *For* ลลิต 311

ผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
ภาคภูมิ วานิชผลนัท  พ.ย. 1924
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ต.หนองผึ่ง
อ. ลำลูกขัน จ. เชียงใหม่ 50140

STRUCTURAL ENGINEERS :		
อดุลย์ กิตติมงคลพร		ว.ย. 1702
อาคม เศษชัยกุล		ว.ย. 5661
ควาจิ เจษฎาวิบูลย์กุล		ว.ย. 9091
ปัจจุภาสิ ภัทรธรรมาภักดิ์		ว.ย. 6518
สุนันท์ สิริภูมิ		ว.ย. 7234

ELECTRICAL ENGINEERS :			
วิโรจน์ เมฆกุลกุล	อำเภอ ปะทิว	ภพ.	852
พนิต โสดีเลอศักดิ์	อำเภอ	ภพ.	1490
บัณฑิต อธิวัชราน	อำเภอ	ภพ.	6758
อภิชาติ อรรถมาขาว		ภพ.	69194

MECHANICAL ENGINEERS :			
รัตน์ชัย	วัฒนวิภา		ภก. 937
อัครวิทย์	จิระโรจน์		ภก. 455
มาชูล	เมธาธรรม		ภก. 56460

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS			
ประพูน	พงษ์เลาหะกุล	ปณ. 943,	ลล. 4499
อนันท์	บุษะขันดา	ปณ. 948,	ลล. 4482
ดำรงนัย	หลประทีป	ปณ. 949,	ลล. 636
คุณนิต	สุนทราภรณ์กิจ	ปณ. 950,	ลล. 5057

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE DESIGNER :
 ลักราด อุดมะ Smart Arme ก-ภล. 62
 อารารัตน์ เลิศวราภรณ์พงศ์ Worat Arunachit ก-ภล. 103

3		
2		
1		
NO.	DATE	DESCRIPTION

FOR EIA

DRAWING TITLE :

ฝั่งต๋อไฉนด


SCALE :	DRAWING NO.
---------	-------------

CHECKED BY :	TOTAL DRAWING
--------------	---------------

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS RETAINED
BY TEAC COMPANY, LIMITED WHOSE CONSENT MUST BE
OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING
OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE

รูปที่ 4 ผังต่อโหนดที่ดินของโครงการ



โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :

พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน



TEAC COMPANY LIMITED
The Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi Phayathai 2
Vithayalai-Rongrit Rd.,
Bangkok 10150, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail : mitr@teac.or.th.com www.mitr.or.th



MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
116/8/12th FLOOR, LAMPINI TOWER BUILDING, 4th FLOOR,
THANONNABHUMI, BATHING, BANGKOK 10150, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail : mitr@teac.or.th.com www.mitr.or.th

บริษัท สยามซี เอ็มจี จำกัด
55/74 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (089) 499-0128 E-mail: dgp-edu@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :

เจษฎา ชัยกุล 780.432

ARCHITECTS :

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

ผู้ตรวจออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :

ภาคภูมิ วาณิชกุล 1924

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ต.หนองรี

อ.ลำไย จ.เชียงใหม่ 50140

STRUCTURAL ENGINEERS :

อดุลย์ กิตติมงคล 1702

อานันท์ เจริญกุล 5661

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9


นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9

นพพร โกศลรัตน์ 311.9



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited


Signature of the representative of the hospital

(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Signature of the representative of the consultants

(นายสมคิด พุ่มนิมิตร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 6 ผังบริเวณโครงการปัจจุบันซ้อนทับภาพถ่ายมุมสูง



โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

PROJECT NAME :
โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :
พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน



TEAC COMPANY LIMITED
The Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi Vipavong 2
Vipavong-Rongrit Rd.
Bangkok, 10110, Thailand
Tel : 0-2679-9079-84 Fax : 0-2679-9085
E-mail : mitr@teac.co.th, www.teac.co.th



MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
1168/8 12th FLOOR, LAMPINI TOWER BUILDING, RAMA IV RD.,
THUNGMAHARU, SATHORN, BANGKOK 10110, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail : mitr@mitr.co.th, www.mitr.co.th



บริษัท สยามซี เอ็มจีเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
55/7ก หมู่ 5 ถนนสายประชาสุข
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 17150
โทร (089)499-0129 Email: dgp-siam@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :
นาย อ. 380.432

ARCHITECTS :
นาย อ. 311.9

ผู้ตรวจออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชกุล 25. 1924
ทอม บานลีย์ 38. 25. 1924
อ.ลาภี จ. เขียว 50140

STRUCTURAL ENGINEERS :
อ.สุวิทย์ 1702
อ.สมชาย 5661
อ.วิวัฒน์ 9091
อ.วิวัฒน์ 65185
อ.วิวัฒน์ 72347

ELECTRICAL ENGINEERS :
วิวัฒน์ 852
วิวัฒน์ 1490
วิวัฒน์ 6758
วิวัฒน์ 69194

MECHANICAL ENGINEERS :
วิวัฒน์ 937
วิวัฒน์ 4551
วิวัฒน์ 56460

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :
วิวัฒน์ 943, 449
วิวัฒน์ 4482
วิวัฒน์ 636
วิวัฒน์ 9057

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE DESIGNER :
วิวัฒน์ 628
วิวัฒน์ 1030

3		
2		
1		
NO.	DATE	DESCRIPTION

FOR EIA

DRAWING TITLE :
ภาพถ่ายมุมสูงแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร
และสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน

SCALE :
DATE :
CHECKED BY :
APPROVED BY :

DRAWING NO.
TOTAL DRAWING

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS RETAINED BY TEAC COMPANY LIMITED WHOSE CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE


IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE

กมล

(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



สมคิด พุ่มนิตร์

(นายสมคิด พุ่มนิตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

PART 1
PART 2



โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

LOCATION :
พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

TEAC COMPANY LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi Vipavadi 2, Jitaporn-Rongrit Rd., E-mail: edm@teacarchitect.com
Bangkok, 10140 Thailand www.teacarchitect.com

MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
116/8 12th FLOOR, LUMPINI TOWER BUILDING, ANA IV RD.,
THANONNARAI, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2678-8079-81 FAX : 0-2678-9085
E-mail: mitr_cdm@mitr.com www.mitr.com

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
35/741 หมู่ 5 ถนนโคกประจักษ์
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 12150
โทร (089) 499-0129 E-mail: dgp-edu@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :
เสกสรรค์ ชัยกุล 280.432

ARCHITECTS :
จักรกริช โกศลรัตน์ 311.9

ผู้ตรวจงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชกุล 1924
ทศพร บำรุงทรัพย์ 38 พุทธิ อ.ค.ทองสิงห์
อ.ลาวัณย์ จ.เชียงใหม่ 50140

STRUCTURAL ENGINEERS :
อ.อุทัย ศิริมงคล 1702
อ.วราวุธ 5691
อ.วราวุธ 9091
อ.จักรกริช สุวรรณกิจ 65185
อ.นันทิยา 72347



ELECTRICAL ENGINEERS :
อ.วิวัฒน์ เสงี่ยมกุล 852
อ.วิวัฒน์ 1490
อ.วิวัฒน์ 6758
อ.วิวัฒน์ 69194

MECHANICAL ENGINEERS :
อ.วิวัฒน์ 937
อ.วิวัฒน์ 4551
อ.วิวัฒน์ 56460


SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :
อ.วิวัฒน์ 449
อ.วิวัฒน์ 4482
อ.วิวัฒน์ 636
อ.วิวัฒน์ 5057

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE DESIGNER :
อ.วิวัฒน์ 628
อ.วิวัฒน์ 1030



รูปที่ 7 ผังพื้นที่ปกคลุมของโครงการ (ส่วนที่ 1)



(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด พุ่มจันทร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

72/83

มิถุนายน 2569

พื้นที่ปกคลุมอาคารโรงจอดรถ 1
735 ตร.ม.



พื้นที่ปกคลุมอาคารโรงจอดรถ 2
702 ตร.ม.



พื้นที่ปกคลุมอาคารเดิม



ผังพื้นที่ปกคลุมอาคาร
SCALE 1:500



รูปที่ 8 ผังพื้นที่ปกคลุมของโครงการ (ส่วนที่ 2)



โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :

พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

TEAC
TEAC COMPANY LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi Vighorn 2 Tel. (02)392-3382-3
Vipavadi-Rongkai Rd. E-mail: teac@teacchitect.com
Bangkok, 10400 Thailand www.teacchitect.com

MITR
MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
116/8 12th FLOOR, LUMPINI TOWER BUILDING, RAMA IV RD.,
THUNGMAHAK, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail: mitr@mitr.co.th www.mitr.co.th

R
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
55/741 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 12150
โทร (089)499-0129 Email: dtp-edu@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :

นาย ชัยวัฒน์ 280,432

ARCHITECTS :

นาย ชัยวัฒน์ 280,432

STRUCTURAL ENGINEERS :

นาย ชัยวัฒน์ 280,432

ELECTRICAL ENGINEERS :

นาย ชัยวัฒน์ 280,432

MECHANICAL ENGINEERS :

นาย ชัยวัฒน์ 280,432

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :

นาย ชัยวัฒน์ 280,432

INTERIOR DESIGNER :

นาย ชัยวัฒน์ 280,432

LANDSCAPE DESIGNER :

นาย ชัยวัฒน์ 280,432

NO. DATE DESCRIPTION

FOR EIA

DRAWING TITLE :

ผังพื้นที่ปกคลุมอาคาร

(ส่วนที่ 2)

SCALE :

DRAWING NO.

DATE :

TOTAL DRAWING

CHECKED BY :

APPROVED BY :

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING IS RETAINED

BY TEAC COMPANY LIMITED WHOSE CONSENT MUST BE

OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING

OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING

ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE

PART 2
PART 3



(นายมานิช พานทองวีระกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)






(นายสมคิด พุมนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



73/83

มีถุนายน 2569



พื้นที่ปกคลุมอาคารโรงจอดรถ 4
735 ตร.ม.

พื้นที่ปกคลุมอาคารเดิม



รูปที่ 9 ผังพื้นที่ปกคลุมของโครงการ (ส่วนที่ 3)



โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :

พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน


TEAC COMPANY LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Sut Vigharn Road 2 Tel. (02) 882-3382-3
Vipavadi-Rongkai Rd. E-mail: edwin@teacorchest.com
Bangkok, 10100 Thailand TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail: 0217-02801111-000 www.teacorchest.com


MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
1168/8 12th FLOOR, LUMINI TOWER BUILDING, Rama IV Rd.,
THUNGAMANEK, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail: 0217-02801111-000 www.mitr.com


บริษัท ดีไซน์ ดีไซน์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
55/741 หมู่ 5 ถนนสายประชาสง
ตำบลสาย อำเภอชุมพวง ปทุมธานี 12150
โทร (089) 499-0129 E-mail: ddp-edu@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :
เรณิด ชูทอง 280.432

ARCHITECTS :
จักรกร โคตรรัตน์ 311.9

ผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชชานนท์ 28.1924
พงษ์ งามเลิศ 30 พงศ์ อ. พงษ์
อ. วาณิช 50140

STRUCTURAL ENGINEERS :
อ. วาณิช 1702
อ. วาณิช 5681
อ. วาณิช 9091
อ. วาณิช 65165
อ. วาณิช 72347

ELECTRICAL ENGINEERS :
อ. วาณิช 852
อ. วาณิช 1490
อ. วาณิช 6758
อ. วาณิช 69194

MECHANICAL ENGINEERS :
อ. วาณิช 937
อ. วาณิช 4551
อ. วาณิช 56460

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :
ประจักษ์ งามเลิศ 943, 28.449
อ. วาณิช 4482
อ. วาณิช 636
อ. วาณิช 5057

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE DESIGNER :
อ. วาณิช 628
อ. วาณิช 1030

NO.	DATE	DESCRIPTION
3		
2		
1		

FOR EIA

DRAWING TITLE :
ผังพื้นที่ปกคลุมอาคาร
(ส่วนที่ 3)

SCALE :	DRAWING NO.
DATE :	TOTAL DRAWING
CHECKED BY :	
APPROVED BY :	

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS RETAINED BY TEAC COMPANY, LIMITED WHOSE CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE


IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE




จุดจอดรถเคลื่อนย้ายศพ



ห้องเก็บศพ (ห้องสันติสุข) ห้องทำพิธี



ภาพจำลองมุมมองรถวิ่ง จากทางลานจอดรถผ่านจุดจอดรถรับศพ
ขณะมีการขน-ย้ายศพ



บริษัท โรงพยาบาล
พญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

นายมาโนช พานทองวิริยะกุล

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


นายสมคิด พุ่มฉัตร

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

74/83

มิถุนายน 2569

รูปที่ 10 ตำแหน่งห้องเก็บศพ (ห้องสันติสุข) ห้องทำพิธี จุดจอดรถเคลื่อนย้ายศพและเส้นทางเดินรถเคลื่อนย้ายศพ



โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :
พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

TEAC COMPANY LIMITED
TEAC Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi Nighatong 2 (Kasikorn-1388-7)
Viphavadi-Rangsit Rd. E-mail: edwin@teacarchitect.com
Bangkok, Thailand 10400



MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
116/8 12th FLOOR, LUMINUM TOWER BUILDING, RMA IV RD.,
THUNGKHAMKIE, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-MAIL: mitr@mitr-consultant.com www.mitr-consultant.com

บริษัท ดีไซน์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
55/741 หมู่ 5 ถนนสายสุขุมวิท
ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (089) 499-0123 E-mail: dcp-edu@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :
เชิด ฤทธิชัย 288.432

ARCHITECTS :
นันท ใญะจันทร์ 288.3119

ผู้ตรวจออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชธนกิจ 288.1924
ทศพร นันท ใญะจันทร์ 38 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว
อ.ลำไย จ.ลำปาง 50140
STRUCTURAL ENGINEERS :
อรรถ ฤทธิชัย 288.1702
อรรถ ฤทธิชัย 288.5681
อรรถ ฤทธิชัย 288.9091
อรรถ ฤทธิชัย 288.65185
อรรถ ฤทธิชัย 288.72347

ELECTRICAL ENGINEERS :
อรรถ ฤทธิชัย 288.852
อรรถ ฤทธิชัย 288.1490
อรรถ ฤทธิชัย 288.6758
อรรถ ฤทธิชัย 288.69194

MECHANICAL ENGINEERS :
อรรถ ฤทธิชัย 288.937
อรรถ ฤทธิชัย 288.4551
อรรถ ฤทธิชัย 288.56460

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :
อรรถ ฤทธิชัย 288.943, 288.449
อรรถ ฤทธิชัย 288.4482
อรรถ ฤทธิชัย 288.636
อรรถ ฤทธิชัย 288.5057

INTERIOR DESIGNER :
อรรถ ฤทธิชัย 288.628
อรรถ ฤทธิชัย 288.1030

LANDSCAPE DESIGNER :
อรรถ ฤทธิชัย 288.628
อรรถ ฤทธิชัย 288.1030

FOR EIA


DRAWING TITLE :
ผังจราจรภายในโครงการ

SCALE :
DATE :
CHECKED BY :
APPROVED BY :

DRAWING NO.
TOTAL DRAWING

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS RETAINED
BY TEAC COMPANY, LIMITED WHOSE CONSENT MUST BE
OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING
OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

75/83

มิถุนายน 2569

(นายสมคิด พุฒนัย)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รูปที่ 11 ผังเมนระบบประปาและตำแหน่งถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินและถังเก็บน้ำเพื่อการดับเพลิง



ผังบริเวณ ระบบน้ำประปา
SCALE A1=1:500 SCALE A3=1:1000

SCALE A1=1:500 SCALE A3=1:1000



โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :
พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน



TEAC COMPANY LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi Vipavadi 2 Tel. (662)892-3362
Vipavadi-Rongsil Rd. E-mail: admin@teacarchitect.com
Dindaeng, Bkk 10400 Thailand www.teacarchitect.com



MITR TECHNICAL CONSULTANT CO.,LTD.
1105/B 12th FLOOR, LUMPINI TOWER BUILDING, RAMA IV RO.,
THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail: mitr_c@mitr.com www.mitr.com

R บริษัท สีอาร์ที เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
55/741 หมู่ 5 ถนนสีลม แขวงคลองเตย
ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 12150
โทร (089)499-0129 Email: drp-odu@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :

เลขที่ ๖๓๐.๔๓๒

ARCHITECTS :
 သံသယ ဒီဇိုင်းအိတ်

DATE: 08/08/2018 TIME: 10:00 AM PAGE: 10

มีนาคม ๒๕๖๓

ภาคภูมิ วาณิชกุลนันท์  ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ต.หนองม่วง

3		
2		
1		
NO.	DATE	DESCRIPTION

FOR EIA

DRAWING TITLE :

ฝั่งบริเวณ ระบายน้ำประปา

SCALE : A1 1:500, A3 1:1000	DRAWING NO.
DATE :	SN-01-08/EIA
CHECKED BY : SAN	TOTAL DRAWING

APPROVED BY :

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS RETAINED BY TEAC COMPANY, LIMITED WHOSE CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE




โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน




นักรร โกลาณัด *Farh* ๑๑๑.3119

ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE




รูปที่ 12 ฝั่งตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย ลานบำบัดก๊าซมีเทนและแเอโรซอล และระบบระบายน้ำของโครงการ





พื้นที่การระบายน้ำ

ZONE 3



Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

Signature of Mr. Manon Panthongwong

(นายมานอน พานทองวงษ์กุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลภูเก็ตศรีราชา จำกัด (มหาชน)

77/83

มิถุนายน 2569



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

Signature of Mr. Samkit Pumnit

(นายสมคิด พุ่มนิต)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รูปที่ 13 ผังบริเวณระบายน้ำและตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำของโครงการ



ผังบริเวณ ระบบระบายน้ำ
SCALE A1=1:500 SCALE A3=1:1000



โรงพยาบาลภูเก็ต

PROJECT NAME :

โรงพยาบาลภูเก็ต

LOCATION :
พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลภูเก็ต

TEAC COMPANY LIMITED
The Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi Vipavong 2
Vithayakarn-Rongrit Rd.
Bangkok 10120, Thailand
Tel : 0-2679-9079-88 Fax : 0-2679-9085
E-mail : teac@teac.co.th www.teac.co.th



MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
1188/8 12th FLOOR, LAMPIN TOWER BUILDING, RAMA IV RD.,
THAKHAMWANG, BATHIN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-88 FAX : 0-2679-9085
E-mail : mitr@mitr.co.th www.mitr.co.th

บริษัท ศิราณี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
55/741 หมู่ 3 ถนนสายระยอง-สุพรรณบุรี
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19150
โทร (089)999-0129 Email: srani@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :
เลอเลิศ 280.432
ARCHITECTS :
วิศกร โกศลวัฒน์ 280.3119

ผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชวัฒน์ 280.1924
ทนาย บำรุงสิทธิ์ 38 หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 50140
STRUCTURAL ENGINEERS :
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.1702
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.5661
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.9091
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.65185
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.72347

ELECTRICAL ENGINEERS :
วิจิตร นนทกุล 280.852
ทนาย วัฒนวิมล 280.1490
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.6758
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.69194

MECHANICAL ENGINEERS :
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.937
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.4551
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.56480

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.943, 280.449
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.4482
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.636
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.5057

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE DESIGNER :
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.628
อ.อรรถ วัฒนวิมล 280.1030

NO.	DATE	DESCRIPTION
3		
2		
1		

FOR EIA


DRAWING TITLE :

ผังบริเวณ ระบบระบายน้ำ

SCALE : A1 1:500, A3 1:1000
DATE :
CHECKED BY : SWH
APPROVED BY :

DRAWING NO.
SN-01-11/EIA
TOTAL DRAWING

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS RETAINED
BY TEAC COMPANY LIMITED WHOSE CONSENT MUST BE
OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING
OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE.
IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE



รูปที่ 14 แผนผังไฟฟ้าแรงสูงและจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

KEY PLAN
SCALE A1 = 1:750, A3=1:1,500

- NOTES
- NEW CONCRETE POLE 12 M.
 - GUY
 - SAC 3x70sq.mm.

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

PROJECT NAME :
โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :
พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

TEAC COMPANY LIMITED
This Engineering Economic and Architectural Consultants
118/11 Soi Vipavadee 2
Vipavadee-Rongrit Rd. E-mail: admin@teacarchitect.com
Bangkok, Bk 10400 Thailand www.teacarchitect.com

MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
118/11 2/F FLOOR, LAMPUNG TOWER BUILDING, PHASE 1V RD.,
THANONGMAHEE, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9095
E-mail: mitr_technical@mitr.com www.mitr.com

R บริษัท สิริวิทย์ เชนจ์มีเดีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
55/741 หมู่ 5 ถนนโคกขามราษฎร์
ตำบลพญาไพร อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี 12150
โทร (089)499-0129 Email: dp-ada@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :
เจษฎา ญาคู 280, 432

ARCHITECTS :
วิจิตร โกลาวัฒน์ 311, 319

ผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชธนกิจ 28, 1924
วิจิตร ญาคู 38 หมู่ที่ 8 ค.พญาไพร
อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี 20140

STRUCTURAL ENGINEERS :
อ.เจษฎา ญาคู 28, 1702
อ.วิจิตร ญาคู 28, 5661
อ.วิจิตร ญาคู 28, 9091
อ.วิจิตร ญาคู 28, 65185
อ.วิจิตร ญาคู 28, 72347

ELECTRICAL ENGINEERS :
วิจิตร ญาคู 28, 952
วิจิตร ญาคู 28, 1490
วิจิตร ญาคู 28, 6758
วิจิตร ญาคู 28, 69194

MECHANICAL ENGINEERS :
วิจิตร ญาคู 28, 937
วิจิตร ญาคู 28, 4551
วิจิตร ญาคู 28, 56480

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :
วิจิตร ญาคู 28, 943, 28, 449
วิจิตร ญาคู 28, 449
วิจิตร ญาคู 28, 636
วิจิตร ญาคู 28, 5057

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE DESIGNER :
วิจิตร ญาคู 28, 628
วิจิตร ญาคู 28, 1030

3		
2		
1		
NO.	DATE	DESCRIPTION

FOR EIA


DRAWING TITLE :
แบบผังบริเวณแนวสายไฟฟ้าแรงสูง
และสายสื่อสาร

SCALE : 1 AS SHOWN
DATE :
CHECKED BY :
APPROVED BY :

DRAWING NO.
EE-02-01/EIA
TOTAL DRAWING

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS RETAINED BY TEAC COMPANY LIMITED. WHOSE CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE.

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE



PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :

พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

TEAC

TEAC COMPANY LIMITED

Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
135/1 Soi Vighand 2
Vighand-Rongrit Rd. (447)82-1382-7
Bangkok, Thailand E-mail: oem@teacarchitect.com
Bangkok, Thailand E-mail: www.teacarchitect.com

MITR

MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.

116/18 13th FLOOR, LUMPINI TOWER BUILDING, PHA IV RD.,
THUNGMAHAMEE, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail: mitr@mitr.co.th www.mitr.co.th

R

บริษัท ดีไซน์ ดีไซน์ ดีไซน์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

55/74 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพสายบุรี
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 17150
โทร (089)499-0129 E-mail: ddp@odulook.com

DESIGN DIRECTOR :

เจษฎ์ อดุลย์ 288.432

ARCHITECTS :

นิพนธ์ โกศลรัตน์ 388.3119

ผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :

ภาณุวัฒน์ วาณิชกุล 1924

ทศพร บำรุงสุข 38 หมู่ที่ 8 ต.บ่อวิน

อ.ลาภี จ.เชียงใหม่ 50140

STRUCTURAL ENGINEERS :

อดุลย์ กิตติเมตตา 1702

อานันท์ เดชะบุญกุล 5661

คำขวัญ เจริญสุขกุล 9091

นิพนธ์ อธิวิภากร 65185

อภินันท์ อรรถนรา 72347

ELECTRICAL ENGINEERS :

วิโรจน์ เมธีกุล 852

พนิต โสโธดาศิณี 1490

นิพนธ์ อธิวิภากร 6758

อภินันท์ อรรถนรา 69194

MECHANICAL ENGINEERS :

วิโรจน์ เมธีกุล 937

อานันท์ เดชะบุญกุล 4551

นิพนธ์ อธิวิภากร 56460

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :

ประจักษ์ งามระชาพันธุ์ 943, 38. 449

อานันท์ เดชะบุญกุล 4492

นิพนธ์ อธิวิภากร 38. 636

อภินันท์ อรรถนรา 5057

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE DESIGNER :

จรรยา อุดม 628

จรรยา อุดม 1030

FOR EIA

DRAWING TITLE :

ผังจราจรภายในโครงการ

SCALE :

DRAWING NO.

DATE :

TOTAL DRAWING

CHECKED BY :

APPROVED BY :

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING

ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE

(นายมานิช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)


(นายสมคิด พุ่มนิตร์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

81/83

มิถุนายน 2569



รูปที่ 17 ตำแหน่งที่จอดรถและเส้นทางการสัญจรของยานพาหนะภายในโครงการ



Leten nicht

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE

Phyathai Sriracha Hospital
Public Company Limited

Q11

(นายมาโนช พานทองวิริยะกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)



Leah Wilson

(นายสมคิด พุ่มนัฏฐ)

๒


พจน์ทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

๓

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


83/83

มิถุนายน 2569



แปลนฟ้าถึง

SCALE A1=1:125 A3=1:250



แปลนภายในถึง

SCALE A1=1:125 A3=1:250

รูปที่ 19 ฟังตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด

แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ขนาด 330 ลบ.ม./วัน)

SCALE A1=1:125 A3=1:250



PROJECT NAME :

โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน

LOCATION :
พิกัด 13°02'32.3"N 101°05'13.6"E
ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

OWNER : โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน



TEAC COMPANY LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi Vipavadi 2 Tel. (662)692-3382-7
Vipavadi-Rongkhit Rd. E-mail: admin@teacorchitect.com
Siencere, Bldg 10400 Thailand www.teacorchitect.com



MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.
1168/8 12th FLOOR, LUMPINI TOWER BUILDING, RAMA IV RD.,
THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL : 0-2679-9079-84 FAX : 0-2679-9085
E-mail : mitr_dot_mitr@com www.mitr.com

R บริษัท ดีอาร์ที เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
55/741 หมู่ 5 ถนนโคกประจักษ์ราษฎร์
ตำบลตลาดหลวง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 31210
โทร (089)499-0129 Email: dro-adul@outlook.com

DESIGN DIRECTOR :

ARCHITECTS :		
เจ้าหน้า โอดะวัก	4-1	220.3119

ผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง :
ภาคภูมิ วาณิชกุลนันท์ ๓๑ ม.ย. ๒๕๒๔
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๘ ต.หนองหิ้ง
อ.สาวิตรี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

STRUCTURAL ENGINEERS :		
อดุลย์ กิตติมงคล	๑๕	ว.ย. 1702
อาคม เตชะชัยกุล		ว.ย. 5661
ควาวิทย์ เจริญราษฎร์		ว.ย. 9091
กิจจาธิ์ สุวรรณสิทธิ์		ว.ย. 65185
สุนันท์ สิริณี		ว.ย. 72347

ELECTRICAL ENGINEERS :		
วิโรจน์ เบ็ดดุสิต	อู่เหล็ก/นครสวรรค์	ทพ. 852
พินิจ โสดีเลอศักดิ์	อุบล	ทพ. 1490
บัณฑิต อธิ์สว่างกัน	สุรินทร์	ทพ. 6758
อภิชาติ อารมมาแจ้ง		ทพ. 69194

MECHANICAL ENGINEERS :		
อัครชัย อัครวิเศษ		ภ. 937
อัครวิทย์ อัครวิเศษ		ภ. 4531
มาชิต มาชิต		ภ. 5646

SANITARY & FIRE PROTECTION ENGINEERS :	
ประจักษ์ พงษ์ลาภกิจ	ว. 943, สด. 449
อภินันท์ ประชันกุล	ว. 944, สด. 4482
อัครินทร์ พลประทีป	ว. 945, สด. 636
คุณธัช สุนทรานันท์กิจ	ว. 946, สด. 5057

INTERIOR DESIGNER :

LANDSCAPE DESIGNER :
 ลาวาส อุดมธะ Sant Arane ๓-กค. 628
 อารักษ์ เวียงวาทนงค์ arach weewatantak ๓-กค. 1030

3		
2		
1		
NO.	DATE	DESCRIPTION

FOR EIA

DRAWING TITLE :
แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียรวม
(ขนาด 330 ลบ.ม./วัน)

SCALE : AS SHOWN	DRAWING NO. SN-04-04/EIA TOTAL DRAWING
DATE :	
CHECKED BY : SAN	
APPROVED BY :	

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THE DRAWING IS RETAINED BY TEAC COMPANY, LIMITED WHOSE CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING OR ANY PART THERE OF CAN BE MADE

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING
ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE