นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี

49-51 ซอยตากสิน 29 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

ที่ตั้งโครงการ : ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้เสนอรายงาน

รายงานฉบับสมบูรณ์ : 4/5 ฉบับหลัก (ภาคผนวก ฏ)

จัดทำโดย

บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-548-0191

Email Address : greencareconsultant@gmail.com

ธันวาคม 2568

สารบัญภาคผนวก

			หน้า
ภาคผนวก	**ก**	**สำเนาโฉนดที่ดิน**	
ภาคผนวก	**ข**	**หนังสือติดต่อราชการ**	
ภาคผนวก	**ค**	**รายการคำนวณ**	
ภาคผนวก	**ง**	**แบบแปลนรายละเอียดโครงการ**	
ภาคผนวก	**จ**	**หนังสือรับรองผู้ออกแบบ**	
ภาคผนวก	**ฉ**	**ตัวอย่างแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย**	
ภาคผนวก	**ช**	**ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม**	
ภาคผนวก	**ซ**	**รายการคำนวณเสียง**	
ภาคผนวก	**ฌ**	**ผลการศึกษาการไหลเวียนของกระแสลมในพื้นที่บริเวณโดยรอบ**	
ภาคผนวก	**ญ**	**ผลการศึกษาการบดบังแสงแดดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ**	
ภาคผนวก	**ฎ**	**การมีส่วนร่วมของประชาชน**	
	-	**รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็น**	
	1	รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย	ฎ-1
		1.1 กลุ่มพื้นที่หลัก	ฎ-1
		1.2 กลุ่มพื้นที่รอง	ฎ-21
		1.3 หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-36
		1.4 สถานศึกษา	ฎ-41
		1.5 ชุมชน	ฎ-43
	2	การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	ฎ-71
	3	รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย	ฎ-73
		3.1 กลุ่มพื้นที่หลัก	ฎ-73
		3.2 กลุ่มพื้นที่รอง	ฎ-102
		3.3 หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-121
		3.4 สถานศึกษา	ฎ-122
		3.5 ชุมชน	ฎ-123
	4	การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2/1	ฎ-143
	5	การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2/2	ฎ-144
	6	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ฎ-146

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
	6.1 กลุ่มพื้นที่หลัก	ฎ-147
	6.2 กลุ่มพื้นที่รอง	ฎ-147
	6.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-148
	6.4 สถานศึกษา	ฎ-148
	6.5 ชุมชน	ฎ-149
7	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)	ฎ-150
	7.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)	ฎ-151
	7.1.1 กลุ่มพื้นที่หลัก	ฎ-151
	7.1.2 กลุ่มพื้นที่รอง	ฎ-153
	7.1.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-156
	7.1.4 สถานศึกษา	ฎ-156
	7.1.5 ชุมชน	ฎ-156
	7.2 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ))	ฎ-158
	7.2.1 กลุ่มพื้นที่หลัก	ฎ-158
	7.2.2 กลุ่มพื้นที่รอง	ฎ-160
	7.2.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-176
	7.2.4 สถานศึกษา	ฎ-176
	7.2.5 ชุมชน	ฎ-176
8	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน)	ฎ-194
	8.1 กลุ่มพื้นที่หลัก	ฎ-195
	8.2 กลุ่มพื้นที่รอง	ฎ-256
	8.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-276
	8.4 สถานศึกษา	ฎ-280
	8.5 ชุมชน	ฎ-282
9.	การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) (ครั้งที่ 2/3)	ฎ-306
-	**ตารางผล**	

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 1	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-2
ตารางที่ 2	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-3
ตารางที่ 3	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-6
ตารางที่ 4	สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-9
ตารางที่ 5	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-13
ตารางที่ 6	ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-14
ตารางที่ 7	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการ ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-16
ตารางที่ 8	สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 กลุ่มสถานประกอบการ ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-17
ตารางที่ 9	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-18
ตารางที่ 10	สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-20
ตารางที่ 11	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร	ฎ-23
ตารางที่ 12	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร	ฎ-24
ตารางที่ 13	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร	ฎ-28
ตารางที่ 14	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร	ฎ-29
ตารางที่ 15	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	ฎ-33
ตารางที่ 16	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	ฎ-34
ตารางที่ 17	รายละเอียดหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ฎ-36

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 18	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-37
ตารางที่ 19	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-38
ตารางที่ 20	รายละเอียดหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-39
ตารางที่ 21	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-39
ตารางที่ 22	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-40
ตารางที่ 23	รายละเอียดสถานศึกษาในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ฎ-41
ตารางที่ 24	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา	ฎ-41
ตารางที่ 25	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของสถานศึกษา	ฎ-42
ตารางที่ 26	รายละเอียดพื้นที่ชุมชน ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ฎ-43
ตารางที่ 27	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการชุมชน และผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-46
ตารางที่ 28	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน	ฎ-47
ตารางที่ 29	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-56
ตารางที่ 30	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-73
ตารางที่ 31	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-78
ตารางที่ 32	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-82
ตารางที่ 33	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-82
ตารางที่ 34	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-84
ตารางที่ 35	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-85
ตารางที่ 36	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-86

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 37	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-87
ตารางที่ 38	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-87
ตารางที่ 39	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-88
ตารางที่ 40	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-94
ตารางที่ 41	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-96
ตารางที่ 42	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-97
ตารางที่ 43	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-99
ตารางที่ 44	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-100
ตารางที่ 45	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-100
ตารางที่ 46	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-101
ตารางที่ 47	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-101
ตารางที่ 48	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-103
ตารางที่ 49	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-109
ตารางที่ 50	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-109
ตารางที่ 51	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-114
ตารางที่ 52	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-115

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 53	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-119
ตารางที่ 54	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-119
ตารางที่ 55	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-120
ตารางที่ 56	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของหน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-121
ตารางที่ 57	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-122
ตารางที่ 58	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของสถานศึกษา	ฎ-122
ตารางที่ 59	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-125
ตารางที่ 60	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-127
ตารางที่ 61	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-128
ตารางที่ 62	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-130
ตารางที่ 63	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-130
ตารางที่ 64	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-132
ตารางที่ 65	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-133
ตารางที่ 66	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-133
ตารางที่ 67	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-134
ตารางที่ 68	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-136
ตารางที่ 69	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-137
ตารางที่ 70	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-139
ตารางที่ 71	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-139

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 72	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-141
ตารางที่ 73	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-142
ตารางที่ 74	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-142
ตารางที่ 75	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-147
ตารางที่ 76	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-148
ตารางที่ 77	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) สถานศึกษา	ฎ-148
ตารางที่ 78	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ชุมชน	ฎ-149
ตารางที่ 79	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-151
ตารางที่ 80	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-152
ตารางที่ 81	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-155
ตารางที่ 82	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-156
ตารางที่ 83	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-156
ตารางที่ 84	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) คณะกรรมการชุมชน	ฎ-157
ตารางที่ 85	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-157
ตารางที่ 86	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-158
ตารางที่ 87	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-159

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 88	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-162
ตารางที่ 89	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-168
ตารางที่ 90	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-176
ตารางที่ 91	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-176
ตารางที่ 92	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) คณะกรรมการชุมชน	ฎ-177
ตารางที่ 93	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-178
ตารางที่ 94	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-184
ตารางที่ 95	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคาร ในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-195
ตารางที่ 96	ตารางที่ 96 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-196
ตารางที่ 97	ตารางที่ 97 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-198
ตารางที่ 98	ตารางที่ 98 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-199
ตารางที่ 99	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้ใช้บริการร้านค้า เขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-200
ตารางที่ 100	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการร้านค้า เขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-200
ตารางที่ 101	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-201
ตารางที่ 102	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า	ฎ-211
ตารางที่ 103	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-225

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 104	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-226
ตารางที่ 105	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากการพูดคุยทางโทรศัพท์	ฎ-229
ตารางที่ 106	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค. ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-330
ตารางที่ 107	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-331
ตารางที่ 108	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-232
ตารางที่ 109	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-242
ตารางที่ 110	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค. ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-258
ตารางที่ 111	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-259
ตารางที่ 112	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-260
ตารางที่ 113	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-267
ตารางที่ 114	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-276
ตารางที่ 115	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-277
ตารางที่ 116	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค. ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-278
ตารางที่ 117	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-279
ตารางที่ 118	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค. ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) สถานศึกษา	ฎ-280

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 119	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) สถานศึกษา	ฎ-281
ตารางที่ 120	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) คณะกรรมการชุมชน	ฎ-282
ตารางที่ 121	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) คณะกรรมการชุมชน	ฎ-283
ตารางที่ 122	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-288
ตารางที่ 123	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-289
ตารางที่ 124	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-290
ตารางที่ 125	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-297

ภาคผนวก ฎ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และรับฟังความคิดเห็น

ภาคผนวก ฐ หนังสือรับรองการออกแบบ

ภาคผนวก ฑ การประเมินการเคลื่อนตัวของดิน

ภาคผนวก ฎ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

- **รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็น**

1 รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ฎ-1
- 1.1 กลุ่มพื้นที่หลัก ฎ-1
- 1.2 กลุ่มพื้นที่รอง ฎ-21
- 1.3 หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ ฎ-36
- 1.4 สถานศึกษา ฎ-41
- 1.5 ชุมชน ฎ-43

2 การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ฎ-70

3 รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ฎ-72
- 3.1 กลุ่มพื้นที่หลัก ฎ-72
- 3.2 กลุ่มพื้นที่รอง ฎ-100
- 3.3 หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ ฎ-119
- 3.4 สถานศึกษา ฎ-120
- 3.5 ชุมชน ฎ-121

4 การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2/1 ฎ-141

5 การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2/2 ฎ-142

6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ฎ-144
- 6.1 กลุ่มพื้นที่หลัก ฎ-145
- 6.2 กลุ่มพื้นที่รอง ฎ-145
- 6.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ฎ-146
- 6.4 สถานศึกษา ฎ-146
- 6.5 ชุมชน ฎ-147

7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4) ฎ-148
- 7.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ฎ-149
  - 7.1.1 กลุ่มพื้นที่หลัก ฎ-149
  - 7.1.2 กลุ่มพื้นที่รอง ฎ-151
  - 7.1.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ฎ-154

ภาคผนวก ฎ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ 1)

	7.1.4 สถานศึกษา	ฎ-154
	7.1.5 ชุมชน	ฎ-154
	7.2 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ))	ฎ-156
	7.2.1 กลุ่มพื้นที่หลัก	ฎ-156
	7.2.2 กลุ่มพื้นที่รอง	ฎ-158
	7.2.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-174
	7.2.4 สถานศึกษา	ฎ-174
	7.2.5 ชุมชน	ฎ-174
8	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน)	ฎ-192
	8.1 กลุ่มพื้นที่หลัก	ฎ-193
	8.2 กลุ่มพื้นที่รอง	ฎ-254
	8.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-274
	8.4 สถานศึกษา	ฎ-278
	8.5 ชุมชน	ฎ-280
9.	การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) (ครั้งที่ 2/3)	ฎ-304
-	**ตารางผล**	
ตารางที่ 1	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-2
ตารางที่ 2	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-3
ตารางที่ 3	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-6
ตารางที่ 4	สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-9
ตารางที่ 5	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-13
ตารางที่ 6	ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-14

ภาคผนวก ฎ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ 2)

ตารางที่ 7	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการ ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-16
ตารางที่ 8	สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 กลุ่มสถานประกอบการ ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-17
ตารางที่ 9	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-18
ตารางที่ 10	สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-20
ตารางที่ 11	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร	ฎ-23
ตารางที่ 12	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร	ฎ-24
ตารางที่ 13	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร	ฎ-28
ตารางที่ 14	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร	ฎ-29
ตารางที่ 15	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	ฎ-33
ตารางที่ 16	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	ฎ-34
ตารางที่ 17	รายละเอียดหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ฎ-36
ตารางที่ 18	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-37
ตารางที่ 19	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-38
ตารางที่ 20	รายละเอียดหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-39
ตารางที่ 21	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-39
ตารางที่ 22	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-40
ตารางที่ 23	รายละเอียดสถานศึกษาในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ฎ-41
ตารางที่ 24	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา	ฎ-41

ภาคผนวก ฎ

การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ 3)

ตารางที่ 25	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของสถานศึกษา	ฎ-42
ตารางที่ 26	รายละเอียดพื้นที่ชุมชน ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ฎ-43
ตารางที่ 27	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการชุมชน และผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-46
ตารางที่ 28	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน	ฎ-47
ตารางที่ 29	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-56
ตารางที่ 30	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-72
ตารางที่ 31	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-76
ตารางที่ 32	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-80
ตารางที่ 33	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-80
ตารางที่ 34	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-82
ตารางที่ 35	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-83
ตารางที่ 36	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-84
ตารางที่ 37	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-85
ตารางที่ 38	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฎ-85
ตารางที่ 39	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-86
ตารางที่ 40	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-92
ตารางที่ 41	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-94
ตารางที่ 42	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-95

ภาคผนวก ฎ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ 4)

ตารางที่ 43	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-97
ตารางที่ 44	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-97
ตารางที่ 45	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร	ฎ-98
ตารางที่ 46	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-99
ตารางที่ 47	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-99
ตารางที่ 48	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-101
ตารางที่ 49	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-107
ตารางที่ 50	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-107
ตารางที่ 51	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-112
ตารางที่ 52	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-113
ตารางที่ 53	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-117
ตารางที่ 54	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-117
ตารางที่ 55	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-118
ตารางที่ 56	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของหน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-119
ตารางที่ 57	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-120
ตารางที่ 58	ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของสถานศึกษา	ฎ-120
ตารางที่ 59	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-123

ภาคผนวก ฎ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ 5)

ตารางที่ 60	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-125
ตารางที่ 61	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-126
ตารางที่ 62	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-128
ตารางที่ 63	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-128
ตารางที่ 64	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-130
ตารางที่ 65	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-131
ตารางที่ 66	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	ฎ-131
ตารางที่ 67	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-132
ตารางที่ 68	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-134
ตารางที่ 69	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-135
ตารางที่ 70	ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-137
ตารางที่ 71	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-137
ตารางที่ 72	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-139
ตารางที่ 73	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-140
ตารางที่ 74	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-140
ตารางที่ 75	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฎ-145
ตารางที่ 76	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-146
ตารางที่ 77	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) สถานศึกษา	ฎ-146

ภาคผนวก ฏ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ 6)

ตารางที่ 78	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ชุมชน	ฏ-147
ตารางที่ 79	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฏ-149
ตารางที่ 80	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฏ-150
ตารางที่ 81	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฏ-153
ตารางที่ 82	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฏ-154
ตารางที่ 83	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฏ-154
ตารางที่ 84	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) คณะกรรมการชุมชน	ฏ-155
ตารางที่ 85	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฏ-155
ตารางที่ 86	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฏ-156
ตารางที่ 87	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฏ-157
ตารางที่ 88	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฏ-160
ตารางที่ 89	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฏ-166
ตารางที่ 90	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฏ-174
ตารางที่ 91	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฏ-174
ตารางที่ 92	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) คณะกรรมการชุมชน	ฏ-175
ตารางที่ 93	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฏ-176

ภาคผนวก ฏ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ 7)

ตารางที่ 94	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฏ-182
ตารางที่ 95	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคาร ในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฏ-193
ตารางที่ 96	ตารางที่ 96 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	ฏ-194
ตารางที่ 97	ตารางที่ 97 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ	ฏ-196
ตารางที่ 98	ตารางที่ 98 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ	ฏ-197
ตารางที่ 99	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฏ-198
ตารางที่ 100	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฏ-198
ตารางที่ 101	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฏ-199
ตารางที่ 102	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ	ฏ-209
ตารางที่ 103	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฏ-223
ตารางที่ 104	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฏ-224
ตารางที่ 105	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากการพูดคุยทางโทรศัพท์	ฏ-227
ตารางที่ 106	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฏ-228
ตารางที่ 107	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฏ-229
ตารางที่ 108	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฏ-230

ภาคผนวก ฎ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ 8)

ตารางที่ 109	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ฎ-240
ตารางที่ 110	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-256
ตารางที่ 111	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-257
ตารางที่ 112	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-258
ตารางที่ 113	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร	ฎ-265
ตารางที่ 114	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-274
ตารางที่ 115	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ฎ-275
ตารางที่ 116	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-276
ตารางที่ 117	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ฎ-277
ตารางที่ 118	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) สถานศึกษา	ฎ-278
ตารางที่ 119	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) สถานศึกษา	ฎ-279
ตารางที่ 120	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) คณะกรรมการชุมชน	ฎ-280
ตารางที่ 121	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) คณะกรรมการชุมชน	ฎ-281
ตารางที่ 122	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-286
ตารางที่ 123	ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-287
ตารางที่ 124	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-288
ตารางที่ 125	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน	ฎ-295

1. รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

1.1 กลุ่มพื้นที่หลัก

1) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ จำนวนรวมทั้งหมด 10 ราย มีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 โดยการตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ราย ยังไม่แสดงความคิดเห็น จำนวน 1 ราย

บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 9 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 5 ราย สถานประกอบการ 3 ราย พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษฯ 1 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- **บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย ร้อยละ 40.0 ระบุว่ามีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 1**

- **สถานประกอบการ**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ราย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 ระบุว่ามีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 33.3 มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 1** ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ศึกษาผลกระทบด้านโครงสร้างอาคารรอบโครงการ อันเนื่องมาจากการเจาะเสาเข็ม
- ศึกษาโอกาสเกิดความเสียหายของอาคารรอบข้างอันเนื่องมาจากการก่อสร้างแต่ละขั้นตอน การป้องกันและแก้ไขปัญหา

- **พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษฯ**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็น ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 1**

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ แสดงใน**ตารางที่ 2**

ตารางที่ 1 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=5)		สถานประกอบการ (n=3)		พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษฯ (n=1)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	2	40.0	2	66.7	1	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0	1	33.3	0	0.0
ไม่แสดงความคิดเห็น	3	60.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**5**	**100.0**	**3**	**100.0**	**1**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบ

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 9 ราย			
1. ร้านขายยา Drug Centre เลขที่ 3/2 และ ร้านอาหารเฮง เฮง **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้ดูแล **เพศ :** หญิง **อายุ :** 44 ปี	ไม่มีข้อห่วงกังวล	ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
2. อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย เลขที่[redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** อาคารพาณิชย์สำหรับพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 46 ปี	กังวลผลกระทบด้าน มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือนในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
3. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาราษฎร์บูรณะ 29 เลขที่ 3/4-5 **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** ร้านสะดวกซื้อ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้จัดการร้าน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 39 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร บังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	ไม่มีข้อห่วงกังวล	-

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
4. อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย เลขที่ 3/6 และเลขที่ 3/7 **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** อาคารพาณิชย์สำหรับพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 58 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ปัญหายาเสพติด ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน และปัญหายาเสพติด ในระดับปานกลาง กังวลผลกระทบด้าน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-
5. บ้านพักอาศัย เลขที่ 1 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 61 ปี	กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และกังวลผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับมาก รองลงมากังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร บังสัญญารวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมากังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และปัญหาความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง	- ควรปลูกต้นไม้กันฝุ่นและเสียง เช่น อโศกอินเดีย ไผ่ ตลอดแนวรั้วรอบโครงการก่อนเริ่มการก่อสร้าง
6. บริษัท ฮาจังนะ จำกัด เลขที่ 3 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการจำหน่ายมีดญี่ปุ่น เครื่องครัวญี่ปุ่น อุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 38 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญารวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร บังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	- การปรับพื้นที่จะทำให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเท่าใด - จุดเก็บขยะมูลฝอยของโครงการตั้งอยู่จุดใด - อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งน้ำเสีย และจุดทิ้งน้ำเสีย - อยากทราบเวลาทำงานในแต่ละวัน

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
7. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 47 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมากังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมากังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง สำหรับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด มีความกังวลในระดับน้อย	-
8. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 62 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก รองลงมากังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติดในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับปานกลาง รองลงมากังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร บังสัญญารวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-
9. พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษ **ผู้ให้ข้อมูล :** วิศวกรโครงการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 37 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับปานกลาง รองลงมากังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีความห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีความห่วงกังวล	-

1. ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 11 ราย ดังนี้

1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 11 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 3**

ตารางที่ 3 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	ที่จอดรถ (n=11)		ร้านค้า (n=14)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	11	100.0	14	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0	0	0.0
รวม	**11**	**100.0**	**14**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

1.2 ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 4** พบว่า

- ร้อยละ 63.6 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง (เท่ากัน) โดยผลกระทบด้านการจราจรติดขัดที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$=2.57, S.D.=0.495) ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.29, S.D.=0.452)
- ร้อยละ 54.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง ความสั่นสะเทือน (เท่ากัน) โดยผลกระทบด้านเสียงดัง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.33, S.D.=0.471) และผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.33, S.D.=0.471)
- ร้อยละ 27.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุโทรศัพท์ (เท่ากัน) ร้อยละ 18.2 คาดว่าจะได้รับทบด้านขยะมูลฝอย และน้ำท่วมขัง (เท่ากัน) ร้อยละ 9.1 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย (เท่ากัน) โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.00-2.00, S.D.=0.000-0.943)

1.3 ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงในแสดงใน**ตารางที่ 4** พบว่า

- ร้อยละ 54.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.33, S.D.=0.943)
- ร้อยละ 36.4 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$=2.50, S.D.=0.866)
- ร้อยละ 27.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$=3.00, S.D.=0.000)
- ร้อยละ 18.2 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ร้อยละ 9.1 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และปัญหายาเสพติด (เท่ากัน) โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.00, S.D.=0.000)
- สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยืสิน โจร ขโมย ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ

2. ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 14 ราย ดังนี้

- เจ้าของกิจการร้านค้า จำนวน 3 ราย
- ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ จำนวน 11 ราย

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 14 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 3**

2.2 ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 4** พบว่า

- ร้อยละ 50.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง (เท่ากัน) โดยผลกระทบด้านการจราจรติดขัดที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.29, S.D.=0.700) ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.86, S.D.=0.833) และผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.71, S.D.=0.881)
- ร้อยละ 28.6 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=1.000)
- ร้อยละ 14.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ (เท่ากัน) โดยผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=1.000) ผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=0.000)

- ร้อยละ 7.1 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน และปัญหายาเสพติด โดยผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=0.000) ผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.00, S.D.=0.000)
- สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง และขยะมูลฝอย ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ

2.3 ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงในแสดงใน**ตารางที่ 4** พบว่า

- ร้อยละ 35.7 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.20, S.D.=0.748)
- ร้อยละ 14.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=1.000)
- ร้อยละ 7.2 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=0.000)
- ร้อยละ 7.1 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย (เท่ากัน) โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.00, S.D.=0.000)
- สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง และขยะมูลฝอย ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการต่อผลกระทบระยะก่อสร้าง (n=11)													
1. การจราจรติดขัด	4	36.4	7	63.6	0	0.0	3	42.9	4	57.1	2.57	0.495	มาก
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	4	36.4	7	63.6	0	0.0	5	71.4	2	28.6	2.29	0.452	ปานกลาง
3. เสียงดัง	5	45.5	6	54.5	0	0.0	4	66.7	2	33.3	2.33	0.471	ปานกลาง
4. ความสั่นสะเทือน	5	45.5	6	54.5	3	50.0	2	33.3	1	16.7	1.67	0.745	ปานกลาง
5. ความแออัดของชุมชน	8	72.7	3	27.3	0	0.0	3	100.0	0	0.0	2.00	0.000	ปานกลาง
6. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	8	72.7	3	27.3	2	66.7	0	0.0	1	33.3	1.67	0.943	ปานกลาง
7. ขยะมูลฝอย	9	81.8	2	18.2	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2.00	0.000	ปานกลาง
8. น้ำท่วมขัง	9	81.8	2	18.2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
9. ปัญหายาเสพติด	10	90.9	1	9.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
10. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	10	90.9	1	9.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
สรุปความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการต่อผลกระทบระยะดำเนินการ (n=11)													
1. การจราจรติดขัด	5	45.5	6	54.5	2	33.3	0	0.0	4	66.7	2.33	0.943	ปานกลาง
2. ความแออัดของชุมชน	7	63.6	4	36.4	1	25.0	0	0.0	3	75.0	2.50	0.866	มาก
3. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	8	72.7	3	27.3	0	0.0	0	0.0	3	100.0	3.00	0.000	มาก
4. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	9	81.8	2	18.2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
5. ขยะมูลฝอย	10	90.9	1	9.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
6. ปัญหายาเสพติด	10	90.9	1	9.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
7. น้ำท่วมขัง	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่ได้รับผลกระทบ
8. เสียงดัง	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่ได้รับผลกระทบ
9. ความสั่นสะเทือน	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่ได้รับผลกระทบ
10. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่ได้รับผลกระทบ

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการระยะก่อสร้าง (n=14)													
1. การจราจรติดขัด	7	50.0	7	50.0	1	14.3	3	42.9	3	42.9	2.29	0.700	ปานกลาง
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	7	50.0	7	50.0	3	42.9	2	28.6	2	28.6	1.86	0.833	ปานกลาง
3. เสียงดัง	7	50.0	7	50.0	4	57.1	1	14.3	2	28.6	1.71	0.881	ปานกลาง
4. ความสั่นสะเทือน	10	71.4	4	28.6	3	75.0	1	25.0	0	0.0	1.25	0.433	น้อย
5. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	12	85.7	2	14.3	1	50.0	0	0.0	1	50.0	2.00	1.000	ปานกลาง
6. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	12	85.7	2	14.3	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2.00	0.000	ปานกลาง
7. ความแออัดของชุมชน	13	92.9	1	7.1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2.00	0.000	ปานกลาง
8. ปัญหายาเสพติด	13	92.9	1	7.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
9. น้ำท่วมขัง	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่ได้รับผลกระทบ
10. ขยะมูลฝอย	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่ได้รับผลกระทบ
สรุปความคิดเห็นผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการระยะดำเนินการ (n=14)													
1. การจราจรติดขัด	9	64.3	5	35.7	1	20.0	2	40.0	2	40.0	2.20	0.748	ปานกลาง
2. ความแออัดของชุมชน	12	85.7	2	14.3	1	50.0	0	0.0	1	50.0	2.00	1.000	ปานกลาง
3. ความสั่นสะเทือน	13	92.9	1	7.2	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2.00	0.000	ปานกลาง
4. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	13	92.9	1	7.1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2.00	0.000	ปานกลาง
5. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	13	92.9	1	7.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
6. เสียงดัง	13	92.9	1	7.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
7. ปัญหายาเสพติด	13	92.9	1	7.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
8. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	13	92.9	1	7.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
9. น้ำท่วมขัง	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่ได้รับผลกระทบ
10. ขยะมูลฝอย	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่ได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีปัญหา

[1] ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดนั้น หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด = จำนวนที่ตอบว่ามีปัญหา)

[2] ค่า S.D. คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

[3] ค่าคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับมาก

2) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำนวนรวมทั้งหมด 47 ราย มีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 โดยการตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมประชุมรวม 30 ราย บ้าน/อาคารไม่พบผู้พักอาศัย 4 ราย ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 8 ราย ยังไม่แสดงความคิดเห็น 5 ราย

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 30 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 17 ราย และสถานประกอบการ 13 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

หลักฐานการส่งหนังสือ และภาพกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็น แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

(1) บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

จากการสำรวจความคิดเห็นมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 17 ราย พบว่า

- **ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 64.7 มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม และร้อยละ 23.5 ระบุว่า มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 5** โดยมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

ด้านกระบวนการดำเนินงาน

- การปรับพื้นที่โครงการ เช่น การเจาะพื้นหรือลงเสาเข็มของอาคาร ไม่ควรเริ่มงานในเวลาที่เช้ามากจนเกินไป
- ขอความกรุณาไม่สร้างโครงการนี้ เพราะมีผลกระทบโดยตรงและฮวงจุ้ยพื้นที่นี้ก็ไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจ ควรดูฮวงจุ้ยให้กับผู้มีผลกระทบโดยตรงทุกบ้าน
- จัดการเรื่องการก่อสร้างให้เป็นระเบียบ รวมถึงระยะเวลาการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการ เช่น

- เข้าใจถึงการพัฒนา แต่อยากให้ระวังเรื่องมลพิษทางอากาศด้วย
- ในการสร้างโครงการฯ ทำให้เกิดแหล่งชุมชนใหม่ ซึ่งสร้างมลภาวะหลายด้าน แสง เสียง ขยะ มลภาวะทางอากาศ ฝุ่น ควันรถยนต์ ความแออัดบนถนน
- ควรบริหารจัดการเรื่องที่จอดรถในอนาคต ที่อาจส่งผลต่อการจราจรภายนอก
- มลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง ทั้งทางอากาศและทางน้ำ

- **ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง**

เมื่อสรุปความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง กลุ่มบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร รายละเอียดแสดงใน **ตารางที่ 6** พบว่า

- ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง คือ ด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ด้านเสียงดัง และความสั่นสะเทือน (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และระดับผลกระทบด้านเสียงดัง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.24, S.D.=0.752) และระดับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.24, S.D.=0.664)
- ร้อยละ 82.4 ระบุว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง คือด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ การจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชน (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.07, S.D.=0.997) ระดับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชน ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00-2.07, S.D.=0.730-0.877)
- ร้อยละ 76.5 ระบุว่าผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง คือ ด้านขยะมูลฝอย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย น้ำท่วมขัง และร้อยละ 70.6 ระบุว่าผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง คือปัญหายาเสพติด โดยระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.67-2.08, S.D.=0.492-0.760)

- **ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ**

เมื่อสรุปความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ กลุ่มบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร รายละเอียดแสดงใน **ตารางที่ 6** พบว่า

- ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.4 ระบุว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ คือด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ และด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.29, S.D.=0.914) และระดับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=0.784)
- ร้อยละ 76.5 ระบุว่าผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ คือ ด้านการจราจรติดขัด ด้านขยะมูลฝอย เสียงดัง และความแออัดของชุมชน (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.15, S.D.=2.801) และระดับผลกระทบด้านด้านขยะมูลฝอย เสียงดัง และความแออัดของชุมชน ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.92-2.08, S.D.=0.816-0.862)

- ร้อยละ 70.6 ระบุว่าผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ คือด้านความสั่นสะเทือน น้ำท่วมขัง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และปัญหายาเสพติด (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.42-1.92, S.D.=0.669-0.900)

ตารางที่ 5 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

(n=17)

รายการ		ผู้ตอบแบบสอบถาม	
		จำนวน	ร้อยละ
ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น			
1.	มีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	11	64.7
2.	มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	4	23.5
3.	ไม่แสดงความคิดเห็น	2	11.8
รวม		**17**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

(n=17)

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะก่อสร้าง													
1. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	0	0.0	17	100.0	3	17.6	7	41.2	7	41.2	2.24	0.752	ปานกลาง
2. เสียงดัง	0	0.0	17	100.0	3	17.6	7	41.2	7	41.2	2.24	0.752	ปานกลาง
3. ความสั่นสะเทือน	0	0.0	17	100.0	2	11.8	9	52.9	6	35.3	2.24	0.664	ปานกลาง
4. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	3	17.6	14	82.4	6	42.9	1	7.1	7	50.0	2.07	0.997	ปานกลาง
5. การจราจรติดขัด	3	17.6	14	82.4	3	21.4	7	50.0	4	28.6	2.07	0.730	ปานกลาง
6. ความแออัดของชุมชน	3	17.6	14	82.4	5	35.7	4	28.6	5	35.7	2.00	0.877	ปานกลาง
7. ขยะมูลฝอย	4	23.5	13	76.5	3	23.1	6	46.2	4	30.7	2.08	0.760	ปานกลาง
8. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	4	23.5	13	76.5	3	23.1	8	61.5	2	15.4	1.92	0.641	ปานกลาง
9. น้ำท่วมขัง	4	23.5	13	76.5	5	38.5	6	46.2	2	15.4	1.77	0.725	ปานกลาง
10. ปัญหายาเสพติด	5	29.4	12	70.6	4	33.3	8	66.7	0	0.0	1.67	0.492	ปานกลาง
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะดำเนินการ													
1. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	3	17.6	14	82.4	4	28.6	2	14.3	8	57.1	2.29	0.914	ปานกลาง
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	3	17.6	14	82.4	4	28.6	6	42.8	4	28.6	2.00	0.784	ปานกลาง
3. การจราจรติดขัด	4	23.5	13	76.5	3	23.0	5	38.5	5	38.5	2.15	2.801	ปานกลาง
4. ขยะมูลฝอย	4	23.5	13	76.5	4	30.8	4	30.8	5	38.4	2.08	0.862	ปานกลาง
5. เสียงดัง	4	23.5	13	76.5	4	30.8	5	38.4	4	30.8	2.00	0.816	ปานกลาง
6. ความแออัดของชุมชน	4	23.5	13	76.5	5	38.4	4	30.8	4	30.8	1.92	0.862	ปานกลาง
7. ความสั่นสะเทือน	5	29.4	12	70.6	5	41.7	3	25.0	4	33.3	1.92	0.900	ปานกลาง
8. น้ำท่วมขัง	5	29.4	12	70.6	6	50.0	4	33.3	2	16.7	1.67	0.778	ปานกลาง
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	5	29.4	12	70.6	7	58.3	3	25.0	2	16.7	1.58	0.793	น้อย
10. ปัญหายาเสพติด	5	29.4	12	70.6	8	66.7	3	25.0	1	8.3	1.42	0.669	น้อย

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีปัญหา

[1] ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดนั้น หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด = จำนวนที่ตอบว่ามีปัญหา)

[2] ค่า S.D. คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

[3] ค่าคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับมาก

(2) สถานประกอบการ

จากการสำรวจความคิดเห็นมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 13 ราย พบว่า

- **ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 7**

ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

เมื่อสรุปความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง กลุ่มสถานประกอบการ ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ 8** พบว่า

- ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง คือ ด้านเสียงดัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และความสั่นสะเทือน (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบด้านเสียงดัง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=0.577) ระดับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.92, S.D.=0.614) และระดับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.77, S.D.=0.599)
- ร้อยละ 92.3 ระบุว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง คือ ด้านขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ความแออัดของชุมชน และด้านน้ำท่วมขัง (เท่ากัน) ร้อยละ 84.6 ระบุว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง คือ การจราจรติดขัด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.36-2.00, S.D.=0.505-0.793)

- **ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ**

เมื่อสรุปความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ กลุ่มสถานประกอบการ ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร รายละเอียดแสดงใน**ตารางที่ 8** พบว่า

- ทั้งหมดระบุว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ คือ ด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบด้านการจราจรติดขัดที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.62, S.D.=0.768) ระดับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.54, S.D.=0.660) และระดับผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.46, S.D.=0.660)
- ร้อยละ 92.3 ระบุว่าผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ คือ ด้านเสียงดัง ปัญหายาเสพติด น้ำท่วมขัง การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ และความแออัดของชุมชน (เท่ากัน) ร้อยละ 84.6 ระบุว่าผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ คือ ด้านความสั่นสะเทือน และด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง (เท่ากัน) โดยระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.42-1.75, S.D.=0.505-0.688)

อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการ คือ บริหารจัดการเรื่องที่จอดรถในอนาคต ที่อาจส่งผลต่อการจราจรภายนอก

ตารางที่ 7 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการ ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

(n=13)

รายการ		ผู้ตอบแบบสอบถาม	
		จำนวน	ร้อยละ
ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น			
1.	มีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	9	69.2
2.	มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0
3.	ไม่แสดงความคิดเห็น	4	30.8
รวม		**13**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 8 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 กลุ่มสถานประกอบการ ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

(n=13)

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะก่อสร้าง													
1. เสียงดัง	0	0.0	13	100.0	2	15.4	9	69.2	2	15.4	2.00	0.577	ปานกลาง
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	0	0.0	13	100.0	3	23.1	8	61.5	2	15.4	1.92	0.641	ปานกลาง
3. ความสั่นสะเทือน	0	0.0	13	100.0	4	30.8	8	61.5	1	7.7	1.77	0.599	ปานกลาง
4. ขยะมูลฝอย	1	7.7	12	92.3	3	25.0	7	58.3	2	16.7	1.92	0.669	ปานกลาง
5. ปัญหายาเสพติด	1	7.7	12	92.3	5	41.7	6	50.0	1	8.3	1.67	0.651	ปานกลาง
6. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	1	7.7	12	92.3	6	50.0	6	50.0	0	0.0	1.50	0.522	น้อย
7. ความแออัดของชุมชน	1	7.7	12	92.3	6	50.0	6	50.0	0	0.0	1.50	0.522	น้อย
8. น้ำท่วมขัง	1	7.7	12	92.3	9	75.0	1	8.3	2	16.7	1.42	0.793	น้อย
9. การจราจรติดขัด	2	15.4	11	84.6	3	27.3	5	45.4	3	27.3	2.00	0.775	ปานกลาง
10. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	2	15.4	11	84.6	7	63.6	4	36.4	0	0.0	1.36	0.505	น้อย
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะดำเนินการ													
1. การจราจรติดขัด	0	0.0	13	100.0	7	53.8	4	30.8	2	15.4	1.62	0.768	น้อย
2. ขยะมูลฝอย	0	0.0	13	100.0	7	53.8	5	38.5	1	7.7	1.54	0.660	น้อย
3. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	0	0.0	13	100.0	8	61.5	4	30.8	1	7.7	1.46	0.660	น้อย
4. เสียงดัง	1	7.7	12	92.3	4	33.3	7	58.4	1	8.3	1.75	0.622	ปานกลาง
5. ปัญหายาเสพติด	1	7.7	12	92.3	5	41.7	6	50.0	1	8.3	1.67	0.651	ปานกลาง
6. น้ำท่วมขัง	1	7.7	12	92.3	5	41.7	6	50.0	1	8.3	1.67	0.651	ปานกลาง
7. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	1	7.7	12	92.3	6	50.0	5	41.7	1	8.3	1.58	0.669	น้อย
8. ความแออัดของชุมชน	1	7.7	12	92.3	7	58.3	5	41.7	0	0.0	1.42	0.515	น้อย
9. ความสั่นสะเทือน	2	15.4	11	84.6	4	36.4	7	63.6	0	0.0	1.64	0.505	น้อย
10. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	2	15.4	11	84.6	6	54.5	4	36.4	1	9.1	1.55	0.688	น้อย

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีปัญหา

[1] ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดนั้น หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด = จำนวนที่ตอบว่ามีปัญหา)

[2] ค่า S.D. คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

[3] ค่าคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับมาก

(3) พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

จากการสำรวจความคิดเห็นพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 50 ราย ดังนี้

- พนักงาน/เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 40 ราย
- ลูกค้า/ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำนวน 10 ราย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 50 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 9**

ตารางที่ 9 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

(n=50)

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	50	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0
รวม	**50**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

(1) ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 10** พบว่า

- ร้อยละ 36.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.06, S.D.=0.873)
- ร้อยละ 24.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.58, S.D.=0.793)
- ร้อยละ 14.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.57, S.D.=0.976)
- ร้อยละ 12.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ร้อยละ 10.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้าน ขยะมูลฝอย การจราจรติดขัด (เท่ากัน) ร้อยละ 8.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ร้อยละ 6.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง และร้อยละ 4.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.20-2.00, S.D.=0.447-1.155)
- สำหรับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อห่วงกังวล

(2) ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงในแสดงใน**ตารางที่ 10** พบว่า

- ร้อยละ 30.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.93, S.D.=0.799)
- ร้อยละ 24.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.75, S.D.=0.866)
- ร้อยละ 16.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.50, S.D.=0.926)
- ร้อยละ 12.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ร้อยละ 10.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบความแออัดของชุมชน ร้อยละ 6.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบขยะมูลฝอย และปัญหายาเสพติด (เท่ากัน) ร้อยละ 4.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย (เท่ากัน) โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.50-2.00, S.D.=0.516-1.414)
- สำหรับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ

ตารางที่ 10 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะก่อสร้าง													
1. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	32	64.0	18	36.0	6	33.3	5	27.8	7	38.9	2.06	0.873	ปานกลาง
2. เสียงดัง	38	76.0	12	24.0	7	58.3	3	25.0	2	16.7	1.58	0.793	น้อย
3. ความสั่นสะเทือน	43	86.0	7	14.0	5	71.4	0	0.0	2	28.6	1.57	0.976	น้อย
4. ความแออัดของชุมชน	44	88.0	6	12.0	4	66.6	1	16.7	1	16.7	1.50	0.837	น้อย
5. ขยะมูลฝอย	45	90.0	5	10.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	1.20	0.447	น้อย
6. การจราจรติดขัด	45	90.0	5	10.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	1.20	0.447	น้อย
7. ปัญหายาเสพติด	46	92.0	4	8.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0	2.00	0.816	ปานกลาง
8. น้ำท่วมขัง	47	94.0	3	6.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3	1.67	1.155	ปานกลาง
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	48	96.0	2	4.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1.50	0.707	น้อย
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะดำเนินการ													
1. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	35	70.0	15	30.0	5	33.3	6	40.0	4	26.7	1.93	0.799	ปานกลาง
2. เสียงดัง	38	76.0	12	24.0	6	50.0	3	25.0	3	25.0	1.75	0.866	ปานกลาง
3. ความสั่นสะเทือน	42	84.0	8	16.0	6	75.0	0	0.0	2	25.0	1.50	0.926	น้อย
4. การจราจรติดขัด	44	88.0	6	12.0	2	33.3	4	66.7	0	0.0	1.67	0.516	ปานกลาง
5. ความแออัดของชุมชน	45	90.0	5	10.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	1.60	0.548	น้อย
6. ขยะมูลฝอย	47	94.0	3	6.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	1.67	0.577	ปานกลาง
7. ปัญหายาเสพติด	47	94.0	3	6.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	1.67	0.577	ปานกลาง
8. น้ำท่วมขัง	48	96.0	2	4.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	2.00	1.414	ปานกลาง
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	48	96.0	2	4.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1.50	0.707	น้อย
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีปัญหา

[1] ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดนั้น หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด = จำนวนที่ตอบว่ามีปัญหา)

[2] ค่า S.D. คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

[3] ค่าคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับมาก

1.2 กลุ่มพื้นที่รอง

1) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมาในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จากการสำรวจความคิดเห็นมีผู้แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 295 ราย ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 240 ราย และสถานประกอบการ 55 ราย สรุปผลดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 240 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 11**

สถานประกอบการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 55 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 11**

(2) ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 12** พบว่า

- ร้อยละ 25.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.90, S.D.=0.752)
- ร้อยละ 15.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.61, S.D.=0.688)
- ร้อยละ 13.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.75, S.D.=0.568)
- ร้อยละ 9.6 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ร้อยละ 5.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง และขยะมูลฝอย (เท่ากัน) ร้อยละ 4.2 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ร้อยละ 2.9 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ร้อยละ 1.7 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และร้อยละ 0.8 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อยถึงมาก ($\overline{X}$=1.58-3.00, S.D.=0.000-0.957)

สถานประกอบการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างสถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 12** พบว่า

- ร้อยละ 32.7 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.22, S.D.=0.878)
- ร้อยละ 21.8 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง และการจราจรติดขัด โดยผลกระทบด้านเสียงดัง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.17, S.D.=0.937) และผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.83, S.D.=0.577)
- ร้อยละ 20.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านด้านความสั่นสะเทือน ร้อยละ 18.2 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ร้อยละ 16.4 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย ร้อยละ 14.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน น้ำท่วมขัง และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย (เท่ากัน) และร้อยละ 12.7 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ โดยคาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.29-2.00, S.D.=0.707-0.894)

(3) ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 12** พบว่า

- ร้อยละ 14.6 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=0.542)
- ร้อยละ 10.8 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.12, S.D.=0.816)
- ร้อยละ 6.2 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.87, S.D.=0.834)
- ร้อยละ 4.6 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านด้านความสั่นสะเทือน ร้อยละ 3.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ร้อยละ 2.9 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ (เท่ากัน) ร้อยละ 2.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง และขยะมูลฝอย (เท่ากัน) และร้อยละ 2.1 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.60-2.17, S.D.=0.632-0.905)

สถานประกอบการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการสถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 12** พบว่า

- ร้อยละ 21.8 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.08, S.D.=0.669)
- ร้อยละ 16.4 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.11, S.D.=0.333)
- ร้อยละ 14.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.38, S.D.=0.518)

- ร้อยละ 12.7 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ร้อยละ 10.9 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง ความสั่นสะเทือน และขยะมูลฝอย (เท่ากัน) ร้อยละ 9.1 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย (เท่ากัน) และร้อยละ 5.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ($\overline{X}$=1.00-2.33, S.D.=0.000-0.816)

ตารางที่ 11 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)		สถานประกอบการ (n=55)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	240	100.0	55	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0	0	0.0
รวม	**240**	**100.0**	**55**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 12 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะก่อสร้าง													
บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)													
1. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	180	75.0	60	25.0	20	33.3	26	43.4	14	23.3	1.90	0.752	ปานกลาง
2. เสียงดัง	204	85.0	36	15.0	18	50.0	14	38.9	4	11.1	1.61	0.688	น้อย
3. การจราจรติดขัด	208	86.7	32	13.3	10	31.3	20	62.5	2	6.2	1.75	0.568	ปานกลาง
4. ความสั่นสะเทือน	217	90.4	23	9.6	13	56.5	6	26.1	4	17.4	1.61	0.783	น้อย
5. น้ำท่วมขัง	228	95.0	12	5.0	7	58.3	2	16.7	3	25.0	1.67	0.888	ปานกลาง
6. ขยะมูลฝอย	228	95.0	12	5.0	7	58.3	3	25.0	2	16.7	1.58	0.793	น้อย
7. ความแออัดของชุมชน	230	95.8	10	4.2	6	60.0	1	10.0	3	30.0	1.70	0.949	ปานกลาง
8. ปัญหายาเสพติด	233	97.1	7	2.9	1	14.3	2	28.6	4	57.1	2.43	0.787	มาก
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	236	98.3	4	1.7	1	25.0	1	25.0	2	50.0	2.25	0.957	ปานกลาง
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	238	99.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	100.0	3.00	0.000	มาก
สถานประกอบการ (n=55)													
1. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	37	67.3	18	32.7	5	27.8	4	22.2	9	50.0	2.22	0.878	ปานกลาง
2. เสียงดัง	43	78.2	12	21.8	4	33.3	2	16.7	6	50.0	2.17	0.937	ปานกลาง
3. การจราจรติดขัด	43	78.2	12	21.8	3	25.0	8	66.7	1	8.3	1.83	0.577	ปานกลาง
4. ความสั่นสะเทือน	44	80.0	11	20.0	4	36.4	3	27.2	4	36.4	2.00	0.894	ปานกลาง
5. ปัญหายาเสพติด	45	81.8	10	18.2	6	60.0	3	30.0	1	10.0	1.50	0.707	น้อย
6. ขยะมูลฝอย	46	83.6	9	16.4	7	77.8	1	11.1	1	11.1	1.33	0.707	น้อย
7. ความแออัดของชุมชน	47	85.5	8	14.5	5	62.5	2	25.0	1	12.5	1.50	0.756	น้อย
8. น้ำท่วมขัง	47	85.5	8	14.5	6	75.0	1	12.5	1	12.5	1.38	0.744	น้อย
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	47	85.5	8	14.5	6	75.0	1	12.5	1	12.5	1.38	0.744	น้อย
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	48	87.3	7	12.7	6	85.7	0	0.0	1	14.3	1.29	0.756	น้อย

ตารางที่ 12 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะดำเนินการ													
บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)													
1. การจราจรติดขัด	205	85.4	35	14.6	5	14.3	25	71.4	5	14.3	2.00	0.542	ปานกลาง
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	214	89.2	26	10.8	7	26.9	9	34.6	10	38.5	2.12	0.816	ปานกลาง
3. เสียงดัง	225	93.8	15	6.2	6	40.0	5	33.3	4	26.7	1.87	0.834	ปานกลาง
4. ความสั่นสะเทือน	229	95.4	11	4.6	6	54.5	2	18.2	3	27.3	1.73	0.905	ปานกลาง
5. ความแออัดของชุมชน	232	96.7	8	3.3	2	25.0	3	37.5	3	37.5	2.13	0.835	ปานกลาง
6. ปัญหายาเสพติด	233	97.1	7	2.9	3	42.8	2	28.6	2	28.6	1.86	0.900	ปานกลาง
7. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	233	97.1	7	2.9	2	28.6	4	57.1	1	14.3	1.86	0.690	ปานกลาง
8. น้ำท่วมขัง	234	97.5	6	2.5	1	16.7	3	50.0	2	33.3	2.17	0.753	ปานกลาง
9. ขยะมูลฝอย	234	97.5	6	2.5	1	16.7	4	66.6	1	16.7	2.00	0.632	ปานกลาง
10. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	235	97.9	5	2.1	3	60.0	1	20.0	1	20.0	1.60	0.894	น้อย
สถานประกอบการ (n=55)													
1. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	43	78.2	12	21.8	2	16.7	7	58.3	3	25.0	2.08	0.669	ปานกลาง
2. การจราจรติดขัด	46	83.6	9	16.4	0	0.0	8	88.9	1	11.1	2.11	0.333	ปานกลาง
3. ปัญหายาเสพติด	47	85.5	8	14.5	5	62.5	3	37.5	0	0.0	1.38	0.518	น้อย
4. ความแออัดของชุมชน	48	87.3	7	12.7	3	42.9	4	57.1	0	0.0	1.57	0.518	น้อย
5. เสียงดัง	49	89.1	6	10.9	1	16.7	2	33.3	3	50.0	2.33	0.816	ปานกลาง
6. ความสั่นสะเทือน	49	89.1	6	10.9	1	16.7	2	33.3	3	50.0	2.33	0.816	ปานกลาง
7. ขยะมูลฝอย	49	89.1	6	10.9	3	50.0	3	50.0	0	0.0	1.50	0.548	น้อย
8. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	50	90.9	5	9.1	4	80.0	1	20.0	0	0.0	1.20	0.447	น้อย
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	50	90.9	5	9.1	5	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
10. น้ำท่วมขัง	52	94.5	3	5.5	1	33.3	2	66.7	0	0.0	1.67	0.577	ปานกลาง

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีปัญหา

[1] ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดนั้น หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด = จำนวนที่ตอบว่ามีปัญหา)

[2] ค่า S.D. คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

[3] ค่าคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับมาก

2) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมา จากการสำรวจความคิดเห็นมีผู้แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 95 ราย ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 65 ราย และสถานประกอบการ 30 ราย สรุปผลดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 65 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน **ตารางที่ 13**

สถานประกอบการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 30 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 13**

(2) ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>
บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 14** พบว่า

- ร้อยละ 36.9 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.33, S.D.=0.637)
- ร้อยละ 35.4 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.17, S.D.=0.491)
- ร้อยละ 16.9 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.36, S.D.=0.505)
- ร้อยละ 9.2 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ร้อยละ 6.2 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง และขยะมูลฝอย (เท่ากัน) โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.00-1.17, S.D.=0.000-0.408)
- สำหรับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีข้อห่วงกังวล

สถานประกอบการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างสถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 14** พบว่า

- ร้อยละ 30.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.22, S.D.=0.833)
- ร้อยละ 23.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.86, S.D.=0.690)
- ร้อยละ 16.7 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.60, S.D.=0.548)
- ร้อยละ 13.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ร้อยละ 6.7 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง และร้อยละ 3.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย คาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.00-1.50, S.D.=0.000-0.707)
- สำหรับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีข้อห่วงกังวล

(3) ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u>

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 14** พบว่า

- ร้อยละ 23.1 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$=2.53, S.D.=0.640)
- ร้อยละ 4.6 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.33, S.D.=0.577)
- ร้อยละ 1.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.00, S.D.=0.000)
- สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีข้อห่วงกังวล

สถานประกอบการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการสถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 14** พบว่า

- ร้อยละ 23.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.29, S.D.=0.488)
- ร้อยละ 3.3 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=0.000)
- สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไม่มีข้อห่วงกังวล

ตารางที่ 13 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)		สถานประกอบการ (n=30)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	65	100.0	30	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0	0	0.0
รวม	**65**	**100.0**	**30**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 14 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะก่อสร้าง													
บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)													
1. การจราจรติดขัด	41	63.1	24	36.9	2	8.3	12	50.0	10	41.7	2.33	0.637	ปานกลาง
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	42	64.6	23	35.4	1	4.3	17	74.0	5	21.7	2.17	0.491	ปานกลาง
3. เสียงดัง	54	83.1	11	16.9	7	63.6	4	36.4	0	0.0	1.36	0.505	น้อย
4. ความสั่นสะเทือน	59	90.8	6	9.2	5	83.3	1	16.7	0	0.0	1.17	0.408	น้อย
5. น้ำท่วมขัง	61	93.8	4	6.2	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
6. ขยะมูลฝอย	61	93.8	4	6.2	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
7. ความแออัดของชุมชน	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
8. ปัญหายาเสพติด	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
สถานประกอบการ (n=30)													
1. การจราจรติดขัด	21	70.0	9	30.0	2	22.2	3	33.3	4	44.5	2.22	0.833	ปานกลาง
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	23	76.7	7	23.3	2	28.6	4	57.1	1	14.3	1.86	0.690	ปานกลาง
3. เสียงดัง	25	83.3	5	16.7	2	40.0	3	60.0	0	0.0	1.60	0.548	น้อย
4. ความสั่นสะเทือน	26	86.7	4	13.3	2	50.0	2	50.0	0	0.0	1.50	0.577	น้อย
5. น้ำท่วมขัง	28	93.3	2	6.7	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1.50	0.707	น้อย
6. ขยะมูลฝอย	29	96.7	1	3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
7. ความแออัดของชุมชน	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
8. ปัญหายาเสพติด	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล

ตารางที่ 14 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะดำเนินการ													
บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)													
1. การจราจรติดขัด	50	76.9	15	23.1	1	6.7	5	33.3	9	60.0	2.53	0.640	มาก
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	62	95.4	3	4.6	2	66.7	1	33.3	0	0.0	1.33	0.577	น้อย
3. ขยะมูลฝอย	64	98.5	1	1.5	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
4. น้ำท่วมขัง	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
5. เสียงดัง	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
6. ความสั่นสะเทือน	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
7. ความแออัดของชุมชน	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
8. ปัญหายาเสพติด	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
สถานประกอบการ (n=30)													
1. การจราจรติดขัด	23	76.7	7	23.3	5	71.4	2	28.6	0	0.0	1.29	0.488	น้อย
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	29	96.7	1	3.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2.00	0.000	ปานกลาง
3. น้ำท่วมขัง	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
4. ขยะมูลฝอย	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
5. เสียงดัง	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
6. ความสั่นสะเทือน	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
7. ความแออัดของชุมชน	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
8. ปัญหายาเสพติด	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีปัญหา

[1] ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดนั้น หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด = จำนวนที่ตอบว่ามีปัญหา)

[2] ค่า S.D. คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

[3] ค่าคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับมาก

3) บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมา จากการสำรวจความคิดเห็นมีผู้แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 55 ราย ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 50 ราย และสถานประกอบการ 5 ราย สรุปผลดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 50 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 15**

สถานประกอบการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 5 รายมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 15**

(2) ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 16** พบว่า

- ร้อยละ 54.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.41, S.D.=0.572)
- ร้อยละ 52.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง โดยผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.38, S.D.=0.496) และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับด้านเสียงดังที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.15, S.D.=0.368)
- ร้อยละ 42.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ร้อยละ 30.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย ร้อยละ 28.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ร้อยละ 22.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ (เท่ากัน) โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.05-1.09, S.D.=0.218-302)

สถานประกอบการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะก่อสร้างสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 16** พบว่า

- ร้อยละ 60.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.33, S.D.=1.155) และผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=1.000)
- ร้อยละ 40.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง และความสั่นสะเทือน โดยผลกระทบด้านเสียงดัง ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=1.414) และผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.50, S.D.=0.707)
- ร้อยละ 20.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ (เท่ากัน) โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.00, S.D.=0.000)

(3) ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u>

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 16** พบว่า

- ร้อยละ 16.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=1.88, S.D.=0.354)
- ร้อยละ 14.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับน้อย ($\overline{X}$=1.43, S.D.=0.535)
- ร้อยละ 2.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$=2.00, S.D.=0.000)
- สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีข้อห่วงกังวล

สถานประกอบการ

เมื่อสรุปความคิดเห็นในระยะดำเนินการสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 16** พบว่า

- ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีข้อห่วงกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชนปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์

ตารางที่ 15 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)		สถานประกอบการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	50	100.0	5	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0	0	0.0
รวม	**50**	**100.0**	**5**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 16 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะก่อสร้าง													
บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)													
1. การจราจรติดขัด	23	46.0	27	54.0	17	63.0	9	33.3	1	3.7	1.41	0.572	น้อย
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	24	48.0	26	52.0	16	61.5	10	38.5	0	0.0	1.38	0.496	น้อย
3. เสียงดัง	24	48.0	26	52.0	22	84.6	4	15.4	0	0.0	1.15	0.368	น้อย
4. ความสั่นสะเทือน	29	58.0	21	42.0	20	95.2	1	4.8	0	0.0	1.05	0.218	น้อย
5. ขยะมูลฝอย	35	70.0	15	30.0	14	93.3	1	6.7	0	0.0	1.07	0.258	น้อย
6. น้ำท่วมขัง	36	72.0	14	28.0	13	92.9	1	7.1	0	0.0	1.07	0.267	น้อย
7. ความแออัดของชุมชน	39	78.0	11	22.0	10	90.9	1	9.1	0	0.0	1.09	0.302	น้อย
8. ปัญหายาเสพติด	39	78.0	11	22.0	10	90.9	1	9.1	0	0.0	1.09	0.302	น้อย
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	39	78.0	11	22.0	10	90.9	1	9.1	0	0.0	1.09	0.302	น้อย
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	39	78.0	11	22.0	10	90.9	1	9.1	0	0.0	1.09	0.302	น้อย
สถานประกอบการ (n=5)													
1. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	2	40.0	3	60.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7	2.33	1.155	ปานกลาง
2. การจราจรติดขัด	2	40.0	3	60.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	2.00	1.000	ปานกลาง
3. เสียงดัง	3	60.0	2	40.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	2.00	1.414	ปานกลาง
4. ความสั่นสะเทือน	3	60.0	2	40.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1.50	0.707	น้อย
5. น้ำท่วมขัง	4	80.0	1	20.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
6. ขยะมูลฝอย	4	80.0	1	20.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
7. ความแออัดของชุมชน	4	80.0	1	20.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
8. ปัญหายาเสพติด	4	80.0	1	20.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	4	80.0	1	20.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	4	80.0	1	20.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1.00	0.000	น้อย

ตารางที่ 16 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับปัญหา*						ค่าเฉลี่ย[1]	ค่า S.D.[2]	แปลผล[3]
					น้อย		ปานกลาง		มาก				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะดำเนินการ													
บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)													
1. การจราจรติดขัด	42	84.0	8	16.0	1	12.5	7	87.5	0	0.0	1.88	0.354	ปานกลาง
2. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	43	86.0	7	14.0	4	57.1	3	42.9	0	0.0	1.43	0.535	น้อย
3. ขยะมูลฝอย	49	98.0	1	2.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2.00	0.000	ปานกลาง
4. น้ำท่วมขัง	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
5. เสียงดัง	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
6. ความสั่นสะเทือน	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
7. ความแออัดของชุมชน	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
8. ปัญหายาเสพติด	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
สถานประกอบการ (n=5)													
1. การจราจรติดขัด	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
2. น้ำท่วมขัง	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
3. ขยะมูลฝอย	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
4. มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
5. เสียงดัง	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
6. ความสั่นสะเทือน	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
7. ความแออัดของชุมชน	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
8. ปัญหายาเสพติด	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
9. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล
10. การบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.000	ไม่มีข้อห่วงกังวล

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีปัญหา

[1] ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดนั้น หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด = จำนวนที่ตอบว่ามีปัญหา)

[2] ค่า S.D. คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

[3] ค่าคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับมาก

1.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ (ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร) มีจำนวนทั้งหมด 8 แห่ง มีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 โดยการตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมประชุมรวม 4 แห่ง และยังไม่แสดงความคิดเห็น 4 แห่ง

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ มีผู้แทนหน่วยงานแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 4 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดัง**ตารางที่ 17**

ผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร แสดงใน**ตารางที่ 19**

หลักฐานการรับ-ส่งหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

ตารางที่ 17 รายละเอียดหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ	ระยะจากพื้นที่โครงการ (เมตร)	ตำแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม*	หมายเหตุ	
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ จำนวน 8 แห่ง				
1. หน่วยงานราชการ จำนวน 4 แห่ง				
1.1 การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ	200	-	✕	✕
1.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ	700	-	✕	✕
1.3 สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สาขาราษฎร์บูรณะ	990	ผู้จัดการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สาขาราษฎร์บูรณะ	✓	✓
1.4 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ	1,000	หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ราษฎร์บูรณะ	✓	✓
2. ศาสนสถาน จำนวน 3 แห่ง				
2.1 วัดสน	490	-	✕	✕
2.2 วัดแจงร้อน	490	กรรมการวัด (ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดแจงร้อน)	✓	✓
2.3 วัดบางพึ่ง	900	กรรมการวัด (ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง)	✓	✓
3. สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง				
3.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ	950	-	✕	✕

ที่มา : การสำรวจภาคสนามของบริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2565

หมายเหตุ : ✓ แสดงความคิดเห็นแล้ว

✕ ยังไม่แสดงความคิดเห็น

* ปรึกษาส่งหนังสือเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานโดยตรง ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 4 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 18**

ตารางที่ 18 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ (n=4)	
	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	4	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0
รวม	**4**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 19 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
1. สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สาขาราษฎร์บูรณะ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 990 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ผู้จัดการสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร สาขาราษฎร์บูรณะ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 45 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และการบังแสง/ลมของอาคาร/บังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง/ลมของอาคาร/บังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และขยะมูลฝอย ในระดับน้อย	-
2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 776 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราฎรษ์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 1,000 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 46 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านการบังแสง/ลมของอาคาร บังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และการบังแสง ลมของอาคาร บังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
3. วัดแจงร้อน **ที่ตั้ง :** เลขที่ 2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 490 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** กรรมการวัด (ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดแจงร้อน) **เพศ :** ชาย **อายุ :** 58 ปี	ไม่มีข้อห่วงกังวล	ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
4. วัดบางพึ่ง **ที่ตั้ง :** เลขที่ 26 ถนนพระราชวิริยาภรณ์ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **ระยะห่าง :** ประมาณ 900 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** กรรมการวัด (ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 49 ปี	กังวลผลกระทบด้านเสียงดัง และความสั่นสะเทือนในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง/ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	ไม่มีข้อห่วงกังวล	-

สำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานประปา สาขาสุขสวัสดิ์ และสถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ มีผู้แทนหน่วยงานแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง และยังไม่แสดงความคิดเห็น 2 แห่ง รายละเอียดดัง**ตารางที่ 20**

ผลการสำรวจความคิดเห็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ ดังแสดงใน**ตารางที่ 22**

หลักฐานสำเนาการรับ-ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

ตารางที่ 20 รายละเอียดหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ

หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ระยะจากพื้นที่โครงการ (เมตร)	ตำแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม*	หมายเหตุ	
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ	1,100	วิศวกรโยธา (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ)	✓	✓
2. สำนักงานประปา สาขาสุขสวัสดิ์	5,200	-	×	×
3. สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ	1,800	-	×	×

ที่มา : การสำรวจภาคสนามของบริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2565

หมายเหตุ : ✓ แสดงความคิดเห็นแล้ว

× ยังไม่แสดงความคิดเห็น

* ปรึกษาส่งหนังสือเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นถึงหัวหน้าหน่วยงานโดยตรง ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าหน่วยงาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 21**

ตารางที่ 21 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ (n=1)	
	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	1	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0
รวม	**1**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 22 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ

หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
1. สำนักงานเขตราษฎร์บูระ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 1,100 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** วิศวกรโยธา (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูระ) **เพศ :** ชาย **อายุ :** 35 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง เสียงดัง และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด และการบังแสง/ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสง/ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง	-

1.4 สถานศึกษา

สถานศึกษา ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ มีจำนวน 4 แห่ง มีผู้แทนสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 3 แห่ง และยังไม่แสดงความคิดเห็น 1 แห่ง รายละเอียดดัง**ตารางที่ 23**

ผลการสำรวจความคิดเห็นสถานศึกษาในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร แสดงใน**ตารางที่ 25**

หลักฐานสำเนาการรับ-ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

ตารางที่ 23 รายละเอียดสถานศึกษาในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร

สถานศึกษา	ระยะจากพื้นที่โครงการ (เมตร)	ตำแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม*	หมายเหตุ	
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา	500	ครูชำนาญการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา)	✓	✓
2. โรงเรียนวัดสน	510	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสน)	✓	✓
3. โรงเรียนวัดแจงร้อน	520	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจงร้อน)	✓	✓
4. โรงเรียนปัญญาศักดิ์	900	-	×	×

ที่มา : การสำรวจภาคสนามของบริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2565

หมายเหตุ : ✓ แสดงความคิดเห็นแล้ว

× ยังไม่แสดงความคิดเห็น

* ปรึกษาส่งหนังสือเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นถึงผู้อำนวยการโดยตรง ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 3 ราย มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาแสดงใน**ตารางที่ 24**

ตารางที่ 24 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา

(n=3)

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	3	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0
รวม	**3**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 25 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของสถานศึกษา

สถานศึกษา	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
1. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา **ที่ตั้ง :** เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 500 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ครูชำนาญการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 42 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
2. โรงเรียนวัดสน **ที่ตั้ง :** เลขที่ 253 สุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 510 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** เจ้าหน้าที่ธุรการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสน) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 34 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขังในระดับน้อย	ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
3. โรงเรียนวัดแจงร้อน **ที่ตั้ง :** 272 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 520 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** เจ้าหน้าที่ธุรการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจงร้อน) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 32 ปี	กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และเสียงดังในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน และปัญหายาเสพติด ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	-

1.5 ชุมชน

ชุมชนในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร มีจำนวนทั้งหมด 8 ชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผู้พักอาศัยในชุมชน มีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 โดยการตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมประชุมรวม 64 ราย

คณะกรรมการชุมชนจำนวน 8 ชุมชน แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม (รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 24 ราย) และผู้พักอาศัยในชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 8 ชุมชน (รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 40 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดัง**ตารางที่ 26**

ผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มคณะกรรมการชุมชน แสดงใน**ตารางที่ 28**

ผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน แสดงใน**ตารางที่ 29**

หลักฐานการรับ-ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการชุมชน แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

ตารางที่ 26 รายละเอียดพื้นที่ชุมชน ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร

ชุมชน	ผู้ตอบแบบสอบถาม (สถานภาพ/ตำแหน่ง)	หมายเหตุ	
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร			
1. ชุมชนแจงร้อน	ประธาน	✓	✓
	รองประธาน	✓	✓
	กรรมการชุมชน	✓	✓
	ผู้พักอาศัยในชุมชน (5 ราย)	✓	✓
2. ชุมชนวัดสน	ประธาน	✓	✓
	รองประธาน	✓	✓
	กรรมการชุมชน	✓	✓
	ผู้พักอาศัยในชุมชน (5 ราย)	✓	✓
3. ชุมชนเบอร์ลี่	ประธาน	✓	✓
	รองประธาน	✓	✓
	กรรมการชุมชน	✓	✓
	ผู้พักอาศัยในชุมชน (5 ราย)	✓	✓
ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร			
1. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39	ประธาน	✓	✓
	รองประธาน	✓	✓
	กรรมการชุมชน	✓	✓
	ผู้พักอาศัยในชุมชน (5 ราย)	✓	✓
2. ชุมชนบุญมาก	ประธาน	✓	✓
	รองประธาน	✓	✓
	เลขานุการชุมชน	✓	✓
	ผู้พักอาศัยในชุมชน (5 ราย)	✓	✓
3. ชุมชนตึก 60 ปี	ประธาน	✓	✓
	รองประธาน	✓	✓
	เลขานุการชุมชน	✓	✓
	ผู้พักอาศัยในชุมชน (5 ราย)	✓	✓

ตารางที่ 26 รายละเอียดพื้นที่ชุมชน ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร

ชุมชน	ผู้ตอบแบบสอบถาม (สถานภาพ/ตำแหน่ง)	หมายเหตุ	
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29	ประธาน	✓	✓
	รองประธาน	✓	✓
	เลขานุการชุมชน	✓	✓
	ผู้พักอาศัยในชุมชน (5 ราย)	✓	✓
ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ			
- ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น	ประธาน	✓	✓
	กรรมการชุมชน (2 ราย)	✓	✓
	ผู้พักอาศัยในชุมชน (5 ราย)	✓	✓

ที่มา : การสำรวจภาคสนามของบริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2565

หมายเหตุ : ✓ แสดงความคิดเห็นแล้ว

* ที่ปรึกษาส่งหนังสือเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นถึงคณะกรรมการชุมชนโดยตรง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือก และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 3 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 9 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร แสดงใน**ตารางที่ 27**

(2) ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 4 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 12 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร แสดงใน**ตารางที่ 27**

(3) ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 1 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ แสดงใน**ตารางที่ 27**

(4) ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 3 ชุมชน ผู้พักอาศัยในชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 15 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร แสดงใน**ตารางที่ 27**

(5) ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 4 ชุมชน ผู้พักอาศัยในชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 20 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร แสดงใน**ตารางที่ 27**

(6) ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 1 ชุมชน ผู้พักอาศัยในชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ แสดงใน**ตารางที่ 27**

ตารางที่ 27 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการชุมชน และผู้พักอาศัยในชุมชน

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร เช่น การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	คณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)		คณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)		คณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)		ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)		ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)		ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	9	100.0	12	100.0	3	100.0	15	100.0	20	100.0	5	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**9**	**100.0**	**12**	**100.0**	**3**	**100.0**	**15**	**100.0**	**20**	**100.0**	**5**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผลการสำรวจความคิดเห็นคณะกรรมการชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร			
1. ชุมชนแจงร้อน **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 71 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง ส่วนผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง ส่วนผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 68 ปี	กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 49 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ในระดับน้อย ส่วนผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	
2. ชุมชนวัดสน **ที่ตั้ง :** ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 76 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 72 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ในระดับมากรองลงมา กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน ความไม่ปอลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	-

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ ■ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 66 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน และปัญหายาเสพติด ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
3. ชุมชนเบอร์ลี่ **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ ■ ซอยราษฎร์บูรณะ 28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 69 ปี	กังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และความสั่นสะเทือนในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และปัญหายาเสพติด ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และความสั่นสะเทือนในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และปัญหายาเสพติด ไม่มีข้อห่วงกังวล	-

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 63 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 67 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
ผลการสำรวจความคิดเห็นคณะกรรมการชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร			
1. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 65 ปี	กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ ■ ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 63 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านเสียงดัง ความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ความแออัดของชุมชนปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ ■ ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 47 ปี	กังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย สำหรับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และปัญหายาเสพติด ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และปัญหายาเสพติด ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
2. ชุมชนบุญมาก **ที่ตั้ง :** ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ ■■ ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 65 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	**ระยะก่อสร้าง** - กังวลปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนราษฎร์บูรณะในช่วงที่มีการดำเนินการก่อสร้าง - กังวลเรื่องมลภาวะ ฝุ่นละออง - เสนอให้หาวิธีการและมาตรการป้องกันเรื่องฝุ่นละออง

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
			ระยะดำเนินการ - ดูแลเรื่องการจราจรภายในโครงการให้ดีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ - ควรจัดระบบทางเข้าโครงการ โดยทำทางเข้าให้กว้างขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 68 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : เลขานุการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 67 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
3. ชุมชนตึก 60 ปี **ที่ตั้ง :** ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 53 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความ	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความแออัด	-

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
	แออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	ของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 49 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : เลขานุการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 47 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านเสียงดัง ความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ความแออัดของชุมชนปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 38 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความสั่นสะเทือนในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง และกังวล	-

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
	และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	ผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 51 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านเสียงดัง ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านเสียงดัง ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : เลขานุการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 41 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	

ตารางที่ 28 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผลการสำรวจความคิดเห็นคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ			
1. ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น **ที่ตั้ง :** ซอยวัดบางพึ่ง ถนนพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอย ถนนพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	ไม่มีข้อห่วงกังวล	เรื่องระบบจราจร เข้า-ออกโครงการ ถ้าจัดการไม่ดีในช่วงเปิดใช้โครงการรถจะติด ทำให้จราจรติดขัด
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน (คนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 56 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน (คนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 66 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้พักอาศัยในชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร			
1. ชุมชนแจงร้อน **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 48 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัดในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ ในระดับปานกลาง	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 67 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน จะในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 3) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 38 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 4) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 43 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัดในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัดในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 5) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 47 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือนในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือนในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
2. ชุมชนวัดสน **ที่ตั้ง :** ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 72 ปี	กังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่ 34 ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 65 ปี	กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลปัญหาด้านการจราจรติดขัด ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน ในระดับมาก รองลงมากังวลปัญหาด้านขยะมูลฝอย ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ และกังวลปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 3) **ที่อยู่ :** เลขที่ 13 ซอยราษฎร์บูรณะ 36 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 56 ปี	กังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับปานกลาง	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 4) **ที่อยู่ :** เลขที่ 196/2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 41 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 5) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted]ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 59 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
3. ชุมชนเบอร์ลี่ **ที่ตั้ง :** แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 47 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ และกังวลผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ จะส่งผลกระทบในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 46 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 3) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 46 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และเสียงดัง ความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 4) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 48 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 5) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 62 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้พักอาศัยในชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร			
1. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 48 ปี	กังวลผลกระทบด้านความแออัดของชุมชนในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านความแออัดของชุมชนจะส่งผลกระทบในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด จะส่งผลกระทบในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ จะส่งผลกระทบในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 37 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน จะส่งผลกระทบในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ จะส่งผลกระทบในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน จะส่งผลกระทบในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ จะส่งผลกระทบในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 3) **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 44 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านเสียงดังความสั่นสะเทือน และปัญหายาเสพติด ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 4) **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 37 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย น้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย น้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และความแออัดของชุมชน ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 5) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 52 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
2. ชุมชนบุญมาก **ที่ตั้ง :** ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	กังวลผลกระทบด้านด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัดในระดับมากรองลงมา งวลปัญหาด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ และกังวลปัญหาด้านน้ำท่วมขังในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 73 ปี	กังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 3) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 49 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสงลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ปัญหายาเสพติด และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 4) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 53 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และเสียงดัง ความสั่นสะเทือน ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 5) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 60 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย	-
3. ชุมชนตึก 60 ปี **ที่ตั้ง :** ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และความสั่นสะเทือนในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียงดัง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 73 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านเสียงดัง ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านเสียงดัง ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 3) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 49 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 4) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 53 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 5) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 60 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน และความแออัดของชุมชน ในระดับน้อย	-
4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 67 ปี	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านเสียงดัง ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	กังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านเสียงดัง ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน การบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย สำหรับผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 36 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 3) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 53 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน และปัญหายาเสพติด ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 4) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 63 ปี	กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 5) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 64 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก สำหรับผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ไม่มีข้อห่วงกังวล	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้พักอาศัยในชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ			
1. ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น **ที่ตั้ง :** ซอยวัดบางพึ่ง ถนนพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 1) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted]ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 60 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และกังวลผลกระทบด้วยน้ำท่วมขัง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และความแออัดของชุชน และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขัง มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 2) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted]ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** คู่สมรส **อายุ :** 45 ปี	กังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก และกังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ความแออัดของชุมชน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านปัญหายาเสพติด และกังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย ในระดับน้อย	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 3) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted]ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 38 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศ ในระดับมาก รองลงมา กังวลผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน และกังวลผลกระทบด้านขยะมูลฝอย เสียดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศ ในระดับมาก รองลงมา คือ กังวลผลกระทบด้านความแออัดของชุมชน และกังวลผลกระทบด้านน้ำท่วมขังขยะมูลฝอย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคารสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ของผู้พักอาศัยในชุมชน

ชุมชน	ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครัวเรือน (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 4) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 38 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับปานกลาง	-
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คู่สมรส (ผู้พักอาศัยในชุมชนคนที่ 5) **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 45 ปี	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	กังวลผลกระทบด้านการจราจรติดขัด น้ำท่วมขัง ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความแออัดของชุมชน ปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โจร ขโมย และการบังแสง ลมของอาคาร สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ในระดับน้อย	-

2. การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

โครงการได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มพื้นที่หลัก (เขตติดต่อพื้นที่โครงการ และกลุ่มรัศมีไม่เกิน 100 เมตร) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ สถานศึกษา และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร) จากที่ตั้งโครงการ โดยจัดประชุมฯ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 (ประชุมแบบปกติ ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่นซูม Zoom) โดยสรุปรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

1) กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุม

- เขตติดต่อพื้นโครงการ และรัศมีไม่เกิน 100 เมตร
- หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- สถานศึกษาในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ
- ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักฐานการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ส่งบันทึกการประชุม แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

2) ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 25 คน ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมแบบปกติ ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 คน ประกอบด้วย

- เขตติดต่อพื้นที่โครงการ จำนวน 3 คน
  - เจ้าของกิจการบริษัท ฮาจังนะ จำกัด เลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่[redacted] จำนวน 1 คน
  - คู่สมรสเจ้าของบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- รัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำนวน 3 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่[redacted] จำนวน 1 คน
  - พี่สาวเจ้าของบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 2 คน
  - ประธานชุมชนวัดสน จำนวน 1 คน
  - ประธานชุมชนบุญมาก จำนวน 1 คน
- หน่วยงานราขการ จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 คน
- ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน
  - ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส จำนวน 2 คน
  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
  - นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม จำนวน 2 คน
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม : Zoom จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- เขตติดต่อพื้นที่โครงการ จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- รัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- ผู้ออกแบบ จำนวน 3 คน
  - วิศวกรโครงสร้าง จำนวน 1 คน
  - วิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
  - สถาปนิก จำนวน 1 คน
- ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 คน

สรุปบันทึกการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

3. รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร สรุปได้ดังนี้

3.1 กลุ่มพื้นที่หลัก

1) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ จำนวนรวมทั้งหมด 10 ราย มีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 โดยการตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมประชุมรวม 8 ราย และยังไม่แสดงความคิดเห็น 2 ราย

บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 8 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 5 ราย สถานประกอบการ 2 ราย พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษฯ 1 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ บ้านอาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ แสดงใน**ตารางที่ 30**

ตารางที่ 30 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ร้านขายยา Drug Centre เลขที่ 3/2 และร้านอาหาร เฮง เฮง **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้ดูแล **เพศ :** หญิง **อายุ :** 44 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
2. อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย เลขที่ 3/3 **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** อาคารพาณิชย์สำหรับพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 46 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
3. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาราษฎร์บูรณะ 29 เลขที่ 3/4-5 **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** ร้านสะดวกซื้อ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้จัดการร้าน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 39 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 30 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** อาคารพาณิชย์สำหรับพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 58 ปี	ร่างมาตรการฯ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
5. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 61 ปี	**<u>ระยะก่อสร้าง</u>** - **คุณภาพอากาศ** จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ไม่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากฝุ่นละอองสามารถกระจายตามอากาศและปลิวไปตามลมได้ ต้องทำให้ครบตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศทุกข้อจึงจะป้องกันได้ - **น้ำใช้** จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน ไม่เหมาะสมเพียงพอ ต้องสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 2 วัน - **การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ** มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน และมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และสถานที่ตั้งห้องส้วมคนงานต้องตั้งอยู่ด้านที่ไม่มีบ้านคน - **การจัดการมูลฝอย** จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะมูลฝอยรวมของพื้นที่ก่อสร้างและติดต่อสำนักงานเขตราษฎ์บูรณะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด และจุดตั้งถังขยะต้องอยู่บริเวณที่ไม่มีบ้านคน - **คนงานก่อสร้าง** ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน และต้องติดเบอร์โทรศัพท์สำหรับร้องเรียนกรณีเกิดความเดือดร้อนของพื้นที่ข้างเคียง และต้องไม่มีการพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง - **ปัจจัยสังคม** ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ไม่เหมาะสมเพียงพอ ผู้ก่อสร้างต้องทำประกันการก่อสร้างสำหรับป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ 30 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<u>ระยะดำเนินการ</u> **คุณภาพอากาศ** - ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และความร้อนจากรถยนต์ ไม่เหมาะสมเพียงพอ ต้องเป็นต้นไม้ที่ป้องกันฝุ่นและเสียงและไม่มีใบร่วงเพราะอาจจะทำให้เป็นภาระของเพื่อนบ้าน - จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์ ไม่เหมาะสมเพียงพอ การจอดรถให้หันหน้าเข้ากำแพงเพื่อป้องกับเรื่องท่อไอเสียที่จะส่งผลกระทบกับบ้านข้างเคียง - **การใช้น้ำ** มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน ไม่เหมาะสมเพียงพอ ควรสำรองน้ำใช้ไว้อย่างน้อย 2 วัน - **ขยะมูลฝอย** ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ไม่เหมาะสมเพียงพอ ควรกำหนดให้มีการจัดเก็บขยะทุกวัน เพราะเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก - **ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย** จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ และควรมีการฝึกซ้อมทุกปี **การบดบังแสงแดดและทิศทางลม** - ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี ไม่เหมาะสมเพียงพอ ต้องขยายเวลาเป็นถึงภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี - มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน ไม่เหมาะสมเพียงพอ ควรระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบด้านนี้ให้ชัดเจน **<u>ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง</u>** - **คุณภาพอากาศ** ไม่เหมาะสมเพียงพอ ควรเพิ่มการตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 ด้วย เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง - **เสียง** ไม่เหมาะสมเพียงพอ ความถี่ของการตรวจหลังช่วงทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจอาทิตย์ละ 1 ครั้ง - **ความสั่นสะเทือน** ไม่เหมาะสมเพียงพอ ความถี่ของการตรวจหลังช่วงทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจอาทิตย์ละ 1 ครั้ง - **ปัจจัยทางสังคม** ไม่เหมาะสมเพียงพอ กำหนดความถี่ของการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 30 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ควรระบุช่วงช่วงเวลาทำงานก่อสร้างและติดประกาศให้พื้นที่ข้างเคียงรับทราบทั่วกัน เช่นงานก่อสร้าง จันทร์-เสาร์ ในเวลา 8.00-17.00 น. และห้ามก่อสร้างเกินเวลาเพราะจะเป็นการรบกวนเพื่อนบ้าน - ควรติดป้ายและระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ที่รับผิดชอบเรื่องข้อร้องเรียนของพื้นที่ใกล้เคียงไว้หน้าโครงการ ให้เห็นชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ต้องตรวจสอบบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบเดือนละครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยการใช้แบบสอบถาม - เพิ่มกล้องวงจรปิดโดยรอบโครงการ ไม่ใช่เฉพาะบริเวณรถเข้า-ออก - ปลูกต้นไม้กันฝุ่นและเสียงรอบโครงการโดยเลือกต้นไม้ที่ไม่เปราะหักง่ายและใบร่วง เช่นต้นอโศกอินเดีย - ควรติดตามผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ คุณภาพอากาศ น้ำ เสียงดัง ขยะและความสะอาดกลิ่น ไฟฟ้าแสงสว่าง และความปลอดภัยด้านอื่น ๆ
6. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 47 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
7. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** คู่สมรส **เพศ :** ชาย	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
8. พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษ **ผู้ให้ข้อมูล :** วิศวกรโครงการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 37 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว

(1) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 11 ราย ผลการสำรวจความเห็นดังนี้

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ ตอบแบบสอบถามจำนวน 11 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่า ร่างมาตรการฯที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้วรายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 31 ถึงตารางที่ 38** ตามลำดับ

(2) ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 14 ราย ดังนี้

- เจ้าของกิจการร้านค้า จำนวน 3 ราย
- ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ จำนวน 11 ราย

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ ตอบแบบสอบถามจำนวน 14 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่า ร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้วรายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 31 ถึงตารางที่ 38** ตามลำดับ

ตารางที่ 31 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ								
1.1 จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
1.2 ใช้ผ้าใบหรือ Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลาม ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร มีความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
1.3 จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 31 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.4 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นในกรณีที่มีฝุ่นละอองมาก หรือเพิ่มความถี่ของการฉีดพรมน้ำให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
1.5 ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
2. เสียง								
2.1 ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกันเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
2.2 ช่วงงานโครงสร้าง ติดตั้งกำแพงกันเสียง โดยใช้วัสดุลดเสียงไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ในชั้นที่จะทำงานโครงสร้าง ความสูงมากกว่า 2 เมตร (เมื่อทำงานชั้นนั้นๆ เสร็จแล้วสามารถถอดกำแพงกันเสียงออกได้)	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
2.3 ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน สำหรับงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น โดยทำในห้องที่ขึ้นโครงสร้างและกั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
3. ความสั่นสะเทือน								
3.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนการทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
3.2 ทำการก่อสร้างอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะเปียก เพื่อลดความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
3.3 ทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหาย และรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
4. การจราจร								
4.1 ขนส่งวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 31 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.2 มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกหรือรถรับ-ส่งคนงานไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนสาธารณะ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
4.3 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ไม่ให้รถบรรทุกของโครงการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
5. น้ำใช้								
5.1 จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
5.2 จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของคนงานก่อสร้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
5.3 กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งหรือปล่อยให้มีการรั่วไหล	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
6. การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ								
6.1 มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน และมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
6.2 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายผ่านท่อหรือรางระบายน้ำชั่วคราว ไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีบ่อพักตะกอนดินทรายก่อนระบายทิ้ง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
7. ไฟฟ้า								
7.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งและใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
7.2 กำกับดูแลคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
7.3 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
8. การจัดการมูลฝอย								
8.1 จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะมูลฝอยรวมของพื้นที่ก่อสร้างและติดต่อสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
8.2 ในกรณีที่ต้องกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
9. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง								
9.1 จัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 31 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u> ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
9.2 มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
9.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
10. คนงานก่อสร้าง								
10.1 ไม่มีการทำบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
10.2 มีกฎระเบียบสำหรับควบคุมคนงานเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง เช่น ห้ามดื่มสุรา ห้ามส่งเสียงดัง เป็นต้น	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
10.3 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
10.4 กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
10.5 มีการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหมู่คนงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยสังคม								
11.1 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่างทั่วถึง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
11.2 จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
11.3 ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 32 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	11	100.0	14	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0
รวม	**11**	**100.0**	**14**	**100.0**

ตารางที่ 33 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ								
1.1 ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และความร้อนจากรถยนต์	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
1.2 จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
2. การจราจร								
2.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยและบันทึกภาพการเข้า-ออกของรถยนต์	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
2.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ.ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
3. การใช้น้ำ								
3.1 มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
3.2 มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
4. น้ำเสีย								
4.1 น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมด รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
4.2 ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 33 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u>ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.3 ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
5. การระบายน้ำ								
5.1 มีท่อรับน้ำฝนจากบริเวณชั้นดาดฟ้า และระเบียงห้องพักภายในอาคาร เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกบนอาคารและระบายสู่ระบบระบายน้ำฝนด้านล่างเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนต่อไป	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
5.2 มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกในโครงการและควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำฝนก่อนพัฒนาโครงการ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
6. ไฟฟ้า								
6.1 ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
6.2 มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้งานในส่วนที่จำเป็น เช่น ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน โดยแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าตามปกติ และสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
7. ขยะมูลฝอย								
7.1 จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
7.2 ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังสำหรับขยะเปียก ถังสำหรับขยะรีไซเคิล ถังสำหรับขยะทั่วไป ถังสำหรับขยะอันตราย และมีถังสำหรับขยะติดเชื้อขนาด 60 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
7.3 ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 33 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u>ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
8. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย								
8.1 จัดให้มีระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญญาณแจ้งเตือน กล่องไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เครื่องดับเพลิงมือถือ เป็นต้น	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
8.2 จัดให้มีจุดรวมพลในโครงการ เพื่อรองรับการอพยพคนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
8.3 จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
9.1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพของโครงการ บดบังสายตา และลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
10. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม								
10.1 ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
10.2 มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยทางสังคม								
11.1 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร หรือแจ้งให้บ้านเรือนข้างเคียงรับทราบกำหนดการเปิดใช้อาคาร	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
11.2 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น) กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 34 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u> ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	11	100.0	14	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0
รวม	**11**	**100.0**	**14**	**100.0**

ตารางที่ 35 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด ดัชนีการตรวจสอบ 1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความถี่ของการตรวจสอบ 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง ดัชนีการตรวจสอบ 1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ความถี่ของการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
2. เสียง ตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด ดัชนีการตรวจสอบ 1) ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) ระดับเสียงรบกวน ความถี่ของการตรวจสอบ 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
3. ความสั่นสะเทือน ตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด ดัชนีการตรวจสอบ 1) ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) ความถี่ของการตรวจสอบ 1) ในช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 35 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง								
4. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 1 จุด ดัชนีการตรวจสอบ 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS 6) Sulfide 7) TKN 7) Fat Oil and Grease ความถี่ของการตรวจสอบ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
5. ปัจจัยทางสังคม ติดตามตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการ บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ดำเนินการเป็นระยะจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 36 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	11	100.0	14	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0
รวม	**11**	**100.0**	**14**	**100.0**

ตารางที่ 37 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u> ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)				ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS Sulfide 6) TKN 7) Fat 8) Oil and Grease <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
2. การระบายน้ำ ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของโครงการ <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	11	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0

ตารางที่ 38 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u> ของผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=11)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	11	100.0	14	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0
รวม	**11**	**100.0**	**14**	**100.0**

2) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำนวนรวมทั้งหมด 47 ราย มีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 โดยการตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมประชุมรวม 30 ราย บ้าน/อาคารไม่พบผู้พักอาศัย 4 ราย ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 8 ราย ยังไม่แสดงความคิดเห็น 5 ราย

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 30 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 17 ราย และสถานประกอบการ 13 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นใน**ตารางที่ 39**

หนังสือขอประชาสัมพันธ์ สอบถามความคิดเห็น และภาพกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็น แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

ตารางที่ 39 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** อาคารพาณิชย์พักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 41 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
2. อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ให้เช่า **ผู้ให้ข้อมูล :** บุตรเจ้าของอาคาร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 30 ปี	ร่างมาตรการฯ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
3. ร้านจันทร์เจ้า ข้าวแกงปักษ์ใต้ เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 38 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
4. บ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] โกดังสินค้าเลขที่ [redacted] และหอพักสวัสดิการพนักงาน เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎณ์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย หอพัก และโกดังสินค้าให้เช่า **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้แทนเจ้าของบ้าน/อาคาร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 42 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว **ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม** - มาตรการด้านคุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นในกรณีที่มีฝุ่นละอองมาก หรือเพิ่มความถี่ของการฉีดพรมน้ำให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง มีข้อเสนอแนะว่าความถี่เหมาะสมหรือไม่ หากฉีดพ้นไม่เหมาะสมจะเป็นโคลนหรือไม่ - มาตรการด้านความสั่นสะเทือน ระยะก่อสร้าง ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนการทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ตารางที่ 39 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง หากได้ไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวจะ - มาตรการด้านการจราจร ระยะก่อสร้าง ขนส่งวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น ขอให้ระบุเวลาให้ชัดเจน - มาตรการด้านน้ำใช้ ระยะก่อสร้าง จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน ต้องคำนวณจำนวนพนักงา - มาตรการด้านการบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ ระยะก่อสร้าง มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ควรใช้ถังฝังดินแบบชั่วคราว และระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่ามีกี่ห้อง และการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ มีวิธีการอย่างไร - มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย ระยะก่อสร้าง จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะมูลฝอยรวมของพื้นที่ก่อสร้างและติดต่อสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด มีความถี่เพียงพอหรือไม่ ต้องดูปริมาณในอนาคตเพื่อกำหนดปริมาณ และความถี่ในการเข้ามาขนย้าย - มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย ระยะก่อสร้าง ในกรณีที่ต้องกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ควรมีแผนผังบริเวณแจ้งเพื่อนบ้านให้ชัดเจน - ปัญหาเรื่องขยะสิ่งปฏิกูลจะมีเรื่องของกลิ่นที่ฟุ้งกระจายตามลม ทางโครงการจะต้องศึกษาและมีข้อกำหนด สถานที่ภาชนะที่ได้มาตรฐานในการรองรับ ปริมาณให้ครอบคลุมกับจำนวนผู้พักอาศัย ตลอดจนการทำงานด้านการขนย้ายขยะและการกำจัดออกจากพื้นที่ให้เหมาะสม ความถี่ที่เพียงพอต่อปริมาณขยะ
5. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 39 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
6. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 52 ปี	ร่างมาตรการฯ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว แต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ **ระยะก่อสร้าง** - การจัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ควรมีความสูงของรั้วทึบไม่น้อยกว่า 8 เมตร - ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนการทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย

ตารางที่ 39 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เจ้าของโครงการควรมาควบคุมการทำงานด้วยตนเอง เมื่อเกิดความเสียหายควรมีการรับผิดชอบทันที - การขนส่งวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น ควรหลีกเลี่ยงการขนวัสดุก่อสร้างในวัดหยุเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย เนื่องจากเป็นวันพักผ่อน **ระยะดำเนินการ** - การปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และความร้อนจากรถยนต์ ควรมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงด้วย อย่าทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้พักอาศัยโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ - กรณีผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี ควรมีระยะเวลาให้มากกว่า 1 ปี เนื่องจากผลกระทบที่ได้รับอาจเกิดขึ้นหลังระยะเวลา 1 ปี
7. ธนาคารกสิกรไทย **ที่ตั้ง :** เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้จัดการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 43 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
8. ร้านซ่อมรถราษฎร์บูรณะการยาง เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** อาคารให้เช่าประกอบกิจการ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้จัดการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 60 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
9. ร้านอะไหล่รถยนต์ เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** อาคารให้เช่าประกอบกิจการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 46 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
10. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 32/2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้อาศัย **เพศ :** ชาย **อายุ :** 36 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 39 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
11. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 32/2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้อาศัย **เพศ :** หญิง **อายุ :** 35 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
12. ร้านอาหารป้าติ๋ว เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 36 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
13. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** พักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้อาศัย **เพศ :** หญิง **อายุ :** 22 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
14. สำรวยมอเตอร์ไซด์ เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 49 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
15. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 34 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** บิดาเจ้าของบ้าน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 62 ปี	ร่างมาตรการฯ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
16. ร้าน Espresso Coffee House เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 40 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
17. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้อาศัย **เพศ :** หญิง **อายุ :** 28 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 39 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
18. ร้านอาหารตามสั่ง เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 60 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
19. ร้านรุ่งกิจ อะไหล่ยนต์ เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 50 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
20. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาราษฎร์บูรณะ 36 เลขที่ 237/1 **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** ร้านสะดวกซื้อ **ผู้ให้ข้อมูล :** พนักงาน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 27 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
21. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 46 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
22. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 49 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
23. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 42 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
24. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 49 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 39 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
25. บ้านพักอาศัย เลขที่[redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 36 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 48 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
26. บ้านพักอาศัย เลขที่[redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 36 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 48 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
27. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 36 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 70 ปี	ร่างมาตรการฯ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ - มีหลักประกันอะไรว่าจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด - ควบคุมไม่ให้มีเศษดิน ทรายติดล้อรถออกมาตั้งแต่ภายในโครงการ
28. ร้านขายของชำเลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 64 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
29. ร้านข้าวแกง 36 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 36 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 43 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว
30. บริษัท แพดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 378/1-2 **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการผลิตถุงพลาสติกและอุปกรณ์ห่อหุ้มต่างๆ จากพลาสติก **ผู้ให้ข้อมูล :** พนักงานฝ่ายบุคคล **เพศ :** หญิง **อายุ :** 48 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอแล้ว

พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

จากการสำรวจพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 50 ราย ดังนี้

- พนักงาน/เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 40 ราย
- ลูกค้า/ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำนวน 10 ราย

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่า ร่างมาตรการฯที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้วรายละเอียดดังแสดงใน **ตารางที่ 40 ถึงตารางที่ 47** ตามลำดับ

ตารางที่ 40 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u> ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ				
1.6 จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	50	100.0	0	0.0
1.7 ใช้ผ้าใบหรือ Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลาม ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร มีความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	50	100.0	0	0.0
1.8 จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว	50	100.0	0	0.0
1.9 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นในกรณีที่มีฝุ่นละอองมาก หรือเพิ่มความถี่ของการฉีดพรมน้ำให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง	50	100.0	0	0.0
1.10ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	50	100.0	0	0.0
2. เสียง				
2.4ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกันเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง	50	100.0	0	0.0
2.5 ช่วงงานโครงสร้าง ติดตั้งกำแพงกันเสียง โดยใช้วัสดุลดเสียงไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ในชั้นที่จะทำงานโครงสร้าง ความสูงมากกว่า 2 เมตร (เมื่อทำงานชั้นนั้นๆ เสร็จแล้วสามารถถอดกำแพงกันเสียงออกได้)	50	100.0	0	0.0
2.6 ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน สำหรับงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น โดยทำในห้องที่ขึ้นโครงสร้างและกั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ	50	100.0	0	0.0

ตารางที่ 40 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u> ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ความสั่นสะเทือน				
3.4 ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนการทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	50	100.0	0	0.0
3.5 ทำการก่อสร้างอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะเปียก เพื่อลดความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	50	100.0	0	0.0
3.6 ทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหาย และรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	50	100.0	0	0.0
4. การจราจร				
4.4 ขนส่งวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น	50	100.0	0	0.0
4.5 มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกหรือรถรับ-ส่งคนงานไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนสาธารณะ	50	100.0	0	0.0
4.6 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ไม่ให้รถบรรทุกของโครงการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ	50	100.0	0	0.0
5. น้ำใช้				
5.4 จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน	50	100.0	0	0.0
5.5 จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของคนงานก่อสร้าง	50	100.0	0	0.0
5.6 กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งหรือปล่อยให้มีการรั่วไหล	50	100.0	0	0.0
6. การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ				
6.3 มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน และมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	50	100.0	0	0.0
6.4 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายผ่านท่อหรือรางระบายน้ำชั่วคราว ไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีบ่อพักตะกอนดินทรายก่อนระบายทิ้ง	50	100.0	0	0.0
7. ไฟฟ้า				
7.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งและใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน	50	100.0	0	0.0
7.5 กำกับดูแลคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี	50	100.0	0	0.0
7.6 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่	50	100.0	0	0.0
8. การจัดการมูลฝอย				
8.3 จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะมูลฝอยรวมของพื้นที่ก่อสร้างและติดต่อสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด	50	100.0	0	0.0
8.4 ในกรณีที่ต้องกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	50	100.0	0	0.0

ตารางที่ 40 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
9. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง				
9.4 จัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย	50	100.0	0	0.0
9.5 มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง	50	100.0	0	0.0
9.6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย	50	100.0	0	0.0
10. คนงานก่อสร้าง				
10.6 ไม่มีการทำบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	50	100.0	0	0.0
10.7 มีกฎระเบียบสำหรับควบคุมคนงานเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง เช่น ห้ามดื่มสุรา ห้ามส่งเสียงดัง เป็นต้น	50	100.0	0	0.0
10.8 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	50	100.0	0	0.0
10.9 กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	50	100.0	0	0.0
10.10มีการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหมู่คนงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด	50	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยสังคม				
11.4 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่างทั่วถึง	50	100.0	0	0.0
11.5 จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย	50	100.0	0	0.0
11.6 ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	50	100.0	0	0.0

ตารางที่ 41 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

(n=50)

ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	50	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0
รวม	**50**	**100.0**

ตารางที่ 42 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u> ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ				
1.3 ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและความร้อนจากรถยนต์	50	100.0	0	0.0
1.4 จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์	50	100.0	0	0.0
2. การจราจร				
2.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยและบันทึกภาพการเข้า-ออกของรถยนต์	50	100.0	0	0.0
2.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ.ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	50	100.0	0	0.0
3. การใช้น้ำ				
3.3 มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน	50	100.0	0	0.0
3.4 มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	50	100.0	0	0.0
4. น้ำเสีย				
4.4 น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	50	100.0	0	0.0
4.5 ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	50	100.0	0	0.0
4.6 ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	50	100.0	0	0.0
5. การระบายน้ำ				
5.3 มีท่อรับน้ำฝนจากบริเวณชั้นดาดฟ้า และระเบียงห้องพักภายในอาคาร เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกบนอาคารและระบายสู่ระบบระบายน้ำฝนด้านล่างเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนต่อไป	50	100.0	0	0.0
5.4 มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกในโครงการและควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำฝนก่อนพัฒนาโครงการ	50	100.0	0	0.0
6. ไฟฟ้า				
6.3 ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น	50	100.0	0	0.0
6.4 มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้งานในส่วนที่จำเป็น เช่น ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน โดยแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าตามปกติ และสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	50	100.0	0	0.0

ตารางที่ 42 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u> ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
7. ขยะมูลฝอย				
7.4 จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	50	100.0	0	0.0
7.5 ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังสำหรับขยะเปียก ถังสำหรับขยะรีไซเคิล ถังสำหรับขยะทั่วไป ถังสำหรับขยะอันตราย และมีถังสำหรับขยะติดเชื้อขนาด 60 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น	50	100.0	0	0.0
7.6 ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	50	100.0	0	0.0
8. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย				
8.4 จัดให้มีระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญญาณแจ้งเตือน กล่องไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เครื่องดับเพลิงมือถือ เป็นต้น	50	100.0	0	0.0
8.5 จัดให้มีจุดรวมพลในโครงการ เพื่อรองรับการอพยพคนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ	50	100.0	0	0.0
8.6 จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ	50	100.0	0	0.0
9. พื้นที่สีเขียว				
9.2 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพของโครงการ บดบังสายตา และลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว	50	100.0	0	0.0
10. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม				
10.3 ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	50	100.0	0	0.0
10.4 มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	50	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยทางสังคม				
11.3 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร หรือแจ้งให้บ้านเรือนข้างเคียงรับทราบกำหนดการเปิดใช้อาคาร	50	100.0	0	0.0
11.4 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น) กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	50	100.0	0	0.0

ตารางที่ 43 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	50	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0
รวม	**50**	**100.0**

ตารางที่ 44 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
6. คุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด ดัชนีการตรวจสอบ 1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความถี่ของการตรวจสอบ 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง ดัชนีการตรวจสอบ 1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ความถี่ของการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	50	100.0	0	0.0
7. เสียง ตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด ดัชนีการตรวจสอบ 1) ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) ระดับเสียงรบกวน ความถี่ของการตรวจสอบ 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	50	100.0	0	0.0

ตารางที่ 44 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
8. ความสั่นสะเทือน ตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> 1) ในช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	50	100.0	0	0.0
9. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS 6) Sulfide 7) TKN 7) Fat Oil and Grease <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	50	100.0	0	0.0
10. ปัจจัยทางสังคม ติดตามตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการ บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> ดำเนินการเป็นระยะจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	50	100.0	0	0.0

ตารางที่ 45 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	50	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0
รวม	**50**	**100.0**

ตารางที่ 46 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u> ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS Sulfide 6) TKN 7) Fat 8) Oil and Grease <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	50	100.0	0	0.0
4. การระบายน้ำ ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของโครงการ <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	50	100.0	0	0.0

ตารางที่ 47 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะดำเนินการ</u> ของพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร

(n=50)

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	50	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0
รวม	**50**	**100.0**

3.2 กลุ่มพื้นที่รอง

1) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมาในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จากการสำรวจความคิดเห็นมีผู้แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 295 ราย สรุปผลดังนี้

- **ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม** ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 295 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย จำนวน 240 ราย และสถานประกอบการ จำนวน 55 ราย) พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 48** ถึง**ตารางที่ 55** ตามลำดับ

2) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมาในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จากการสำรวจความคิดเห็นมีผู้แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 95 ราย สรุปผลดังนี้

- **ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม** ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 95 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย จำนวน 65 ราย และสถานประกอบการ จำนวน 30 ราย) พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 48** ถึง**ตารางที่ 55** ตามลำดับ

3) บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จากการสำรวจความคิดเห็นมีผู้แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 55 ราย สรุปผลดังนี้

- **ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม** ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มบ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 55 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย จำนวน 50 ราย และสถานประกอบการ จำนวน 5 ราย) พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 48** ถึง**ตารางที่ 55** ตามลำดับ

ตารางที่ 48 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ																								
1.1 จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.2 ใช้ผ้าใบหรือ Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลาม ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร มีความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.3 จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.4 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นในกรณีที่มีฝุ่นละอองมาก หรือเพิ่มความถี่ของการฉีดพรมน้ำให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.5 ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2. เสียง																								
2.1 ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 48 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผ่นเมทัลชีทหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกันเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง																								
2.2 ช่วงงานโครงสร้าง ติดตั้งกำแพงกันเสียง โดยใช้วัสดุลดเสียงไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าในชั้นที่จะทำงานโครงสร้างความสูงมากกว่า 2 เมตร (เมื่อทำงานชั้นนั้นๆ เสร็จแล้วสามารถถอดกำแพงกันเสียงออกได้)	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2.3 ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน สำหรับงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น โดยทำในห้องที่ขึ้นโครงสร้างและกั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3. ความสั่นสะเทือน																								
3.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนการทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3.2 ทำการก่อสร้างอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะเปียก เพื่อลดความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 48 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.3 ทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหาย และรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4. การจราจร																								
4.1 ขนส่งวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4.2 มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกหรือรถรับ-ส่งคนงานไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนสาธารณะ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4.3 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ไม่ให้รถบรรทุกของโครงการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5. น้ำใช้																								
5.1 จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5.2 จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของคนงานก่อสร้าง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5.3 กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งหรือปล่อยให้มีการรั่วไหล	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 48 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>ของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
6. การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ																								
6.1 มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน และมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
6.2 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายผ่านท่อหรือรางระบายน้ำชั่วคราว ไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีบ่อพักตะกอนดินทรายก่อนระบายทิ้ง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7. ไฟฟ้า																								
7.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งและใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7.2 กำกับดูแลคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7.3 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8. การจัดการมูลฝอย																								
8.1 จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะมูลฝอยรวมของพื้นที่ก่อสร้าง และติดต่อสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8.2 ในกรณีที่ต้องกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 48 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
9. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง																								
9.1 จัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
9.2 มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
9.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10. คนงานก่อสร้าง																								
10.1 ไม่มีการทำบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.2 มีกฎระเบียบสำหรับควบคุมคนงานเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง เช่น ห้ามดื่มสุรา ห้ามส่งเสียงดัง เป็นต้น	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.3 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงานโดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 48 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>ของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10.4 กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.5 มีการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหมู่คนงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยสังคม																								
11.1 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่างทั่วถึง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11.2 จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11.3 ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 49 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ			
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)		สถานประกอบการ (n=55)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)		สถานประกอบการ (n=30)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)		สถานประกอบการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	240	100.0	55	100.0	65	100.0	30	100.0	50	100.0	5	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**240**	**100.0**	**55**	**100.0**	**65**	**100.0**	**30**	**100.0**	**50**	**100.0**	**5**	**100.0**

ตารางที่ 50 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ																								
1.1 ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และความร้อนจากรถยนต์	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.2 จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2. การจราจร																								
2.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัย และบันทึกภาพการเข้า-ออกของรถยนต์	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 50 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์บริเวณด้านหน้าโครงการโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3. การใช้น้ำ																								
3.1 มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3.2 มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุดเสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4. น้ำเสีย																								
4.1 น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวมต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4.2 ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 50 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.3 ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5. การระบายน้ำ																								
5.1 มีท่อรับน้ำฝนจากบริเวณชั้นดาดฟ้า และระเบียงห้องพักภายในอาคาร เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกบนอาคารและระบายสู่ระบบระบายน้ำฝนด้านล่างเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนต่อไป	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5.2มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกในโครงการและควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำฝนก่อนพัฒนาโครงการ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
6. ไฟฟ้า																								
6.1 ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 50 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
6.2 มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้งานในส่วนที่จำเป็น เช่น ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน โดยแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าตามปกติ และสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7. ขยะมูลฝอย																								
7.1 จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7.2 ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังสำหรับขยะเปียก ถังสำหรับขยะรีไซเคิล ถังสำหรับขยะทั่วไป ถังสำหรับขยะอันตราย และมีถังสำหรับขยะติดเชื้อขนาด 60 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7.3 ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 50 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
8. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย																								
8.1 จัดให้มีระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญญาณแจ้งเตือน กล่องไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เครื่องดับเพลิงมือถือ เป็นต้น	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8.2 จัดให้มีจุดรวมพลในโครงการเพื่อรองรับการอพยพคนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8.3 จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
9. พื้นที่สีเขียว																								
9.1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพของโครงการ บดบังสายตา และลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม																								
10.1 ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.2 มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 50 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
11. ปัจจัยทางสังคม																								
11.1จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร หรือแจ้งให้บ้านเรือนข้างเคียงรับทราบกำหนดการเปิดใช้อาคาร	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11.2 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่ โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 51 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ			
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)		สถานประกอบการ (n=55)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)		สถานประกอบการ (n=30)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)		สถานประกอบการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	240	100.0	55	100.0	65	100.0	30	100.0	50	100.0	5	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**240**	**100.0**	**55**	**100.0**	**65**	**100.0**	**30**	**100.0**	**50**	**100.0**	**5**	**100.0**

ตารางที่ 52 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> 1)บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 3)ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุดโดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 52 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. เสียง																								
ตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด																								
ดัชนีการตรวจสอบ																								
1) ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24ชั่วโมง																								
2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)																								
3) ระดับเสียงรบกวน																								
ความถี่ของการตรวจสอบ																								
1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง																								

ตารางที่ 52 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ความสั่นสะเทือน ตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด ดัชนีการตรวจสอบ 1) ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) ความถี่ของการตรวจสอบ 1) ในช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 52 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 1 จุด ดัชนีการตรวจสอบ 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS Sulfide 6) TKN 7) Fat 8) Oil and Grease ความถี่ของการตรวจสอบ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5. ปัจจัยทางสังคม ติดตามตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการ บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ดำเนินการเป็นระยะจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 53 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ			
	บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)		สถานประกอบการ (n=55)		บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)		สถานประกอบการ (n=30)		บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)		สถานประกอบการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	240	100.0	55	100.0	65	100.0	30	100.0	50	100.0	5	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**240**	**100.0**	**55**	**100.0**	**65**	**100.0**	**30**	**100.0**	**50**	**100.0**	**5**	**100.0**

ตารางที่ 54 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/ อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ดัชนีการตรวจสอบ 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS Sulfide 6) TKN 7) Fat 8) Oil and Grease ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 54 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร								รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร								เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ							
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)				สถานประกอบการ (n=55)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)				สถานประกอบการ (n=30)				บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)				สถานประกอบการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. การระบายน้ำ ตรวจสอบระบบระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	240	100.0	0	0.0	55	100.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	30	100.0	0	0.0	50	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 55 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของของบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ			
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=240)		สถานประกอบการ (n=55)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=65)		สถานประกอบการ (n=30)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=50)		สถานประกอบการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	240	100.0	55	100.0	65	100.0	30	100.0	50	100.0	5	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**240**	**100.0**	**55**	**100.0**	**65**	**100.0**	**30**	**100.0**	**50**	**100.0**	**5**	**100.0**

3.3 หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ (ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร) มีจำนวนทั้งหมด 8 แห่ง มีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 โดยการตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมประชุมรวม 4 แห่ง และยังไม่แสดงความคิดเห็น 4 แห่ง

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ มีผู้แทนหน่วยงานแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 4 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดัง**ตารางที่ 56**

หลักฐานสำเนาการรับ-ส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

ตารางที่ 56 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของหน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ

หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สาขาราษฎร์บูรณะ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 990 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ผู้จัดการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สาขาราษฎร์บูรณะ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 45 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว
2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 776 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราฎรษ์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 1,000 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 46 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว
3. วัดแจงร้อน **ที่ตั้ง :** เลขที่ 2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 490 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** กรรมการวัด (ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดแจงร้อน) **เพศ :** ชาย **อายุ :** 58 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว
4. วัดบางพึ่ง **ที่ตั้ง :** เลขที่ 26 ถนนพระราชวิริยาภรณ์ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **ระยะห่าง :** ประมาณ 900 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** กรรมการวัด (ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 49 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

สำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานประปา สาขาสุขสวัสดิ์ และสถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ มีผู้แทนหน่วยงานแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง และยังไม่แสดงความคิดเห็น 2 แห่ง

ผลการสำรวจความคิดเห็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ ดังแสดงใน**ตารางที่ 57**

หลักฐานสำเนาการรับ-ส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

ตารางที่ 57 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ

หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. สำนักงานเขตราษฎร์บูระ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 1,100 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** วิศวกรโยธา (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูระ) **เพศ :** ชาย **อายุ :** 35 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

3.4 สถานศึกษา

สถานศึกษา ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ มีจำนวน 4 แห่ง มีผู้แทนสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 3 แห่ง ยังไม่แสดงความคิดเห็น 1 แห่ง

ผลการสำรวจความคิดเห็นสถานศึกษาแสดงใน**ตารางที่ 58**

หลักฐานการรับ-ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาแสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

ตารางที่ 58 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของสถานศึกษา

สถานศึกษา	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา **ที่ตั้ง :** เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 500 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ครูชำนาญการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 42 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว
2. โรงเรียนวัดสน **ที่ตั้ง :** เลขที่ 253 สุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 510 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** เจ้าหน้าที่ธุรการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสน) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 34 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 58 ผลการสำรวจความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ของสถานศึกษา

สถานศึกษา	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โรงเรียนวัดแจงร้อน **ที่ตั้ง :** 272 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ระยะห่าง :** ประมาณ 520 เมตร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** เจ้าหน้าที่ธุรการ (ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจงร้อน) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 32 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

3.5 ชุมชน

ชุมชนในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร มีจำนวนทั้งหมด 8 ชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผู้พักอาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 โดยการตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมประชุมรวม 64 ราย

คณะกรรมการชุมชนจำนวน 8 ชุมชน แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม (รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 24 ราย) และผู้พักอาศัยในชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 8 ชุมชน (รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 40 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

(1) ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 3 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 9 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็น**แสดงในตารางที่ 59** ถึง **ตารางที่ 66** ตามลำดับ

(2) ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 4 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 12 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 59** ถึง **ตารางที่ 66** ตามลำดับ

(3) ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 59** ถึง **ตารางที่ 66** ตามลำดับ

(4) ผู้พักอาศัยในชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 3 ชุมชน ผู้พักอาศัยในชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 15 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็น**แสดงในตารางที่ 67** ถึง**ตารางที่ 74** ตามลำดับ

(5) ผู้พักอาศัยในชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 4 ชุมชน ผู้พักอาศัยในชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 20 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 67** ถึง**ตารางที่ 74** ตามลำดับ

(6) ผู้พักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุมชน ผู้พักอาศัยในชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 67** ถึง**ตารางที่ 74** ตามลำดับ

ตารางที่ 59 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ												
1.1 จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
1.2 ใช้ผ้าใบหรือ Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลาม ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร มีความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
1.3 จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
1.4 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นในกรณีที่มีฝุ่นละอองมาก หรือเพิ่มความถี่ของการฉีดพรมน้ำให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
1.5 ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
2. เสียง												
2.1 ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีทหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกันเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
2.2 ช่วงงานโครงสร้าง ติดตั้งกำแพงกันเสียง โดยใช้วัสดุลดเสียงไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ในชั้นที่จะทำงานโครงสร้าง ความสูงมากกว่า 2 เมตร (เมื่อทำงานชั้นนั้นๆ เสร็จแล้วสามารถถอดกำแพงกันเสียงออกได้)	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
2.3 ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน สำหรับงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น โดยทำในห้องที่ขึ้นโครงสร้างและกั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
3. ความสั่นสะเทือน												
3.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนการทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
3.2 ทำการก่อสร้างอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะเปียก เพื่อลดความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
3.3 ทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหาย และรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

ตารางที่ 59 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. การจราจร												
4.1ขนส่งวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
4.2 มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกหรือรถรับ-ส่งคนงานไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนสาธารณะ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
4.3 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ไม่ให้รถบรรทุกของโครงการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
5. น้ำใช้												
5.1 จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
5.2 จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของคนงานก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
5.3 กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งหรือปล่อยให้มีการรั่วไหล	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
6. การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ												
6.1 มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน และมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
6.2 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายผ่านท่อหรือรางระบายน้ำชั่วคราว ไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีบ่อพักตะกอนดินทรายก่อนระบายทิ้ง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
7. ไฟฟ้า												
7.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งและใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
7.2 กำกับดูแลคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
7.3 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
8. การจัดการมูลฝอย												
8.3 จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะมูลฝอยรวมของพื้นที่ก่อสร้างและติดต่อสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
8.4 ในกรณีที่ต้องกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
9. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง												
9.1 จัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
9.2 มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
9.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
10. คนงานก่อสร้าง												
10.1 ไม่มีการทำบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
10.2 มีกฎระเบียบสำหรับควบคุมคนงานเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง เช่น ห้ามดื่มสุรา ห้ามส่งเสียงดัง เป็นต้น	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

ตารางที่ 59 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10.3 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
10.4 กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
10.5 มีการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหมู่คนงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยสังคม												
11.1 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่างทั่วถึง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
11.2 จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
11.3 ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

ตารางที่ 60 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)		กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)		กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	9	100.0	12	100.0	3	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**9**	**100.0**	**12**	**100.0**	**3**	**100.0**

ตารางที่ 61 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ												
1.1 ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และความร้อนจากรถยนต์	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
1.2 จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
2. การจราจร												
2.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยและบันทึกภาพการเข้า-ออกของรถยนต์	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
2.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ.ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
3. การใช้น้ำ												
3.1 มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
3.2 มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
4. น้ำเสีย												
4.1 น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
4.2 ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
4.3 ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
5. การระบายน้ำ												
5.1 มีท่อรับน้ำฝนจากบริเวณชั้นดาดฟ้า และระเบียงห้องพักภายในอาคาร เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกบนอาคารและระบายสู่ระบบระบายน้ำฝนด้านล่างเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนต่อไป	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
5.2 มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกในโครงการและควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำฝนก่อนพัฒนาโครงการ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
6. ไฟฟ้า												
6.1ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
6.2 มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้งานในส่วนที่จำเป็น เช่น ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน โดยแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าตามปกติ และสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

ตารางที่ 61 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
7. ขยะมูลฝอย												
7.1 จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
7.2 ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังสำหรับขยะเปียก ถังสำหรับขยะรีไซเคิล ถังสำหรับขยะทั่วไป ถังสำหรับขยะอันตราย และมีถังสำหรับขยะติดเชื้อขนาด 60 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
7.3 ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
8. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย												
8.1 จัดให้มีระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญญาณแจ้งเตือน กล่องไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เครื่องดับเพลิงมือถือ เป็นต้น	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
8.2 จัดให้มีจุดรวมพลในโครงการ เพื่อรองรับการอพยพคนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
8.3 จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
9. พื้นที่สีเขียว												
9.1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพของโครงการ บดบังสายตา และลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
10. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม												
10.1 ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
10.2 มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยทางสังคม												
11.1 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร หรือแจ้งให้บ้านเรือนข้างเคียงรับทราบกำหนดการเปิดใช้อาคาร	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
11.2 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่ โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

ตารางที่ 62 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)		กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)		กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	9	100.0	12	100.0	3	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**9**	**100.0**	**12**	**100.0**	**3**	**100.0**

ตารางที่ 63 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

ตารางที่ 63 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>ของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. เสียง ตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) ระดับเสียงรบกวน <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
3. ความสั่นสะเทือน ตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> 1) ในช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
4. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS,Sulfide, 6) TKN 7) Fat 8) Oil and Grease <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

ตารางที่ 63 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5. ปัจจัยทางสังคม												
ติดตามตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการ บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
ความถี่ของการตรวจสอบ												
ดำเนินการเป็นระยะจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ												

ตารางที่ 64 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)		กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)		กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	9	100.0	12	100.0	3	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**9**	**100.0**	**12**	**100.0**	**3**	**100.0**

ตารางที่ 65 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)				กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ดัชนีการตรวจสอบ 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS,Sulfide, 6) TKN 7) Fat 8) Oil and Grease ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
2. การระบายน้ำ ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	9	100.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

ตารางที่ 66 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มคณะกรรมการชุมชน

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=9)		กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=12)		กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	9	100.0	12	100.0	3	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**9**	**100.0**	**12**	**100.0**	**3**	**100.0**

ตารางที่ 67 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ												
1.1 จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.2 ใช้ผ้าใบหรือ Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติกันไฟลาม ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร มีความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.3 จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.4 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นในกรณีที่มีฝุ่นละอองมาก หรือเพิ่มความถี่ของการฉีดพรมน้ำให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.5 ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2. เสียง												
2.1 ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีทหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกันเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2.2 ช่วงงานโครงสร้าง ติดตั้งกำแพงกันเสียง โดยใช้วัสดุลดเสียงไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ในชั้นที่จะทำงานโครงสร้าง ความสูงมากกว่า 2 เมตร (เมื่อทำงานชั้นนั้นๆ เสร็จแล้วสามารถถอดกำแพงกันเสียงออกได้)	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2.3 ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน สำหรับงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น โดยทำในห้องที่ขึ้นโครงสร้างและกั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3. ความสั่นสะเทือน												
3.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนการทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3.2 ทำการก่อสร้างอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะเปียก เพื่อลดความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3.3 ทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหาย และรับผิดชอบต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 67 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. การจราจร												
4.1 ขนส่งวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4.2 มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกหรือรถรับ-ส่งคนงานไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนสาธารณะ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4.3 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ไม่ให้รถบรรทุกของโครงการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5. น้ำใช้												
5.1 จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5.2 จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของคนงานก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5.3 กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งหรือปล่อยให้มีการรั่วไหล	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
6. การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ												
6.1 มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน และมีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
6.2 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายผ่านท่อหรือรางระบายน้ำชั่วคราว ไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีบ่อพักตะกอนดินทรายก่อนระบายทิ้ง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7. ไฟฟ้า												
7.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งและใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7.2 กำกับดูแลคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7.3 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8. การจัดการมูลฝอย												
8.1 จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และจัดให้มีจุดพักขยะมูลฝอยรวมของพื้นที่ก่อสร้างและติดต่อสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8.2 ในกรณีที่ต้องกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
9. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง												
9.1 จัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
9.2 มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
9.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 67 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10. คนงานก่อสร้าง												
10.1 ไม่มีการทำบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.2 มีกฎระเบียบสำหรับควบคุมคนงานเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง เช่น ห้ามดื่มสุรา ห้ามส่งเสียงดัง เป็นต้น	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.3 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.4 กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.5 มีการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหมู่คนงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยสังคม												
11.1 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบอย่างทั่วถึง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11.2 จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11.3 ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 68 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)		กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)		กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	15	100.0	20	100.0	5	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**15**	**100.0**	**20**	**100.0**	**5**	**100.0**

ตารางที่ 69 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ												
1.1 ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และความร้อนจากรถยนต์	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
1.2 จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2. การจราจร												
2.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยและบันทึกภาพการเข้า-ออกของรถยนต์	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ.ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3. การใช้น้ำ												
3.1 มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3.2 มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4. น้ำเสีย												
4.1 น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4.2 ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4.3 ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5. การระบายน้ำ												
5.1 มีท่อรับน้ำฝนจากบริเวณชั้นดาดฟ้า และระเบียงห้องพักภายในอาคาร เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกบนอาคารและระบายสู่ระบบระบายน้ำฝนด้านล่างเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนต่อไป	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5.2 มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกในโครงการและควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำฝนก่อนพัฒนาโครงการ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
6. ไฟฟ้า												
6.1 ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
6.2 มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้งานในส่วนที่จำเป็น เช่น ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน โดยแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าตามปกติ และสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 69 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
7. ขยะมูลฝอย												
7.1 จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7.2 ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังสำหรับขยะเปียก ถังสำหรับขยะรีไซเคิล ถังสำหรับขยะทั่วไป ถังสำหรับขยะอันตราย และมีถังสำหรับขยะติดเชื้อขนาด 60 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
7.3 ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำ เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย												
8.1 จัดให้มีระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญญาณแจ้งเตือน กล่องไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เครื่องดับเพลิงมือถือ เป็นต้น	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8.2 จัดให้มีจุดรวมพลในโครงการ เพื่อรองรับการอพยพคนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
8.3 จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
9. พื้นที่สีเขียว												
9.1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพของโครงการ บดบังสายตา และลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม												
10.1 ผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด/ทิศทางลม/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
10.2 มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11. ปัจจัยทางสังคม												
11.1จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร หรือแจ้งให้บ้านเรือนข้างเคียงรับทราบกำหนดการเปิดใช้อาคาร	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
11.2จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 70 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

ท่านคิดว่าร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)		กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)		กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	15	100.0	20	100.0	5	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**15**	**100.0**	**20**	**100.0**	**5**	**100.0**

ตารางที่ 71 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) 3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 71 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>ของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. เสียง ตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด และบริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) ระดับเสียงรบกวน <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด โดยในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง 2) บริเวณชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับอนุญาต 1 จุด โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
3. ความสั่นสะเทือน ตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> 1) ในช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
4. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 1 จุด <u>ดัชนีการตรวจสอบ</u> 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS,Sulfide 6) TKN 7) Fat 8) Oil and Grease <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 71 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5. ปัจจัยทางสังคม												
ติดตามตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการ บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
ความถี่ของการตรวจสอบ												
ดำเนินการเป็นระยะจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ												

ตารางที่ 72 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ตามที่เสนอข้างต้นมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)		กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)		กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	15	100.0	20	100.0	5	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**15**	**100.0**	**20**	**100.0**	**5**	**100.0**

ตารางที่ 73 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่ามาตรการติดตงามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)				กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม		เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ดัชนีการตรวจสอบ 1) pH 2) BOD 3) SS 4) Settleable Solids 5) TDS,Sulfide 6) TKN 7) Fat 8) Oil and Grease ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0
2. การระบายน้ำ ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	15	100.0	0	0.0	20	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0

ตารางที่ 74 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน

ท่านคิดว่าร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้น มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร	กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=15)		กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=20)		กลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=5)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพียงพอ	15	100.0	20	100.0	5	100.0
ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**15**	**100.0**	**20**	**100.0**	**5**	**100.0**

4. การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2/1

โครงการได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มพื้นที่หลัก (เขตติดต่อพื้นที่โครงการ และกลุ่มรัศมีไม่เกิน 100 เมตร) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ สถานศึกษา และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร) จากที่ตั้งโครงการ โดยจัดประชุมฯ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 (ประชุมแบบปกติ ณ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางพึ่ง เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และประชุมออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่นซูม Zoom) โดยสรุปรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

1) กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุม

- เขตติดต่อพื้นโครงการ และรัศมีไม่เกิน 100 เมตร
- หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- สถานศึกษาในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ
- ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักฐานการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ส่งบันทึกการประชุม แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

2) ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 20 คน ประกอบด้วย

เข้าร่วมประชุมแบบปกติ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางพึ่ง เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 19 คน ประกอบด้วย

- เขตติดต่อพื้นที่โครงการ จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- รัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำนวน 4 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
  - พี่สาวเจ้าของบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
  - ผู้แทนเจ้าของบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
    โกดังสินค้าเลขที่ [redacted] และหอพักสวัสดิการพนักงานเลขที่ [redacted]
- ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 1 คน
  - เลขานุการชุมชนบุญมาก จำนวน 1 คน
- ผู้แทนศาสนสถาน จำนวน 1 คน
  - กรรมการวัดบางพึ่ง จำนวน 1 คน
- ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน
  - ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส จำนวน 2 คน
  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม จำนวน 3 คน
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

- เจ้าของโครงการ จำนวน 2 คน
- ผู้ออกแบบ จำนวน 2 คน
  - วิศวกรโครงสร้าง จำนวน 1 คน
  - สถาปนิก จำนวน 1 คน

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม : Zoom จำนวน 1 คน ประกอบด้วย

- ที่ปรึกษาด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม จำนวน 1 คน

สรุปบันทึกการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

5. การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2/2

โครงการได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มพื้นที่หลัก (เขตติดต่อพื้นที่โครงการ และกลุ่มรัศมีไม่เกิน 100 เมตร) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ สถานศึกษา และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร) จากที่ตั้งโครงการ โดยจัดประชุมฯ วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 (ประชุมแบบปกติ ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่นซูม Zoom) โดยสรุปรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

1) กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุม

- เขตติดต่อพื้นโครงการ และรัศมีไม่เกิน 100 เมตร
- หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- สถานศึกษาในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ
- ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักฐานการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ส่งบันทึกการประชุม แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

2) ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

เข้าร่วมประชุมแบบปกติ ณ ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- เขตติดต่อพื้นที่โครงการ จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- รัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน 1 คน
  - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 คน

- ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน
  - ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม จำนวน 2 คน
- ผู้ออกแบบ จำนวน 3 คน
  - วิศวกรโครงสร้าง จำนวน 1 คน
  - สถาปนิก จำนวน 1 คน
  - วิศวกรโยธา จำนวน 1 คน

สรุปบันทึกการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 แสดงใน**ภาคผนวก ฏ**

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษาได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จึงส่งร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยนำส่งให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ได้แก่ บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ (กลุ่มพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง) หน่วยงานราชการ สถานที่สำคัญ ศาสนสถาน และชุมชนในรัศมีศึกษา 1 กิโลเมตร และสอบถามความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีช่องทางการติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็นฯ คือ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ การพบปะแบบไม่เป็นทางการ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google forms และ Apllication Line (QR Code) โดยระบุช่องทางติดต่อที่ชัดเจน โดยดำเนินการดังนี้

- ลงพื้นที่ส่งร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ● วันที่ 4 สิงหาคม 2566
- ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นต่อ ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม ● วันที่ 4 สิงหาคม 2566
- ลงพื้นที่ติดตามสำรวจความคิดเห็นฯ ● วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

6.1 กลุ่มพื้นที่หลัก

1) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 10 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม และพบปะแบบไม่เป็นทางการ 2 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย 1 ราย พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษฯ 1 ราย) ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 8 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 75**

ตารางที่ 75 ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 1 ราย	
1. พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษ **ผู้ให้ข้อมูล :** วิศวกรโครงการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 37 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
แสดงความคิดเห็นโดยการพบปะแบบไม่เป็นทางการจำนวน 1 ราย	
2. บ้านพักอาศัย เลขที่[redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** ชาย 	ที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการพบเจ้าของบ้านได้พูดคุยให้รายละเอียดโครงการ ซึ่งเจ้าของบ้านได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการดังนี้ - หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอยู่ติดกับฝั่งตัวบ้านมากเกินไป หากเป็นไปได้อยากให้ย้ายไปไว้บริเวณอื่น กังวลว่าหากเกิดหม้อแปลงระเบิดจะได้รับอันตรายทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า และนำส่งรายงานผังบริเวณพื้นที่โครงการให้หัวหน้าครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแสดงใน**ภาคผนวก ฏ** - สายไฟที่ต่อเข้าพื้นที่โครงการหากเป็นไปได้อยากให้นำลงใต้ดินเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าโครงการจากเดิมบริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 3 เปลี่ยนไปเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าโครงการจากบริเวณด้านหลังโครงการในซอยราษฎร์บูรณะ 29

2) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 47 ราย ทั้งหมดไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

6.2 กลุ่มพื้นที่รอง

1. บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 295 ราย ทั้งหมดไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

2. บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 95 ราย ทั้งหมดไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

3. บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 55 ราย ทั้งหมดไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

6.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 8 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 7 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 76**

สำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 3 แห่ง ทั้งหมดไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ 76 ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 776 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราฎรษ์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ผู้แทนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

6.4 สถานศึกษา

สถานศึกษา ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 4 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 2 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 2 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 77**

ตารางที่ 77 ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) สถานศึกษา

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
1. โรงเรียนวัดสน **ที่ตั้ง :** เลขที่ 253 สุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** เจ้าหน้าที่ธุรการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 30 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. โรงเรียนปัญญาศักดิ์ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ผู้อำนวยการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 60 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

6.5 ชุมชน

ชุมชนในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนทั้งหมด 8 ชุมชน คณะกรรมการชุมชน แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 ชุมชน ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 7 ชุมชน รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 78**

ตารางที่ 78 ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ชุมชน

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
1. ชุมชนแจงร้อน **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** รองประธาน **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 63 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว แต่ในทางปฏิบัติจริงขอให้ทำตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้ส่งผลต่อผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ เช่น ปัญหาด้านฝุ่นละออง การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การจราจรติดขัด เป็นต้น **หมายเหตุ :** โครงการจะกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4)

สืบเนื่องจากปัจจุบันโครงการมีการปรับแบบแปลนอาคาร เพื่อออกแบบที่ว่างหน้าอาคารให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ตำแหน่งอาคารขยับจากตำแหน่งเดิม และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ปรึกษาจึงได้สรุปสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนำส่งให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ได้แก่ บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ (กลุ่มพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง) หน่วยงานราชการสถานที่สำคัญ ศาสนสถาน และชุมชน ในรัศมีศึกษา 1 กิโลเมตร และขอสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โดยมีช่องทางการติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็นฯ คือ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google forms และ Apllication Line (QR Code) โดยระบุช่องทางติดต่อที่ชัดเจน โดยดำเนินการดังนี้

- ลงพื้นที่ส่งร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4)
  - วันที่ 7 มีนาคม 2567
- ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นต่อ ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถาม
  - วันที่ 7 มีนาคม 2567
- การโทรศัพท์ติดตามสำรวจความคิดเห็นฯ
  - วันที่ 12 และวันที่ 13 มีนาคม 2567

ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

7.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

7.1.1 กลุ่มพื้นที่หลัก

1) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 10 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 5 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย 2 ราย สถานประกอบการ 2 ราย พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษฯ 1 ราย) ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 5 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 79**

ตารางที่ 79 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.ร้านขายยา Drug Centre เลขที่ 3/2 และร้านอาหารเฮง เฮง **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้ดูแล **เพศ :** หญิง **อายุ :** 46 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
2.ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาราษฎร์บูรณะ 29 เลขที่ 3/4-5 **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** ร้านสะดวกซื้อ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้จัดการร้าน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 41 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
3.บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 63 ปี	ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ เนื่องจากมีการปรับแบบแปลนอาคารทำให้ตำแหน่งอาคารขยับจากเดิมเข้ามาใกล้บ้านและแนวรั้วของบ้านมากขึ้นจากเดิม ระยะห่างจากตัวอาคารถึงแนวรั้วบ้านประมาณ 4.90 ถึงประมาณ 5 เมตร เป็นร่นเข้ามาห่างจากตัวอาคารถึงแนวรั้วบ้านเพียงประมาณ 3.4 ถึง 3.67 เมตร ทำให้มีข้อห่วงกังวล ดังนี้ 1. จะปลูกต้นไม้กันเสียงและกันฝุ่นระหว่างบ้านกับอาคารได้หรือไม่ เพราะเดิมมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้แต่เลื่อนอาคารมาใกล้บ้านมากขึ้นจะมีที่ริมรั้วโครงการให้ปลูกต้นไม้ได้ไหม ซึ่งความจำเป็นของต้นไม้จำเป็นมากเพราะพื้นที่ก่อสร้างอยู่ติดบ้านแล้วเลื่อนเข้ามาอีก ขณะที่บ้านชั้นเดียวจะได้รับผลกระทบจากควันรถ เสียง ฝุ่นละออง จากการก่อสร้าง และหลังเปิดดำเนินการเมื่อมีผู้อยู่อาศัยแล้วอย่างแน่นอน 2. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่เป็นอนุภาคเล็กอย่างฝุ่น $PM_{2.5}$ จะเป็นอันตรายต่อแม่ที่มีอายุ 99 ปี และตัวเอง เพราะขณะนี้เมื่อมีการก่อสร้างสะพานคู่ของสะพานพระราม 9 ก็ยังทำให้มีอาการไอ จาม และมีน้ำมูกไหลในวันที่ค่าฝุ่น $PM_{2.5}$ สูงเกินมาตรฐาน 3. กังวลเรื่องความปลอดภัย ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดในแนวรั้วเพื่อนบ้านด้วย กลัวการขโมยและไฟไหม้ **หมายเหตุ :** วันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ปรึกษาได้ชี้แจงข้อห่วงกังวลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ดังนี้

ตารางที่ 79 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1. บริเวณริมรั้วด้านที่ติดกับบ้านผู้ห่วงกังวล โครงการออกแบบเป็นไม้ระแนงบนแนวรั้วสูง 1.40 เมตร และมีการปลูกไม้เลื้อย เพื่อลดผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง 2. โครงการจะกำหนดมาตรการให้มีการตรวจวัดอนุภาคเล็กอย่างฝุ่น PM $_{2.5}$ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 3. โครงการจะกำหนดมาตรการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นแนวรั้วโครงการด้านที่ติดกับบ้านผู้ห่วงกังวล เพื่อความปลอดภัย
4. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 64 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
5. พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษ **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าแผนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม **เพศ :** ชาย **อายุ :** 44 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม

2) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 47 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 7 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 2 ราย และสถานประกอบการ 5 ราย) ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 4 ราย บ้านไม่พบผู้พักอาศัย 4 ราย ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 32 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 80**

ตารางที่ 80 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ร้านจันทร์เจ้า ข้าวแกงปักษ์ใต้ เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 40 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
2. ร้านอาหารป้าติ๋ว เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** มารดาเจ้าของกิจการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 68 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ 80 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. สำรวยมอเตอร์ไซด์ เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 51 ปี	ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ - ขอให้ดูแลผลกระทบด้านฝุ่นละออง ความสะอาดทางเข้า-ออก พวกเศษดิน หิน ทราย เป็นต้น และเสียงดังรบกวนให้ดี
4. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 34 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** บิดาเจ้าของบ้าน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
5. ร้านอาหารตามสั่ง เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 62 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
6. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 36 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 71 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
7. ร้านข้าวแกง 36 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 36 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 45 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม

7.1.2 กลุ่มพื้นที่รอง

1. บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมาในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 295 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 95 ราย (ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 84 ราย และสถานประกอบการ 11 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 84 ราย ระบุว่าไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 81**

สถานประกอบการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สถานประกอบการ ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 11 ราย ระบุว่าไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน **ตารางที่ 81**

2. บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมา ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 95 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 32 ราย (ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 31 ราย และสถานประกอบการ 1 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 31 ราย ระบุว่าไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 81**

สถานประกอบการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สถานประกอบการ ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1 ราย ระบุว่าไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 81**

3. บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับรองลงมา ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 55 ราย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 10 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 10 ราย ระบุว่าไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 81**

ตารางที่ 81 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ นี้หรือไม่ อย่างไร	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุรายละเอียด)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**84**	**100.0**	**11**	**100.0**	**31**	**100.0**	**1**	**100.0**	**10**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

7.1.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 8 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 7 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 82**

ตารางที่ 82 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล สมุทรปราการ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ซอยพระราชวิริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** นักวิชาการประมงปฏิบัติการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 47 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 3 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 2 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 83**

ตารางที่ 83 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานประปา สาขาสุขสวัสดิ์ **ที่ตั้ง :** ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** วิศกร 5 **เพศ :** ชาย **อายุ :** 32 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม

7.1.4 สถานศึกษา

สถานศึกษา ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 4 แห่ง ทั้งหมดไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

7.1.5 ชุมชน

ชุมชนในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนทั้งหมด 8 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 5 ชุมชน ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 3 ชุมชน รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 84**

ทั้งนี้ผู้พักอาศัยในชุมชนสำรวจความคิดเห็นจำนวนทั้งหมด 40 ราย ผู้พักอาศัยในชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 21 ราย (แยกเป็น ผู้พักอาศัยในชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 7 ราย ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 11 ราย และชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 3 ราย) ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 85**

ตารางที่ 84 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) คณะกรรมการชุมชน

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร	
1. ชุมชนแจงร้อน **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** รองประธาน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 63 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร	
2. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ กังวลว่าปัญหาด้านการจราจรติดขัดจะมีผลกระทบระยะยาว
3. ชุมชนบุญมาก **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 74 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. ชุมชนตึก 60 ปี **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 54 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
5. ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] หมู่ที่ 1 ซอยวัดบางพึ่งถนนพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 66 ปี	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ 85 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ท่านมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ นี้หรือไม่ อย่างไร	ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,00 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม	7	100.0	11	100.0	3	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุรายละเอียด)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**7**	**100.0**	**11**	**100.0**	**3**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

7.2 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

7.2.1 กลุ่มพื้นที่หลัก

1) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 10 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 5 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย 2 ราย สถานประกอบการ 2 ราย พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษฯ 1 ราย) ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 5 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 86**

ตารางที่ 86 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
1. ร้านขายยา Drug Centre เลขที่ 3/2 และร้านอาหารเฮง เฮง **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้ดูแล **เพศ :** หญิง **อายุ :** 46 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาราษฎร์บูรณะ 29 เลขที่ 3/4-5 **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** ร้านสะดวกซื้อ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้จัดการร้าน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 41 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
3. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 63 ปี	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ **ระยะก่อสร้าง** - มาตรการด้านคุณภาพอากาศ ควรมีการตรวจวัดค่า PM 2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด - มาตรการด้านความสั่นสะเทือน ควรระบุวิธีลงเสาเข็มให้ชัดเจนว่าโครงการเลือกวิธีเสาเข็มกดซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนต่ำ **ระยะดำเนินการ** - มาตรการด้านคุณภาพอากาศ มีการปรับแปลนเลื่อนอาคารมาใกล้แนวรั้วบ้าน ทำให้พื้นที่ปลูกต้นไม้ลดลง อาจปลูกต้นไม้ไม่ได้ ในบางช่วงจะมีการแก้ไขอย่างไร และการจอดรถด้านแนวรั้วเพื่อนบ้านต้องระบุให้จอดแบบหันหน้าเข้าหารั้วเพื่อลดควันจากท่อไอเสีย - มาตรการด้านระดับเสียง มีการปรับแปลนเลื่อนอาคารมาใกล้แนวรั้วบ้านหากไม่มีที่สำหรับปลูกต้นไม้ จะชดเชยอย่างไรหรือแก้ไขอย่างไร และกรณีที่ผู้อาศัยส่งเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืนมีมาตรการป้องกันอย่างไร - มาตรการด้านความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ มีการปรับแปลนอาคารถูกลดพื้นที่สีเขียวไปส่วนหนึ่งจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ตารางที่ 86 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
	หมายเหตุ : วันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ปรึกษาได้ชี้แจงข้อห่วงกังวลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ดังนี้ 1. บริเวณริมรั้วด้านที่ติดกับบ้านผู้ห่วงกังวล โครงการออกแบบเป็นไม้ระแนงบนแนวรั้วสูง 1.40 เมตร และมีการปลูกไม้เลื้อย เพื่อลดผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง 2. โครงการจะกำหนดมาตรการให้ผู้พักอาศัยด้านแนวรั้วบ้านผู้ห่วงกังวล ต้องระบุให้จอดแบบหันหน้าเข้าหารั้วเพื่อลดควันจากท่อไอเสีย
4.บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 29 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 64 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
5. พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** พื้นที่พัฒนาโครงการทางพิเศษ **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าแผนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม **เพศ :** ชาย **อายุ :** 44 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

2) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 47 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 7 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 2 ราย และสถานประกอบการ 5 ราย) ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 4 ราย บ้านไม่พบผู้พักอาศัย 4 ราย ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 32 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 87**

ตารางที่ 87 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
1. ร้านจันทร์เจ้า ข้าวแกงปักษ์ใต้ เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 40 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. ร้านอาหารป้าติ๋ว เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** มารดาเจ้าของกิจการ	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 87 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
เพศ : หญิง **อายุ :** 68 ปี	
3. สำรวยมอเตอร์ไซด์ เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 51 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
4. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 34 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** บิดาเจ้าของบ้าน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
5. ร้านอาหารตามสั่ง เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 62 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
6. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 36 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 71 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
7. ร้านข้าวแกง 36 **ที่ตั้ง :** ซอยราษฎร์บูรณะ 36 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 45 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

7.2.2 กลุ่มพื้นที่รอง

1. บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 295 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 95 ราย (ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 84 ราย และสถานประกอบการ 11 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 84 ราย ระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเพียงพอแล้ว ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 88 และตารางที่ 89** ตามลำดับ

สถานประกอบการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สถานประกอบการ ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 11 ราย ระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเพียงพอแล้ว ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 88 และตารางที่ 89** ตามลำดับ

2. บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 95 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 32 ราย (ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 31 ราย และสถานประกอบการ 1 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 31 ราย ระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเพียงพอแล้ว ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 88 และตารางที่ 89** ตามลำดับ

สถานประกอบการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สถานประกอบการ ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1 ราย ระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเพียงพอแล้ว ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 88 และตารางที่ 89** ตามลำดับ

3. บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 55 ราย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 10 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 10 ราย ระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเพียงพอแล้ว ผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 88 และตารางที่ 89** ตามลำดับ

ตารางที่ 88 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	**กิจกรรมการก่อสร้าง** 1) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคารความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ 4) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดให้เรียบร้อย และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 5) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การเจียรวัสดุและงานตกแต่ง เป็นต้น ให้ทำในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างทุกด้าน 6) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 7) ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมกองดินระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์ โดยให้ปิดคลุมตลอดเวลา ทั้งช่วงเวลาฝนตกและฝนไม่ตก 8) มีการฉีดพรมน้ำเป็นระยะระหว่างการขุดหรือการปรับถมดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปพื้นที่ข้างเคียง 9) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 10) ในกรณีที่มีรายงานคุณภาพอากาศจากหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ หรือกรุงเทพมหานคร ประกาศว่ามีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เช่น กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล เป็นต้น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด **การจัดการกองวัสดุ** 11) วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 2) ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งานและลดการเกิดมลพิษ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณพื้นที่วัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 88 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	12) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 13) ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ **การขนส่ง** 14) โครงการจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออก โดยรถบรรทุกทุกคันต้องล้างทำความสะอาด และกำหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 15) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 16) ตรวจสอบสภาพของแผ่นเหล็กที่ใช้ปูพื้นถนนให้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งาน และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 17) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 18) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวัง 19) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทรายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และให้ปิดป้ายไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านหลัง ระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบจะได้ใช้ร้องเรียนหรือติดต่อ 20) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ้าใบที่ปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ให้มิดชิดก่อนออกรถ 21) การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำเป็นระยะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 22) มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อดักตะกอนชั่วคราว ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.2 ระดับเสียง	1) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 2) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 4) ช่วงการทำฐานราก ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) เสียงรบกวน **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 88 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกั้นเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง 5) ช่วงการขึ้นโครงสร้าง ให้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงโดยใช้แผ่นเมทัลชีท หนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 เดซิเบลเอ หรือใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยต้องสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ติดตั้งบริเวณที่จะทำงานโครงสร้าง ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร (เมื่อทำงานบริเวณนั้นๆ เสร็จแล้วจะสามารถถอดกำแพงกั้นเสียงออกได้) 6) ช่วงการเก็บงานและงานตกแต่ง การทำงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น ให้ทำในห้องที่กั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ 7) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 8) ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณวัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 2) ในช่วงการทำเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคาร ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานชุมชน และสอบถามความเห็นเจ้าของบ้าน/อาคารที่อยู่ในเขตติดต่อข้างเคียงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจได้รับในช่วงก่อสร้างเสาเข็ม/ฐานรากเป็นประจำ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที 3) เมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือผู้ประสานงานชุมชนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างหรือหน้างานให้รับทราบเพื่อตรวจสอบ ปรับแผนการก่อสร้าง หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ หรือใกล้ถึง 4.0 มิลลิเมตร/วินาที ให้หยุดกิจกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ค่าความสั่นสะเทือน (ความเร็วอนุภาคสูงสุด : Peak particle velocity, PPV) 2) ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 2) สอบถามบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 88 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	4) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดและให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 5) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 7) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือผู้รับเหมาจะขออนุญาตเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้าไปตรวจสอบถ่ายภาพ และทำบันทึกสภาพของอาคารข้างเคียงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 8) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 9) กรณีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องมีการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเสนอตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) 10) กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ โครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก 11) มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 13) ทำประกันภัยและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยต้องมีวงเงินประกันต่อเหตุการณ์และต่อครั้งต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 หากพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ บริษัทผู้พัฒนาโครงการจะต้องรับผิดชอบ 14) จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชย	ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี									

ตารางที่ 88 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย และภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้ว โครงการจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายในเวลา 7 วัน เมื่อบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการประกันภัย และพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจริง โครงการจะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน) 15) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน											
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 88 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี									
1.6 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 89 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	1) ดูแลถนนหรือทางเข้า-ออกภายในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด 2) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 82 ต้น (พื้นที่ปลูก 144.32 ตารางเมตร) และมะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 47 ต้น (พื้นที่ปลูก 147.58 ตารางเมตร) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดมลพิษทางอากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้ 3) จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์ 4) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. จัดทำสันชะลอความเร็ว และติดป้ายขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศ 5) บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจัดให้มีบ่อดิน บรรจุปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติช่วยในการบำบัดมีเทนโดยให้มีการเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 6) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปบำบัดในบ่อดิน โดยโครงการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยเปียกมีพัดลมดูดอากาศ รวบรวมอากาศผ่านท่อระบายอากาศมายังบ่อดิน ที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ มีระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 60 วินาที รวมถึงให้มีการดูแลเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 7) ให้โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ) กรณีได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่เจ้าของโครงการโดยตรง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0
1.2 ระดับเสียง	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น รวมทั้งติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง 2) ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ให้ใช้เสียงแตรโดยไม่จำเป็น 3) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ หรือตามแนวเขตรั้ว	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 89 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 89 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0
1.6 ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	1) โครงการจะจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินให้มากที่สุดบริเวณภายนอกอาคาร เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในอาคาร และช่วยลดแสงจ้า (Glare) โดยรวมของอาคารจากทั้งทางพื้นโดยใช้พืชคลุมดินและจากท้องฟ้าโดยใช้ไม้ยืนต้น 2) การออกแบบภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่แต่ละส่วนจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นร่วมกับการปลูกไม้ขนาดเล็กร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลง กันความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร 3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 82 ต้น (พื้นที่ปลูก 144.32 ตารางเมตร) มะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 47 ต้น (พื้นที่ปลูก 147.58 ตารางเมตร) ซิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 14 ต้น (พื้นที่ปลูก 98.84 ตารางเมตร) ตีนเป็ดฝรั่ง จำนวน 13 ต้น (พื้นที่ปลูก 125.06 ตารางเมตร) หมาก จำนวน 21 ต้น (พื้นที่ปลูก 16.38 ตารางเมตร) และเสี้ยวดอกขาว จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 100.48 ตารางเมตร)	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 89 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	เพื่อลดอุณหภูมิในบรรยากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดอุณหภูมิในบรรยากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้	คณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.7 การจราจร	1) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน เช่น ป้ายบอกทิศทางจราจร ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจร 3) ติดตั้งกระจกโค้งหรือกระจกนูนบริเวณจุดอับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นและความปลอดภัยในการสัญจร 4) ทำสันชะลอความเร็วเพื่อควบคุมความเร็วของรถยนต์ 5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 7) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3) ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัว 4) ติดตามประเมินจากเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) สภาพป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) สภาพการจราจรในพื้นที่โครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 4) บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0
1.8 น้ำใช้	1) มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ออกแบบและเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - การชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึม	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 89 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	4) มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 5) กำหนดให้มีการทำความสะอาดล้างถังน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า 6) ในช่วงการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินจะต้องแสดงขอบเขตหรือกั้นบริเวณพื้นที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยจัดหารั้วเหล็ก หรือแบริเออร์กั้นตลอดแนวการทำงานให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย	**สถานที่ตรวจสอบ** - ปั๊ม ระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.9 การบำบัดน้ำเสีย	1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ออกแบบเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process; A/S) ขนาด 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจนมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 4) ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ บ่อดักไขมัน บ่อแยกกากเป็นต้น 5) มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี โดยกำหนดเป็นแผนงานอย่างชัดเจน 6) ประสานกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเพื่อเข้ามาจัดเก็บกากไขมันจากบ่อดักไขมัน และสิ่งปฏิกูลจากบ่อแยกกากนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 7) ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาของระบบ 2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรราชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ข้อ 14) 3) จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน ตามแบบ ทส.1* และสรุปผลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน ตามแบบ ทส. 2* และส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน (หมายเหตุ :* อ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555) **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 2) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 3) คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 4) บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 89 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		สถานที่ตรวจสอบ - ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดที่ถังแยกกากและถังปรับสมดุล (Separation/ Equalization Tank) จำนวน 1 จุด - การวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ตามคู่มือของระบบ หรือตามกำหนดการตรวจสอบของระบบ 2) บันทึกทุกวันและสรุปเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดใช้อาคาร 4) ตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.10 การจัดการขยะ	1) จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย และมีถังขยะติดเชื้อขนาด 70 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 3) จัดให้มีพนักงานโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะจากชั้นต่าง ๆ นำไปพักเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมชั้น 1 ของอาคาร A อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง โดยลำเลียงผ่านทางลิฟต์ในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่รบกวนผู้พักอาศัย 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดปริมาณขยะ และทำการคัดแยกแต่ละประเภทก่อนทิ้ง โดยติดป้ายประกาศ/เชิญชวนในบริเวณจุดวางถังขยะหรือแสดง 5) กำหนดให้พนักงาน/แม่บ้านของโครงการมีการคัดแยกขยะและรวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวมแยกตามถังขยะที่จัดเตรียมไว้แต่ละประเภท	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบและดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย 2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าชำรุดหรือผุกร่อนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ติดตามการประเมินจากส่วนร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องทำการแก้ไขโดยเร็ว	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 89 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	6) รวบรวมขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 7) จัดให้มีห้องขยะฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A ภายในห้องพักมูลฝอยรวมจะแบ่งส่วนสำหรับรองรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตราย ซึ่งสามารถรับรองขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสำรองขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ยกเว้นขยะอันตราย สำรองได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน) และจัดให้มีถังขยะติดเชื้อ ขนาด 120 ลิตร ตั้งอยู่ภายในห้องพักขยะอันตรายเพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 8) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมของโครงการทุกวัน และทุกครั้งที่รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บขยะจากโครงการ 9) ภายในห้องพักขยะรวม มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการทาสารกันซึมป้องกันการซึมของน้ำชะขยะ พื้นลาดเอียงเข้าหาท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 10) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอยของโครงการ เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าบูท 11) ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 12) ติดตั้งป้ายเตือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงที่รถของสำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย 13) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักขยะเปียกไปบำบัดในบ่อดินที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก มีระยะเวลากักเก็บ ไม่น้อยกว่า 60 วินาที	**พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ 2) สภาพถังรองรับมูลฝอย 3) ปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2) ตรวจสอบสภาพถังเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.11 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการ	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.1 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

ตารางที่ 89 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=84)		สถานประกอบการ (n=11)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=31)		สถานประกอบการ (n=1)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=10)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.12 การใช้ไฟฟ้า	1) ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ใช้งาน ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เป็นต้น ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟเพื่อใช้สำหรับระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบแสงสว่างฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	**การติดตามตรวจสอบ** 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหาย ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว 2) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบเลือน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย 2) สภาพป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้งหรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	84	100.0	11	100.0	31	100.0	1	100.0	10	100.0

7.2.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 8 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 7 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 90**

ตารางที่ 90 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล สมุทรปราการ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ซอยพระราชวิริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** นักวิชาการประมงปฏิบัติการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 47 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

สำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 3 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 2 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 91**

ตารางที่ 91 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
สำนักงานประปา สาขาสุขสวัสดิ์ **ที่ตั้ง :** ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** วิศกร 5 **เพศ :** ชาย **อายุ :** 32 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

7.2.4 สถานศึกษา

สถานศึกษา ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 4 แห่ง ทั้งหมดไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

7.2.5 ชุมชน

ชุมชนในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนทั้งหมด 8 ชุมชน คณะกรรมการชุมชน แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 5 ชุมชน ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 3 ชุมชน รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 92**

ทั้งนี้ผู้พักอาศัยในชุมชนสำรวจความคิดเห็นจำนวนทั้งหมด 40 ราย ผู้พักอาศัยในชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 21 ราย (แยกเป็น ผู้พักอาศัยในชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 7 ราย ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 11 ราย และชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

3 ราย) ระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ มีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังแสดงใน**ตารางที่ 93 และตารางที่ 94** ตามลำดับ

ตารางที่ 92 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) คณะกรรมการชุมชน

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร	
1. ชุมชนแจงร้อน **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** รองประธาน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 63 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร	
2. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	ร่างมาตรฯ ส่วนใหญ่มีความเพียงพอแล้ว แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ **ระยะก่อสร้าง** - มาตรการด้านคุณภาพอากาศ เป็นสิ่งที่ควบคุมยากจะมีฝุ่นละอองขณะก่อสร้างมีผลกระทบกับบริเวณรอบข้าง **หมายเหตุ :** โครงการจะกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด **ระยะเปิดดำเนินการ** - มาตรการด้านการจราจร นั่นเป็นเรื่องอนาคตแนะนำว่าทางโครงการควรเข้มงวดการเข้าออกรถยนต์ที่อาศัยในโครงการฯ - มาตรการด้านน้ำใช้ นั่นเป็นเรื่องอนาคตเหมือนกันโครงการฯ ควรวางแผนเรื่องการใช้น้ำให้ดี **หมายเหตุ :** - โครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น - โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน
3. ชุมชนบุญมาก **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 74 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
4. ชุมชนตึก 60 ปี **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 54 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
5. ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] หมู่ที่ 1 ซอยวัดบางพึ่งถนนพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 66 ปี	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 93 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	**กิจกรรมการก่อสร้าง** 1) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคารความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ 4) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดให้เรียบร้อย และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 5) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การเจียรวัสดุและงานตกแต่ง เป็นต้น ให้ทำในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างทุกด้าน 6) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 7) ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมกองดินระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์ โดยให้ปิดคลุมตลอดเวลา ทั้งช่วงเวลาฝนตกและฝนไม่ตก 8) มีการฉีดพรมน้ำเป็นระยะระหว่างการขุดหรือการปรับถมดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปพื้นที่ข้างเคียง 9) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 10) ในกรณีที่มีรายงานคุณภาพอากาศจากหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ หรือกรุงเทพมหานคร ประกาศว่ามีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เช่น กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล เป็นต้น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด **การจัดการกองวัสดุ** 1) วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 2) ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งานและลดการเกิดมลพิษ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณพื้นที่วัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 93 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	2) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 3) ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ **การขนส่ง** 1) โครงการจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออก โดยรถบรรทุกทุกคันต้องล้างทำความสะอาด และกำหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 2) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 3) ตรวจสอบสภาพของแผ่นเหล็กที่ใช้ปูพื้นถนนให้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งาน และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 4) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 5) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวัง 6) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทรายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และให้ปิดป้ายไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านหลังระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบจะได้ใช้ร้องเรียนหรือติดต่อ 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ้าใบที่ปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ให้มิดชิดก่อนออกรถ 8) การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำเป็นระยะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 9) มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อดักตะกอนชั่วคราว ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.2 ระดับเสียง	1) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดและให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 2) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 4) ช่วงการทำฐานราก ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าหรือ	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) เสียงรบกวน **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 93 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกั้นเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง 5) ช่วงการขึ้นโครงสร้าง ให้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงโดยใช้แผ่นเมทัลชีท หนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 เดซิเบลเอ หรือใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยต้องสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ติดตั้งบริเวณที่จะทำงานโครงสร้าง ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร (เมื่อทำงานบริเวณนั้นๆ เสร็จแล้วจะสามารถถอดกำแพงกั้นเสียงออกได้) 6) ช่วงการเก็บงานและงานตกแต่ง การทำงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น ให้ทำในห้องที่กั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ 7) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 8) ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	หลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณวัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 2) ในช่วงการทำเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคาร ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานชุมชนและสอบถามความเห็นเจ้าของบ้าน/อาคารที่อยู่ในเขตติดต่อข้างเคียงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจได้รับในช่วงก่อสร้างเสาเข็ม/ฐานรากเป็นประจำ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที 3) เมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือผู้ประสานงานชุมชนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างหรือหน้างานให้รับทราบเพื่อตรวจสอบ ปรับแผนการก่อสร้าง หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 4) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดและให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 5) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ หรือใกล้ถึง 4.0 มิลลิเมตร/วินาที ให้หยุดกิจกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ค่าความสั่นสะเทือน (ความเร็วอนุภาคสูงสุด : Peak particle velocity, PPV) 2) ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 2) สอบถามบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 93 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	6) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 7) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือผู้รับเหมาจะขออนุญาตเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้าไปตรวจสอบถ่ายภาพ และทำบันทึกสภาพของอาคารข้างเคียงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 8) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 9) กรณีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องมีการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเสนอตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) 10) กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ โครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก 11) มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 13) ทำประกันภัยและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยต้องมีวงเงินประกันต่อเหตุการณ์และต่อครั้งต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 หากพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ บริษัทผู้พัฒนาโครงการจะต้องรับผิดชอบ 14) จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย และ	ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						

ตารางที่ 93 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้ว โครงการจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายในเวลา 7 วัน เมื่อบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการประกันภัย และพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจริง โครงการจะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน) 15) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน							
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	7	100.0	11	100.0	3	100.0
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 93 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	พิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 4) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.6 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	1) ดูแลถนนหรือทางเข้า-ออกภายในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด 2) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 82 ต้น (พื้นที่ปลูก 144.32 ตารางเมตร) และมะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 47 ต้น (พื้นที่ปลูก 147.58 ตารางเมตร) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดมลพิษทางอากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้ 3) จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์ 4) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. จัดทำสันชะลอความเร็ว และติดป้ายขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศ 5) บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจัดให้มีบ่อดิน บรรจุปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติช่วยในการบำบัดมีเทนโดยให้มีการเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 6) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปบำบัดในบ่อดิน โดยโครงการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยเปียกมีพัดลมดูดอากาศ รวบรวมอากาศผ่านท่อระบายอากาศมายังบ่อดิน ที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ มีระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 60 วินาที รวมถึงให้มีการดูแลเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 7) ให้โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ) กรณีได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่เจ้าของโครงการโดยตรง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	7	100.0	11	100.0	3	100.0
1.2 ระดับเสียง	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น รวมทั้งติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง 2) ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ให้ใช้เสียงแตรโดยไม่จำเป็น 3) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ หรือตามแนวเขตรั้ว	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	7	100.0	11	100.0	3	100.0
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		มาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.6 ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	1) โครงการจะจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินให้มากที่สุดบริเวณภายนอกอาคาร เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในอาคารและช่วยลดแสงจ้า (Glare) โดยรวมของอาคารจากทั้งทางพื้นโดยใช้พืชคลุมดินและจากท้องฟ้าโดยใช้ไม้ยืนต้น 2) การออกแบบภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่แต่ละส่วนจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นร่วมกับการปลูกไม้ขนาดเล็กร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลง กันความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร 3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 82 ต้น (พื้นที่ปลูก 144.32 ตารางเมตร) มะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 47 ต้น (พื้นที่ปลูก 147.58 ตารางเมตร) ชิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 14 ต้น (พื้นที่ปลูก 98.84 ตารางเมตร) ตีนเป็ดฝรั่ง จำนวน 13 ต้น (พื้นที่ปลูก 125.06 ตารางเมตร) หมาก จำนวน 21 ต้น (พื้นที่ปลูก 16.38 ตารางเมตร) และเสี้ยวดอกขาว จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 100.48 ตารางเมตร) เพื่อลดอุณหภูมิในบรรยากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดอุณหภูมิในบรรยากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	7	100.0	11	100.0	3	100.0
1.7 การจราจร	8) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 9) จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน เช่น ป้ายบอกทิศทางจราจร ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจร 10) ติดตั้งกระจกโค้งหรือกระจกนูนบริเวณจุดอับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นและความปลอดภัยในการสัญจร 11) ทำสันชะลอความเร็วเพื่อควบคุมความเร็วของรถยนต์ 12) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3) ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัว	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 14) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร	4) ติดตามประเมินจากเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) สภาพป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) สภาพการจราจรในพื้นที่โครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 4) บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.8 น้ำใช้	1) มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ออกแบบและเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด 4) มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - การชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึม **สถานที่ตรวจสอบ** - ปั๊ม ระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ **ความถี่ของการตรวจสอบ**	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	5) กำหนดให้มีการทำความสะอาดล้างถังน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า 6) ในช่วงการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินจะต้องแสดงขอบเขตหรือกั้นบริเวณพื้นที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยจัดหารั้วเหล็ก หรือแบริเออร์กั้นตลอดแนวการทำงานให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.9 การบำบัดน้ำเสีย	1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ออกแบบเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process; A/S) ขนาด 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจนมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 4) ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ บ่อดักไขมัน บ่อแยกกาก เป็นต้น 5) มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี โดยกำหนดเป็นแผนงานอย่างชัดเจน 6) ประสานกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเพื่อเข้ามาจัดเก็บกากไขมันจากบ่อดักไขมัน และสิ่งปฏิกูลจากบ่อแยกกากนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 7) ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาของระบบ 2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรราชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ข้อ 14) 3) จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน ตามแบบ ทส.1* และสรุปผลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน ตามแบบ ทส. 2* และส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน (หมายเหตุ :*อ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555) **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 2) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 3) คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		4) บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง **สถานที่ตรวจสอบ** - ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดที่ถังแยกกากและถังปรับสมดุล (Separation/ Equalization Tank) จำนวน 1 จุด - การวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ตามคู่มือของระบบ หรือตามกำหนดการตรวจสอบของระบบ 2) บันทึกทุกวันและสรุปเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดใช้อาคาร 4) ตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.10 การจัดการขยะ	1) จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย และมีถังขยะติดเชื้อขนาด 70 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบและดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย 2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าชำรุดหรือผุกร่อนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	3) จัดให้มีพนักงานโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะจากชั้นต่าง ๆ นำไปพักเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมชั้น 1 ของอาคาร A อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง โดยลำเลียงผ่านทางลิฟต์ในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่รบกวนผู้พักอาศัย 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดปริมาณขยะ และทำการคัดแยกแต่ละประเภทก่อนทิ้ง โดยติดป้ายประกาศ/เชิญชวนในบริเวณจุดวางถังขยะหรือแสดง 5) กำหนดให้พนักงาน/แม่บ้านของโครงการมีการคัดแยกขยะและรวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวมแยกตามถังขยะที่จัดเตรียมไว้แต่ละประเภท 6) รวบรวมขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 7) จัดให้มีห้องขยะฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A ภายในห้องพักมูลฝอยรวมจะแบ่งส่วนสำหรับรองรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตราย ซึ่งสามารถรับรองขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสำรองขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ยกเว้นขยะอันตราย สำรองได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน) และจัดให้มีถังขยะติดเชื้อ ขนาด 120 ลิตร ตั้งอยู่ภายในห้องพักขยะอันตรายเพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 8) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมของโครงการทุกวัน และทุกครั้งที่รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บขยะจากโครงการ 9) ภายในห้องพักขยะรวม มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการทาสารกันซึมป้องกันการซึมของน้ำชะขยะ พื้นลาดเอียงเข้าหาท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 10) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอยของโครงการ เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าบูท 11) ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 12) ติดตั้งป้ายเตือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงที่รถของสำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย 13) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักขยะเปียกไปบำบัดในบ่อดินที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก มีระยะเวลากักเก็บ ไม่น้อยกว่า 60 วินาที	3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ติดตามการประเมินจากส่วนร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องทำการแก้ไขโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ 2) สภาพถังรองรับมูลฝอย 3) ปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคาร และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2) ตรวจสอบสภาพถังเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.11 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.1 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	7	100.0	11	100.0	3	100.0
1.12 การใช้ไฟฟ้า	1) ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ใช้งาน ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เป็นต้น 3) ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟเพื่อใช้สำหรับระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบแสงสว่างฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	**การติดตามตรวจสอบ** 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหาย ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว 2) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบเลือน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหาย 2) สภาพป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	7	100.0	11	100.0	3	100.0

ตารางที่ 94 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)			ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=7)		ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=11)		ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=3)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้งหรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						

8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน)

เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ปรึกษาได้สำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม จึงได้ทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอร่างมาตรการฯ เพิ่มเติม นำส่งให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ได้แก่ บ้าน/อาคาร/สถานประกอบการ (กลุ่มพื้นที่หลัก และพื้นที่รอง) หน่วยงานราชการ สถานที่สำคัญ ศาสนสถาน และชุมชน ในรัศมีศึกษา 1 กิโลเมตร และขอสอบถามความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) โดยมีช่องทางการติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็นฯ คือ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google forms และ Apllication Line (QR Code) โดยระบุช่องทางติดต่อที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดประชุมรับฟังความเห็น ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และระบบแอพพลิเคชั่น ซูม : Zoom โดยดำเนินการดังนี้

- ลงพื้นที่ส่งร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) - วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567
- สอบถามความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) - วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ - วันที่ 9 มิถุนายน 2567
- ส่งสรุปประเด็นจากการประชุมและรับฟังความคิดเห็น - วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

8.1 กลุ่มพื้นที่หลัก

1) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 10 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมประชุมรวม 5 ราย ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 5 ราย

แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย 2 ราย และสถานประกอบการ 2 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

- **บ้านพักอาศัย**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 ราย ทั้งหมดระบุว่ารับรู้บ้างบางประเด็น ทั้งหมดคิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลเสียมากกว่า และคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับมาก ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 95**

- **สถานประกอบการ**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 ราย ทั้งหมดระบุว่ารับรู้มาก ทั้งหมดคิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 95**

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ บ้าน/อาคาร ในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ แสดงใน**ตารางที่ 96**

ตารางที่ 95 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคาร ในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	บ้านพักอาศัย (n=2)		สถานประกอบการ (n=2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)				
1. รู้มาก	0	0.0	2	100.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	2	100.0	0	0.0
3. รู้น้อย	0	0.0	0	0.0
4. ไม่รู้	0	0.0	0	0.0
รวม	**2**	**100.0**	**2**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน				
1. ผลดีมากกว่า	0	0.0	0	0.0
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	0	0.0	2	100.0
3. ผลเสียมากกว่า	2	100.0	0	0.0
รวม	**2**	**100.0**	**2**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน				
1. มาก	2	100.0	0	0.0
2. ปานกลาง	0	0.0	0	0.0
3. น้อย	0	0.0	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**	**2**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 96 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
บ้านพักอาศัย (n=2)			
1.บ้านพักอาศัย เลขที่[redacted] **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 63 ปี	มีการขยายพื้นที่อาคาร B เพิ่มขึ้น ทำให้ตัวอาคารใกล้บ้านมากขึ้น และที่จอดรถบางส่วนติดรั้วบ้านเลย ทำให้กังวลเรื่องความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศและเสียงระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยหลังเปิดดำเนินการ	1. ระยะห่างระหว่างอาคารโครงการกับบ้านเพื่อนบ้านต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 2. กังวลเรื่องคุณภาพอากาศระหว่างก่อสร้าง และหลังเปิดโครงการแล้ว 3. เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจากขโมยและอัคคีภัย และขยะ ในระหว่างการก่อสร้างและหลังเปิดโครงการ 4. เสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วที่ติดกับบ้านเพื่อนบ้าน 5. เสนอให้มีข้อกำหนดการจอดรถให้หันหน้าเข้ารั้ว 6. เสนอให้ตั้งแผงไม้เลื้อยสูงกว่ารั้วในบริเวณที่ไม่มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเคยโทรมาเสนอข้อนี้หลังจากดิฉันได้แสดงความคิดเห็นเรื่องขยายพื้นที่โครงการจนบริเวณจอดรถติดกับรั้วบ้าน ทำให้ไม่มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น	**ระยะก่อสร้าง** - ด้านความสั่นสะเทือนกังวลผลกระทบจากการขยายพื้นที่อาคารมาใกล้บ้านและรั้วบ้านมากขึ้น **ระยะดำเนินการ** - ด้านคุณภาพอากาศที่จอดรถต้องกำหนดให้หันหน้ารถเข้าหารั้วบ้าน - ด้านคุณภาพอากาศยังไม่เห็นวิธีแก้ไขป้องกันผลกระทบจากการเป็นผู้สูบบุหรี่มือสอง กรณีผู้อยู่อาศัยในโครงการสูบบุหรี่ - ด้านระดับเสียงยังไม่เห็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาผู้เช่าอาคารส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน - ด้านความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมีการปลูกไม้ยืนต้นดีมากๆ แต่ในบริเวณที่ไม่มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นควรทำระแนงไม้เลื้อยให้สูงกว่าแนวรั้วเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ และช่วยเรื่องคุณภาพอากาศ - ด้านการจราจรควรกำหนดการจอดรถให้หันหน้าเข้ารั้วเพื่อนบ้าน เพื่อลดควันไอเสีย - ด้านการจัดการขยะยังไม่เห็นมาตรการป้องกันและดูแลผลกระทบจากการทิ้งขยะเข้าไปในเขตรั้วเพื่อนบ้าน

ตารางที่ 96 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในเขตติดต่อพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2. บ้านพักอาศัย เลขที่[redacted] **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 65 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
สถานประกอบการ (n=2)			
1. ร้านขายยา Drug Centre เลขที่ 3/2 และร้านอาหารเฮง เฮง **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้ดูแล **เพศ :** หญิง **อายุ :** 46 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาราษฎร์บูรณะ 29 เลขที่ 3/4-5 **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** ร้านสะดวกซื้อ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้จัดการร้าน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 41 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

- **ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ**

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 13 ราย รายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 13 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.5 ระบุว่ารู้บ้างบางประเด็น และคิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน ร้อยละ 46.2 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 38.5 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 97**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 13 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 98**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 13 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 101** ถึง**ตารางที่ 102** ตามลำดับ

ตารางที่ 97 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)	
	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)		
1. รู้มาก	0	0.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	8	61.5
3. รู้น้อย	5	38.5
4. ไม่รู้	0	0.0
รวม	**13**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. ผลดีมากกว่า	1	7.7
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	8	61.5
3. ผลเสียมากกว่า	4	30.8
รวม	**13**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. มาก	2	15.3
2. ปานกลาง	5	38.5
3. น้อย	6	46.2
รวม	**13**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 98 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ บริเวณพื้นที่โครงการ

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)	
	จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ		
ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	13	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเหมือนเดิม	0	0.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0
รวม	**13**	**100.0**
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	13	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/จะต้องปรับปรุง	0	0.0
รวม	**13**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

- **ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ**

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 14 ราย รายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 14 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 ระบุว่ารับรู้รายละเอียดโครงการน้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน ร้อยละ 42.8 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 28.6 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับมาก และจะส่งผลกระทบในระดับน้อย (เท่ากัน) ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 99**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 14 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 100**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 14 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 101** ถึง**ตารางที่ 102** ตามลำดับ

ตารางที่ 99 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)		
1. รู้มาก	0	0.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	5	35.7
3. รู้น้อย	9	64.3
4. ไม่รู้	0	0.0
รวม	**14**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. ผลดีมากกว่า	2	14.3
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	8	57.1
3. ผลเสียมากกว่า	4	28.6
รวม	**14**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. มาก	4	28.6
2. ปานกลาง	6	42.8
3. น้อย	4	28.6
รวม	**14**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 100 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
	จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ		
ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	14	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเหมือนเดิม	0	0.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0
รวม	**14**	**14.0**
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	14	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/จะต้องปรับปรุง	0	0.0
รวม	**14**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	**กิจกรรมการก่อสร้าง** 1) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ 4) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดให้เรียบร้อย และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 5) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การเจียรวัสดุ และงานตกแต่ง เป็นต้น ให้ทำในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างทุกด้าน 6) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 7) ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมกองดินระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์โดยให้ปิดคลุมตลอดเวลา ทั้งช่วงเวลาฝนตกและฝนไม่ตก 8) มีการฉีดพรมน้ำเป็นระยะระหว่างการขุดหรือการปรับถมดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปพื้นที่ข้างเคียง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 2) ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งานและลดการเกิดมลพิษ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	9) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 10) ในกรณีที่มีรายงานคุณภาพอากาศจากหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ หรือกรุงเทพมหานคร ประกาศว่ามีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เช่น กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล เป็นต้น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 11) โครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง **การจัดการกองวัสดุ** 12) วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 13) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 14) ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ **การขนส่ง** 15) โครงการจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออก โดยรถบรรทุกทุกคันต้องล้างทำความสะอาด และกำหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง	2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณพื้นที่วัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง				

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	16) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 17) ตรวจสอบสภาพของแผ่นเหล็กที่ใช้ปูพื้นถนนให้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งาน และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 18) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 19) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวัง 20) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทรายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และให้ปิดป้ายไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านหลังระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบจะได้ใช้ร้องเรียนหรือติดต่อ 21) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ้าใบที่ปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ให้มิดชิดก่อนออกรถ 22) การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำเป็นระยะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 23) มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อดักตะกอนชั่วคราว ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	**การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี				
1.2 ระดับเสียง	1) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 2) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) เสียงรบกวน	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 4) ช่วงการทำฐานรากและช่วงงานปรับพื้นที่และรื้อย้ายหลังคาโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกั้นเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง 5) ช่วงการทำฐานรากอาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ซ้อนทับช่วงงานปรับพื้นที่และรื้อย้ายหลังคาโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งแผ่นผ้าใบที่มีคุณสมบัติกันเสียง (Sound Proof Sheet) บริเวณอาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ด้านทิศตะวันออก โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อทำงานบริเวณนั้นเสร็จแล้วสามารถถอดผ้าใบกันเสียงออกได้ 6) ช่วงการทำฐานราก ติดตั้งแผ่นผ้าใบที่มีคุณสมบัติกันเสียง (Sound Proof Sheet) เพื่อเสริมความสูงกำแพงกั้นเสียงด้านทิศเหนือ (บริเวณบ้านพักอาศัย สูง 5 ชั้น) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.6 เมตร ด้านทิศใต้ (บริเวณอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.2 เมตร และด้านทิศตะวันออก (บริเวณบริษัท ฮาจังนะ จำกัด) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.2 เมตร โดยสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อทำงานบริเวณนั้นเสร็จแล้วสามารถถอดผ้าใบกันเสียงออกได้ 7) ช่วงการขึ้นโครงสร้าง ให้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงโดยใช้แผ่นเมทัลชีท หนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 เดซิเบลเอ หรือใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยต้องสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ติดตั้งบริเวณที่จะทำงานโครงสร้าง ให้มี	**สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณวัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ				

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร (เมื่อทำงานบริเวณนั้นๆ เสร็จแล้วจะสามารถถอดกำแพงกั้นเสียงออกได้) 8) ช่วงการเก็บงานและงานตกแต่ง การทำงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น ให้ทำในห้องที่กั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ 9) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 10) ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 11) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	**ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี				
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 2) ในช่วงการทำเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคาร ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานชุมชนและสอบถามความเห็นเจ้าของบ้าน/อาคารที่อยู่ในเขตติดต่อข้างเคียงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจได้รับในช่วงก่อสร้างเสาเข็ม/ฐานรากเป็นประจำ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที 3) เมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือผู้ประสานงานชุมชนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ หรือใกล้ถึง 4.0 มิลลิเมตร/วินาที ให้หยุดกิจกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	งานก่อสร้างหรือหน้างานให้รับทราบเพื่อตรวจสอบ ปรับแผนการก่อสร้าง หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 4) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 5) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราว และไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 7) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือผู้รับเหมาจะขออนุญาตเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้าไปตรวจสอบ ถ่ายภาพ และทำบันทึกสภาพของอาคารข้างเคียงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 8) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 9) กรณีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องมีการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเสนอตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) 10) กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ โครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหาย	**พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ค่าความสั่นสะเทือน (ความเร็วอนุภาคสูงสุด : Peak particle velocity, PPV) 2) ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 2) สอบถามบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะหลังจากนั้นหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง				

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก 11) มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 13) ทำประกันภัยและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยต้องมีวงเงินประกันต่อเหตุการณ์และต่อครั้งต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 หากพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ บริษัทผู้พัฒนาโครงการจะต้องรับผิดชอบ 14) จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย และภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้ว โครงการจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายในเวลา 7 วัน เมื่อบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการประกันภัย และพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจริง โครงการจะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน) 15) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	**ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี				

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 101 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.6 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	1) ดูแลถนนหรือทางเข้า-ออกภายในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด 2) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 105 ต้น (พื้นที่ปลูก 184.80 ตารางเมตร) และมะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 61 ต้น (พื้นที่ปลูก 191.54 ตารางเมตร) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดมลพิษทางอากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้ 3) จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์ 4) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. จัดทำสันชะลอความเร็ว และติดป้ายขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศ 5) บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจัดให้มีบ่อดิน บรรจุปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติช่วยในการบำบัดมีเทนโดยให้มีการเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 6) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปบำบัดในบ่อดิน โดยโครงการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยเปียกมีพัดลมดูดอากาศ รวบรวมอากาศผ่านท่อระบายอากาศมายังบ่อดิน ที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ มีระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 60 วินาที รวมถึงให้มีการดูแลเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 7) ให้โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ) กรณีได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่เจ้าของโครงการโดยตรง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.2 ระดับเสียง	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น รวมทั้งติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง 2) ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ให้ใช้เสียงแตรโดยไม่จำเป็น 3) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ หรือตามแนวเขตรั้ว	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.6 ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	1) โครงการจะจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินให้มากที่สุดบริเวณภายนอกอาคาร เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในอาคาร และช่วยลดแสงจ้า (Glare) โดยรวมของอาคารจากทั้งทางพื้นโดยใช้พืชคลุมดินและจากท้องฟ้าโดยใช้ไม้ยืนต้น 2) การออกแบบภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่แต่ละส่วนจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นร่วมกับการปลูกไม้ขนาดเล็กร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลง กันความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร 3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 105 ต้น (พื้นที่ปลูก 184.80 ตารางเมตร) มะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 61 ต้น (พื้นที่ปลูก 191.54 ตารางเมตร) ซิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 58.48 ตารางเมตร) ตีนเป็ดฝรั่ง จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 76.96 ตารางเมตร) หมาก จำนวน 45 ต้น (พื้นที่ปลูก 35.10 ตารางเมตร) และเสี้ยวดอกขาว จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 100.48 ตารางเมตร) เพื่อลดอุณหภูมิในบรรยากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดอุณหภูมิในบรรยากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0
1.7 การจราจร	1) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน เช่น ป้ายบอกทิศทางจราจร ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจร 3) ติดตั้งกระจกโค้งหรือกระจกนูนบริเวณจุดอับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นและความปลอดภัยในการสัญจร 4) ทำสันชะลอความเร็วเพื่อควบคุมความเร็วของรถยนต์ 5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3) ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัว	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 7) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร	4) ติดตามประเมินจากเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) สภาพป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) สภาพการจราจรในพื้นที่โครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 4) บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี				

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.8 น้ำใช้	1) มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ออกแบบและเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด 4) มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 5) กำหนดให้มีการทำความสะอาดล้างถังน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า 6) ในช่วงการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินจะต้องแสดงขอบเขตหรือกั้นบริเวณพื้นที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยจัดหารั้วเหล็ก หรือแบริเออร์กั้นตลอดแนวการทำงานให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - การชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึม **สถานที่ตรวจสอบ** - ปั๊ม ระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	13	100.0	14	100.0
1.9 การบำบัดน้ำเสีย	1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาของระบบ 2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรราชาติและสิ่งแวดล้อม	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ออกแบบเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process; A/S) ขนาด 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจนมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 4) ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ บ่อดักไขมัน บ่อแยกกาก เป็นต้น 5) มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี โดยกำหนดเป็นแผนงานอย่างชัดเจน 6) ประสานกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเพื่อเข้ามาจัดเก็บกากไขมันจากบ่อดักไขมัน และสิ่งปฏิกูลจากบ่อแยกกากนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 7) ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ข้อ 14) 3) จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน ตามแบบ ทส.1* และสรุปผลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็น รายเดือน ตามแบบ ทส. 2* และส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน (หมายเหตุ :*อ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555) **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 2) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 3) คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 4) บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง **สถานที่ตรวจสอบ** - ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดที่ถังแยกกากและถังปรับสมดุล (Separation/ Equalization Tank) จำนวน 1 จุด				

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		- การวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ตามคู่มือของระบบ หรือตามกำหนดการตรวจสอบของระบบ 2) บันทึกทุกวันและสรุปเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดใช้อาคาร 4) ตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี				
1.10 การจัดการขยะ	1) จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบและดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ถังขยะอันตราย และมีถังขยะติดเชื้อขนาด 70 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 3) จัดให้มีพนักงานโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะจากชั้นต่าง ๆ นำไปพักเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมชั้น 1 ของอาคาร A อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง โดยลำเลียงผ่านทางลิฟต์ในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่รบกวนผู้พักอาศัย 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดปริมาณขยะ และทำการคัดแยกแต่ละประเภทก่อนทิ้ง โดยติดป้ายประกาศ/เชิญชวนในบริเวณจุดวางถังขยะหรือแสดง 5) กำหนดให้พนักงาน/แม่บ้านของโครงการมีการคัดแยกขยะและรวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวมแยกตามถังขยะที่จัดเตรียมไว้แต่ละประเภท 6) รวบรวมขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 7) จัดให้มีห้องขยะฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A ภายในห้องพักมูลฝอยรวมจะแบ่งส่วนสำหรับรองรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตราย ซึ่งสามารถรับรองขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสำรองขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ยกเว้นขยะอันตราย สำรองได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน) และจัดให้มีถังขยะติดเชื้อ ขนาด 120 ลิตร ตั้งอยู่ภายในห้องพักขยะอันตรายเพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 8) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมของโครงการทุกวัน และทุกครั้งที่รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บขยะจากโครงการ 9) ภายในห้องพักขยะรวม มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการทาสารกันซึมป้องกันการซึมของน้ำชะขยะ พื้นลาดเอียงเข้าหาท่อระบาย	2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าชำรุดหรือผุกร่อนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ติดตามการประเมินจากส่วนร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องทำการแก้ไขโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ 2) สภาพถังรองรับมูลฝอย 3) ปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2) ตรวจสอบสภาพถังเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ				

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	น้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 10) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอยของโครงการ เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าบูท 11) ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 12) ติดตั้งป้ายเตือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงที่รถของสำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย 13) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักขยะเปียกไปบำบัดในบ่อดินที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก มีระยะเวลากักเก็บ ไม่น้อยกว่า 60 วินาที	**การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี				
1.11 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.1 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี				
1.12 การใช้ไฟฟ้า	1) ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ใช้งาน ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เป็นต้น 3) ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟเพื่อใช้สำหรับระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบแสงสว่างฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	**การติดตามตรวจสอบ** 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหาย ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว 2) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบเลือน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย 2) สภาพป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	13	100.0	14	100.0

ตารางที่ 102 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการที่จอดรถ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่โครงการ

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการที่จอดรถ (n=13)		ผู้ใช้บริการร้านค้า (n=14)	
			เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		สถานที่ตรวจสอบ 1) ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้งหรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี				

2) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 47 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมประชุม และจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ รวม 13 ราย ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 7 ราย บ้านไม่พบผู้พักอาศัย 4 ราย ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 23 ราย

แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 11 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 4 ราย และสถานประกอบการ 7 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

- **บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 ระบุว่ารับรู้มาก คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50.0 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย และคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับมาก (เท่ากัน) ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน **ตารางที่ 103**

- **สถานประกอบการ**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 7 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.4 ระบุว่ารู้บ้างบางประเด็น และคิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และส่วนใหญ่ร้อยละ 54.1 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย และร้อยละ 42.9 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 103**

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร แสดงใน**ตารางที่ 104**

ความคิดเห็นโดยการการพูดคุยทางโทรศัพท์ 1 ราย (บ้านพักอาศัย 1 ราย) แสดงใน**ตารางที่ 105**

ตารางที่ 103 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=4)		สถานประกอบการ (n=7)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)				
1. รู้มาก	3	75.0	2	28.6
2. รู้บ้างบางประเด็น	0	0.0	5	71.4
3. รู้น้อย	1	25.0	0	0.0
4. ไม่รู้	0	0.0	0	0.0
รวม	**4**	**100.0**	**7**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน				
1. ผลดีมากกว่า	0	0.0	0	0.0
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	3	75.0	5	71.4
3. ผลเสียมากกว่า	1	25.0	2	28.6
รวม	**4**	**100.0**	**7**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน				
1. มาก	2	50.0	0	0.0
2. ปานกลาง	0	0.0	3	42.9
3. น้อย	2	50.0	4	54.1
รวม	**4**	**100.0**	**7**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 104 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย จากการตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ราย			
1. บ้านพักอาศัยเลขที่ 41 โกดังสินค้าเลขที่ 8 และหอพักสวัสดิการพนักงาน เลขที่ 44 **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย หอพัก และโกดังสินค้าให้เช่า **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้แทนเจ้าของบ้าน/อาคาร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 44 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. บ้านพักอาศัย เลขที่ 254 **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้อาศัย **เพศ :** หญิง **อายุ :** 59 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
3. บ้านพักอาศัย เลขที่ 12,14 และเลขที่ 16 **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** บิดาเจ้าของบ้าน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
4. บ้านพักอาศัย เลขที่ 6 **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** มารดาเจ้าของบ้าน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 73 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 104 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
สถานประกอบการ จากการตอบแบบสอบถาม จำนวน 7 ราย			
1. ร้านจันทร์เจ้า ข้าวแกงปักษ์ใต้ [redacted] **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 40 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. สำรวยมอเตอร์ไซด์ เลขที่ [redacted] **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 51 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
3. ร้านอาหารตามสั่ง เลขที่[redacted] **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 63 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
4. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาราษฎร์บูรณะ 36 เลขที่ 237/1 **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** ผู้จัดการร้าน **เพศ :** ชาย **อายุ :** 30 ปี	มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ กังวลเรื่องเสียงดัง และปัญหาฝุ่นละออง	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
5. ร้านขายของชำเลขที่ [redacted] **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** บุตรเจ้าของกิจการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 43 ปี	มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ - กังวลผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ปัญหาการจราจรรถขนดิน รถปูน	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 104 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	- ดูแลเรื่องไฟตกไฟดับ น้ำใช้ ให้เพียงพอทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ		
6. ร้านข้าวแกง 36 **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการ **ผู้ให้ข้อมูล :** เจ้าของกิจการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 45 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
7. บริษัท แพดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 378/1-2 **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** สถานประกอบการผลิดถุงพลาสติกและอุปกรณ์ห่อหุ้มต่างๆ จากพลาสติก **ผู้ให้ข้อมูล :** พนักงานฝ่ายบุคคล **เพศ :** หญิง **อายุ :** 50 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 105 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากการพูดคุยทางโทรศัพท์

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
บ้านพักอาศัย จากการพูดคุยทางโทรศัพท์ จำนวน 1 ราย			
1. บ้านพักอาศัย เลขที่ [redacted] **ลักษณะการใช้ประโยชน์ :** บ้านพักอาศัย **ผู้ให้ข้อมูล :** หัวหน้าครัวเรือน **เพศ :** หญิง **อายุ :** 54 ปี	จากการพูดคุยทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ - เรื่องการชดเชยเยียวยาผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม มีแนวทางในการเยียวยาอย่างไร เนื่องจากการก่อสร้างอาคารอาจจะส่งผลกระทบทำให้โดนบดบังแสงแดดและลม จากเดิมที่เคยได้รับแสงแดดและลมตลอดทั้งวัน - กังวลเรื่องสาธารณูปโภค จะมีการแย่งการใช้น้ำใช้ไฟ จะทำให้ไม่เพียงพอ รวมถึงเรื่องขยะที่จะเพิ่มมากขึ้น - อยากให้โครงการคำนึกถึงคนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงใจเขาใจเรา หมายเหตุ : ที่ปรึกษาได้ชี้แจงดังนี้ - เรื่องการชดเชยผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม หากได้รับผลกระทบจากโครงการ สามารถแจ้งผู้แทนโครงการ/เจ้าของโครงการเพื่อเข้าไปตรวจสอบ ทั้งนี้ หากพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบเกิดจากการพัฒนาโครงการ ทางเจ้าของโครงการต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับข้างเคียง โดยการเจราจาพูดคุยหาแนวทางออกร่วมกัน - เรื่องสาธารณูปโภค โครงการมีการทำหนังสือแจ้งไปยังการประปานครหลวงและการไฟฟ้าเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับผู้พักอาศัยที่จะเพิ่มขึ้นหลังการเปิดดำเนินการ สำหรับการจัดการขยะโครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวม ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งแจ้งให้เขตราษฎร์บูรณะรับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการจัดเก็บขยะจากโครงการ - ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้จัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และกำชับให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ หากผู้พักอาศัยข้างเคียงได้รับผลกระทบสามารถแจ้งทางผู้แทนโครงการ/เจ้าของโครงการ หรือแจ้งมายังที่ปรึกษาเพื่อประสานงานในทางเจ้าของโครงการเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น		

- **พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร**

จากการสำรวจความคิดเห็นพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน100 เมตร มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 31 ราย รายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 31 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 ระบุว่ารู้รายละเอียดของโครงการน้อย ร้อยละ 41.9 ระบุว่ารู้บ้างบางประเด็น ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 29.0 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับมาก ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 106**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 31 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 107**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มพนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำนวน 31 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 108** ถึง**ตารางที่ 109** ตามลำดับ

ตารางที่ 106 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)		
1. รู้มาก	0	0.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	13	41.9
3. รู้น้อย	16	51.6
4. ไม่รู้	2	6.5
รวม	**31**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. ผลดีมากกว่า	4	12.9
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	19	61.3
3. ผลเสียมากกว่า	8	25.8
รวม	**31**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. มาก	9	29.0
2. ปานกลาง	16	51.6
3. น้อย	6	19.4
รวม	**31**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 107 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	พนักงานและผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
	จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ		
ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	31	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเหมือนเดิม	0	0.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0
รวม	**31**	**100.0**
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	31	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/จะต้องปรับปรุง	0	0.0
รวม	**31**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	**กิจกรรมการก่อสร้าง** 1) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ 4) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดให้เรียบร้อย และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 5) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การเจียรวัสดุ และงานตกแต่ง เป็นต้น ให้ทำในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างทุกด้าน 6) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 7) ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมกองดินระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์โดยให้ปิดคลุมตลอดเวลา ทั้งช่วงเวลาฝนตกและฝนไม่ตก 8) มีการฉีดพรมน้ำเป็นระยะระหว่างการขุดหรือการปรับถมดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปพื้นที่ข้างเคียง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 2) ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งานและลดการเกิดมลพิษ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด	31	100.0

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	9) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 10) ในกรณีที่มีรายงานคุณภาพอากาศจากหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ หรือกรุงเทพมหานคร ประกาศว่ามีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เช่น กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล เป็นต้น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 11) โครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง **การจัดการกองวัสดุ** 12) วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 13) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 14) ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ **การขนส่ง** 15) โครงการจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออก โดยรถบรรทุกทุกคันต้องล้างทำความสะอาด และกำหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง	2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณพื้นที่วัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง		

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	16) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 17) ตรวจสอบสภาพของแผ่นเหล็กที่ใช้ปูพื้นถนนให้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งาน และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 18) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 19) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวัง 20) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทรายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และให้ปิดป้ายไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านหลังระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบจะได้ใช้ร้องเรียนหรือติดต่อ 21) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ้าใบที่ปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ให้มิดชิดก่อนออกรถ 22) การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำเป็นระยะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 23) มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อดักตะกอนชั่วคราว ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	**การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		
1.2 ระดับเสียง	1) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 2) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) เสียงรบกวน	31	100.0

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 4) ช่วงการทำฐานรากและช่วงงานปรับพื้นที่และรื้อย้ายหลังคาโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกั้นเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง 5) ช่วงการทำฐานรากอาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ซ้อนทับช่วงงานปรับพื้นที่และรื้อย้ายหลังคาโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งแผ่นผ้าใบที่มีคุณสมบัติกันเสียง (Sound Proof Sheet) บริเวณอาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ด้านทิศตะวันออก โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อทำงานบริเวณนั้นเสร็จแล้วสามารถถอดผ้าใบกันเสียงออกได้ 6) ช่วงการทำฐานราก ติดตั้งแผ่นผ้าใบที่มีคุณสมบัติกันเสียง (Sound Proof Sheet) เพื่อเสริมความสูงกำแพงกั้นเสียงด้านทิศเหนือ (บริเวณบ้านพักอาศัย สูง 5 ชั้น) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.6 เมตร ด้านทิศใต้ (บริเวณอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.2 เมตร และด้านทิศตะวันออก (บริเวณบริษัท ฮาจังนะ จำกัด) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.2 เมตร โดยสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อทำงานบริเวณนั้นเสร็จแล้วสามารถถอดผ้าใบกันเสียงออกได้ 7) ช่วงการขึ้นโครงสร้าง ให้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงโดยใช้แผ่นเมทัลชีท หนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 เดซิเบลเอ หรือใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยต้องสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ติดตั้งบริเวณที่จะทำงานโครงสร้าง ให้มี	**สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณวัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ		

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร (เมื่อทำงานบริเวณนั้นๆ เสร็จแล้วจะสามารถถอดกำแพงกั้นเสียงออกได้) 8) ช่วงการเก็บงานและงานตกแต่ง การทำงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น ให้ทำในห้องที่กั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ 9) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 10) ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 11) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	**ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 2) ในช่วงการทำเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคาร ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานชุมชนและสอบถามความเห็นเจ้าของบ้าน/อาคารที่อยู่ในเขตติดต่อข้างเคียงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจได้รับในช่วงก่อสร้างเสาเข็ม/ฐานรากเป็นประจำ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที 3) เมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือผู้ประสานงานชุมชนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	**การติดตามตรวจสอบ** 3) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ หรือใกล้ถึง 4.0 มิลลิเมตร/วินาที ให้หยุดกิจกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 4) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	31	100.0

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	งานก่อสร้างหรือหน้างานให้รับทราบเพื่อตรวจสอบ ปรับแผนการก่อสร้าง หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 4) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 5) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราว และไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 7) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือผู้รับเหมาจะขออนุญาตเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้าไปตรวจสอบ ถ่ายภาพ และทำบันทึกสภาพของอาคารข้างเคียงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 8) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 9) กรณีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องมีการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเสนอตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) 10) กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ โครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหาย	**พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ค่าความสั่นสะเทือน (ความเร็วอนุภาคสูงสุด : Peak particle velocity, PPV) 2) ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 2) สอบถามบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะหลังจากนั้นหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง		

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	ที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก 11) มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 13) ทำประกันภัยและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยต้องมีวงเงินประกันต่อเหตุการณ์และต่อครั้งต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 หากพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ บริษัทผู้พัฒนาโครงการจะต้องรับผิดชอบ 14) จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย และภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้ว โครงการจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายในเวลา 7 วัน เมื่อบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการประกันภัย และพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจริง โครงการจะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน) 15) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	**ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 4) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0

ตารางที่ 108 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.6 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	1) ดูแลถนนหรือทางเข้า-ออกภายในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด 2) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 105 ต้น (พื้นที่ปลูก 184.80 ตารางเมตร) และมะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 61 ต้น (พื้นที่ปลูก 191.54 ตารางเมตร) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดมลพิษทางอากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้ 3) จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์ 4) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. จัดทำสันชะลอความเร็ว และติดป้ายขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศ 5) บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจัดให้มีบ่อดิน บรรจุปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติช่วยในการบำบัดมีเทนโดยให้มีการเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 6) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปบำบัดในบ่อดิน โดยโครงการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยเปียกมีพัดลมดูดอากาศ รวบรวมอากาศผ่านท่อระบายอากาศมายังบ่อดิน ที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ มีระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 60 วินาที รวมถึงให้มีการดูแลเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 7) ให้โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ) กรณีได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่เจ้าของโครงการโดยตรง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.2 ระดับเสียง	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น รวมทั้งติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง 2) ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ให้ใช้เสียงแตรโดยไม่จำเป็น 3) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ หรือตามแนวเขตรั้ว	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0
1.6 ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	1) โครงการจะจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินให้มากที่สุดบริเวณภายนอกอาคาร เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในอาคาร และช่วยลดแสงจ้า (Glare) โดยรวมของอาคารจากทั้งทางพื้นโดยใช้พืชคลุมดินและจากท้องฟ้าโดยใช้ไม้ยืนต้น	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	2) การออกแบบภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่แต่ละส่วนจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นร่วมกับการปลูกไม้ขนาดเล็กร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลง กันความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร 3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 105 ต้น (พื้นที่ปลูก 184.80 ตารางเมตร) มะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 61 ต้น (พื้นที่ปลูก 191.54 ตารางเมตร) ซิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 58.48 ตารางเมตร) ตีนเป็ดฝรั่ง จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 76.96 ตารางเมตร) หมาก จำนวน 45 ต้น (พื้นที่ปลูก 35.10 ตารางเมตร) และเสี้ยวดอกขาว จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 100.48 ตารางเมตร) เพื่อลดอุณหภูมิในบรรยากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดอุณหภูมิในบรรยากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้	**สถานที่ตรวจสอบ** - พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		
1.7 การจราจร	1) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน เช่น ป้ายบอกทิศทางจราจร ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจร 3) ติดตั้งกระจกโค้งหรือกระจกนูนบริเวณจุดอับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นและความปลอดภัยในการสัญจร 4) ทำสันชะลอความเร็วเพื่อควบคุมความเร็วของรถยนต์ 5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3) ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัว 4) ติดตามประเมินจากเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	7) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร	**พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) สภาพป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) สภาพการจราจรในพื้นที่โครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 4) บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.8 น้ำใช้	1) มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ออกแบบและเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด 4) มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 5) กำหนดให้มีการทำความสะอาดล้างถังน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า 6) ในช่วงการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินจะต้องแสดงขอบเขตหรือกั้นบริเวณพื้นที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยจัดหารั้วเหล็ก หรือแบริเออร์กั้นตลอดแนวการทำงานให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - การชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึม **สถานที่ตรวจสอบ** - ปั๊ม ระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	31	100.0
1.9 การบำบัดน้ำเสีย	1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาของระบบ	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ออกแบบเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process; A/S) ขนาด 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจนมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 4) ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ บ่อดักไขมัน บ่อแยกกาก เป็นต้น 5) มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี โดยกำหนดเป็นแผนงานอย่างชัดเจน 6) ประสานกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเพื่อเข้ามาจัดเก็บกากไขมันจากบ่อดักไขมัน และสิ่งปฏิกูลจากบ่อแยกกากนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 7) ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรราชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ข้อ 14) 3) จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน ตามแบบ ทส.1* และสรุปผลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็น รายเดือน ตามแบบ ทส. 2* และส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน (หมายเหตุ : * อ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555) **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 2) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 3) คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 4) บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง **สถานที่ตรวจสอบ** - ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
		- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดที่ถังแยกกากและถังปรับสมดุล (Separation/ Equalization Tank) จำนวน 1 จุด - การวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ตามคู่มือของระบบ หรือตามกำหนดการตรวจสอบของระบบ 2) บันทึกทุกวันและสรุปเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดใช้อาคาร 4) ตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
1.10 การจัดการขยะ	1) จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย และมีถังขยะติดเชื้อขนาด 70 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 3) จัดให้มีพนักงานโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะจากชั้นต่าง ๆ นำไปพักเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมชั้น 1 ของอาคาร A อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง โดยลำเลียงผ่านทางลิฟต์ในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่รบกวนผู้พักอาศัย 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดปริมาณขยะ และทำการคัดแยกแต่ละประเภทก่อนทิ้ง โดยติดป้ายประกาศ/เชิญชวนในบริเวณจุดวางถังขยะหรือแสดง 5) กำหนดให้พนักงาน/แม่บ้านของโครงการมีการคัดแยกขยะและรวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวมแยกตามถังขยะที่จัดเตรียมไว้แต่ละประเภท 6) รวบรวมขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 7) จัดให้มีห้องขยะฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A ภายในห้องพักมูลฝอยรวมจะแบ่งส่วนสำหรับรองรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตราย ซึ่งสามารถรับรองขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสำรองขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ยกเว้นขยะอันตราย สำรองได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน) และจัดให้มีถังขยะติดเชื้อ ขนาด 120 ลิตร ตั้งอยู่ภายในห้องพักขยะอันตรายเพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบและดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย 2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าชำรุดหรือผุกร่อนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ติดตามการประเมินจากส่วนร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องทำการแก้ไขโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ 2) สภาพถังรองรับมูลฝอย 3) ปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2) ตรวจสอบสภาพถังเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	8) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมของโครงการทุกวัน และทุกครั้งที่รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บขยะจากโครงการ 9) ภายในห้องพักขยะรวม มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการทาสารกันซึมป้องกันการซึมของน้ำชะขยะ พื้นลาดเอียงเข้าหาท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 10) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอยของโครงการ เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าบูท 11) ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 12) ติดตั้งป้ายเตือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงที่รถของสำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย 13) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักขยะเปียกไปบำบัดในบ่อดินที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก มีระยะเวลากักเก็บ ไม่น้อยกว่า 60 วินาที	3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		
1.11 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไข	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.1 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	ผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		
1.12 การใช้ไฟฟ้า	1) ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น	**การติดตามตรวจสอบ** 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหาย ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว 2) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบเลือน	31	100.0

ตารางที่ 109 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			ผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย (n=31)	
			เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ
	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ใช้งาน ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เป็นต้น 3) ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟเพื่อใช้สำหรับระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบแสงสว่างฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	**พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย 2) สภาพป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้งหรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี		

8.2 กลุ่มพื้นที่รอง

1. บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 295 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 147 ราย (ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 144 ราย และสถานประกอบการ 3 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

- **บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 144 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.7 ระบุว่ารับรู้น้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.9 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน ร้อยละ 41.7 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีมากกว่า และส่วนใหญ่ร้อยละ 86.1 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน **ตารางที่ 110**

- **สถานประกอบการ**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่ารับรู้รายละเอียดโครงการน้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 110**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- **บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย**

จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 144 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.9 ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และร้อยละ 2.1 มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเหมือนเดิม กล่าวคือ ห่วงกังวลด้านมลพิษทางอากาศ และปัญหาการจราจรติดขัด และทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 111**

- **สถานประกอบการ**

จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 111**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 147 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย จำนวน 144 ราย และสถานประกอบการ จำนวน 3 ราย) พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 112** ถึง**ตารางที่ 113** ตามลำดับ

2. บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 95 ราย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 41 ราย (ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย 39 ราย และสถานประกอบการ 2 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

- **บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 39 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.1 ระบุว่ารับรู้รายละเอียดโครงการน้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 94.9 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 110**

- **สถานประกอบการ**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2 ราย ทั้งหมดระบุว่ารับรู้รายละเอียดโครงการน้อย คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 110**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- **บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย**

จาการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 39 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 111**

- **สถานประกอบการ**

จาการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 111**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มบ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 41 ราย (ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย จำนวน 39 ราย และสถานประกอบการ จำนวน2 ราย) พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 112** ถึง**ตารางที่ 113** ตามลำดับ

3. บ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 55 ราย บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 21 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

- **บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 21 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.4 ระบุว่าระบุว่ารับรู้รายละเอียดโครงการน้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.9 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 90.5 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 110**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- **บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย**

จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 21 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 111**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มบ้าน/อาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 21 ราย (บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย จำนวน 21 ราย) พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 112** ถึง**ตารางที่ 113** ตามลำดับ

ตารางที่ 110 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)										
1. รู้มาก	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
2. รู้บ้างบางประเด็น	25	17.4	0	0.0	5	12.8	0	0.0	1	4.8
3. รู้น้อย	109	75.7	3	100.0	32	82.1	2	100.0	15	71.4
4. ไม่รู้	9	6.3	0	0.0	2	5.1	0	0.0	4	19.0
รวม	**144**	**100.0**	**3**	**100.0**	**39**	**100.0**	**2**	**100.0**	**21**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน										
1. ผลดีมากกว่า	60	41.7	1	33.3	11	28.2	0	0.0	8	38.1
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	82	56.9	2	66.7	28	71.8	2	100.0	13	61.9
3. ผลเสียมากกว่า	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**144**	**100.0**	**3**	**100.0**	**39**	**100.0**	**2**	**100.0**	**21**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน										
1. มาก	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2. ปานกลาง	19	13.2	0	0.0	2	5.1	0	0.0	2	9.5
3. น้อย	124	86.1	3	100.0	37	94.9	2	100.0	19	90.5
รวม	**144**	**100.0**	**3**	**100.0**	**39**	**100.0**	**2**	**100.0**	**21**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 111 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
	บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ										
ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	141	97.9	3	100.0	39	100.0	2	100.0	21	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเหมือนเดิม กล่าวคือ ห่วงกังวลด้านมลพิษทางอากาศ และปัญหาการจราจรติดขัด	3	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**144**	**100.0**	**3**	**100.0**	**39**	**100.0**	**2**	**100.0**	**21**	**100.0**
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม										
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	144	100.0	3	100.0	39	100.0	2	100.0	21	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/จะต้องปรับปรุง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**144**	**100.0**	**3**	**100.0**	**39**	**100.0**	**2**	**100.0**	**21**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 112 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	**กิจกรรมการก่อสร้าง** 1) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ 4) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดให้เรียบร้อย และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 5) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การเจียรวัสดุ และงานตกแต่ง เป็นต้น ให้ทำในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างทุกด้าน 6) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 7) ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมกองดินระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์โดยให้ปิดคลุมตลอดเวลา ทั้งช่วงเวลาฝนตกและฝนไม่ตก 8) มีการฉีดพรมน้ำเป็นระยะระหว่างการขุดหรือการปรับถมดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปพื้นที่ข้างเคียง 9) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 10) ในกรณีที่มีรายงานคุณภาพอากาศจากหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ หรือกรุงเทพมหานคร ประกาศว่ามีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เช่น กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล เป็นต้น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 11) โครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 2) ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งานและลดการเกิดมลพิษ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 112 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	การจัดการกองวัสดุ 12) วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 13) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 14) ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ **การขนส่ง** 15) โครงการจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออก โดยรถบรรทุกทุกคันต้องล้างทำความสะอาด และกำหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 16) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 17) ตรวจสอบสภาพของแผ่นเหล็กที่ใช้ปูพื้นถนนให้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งาน และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 18) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 19) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวัง 20) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทรายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และให้ปิดป้ายไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านหลังระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบจะได้ใช้ร้องเรียนหรือติดต่อ 21) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ้าใบที่ปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ให้มิดชิดก่อนออกรถ 22) การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำเป็นระยะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 23) มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อดักตะกอนชั่วคราว ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- บริเวณพื้นที่วัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี									
1.2 ระดับเสียง	1) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 2) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 4) ช่วงการทำฐานรากและช่วงงานปรับพื้นที่และรื้อย้ายหลังคาโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มี	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) เสียงรบกวน **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 112 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกั้นเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง 5) ช่วงการทำฐานรากอาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ซ้อนทับช่วงงานปรับพื้นที่และรื้อย้ายหลังคาโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งแผ่นผ้าใบที่มีคุณสมบัติกันเสียง (Sound Proof Sheet) บริเวณอาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ด้านทิศตะวันออก โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อทำงานบริเวณนั้นเสร็จแล้วสามารถถอดผ้าใบกันเสียงออกได้ 6) ช่วงการทำฐานราก ติดตั้งแผ่นผ้าใบที่มีคุณสมบัติกันเสียง (Sound Proof Sheet) เพื่อเสริมความสูงกำแพงกั้นเสียงด้านทิศเหนือ (บริเวณบ้านพักอาศัย สูง 5 ชั้น) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.6 เมตร ด้านทิศใต้ (บริเวณอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.2 เมตร และด้านทิศตะวันออก (บริเวณบริษัท ฮาจังนะ จำกัด) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.2 เมตร โดยสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อทำงานบริเวณนั้นเสร็จแล้วสามารถถอดผ้าใบกันเสียงออกได้ 7) ช่วงการขึ้นโครงสร้าง ให้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงโดยใช้แผ่นเมทัลชีทหนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 เดซิเบลเอ หรือใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยต้องสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ติดตั้งบริเวณที่จะทำงานโครงสร้าง ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร (เมื่อทำงานบริเวณนั้นๆ เสร็จแล้วจะสามารถถอดกำแพงกั้นเสียงออกได้) 8) ช่วงการเก็บงานและงานตกแต่ง การทำงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น ให้ทำในห้องที่กั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ 9) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 10) ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 11) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	**ความถี่ของการตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณวัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี									
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 2) ในช่วงการทำเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคาร ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานชุมชนและสอบถาม	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ หรือใกล้ถึง 4.0 มิลลิเมตร/วินาที ให้หยุดกิจกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 112 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ความเห็นเจ้าของบ้าน/อาคารที่อยู่ในเขตติดต่อข้างเคียงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจได้รับในช่วงก่อสร้างเสาเข็ม/ฐานรากเป็นประจำ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที 3) เมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือผู้ประสานงานชุมชนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างหรือหน้างานให้รับทราบเพื่อตรวจสอบ ปรับแผนการก่อสร้าง หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 4) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 5) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 7) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือผู้รับเหมาจะขออนุญาตเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้าไปตรวจสอบ ถ่ายภาพ และทำบันทึกสภาพของอาคารข้างเคียงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 8) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 9) กรณีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องมีการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเสนอตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) 10) กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ โครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก 11) มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 13) ทำประกันภัยและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยต้องมีวงเงินประกันต่อเหตุการณ์และ	2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ค่าความสั่นสะเทือน (ความเร็วอนุภาคสูงสุด : Peak particle velocity, PPV) 2) ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 2) สอบถามบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะหลังจากนั้นหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี									

ตารางที่ 112 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่อครั้งต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 หากพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ บริษัทผู้พัฒนาโครงการจะต้องรับผิดชอบ 14) จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย และภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้ว โครงการจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายในเวลา 7 วัน เมื่อบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการประกันภัย และพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจริง โครงการจะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน) 15) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน											
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 112 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 5) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี									
1.6 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 112 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	1) ดูแลถนนหรือทางเข้า-ออกภายในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด 2) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 105 ต้น (พื้นที่ปลูก 184.80 ตารางเมตร) และมะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 61 ต้น (พื้นที่ปลูก 191.54 ตารางเมตร) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดมลพิษทางอากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้ 3) จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์ 4) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. จัดทำสันชะลอความเร็ว และติดป้ายขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศ 5) บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจัดให้มีบ่อดิน บรรจุปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติช่วยในการบำบัดมีเทนโดยให้มีการเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 6) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปบำบัดในบ่อดิน โดยโครงการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยเปียกมีพัดลมดูดอากาศรวบรวมอากาศผ่านท่อระบายอากาศมายังบ่อดิน ที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติมีระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 60 วินาที รวมถึงให้มีการดูแลเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 7) ให้โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ) กรณีได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่เจ้าของโครงการโดยตรง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0
1.2 ระดับเสียง	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น รวมทั้งติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง 2) ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ให้ใช้เสียงแตรโดยไม่จำเป็น 3) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ หรือตามแนวเขตรั้ว	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		การรายงานผล - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.6 ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	1) โครงการจะจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินให้มากที่สุดบริเวณภายนอกอาคาร เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในอาคาร และช่วยลดแสงจ้า (Glare) โดยรวมของอาคารจากทั้งทางพื้นโดยใช้พืชคลุมดินและจากท้องฟ้าโดยใช้ไม้ยืนต้น 2) การออกแบบภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่แต่ละส่วนจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นร่วมกับการปลูกไม้ขนาดเล็กร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลง กันความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร 3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 105 ต้น (พื้นที่ปลูก 184.80 ตารางเมตร) มะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 61 ต้น (พื้นที่ปลูก 191.54 ตารางเมตร) ชิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 58.48 ตารางเมตร) ตีนเป็ดฝรั่ง จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 76.96 ตารางเมตร) หมาก จำนวน 45 ต้น (พื้นที่ปลูก 35.10 ตารางเมตร) และเสี้ยวดอกขาว จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 100.48 ตารางเมตร) เพื่อลดอุณหภูมิในบรรยากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดอุณหภูมิในบรรยากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0
1.7 การจราจร	1) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน เช่น ป้ายบอกทิศทางจราจร ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจร 3) ติดตั้งกระจกโค้งหรือกระจกนูนบริเวณจุดอับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นและความปลอดภัยในการสัญจร 4) ทำสันชะลอความเร็วเพื่อควบคุมความเร็วของรถยนต์ 5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 7) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3) ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัว 4) ติดตามประเมินจากเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		2) สภาพป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) สภาพการจราจรในพื้นที่โครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 4) บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.8 น้ำใช้	1) มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ออกแบบและเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด 4) มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 5) กำหนดให้มีการทำความสะอาดล้างถังน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า 6) ในช่วงการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินจะต้องแสดงขอบเขตหรือกั้นบริเวณพื้นที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยจัดหารั้วเหล็ก หรือแบริเออร์กั้นตลอดแนวการทำงานให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - การชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึม **สถานที่ตรวจสอบ** - ปั๊ม ระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party)	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		ผู้รับผิดชอบ นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.9 การบำบัดน้ำเสีย	1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ออกแบบเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process; A/S) ขนาด 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจนมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 4) ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ บ่อดักไขมัน บ่อแยกกาก เป็นต้น 5) มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี โดยกำหนดเป็นแผนงานอย่างชัดเจน 6) ประสานกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเพื่อเข้ามาจัดเก็บกากไขมันจากบ่อดักไขมัน และสิ่งปฏิกูลจากบ่อแยกกากนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 7) ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาของระบบ 2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรราชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ข้อ 14) 3) จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน ตามแบบ ทส.1* และสรุปผลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็น รายเดือน ตามแบบ ทส. 2* และส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน (หมายเหตุ :* อ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555) **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 2) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 3) คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 4) บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง **สถานที่ตรวจสอบ** - ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดที่ถังแยกกากและถังปรับสมดุล (Separation/ Equalization Tank) จำนวน 1 จุด - การวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ตามคู่มือของระบบ หรือตามกำหนดการตรวจสอบของระบบ	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		2) บันทึกทุกวันและสรุปเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดใช้อาคาร 4) ตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.10 การจัดการขยะ	1) จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย และมีถังขยะติดเชื้อขนาด 70 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 3) จัดให้มีพนักงานโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะจากชั้นต่าง ๆ นำไปพักเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมชั้น 1 ของอาคาร A อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง โดยลำเลียงผ่านทางลิฟต์ในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่รบกวนผู้พักอาศัย 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดปริมาณขยะ และทำการคัดแยกแต่ละประเภทก่อนทิ้ง โดยติดป้ายประกาศ/เชิญชวนในบริเวณจุดวางถังขยะหรือแสดง 5) กำหนดให้พนักงาน/แม่บ้านของโครงการมีการคัดแยกขยะและรวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวมแยกตามถังขยะที่จัดเตรียมไว้แต่ละประเภท 6) รวบรวมขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 7) จัดให้มีห้องขยะฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A ภายในห้องพักมูลฝอยรวมจะแบ่งส่วนสำหรับรองรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตราย ซึ่งสามารถ	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบและดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย 2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าชำรุดหรือผุกร่อนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ติดตามการประเมินจากส่วนร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องทำการแก้ไขโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ 2) สภาพถังรองรับมูลฝอย 3) ปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคาร และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	รับรองขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสำรองขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ยกเว้นขยะอันตราย สำรองได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน) และจัดให้มีถังขยะติดเชื้อ ขนาด 120 ลิตร ตั้งอยู่ภายในห้องพักขยะอันตรายเพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 8) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมของโครงการทุกวัน และทุกครั้งที่รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บขยะจากโครงการ 9) ภายในห้องพักขยะรวม มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการทาสารกันซึมป้องกันการซึมของน้ำชะขยะ พื้นลาดเอียงเข้าหาท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 10) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอยของโครงการ เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าบูท 11) ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 12) ติดตั้งป้ายเตือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงที่รถของสำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย 13) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักขยะเปียกไปบำบัดในบ่อดินที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก มีระยะเวลากักเก็บ ไม่น้อยกว่า 60 วินาที	**ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2) ตรวจสอบสภาพถังเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.11 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.1 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 113 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) บ้าน/อาคารในรัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร				รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร				เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	
			บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=144)		สถานประกอบการ (n=3)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=39)		สถานประกอบการ (n=2)		บ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย (n=21)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี										
1.12 การใช้ไฟฟ้า	1) ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ใช้งาน ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เป็นต้น 3) ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟเพื่อใช้สำหรับระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบแสงสว่างฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	**การติดตามตรวจสอบ** 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหาย ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว 2) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบเลือน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหาย 2) สภาพป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้งหรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	144	100.0	3	100.	39	100.	2	100.0	21	100.0

8.3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 8 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 2 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 6 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2 ราย ทั้งหมดระบุว่ารู้บ้างบางประเด็น คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน **ตารางที่ 114**

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญแสดงใน**ตารางที่ 115**

ตารางที่ 114 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	หน่วยงานราชการฯ (n=2)	
	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)		
1. รู้มาก	0	0.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	2	100.0
3. รู้น้อย	0	0.0
4. ไม่รู้	0	0.0
รวม	**2**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. ผลดีมากกว่า	0	0.0
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	2	100.0
3. ผลเสียมากกว่า	0	0.0
รวม	**2**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. มาก	0	0.0
2. ปานกลาง	0	0.0
3. น้อย	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 115 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 776 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 40 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. วัดบางพึ่ง **ที่ตั้ง :** เลขที่ 26 ถนนพระราชวิริยาภรณ์ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** กรรมการวัด (ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง) **เพศ :** หญิง **อายุ :** 51 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

สำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 3 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 2 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1 ราย ระบุว่ารับรู้น้อย คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีมากกว่า และคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 116**

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ แสดงใน**ตารางที่ 117**

ตารางที่ 116 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	หน่วยงาน (n=1)	
	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)		
1. รู้มาก	0	0.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	0	0.0
3. รู้น้อย	1	100.0
4. ไม่รู้	0	0.0
รวม	**1**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. ผลดีมากกว่า	1	100.0
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	0	0.0
3. ผลเสียมากกว่า	0	0.0
รวม	**1**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. มาก	0	0.0
2. ปานกลาง	1	100.0
3. น้อย	0	0.0
รวม	**1**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 117 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1. สำนักงานประปา สาขาสุขสวัสดิ์ **ที่ตั้ง :** เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 43 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

8.4 สถานศึกษา

สถานศึกษา ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนรวมทั้งหมด 4 แห่ง แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 1 แห่ง ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 3 แห่ง รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1 ราย ระบุว่าไม่รู้รายละเอียดโครงการ แต่คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลเสียมากกว่า และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับมาก ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 118**

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ สถานศึกษา แสดงใน**ตารางที่ 119**

ตารางที่ 118 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) สถานศึกษา

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	สถานศึกษา (n=1)	
	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)		
1. รู้มาก	0	0.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	0	0.0
3. รู้น้อย	0	0.0
4. ไม่รู้	1	100.0
รวม	**1**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. ผลดีมากกว่า	0	0.0
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	0	0.0
3. ผลเสียมากกว่า	1	100.0
รวม	**1**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน		
1. มาก	1	100.0
2. ปานกลาง	0	0.0
3. น้อย	0	0.0
รวม	**1**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 119 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) สถานศึกษา

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1. โรงเรียนวัดสน **ที่ตั้ง :** เลขที่ 253 สุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **ผู้ตอบแบบสอบถาม :** ครู **เพศ :** ชาย **อายุ :** 54 ปี	มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ - ชุมชนแออัดทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อากาศร้อนขึ้นมาก - ในปัจจุบันอากาศร้อนอยู่แล้วการที่มีผู้คนเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากอาจทำให้มีความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน และการมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี	มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ - อากาศเป็นพิษ สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน	ร่างมาตรการฯ ส่วนใหญ่ยังไม่มีความเพียงพอ ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน **หมายเหตุ :** ที่ปรึกษาได้ติดผู้ตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ชี้แจงว่าจะกำชับให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ

8.5 ชุมชน

ชุมชนในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำรวจความคิดเห็นจำนวนทั้งหมด 8 ชุมชน คณะกรรมการชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 7 ชุมชน ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 1 ราย (คณะกรรมการชุมชนผู้ตอบแบบสอบถาม 13 ราย) รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

- **ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ คณะกรรมการชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 6 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 ระบุว่ารับรู้บ้างบางประเด็น ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 120**

- **ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ คณะกรรมการชุมชนตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 ระบุว่ารับรู้บ้างบางประเด็น ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 120**

- **ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ**

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2 ราย ระบุว่ารับรู้มาก และรู้บ้างบางประเด็น ทั้งหมดคิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 120**

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ คณะกรรมการชุมชนแสดงใน**ตารางที่ 121**

ตารางที่ 120 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) คณะกรรมการชุมชน

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=6)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตริ (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)						
1. รู้มาก	0	0.0	1	20.0	1	50.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	4	66.7	3	60.0	1	50.0
3. รู้น้อย	2	33.3	1	20.0	0	0.0
4. ไม่รู้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**6**	**100.0**	**5**	**100.0**	**2**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน						
1. ผลดีมากกว่า	1	16.7	2	40.0	0	0.0
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	5	83.3	3	60.0	2	100.0
3. ผลเสียมากกว่า	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**6**	**100.0**	**5**	**100.0**	**2**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน						
1. มาก	1	16.7	0	0.0	0	0.0
2. ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. น้อย	5	83.3	5	100.0	2	100.0
รวม	**6**	**100.0**	**5**	**100.0**	**2**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 121 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) คณะกรรมการชุมชน

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ้งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร			
1. ชุมชนแจงร้อน			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ 90 ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 70 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธาน **ที่อยู่ :** เลขที่ 62 ซอยราษฎร์บูรณะ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. ชุมชนวัดสน			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ 74 ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 74 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถาม : รองประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ 58 ซอยสุขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 78 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 121 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) คณะกรรมการชุมชน

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ้งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3. ชุมชนเบอร์ลี่			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ 17 ซอยราษฎร์บูรณะ 28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 64 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ 32 ซอยราษฎร์บูรณะ 28 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 67 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร			
1. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ 10 ซอยราษฎร์บูรณะ 39 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 64 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
2. ชุมชนตึก 60 ปี			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ 538 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 54 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 121 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) คณะกรรมการชุมชน

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ้งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : เลขานุการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 49 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** ชาย **อายุ :** 40 ปี	ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถาม : เลขานุการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่[redacted]ซอยราษฎร์บูรณะ 22 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร **เพศ :** หญิง **อายุ :** 43 ปี	มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ กังวลเรื่องเสียงดัง และปัญหาฝุ่นละออง	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว
ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ			
1. ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น			
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ประธานชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอย ถนนพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** ชาย **อายุ :** 66 ปี	มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ กังวลเรื่องเสียงดัง และปัญหาฝุ่นละออง	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 121 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการฯ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) คณะกรรมการชุมชน

ผู้แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ้งแวดล้อม		ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ
	ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ผู้ตอบแบบสอบถาม : กรรมการชุมชน **ที่อยู่ :** เลขที่ [redacted] ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ **เพศ :** หญิง **อายุ :** 68 ปี	มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ กังวลเรื่องเสียงดัง และปัญหาฝุ่นละออง	ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ ผู้พักอาศัยในชุมชนสำรวจความคิดเห็นจำนวนทั้งหมด 40 ราย ผู้พักอาศัยในชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม 14 ราย (แยกเป็น ผู้พักอาศัยในชุมชนในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 5 ราย ชุมชนในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 5 ราย และชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 4 ราย)

- **ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร**

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 ระบุว่ารู้บ้างบางประเด็น ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.0 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 คิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 122**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 123**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่ม ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 5 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 124** ถึง**ตารางที่ 125** ตามลำดับ

- **ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร**

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.0 ระบุว่าระบุว่ารับรู้รายละเอียดโครงการน้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 122**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 123**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 5 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 124** ถึง**ตารางที่ 125** ตามลำดับ

- **ผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ**

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ แสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามจำนวน 4 ราย รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4 ราย ทั้งหมดระบุว่าระบุว่ารับรู้รายละเอียดโครงการน้อย ร้อยละ 50.0 คิดว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลดีมากกว่า และจะส่งผลดีและผลเสียเท่ากัน (เท่ากัน) และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดว่าจะส่งผลกระทบในระดับน้อย ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 122**

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4 ราย ทั้งหมดระบุว่าไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับปรุง ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงใน**ตารางที่ 123**

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ ฯ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มผู้พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 ราย พบว่า ผู้ให้ความเห็นทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมีความเพียงพอแล้ว รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 124** ถึง**ตารางที่ 125** ตามลำดับ

ตารางที่ 122 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) ผู้พักอาศัยในชุมชน

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ท่านรับรู้รายละเอียดของโครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ)						
1. รู้มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2. รู้บ้างบางประเด็น	3	60.0	1	20.0	0	0.0
3. รู้น้อย	2	40.0	4	80.0	4	100.0
4. ไม่รู้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**5**	**100.0**	**5**	**100.0**	**4**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลดีและ/หรือผลเสียต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน						
1. ผลดีมากกว่า	1	20.0	2	40.0	2	50.0
2. ผลดีและผลเสียเท่ากัน	4	80.0	3	60.0	2	50.0
3. ผลเสียมากกว่า	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**5**	**100.0**	**5**	**100.0**	**4**	**100.0**
ท่านคิดว่า โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (ราษฎร์บูรณะ) จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือน/หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน						
1. มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2. ปานกลาง	2	40.0	0	0.0	0	0.0
3. น้อย	3	60.0	5	100.0	4	100.0
รวม	**5**	**100.0**	**5**	**100.0**	**4**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 123 ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

การรับรู้ที่มีต่อโครงการฯ	รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ						
ไม่มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	5	100.0	5	100.0	4	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเหมือนเดิม กล่าวคือ ห่วงกังวลด้านมลพิษทางอากาศ และปัญหาการจราจรติดขัด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**5**	**100.0**	**5**	**100.0**	**4**	**100.0**
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม						
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม/ไม่ต้องปรับปรุง	5	100.0	5	100.0	4	100.0
มีความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/จะต้องปรับปรุง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**5**	**100.0**	**5**	**100.0**	**4**	**100.0**

หมายเหตุ : คิดเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 124 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ
1.1 คุณภาพอากาศ	**กิจกรรมการก่อสร้าง** 1) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ 4) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดให้เรียบร้อย และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 5) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การเจียรวัสดุ และงานตกแต่ง เป็นต้น ให้ทำในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างทุกด้าน 6) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 7) ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมกองดินระหว่างรอการนำไปใช้ประโยชน์โดยให้ปิดคลุมตลอดเวลา ทั้งช่วงเวลาฝนตกและฝนไม่ตก 8) มีการฉีดพรมน้ำเป็นระยะระหว่างการขุดหรือการปรับถมดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปพื้นที่ข้างเคียง 9) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 10) ในกรณีที่มีรายงานคุณภาพอากาศจากหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ หรือกรุงเทพมหานคร ประกาศว่ามีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เช่น กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล เป็นต้น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 11) โครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง **การจัดการกองวัสดุ** 12) วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 2) ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งานและลดการเกิดมลพิษ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ไฮโดรคาร์บอน (HC) 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 3) ยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ฝุ่นละออง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 124 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ
	13) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยเร็ว 14) ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ **การขนส่ง** 15) โครงการจัดให้มีบ่อล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออก โดยรถบรรทุกทุกคันต้องล้างทำความสะอาด และกำหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 16) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 17) ตรวจสอบสภาพของแผ่นเหล็กที่ใช้ปูพื้นถนนให้มีความแข็งแรงพร้อมใช้งาน และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 18) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 19) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวัง 20) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทรายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และให้ปิดป้ายไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านหลังระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบจะได้ใช้ร้องเรียนหรือติดต่อ 21) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ้าใบที่ปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ให้มิดชิดก่อนออกรถ 22) การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำเป็นระยะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 23) มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อดักตะกอนชั่วคราว ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- บริเวณพื้นที่วัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) มลสารทางอากาศอื่น ๆ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.2 ระดับเสียง	1) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 2) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 4) ช่วงการทำฐานรากและช่วงงานปรับพื้นที่และรื้อย้ายหลังคาโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงตามแนวเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ เช่น แผ่นเมทัลชีท หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทั้งนี้ กำแพงกั้นเสียงรอบโครงการจะสามารถใช้ได้กับทุกระยะการก่อสร้าง	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) เสียงรบกวน **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด - บริเวณวัดบางพึ่ง 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ตลอดระยะเวลาการ	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 124 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ
	5) ช่วงการทำฐานรากอาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ซ้อนทับช่วงงานปรับพื้นที่และรื้อย้ายหลังคาโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งแผ่นผ้าใบที่มีคุณสมบัติกันเสียง (Sound Proof Sheet) บริเวณอาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ด้านทิศตะวันออก โดยติดตั้งให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบลเอ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อทำงานบริเวณนั้นเสร็จแล้วสามารถถอดผ้าใบกันเสียงออกได้ 6) ช่วงการทำฐานราก ติดตั้งแผ่นผ้าใบที่มีคุณสมบัติกันเสียง (Sound Proof Sheet) เพื่อเสริมความสูงกำแพงกั้นเสียงด้านทิศเหนือ (บริเวณบ้านพักอาศัย สูง 5 ชั้น) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.6 เมตร ด้านทิศใต้ (บริเวณอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.2 เมตร และด้านทิศตะวันออก (บริเวณบริษัท ฮาจังนะ จำกัด) ให้มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 6.2 เมตร โดยสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อทำงานบริเวณนั้นเสร็จแล้วสามารถถอดผ้าใบกันเสียงออกได้ 7) ช่วงการขึ้นโครงสร้าง ให้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงโดยใช้แผ่นเมทัลชีทหนา 1.27 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 เดซิเบลเอ หรือใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยต้องสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ ติดตั้งบริเวณที่จะทำงานโครงสร้าง ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร (เมื่อทำงานบริเวณนั้นๆ เสร็จแล้วจะสามารถถอดกำแพงกั้นเสียงออกได้) 8) ช่วงการเก็บงานและงานตกแต่ง การทำงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียรโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น ให้ทำในห้องที่กั้นผนังคอนกรีตรอบด้านแล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 เดซิเบลเอ 9) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 10) ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 11) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ - บริเวณวัดบางพึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานทำเสาเข็มล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 2) ในช่วงการทำเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคาร ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานชุมชนและสอบถามความเห็นเจ้าของบ้าน/อาคารที่อยู่ในเขตติดต่อข้างเคียงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจได้รับในช่วงก่อสร้างเสาเข็ม/ฐานรากเป็นประจำ	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ หรือใกล้ถึง 4.0 มิลลิเมตร/วินาที ให้หยุดกิจกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับ	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 124 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ
	พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที 3) เมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือผู้ประสานงานชุมชนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างหรือหน้างานให้รับทราบเพื่อตรวจสอบ ปรับแผนการก่อสร้าง หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 4) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น. 5) หยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6) หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด (การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ 7) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือผู้รับเหมาจะขออนุญาตเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้าไปตรวจสอบ ถ่ายภาพ และทำบันทึกสภาพของอาคารข้างเคียงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 8) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 9) กรณีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องมีการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเสนอตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) 10) กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ โครงการจะส่งช่างหรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม แก้ไข ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะหน้าก่อน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านและนัดหมายเวลาที่สะดวก 11) มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย	แผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ค่าความสั่นสะเทือน (ความเร็วอนุภาคสูงสุด : Peak particle velocity, PPV) 2) ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1 จุด 2) สอบถามบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก โดยรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะหลังจากนั้นหลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						

ตารางที่ 124 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ
	13) ทำประกันภัยและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยต้องมีวงเงินประกันต่อเหตุการณ์และต่อครั้งต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 หากพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ บริษัทผู้พัฒนาโครงการจะต้องรับผิดชอบ 14) จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ระหว่างรอการดำเนินการของประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยเยียวยาจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย และภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้ว โครงการจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายในเวลา 7 วัน เมื่อบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการประกันภัย และพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจริง โครงการจะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่เหลือทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน) 15) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน							
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 124 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ
		สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 124 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ	จำนวน	เพียงพอ
1.6 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.1 คุณภาพอากาศ	1) ดูแลถนนหรือทางเข้า-ออกภายในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด 2) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 105 ต้น (พื้นที่ปลูก 184.80 ตารางเมตร) และมะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 61 ต้น (พื้นที่ปลูก 191.54 ตารางเมตร) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดมลพิษทางอากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้ 3) จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว เพื่อลดการระบายความร้อนและมลพิษจากเครื่องยนต์ 4) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. จัดทำสันชะลอความเร็ว และติดป้ายขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศ 5) บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจัดให้มีบ่อดิน บรรจุปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติช่วยในการบำบัดมีเทนโดยให้มีการเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 6) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปบำบัดในบ่อดิน โดยโครงการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยเปียกมีพัดลมดูดอากาศ รวบรวมอากาศผ่านท่อระบายอากาศมายังบ่อดิน ที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก กทม. หรือปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ซึ่งมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติมีระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 60 วินาที รวมถึงให้มีการดูแลเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็นประจำ 7) ให้โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ) กรณีได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่เจ้าของโครงการโดยตรง	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0
1.2 ระดับเสียง	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น รวมทั้งติดป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง 2) ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ให้ใช้เสียงแตรโดยไม่จำเป็น 3) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ หรือตามแนวเขตรั้ว	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** 1) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		การรายงานผล - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.3 ความสั่นสะเทือน	1) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดทำสันชะลอความเร็ว ป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็วเกินจำเป็น	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบสันชะลอความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพสันชะลอในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - ถนนภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.4 การบดบังแสงแดด	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0
1.5 การบดบังทิศทางลม	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.6 ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	1) โครงการจะจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินให้มากที่สุดบริเวณภายนอกอาคาร เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในอาคาร และช่วยลดแสงจ้า (Glare) โดยรวมของอาคารจากทั้งทางพื้นโดยใช้พืชคลุมดินและจากท้องฟ้าโดยใช้ไม้ยืนต้น 2) การออกแบบภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่แต่ละส่วนจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นร่วมกับการปลูกไม้ขนาดเล็กร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลง กันความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร 3) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ อโศกอินเดีย จำนวน 105 ต้น (พื้นที่ปลูก 184.80 ตารางเมตร) มะฮอกกานีใบเล็ก จำนวน 61 ต้น (พื้นที่ปลูก 191.54 ตารางเมตร) ชิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 58.48 ตารางเมตร) ตีนเป็ดฝรั่ง จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 76.96 ตารางเมตร) หมาก จำนวน 45 ต้น (พื้นที่ปลูก 35.10 ตารางเมตร) และเสี้ยวดอกขาว จำนวน 8 ต้น (พื้นที่ปลูก 100.48 ตารางเมตร) เพื่อลดอุณหภูมิในบรรยากาศ กรณีที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นตามชนิดที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถต้องปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติในการลดอุณหภูมิในบรรยากาศได้เทียบเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม้ยืนต้นที่ระบุไว้	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **สถานที่ตรวจสอบ** - พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0
1.7 การจราจร	1) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน เช่น ป้ายบอกทิศทางจราจร ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจร 3) ติดตั้งกระจกโค้งหรือกระจกนูนบริเวณจุดอับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นและความปลอดภัยในการสัญจร 4) ทำสันชะลอความเร็วเพื่อควบคุมความเร็วของรถยนต์ 5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 7) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3) ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัว 4) ติดตามประเมินจากเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) สภาพถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) สภาพป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) สภาพการจราจรในพื้นที่โครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		สถานที่ตรวจสอบ 1) ถนน ทางเดินรถ ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 4) บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.8 น้ำใช้	1) มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ออกแบบและเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด 4) มีการตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 5) กำหนดให้มีการทำความสะอาดล้างถังน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า 6) ในช่วงการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินจะต้องแสดงขอบเขตหรือกั้นบริเวณพื้นที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยจัดหารั้วเหล็ก หรือแบริเออร์กั้นตลอดแนวการทำงานให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย	**การติดตามตรวจสอบ** - ตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - การชำรุด เสียหาย หรือรั่วซึม **สถานที่ตรวจสอบ** - ปั๊ม ระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.9 การบำบัดน้ำเสีย	1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโครงการทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม ต้องผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด ออกแบบเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process; A/S) ขนาด 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจนมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 4) ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ บ่อดักไขมัน บ่อแยกกากเป็นต้น 5) มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี โดยกำหนดเป็นแผนงานอย่างชัดเจน 6) ประสานกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเพื่อเข้ามาจัดเก็บกากไขมันจากบ่อดักไขมัน และสิ่งปฏิกูลจากบ่อแยกกากนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 7) ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายเข้ามาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	**การติดตามตรวจสอบ** 4) ติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาของระบบ 5) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรราชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ข้อ 14) 6) จัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวัน ตามแบบ ทส.1* และสรุปผลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็น รายเดือน ตามแบบ ทส. 2* และส่งรายงานให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน (หมายเหตุ :* อ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555) **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 2) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 3) คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS ,Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease 4) บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง **สถานที่ตรวจสอบ** - ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดที่ถังแยกกากและถังปรับสมดุล (Separation/ Equalization Tank) จำนวน 1 จุด - การวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 จุด **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ตามคู่มือของระบบ หรือตามกำหนดการตรวจสอบของระบบ 2) บันทึกทุกวันและสรุปเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดใช้อาคาร 4) ตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		การรายงานผล - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.10 การจัดการขยะ	1) จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น จะมีถังสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 5 ประเภท แยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย และมีถังขยะติดเชื้อขนาด 70 ลิตร เพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 3) จัดให้มีพนักงานโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะจากชั้นต่าง ๆ นำไปพักเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมชั้น 1 ของอาคาร A อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง โดยลำเลียงผ่านทางลิฟต์ในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่รบกวนผู้พักอาศัย 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดปริมาณขยะ และทำการคัดแยกแต่ละประเภทก่อนทิ้ง โดยติดป้ายประกาศ/เชิญชวนในบริเวณจุดวางถังขยะหรือแสดง 5) กำหนดให้พนักงาน/แม่บ้านของโครงการมีการคัดแยกขยะและรวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวมแยกตามถังขยะที่จัดเตรียมไว้แต่ละประเภท 6) รวบรวมขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 7) จัดให้มีห้องขยะฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A ภายในห้องพักมูลฝอยรวมจะแบ่งส่วนสำหรับรองรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตราย ซึ่งสามารถรับรองขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสำรองขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ยกเว้นขยะอันตราย สำรองได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน) และจัดให้มีถังขยะติดเชื้อ ขนาด 120 ลิตร ตั้งอยู่ภายในห้องพักขยะอันตรายเพื่อทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้น 8) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมของโครงการทุกวัน และทุกครั้งที่รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บขยะจากโครงการ 9) ภายในห้องพักขยะรวม มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการทาสารกันซึมป้องกันการซึมของน้ำชะขยะ พื้นลาดเอียงเข้าหาท่อระบาย	**การติดตามตรวจสอบ** 1) ตรวจสอบและดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย 2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าชำรุดหรือผุกร่อนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ติดตามการประเมินจากส่วนร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องทำการแก้ไขโดยเร็ว **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) ความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ 2) สภาพถังรองรับมูลฝอย 3) ปริมาณมูลฝอยที่มีการตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 4) ประเด็นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคาร และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** 1) ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2) ตรวจสอบสภาพถังเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	น้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 10) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอยของโครงการ เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าบูท 11) ติดตามและประสานให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 12) ติดตั้งป้ายเตือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณจุดจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงที่รถของสำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย 13) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักขยะเปียกไปบำบัดในบ่อดินที่บรรจุด้วยปุ๋ยหมัก มีระยะเวลากักเก็บ ไม่น้อยกว่า 60 วินาที	**การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี						
1.11 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2) เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการแก้ไขผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 3) มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	**การติดตามตรวจสอบ** - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.1 สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง **สถานที่ตรวจสอบ** - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง **ความถี่ของการตรวจสอบ** - ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดใช้อาคาร **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0

ตารางที่ 125 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) ผู้พักอาศัยในชุมชน

ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม			รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร (n=5)		รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร (n=5)		เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (n=4)	
			เพียงพอ		เพียงพอ		เพียงพอ	
ประเด็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.12 การใช้ไฟฟ้า	1) ออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์และการระบายอากาศตามธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ทดแทนไม่ได้) เป็นต้น 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ใช้งาน ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เป็นต้น 3) ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟเพื่อใช้สำหรับระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบแสงสว่างฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	**การติดตามตรวจสอบ** 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหาย ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว 2) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบเลือน **พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ** 1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย 2) สภาพป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **สถานที่ตรวจสอบ** 1) ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ 2) ป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า **ความถี่ของการตรวจสอบ** - เดือนละ 1 ครั้งหรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ **การรายงานผล** - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะปีละ 2 ครั้ง **ผู้ตรวจสอบ** บุคคลที่ 3 (Third Party) **ผู้รับผิดชอบ** นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี	5	100.0	5	100.0	4	100.0

9. การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) (ครั้งที่ 2/3)

โครงการได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน) จากกลุ่มพื้นที่หลัก (เขตติดต่อพื้นที่โครงการ และกลุ่มรัศมีไม่เกิน 100 เมตร) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญ สถานศึกษา และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร) จากที่ตั้งโครงการ โดยจัดประชุมฯ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 (ประชุมแบบปกติ ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่นซูม Zoom) โดยสรุปรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

1) กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุม

- เขตติดต่อพื้นโครงการ และรัศมีไม่เกิน 100 เมตร
- หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- สถานศึกษาในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร)
- หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่โครงการ
- ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมแบบปกติ ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ จำนวน 8 คนประกอบด้วย

- รัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยเลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ จำนวน 1 คน
  - เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 คน
- ผู้ออกแบบโครงการ จำนวน 2 คน
  - สถาปนิก จำนวน 1 คน
  - วิศวกรโยธา จำนวน 1 คน
- ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน
  - ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 คน
  - นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม จำนวน 1 คน

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม : Zoom จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- เขตติดต่อพื้นที่โครงการ จำนวน 1 คน
  - เจ้าของอาคารพาณิชย์ เลขที่ [redacted] จำนวน 1 คน
- ผู้ออกแบบโครงการ จำนวน 1 คน
  - วิศวกรโครงสร้าง จำนวน 1 คน
- ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
  - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม จำนวน 1 คน

หลักฐานการดำเนินงานแสดงใน**ภาคผนวก ฏ**