

## ภาคผนวกที่ 13

### รายการคำนวณดินขุด-ดินถม

### รายการคำนวณปริมาณดินขุด - ดินถม

Project : โครงการ เคฟ ยูนิเวิร์ส

Owner : บริษัท ไพร์บ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


Location : ถ.บางแสนสาย4ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

Type : อาคารคสล.8ชั้น 1ตึก 1อาคารสำนักงาน

Date : 2/9/2565

Pile length 25.00 m

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ / หน่วย	จำนวน	รวม (ลบ.ม.)
1	ปริมาณดินขุด			
	เสาเข็มเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60ม.	0.283	126	890.64
	เสาเข็มเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40ม.	0.126	62	194.78
	ฐานราก F1A	1.35	8	10.82
	ฐานราก F2A	3.25	24	78.00
	ฐานราก F3A	2.44	2	4.88
	ฐานราก F2	6.55	16	104.72
	ฐานราก F3	12.87	7	90.12
	ฐานราก F4	14.09	8	112.70
	ฐานราก F5	14.09	2	28.18
	ฐานราก F10	41.75	2	83.50
	ฐานราก F11	34.93	1	34.93
	บ่อบำบัดน้ำเสียNO.1 ทิศเหนือ	51.19	1	51.19
	บ่อบำบัดน้ำเสียNO.2 ทิศใต้	40.63	1	40.63
	บ่อบำบัดน้ำเสียNO.3 สโมสร์	37.50	1	37.50
	บ่อบำบัดมีเทนNO.1	2.25	1	2.25
	บ่อบำบัดมีเทนNO.2	2.25	1	2.25
	บ่อบำบัดมีเทนNO.3	2.25	1	2.25
	บ่อหนองน้ำฝน	132.30	1	132.30
	บ่อบำบัดมีเทนระบบบำบัดน้ำเสีย	2.55	1	2.55
	บ่อระดมลอยบำบัดน้ำเสีย	2.25	1	2.25
	บ่อบำบัดน้ำเสียรวม	261.84	1	261.84
	บ่อบำบัดอากาศเสียห้องพักขยะ	2.25	1	2.25
	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	4.50	1	4.50
	รวมดินขุด			2175.02
2	ปริมาณดินถม			
	ถมดินคัน	652.50	1.00	652.50
	รวมดินถม			652.50



กิตติชัย บัวขาว ทย.9394  
16/2 ถ.เทศบาล14 ต.วารินชำราบ  
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี