

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ	โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ที่ตั้งโครงการ	ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	1077 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180



การมอบอำนาจ



เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ



เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

เมษายน 2569



บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

เลขที่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร./โทรสาร 07 652 5595, 093-1516359 E-mail : md.andamaninter@gmail.com

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ	โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ที่ตั้งโครงการ	ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	1077 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180

การมอบอำนาจ



เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ



เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

เมษายน 2569

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

เลขที่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎาณุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร./โทรสาร 07 652 5595, 093-1516359 E-mail : md.andamaninter@gmail.com

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ชื่อโครงการ โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)

ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ 1077 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180

การมอบอำนาจ



เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ



เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

จัดทำโดย

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
(ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ประเภท สถานศึกษาหรือสถานวิจัย/หน่วยงานของรัฐ/บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมบลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้แก่ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด เพื่อ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามคำขอเลขที่..... โดยมีผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาและเจ้าหน้าที่ประจำ ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

ลายมือชื่อ

ที่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชน

หรือเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการของบริษัทจำกัด

หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

ลายมือชื่อ

นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร

เจ้าหน้าที่ประจำ

ลายมือชื่อ

นางสาววิราพรณ์ สันส้าน

วิราพรณ์ สันส้าน

นางสาวนิศาชล ใจซื่อดี

นิศาชล

นายวุฒิชัย แซ่อ้อย

วุฒิชัย

นายฉัตริน ละไม

ฉัตริน

นางสาวซาฟิรา มะอูเซ็ง

ซาฟิรา

นายกิตติธัช พุ่งเหียน

กิตติธัช

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

กรรมการผู้จัดการ



**บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด**

ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงาน คิดเป็นร้อยละ ของงานศึกษา จัดทำรายการ ทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
1. นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)	(1) <u>วางแผนการศึกษา</u> (2) <u>รายละเอียดโครงการ</u> (3) <u>การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u> <u>ทั้งระยะก่อสร้าง และดำเนินการ</u> - คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ - คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (4) <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</u> <u>สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ</u> <u>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</u> (5) <u>ตรวจสอบรายงาน</u>	ที่อยู่ปัจจุบัน : 19/126 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ที่ทำงานปัจจุบัน : บริษัท อันดามันเอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 19/126 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000	40	
2. นายกิตติธัช พุ่งเทียน วทบ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)	(1) สภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา - ทรัพยากรกายภาพ - คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน) (2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ทรัพยากรกายภาพ - คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน)	ที่อยู่ปัจจุบัน : 3 ซอยนาใน ถนน นาใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 ที่ทำงานปัจจุบัน : บริษัท อันดามันเอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 19/126 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000	30	
3. นางสาวบัณฑิตา น้ำสงวน วทบ. สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)	(1) <u>รายละเอียดโครงการ</u> (2) <u>สภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา</u> - คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (3) <u>การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u> - คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</u> <u>สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ</u> <u>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</u>	ที่อยู่ปัจจุบัน : 64/135 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ที่ทำงานปัจจุบัน : บริษัทอันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด 19/126 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัชฎานุสรณ์ ตำบลรัชฎา อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000	30	

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เหตุผลในการเสนอรายงาน

- (✓) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2568 โดยข้อ (2)(ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
- () เป็นโครงการที่จัดทำรายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
เมื่อวันที่ (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
- () อื่นๆ (ระบุ)

การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ

- (✓) รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กำหนดโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลำดับที่ มาตรา.21
- () รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี
- () รายงานนี้เป็นโครงการที่ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
- () รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการด้าน (ระบุ)..... ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 49 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- () อื่นๆ (ระบุ)

สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

- (✓) ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
- () เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (ระบุวันที่ และรายละเอียดโดยสังเขป และคำสั่งทางปกครอง (ถ้ามี))
- () เปิดดำเนินโครงการแล้ว

สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2569





แบบใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

ใบอนุญาตเลขที่ ๒/๒๕๖๗

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.ศ ๒๕๖๕

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด ๓ ปี

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๗๐

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๗



(นายจิรวุฒิ รัตติสุนทร)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



623311e5

Signed by
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and
Planning

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ได้รับทำนั้น

(๒) ไม่บิดเบือนข้อมูลที่จะนำเสนอ เพื่อหวังให้งานบรรลุเป้าหมาย

(๓) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในงานที่ตนไม่ได้รับทำหรือตรวจสอบด้วยตนเองหรือกระทำการใดที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ไม่คัดลอกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางส่วน จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้น ยกเว้นเป็นการนำตัวเลขหรือข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการอ้างอิงหรือการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๖) ไม่ปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติประสบการณ์ หรือภาระการรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน

(๗) ไม่แอบอ้างนำชื่อและ/หรือประวัติผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการเสนองาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อนั้น และหากได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือแสดงการยินยอม

(๘) ไม่โฆษณา เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

(๙) กำหนดเงื่อนไขจำกัดขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีสิทธิทำรายงาน ไม่มี





ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๗ ๕ ๒ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทีปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ที่ AEI-BPB. 03/2568 ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๑๔.๒/๓๒๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ซอยอ่าวนาง ๑๕ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ซอยอ่าวนาง ๑๕ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๘๐ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดกระบี่ ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป

และหากได้รับ...

และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท อีวันอินเตอร์เนชันแนล จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรวัดน์ ระติสุนทร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 19/126 หมู่ที่ 3 ถนนรัชฎาภิบาล ซอยม่วงอุทิศ
ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

093-1516359

กฟผ.

AEI- BPB. 03/2568

24 ตุลาคม 2568

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 15130	วันที่ 4 พ.ย. 2568
เวลา 15.43	ผู้รับ ทัศน

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ฉบับหลัก

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ฉบับหลัก จำนวน 1 เล่ม
2. แผ่น CD-ROM รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ฉบับหลัก จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นประเภทโรงแรม จำนวน 180 ห้องพัก มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 10,189.29 ตารางเมตร

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
กรรมการผู้จัดการ







ที่ กบ ๐๐๑๔.๒/๓๒๕๔

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 3626	วันที่ 13 มี.ค. 2569
เวลา 15.21	ผู้รับ ทวี

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๒๕๔๘๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑๐ แผ่น

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ

จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๘๐ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด ๑๐,๑๘๙.๒๙ ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ซอยอ่าวนาง ๑๕ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดกระบี่ ขอเรียนว่า ได้นำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ จำนวนห้องพัก ๑๘๐ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด ๑๐,๑๘๙.๒๙ ตารางเมตร โดยให้ผู้ขออนุญาตเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานฯ ให้สมบูรณ์ บัดนี้ ผู้ขออนุญาตได้แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงขอส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

โทร/ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๒๗๘๗

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ดันตาปกุล)

บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 1/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการประเภทโรงแรม ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 7 อาคาร ได้แก่ อาคาร A เป็นอาคาร 3 ชั้น สูง 11.83 เมตร อาคาร B เป็นอาคาร 5 ชั้น สูง 14.75 เมตร อาคาร C เป็นอาคาร 5 ชั้น สูง 14.75 เมตร อาคาร D เป็นอาคาร 5 ชั้น สูง 14.75 เมตร อาคาร E เป็นอาคาร 4 ชั้น สูง 11.97 เมตร อาคาร F เป็นอาคาร 4 ชั้น สูง 11.85 เมตร และอาคารพักผ่อนหย่อนใจ ชั้นเดียว สูง 2.65 เมตร และที่จอดรถยนต์ จำนวน 23 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 180 ห้องพัก ดำเนินการโดย บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด ประมาณ 10,189.29 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 2,670.83 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่โครงการมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3-3-0 ไร่ หรือ 6,000 ตารางเมตร บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 4 แปลง ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด ทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้ - โฉนดที่ดินเลขที่ 73724 เลขที่ดิน 549 เนื้อที่ 3-1-65.60 ไร่ หรือ 5,462.40 ตารางเมตร - โฉนดที่ดินเลขที่ 78155 เลขที่ดิน 552 เนื้อที่ 0-0-80.40 ไร่ หรือ 321.60 ตารางเมตร - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 2987 เลขที่ดิน 323 เนื้อที่ 0-0-33 ไร่ หรือ 132 ตารางเมตร - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 2988 เลขที่ดิน 324 เนื้อที่ 0-0-21 ไร่ หรือ 84 ตารางเมตร			

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 2/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) อย่างเคร่งครัด 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และส่งผลการดำเนินการมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 3/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	จัดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจัดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด


เดือนมีนาคม 2569

หน้า 4/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 5/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการควบคุมให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะก่อสร้าง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1. เจ้าของโครงการต้องนำมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไปเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) 2. เจ้าของโครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยเคร่งครัด 3. ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ และกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน สามารถติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเจ้าของโครงการได้อย่างไร 4. จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เจ้าของครัวเรือนใกล้เคียงโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้แทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้างทำหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการ 5. เจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบอาคารข้างเคียงพร้อมถ่ายภาพสภาพอาคารดั้งเดิมข้างเคียงโครงการก่อนการก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐาน โดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคาร และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เพื่อการรับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้าง โครงการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับ ความเสียหายตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และระยะดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 6/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- กำหนดให้มีการปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการวางฐานรากอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและการจัดภูมิสถาปัตยกรรม - ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น - จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน - จัดทำรั้ว Aluminum Sheet โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูงประมาณ 3 เมตร และต่อด้วยผ้าใบสูง 2 เมตร พร้อมติดป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ป้ายเขตก่อสร้าง ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณเตือนอันตรายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - หลังงานโครงสร้างหลักแล้วเสร็จ ให้ปรับแต่งพื้นที่ให้กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด - ปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินในบริเวณที่ถูกปรับพื้นที่ เพื่อคืนสภาพภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ (ฝั่งบริเวณช่วงก่อสร้างโครงการ ดังรูปที่ 1)	ดัชนีที่ตรวจวัด - เรื่องร้องเรียน - ความคงทนแข็งแรงของรั้ว วิธีการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที - ตรวจสอบสภาพรั้วสม่ำเสมอ หากพบการชำรุดเสียหาย จะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง สถานที่ดำเนินการ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 7/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน	- จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว (รางเปิด) ขนาด 0.30x0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน บ่อดักมูลฝอย/ดักตะกอนชั่วคราว ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ (บ่อหน่วงน้ำเดียวกับช่วงดำเนินการ) - จัดให้มีรางรับน้ำ (Gutter) และแนวดักตะกอน ความกว้าง 15 เซนติเมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอนดินก่อนที่น้ำไหลจะไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำของโครงการ อันเป็นการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง - จัดให้มีการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นกำแพงกันดินชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวแอล (L) จำนวน 4 Type ได้แก่ Type A มีความสูง 1 เมตร Type B มีความสูง 2 เมตร Type C มีความสูง 3 เมตร และ Type D มีความสูง 4 เมตร ซึ่งออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียง - ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปิดคลุมหน้าดินด้วยผ้าห่มดิน บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่ก่อสร้างกำแพงกันดิน ส่วนบริเวณพื้นที่ที่มีการปรับถมและบดอัดดินจนแน่นแล้วจะต้องปิดคลุมหน้าดินด้วยผ้าห่มดินเพื่อลดการพังทลายของดินและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ - ขุดลอกรางระบายน้ำ และบ่อพักในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ - ห้ามคนงานทิ้งขยะหรือวัสดุสิ่งของอันจะทำให้เกิดการอุดตันของทางระบายน้ำ - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ และภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ	ดัชนีที่ตรวจวัด - เรื่องร้องเรียน - พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบ วิธีการ - จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ขุดดิน พื้นที่ลาดชัน และบริเวณแนวเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินการทรุดตัว การไหลพังทลายของดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวดิน	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 8/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	8. หลีกเลี่ยงการปรับพื้นที่ในช่วงหน้าฝน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานดิน และงานวางฐานราก เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และการชะล้างตะกอนดินไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง และท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม (ซอยอ่าวนาง 15) 9. กำหนดให้เปิดหน้าดิน เป็นแบบการขุดไล่ระดับแบบขั้นบันไดจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนบนของพื้นที่ เพื่อช่วยชะลอและลดความแรงของน้ำ ตลอดจนการกัดเซาะของดินกรณีที่ดินตก และหลังจากทำการขุดดินแต่ละชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปิดคลุมหน้าดินด้วยตาข่ายกรองแสงและปิดทับด้วยทางมะพร้าวหรือพาล์มน้ำมันอีกชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และป้องกันการชะล้างดินจากน้ำฝน 10. จัดให้มีระบบโครงสร้างป้องกันดินโดยการตอกเข็มพืด (Sheet Pile) และค้ำยันเหล็ก (Steel Bracing) ที่ได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันดินพังทลายในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน เช่น ฐานราก บ่อหน่วงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น 11. ควบคุมการขุดตัดดินให้เป็นไปตามขั้นตอน (Step Cutting) และหลีกเลี่ยงการเปิดหน้าดินเป็นพื้นที่กว้างพร้อมกัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 12. บริเวณหน้าดินที่ถูกตัดและมีความลาดชัน ให้ดำเนินการป้องกันการพังทลายทันที เช่น การพ่นคอนกรีตเสริมกำลัง (Shotcrete) การปิดคลุมผิวดิน หรือการติดตั้งระบบป้องกันหน้าดินชั่วคราว 13. จัดให้มีระบบระบายน้ำผิวดินชั่วคราวบริเวณพื้นที่ขุดตัดดิน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลกัดเซาะหน้าดิน และไม่ให้น้ำไหลรวมตัวบริเวณลาดดิน 14. หลีกเลี่ยงการกองวัสดุก่อสร้างหรือดินขุดบริเวณขอบลาดดินและกำหนดพื้นที่กองดินให้อยู่บริเวณที่มั่นคง 15. กรณีมีฝนตกหนัก ให้หยุดงานขุดดินชั่วคราว และตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าดินก่อนดำเนินงานต่อ	- ตรวจสอบทางระบายน้ำชั่วคราว และการกัดเซาะหน้าดิน โดยเฉพาะหลังฝนตกหนัก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย และการสะสมของตะกอนดิน - ตรวจสอบความมั่นคงของกำแพงกันดินชั่วคราวและถาวร รวมถึงแผ่นเหล็กกันดิน (Steel Sheet Pile) และระบบเหล็กค้ำยัน (Bracing) ว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถรองรับแรงดันดินและแรงดันน้ำได้อย่างเหมาะสม และกำหนดให้มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบในช่วงฤดูฝน	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 9/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	16. หากตรวจพบสัญญาณความผิดปกติของหน้าดินหรือลาดดิน เช่น รอยแตกร้าว การทรุดตัว การเคลื่อนตัวของดิน หรือการพังทลายบางส่วน ให้หยุดงานในบริเวณดังกล่าวทันที และดำเนินการแก้ไขภายใต้คำแนะนำของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ	- ตรวจสอบรอยแตกร้าว การเอียง หรือการเคลื่อนตัวของดิน และโครงสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง - บันทึกผลการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายและรายงานสรุปผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามและเปรียบเทียบสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่อง <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ขุดดินพื้นที่ลาดชัน และบริเวณแนวเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 10/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว	- จัดให้มีการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง - การก่อสร้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีการควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ ความสามารถเฉพาะด้านนั้นๆ และการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1302) เป็นต้น - วิศวกรจะต้องออกแบบอาคารตามกฎหมายกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - การเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> - การฝึกซ้อมอพยพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ให้มีการซ้อมอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด
1.4 คุณภาพอากาศ	<u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> - จัดให้มีป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียงในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน - จัดทำป้ายแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง เวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจวัดค่า TSP, PM₁₀ และ CO	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 11/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที - ติดตั้งระบบตรวจวัด และบันทึกฝุ่นประจำวันพร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ มาตรการด้านการเตรียม และดูแลพื้นที่ก่อสร้าง - จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้ที่ได้รับฝุ่นมากที่สุด - จัดทำรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet) โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 3 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมติดป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณเตือนอันตรายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง มาตรการด้านการเดินรถ และใช้เครื่องจักร - ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งานและตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า - ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง - วางแผนเวลาการขนวัสดุและดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยขนส่งในช่วงเวลา 10.00 น.- 15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเคารพธงชาติ และเวลาเลิกเรียนของเด็กนักเรียน	วิธีการตรวจวัด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายสัญลักษณ์ และป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - TSP ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric (High Volume Air Sampler) - PM₁₀ ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric - CO ตรวจวัดด้วยวิธี Non Dispersive Infrared Detection สถานที่ดำเนินการ - บริเวณที่ติดป้ายสัญลักษณ์ และป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจวัด 1 สถานี คือ ภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศตะวันตก	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด


เดือนมีนาคม 2569

หน้า 12/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	5. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและหนาแน่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง <u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u> 1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 2. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น 3. ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด <u>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</u> 1. ห้ามเผามูลฝอย วัชพืช และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 2. จัดให้มีการจัดการสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) <u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u> 1. เปิดพื้นที่ขุดดินเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น 2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ขุดดินและพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง <u>มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน</u> 1. ไม่ขนส่งดินในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดความแออัดของรถบนถนน โดยจะทำการขนส่ง 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้าเวลา 10.00 น.-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.-15.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้น และห้ามขนส่งดินในช่วงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 2. ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่โครงการ 3. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ	<u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ และป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกสัปดาห์ ตลอดระยะก่อสร้าง - ตรวจวัด TSP และPM₁₀ ทุกวันที่ก่อสร้างฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์) และรายงานผลทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 13/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	4. ใช้น้ำฉีดพรมถนนในพื้นที่โครงการเป็นประจำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง 1. จัดทำรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet) โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 3 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง 2. จัดให้มีการติดตั้งผ้าใบ (Mesh Sheet) ตลอดแนวด้านข้างของอาคาร และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังบริเวณข้างเคียง 3. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด 4. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต แต่ในกรณีที่ต้องดำเนินการต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมากเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 6. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 7. ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในพื้นที่โครงการทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์) และรายงานผลทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ตรวจวัด CO ทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์) และรายงานผลทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 14/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<u>มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</u> 1. กันล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้าง เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของฝุ่นไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2. กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิดหรือคลุมด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจาย หรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อม หรือฉีดพรมด้วยน้ำ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานต้องปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการกระจายไปในอากาศ 4. การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อมหรือมีผ้าคลุม หรือใช้วิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างเหมาะสม 5. มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ 6. ฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ำก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อมิให้ฝุ่นละออง ฟุ้งกระจาย และต้องทำการควบคุมให้น้ำที่ใช้ในการฉีดล้างไม่ไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง		
1.5 ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน	ก. เสียง 1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อกลุ่มที่อยู่ในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับโครงการติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 2. จัดทำรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet) โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 3 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบ อีก 2 เมตร เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่ออาคารข้างเคียง โดยสามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 27 dB(A)	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ระดับเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชั่วโมง L_{max} L_{90} และเสียงรบกวน - แรงสั่นสะเทือน	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 15/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน (ต่อ)	3. ควบคุมรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เข้าสู่พื้นที่โครงการให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรอแล้วห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เพื่อคอยปฏิบัติงาน 4. กำหนดแผนงาน/วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม อุปกรณ์/เครื่องมือที่มีเสียงดังต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการทำงานที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน 5. จัดหาเครื่องป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ต้องทำงานบริเวณที่มีเสียงดังมาก เช่น งานตัดเหล็ก งานเจีย เป็นต้น และกำชับดูแลให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาทำงาน 6. ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนแก่ผู้ที่พักอาศัยข้างเคียง เจ้าของโครงการต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหาวิธีการก่อสร้างหรือจัดการงานก่อสร้างเพื่อให้ระดับเสียงลดลง เช่น การลดเสียงที่แหล่งกำเนิด หรือการลดระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์/เครื่องมือที่มีเสียงดัง เป็นต้น 7. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังจากการตีมสุมรา การทะเลาะวิวาทหรืออื่นๆ รบกวนพื้นที่โดยรอบ 8. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะบริเวณชุมชน 9. กำหนดเวลาทำงานก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ในวันจันทร์-วันเสาร์ โดยให้หยุดในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือนให้ทำเฉพาะในช่วงเวลา 09.00 น. - 17.00 น. ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานเกินกว่า 17.00 น. ซึ่งจะต้องเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องเฉพาะงานเทปูน และคอนกรีตฐานรากเท่านั้น แต่ต้องไม่เกิน 19.00 น. และต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน” ข. แรงสั่นสะเทือน	<u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดระดับเสียงเฉลี่ย L_{max} L_{90} และเสียงรบกวนด้วยการติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย· ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 16/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน (ต่อ)	1. ก่อนก่อสร้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อกลุ่มพื้นที่ติดโครงการ และระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้สามารถติดต่อได้โดยตรง 2. จัดให้มีการตรวจสอบ และถ่ายภาพอาคารที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างโครงการเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ 3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือการก่อสร้างที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง และความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน 4. ติดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร รวมทั้งตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้มีสภาพที่ดีและเหมาะสมกับงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 5. หากพบว่าอาคารใกล้เคียงเกิดรอยร้าวหรือเกิดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ ทางโครงการจะต้องเร่งทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยจะต้องทำความเข้าใจกับเจ้าของอาคารให้มีความชัดเจน 6. ในช่วงที่มีการเจาะทดสอบเสาเข็มหรือช่วงที่มีการตอกเสาเข็มระยะแรก หากพบว่าส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงทำให้อาคารแตกร้าวหรืออาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารข้างเคียงหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน โครงการจะต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรือเปลี่ยนวิธีการวางฐานรากอาคารให้ส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด 7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนด้วยเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กรณีผลกระทบต่อฐานรากอาคารประเภทที่ 2 โดยค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนที่ได้รับกรณีไม่ทราบความถี่และอาจเกิดการสั่นสะเทือนแบบพ้องกัน ต้องไม่เกิน 0.197 นิ้วต่อวินาทีหรือ 5 มิลลิเมตรต่อวินาทีซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานรากอาคาร สถานที่ดำเนินการ - ตรวจวัด 1 สถานี คือภายในพื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศตะวันตก	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด


เดือนมีนาคม 2569

หน้า 17/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน (ต่อ)	8. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนระยะก่อสร้างฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กรณีผลกระทบต่อฐานรากอาคารประเภทที่ 2 โดยค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนที่ได้รับในกรณีไม่ทราบความถี่และอาจเกิดการสั่นสะเทือนแบบพ้องกัน ต้องไม่เกิน 0.197 นิวตันต่อวินาทีหรือ 5 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานรากอาคาร 9. จัดให้มีการขุดคูตามแนวเขตที่ดินรอบพื้นที่โครงการ ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อคงประสิทธิภาพในการป้องกันแรงสั่นสะเทือนได้ตลอดเวลา เพื่อลดคลื่นความสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียงโครงการ	<u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	1. กำหนดให้มีการปรับพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการ เท่านั้น 2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น เพื่อไม่เป็นการรบกวนสัตว์ที่อยู่ในบริเวณอื่น 3. ห้ามเผามูลฝอย วัชพืช หรือเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง 4. ห้ามคนงาน หรือเจ้าหน้าที่ของโครงการล่านกหรือสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติหรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเด็ดขาด	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบโครงการ <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบดูแลพื้นที่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 18/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยน้ำทิ้งหลังจากบำบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร - ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เข้ามาสูบล้างที่เมื่อปริมาณตะกอนถึงระดับที่ต้องกำจัด เพื่อป้องกันตะกอนที่อาจไหลปะปนไปกับน้ำทิ้ง - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	ดัชนีที่ตรวจวัด - พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบโครงการ - การตกค้างของสิ่งปฏิกูล วิธีการ - ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่โครงการ - ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เข้ามาทำการสูบล้างสิ่งปฏิกูลในพื้นที่โครงการ สถานที่ดำเนินการ - พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบ - ท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบและดูแลพื้นที่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 19/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)		-ตรวจสอบการตกค้างของสิ่งปฏิกูลทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ออกแบบอาคารตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2568 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ฯลฯ เป็นต้น 2. วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องควบคุมความสูงของอาคารให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 3. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดให้มีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ควบคุมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยนำเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งมีความพัฒนาและมีความก้าวหน้าสามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โดรน (Drones) การพิมพ์ภาพ 3 มิติ (3D printing) เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling : BIM) อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart devices) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality : VR) เป็นต้น	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> -สภาพของอาคารภายในโครงการ <u>วิธีการ</u> -ตรวจสอบดูแลสภาพอาคารภายในโครงการ <u>สถานที่ดำเนินการ</u> -พื้นที่ภายในบริเวณโครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> -ตรวจสอบอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
 (นายพรชัย ตันตาปกุล)
 บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
 หน้า 20/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	4. ต้องจัดให้มีสถานีกำจัดของเสียโครงการ เพื่อตรวจสอบแบบแปลน และกำกับให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ ควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด		
3.2 การใช้น้ำ	1. จัดให้มีบ่อเก็บน้ำ ขนาด 15.68 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 2 วัน และต้องจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอ 2. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 27.68 ลูกบาศก์เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 2 วัน และต้องจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ หากพบว่ามีปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่า 1 ใน 3 จะต้องประสานให้บริษัทผู้จำหน่ายน้ำเข้ามาเติมน้ำทันที 4. ตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้ หากพบมีการรั่วซึมหรือชำรุดให้รีบทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 5. อบรมให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ถังน้ำใช้และก๊อกน้ำ - ป้ายรณรงค์การใช้น้ำ <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบจุดรั่วซึมบริเวณถังน้ำใช้และก๊อกน้ำของโครงการ - ความสมบูรณ์ของป้ายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด หากชำรุดให้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - ถังน้ำใช้และก๊อกน้ำ - บริเวณติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบถังน้ำใช้และก๊อกน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบป้ายรณรงค์ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 21/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ต จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- จัดให้มีห้องส้วมอย่างเพียงพอ และถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน 80 คน จำนวน 4 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ (Fix Film Aeration) ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด โดยน้ำทิ้งหลังจากบำบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย - ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง มาสูบล้างทำความสะอาดถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไปกำจัดทุก 2 เดือน หรือเมื่อถังเกรอะเต็ม - จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และกำชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วมเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียง	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) <u>วิธีการ</u> - ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารขนาด พ.ศ. 2567 ข้อ 4 อาคารอยู่อาศัยประเภท ก ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 22/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว (รางเปิด) เพื่อรองรับน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ (บ่อหน่วงน้ำเดียวกับช่วงดำเนินการ) 2. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างอาคารในช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่ท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการอุดตันได้ 3. ตรวจสอบตะกอน และขุดลอกตะกอนดินในบ่อพักน้ำชั่วคราวและรางระบายน้ำชั่วคราวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในกรณีฝนตก 4. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ และภายในพื้นที่โครงการทุกวันเพื่อป้องกันมิให้เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำในรางระบายน้ำชั่วคราว 5. ดินที่ขุดจากการก่อสร้างฐานราก บ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำ จะต้องกองไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่เฉพาะ และต้องปิดคลุมหรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมและมีการถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินให้แน่นราบเรียบ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 6. ห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้าง สิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันการปิดกั้นท่อระบายน้ำสาธารณะ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - เศษมูลฝอยและตะกอนบริเวณบ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และบ่อดักมูลฝอย <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบเศษมูลฝอยและปริมาณตะกอน บริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำบ่อหน่วงน้ำ และบ่อดักมูลฝอย/ทางระบายน้ำไม่ให้มีอุดตัน <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณบ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และบ่อดักมูลฝอย	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 23/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		<u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ขุดลอกทุก 6 เดือน (กรณีในช่วงฤดูฝนให้เพิ่มความถี่ในการทำ ความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
3.5 การจัดการมูลฝอย	- จัดให้มีถังมูลฝอยพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์/ มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ 1 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง โดยจัดไว้บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนได้อย่าง สะดวก - ตรวจสอบสภาพถังมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ - กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด - โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยองค์การบริหาร ส่วนตำบลอ่าวนาง โดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ส่งกลิ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ของพาหะนำโรค - กรณีเกิดน้ำชะมูลฝอย หรือเศษมูลฝอยตกหล่นบริเวณจุดเก็บขนมูลฝอย ต้องจัดให้มีคนงานล้างทำความสะอาดพื้น และเก็บมูลฝอยที่ตกหล่นใส่ถังมูลฝอย เพื่อรอกการเก็บขนครั้งต่อไป	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - สภาพถังรองรับมูลฝอย - การตกค้างของมูลฝอย <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูล ฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ ป้องกันน้ำชะมูลฝอยกรณีถึง ชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนถังใหม่ - ตรวจสอบให้มีการเก็บขนมูล ฝอยอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีมูล ฝอยตกค้าง	บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 24/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอนไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		- ประสานองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เข้ามาทำการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่โครงการ สถานที่ดำเนินการ - ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
3.6 การจราจร	1. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่พื้นที่โครงการให้ทำการขนส่งในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด 2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และให้โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ดัชนีที่ตรวจวัด - สภาพรถบรรทุก - สภาพถนนจราจร - (ขอย่อ 15) - ความสมบูรณ์ของสัญญาณไฟเตือน	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 25/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การจราจร (ต่อ)	3. กำหนดเวลาทำงานก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 8.00 น. - 17.00 น. เท่านั้น และกำหนดวันหยุดในวันอาทิตย์ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งคราวจะดำเนินการได้เฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ โดยต้องขอรับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และจะต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยติดพื้นที่โครงการรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 4. จัดให้มีคนงานก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และถนนการะจำยอม (ซอยอ่าวนาง 15) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 5. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น และห้ามจอดริมถนนการะจำยอม (ซอยอ่าวนาง 15) โดยเด็ดขาด 6. อบรบ ตักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานขับรถมีความพร้อม ขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 7. ในระหว่างการก่อสร้างหากพบว่าถนนการะจำยอม (ซอยอ่าวนาง 15) มีการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่งวัสดุของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่สัญจร 8. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านชุมชนหรือทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสระจราจร 9. จำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน 10. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการเรียกร้องของประชาชน	วิธีการ - ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ดูแลสภาพถนนการะจำยอม (ซอยอ่าวนาง 15) หากชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่งวัสดุของโครงการ ต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่สัญจร ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบสี การสนิมของป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ สถานที่ดำเนินการ - รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 26/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การจราจร (ต่อ)	11. จัดให้มีการล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนการะบายอม (ซอยอ่าวนาง 15) และกรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจร โครงการต้องทำความสะอาดทันที 12. ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด 13. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก 14. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 15. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำชับให้คนงานก่อสร้างตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษารถขนส่งอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง โดยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ 16. ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมพื้นที่เทคอนกรีตให้พร้อมรวมทั้งจัดกองดินไม่ให้กีดขวางเส้นทางเดินรถ เพื่อให้การเทคอนกรีตเป็นไปได้อย่างสะดวก 17. โครงการจะต้องแบ่งปริมาณการเทคอนกรีตฐานรากตามแผนที่วางไว้เพื่อให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างสามารถจอดอยู่ในเขตก่อสร้างไม่รบกวนไปยังริมถนนการะบายอม (ซอยอ่าวนาง 15)	- ถนนการะบายอม (ซอยอ่าวนาง 15) - บริเวณที่ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบรถบรรทุก ทุกวัน ตลอดระยะ เวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพถนนการะบายอม (ซอยอ่าวนาง 15) ทุกครั้งที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัญญาณไฟเตือนทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1. โครงการต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แยกเฉพาะของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด Over Load ของการใช้ไฟฟ้า อาคารข้างเคียง 2. กำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน และถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เป็นต้น 3. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> <u>ระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า</u> - การตรวจสอบทั่วไป - สภาพอุปกรณ์ และการต่อสายไฟฟ้า	บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
 (นายพรชัย ตันตาปกุล)
 บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
 หน้า 27/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	4. ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” บริเวณบ้านพักคนงานในจุดที่สามารถมองเห็นทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง 5. วิศวกรตรวจสอบระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง ให้เป็นตามมาตรฐานกฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ - ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย - การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า - การระบายอากาศและท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - แบตเตอรี่ - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมหรือซ่อมบำรุง - การตรวจอื่น ๆ ที่สามารถพบได้จากตรวจสอบด้วยสายตา เช่น การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า และการต่อลงดิน เป็นต้น <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามมาตรฐานกฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปุกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 28/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558” <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - ระบบสายไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
4. ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะต้องระบุ ชื่อโครงการ รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารแก่ประชาชนใกล้เคียง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนใกล้เคียง - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแล ควบคุมความประพฤติของคนงานอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ - จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีการประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - อาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 29/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	5. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง 6. ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างอาคาร และแจ้งให้ประชาชนทราบว่าหากมีการร้องเรียนถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ จะสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้อย่างไร 7. ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ ต้องสำรวจสภาพบ้านเรือนประชาชนในรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ พร้อมถ่ายภาพบ้านดังกล่าวว่ามี การแตกร้าวของผนัง ฝ้าหรือเพดาน หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและประเมินผลกระทบระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ หากการก่อสร้างอาคารของโครงการส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข ชดเชยหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที 8. จัดให้มีกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ซึ่งกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่โครงการต้องรายงานให้เจ้าของโครงการทราบ และตรวจสอบข้อเท็จจริงตลอดจนประสานงานกับผู้ได้รับความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและยุติปัญหาความเดือดร้อนที่โดยจะต้องเร่งตรวจสอบภายใน 2 วัน ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการจริง โครงการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ชดเชยหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบและหาแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต	- ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ ต้องสำรวจสภาพบ้านเรือนประชาชนในรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ พร้อมถ่ายภาพสภาพบ้านดังกล่าวว่ามี การแตกร้าวของผนัง ฝ้าหรือเพดาน หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและประเมินผลกระทบระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ หากการก่อสร้างอาคารของโครงการส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข ชดเชยหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - อาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด


เดือนมีนาคม 2569

หน้า 30/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	9. เจ้าของโครงการต้องกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานอย่างเคร่งครัด	<u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย</u> 1) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ ดังนี้ - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 20 คน ซึ่งโครงการจัดไว้ จำนวน 4 ห้อง สำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 80 คน - จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 2) จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานอย่างเพียงพอและควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในถังมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 3) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงานต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 4) ตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5) กำจัดสัตว์พาหะนำโรค อันได้แก่ หนู แมลงสาบ ยุง และแมลงวัน ดังนี้ - กำจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในบริเวณที่หนูอาศัย หากิน ท่อน้ำทิ้ง และในบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนู และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำการเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - สภาพอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ - อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับงานก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ หากได้รับความเดือดร้อน ให้รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที - ตรวจสอบอุปกรณ์ หรือจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปุกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 31/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักอาศัยเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุมชุม 6) กำจัดสัตว์พาหะนำโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนหลังทำการรื้อถอนพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ และแมลงวัน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอน โดยทำการฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำการคัดแยกประเภทของมูลฝอยและให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง - สืบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อเกรอะออก โดยให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเข้ามาสูบล้างไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบในทันที มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะก่อสร้างจากบ้านพักคนงานก่อสร้างต่อชุมชนข้างเคียง 1. กำหนดมาตรการกำกับดูแล และควบคุมคนงานไม่ให้รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการโดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแล และลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ ได้แก่ (1) ห้ามคนงานส่งเสียงดังจากการตีมสุรา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรืออื่นๆ รบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง (2) ห้ามนำบุคคลภายนอกพักในบ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	สถานที่ดำเนินการ - อาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 32/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เเอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	(3) ห้ามก่อกองไฟบริเวณที่พักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (4) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด (5) ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษขั้นไล่ออก (6) ระมัดระวังไม่ให้เศษวัสดุหล่นทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง 2. ให้ติดป้ายบอกชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการ และบริษัทประกันภัยจากการก่อสร้าง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนที่อาจจะได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบต่อร่างกาย และทรัพย์สินจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้ 3. ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณบ้านพักคนงานในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 4. จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง 5. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงานเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านพักคนงาน และพื้นที่ข้างเคียง 6. เจ้าของโครงการต้องกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการเกิดอุบัติเหตุ ระยะก่อสร้าง 1. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และให้โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด


เดือนมีนาคม 2569

หน้า 33/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	2. กำหนดเวลาทำงานก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 8.00 น. - 17.00 น. เท่านั้น และกำหนดวันหยุดในวันอาทิตย์ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งคราวจะดำเนินการได้เฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ โดยต้องขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางล่งหน้าอย่างน้อย 2 วัน และจะต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยติดพื้นที่โครงการรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน และในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันไม่ให้คนงานออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างในยามวิกาล 4. ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 5. ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแล 6. จัดให้มียาสามัญและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในอาคารสำนักงานชั่วคราว เพื่อให้การช่วยเหลือแก่คนงานที่ได้รับบาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง 7. จัดหารถยนต์เตรียมไว้สำหรับส่งคนงานก่อสร้าง ที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุจากการก่อสร้างหรือเจ็บป่วยหนักส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง 8. บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ซึ่งได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนตากันเซวส์ตูดงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปุกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 34/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	9. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม บริเวณบ้านพักคนงาน จำนวน 4 ถัง และภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำนวน 4 ถัง โดยติดตั้งไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร 10. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณเหนือรั้วโครงการเพื่อตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง 11. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง 12. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป 13. ในการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการควรพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมคนงานโดยคุ้มครองและดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนรอบโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ณ สำนักงานชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง โดยชุมชนสามารถร้องเรียนโดยวาจาหรือชุมชนสามารถทำเป็นหนังสือมายังเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้เช่นกัน ในกรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการโดยตรง โครงการจะต้องดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 15. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบพื้นที่ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 16. จัดให้มีตาข่ายโดยรอบโครงการเพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 35/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ)	17. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณพื้นที่อับอากาศ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำดิบ บ่อเก็บน้ำใต้ดิน บ่อหมุนน้ำฝน เพื่อแจ้งเตือนและป้องกันไม่ให้นักงานก่อสร้างเข้าใกล้หรือเข้าสู่พื้นที่อับอากาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการตรวจสอบนั่งร้าน และค้ำยันบันจันทสูง และเดอริกเครน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นั่งร้านและค้ำยัน 1. ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้าน และค้ำยันที่สร้างขึ้นเป็นประจำ โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อ ไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ ทั้งนี้ การสร้างนั่งร้าน และค้ำยันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) นั่งร้านและค้ำยันที่ใช้น้ำหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคาร สำหรับการก่อสร้างอาคารสูงตั้งแต่สามชั้น ขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของนั่งร้านและค้ำยันซึ่งออกแบบและคำนวณโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักฐานก่อน จึงจะสร้างนั่งร้านและค้ำยันดังกล่าวได้ และต้องเป็นไปตาม ดังต่อไปนี้ 1.1 การติดตั้งและการรื้อถอน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 36/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	1.2 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนั่งร้านและค้ำยันตามคู่มือของผู้ผลิตเป็นประจำตลอดการใช้งาน กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้การตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร (ข) นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะ รวมทั้งฐานรองรับนั่งร้านและค้ำยันต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และไม่น้อยกว่าสี่เท่าสำหรับนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้ <u>ปั้นจั่นหอสถู และเดอริกเครน</u> 1. ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจั่นหอสถู และเดอริกเครน ที่ใช้สอยเป็นประจำตามคู่มือของผู้ผลิต กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็น โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสถูและเดอริกเครน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ก) ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณฐานรองรับรวมถึงการยึดโยง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร (ข) การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสถู และเดอริกเครน ต้องเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิตกรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 37/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	(ค) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นหอสถูบ และเดอริกเครนที่มีขนาดพิสัยยกอย่างปลอดภัยตามคู่มือของผู้ผลิต กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้ และการตรวจสอบทาวเวอร์เครน</u> 1. จัดให้มีวิศวกรควบคุมในการติดตั้ง ใช้งาน ตรวจสอบ และรื้อถอน ทาวเวอร์เครนอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 2. การติดตั้งทาวเวอร์เครนจะฝังลงในช่องลิฟต์ของอาคาร ซึ่งฐานของทาวเวอร์เครนกับฐานรากช่องลิฟต์จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความลึกเพียงพอที่จะรับน้ำหนักโครงสร้างของทาวเวอร์เครนตลอดจนต้องมีการควบคุมน้ำหนักของวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกินกว่าขนาดของทาวเวอร์เครนที่รับได้ 3. ในการติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน การตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน หรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับทาวเวอร์เครน ต้องปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน 4. ควบคุมการใช้ทาวเวอร์เครน ขณะทำการก่อสร้างและหลังเลิกใช้งาน ให้แขนของทาวเวอร์เครนอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น 5. จัดให้มีวิศวกรคุมงานก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบทาวเวอร์เครน และอุปกรณ์ต่างๆ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 38/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง	1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม บริเวณบ้านพักคนงานจำนวน 4 จุด และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 4 ถัง ไว้ในสถานที่ที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และจะต้องติดตั้งบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวก 2. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. การเดินสายไฟและการติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ ต้องให้ความปลอดภัยและถูกต้องตามขั้นตอน 4. จัดเก็บวัสดุการก่อสร้างที่เป็นวัสดุไวไฟหรือง่ายต่อการติดไฟ แยกให้เป็นสัดส่วนพร้อมทั้งแสดงป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อให้คนงานก่อสร้างทราบและระมัดระวังมากขึ้น 5. ห้ามคนงานสูบบุหรี่ใกล้กับวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย พร้อมทั้งกำชับให้คนงานดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังจากเลิกสูบบุหรี่ 6. ควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างเข้มงวด 7. จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลงานก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างโครงการ และเงื่อนไขในการอนุญาตก่อสร้างของทางราชการ 8. จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้แก่คนงาน 9. จัดทำตารางบันทึกตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง - สภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบแก๊วจัดแรงดัน สลักซีล คันบีบ สายฉีดย และตัวถังดับเพลิงให้มีสภาพดี ไม่บุบหรือบวม และไม่ขึ้นสนิม หากพบชำรุดให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที - ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนใช้งานทุกครั้ง <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง - เครื่องมือก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 39/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ)		<u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีแห้งทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
4.4 ทัศนียภาพ	1. วางแผนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น และให้วิศวกรผู้ชำนาญควบคุมงานตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. จัดทำรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet) โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สูง 3 เมตร และต่อด้วยตาข่าย/ผ้าใบอีก 2 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยออกแบบรั้วชั่วคราวให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงามจากกิจกรรมก่อสร้างของพื้นที่ก่อสร้าง 4. จัดให้มีการติดตั้งผ้าใบ (Mesh Sheet) ตลอดแนวด้านข้างของอาคารที่กำลังก่อสร้าง และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในช่วงก่อสร้าง	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความคงทนของรั้วและผ้าใบรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบรั้วและผ้าใบให้อยู่ในสภาพปิดกันโดยรอบ มีความแน่นหนาและบดบังมลทัศน์ได้ <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - รั้วและผ้าใบรอบพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงาน <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
 (นายพรชัย ตันตาปกุล)
 บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
 หน้า 40/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การสาธารณสุข	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง ด้านคุณภาพอากาศ ด้านการจราจร ด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - คนงานก่อสร้าง - ถังรองรับมูลฝอย - รางระบายน้ำ - ห้องน้ำห้องส้วมคนงาน <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขอย่างทันที - ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน - ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำ ยุงลายเป็นประจำ - ตรวจสอบรางระบายน้ำ ไม่ให้มีการอุดตันเศษมูลฝอย เศษอาหาร - ตรวจสอบห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 41/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การสาธารณสุข (ต่อ)		สถานที่ดำเนินการ - คนงานก่อสร้างและบ้านพักคนงาน/พื้นที่ก่อสร้าง - ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ - พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - ห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบสภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงานก่อสร้าง - กำจัดแหล่งลูกน้ำ ยุงลาย ตรวจสอบทุกๆ สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 42/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การสาธารณสุข (ต่อ)		- ตรวจสอบวางระบายน้ำทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบห้องน้ำ-ห้องส้วมทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 43/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดให้มีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 48.29 ตารางเมตร ของพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง และจัดภูมิสถาปัตยกรรมโครงการให้มีความกลมกลืนใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด 2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ (ผังบริเวณของโครงการ ดังรูปที่ 2 ผังแบ่งพื้นที่โครงการตามกฎหมายกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอกลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547 ดังรูปที่ 3)	ดัชนีที่ตรวจวัด - ระยะถอยร่นของอาคาร - ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ วิธีการตรวจวัด - ตรวจสอบระยะถอยร่นตามที่กฎหมายกำหนด - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกทดแทน กรณีต้นไม้ตาย สถานที่ดำเนินการ - พื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 44/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,638.82 ตารางเมตร โดยคิดเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 1,486.19 ตารางเมตร ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน เพื่อช่วยปกคลุมหน้าดิน และช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝน และลดการกัดเซาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินโครงการ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกใหม่ทดแทนทันที - ทำการขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำฝน ทุก 6 เดือน และเพิ่มความถี่ในฤดูฝนเป็นเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อท่อมีตะกอนอุดตัน - ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดิน โครงสร้างป้องกันดินพังทลาย และพื้นที่ลาดชันรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และภายหลังฝนตกหนัก - บำรุงรักษาระบบระบายน้ำผิวดิน รางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกันน้ำไหลกัดเซาะหน้าดิน - ควบคุมทิศทางการระบายน้ำภายในโครงการ ไม่ให้น้ำไหลรวมตัวหรือไหลผ่านบริเวณพื้นที่ลาดชันโดยตรง - ดูแลรักษาพื้นที่ลาดชันให้มีพืชปกคลุมผิวดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินในระยะยาว - จัดให้มีการตรวจสอบร่องรอยการแตกร้าว การทรุดตัว หรือการเคลื่อนตัวของดินบริเวณกำแพงกันดิน และพื้นที่ลาดชัน หากพบความผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที - จัดทำแผนรองรับกรณีฉุกเฉินด้านดินถล่มหรือการพังทลายของดิน เพื่อให้สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที	ดัชนีที่ตรวจวัด - ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - สภาพระบบระบายน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการ - สภาพกำแพงกันดินภายในโครงการ วิธีการตรวจวัด - ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม เพื่อช่วยรักษาหน้าดิน - ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ ว่ายังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่มีการอุดตันหรือชำรุดที่อาจก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน - ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดิน โครงสร้างรองรับดิน และพื้นที่ด้านหลังโครงสร้าง ว่ามีการเอียง การเคลื่อนตัว การทรุดตัว หรือรอยแตกร้าวหรือไม่ และ	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพริษฐ์ ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 45/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ทรัพยากรดิน และ การชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)		กำหนดให้ มีการติดตาม ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอด ระยะดำเนินการโครงการ และ เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบใน กรณีเกิดฝนตกหนัก - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียว ฐานคลุม ดินหรือวัสดุป้องกันการพังทลาย ว่ายังคงสมบูรณ์และสามารถลด การชะล้างหน้าดินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - บันทึกผลการตรวจสอบด้วย ภาพถ่ายและจัดทำรายงาน สรุปผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ติดตามและเปรียบเทียบสภาพ พื้นที่ในระยะยาว สถานที่ดำเนินการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - ระบบระบายน้ำ และท่อระบาย น้ำภายในโครงการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 46/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)		- กำแพงกันดินภายในโครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียว ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ	1. จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางอพยพหนีภัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการในโครงการทราบถึงเส้นทางหนีภัยภายในบริเวณโครงการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ใช้บริการสามารถอพยพได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยติดไว้ภายในห้องพักและโถงทางเดินอาคาร 2. จัดให้มีการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 3. ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว พร้อมทั้งแจ้งเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ผู้ให้บริการทราบ เช่น หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง และสถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ในการอพยพได้ทันทั่วทั้ง 4. หากเกิดธรณีภัยพิบัติ ต้องจัดให้มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริการดังนี้ 1) พนักงานเคาะประตูห้องพักแต่ละห้องและตรวจสอบว่ามีผู้บริการห้องพักอยู่หรือไม่	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสมบูรณ์ของแผนที่แสดงเส้นทางอพยพหนีภัย <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนที่แสดงเส้นทางอพยพหนีภัย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ สามารถมองเห็นเส้นทางอพยพได้อย่างชัดเจน และหากป้ายชำรุดต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 47/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ (ต่อ)	2) พนักงานอยู่ตามมุมต่างๆ ของโครงการ เพื่อนำทางผู้ใช้บริการห้องพักไปยังจุดรวมพลและอพยพไปยังที่ปลอดภัยต่อไป 5. จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 2 จุด อยู่บริเวณพื้นที่ว่างใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ และหน้าอาคาร F มีพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ใช้บริการและพนักงาน ภายในโครงการ เท่ากับ 0.25 ตารางเมตร/คน 6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ดังนี้ - ก่อนเกิดแผ่นดินไหว 1) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ในห้องพัก และให้ทุกคนทราบว่าวางอยู่ส่วนไหนของห้องพัก 2) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถังทราย เป็นต้น 4) ทราบตำแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า 5) อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นบนหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ 6) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้น 7) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากกันเพื่อมารวมตัวกันอีกครั้งในภายหลัง	<u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณติดตั้งแผนที่ แสดงเส้นทางอพยพหนีภัย <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 48/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ (ต่อ)	- ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว 1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ 2) ถ้าอยู่ในห้องพักให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพักที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจาก ประตู ระเบียง หน้าต่าง 3) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติและรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีจากสิ่งล้มทับ 4) ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนต่างๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือ ที่โล่งแจ้ง 5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น - หลังเกิดแผ่นดินไหว 1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน 2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้ 3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บ 4) ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน 5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง 6) เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจำเป็นจริงๆ 7) สำรองดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ 8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพัง		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 49/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ (ต่อ)	- ก่อนเกิดสึนามิ 1) แจ้งให้ผู้บริการทราบตำแหน่งสัญญาณเตือนภัยสึนามิที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติ เส้นทางอพยพหนีภัย และตำแหน่งสถานที่อพยพปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดให้กับผู้ให้บริการ และพนักงานของโครงการได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น หน่วยกู้ภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น 4) จัดให้มีการซ้อมแผนหนีภัยสึนามิร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่อพยพที่ปลอดภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์จริง 5) จัดเตรียมขั้นตอนและวิธีการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉิน - ระหว่างเกิดสึนามิ - กรณีอยู่บนบก/ในอาคาร 1) แจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในอาคารได้ทราบเพื่ออพยพไปยังที่สูงจากระดับน้ำทะเลอย่างน้อย 20 เมตรทันที 2) ให้อพยพโดยทางเท้า ห้ามใช้ยานพาหนะในการอพยพโดยเด็ดขาด 3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อมูลที่ต้องการ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 4) เมื่อเหตุการณ์สงบลง ไม่ควรกลับไปยังโครงการ แต่ให้อพยพไปยังสถานที่อพยพที่ปลอดภัย คือ โรงเรียนบ้านอ่าวนาง		

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 50/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ (ต่อ)	- กรณีอยู่ในทะเล/ชายฝั่ง 1) หากได้รับสัญญาณเตือนภัยสึนามิ หรือรู้สึกได้ถึงแผ่นดินไหว ให้รีบเข้าฝั่งและอพยพไปยังที่สูงจากระดับน้ำทะเลอย่างน้อย 20 เมตร 2) กรณีที่อยู่บนเรือและได้ยินการเตือนภัย ห้ามเข้าชายฝั่งเพราะระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเรือกำลังจะออกจากท่าเรือให้ประสานงานกับท่าเรือเพื่อรับฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		
1.4 คุณภาพอากาศ	1. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที 2. กำชับผู้ให้บริการให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดรถบริเวณที่จอดรถ เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและควัน 3. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินโครงการ 4. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสลิจิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศภายในพื้นที่โครงการตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - สภาพถนนภายในโครงการ - ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสลิจิโอเนลลา <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบสภาพถนนในโครงการ หากชำรุดต้องซ่อมแซมทันที และดูแลรักษาสภาพถนนให้สะอาด เพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง - ดูแลรักษาด้านไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกทดแทนกรณีต้นไม้ตาย	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 51/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 คุณภาพอากาศ		- ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีสีโณเนลลาตามประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีสีโณเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - ถนนภายในโครงการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - ระบบท่อน้ำประปา เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น หรืออ่างน้ำวนภายในพื้นที่โครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบถนนในโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียวทุกวันตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีสีโณเนลลาทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 52/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน	- ติดตั้งป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณที่จอดรถ เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ - กำชับให้ผู้ใช้บริการภายในโครงการไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสมบูรณ์ของป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะจอดรถ” <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะจอดรถ” หากป้ายขึ้นสนิมหรือชำรุด ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณที่มีการติดป้าย “ดับเครื่องยนต์ ทุกครั้งขณะจอดรถ” <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,638.82 ตารางเมตร โดยคิดเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 1,486.19 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 463.92 ตารางเมตร โดยมีองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน เพื่อเป็นการรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 53/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินโครงการ และหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกรุ่นใหม่ทดแทนทันที 3. ห้ามผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่จับสัตว์หรือทำร้ายสัตว์บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง	วิธีการตรวจวัด - ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามและหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกใหม่ทดแทนทันที สถานที่ดำเนินการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียวทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	
2.1 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยน้ำทิ้งหลังจากบำบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD5) เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) และปริมาณสารแขวนลอย เท่ากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร) 2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทุก 3 เดือน และน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 3. จัดให้มีการสูบน้ำออกส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปกำจัดทุกเดือน หรือเมื่อตะกอนเต็มเพื่อป้องกันตะกอนไหลล้นปนเปื้อนไปกับน้ำทิ้ง	ดัชนีที่ตรวจวัด - คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบจำนวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ ● บีโอดี (BOD) ● ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) - คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดจำนวน 10 พารามิเตอร์ ได้แก่	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปุกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 54/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอนไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน น้ำ(ต่อ)		● ความเป็นกรดและด่าง (pH) ● บีโอดี (BOD) ● ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ● ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ● ซัลไฟด์ (Sulfide) ● ทีเคเอ็น (TKN) ● น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) ● แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ● แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ● คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 55/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน น้ำ (ต่อ)		<u>วิธีการตรวจวัด</u> - ใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทั้ง ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ บางขนาด พ.ศ. 2567 สำหรับ อาคารประเภท ข (2) โรงแรมที่มี จำนวนห้องสำหรับใช้เป็น ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง <u>สถานที่ดำเนินการ</u> ● น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จำนวน 1จุด บริเวณใต้ทางเดิน ใกล้ที่จอดรถคันที่ 11-12 ● น้ำทิ้งหลังการบำบัด จำนวน 1 จุด บริเวณใต้ทางเดินใกล้	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 56/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน น้ำ (ต่อ)		ที่จอดรถคันที่ 11-12 <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการ บำบัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะ เวลาดำเนินการ	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ไม่ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบไว้ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่การดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - อาคารของโครงการ <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตาม แบบที่ได้รับอนุญาต <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - อาคารภายในพื้นที่โครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบ ทุก 6 เดือนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท บลูไพร์ม บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 57/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้น้ำ	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำปริมาตรรวมทั้งหมด 530 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณอาคาร B D และ F สามารถสำรองน้ำได้นาน 3.52 วัน และโครงการจะต้องเผื่อสำรองและทำการสำรองปริมาณน้ำสำรองในบ่อเก็บน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งซึ่งจะต้องสำรองไว้อย่างน้อย 2 วัน 2. จัดให้มีการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำในบ่อเก็บน้ำใต้ดินหรือการรั่วซึม หรือกีดกันก่อนจากผนังและพื้นของบ่อเก็บน้ำใต้ดิน โดยใช้วัสดุคูปองผิวคอนกรีต (Waterproofing Membrane) ชนิดที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษสู่น้ำ (Nontoxic) 3. จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดินให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเหมาะกับการใช้งาน เพื่อป้องกันการรั่วไหล การอุดตัน การสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ และป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใช้ 5. เครื่องใช้และสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในโครงการจะต้องเป็นรุ่นประหยัดน้ำ 6. รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำขวัญ บริเวณสำนักงาน เช่น ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เป็นต้น 7. จัดให้มีการดูแล ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อพบว่ามีตะกอนปะปนออกมากับน้ำใช้ในอาคาร 8. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน 9. จัดให้มีการดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน 10. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลี้จิโอเนลลาจากน้ำดิบ น้ำร้อน และน้ำใช้ภายในพื้นที่โครงการ ตามประกาศ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - คุณภาพน้ำใช้ 22 พารามิเตอร์ • ความขุ่น • สีปรากฏ • ความเป็นกรดและด่าง • ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด • ชัลเฟต • คลอไรด์ • ไนเตรต • ไนไตรท์ • ฟลูออไรด์ • เหล็ก • แมงกานีส • ทองแดง • ตะกั่ว • โครเมียมรวม • แคดเมียม • โปรท • Total Coliform Bacteria	บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด


เดือนมีนาคม 2569

หน้า 58/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	กรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย (ผังระบบน้ำใช้ของโครงการ ดังรูปที่ 4)	• E. Coli • คลอรีนอิสระคงเหลือ - คุณภาพและประสิทธิภาพของสารกรองในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ - ความสะอาดของบ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำดี - ปริมาณน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำดี - ความสมบูรณ์ของท่อน้ำใช้ - การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสลิจิโอเนลลา <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ใช้วิธีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำใช้ประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 59/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอนไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)		- ตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Wastewater, 20th edition - ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำใช้ตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Wastewater, 20th edition - ตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการนำสารกรองออกมาทำความสะอาด - ล้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำดี - ตรวจสอบปริมาณน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำดีอยู่เสมอ หากพบว่าปริมาณน้ำลด 2 ใน 4 ส่วน ให้รีบทำการเติมน้ำทันที - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อน้ำใช้ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 60/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)		ตลอดเวลา เพื่อลดการสูญเสีย น้ำโดยเปล่าประโยชน์ - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิ โอเนลลาในหอผึ่งเย็นของ อาคารในประเทศไทย <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - น้ำที่ผ่านระบบกรอง/ระบบ ปรับปรุงคุณภาพ - ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ - บ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำดี - ท่อน้ำใช้ - น้ำดิบ น้ำร้อน และน้ำใช้ภายใน โครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ที่ผ่าน การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 61/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้น้ำ (ต่อ)		- ตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำใช้ ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำดิบ และบ่อเก็บน้ำดีทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบปริมาณน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำดีทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อน้ำใช้ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสีจีโอเนลลา ทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 62/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. จัดให้มีระบบบำบัดขั้นต้นเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ ติดตั้งทั้งหมด จำนวน 7 ชุด 2. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 6.40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อแยกและกักไขมันจากน้ำเสียที่เกิดจากห้องอาหารและห้องครัว ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process, AS) ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำทิ้งหลังจากบำบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD5) เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) และปริมาณสารแขวนลอย เท่ากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) 4. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้ โดยจะเก็บไว้ในบ่อเก็บรดน้ำต้นไม้ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ อยู่บริเวณอยู่ใต้ทางเดินรถ ใกล้อาคารพักมูลฝอยรวม 5. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 3 เดือน และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 6. จัดให้มีการสูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปกำจัดทุก 2 เดือน หรือเมื่อตะกอนเต็มเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และจัดหาอะไหล่สำรองของระบบบำบัดน้ำเสียที่สำคัญไว้ เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มเครื่องเติมอากาศ ท่อจ่ายอากาศ เป็นต้น 8. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบ จำนวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ ● บีโอดี (BOD) ● ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) - คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด จำนวน 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ ● ความเป็นกรดและด่าง (pH) ● บีโอดี (BOD) ● ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ● ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ● ซัลไฟด์ (Sulfide) ● ทีเคเอ็น (TKN) ● น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 63/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 9. โครงการจะต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ และให้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามแบบ ทส.2 ในมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 (ผังตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ดังรูปที่ 5)	● แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ● แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ● คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทั้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ทั้งจากอาคารบางประเภทและ บางขนาด พ.ศ. 2567 สำหรับ อาคารประเภท ข (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็น	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 64/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach)
ของ บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)		ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จำนวน 1จุด บริเวณใต้ทางเดิน ใกล้ที่จอดรถคันที่ 11-12 - น้ำทิ้งหลังการบำบัด จำนวน 1 จุด บริเวณใต้ทางเดินใกล้ที่จอด รถคันที่ 11-12 <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการ บำบัดทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 65/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณใต้ทางเดินรถหน้าอาคารพักผ่อน ฝอยรวม ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนได้อย่างเพียงพอ - จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ เป็นท่อ ค.ส.ล. (ท่อ RCP) ขนาด ๘600 มิลลิเมตร ที่มีบ่อพักน้ำ (MH) พร้อมฝาปิด ที่ เพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน - จัดให้มีการดูแล บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำฝน รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อหน่วงน้ำฝน เดือนละ 1 ครั้ง และเมื่อพบว่าภายในท่อ/รางระบายน้ำ หรือบ่อพักน้ำมีสิ่งอุดตันที่เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอนหรือเศษวัสดุอื่นๆ ซึ่งจะไปกีดขวางการระบายน้ำ ให้ดำเนินการทำความสะอาด โดยเฉพาะช่วงก่อนถึงฤดูฝนให้ทำความสะอาดเก็บมูลฝอย และดินตะกอนที่ตกค้างออกให้หมด - จัดให้มีการขุดลอกตะกอน และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำฝนเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือเมื่อท่อมีตะกอนอุดตัน และในช่วงฤดูฝนเพิ่มความถี่ในการขุดลอกอย่างน้อยทุก 1 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการระบายน้ำและหน่วงน้ำฝนของโครงการ (ฝั่งระบบระบายน้ำฝน และตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ ดังรูปที่ 6)	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - มูลฝอย และตะกอน บริเวณ บ่อพัก บ่อหน่วงน้ำ และบ่อดัก มูลฝอย/ทางระบายน้ำ - สภาพท่อระบายน้ำ และบ่อพัก น้ำ การทรุดแตก รั่วซึม อุดตัน <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบบ่อพักน้ำ รางระบาย น้ำ และบ่อดักมูลฝอย และ บ่อหน่วงน้ำในโครงการไม่ให้มี เศษมูลฝอยอุดตัน - ตรวจสอบปริมาณตะกอนภายใน ท่อระบายน้ำ และขุดลอกทำ ความสะอาด - ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ ภายในโครงการ <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บ่อพักน้ำ รางระบายน้ำ บ่อหน่วง น้ำ และบ่อดักมูลฝอยในโครงการ	บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 66/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		- ท่อระบายน้ำ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบทุก 6 เดือน (และเพิ่มความถี่ในฤดูฝนทุก 1 เดือน) ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และ บ่อหน่วงน้ำฝน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	
3.5 การจัดการมูลฝอย	<u>การป้องกันกลิ่นมูลฝอย และการส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม</u> การป้องกันกลิ่น และส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการในโครงการ มีวิธีการดังนี้ 1. บริเวณห้องพักมูลฝอย แม่บ้านจะคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยจะเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุดบรรจุใส่ถุงดำแยกประเภทแล้วมัดปากถุงให้แน่น ก่อนนำมาพักในอาคารพักมูลฝอยรวม เพื่อไม่ให้กลิ่นจากมูลฝอยฟุ้งกระจายระหว่างขนย้ายมายังอาคารพักมูลฝอยรวม 2. การป้องกันกลิ่นจากอาคารพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีเหลี่ยมผืนผ้า มีหลังคา โดยโครงการจะมัดปากถุงให้แน่นและจัดวางให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม - ความสมบูรณ์ของถังมูลฝอย - ความสมบูรณ์ของป้ายบริเวณที่พักมูลฝอย <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวน	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 67/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. ทำความสะอาดอาคารพักมูลฝอยรวมภายหลังการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง และล้างห้องพักมูลฝอยรวมและถังมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาดและป้องกันการสะสมเชื้อโรค 4. จัดให้มีไม้กระถาง และไม้พุ่มที่มีกลิ่นหอมสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เช่น เศรษฐีเรือนใน เพื่อช่วยดูดซับกลิ่นจากมูลฝอย และช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอย ระยะดำเนินการ 1. จัดให้มีที่ห้องพักมูลฝอย มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหลังคา 2. ดูแลและตรวจสอบห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย ให้มีความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันน้ำชะมูลฝอย กลิ่นเหม็น และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 3. ติดตั้งป้ายบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม โดยจัดทำป้ายขนาดเหมาะสม มีตัวหนังสือความสูงขนาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ติดตั้งไว้หน้าห้องพักมูลฝอย ได้แก่ “ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้” “ห้องพักมูลฝอยทั่วไป” “ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล” และ “ห้องพักมูลฝอยอันตราย” 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่รถเก็บขนมูลฝอย และผู้ที่สัญจรเข้า-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้รบกวนหรือกีดขวางการเข้า-ออกของรถภายในโครงการ 5. ทำความสะอาดถังมูลฝอยไม่ให้มีคราบหรือกลิ่นเหม็นรวมทั้งจะต้องตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยหากพบว่าชำรุดแตกหรือรั่วซึมให้ทำการเปลี่ยนถังใหม่โดยทันที 6. รมรงศ์ให้ผู้ใช้บริการลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมูลฝอย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งมูลฝอยบริเวณที่โครงการจัดไว้ เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันมูลฝอยตกค้างในแต่ละวัน	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถังมูลฝอยให้มีสภาพอยู่เสมอ และหากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที - ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เข้ามาเก็บขนมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายบริเวณที่พักมูลฝอย หากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที สถานที่ดำเนินการ - อาคารพักมูลฝอยรวม - ถังมูลฝอยภายในโครงการ ระยะเวลา/ความถี่ - ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งที่มีการเก็บขน	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 68/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- จัดให้มีแม่บ้านล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ในส่วนของน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดต่อไป - โครงการต้องประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำส่งกำจัด ณ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนต่อไป - โครงการต้องรับผิดชอบในการรวบรวมและนำมูลฝอยอันตราย โครงการจะจัดส่งไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เพื่อส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ - จัดให้มีเครื่องย่อยเศษอาหาร (Food Waste Composter Machine หรือ Electric Composter) โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดภาระการเก็บขนมูลฝอยอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง	มูลฝอย ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถังมูลฝอย ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายบริเวณที่พักมูลฝอย ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
3.6 การจราจร	- จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 23 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ทั่วไป 21 คัน และที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 2 คัน และจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และผู้ที่สัญจรไปมา - จัดให้มีป้ายชื่อโครงการให้เห็นได้ชัดเจน และมีไฟส่องสว่างให้เห็นทางเข้า – ออกได้ชัดเจนในเวลากลางคืน - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย - ดูแลพื้นที่ทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจรหรือมีสภาพติดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการภายในโครงการ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสมบูรณ์ของป้ายสัญญาณจราจร <u>วิธีการตรวจสอบ</u> - ตรวจสอบสภาพของป้ายสัญญาณจราจร ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และหากพบว่าชำรุด ให้ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณที่มีการติดป้ายจราจร	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย/ต้นตาทกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 69/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การจราจร (ต่อ)	6. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยให้มุมกล้องมองเห็นทั้งที่จอดรถของโครงการ และถนนการะบายอม (ซอยอ่าวนาง 15) 7. ห้ามผู้ใช้บริการจอดรถบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ และริมถนนการะบายอม (ซอยอ่าวนาง 15) โดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรของรถที่สัญจร 8. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินรถภายในโครงการให้ชัดเจน เช่น ลูกศรทิศทางการจราจรบนพื้นทาง ป้ายเดินรถทางเดียว ป้ายทางเลี้ยว ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินรถ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ภายในโครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 kVA จำนวน 1 ชุด แยกเฉพาะของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด Over Load ของการใช้ไฟฟ้าอาคารข้างเคียง 2. จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 275 kVA จำนวน 1 ชุด อยู่ภายในห้องไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 ของอาคาร E 3. ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าได้โดยสะดวก เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4. จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน 5. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่สภาพปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 6. จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าคอยดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหม้อ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> <u>หม้อแปลงไฟฟ้า</u> - ตัวถังหม้อแปลง - การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง - สารดูดความชื้น - ป้ายเตือนอันตราย - พื้นลานหม้อแปลง - เสाम้อแปลง - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมหรือซ่อมบำรุง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 70/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	แปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 7. จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และรีบแก้ไขหากพบการชำรุดเสียหาย 8. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 9. เลือกใช้อุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อน ในพื้นที่ของอาคารส่วนต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้ เช่น ผนังอาคาร ฝ้าเพดาน เพื่อลดและกันความร้อนภายนอกเข้าสู่อาคาร และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศได้ร่วมด้วย 10. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพัก ทางเดิน และที่จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ.2537 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อันได้แก่ ช่องทางเดิน ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 50 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างดังกล่าวใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคาร เพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 11. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและผู้เข้ามาใช้อาคารใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและติดป้ายเตือนไว้ในจุดต่างๆ 12. มาตรการการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ จะต้องดำเนินการในระยะดำเนินการ มีดังต่อไปนี้ 1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1.1) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสำหรับพื้นที่สำนักงาน 1.2) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก	- ตรวจสอบสภาพหม้อแปลงและ การติดตั้ง ระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ - การตรวจสอบทั่วไป - พื้นที่ติดตั้ง - สภาพของอุปกรณ์และการ ต่อสายไฟฟ้า - บริเวณโดยรอบอุปกรณ์ - เซอร์กิตเบรกเกอร์ และ แบตเตอรี่ - ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย - การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า - การระบายอากาศและท่อไอเสีย สำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง - การตรวจอื่น ๆ ที่สามารถพบ ได้จากตรวจสอบด้วยสายตา	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายพรชัย ตันตาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 71/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)

บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	1.3) หมั่นดูแลทำความสะอาดเครื่องฟลูออโรหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 1.4) ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่ง บางครั้งต้องการแสงสว่างมาก และบางครั้งต้องการแสงสว่างน้อย 1.5) คำนวณและเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก และลดค่าไฟฟ้าลงได้ 1.6) ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 1.7) ใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นปรับอากาศ 2.1) ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 2.2) ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง สำหรับห้องสำนักงานให้ใช้วิธีการลดการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัทให้อยู่ที่อุณหภูมิสูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน 2.3) บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 2.4) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน	เช่น การป้องกันการสัมผัสส่วน ที่มีไฟฟ้า และการต่อลงดิน เป็นต้น <u>วิธีการ</u> - ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ ตามมาตรฐานกฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558” <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - หม้อแปลงไฟฟ้า - ระบบสายไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่โครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบหม้อแปลงทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 72/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ให้บริการโครงการจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีข้อความในแผ่นพับดังนี้ 3.1) ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน 3.2) ใช้พลังงานอย่างประหยัด เมื่อเลิกใช้ควรปิดทันที เพื่อลดการสูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์	- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทุก 1 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	
3.8 การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดด บริเวณข้างเคียง	1. ตรวจสอบระยะถอยร่นหรือช่องว่างระหว่างอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันการบดบังลมและเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 2. เจ้าของโครงการจะไม่ก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารให้มีความสูงเพิ่มขึ้นหรือให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบไว้ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการบดบังแสงแดดที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียง 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต 4. กำหนดให้มีการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เป็นผู้รับ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสูงของอาคารภายในโครงการ - ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ไม่ก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารให้มีความสูงเพิ่มขึ้นหรือให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบไว้ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อยู่เสมอ และปลูกทดแทน กรณีต้นไม้ตาย	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 73/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.8 การบดบังทิศทางลมและการบดบังแสงแดดบริเวณข้างเคียง (ต่อ)	เรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจอนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด ในฐานะผู้ขออนุญาต เป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง 5. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย คือ บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด และผู้อาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.5) แล้วเสร็จ 1 ปี	<u>สถานที่ดำเนินการ</u> - อาคารของโครงการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบความสูงของอาคารทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียวทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	
3.9 การบดบังทัศนวิสัยและโทรทัศน์	1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 2. สํารวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทัศนวิสัยและโทรทัศน์จากอาคาร และบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 3. ต้องชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการดำเนินการโครงการ หากมีปัญหาร้องเรียนเรื่องสัญญาณโทรทัศน์นั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ เพื่อที่จะตรวจสอบและปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการหลังจากที่ทั้ง 2 เจริญข้อตกลงแล้ว 1 ปี (1) กรณีปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์ โครงการดำเนินการปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์เพื่อให้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้เหมือนเดิม เว้นแต่ในกรณีที่สถานีโทรทัศน์ยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกแล้ว	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - เรื่องร้องเรียนจากอาคารใกล้เคียงโครงการ <u>วิธีการตรวจวัด</u> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการดำเนินการหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 74/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.9 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ (ต่อ)	(2) ในกรณีที่ไม่สามารถปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ จะเพิ่มส่วนประกอบของปีกรับสัญญาณแต่ละช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS หรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ โครงการจะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับชมได้เฉพาะ 6 ช่อง ได้แก่ช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS (3) การปรับปรุงจานรับสัญญาณดาวเทียม โครงการดำเนินการปรับทิศทางของจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 4. ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคี ประกอบด้วยตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนจากหน่วยราชการ ตัวแทนเจ้าของโครงการ เพื่อเจรจาข้อตกลง โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี	<u>สถานที่ดำเนินการ</u> - กล่องรับความคิดเห็นภายในโครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. หากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - เรื่องร้องเรียนจากอาคารใกล้เคียงโครงการ <u>วิธีการตรวจวัด</u> - จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการหากมีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 75/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		<u>สถานที่ดำเนินการ</u> - อาคารผู้พักอาศัยภายในโครงการและบ้านพักอาศัยโดยรอบในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารทั้งหมด 94 จุด เพื่อรักษาความปลอดภัยของโครงการ และบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมุนเวียนทำหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 3. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพรวมถึงการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอก เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานโครงการ โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 4. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - กล้องวงจรปิด (CCTV) <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) หากพบว่ากล้องเสียต้องรีบซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
 (นายพรชัย ตันตาปกุล)
 บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
 หน้า 76/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
 บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	เบื้องต้น ให้แก่พนักงานที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายปฐมพยาบาล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการกรณีฉุกเฉิน 5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการในโครงการทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น สถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เป็นต้น	<u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	
4.3 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง	1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 2. จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 2 จุด โดย จุดที่ 1 อยู่บริเวณพื้นที่ว่างใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ใช้บริการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ภายในโครงการ เท่ากับ 0.33 ตารางเมตร/คน และจุดที่ 2 อยู่บริเวณพื้นที่ว่างหน้าอาคาร F มีพื้นที่ 50 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ใช้บริการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ภายในโครงการ เท่ากับ 0.266 ตารางเมตร/คน 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยเป็นประจำ เพื่อให้ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบเตือนภัยสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุด เสียหายให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถใช้งานได้ทันที 5. กำหนดให้มีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 6. จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยระบุถึงวิธีการปฏิบัติตน หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ และ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - สภาพความพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ ดับเพลิงภายในโครงการ - สภาพความพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในโครงการ <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบแก๊จวัดแรงดัน สลัก ชีล คันบีบ สายฉีด และตัวถังดับเพลิงให้มีสภาพดี ไม่บุบหรือบวม และไม่ขึ้นสนิม หากพบชำรุดให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที - ทดสอบระบบเซ็นเซอร์ ระบบเตือน และแบตเตอรี่ให้มีความ	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปูล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 77/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ)	ตำแหน่งจุดรวมพล โดยทำเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือติดป้ายไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับ เป็นต้น 7. ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ให้ทราบทิศทางของรถที่เข้ามาอำนวยความสะดวก เพื่อที่จะสามารถลำเลียงคนออกภายนอกโครงการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และไม่กีดขวางทิศทางการจราจร 8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการภายในโครงการทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และสถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง เป็นต้น (ผังตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางไฟจากแต่ละอาคารไปยังจุดรวมพลของโครงการ ดังรูปที่ 7)	พร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง - บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบถังดับเพลิงทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	
4.4 ทศณียภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,638.82 ตารางเมตร โดยคิดเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 1,486.19 ตารางเมตร โดยเป็นไม้ยืนต้น 463.92 ตารางเมตร ได้แก่ ประดู่กิ่งสนา อโศกอินเดีย เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี เฮลิโคเนีย ไทรเกาหลี และหล้ามาเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์และนันทนาการ 2. ห้ามโครงการ เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ หรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมที่อาจทำให้พื้นที่สีเขียวภายในโครงการลดลง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่มภายในโครงการ เพื่อบดบังมุมมองระดับสายตาของผู้ที่พบเห็นหรือผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่โครงการ	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวในโครงการ <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกทดแทน	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 78/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ และคอยตัดแต่งกิ่งให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของใบ ดอก ผล และกิ่งไม้หักหักเสียหายจากลมแรงและพายุ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และผู้ใช้บริการภายในโครงการ และหากอาคาร หรือบ้านพักข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายในโครงการ โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และแก้ไขโดยทันที 5. กำหนดให้มีแผ่นป้องกันราก (Root Barrier) ความหนา 2 มิลลิเมตร ความลึก 1,450 มิลลิเมตร ติดตั้งในบริเวณที่มีการปลูกไม้ยืนต้น โดยติดตั้งแบบ Linear เพื่อป้องกันการรบกวนของรากต้นไม้ที่อาจจะรุกรานโครงสร้างอาคาร หรือพื้นที่อาคารข้างเคียง 6. ดูแลอาคาร และพื้นที่ภายในโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ของอาคารที่ออกแบบไว้ และให้สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง 7. เลือกใช้สีอาคารเป็นสีเอิร์ธโทน ได้แก่ สีขาว ครีม และน้ำตาล ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ (ผังตำแหน่งพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ดังรูปที่ 8 ผังตำแหน่งไม้ยืนต้นของในโครงการ ดังรูปที่ 9 และผังตำแหน่งไม้พุ่มและไม้คลุมดินของโครงการ ดังรูปที่ 10)	กรณีต้นไม้ตาย <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	
4.5 ด้านความเป็นส่วนบุคคล	1. จัดให้มีรั้วคอนกรีตความสูงประมาณ 2 เมตร เพื่อความเป็นส่วนตัวและป้องกันการมองเห็นจากภายนอกสำหรับผู้ใช้บริการภายในโครงการ 2. ติดตั้งม่านบริเวณประตูกระจกและหน้าต่างของห้องพักทุกห้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมการมองเห็นจากภายนอกได้ตามความเหมาะสม ลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้น 3. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มรอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดบังสายตาจากพื้นที่ภายนอกโครงการเข้าภายในโครงการได้	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสมบูรณ์ของรั้วคอนกรีต - สภาพของม่านภายในห้องพัก - ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ตรวจสอบสภาพรั้วคอนกรีต	บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 79/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 ด้านความเป็นส่วน บุคคล (ต่อ)	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา บำรุงต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพสวยงามอยู่เสมอ หากมีต้นไม้ภายในและพื้นที่เขียวได้รับความเสียหาย หรือตายจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนโดยทันที	ของโครงการ - ตรวจสอบสภาพของผ้าม่านให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกทดแทนกรณีต้นไม้ตาย <u>สถานที่ดำเนินการ</u> - รั้วคอนกรีตภายในโครงการ - ผ้าม่านภายในห้องพัก - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบรั้วของโครงการทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวทุกวันตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบสภาพผ้าม่านทุกๆ 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปุก)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 80/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การสาธารณสุข	เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพเสียงและสั่นสะเทือน ด้านคุณภาพอากาศ ด้านการจราจร ด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด	<u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวในโครงการ - ผู้ใช้บริการ และที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ - คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบ และคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย - ความสมบูรณ์ของถังมูลฝอย <u>วิธีการตรวจวัด</u> - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกทดแทนกรณีต้นไม้ตาย - ตรวจสอบสภาพป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และหากพบว่าชำรุดให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที - ใช้วิธีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 81/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เเอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การสาธารณสุข (ต่อ)		ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 สำหรับอาคารประเภท ข (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง - ล้างทำความสะอาดห้องพักรวม ฝอยรวม ทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวน - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถังมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และหากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที สถานที่ดำเนินการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 82/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพร์ม บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การสาธารณสุข (ต่อ)		- บริเวณที่มีการติดป้ายจราจรภายในโครงการ - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด จำนวน 1จุด บริเวณใต้ทางเดินใกล้ที่จอดรถคันที่ 11-12 - น้ำทิ้งหลังการบำบัด จำนวน 1จุด บริเวณใต้ทางเดินใกล้ที่จอดรถคันที่ 11-12 - ห้องพักรวม - ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ <u>ระยะเวลา/ความถี่</u> - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวทุกวันตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบสภาพป้ายสัญญาณจราจร ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบวิเคราะห์เสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพร์มบีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 83/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การสาธารณสุข (ต่อ)		- ตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอยตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถังมูลฝอย ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปุก)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 84/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ					
1.1 คุณภาพอากาศ	- ตรวจวัดค่า TSP, PM ₁₀ และ CO	- TSP ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric (High Volume Air Sampler) - PM ₁₀ ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric - CO ตรวจวัดด้วยวิธี Non Dispersive Infrared Detection	- ตรวจวัด 1 สถานี คือ ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันตก (ดังรูปที่ 11)	- ตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ ทุกวัน ที่ก่อสร้างฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัดอย่างน้อย 3 วัน ต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์) และรายงานผลทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจวัด CO ทุกเดือน และรายงานผลทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด
1.2 เสียงและแรงสั่นสะเทือน	- ระดับเสียงเฉลี่ย Leq ₂₄ ชั่วโมง L _{max} L ₉₀ และเสียงรบกวน	- ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดระดับเสียงเฉลี่ย L _{max} L ₉₀ และเสียงรบกวน ด้วยการติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540	- ตรวจวัด 1 สถานี คือ ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันตก (ดังรูปที่ 11)	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 85/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.2 เสียงและแรงสั่นสะเทือน (ต่อ)	- แรงสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนด้วยเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เทียบค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กรณีผลกระทบต่อฐานรากอาคารประเภทที่ 2 โดยค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนที่ได้รับในกรณีไม่ทราบความถี่และอาจเกิดการสั่นสะเทือนแบบพ้องกัน ต้องไม่เกิน 0.197 นิวตันต่อวินาทีหรือ 5 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลผลกระทบต่อฐานรากอาคาร	- ตรวจวัด 1 สถานี คือ ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันตก (ดังรูปที่ 11)	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
2.1 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	- ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางขนาด พ.ศ. 2567 ข้อ 4 อาคารอยู่อาศัย ประเภท ก. ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ดังรูปที่ 11)	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

หมายเหตุ : ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการจัดส่งให้แก่หน่วยงานอนุญาตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมแล้วเสนอรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จำนวน 3 ชุด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ส่งต่อมายัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ชุด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 86/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
1.1 การใช้น้ำ	- คุณภาพน้ำใช้ 22 พารามิเตอร์ • ความขุ่น • สีปรากฏ • ความเป็นกรดและด่าง • ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด • ซัลเฟต • คลอไรด์ • ไนเตรต • ไนไตรท์ • ฟลูออไรด์ • เหล็ก • แมงกานีส • ทองแดง • ตะกั่ว • โครเมียมรวม • แคดเมียม •ปรอท	- ใช้วิธีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำใช้ประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 - ตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Wastewater, 20 th edition - ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำใช้ตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Wastewater, 20th edition	- น้ำที่ผ่านระบบกรอง/ระบบปรับปรุงคุณภาพ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน - ตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำใช้ ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 87/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานีติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	● Total Coliform Bacteria ● E. Coli ● คลอรีนอิสระคงเหลือ				
1.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	● คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบ จำนวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ - บีโอดี (BOD) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ● คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด จำนวน 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN)	- ใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 สำหรับอาคารประเภท ข (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง	- น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบ บำบัด จำนวน 1 จุด บริเวณใต้ทางเดินใกล้ที่จอดรถคันที่ 11-12 (ดังรูปที่ 12) - น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด จำนวน 1 จุด บริเวณใต้ทางเดินใกล้ที่จอดรถคันที่ 11-12 (ดังรูปที่ 12)	- ตรวจวัดน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบ บำบัดทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 88/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันตามัน เอ็นไวรอนเม้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานีติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลี ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)				
1.3 การใช้ไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า - ตัวถังหม้อแปลง - การต่อลงดินของส่วนที่ เป็นโลหะเปิดโล่ง - สารดูดความชื้น - ป้ายเตือนอันตราย - พื้นลานหม้อแปลง - เสาหม้อแปลง - การปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง	- ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบสายไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามมาตรฐานกฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”	- หม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบหม้อแปลงทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 89/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานีติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพหม้อแปลง และการติดตั้งอื่น				
2. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
2.1 การสาธารณสุข	- การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ ลีสทีโอเนลลา	- ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีสทีโอเนลลา ตามประกาศ กรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีสที โอเนลลาในหอยหึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย	- ระบบท่อน้ำประปา เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำ เย็น หรืออ่างน้ำวน ภายในพื้นที่โครงการ - น้ำดิบ น้ำร้อน และน้ำ ใช้ภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ ลีสที จี โอเนลลาทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	บริษัท บลูไพรม์ บีช จำกัด

หมายเหตุ : ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการจัดส่งให้แก่หน่วยงานอนุญาตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมแล้วเสนอรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับรายงานฯ จำนวน 2 ชุด

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 90/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

PROJECT OWNER :

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ARCHITECT :

นายอภิรักษ์ ชัยสัมฤทธิ์เดช
ร.ร. 3004

STRUCTURE ENGINEER :

นายศักดิ์ เจริญการ ร.ร. 12849

ELECTRICAL ENGINEER :

นายอำนาจ คำคง ร.ร. 1149

SANITARY ENGINEER :

นายศรัณย์ วงศ์วัฒน์ ร.ร. 821

MECHANICAL ENGINEER :

นายศรัณย์ วงศ์วัฒน์ ร.ร. 3276

LANDSCAPE ARCHITECT :

DRWG. TITLE :

DATE : 01-05-2568

SCALE :

DRWG.NO.

PAGE.NO.

TOTAL

00

REVISION RECORD

GENERAL NOTES :

All dimension on site. Only figured dimension. These drawings is copyright. All contractors check and gridlines are to be worked from discrepancies must be reported immediately to the ARCHITECT or ENGINEER concerned before processing.
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]
[Downloaded from: 2023/05/01 10:01:00 AM]

ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง
(ถนนดินลูกรัง)

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง

ซอยอำวนาง 15 กว้าง 16 เมตร

รูปที่ 1 ผังบริเวณเชิงก่อสร้างโครงการ

ลงชื่อ

(นายพรชัย คำเดาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

กรรมการบริษัท

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 91/102

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)



บริษัท อีตาทัน เอ็นโวลูแมทอล อิงค์เตอร์เนชันแนล จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายการ

SCALE

1:400

1: 400



ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง

5 ซ
4919

ซ
3945

ค
2432

ก
0040

5 ซ 6937
5 ซ 4239
2 ซ 4314
8 ซ 9805
8 ซ 8921

5 ซ
5619

ถนนภาระจำยอม (ซอยอ่าวนาง 15) กว้าง 16 เมตร

รูปที่ 3 แผนผังพื้นที่โครงการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด
บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอลองทอง อำเภอเมืองกระบี่
อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547

ลงชื่อ (นายพรชัย ตันเตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

กรรมการบริษัท เดือนมีนาคม 2569
หน้า 93/102

ลงชื่อ (นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติพงษ์)
บริษัท อำนวยการ เเอ็นไวรอนเม้นท์คอนสตรัคชั่น จำกัด



SCALE 1:400

สี/สัญลักษณ์	ชื่อ/รายละเอียด	หมายเหตุ/ข้อมูล
[Red Box]	พื้นที่ดินบุคคลอื่น (ที่ดินว่าง)	พื้นที่ดินบุคคลอื่น (ที่ดินว่าง)
[Blue Box]	พื้นที่ดินบุคคลอื่น (ที่ดินว่าง)	พื้นที่ดินบุคคลอื่น (ที่ดินว่าง)

Blue Prime Beach Hotel

PROJECT OWNER :

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ARCHITECT :

นายอภิรักษ์ ชัยสัมฤทธิ์ชัย
ส.ศ. 3004

STRUCTURE ENGINEER :

นายกิตติ เจริญการ ส.ศ. 12849

ELECTRICAL ENGINEER :

นายอำนาจ คำคง พ.ท. 1149

SANITARY ENGINEER :

นายศรัณย์ วงศ์วัฒน์ ภ.ศ. 821

MECHANICAL ENGINEER :

นายศรัณย์ วงศ์วัฒน์ ส.ศ. 3276

LANDSCAPE ARCHITECT :

DRWG. TITLE :

DATE : 01-05-2568

SCALE :

DRWG.NO.

PAGE.NO.

TOTAL

00

REVISION RECORD

GENERAL NOTES :

All dimension on site. Only figured dimension these drawings is copyright. All contractors check and guidelines are to be worked from discrepancies must be reported immediately to the ARCHITECT or ENGINEER concerned before processing.

PROJECT OWNER :

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ARCHITECT :

นายภอเกียรติ ชัยสมุทรชัย
ส.ส. 3004

STRUCTURE ENGINEER :

นายภคิต เจริญการ ส.ย. 12849

ELECTRICAL ENGINEER :

นายสำนันทน์ คำคง วท. 1149

SANITARY ENGINEER :

นายศรัณย์ วงศ์วัฒน์ ภ.ส. 821

MECHANICAL ENGINEER :

นายศรัณย์ วงศ์วัฒน์ ส.ก. 3276

LANDSCAPE ARCHITECT :

DRWG. TITLE :

DATE : 01-05-2568

SCALE :

DRWG. NO.

PAGE. NO. TOTAL

00

REVISION RECORD

GENERAL NOTES

All dimension on site. Only figured dimension these drawings is copyright. All contractors check and gradelines are to be worked from discrepancies must be reported immediately to The ARCHITECT or ENGINEER concerned before processing.

สัญลักษณ์	ความหมาย
	บ่อเก็บน้ำดิบ ขนาด 160 ลบ.ม
	บ่อเก็บน้ำดี 1 ขนาด 160 ลบ.ม
	บ่อเก็บน้ำดี 2 ขนาด 160 ลบ.ม
	มิเตอร์น้ำโครงการ
	หัวรับน้ำเอกชน
	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
	ท่อรับน้ำจากมิเตอร์เข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี
	ท่อรับน้ำจากหัวรับน้ำฝนทุกเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดิบ
	ท่อจ่ายน้ำไปยังอาคารต่างๆ

ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง 3945

5 ซ 4919

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง
ถนนดินลูกรัง

อาคารพัก
มุลผลอยรวม

ตำแหน่งติดตั้งมิเตอร์น้ำโครงการ
ø 2" WATER METER

แนวการวางท่อน้ำประปา

5 ซ 6937 4239 4314 8 ซ 9805

ถนนการะจำยอม (ชอยอำวนาง) กว้าง 16 เมตร

รูปที่ 4 ผังระบบน้ำใช้ของโครงการ

ลงชื่อ

(นายพรชัย คันทะบุกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

กรรมการบริษัท

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 94/102

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติชัย)

บริษัท อำนวยการ เอ็นไวรอนเม้นท์คอล อิมเมเดียตเนชั่นแนล จำกัด

SCALE

1: 400

PROJECT OWNER :

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ARCHITECT :

นายเกียรติ ชัยภูมิชัย
ส-สค 3004

STRUCTURE ENGINEER :

นายเกียรติ เจริญการ สย.12849

ELECTRICAL ENGINEER :

นายอำนาจ คำคง พท.1149

SANITARY ENGINEER :

นายคณัย วรวิวัฒน์ ภส. 821

MECHANICAL ENGINEER :

นายคณัย วรวิวัฒน์ สก. 3276

LANDSCAPE ARCHITECT :

DRWG. TITLE :

DATE : 01-05-2568

SCALE :

DRWG.NO.

PAGE.NO. TOTAL

00

REVISION RECORD

GENERAL NOTES :

All dimension on site Only figured dimension
These drawings is copyright. All contractors
check and guidelines are to be worked from
discrepancies must be reported immediately
to The ARCHITECT or ENGINEER concerned
before processing
[1:400] 01-05-2568 01-05-2568 01-05-2568
[1:400] 01-05-2568 01-05-2568 01-05-2568
[1:400] 01-05-2568 01-05-2568 01-05-2568
[1:400] 01-05-2568 01-05-2568 01-05-2568

ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง

3945

5 ซ
4919

ค 2432

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง
ถนนดินลูกรัง

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น ขนาด 5 ลบ.ม
	ระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น ขนาด 6 ลบ.ม
	ระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น ขนาด 20 ลบ.ม
	ระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น ขนาด 25 ลบ.ม
	ระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น ขนาด 40 ลบ.ม
	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 150 ลบ.ม
	ถังดักไขมันขนาด 6.40 ลบ.ม
	บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย
	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
	ถังกักจัดแอร์โรซอล
	พื้นที่กักจัดกัมมันต์
	บ่อเก็บรอน้ำต้นไม ขนาด 15 ลบ.ม
	ท่อน้ำเสียจากแต่ละอาคารเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น
	ท่อน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
	ท่อระบายน้ำทิ้งออกสู่ท่อการะจำยอม

ถนนการะจำยอม (ซอยอ่าวนาง) กว้าง 16 เมตร

รูปที่ 5 แผนผังท่อระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ลงชื่อ
(นายพรชัย เต้เตาปกุล)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

กรรมการบริษัท
เดือนเมษายน 2569
หน้า 95/102

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติจิตร)
บริษัท ยี่สิบสาม เอ็มไออาร์แอนด์โฮล อิมเมเจอร์เซ็นทรัล จำกัด

SCALE

1: 400

PROJECT OWNER :

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ARCHITECT :

นายอภิชาติ ชัยสมฤทธิ์
ส.ส. 3004

STRUCTURE ENGINEER :

นายคณิศ เจริญการ ส.ย. 12849

ELECTRICAL ENGINEER :

นายสำนันทน์ คำคง พท. 1149

SANITARY ENGINEER :

นายศรัณย์ วงศ์วัฒน์ ภ.ส. 821

MECHANICAL ENGINEER :

นายศรัณย์ วงศ์วัฒน์ ส.ก. 3276

LANDSCAPE ARCHITECT :

DRWG. TITLE :

DATE : 01-05-2568

SCALE :

DRWG.NO.

PAGE.NO. TOTAL


00

REVISION RECORD

GENERAL NOTES :

All dimension on site. Only figured dimension. These drawings is copyright. All contractors, check, and gridlines are to be worked from discrepancies must be reported immediately to the ARCHITECT or ENGINEER concerned before processing.

ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง



สัญลักษณ์	ความหมาย
	บ่อหนองน้ำ ขนาด 90 ลบ.ม
	บ่อพักน้ำ (Manhole)
	ตะแกรงดักขยะมูลฝอย
	ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 600 MM

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง
ถนนดินลูกรัง

อาคารพัก
มูลฝอยรวม

ถนนการะจำยอม (ซอยอำวนาง) กว้าง 16 เมตร

รูปที่ 6 ผังระบบระบายน้ำฝนและกำจัดของเสียของโครงการ

ลงชื่อ (นายพรชัย คันทนาบุญ)
บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

กรรมการบริษัท

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 96/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อีโนเวชั่น เอ็นไวรอนเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด

SCALE

1:400

This architectural site plan illustrates a school campus layout. The plan includes several buildings labeled in Thai: อาคาร A (Building A), อาคาร B (Building B), อาคาร C (Building C), อาคาร D (Building D), อาคาร E (Building E), and อาคาร F (Building F). Building E is a long, narrow structure with a series of numbered rooms (1-14). Building F is a larger, more complex structure with multiple rooms and a central courtyard. Building D is a long, narrow structure with a series of rooms. Building C is a long, narrow structure with a series of rooms. Building B is a long, narrow structure with a series of rooms. Building A is a long, narrow structure with a series of rooms. The plan also shows various outdoor spaces, including a large central courtyard, several smaller courtyards, and a large playground area at the bottom. Landscaping is indicated by blue hatched areas and circles representing trees. The plan includes numerous dimensions and elevations, such as +12.00, +11.875, +11.75, +11.625, +11.50, +11.375, +11.25, +11.125, +11.00, +10.875, +10.75, +10.625, +10.50, +10.375, +10.25, +10.125, +10.00, +9.875, +9.75, +9.625, +9.50, +9.375, +9.25, +9.125, +9.00, +8.875, +8.75, +8.625, +8.50, +8.375, +8.25, +8.125, +8.00, +7.875, +7.75, +7.625, +7.50, +7.375, +7.25, +7.125, +7.00, +6.875, +6.75, +6.625, +6.50, +6.375, +6.25, +6.125, +6.00, +5.875, +5.75, +5.625, +5.50, +5.375, +5.25, +5.125, +5.00, +4.875, +4.75, +4.625, +4.50, +4.375, +4.25, +4.125, +4.00, +3.875, +3.75, +3.625, +3.50, +3.375, +3.25, +3.125, +3.00, +2.875, +2.75, +2.625, +2.50, +2.375, +2.25, +2.125, +2.00, +1.875, +1.75, +1.625, +1.50, +1.375, +1.25, +1.125, +1.00, +0.875, +0.75, +0.625, +0.50, +0.375, +0.25, +0.125, +0.00, -0.125, -0.25, -0.375, -0.50, -0.625, -0.75, -0.875, -1.00, -1.125, -1.25, -1.375, -1.50, -1.625, -1.75, -1.875, -2.00, -2.125, -2.25, -2.375, -2.50, -2.625, -2.75, -2.875, -3.00, -3.125, -3.25, -3.375, -3.50, -3.625, -3.75, -3.875, -4.00, -4.125, -4.25, -4.375, -4.50, -4.625, -4.75, -4.875, -5.00, -5.125, -5.25, -5.375, -5.50, -5.625, -5.75, -5.875, -6.00, -6.125, -6.25, -6.375, -6.50, -6.625, -6.75, -6.875, -7.00, -7.125, -7.25, -7.375, -7.50, -7.625, -7.75, -7.875, -8.00, -8.125, -8.25, -8.375, -8.50, -8.625, -8.75, -8.875, -9.00, -9.125, -9.25, -9.375, -9.50, -9.625, -9.75, -9.875, -10.00. The plan also shows various outdoor spaces, including a large central courtyard, several smaller courtyards, and a large playground area at the bottom. Landscaping is indicated by blue hatched areas and circles representing trees. The plan includes numerous dimensions and elevations, such as +12.00, +11.875, +11.75, +11.625, +11.50, +11.375, +11.25, +11.125, +11.00, +10.875, +10.75, +10.625, +10.50, +10.375, +10.25, +10.125, +10.00, +9.875, +9.75, +9.625, +9.50, +9.375, +9.25, +9.125, +9.00, +8.875, +8.75, +8.625, +8.50, +8.375, +8.25, +8.125, +8.00, +7.875, +7.75, +7.625, +7.50, +7.375, +7.25, +7.125, +7.00, +6.875, +6.75, +6.625, +6.50, +6.375, +6.25, +6.125, +6.00, +5.875, +5.75, +5.625, +5.50, +5.375, +5.25, +5.125, +5.00, +4.875, +4.75, +4.625, +4.50, +4.375, +4.25, +4.125, +4.00, +3.875, +3.75, +3.625, +3.50, +3.375, +3.25, +3.125, +3.00, +2.875, +2.75, +2.625, +2.50, +2.375, +2.25, +2.125, +2.00, +1.875, +1.75, +1.625, +1.50, +1.375, +1.25, +1.125, +1.00, +0.875, +0.75, +0.625, +0.50, +0.375, +0.25, +0.125, +0.00, -0.125, -0.25, -0.375, -0.50, -0.625, -0.75, -0.875, -1.00, -1.125, -1.25, -1.375, -1.50, -1.625, -1.75, -1.875, -2.00, -2.125, -2.25, -2.375, -2.50, -2.625, -2.75, -2.875, -3.00, -3.125, -3.25, -3.375, -3.50, -3.625, -3.75, -3.875, -4.00, -4.125, -4.25, -4.375, -4.50, -4.625, -4.75, -4.875, -5.00, -5.125, -5.25, -5.375, -5.50, -5.625, -5.75, -5.875, -6.00, -6.125, -6.25, -6.375, -6.50, -6.625, -6.75, -6.875, -7.00, -7.125, -7.25, -7.375, -7.50, -7.625, -7.75, -7.875, -8.00, -8.125, -8.25, -8.375, -8.50, -8.625, -8.75, -8.875, -9.00, -9.125, -9.25, -9.375, -9.50, -9.625, -9.75, -9.875, -10.00. The plan also shows various outdoor spaces, including a large central courtyard, several smaller courtyards, and a large playground area at the bottom. Landscaping is indicated by blue hatched areas and circles representing trees. The plan includes numerous dimensions and elevations, such as +12.00, +11.875, +11.75, +11.625, +11.50, +11.375, +11.25, +11.125, +11.00, +10.875, +10.75, +10.625, +10.50, +10.375, +10.25, +10.125, +10.00, +9.875, +9.75, +9.625, +9.50, +9.375, +9.25, +9.125, +9.00, +8.875, +8.75, +8.625, +8.50, +8.375, +8.25, +8.125, +8.00, +7.875, +7.75, +7.625, +7.50, +7.375, +7.25, +7.125, +7.00, +6.875, +6.75, +6.625, +6.50, +6.375, +6.25, +6.125, +6.00, +5.875, +5.75, +5.625, +5.50, +5.375, +5.25, +5.125, +5.00, +4.875, +4.75, +4.625, +4.50, +4.375, +4.25, +4.125, +4.00, +3.875, +3.75, +3.625, +3.50, +3.375, +3.25, +3.125, +3.00, +2.875, +2.75, +2.625, +2.50, +2.375, +2.25, +2.125, +2.00, +1.875, +1.75, +1.625, +1.50, +1.375, +1.25, +1.125, +1.00, +0.875, +0.75, +0.625, +0.50, +0.375, +0.25, +0.125, +0.00, -0.125, -0.25, -0.375, -0.50, -0.625, -0.75, -0.875, -1.00, -1.125, -1.25, -1.375, -1.50, -1.625, -1.75, -1.875, -2.00, -2.125, -2.25, -2.375, -2.50, -2.625, -2.75, -2.875, -3.00, -3.125, -3.25, -3.375, -3.50, -3.625, -3.75, -3.875, -4.00, -4.125, -4.25, -4.375, -4.50, -4.625, -4.75, -4.875, -5.00, -5.125, -5.25, -5.375, -5.50, -5.625, -5.75, -5.875, -6.00, -6.125, -6.25, -6.375, -6.50, -6.625, -6.75, -6.875, -7.00, -7.125, -7.25, -7.375, -7.50, -7.625, -7.75, -7.875, -8.00, -8.125, -8.25, -8.375, -8.50, -8.625, -8.75, -8.875, -9.00, -9.125, -9.25, -9.375, -9.50, -9.625, -9.75, -9.875, -10.00. The plan also shows various outdoor spaces, including a large central courtyard, several smaller courtyards, and a large playground area at the bottom. Landscaping is indicated by blue hatched areas and circles representing trees. The plan includes numerous dimensions and elevations, such as +12.00, +11.875, +11.75, +11.625, +11.50, +11.375, +11.25, +11.125, +11.00, +10.875, +10.75, +10.625, +10.50, +10.375, +10.25, +10.125, +10.00, +9.875, +9.75, +9.625, +9.50, +9.375, +9.25, +9.125, +9.00, +8.875, +8.75, +8.62

สัญลักษณ์	รายละเอียด	ข้าหลวง ขนาด (ตร.ม.)
	พื้นที่บริเวณและไร่นาตามเดิม	1,179.59
	พื้นที่สีเขียวยั่งยืน	439.28
	พื้นที่สีเขียวได้อาคาร และ พื้นที่สีเขียว ที่มีความกว้างไม่ถึง 1 เมตร ตามเกณฑ์	152.06
	รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	1,770.93
	รวมพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์	1,618.87

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง
ถนนดินลูกรัง

อาคารพัก
— มุขพลอยรวม


รูปที่ 8 ผังคำแทนเงพิงเพื่อสืบขยายในโครงการ

ซึ่งชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจำคุก ภายใต้อำนาจ
(แห่งศาลฎีกาหรือ ศาลฎีกาพิเศษ)
บริษัท อีแอมเมอ เอ็นไวรอนเม้นทัล ยีนแดอ์เนอเนอเนอ จำกัด

1:400

All dimension on site. Only figured dimension. These drawings are copyright. All contractors must check, and gridlines are to be worked from. Discrepancies must be reported immediately to The ARCHITECT or ENGINEER concerned before processing.

ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง



ตารางสัญลักษณ์รายการและจำแนกต้นไม้

สัญลักษณ์	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ขนาดทรงพุ่ม (เมตร)	จำนวน (ต้น)	ขนาดพื้นที่ทรงพุ่ม/ต้น (ตร.ม.)	ขนาดพื้นที่ทรงพุ่มรวม (ตร.ม.)
	ประดู่ทอง	Pterocarpus indicus	4	19	12.56	238.64
	อโศกอินเดีย	Morone longifolia	1.5	114	1.76	200.64
รวม				133		439.28

Blue Prime Beach Hotel

PROJECT OWNER :

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

ARCHITECT :

นายอภิชาติ ชัยวัฒน์
ร.ร. 3004

STRUCTURE ENGINEER :

นายคณิศ เจริญการ ร.ร. 12849

ELECTRICAL ENGINEER :

นายคณิศ คำคง ร.ร. 1149

SANITARY ENGINEER :

นายคณิศ วรวิวัฒน์ ร.ร. 821

MECHANICAL ENGINEER :

นายคณิศ วรวิวัฒน์ ร.ร. 3276

LANDSCAPE ARCHITECT :

DRWG. TITLE :

DATE : 01-05-2568

SCALE :

DRWG.NO.

PAGE.NO.

TOTAL

00

REVISION RECORD

GENERAL NOTES

All dimension on site Only figured dimension
These drawings is copyright. All contractors
check and gridlines are to be worked from
discrepancies must be reported immediately
to the ARCHITECT or ENGINEER concerned
before processing
[Drawing title and content]

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง
ถนนดินลูกรัง

อาคารพัก
มุลฝอยรวม

ถนนการะจำยอม (ซอยอ่าวนาง) กว้าง 16 เมตร

รูปที่ 9 ผังตำแหน่งไม้ยืนต้นของโครงการ

ลงชื่อ

(นายพรชัย ตันดาปกุล)

บริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด

กรรมการบริษัท

เดือนมีนาคม 2569

หน้า 99/102

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)


บริษัท อัคราเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายการ

SCALE

1:400

ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง



สัญลักษณ์	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์
	ต้นโพธิ์เกาหลี	<u>Ficus annulata</u>
	กระตมทองเหลือง	<u>Sphagneticola trilobata</u>
	แคระขลุ่ยเรือใบ	<u>Chlorophytum comosum</u>
	สับปะรดสี	<u>Aechmea fasciata</u>
	ต้นเฮลิคโอนีย์	<u>Heliconia spp</u>
	หญ้าม้าเลเซียบ	<u>Axonopus compressus</u>

ฟ้ามีฟ้าไม่พุ่มและไม้คลุมดินทั้งหมด 1,179 59 ตารางเมตร (ตามเกณฑ์)


 ตำแหน่งพนักงานระบบภายในโครงการ
 (ไม่มีการจัดให้พี่พี่สีเขียวแต่อย่างใด)

ตำแหน่งโรงเรียนภายในโครงการ

ที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง
ถนนดินลูกรัง

อาคารพัก
มุลฝอยรวม

Blue Prime Beach
Hotel

PROJECT OWNER :

บริษัท บลูโพร่มบิซ จำกัด

ARCHITECT :

นายก อบจ.บึงกาฬ ชัยสัมพันธ์ ชัยเดช
๘-๘๓ 3004

STRUCTURE ENGINEER :

นายกิตติ เจริญการ สย.12849

ELECTRICAL ENGINEER :

รายงาน คำนวณ วฟก.1149

SANITARY ENGINEER :

ยศรัตน์ วงศ์วัฒน์ ภส. 821

MECHANICAL ENGINEER :

รายครัวเรือน วงศ์วานน์ สก. 3276

LANDSCAPE ARCHITECT :

DRWG. TITLE :

DATE : 01-05-2568

SCALE :

RWG.NO.

PAGE.NO.

TOTAL

00

REVISION RECORD

GENERAL NOTES :

dimension on site. Only figured dimension drawings is copyright. All contractors, check and gridlines are to be worked from. Any discrepancies must be reported immediately to the ARCHITECT or ENGINEER concerned for processing.

รูปที่ 10 ผังตำแหน่งไม้พุ่มและไม้คลุมดินของโครงการ

ลงชื่อ  ก
(นายพรชัย คุ้มคาบกุล)
บริษัท บลัฟรอมป์ซ จำกัด


กรรมการบริษัท เดือนมิถุนายน 2569
หน้า 100/102

ลงชื่อ _____ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติไชยกร)
บริษัท อำนาจน้ำเย็นวอเตอร์แอนด์พาวเวอร์ จำกัด

SCALE

1: 400





สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	พื้นที่โครงการ
	จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและแรงสั่นสะเทือนภายในโครงการ


รูปที่ 11 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน
และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงระยะก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูโพรมบิซ จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 101/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด





สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	พื้นที่โครงการ
	จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
	จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

รูปที่ 12 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบและน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในช่วงระยะดำเนินการ

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายพรชัย ตันตาปกุล)
บริษัท บลูโพรมพีช จำกัด

เดือนมีนาคม 2569
หน้า 102/102

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร)
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญผนวก	ฉ
สารบัญตาราง	ฌ
สารบัญรูป	ถ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ชื่อโครงการและชื่อเจ้าของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ	1-1
1.3 เหตุผลของการจัดทำรายงาน	1-1
1.4 สถานภาพการนำเสนอรายงานฯ	1-2
1.5 การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ	1-2
1.5.1 การประเมินทางเลือกโดยพิจารณาจากผลกระทบภายในโครงการ	1-2
1.5.2 การเปรียบเทียบทางเลือกโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายนอก	1-9
1.5.3 การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ	1-17
1.6 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-24
1.7 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา	1-24
1.7.1 ขอบเขตการศึกษา	1-24
1.7.2 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา	1-25
1.8 ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	1-28
1.9 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1-28
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ	
2.1 ที่ตั้งโครงการ	2-1
2.1.1 ที่ตั้งโครงการตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่	2-9
2.1.2 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	2-15

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.1.3 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	2-28
2.2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน และอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	2-36
2.3 ประเภทและขนาดโครงการ	2-39
2.4 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2-58
2.5 ความลาดชัน รายละเอียดพื้นที่โครงการและพื้นที่อาคาร	2-67
2.6 แนวอาคารและระยะถอยร่น	2-83
2.7 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564	2-86
2.8 การบริหารโครงการ และจำนวนผู้ใช้บริการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานโครงการ	2-109
2.9 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	2-109
2.9.1 การใช้น้ำ	2-109
2.9.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-125
2.9.3 การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์	2-150
2.9.4 ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	2-153
2.9.5 การเก็บรวบรวมและจัดการมูลฝอย	2-164
2.9.6 การคมนาคมและการจราจร	2-171
2.9.7 ระบบไฟฟ้า	2-178
2.9.8 ระบบการป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง	2-182
2.9.8.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	2-182
2.9.8.2 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ	2-188
2.9.8.3 บันไดหนีไฟ และพื้นที่จัดรวมพล	2-191
2.9.9 การระบายอากาศและปรับอากาศ	2-200
2.9.10 ระบบรักษาความปลอดภัย	2-202
2.9.11 ระบบการสื่อสาร	2-206

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.10 การออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว	2-206
2.11 การปฏิบัติตามข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุข	2-209
2.11.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร	2-209
2.12 พื้นที่สีเขียว	2-209
2.13 การดำเนินการก่อสร้าง	2-220
2.13.1 ระยะเวลาในการก่อสร้าง	2-220
2.13.2 การจัดการพื้นที่ก่อสร้าง	2-222
2.13.3 ขั้นตอนการก่อสร้าง	2-224
2.13.4 จำนวนคนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคในระยะก่อสร้าง	2-231
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน	
3.1 ทรัพยากรกายภาพ	3-1
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ	3-1
3.1.2 ทรัพยากรดิน	3-4
3.1.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา	3-9
3.1.4 การเกิดแผ่นดินไหว	3-15
3.1.5 การเกิดดินถล่ม	3-23
3.1.6 การเกิดสึนามิ	3-27
3.1.7 สภาพภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยา	3-32
3.1.8 คุณภาพอากาศ	3-34
3.1.9 เสียง	3-38
3.1.10 ทรัพยากรน้ำ	3-39
3.2 ทรัพยากรชีวภาพ	3-45
3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	3-45
3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-51
3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3-60
3.3.1 การใช้น้ำ	3-60
3.3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	3-63

สารบัญ (ต่อ)	
เรื่อง	หน้า
3.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	3-66
3.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3-69
3.3.5 พลังงานและไฟฟ้า	3-75
3.3.6 การจราจร	3-77
3.3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	3-85
3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	3-95
3.4.1 สังคมและเศรษฐกิจ	3-95
3.4.2 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	3-103
3.4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน	3-104
3.4.4 การสาธารณสุขและสุขอนามัย	3-302
3.4.5 การรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย	3-305
3.4.6 แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	3-305
3.4.7 แหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน	3-312
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	4-1
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ	4-1
4.1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน	4-2
4.1.3 การเกิดแผ่นดินไหว	4-11
4.1.4 คุณภาพอากาศ	4-17
4.1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	4-50
4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	4-85
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	4-85
4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	4-86
4.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	4-88
4.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	4-88
4.3.2 การใช้น้ำ	4-98
4.3.3 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	4-101
4.3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	4-106

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
4.3.5 การจัดการมูลฝอย	4-111
4.3.6 การจราจร	4-115
4.3.7 การใช้ไฟฟ้า	4-133
4.3.8 การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดบริเวณข้างเคียง	4-137
4.3.9 การบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์	4-164
4.4 ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	4-168
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	4-168
4.4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	4-173
4.4.3 การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง	4-181
4.4.4 ทัศนียภาพ	4-193
4.4.5 การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนบุคคล	4-208
4.4.6 การสาธารณสุข	4-210
บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
6.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	6-1
6.2 การจัดทำรายงาน	6-1

สารบัญผนวก

- ภาคผนวก 1** - เอกสารสิทธิที่ดิน จำนวน 4 แปลง ได้แก่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 73724 เลขที่ดิน 549
 - โฉนดที่ดินเลขที่ 78155 เลขที่ดิน 552
 - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2987 เลขที่ดิน 323
 - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2988 เลขที่ดิน 324
 - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาเอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ภาคผนวก 2** โฉนดที่ดินการะจำยอม จำนวน 5 แปลง ได้แก่
- 1) โฉนดที่ดินเลขที่ 37269 เลขที่ดิน 64
 - 2) โฉนดที่ดินเลขที่ 37272 เลขที่ดิน 68
 - 3) โฉนดที่ดินเลขที่ 17190 เลขที่ดิน 516
 - 4) โฉนดที่ดินเลขที่ 29257 เลขที่ดิน 514
 - 5) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) เลขที่ 1067 เลขที่ดิน 94
- ภาคผนวก 3** - ตารางพื้นที่ใช้สอยอาคาร
- แบบแปลน รูปด้าน และรูปตัดอาคาร A (3 ชั้น)
 - แบบแปลน รูปด้าน และรูปตัดอาคาร B (5 ชั้น)
 - แบบแปลน รูปด้าน และรูปตัดอาคาร C (5 ชั้น)
 - แบบแปลน รูปด้าน และรูปตัดอาคาร D (5 ชั้น)
 - แบบแปลน รูปด้าน และรูปตัดอาคาร E (4 ชั้น)
 - แบบแปลน รูปด้าน และรูปตัดอาคาร F (4 ชั้น)
 - แบบแปลน รูปด้าน และรูปตัดอาคารพักมุลฝอยรวม (ชั้นเดียว)
 - สำเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
- ภาคผนวก 4**
- หนังสือตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559
 - หนังสือขอหารือแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 - หนังสือตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2568

สารบัญผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก 4**
- หนังสือตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547
 - หนังสือตรวจสอบระยะห่างแนวชายฝั่งทะเล
 - หนังสือรับรองการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า
 - หนังสือแจ้งผลการรับรองการให้บริการน้ำประปา
 - หนังสือรับรองการตรวจสอบการให้บริการป้องกันอัคคีภัยและให้บริการบรรเทาสาธารณภัย
 - หนังสือขอรับรองการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและสุบสิ่งปฏิกูล
 - คู่มือหนังสือแจ้งพัฒนาโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
 - คู่มือหนังสือรับผิดชอบความเสียหาย
- ภาคผนวก 5**
- รายการคำนวณถังดักไขมัน ขนาด 6.40 ลูกบาศก์เมตร
 - รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร
 - รายการคำนวณมีเทน ของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร
 - รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
 - รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 - รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร
 - รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร
 - รายการคำนวณแอร์โรซอลและมีเทนของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร
 - รายการคำนวณระบบระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำฝน
 - สำเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สารบัญผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก 6** - รายการคำนวณโหลดไฟฟ้าของโครงการ
- รายการคำนวณระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ
- สำเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- ภาคผนวก 7** รายการคำนวณกำแพงกันดินโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
- ภาคผนวก 8** รายงานผลการเจาะสำรวจดินบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)
- ภาคผนวก 9** ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียงอ้างอิงข้อมูลบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม มหาสมุทร อ่าวนาง (Mahasamutr Aonang Hotel) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง 15 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
- ภาคผนวก 10** - เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
- รายละเอียดร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- แบบสอบถามความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- ภาคผนวก 11** ผลคำนวณเสียงและสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ
- ภาคผนวก 12** ผลการตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) จากทรัพยากรธรณี เขต 4 หนังสือที่ ทส 0513/105 ลงวันที่ 12 มกราคม 2569

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5.1-1	สรุปรายละเอียดการเปรียบเทียบทางเลือกในการดำเนินโครงการ	1-2
1.5.2-1	สรุปรายละเอียดการเปรียบเทียบทางเลือกโดยพิจารณาจากผลกระทบภายนอกโครงการ (ระยะก่อสร้าง)	1-9
1.5.2-2	สรุปรายละเอียดการเปรียบเทียบทางเลือกโดยพิจารณาจากผลกระทบภายนอกโครงการ (ระยะดำเนินการ)	1-13
1.7.2-1	แผนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ โรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)	1-27
1.9-1	สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม	1-29
2.1-1	สรุปรายละเอียดเอกสารสิทธิ์ที่ดินภาระจำยอมและที่ดินของโครงการ	2-2
2.1-2	สรุปรายละเอียดเอกสารสิทธิ์ที่ดินและขนาดที่ดินของโครงการ	2-3
2.1.1-1	การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด กระบี่ พ.ศ. 2559	2-12
2.1.2-1	สรุป พื้นที่ว่าง พื้นที่น้ำซึมผ่าน และพื้นที่สีเขียวที่ยื่นตามข้อกำหนดประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ บริเวณที่ 4	2-20
2.1.2-2	การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอ อ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2568	2-22
2.1.3-1	สรุปความสอดคล้องการใช้พื้นที่บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ	2-31
2.1.3-2	สรุปความสอดคล้องการใช้พื้นที่บริเวณที่ 3 ตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง	2-32
2.1.3-3	การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าว ลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550	2-34
2.3-1	เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกำหนดตามกฎหมายกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 และกฎหมายกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566	2-39

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
2.3-2	แสดงเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566	2-44
2.4-1	สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	2-60
2.5.1-1	ระดับความสูงและความลาดชันของอาคารในแนวตัดต่างๆ	2-68
2.5.2-1	รายละเอียดและขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)	2-74
2.5.2-2	สรุปพื้นที่ใช้สอยอาคารของโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)	2-78
2.5.2-3	ค่า FAR BCR และ OSR	2-80
2.6-1	ระยะห่างระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดินบุคคลอื่น	2-84
2.6-2	ระยะห่างระหว่างอาคารภายในโครงการ	2-86
2.7-1	เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564	2-90
2.9.1-1	รายการคำนวณปริมาณน้ำใช้ภายในโครงการ	2-109
2.9.2-1	รายการคำนวณปริมาณน้ำเสียภายในโครงการ	2-125
2.9.2-2	สรุปรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การออกแบบ	2-144
2.9.4-1	ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ำฝนบนพื้นที่ในลักษณะต่างๆ	2-159
2.9.5-1	ปริมาตรของมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ	2-165
2.9.6-1	การเปรียบเทียบที่จอดรถของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2-174
2.9.7-1	ระยะห่างต่ำสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้าง เมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ สิ่งก่อสร้าง (เมตร)	2-178
2.9.8.3-1	สรุประยะเวลาในการอพยพของแต่ละอาคารในโครงการ	2-193
2.12-1	ชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดินที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการ	2-209
2.12-2	สรุปพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามเกณฑ์กำหนด	2-211
2.13.1-1	แผนงานและระยะเวลาการก่อสร้างโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)	2-221

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
2.13.3-1	สรุปรายละเอียดการขุดดินและถมดินโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach)	2-224
2.13.3-2	รายละเอียดและปริมาณดินขุดบริเวณระบบสาธารณูปโภค	2-226
3.1.2-1	ผลการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณโครงการ	3-7
3.1.4-1	รายชื่อหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน จังหวัดกระบี่	3-21
3.1.5-1	บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม จังหวัดกระบี่	3-25
3.1.6-1	ตำแหน่งติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดกระบี่	3-28
3.1.6-2	พื้นที่เสี่ยงภัย สถานที่ปลอดภัยและจุดรองรับการอพยพภัยสึนามิ ของตำบลอ่าวนาง อำเภอมือกระบี่ จังหวัดกระบี่	3-29
3.1.7-1	สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2565 ณ สถานีตรวจวัดอากาศกระบี่	3-31
3.1.8-1	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) อ้างอิงผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม มหาสมุทร อ่าวนาง (Mahasamutr Aonang Hotel)	3-36
3.1.8-2	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) และ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อ้างอิงผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม มหาสมุทรอ่าวนาง (Mahasamutr Aonang Hotel)	3-36
3.1.9-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป อ้างอิงข้อมูลจากบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม มหาสมุทร อ่าวนาง (Mahasamutr Aonang Hotel)	3-38
3.2.1-1	รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดกระบี่	3-46
3.2.1-2	รายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ	3-49
3.2.1-3	รายชื่อสัตว์บกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ	3-51
3.2.2-1	แหล่งหล้าทะเลในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2564	3-52
3.2.2-2	ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2564	3-54
3.3.1-1	อ่างเก็บน้ำโดยกรมชลประทานขนาดกลาง จังหวัดกระบี่	3-60
3.3.1-2	จำนวนผู้ใช้น้ำประปา และสัดส่วนการใช้น้ำประปา (เดือนตุลาคม-กรกฎาคม 2565)	3-60
3.3.1-3	สถิติที่สำคัญของการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ จังหวัดกระบี่	3-61
3.3.2-1	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่	3-63
3.3.4-1	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ ระหว่าง พ.ศ. 2561-2565	3-70

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
3.3.4-2	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (อ่าวนาง หาดไร่เลย์ และเกาะพีพี) ระหว่าง พ.ศ. 2561-2566	3-70
3.3.4-3	ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การนำกลับมาใช้ประโยชน์ การกำจัดอย่างถูกต้องและการกำจัดอย่างไม่ถูกต้องของจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2561-2565	3-71
3.3.4-4	แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ปี พ.ศ. 2566	3-72
3.3.4-5	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ปี พ.ศ. 2566	3-72
3.3.5-1	แสดงปริมาณกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่ ในช่วงเวลา 4 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2566)	3-75
3.3.5-2	แสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2562	3-76
3.3.6-1	เส้นทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง จังหวัดกระบี่	3-77
3.3.6-2	แสดงจำนวนน้าเทียบเรือของจังหวัดกระบี่	3-78
3.3.6-3	แสดงปริมาณเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่	3-78
3.3.6-4	แสดงปริมาณผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่	3-79
3.3.6-5	แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท	3-81
3.3.6-6	ปริมาณจราจรบนถนนการะจำยอม (ซอยอ่าวนาง 15)	3-82
3.3.6-7	ความสามารถของช่องจราจรสำหรับการเดินรถสองทิศทาง	3-82
3.3.6-8	ลักษณะและค่าความสามารถของโครงข่ายถนนปัจจุบัน	3-83
3.3.6-9	ค่าดัชนีการจำแนกสภาพการจราจรติดขัด	3-83
3.3.6-10	ค่า V/C และระดับความคล่องตัวของการจราจรโครงข่ายถนนบริเวณพื้นที่โครงการ	3-85
3.3.7-1	การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร	3-93
3.4.1-1	สถิติจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตามทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2567	3-96
3.4.1-2	สถิติประชากร หลังคาเรือน จำนวนการเกิด การตาย การย้ายเข้า-ออกของประชากร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ช่วงปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2567	3-98
3.4.1-3	เปรียบเทียบผลการคาดการณ์ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง โดยวิธีต่างๆ	3-101
3.4.1-4	จำนวนประชากรแฝง ปี พ.ศ. 2567	3-102

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
3.4.1-5	แสดงการคาดการณ์แนวโน้มประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ปีพ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2572	3-102
3.4.3-1	จำนวนเป้าหมายในการสอบถามความเห็นในระยะ 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	3-108
3.4.3-2	สรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	3-112
3.4.3-3	รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามครัวเรือนในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 11 ครัวเรือน	3-115
3.4.3-4	รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 168 แห่ง	3-116
3.4.3-5	รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามครัวเรือนในระยะมากกว่า 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 20 ครัวเรือน	3-122
3.4.3-6	รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามสถานประกอบการในระยะมากกว่า 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 24 แห่ง	3-123
3.4.3-7	สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 9 แห่ง	3-130
3.4.3-8	ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 9 แห่ง	3-135
3.4.3-9	สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 11 ครัวเรือน	3-144
3.4.3-10	ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 11 ครัวเรือน	3-150
3.4.3-11	สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 168 แห่ง	3-161
3.4.3-12	ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการ ในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 168 แห่ง	3-186
3.4.3-13	ปัญหา/ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระดับความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบันของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 168 แห่ง	3-187

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
3.4.3-14	สรุปผลกระทบและระดับความรุนแรงของผลกระทบในระยะก่อสร้าง ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 168 แห่ง	3-188
3.4.3-15	สรุปผลกระทบและระดับความรุนแรงของผลกระทบในระยะดำเนินการ ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 168 แห่ง	3-190
3.4.3-16	สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 1 แห่ง	3-192
3.4.3-17	ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 1 แห่ง	3-193
3.4.3-18	สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 2 ครั้วเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 20 ครั้วเรือน	3-196
3.4.3-19	ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครั้วเรือนในระยะมากกว่า 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 20 ครั้วเรือน	3-204
3.4.3-20	สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะมากกว่า 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 24 แห่ง	3-221
3.4.3-21	ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะมากกว่า 500 ถึง 1,000 เมตร จำนวน 24 แห่ง	3-234
3.4.3-22	ความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ระยะก่อสร้าง)	3-250
3.4.3-23	ความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการของ กลุ่มที่ 2 ครั้วเรือนและสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	3-274
3.4.3-24	สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 1 แห่ง	3-294
3.4.3-25	ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 1 แห่ง	3-296

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
3.4.3-26	รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของผู้นำชุมชน	3-297
3.4.3-27	ผลการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต่อโครงการของผู้นำชุมชน	3-299
3.4.3-28	สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ	3-301
3.4.3-29	สรุปสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มตัวอย่าง	3-302
3.4.4-1	สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน จำแนกรายอำเภอ	3-302
3.4.4-2	สถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพลี ระหว่าง พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2567	3-304
3.4.7-1	รายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดกระบี่	3-314
4.1.4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอ้างอิงบริเวณพื้นที่โรงแรม มหาสมุทร อ่าวนาง (Mahasamutr Aonang Hotel)	4-17
4.1.4-2	ค่าต่ำสุดของ Mixing Height ที่สถานีภูเก็ต	4-20
4.1.4-3	สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของเครื่องจักรกล และ อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง	4-22
4.1.4-4	สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) สำหรับอัตราการระบาย สารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ ระยะก่อสร้าง	4-24
4.1.4-5	สรุปค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศระยะก่อสร้างโครงการ	4-28
4.1.4-6	เกณฑ์ประเมินและขนาดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองตามกิจกรรมงานในแต่ละประเภท	4-29
4.1.4-7	สรุปการพิจารณาการจัดจำแนกผู้ที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบการตกสะสมของฝุ่น	4-31
4.1.4-8	สรุปการประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่นซึ่งจะทำให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญ	4-32
4.1.4-9	สรุปการประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจของ ประชาชนต่อการรับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน	4-33
4.1.4-10	สรุปการประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อระบบนิเวศ	4-34
4.1.4-11	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากงานปรับเตรียมพื้นที่ และก่อสร้างอาคาร	4-35
4.1.4-12	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	4-35
4.1.4-13	สรุปการประเมินระดับความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบจากฝุ่นในระยะการก่อสร้าง	4-36

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.1.4-14	สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) สำหรับอัตราการระบาย สารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ ระยะดำเนินการ	4-39
4.1.4-15	สรุปค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศระยะดำเนินการ	4-44
4.1.4-16	ชนิดและอัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ	4-46
4.1.5-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงอ้างอิงจากบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม มหาสมุทร อ่าวนาง (Mahasamutr Aonang Hotel)	4-51
4.1.5-2	ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง	4-52
4.1.5-3	ระยะห่างจากอาคารข้างเคียงกับพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	4-53
4.1.5-4	ระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างอาคารไปยังแหล่งรับเสียง	4-55
4.1.5-5	ระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างที่ตำแหน่งรับเสียง และรวมเสียงปัจจุบัน	4-56
4.1.5-6	ความสามารถในการลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ	4-60
4.1.5-7	ระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างอาคารไปยังตำแหน่งรับเสียงเมื่อผ่านรั้วชั่วคราว	4-60
4.1.5-8	ระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างอาคารของโครงการที่ตำแหน่งรับเสียง	4-62
4.1.5-9	ระยะห่างจากการก่อสร้างไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการ	4-65
4.1.5-10	ระดับเสียงจากการก่อสร้างไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการ	4-67
4.1.5-11	ระดับเสียงจากการก่อสร้างไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการ รวมเสียงปัจจุบัน	4-68
4.1.5-12	ระดับเสียงจากการก่อสร้างไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการเมื่อเสียงผ่านรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet)	4-69
4.1.5-13	ระดับเสียงจากการก่อสร้างไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการเมื่อเสียงผ่านรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet) รวมเสียงปัจจุบัน	4-71
4.1.5-14	ค่าระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการ	4-72
4.1.5-15	ระดับความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ระยะห่างจาก แหล่งกำเนิด 25 ฟุต	4-74
4.1.5-16	ระยะห่างของอาคารข้างเคียงกับพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	4-75
4.1.5-17	ความเร็วอนุภาคสูงสุดจากการก่อสร้างที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนบริเวณโดยรอบโครงการ	4-76
4.1.5-18	กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	4-77
4.1.5-19	ระยะห่างจากการก่อสร้างไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการ	4-78
4.1.5-20	ความเร็วอนุภาคสูงสุดจากกิจกรรมก่อสร้างอาคารไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการ	4-80

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.1.5-21	ความเร็วอนุภาคสูงสุดจากกิจกรรมก่อสร้างอาคารไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการ หลังจากการขุดคุ้ย	4-82
4.3.6-1	ประเภทและจำนวนยานพาหนะที่ใช้ในระยะก่อสร้าง	4-116
4.3.6-2	ค่า V/C และระดับความคล่องตัวของการจราจรปัจจุบัน และระยะก่อสร้างบนถนน ภาระจ่ายอม (ขอย่อว่านาง 15)	4-119
4.3.6-3	ค่า V/C และระดับความคล่องตัวของการจราจรปัจจุบัน และระยะดำเนินการบนถนน ภาระจ่ายอม (ขอย่อว่านาง 15)	4-126
4.3.6-4	สัดส่วนจำนวนที่จอดรถต่อห้องพักของอาคารใกล้เคียงโครงการ	4-130
4.3.8-1	แสดงระยะเงาของอาคารโครงการใน 3 วัน	4-141
4.3.8-2	สรุปผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ ตำแหน่งที่ตั้ง และบ้านเลขที่ของผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากระยะเงาอาคารของโครงการใน 3 วัน	4-162
4.3.9-1	มาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ FM (Minimum Usable Field Strength)	4-164
4.4.6-1	ตัวอย่างการกำหนดโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบ (Likelihood)	4-217
4.4.6-2	ตัวอย่างการกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences)	4-217
4.4.6-3	คะแนนความเสี่ยง (Risk) จากการประเมิน	4-218
4.4.6-4	การกำหนดระดับความเสี่ยงตามค่าคะแนน	4-218
4.4.6-5	การประเมินและการจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบต่อสุขภาพของโครงการ ระยะก่อสร้าง	4-219
4.4.6-6	สถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของโรคที่ป่วยสูงสุดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านช่องพลี ระหว่าง พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2567	4-234
4.4.6-7	พื้นที่ก่อสร้าง 5 ปี ในปี พ.ศ.2563 ถึง ปี พ.ศ.2567 เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยโรคที่ อาจเกิดจากการดำเนินการก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพลี ระหว่าง พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2567	4-238
4.4.6-8	การประเมินและการจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบต่อสุขภาพของโครงการ ระยะ ดำเนินการ	4-242
5-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด	5-2

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
5-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง)	5-5
5-3	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ)	5-34
6.1-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะก่อสร้าง)	6-2
6.1-2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม บลู ไพรม์ บีช (Blue Prime Beach) ของบริษัท บลูไพรม์บีช จำกัด (ระยะดำเนินการ)	6-4

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.5.1-1	แบบแปลนอาคาร B ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2	1-6
1.5.2-2	แบบแปลนอาคาร E ทางเลือกที่ 1	1-7
1.5.2-3	แบบแปลนอาคาร E ทางเลือกที่ 2	1-8
2.1-1	แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	2-4
2.1-2	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่ดาวเทียม Google Earth มาตรฐาน 1 : 4,000	2-5
2.1-3	แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ มาตรฐาน 1 : 50,000	2-6
2.1-4	ผังโหนดที่ดินถนนการจราจร	2-7
2.1-5	ผังต่อเอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ	2-8
2.1.1-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด กระบี่ พ.ศ.2559	2-10
2.1.2-1	ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2568	2-21
2.1.3-1	ผังแบ่งพื้นที่โครงการตามกฎหมายกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะ ลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547	2-33
2.2-1	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน	2-37
2.2-2	อาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	2-38
2.4-1	ภาพจำลองรูปแบบและโทนสีอาคารของโครงการ	2-59
2.5.1-1	ผังแสดงเส้นชั้นความสูงและแนวเส้นตัดอาคาร	2-69
2.5.1-2	ภาพตัดแสดงความชันของพื้นที่โครงการ แนวเส้นตัด A และ B	2-70
2.5.1-3	ภาพตัดแสดงความชันของพื้นที่โครงการ แนวเส้นตัด C	2-71
2.5.2-1	ผังบริเวณของโครงการ	2-81
2.5.2-2	ผังแสดงพื้นที่ปกคลุมอาคารของโครงการ	2-82
2.7-1	ผังตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา	2-102
2.7-2	แบบขยายที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	2-103
2.7-3	แบบขยายทางลาดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	2-104

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.7-4	แบบขยายลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ แลคนชรา	2-105
2.7-5	แบบขยายห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	2-107
2.7-6	แบบขยายห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา	2-108
2.7-7	ตัวอย่างรถกอล์ฟสำหรับอำนวยความสะดวกผู้พิการ ทุพพลภาพ และคนชรา	2-89
2.9.1-1	ผังระบบน้ำใช้ของโครงการ	2-114
2.9.1-2	ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นหลังคาอาคาร B	2-115
2.9.1-3	ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นหลังคาอาคาร D	2-116
2.9.1-4	ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นหลังคาอาคาร F	2-117
2.9.1-5	ไดอะแกรมระบบน้ำใช้ของโครงการ	2-118
2.9.1-6	ไดอะแกรมระบบน้ำใช้อาคาร A และอาคาร F	2-119
2.9.1-7	ไดอะแกรมระบบน้ำใช้อาคาร B และอาคาร C	2-120
2.9.1-8	ไดอะแกรมระบบน้ำใช้อาคาร D และอาคาร E	2-121
2.9.1-9	แบบขยายบ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำดี ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ	2-122
2.9.1-10	แบบขยายถังเก็บน้ำดีสำเร็จรูป ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร	2-123
2.9.1-11	แบบขยายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของโครงการ	2-124
2.9.2-1	ผังตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-129
2.9.2-2	ไดอะแกรมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-130
2.9.2-3	ไดอะแกรมน้ำเสียอาคาร A และอาคาร F	2-131
2.9.2-4	ไดอะแกรมน้ำเสียอาคาร B และอาคาร C	2-132
2.9.2-5	ไดอะแกรมน้ำเสียอาคาร D และอาคาร E	2-133
2.9.2-6	แบบขยายถังดักไขมัน ขนาด 6.40 ลูกบาศก์เมตร	2-137
2.9.2-7	แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ (Septic-Anaerobic) ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร	2-138
2.9.2-8	แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ (Septic-Anaerobic) ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร	2-139
2.9.2-9	แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ (Septic-Anaerobic) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	2-140
2.9.2-10	แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะกรอง-ไร้อากาศ (Septic-Anaerobic) ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร	2-141

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.9.2-11	แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร	2-142
2.9.2-12	แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร	2-143
2.9.2-13	ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-145
2.9.2-14	แบบขยายถังกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)	2-148
2.9.2-15	ภาพขยายบ่อดินกักเก็บก๊าซมีเทน	2-149
2.9.3-1	ผังระบบรดน้ำต้นไม้ของโครงการ	2-151
2.9.3-2	แบบขยายบ่อเก็บรดน้ำต้นไม้ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร	2-152
2.9.4-1	ผังระบบระบายน้ำฝนและตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ	2-154
2.9.4-2	ไดอะแกรมระบบระบายน้ำฝนอาคาร A และอาคาร F	2-155
2.9.4-3	ไดอะแกรมระบบระบายน้ำฝนอาคาร B และอาคาร C	2-156
2.9.4-4	ไดอะแกรมระบบระบายน้ำฝนอาคาร D และอาคาร E	2-157
2.9.4-5	ภาพตัดสถาปัตย์ที่อธิบายน้ำของโครงการ	2-158
2.9.4-6	กราฟความเข้มข้นในคาบอุบัติต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดกระบี่	2-161
2.9.4-7	แบบขยายบ่อหน่วงน้ำฝน ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร	2-163
2.9.5-1	สัดส่วนมูลฝอยแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นภายในโครงการ	2-164
2.9.5-2	ตัวอย่างรถเก็บขนมูลฝอยจากแต่ละอาคาร	2-166
2.9.5-3	ผังเส้นทางการขนย้ายมูลฝอยจากอาคารไปยังอาคารพักมูลฝอยรวม	2-167
2.9.5-4	กระบวนการทำงานของเครื่องเทคโนโลยีในการย่อยมูลฝอย	2-170
2.9.5-5	ตัวอย่างเครื่องย่อยเศษอาหารแต่ละขนาด	2-170
2.9.6-1	ผังระบบการจราจร และตำแหน่งที่จอดรถภายในโครงการ	2-176
2.9.6-2	แบบขยายทางลาดรถยนต์	2-177
2.9.7-1	ผังตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ	2-180
2.9.7-2	ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าของโครงการ	2-181
2.9.8.1-1	ไดอะแกรมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการ	2-187
2.9.8.2-1	ผังตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงของโครงการ	2-189
2.9.8.2-2	ไดอะแกรมระบบดับเพลิงของโครงการ	2-190

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.9.8.3-1	ผังตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางการอพยพหนีไฟจากแต่ละอาคารไปยังพื้นที่จุดรวมพลของโครงการ	2-195
2.9.8.3-2	เส้นทางการหนีไฟชั้น 2 และ 3 อาคาร A	2-196
2.9.8.3-3	เส้นทางการหนีไฟชั้น 2-5 อาคาร B อาคาร C และอาคาร D	2-197
2.9.8.3-4	เส้นทางการหนีไฟชั้น 2 ถึงชั้น 4 อาคาร E	2-198
2.9.8.3-5	เส้นทางการหนีไฟชั้น 2 ถึงชั้น 4 อาคาร F	2-199
2.9.9-1	ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่อัปอากาศ	2-202
2.9.10-1	ผังตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายนอกอาคารโครงการ	2-204
2.9.10-2	ไดอะแกรมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโครงการ	2-205
2.12-1	ผังตำแหน่งพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-213
2.12-2	ผังตำแหน่งไม้ยืนต้นของโครงการ	2-214
2.12-3	ผังตำแหน่งไม้พุ่มและไม้คลุมดินของโครงการ	2-215
2.12-4	ผังแสดงตำแหน่งแบบขยายพื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-216
2.12-5	แบบขยายพื้นที่สีเขียวที่มีความกว้างมากกว่า 1 เมตร	2-217
2.12-6	แบบขยายพื้นที่สีเขียวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร	2-218
2.12-7	ภาพตัดการปลูกต้นไม้กับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการ	2-219
2.13.2-1	ผังบริเวณช่วงก่อสร้างโครงการ	2-223
2.13.3-1	ผังตำแหน่งดินขุดดินถมและตำแหน่งกำแพงกันดิน	2-225
2.13.3-2	ส่วนประกอบของโครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile	2-227
2.13.3-3	แบบขยายกำแพงกันดิน	2-228
2.13.3-4	ตัวอย่างกำแพงกันดินภายในโครงการ	2-229
2.13.4-1	ผังบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างนอกพื้นที่โครงการ	2-237
3.1.3-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดกระบี่	3-14
3.1.4-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย	3-16
3.1.4-2	แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พ.ศ.2566	3-20
3.1.4-3	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน จังหวัดกระบี่	3-22
3.1.4-4	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่การประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหว ขนาด 2.3 ริกเตอร์ ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลคลองเขม่า อำเภอนั่นคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2568	3-23

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.1.5-1	แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม จังหวัดกระบี่	3-26
3.1.6-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่พื้นที่น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดกระบี่	3-30
3.1.6-2	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ตำแหน่งหอเตือนภัยและสถานที่พักพิงชั่วคราว	3-31
3.1.8-1	ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงอ้างอิงบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม มหาสมุทร อ่าวนาง (Mahasamutr Aonang Hotel)	3-35
3.1.10-1	แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดกระบี่	3-43
3.1.10-2	สถานีตรวจวัดและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอันดามัน	3-44
3.2.1-1	เส้นทางและจุดสำรวจพันธุ์ไม้ และสัตว์ภายในพื้นที่โครงการ	3-48
3.2.1-2	ตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่พบภายในพื้นที่โครงการ	3-49
3.2.2-1	แผนที่แหล่งหญ้าทะเล จังหวัดกระบี่	3-53
3.2.2-2	แผนที่แนวปะการัง จังหวัดกระบี่ ปี 2565	3-57
3.2.2-3	แผนที่แสดงการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดกระบี่	3-59
3.2.2-4	สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง เดือน กรกฎาคม 2565	3-59
3.3.2-1	ระบบบำบัดน้ำเสียของจังหวัดกระบี่	3-64
3.3.3-1	ทิศทางการไหลของน้ำบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณประโยชน์ และโครงข่ายระบายน้ำ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	3-68
3.3.6-1	เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการและจุดนับปริมาณจราจร	3-80
3.3.7-1	การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมีภายใน 1 กิโลเมตร	3-94
3.4.1-1	ประชากรทะเบียนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2567	3-97
3.4.1-2	กราฟแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2567	3-100
3.4.1-3	การคาดการณ์แนวโน้มประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2571	3-103
3.4.3-1	รัศมีการสอบถามความคิดเห็นในระยะ 0 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	3-109
3.4.3-2	ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขต พื้นที่โครงการ	3-113

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.4.3-3	ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือน และสถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	3-114
3.4.3-4	ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของครัวเรือน และสถานประกอบการในระยะมากกว่า 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	3-121
3.4.3-5	ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม	3-124
3.4.3-6	ภาพถ่ายอย่างการประชาสัมพันธ์	3-125
3.4.3-7	ภาพถ่ายอย่างการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1	3-126
3.4.3-8	ภาพถ่ายอย่างการประชาสัมพันธ์ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	3-127
3.4.3-9	ภาพการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2	3-128
4.1.2-1	ตัวอย่างการติดตั้งผ้าห่มดิน และตำแหน่งการยึดหมุดเพื่อการติดตั้งผ้าห่มดิน	4-4
4.1.2-2	ตัวอย่างการทำ shotcrete ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	4-5
4.1.2-3	ส่วนประกอบของโครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile	4-6
4.1.4-1	ระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่อ้างอิงข้อมูลคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดจริง บริเวณโครงการโรงแรม มหาสมุทร อ่าวนาง (Mahasamutr Aonang Hotel)	4-18
4.1.5-1	ผังแสดงระยะห่างจากอาคารก่อสร้างของโครงการไปยังแหล่งรับเสียง	4-54
4.1.5-2	ระยะห่างจากอาคารก่อสร้างของโครงการไปยังแหล่งรับเสียงด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันตกของโครงการ	4-55
4.1.5-3	ตัวอย่างรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet)	4-57
4.1.5-4	ระยะขจัดจากอาคารก่อสร้างเมื่อผ่านรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet) สูง 3 เมตร ไปยังแหล่งรับเสียงด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันตกของโครงการ	4-59
4.1.5-5	ผังแสดงระยะห่างจากอาคารที่ก่อสร้างถึงแนวเขตที่ดิน	4-66
4.3.4-1	ผังแสดงทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติและระบบระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการ	4-110
4.3.6-1	ตำแหน่งและลักษณะการเลี้ยวเข้า-ออกพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง	4-123
4.3.6-2	ตำแหน่งที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	4-130
4.3.8-1	ภาพจำลองทิศทางลมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม	4-137
4.3.8-2	ภาพจำลองทิศทางลมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่โครงการในเดือนพฤษภาคม	4-138
4.3.8-3	ภาพจำลองทิศทางลมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่โครงการในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม	4-139

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.3.8-4	ภาพ 3 มิติ การบดบังแสงแดด ของทั้ง 3 วัน (วันที่ 21 มิถุนายน วันที่ 21 กันยายน และวันที่ 21 ธันวาคม) และเส้นเชื่อมที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่ออาคารรอบโครงการตลอดทั้งปี	4-142
4.3.8-5	แบบจำลองการบังแสงต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่ทำการจำลอง วันที่ 21 เดือนมิถุนายน	4-144
4.3.8-6	ภาพแบบจำลองการบดบังแสงแดดเดือนมิถุนายน	4-145
4.3.8-7	แบบจำลองการบดบังแสงอาทิตย์ต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่ทำการจำลอง วันที่ 21 เดือน กันยายน	4-150
4.3.8-8	ภาพแบบจำลองการบดบังแสงแดดเดือนกันยายน	4-151
4.3.8-9	แบบจำลองการบดบังแสงอาทิตย์ต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่ทำการจำลอง วันที่ 21 เดือน ธันวาคม	4-156
4.3.8-10	ภาพแบบจำลองการบดบังแสงแดดเดือนธันวาคม	4-157
4.3.9-1	ความสัมพันธ์ของความเข้มสัญญาณ ระยะทางการให้บริการ และความสูงของสถานีส่งคลื่นสัญญาณโทรทัศน์	4-166
4.4.1-1	ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการในระยะก่อสร้าง และป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการในระยะก่อสร้าง	4-169
4.4.1-2	Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง	4-170
4.4.1-3	Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะดำเนินการ	4-172
4.4.4-1	ตัวอย่างรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง	4-194
4.4.4-2	ภาพแสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนาโครงการ	4-197
4.4.4-3	ทัศนียภาพผ่านจุดควบคุมมุมมองระดับสายตาบริเวณมัสยิดอ่าวนาง อัล-มุนาวาเราะฮ์	4-199
4.4.4-4	ตำแหน่งการกำหนดจุดควบคุมการมอง และจุดควบคุมการมองวิกฤต ด้านทิศตะวันตกของโครงการ	4-201
4.4.4-5	ตำแหน่งการกำหนดจุดควบคุมการมอง และจุดควบคุมการมองวิกฤต ด้านทิศใต้ของโครงการ	4-202
4.4.4-6	ภาพจำลองอาคารของโครงการ	4-204
4.4.4-7	ตัวอย่างรายละเอียดแผ่นป้องกันราก (Root Barrier)	4-206
4.4.5-1	ตำแหน่งอาคารภายในโครงการ	4-209
4.4.6-1	เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างในระยะก่อสร้างโครงการ	4-212

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.4.6-2	แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อสร้าง 5 ปี ในปี พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567 ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	4-237
6-1	ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงระยะก่อสร้าง	6-7
6-2	ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบและน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงระยะดำเนินการ	6-8