

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเป็นอันดับ 2 ของภาคกลางรองจากกรุงเทพมหานครทั้งนี้ด้วยเหตุที่เป็นจังหวัดรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครและสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิทั้งในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมการค้าบริการและการกระจายตัวของประชากรทำให้จังหวัดมีประชากรที่ย้ายถิ่นจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักซึ่งมีความต้องการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากจากนอกพื้นที่และในพื้นที่ทั้งประเภทไปเช้า-เย็นกลับและมาพักค้างคืนประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศแต่จังหวัดสมุทรปราการไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยเดิมและเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งในรูปแบบหมู่บ้านจัดสรรบ้านเช่าห้องเช่าคอนโดมิเนียมอาคารชุดและบ้านเอื้ออาทรทำให้มีประชาชนมาอยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าช่วงเบร็ง- การเคหะสมุทรปราการและจากข้อมูลแผนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครพบว่ามีแผนพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตจำนวน 1 สายคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรงมีแผนให้บริการอยู่บนถนนศรีนครินทร์โดยมีสถานีศรีลาซาล อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุดห่างจากโครงการประมาณ 100 เมตรทำให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีการเชื่อมโยงเป็นระบบสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีดังนั้นบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการจึงมีความเหมาะสมเพื่อการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าวัยทำงานและบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่พักไม่ห่างจากที่ทำงานและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง

จากเหตุผลดังกล่าว บริษัท คอนดิเนนตัลซิตี จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะพัฒนาที่ดินบริเวณถนนศรีนครินทร์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อก่อสร้างโครงการนิวโนเบิลศรีนครินทร์-ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 43 ชั้นชั้นลอยจำนวน 1 อาคารมีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ (รวมพื้นที่ของคาดฟ้าและพื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรกล) เท่ากับ 55,678.00 ตารางเมตรมีจำนวนห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 1,014 ห้องและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 5 ห้อง

ทั้งนี้โครงการเข้าข่ายต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษาณวันที่ 4 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวน

ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

- 1.2.1 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์- ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) ของบริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด ระยะก่อสร้าง
- 1.2.2 เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
- 1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
- 1.2.4 เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการนำเสนอกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อระเบียบที่กำหนดไว้ทั้งในส่วนของบริษัทเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์- ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) ที่ระบุไว้ในหนังสือเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน การบำบัดน้ำเสีย การระบายและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานฯ จะดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดการดำเนินงานต่อไปนี้

- 1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

สิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดทำตารางผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน
- เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการตามกำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง โดยมีข้อมูลการนำเสนอต่อไปนี้

- แสดงดัชนีในการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นยอมรับของหน่วยงานราชการไทย
- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
- แสดงภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพเครื่องมือขณะตรวจวัดและภาพถ่ายสถานที่ตรวจวัด

1.5 แผนการดำเนินการ

จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์- ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) ของบริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด โดยรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ทางบริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด จึงได้จัดทำแผนการก่อสร้างโครงการและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 1.5-1 และตารางที่ 1.5-2

ตารางที่ 1.5-1 แผนการก่อสร้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินการ (เดือนที่)																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
ระยะเวลาก่อสร้าง																																					
1	งานเสาเข็ม																																				
2	งานฐานรากอาคาร																																				
3	งานโครงสร้างอาคาร																																				
4	งานสถาปัตยกรรม																																				
5	งานระบบประกอบอาคาร																																				
6	งานระบบ และงานจัดสวน																																				
7	งานทาสี																																				
8	Touch up & Commissioning																																				

ตารางที่ 1.5-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตำแหน่งตรวจวัด	แผนการตรวจวัดประจำปี 2563											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง -บริเวณรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
2. คุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ - ฝุ่นละออง - มลพิษทางอากาศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง -บริเวณพื้นที่ชุมชนคลองกระทุ่ม	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
3. ระดับเสียง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง -บริเวณพื้นที่ชุมชนคลองกระทุ่ม	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
4. ความสั่นสะเทือน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
5. ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง -บริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
6. การใช้น้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง		-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
7. การบำบัดน้ำเสีย - คุณภาพน้ำทิ้ง	- บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
- ระบบบำบัดน้ำเสีย และห้องน้ำ-ห้อง ส้วม	- บริเวณห้องน้ำห้อง- ห้องส้วม ใน พื้นที่ก่อสร้าง												
8. การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

* เริ่มการตรวจวัดเดือนเมษายน 2563

ตารางที่ 1.5-2 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตำแหน่งตรวจวัด	แผนการตรวจวัดประจำปี 2563											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
9. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพัก คนงาน	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
10. การคมนาคม	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนศรี นครินทร์ ด้านหน้าโครงการ	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
11. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	- บริเวณสายไฟแลดูอุปกรณ์	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
12. สุขภาพและการสาธารณสุข	- คนงานก่อสร้างโครงการ	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
13. เศรษฐกิจ และสังคม - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อ ชุมชนจากคนงานก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณ บ้านพักคนงาน	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
14. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	- คลังเรือน/ชุมชนโดยรอบโครงการ	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
15. ทัศนียภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

* เริ่มการตรวจวัดเดือนเมษายน 2563

1.6 สถานภาพของโครงการปัจจุบัน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์- ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) ตามหนังสือแจ้งที่ ทส 1010.5/3215 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทางโครงการได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างฐานรากเมื่อเดือนเมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

สถานภาพของโครงการในปัจจุบันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก แสดงสถานภาพการก่อสร้างในปัจจุบันได้ดังภาพที่ 1.6-1



ภาพที่ 1.6-1 สถานภาพการก่อสร้างโครงการในปัจจุบัน