

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Line Pradipat
(มกราคม ถึง มิถุนายน 2565)

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์พหลฯ-ประติพัทธ์
ตั้งอยู่ เลขที่ 259 ถนนประติพัทธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 081-171-8063

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 59 ริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-027-7888 ต่อ 2030

กรกฎาคม 2565



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : Bn185/65 วันที่รับรายงาน : 26 กรกฎาคม 2565
ชื่อโครงการ : เดอะไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ (The Line Pradipat)
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์พหลฯ-ประดิพัทธ์
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1009.5/14167 วันที่เห็นชอบ : 22 พฤศจิกายน 2559
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน 2565 เขต : พญาไท
ระยะโครงการ : ดำเนินการ ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลากำหนด ผู้จัดทำรายงาน : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ผู้ส่ง : [REDACTED]

ผลการตรวจสอบเอกสาร :

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ตรวจรับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่รับรองการตรวจรับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ ประดิพัทธ์

259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กค 2565

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE LINE PRADIPAT (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

เรียน ผู้อำนวยการเขตพญาไท


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE LINE PRADIPAT (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ โครงการ THE LINE PRADIPAT (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ตั้งอยู่เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส 1009.5/14165 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 2 ครั้ง นั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์พหลฯ-ประดิพัทธ์ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE LINE PRADIPAT (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1 และ 2 จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์พหลฯ-ประดิพัทธ์



28 กค 2565

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท หัซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการ The Line Pradipat
(เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์พหลฯ-ประดิพัทธ์ ประจำเดือน

- (☒) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
(☐) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
(☐) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้


ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง



ขอแสดงความนับถือ



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) (ระยะดำเนินการ)**

1. โครงการ : The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์)
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3. เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์พหลฯ-ประดิพัทธ์
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
5. จัดทำโดย : บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6. ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
: เลขที่ ทส 1009.5/14165 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย
: มกราคม 2565
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารพักอาศัยรวม 46 ชั้น (อาคาร A) และอาคารสโมสรพาณิชย์ (ร้านค้า) สูง 2 ชั้น (อาคาร B) รวม 2 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย 981 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 1 ห้อง ที่จอดรถ 468 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - ระบบน้ำใช้ : โครงการรับน้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยจะนำมาเก็บในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จากนั้นจะทำการสูบไปยังถังเก็บน้ำบนชั้น 35 เพื่อสำรองน้ำสำหรับจ่ายให้กับชั้น 1 ถึง ชั้น 34 และถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้า เพื่อสำรองน้ำสำหรับให้กับชั้น 35 ถึง ชั้น 46
 - การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล : โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน (Aeration Activated Sludge Process) สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 750 ลบ.ม./วัน
 - การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม : โครงการมีระบบระบายน้ำ 2 ประเภท คือ ระบบระบายน้ำฝน และระบบระบายน้ำผ่านการบำบัด ซึ่งระบบต่างๆ นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำสำหรับอาคารพักอาศัยเพื่อหน่วงและระบายน้ำไม่ให้เกินกว่าอัตราก่อนการพัฒนา
 - การจัดการมูลฝอย : โครงการกำหนดให้มีการตั้งถังพักมูลฝอยประจำชั้น และจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย
 - ระบบไฟฟ้า : โครงการมีระบบไฟฟ้าอยู่ 3 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้าปกติ จะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผ่าน Transformer ขนาด 2,000 KVA จำนวน 3 ชุด ส่วนระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 900 KVA จำนวน 1 ชุด สำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ประกอบด้วย หลักล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สายตัวนำลงดิน และหลักสายดิน

สารบัญ

สารบัญ

| | หน้า |
|--|--|
| สารบัญ | ก |
| สารบัญตาราง | ค |
| สารบัญรูปภาพ | ง |
| บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ | |
| 1.1 | ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน 1-1 |
| 1.2 | รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-2 |
| 1.3 | รายละเอียดโครงการตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินการจริง 1-4 |
| 1.3.1 | ประเภทและขนาดโครงการ 1-4 |
| 1.3.2 | พื้นที่สีเขียว 1-7 |
| 1.3.3 | ระบบน้ำใช้ 1-7 |
| 1.3.4 | การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 1-9 |
| 1.3.5 | การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 1-10 |
| 1.3.6 | การจัดการขยะ 1-11 |
| 1.3.7 | ระบบไฟฟ้า 1-11 |
| 1.3.8 | ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 1-13 |
| 1.3.9 | ระบบกล้องวงจรปิด 1-16 |
| 1.3.10 | ระบบระบายอากาศ 1-16 |
| 1.3.11 | การจราจร 1-17 |
| 1.4 | แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-18 |
| 1.5 | แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-18 |
| บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 2.1 | การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 |
| 2.2 | ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 |

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| | | |
|-------|--|------|
| 3.1 | การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.2 | วัตถุประสงค์ | 3-1 |
| 3.3 | ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-2 |
| 3.4 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-2 |
| 3.5 | ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-9 |
| 3.5.1 | ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3-9 |
| 3.5.2 | วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเอกชน | 3-9 |
| 3.5.3 | ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง | 3-11 |
| 3.5.4 | อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง | 3-11 |
| 3.5.5 | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ | 3-17 |
| 3.5.6 | อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ | 3-17 |

บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| | | |
|-----|--|-----|
| 4.1 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 4-1 |
|-----|--|-----|

เอกสารแนบ

| | |
|-------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | สำเนาหนังสือเห็นชอบ |
| เอกสารแนบ 2 | หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ |
| เอกสารแนบ 3 | เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| เอกสารแนบ 4 | เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| เอกสารแนบ 5 | หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน |
| เอกสารแนบ 6 | เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | | หน้า |
|----------|--|------|
| 1.5-1 | แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 1-18 |
| 2.2-1 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) (ระยะดำเนินการ) | 2-2 |
| 3.4-1 | สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) | 3-3 |
| 3.5-1 | วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3-10 |
| 3.5-2 | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 | 3-12 |
| 3.5-3 | เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2565 | 3-13 |
| 3.5-4 | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 | 3-18 |
| 3.5-5 | เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2565 | 3-19 |
| 4.1-1 | มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ | 4-1 |
| 4.1-2 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ | 4-2 |
| 4.1-3 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ | 4-6 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ | | หน้า |
|--------|---|------|
| 1.2-1 | บริเวณที่ตั้งโครงการ | 1-3 |
| 2.2-1 | สภาพแวดล้อมรอบโครงการ | 2-42 |
| 2.2-2 | พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ | 2-42 |
| 2.2-3 | ป้ายสัญลักษณ์จราจรและพื้นที่จอดรถของโครงการ | 2-44 |
| 2.2-4 | การระบายอากาศภายในโครงการ | 2-45 |
| 2.2-5 | ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ | 2-45 |
| 2.2-6 | ระบบน้ำใช้ภายในโครงการ | 2-46 |
| 2.2-7 | สุขภัณฑ์ที่ใช้ภายในโครงการ | 2-46 |
| 2.2-8 | ระบบระบายน้ำภายในโครงการ | 2-47 |
| 2.2-9 | ห้องพักมูลฝอย | 2-47 |
| 2.2-10 | ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ | 2-48 |
| 2.2-11 | ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย | 2-48 |
| 2.2-12 | ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ | 2-50 |
| 2.2-13 | สระว่ายน้ำ | 2-51 |
| 2.2-14 | การประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ | 2-51 |
| 3.5-1 | จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนระบายออกจากโครงการและน้ำสระว่ายน้ำ | 3-10 |
| 3.5-2 | เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2565 | 3-15 |