Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/24-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))											
		บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)											
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22			06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	12:00-13:00	48.6	84.7	43.0	46.7	66.4	41.3	51.5	62.2	49.3	55.3	62.5	51.1
2.	13:00-14:00	47.8	67.1	42.9	46.9	75.3	41.8	51.3	77.1	48.6	58.1	64.7	51.5
3.	14:00-15:00	51.4	78.7	43.2	47.2	67.2	43.4	51.3	82.0	47.3	57.1	64.0	48.8
4.	15:00-16:00	47.9	72.2	41.6	57.7	72.3	50.5	50.8	63.4	46.7	52.7	64.2	45.1
5.	16:00-17:00	50.4	70.0	43.6	63.7	68.8	58.9	46.0	62.5	42.8	48.6	60.4	43.6
6.	17:00-18:00	51.3	73.2	44.4	57.3	65.3	50.8	45.0	56.5	42.2	44.7	58.1	40.4
7.	18:00-19:00	50.4	73.8	45.7	55.1	62.3	50.6	44.6	58.6	41.8	43.8	54.3	40.6
8.	19:00-20:00	48.7	69.4	45.5	56.8	64.7	48.7	47.2	63.0	44.6	46.0	76.0	40.8
9.	20:00-21:00	49.2	71.5	46.8	53.9	62.8	49.1	45.8	62.7	40.2	45.7	68.6	40.0
10.	21:00-22:00	49.8	75.9	46.1	53.6	61.1	48.2	47.3	72.5	40.7	46.8	64.9	39.9
11.	22:00-23:00	49.0	78.1	44.9	54.5	62.2	46.1	45.1	70.6	39.5	45.9	70.6	38.6
12.	23:00-00:00	46.8	67.5	44.4	46.5	59.3	42.0	45.0	63.5	38.7	45.0	69.4	37.5
13.	00:00-01:00	46.9	70.3	44.5	43.6	56.6	40.5	45.2	71.4	38.3	44.3	71.4	37.5
14.	01:00-02:00	46.1	65.0	44.6	47.1	64.1	41.0	47.5	74.6	37.5	45.7	69.8	37.7
15.	02:00-03:00	45.2	59.0	43.8	47.4	67.6	40.8	49.1	69.9	37.5	47.4	75.1	37.5
16.	03:00-04:00	46.3	66.6	44.3	48.2	71.2	40.7	51.6	77.6	37.5	42.9	66.4	37.5
17.	04:00-05:00	46.1	65.2	44.3	45.2	63.9	38.8	52.5	79.8	38.2	42.0	61.9	38.0
18.	05:00-06:00	47.6	71.7	43.4	50.1	65.7	38.8	49.6	81.1	38.4	42.9	64.0	38.8
19.	06:00-07:00	47.9	67.6	42.4	46.3	72.6	38.8	44.9	67.5	39.3	45.8	71.6	40.1
20.	07:00-08:00	50.4	77.5	42.0	52.4	78.4	40.4	45.3	70.2	40.4	45.0	72.0	41.3
21.	08:00-09:00	55.4	85.7	42.4	56.4	82.1	45.6	46.8	62.0	42.0	50.4	69.1	44.2
22.	09:00-10:00	57.0	82.2	53.6	55.2	72.9	45.0	52.6	66.5	49.3	58.3	64.6	56.6
23.	10:00-11:00	53.3	79.7	44.7	60.0	68.7	56.2	56.0	61.6	50.9	57.5	67.1	52.9
24.	11:00-12:00	44.5	64.7	39.0	55.4	68.3	47.3	54.5	61.5	50.5	55.9	63.5	50.4
Leq 24 hr		50.3	-	-	55.2	-	-	50.0	-	-	52.2	-	-
Lmax		-	85.7	-	-	82.1	-	-	82.0	-	-	76.0	-
Standard(1)(2)		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		54.4	-	-	57.7	-	-	55.5	-	-	54.3	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/25-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)								
		07-08/10/22			08-09/10/22			09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	12:00-13:00	54.4	63.9	49.8	47.2	68.0	40.1	45.5	69.0	40.7
2.	13:00-14:00	52.4	63.0	47.3	49.7	78.4	38.7	46.8	68.8	39.9
3.	14:00-15:00	55.5	62.1	51.1	46.1	70.6	37.5	57.0	85.6	45.0
4.	15:00-16:00	53.4	62.0	47.4	51.7	85.6	37.5	58.4	85.3	44.8
5.	16:00-17:00	46.8	58.9	43.6	44.6	70.1	37.5	56.2	81.1	42.7
6.	17:00-18:00	42.8	51.4	41.7	48.1	73.6	37.5	53.9	76.9	41.8
7.	18:00-19:00	44.2	61.5	41.3	50.4	82.4	37.9	55.8	84.1	41.7
8.	19:00-20:00	47.3	68.3	39.6	44.4	85.8	38.2	48.7	74.6	41.9
9.	20:00-21:00	46.9	73.2	39.5	43.7	66.3	38.8	48.1	73.0	43.2
10.	21:00-22:00	45.7	67.2	38.2	47.9	73.6	40.5	45.2	62.1	42.2
11.	22:00-23:00	46.8	71.5	37.8	45.7	66.5	40.5	45.6	65.8	42.4
12.	23:00-00:00	46.9	74.2	37.5	59.4	71.4	47.9	46.7	74.7	42.3
13.	00:00-01:00	46.0	71.9	37.5	64.4	78.5	57.0	46.2	72.0	41.4
14.	01:00-02:00	46.2	80.8	37.5	67.3	88.7	65.4	53.1	73.6	40.2
15.	02:00-03:00	50.5	73.1	37.5	68.2	73.9	67.3	55.5	74.8	38.9
16.	03:00-04:00	47.0	75.4	38.0	66.7	71.2	65.8	51.8	76.0	40.2
17.	04:00-05:00	47.1	75.1	38.3	60.5	82.5	55.5	55.8	79.0	39.7
18.	05:00-06:00	50.9	77.0	40.1	54.7	79.7	52.3	55.2	74.4	43.2
19.	06:00-07:00	57.1	85.6	46.9	51.0	59.3	48.2	48.9	71.2	41.1
20.	07:00-08:00	63.0	91.8	57.3	49.0	61.0	45.8	47.2	67.5	41.4
21.	08:00-09:00	61.3	75.5	48.6	49.1	62.1	44.9	52.2	74.6	44.7
22.	09:00-10:00	51.5	78.5	40.5	46.9	62.6	43.0	45.4	73.7	41.6
23.	10:00-11:00	50.6	80.1	41.1	49.2	79.4	41.9	47.9	69.6	42.4
24.	11:00-12:00	45.2	69.8	41.5	46.5	67.2	41.9	47.5	70.4	42.3
Leq 24 hr		53.9	-	-	59.8	-	-	52.7	-	-
Lmax		-	91.8	-	-	88.7	-	-	85.6	-
Standard(1)(2)		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		58.0	-	-	69.6	-	-	59.0	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/26-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))											
		บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)											
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22			06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	11:00-12:00	55.8	81.3	46.5	53.6	74.6	44.8	58.9	84.7	53.5	57.6	83.4	49.9
2.	12:00-13:00	61.4	79.0	55.7	52.8	76.8	44.6	59.1	89.3	50.1	59.0	81.7	49.4
3.	13:00-14:00	58.8	78.3	47.8	61.5	88.1	51.8	59.3	80.9	49.2	57.7	78.3	51.2
4.	14:00-15:00	59.4	81.0	53.0	58.0	82.6	49.3	59.1	86.2	51.5	59.7	81.0	53.0
5.	15:00-16:00	62.3	80.2	55.0	61.1	97.1	51.0	59.3	90.1	55.1	56.9	76.7	51.8
6.	16:00-17:00	64.3	87.0	60.2	55.1	75.9	50.0	58.4	84.2	55.9	58.3	81.6	54.5
7.	17:00-18:00	64.5	85.9	61.7	53.2	74.4	49.4	60.4	79.3	59.2	57.7	82.2	54.2
8.	18:00-19:00	60.9	81.2	55.4	58.9	83.5	51.8	58.9	68.5	58.4	58.6	86.1	54.3
9.	19:00-20:00	58.3	94.4	53.5	57.2	78.2	53.4	57.3	71.2	56.3	56.5	67.0	53.8
10.	20:00-21:00	62.3	98.8	57.6	54.9	74.0	54.0	54.9	72.3	52.7	54.9	74.6	51.3
11.	21:00-22:00	57.6	75.5	55.3	53.9	65.6	52.9	54.3	73.9	52.4	58.4	92.5	54.8
12.	22:00-23:00	54.9	64.8	52.8	52.8	68.6	51.9	54.5	77.5	52.2	57.8	82.3	55.5
13.	23:00-00:00	53.9	66.4	51.0	52.5	74.6	51.0	56.8	77.1	55.3	56.8	80.2	53.2
14.	00:00-01:00	57.9	89.6	54.0	52.8	64.6	51.4	58.7	73.0	57.4	57.6	79.2	50.5
15.	01:00-02:00	58.3	64.1	56.5	56.2	73.1	54.3	58.5	77.6	57.0	58.5	81.1	50.6
16.	02:00-03:00	59.2	80.7	57.7	54.9	65.3	53.7	60.1	78.4	58.3	61.1	84.2	51.5
17.	03:00-04:00	59.9	63.6	58.4	55.8	73.6	53.7	60.9	85.8	56.2	60.1	86.6	50.7
18.	04:00-05:00	60.7	71.8	59.4	57.9	81.4	52.1	60.4	86.3	50.7	58.9	90.8	49.1
19.	05:00-06:00	59.0	80.3	53.9	59.5	84.6	50.9	59.0	86.1	49.4	60.0	82.4	48.7
20.	06:00-07:00	60.0	82.7	49.5	59.7	81.9	50.4	59.0	82.3	47.1	58.1	88.3	46.6
21.	07:00-08:00	54.5	77.0	45.9	59.4	91.9	49.1	59.4	88.4	47.0	54.6	78.7	46.4
22.	08:00-09:00	57.1	83.4	45.4	61.3	94.1	46.9	58.5	84.6	46.0	59.2	82.0	45.4
23.	09:00-10:00	55.6	86.2	44.1	61.0	92.7	52.4	58.6	79.6	45.8	56.1	82.4	45.1
24.	10:00-11:00	55.7	74.0	44.4	59.9	80.7	50.3	62.3	92.4	55.9	55.3	85.0	46.3
Leq 24 hr		59.8	-	-	57.9	-	-	59.0	-	-	58.2	-	-
Lmax		-	98.8	-	-	97.1	-	-	92.4	-	-	92.5	-
Standard[(1)(2)]		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		65.4	-	-	63.3	-	-	65.4	-	-	65.2	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/27-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)								
		07-08/10/22			08-09/10/22			09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	11:00-12:00	58.4	77.8	56.5	57.6	90.9	53.9	59.4	91.9	49.8
2.	12:00-13:00	60.2	80.9	57.9	56.1	75.0	55.2	58.6	80.5	47.4
3.	13:00-14:00	56.8	71.2	54.5	57.2	75.5	54.7	60.6	81.6	50.5
4.	14:00-15:00	56.0	74.6	53.4	56.1	77.1	55.0	57.6	82.1	50.6
5.	15:00-16:00	55.6	67.8	50.3	55.7	76.1	54.3	59.3	82.8	56.4
6.	16:00-17:00	55.4	69.1	48.2	55.9	78.8	54.8	58.3	66.8	56.9
7.	17:00-18:00	56.7	71.1	48.0	56.6	77.6	55.1	59.5	72.4	57.5
8.	18:00-19:00	56.9	75.2	48.0	57.5	75.0	55.2	60.0	79.4	57.2
9.	19:00-20:00	56.0	73.0	52.5	55.8	75.5	54.8	59.1	72.9	57.1
10.	20:00-21:00	54.4	72.0	52.0	56.0	77.1	54.2	58.7	73.8	56.6
11.	21:00-22:00	54.7	67.8	53.1	55.5	68.5	54.5	59.1	78.6	56.6
12.	22:00-23:00	57.3	77.7	53.7	56.9	81.4	53.9	57.8	70.5	55.5
13.	23:00-00:00	56.4	81.7	49.1	57.3	78.2	53.4	58.4	79.6	56.1
14.	00:00-01:00	58.7	82.8	49.2	54.9	74.0	54.0	57.4	69.7	55.3
15.	01:00-02:00	57.9	81.3	48.8	54.1	65.6	53.0	57.3	71.0	54.6
16.	02:00-03:00	58.1	84.1	47.1	53.0	68.6	52.0	59.7	82.2	54.3
17.	03:00-04:00	58.6	85.7	47.0	52.6	74.6	51.0	57.6	66.1	54.0
18.	04:00-05:00	57.5	80.5	47.1	52.3	64.6	51.2	55.2	68.0	52.8
19.	05:00-06:00	56.6	88.5	53.6	56.0	73.1	54.2	53.6	64.4	52.2
20.	06:00-07:00	57.3	83.1	53.6	55.2	62.9	54.1	53.4	63.0	51.7
21.	07:00-08:00	57.0	83.8	54.1	55.0	73.6	53.4	54.6	82.4	52.6
22.	08:00-09:00	57.7	86.5	54.1	57.5	77.9	52.7	56.5	69.4	53.9
23.	09:00-10:00	57.3	83.4	54.2	59.5	84.6	51.1	59.1	74.2	55.1
24.	10:00-11:00	57.3	86.5	54.0	59.3	81.9	50.7	58.8	78.7	55.2
Leq 24 hr		57.2	-	-	56.3	-	-	58.3	-	-
Lmax		-	88.5	-	-	90.9	-	-	91.9	-
Standard[(1)(2)]		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		64.0	-	-	61.8	-	-	63.8	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/28-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))											
		บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)											
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22			06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	14:00-15:00	59.2	86.7	53.4	57.7	78.1	47.4	61.0	89.7	43.6	61.1	84.8	47.7
2.	15:00-16:00	58.5	86.6	52.0	61.4	89.9	49.2	60.5	80.2	45.3	61.4	80.3	59.0
3.	16:00-17:00	58.0	78.3	52.0	61.9	94.4	49.0	60.7	86.3	43.7	59.8	79.1	55.2
4.	17:00-18:00	60.5	83.0	55.0	62.2	83.0	48.6	63.1	84.3	59.2	57.3	79.8	51.5
5.	18:00-19:00	62.2	84.6	57.9	63.4	85.9	57.0	61.6	81.2	45.8	55.8	78.7	46.9
6.	19:00-20:00	59.7	83.9	55.9	63.9	86.0	60.8	56.5	83.8	47.3	55.4	79.7	41.4
7.	20:00-21:00	57.7	91.1	45.6	60.0	85.6	56.6	55.5	90.6	39.8	53.5	83.5	38.4
8.	21:00-22:00	54.4	77.6	43.2	59.9	79.6	56.2	50.0	74.5	40.0	50.9	80.9	40.0
9.	22:00-23:00	55.1	91.0	43.8	54.8	75.9	44.3	50.5	79.7	40.6	47.8	75.0	39.9
10.	23:00-00:00	52.7	81.1	42.6	59.3	77.5	54.6	50.1	72.2	41.6	48.0	90.2	40.0
11.	00:00-01:00	49.4	75.3	43.5	52.8	75.0	40.5	50.8	75.8	39.5	48.0	77.8	39.8
12.	01:00-02:00	47.8	72.5	44.1	52.6	78.9	43.8	48.6	74.7	38.2	52.7	81.6	38.8
13.	02:00-03:00	53.6	93.5	44.0	50.0	75.8	44.7	50.8	78.6	39.1	55.9	79.8	39.4
14.	03:00-04:00	48.3	76.7	43.8	48.1	75.4	38.6	53.2	80.1	38.0	59.4	79.4	44.2
15.	04:00-05:00	47.6	75.2	43.6	56.4	78.4	53.1	57.5	80.1	42.2	60.0	86.8	43.3
16.	05:00-06:00	53.1	86.0	43.3	56.7	75.1	51.8	59.5	80.6	44.3	58.4	80.7	45.6
17.	06:00-07:00	54.6	80.0	42.5	57.4	80.0	44.0	58.4	81.1	42.8	57.1	79.6	46.8
18.	07:00-08:00	60.0	81.2	45.7	60.9	85.9	44.4	58.3	82.4	43.2	55.6	92.4	44.4
19.	08:00-09:00	60.7	86.4	45.0	57.6	85.3	43.6	55.2	78.0	41.0	57.9	87.2	44.1
20.	09:00-10:00	57.6	81.9	45.1	58.6	78.2	44.7	56.1	75.4	42.6	60.5	79.9	44.9
21.	10:00-11:00	57.8	77.9	43.2	59.5	84.6	43.6	60.1	81.1	46.1	57.9	99.7	40.3
22.	11:00-12:00	58.4	90.2	42.8	59.3	84.3	41.9	61.1	87.6	49.8	62.7	93.8	51.2
23.	12:00-13:00	57.6	85.1	42.9	59.0	89.1	48.2	60.8	93.4	46.4	61.8	90.8	50.4
24.	13:00-14:00	57.0	79.7	43.0	59.5	78.1	44.7	62.3	87.0	46.4	62.1	88.2	47.5
Leq 24 hr		57.5	-	-	59.4	-	-	58.6	-	-	58.4	-	-
Lmax		-	93.5	-	-	94.4	-	-	93.4	-	-	99.7	-
Standard(1)(2)		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		60.5	-	-	63.1	-	-	62.6	-	-	63.3	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/29-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)								
		07-08/10/22			08-09/10/22			09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	14:00-15:00	61.8	87.0	45.2	57.8	79.6	45.8	47.9	75.7	43.8
2.	15:00-16:00	60.4	83.3	45.6	57.0	78.4	46.5	51.9	86.0	43.4
3.	16:00-17:00	59.2	86.3	44.4	55.4	92.4	43.9	54.2	82.9	42.8
4.	17:00-18:00	62.5	99.6	50.1	58.1	87.2	44.5	58.7	80.8	44.8
5.	18:00-19:00	56.5	82.6	42.5	62.2	88.2	47.4	61.2	86.4	44.9
6.	19:00-20:00	54.2	99.2	41.7	61.2	87.0	45.2	58.0	81.9	45.3
7.	20:00-21:00	60.5	81.1	46.2	60.7	86.3	45.2	58.0	77.9	44.7
8.	21:00-22:00	61.3	87.6	49.8	58.4	84.9	44.6	58.4	90.2	42.1
9.	22:00-23:00	60.9	93.4	46.2	57.0	81.2	43.2	57.6	85.1	42.9
10.	23:00-00:00	62.2	84.9	46.4	55.0	99.2	41.6	56.8	79.7	42.8
11.	00:00-01:00	60.9	84.8	48.1	55.0	82.3	44.2	57.3	79.7	46.3
12.	01:00-02:00	61.6	80.3	59.4	58.1	86.6	52.4	58.8	89.1	47.7
13.	02:00-03:00	59.4	79.1	53.9	58.3	81.5	52.0	59.5	78.1	44.4
14.	03:00-04:00	57.3	79.8	51.2	59.0	83.0	52.1	61.4	89.7	44.7
15.	04:00-05:00	55.6	78.7	43.4	62.5	84.6	58.6	60.2	80.2	45.3
16.	05:00-06:00	55.4	79.7	46.4	60.3	83.9	56.4	61.9	86.3	44.8
17.	06:00-07:00	53.4	83.5	38.4	57.7	78.7	50.8	63.5	84.3	59.2
18.	07:00-08:00	50.5	80.9	40.7	55.9	91.1	43.2	59.2	81.2	44.7
19.	08:00-09:00	47.6	75.0	39.9	55.3	91.0	44.7	56.1	83.8	46.7
20.	09:00-10:00	48.4	90.2	40.0	53.6	81.1	42.5	55.2	90.6	39.6
21.	10:00-11:00	52.8	81.6	38.1	48.3	73.6	43.4	49.9	74.5	39.9
22.	11:00-12:00	56.5	79.8	40.4	49.4	75.3	44.1	50.4	79.7	40.6
23.	12:00-13:00	60.2	86.8	44.3	47.4	74.2	44.0	50.6	72.2	42.2
24.	13:00-14:00	59.6	85.1	43.5	53.7	93.5	43.7	51.3	75.8	39.5
Leq 24 hr		59.0	-	-	58.0	-	-	58.2	-	-
Lmax		-	99.6	-	-	99.2	-	-	90.6	-
Standard(1)(2)		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		65.8	-	-	65.0	-	-	66.2	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/30-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))											
		บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)											
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22			06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	13:00-14:00	60.5	74.9	56.7	59.8	65.1	58.1	64.0	87.2	62.9	51.8	65.6	51.5
2.	14:00-15:00	57.1	80.3	52.4	56.9	64.7	55.2	52.4	59.8	51.1	51.9	53.3	51.6
3.	15:00-16:00	59.3	73.7	55.6	55.8	67.0	54.2	52.9	86.3	51.2	52.8	84.5	51.2
4.	16:00-17:00	59.6	73.2	55.6	55.0	71.7	53.5	53.5	87.3	51.6	51.3	53.9	50.8
5.	17:00-18:00	56.8	82.7	54.7	54.4	83.8	52.3	56.1	74.1	52.5	52.0	54.9	51.0
6.	18:00-19:00	59.0	71.8	55.6	53.0	62.5	51.3	52.8	66.9	51.9	52.9	56.7	51.6
7.	19:00-20:00	55.9	68.3	52.1	50.7	64.0	48.6	51.6	52.3	51.2	53.3	56.9	51.8
8.	20:00-21:00	53.0	68.0	49.4	54.4	67.9	47.9	51.8	65.7	51.2	53.7	56.4	51.9
9.	21:00-22:00	51.4	67.8	47.3	61.0	66.4	58.7	52.0	54.6	51.5	54.1	82.2	52.0
10.	22:00-23:00	51.7	69.0	45.4	60.6	65.2	57.4	54.8	67.7	52.2	51.5	54.4	51.1
11.	23:00-00:00	59.0	72.3	45.6	58.1	83.5	53.3	57.6	73.1	53.0	51.7	59.1	50.9
12.	00:00-01:00	61.0	84.4	55.9	57.0	89.7	45.9	55.8	63.3	53.2	60.1	68.2	51.4
13.	01:00-02:00	56.7	88.4	47.5	52.5	89.8	43.8	54.7	66.9	53.1	61.7	63.2	61.1
14.	02:00-03:00	55.3	87.8	46.2	52.5	92.5	43.5	52.9	56.2	51.8	62.6	69.5	61.9
15.	03:00-04:00	57.2	82.2	47.6	57.8	93.0	51.1	56.9	71.5	52.8	58.7	63.5	56.3
16.	04:00-05:00	55.7	93.7	52.0	56.7	88.3	51.7	55.0	64.2	52.3	56.8	59.8	56.1
17.	05:00-06:00	55.1	89.9	51.6	54.3	76.8	51.0	55.4	65.4	53.0	55.7	58.6	54.9
18.	06:00-07:00	52.9	72.9	51.2	59.7	77.4	55.2	55.3	65.4	52.5	53.7	64.0	51.8
19.	07:00-08:00	52.2	72.7	51.0	55.4	70.4	51.3	56.8	71.3	51.9	52.5	53.9	52.1
20.	08:00-09:00	59.9	92.9	52.4	52.9	80.1	51.0	59.0	75.3	52.4	52.1	53.0	51.7
21.	09:00-10:00	59.3	84.1	52.1	54.5	88.7	51.1	53.9	62.2	52.1	51.4	52.0	51.0
22.	10:00-11:00	56.8	84.8	52.7	64.0	94.5	63.2	54.5	67.4	51.7	51.3	52.0	51.0
23.	11:00-12:00	58.5	92.0	54.3	65.2	73.7	63.6	51.6	72.4	51.0	51.5	53.3	51.1
24.	12:00-13:00	62.1	88.3	59.9	65.8	86.9	63.6	51.5	52.3	51.2	51.6	52.3	51.2
Leq 24 hr		57.8	-	-	59.1	-	-	56.0	-	-	55.8	-	-
Lmax		-	93.7	-	-	94.5	-	-	87.3	-	-	84.5	-
Standard[(1)(2)]		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		63.6	-	-	64.3	-	-	62.1	-	-	64.5	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/31-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)								
		07-08/10/22			08-09/10/22			09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	13:00-14:00	52.1	52.8	51.7	56.1	67.3	54.9	62.1	93.2	57.1
2.	14:00-15:00	52.1	55.2	51.5	57.0	90.9	55.1	61.3	91.3	56.8
3.	15:00-16:00	51.1	54.0	50.5	57.3	90.1	55.0	57.9	93.9	53.9
4.	16:00-17:00	51.2	51.9	50.8	55.0	63.4	53.5	58.1	83.4	53.2
5.	17:00-18:00	53.8	58.9	52.1	52.9	84.2	48.6	56.1	88.7	52.7
6.	18:00-19:00	54.5	57.5	53.0	48.6	62.3	45.9	52.0	67.0	50.6
7.	19:00-20:00	56.8	61.4	54.2	49.8	82.9	45.6	52.0	70.0	50.7
8.	20:00-21:00	62.7	68.5	58.3	52.1	88.4	46.3	58.0	92.0	50.5
9.	21:00-22:00	67.2	73.0	66.0	48.2	68.0	46.3	54.2	92.0	50.6
10.	22:00-23:00	62.5	66.3	60.9	50.1	74.9	48.0	54.6	85.5	51.1
11.	23:00-00:00	58.9	62.2	58.1	54.8	82.4	47.3	60.0	93.9	51.1
12.	00:00-01:00	57.3	61.5	55.8	52.8	84.6	41.6	57.7	90.3	56.1
13.	01:00-02:00	55.6	58.0	54.7	54.8	84.8	41.8	56.0	74.4	54.9
14.	02:00-03:00	54.2	55.2	53.6	57.8	87.3	45.7	56.1	70.4	54.8
15.	03:00-04:00	53.5	54.9	52.9	57.1	78.3	43.8	59.3	90.9	55.2
16.	04:00-05:00	53.1	54.0	52.4	63.2	70.1	61.4	58.6	90.1	54.5
17.	05:00-06:00	52.8	53.8	52.3	60.3	66.4	58.0	54.8	84.2	53.1
18.	06:00-07:00	52.2	67.0	50.8	58.0	65.8	56.2	49.9	62.3	48.3
19.	07:00-08:00	52.4	92.0	50.5	56.8	64.9	54.7	48.0	61.8	45.6
20.	08:00-09:00	54.1	91.1	50.5	59.5	71.1	53.8	54.3	82.9	46.9
21.	09:00-10:00	54.3	92.0	50.6	65.5	72.9	60.8	59.3	76.1	51.4
22.	10:00-11:00	55.4	90.4	51.1	68.0	73.5	61.7	56.2	72.4	51.0
23.	11:00-12:00	58.5	92.5	55.5	68.3	73.0	62.0	51.7	52.7	51.3
24.	12:00-13:00	56.5	74.4	55.1	64.1	92.5	57.1	54.2	69.0	51.8
Leq 24 hr		58.1	-	-	60.8	-	-	57.2	-	-
Lmax		-	92.5	-	-	92.5	-	-	93.9	-
Standard(1)(2)		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		63.7	-	-	65.3	-	-	63.6	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/32-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))											
		บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)											
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22			06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	10:00-11:00	52.1	77.2	44.5	54.0	71.6	52.7	48.3	55.9	41.8	51.7	66.3	51.0
2.	11:00-12:00	53.7	78.0	44.7	57.4	94.4	56.0	43.3	56.0	42.0	52.0	63.0	51.0
3.	12:00-13:00	49.7	85.8	46.9	56.9	84.1	56.0	43.9	57.6	42.7	52.5	60.9	51.7
4.	13:00-14:00	50.5	79.5	49.3	56.7	83.5	56.1	44.7	65.7	43.0	54.2	67.3	53.1
5.	14:00-15:00	50.3	77.4	48.9	54.9	60.9	51.3	44.5	51.7	43.6	53.8	86.8	39.6
6.	15:00-16:00	50.5	77.6	49.1	49.8	56.5	47.3	43.1	58.5	41.3	53.8	87.1	39.2
7.	16:00-17:00	48.2	71.4	47.2	52.4	73.8	49.7	43.3	58.3	41.9	50.3	88.4	42.2
8.	17:00-18:00	49.0	79.1	47.6	50.7	63.8	48.4	42.8	64.6	39.4	54.6	84.5	42.6
9.	18:00-19:00	48.9	65.6	48.0	48.8	81.0	47.2	49.6	75.2	38.5	48.7	77.2	41.6
10.	19:00-20:00	48.6	61.0	47.6	43.2	52.9	41.0	47.7	75.6	38.6	44.8	61.8	41.3
11.	20:00-21:00	47.8	69.9	46.8	45.5	68.8	40.9	50.6	82.2	39.0	46.4	82.0	43.7
12.	21:00-22:00	45.1	61.4	42.7	51.5	72.0	39.7	43.2	58.3	41.9	54.7	89.1	50.1
13.	22:00-23:00	47.0	66.0	40.5	51.8	77.5	40.2	51.3	88.1	41.6	58.4	65.1	55.4
14.	23:00-00:00	48.7	68.0	41.5	50.2	78.6	41.4	54.6	58.4	54.0	54.6	66.4	53.4
15.	00:00-01:00	49.2	73.0	41.5	50.8	85.7	39.4	54.9	69.6	54.3	54.0	77.4	51.9
16.	01:00-02:00	52.5	86.5	41.2	43.5	63.6	38.6	54.6	64.2	54.0	54.1	71.1	52.8
17.	02:00-03:00	47.8	78.4	38.9	41.5	63.5	38.9	55.3	68.0	53.3	55.9	94.4	52.4
18.	03:00-04:00	45.2	65.8	38.8	46.0	73.0	43.2	53.7	65.1	52.2	57.2	89.8	56.0
19.	04:00-05:00	43.3	65.2	39.5	45.1	66.9	42.4	53.4	63.0	51.8	57.0	84.1	56.1
20.	05:00-06:00	44.3	70.2	39.2	53.0	77.7	52.4	58.8	82.4	52.3	56.4	60.9	56.1
21.	06:00-07:00	56.6	96.1	40.9	57.0	94.4	52.8	56.4	69.4	53.4	51.0	56.5	50.2
22.	07:00-08:00	57.1	85.8	43.3	56.8	79.9	56.0	59.7	74.2	54.5	51.5	73.8	47.7
23.	08:00-09:00	48.8	78.3	38.4	56.9	84.1	56.1	59.6	78.7	40.6	51.2	63.8	49.4
24.	09:00-10:00	53.4	71.1	52.3	55.6	60.9	53.8	53.7	76.2	52.6	49.7	81.0	47.3
Leq 24 hr		51.0	-	-	53.4	-	-	53.7	-	-	53.9	-	-
Lmax		-	96.1	-	-	94.4	-	-	88.1	-	-	94.4	-
Standard[(1)(2)]		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		56.9	-	-	58.2	-	-	61.3	-	-	61.9	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/33-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)								
		07-08/10/22			08-09/10/22			09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	10:00-11:00	46.3	61.5	44.3	42.9	64.6	39.7	58.6	77.6	57.0
2.	11:00-12:00	43.3	63.5	41.2	46.3	75.6	38.6	58.8	77.6	57.4
3.	12:00-13:00	49.6	71.8	40.0	41.7	63.2	39.0	59.1	75.4	57.8
4.	13:00-14:00	51.8	72.0	39.5	45.2	73.0	41.0	61.0	85.8	57.9
5.	14:00-15:00	49.9	77.5	41.2	44.8	64.5	43.0	60.4	86.3	54.2
6.	15:00-16:00	50.5	78.6	40.3	49.9	77.5	41.2	60.2	81.4	50.5
7.	16:00-17:00	49.9	85.7	38.0	50.5	78.6	40.3	59.4	86.1	48.6
8.	17:00-18:00	45.7	72.5	38.0	50.1	85.7	38.9	56.5	79.4	46.7
9.	18:00-19:00	43.4	63.6	38.6	41.6	63.5	39.0	59.7	88.4	46.4
10.	19:00-20:00	41.6	63.5	38.9	45.8	73.0	43.1	58.4	84.6	46.0
11.	20:00-21:00	46.1	73.0	43.2	45.1	66.9	42.5	52.2	74.6	50.9
12.	21:00-22:00	45.0	66.9	42.2	52.1	81.2	40.4	54.3	73.1	52.2
13.	22:00-23:00	52.8	82.8	39.0	50.6	87.7	39.4	56.0	70.0	54.6
14.	23:00-00:00	43.3	70.1	38.3	41.3	56.3	40.0	54.6	65.3	53.3
15.	00:00-01:00	50.8	81.2	38.6	42.8	53.2	41.3	57.3	77.9	53.9
16.	01:00-02:00	51.0	87.7	39.4	43.4	56.0	42.2	57.7	84.6	51.8
17.	02:00-03:00	41.3	56.3	39.9	44.0	57.6	42.8	60.7	81.9	51.1
18.	03:00-04:00	42.5	53.2	41.2	44.8	65.7	43.1	58.4	80.1	50.1
19.	04:00-05:00	43.3	56.0	42.0	44.1	51.7	43.3	61.6	91.9	48.6
20.	05:00-06:00	43.9	57.6	42.7	52.0	76.1	42.3	56.9	84.1	56.0
21.	06:00-07:00	44.8	65.7	43.1	54.3	73.9	52.4	55.8	60.9	55.0
22.	07:00-08:00	44.4	51.7	43.6	54.5	77.5	52.2	50.7	56.5	49.8
23.	08:00-09:00	43.1	58.5	41.3	57.2	77.1	55.3	50.6	73.8	47.3
24.	09:00-10:00	43.2	58.3	41.9	58.7	73.0	57.4	53.2	71.1	52.1
Leq 24 hr		47.6	-	-	50.9	-	-	58.1	-	-
Lmax		-	87.7	-	-	87.7	-	-	91.9	-
Standard(1)(2)		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		54.3	-	-	55.8	-	-	64.6	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)
Remarks : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/34-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-6, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)								
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	08:00-09:00	-	-	-	56.4	82.1	45.6	46.8	62.0	42.0
2.	09:00-10:00	-	-	-	55.2	72.9	45.0	52.6	66.5	49.3
3.	10:00-11:00	-	-	-	60.0	68.7	56.2	56.0	61.6	50.9
4.	11:00-12:00	-	-	-	55.4	68.3	47.3	54.5	61.5	50.5
5.	12:00-13:00	48.6	84.7	43.0	46.7	66.4	41.3	51.5	62.2	49.3
6.	13:00-14:00	47.8	67.1	42.9	46.9	75.3	41.8	51.3	77.1	48.6
7.	14:00-15:00	51.4	78.7	43.2	47.2	67.2	43.4	51.3	82.0	47.3
8.	15:00-16:00	47.9	72.2	41.6	57.7	72.3	50.5	50.8	63.4	46.7
9.	16:00-17:00	50.4	70.0	43.6	63.7	68.8	58.9	46.0	62.5	42.8
10.	17:00-18:00	51.3	73.2	44.4	57.3	65.3	50.8	45.0	56.5	42.2
11.	18:00-19:00	50.4	73.8	45.7	55.1	62.3	50.6	44.6	58.6	41.8
12.	19:00-20:00	48.7	69.4	45.5	56.8	64.7	48.7	47.2	63.0	44.6
13.	20:00-21:00	49.2	71.5	46.8	53.9	62.8	49.1	45.8	62.7	40.2
14.	21:00-22:00	49.8	75.9	46.1	53.6	61.1	48.2	47.3	72.5	40.7
15.	22:00-23:00	49.0	78.1	44.9	54.5	62.2	46.1	45.1	70.6	39.5
16.	23:00-00:00	46.8	67.5	44.4	46.5	59.3	42.0	45.0	63.5	38.7
17.	00:00-01:00	46.9	70.3	44.5	43.6	56.6	40.5	45.2	71.4	38.3
18.	01:00-02:00	46.1	65.0	44.6	47.1	64.1	41.0	47.5	74.6	37.5
19.	02:00-03:00	45.2	59.0	43.8	47.4	67.6	40.8	49.1	69.9	37.5
20.	03:00-04:00	46.3	66.6	44.3	48.2	71.2	40.7	51.6	77.6	37.5
21.	04:00-05:00	46.1	65.2	44.3	45.2	63.9	38.8	52.5	79.8	38.2
22.	05:00-06:00	47.6	71.7	43.4	50.1	65.7	38.8	49.6	81.1	38.4
23.	06:00-07:00	47.9	67.6	42.4	46.3	72.6	38.8	44.9	67.5	39.3
24.	07:00-08:00	50.4	77.5	42.0	52.4	78.4	40.4	45.3	70.2	40.4
Leq 8 hr (08.00-16.00)		-	-	-	55.5	82.1	-	52.6	82.0	-
Leq 8 hr (16.00-00.00)		49.6	78.1	-	57.5	68.8	-	45.9	72.5	-
Leq 8 hr (00.00-08.00)		47.4	77.5	-	48.3	78.4	-	49.1	81.1	-

Remark : เริ่มตรวจวัด 03/10/2022 เวลา 12.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึง 06/10/2022

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/35-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-6, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)								
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	08:00-09:00	-	-	-	61.3	94.1	46.9	58.5	84.6	46.0
2.	09:00-10:00	-	-	-	61.0	92.7	52.4	58.6	79.6	45.8
3.	10:00-11:00	-	-	-	59.9	80.7	50.3	62.3	92.4	55.9
4.	11:00-12:00	55.8	81.3	46.5	53.6	74.6	44.8	58.9	84.7	53.5
5.	12:00-13:00	61.4	79.0	55.7	52.8	76.8	44.6	59.1	89.3	50.1
6.	13:00-14:00	58.8	78.3	47.8	61.5	88.1	51.8	59.3	80.9	49.2
7.	14:00-15:00	59.4	81.0	53.0	58.0	82.6	49.3	59.1	86.2	51.5
8.	15:00-16:00	62.3	80.2	55.0	61.1	97.1	51.0	59.3	90.1	55.1
9.	16:00-17:00	64.3	87.0	60.2	55.1	75.9	50.0	58.4	84.2	55.9
10.	17:00-18:00	64.5	85.9	61.7	53.2	74.4	49.4	60.4	79.3	59.2
11.	18:00-19:00	60.9	81.2	55.4	58.9	83.5	51.8	58.9	68.5	58.4
12.	19:00-20:00	58.3	94.4	53.5	57.2	78.2	53.4	57.3	71.2	56.3
13.	20:00-21:00	62.3	98.8	57.6	54.9	74.0	54.0	54.9	72.3	52.7
14.	21:00-22:00	57.6	75.5	55.3	53.9	65.6	52.9	54.3	73.9	52.4
15.	22:00-23:00	54.9	64.8	52.8	52.8	68.6	51.9	54.5	77.5	52.2
16.	23:00-00:00	53.9	66.4	51.0	52.5	74.6	51.0	56.8	77.1	55.3
17.	00:00-01:00	57.9	89.6	54.0	52.8	64.6	51.4	58.7	73.0	57.4
18.	01:00-02:00	58.3	64.1	56.5	56.2	73.1	54.3	58.5	77.6	57.0
19.	02:00-03:00	59.2	80.7	57.7	54.9	65.3	53.7	60.1	78.4	58.3
20.	03:00-04:00	59.9	63.6	58.4	55.8	73.6	53.7	60.9	85.8	56.2
21.	04:00-05:00	60.7	71.8	59.4	57.9	81.4	52.1	60.4	86.3	50.7
22.	05:00-06:00	59.0	80.3	53.9	59.5	84.6	50.9	59.0	86.1	49.4
23.	06:00-07:00	60.0	82.7	49.5	59.7	81.9	50.4	59.0	82.3	47.1
24.	07:00-08:00	54.5	77.0	45.9	59.4	91.9	49.1	59.4	88.4	47.0
Leq 8 hr (08.00-16.00)		-	-	-	59.6	97.1	-	59.6	92.4	-
Leq 8 hr (16.00-00.00)		61.1	98.8	-	55.4	83.5	-	57.4	84.2	-
Leq 8 hr (00.00-08.00)		59.0	89.6	-	57.6	91.9	-	59.6	88.4	-

Remark : เริ่มตรวจวัด 03/10/2022 เวลา 11.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึง 06/10/2022

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/36-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-6, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)								
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	08:00-09:00	-	-	-	57.6	85.3	43.6	55.2	78.0	41.0
2.	09:00-10:00	-	-	-	58.6	78.2	44.7	56.1	75.4	42.6
3.	10:00-11:00	-	-	-	59.5	84.6	43.6	60.1	81.1	46.1
4.	11:00-12:00	-	-	-	59.3	84.3	41.9	61.1	87.6	49.8
5.	12:00-13:00	-	-	-	59.0	89.1	48.2	60.8	93.4	46.4
6.	13:00-14:00	-	-	-	59.5	78.1	44.7	62.3	87.0	46.4
7.	14:00-15:00	59.2	86.7	53.4	57.7	78.1	47.4	61.0	89.7	43.6
8.	15:00-16:00	58.5	86.6	52.0	61.4	89.9	49.2	60.5	80.2	45.3
9.	16:00-17:00	58.0	78.3	52.0	61.9	94.4	49.0	60.7	86.3	43.7
10.	17:00-18:00	60.5	83.0	55.0	62.2	83.0	48.6	63.1	84.3	59.2
11.	18:00-19:00	62.2	84.6	57.9	63.4	85.9	57.0	61.6	81.2	45.8
12.	19:00-20:00	59.7	83.9	55.9	63.9	86.0	60.8	56.5	83.8	47.3
13.	20:00-21:00	57.7	91.1	45.6	60.0	85.6	56.6	55.5	90.6	39.8
14.	21:00-22:00	54.4	77.6	43.2	59.9	79.6	56.2	50.0	74.5	40.0
15.	22:00-23:00	55.1	91.0	43.8	54.8	75.9	44.3	50.5	79.7	40.6
16.	23:00-00:00	52.7	81.1	42.6	59.3	77.5	54.6	50.1	72.2	41.6
17.	00:00-01:00	49.4	75.3	43.5	52.8	75.0	40.5	50.8	75.8	39.5
18.	01:00-02:00	47.8	72.5	44.1	52.6	78.9	43.8	48.6	74.7	38.2
19.	02:00-03:00	53.6	93.5	44.0	50.0	75.8	44.7	50.8	78.6	39.1
20.	03:00-04:00	48.3	76.7	43.8	48.1	75.4	38.6	53.2	80.1	38.0
21.	04:00-05:00	47.6	75.2	43.6	56.4	78.4	53.1	57.5	80.1	42.2
22.	05:00-06:00	53.1	86.0	43.3	56.7	75.1	51.8	59.5	80.6	44.3
23.	06:00-07:00	54.6	80.0	42.5	57.4	80.0	44.0	58.4	81.1	42.8
24.	07:00-08:00	60.0	81.2	45.7	60.9	85.9	44.4	58.3	82.4	43.2
Leq 8 hr (08.00-16.00)		-	-	-	59.2	89.9	-	60.2	93.4	-
Leq 8 hr (16.00-00.00)		58.5	91.1	-	61.4	94.4	-	58.6	90.6	-
Leq 8 hr (00.00-08.00)		54.0	93.5	-	56.0	85.9	-	56.2	82.4	-

Remark : เริ่มตรวจวัด 03/10/2022 เวลา 14.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึง 06/10/2022

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/37-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-6, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)								
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	08:00-09:00	-	-	-	52.9	80.1	51.0	59.0	75.3	52.4
2.	09:00-10:00	-	-	-	54.5	88.7	51.1	53.9	62.2	52.1
3.	10:00-11:00	-	-	-	64.0	94.5	63.2	54.5	67.4	51.7
4.	11:00-12:00	-	-	-	65.2	73.7	63.6	51.6	72.4	51.0
5.	12:00-13:00	-	-	-	65.8	86.9	63.6	51.5	52.3	51.2
6.	13:00-14:00	60.5	74.9	56.7	59.8	65.1	58.1	64.0	87.2	62.9
7.	14:00-15:00	57.1	80.3	52.4	56.9	64.7	55.2	52.4	59.8	51.1
8.	15:00-16:00	59.3	73.7	55.6	55.8	67.0	54.2	52.9	86.3	51.2
9.	16:00-17:00	59.6	73.2	55.6	55.0	71.7	53.5	53.5	87.3	51.6
10.	17:00-18:00	56.8	82.7	54.7	54.4	83.8	52.3	56.1	74.1	52.5
11.	18:00-19:00	59.0	71.8	55.6	53.0	62.5	51.3	52.8	66.9	51.9
12.	19:00-20:00	55.9	68.3	52.1	50.7	64.0	48.6	51.6	52.3	51.2
13.	20:00-21:00	53.0	68.0	49.4	54.4	67.9	47.9	51.8	65.7	51.2
14.	21:00-22:00	51.4	67.8	47.3	61.0	66.4	58.7	52.0	54.6	51.5
15.	22:00-23:00	51.7	69.0	45.4	60.6	65.2	57.4	54.8	67.7	52.2
16.	23:00-00:00	59.0	72.3	45.6	58.1	83.5	53.3	57.6	73.1	53.0
17.	00:00-01:00	61.0	84.4	55.9	57.0	89.7	45.9	55.8	63.3	53.2
18.	01:00-02:00	56.7	88.4	47.5	52.5	89.8	43.8	54.7	66.9	53.1
19.	02:00-03:00	55.3	87.8	46.2	52.5	92.5	43.5	52.9	56.2	51.8
20.	03:00-04:00	57.2	82.2	47.6	57.8	93.0	51.1	56.9	71.5	52.8
21.	04:00-05:00	55.7	93.7	52.0	56.7	88.3	51.7	55.0	64.2	52.3
22.	05:00-06:00	55.1	89.9	51.6	54.3	76.8	51.0	55.4	65.4	53.0
23.	06:00-07:00	52.9	72.9	51.2	59.7	77.4	55.2	55.3	65.4	52.5
24.	07:00-08:00	52.2	72.7	51.0	55.4	70.4	51.3	56.8	71.3	51.9
Leq 8 hr (08.00-16.00)		-	-	-	61.7	94.5	-	57.5	87.2	-
Leq 8 hr (16.00-00.00)		56.8	82.7	-	57.2	83.8	-	54.3	87.3	-
Leq 8 hr (00.00-08.00)		56.6	93.7	-	56.4	93.0	-	55.5	71.5	-

Remark : เริ่มตรวจวัด 03/10/2022 เวลา 13.00 น. ต่อเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง ถึง 06/10/2022

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/38-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))								
		บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)								
		03-04/10/22			04-05/10/22			05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	08:00-09:00	-	-	-	56.9	84.1	56.1	59.6	78.7	40.6
2.	09:00-10:00	-	-	-	55.6	60.9	53.8	53.7	76.2	52.6
3.	10:00-11:00	52.1	77.2	44.5	54.0	71.6	52.7	48.3	55.9	41.8
4.	11:00-12:00	53.7	78.0	44.7	57.4	94.4	56.0	43.3	56.0	42.0
5.	12:00-13:00	49.7	85.8	46.9	56.9	84.1	56.0	43.9	57.6	42.7
6.	13:00-14:00	50.5	79.5	49.3	56.7	83.5	56.1	44.7	65.7	43.0
7.	14:00-15:00	50.3	77.4	48.9	54.9	60.9	51.3	44.5	51.7	43.6
8.	15:00-16:00	50.5	77.6	49.1	49.8	56.5	47.3	43.1	58.5	41.3
9.	16:00-17:00	48.2	71.4	47.2	52.4	73.8	49.7	43.3	58.3	41.9
10.	17:00-18:00	49.0	79.1	47.6	50.7	63.8	48.4	42.8	64.6	39.4
11.	18:00-19:00	48.9	65.6	48.0	48.8	81.0	47.2	49.6	75.2	38.5
12.	19:00-20:00	48.6	61.0	47.6	43.2	52.9	41.0	47.7	75.6	38.6
13.	20:00-21:00	47.8	69.9	46.8	45.5	68.8	40.9	50.6	82.2	39.0
14.	21:00-22:00	45.1	61.4	42.7	51.5	72.0	39.7	43.2	58.3	41.9
15.	22:00-23:00	47.0	66.0	40.5	51.8	77.5	40.2	51.3	88.1	41.6
16.	23:00-00:00	48.7	68.0	41.5	50.2	78.6	41.4	54.6	58.4	54.0
17.	00:00-01:00	49.2	73.0	41.5	50.8	85.7	39.4	54.9	69.6	54.3
18.	01:00-02:00	52.5	86.5	41.2	43.5	63.6	38.6	54.6	64.2	54.0
19.	02:00-03:00	47.8	78.4	38.9	41.5	63.5	38.9	55.3	68.0	53.3
20.	03:00-04:00	45.2	65.8	38.8	46.0	73.0	43.2	53.7	65.1	52.2
21.	04:00-05:00	43.3	65.2	39.5	45.1	66.9	42.4	53.4	63.0	51.8
22.	05:00-06:00	44.3	70.2	39.2	53.0	77.7	52.4	58.8	82.4	52.3
23.	06:00-07:00	56.6	96.1	40.9	57.0	94.4	52.8	56.4	69.4	53.4
24.	07:00-08:00	57.1	85.8	43.3	56.8	79.9	56.0	59.7	74.2	54.5
Leq 8 hr (08.00-16.00)		-	-	-	55.8	94.4	-	52.2	78.7	-
Leq 8 hr (16.00-00.00)		48.1	79.1	-	50.1	81.0	-	49.7	88.1	-
Leq 8 hr (00.00-08.00)		52.3	96.1	-	52.5	94.4	-	56.4	82.4	-

Remark : เริ่มตรวจวัด 03/10/2022 เวลา 10.00 น. ต่อเนื่องตลอด 168 ชั่วโมง ถึง 10/10/2022

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/39-39
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A))											
		บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเกาะ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)											
		06-07/10/22			07-08/10/22			08-09/10/22			09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	08:00-09:00	-	-	-	43.1	58.5	41.3	57.2	77.1	55.3	50.6	73.8	47.3
2.	09:00-10:00	-	-	-	43.2	58.3	41.9	58.7	73.0	57.4	53.2	71.1	52.1
3.	10:00-11:00	51.7	66.3	51.0	46.3	61.5	44.3	42.9	64.6	39.7	58.6	77.6	57.0
4.	11:00-12:00	52.0	63.0	51.0	43.3	63.5	41.2	46.3	75.6	38.6	58.8	77.6	57.4
5.	12:00-13:00	52.5	60.9	51.7	49.6	71.8	40.0	41.7	63.2	39.0	59.1	75.4	57.8
6.	13:00-14:00	54.2	67.3	53.1	51.8	72.0	39.5	45.2	73.0	41.0	61.0	85.8	57.9
7.	14:00-15:00	53.8	86.8	39.6	49.9	77.5	41.2	44.8	64.5	43.0	60.4	86.3	54.2
8.	15:00-16:00	53.8	87.1	39.2	50.5	78.6	40.3	49.9	77.5	41.2	60.2	81.4	50.5
9.	16:00-17:00	50.3	88.4	42.2	49.9	85.7	38.0	50.5	78.6	40.3	59.4	86.1	48.6
10.	17:00-18:00	54.6	84.5	42.6	45.7	72.5	38.0	50.1	85.7	38.9	56.5	79.4	46.7
11.	18:00-19:00	48.7	77.2	41.6	43.4	63.6	38.6	41.6	63.5	39.0	59.7	88.4	46.4
12.	19:00-20:00	44.8	61.8	41.3	41.6	63.5	38.9	45.8	73.0	43.1	58.4	84.6	46.0
13.	20:00-21:00	46.4	82.0	43.7	46.1	73.0	43.2	45.1	66.9	42.5	52.2	74.6	50.9
14.	21:00-22:00	54.7	89.1	50.1	45.0	66.9	42.2	52.1	81.2	40.4	54.3	73.1	52.2
15.	22:00-23:00	58.4	65.1	55.4	52.8	82.8	39.0	50.6	87.7	39.4	56.0	70.0	54.6
16.	23:00-00:00	54.6	66.4	53.4	43.3	70.1	38.3	41.3	56.3	40.0	54.6	65.3	53.3
17.	00:00-01:00	54.0	77.4	51.9	50.8	81.2	38.6	42.8	53.2	41.3	57.3	77.9	53.9
18.	01:00-02:00	54.1	71.1	52.8	51.0	87.7	39.4	43.4	56.0	42.2	57.7	84.6	51.8
19.	02:00-03:00	55.9	94.4	52.4	41.3	56.3	39.9	44.0	57.6	42.8	60.7	81.9	51.1
20.	03:00-04:00	57.2	89.8	56.0	42.5	53.2	41.2	44.8	65.7	43.1	58.4	80.1	50.1
21.	04:00-05:00	57.0	84.1	56.1	43.3	56.0	42.0	44.1	51.7	43.3	61.6	91.9	48.6
22.	05:00-06:00	56.4	60.9	56.1	43.9	57.6	42.7	52.0	76.1	42.3	56.9	84.1	56.0
23.	06:00-07:00	51.0	56.5	50.2	44.8	65.7	43.1	54.3	73.9	52.4	55.8	60.9	55.0
24.	07:00-08:00	51.5	73.8	47.7	44.4	51.7	43.6	54.5	77.5	52.2	50.7	56.5	49.8
Leq 8 hr (08.00-16.00)		-	-	-	48.4	78.6	-	52.7	77.5	-	52.7	77.5	-
Leq 8 hr (16.00-00.00)		53.6	89.1	-	47.6	85.7	-	48.7	87.7	-	57.1	88.4	-
Leq 8 hr (00.00-08.00)		55.2	94.4	-	46.8	87.7	-	50.2	77.5	-	58.3	91.9	-

Remark : เริ่มตรวจวัด 03/10/2022 เวลา 10.00 น. ต่อเนื่องตลอด 168 ชั่วโมง ถึง 10/10/2022

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/1-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(1/1-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	12.00	52.3	84.7	45.4	37.	15.00	46.9	61.4	41.9	73.	18.00	50.0	61.0	45.8
2.	12.05	48.8	60.9	43.8	38.	15.05	47.0	65.3	41.5	74.	18.05	48.4	59.5	44.9
3.	12.10	48.4	70.1	42.5	39.	15.10	50.2	72.2	41.5	75.	18.10	48.8	58.0	45.7
4.	12.15	49.1	67.5	42.2	40.	15.15	46.2	57.5	41.0	76.	18.15	49.3	64.9	45.8
5.	12.20	46.6	55.2	42.2	41.	15.20	45.8	57.0	40.7	77.	18.20	49.1	62.4	46.1
6.	12.25	47.6	58.7	42.2	42.	15.25	47.1	61.9	41.7	78.	18.25	53.5	68.6	47.1
7.	12.30	46.9	55.4	44.1	43.	15.30	47.0	60.9	40.9	79.	18.30	50.0	64.8	46.3
8.	12.35	47.5	56.9	44.2	44.	15.35	50.9	63.0	42.5	80.	18.35	48.1	58.7	45.7
9.	12.40	48.9	61.3	43.1	45.	15.40	47.2	57.2	42.6	81.	18.40	48.7	60.5	45.3
10.	12.45	47.5	61.2	42.8	46.	15.45	47.3	61.3	41.2	82.	18.45	55.1	73.8	45.0
11.	12.50	47.5	59.1	42.9	47.	15.50	48.9	60.0	42.9	83.	18.50	48.5	57.7	45.1
12.	12.55	48.7	64.6	43.3	48.	15.55	47.6	60.3	43.4	84.	18.55	47.8	56.0	45.0
13.	13.00	47.3	61.2	42.3	49.	16.00	49.1	67.7	42.5	85.	19.00	47.4	62.2	44.7
14.	13.05	45.5	62.7	41.6	50.	16.05	50.0	69.6	42.9	86.	19.05	47.4	56.8	45.1
15.	13.10	46.6	56.3	43.5	51.	16.10	49.1	62.5	42.6	87.	19.10	48.0	55.1	45.4
16.	13.15	49.1	64.6	43.5	52.	16.15	46.8	60.1	42.2	88.	19.15	48.9	60.6	45.5
17.	13.20	47.6	57.6	42.5	53.	16.20	50.4	66.3	43.6	89.	19.20	50.7	69.4	45.3
18.	13.25	49.7	67.1	43.0	54.	16.25	50.6	65.8	42.9	90.	19.25	49.3	60.6	45.5
19.	13.30	45.8	57.1	42.7	55.	16.30	55.9	63.2	45.5	91.	19.30	49.1	63.9	45.5
20.	13.35	47.2	58.8	42.1	56.	16.35	48.8	62.1	43.9	92.	19.35	48.1	63.9	45.3
21.	13.40	47.9	62.6	43.3	57.	16.40	47.9	59.0	43.6	93.	19.40	49.2	66.0	45.4
22.	13.45	47.2	61.4	43.2	58.	16.45	49.3	69.9	44.4	94.	19.45	48.8	59.0	45.6
23.	13.50	45.9	57.3	42.5	59.	16.50	48.8	59.7	43.7	95.	19.50	48.7	59.2	45.7
24.	13.55	50.9	65.2	43.7	60.	16.55	50.4	70.0	45.1	96.	19.55	48.4	57.5	45.7
25.	14.00	48.3	61.3	43.1	61.	17.00	51.1	64.0	44.8	97.	20.00	47.9	55.7	45.9
26.	14.05	47.6	59.2	44.1	62.	17.05	54.7	71.1	47.0	98.	20.05	48.6	56.8	46.6
27.	14.10	49.8	59.7	44.0	63.	17.10	53.2	72.3	44.7	99.	20.10	51.9	71.5	46.8
28.	14.15	52.8	67.6	44.5	64.	17.15	49.5	61.3	45.1	100.	20.15	49.2	58.9	46.8
29.	14.20	54.9	75.4	43.3	65.	17.20	47.5	59.5	43.2	101.	20.20	48.4	57.6	46.6
30.	14.25	51.7	77.7	42.7	66.	17.25	48.0	60.1	43.6	102.	20.25	48.8	55.0	47.1
31.	14.30	55.1	78.3	42.7	67.	17.30	49.1	58.5	43.9	103.	20.30	48.4	57.2	46.9
32.	14.35	47.2	58.8	43.2	68.	17.35	50.1	65.7	43.9	104.	20.35	49.6	60.7	47.3
33.	14.40	47.0	56.5	43.6	69.	17.40	48.7	62.1	44.2	105.	20.40	48.2	56.6	46.8
34.	14.45	53.5	78.7	42.7	70.	17.45	51.0	64.1	44.3	106.	20.45	50.0	62.4	46.7
35.	14.50	48.7	72.1	41.5	71.	17.50	53.8	73.2	44.4	107.	20.50	48.5	56.8	47.1
36.	14.55	48.9	68.0	41.8	72.	17.55	52.1	64.4	46.2	108.	20.55	49.4	61.0	47.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	21.00	55.4	75.9	47.2	145.	00.00	48.9	64.3	45.3	181.	03.00	44.6	46.7	43.8
110.	21.05	48.3	59.0	46.3	146.	00.05	45.5	51.7	44.6	182.	03.05	48.9	66.6	44.6
111.	21.10	49.1	58.6	46.2	147.	00.10	45.6	52.2	44.4	183.	03.10	45.3	55.2	44.2
112.	21.15	48.3	57.6	46.0	148.	00.15	46.5	53.7	44.5	184.	03.15	45.3	55.6	44.1
113.	21.20	48.4	60.3	45.5	149.	00.20	49.7	70.3	44.3	185.	03.20	45.9	56.2	44.3
114.	21.25	47.8	57.5	45.8	150.	00.25	46.2	54.2	44.8	186.	03.25	48.1	63.2	44.3
115.	21.30	49.5	65.4	46.4	151.	00.30	45.8	56.6	44.9	187.	03.30	45.6	53.7	44.5
116.	21.35	48.1	58.2	45.8	152.	00.35	46.1	54.9	44.6	188.	03.35	45.8	56.6	44.1
117.	21.40	48.5	63.2	46.0	153.	00.40	47.1	55.6	44.5	189.	03.40	46.3	59.8	44.5
118.	21.45	48.7	59.5	46.1	154.	00.45	46.2	54.9	44.4	190.	03.45	45.3	47.9	44.4
119.	21.50	48.0	56.7	45.9	155.	00.50	47.4	66.4	44.2	191.	03.50	46.5	64.2	44.3
120.	21.55	49.2	60.7	46.2	156.	00.55	45.7	53.9	43.1	192.	03.55	46.3	59.1	44.3
121.	22.00	48.2	57.8	46.0	157.	01.00	44.4	50.9	42.9	193.	04.00	45.6	52.5	44.3
122.	22.05	46.8	54.8	45.5	158.	01.05	45.7	62.2	44.0	194.	04.05	45.9	56.0	44.3
123.	22.10	46.7	57.0	45.1	159.	01.10	46.0	55.4	44.5	195.	04.10	45.8	65.2	44.3
124.	22.15	46.8	55.3	45.1	160.	01.15	47.0	56.7	44.9	196.	04.15	46.5	63.9	43.8
125.	22.20	48.3	61.3	45.7	161.	01.20	47.8	65.0	44.8	197.	04.20	47.2	65.2	44.2
126.	22.25	48.0	60.5	45.1	162.	01.25	45.6	52.2	44.7	198.	04.25	46.5	57.4	44.5
127.	22.30	46.4	58.3	44.6	163.	01.30	45.0	50.4	44.1	199.	04.30	45.8	56.1	44.2
128.	22.35	45.2	50.9	44.0	164.	01.35	45.7	50.4	44.7	200.	04.35	45.3	51.5	44.3
129.	22.40	52.3	78.1	44.2	165.	01.40	46.4	60.2	44.7	201.	04.40	46.2	55.4	44.7
130.	22.45	54.6	75.2	44.7	166.	01.45	47.7	56.1	45.3	202.	04.45	45.8	57.3	44.2
131.	22.50	46.1	57.4	44.7	167.	01.50	45.3	55.7	44.1	203.	04.50	46.3	57.8	44.0
132.	22.55	45.9	54.5	44.2	168.	01.55	45.3	58.4	43.8	204.	04.55	46.5	58.2	44.9
133.	23.00	46.3	58.7	44.4	169.	02.00	44.8	47.1	43.8	205.	05.00	45.9	55.3	44.2
134.	23.05	45.8	50.6	44.5	170.	02.05	44.3	52.4	43.2	206.	05.05	45.8	54.8	44.4
135.	23.10	46.9	56.8	44.9	171.	02.10	44.8	54.9	43.5	207.	05.10	45.2	57.0	43.3
136.	23.15	45.7	51.4	44.5	172.	02.15	46.0	59.0	43.7	208.	05.15	48.9	60.9	43.8
137.	23.20	45.9	58.0	44.3	173.	02.20	44.9	47.2	44.2	209.	05.20	44.9	55.9	43.4
138.	23.25	45.6	55.4	44.2	174.	02.25	46.0	55.1	44.7	210.	05.25	47.4	64.5	44.0
139.	23.30	45.7	55.2	44.2	175.	02.30	45.1	50.5	43.6	211.	05.30	50.1	68.3	43.8
140.	23.35	46.5	61.7	44.4	176.	02.35	45.7	55.5	43.7	212.	05.35	47.9	68.5	43.4
141.	23.40	47.0	58.7	44.4	177.	02.40	45.4	54.3	44.2	213.	05.40	45.5	56.3	42.6
142.	23.45	46.8	62.3	44.4	178.	02.45	45.1	53.4	44.2	214.	05.45	46.1	58.1	42.5
143.	23.50	46.6	56.3	44.9	179.	02.50	46.1	56.8	44.2	215.	05.50	47.2	62.6	42.9
144.	23.55	50.2	67.5	45.6	180.	02.55	44.3	47.0	43.5	216.	05.55	50.8	71.7	43.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		03-04/10/22					03-04/10/22					03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	06.00	48.5	58.9	43.4	241.	08.00	51.4	69.3	41.7	265.	10.00	56.3	79.7	55.0
218.	06.05	49.9	67.6	42.6	242.	08.05	52.3	74.5	43.5	266.	10.05	58.3	77.8	54.0
219.	06.10	46.2	57.3	42.6	243.	08.10	60.5	85.7	42.5	267.	10.10	56.7	76.2	50.3
220.	06.15	46.7	54.9	42.3	244.	08.15	60.1	83.3	42.3	268.	10.15	53.5	65.0	48.9
221.	06.20	46.5	60.7	42.4	245.	08.20	57.1	79.5	42.2	269.	10.20	51.5	58.7	48.0
222.	06.25	45.8	55.6	42.1	246.	08.25	47.1	63.0	41.7	270.	10.25	49.0	57.5	45.4
223.	06.30	47.6	59.7	42.3	247.	08.30	45.4	58.5	40.4	271.	10.30	48.3	59.1	43.9
224.	06.35	49.0	61.3	43.2	248.	08.35	48.1	65.2	42.7	272.	10.35	47.2	55.6	42.8
225.	06.40	47.1	59.6	42.4	249.	08.40	47.8	65.0	41.7	273.	10.40	51.1	73.9	40.7
226.	06.45	48.6	62.1	41.8	250.	08.45	52.5	71.3	42.5	274.	10.45	44.2	58.3	38.7
227.	06.50	48.8	64.7	42.7	251.	08.50	52.0	62.6	43.9	275.	10.50	53.5	73.5	37.5
228.	06.55	47.8	67.1	41.6	252.	08.55	58.2	72.0	46.9	276.	10.55	45.2	65.2	37.9
229.	07.00	48.8	64.7	42.8	253.	09.00	56.2	82.2	45.6	277.	11.00	42.2	50.5	38.9
230.	07.05	52.4	67.4	43.3	254.	09.05	56.4	81.6	43.8	278.	11.05	46.9	61.8	38.8
231.	07.10	47.1	59.5	42.2	255.	09.10	57.8	62.5	54.5	279.	11.10	43.4	55.4	39.0
232.	07.15	56.0	77.5	43.0	256.	09.15	54.1	61.6	51.0	280.	11.15	41.6	52.7	38.8
233.	07.20	49.6	69.1	41.9	257.	09.20	53.0	64.5	49.7	281.	11.20	42.9	58.1	38.3
234.	07.25	46.4	56.2	40.9	258.	09.25	58.2	67.6	56.3	282.	11.25	45.0	59.1	39.0
235.	07.30	46.7	55.6	40.4	259.	09.30	58.4	68.0	57.5	283.	11.30	42.4	61.2	39.0
236.	07.35	47.2	61.2	40.2	260.	09.35	58.6	69.9	55.8	284.	11.35	47.6	64.7	40.2
237.	07.40	52.0	75.9	41.4	261.	09.40	57.0	67.2	53.7	285.	11.40	43.8	57.5	40.0
238.	07.45	48.0	60.5	42.1	262.	09.45	56.8	68.4	52.7	286.	11.45	42.7	51.9	39.4
239.	07.50	51.0	71.9	43.2	263.	09.50	57.4	71.5	53.4	287.	11.50	45.1	62.2	38.4
240.	07.55	46.8	59.5	41.2	264.	09.55	57.1	71.5	55.9	288.	11.55	45.3	60.3	39.5

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/2-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(2/1-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/10/22					04-05/10/22					04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	12.00	48.1	66.2	39.8	37.	15.00	50.6	59.3	44.7	73.	18.00	55.5	60.4	54.1
2.	12.05	43.3	66.4	39.4	38.	15.05	50.6	59.4	46.1	74.	18.05	52.6	58.6	51.0
3.	12.10	45.0	57.9	40.5	39.	15.10	50.8	60.2	46.0	75.	18.10	55.4	60.0	51.8
4.	12.15	43.7	56.2	40.8	40.	15.15	50.5	58.9	46.9	76.	18.15	58.2	62.3	54.2
5.	12.20	46.2	61.1	41.4	41.	15.20	51.2	59.6	46.5	77.	18.20	57.6	61.3	54.4
6.	12.25	43.4	53.3	41.2	42.	15.25	51.8	59.6	48.1	78.	18.25	53.0	61.0	46.2
7.	12.30	44.6	61.2	40.9	43.	15.30	57.7	61.6	52.9	79.	18.30	52.4	58.9	47.2
8.	12.35	47.0	63.8	42.2	44.	15.35	57.7	63.8	55.9	80.	18.35	55.2	61.1	47.8
9.	12.40	52.6	64.8	42.2	45.	15.40	61.3	71.5	55.0	81.	18.40	56.3	61.0	51.7
10.	12.45	44.0	55.5	41.4	46.	15.45	64.4	72.3	54.8	82.	18.45	54.5	59.9	49.1
11.	12.50	46.4	62.8	41.7	47.	15.50	57.6	63.0	55.0	83.	18.50	52.7	57.9	50.1
12.	12.55	45.1	55.1	41.6	48.	15.55	56.9	64.8	54.5	84.	18.55	52.9	61.4	48.7
13.	13.00	45.9	57.3	41.4	49.	16.00	58.2	66.0	54.2	85.	19.00	55.4	63.2	48.2
14.	13.05	46.9	56.7	43.6	50.	16.05	59.2	66.9	55.4	86.	19.05	55.8	62.4	47.3
15.	13.10	44.1	50.9	42.0	51.	16.10	64.9	68.2	62.3	87.	19.10	56.8	63.6	47.8
16.	13.15	44.3	55.7	41.9	52.	16.15	66.7	68.8	65.7	88.	19.15	59.5	63.6	55.0
17.	13.20	52.8	75.3	41.6	53.	16.20	66.8	68.7	66.0	89.	19.20	59.1	64.7	54.3
18.	13.25	45.4	56.6	41.7	54.	16.25	65.3	68.5	63.9	90.	19.25	59.0	63.8	53.6
19.	13.30	44.6	52.0	41.7	55.	16.30	65.2	67.6	64.1	91.	19.30	57.7	62.6	52.2
20.	13.35	46.5	57.7	42.3	56.	16.35	62.4	66.3	59.0	92.	19.35	57.5	62.8	48.1
21.	13.40	45.6	64.9	41.4	57.	16.40	62.5	65.3	58.7	93.	19.40	57.0	63.2	50.4
22.	13.45	45.7	59.5	41.9	58.	16.45	61.6	64.8	57.8	94.	19.45	52.1	58.3	49.2
23.	13.50	45.5	54.6	42.0	59.	16.50	60.6	64.0	56.4	95.	19.50	50.5	57.5	45.7
24.	13.55	46.7	58.5	41.7	60.	16.55	61.0	63.8	57.1	96.	19.55	49.1	60.9	46.0
25.	14.00	45.0	58.0	40.7	61.	17.00	52.3	59.3	47.3	97.	20.00	51.5	61.1	47.0
26.	14.05	45.8	56.3	42.4	62.	17.05	53.9	61.2	49.7	98.	20.05	51.4	60.7	47.3
27.	14.10	46.0	57.3	42.7	63.	17.10	57.7	62.5	49.3	99.	20.10	49.2	57.3	46.6
28.	14.15	47.3	59.3	43.3	64.	17.15	57.9	62.3	48.2	100.	20.15	55.0	61.8	48.4
29.	14.20	44.0	54.3	42.0	65.	17.20	59.7	65.0	50.4	101.	20.20	53.9	61.3	46.8
30.	14.25	45.4	53.2	42.8	66.	17.25	59.2	64.7	52.2	102.	20.25	54.6	61.2	51.3
31.	14.30	46.4	57.1	43.7	67.	17.30	61.6	65.3	58.7	103.	20.30	54.4	62.3	50.3
32.	14.35	47.4	67.2	43.5	68.	17.35	56.4	64.1	48.4	104.	20.35	53.5	58.8	47.6
33.	14.40	46.9	57.9	43.5	69.	17.40	55.0	61.5	51.1	105.	20.40	55.7	62.8	51.9
34.	14.45	48.0	57.6	43.8	70.	17.45	55.0	60.2	53.6	106.	20.45	55.1	62.5	50.6
35.	14.50	48.8	58.3	44.3	71.	17.50	54.8	57.6	53.5	107.	20.50	54.8	62.2	51.1
36.	14.55	51.0	59.9	44.8	72.	17.55	55.1	60.1	53.1	108.	20.55	53.7	58.0	49.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	21.00	53.4	58.6	49.0	145.	00.00	46.1	56.6	40.8	181.	03.00	51.4	68.3	42.3
110.	21.05	54.6	60.2	50.5	146.	00.05	43.5	52.4	40.3	182.	03.05	49.0	59.4	43.0
111.	21.10	54.7	59.6	50.9	147.	00.10	43.9	53.0	40.4	183.	03.10	49.1	62.5	42.8
112.	21.15	53.7	61.1	47.6	148.	00.15	44.1	53.8	40.5	184.	03.15	47.4	59.6	40.6
113.	21.20	53.7	60.3	49.1	149.	00.20	45.2	53.3	40.5	185.	03.20	48.4	66.3	40.7
114.	21.25	52.6	59.3	47.2	150.	00.25	41.2	50.4	40.3	186.	03.25	47.8	64.5	41.3
115.	21.30	54.2	60.1	49.5	151.	00.30	42.9	53.0	40.5	187.	03.30	46.6	60.0	40.7
116.	21.35	53.9	60.1	48.8	152.	00.35	43.5	51.7	40.8	188.	03.35	49.3	71.2	40.2
117.	21.40	52.8	60.0	46.8	153.	00.40	44.2	54.4	41.0	189.	03.40	45.8	59.1	39.9
118.	21.45	52.7	59.1	47.1	154.	00.45	41.8	53.5	40.5	190.	03.45	45.0	66.2	39.5
119.	21.50	53.0	59.7	46.7	155.	00.50	42.0	43.7	41.5	191.	03.50	48.5	62.0	40.5
120.	21.55	53.4	59.9	46.5	156.	00.55	42.6	46.7	41.5	192.	03.55	45.8	59.9	39.4
121.	22.00	51.2	60.4	44.9	157.	01.00	42.2	45.3	41.5	193.	04.00	47.6	62.3	39.8
122.	22.05	51.4	59.4	46.4	158.	01.05	45.4	52.4	40.9	194.	04.05	43.1	54.4	38.6
123.	22.10	51.3	58.0	46.0	159.	01.10	44.8	54.4	41.0	195.	04.10	43.4	53.3	38.9
124.	22.15	52.8	60.4	47.0	160.	01.15	50.5	64.1	41.9	196.	04.15	44.2	55.6	39.4
125.	22.20	50.4	57.5	44.5	161.	01.20	52.1	62.0	44.6	197.	04.20	46.7	60.4	40.1
126.	22.25	56.4	62.2	45.9	162.	01.25	45.3	58.2	40.7	198.	04.25	48.1	63.4	38.4
127.	22.30	57.4	61.9	48.2	163.	01.30	43.6	53.9	40.7	199.	04.30	45.0	63.9	38.2
128.	22.35	57.6	62.0	46.9	164.	01.35	45.6	60.4	40.8	200.	04.35	41.4	57.2	37.5
129.	22.40	57.1	62.1	46.2	165.	01.40	49.5	62.7	41.5	201.	04.40	42.1	58.9	37.5
130.	22.45	56.5	62.1	46.6	166.	01.45	44.7	53.2	40.9	202.	04.45	44.8	61.6	38.0
131.	22.50	52.0	61.6	43.6	167.	01.50	44.9	55.6	41.4	203.	04.50	45.4	55.6	39.4
132.	22.55	45.4	51.3	43.3	168.	01.55	44.1	54.3	40.0	204.	04.55	45.6	58.6	39.2
133.	23.00	45.7	54.2	43.2	169.	02.00	45.4	58.3	40.7	205.	05.00	48.7	63.6	38.5
134.	23.05	45.9	54.0	42.7	170.	02.05	48.3	67.6	41.0	206.	05.05	48.6	63.9	39.0
135.	23.10	47.1	53.4	43.3	171.	02.10	45.1	59.5	40.3	207.	05.10	40.8	49.5	37.7
136.	23.15	45.8	53.7	42.1	172.	02.15	46.5	59.0	40.2	208.	05.15	42.4	56.5	38.8
137.	23.20	46.7	59.3	42.0	173.	02.20	46.1	56.4	40.7	209.	05.20	45.0	59.7	39.2
138.	23.25	46.7	56.7	41.7	174.	02.25	45.1	61.2	39.9	210.	05.25	53.3	64.1	41.0
139.	23.30	47.0	55.3	41.2	175.	02.30	45.0	58.9	40.0	211.	05.30	51.1	62.9	40.4
140.	23.35	47.8	56.2	42.0	176.	02.35	48.3	58.2	40.8	212.	05.35	50.2	62.4	38.3
141.	23.40	46.2	54.6	41.0	177.	02.40	47.0	54.1	41.4	213.	05.40	47.7	63.4	38.1
142.	23.45	45.5	54.5	40.9	178.	02.45	48.8	61.0	41.8	214.	05.45	50.8	62.4	38.8
143.	23.50	46.5	55.7	41.9	179.	02.50	49.2	62.0	41.3	215.	05.50	54.2	65.7	38.7
144.	23.55	47.1	55.3	42.1	180.	02.55	49.8	62.5	41.4	216.	05.55	51.1	65.0	37.5

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	06.00	43.6	57.1	38.1	241.	08.00	55.9	69.2	51.4	265.	10.00	60.4	64.5	58.1
218.	06.05	41.3	58.1	37.5	242.	08.05	56.6	64.8	49.7	266.	10.05	60.7	64.8	57.0
219.	06.10	45.5	67.2	37.5	243.	08.10	62.1	82.1	57.6	267.	10.10	61.8	67.0	59.4
220.	06.15	46.2	67.1	39.8	244.	08.15	55.3	81.2	47.0	268.	10.15	60.8	68.3	56.1
221.	06.20	45.6	60.9	39.4	245.	08.20	54.7	69.2	45.7	269.	10.20	60.6	65.9	58.0
222.	06.25	46.9	69.3	38.4	246.	08.25	55.7	66.7	47.4	270.	10.25	60.3	65.8	58.0
223.	06.30	52.5	72.6	38.9	247.	08.30	53.2	63.9	45.4	271.	10.30	60.2	65.6	55.4
224.	06.35	44.4	64.0	39.4	248.	08.35	54.8	64.8	45.0	272.	10.35	59.5	63.7	56.3
225.	06.40	40.7	55.3	38.3	249.	08.40	53.2	69.5	41.1	273.	10.40	59.0	64.5	54.2
226.	06.45	46.4	60.0	38.6	250.	08.45	55.2	66.1	45.1	274.	10.45	58.2	64.8	54.8
227.	06.50	45.4	58.5	39.3	251.	08.50	55.3	65.3	43.7	275.	10.50	58.0	65.2	52.9
228.	06.55	43.4	61.1	38.9	252.	08.55	55.3	71.4	44.4	276.	10.55	58.9	68.7	53.2
229.	07.00	47.3	76.5	39.4	253.	09.00	55.1	70.4	43.9	277.	11.00	58.7	68.3	51.5
230.	07.05	47.5	62.3	40.4	254.	09.05	55.2	67.6	46.2	278.	11.05	59.5	67.0	55.5
231.	07.10	45.8	67.4	39.6	255.	09.10	55.0	72.9	45.8	279.	11.10	57.5	64.4	49.5
232.	07.15	43.6	64.4	39.9	256.	09.15	54.0	67.2	44.5	280.	11.15	55.3	63.5	48.6
233.	07.20	42.8	51.1	39.5	257.	09.20	54.4	66.0	45.2	281.	11.20	55.2	64.4	48.0
234.	07.25	49.8	67.4	42.3	258.	09.25	53.9	65.8	44.8	282.	11.25	54.1	62.1	47.2
235.	07.30	49.8	69.5	40.3	259.	09.30	55.6	65.3	45.3	283.	11.30	53.1	60.4	46.7
236.	07.35	44.8	55.8	40.3	260.	09.35	54.6	65.1	43.8	284.	11.35	53.8	61.0	47.3
237.	07.40	46.0	55.1	41.9	261.	09.40	53.4	65.5	42.4	285.	11.40	55.0	61.4	47.2
238.	07.45	50.5	66.0	44.4	262.	09.45	51.3	60.8	42.2	286.	11.45	53.6	61.4	46.6
239.	07.50	55.7	67.4	49.2	263.	09.50	56.1	64.9	52.2	287.	11.50	47.4	59.9	45.0
240.	07.55	60.6	78.4	53.1	264.	09.55	59.0	64.0	57.0	288.	11.55	46.2	54.2	44.7

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/3-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(3/1-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	12.00	48.0	57.4	45.3	37.	15.00	52.8	62.7	48.7	73.	18.00	41.9	51.8	41.0
2.	12.05	46.6	56.3	43.6	38.	15.05	53.9	63.4	48.7	74.	18.05	41.7	54.3	40.8
3.	12.10	48.7	61.3	43.3	39.	15.10	53.7	63.2	48.4	75.	18.10	43.1	53.3	41.3
4.	12.15	48.9	55.4	43.3	40.	15.15	49.6	55.2	47.1	76.	18.15	43.7	55.1	41.2
5.	12.20	52.3	60.3	50.5	41.	15.20	50.2	58.8	46.9	77.	18.20	43.3	50.5	42.0
6.	12.25	51.7	60.6	50.0	42.	15.25	50.3	58.7	46.9	78.	18.25	44.8	54.7	42.6
7.	12.30	54.2	62.2	52.5	43.	15.30	50.3	58.2	46.4	79.	18.30	43.4	54.2	41.6
8.	12.35	53.9	60.4	52.8	44.	15.35	49.8	58.1	46.4	80.	18.35	43.5	48.3	41.6
9.	12.40	53.2	56.5	52.4	45.	15.40	48.6	55.5	44.8	81.	18.40	46.5	58.6	42.0
10.	12.45	52.5	56.6	49.7	46.	15.45	48.6	57.1	44.8	82.	18.45	46.4	52.8	44.9
11.	12.50	50.6	56.3	48.8	47.	15.50	47.9	56.8	45.0	83.	18.50	46.1	52.7	44.7
12.	12.55	49.8	57.1	47.2	48.	15.55	48.3	59.1	44.8	84.	18.55	46.9	54.0	45.1
13.	13.00	51.6	60.7	49.3	49.	16.00	48.5	58.0	45.0	85.	19.00	45.7	48.1	44.9
14.	13.05	50.7	57.7	48.6	50.	16.05	47.6	56.3	43.5	86.	19.05	45.5	47.4	44.8
15.	13.10	50.8	56.9	48.9	51.	16.10	46.9	56.2	43.4	87.	19.10	45.3	47.1	44.6
16.	13.15	51.6	58.0	49.8	52.	16.15	46.3	62.5	43.3	88.	19.15	46.1	51.0	44.8
17.	13.20	51.3	58.0	48.4	53.	16.20	47.7	56.9	44.5	89.	19.20	46.3	52.1	44.6
18.	13.25	50.1	56.8	47.9	54.	16.25	45.7	55.6	42.7	90.	19.25	45.5	49.4	44.3
19.	13.30	54.2	60.3	48.5	55.	16.30	44.2	49.7	41.9	91.	19.30	44.9	51.1	44.0
20.	13.35	51.2	65.5	48.0	56.	16.35	43.5	47.1	42.1	92.	19.35	45.3	60.9	43.7
21.	13.40	51.6	65.8	49.1	57.	16.40	42.9	48.3	42.0	93.	19.40	46.6	54.1	43.8
22.	13.45	52.6	77.1	48.8	58.	16.45	43.3	49.4	42.3	94.	19.45	50.2	63.0	45.3
23.	13.50	49.1	67.6	47.9	59.	16.50	46.5	55.3	42.9	95.	19.50	51.7	61.6	44.8
24.	13.55	48.0	52.0	46.5	60.	16.55	44.3	52.7	42.5	96.	19.55	45.8	54.8	43.8
25.	14.00	49.2	76.0	45.7	61.	17.00	43.9	48.7	42.4	97.	20.00	46.4	59.6	42.8
26.	14.05	54.5	82.0	46.2	62.	17.05	44.1	47.8	42.7	98.	20.05	45.8	55.5	43.3
27.	14.10	51.1	69.2	47.6	63.	17.10	44.7	50.8	43.2	99.	20.10	47.8	56.3	42.8
28.	14.15	52.0	76.8	46.9	64.	17.15	44.6	56.5	43.6	100.	20.15	46.6	55.3	41.2
29.	14.20	48.2	67.9	47.0	65.	17.20	46.8	55.8	44.0	101.	20.20	42.6	52.7	39.8
30.	14.25	50.4	68.1	47.6	66.	17.25	46.6	51.3	42.3	102.	20.25	43.1	53.2	39.7
31.	14.30	50.0	57.7	46.8	67.	17.30	45.7	53.3	42.1	103.	20.30	44.3	59.6	40.1
32.	14.35	49.8	56.9	47.0	68.	17.35	45.9	52.9	42.0	104.	20.35	43.6	52.9	40.3
33.	14.40	50.2	57.0	47.6	69.	17.40	45.1	51.1	41.7	105.	20.40	47.7	61.5	40.6
34.	14.45	50.9	57.3	48.8	70.	17.45	44.4	51.8	41.3	106.	20.45	43.9	56.7	39.3
35.	14.50	52.0	61.9	48.7	71.	17.50	43.6	50.0	41.3	107.	20.50	48.8	62.7	39.9
36.	14.55	53.1	63.4	49.0	72.	17.55	43.2	51.3	41.5	108.	20.55	43.0	54.2	39.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	21.00	45.3	56.0	42.4	145.	00.00	46.5	71.4	38.4	181.	03.00	46.9	69.2	37.5
110.	21.05	45.8	57.7	42.4	146.	00.05	43.7	60.4	38.7	182.	03.05	43.5	59.1	37.5
111.	21.10	47.6	59.8	42.5	147.	00.10	44.9	54.5	38.7	183.	03.10	44.4	60.0	37.5
112.	21.15	45.8	61.7	42.7	148.	00.15	42.4	62.7	37.5	184.	03.15	49.5	69.0	38.6
113.	21.20	47.3	58.7	42.4	149.	00.20	47.8	64.1	38.6	185.	03.20	54.6	71.1	40.0
114.	21.25	46.3	60.6	39.5	150.	00.25	46.8	63.6	37.8	186.	03.25	43.6	63.7	37.5
115.	21.30	46.9	65.6	38.9	151.	00.30	43.1	63.4	37.5	187.	03.30	41.6	53.6	37.5
116.	21.35	45.2	55.1	39.6	152.	00.35	43.0	63.2	37.9	188.	03.35	42.0	56.0	37.5
117.	21.40	46.6	62.1	40.0	153.	00.40	45.2	61.0	39.1	189.	03.40	46.4	64.6	38.2
118.	21.45	52.4	72.5	40.2	154.	00.45	47.7	70.1	40.5	190.	03.45	56.6	77.6	38.2
119.	21.50	45.7	64.3	39.9	155.	00.50	43.9	56.3	38.2	191.	03.50	47.4	69.2	37.5
120.	21.55	46.3	57.0	41.1	156.	00.55	43.1	60.4	38.2	192.	03.55	58.3	73.9	38.8
121.	22.00	47.1	70.6	40.2	157.	01.00	50.8	74.6	39.4	193.	04.00	51.1	62.3	40.0
122.	22.05	43.4	52.0	39.4	158.	01.05	46.6	65.0	40.5	194.	04.05	53.6	73.5	43.4
123.	22.10	42.8	53.1	38.8	159.	01.10	44.0	67.1	37.5	195.	04.10	53.3	67.4	41.0
124.	22.15	47.3	61.1	41.8	160.	01.15	44.9	62.6	38.1	196.	04.15	52.9	71.0	40.1
125.	22.20	43.0	51.4	38.6	161.	01.20	52.9	73.5	39.8	197.	04.20	49.8	78.6	38.0
126.	22.25	43.5	52.2	39.9	162.	01.25	49.8	64.6	38.0	198.	04.25	56.3	71.2	37.5
127.	22.30	46.7	62.6	40.6	163.	01.30	44.8	62.8	37.5	199.	04.30	54.2	73.7	37.5
128.	22.35	44.3	57.3	38.9	164.	01.35	47.9	63.0	37.5	200.	04.35	46.6	66.2	37.5
129.	22.40	46.3	55.6	40.1	165.	01.40	44.8	58.6	37.5	201.	04.40	46.8	70.0	37.5
130.	22.45	46.5	59.2	39.0	166.	01.45	40.5	55.4	37.5	202.	04.45	56.2	79.8	37.5
131.	22.50	44.5	56.0	39.5	167.	01.50	41.4	66.7	37.5	203.	04.50	46.6	64.3	38.4
132.	22.55	41.9	56.5	38.5	168.	01.55	42.9	58.0	37.5	204.	04.55	43.9	55.7	39.1
133.	23.00	43.9	53.6	38.5	169.	02.00	42.0	53.2	37.5	205.	05.00	47.6	66.6	38.3
134.	23.05	43.9	58.4	38.2	170.	02.05	45.3	56.5	37.5	206.	05.05	55.7	81.1	38.4
135.	23.10	45.8	57.8	38.7	171.	02.10	45.0	62.4	37.5	207.	05.10	51.9	67.0	39.4
136.	23.15	44.9	55.1	42.3	172.	02.15	47.4	68.8	37.5	208.	05.15	45.8	59.8	38.5
137.	23.20	44.7	56.3	40.2	173.	02.20	46.4	69.9	37.5	209.	05.20	51.9	68.5	38.0
138.	23.25	46.4	63.5	39.0	174.	02.25	52.2	65.7	37.5	210.	05.25	48.3	70.5	38.0
139.	23.30	46.5	59.4	39.4	175.	02.30	53.0	64.6	37.5	211.	05.30	50.2	79.5	37.5
140.	23.35	44.7	55.4	38.4	176.	02.35	50.7	66.2	37.5	212.	05.35	46.2	59.4	38.1
141.	23.40	43.3	55.0	38.1	177.	02.40	53.0	68.9	38.1	213.	05.40	42.8	56.8	37.5
142.	23.45	43.9	57.3	37.8	178.	02.45	45.2	59.0	37.5	214.	05.45	41.7	57.2	38.4
143.	23.50	45.3	58.7	40.4	179.	02.50	46.2	64.4	37.5	215.	05.50	46.7	57.6	40.1
144.	23.55	45.7	59.8	38.7	180.	02.55	44.9	61.5	37.5	216.	05.55	45.8	58.0	39.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	06.00	42.6	55.6	39.5	241.	08.00	46.1	57.7	41.9	265.	10.00	52.1	59.6	49.5
218.	06.05	42.7	56.2	39.3	242.	08.05	45.6	61.1	41.3	266.	10.05	52.5	56.6	50.7
219.	06.10	42.6	57.0	37.8	243.	08.10	44.2	52.8	41.3	267.	10.10	52.6	56.7	51.1
220.	06.15	45.7	60.2	38.0	244.	08.15	44.8	57.5	42.1	268.	10.15	52.4	54.8	51.1
221.	06.20	43.5	58.3	38.3	245.	08.20	44.4	56.6	41.4	269.	10.20	51.8	54.0	49.5
222.	06.25	49.2	67.5	39.1	246.	08.25	46.3	55.3	41.7	270.	10.25	52.0	54.1	50.5
223.	06.30	42.5	59.8	39.2	247.	08.30	46.4	61.2	42.0	271.	10.30	52.2	57.6	50.6
224.	06.35	44.6	67.0	39.8	248.	08.35	47.7	62.0	41.8	272.	10.35	54.4	60.1	50.6
225.	06.40	43.5	54.0	38.9	249.	08.40	47.9	60.8	43.3	273.	10.40	58.5	61.1	55.6
226.	06.45	42.6	51.0	39.3	250.	08.45	50.0	61.4	43.1	274.	10.45	59.3	61.6	57.1
227.	06.50	47.2	61.7	40.1	251.	08.50	46.9	59.3	42.7	275.	10.50	59.6	61.6	58.1
228.	06.55	45.1	57.0	40.7	252.	08.55	48.0	58.6	42.9	276.	10.55	59.2	61.5	57.1
229.	07.00	45.2	58.6	40.4	253.	09.00	48.7	57.0	44.0	277.	11.00	57.9	61.1	52.8
230.	07.05	47.9	66.4	40.9	254.	09.05	49.3	57.1	44.7	278.	11.05	58.5	61.3	56.4
231.	07.10	47.8	70.2	40.9	255.	09.10	50.8	61.6	45.3	279.	11.10	54.1	61.5	47.6
232.	07.15	44.6	53.1	41.1	256.	09.15	51.9	60.3	46.5	280.	11.15	52.4	55.5	50.6
233.	07.20	44.9	57.4	40.4	257.	09.20	52.3	61.9	46.8	281.	11.20	52.5	56.1	50.4
234.	07.25	42.5	52.0	39.5	258.	09.25	52.7	60.9	48.3	282.	11.25	53.4	56.5	51.7
235.	07.30	42.2	50.3	39.9	259.	09.30	53.0	65.8	51.5	283.	11.30	52.8	57.5	48.9
236.	07.35	45.7	67.8	40.4	260.	09.35	53.2	56.7	51.6	284.	11.35	53.6	57.8	51.5
237.	07.40	43.1	55.0	39.9	261.	09.40	53.8	57.2	52.0	285.	11.40	52.7	56.6	49.7
238.	07.45	46.9	65.6	41.0	262.	09.45	52.8	58.6	51.2	286.	11.45	52.6	57.0	49.4
239.	07.50	43.9	54.4	40.3	263.	09.50	55.8	66.5	51.5	287.	11.50	52.8	57.9	49.3
240.	07.55	44.8	52.4	41.3	264.	09.55	52.9	59.1	50.2	288.	11.55	53.6	58.4	50.8

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/4-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(4/1-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	12.00	55.1	59.2	51.5	37.	15.00	56.3	62.6	48.3	73.	18.00	42.1	47.9	40.0
2.	12.05	55.7	58.8	52.6	38.	15.05	56.2	64.2	48.0	74.	18.05	46.2	54.3	40.6
3.	12.10	50.7	56.1	47.9	39.	15.10	55.1	61.8	46.5	75.	18.10	43.5	50.9	40.5
4.	12.15	53.2	57.1	50.6	40.	15.15	52.6	61.8	44.8	76.	18.15	41.4	53.3	40.4
5.	12.20	53.5	57.6	51.4	41.	15.20	52.2	61.5	44.6	77.	18.20	42.7	48.5	40.5
6.	12.25	53.3	57.8	51.5	42.	15.25	52.0	61.8	45.3	78.	18.25	45.0	50.4	43.5
7.	12.30	53.1	58.7	50.7	43.	15.30	51.3	60.4	45.5	79.	18.30	44.6	48.9	43.4
8.	12.35	51.8	58.6	48.1	44.	15.35	49.8	59.6	45.6	80.	18.35	44.3	47.3	43.3
9.	12.40	51.9	58.9	48.9	45.	15.40	48.7	57.1	44.4	81.	18.40	44.3	48.4	43.2
10.	12.45	51.9	61.7	46.9	46.	15.45	50.0	58.8	44.9	82.	18.45	42.7	47.3	39.5
11.	12.50	59.7	62.5	57.1	47.	15.50	49.2	58.7	44.8	83.	18.50	44.2	52.6	40.6
12.	12.55	60.0	62.4	58.0	48.	15.55	49.0	58.5	44.5	84.	18.55	42.0	49.6	39.8
13.	13.00	60.0	64.1	57.4	49.	16.00	50.0	59.1	44.6	85.	19.00	42.5	63.0	39.5
14.	13.05	59.7	64.7	55.7	50.	16.05	50.8	60.4	44.7	86.	19.05	40.4	45.4	38.9
15.	13.10	58.1	64.0	50.1	51.	16.10	49.9	59.3	43.9	87.	19.10	43.6	56.1	39.6
16.	13.15	57.4	63.7	48.9	52.	16.15	49.9	59.6	44.1	88.	19.15	42.7	55.2	40.8
17.	13.20	59.6	64.1	54.8	53.	16.20	50.1	59.3	44.7	89.	19.20	46.0	60.2	41.7
18.	13.25	57.8	62.6	49.4	54.	16.25	49.0	60.0	43.7	90.	19.25	45.7	57.5	41.3
19.	13.30	52.8	60.1	49.0	55.	16.30	46.5	55.2	43.4	91.	19.30	47.8	60.0	41.6
20.	13.35	55.4	60.2	52.8	56.	16.35	45.6	55.0	42.5	92.	19.35	45.7	57.2	40.6
21.	13.40	57.9	61.5	54.5	57.	16.40	46.5	54.4	42.8	93.	19.40	48.2	58.1	41.0
22.	13.45	59.2	62.3	56.2	58.	16.45	47.5	55.4	43.2	94.	19.45	47.8	59.8	40.7
23.	13.50	57.6	62.6	49.3	59.	16.50	46.2	54.0	42.3	95.	19.50	46.2	58.6	40.8
24.	13.55	58.0	62.5	49.0	60.	16.55	46.9	54.9	42.7	96.	19.55	48.3	76.0	41.2
25.	14.00	59.9	63.3	55.5	61.	17.00	47.2	58.1	42.7	97.	20.00	46.4	54.7	41.2
26.	14.05	59.9	63.9	55.1	62.	17.05	47.2	57.6	42.2	98.	20.05	43.6	57.6	39.8
27.	14.10	59.0	63.0	50.8	63.	17.10	45.3	54.6	41.7	99.	20.10	43.7	52.4	40.2
28.	14.15	58.8	63.2	52.0	64.	17.15	46.0	55.0	41.2	100.	20.15	44.3	56.0	39.8
29.	14.20	57.4	63.4	49.6	65.	17.20	46.3	55.8	40.8	101.	20.20	47.3	65.9	40.4
30.	14.25	56.0	64.0	49.1	66.	17.25	47.1	56.6	41.9	102.	20.25	45.3	68.6	39.8
31.	14.30	56.5	63.4	48.4	67.	17.30	41.3	50.4	39.8	103.	20.30	43.9	57.9	39.8
32.	14.35	56.0	62.8	48.4	68.	17.35	42.6	52.8	39.9	104.	20.35	47.5	61.6	40.4
33.	14.40	55.8	63.5	47.4	69.	17.40	40.5	43.6	39.6	105.	20.40	48.2	65.9	40.1
34.	14.45	52.1	61.8	45.5	70.	17.45	40.9	49.2	39.7	106.	20.45	46.3	58.8	40.1
35.	14.50	52.0	61.8	45.2	71.	17.50	42.2	49.0	39.9	107.	20.50	44.2	58.0	39.9
36.	14.55	51.7	61.3	44.5	72.	17.55	41.2	50.4	40.0	108.	20.55	44.1	55.9	39.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	21.00	46.2	60.3	40.1	145.	00.00	42.5	57.3	37.5	181.	03.00	45.7	59.3	37.5
110.	21.05	45.8	61.8	39.6	146.	00.05	44.2	59.7	37.5	182.	03.05	41.6	66.4	37.5
111.	21.10	43.3	55.5	39.6	147.	00.10	45.9	71.4	37.5	183.	03.10	44.0	63.6	37.5
112.	21.15	47.4	59.1	40.2	148.	00.15	42.3	57.3	37.5	184.	03.15	41.2	57.6	37.5
113.	21.20	48.8	60.8	39.5	149.	00.20	43.3	64.7	37.5	185.	03.20	42.8	57.5	37.5
114.	21.25	48.9	60.2	41.0	150.	00.25	46.9	67.9	37.5	186.	03.25	41.0	56.4	37.5
115.	21.30	47.4	61.0	40.3	151.	00.30	42.2	58.4	37.5	187.	03.30	45.1	50.4	37.5
116.	21.35	44.0	57.6	39.8	152.	00.35	43.1	64.5	37.5	188.	03.35	41.5	60.7	37.5
117.	21.40	45.5	56.4	40.0	153.	00.40	45.7	58.3	37.5	189.	03.40	43.9	60.0	37.5
118.	21.45	48.6	64.9	39.5	154.	00.45	45.0	65.7	37.5	190.	03.45	42.1	56.1	37.5
119.	21.50	45.4	59.0	40.5	155.	00.50	42.9	56.5	37.5	191.	03.50	40.5	55.9	37.5
120.	21.55	46.5	55.0	39.7	156.	00.55	44.6	70.9	37.5	192.	03.55	41.0	54.5	37.5
121.	22.00	46.8	57.9	38.8	157.	01.00	44.4	60.1	37.7	193.	04.00	42.0	50.3	38.5
122.	22.05	46.3	56.3	39.1	158.	01.05	46.0	67.9	37.7	194.	04.05	41.3	49.3	37.6
123.	22.10	46.9	69.5	38.6	159.	01.10	46.4	65.2	39.2	195.	04.10	41.8	56.2	38.1
124.	22.15	46.2	70.6	39.0	160.	01.15	50.4	69.8	37.5	196.	04.15	42.1	55.6	38.1
125.	22.20	45.9	59.9	39.6	161.	01.20	45.2	59.1	37.5	197.	04.20	40.5	54.5	38.1
126.	22.25	47.6	64.2	39.0	162.	01.25	46.4	61.2	37.7	198.	04.25	41.6	61.7	37.5
127.	22.30	43.4	58.5	38.6	163.	01.30	42.4	54.3	37.5	199.	04.30	42.1	57.9	37.5
128.	22.35	44.0	61.2	37.8	164.	01.35	43.8	63.5	37.6	200.	04.35	43.8	57.9	38.4
129.	22.40	44.4	63.3	38.0	165.	01.40	44.5	57.8	38.1	201.	04.40	43.7	56.2	38.0
130.	22.45	45.8	60.1	38.6	166.	01.45	46.1	69.7	38.4	202.	04.45	43.0	61.9	37.9
131.	22.50	46.7	67.3	38.3	167.	01.50	44.2	64.4	38.6	203.	04.50	40.8	50.6	37.5
132.	22.55	44.5	57.3	38.0	168.	01.55	42.3	52.4	38.9	204.	04.55	40.3	47.8	37.5
133.	23.00	46.2	58.9	38.0	169.	02.00	42.4	51.7	38.2	205.	05.00	42.3	53.7	39.1
134.	23.05	43.6	59.6	37.5	170.	02.05	40.1	50.4	37.5	206.	05.05	42.9	62.9	39.0
135.	23.10	50.7	67.1	38.5	171.	02.10	40.6	60.4	37.5	207.	05.10	41.8	56.5	38.0
136.	23.15	45.8	60.4	38.1	172.	02.15	40.1	50.2	37.5	208.	05.15	40.7	57.6	37.5
137.	23.20	42.7	60.7	37.5	173.	02.20	43.2	60.6	37.5	209.	05.20	42.6	58.9	37.9
138.	23.25	46.2	69.4	37.5	174.	02.25	44.0	64.2	38.3	210.	05.25	43.7	57.7	38.4
139.	23.30	44.4	59.3	38.2	175.	02.30	53.9	75.1	38.6	211.	05.30	44.7	64.0	38.6
140.	23.35	41.2	58.0	37.5	176.	02.35	48.4	69.5	37.5	212.	05.35	41.0	53.9	38.2
141.	23.40	41.4	51.7	37.5	177.	02.40	52.9	69.3	37.5	213.	05.40	42.8	60.2	38.9
142.	23.45	40.8	53.4	37.5	178.	02.45	44.7	50.3	37.5	214.	05.45	44.9	59.4	39.9
143.	23.50	43.2	61.3	37.5	179.	02.50	40.7	53.0	37.5	215.	05.50	43.0	52.3	39.6
144.	23.55	42.0	54.5	37.5	180.	02.55	40.3	59.3	37.5	216.	05.55	43.1	52.8	39.5

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	06.00	45.1	61.7	40.0	241.	08.00	46.6	58.1	42.3	265.	10.00	56.9	67.1	52.0
218.	06.05	44.2	58.7	41.0	242.	08.05	46.5	58.8	42.1	266.	10.05	57.8	65.0	51.5
219.	06.10	43.8	59.1	40.1	243.	08.10	47.5	66.0	41.8	267.	10.10	56.2	63.7	51.0
220.	06.15	44.0	55.1	39.6	244.	08.15	47.4	64.3	43.0	268.	10.15	55.3	63.0	49.3
221.	06.20	49.0	71.6	40.0	245.	08.20	48.4	66.2	43.0	269.	10.20	56.2	63.7	49.9
222.	06.25	50.1	70.8	40.0	246.	08.25	49.3	59.5	44.7	270.	10.25	56.5	64.3	50.4
223.	06.30	45.4	62.4	40.1	247.	08.30	50.3	62.1	44.0	271.	10.30	58.2	64.1	54.6
224.	06.35	42.9	53.6	40.1	248.	08.35	49.9	58.2	44.4	272.	10.35	59.1	64.8	55.5
225.	06.40	44.0	51.9	40.8	249.	08.40	50.7	57.7	45.5	273.	10.40	58.6	64.9	54.0
226.	06.45	44.6	60.4	40.7	250.	08.45	50.6	58.3	45.6	274.	10.45	57.9	64.3	54.1
227.	06.50	43.1	54.9	40.2	251.	08.50	52.8	60.5	47.1	275.	10.50	57.8	63.0	53.8
228.	06.55	45.7	55.4	42.3	252.	08.55	55.2	69.1	51.4	276.	10.55	58.1	63.0	55.0
229.	07.00	45.0	53.3	43.1	253.	09.00	56.9	60.5	54.7	277.	11.00	58.0	63.1	55.0
230.	07.05	47.5	72.0	41.9	254.	09.05	58.9	61.6	57.3	278.	11.05	58.0	62.6	55.3
231.	07.10	45.8	62.3	41.7	255.	09.10	59.5	62.9	58.1	279.	11.10	57.7	63.5	54.3
232.	07.15	45.7	56.3	41.3	256.	09.15	59.5	62.3	57.6	280.	11.15	57.5	63.5	52.4
233.	07.20	45.1	66.1	40.2	257.	09.20	59.0	62.3	57.4	281.	11.20	57.5	63.1	53.1
234.	07.25	45.1	57.8	41.3	258.	09.25	58.9	62.8	57.1	282.	11.25	56.3	62.5	50.8
235.	07.30	44.5	58.0	40.7	259.	09.30	59.6	64.1	57.0	283.	11.30	55.3	62.9	49.9
236.	07.35	44.8	59.1	41.3	260.	09.35	58.1	63.7	56.1	284.	11.35	53.3	60.5	48.9
237.	07.40	44.6	60.1	41.0	261.	09.40	57.2	63.8	54.2	285.	11.40	53.4	61.6	49.5
238.	07.45	43.2	49.4	40.9	262.	09.45	56.2	63.8	51.8	286.	11.45	52.3	60.5	48.1
239.	07.50	43.6	50.6	41.1	263.	09.50	56.7	63.2	53.1	287.	11.50	52.3	59.7	47.9
240.	07.55	43.8	53.9	41.2	264.	09.55	57.3	64.6	53.8	288.	11.55	53.3	60.1	48.4

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/5-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(5/1-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	12.00	53.3	62.1	48.0	37.	15.00	54.8	61.3	49.2	73.	18.00	41.9	44.2	41.0
2.	12.05	53.0	62.1	47.6	38.	15.05	52.9	58.7	47.2	74.	18.05	42.5	47.8	41.5
3.	12.10	52.9	60.9	47.1	39.	15.10	54.5	60.6	48.6	75.	18.10	44.8	50.5	42.9
4.	12.15	53.2	61.0	48.8	40.	15.15	54.9	61.3	48.6	76.	18.15	45.0	55.5	43.0
5.	12.20	54.5	61.6	49.4	41.	15.20	55.6	61.2	51.4	77.	18.20	44.4	56.0	42.7
6.	12.25	54.4	61.3	50.4	42.	15.25	54.7	62.0	48.0	78.	18.25	43.2	44.9	42.4
7.	12.30	54.8	61.3	50.2	43.	15.30	53.9	61.2	47.6	79.	18.30	42.8	46.4	41.7
8.	12.35	55.4	61.9	50.9	44.	15.35	53.2	61.9	47.0	80.	18.35	41.7	54.4	38.9
9.	12.40	55.2	61.3	51.0	45.	15.40	51.3	59.9	46.7	81.	18.40	43.1	53.2	38.4
10.	12.45	55.1	62.2	49.9	46.	15.45	49.1	58.1	43.7	82.	18.45	42.9	59.2	39.7
11.	12.50	55.1	63.6	49.7	47.	15.50	50.9	59.0	44.1	83.	18.50	44.7	57.7	40.1
12.	12.55	55.0	63.9	49.8	48.	15.55	50.2	57.4	44.6	84.	18.55	48.4	61.5	40.2
13.	13.00	52.9	62.3	47.0	49.	16.00	48.7	56.9	44.4	85.	19.00	48.7	63.8	40.5
14.	13.05	53.4	63.0	48.0	50.	16.05	48.7	56.3	44.7	86.	19.05	44.2	55.4	39.3
15.	13.10	52.4	58.6	48.4	51.	16.10	48.2	56.5	44.3	87.	19.10	48.3	66.3	39.6
16.	13.15	51.6	59.6	47.4	52.	16.15	48.9	58.0	44.4	88.	19.15	45.3	64.9	39.6
17.	13.20	51.4	58.2	46.8	53.	16.20	48.3	58.9	44.6	89.	19.20	47.3	63.0	39.8
18.	13.25	51.5	57.8	47.2	54.	16.25	48.0	56.5	44.3	90.	19.25	44.7	56.1	40.3
19.	13.30	51.3	56.3	47.1	55.	16.30	45.7	54.2	42.9	91.	19.30	44.9	60.2	39.5
20.	13.35	51.3	57.7	47.2	56.	16.35	43.5	48.3	42.5	92.	19.35	43.4	57.3	38.9
21.	13.40	51.2	58.4	47.0	57.	16.40	44.7	49.3	42.1	93.	19.40	43.8	52.3	39.8
22.	13.45	51.8	58.3	47.5	58.	16.45	44.1	48.9	41.5	94.	19.45	47.6	68.3	39.3
23.	13.50	52.5	60.1	47.5	59.	16.50	43.3	48.8	41.3	95.	19.50	45.8	65.4	39.2
24.	13.55	55.3	61.9	49.8	60.	16.55	42.9	49.1	40.6	96.	19.55	52.7	67.6	40.3
25.	14.00	56.0	62.1	51.3	61.	17.00	43.2	50.0	40.2	97.	20.00	50.1	73.2	41.2
26.	14.05	55.5	61.6	51.1	62.	17.05	42.3	50.8	40.0	98.	20.05	43.3	57.1	39.5
27.	14.10	54.4	61.2	47.0	63.	17.10	41.1	48.2	39.7	99.	20.10	47.6	63.6	39.4
28.	14.15	55.1	60.1	49.2	64.	17.15	41.3	44.3	39.9	100.	20.15	47.7	60.1	39.9
29.	14.20	57.0	61.6	51.1	65.	17.20	42.3	44.7	40.9	101.	20.20	45.9	58.7	39.0
30.	14.25	55.8	60.5	51.8	66.	17.25	45.0	51.4	43.1	102.	20.25	49.3	65.7	39.3
31.	14.30	56.2	61.1	53.1	67.	17.30	43.3	49.2	42.0	103.	20.30	47.7	62.0	39.3
32.	14.35	56.5	61.2	53.7	68.	17.35	43.3	50.4	41.9	104.	20.35	43.7	52.8	39.5
33.	14.40	56.0	60.4	52.8	69.	17.40	43.1	50.0	41.9	105.	20.40	44.7	57.9	39.8
34.	14.45	55.3	59.8	47.2	70.	17.45	42.5	45.1	41.6	106.	20.45	44.4	58.9	38.9
35.	14.50	55.0	59.7	47.8	71.	17.50	42.5	44.2	41.7	107.	20.50	46.9	56.3	40.7
36.	14.55	52.4	58.3	45.9	72.	17.55	42.6	44.2	41.7	108.	20.55	46.2	56.1	41.0

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	21.00	44.1	56.0	39.1	145.	00.00	43.6	58.8	37.5	181.	03.00	44.9	65.0	37.5
110.	21.05	43.0	52.7	39.2	146.	00.05	48.4	64.9	37.5	182.	03.05	44.8	62.8	38.3
111.	21.10	43.7	58.7	38.9	147.	00.10	53.4	71.9	37.5	183.	03.10	44.8	60.3	38.6
112.	21.15	43.8	55.8	38.7	148.	00.15	41.3	57.3	37.5	184.	03.15	46.4	64.0	38.1
113.	21.20	46.9	62.7	38.1	149.	00.20	40.1	52.5	37.5	185.	03.20	44.2	59.0	37.8
114.	21.25	45.9	58.5	37.9	150.	00.25	39.0	49.8	37.5	186.	03.25	42.2	59.2	37.5
115.	21.30	47.3	60.5	37.6	151.	00.30	42.3	55.7	37.5	187.	03.30	44.1	59.4	37.5
116.	21.35	46.4	66.2	37.9	152.	00.35	42.4	56.1	37.5	188.	03.35	42.4	65.5	37.5
117.	21.40	43.2	56.1	38.2	153.	00.40	46.0	56.7	38.4	189.	03.40	44.8	57.5	38.2
118.	21.45	42.7	58.6	38.2	154.	00.45	46.2	67.3	37.5	190.	03.45	41.8	54.0	38.0
119.	21.50	43.5	67.2	38.2	155.	00.50	41.7	64.3	37.5	191.	03.50	48.2	72.4	38.0
120.	21.55	50.2	63.0	39.1	156.	00.55	40.6	53.3	37.5	192.	03.55	54.4	75.4	38.8
121.	22.00	51.2	71.5	39.6	157.	01.00	44.5	58.4	37.5	193.	04.00	42.2	54.0	38.3
122.	22.05	46.6	61.7	38.5	158.	01.05	41.3	56.4	37.5	194.	04.05	41.9	54.3	38.2
123.	22.10	46.8	63.4	37.8	159.	01.10	45.5	68.6	37.5	195.	04.10	45.3	71.4	37.5
124.	22.15	41.7	54.6	37.5	160.	01.15	42.3	53.0	37.5	196.	04.15	43.2	58.7	38.7
125.	22.20	42.6	56.9	37.5	161.	01.20	41.5	66.5	37.5	197.	04.20	40.9	53.0	37.5
126.	22.25	46.9	60.8	38.5	162.	01.25	53.2	66.5	37.5	198.	04.25	53.4	75.1	37.5
127.	22.30	44.4	61.6	38.0	163.	01.30	43.8	63.0	37.5	199.	04.30	49.6	68.6	37.7
128.	22.35	46.1	63.9	38.7	164.	01.35	42.6	54.6	37.5	200.	04.35	47.5	63.8	39.1
129.	22.40	45.8	59.2	37.8	165.	01.40	41.5	61.3	37.5	201.	04.40	48.3	61.9	38.5
130.	22.45	49.7	61.7	37.7	166.	01.45	42.0	55.1	37.5	202.	04.45	45.5	61.1	37.7
131.	22.50	43.8	55.9	37.5	167.	01.50	45.6	80.8	38.4	203.	04.50	43.2	59.6	38.7
132.	22.55	46.6	64.2	37.5	168.	01.55	48.8	66.2	37.7	204.	04.55	44.7	58.5	38.9
133.	23.00	43.5	55.3	37.5	169.	02.00	52.4	73.1	37.9	205.	05.00	45.7	63.6	38.3
134.	23.05	43.7	56.5	37.5	170.	02.05	45.0	64.5	37.5	206.	05.05	52.0	73.9	38.8
135.	23.10	42.6	56.9	37.5	171.	02.10	43.2	65.3	37.5	207.	05.10	42.9	58.6	39.7
136.	23.15	42.8	62.7	37.5	172.	02.15	43.1	64.3	37.5	208.	05.15	43.6	57.1	40.0
137.	23.20	45.0	62.3	37.5	173.	02.20	40.5	56.0	37.5	209.	05.20	58.9	77.0	42.2
138.	23.25	47.3	66.9	37.5	174.	02.25	45.9	65.3	37.5	210.	05.25	42.9	51.8	38.9
139.	23.30	47.0	62.4	37.5	175.	02.30	55.1	71.1	37.5	211.	05.30	41.8	51.6	39.4
140.	23.35	42.3	59.1	37.5	176.	02.35	55.7	71.8	38.9	212.	05.35	43.3	55.4	40.2
141.	23.40	42.0	56.7	37.5	177.	02.40	45.9	67.3	37.5	213.	05.40	44.0	58.7	41.2
142.	23.45	40.3	51.4	37.5	178.	02.45	52.8	63.8	41.4	214.	05.45	48.3	66.2	43.4
143.	23.50	54.7	74.2	37.5	179.	02.50	48.4	69.6	37.5	215.	05.50	54.3	69.0	45.6
144.	23.55	44.5	64.8	37.5	180.	02.55	46.8	59.5	38.3	216.	05.55	47.6	63.1	42.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	06.00	44.5	55.0	41.0	241.	08.00	64.7	72.2	63.1	265.	10.00	45.8	57.7	41.2
218.	06.05	45.2	60.2	41.7	242.	08.05	64.5	71.0	63.4	266.	10.05	46.2	62.9	41.1
219.	06.10	48.2	61.2	43.4	243.	08.10	63.8	73.1	58.5	267.	10.10	50.1	61.9	41.9
220.	06.15	55.5	80.0	46.8	244.	08.15	62.5	75.5	57.0	268.	10.15	48.6	67.7	41.2
221.	06.20	59.2	69.4	46.9	245.	08.20	61.3	72.1	52.9	269.	10.20	47.0	59.3	41.0
222.	06.25	58.5	69.1	46.6	246.	08.25	61.5	71.0	49.2	270.	10.25	47.9	66.8	40.8
223.	06.30	60.8	85.6	47.1	247.	08.30	57.7	71.1	47.9	271.	10.30	54.2	73.8	40.7
224.	06.35	59.4	71.0	47.0	248.	08.35	58.5	69.2	46.8	272.	10.35	50.0	67.8	41.0
225.	06.40	58.4	69.5	46.6	249.	08.40	59.4	67.3	46.0	273.	10.40	52.1	80.1	42.7
226.	06.45	55.2	67.6	47.9	250.	08.45	59.7	69.0	47.5	274.	10.45	54.1	79.4	41.1
227.	06.50	57.3	66.5	49.5	251.	08.50	55.7	66.8	45.1	275.	10.50	49.6	78.7	40.6
228.	06.55	57.1	71.8	48.7	252.	08.55	51.5	64.7	41.4	276.	10.55	51.1	77.0	41.4
229.	07.00	61.3	91.8	51.2	253.	09.00	48.9	60.0	40.7	277.	11.00	46.4	64.4	41.7
230.	07.05	58.7	66.6	51.0	254.	09.05	50.9	67.5	41.5	278.	11.05	44.5	62.6	41.8
231.	07.10	59.0	68.5	50.8	255.	09.10	53.7	78.5	40.6	279.	11.10	44.8	53.1	41.9
232.	07.15	60.1	68.0	53.8	256.	09.15	57.1	74.1	39.9	280.	11.15	47.6	58.9	42.7
233.	07.20	61.5	68.4	54.9	257.	09.20	53.0	72.2	40.5	281.	11.20	46.1	64.3	41.3
234.	07.25	63.0	72.6	56.6	258.	09.25	45.4	58.0	39.9	282.	11.25	45.8	61.8	41.9
235.	07.30	64.1	73.9	58.0	259.	09.30	50.3	67.6	39.4	283.	11.30	45.0	60.3	41.6
236.	07.35	64.5	73.6	59.3	260.	09.35	45.6	59.8	39.6	284.	11.35	43.2	53.5	40.2
237.	07.40	64.6	72.7	59.9	261.	09.40	47.2	59.7	39.1	285.	11.40	46.1	69.8	39.9
238.	07.45	64.8	72.1	60.2	262.	09.45	49.3	70.7	40.7	286.	11.45	43.9	61.3	39.5
239.	07.50	64.8	70.7	60.5	263.	09.50	51.7	71.1	40.5	287.	11.50	44.5	58.5	39.7
240.	07.55	63.5	71.2	62.0	264.	09.55	48.8	67.9	41.2	288.	11.55	41.8	50.5	39.6

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/6-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(6/1-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	12.00	45.7	61.0	40.3	37.	15.00	44.9	66.6	37.5	73.	18.00	58.5	82.4	37.8
2.	12.05	44.8	58.8	40.4	38.	15.05	52.2	70.7	37.5	74.	18.05	52.3	72.3	39.7
3.	12.10	43.7	54.1	40.5	39.	15.10	56.2	70.4	37.5	75.	18.10	47.6	69.9	37.5
4.	12.15	44.8	60.8	38.9	40.	15.15	55.2	70.9	38.1	76.	18.15	46.1	70.2	37.5
5.	12.20	50.7	64.9	40.0	41.	15.20	54.7	73.5	37.5	77.	18.20	49.0	70.8	38.5
6.	12.25	43.9	55.8	38.9	42.	15.25	55.6	85.6	38.3	78.	18.25	50.4	75.8	38.2
7.	12.30	43.9	53.7	38.9	43.	15.30	46.4	62.4	37.9	79.	18.30	44.3	66.0	37.5
8.	12.35	49.5	64.6	40.2	44.	15.35	41.3	53.9	37.5	80.	18.35	45.6	62.6	37.6
9.	12.40	47.1	60.6	38.1	45.	15.40	47.8	62.4	37.5	81.	18.40	43.5	57.4	37.5
10.	12.45	44.9	60.2	37.5	46.	15.45	42.8	61.7	37.5	82.	18.45	43.7	55.1	38.4
11.	12.50	49.0	63.7	40.9	47.	15.50	42.0	55.7	37.5	83.	18.50	44.8	55.1	38.0
12.	12.55	49.6	68.0	40.2	48.	15.55	42.3	55.4	37.9	84.	18.55	41.2	51.3	37.9
13.	13.00	54.2	68.3	41.7	49.	16.00	44.9	60.0	37.9	85.	19.00	42.3	54.8	38.7
14.	13.05	49.7	68.2	40.1	50.	16.05	44.3	62.2	37.6	86.	19.05	41.9	58.2	38.0
15.	13.10	54.2	78.4	42.9	51.	16.10	44.8	67.9	37.5	87.	19.10	42.0	58.6	38.0
16.	13.15	51.4	65.4	39.2	52.	16.15	45.0	63.4	37.5	88.	19.15	40.8	47.5	37.9
17.	13.20	51.4	64.6	39.5	53.	16.20	47.1	69.0	37.5	89.	19.20	42.2	65.3	37.5
18.	13.25	48.8	63.5	39.6	54.	16.25	44.6	65.3	37.5	90.	19.25	44.8	66.2	37.5
19.	13.30	42.8	55.8	37.7	55.	16.30	45.3	63.0	38.6	91.	19.30	44.6	64.2	38.4
20.	13.35	43.8	53.6	37.5	56.	16.35	40.5	56.3	37.5	92.	19.35	44.0	57.7	39.2
21.	13.40	41.5	56.3	37.5	57.	16.40	43.5	56.7	37.7	93.	19.40	43.4	64.5	38.8
22.	13.45	44.5	49.8	37.5	58.	16.45	47.4	70.1	37.5	94.	19.45	43.4	53.1	40.5
23.	13.50	42.5	54.7	38.2	59.	16.50	41.6	65.2	37.5	95.	19.50	45.6	85.8	39.6
24.	13.55	46.8	70.8	37.5	60.	16.55	40.5	51.7	37.5	96.	19.55	49.5	75.3	37.6
25.	14.00	48.7	70.6	37.5	61.	17.00	43.4	61.1	37.5	97.	20.00	43.2	57.2	38.7
26.	14.05	44.0	63.7	37.5	62.	17.05	42.0	62.0	37.5	98.	20.05	43.7	58.8	39.4
27.	14.10	40.5	51.6	37.5	63.	17.10	41.0	62.9	37.5	99.	20.10	42.2	55.4	38.6
28.	14.15	44.6	60.9	37.5	64.	17.15	44.9	65.7	37.5	100.	20.15	46.4	59.6	40.0
29.	14.20	42.0	62.9	37.5	65.	17.20	54.9	70.8	37.5	101.	20.20	45.7	66.3	39.0
30.	14.25	41.5	53.7	37.5	66.	17.25	41.8	63.6	37.5	102.	20.25	43.7	60.8	39.2
31.	14.30	45.3	57.3	38.8	67.	17.30	48.7	71.5	37.5	103.	20.30	42.7	59.5	38.6
32.	14.35	42.7	65.1	37.5	68.	17.35	48.1	70.7	37.5	104.	20.35	41.7	58.4	38.2
33.	14.40	44.5	60.8	37.5	69.	17.40	43.8	61.8	37.5	105.	20.40	42.0	59.8	38.8
34.	14.45	41.8	59.2	37.5	70.	17.45	43.4	58.1	37.5	106.	20.45	44.7	62.7	38.8
35.	14.50	52.2	69.6	39.3	71.	17.50	52.3	73.6	37.5	107.	20.50	40.3	46.4	38.2
36.	14.55	47.5	61.3	38.3	72.	17.55	40.9	57.6	37.5	108.	20.55	44.3	58.0	39.5

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	21.00	43.9	59.6	39.3	145.	00.00	64.5	71.6	61.6	181.	03.00	68.4	71.1	67.4
110.	21.05	45.3	58.0	40.2	146.	00.05	65.2	72.2	62.6	182.	03.05	67.5	70.1	66.5
111.	21.10	44.2	52.8	39.8	147.	00.10	65.1	72.6	61.3	183.	03.10	67.5	70.3	66.5
112.	21.15	43.6	55.7	40.5	148.	00.15	65.5	73.6	61.1	184.	03.15	67.4	70.3	66.2
113.	21.20	41.9	55.1	39.5	149.	00.20	65.6	73.6	60.1	185.	03.20	67.4	71.2	66.0
114.	21.25	45.0	61.8	39.9	150.	00.25	65.2	74.3	56.6	186.	03.25	67.6	70.7	66.4
115.	21.30	45.2	62.1	40.4	151.	00.30	63.1	75.0	54.9	187.	03.30	67.0	70.8	65.6
116.	21.35	44.8	65.3	40.7	152.	00.35	63.6	75.6	55.2	188.	03.35	66.6	69.9	65.3
117.	21.40	43.8	50.3	41.0	153.	00.40	63.9	78.5	56.0	189.	03.40	64.8	68.2	63.2
118.	21.45	56.3	73.6	42.4	154.	00.45	62.5	75.6	54.5	190.	03.45	64.4	68.6	62.9
119.	21.50	46.4	61.5	41.9	155.	00.50	62.4	70.9	56.4	191.	03.50	64.6	68.9	62.7
120.	21.55	45.9	61.8	41.5	156.	00.55	65.2	73.6	57.3	192.	03.55	64.8	68.9	62.9
121.	22.00	43.7	57.7	39.6	157.	01.00	61.1	82.8	53.2	193.	04.00	64.1	68.4	61.8
122.	22.05	49.8	63.5	40.2	158.	01.05	64.4	84.7	57.2	194.	04.05	61.6	67.5	58.0
123.	22.10	42.4	48.0	40.3	159.	01.10	63.5	83.7	62.0	195.	04.10	63.3	67.6	61.0
124.	22.15	47.8	64.7	40.6	160.	01.15	67.6	88.7	63.5	196.	04.15	62.7	66.8	60.4
125.	22.20	43.0	56.1	39.9	161.	01.20	67.3	76.6	64.5	197.	04.20	60.5	66.1	57.5
126.	22.25	43.3	59.6	40.4	162.	01.25	67.5	86.8	65.1	198.	04.25	58.8	65.5	55.7
127.	22.30	44.2	56.1	40.5	163.	01.30	67.9	71.9	65.7	199.	04.30	58.3	66.8	54.8
128.	22.35	43.5	63.0	40.1	164.	01.35	68.4	71.4	66.8	200.	04.35	58.0	64.7	54.0
129.	22.40	45.3	59.0	40.9	165.	01.40	68.6	71.6	66.9	201.	04.40	58.4	65.4	54.6
130.	22.45	48.4	66.5	42.5	166.	01.45	69.0	72.5	67.3	202.	04.45	58.7	63.9	55.2
131.	22.50	45.5	62.5	41.4	167.	01.50	68.7	72.2	66.9	203.	04.50	58.2	82.5	53.3
132.	22.55	43.7	51.6	41.2	168.	01.55	68.0	71.7	66.1	204.	04.55	55.4	62.9	52.8
133.	23.00	49.8	67.9	42.7	169.	02.00	68.2	71.9	66.6	205.	05.00	55.7	61.4	52.8
134.	23.05	48.6	57.4	43.3	170.	02.05	68.4	71.4	67.1	206.	05.05	55.5	61.0	53.0
135.	23.10	49.5	63.2	42.8	171.	02.10	68.9	73.3	67.4	207.	05.10	55.4	67.3	52.9
136.	23.15	49.2	59.0	44.0	172.	02.15	67.5	73.6	60.2	208.	05.15	55.5	60.9	53.0
137.	23.20	50.2	59.6	45.0	173.	02.20	67.4	73.9	61.5	209.	05.20	55.2	62.3	53.0
138.	23.25	53.1	61.9	47.1	174.	02.25	68.1	72.1	67.9	210.	05.25	54.1	59.4	52.2
139.	23.30	54.0	61.6	48.7	175.	02.30	69.0	72.7	68.0	211.	05.30	54.8	59.6	52.4
140.	23.35	55.9	64.4	51.2	176.	02.35	68.7	71.6	67.7	212.	05.35	53.9	60.3	51.7
141.	23.40	58.6	66.0	52.7	177.	02.40	68.3	71.6	67.2	213.	05.40	54.2	79.7	51.3
142.	23.45	62.1	69.2	57.3	178.	02.45	68.0	70.9	67.0	214.	05.45	53.2	60.7	50.9
143.	23.50	64.6	69.6	60.9	179.	02.50	67.4	71.5	68.1	215.	05.50	53.2	60.5	50.2
144.	23.55	65.9	71.4	61.4	180.	02.55	68.6	71.5	67.4	216.	05.55	54.7	75.4	51.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	06.00	53.5	59.3	50.4	241.	08.00	51.6	60.3	46.6	265.	10.00	46.2	62.2	42.5
218.	06.05	53.1	59.2	50.3	242.	08.05	51.8	59.1	46.1	266.	10.05	46.6	54.9	42.6
219.	06.10	52.0	57.0	49.8	243.	08.10	52.3	59.3	45.4	267.	10.10	46.0	54.8	42.4
220.	06.15	51.4	56.8	48.6	244.	08.15	50.7	59.4	45.4	268.	10.15	57.5	79.4	42.7
221.	06.20	50.9	58.1	48.0	245.	08.20	47.2	58.4	44.8	269.	10.20	49.6	69.2	42.2
222.	06.25	49.8	55.6	46.9	246.	08.25	46.7	57.0	44.7	270.	10.25	45.2	66.7	41.6
223.	06.30	50.4	55.2	48.6	247.	08.30	48.1	62.1	45.1	271.	10.30	45.3	62.0	41.3
224.	06.35	49.7	54.5	47.9	248.	08.35	47.7	58.3	44.9	272.	10.35	45.4	65.8	41.4
225.	06.40	48.8	54.7	47.0	249.	08.40	47.0	55.9	44.4	273.	10.40	45.4	63.0	41.5
226.	06.45	50.3	54.8	48.3	250.	08.45	47.1	56.4	44.1	274.	10.45	44.8	54.0	41.8
227.	06.50	50.3	56.2	47.5	251.	08.50	46.2	54.6	44.3	275.	10.50	44.5	57.6	41.8
228.	06.55	49.9	57.9	47.3	252.	08.55	45.9	51.8	44.2	276.	10.55	45.1	58.4	42.0
229.	07.00	48.6	55.6	46.1	253.	09.00	47.8	54.7	46.4	277.	11.00	43.6	55.3	41.3
230.	07.05	49.1	54.7	46.5	254.	09.05	49.7	62.6	44.4	278.	11.05	49.7	66.2	42.0
231.	07.10	48.6	55.9	45.9	255.	09.10	44.5	50.6	43.1	279.	11.10	50.1	67.2	41.5
232.	07.15	49.2	57.9	46.0	256.	09.15	46.7	54.0	43.6	280.	11.15	45.0	54.6	41.8
233.	07.20	49.7	61.0	45.6	257.	09.20	44.5	50.4	43.3	281.	11.20	46.5	58.7	41.5
234.	07.25	47.8	60.5	45.5	258.	09.25	46.4	56.2	43.4	282.	11.25	45.7	59.3	42.1
235.	07.30	47.4	56.5	45.4	259.	09.30	45.7	55.9	42.4	283.	11.30	45.4	54.1	42.2
236.	07.35	47.3	56.1	45.4	260.	09.35	45.5	56.9	42.6	284.	11.35	45.2	61.0	42.0
237.	07.40	47.8	55.6	44.9	261.	09.40	46.8	62.2	42.6	285.	11.40	45.7	59.7	42.0
238.	07.45	47.6	56.1	44.9	262.	09.45	47.7	60.9	42.8	286.	11.45	46.2	59.1	42.9
239.	07.50	51.2	58.8	46.1	263.	09.50	46.7	61.1	42.0	287.	11.50	43.4	51.3	41.7
240.	07.55	51.2	58.6	47.0	264.	09.55	48.3	58.3	41.3	288.	11.55	45.7	59.5	41.7

Wannasiri S.
Wannasiri Suriywong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/7-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(7/1-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	12.00	47.8	69.0	42.1	37.	15.00	62.5	81.8	45.9	73.	18.00	65.0	84.1	41.8
2.	12.05	43.3	50.7	40.7	38.	15.05	53.4	70.3	45.8	74.	18.05	49.7	68.8	40.9
3.	12.10	44.7	52.3	41.2	39.	15.10	50.7	64.3	43.8	75.	18.10	49.2	72.1	41.7
4.	12.15	47.4	61.4	41.5	40.	15.15	62.2	80.1	44.4	76.	18.15	53.2	68.9	41.9
5.	12.20	43.5	55.6	40.4	41.	15.20	62.2	78.7	46.5	77.	18.20	54.6	70.3	40.3
6.	12.25	43.9	54.1	40.6	42.	15.25	53.6	67.4	45.5	78.	18.25	50.0	69.1	40.7
7.	12.30	43.8	54.4	41.1	43.	15.30	52.2	71.6	45.1	79.	18.30	49.9	65.4	40.9
8.	12.35	45.6	56.2	40.4	44.	15.35	62.9	85.3	42.1	80.	18.35	48.4	65.7	41.0
9.	12.40	43.7	57.4	40.7	45.	15.40	51.0	65.3	42.2	81.	18.40	52.0	66.0	41.7
10.	12.45	49.0	63.7	40.9	46.	15.45	50.2	65.4	40.5	82.	18.45	48.2	61.3	41.8
11.	12.50	43.9	55.4	39.4	47.	15.50	49.6	68.1	39.0	83.	18.50	50.9	67.6	42.8
12.	12.55	44.9	57.1	40.5	48.	15.55	54.6	69.5	45.2	84.	18.55	49.3	68.8	42.1
13.	13.00	45.0	56.3	39.9	49.	16.00	51.2	64.2	41.8	85.	19.00	47.8	64.4	41.2
14.	13.05	40.5	50.9	38.1	50.	16.05	49.7	63.7	38.8	86.	19.05	50.1	66.1	40.4
15.	13.10	42.5	56.8	38.7	51.	16.10	52.4	65.5	41.4	87.	19.10	47.2	63.0	40.2
16.	13.15	46.2	64.7	39.2	52.	16.15	52.1	66.6	42.5	88.	19.15	50.1	70.4	40.7
17.	13.20	50.1	68.6	39.9	53.	16.20	52.8	69.6	42.9	89.	19.20	49.3	62.9	41.0
18.	13.25	46.7	60.5	39.9	54.	16.25	51.5	65.4	42.8	90.	19.25	51.7	67.0	41.5
19.	13.30	45.9	59.0	39.7	55.	16.30	48.5	64.1	40.7	91.	19.30	46.6	58.5	42.3
20.	13.35	47.8	68.8	41.9	56.	16.35	59.0	80.3	43.2	92.	19.35	51.5	74.6	42.2
21.	13.40	45.7	61.6	42.0	57.	16.40	55.7	72.5	42.6	93.	19.40	47.2	65.1	43.0
22.	13.45	45.7	59.1	42.9	58.	16.45	55.2	68.4	42.9	94.	19.45	46.5	63.4	42.7
23.	13.50	48.0	65.5	43.6	59.	16.50	63.4	81.1	45.5	95.	19.50	44.2	55.2	42.7
24.	13.55	49.2	62.2	44.1	60.	16.55	56.1	67.2	45.4	96.	19.55	44.8	71.7	44.8
25.	14.00	59.3	76.1	45.2	61.	17.00	55.3	68.9	46.2	97.	20.00	52.2	70.2	44.9
26.	14.05	51.2	64.2	45.2	62.	17.05	59.7	76.9	45.5	98.	20.05	50.6	73.0	44.2
27.	14.10	54.5	65.5	47.0	63.	17.10	52.7	67.3	42.9	99.	20.10	47.8	67.1	43.2
28.	14.15	54.5	67.6	45.5	64.	17.15	49.1	64.6	41.9	100.	20.15	46.2	67.9	43.5
29.	14.20	57.9	80.8	46.5	65.	17.20	59.0	74.8	41.8	101.	20.20	44.9	58.1	43.2
30.	14.25	56.0	68.6	44.7	66.	17.25	49.5	63.1	42.9	102.	20.25	47.3	64.7	42.4
31.	14.30	52.2	65.9	43.8	67.	17.30	50.4	70.6	41.1	103.	20.30	49.9	63.0	43.1
32.	14.35	54.4	75.3	45.9	68.	17.35	52.7	66.9	41.4	104.	20.35	49.8	67.3	43.3
33.	14.40	51.2	67.7	44.4	69.	17.40	49.3	66.7	39.9	105.	20.40	43.9	60.0	41.6
34.	14.45	48.7	59.9	43.4	70.	17.45	47.1	61.6	39.7	106.	20.45	44.7	57.5	41.5
35.	14.50	64.4	85.6	43.6	71.	17.50	44.0	59.0	39.0	107.	20.50	44.1	51.9	42.1
36.	14.55	50.3	64.5	44.2	72.	17.55	49.2	64.6	41.7	108.	20.55	45.0	56.2	42.4

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	21.00	43.9	53.6	42.0	145.	00.00	48.4	60.4	43.5	181.	03.00	51.3	65.3	40.6
110.	21.05	46.7	60.4	43.0	146.	00.05	51.7	72.0	43.2	182.	03.05	53.4	66.5	40.6
111.	21.10	45.7	60.9	42.6	147.	00.10	45.8	56.8	42.0	183.	03.10	59.8	74.7	41.5
112.	21.15	46.0	59.3	42.7	148.	00.15	47.3	58.4	43.1	184.	03.15	42.7	56.1	39.8
113.	21.20	44.2	52.8	42.1	149.	00.20	46.4	57.0	41.4	185.	03.20	41.7	60.6	39.1
114.	21.25	43.6	57.2	42.1	150.	00.25	45.3	57.8	42.4	186.	03.25	41.3	48.4	38.8
115.	21.30	45.5	59.0	42.8	151.	00.30	42.0	51.0	40.0	187.	03.30	45.6	64.5	39.2
116.	21.35	45.8	59.6	42.3	152.	00.35	42.6	53.3	40.8	188.	03.35	40.9	52.0	38.7
117.	21.40	46.0	57.6	42.9	153.	00.40	43.6	59.2	41.4	189.	03.40	44.5	61.8	40.0
118.	21.45	45.6	56.9	41.9	154.	00.45	42.8	58.4	40.7	190.	03.45	52.0	76.0	40.4
119.	21.50	44.5	62.1	40.9	155.	00.50	42.1	56.7	40.1	191.	03.50	50.4	69.2	41.5
120.	21.55	43.1	53.1	41.4	156.	00.55	43.1	56.9	40.5	192.	03.55	51.5	65.6	42.1
121.	22.00	45.6	59.1	41.7	157.	01.00	53.4	66.1	40.6	193.	04.00	47.5	70.3	40.6
122.	22.05	46.1	58.4	42.8	158.	01.05	53.5	67.8	39.9	194.	04.05	48.2	64.2	39.6
123.	22.10	45.8	59.5	42.7	159.	01.10	47.2	62.0	39.8	195.	04.10	50.1	66.6	40.7
124.	22.15	47.5	65.8	43.5	160.	01.15	41.8	51.8	40.2	196.	04.15	54.0	79.0	41.5
125.	22.20	46.4	59.7	42.2	161.	01.20	41.3	56.2	39.5	197.	04.20	51.2	69.9	48.6
126.	22.25	44.4	52.8	42.4	162.	01.25	55.9	73.6	39.8	198.	04.25	57.2	75.7	37.5
127.	22.30	45.8	63.6	42.4	163.	01.30	41.8	55.7	38.7	199.	04.30	59.1	75.6	37.5
128.	22.35	44.4	58.5	41.5	164.	01.35	54.0	65.1	40.4	200.	04.35	43.3	69.4	37.5
129.	22.40	43.9	58.6	41.4	165.	01.40	59.2	73.5	43.6	201.	04.40	56.9	74.4	39.8
130.	22.45	46.3	58.7	42.4	166.	01.45	43.7	63.3	40.1	202.	04.45	57.2	75.6	37.5
131.	22.50	45.4	61.4	42.9	167.	01.50	53.6	68.7	41.0	203.	04.50	56.0	71.3	37.5
132.	22.55	44.3	49.9	42.9	168.	01.55	52.9	65.2	41.0	204.	04.55	60.8	75.0	43.7
133.	23.00	46.4	57.2	43.0	169.	02.00	52.1	70.4	40.7	205.	05.00	63.9	74.4	43.9
134.	23.05	46.3	59.8	43.4	170.	02.05	61.8	73.6	50.7	206.	05.05	57.9	65.9	55.9
135.	23.10	45.2	57.9	42.7	171.	02.10	56.8	73.2	46.8	207.	05.10	53.7	62.2	48.6
136.	23.15	46.6	61.1	42.2	172.	02.15	55.6	67.3	41.6	208.	05.15	50.5	59.7	46.6
137.	23.20	44.4	53.6	42.3	173.	02.20	43.8	56.4	38.9	209.	05.20	53.7	61.3	50.9
138.	23.25	50.9	74.7	41.5	174.	02.25	40.3	49.2	38.4	210.	05.25	43.8	52.0	39.1
139.	23.30	45.0	55.2	41.9	175.	02.30	41.6	51.5	38.9	211.	05.30	45.6	62.8	38.2
140.	23.35	43.8	56.1	40.7	176.	02.35	50.5	63.8	38.6	212.	05.35	44.0	66.7	38.4
141.	23.40	44.6	55.4	42.0	177.	02.40	53.3	67.1	38.9	213.	05.40	44.7	68.8	39.1
142.	23.45	45.2	56.8	41.8	178.	02.45	44.9	58.4	37.8	214.	05.45	48.0	64.5	43.0
143.	23.50	46.8	57.4	43.0	179.	02.50	61.2	74.8	38.3	215.	05.50	49.7	61.3	43.3
144.	23.55	49.0	66.8	42.8	180.	02.55	43.1	57.1	39.8	216.	05.55	44.1	53.6	40.7

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

บ้านเลขที่ 29/6 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ (ทิศเหนือของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	06.00	50.5	69.2	43.6	241.	08.00	54.8	66.8	46.5	265.	10.00	51.6	66.8	40.8
218.	06.05	54.4	71.2	43.8	242.	08.05	58.7	74.6	52.8	266.	10.05	48.9	69.6	41.9
219.	06.10	47.6	69.1	44.1	243.	08.10	56.7	73.0	49.5	267.	10.10	46.6	66.7	42.0
220.	06.15	45.4	56.7	41.4	244.	08.15	47.3	54.5	44.1	268.	10.15	47.3	64.5	41.6
221.	06.20	48.5	64.8	41.9	245.	08.20	48.1	54.6	44.9	269.	10.20	44.3	63.0	41.6
222.	06.25	48.2	66.9	42.1	246.	08.25	49.7	60.2	45.9	270.	10.25	48.8	60.2	42.8
223.	06.30	51.9	69.5	40.7	247.	08.30	44.5	51.2	42.8	271.	10.30	46.1	58.1	42.7
224.	06.35	42.1	52.8	40.0	248.	08.35	49.3	66.6	44.9	272.	10.35	47.4	67.1	42.4
225.	06.40	46.8	62.5	40.3	249.	08.40	48.7	56.0	44.4	273.	10.40	46.7	61.9	42.6
226.	06.45	48.5	65.5	40.6	250.	08.45	46.4	54.4	43.8	274.	10.45	46.4	65.1	42.3
227.	06.50	43.6	55.5	40.4	251.	08.50	45.5	58.7	43.1	275.	10.50	48.7	64.4	44.8
228.	06.55	41.4	55.1	39.9	252.	08.55	44.5	62.9	41.6	276.	10.55	47.8	62.6	43.7
229.	07.00	45.6	60.3	40.6	253.	09.00	43.7	54.7	41.6	277.	11.00	52.7	66.1	42.4
230.	07.05	45.3	59.0	40.1	254.	09.05	43.5	58.2	41.5	278.	11.05	48.6	68.5	42.6
231.	07.10	44.8	56.9	40.8	255.	09.10	44.6	56.8	41.9	279.	11.10	45.4	55.0	43.0
232.	07.15	44.7	55.7	40.2	256.	09.15	45.7	66.0	41.7	280.	11.15	45.4	56.7	42.5
233.	07.20	43.6	67.5	40.3	257.	09.20	44.9	62.3	41.3	281.	11.20	45.8	63.6	42.7
234.	07.25	44.0	54.8	42.3	258.	09.25	43.6	56.0	41.7	282.	11.25	44.4	53.0	42.4
235.	07.30	43.9	52.3	42.2	259.	09.30	43.9	55.4	41.8	283.	11.30	44.6	57.3	40.9
236.	07.35	44.8	58.0	42.2	260.	09.35	44.3	54.6	41.6	284.	11.35	45.4	57.5	41.4
237.	07.40	43.2	53.1	40.8	261.	09.40	49.0	73.7	40.3	285.	11.40	44.5	57.1	42.1
238.	07.45	44.9	61.9	41.9	262.	09.45	45.0	60.0	40.3	286.	11.45	46.3	62.7	42.0
239.	07.50	50.5	66.2	42.7	263.	09.50	48.3	68.7	40.8	287.	11.50	49.7	70.4	41.5
240.	07.55	53.6	65.5	43.4	264.	09.55	43.3	56.3	41.1	288.	11.55	47.8	65.2	41.3

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/8-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(8/1-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	11.00	59.5	81.3	46.5	37.	14.00	58.3	70.9	53.2	73.	17.00	65.7	79.9	63.3
2.	11.05	58.3	78.8	49.8	38.	14.05	64.0	79.5	51.9	74.	17.05	64.6	84.7	62.1
3.	11.10	55.1	72.3	46.1	39.	14.10	52.7	63.3	47.9	75.	17.10	64.1	77.2	61.6
4.	11.15	55.3	79.1	46.1	40.	14.15	58.3	70.6	52.4	76.	17.15	66.1	85.9	62.2
5.	11.20	53.2	68.4	46.0	41.	14.20	57.0	63.0	54.1	77.	17.20	63.6	78.3	61.8
6.	11.25	53.5	72.3	46.1	42.	14.25	56.5	68.2	50.9	78.	17.25	65.8	79.6	61.0
7.	11.30	58.7	75.5	46.9	43.	14.30	59.7	77.6	52.7	79.	17.30	61.7	79.5	59.9
8.	11.35	52.8	64.6	46.7	44.	14.35	62.3	81.0	54.0	80.	17.35	62.4	72.9	60.1
9.	11.40	51.4	65.8	46.5	45.	14.40	56.9	63.5	53.9	81.	17.40	66.0	80.3	60.7
10.	11.45	52.9	64.3	46.4	46.	14.45	57.1	66.4	53.2	82.	17.45	63.9	81.2	61.8
11.	11.50	55.7	68.1	48.5	47.	14.50	55.9	63.3	52.2	83.	17.50	63.4	75.9	61.7
12.	11.55	54.2	67.9	47.8	48.	14.55	61.8	75.0	56.3	84.	17.55	63.9	83.1	61.7
13.	12.00	58.1	69.9	53.8	49.	15.00	60.6	80.2	53.8	85.	18.00	64.5	77.2	61.4
14.	12.05	63.1	79.0	57.3	50.	15.05	56.0	65.0	49.5	86.	18.05	62.2	75.9	58.9
15.	12.10	63.1	78.2	61.6	51.	15.10	52.1	61.2	46.6	87.	18.10	59.8	72.3	57.7
16.	12.15	62.5	77.7	62.2	52.	15.15	51.3	61.5	46.2	88.	18.15	58.2	72.3	56.8
17.	12.20	63.8	75.7	61.2	53.	15.20	53.2	62.2	47.9	89.	18.20	60.0	74.0	56.8
18.	12.25	64.1	69.6	62.0	54.	15.25	56.7	65.2	52.2	90.	18.25	62.0	77.9	58.7
19.	12.30	64.1	76.9	60.2	55.	15.30	60.8	78.2	56.1	91.	18.30	56.9	71.8	54.0
20.	12.35	58.4	64.9	54.0	56.	15.35	63.1	74.1	60.0	92.	18.35	62.0	81.2	52.2
21.	12.40	54.8	64.0	49.0	57.	15.40	65.3	74.2	62.1	93.	18.40	60.1	73.5	52.2
22.	12.45	55.7	67.7	48.1	58.	15.45	65.9	71.6	64.3	94.	18.45	55.6	70.1	51.8
23.	12.50	59.2	74.5	48.9	59.	15.50	66.0	73.0	64.8	95.	18.50	54.0	71.1	51.5
24.	12.55	55.9	64.7	49.5	60.	15.55	65.5	76.8	62.4	96.	18.55	63.8	79.3	51.9
25.	13.00	61.6	78.3	49.2	61.	16.00	66.4	84.1	66.2	97.	19.00	56.4	71.2	51.9
26.	13.05	63.4	77.1	47.7	62.	16.05	65.2	76.9	60.5	98.	19.05	64.0	94.0	52.3
27.	13.10	56.1	71.2	48.5	63.	16.10	68.3	75.0	65.7	99.	19.10	54.4	66.9	52.2
28.	13.15	54.1	66.4	47.9	64.	16.15	64.8	87.0	58.7	100.	19.15	53.3	58.9	52.6
29.	13.20	56.1	74.5	46.0	65.	16.20	62.0	70.2	58.2	101.	19.20	53.9	60.4	53.0
30.	13.25	54.7	70.1	46.4	66.	16.25	64.3	81.5	59.0	102.	19.25	54.4	64.4	53.4
31.	13.30	58.6	75.2	46.9	67.	16.30	60.7	69.2	58.5	103.	19.30	54.8	68.8	53.6
32.	13.35	57.0	77.7	45.5	68.	16.35	60.9	70.3	59.5	104.	19.35	54.5	64.4	53.6
33.	13.40	51.6	61.0	45.8	69.	16.40	62.2	73.7	60.5	105.	19.40	54.7	64.1	53.6
34.	13.45	55.2	64.8	51.1	70.	16.45	61.8	73.0	60.4	106.	19.45	56.7	70.2	54.1
35.	13.50	60.2	70.6	55.4	71.	16.50	63.2	76.4	59.9	107.	19.50	54.9	61.5	54.2
36.	13.55	61.7	77.4	55.6	72.	16.55	64.7	80.3	61.3	108.	19.55	64.0	94.4	54.6

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(8/2-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	20.00	60.5	68.8	57.0	145.	23.00	53.9	58.2	51.1	181.	02.00	59.0	64.5	56.9
110.	20.05	62.4	67.7	57.6	146.	23.05	53.3	57.5	50.9	182.	02.05	58.5	63.4	56.5
111.	20.10	63.0	67.0	58.4	147.	23.10	53.7	58.0	51.0	183.	02.10	59.8	69.1	57.7
112.	20.15	64.0	66.2	58.8	148.	23.15	52.8	57.4	50.7	184.	02.15	59.8	67.3	58.1
113.	20.20	63.5	98.8	57.5	149.	23.20	53.1	58.5	50.7	185.	02.20	59.5	63.3	57.9
114.	20.25	63.7	70.3	59.6	150.	23.25	53.5	58.4	51.1	186.	02.25	59.3	80.7	56.0
115.	20.30	63.8	67.3	58.1	151.	23.30	54.2	63.3	50.3	187.	02.30	59.2	62.0	57.7
116.	20.35	62.4	65.2	57.7	152.	23.35	52.7	58.0	50.4	188.	02.35	59.2	62.1	57.6
117.	20.40	60.2	68.7	56.6	153.	23.40	53.5	58.2	51.0	189.	02.40	59.5	62.6	58.0
118.	20.45	60.9	65.2	57.4	154.	23.45	54.3	59.6	51.1	190.	02.45	59.0	64.0	57.2
119.	20.50	61.1	65.4	56.5	155.	23.50	55.4	66.4	51.3	191.	02.50	58.7	61.6	56.8
120.	20.55	59.5	77.4	53.6	156.	23.55	55.9	60.3	52.8	192.	02.55	59.3	64.6	57.7
121.	21.00	56.8	61.0	55.8	157.	00.00	56.7	61.0	54.3	193.	03.00	59.2	62.1	57.6
122.	21.05	56.5	59.5	55.6	158.	00.05	61.8	89.6	54.4	194.	03.05	59.3	61.6	57.9
123.	21.10	57.4	64.9	55.4	159.	00.10	55.1	61.0	51.9	195.	03.10	59.2	61.5	57.8
124.	21.15	57.6	63.3	55.0	160.	00.15	57.3	70.9	52.4	196.	03.15	58.9	61.6	57.4
125.	21.20	59.2	67.2	55.5	161.	00.20	55.8	61.6	52.1	197.	03.20	59.2	62.2	57.4
126.	21.25	61.2	75.5	55.6	162.	00.25	57.1	64.4	55.1	198.	03.25	59.7	62.7	58.2
127.	21.30	56.5	62.9	55.3	163.	00.30	61.2	78.3	55.4	199.	03.30	60.0	62.8	58.6
128.	21.35	56.9	61.7	55.3	164.	00.35	57.7	61.4	55.4	200.	03.35	60.2	62.7	58.9
129.	21.40	56.0	61.7	53.9	165.	00.40	56.1	64.0	53.1	201.	03.40	60.4	63.0	58.9
130.	21.45	57.1	63.1	54.5	166.	00.45	56.3	63.0	53.5	202.	03.45	60.7	63.6	59.3
131.	21.50	56.7	65.5	53.9	167.	00.50	56.7	63.0	53.8	203.	03.50	60.8	63.2	59.4
132.	21.55	56.1	64.6	54.5	168.	00.55	56.7	63.0	54.1	204.	03.55	61.0	63.3	59.6
133.	22.00	55.2	59.1	54.0	169.	01.00	58.3	64.1	54.6	205.	04.00	61.0	67.5	59.6
134.	22.05	55.2	58.6	54.0	170.	01.05	57.4	63.8	54.4	206.	04.05	60.7	62.8	59.4
135.	22.10	55.0	59.2	53.8	171.	01.10	56.1	59.9	53.8	207.	04.10	60.8	63.0	59.6
136.	22.15	55.4	64.8	52.4	172.	01.15	57.5	60.8	55.9	208.	04.15	60.7	63.0	59.4
137.	22.20	54.5	59.5	53.2	173.	01.20	57.7	61.4	56.0	209.	04.20	60.4	62.6	58.9
138.	22.25	55.3	58.5	53.3	174.	01.25	58.4	62.0	56.7	210.	04.25	61.0	67.0	59.3
139.	22.30	55.4	61.7	52.4	175.	01.30	58.5	61.7	56.6	211.	04.30	61.4	69.4	59.6
140.	22.35	55.7	59.9	52.4	176.	01.35	58.5	62.0	56.4	212.	04.35	61.5	71.8	59.6
141.	22.40	55.9	60.1	53.5	177.	01.40	58.8	62.5	56.6	213.	04.40	60.9	68.8	59.3
142.	22.45	53.1	58.0	50.7	178.	01.45	58.8	61.8	56.7	214.	04.45	60.0	63.9	58.3
143.	22.50	53.8	58.4	52.0	179.	01.50	59.3	62.3	57.4	215.	04.50	59.9	68.4	58.2
144.	22.55	53.1	57.6	50.5	180.	01.55	59.5	62.2	57.7	216.	04.55	60.1	67.6	57.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(8/3-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		03-04/10/22					03-04/10/22					03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	05.00	59.5	66.6	57.3	241.	07.00	52.2	65.9	45.7	265.	09.00	58.9	75.1	45.7
218.	05.05	59.5	68.3	57.1	242.	07.05	58.6	74.3	48.3	266.	09.05	55.5	67.1	47.1
219.	05.10	59.0	64.8	57.1	243.	07.10	55.8	73.6	46.1	267.	09.10	55.8	73.6	43.8
220.	05.15	58.6	64.6	56.6	244.	07.15	50.9	70.1	45.1	268.	09.15	55.1	70.5	44.8
221.	05.20	58.3	64.6	56.2	245.	07.20	53.6	64.2	45.7	269.	09.20	56.4	73.6	45.0
222.	05.25	59.1	74.1	53.3	246.	07.25	51.4	67.1	45.5	270.	09.25	56.2	86.2	44.0
223.	05.30	57.3	71.6	52.7	247.	07.30	53.7	70.9	46.4	271.	09.30	55.4	85.8	43.7
224.	05.35	59.9	80.3	54.0	248.	07.35	52.7	65.5	46.6	272.	09.35	53.1	67.6	43.9
225.	05.40	58.4	72.2	53.8	249.	07.40	52.7	72.4	46.1	273.	09.40	50.3	68.0	43.5
226.	05.45	59.6	74.5	53.1	250.	07.45	55.2	72.7	46.0	274.	09.45	56.8	74.1	44.8
227.	05.50	56.7	79.8	49.2	251.	07.50	57.8	77.0	45.2	275.	09.50	50.5	66.9	43.7
228.	05.55	60.9	78.3	48.7	252.	07.55	51.1	64.7	45.0	276.	09.55	55.9	70.1	44.1
229.	06.00	54.7	68.9	47.8	253.	08.00	53.1	73.2	45.5	277.	10.00	53.0	67.5	44.0
230.	06.05	58.3	76.5	49.7	254.	08.05	59.2	76.5	45.4	278.	10.05	52.7	71.2	43.0
231.	06.10	63.8	82.7	49.2	255.	08.10	53.0	69.2	45.1	279.	10.10	50.7	67.4	43.2
232.	06.15	58.9	71.5	50.5	256.	08.15	54.4	71.0	45.0	280.	10.15	50.8	64.6	43.0
233.	06.20	64.1	78.9	51.0	257.	08.20	57.7	82.1	45.3	281.	10.20	55.0	71.2	43.9
234.	06.25	59.0	72.0	52.5	258.	08.25	56.4	73.7	45.2	282.	10.25	57.8	74.0	44.5
235.	06.30	57.8	69.3	50.2	259.	08.30	52.2	66.2	43.9	283.	10.30	58.0	71.8	44.2
236.	06.35	59.4	71.9	49.9	260.	08.35	55.0	67.5	45.5	284.	10.35	56.4	69.6	45.6
237.	06.40	62.2	81.1	49.2	261.	08.40	62.8	83.4	47.6	285.	10.40	59.2	73.2	46.4
238.	06.45	57.7	72.3	47.7	262.	08.45	54.6	83.2	45.5	286.	10.45	55.8	73.3	46.5
239.	06.50	58.0	71.3	48.5	263.	08.50	51.1	65.9	45.1	287.	10.50	56.0	70.3	45.4
240.	06.55	53.7	66.8	46.6	264.	08.55	59.1	79.3	45.8	288.	10.55	53.9	67.3	45.0

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/9-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(9/1-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/10/22					04-05/10/22					04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	
1.	11.00	52.8	69.1	44.9	37.	14.00	56.6	71.4	50.3	73.	17.00	55.8	67.8	50.3
2.	11.05	53.6	67.3	45.1	38.	14.05	57.3	71.6	51.6	74.	17.05	53.7	73.3	49.4
3.	11.10	53.6	65.1	44.5	39.	14.10	53.5	68.2	50.2	75.	17.10	51.1	61.1	49.2
4.	11.15	50.4	70.4	44.4	40.	14.15	58.3	75.3	49.5	76.	17.15	54.7	71.6	49.2
5.	11.20	54.4	73.1	45.0	41.	14.20	64.2	82.6	54.5	77.	17.20	52.9	64.8	49.1
6.	11.25	56.5	74.6	44.5	42.	14.25	53.1	64.7	49.2	78.	17.25	50.7	62.1	49.1
7.	11.30	53.7	65.8	45.0	43.	14.30	60.1	75.4	49.2	79.	17.30	54.1	72.0	49.5
8.	11.35	55.9	66.9	45.8	44.	14.35	54.9	70.4	48.6	80.	17.35	51.6	65.7	49.3
9.	11.40	51.1	63.8	43.9	45.	14.40	53.2	67.0	48.7	81.	17.40	53.9	69.8	49.4
10.	11.45	49.6	66.3	44.0	46.	14.45	53.9	68.1	49.3	82.	17.45	53.8	74.4	49.2
11.	11.50	53.3	67.3	44.7	47.	14.50	55.5	69.0	49.1	83.	17.50	51.8	66.9	49.4
12.	11.55	53.9	71.2	45.1	48.	14.55	58.6	72.4	48.9	84.	17.55	51.5	62.2	49.5
13.	12.00	49.6	61.3	45.0	49.	15.00	56.2	69.1	48.7	85.	18.00	53.8	67.1	49.9
14.	12.05	51.3	67.8	44.8	50.	15.05	51.6	66.0	48.1	86.	18.05	60.6	73.2	51.2
15.	12.10	52.9	71.6	44.9	51.	15.10	65.0	86.9	48.7	87.	18.10	54.5	68.4	50.6
16.	12.15	51.6	69.6	44.2	52.	15.15	57.4	71.7	49.0	88.	18.15	54.6	65.9	51.2
17.	12.20	49.8	65.6	43.7	53.	15.20	61.3	79.2	50.9	89.	18.20	65.0	81.7	52.1
18.	12.25	54.2	71.6	44.1	54.	15.25	62.5	97.1	54.7	90.	18.25	59.0	83.5	51.9
19.	12.30	55.3	73.1	44.6	55.	15.30	65.2	85.6	56.7	91.	18.30	56.6	70.9	51.7
20.	12.35	49.3	64.1	44.5	56.	15.35	60.4	80.4	51.0	92.	18.35	56.0	76.1	51.6
21.	12.40	51.3	65.4	44.7	57.	15.40	59.8	72.5	51.6	93.	18.40	59.7	81.4	52.3
22.	12.45	48.2	66.8	44.0	58.	15.45	61.4	77.5	51.3	94.	18.45	59.2	81.1	53.0
23.	12.50	52.6	71.3	44.2	59.	15.50	58.7	78.6	51.0	95.	18.50	57.6	72.9	53.3
24.	12.55	57.6	76.8	47.1	60.	15.55	59.0	72.5	51.1	96.	18.55	53.4	63.0	52.7
25.	13.00	58.7	71.1	51.9	61.	16.00	57.2	70.1	51.6	97.	19.00	53.3	57.8	52.8
26.	13.05	55.6	69.0	50.9	62.	16.05	56.0	70.2	49.8	98.	19.05	60.1	76.2	52.8
27.	13.10	59.3	77.6	50.6	63.	16.10	53.8	69.5	50.0	99.	19.10	54.2	63.4	53.1
28.	13.15	64.2	88.1	51.7	64.	16.15	54.8	67.9	50.0	100.	19.15	54.9	68.2	53.1
29.	13.20	64.5	78.7	50.0	65.	16.20	53.8	68.4	49.9	101.	19.20	54.2	63.9	53.4
30.	13.25	64.6	82.2	56.7	66.	16.25	52.4	63.2	50.3	102.	19.25	54.4	61.6	53.4
31.	13.30	59.4	67.0	57.5	67.	16.30	56.4	73.1	50.1	103.	19.30	63.4	78.2	53.6
32.	13.35	64.5	79.5	58.2	68.	16.35	53.1	67.0	49.6	104.	19.35	56.7	71.1	53.6
33.	13.40	60.0	73.4	50.2	69.	16.40	58.3	75.9	50.0	105.	19.40	54.1	61.8	53.4
34.	13.45	54.8	68.5	50.5	70.	16.45	54.0	70.0	49.4	106.	19.45	56.3	67.6	53.6
35.	13.50	59.6	65.7	56.3	71.	16.50	53.3	67.8	49.2	107.	19.50	55.0	64.7	54.0
36.	13.55	59.7	66.0	57.5	72.	16.55	53.4	66.0	49.1	108.	19.55	54.7	64.3	54.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(9/2-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	20.00	54.7	56.5	54.1	145.	23.00	52.5	54.2	51.8	181.	02.00	55.2	57.5	54.0
110.	20.05	55.1	66.0	54.5	146.	23.05	52.6	56.0	51.9	182.	02.05	55.4	57.7	54.1
111.	20.10	55.0	60.1	54.4	147.	23.10	53.0	68.2	50.9	183.	02.10	56.0	57.9	55.0
112.	20.15	56.6	74.0	53.9	148.	23.15	53.6	70.3	51.0	184.	02.15	55.5	57.5	54.3
113.	20.20	55.3	65.6	54.0	149.	23.20	54.6	74.6	51.3	185.	02.20	55.2	57.6	54.1
114.	20.25	54.6	62.7	54.0	150.	23.25	52.5	55.0	51.6	186.	02.25	55.3	57.2	54.4
115.	20.30	54.7	59.6	54.1	151.	23.30	51.8	55.6	50.8	187.	02.30	54.7	57.3	53.3
116.	20.35	54.7	56.6	54.0	152.	23.35	52.5	68.3	49.9	188.	02.35	54.2	56.2	53.2
117.	20.40	54.4	57.6	53.8	153.	23.40	51.5	53.4	50.2	189.	02.40	54.4	59.1	53.3
118.	20.45	54.2	57.9	53.6	154.	23.45	52.0	54.7	51.1	190.	02.45	54.6	62.9	53.4
119.	20.50	54.2	58.5	53.3	155.	23.50	50.7	53.3	49.7	191.	02.50	54.1	65.3	52.7
120.	20.55	54.6	62.6	53.5	156.	23.55	50.7	59.3	49.8	192.	02.55	54.4	61.7	53.1
121.	21.00	54.1	57.3	53.1	157.	00.00	51.9	54.1	50.9	193.	03.00	54.9	62.8	53.8
122.	21.05	53.9	58.8	53.0	158.	00.05	52.3	62.4	51.2	194.	03.05	54.1	56.6	52.9
123.	21.10	53.6	58.0	53.0	159.	00.10	51.0	53.2	50.2	195.	03.10	53.8	63.7	52.6
124.	21.15	53.9	62.3	53.0	160.	00.15	51.7	54.0	50.7	196.	03.15	54.2	59.4	53.1
125.	21.20	53.9	65.6	52.8	161.	00.20	52.4	54.6	51.5	197.	03.20	54.5	57.3	53.5
126.	21.25	53.3	61.0	52.2	162.	00.25	54.2	64.1	51.3	198.	03.25	54.6	63.6	53.3
127.	21.30	56.2	60.1	53.0	163.	00.30	52.0	53.8	51.2	199.	03.30	54.8	57.9	53.7
128.	21.35	53.6	59.5	52.9	164.	00.35	52.8	55.1	51.6	200.	03.35	54.6	57.0	53.7
129.	21.40	53.3	57.8	52.4	165.	00.40	53.2	55.1	52.4	201.	03.40	57.0	67.9	54.0
130.	21.45	53.7	65.2	52.3	166.	00.45	53.5	64.6	52.1	202.	03.45	57.3	73.6	55.1
131.	21.50	53.2	64.2	52.0	167.	00.50	53.3	55.5	52.3	203.	03.50	58.1	71.3	56.2
132.	21.55	53.1	58.2	51.9	168.	00.55	54.5	56.3	53.5	204.	03.55	58.2	71.3	56.1
133.	22.00	53.1	58.1	52.4	169.	01.00	55.0	56.5	54.2	205.	04.00	59.7	77.9	55.3
134.	22.05	53.0	57.2	52.2	170.	01.05	54.5	59.0	53.5	206.	04.05	61.2	72.6	54.6
135.	22.10	52.9	57.2	52.1	171.	01.10	58.8	73.1	53.9	207.	04.10	56.4	66.5	53.6
136.	22.15	53.2	58.5	52.2	172.	01.15	55.4	57.2	54.2	208.	04.15	56.9	75.2	52.4
137.	22.20	53.4	57.9	52.0	173.	01.20	56.3	65.0	55.3	209.	04.20	54.9	64.2	52.9
138.	22.25	52.9	57.0	51.5	174.	01.25	56.0	57.8	54.9	210.	04.25	53.4	62.2	51.8
139.	22.30	52.3	57.6	51.5	175.	01.30	56.4	58.0	55.6	211.	04.30	57.1	69.3	52.0
140.	22.35	52.3	58.6	51.4	176.	01.35	56.4	61.5	55.3	212.	04.35	57.8	69.9	51.8
141.	22.40	52.5	55.0	51.8	177.	01.40	57.1	70.0	54.1	213.	04.40	54.5	66.7	51.4
142.	22.45	54.1	68.6	51.9	178.	01.45	55.9	66.6	54.4	214.	04.45	55.8	67.6	52.1
143.	22.50	51.7	54.8	51.0	179.	01.50	55.7	57.6	54.8	215.	04.50	54.3	63.0	51.7
144.	22.55	51.7	53.7	51.0	180.	01.55	55.8	58.0	54.2	216.	04.55	62.2	81.4	51.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(9/3-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	05.00	56.8	70.0	50.9	241.	07.00	61.2	78.3	51.0	265.	09.00	64.5	89.1	53.4
218.	05.05	62.1	84.6	50.5	242.	07.05	60.9	75.5	48.5	266.	09.05	64.2	92.7	55.4
219.	05.10	54.8	65.8	51.1	243.	07.10	54.7	66.4	48.8	267.	09.10	60.8	92.4	53.2
220.	05.15	56.3	69.0	50.6	244.	07.15	57.1	68.3	49.9	268.	09.15	60.0	75.0	55.9
221.	05.20	62.1	76.6	53.8	245.	07.20	62.9	91.9	48.6	269.	09.20	57.5	69.3	52.8
222.	05.25	60.8	78.4	51.5	246.	07.25	60.8	77.9	49.3	270.	09.25	59.2	70.7	52.3
223.	05.30	58.1	73.3	51.1	247.	07.30	59.2	80.9	50.2	271.	09.30	60.5	80.0	52.5
224.	05.35	59.7	74.0	50.0	248.	07.35	60.5	88.2	50.7	272.	09.35	57.7	69.0	51.5
225.	05.40	58.3	68.8	51.0	249.	07.40	59.6	77.9	49.6	273.	09.40	59.5	73.9	50.9
226.	05.45	60.1	76.4	50.8	250.	07.45	55.2	75.5	48.6	274.	09.45	60.5	76.2	50.5
227.	05.50	59.3	73.3	50.9	251.	07.50	57.2	78.1	47.9	275.	09.50	55.3	67.7	49.7
228.	05.55	60.3	72.3	50.7	252.	07.55	53.5	67.8	47.9	276.	09.55	63.0	81.6	49.1
229.	06.00	65.1	81.9	52.4	253.	08.00	54.1	71.1	47.6	277.	10.00	62.7	78.3	49.7
230.	06.05	60.9	77.6	51.3	254.	08.05	63.1	79.5	48.0	278.	10.05	61.6	80.5	50.7
231.	06.10	61.2	78.9	51.1	255.	08.10	53.0	66.7	46.7	279.	10.10	59.0	71.1	51.0
232.	06.15	58.7	77.7	50.3	256.	08.15	56.4	73.4	46.5	280.	10.15	55.3	65.9	49.4
233.	06.20	57.9	74.8	50.7	257.	08.20	60.2	79.7	46.2	281.	10.20	64.3	80.7	51.3
234.	06.25	61.0	78.3	49.9	258.	08.25	55.5	75.7	46.1	282.	10.25	61.5	76.5	50.4
235.	06.30	53.9	70.0	49.2	259.	08.30	60.8	80.5	47.1	283.	10.30	56.9	70.1	49.2
236.	06.35	60.9	80.1	51.6	260.	08.35	56.6	75.6	48.1	284.	10.35	58.6	76.4	49.6
237.	06.40	54.7	69.0	50.4	261.	08.40	59.6	77.0	46.6	285.	10.40	55.3	66.5	50.2
238.	06.45	53.9	69.2	49.5	262.	08.45	56.6	69.5	46.7	286.	10.45	57.5	71.5	50.1
239.	06.50	55.5	65.1	50.0	263.	08.50	67.4	77.0	48.2	287.	10.50	56.5	68.5	50.8
240.	06.55	57.3	69.6	50.1	264.	08.55	65.2	94.1	52.3	288.	10.55	57.8	70.8	51.6

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/10-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(10/1-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	11.00	60.2	82.1	50.4	37.	14.00	58.1	76.4	49.3	73.	17.00	58.6	68.1	57.3
2.	11.05	54.2	66.5	48.3	38.	14.05	58.0	76.2	49.2	74.	17.05	59.0	70.3	57.8
3.	11.10	56.4	73.1	49.3	39.	14.10	54.0	67.1	49.1	75.	17.10	59.2	66.7	58.1
4.	11.15	58.9	75.7	54.4	40.	14.15	61.6	81.1	49.8	76.	17.15	64.4	79.3	58.9
5.	11.20	59.4	71.6	52.9	41.	14.20	60.5	86.2	55.3	77.	17.20	60.5	70.0	59.4
6.	11.25	58.8	78.6	53.7	42.	14.25	61.7	77.8	51.4	78.	17.25	60.3	68.7	59.5
7.	11.30	60.7	84.7	56.8	43.	14.30	59.5	70.7	51.1	79.	17.30	60.1	64.9	59.3
8.	11.35	61.5	82.4	57.0	44.	14.35	58.9	73.5	51.5	80.	17.35	59.8	61.1	59.1
9.	11.40	60.1	74.4	57.3	45.	14.40	56.6	70.0	51.8	81.	17.40	59.7	60.6	59.2
10.	11.45	58.1	71.3	55.3	46.	14.45	56.4	69.1	52.0	82.	17.45	60.0	64.8	59.4
11.	11.50	57.1	75.6	53.2	47.	14.50	58.0	71.5	53.0	83.	17.50	59.9	67.4	59.1
12.	11.55	56.5	66.1	52.8	48.	14.55	60.4	74.1	53.8	84.	17.55	59.9	65.9	59.3
13.	12.00	61.7	79.3	52.2	49.	15.00	57.5	70.3	54.8	85.	18.00	59.6	68.5	58.9
14.	12.05	61.9	89.3	50.7	50.	15.05	58.4	68.9	54.7	86.	18.05	59.2	62.8	58.6
15.	12.10	55.3	71.8	50.4	51.	15.10	60.1	76.1	55.2	87.	18.10	59.2	64.4	58.5
16.	12.15	56.8	70.3	49.6	52.	15.15	61.7	77.8	54.9	88.	18.15	59.3	62.8	58.7
17.	12.20	56.7	69.0	50.1	53.	15.20	57.3	73.7	55.0	89.	18.20	59.4	61.4	58.8
18.	12.25	56.9	67.8	50.1	54.	15.25	61.1	75.4	55.3	90.	18.25	59.3	60.5	58.8
19.	12.30	55.4	74.4	49.3	55.	15.30	57.0	66.1	55.4	91.	18.30	58.8	60.7	58.2
20.	12.35	54.1	67.7	49.6	56.	15.35	56.2	62.3	55.4	92.	18.35	58.7	60.4	58.2
21.	12.40	60.9	75.2	50.3	57.	15.40	56.8	68.2	55.5	93.	18.40	58.8	67.5	57.6
22.	12.45	62.4	77.4	50.4	58.	15.45	61.8	79.5	55.5	94.	18.45	58.2	65.3	57.3
23.	12.50	60.9	77.8	49.7	59.	15.50	60.0	90.1	53.1	95.	18.50	57.8	59.2	57.2
24.	12.55	53.9	67.5	49.5	60.	15.55	59.4	83.9	53.1	96.	18.55	57.9	64.5	56.8
25.	13.00	52.6	68.9	49.5	61.	16.00	64.2	84.2	54.2	97.	19.00	58.7	69.9	57.4
26.	13.05	53.9	68.3	49.3	62.	16.05	54.9	60.7	54.2	98.	19.05	59.2	71.2	57.3
27.	13.10	54.7	75.2	49.1	63.	16.10	55.3	60.6	54.8	99.	19.10	57.8	62.5	56.8
28.	13.15	57.1	75.9	48.7	64.	16.15	57.6	69.8	55.2	100.	19.15	57.6	63.3	56.7
29.	13.20	52.5	66.6	48.5	65.	16.20	56.3	66.2	55.3	101.	19.20	57.2	63.1	56.3
30.	13.25	58.2	73.8	50.0	66.	16.25	56.3	62.0	55.8	102.	19.25	57.7	63.6	56.9
31.	13.30	61.2	78.4	48.8	67.	16.30	59.0	74.0	56.0	103.	19.30	57.0	58.5	56.3
32.	13.35	66.1	80.9	64.6	68.	16.35	56.8	61.3	56.1	104.	19.35	56.7	58.3	55.8
33.	13.40	55.6	67.9	49.2	69.	16.40	57.3	61.1	56.8	105.	19.40	56.1	58.8	55.0
34.	13.45	55.1	73.1	48.8	70.	16.45	57.6	63.7	56.8	106.	19.45	56.3	59.1	55.5
35.	13.50	62.6	77.7	49.5	71.	16.50	57.9	63.0	57.0	107.	19.50	56.2	59.0	55.3
36.	13.55	55.6	68.4	49.2	72.	16.55	58.1	66.5	57.0	108.	19.55	55.5	57.5	54.4

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(10/2-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	20.00	55.3	57.0	54.5	145.	23.00	54.7	68.4	51.8	181.	02.00	59.2	62.3	57.7
110.	20.05	59.0	72.3	54.0	146.	23.05	53.4	61.4	51.7	182.	02.05	59.9	69.1	57.9
111.	20.10	55.5	64.2	54.2	147.	23.10	59.1	76.4	51.7	183.	02.10	59.8	62.9	58.4
112.	20.15	54.8	57.0	53.9	148.	23.15	54.5	57.4	52.8	184.	02.15	59.8	62.0	58.4
113.	20.20	54.7	56.5	53.7	149.	23.20	56.1	58.3	54.8	185.	02.20	59.7	63.7	58.2
114.	20.25	53.7	56.5	52.4	150.	23.25	57.6	68.2	55.5	186.	02.25	59.6	63.2	58.3
115.	20.30	54.0	62.6	52.6	151.	23.30	56.5	62.0	55.2	187.	02.30	59.3	62.1	58.0
116.	20.35	53.5	56.1	52.3	152.	23.35	56.3	58.0	55.4	188.	02.35	59.3	63.9	57.8
117.	20.40	53.4	55.8	52.2	153.	23.40	56.9	59.2	55.7	189.	02.40	59.4	69.9	57.7
118.	20.45	53.5	56.3	52.3	154.	23.45	58.6	77.1	56.0	190.	02.45	60.7	69.3	58.6
119.	20.50	53.3	57.5	51.9	155.	23.50	57.3	59.1	56.3	191.	02.50	61.9	72.6	59.6
120.	20.55	54.5	57.6	52.7	156.	23.55	57.8	60.2	56.8	192.	02.55	61.7	78.4	58.6
121.	21.00	53.4	57.0	52.0	157.	00.00	58.3	60.3	57.3	193.	03.00	62.4	85.8	58.4
122.	21.05	53.2	56.3	51.7	158.	00.05	60.0	73.0	57.0	194.	03.05	61.4	80.7	57.6
123.	21.10	57.0	73.9	52.3	159.	00.10	58.0	68.2	56.6	195.	03.10	60.1	80.4	57.4
124.	21.15	53.7	56.1	52.3	160.	00.15	58.4	65.8	57.3	196.	03.15	59.3	72.8	57.1
125.	21.20	54.1	60.6	52.8	161.	00.20	58.5	60.5	57.6	197.	03.20	64.2	83.6	56.3
126.	21.25	54.5	57.2	53.3	162.	00.25	58.8	60.8	57.9	198.	03.25	60.7	73.3	56.8
127.	21.30	53.9	56.3	52.7	163.	00.30	58.9	61.0	57.9	199.	03.30	59.0	70.0	56.1
128.	21.35	53.9	57.0	52.4	164.	00.35	58.6	60.5	57.4	200.	03.35	58.3	74.7	55.8
129.	21.40	54.8	57.4	53.1	165.	00.40	58.5	60.5	57.5	201.	03.40	60.0	78.9	55.6
130.	21.45	54.2	56.9	52.6	166.	00.45	58.4	60.7	57.3	202.	03.45	59.2	73.7	55.2
131.	21.50	53.5	56.5	51.7	167.	00.50	58.4	61.5	56.8	203.	03.50	57.4	69.0	54.1
132.	21.55	53.8	63.2	51.8	168.	00.55	58.9	60.8	57.9	204.	03.55	63.1	81.2	54.3
133.	22.00	53.4	56.4	51.9	169.	01.00	58.7	61.1	57.6	205.	04.00	56.9	71.7	53.3
134.	22.05	54.0	60.4	52.4	170.	01.05	58.4	77.6	56.5	206.	04.05	59.4	73.6	54.1
135.	22.10	53.9	56.5	52.4	171.	01.10	59.3	72.8	57.0	207.	04.10	60.2	73.5	53.2
136.	22.15	53.7	56.1	52.2	172.	01.15	57.9	60.1	56.5	208.	04.15	65.2	86.3	51.2
137.	22.20	54.4	66.0	52.3	173.	01.20	57.6	60.4	56.1	209.	04.20	56.6	68.5	49.5
138.	22.25	54.3	67.6	51.9	174.	01.25	57.1	60.2	55.5	210.	04.25	58.0	71.1	49.8
139.	22.30	54.8	73.7	51.6	175.	01.30	57.8	60.1	56.4	211.	04.30	59.4	74.3	50.4
140.	22.35	56.2	72.9	51.3	176.	01.35	58.2	64.5	57.0	212.	04.35	59.8	75.3	50.4
141.	22.40	53.7	56.9	51.7	177.	01.40	58.1	60.9	56.9	213.	04.40	56.4	68.1	48.0
142.	22.45	54.3	64.6	52.3	178.	01.45	59.4	75.4	57.1	214.	04.45	62.9	77.4	50.7
143.	22.50	55.9	77.5	52.1	179.	01.50	59.5	62.1	58.1	215.	04.50	60.2	74.4	50.6
144.	22.55	54.2	63.9	52.2	180.	01.55	59.5	62.2	58.1	216.	04.55	61.1	71.0	51.3

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(10/3-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	05.00	59.7	78.0	50.0	241.	07.00	55.9	69.0	46.7	265.	09.00	60.6	79.6	45.3
218.	05.05	63.2	81.4	51.2	242.	07.05	57.9	74.1	48.7	266.	09.05	56.7	72.9	45.5
219.	05.10	59.3	76.2	50.0	243.	07.10	51.5	64.9	45.3	267.	09.10	56.7	74.0	45.5
220.	05.15	58.7	77.4	51.9	244.	07.15	52.1	65.4	45.4	268.	09.15	59.4	76.6	45.0
221.	05.20	59.6	73.4	51.1	245.	07.20	58.7	79.4	45.3	269.	09.20	54.0	70.2	46.6
222.	05.25	62.1	86.1	49.7	246.	07.25	64.6	86.0	49.1	270.	09.25	62.8	78.6	47.7
223.	05.30	58.5	74.6	49.1	247.	07.30	59.7	73.3	48.1	271.	09.30	57.1	75.5	45.0
224.	05.35	54.8	68.3	48.6	248.	07.35	57.2	71.9	45.8	272.	09.35	54.4	69.7	45.5
225.	05.40	55.2	72.1	49.1	249.	07.40	56.3	84.0	44.7	273.	09.40	55.1	67.9	46.0
226.	05.45	56.1	67.3	48.0	250.	07.45	62.1	88.4	47.3	274.	09.45	56.2	69.7	46.4
227.	05.50	53.5	65.7	47.7	251.	07.50	62.4	78.6	47.7	275.	09.50	57.5	68.3	47.7
228.	05.55	57.0	71.3	48.6	252.	07.55	54.6	66.5	47.2	276.	09.55	61.8	72.7	54.0
229.	06.00	57.1	71.5	48.5	253.	08.00	58.2	76.0	46.8	277.	10.00	62.8	82.2	63.6
230.	06.05	54.4	67.1	48.1	254.	08.05	58.8	76.2	45.9	278.	10.05	64.4	91.4	59.2
231.	06.10	64.7	82.3	49.1	255.	08.10	58.5	75.6	45.3	279.	10.10	64.4	92.4	54.0
232.	06.15	63.8	81.6	46.9	256.	08.15	54.7	75.3	46.0	280.	10.15	63.1	78.2	57.5
233.	06.20	51.9	70.1	46.5	257.	08.20	54.8	72.6	45.4	281.	10.20	64.2	78.7	61.0
234.	06.25	51.9	65.3	47.3	258.	08.25	53.9	70.7	45.4	282.	10.25	64.2	75.4	61.7
235.	06.30	59.2	75.2	47.5	259.	08.30	61.4	78.4	46.0	283.	10.30	65.0	77.0	60.2
236.	06.35	55.8	76.9	47.6	260.	08.35	57.0	72.4	46.4	284.	10.35	58.6	68.7	54.2
237.	06.40	53.3	67.4	46.6	261.	08.40	56.2	71.2	47.7	285.	10.40	57.6	69.4	52.0
238.	06.45	56.8	72.6	46.8	262.	08.45	59.0	74.4	51.6	286.	10.45	56.5	71.3	51.2
239.	06.50	60.2	74.0	45.9	263.	08.50	59.0	84.6	44.9	287.	10.50	55.3	68.2	50.4
240.	06.55	52.6	63.7	46.0	264.	08.55	62.3	78.7	45.9	288.	10.55	56.9	70.7	50.0

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/11-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(11/1-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	11.00	54.4	69.4	50.1	37.	14.00	55.5	69.7	50.1	73.	17.00	58.0	75.2	54.1
2.	11.05	62.0	83.4	50.5	38.	14.05	58.4	75.6	54.7	74.	17.05	56.5	67.6	54.4
3.	11.10	53.9	64.6	50.0	39.	14.10	60.7	75.1	57.3	75.	17.10	56.5	65.3	54.7
4.	11.15	52.6	65.5	49.8	40.	14.15	63.9	81.0	62.0	76.	17.15	55.6	60.0	53.8
5.	11.20	54.5	72.4	50.3	41.	14.20	63.6	78.7	61.6	77.	17.20	64.1	82.2	54.5
6.	11.25	57.8	74.0	50.4	42.	14.25	61.9	70.6	58.4	78.	17.25	55.9	60.0	54.3
7.	11.30	52.8	67.1	49.8	43.	14.30	59.5	71.6	53.7	79.	17.30	57.4	69.4	54.5
8.	11.35	62.8	76.2	50.0	44.	14.35	58.1	70.4	52.3	80.	17.35	56.9	70.3	53.8
9.	11.40	57.9	78.5	49.1	45.	14.40	54.7	63.4	51.7	81.	17.40	55.9	63.3	54.2
10.	11.45	53.1	63.7	49.1	46.	14.45	54.7	69.4	51.2	82.	17.45	55.4	60.1	53.5
11.	11.50	51.0	61.1	49.2	47.	14.50	55.2	69.6	50.9	83.	17.50	54.6	62.7	52.2
12.	11.55	58.9	75.6	49.1	48.	14.55	54.4	67.6	50.6	84.	17.55	54.1	66.3	52.2
13.	12.00	52.3	64.0	48.8	49.	15.00	55.2	66.7	50.9	85.	18.00	57.9	70.8	53.1
14.	12.05	58.0	71.7	49.3	50.	15.05	59.4	76.7	51.4	86.	18.05	54.5	61.3	52.5
15.	12.10	60.1	77.8	49.5	51.	15.10	54.5	69.5	51.0	87.	18.10	55.3	59.9	53.8
16.	12.15	54.7	74.3	49.0	52.	15.15	57.3	76.6	50.5	88.	18.15	56.1	60.6	54.5
17.	12.20	61.7	81.7	49.8	53.	15.20	53.1	63.6	51.2	89.	18.20	56.2	63.0	54.7
18.	12.25	60.1	77.0	50.1	54.	15.25	54.5	66.7	51.4	90.	18.25	55.4	63.2	53.8
19.	12.30	57.9	69.4	50.7	55.	15.30	54.9	67.5	52.2	91.	18.30	55.8	60.9	53.6
20.	12.35	56.8	70.3	48.9	56.	15.35	56.2	66.1	52.7	92.	18.35	58.2	86.1	54.2
21.	12.40	57.9	70.7	49.6	57.	15.40	59.1	71.9	53.0	93.	18.40	56.2	64.5	54.3
22.	12.45	53.5	65.6	48.9	58.	15.45	55.8	67.1	53.1	94.	18.45	60.2	80.2	54.4
23.	12.50	60.9	79.7	49.0	59.	15.50	60.4	76.4	53.8	95.	18.50	60.4	80.0	67.4
24.	12.55	62.5	76.9	55.0	60.	15.55	56.3	65.7	53.9	96.	18.55	64.3	70.3	59.5
25.	13.00	62.6	75.3	52.8	61.	16.00	58.6	72.3	54.1	97.	19.00	59.5	67.0	56.9
26.	13.05	59.2	73.4	51.3	62.	16.05	59.2	81.6	54.6	98.	19.05	57.9	65.2	55.6
27.	13.10	58.1	72.2	51.1	63.	16.10	55.7	65.1	54.5	99.	19.10	57.5	63.8	55.4
28.	13.15	55.1	66.9	50.5	64.	16.15	60.3	73.9	54.5	100.	19.15	56.9	65.6	54.8
29.	13.20	56.4	68.3	51.7	65.	16.20	60.0	75.1	54.6	101.	19.20	56.5	61.9	54.7
30.	13.25	54.0	68.7	51.5	66.	16.25	57.0	71.2	54.6	102.	19.25	56.0	61.5	54.1
31.	13.30	57.2	74.4	51.3	67.	16.30	61.8	78.5	54.6	103.	19.30	55.5	61.6	53.5
32.	13.35	54.9	67.3	50.6	68.	16.35	56.0	64.1	54.5	104.	19.35	55.4	63.3	53.0
33.	13.40	53.9	66.5	50.0	69.	16.40	57.6	71.8	54.5	105.	19.40	54.9	65.3	52.8
34.	13.45	54.3	67.6	50.2	70.	16.45	56.0	64.1	54.0	106.	19.45	55.3	63.6	52.9
35.	13.50	60.5	78.3	50.4	71.	16.50	55.7	60.1	54.5	107.	19.50	55.1	62.5	53.2
36.	13.55	55.4	67.6	51.9	72.	16.55	55.7	60.1	54.6	108.	19.55	54.2	62.8	51.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(11/2-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	20.00	54.9	62.7	52.4	145.	23.00	56.8	66.0	55.2	181.	02.00	57.5	71.7	49.7
110.	20.05	54.7	62.7	51.3	146.	23.05	56.9	71.5	55.1	182.	02.05	61.7	77.8	50.6
111.	20.10	53.7	62.7	51.0	147.	23.10	56.7	74.1	54.7	183.	02.10	59.4	72.5	50.3
112.	20.15	53.3	62.6	51.0	148.	23.15	56.6	70.6	53.5	184.	02.15	62.1	72.2	52.5
113.	20.20	52.9	62.5	50.7	149.	23.20	57.9	79.1	53.8	185.	02.20	60.6	70.2	51.8
114.	20.25	55.8	71.6	50.8	150.	23.25	57.2	70.8	54.1	186.	02.25	62.0	75.2	51.9
115.	20.30	52.2	61.8	50.5	151.	23.30	55.2	69.4	52.8	187.	02.30	62.2	77.4	52.4
116.	20.35	52.9	62.2	51.2	152.	23.35	56.1	75.1	52.0	188.	02.35	62.4	77.2	51.8
117.	20.40	53.2	61.1	51.7	153.	23.40	56.2	80.2	52.3	189.	02.40	57.4	68.0	51.2
118.	20.45	57.2	74.6	52.0	154.	23.45	55.5	73.0	51.9	190.	02.45	63.7	84.2	52.5
119.	20.50	54.7	60.7	53.4	155.	23.50	58.3	74.1	51.1	191.	02.50	60.4	81.6	50.6
120.	20.55	58.3	74.1	54.2	156.	23.55	57.7	77.0	50.6	192.	02.55	58.8	76.3	49.9
121.	21.00	55.8	66.6	54.5	157.	00.00	54.0	69.1	50.4	193.	03.00	56.3	69.4	50.1
122.	21.05	55.8	61.9	54.8	158.	00.05	59.4	76.4	50.8	194.	03.05	62.2	81.2	49.7
123.	21.10	56.0	60.6	54.8	159.	00.10	53.4	65.0	51.1	195.	03.10	59.4	73.6	49.5
124.	21.15	55.7	61.1	54.6	160.	00.15	55.5	67.1	51.6	196.	03.15	62.1	81.4	53.0
125.	21.20	55.5	61.6	54.2	161.	00.20	56.8	73.7	51.8	197.	03.20	56.4	67.1	52.9
126.	21.25	55.6	60.7	54.4	162.	00.25	60.1	77.2	51.2	198.	03.25	60.3	86.6	52.5
127.	21.30	64.9	92.5	54.6	163.	00.30	60.3	79.2	50.6	199.	03.30	58.2	72.1	52.7
128.	21.35	57.5	66.1	55.9	164.	00.35	58.0	73.3	50.3	200.	03.35	58.3	72.7	52.1
129.	21.40	57.3	62.7	55.8	165.	00.40	61.0	78.9	50.4	201.	03.40	57.0	69.3	50.5
130.	21.45	57.4	61.3	56.2	166.	00.45	54.8	72.6	49.9	202.	03.45	58.2	72.6	50.0
131.	21.50	57.8	60.8	56.8	167.	00.50	54.0	67.1	49.7	203.	03.50	60.9	75.3	50.9
132.	21.55	58.6	63.9	57.2	168.	00.55	53.3	63.8	50.1	204.	03.55	64.1	82.0	50.3
133.	22.00	58.3	61.2	57.3	169.	01.00	53.4	65.7	49.8	205.	04.00	53.9	63.3	49.1
134.	22.05	58.5	69.5	56.5	170.	01.05	53.9	65.3	50.1	206.	04.05	60.5	79.8	50.1
135.	22.10	57.4	62.2	56.1	171.	01.10	53.0	64.6	50.0	207.	04.10	64.8	82.7	49.0
136.	22.15	57.3	61.8	55.9	172.	01.15	54.7	68.0	50.2	208.	04.15	55.4	68.2	49.2
137.	22.20	60.3	82.3	55.6	173.	01.20	55.0	75.0	49.4	209.	04.20	58.9	76.1	49.4
138.	22.25	57.0	61.5	55.7	174.	01.25	64.4	81.1	51.2	210.	04.25	52.7	65.6	48.5
139.	22.30	56.9	61.8	55.4	175.	01.30	56.0	76.9	51.8	211.	04.30	55.8	66.7	48.7
140.	22.35	57.1	63.3	55.4	176.	01.35	59.6	78.5	51.9	212.	04.35	54.1	67.2	49.2
141.	22.40	56.2	64.2	54.9	177.	01.40	57.7	70.1	52.5	213.	04.40	52.5	66.3	49.1
142.	22.45	57.8	78.9	54.2	178.	01.45	59.9	70.8	53.6	214.	04.45	55.3	73.4	48.8
143.	22.50	59.3	81.9	54.7	179.	01.50	58.2	69.2	50.3	215.	04.50	60.7	90.8	48.9
144.	22.55	56.3	62.0	54.9	180.	01.55	59.6	74.4	50.9	216.	04.55	61.5	74.6	53.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(11/3-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	05.00	54.7	69.7	51.8	241.	07.00	54.5	69.6	45.7	265.	09.00	58.3	78.2	46.4
218.	05.05	61.5	76.7	49.6	242.	07.05	54.9	73.1	46.2	266.	09.05	54.2	71.8	46.2
219.	05.10	52.2	66.8	48.3	243.	07.10	56.1	72.4	47.3	267.	09.10	60.3	79.3	47.1
220.	05.15	64.5	82.4	49.5	244.	07.15	54.8	66.4	47.0	268.	09.15	52.5	70.8	45.2
221.	05.20	63.8	82.3	48.9	245.	07.20	52.7	64.1	45.8	269.	09.20	56.5	73.5	45.1
222.	05.25	62.4	81.6	49.6	246.	07.25	55.0	69.9	46.0	270.	09.25	50.9	65.8	44.9
223.	05.30	59.4	77.0	48.4	247.	07.30	53.0	67.0	46.5	271.	09.30	53.4	82.4	44.8
224.	05.35	56.0	72.3	47.5	248.	07.35	54.4	73.7	46.3	272.	09.35	57.1	73.7	45.0
225.	05.40	53.1	67.8	47.8	249.	07.40	57.2	78.7	46.4	273.	09.40	50.6	69.5	44.4
226.	05.45	53.3	70.0	48.6	250.	07.45	51.6	65.3	46.4	274.	09.45	55.5	69.4	44.9
227.	05.50	57.7	79.9	48.8	251.	07.50	55.7	77.5	46.6	275.	09.50	57.7	72.1	45.1
228.	05.55	60.1	79.3	48.1	252.	07.55	52.5	66.3	46.5	276.	09.55	55.5	70.8	46.5
229.	06.00	62.6	79.4	48.7	253.	08.00	55.7	67.9	49.1	277.	10.00	55.1	77.8	46.9
230.	06.05	57.4	75.1	48.5	254.	08.05	64.0	82.0	48.4	278.	10.05	54.2	68.3	46.3
231.	06.10	54.6	69.2	47.2	255.	08.10	63.9	78.4	47.7	279.	10.10	59.8	85.0	45.6
232.	06.15	54.9	68.1	46.6	256.	08.15	59.5	75.1	45.3	280.	10.15	51.9	68.5	45.5
233.	06.20	59.6	81.7	46.6	257.	08.20	58.6	76.2	46.0	281.	10.20	50.5	65.8	45.9
234.	06.25	57.9	71.5	47.9	258.	08.25	51.7	67.0	45.1	282.	10.25	51.2	67.0	46.2
235.	06.30	56.2	74.6	46.2	259.	08.30	53.3	69.8	45.3	283.	10.30	51.9	64.0	46.5
236.	06.35	57.8	73.9	44.8	260.	08.35	62.2	79.8	45.5	284.	10.35	53.5	66.9	45.7
237.	06.40	55.7	74.8	46.6	261.	08.40	57.1	73.7	45.1	285.	10.40	58.2	72.0	45.7
238.	06.45	60.9	88.3	45.5	262.	08.45	47.5	62.2	44.9	286.	10.45	55.9	67.4	47.3
239.	06.50	54.1	73.7	45.1	263.	08.50	48.6	61.1	45.0	287.	10.50	53.4	67.5	47.1
240.	06.55	56.6	78.5	45.4	264.	08.55	55.3	71.9	46.5	288.	10.55	56.8	70.1	48.5

Wannasiri S
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/12-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(12/1-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	11.00	59.8	74.8	49.1	37.	14.00	54.1	59.5	52.6	73.	17.00	57.0	63.5	50.2
2.	11.05	59.8	77.8	49.6	38.	14.05	55.8	59.9	53.2	74.	17.05	54.7	62.2	47.2
3.	11.10	59.2	71.1	54.9	39.	14.10	56.1	59.6	54.1	75.	17.10	53.8	62.1	47.2
4.	11.15	57.4	61.4	56.1	40.	14.15	56.3	59.3	54.8	76.	17.15	55.7	64.5	47.6
5.	11.20	57.9	64.6	56.6	41.	14.20	55.6	59.1	53.4	77.	17.20	55.8	64.6	47.2
6.	11.25	57.8	64.5	56.5	42.	14.25	55.6	59.0	53.4	78.	17.25	59.0	65.0	48.1
7.	11.30	57.7	61.9	56.6	43.	14.30	55.8	61.9	53.8	79.	17.30	59.0	71.1	48.6
8.	11.35	57.6	60.8	56.5	44.	14.35	55.7	63.5	54.0	80.	17.35	59.2	69.5	48.5
9.	11.40	57.5	63.9	56.2	45.	14.40	58.4	74.6	52.1	81.	17.40	56.5	61.6	47.8
10.	11.45	58.5	67.0	57.2	46.	14.45	54.5	67.2	50.4	82.	17.45	54.7	61.1	48.0
11.	11.50	58.2	69.0	57.3	47.	14.50	55.1	68.0	50.2	83.	17.50	55.7	64.9	48.2
12.	11.55	58.6	65.4	57.5	48.	14.55	57.4	66.3	54.7	84.	17.55	54.0	59.7	48.0
13.	12.00	59.3	64.6	58.1	49.	15.00	58.9	66.5	55.0	85.	18.00	56.9	63.3	47.9
14.	12.05	59.7	67.8	58.7	50.	15.05	57.6	66.1	54.6	86.	18.05	58.5	63.4	49.8
15.	12.10	60.2	70.0	59.2	51.	15.10	56.4	65.4	53.3	87.	18.10	58.0	62.7	47.7
16.	12.15	60.7	69.2	59.3	52.	15.15	55.7	67.2	51.3	88.	18.15	59.6	75.2	51.0
17.	12.20	59.9	68.4	58.6	53.	15.20	56.1	66.1	52.2	89.	18.20	56.9	64.4	49.7
18.	12.25	60.0	66.3	58.4	54.	15.25	57.5	67.8	51.7	90.	18.25	55.4	61.9	47.1
19.	12.30	59.1	64.1	57.7	55.	15.30	54.4	65.3	49.2	91.	18.30	56.2	62.7	47.6
20.	12.35	60.1	71.2	57.4	56.	15.35	51.5	66.6	49.1	92.	18.35	55.1	61.1	47.3
21.	12.40	59.1	69.2	57.0	57.	15.40	52.6	66.9	49.0	93.	18.40	55.0	62.1	48.0
22.	12.45	59.0	68.5	56.1	58.	15.45	50.3	56.5	48.9	94.	18.45	54.2	61.3	47.9
23.	12.50	63.6	80.9	57.6	59.	15.50	55.0	63.2	49.0	95.	18.50	57.4	63.8	49.6
24.	12.55	59.3	66.9	57.6	60.	15.55	53.7	61.3	49.1	96.	18.55	56.1	62.5	48.3
25.	13.00	58.8	64.3	57.3	61.	16.00	53.1	62.0	48.3	97.	19.00	54.6	63.1	50.0
26.	13.05	58.8	67.5	57.5	62.	16.05	55.6	63.9	48.6	98.	19.05	56.5	63.2	51.6
27.	13.10	58.7	62.6	57.4	63.	16.10	56.0	63.8	48.2	99.	19.10	58.2	63.7	53.0
28.	13.15	58.2	62.6	56.6	64.	16.15	54.7	64.1	48.1	100.	19.15	56.6	62.3	52.7
29.	13.20	57.6	62.5	55.5	65.	16.20	54.0	59.9	48.1	101.	19.20	55.9	62.5	52.8
30.	13.25	56.7	61.5	54.0	66.	16.25	53.9	62.7	47.7	102.	19.25	56.9	68.8	51.8
31.	13.30	56.9	62.1	55.0	67.	16.30	54.1	61.4	47.8	103.	19.30	57.5	73.0	52.1
32.	13.35	55.3	60.6	52.4	68.	16.35	54.1	62.0	47.9	104.	19.35	54.5	60.0	52.3
33.	13.40	53.7	59.2	51.9	69.	16.40	55.5	65.6	48.2	105.	19.40	55.0	61.0	52.4
34.	13.45	53.9	58.8	52.1	70.	16.45	56.2	66.2	48.0	106.	19.45	54.5	58.7	52.7
35.	13.50	54.2	59.1	52.5	71.	16.50	57.6	65.3	50.2	107.	19.50	54.7	60.5	52.6
36.	13.55	54.7	71.2	52.6	72.	16.55	57.5	69.1	50.2	108.	19.55	55.1	61.7	52.6

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(12/2-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	20.00	54.2	58.3	52.1	145.	23.00	56.5	68.1	50.7	181.	02.00	58.9	74.8	48.7
110.	20.05	53.8	58.2	51.4	146.	23.05	59.9	77.0	50.5	182.	02.05	61.0	78.0	48.2
111.	20.10	53.8	59.8	50.7	147.	23.10	54.8	67.8	49.7	183.	02.10	63.7	84.1	46.7
112.	20.15	54.5	59.5	52.3	148.	23.15	53.5	64.8	49.6	184.	02.15	50.8	64.7	46.4
113.	20.20	57.2	72.0	52.2	149.	23.20	59.3	74.8	49.9	185.	02.20	53.4	65.7	46.1
114.	20.25	54.3	58.8	52.2	150.	23.25	60.2	81.7	48.9	186.	02.25	49.3	61.5	45.9
115.	20.30	53.8	58.5	51.8	151.	23.30	53.3	63.4	48.0	187.	02.30	57.7	72.2	47.6
116.	20.35	54.4	58.5	52.8	152.	23.35	54.2	64.8	49.3	188.	02.35	56.9	73.3	47.1
117.	20.40	54.1	57.8	52.3	153.	23.40	54.2	67.4	48.8	189.	02.40	57.2	74.3	46.7
118.	20.45	53.3	57.8	51.2	154.	23.45	52.8	64.1	46.5	190.	02.45	54.8	75.0	47.1
119.	20.50	55.0	61.0	51.5	155.	23.50	53.0	65.5	46.4	191.	02.50	58.9	73.5	47.2
120.	20.55	53.5	57.5	51.7	156.	23.55	55.0	71.5	47.0	192.	02.55	55.1	73.6	47.0
121.	21.00	53.4	57.4	51.4	157.	00.00	59.6	76.0	48.0	193.	03.00	62.3	79.1	47.2
122.	21.05	53.1	57.6	51.2	158.	00.05	60.8	75.4	49.4	194.	03.05	54.8	69.1	46.8
123.	21.10	54.3	60.2	51.6	159.	00.10	57.8	68.7	50.4	195.	03.10	51.4	65.8	47.0
124.	21.15	53.7	59.4	52.0	160.	00.15	58.2	68.9	49.3	196.	03.15	58.7	85.7	47.0
125.	21.20	54.0	60.5	52.2	161.	00.20	57.0	68.4	49.1	197.	03.20	59.5	74.6	47.7
126.	21.25	54.5	58.4	53.0	162.	00.25	58.7	72.0	49.1	198.	03.25	53.8	68.8	46.2
127.	21.30	54.9	59.7	53.3	163.	00.30	58.6	70.5	47.9	199.	03.30	55.8	73.6	46.3
128.	21.35	55.7	66.2	53.1	164.	00.35	56.3	68.4	47.4	200.	03.35	50.1	63.2	46.5
129.	21.40	56.4	67.8	53.3	165.	00.40	55.6	67.5	48.2	201.	03.40	64.5	83.5	46.9
130.	21.45	54.7	59.0	53.1	166.	00.45	56.0	65.9	51.6	202.	03.45	52.4	66.7	46.8
131.	21.50	55.1	58.6	53.5	167.	00.50	60.7	82.8	51.0	203.	03.50	59.5	78.0	47.8
132.	21.55	55.3	58.0	53.7	168.	00.55	60.8	75.5	49.9	204.	03.55	56.0	68.6	47.0
133.	22.00	58.3	75.6	54.3	169.	01.00	58.1	74.1	48.7	205.	04.00	55.6	70.3	47.5
134.	22.05	56.8	65.2	54.9	170.	01.05	57.5	75.6	48.5	206.	04.05	53.9	68.3	47.2
135.	22.10	58.1	75.3	55.1	171.	01.10	52.7	62.6	49.1	207.	04.10	57.7	75.4	45.8
136.	22.15	59.6	74.4	56.1	172.	01.15	64.5	81.3	49.8	208.	04.15	54.3	69.9	46.1
137.	22.20	60.0	73.6	55.0	173.	01.20	56.5	70.0	48.9	209.	04.20	59.0	76.0	47.0
138.	22.25	56.5	69.6	54.1	174.	01.25	60.9	69.8	52.4	210.	04.25	59.5	80.5	48.9
139.	22.30	55.5	70.7	53.3	175.	01.30	56.1	70.9	49.6	211.	04.30	56.9	71.6	47.4
140.	22.35	56.2	76.2	51.4	176.	01.35	52.8	63.0	49.2	212.	04.35	56.5	68.8	47.8
141.	22.40	57.2	72.2	51.4	177.	01.40	55.4	72.3	48.0	213.	04.40	58.2	71.9	46.8
142.	22.45	56.1	77.7	51.6	178.	01.45	52.2	69.6	46.6	214.	04.45	60.2	76.7	46.9
143.	22.50	54.7	70.6	50.1	179.	01.50	50.0	60.3	46.9	215.	04.50	58.4	73.0	46.9
144.	22.55	54.3	68.1	49.8	180.	01.55	55.8	70.0	47.1	216.	04.55	55.1	70.0	47.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(12/3-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	05.00	51.4	64.2	45.6	241.	07.00	59.5	81.5	54.5	265.	09.00	58.4	82.3	54.4
218.	05.05	51.4	61.6	45.6	242.	07.05	57.0	78.9	53.8	266.	09.05	57.9	83.4	54.5
219.	05.10	56.3	75.6	45.7	243.	07.10	56.7	73.9	53.9	267.	09.10	57.5	78.9	54.1
220.	05.15	53.4	64.0	47.5	244.	07.15	56.9	73.8	54.0	268.	09.15	56.9	76.7	54.0
221.	05.20	58.2	82.2	55.3	245.	07.20	59.0	81.6	54.1	269.	09.20	56.4	77.9	54.0
222.	05.25	58.7	83.5	53.9	246.	07.25	57.1	79.0	54.1	270.	09.25	56.4	70.6	54.0
223.	05.30	58.4	82.2	54.2	247.	07.30	56.4	83.8	54.0	271.	09.30	59.3	82.2	54.3
224.	05.35	58.6	81.9	54.5	248.	07.35	56.1	75.5	53.8	272.	09.35	57.1	75.5	54.3
225.	05.40	56.3	88.5	53.5	249.	07.40	56.5	82.0	54.1	273.	09.40	58.0	73.7	54.2
226.	05.45	57.1	79.6	53.6	250.	07.45	56.3	83.6	54.3	274.	09.45	55.4	72.7	53.9
227.	05.50	56.5	73.5	54.0	251.	07.50	55.8	73.6	54.5	275.	09.50	55.9	75.1	54.2
228.	05.55	55.9	66.8	53.6	252.	07.55	54.8	70.9	53.9	276.	09.55	56.7	71.6	55.8
229.	06.00	58.2	66.8	56.1	253.	08.00	55.2	72.1	54.0	277.	10.00	57.0	72.0	55.6
230.	06.05	56.8	74.1	54.7	254.	08.05	54.9	72.8	54.0	278.	10.05	55.5	65.4	54.2
231.	06.10	54.0	65.3	53.4	255.	08.10	54.5	60.0	54.0	279.	10.10	54.7	64.9	53.9
232.	06.15	53.7	61.9	53.2	256.	08.15	54.6	66.1	54.0	280.	10.15	55.0	60.0	54.0
233.	06.20	53.5	58.7	52.9	257.	08.20	54.7	66.3	54.1	281.	10.20	55.5	66.1	54.1
234.	06.25	53.8	69.4	52.7	258.	08.25	55.0	68.9	53.5	282.	10.25	54.8	66.4	53.7
235.	06.30	60.1	83.1	52.8	259.	08.30	57.7	77.0	53.6	283.	10.30	55.6	70.0	53.7
236.	06.35	58.5	82.1	53.7	260.	08.35	60.3	86.5	54.7	284.	10.35	58.9	78.5	54.3
237.	06.40	58.6	77.0	53.7	261.	08.40	60.1	84.6	54.6	285.	10.40	58.5	73.6	54.5
238.	06.45	58.5	78.8	53.6	262.	08.45	58.1	80.6	54.5	286.	10.45	58.6	73.7	54.0
239.	06.50	57.7	83.1	53.6	263.	08.50	60.4	83.1	54.8	287.	10.50	61.5	86.5	54.0
240.	06.55	57.8	77.7	54.5	264.	08.55	58.9	81.4	54.6	288.	10.55	56.3	74.1	54.0

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/13-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(13/1-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	11.00	56.0	74.9	54.0	37.	14.00	55.4	59.5	54.5	73.	17.00	54.9	71.2	53.3
2.	11.05	56.7	77.6	54.0	38.	14.05	56.6	60.3	55.2	74.	17.05	54.2	56.7	52.9
3.	11.10	56.4	76.9	53.7	39.	14.10	56.6	59.9	55.6	75.	17.10	58.7	77.6	57.4
4.	11.15	57.0	74.7	53.6	40.	14.15	55.7	58.8	54.9	76.	17.15	58.3	77.0	56.7
5.	11.20	57.9	85.5	53.8	41.	14.20	55.6	60.1	54.8	77.	17.20	57.4	75.2	56.4
6.	11.25	55.8	71.8	53.6	42.	14.25	55.6	58.0	55.0	78.	17.25	58.9	66.2	56.0
7.	11.30	59.2	80.1	53.8	43.	14.30	56.0	65.5	55.5	79.	17.30	56.2	65.7	55.0
8.	11.35	57.5	90.9	53.3	44.	14.35	55.7	59.8	54.9	80.	17.35	55.5	59.4	54.4
9.	11.40	58.7	77.6	57.4	45.	14.40	57.4	76.6	55.0	81.	17.40	55.5	66.7	54.4
10.	11.45	58.3	77.0	56.7	46.	14.45	55.6	68.5	54.8	82.	17.45	55.4	58.0	54.7
11.	11.50	57.4	75.2	56.4	47.	14.50	57.4	75.7	55.1	83.	17.50	55.9	62.3	55.3
12.	11.55	58.9	66.2	56.0	48.	14.55	55.7	77.1	53.8	84.	17.55	55.8	59.2	55.2
13.	12.00	56.2	65.7	55.0	49.	15.00	55.7	74.1	53.5	85.	18.00	56.0	60.0	55.4
14.	12.05	55.5	59.4	54.4	50.	15.05	55.5	76.1	53.6	86.	18.05	56.4	60.5	55.6
15.	12.10	55.5	66.7	54.4	51.	15.10	56.2	76.0	54.0	87.	18.10	57.2	73.9	55.9
16.	12.15	55.4	58.0	54.7	52.	15.15	55.9	70.0	54.4	88.	18.15	56.8	75.0	55.4
17.	12.20	55.9	62.3	55.3	53.	15.20	55.5	69.9	53.8	89.	18.20	56.3	68.1	55.1
18.	12.25	55.8	59.2	55.2	54.	15.25	55.5	74.1	54.0	90.	18.25	55.9	72.0	54.8
19.	12.30	56.0	60.0	55.4	55.	15.30	56.6	67.7	54.3	91.	18.30	56.0	70.5	54.7
20.	12.35	56.4	60.5	55.6	56.	15.35	55.5	66.7	54.4	92.	18.35	56.0	64.5	55.0
21.	12.40	57.2	73.9	55.9	57.	15.40	55.8	68.5	54.5	93.	18.40	56.6	74.4	54.9
22.	12.45	56.8	75.0	55.4	58.	15.45	55.9	64.8	55.0	94.	18.45	62.3	71.8	54.2
23.	12.50	56.3	68.1	55.1	59.	15.50	55.6	66.5	54.7	95.	18.50	58.1	65.1	57.2
24.	12.55	55.9	72.0	54.8	60.	15.55	55.2	59.0	54.3	96.	18.55	56.9	65.7	55.3
25.	13.00	56.0	70.5	54.7	61.	16.00	55.0	57.8	54.2	97.	19.00	55.4	65.7	54.2
26.	13.05	56.0	64.5	55.0	62.	16.05	55.3	60.1	54.7	98.	19.05	56.1	75.5	54.4
27.	13.10	56.6	74.4	54.9	63.	16.10	55.1	61.0	54.5	99.	19.10	55.5	63.8	54.5
28.	13.15	62.3	71.8	54.2	64.	16.15	54.9	63.1	54.4	100.	19.15	55.9	64.3	54.8
29.	13.20	58.1	65.1	57.2	65.	16.20	55.3	56.7	54.7	101.	19.20	55.8	74.2	54.3
30.	13.25	56.9	65.7	55.3	66.	16.25	55.4	56.8	55.0	102.	19.25	55.7	64.8	54.7
31.	13.30	55.4	65.7	54.2	67.	16.30	55.4	61.9	54.8	103.	19.30	55.4	59.5	54.5
32.	13.35	56.1	75.5	54.4	68.	16.35	56.4	59.7	55.7	104.	19.35	56.6	60.3	55.2
33.	13.40	55.5	63.8	54.5	69.	16.40	57.6	77.7	56.0	105.	19.40	56.6	59.9	55.6
34.	13.45	55.9	64.3	54.8	70.	16.45	56.9	71.8	55.5	106.	19.45	55.7	58.8	54.9
35.	13.50	55.8	74.2	54.3	71.	16.50	56.7	78.8	55.2	107.	19.50	55.6	60.1	54.8
36.	13.55	55.7	64.8	54.7	72.	16.55	55.7	74.7	54.5	108.	19.55	55.6	58.0	55.0

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(13/2-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	20.00	56.0	65.5	55.5	145.	23.00	57.6	72.9	53.3	181.	02.00	53.2	64.2	52.0
110.	20.05	55.7	59.8	54.9	146.	23.05	53.4	63.0	52.7	182.	02.05	53.1	58.2	51.9
111.	20.10	57.4	76.6	55.0	147.	23.10	53.3	57.8	52.8	183.	02.10	53.1	58.1	52.4
112.	20.15	55.6	68.5	54.8	148.	23.15	60.1	76.2	52.8	184.	02.15	53.0	57.2	52.2
113.	20.20	57.4	75.7	55.1	149.	23.20	54.2	63.4	53.1	185.	02.20	52.9	57.2	52.1
114.	20.25	55.7	77.1	53.8	150.	23.25	54.9	68.2	53.1	186.	02.25	53.2	58.5	52.2
115.	20.30	55.7	74.1	53.5	151.	23.30	54.2	63.9	53.4	187.	02.30	53.4	57.9	52.0
116.	20.35	55.5	76.1	53.6	152.	23.35	54.4	61.6	53.4	188.	02.35	52.9	57.0	51.5
117.	20.40	56.2	76.0	54.0	153.	23.40	63.4	78.2	53.6	189.	02.40	52.3	57.6	51.5
118.	20.45	55.9	70.0	54.4	154.	23.45	56.7	71.1	53.6	190.	02.45	52.3	58.6	51.4
119.	20.50	55.5	69.9	53.8	155.	23.50	54.1	61.8	53.4	191.	02.50	52.5	55.0	51.8
120.	20.55	55.5	74.1	54.0	156.	23.55	56.3	67.6	53.6	192.	02.55	54.1	68.6	51.9
121.	21.00	56.6	67.7	54.3	157.	00.00	55.0	64.7	54.0	193.	03.00	51.7	54.8	51.0
122.	21.05	55.5	66.7	54.4	158.	00.05	54.7	64.3	54.2	194.	03.05	51.7	53.7	51.0
123.	21.10	55.8	68.5	54.5	159.	00.10	54.7	56.5	54.1	195.	03.10	52.5	54.2	51.8
124.	21.15	55.9	64.8	55.0	160.	00.15	55.1	66.0	54.5	196.	03.15	52.6	56.0	51.9
125.	21.20	55.6	66.5	54.7	161.	00.20	55.0	60.1	54.4	197.	03.20	53.0	68.2	50.9
126.	21.25	55.2	59.0	54.3	162.	00.25	56.6	74.0	53.9	198.	03.25	53.6	70.3	51.0
127.	21.30	55.0	57.8	54.2	163.	00.30	55.3	65.6	54.0	199.	03.30	54.6	74.6	51.3
128.	21.35	55.3	60.1	54.7	164.	00.35	54.6	62.7	54.0	200.	03.35	52.5	55.0	51.6
129.	21.40	55.1	61.0	54.5	165.	00.40	54.7	59.6	54.1	201.	03.40	51.8	55.6	50.8
130.	21.45	54.9	63.1	54.4	166.	00.45	54.7	56.6	54.0	202.	03.45	52.5	68.3	49.9
131.	21.50	55.3	56.7	54.7	167.	00.50	54.4	57.6	53.8	203.	03.50	51.5	53.4	50.2
132.	21.55	55.4	56.8	55.0	168.	00.55	54.2	57.9	53.6	204.	03.55	52.0	54.7	51.1
133.	22.00	55.4	61.9	54.8	169.	01.00	54.2	58.5	53.3	205.	04.00	50.7	53.3	49.7
134.	22.05	56.4	59.7	55.7	170.	01.05	54.6	62.6	53.5	206.	04.05	50.7	59.3	49.8
135.	22.10	57.6	77.7	56.0	171.	01.10	54.1	57.3	53.1	207.	04.10	51.9	54.1	50.9
136.	22.15	56.9	71.8	55.5	172.	01.15	53.9	58.8	53.0	208.	04.15	52.3	62.4	51.2
137.	22.20	56.7	78.8	55.2	173.	01.20	53.6	58.0	53.0	209.	04.20	51.0	53.2	50.2
138.	22.25	55.7	74.7	54.5	174.	01.25	53.9	62.3	53.0	210.	04.25	51.7	54.0	50.7
139.	22.30	54.9	71.2	53.3	175.	01.30	53.9	65.6	52.8	211.	04.30	52.4	54.6	51.5
140.	22.35	54.2	56.7	52.9	176.	01.35	53.3	61.0	52.2	212.	04.35	54.2	64.1	51.3
141.	22.40	56.6	70.9	51.7	177.	01.40	56.2	60.1	53.0	213.	04.40	52.0	53.8	51.2
142.	22.45	56.0	76.1	51.6	178.	01.45	53.6	59.5	52.9	214.	04.45	52.8	55.1	51.6
143.	22.50	59.7	81.4	52.3	179.	01.50	53.3	57.8	52.4	215.	04.50	53.2	55.1	52.4
144.	22.55	59.2	81.1	53.0	180.	01.55	53.7	65.2	52.3	216.	04.55	53.5	64.6	52.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(13/3-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	05.00	53.3	55.5	52.3	241.	07.00	54.1	65.3	52.7	265.	09.00	54.3	63.0	51.7
218.	05.05	54.5	56.3	53.5	242.	07.05	54.4	61.7	53.1	266.	09.05	62.2	81.4	51.2
219.	05.10	55.0	56.5	54.2	243.	07.10	54.9	62.8	53.8	267.	09.10	56.8	70.0	50.9
220.	05.15	54.5	59.0	53.5	244.	07.15	54.1	56.6	52.9	268.	09.15	62.1	84.6	50.5
221.	05.20	58.8	73.1	53.9	245.	07.20	53.8	63.7	52.6	269.	09.20	54.8	65.8	51.1
222.	05.25	55.4	57.2	54.2	246.	07.25	54.2	59.4	53.1	270.	09.25	56.3	69.0	50.6
223.	05.30	56.3	65.0	55.3	247.	07.30	54.5	57.3	53.5	271.	09.30	62.1	76.6	53.8
224.	05.35	56.0	57.8	54.9	248.	07.35	54.6	63.6	53.3	272.	09.35	60.8	78.4	51.5
225.	05.40	56.4	58.0	55.6	249.	07.40	54.8	57.9	53.7	273.	09.40	58.1	73.3	51.1
226.	05.45	56.4	61.5	55.3	250.	07.45	54.6	57.0	53.7	274.	09.45	59.7	74.0	50.0
227.	05.50	57.1	70.0	54.1	251.	07.50	57.0	67.9	54.0	275.	09.50	58.3	68.8	51.0
228.	05.55	55.9	66.6	54.4	252.	07.55	57.3	73.6	55.1	276.	09.55	60.1	76.4	50.8
229.	06.00	55.7	57.6	54.8	253.	08.00	58.1	71.3	56.2	277.	10.00	59.3	73.3	50.9
230.	06.05	55.8	58.0	54.2	254.	08.05	58.2	71.3	56.1	278.	10.05	60.3	72.3	50.7
231.	06.10	55.2	57.5	54.0	255.	08.10	59.7	77.9	55.3	279.	10.10	60.2	81.9	52.4
232.	06.15	55.4	57.7	54.1	256.	08.15	61.2	72.6	54.6	280.	10.15	60.9	77.6	51.3
233.	06.20	56.0	57.9	55.0	257.	08.20	56.4	66.5	53.6	281.	10.20	61.2	78.9	51.1
234.	06.25	55.5	57.5	54.3	258.	08.25	56.9	75.2	52.4	282.	10.25	58.7	77.7	50.3
235.	06.30	55.2	57.6	54.1	259.	08.30	54.9	64.2	52.9	283.	10.30	57.9	74.8	50.7
236.	06.35	55.3	57.2	54.4	260.	08.35	53.4	62.2	51.8	284.	10.35	61.0	78.3	49.9
237.	06.40	54.7	57.3	53.3	261.	08.40	57.1	69.3	52.0	285.	10.40	53.9	70.0	49.2
238.	06.45	54.2	56.2	53.2	262.	08.45	57.8	69.9	51.8	286.	10.45	60.9	80.1	51.6
239.	06.50	54.4	59.1	53.3	263.	08.50	54.5	66.7	51.4	287.	10.50	54.7	69.0	50.4
240.	06.55	54.6	62.9	53.4	264.	08.55	55.8	67.6	52.1	288.	10.55	53.9	69.2	49.5

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
TET
Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/14-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(14/1-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	11.00	55.5	65.1	50.0	37.	14.00	58.6	76.4	49.6	73.	17.00	59.0	62.6	57.7
2.	11.05	57.3	69.6	50.1	38.	14.05	55.3	66.5	50.2	74.	17.05	59.6	67.9	57.4
3.	11.10	61.2	78.3	51.0	39.	14.10	57.5	71.5	50.1	75.	17.10	59.8	71.7	57.2
4.	11.15	60.9	75.5	48.5	40.	14.15	56.5	68.5	50.8	76.	17.15	59.2	66.0	57.4
5.	11.20	54.7	66.4	48.8	41.	14.20	57.8	70.8	51.6	77.	17.20	59.4	64.7	57.5
6.	11.25	57.1	68.3	49.9	42.	14.25	60.2	82.1	50.4	78.	17.25	59.6	67.1	57.6
7.	11.30	62.9	91.9	48.6	43.	14.30	54.2	66.5	48.3	79.	17.30	59.6	65.4	57.4
8.	11.35	60.8	77.9	49.3	44.	14.35	56.4	73.1	49.3	80.	17.35	59.7	67.3	57.6
9.	11.40	59.2	80.9	50.2	45.	14.40	58.2	68.7	56.4	81.	17.40	59.2	64.5	57.2
10.	11.45	60.2	88.2	50.7	46.	14.45	58.3	65.4	56.3	82.	17.45	59.4	68.2	57.4
11.	11.50	59.6	77.9	49.6	47.	14.50	56.8	60.8	55.6	83.	17.50	59.9	72.4	57.5
12.	11.55	55.2	75.5	48.6	48.	14.55	58.4	70.1	56.0	84.	17.55	59.6	65.1	57.7
13.	12.00	57.2	78.1	47.9	49.	15.00	58.8	67.1	56.6	85.	18.00	61.9	76.0	58.2
14.	12.05	53.5	67.8	47.9	50.	15.05	57.3	60.7	55.8	86.	18.05	61.6	79.4	57.3
15.	12.10	54.1	71.1	47.6	51.	15.10	59.3	73.7	55.4	87.	18.10	60.0	73.1	56.9
16.	12.15	63.1	79.5	48.0	52.	15.15	56.9	59.5	55.4	88.	18.15	58.8	63.4	57.1
17.	12.20	53.0	66.7	46.7	53.	15.20	60.2	82.8	57.3	89.	18.20	59.5	71.2	57.5
18.	12.25	56.4	73.4	46.5	54.	15.25	58.5	65.7	56.7	90.	18.25	58.5	68.5	56.8
19.	12.30	60.2	79.7	46.2	55.	15.30	60.2	69.5	56.8	91.	18.30	60.2	65.2	57.7
20.	12.35	55.5	75.7	46.1	56.	15.35	62.2	68.3	58.1	92.	18.35	61.1	66.4	59.3
21.	12.40	60.8	80.5	47.1	57.	15.40	59.2	67.8	56.1	93.	18.40	60.9	70.8	58.6
22.	12.45	56.6	75.6	48.1	58.	15.45	60.0	70.2	56.6	94.	18.45	59.2	70.4	57.0
23.	12.50	59.6	77.0	46.6	59.	15.50	58.2	66.5	55.9	95.	18.50	58.5	63.0	56.8
24.	12.55	60.3	80.0	52.5	60.	15.55	58.3	66.7	55.5	96.	18.55	57.9	60.7	56.6
25.	13.00	57.7	69.0	51.5	61.	16.00	58.6	66.8	56.0	97.	19.00	58.3	62.4	57.1
26.	13.05	59.5	73.9	50.9	62.	16.05	58.2	63.9	56.5	98.	19.05	58.7	68.9	56.9
27.	13.10	60.5	76.2	50.5	63.	16.10	58.7	64.6	56.6	99.	19.10	58.3	61.5	57.0
28.	13.15	55.3	67.7	49.7	64.	16.15	58.4	62.7	56.9	100.	19.15	58.5	63.1	57.1
29.	13.20	63.0	81.6	49.1	65.	16.20	58.7	65.6	56.9	101.	19.20	57.6	61.6	56.4
30.	13.25	62.7	78.3	49.7	66.	16.25	58.6	65.7	57.0	102.	19.25	59.5	65.7	57.1
31.	13.30	61.6	80.5	50.7	67.	16.30	57.3	62.8	56.2	103.	19.30	60.1	64.8	57.9
32.	13.35	59.0	71.1	51.0	68.	16.35	57.6	60.3	56.0	104.	19.35	59.7	68.4	57.4
33.	13.40	55.3	65.9	49.4	69.	16.40	58.2	65.1	57.0	105.	19.40	59.3	70.3	55.7
34.	13.45	64.3	80.7	51.3	70.	16.45	58.5	64.6	57.0	106.	19.45	59.6	68.9	56.2
35.	13.50	61.5	76.5	50.4	71.	16.50	58.3	64.0	57.1	107.	19.50	58.1	63.7	56.5
36.	13.55	56.9	70.1	49.2	72.	16.55	58.5	63.8	56.9	108.	19.55	60.4	72.9	57.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(14/2-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	20.00	58.4	64.5	56.6	145.	23.00	59.8	79.6	56.1	181.	02.00	55.4	64.6	53.7
110.	20.05	57.7	63.5	55.8	146.	23.05	59.0	64.8	56.1	182.	02.05	55.9	62.5	53.6
111.	20.10	59.7	72.1	55.9	147.	23.10	57.6	65.0	55.7	183.	02.10	56.1	62.1	54.5
112.	20.15	58.2	63.3	56.3	148.	23.15	56.9	62.0	55.0	184.	02.15	59.2	74.0	55.1
113.	20.20	60.0	69.1	56.6	149.	23.20	57.7	64.5	55.6	185.	02.20	62.0	73.8	55.0
114.	20.25	59.9	73.8	57.1	150.	23.25	58.5	66.0	56.3	186.	02.25	58.1	65.9	53.3
115.	20.30	58.3	61.6	56.8	151.	23.30	58.0	64.0	56.2	187.	02.30	55.6	63.5	53.6
116.	20.35	59.0	63.3	57.5	152.	23.35	59.8	73.7	56.9	188.	02.35	61.6	70.8	54.0
117.	20.40	57.9	64.8	56.6	153.	23.40	58.2	68.0	56.6	189.	02.40	60.8	82.2	55.4
118.	20.45	58.0	65.5	56.3	154.	23.45	58.6	71.1	55.8	190.	02.45	61.2	70.8	54.3
119.	20.50	58.0	63.2	56.2	155.	23.50	57.3	66.1	55.4	191.	02.50	59.7	71.2	54.2
120.	20.55	58.3	61.0	56.5	156.	23.55	58.1	64.6	56.1	192.	02.55	62.4	67.3	60.9
121.	21.00	57.7	65.3	55.8	157.	00.00	58.0	69.7	56.1	193.	03.00	63.3	66.1	60.9
122.	21.05	58.5	66.1	56.2	158.	00.05	58.5	65.1	56.6	194.	03.05	59.6	62.7	58.1
123.	21.10	57.8	63.6	56.1	159.	00.10	57.8	64.6	56.1	195.	03.10	57.6	62.3	56.3
124.	21.15	59.4	67.9	56.9	160.	00.15	57.8	60.9	56.3	196.	03.15	56.9	63.8	55.4
125.	21.20	58.0	62.1	56.5	161.	00.20	56.8	63.3	55.3	197.	03.20	56.0	60.0	54.8
126.	21.25	58.2	64.0	56.6	162.	00.25	57.0	68.5	54.0	198.	03.25	55.2	62.4	53.9
127.	21.30	59.4	68.9	57.1	163.	00.30	56.7	65.9	54.1	199.	03.30	56.0	64.2	53.5
128.	21.35	58.6	63.5	56.9	164.	00.35	57.1	65.9	54.6	200.	03.35	55.4	60.9	53.6
129.	21.40	61.4	76.9	55.8	165.	00.40	57.7	67.7	55.2	201.	03.40	55.4	62.5	53.1
130.	21.45	61.5	78.6	58.1	166.	00.45	56.1	61.0	54.5	202.	03.45	55.6	61.9	53.3
131.	21.50	58.3	62.6	56.5	167.	00.50	58.0	67.6	55.4	203.	03.50	55.0	61.3	53.3
132.	21.55	58.0	61.0	56.6	168.	00.55	57.1	64.7	55.1	204.	03.55	55.7	61.8	54.0
133.	22.00	58.7	63.1	57.0	169.	01.00	58.3	66.4	55.1	205.	04.00	55.5	63.2	53.5
134.	22.05	58.0	63.3	55.9	170.	01.05	56.5	61.6	54.5	206.	04.05	55.8	62.6	53.7
135.	22.10	58.8	67.5	56.3	171.	01.10	56.8	66.1	54.1	207.	04.10	55.8	63.6	53.7
136.	22.15	58.5	69.4	55.6	172.	01.15	57.9	71.0	54.4	208.	04.15	55.9	64.1	53.2
137.	22.20	57.4	64.0	55.6	173.	01.20	57.9	64.4	55.0	209.	04.20	56.0	67.4	53.3
138.	22.25	57.5	64.7	55.0	174.	01.25	58.0	64.6	55.2	210.	04.25	56.4	68.0	53.0
139.	22.30	57.6	68.4	55.3	175.	01.30	58.3	67.8	55.2	211.	04.30	55.3	66.6	52.2
140.	22.35	57.4	70.5	55.0	176.	01.35	58.1	66.7	55.3	212.	04.35	54.2	57.6	52.4
141.	22.40	56.6	63.9	55.1	177.	01.40	58.3	66.9	54.6	213.	04.40	54.3	60.0	52.5
142.	22.45	57.8	62.1	56.2	178.	01.45	55.8	63.3	53.6	214.	04.45	53.6	56.5	52.2
143.	22.50	56.9	63.0	55.2	179.	01.50	55.7	64.0	53.8	215.	04.50	55.4	65.1	52.2
144.	22.55	57.9	67.1	55.4	180.	01.55	54.4	59.1	53.2	216.	04.55	53.0	57.9	51.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(14/3-3)

บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศใต้ของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	05.00	53.6	56.7	52.4	241.	07.00	54.2	59.9	52.0	265.	09.00	55.5	58.2	54.1
218.	05.05	53.6	60.4	52.2	242.	07.05	55.6	82.4	52.2	266.	09.05	55.5	58.8	54.1
219.	05.10	53.4	55.9	52.3	243.	07.10	54.0	56.5	52.6	267.	09.10	55.4	58.8	53.7
220.	05.15	54.0	64.4	51.7	244.	07.15	55.0	58.0	52.8	268.	09.15	56.2	64.1	54.1
221.	05.20	53.6	57.7	51.9	245.	07.20	54.7	59.1	52.9	269.	09.20	56.3	60.8	54.5
222.	05.25	52.9	55.3	51.4	246.	07.25	54.3	58.0	51.7	270.	09.25	56.1	64.3	53.9
223.	05.30	53.5	58.0	51.8	247.	07.30	53.9	56.6	52.4	271.	09.30	57.6	69.4	55.6
224.	05.35	53.4	57.4	52.4	248.	07.35	54.6	59.2	53.0	272.	09.35	61.4	74.2	56.6
225.	05.40	54.1	60.5	52.6	249.	07.40	53.6	56.5	51.7	273.	09.40	63.3	70.1	59.3
226.	05.45	53.6	57.6	52.2	250.	07.45	54.9	61.6	53.0	274.	09.45	61.2	70.7	58.4
227.	05.50	53.4	57.0	52.1	251.	07.50	55.1	63.7	53.4	275.	09.50	60.1	70.6	57.6
228.	05.55	53.7	58.5	51.9	252.	07.55	54.7	61.4	52.6	276.	09.55	60.4	70.7	57.3
229.	06.00	53.1	59.0	51.1	253.	08.00	55.6	59.9	53.5	277.	10.00	60.5	70.0	57.3
230.	06.05	53.5	57.1	51.7	254.	08.05	56.1	60.7	54.2	278.	10.05	62.4	78.7	55.6
231.	06.10	53.6	57.6	52.3	255.	08.10	54.9	58.6	53.0	279.	10.10	58.7	72.4	55.1
232.	06.15	54.3	63.0	51.9	256.	08.15	55.6	59.5	53.4	280.	10.15	59.5	70.1	55.5
233.	06.20	53.2	56.7	51.5	257.	08.20	57.7	65.7	53.2	281.	10.20	60.0	67.7	56.1
234.	06.25	53.4	56.8	51.6	258.	08.25	57.5	68.0	52.4	282.	10.25	55.2	58.5	53.8
235.	06.30	53.2	56.3	51.9	259.	08.30	58.8	69.4	53.3	283.	10.30	55.1	58.5	53.4
236.	06.35	53.4	55.9	51.9	260.	08.35	56.3	60.3	54.6	284.	10.35	55.9	63.8	53.8
237.	06.40	52.8	55.6	51.5	261.	08.40	56.3	62.7	54.3	285.	10.40	56.0	60.5	54.2
238.	06.45	53.0	56.3	51.7	262.	08.45	56.1	59.5	54.7	286.	10.45	55.8	64.0	53.6
239.	06.50	52.7	55.7	51.5	263.	08.50	56.4	60.1	54.4	287.	10.50	57.3	69.1	55.3
240.	06.55	54.0	57.0	51.7	264.	08.55	55.8	61.1	54.6	288.	10.55	61.1	73.9	56.3

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/15-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(15/1-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	14.00	58.9	71.3	56.2	37.	17.00	59.4	75.6	51.6	73.	20.00	58.6	78.7	52.5
2.	14.05	61.2	76.9	56.5	38.	17.05	57.2	73.2	51.4	74.	20.05	59.7	75.3	52.4
3.	14.10	60.8	81.1	56.8	39.	17.10	58.4	74.0	51.6	75.	20.10	56.5	72.8	49.6
4.	14.15	60.1	75.8	56.4	40.	17.15	56.8	71.3	51.8	76.	20.15	57.8	74.3	52.0
5.	14.20	59.7	74.2	54.5	41.	17.20	58.1	75.5	52.4	77.	20.20	56.2	72.7	48.0
6.	14.25	61.1	86.7	53.6	42.	17.25	60.7	76.9	53.8	78.	20.25	57.0	74.3	46.2
7.	14.30	58.9	78.1	52.8	43.	17.30	60.2	71.0	56.1	79.	20.30	55.2	76.4	44.9
8.	14.35	57.4	74.7	52.6	44.	17.35	61.3	83.0	57.2	80.	20.35	55.7	74.3	44.4
9.	14.40	56.7	69.7	52.4	45.	17.40	60.7	69.9	58.5	81.	20.40	55.8	70.5	44.1
10.	14.45	56.2	69.8	52.7	46.	17.45	61.9	72.9	59.6	82.	20.45	60.7	91.1	44.1
11.	14.50	58.4	72.6	53.1	47.	17.50	63.5	77.5	59.4	83.	20.50	58.9	82.3	43.8
12.	14.55	57.7	71.3	52.7	48.	17.55	62.2	74.7	59.3	84.	20.55	55.8	73.1	43.5
13.	15.00	59.1	75.8	52.7	49.	18.00	63.5	75.3	59.6	85.	21.00	56.5	77.6	43.2
14.	15.05	61.5	86.6	52.1	50.	18.05	62.9	82.1	58.4	86.	21.05	53.9	72.0	43.1
15.	15.10	56.4	73.9	51.9	51.	18.10	64.4	76.5	60.4	87.	21.10	54.5	73.0	42.8
16.	15.15	56.5	70.0	51.9	52.	18.15	62.6	77.2	57.3	88.	21.15	56.1	75.3	43.5
17.	15.20	57.2	70.1	51.8	53.	18.20	60.5	73.5	56.8	89.	21.20	52.9	73.7	42.9
18.	15.25	57.3	75.3	51.7	54.	18.25	62.4	84.6	57.4	90.	21.25	50.6	69.9	43.1
19.	15.30	56.0	71.3	51.9	55.	18.30	61.0	77.2	57.9	91.	21.30	51.7	67.8	42.9
20.	15.35	58.7	77.4	53.7	56.	18.35	62.6	73.7	58.7	92.	21.35	54.7	73.1	43.1
21.	15.40	59.0	74.8	53.1	57.	18.40	61.1	74.5	57.9	93.	21.40	53.0	75.4	43.2
22.	15.45	58.4	76.9	52.4	58.	18.45	61.8	73.3	58.8	94.	21.45	51.8	70.7	43.4
23.	15.50	58.5	73.0	52.0	59.	18.50	60.9	73.1	57.8	95.	21.50	54.9	74.7	43.7
24.	15.55	59.8	81.5	51.8	60.	18.55	60.8	75.2	56.6	96.	21.55	57.1	77.0	45.7
25.	16.00	57.9	72.0	51.9	61.	19.00	59.5	71.8	56.4	97.	22.00	55.0	71.1	48.3
26.	16.05	58.8	73.3	52.2	62.	19.05	60.3	74.2	56.4	98.	22.05	51.7	69.1	47.1
27.	16.10	56.9	71.0	52.0	63.	19.10	60.4	75.5	56.8	99.	22.10	52.0	69.1	47.3
28.	16.15	55.9	73.9	51.6	64.	19.15	59.5	73.4	56.0	100.	22.15	60.9	91.0	45.8
29.	16.20	57.9	76.7	52.1	65.	19.20	61.2	83.9	55.3	101.	22.20	55.6	73.9	44.4
30.	16.25	57.7	73.4	51.9	66.	19.25	58.7	72.0	54.8	102.	22.25	51.1	69.5	43.1
31.	16.30	59.4	78.3	52.3	67.	19.30	59.7	70.1	56.4	103.	22.30	50.2	69.5	42.4
32.	16.35	59.7	73.6	52.0	68.	19.35	59.9	74.1	57.4	104.	22.35	55.1	73.2	42.1
33.	16.40	57.9	74.7	51.7	69.	19.40	59.9	74.6	55.8	105.	22.40	55.5	72.3	45.0
34.	16.45	56.8	72.8	52.7	70.	19.45	59.9	74.7	55.2	106.	22.45	51.7	70.9	41.9
35.	16.50	57.8	78.0	51.8	71.	19.50	57.9	70.7	55.0	107.	22.50	55.2	79.8	42.1
36.	16.55	57.5	76.0	51.3	72.	19.55	59.4	72.2	53.5	108.	22.55	54.2	77.4	42.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(15/2-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	23.00	55.2	72.0	43.0	145.	02.00	48.4	72.0	44.0	181.	05.00	49.2	71.4	42.6
110.	23.05	51.9	70.3	42.5	146.	02.05	47.9	71.4	43.9	182.	05.05	46.9	64.3	43.1
111.	23.10	56.0	81.1	42.7	147.	02.10	47.8	68.3	43.9	183.	05.10	50.1	71.4	43.6
112.	23.15	55.7	79.9	42.4	148.	02.15	48.1	66.5	44.2	184.	05.15	47.4	65.2	43.4
113.	23.20	52.2	71.9	42.4	149.	02.20	45.8	64.6	44.2	185.	05.20	43.5	45.9	42.6
114.	23.25	50.9	69.2	42.3	150.	02.25	45.0	49.5	44.1	186.	05.25	51.1	73.5	43.2
115.	23.30	55.5	72.9	42.2	151.	02.30	50.4	74.2	44.0	187.	05.30	49.9	72.2	43.1
116.	23.35	48.9	68.5	42.5	152.	02.35	46.7	64.7	44.0	188.	05.35	50.7	73.2	43.4
117.	23.40	47.4	69.9	42.9	153.	02.40	47.8	68.4	43.8	189.	05.40	60.2	86.0	43.4
118.	23.45	50.3	72.4	43.0	154.	02.45	51.4	66.5	44.3	190.	05.45	57.3	82.9	43.4
119.	23.50	47.1	67.0	43.0	155.	02.50	63.0	93.5	44.0	191.	05.50	52.4	70.9	43.5
120.	23.55	47.5	68.4	43.1	156.	02.55	48.3	68.7	43.5	192.	05.55	48.4	68.1	42.7
121.	00.00	44.4	52.7	43.2	157.	03.00	44.2	48.1	43.4	193.	06.00	48.9	69.3	42.4
122.	00.05	48.2	73.1	43.3	158.	03.05	43.6	47.4	43.0	194.	06.05	47.6	65.2	41.7
123.	00.10	47.8	68.9	43.5	159.	03.10	47.2	68.3	43.4	195.	06.10	52.2	74.1	41.9
124.	00.15	47.2	65.7	43.4	160.	03.15	44.0	48.6	43.4	196.	06.15	51.9	71.7	42.4
125.	00.20	50.1	71.3	43.1	161.	03.20	46.5	64.3	43.7	197.	06.20	53.7	72.5	42.5
126.	00.25	48.4	69.3	43.5	162.	03.25	45.6	53.7	44.2	198.	06.25	56.6	80.0	42.8
127.	00.30	49.6	69.8	43.6	163.	03.30	45.4	60.0	43.8	199.	06.30	56.3	73.2	43.3
128.	00.35	47.7	73.6	43.5	164.	03.35	54.9	76.7	43.6	200.	06.35	55.2	71.8	42.9
129.	00.40	48.6	70.3	43.7	165.	03.40	47.6	69.6	44.2	201.	06.40	56.6	74.9	43.4
130.	00.45	51.7	72.0	43.7	166.	03.45	45.3	59.9	44.0	202.	06.45	56.5	73.4	42.1
131.	00.50	49.0	69.4	43.8	167.	03.50	51.8	75.7	44.2	203.	06.50	53.1	68.8	43.4
132.	00.55	53.6	75.3	44.3	168.	03.55	44.5	48.9	43.8	204.	06.55	56.4	74.5	42.2
133.	01.00	50.5	71.9	44.3	169.	04.00	44.2	52.6	43.5	205.	07.00	54.8	71.1	42.2
134.	01.05	49.6	72.5	44.0	170.	04.05	48.5	74.4	43.7	206.	07.05	55.5	70.3	43.9
135.	01.10	48.2	66.5	44.1	171.	04.10	51.4	75.2	43.8	207.	07.10	63.0	79.1	51.3
136.	01.15	48.7	69.0	44.1	172.	04.15	46.9	67.1	43.3	208.	07.15	60.7	80.8	48.6
137.	01.20	47.4	68.6	44.2	173.	04.20	47.1	70.0	43.5	209.	07.20	59.2	80.2	45.4
138.	01.25	46.5	52.1	44.4	174.	04.25	45.5	60.3	44.3	210.	07.25	59.9	76.0	48.9
139.	01.30	48.3	70.5	43.9	175.	04.30	47.5	70.2	44.2	211.	07.30	58.9	73.6	46.4
140.	01.35	46.7	53.1	43.8	176.	04.35	48.4	72.0	43.1	212.	07.35	58.9	73.7	46.7
141.	01.40	46.7	63.2	44.0	177.	04.40	45.4	53.2	43.1	213.	07.40	58.8	76.7	44.2
142.	01.45	45.2	50.7	44.0	178.	04.45	47.7	69.0	43.6	214.	07.45	60.1	74.8	45.9
143.	01.50	44.8	51.6	44.0	179.	04.50	45.9	63.1	43.6	215.	07.50	63.5	81.2	44.4
144.	01.55	47.6	69.1	44.3	180.	04.55	47.9	67.8	43.5	216.	07.55	59.9	73.9	43.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(15/3-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเภาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22 Leq	Lmax	L_{90}	Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22 Leq	Lmax	L_{90}	Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22 Leq	Lmax	L_{90}
217.	08.00	60.1	77.7	44.2	241.	10.00	59.4	77.9	42.8	265.	12.00	55.4	73.4	42.9
218.	08.05	63.2	84.4	46.4	242.	10.05	56.0	77.5	43.0	266.	12.05	57.0	81.2	41.5
219.	08.10	60.8	76.5	44.9	243.	10.10	56.1	72.4	42.8	267.	12.10	55.9	73.9	42.9
220.	08.15	60.0	76.6	44.3	244.	10.15	57.5	74.3	44.6	268.	12.15	54.7	71.2	42.7
221.	08.20	63.1	86.4	45.4	245.	10.20	57.0	71.3	44.8	269.	12.20	56.1	77.5	42.5
222.	08.25	61.3	83.2	44.0	246.	10.25	58.0	76.9	45.0	270.	12.25	56.5	71.7	43.4
223.	08.30	60.3	72.0	45.1	247.	10.30	59.5	74.8	46.5	271.	12.30	61.7	85.1	42.4
224.	08.35	61.2	73.2	47.0	248.	10.35	59.6	72.9	44.9	272.	12.35	60.1	81.0	44.5
225.	08.40	58.3	74.9	44.9	249.	10.40	59.5	77.7	43.3	273.	12.40	58.1	78.0	43.9
226.	08.45	58.4	74.0	45.1	250.	10.45	57.5	72.4	41.4	274.	12.45	57.2	74.1	43.3
227.	08.50	58.8	77.4	44.8	251.	10.50	54.4	69.2	40.5	275.	12.50	57.6	73.9	42.8
228.	08.55	58.9	73.6	48.2	252.	10.55	55.1	73.8	41.1	276.	12.55	54.5	75.5	41.1
229.	09.00	59.4	74.7	44.5	253.	11.00	55.5	70.3	42.1	277.	13.00	55.5	73.4	42.4
230.	09.05	57.4	72.6	45.4	254.	11.05	56.8	75.0	42.1	278.	13.05	57.0	77.0	41.2
231.	09.10	58.1	73.8	48.2	255.	11.10	55.6	74.7	42.1	279.	13.10	58.2	77.7	43.2
232.	09.15	57.4	70.9	48.8	256.	11.15	59.1	81.3	40.3	280.	13.15	56.5	74.2	42.8
233.	09.20	59.4	81.9	47.7	257.	11.20	64.8	90.2	42.7	281.	13.20	56.3	70.4	42.5
234.	09.25	57.3	72.8	45.7	258.	11.25	57.6	80.8	44.6	282.	13.25	56.7	79.7	42.2
235.	09.30	56.0	71.2	44.0	259.	11.30	57.4	74.3	44.1	283.	13.30	55.8	71.2	43.0
236.	09.35	56.9	77.7	43.2	260.	11.35	57.9	78.6	43.0	284.	13.35	57.0	72.8	42.9
237.	09.40	57.2	72.8	42.2	261.	11.40	55.0	70.0	43.2	285.	13.40	57.7	78.5	44.0
238.	09.45	55.8	71.1	43.7	262.	11.45	56.2	76.8	42.3	286.	13.45	59.5	79.7	45.1
239.	09.50	56.9	76.3	44.9	263.	11.50	56.3	75.5	42.8	287.	13.50	57.1	73.0	44.7
240.	09.55	57.7	73.8	45.2	264.	11.55	57.0	75.2	43.6	288.	13.55	54.3	69.9	44.6

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/16-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(16/1-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเภาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22 Leq	Lmax	L_{90}	Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22 Leq	Lmax	L_{90}	Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22 Leq	Lmax	L_{90}
1.	14.00	54.7	72.0	44.1	37.	17.00	63.0	77.9	48.1	73.	20.00	59.2	71.6	54.3
2.	14.05	54.5	71.2	42.7	38.	17.05	62.9	77.5	48.7	74.	20.05	59.5	80.0	53.6
3.	14.10	55.6	73.3	44.4	39.	17.10	63.7	81.2	49.3	75.	20.10	60.7	75.6	58.2
4.	14.15	56.9	71.8	50.3	40.	17.15	64.5	80.4	49.6	76.	20.15	59.7	73.1	57.0
5.	14.20	59.1	78.1	48.3	41.	17.20	60.9	74.0	50.7	77.	20.20	59.4	73.1	55.4
6.	14.25	55.6	69.0	47.4	42.	17.25	61.2	75.1	50.9	78.	20.25	59.2	77.2	55.5
7.	14.30	56.1	70.2	50.1	43.	17.30	63.0	80.3	48.5	79.	20.30	59.7	78.9	55.6
8.	14.35	60.0	77.8	51.2	44.	17.35	60.5	75.3	49.1	80.	20.35	60.0	74.9	56.1
9.	14.40	58.0	75.5	43.8	45.	17.40	61.3	75.4	47.0	81.	20.40	58.9	69.2	57.2
10.	14.45	57.4	73.4	45.4	46.	17.45	61.8	83.0	46.1	82.	20.45	60.8	73.9	57.5
11.	14.50	57.8	74.9	47.3	47.	17.50	60.8	77.9	45.7	83.	20.50	59.9	75.9	57.0
12.	14.55	61.0	77.0	50.7	48.	17.55	60.8	80.8	46.4	84.	20.55	62.1	85.6	58.3
13.	15.00	60.5	76.5	47.7	49.	18.00	62.0	80.6	46.5	85.	21.00	61.2	71.8	57.9
14.	15.05	62.5	88.1	49.3	50.	18.05	59.3	78.0	45.9	86.	21.05	63.0	73.9	60.8
15.	15.10	59.7	76.1	48.9	51.	18.10	58.5	74.1	46.5	87.	21.10	60.7	71.5	58.9
16.	15.15	59.7	78.9	48.1	52.	18.15	62.3	79.9	52.0	88.	21.15	62.1	79.6	55.3
17.	15.20	59.3	74.7	48.3	53.	18.20	63.4	76.4	55.6	89.	21.20	55.3	72.7	46.1
18.	15.25	61.5	89.9	49.1	54.	18.25	63.5	85.6	56.5	90.	21.25	54.7	68.5	48.2
19.	15.30	62.7	80.9	49.0	55.	18.30	64.5	85.9	62.8	91.	21.30	59.5	72.4	56.6
20.	15.35	63.4	88.4	50.7	56.	18.35	65.8	78.6	63.9	92.	21.35	57.3	72.8	50.4
21.	15.40	62.8	89.8	50.9	57.	18.40	65.4	73.8	59.8	93.	21.40	58.5	77.2	55.8
22.	15.45	60.3	83.7	51.6	58.	18.45	64.8	79.9	58.3	94.	21.45	60.2	71.5	57.5
23.	15.50	61.5	77.3	56.7	59.	18.50	63.8	78.6	58.3	95.	21.50	59.4	71.6	56.7
24.	15.55	60.6	76.5	50.0	60.	18.55	62.5	81.5	57.4	96.	21.55	59.5	71.8	54.7
25.	16.00	61.9	81.4	49.0	61.	19.00	63.4	75.0	56.3	97.	22.00	56.4	75.4	44.1
26.	16.05	62.6	78.9	47.9	62.	19.05	64.7	73.4	60.4	98.	22.05	56.2	75.9	44.2
27.	16.10	61.3	77.4	48.8	63.	19.10	65.3	73.6	65.1	99.	22.10	55.9	71.3	45.9
28.	16.15	61.9	79.0	50.7	64.	19.15	65.0	73.5	63.2	100.	22.15	53.7	69.4	44.9
29.	16.20	61.7	79.9	50.1	65.	19.20	63.8	72.7	62.1	101.	22.20	56.3	72.4	49.8
30.	16.25	61.5	76.4	50.1	66.	19.25	65.5	86.0	62.5	102.	22.25	56.5	72.4	41.6
31.	16.30	60.9	75.9	49.5	67.	19.30	63.1	74.1	60.9	103.	22.30	51.7	69.2	41.2
32.	16.35	61.3	77.4	49.0	68.	19.35	64.3	83.9	60.7	104.	22.35	51.0	69.4	44.3
33.	16.40	62.6	84.1	49.4	69.	19.40	63.1	78.8	60.6	105.	22.40	53.4	70.6	45.8
34.	16.45	62.7	82.9	47.8	70.	19.45	63.0	75.9	60.8	106.	22.45	52.4	73.5	43.8
35.	16.50	62.4	78.7	47.5	71.	19.50	62.3	77.6	59.7	107.	22.50	52.6	66.0	42.1
36.	16.55	61.8	94.4	48.5	72.	19.55	62.5	77.4	58.3	108.	22.55	56.7	71.5	51.5

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(16/2-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	23.00	59.5	62.8	57.3	145.	02.00	48.0	65.7	45.1	181.	05.00	57.3	66.7	54.7
110.	23.05	58.4	71.8	54.3	146.	02.05	50.2	59.3	44.6	182.	05.05	56.6	69.8	51.4
111.	23.10	59.2	67.0	54.8	147.	02.10	53.0	75.8	45.1	183.	05.10	57.2	73.9	52.1
112.	23.15	58.5	72.2	51.4	148.	02.15	46.1	56.7	43.3	184.	05.15	58.1	73.7	53.3
113.	23.20	62.1	65.8	58.1	149.	02.20	48.4	53.9	44.7	185.	05.20	57.0	72.3	52.6
114.	23.25	61.2	66.3	57.5	150.	02.25	50.2	58.0	46.9	186.	05.25	55.2	70.9	41.4
115.	23.30	62.4	77.5	57.6	151.	02.30	48.8	65.7	46.2	187.	05.30	56.1	65.1	53.1
116.	23.35	60.4	67.6	57.6	152.	02.35	53.5	74.3	46.8	188.	05.35	56.5	68.4	47.2
117.	23.40	58.9	76.3	38.7	153.	02.40	50.0	68.5	44.3	189.	05.40	57.1	75.1	42.7
118.	23.45	56.0	73.4	38.1	154.	02.45	51.5	69.4	43.7	190.	05.45	57.1	72.5	52.7
119.	23.50	50.6	69.0	40.3	155.	02.50	45.3	52.4	43.4	191.	05.50	55.8	72.8	44.2
120.	23.55	49.9	67.7	41.0	156.	02.55	45.7	61.3	43.4	192.	05.55	55.0	74.3	40.0
121.	00.00	50.4	70.4	41.5	157.	03.00	45.1	52.1	43.5	193.	06.00	54.3	74.0	39.9
122.	00.05	51.9	74.1	40.7	158.	03.05	50.0	59.3	43.8	194.	06.05	55.1	72.0	41.9
123.	00.10	55.0	72.7	40.5	159.	03.10	52.1	62.6	39.4	195.	06.10	55.1	71.8	41.1
124.	00.15	51.9	71.9	40.2	160.	03.15	43.5	59.5	38.7	196.	06.15	56.4	73.4	42.0
125.	00.20	52.2	73.8	39.8	161.	03.20	45.4	67.0	38.3	197.	06.20	56.3	71.1	44.2
126.	00.25	53.8	73.2	39.5	162.	03.25	39.7	56.1	37.5	198.	06.25	56.5	73.2	43.9
127.	00.30	49.1	73.0	38.1	163.	03.30	49.4	74.9	37.5	199.	06.30	56.9	71.5	44.1
128.	00.35	54.4	62.3	48.1	164.	03.35	39.9	46.2	38.0	200.	06.35	61.1	80.0	46.4
129.	00.40	56.6	73.1	49.2	165.	03.40	49.5	75.4	38.6	201.	06.40	57.1	72.6	45.6
130.	00.45	51.2	71.4	39.9	166.	03.45	49.5	66.5	38.5	202.	06.45	58.4	74.9	45.7
131.	00.50	45.4	54.6	40.5	167.	03.50	47.4	70.8	38.1	203.	06.50	59.2	75.4	43.3
132.	00.55	52.6	75.0	41.5	168.	03.55	49.7	74.0	38.9	204.	06.55	57.9	70.9	44.3
133.	01.00	52.1	65.6	42.0	169.	04.00	47.5	67.7	39.2	205.	07.00	58.5	78.1	43.9
134.	01.05	57.4	65.2	42.2	170.	04.05	43.3	66.2	39.0	206.	07.05	61.2	79.0	45.5
135.	01.10	52.6	58.9	45.4	171.	04.10	46.1	57.3	39.1	207.	07.10	61.4	83.2	44.5
136.	01.15	46.2	53.2	43.5	172.	04.15	53.2	66.1	39.8	208.	07.15	58.0	72.9	44.0
137.	01.20	50.8	61.1	44.5	173.	04.20	55.0	60.2	52.8	209.	07.20	63.0	76.1	50.8
138.	01.25	46.4	65.4	42.8	174.	04.25	56.4	67.6	53.4	210.	07.25	62.9	76.8	48.2
139.	01.30	50.9	65.7	43.4	175.	04.30	57.9	75.9	52.6	211.	07.30	60.7	76.8	46.4
140.	01.35	49.5	69.5	43.3	176.	04.35	59.0	78.4	54.0	212.	07.35	61.5	80.2	44.3
141.	01.40	50.8	70.1	44.1	177.	04.40	59.1	75.5	53.3	213.	07.40	60.1	74.3	46.8
142.	01.45	56.7	78.9	45.2	178.	04.45	58.6	70.5	55.3	214.	07.45	60.1	82.2	42.2
143.	01.50	51.9	72.2	45.7	179.	04.50	57.7	71.7	54.3	215.	07.50	62.4	85.9	42.1
144.	01.55	50.7	71.8	45.0	180.	04.55	58.0	69.2	54.7	216.	07.55	56.9	70.9	41.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(16/3-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	08.00	58.6	79.2	41.1	241.	10.00	53.1	68.2	41.9	265.	12.00	57.7	73.7	53.1
218.	08.05	58.4	71.3	43.3	242.	10.05	55.3	74.0	42.6	266.	12.05	60.6	79.6	51.9
219.	08.10	58.5	77.8	43.1	243.	10.10	54.5	75.6	44.8	267.	12.10	59.9	79.6	53.5
220.	08.15	59.0	76.6	43.1	244.	10.15	59.5	84.6	43.2	268.	12.15	57.7	73.8	52.3
221.	08.20	61.2	85.3	42.2	245.	10.20	57.5	75.9	42.6	269.	12.20	60.0	89.1	51.5
222.	08.25	56.1	72.6	44.0	246.	10.25	61.2	73.2	49.3	270.	12.25	57.9	78.2	48.3
223.	08.30	55.6	70.3	44.2	247.	10.30	61.3	77.8	45.7	271.	12.30	58.8	77.4	47.4
224.	08.35	55.9	68.8	43.8	248.	10.35	60.2	81.8	43.9	272.	12.35	59.6	76.8	48.0
225.	08.40	55.3	71.7	42.4	249.	10.40	58.4	75.2	43.1	273.	12.40	59.5	78.6	48.1
226.	08.45	53.5	70.3	44.6	250.	10.45	60.9	73.4	44.4	274.	12.45	57.9	79.9	45.5
227.	08.50	57.4	71.8	47.5	251.	10.50	62.3	73.4	58.2	275.	12.50	58.2	76.1	45.7
228.	08.55	55.5	73.0	44.8	252.	10.55	60.4	78.1	42.4	276.	12.55	59.1	76.7	45.1
229.	09.00	56.9	74.6	43.6	253.	11.00	61.8	82.9	43.0	277.	13.00	58.8	75.8	45.1
230.	09.05	56.5	74.8	43.6	254.	11.05	60.3	78.9	41.3	278.	13.05	57.2	73.8	44.5
231.	09.10	56.1	72.4	47.9	255.	11.10	60.9	77.6	41.5	279.	13.10	59.7	76.0	46.6
232.	09.15	55.5	72.2	46.1	256.	11.15	59.5	75.0	41.9	280.	13.15	62.1	78.0	48.1
233.	09.20	54.7	69.2	43.1	257.	11.20	59.2	84.3	40.6	281.	13.20	59.4	75.4	45.6
234.	09.25	54.2	70.9	41.8	258.	11.25	58.7	75.6	41.3	282.	13.25	60.2	74.7	44.8
235.	09.30	55.9	72.8	43.3	259.	11.30	59.5	83.3	43.1	283.	13.30	60.4	78.1	44.5
236.	09.35	57.9	75.0	47.4	260.	11.35	57.9	72.7	44.2	284.	13.35	59.4	75.6	44.9
237.	09.40	60.0	73.3	54.2	261.	11.40	59.0	80.2	43.3	285.	13.40	57.9	75.6	44.3
238.	09.45	61.6	72.6	58.3	262.	11.45	57.7	79.2	41.4	286.	13.45	58.0	74.0	43.5
239.	09.50	64.2	78.2	45.8	263.	11.50	58.5	74.9	41.9	287.	13.50	60.6	78.0	43.1
240.	09.55	56.1	75.0	43.3	264.	11.55	56.8	76.1	42.9	288.	13.55	58.2	74.4	43.2

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/17-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(17/1-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	14.00	57.2	74.5	42.1	37.	17.00	64.9	75.6	62.9	73.	20.00	51.6	71.2	43.2
2.	14.05	58.0	75.0	42.7	38.	17.05	64.6	72.0	63.2	74.	20.05	54.6	74.0	44.5
3.	14.10	58.8	72.7	42.6	39.	17.10	64.6	78.2	63.0	75.	20.10	55.0	70.5	43.5
4.	14.15	63.2	82.9	43.0	40.	17.15	64.0	76.0	62.1	76.	20.15	51.2	73.4	42.9
5.	14.20	59.1	77.1	44.1	41.	17.20	58.2	71.8	52.1	77.	20.20	51.4	70.4	44.3
6.	14.25	60.5	76.8	43.0	42.	17.25	59.0	81.2	50.4	78.	20.25	50.0	71.0	39.8
7.	14.30	62.5	79.8	44.9	43.	17.30	61.4	83.2	50.0	79.	20.30	54.3	80.3	39.3
8.	14.35	64.7	89.7	45.1	44.	17.35	61.1	81.9	50.1	80.	20.35	54.2	78.6	39.4
9.	14.40	60.7	75.2	44.7	45.	17.40	62.5	79.2	59.0	81.	20.40	53.9	76.6	39.3
10.	14.45	59.3	73.9	42.7	46.	17.45	63.9	83.5	59.9	82.	20.45	45.4	68.4	39.7
11.	14.50	61.2	80.1	44.7	47.	17.50	63.4	84.3	57.3	83.	20.50	63.5	90.6	38.8
12.	14.55	61.2	77.2	44.9	48.	17.55	64.5	79.4	59.4	84.	20.55	50.9	73.2	39.4
13.	15.00	60.3	76.0	44.7	49.	18.00	66.1	72.7	64.7	85.	21.00	47.7	66.9	39.4
14.	15.05	61.7	75.0	48.0	50.	18.05	66.4	75.5	65.2	86.	21.05	48.2	69.8	40.0
15.	15.10	62.5	78.8	44.4	51.	18.10	66.6	71.1	65.6	87.	21.10	50.0	67.7	39.8
16.	15.15	61.4	78.1	45.7	52.	18.15	62.4	73.4	58.1	88.	21.15	51.2	68.4	41.0
17.	15.20	59.3	75.9	46.5	53.	18.20	55.7	69.8	45.2	89.	21.20	50.6	73.6	39.8
18.	15.25	60.6	75.8	45.1	54.	18.25	56.4	76.3	46.4	90.	21.25	46.4	65.6	39.8
19.	15.30	59.4	72.9	45.2	55.	18.30	54.5	72.8	47.0	91.	21.30	52.5	74.5	40.0
20.	15.35	60.7	80.2	45.2	56.	18.35	57.9	81.2	44.1	92.	21.35	49.8	72.5	39.9
21.	15.40	60.5	79.2	44.6	57.	18.40	53.7	73.9	43.5	93.	21.40	44.6	64.1	40.1
22.	15.45	59.5	74.9	45.4	58.	18.45	54.7	73.8	42.8	94.	21.45	52.6	73.3	40.0
23.	15.50	59.6	75.2	46.0	59.	18.50	54.4	71.8	41.9	95.	21.50	50.9	65.7	39.9
24.	15.55	59.9	75.5	47.6	60.	18.55	53.7	69.7	43.0	96.	21.55	49.4	66.4	40.1
25.	16.00	58.2	73.4	42.9	61.	19.00	54.9	74.3	41.0	97.	22.00	46.1	69.2	39.7
26.	16.05	58.9	73.6	46.1	62.	19.05	57.4	71.4	47.7	98.	22.05	48.0	68.4	39.9
27.	16.10	56.2	70.5	43.4	63.	19.10	55.6	71.3	46.8	99.	22.10	49.4	75.5	39.9
28.	16.15	56.9	70.8	43.9	64.	19.15	56.3	71.8	51.8	100.	22.15	49.5	69.7	40.7
29.	16.20	60.5	78.4	43.1	65.	19.20	56.5	73.0	51.0	101.	22.20	49.2	68.9	40.9
30.	16.25	59.4	81.3	42.9	66.	19.25	57.9	70.1	49.4	102.	22.25	54.9	78.4	40.8
31.	16.30	58.3	78.6	42.5	67.	19.30	59.9	73.9	52.8	103.	22.30	49.0	70.8	40.5
32.	16.35	57.2	76.9	42.6	68.	19.35	51.8	66.7	42.6	104.	22.35	55.8	79.7	40.6
33.	16.40	62.8	86.3	45.7	69.	19.40	59.1	83.8	44.5	105.	22.40	46.5	67.1	40.6
34.	16.45	61.2	70.8	58.1	70.	19.45	53.2	65.6	48.4	106.	22.45	47.9	69.6	40.9
35.	16.50	63.8	80.9	61.5	71.	19.50	54.1	69.9	46.6	107.	22.50	46.0	68.9	40.7
36.	16.55	64.7	75.2	62.1	72.	19.55	53.1	75.3	43.5	108.	22.55	48.2	69.9	40.5

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(17/2-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	23.00	48.2	68.0	40.4	145.	02.00	47.1	67.9	38.9	181.	05.00	59.7	78.6	45.3
110.	23.05	41.9	49.4	39.6	146.	02.05	49.3	69.5	40.3	182.	05.05	59.6	74.5	45.0
111.	23.10	48.1	68.1	40.3	147.	02.10	51.9	59.6	40.3	183.	05.10	60.0	79.6	43.9
112.	23.15	44.5	63.7	40.4	148.	02.15	52.6	66.7	41.3	184.	05.15	59.8	78.7	45.0
113.	23.20	53.7	62.1	41.9	149.	02.20	48.1	70.1	41.0	185.	05.20	62.3	80.6	46.0
114.	23.25	51.1	72.2	43.6	150.	02.25	47.1	70.8	39.0	186.	05.25	58.4	72.9	44.3
115.	23.30	51.8	66.4	45.5	151.	02.30	47.8	64.2	38.9	187.	05.30	60.0	74.7	46.1
116.	23.35	51.7	59.2	45.2	152.	02.35	52.2	73.3	38.7	188.	05.35	58.9	76.1	44.3
117.	23.40	46.9	54.2	42.5	153.	02.40	48.2	67.0	39.1	189.	05.40	58.7	78.4	43.5
118.	23.45	46.7	58.3	41.3	154.	02.45	51.4	71.3	38.8	190.	05.45	56.6	74.0	43.7
119.	23.50	51.3	58.4	43.9	155.	02.50	55.0	78.6	39.7	191.	05.50	60.1	80.1	43.0
120.	23.55	51.8	69.8	40.0	156.	02.55	50.2	70.8	38.5	192.	05.55	56.4	72.3	41.7
121.	00.00	48.7	56.9	39.6	157.	03.00	55.7	79.8	38.0	193.	06.00	58.5	81.1	42.8
122.	00.05	52.5	61.2	42.7	158.	03.05	51.5	71.4	38.2	194.	06.05	58.0	78.6	43.3
123.	00.10	56.3	61.2	52.1	159.	03.10	51.1	72.5	37.9	195.	06.10	59.1	74.7	44.7
124.	00.15	51.7	69.6	38.8	160.	03.15	48.0	72.7	37.7	196.	06.15	59.9	78.6	44.3
125.	00.20	48.8	68.8	38.6	161.	03.20	56.3	80.1	37.6	197.	06.20	55.5	72.8	42.2
126.	00.25	50.7	74.5	40.2	162.	03.25	49.5	71.6	37.5	198.	06.25	57.0	79.1	41.5
127.	00.30	46.4	68.1	39.3	163.	03.30	51.1	70.6	37.6	199.	06.30	53.7	70.4	41.6
128.	00.35	48.6	71.0	39.7	164.	03.35	53.6	74.3	37.6	200.	06.35	57.3	77.5	41.4
129.	00.40	47.4	64.5	38.3	165.	03.40	51.7	71.2	39.1	201.	06.40	56.7	73.6	42.7
130.	00.45	50.7	75.8	38.1	166.	03.45	50.5	71.2	39.3	202.	06.45	56.3	73.6	42.6
131.	00.50	47.0	67.9	39.1	167.	03.50	56.3	75.1	41.9	203.	06.50	61.9	77.4	56.1
132.	00.55	48.8	69.4	40.9	168.	03.55	54.2	73.0	41.2	204.	06.55	60.5	74.2	60.1
133.	01.00	46.6	67.2	41.6	169.	04.00	51.8	68.8	40.4	205.	07.00	61.5	77.8	60.7
134.	01.05	47.4	69.2	37.9	170.	04.05	53.2	68.4	41.9	206.	07.05	63.8	77.4	45.3
135.	01.10	41.7	50.8	38.0	171.	04.10	53.7	73.3	41.9	207.	07.10	55.4	71.8	42.8
136.	01.15	47.4	70.8	38.0	172.	04.15	56.1	74.7	41.9	208.	07.15	55.5	69.6	44.7
137.	01.20	41.2	49.2	39.1	173.	04.20	56.7	69.7	42.4	209.	07.20	55.9	73.5	43.7
138.	01.25	42.3	64.7	37.8	174.	04.25	56.5	75.6	41.0	210.	07.25	57.1	75.0	43.6
139.	01.30	50.1	74.7	38.0	175.	04.30	58.6	78.9	40.6	211.	07.30	58.6	79.0	43.8
140.	01.35	52.3	60.5	38.3	176.	04.35	59.5	73.3	42.5	212.	07.35	55.0	77.1	40.7
141.	01.40	51.7	72.8	39.3	177.	04.40	59.5	78.6	44.7	213.	07.40	55.4	72.1	40.1
142.	01.45	50.4	67.5	38.6	178.	04.45	58.5	77.1	43.2	214.	07.45	58.8	82.4	39.9
143.	01.50	50.0	70.5	39.9	179.	04.50	57.2	72.2	43.1	215.	07.50	54.5	69.9	41.0
144.	01.55	46.8	69.0	38.1	180.	04.55	60.3	80.1	46.5	216.	07.55	54.2	72.0	41.4

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(17/3-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	08.00	55.4	73.1	41.0	241.	10.00	57.4	77.1	43.2	265.	12.00	56.2	76.5	46.5
218.	08.05	53.6	70.9	41.0	242.	10.05	58.0	74.6	45.1	266.	12.05	57.7	76.4	45.1
219.	08.10	54.4	70.5	40.5	243.	10.10	58.0	72.2	44.9	267.	12.10	62.5	93.4	46.5
220.	08.15	54.6	68.8	41.7	244.	10.15	57.9	76.8	43.4	268.	12.15	62.8	87.3	45.8
221.	08.20	53.6	67.4	41.4	245.	10.20	61.4	80.9	45.7	269.	12.20	60.3	78.0	44.7
222.	08.25	54.2	73.7	41.0	246.	10.25	59.2	75.2	49.6	270.	12.25	61.1	81.6	46.1
223.	08.30	55.9	71.3	40.9	247.	10.30	56.2	73.6	44.8	271.	12.30	61.7	81.7	47.4
224.	08.35	55.8	72.6	42.5	248.	10.35	59.5	74.3	46.4	272.	12.35	59.5	73.6	46.5
225.	08.40	55.8	72.0	41.2	249.	10.40	61.5	74.4	51.8	273.	12.40	61.2	78.5	46.3
226.	08.45	55.1	73.8	40.6	250.	10.45	61.9	75.7	54.7	274.	12.45	60.0	80.2	46.2
227.	08.50	57.5	78.0	40.7	251.	10.50	62.0	73.7	58.5	275.	12.50	61.5	89.4	47.4
228.	08.55	55.6	71.8	42.4	252.	10.55	62.8	81.1	61.1	276.	12.55	61.4	79.9	46.6
229.	09.00	54.5	69.1	42.8	253.	11.00	63.5	83.8	59.5	277.	13.00	62.8	87.0	45.9
230.	09.05	59.1	75.2	42.0	254.	11.05	63.0	82.2	58.0	278.	13.05	63.0	80.3	46.1
231.	09.10	55.3	69.8	42.4	255.	11.10	61.1	76.3	54.5	279.	13.10	59.7	74.3	47.3
232.	09.15	55.0	72.1	42.8	256.	11.15	60.9	87.6	50.9	280.	13.15	63.0	84.9	48.1
233.	09.20	56.5	71.0	43.4	257.	11.20	62.0	80.1	53.7	281.	13.20	60.7	77.0	49.0
234.	09.25	55.5	74.6	41.7	258.	11.25	59.0	74.7	52.2	282.	13.25	60.4	76.0	47.4
235.	09.30	55.9	72.2	41.7	259.	11.30	59.8	77.0	48.6	283.	13.30	61.1	75.8	46.0
236.	09.35	54.0	72.6	41.4	260.	11.35	62.5	78.1	47.8	284.	13.35	62.5	83.5	46.6
237.	09.40	55.5	71.0	42.3	261.	11.40	60.4	75.8	46.8	285.	13.40	61.0	77.4	42.3
238.	09.45	56.4	73.3	43.0	262.	11.45	60.5	79.7	46.1	286.	13.45	61.6	76.2	43.3
239.	09.50	57.1	75.4	45.0	263.	11.50	58.9	79.4	44.9	287.	13.50	64.4	79.4	48.1
240.	09.55	55.6	70.3	43.2	264.	11.55	57.7	74.8	45.2	288.	13.55	64.5	79.7	46.0

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/18-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(18/1-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	14.00	61.6	81.9	43.5	37.	17.00	58.3	76.8	51.8	73.	20.00	54.4	70.5	50.8
2.	14.05	60.6	73.5	45.3	38.	17.05	59.6	78.9	49.2	74.	20.05	51.4	69.7	41.6
3.	14.10	63.1	84.8	45.6	39.	17.10	56.5	74.9	48.9	75.	20.10	54.4	75.1	40.0
4.	14.15	61.0	76.0	45.7	40.	17.15	56.0	70.5	51.2	76.	20.15	46.4	68.0	39.2
5.	14.20	60.8	74.6	48.6	41.	17.20	58.3	79.8	51.1	77.	20.20	55.2	80.3	39.4
6.	14.25	60.7	78.9	48.2	42.	17.25	58.9	79.8	52.2	78.	20.25	53.2	77.9	38.4
7.	14.30	61.4	74.3	50.2	43.	17.30	56.5	72.4	52.0	79.	20.30	46.9	66.2	38.4
8.	14.35	62.1	76.4	47.9	44.	17.35	57.5	73.4	52.3	80.	20.35	58.8	83.5	37.9
9.	14.40	59.9	74.8	44.0	45.	17.40	55.2	73.8	45.1	81.	20.40	53.5	71.8	38.4
10.	14.45	61.6	78.7	47.4	46.	17.45	56.9	78.0	46.0	82.	20.45	42.2	62.1	37.8
11.	14.50	60.1	75.3	48.8	47.	17.50	56.0	73.1	51.9	83.	20.50	51.8	75.9	37.7
12.	14.55	59.0	74.7	49.1	48.	17.55	55.9	71.4	52.7	84.	20.55	53.7	77.3	37.8
13.	15.00	59.4	78.9	52.8	49.	18.00	57.6	72.8	51.2	85.	21.00	53.4	73.4	38.8
14.	15.05	59.2	76.4	54.9	50.	18.05	54.0	70.0	45.7	86.	21.05	50.2	71.8	39.1
15.	15.10	60.6	77.3	55.7	51.	18.10	54.4	68.7	50.5	87.	21.10	51.4	71.7	38.9
16.	15.15	60.3	72.8	55.5	52.	18.15	58.3	78.7	48.5	88.	21.15	49.2	69.9	39.0
17.	15.20	62.1	80.3	57.6	53.	18.20	56.6	72.6	48.1	89.	21.20	50.1	70.5	39.5
18.	15.25	61.9	76.5	58.9	54.	18.25	58.0	73.3	48.1	90.	21.25	42.0	63.2	39.1
19.	15.30	61.2	73.0	59.1	55.	18.30	56.4	75.1	48.4	91.	21.30	52.8	78.4	40.5
20.	15.35	62.4	77.7	60.1	56.	18.35	55.5	75.0	40.4	92.	21.35	53.6	80.9	41.4
21.	15.40	62.0	73.6	59.8	57.	18.40	53.9	75.0	40.8	93.	21.40	50.8	74.0	41.0
22.	15.45	61.7	72.3	59.6	58.	18.45	53.4	73.6	41.0	94.	21.45	50.4	71.3	41.1
23.	15.50	62.5	74.8	60.3	59.	18.50	56.3	77.0	41.0	95.	21.50	42.8	60.4	41.0
24.	15.55	62.0	70.6	60.4	60.	18.55	48.1	65.2	40.9	96.	21.55	52.2	77.6	41.0
25.	16.00	62.4	75.3	59.9	61.	19.00	54.8	76.4	40.5	97.	22.00	48.3	69.1	40.9
26.	16.05	62.0	72.1	60.3	62.	19.05	48.7	69.5	40.3	98.	22.05	43.7	61.7	40.2
27.	16.10	60.6	71.6	57.8	63.	19.10	56.2	79.7	40.4	99.	22.10	41.3	60.3	39.9
28.	16.15	59.4	72.1	55.6	64.	19.15	51.6	70.8	40.2	100.	22.15	45.0	67.0	40.1
29.	16.20	60.1	77.5	55.2	65.	19.20	50.5	75.2	40.3	101.	22.20	50.8	74.7	40.1
30.	16.25	59.9	79.1	55.6	66.	19.25	52.6	72.5	40.7	102.	22.25	42.7	59.0	39.7
31.	16.30	58.8	75.6	55.1	67.	19.30	52.7	70.5	42.0	103.	22.30	41.8	63.4	39.8
32.	16.35	58.4	77.5	51.1	68.	19.35	58.8	71.9	52.1	104.	22.35	47.9	71.7	39.7
33.	16.40	59.4	73.1	52.0	69.	19.40	60.0	72.3	57.9	105.	22.40	46.8	68.8	39.5
34.	16.45	59.5	76.0	52.7	70.	19.45	54.7	75.0	52.3	106.	22.45	41.9	59.8	39.7
35.	16.50	56.1	73.5	50.4	71.	19.50	56.0	73.1	52.9	107.	22.50	47.6	70.3	39.9
36.	16.55	57.4	72.2	52.1	72.	19.55	55.1	70.5	51.2	108.	22.55	53.9	75.0	39.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(18/2-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	23.00	45.8	70.0	39.6	145.	02.00	50.9	71.8	37.5	181.	05.00	60.9	78.2	45.9
110.	23.05	46.2	68.8	39.6	146.	02.05	49.2	69.2	37.5	182.	05.05	59.8	80.7	45.1
111.	23.10	50.7	71.6	39.7	147.	02.10	55.6	75.7	37.5	183.	05.10	57.6	75.4	45.7
112.	23.15	47.8	69.9	40.2	148.	02.15	57.3	79.8	38.4	184.	05.15	55.9	72.3	43.7
113.	23.20	47.8	69.3	40.1	149.	02.20	53.6	71.6	38.4	185.	05.20	60.7	78.3	46.1
114.	23.25	49.1	70.9	40.3	150.	02.25	54.8	74.1	39.5	186.	05.25	56.8	74.7	44.5
115.	23.30	50.6	90.2	40.5	151.	02.30	55.7	71.7	39.2	187.	05.30	56.5	71.6	45.9
116.	23.35	45.4	69.1	40.0	152.	02.35	55.2	71.5	39.8	188.	05.35	58.4	79.5	44.8
117.	23.40	48.2	72.5	39.9	153.	02.40	56.6	73.1	42.7	189.	05.40	57.4	74.1	44.2
118.	23.45	49.1	70.7	40.2	154.	02.45	59.9	76.4	45.6	190.	05.45	57.8	74.5	45.5
119.	23.50	41.3	59.1	39.7	155.	02.50	56.6	73.5	40.9	191.	05.50	58.1	73.0	48.7
120.	23.55	47.1	70.5	39.7	156.	02.55	56.2	72.2	41.0	192.	05.55	57.9	72.8	45.8
121.	00.00	43.9	64.5	40.1	157.	03.00	56.5	71.8	41.9	193.	06.00	55.8	72.2	46.9
122.	00.05	45.6	68.4	39.8	158.	03.05	56.9	75.0	42.6	194.	06.05	58.4	79.6	51.1
123.	00.10	41.6	62.0	39.8	159.	03.10	59.3	78.2	44.3	195.	06.10	55.8	72.2	51.1
124.	00.15	52.3	77.8	40.2	160.	03.15	55.1	70.6	42.9	196.	06.15	57.7	76.7	48.4
125.	00.20	51.3	74.1	39.9	161.	03.20	58.1	73.5	46.6	197.	06.20	56.4	70.7	47.3
126.	00.25	47.2	70.3	40.2	162.	03.25	60.6	75.7	45.5	198.	06.25	56.6	72.3	46.7
127.	00.30	46.8	68.7	40.6	163.	03.30	61.3	77.3	48.9	199.	06.30	57.1	72.4	45.9
128.	00.35	44.4	52.9	39.4	164.	03.35	60.3	76.0	45.4	200.	06.35	58.6	78.6	45.3
129.	00.40	45.2	67.4	39.2	165.	03.40	61.1	79.4	44.3	201.	06.40	57.8	77.6	45.1
130.	00.45	48.2	70.1	39.5	166.	03.45	58.6	75.6	44.0	202.	06.45	56.5	72.4	44.8
131.	00.50	50.5	71.9	38.1	167.	03.50	59.4	75.8	43.2	203.	06.50	57.3	75.8	45.8
132.	00.55	45.4	65.5	38.4	168.	03.55	60.7	77.6	43.5	204.	06.55	56.8	73.2	48.9
133.	01.00	49.6	73.0	38.9	169.	04.00	63.5	86.8	47.4	205.	07.00	55.9	69.3	48.1
134.	01.05	46.4	70.5	38.9	170.	04.05	60.2	79.2	43.1	206.	07.05	56.4	74.3	46.3
135.	01.10	46.4	66.2	39.2	171.	04.10	60.6	76.3	43.5	207.	07.10	56.0	69.5	45.1
136.	01.15	50.4	70.0	39.2	172.	04.15	60.1	74.6	43.9	208.	07.15	55.5	71.8	45.5
137.	01.20	53.7	75.5	38.8	173.	04.20	57.9	74.6	43.5	209.	07.20	54.5	71.9	43.7
138.	01.25	46.2	65.0	38.8	174.	04.25	58.7	79.1	42.6	210.	07.25	57.3	73.1	44.3
139.	01.30	52.4	75.0	39.3	175.	04.30	55.4	75.5	41.6	211.	07.30	53.5	74.1	43.5
140.	01.35	52.3	75.2	38.5	176.	04.35	57.9	76.8	42.7	212.	07.35	54.7	92.4	44.5
141.	01.40	52.4	73.4	37.6	177.	04.40	58.6	76.5	41.4	213.	07.40	54.4	72.8	43.2
142.	01.45	56.8	81.6	37.5	178.	04.45	57.8	74.5	45.6	214.	07.45	56.2	73.1	43.5
143.	01.50	57.7	77.1	37.7	179.	04.50	61.3	82.6	42.6	215.	07.50	56.2	74.5	43.9
144.	01.55	49.7	68.8	37.5	180.	04.55	62.0	85.1	44.6	216.	07.55	54.9	71.5	44.5

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(18/3-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	08.00	55.3	75.9	43.2	241.	10.00	58.4	75.8	41.7	265.	12.00	64.8	83.9	50.6
218.	08.05	54.7	71.5	43.9	242.	10.05	57.6	70.5	41.8	266.	12.05	59.1	74.6	49.7
219.	08.10	63.3	87.2	43.9	243.	10.10	55.0	71.0	38.7	267.	12.10	59.7	74.6	50.0
220.	08.15	58.1	73.6	44.7	244.	10.15	56.7	74.9	39.1	268.	12.15	57.4	78.1	48.8
221.	08.20	56.0	70.2	43.2	245.	10.20	57.7	77.8	38.2	269.	12.20	62.4	90.8	51.0
222.	08.25	56.4	75.3	43.8	246.	10.25	57.9	73.5	40.9	270.	12.25	60.3	77.7	50.3
223.	08.30	57.2	76.6	44.5	247.	10.30	58.7	99.7	39.0	271.	12.30	63.9	86.1	50.5
224.	08.35	59.4	80.9	44.7	248.	10.35	60.4	81.8	39.9	272.	12.35	61.4	79.6	49.2
225.	08.40	58.4	77.6	43.0	249.	10.40	59.2	77.6	40.2	273.	12.40	59.6	76.6	48.9
226.	08.45	56.2	74.6	44.4	250.	10.45	57.4	73.0	40.4	274.	12.45	60.4	79.0	51.4
227.	08.50	54.2	70.6	44.2	251.	10.50	57.4	81.5	54.0	275.	12.50	62.7	84.5	52.4
228.	08.55	56.2	70.7	45.0	252.	10.55	56.6	78.4	53.4	276.	12.55	64.0	79.9	55.0
229.	09.00	57.9	77.2	45.1	253.	11.00	63.0	79.3	52.9	277.	13.00	59.9	78.1	48.9
230.	09.05	54.6	73.4	44.7	254.	11.05	61.1	77.1	49.5	278.	13.05	61.9	77.9	47.5
231.	09.10	57.6	79.4	41.9	255.	11.10	60.5	77.9	46.9	279.	13.10	59.8	78.1	46.5
232.	09.15	63.2	79.9	46.9	256.	11.15	62.7	83.2	45.8	280.	13.15	62.3	81.6	47.7
233.	09.20	58.7	77.5	42.5	257.	11.20	60.1	75.4	44.2	281.	13.20	62.4	82.1	46.5
234.	09.25	59.4	72.1	44.7	258.	11.25	64.5	93.8	44.5	282.	13.25	62.2	86.8	47.8
235.	09.30	62.2	74.4	57.8	259.	11.30	63.9	89.5	48.3	283.	13.30	63.1	87.0	45.7
236.	09.35	61.9	73.6	55.2	260.	11.35	64.0	85.1	59.2	284.	13.35	64.7	88.2	48.0
237.	09.40	63.9	78.1	52.6	261.	11.40	62.3	79.0	58.4	285.	13.40	62.1	80.1	47.7
238.	09.45	60.2	73.0	48.5	262.	11.45	63.0	85.0	55.3	286.	13.45	62.6	78.1	47.5
239.	09.50	58.8	72.9	43.9	263.	11.50	63.4	81.9	53.5	287.	13.50	61.1	75.4	47.3
240.	09.55	59.0	75.4	42.4	264.	11.55	61.4	76.2	53.0	288.	13.55	60.7	76.0	46.5

Wannasiri S
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/19-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(19/1-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	14.00	63.4	75.8	48.6	37.	17.00	58.7	78.3	46.4	73.	20.00	45.8	62.3	44.1
2.	14.05	63.5	84.2	46.1	38.	17.05	62.7	84.8	48.5	74.	20.05	52.2	74.4	43.5
3.	14.10	62.7	78.1	48.3	39.	17.10	58.7	75.7	46.3	75.	20.10	56.9	77.3	45.2
4.	14.15	63.0	79.7	46.8	40.	17.15	55.9	73.6	44.7	76.	20.15	60.7	79.3	45.9
5.	14.20	58.9	73.9	43.6	41.	17.20	58.5	81.2	43.4	77.	20.20	61.4	80.9	45.7
6.	14.25	60.3	73.9	43.7	42.	17.25	59.5	78.4	46.6	78.	20.25	59.2	75.2	49.6
7.	14.30	62.6	79.7	44.2	43.	17.30	64.4	95.6	51.7	79.	20.30	56.2	73.6	44.8
8.	14.35	60.4	76.8	45.1	44.	17.35	65.8	96.8	53.6	80.	20.35	59.5	74.3	46.4
9.	14.40	59.7	78.3	43.9	45.	17.40	57.8	81.0	54.1	81.	20.40	61.5	74.4	51.8
10.	14.45	60.3	77.6	43.8	46.	17.45	65.2	96.6	57.2	82.	20.45	61.9	75.7	54.7
11.	14.50	60.0	75.3	45.2	47.	17.50	64.8	96.2	57.3	83.	20.50	62.0	73.7	58.5
12.	14.55	63.5	87.0	46.6	48.	17.55	64.3	99.6	54.7	84.	20.55	65.5	81.1	61.1
13.	15.00	60.5	75.6	46.3	49.	18.00	56.9	80.4	52.7	85.	21.00	63.5	83.8	59.5
14.	15.05	59.9	75.3	47.2	50.	18.05	56.8	76.4	52.2	86.	21.05	63.7	77.3	61.5
15.	15.10	60.2	74.5	47.4	51.	18.10	55.6	74.1	46.5	87.	21.10	63.0	82.2	58.0
16.	15.15	58.8	73.9	46.9	52.	18.15	56.9	74.2	43.0	88.	21.15	61.1	76.3	54.5
17.	15.20	61.9	83.2	45.9	53.	18.20	57.7	75.0	42.5	89.	21.20	60.9	87.6	50.9
18.	15.25	61.8	83.0	44.5	54.	18.25	58.3	78.3	41.7	90.	21.25	59.0	74.7	52.2
19.	15.30	59.7	81.4	45.1	55.	18.30	56.9	79.8	41.4	91.	21.30	59.8	77.0	48.6
20.	15.35	60.9	83.3	45.2	56.	18.35	55.9	80.4	40.7	92.	21.35	62.5	78.1	47.8
21.	15.40	60.7	76.8	43.1	57.	18.40	51.7	72.9	40.6	93.	21.40	60.4	75.8	46.8
22.	15.45	60.5	81.6	43.7	58.	18.45	53.9	77.0	41.6	94.	21.45	60.5	79.7	46.1
23.	15.50	58.7	79.8	43.4	59.	18.50	58.6	82.6	42.6	95.	21.50	58.9	79.4	44.9
24.	15.55	60.4	79.9	47.8	60.	18.55	54.4	74.0	42.4	96.	21.55	57.7	74.8	45.2
25.	16.00	57.1	73.8	44.1	61.	19.00	50.6	70.2	42.8	97.	22.00	56.2	76.5	46.5
26.	16.05	64.1	86.3	46.0	62.	19.05	53.0	71.8	41.1	98.	22.05	57.7	76.4	45.1
27.	16.10	58.1	76.1	45.2	63.	19.10	56.0	77.5	40.9	99.	22.10	62.5	93.4	46.5
28.	16.15	61.7	84.9	45.4	64.	19.15	52.0	72.2	41.5	100.	22.15	62.8	87.3	45.8
29.	16.20	59.6	80.8	44.1	65.	19.20	53.9	76.0	41.2	101.	22.20	60.3	78.0	44.7
30.	16.25	56.3	74.7	43.9	66.	19.25	54.9	99.2	41.8	102.	22.25	61.1	81.6	46.1
31.	16.30	56.2	75.7	43.9	67.	19.30	55.5	76.9	40.6	103.	22.30	61.7	81.7	47.4
32.	16.35	59.0	77.8	45.0	68.	19.35	57.3	78.1	40.4	104.	22.35	59.5	73.6	46.5
33.	16.40	59.2	76.6	44.2	69.	19.40	53.4	74.9	41.9	105.	22.40	61.2	78.5	46.3
34.	16.45	56.7	76.5	44.8	70.	19.45	47.4	68.9	41.9	106.	22.45	59.2	77.4	45.5
35.	16.50	56.4	76.5	44.3	71.	19.50	55.2	74.4	42.9	107.	22.50	61.4	79.9	46.6
36.	16.55	57.1	75.6	44.4	72.	19.55	54.4	76.5	43.5	108.	22.55	62.8	87.0	45.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(19/2-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	23.00	63.0	80.3	46.1	145.	02.00	62.0	72.1	60.3	181.	05.00	48.7	69.5	40.3
110.	23.05	59.7	74.3	47.3	146.	02.05	60.6	71.6	57.8	182.	05.05	56.2	79.7	40.4
111.	23.10	63.0	84.9	48.1	147.	02.10	59.4	72.1	55.6	183.	05.10	51.6	70.8	40.2
112.	23.15	60.7	77.0	49.0	148.	02.15	60.1	77.5	55.2	184.	05.15	50.5	75.2	40.3
113.	23.20	60.4	76.0	47.4	149.	02.20	59.9	79.1	55.6	185.	05.20	52.6	72.5	40.7
114.	23.25	61.1	75.8	46.0	150.	02.25	58.8	75.6	55.1	186.	05.25	52.7	70.5	42.0
115.	23.30	62.5	83.5	46.6	151.	02.30	58.4	77.5	51.1	187.	05.30	58.8	71.9	52.1
116.	23.35	61.0	77.4	42.3	152.	02.35	59.4	73.1	52.0	188.	05.35	60.0	72.3	57.9
117.	23.40	61.6	76.2	43.3	153.	02.40	59.5	76.0	52.7	189.	05.40	54.7	75.0	52.3
118.	23.45	64.4	79.4	48.1	154.	02.45	56.1	73.5	50.4	190.	05.45	56.0	73.1	52.9
119.	23.50	64.5	79.7	46.0	155.	02.50	57.4	72.2	52.1	191.	05.50	55.1	70.5	51.2
120.	23.55	61.6	81.9	43.5	156.	02.55	58.3	76.8	51.8	192.	05.55	54.4	70.5	50.8
121.	00.00	60.6	73.5	45.3	157.	03.00	59.6	78.9	49.2	193.	06.00	51.4	69.7	41.6
122.	00.05	63.1	84.8	45.6	158.	03.05	56.5	74.9	48.9	194.	06.05	54.4	75.1	40.0
123.	00.10	61.0	76.0	45.7	159.	03.10	56.0	70.5	51.2	195.	06.10	46.4	68.0	39.2
124.	00.15	60.8	74.6	48.6	160.	03.15	58.3	79.8	51.1	196.	06.15	55.2	80.3	39.4
125.	00.20	60.7	78.9	48.2	161.	03.20	58.9	79.8	52.2	197.	06.20	53.2	77.9	38.4
126.	00.25	61.4	74.3	50.2	162.	03.25	56.5	72.4	52.0	198.	06.25	46.9	66.2	38.4
127.	00.30	62.1	76.4	47.9	163.	03.30	57.5	73.4	52.3	199.	06.30	58.8	83.5	37.9
128.	00.35	59.9	74.8	44.0	164.	03.35	55.2	73.8	45.1	200.	06.35	53.5	71.8	38.4
129.	00.40	61.6	78.7	47.4	165.	03.40	56.9	78.0	46.0	201.	06.40	42.2	62.1	37.8
130.	00.45	60.1	75.3	48.8	166.	03.45	56.0	73.1	51.9	202.	06.45	51.8	75.9	37.7
131.	00.50	59.0	74.7	49.1	167.	03.50	55.9	71.4	52.7	203.	06.50	53.7	77.3	37.8
132.	00.55	59.4	78.9	52.8	168.	03.55	57.6	72.8	51.2	204.	06.55	53.4	73.4	38.8
133.	01.00	59.2	76.4	54.9	169.	04.00	54.0	70.0	45.7	205.	07.00	50.2	71.8	39.1
134.	01.05	60.6	77.3	55.7	170.	04.05	54.4	68.7	50.5	206.	07.05	51.4	71.7	38.9
135.	01.10	60.3	72.8	55.5	171.	04.10	58.3	78.7	48.5	207.	07.10	49.2	69.9	39.0
136.	01.15	62.1	80.3	57.6	172.	04.15	56.6	72.6	48.1	208.	07.15	50.1	70.5	39.5
137.	01.20	61.9	76.5	58.9	173.	04.20	58.0	73.3	48.1	209.	07.20	42.0	63.2	39.1
138.	01.25	61.2	73.0	59.1	174.	04.25	56.4	75.1	48.4	210.	07.25	52.8	78.4	40.5
139.	01.30	62.4	77.7	60.1	175.	04.30	55.5	75.0	40.4	211.	07.30	53.6	80.9	41.4
140.	01.35	62.0	73.6	59.8	176.	04.35	53.9	75.0	40.8	212.	07.35	50.8	74.0	41.0
141.	01.40	61.7	72.3	59.6	177.	04.40	53.4	73.6	41.0	213.	07.40	50.4	71.3	41.1
142.	01.45	62.5	74.8	60.3	178.	04.45	56.3	77.0	41.0	214.	07.45	42.8	60.4	41.0
143.	01.50	62.0	70.6	60.4	179.	04.50	48.1	65.2	40.9	215.	07.50	52.2	77.6	41.0
144.	01.55	62.4	75.3	59.9	180.	04.55	54.8	76.4	40.5	216.	07.55	48.3	69.1	40.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(19/3-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	08.00	43.7	61.7	40.2	241.	10.00	46.4	66.2	39.2	265.	12.00	59.3	78.2	44.3
218.	08.05	41.3	60.3	39.9	242.	10.05	50.4	70.0	39.2	266.	12.05	55.1	70.6	42.9
219.	08.10	45.0	67.0	40.1	243.	10.10	53.7	75.5	38.8	267.	12.10	58.1	73.5	46.6
220.	08.15	50.8	74.7	40.1	244.	10.15	46.2	65.0	38.8	268.	12.15	60.6	75.7	45.5
221.	08.20	42.7	59.0	39.7	245.	10.20	52.4	75.0	39.3	269.	12.20	61.3	77.3	48.9
222.	08.25	41.8	63.4	39.8	246.	10.25	52.3	75.2	38.5	270.	12.25	60.3	76.0	45.4
223.	08.30	47.9	71.7	39.7	247.	10.30	52.4	73.4	37.6	271.	12.30	61.1	79.4	44.3
224.	08.35	46.8	68.8	39.5	248.	10.35	56.8	81.6	37.5	272.	12.35	58.6	75.6	44.0
225.	08.40	41.9	59.8	39.7	249.	10.40	57.7	77.1	37.7	273.	12.40	59.4	75.8	43.2
226.	08.45	47.6	70.3	39.9	250.	10.45	49.7	68.8	37.5	274.	12.45	60.7	77.6	43.5
227.	08.50	53.9	75.0	39.9	251.	10.50	50.9	71.8	37.5	275.	12.50	63.5	86.8	47.4
228.	08.55	45.8	70.0	39.6	252.	10.55	49.2	69.2	37.5	276.	12.55	60.2	79.2	43.1
229.	09.00	46.2	68.8	39.6	253.	11.00	55.6	75.7	37.5	277.	13.00	60.6	76.3	43.5
230.	09.05	50.7	71.6	39.7	254.	11.05	57.3	79.8	38.4	278.	13.05	60.1	74.6	43.9
231.	09.10	47.8	69.9	40.2	255.	11.10	53.6	71.6	38.4	279.	13.10	57.9	74.6	43.5
232.	09.15	47.8	69.3	40.1	256.	11.15	54.8	74.1	39.5	280.	13.15	58.7	79.1	42.6
233.	09.20	49.1	70.9	40.3	257.	11.20	55.7	71.7	39.2	281.	13.20	55.4	75.5	41.6
234.	09.25	50.8	90.2	40.5	258.	11.25	55.2	71.5	39.8	282.	13.25	57.9	76.8	42.7
235.	09.30	45.4	69.1	40.0	259.	11.30	56.6	73.1	42.7	283.	13.30	58.6	76.5	41.4
236.	09.35	48.2	72.5	39.9	260.	11.35	59.9	76.4	45.6	284.	13.35	57.8	74.5	45.6
237.	09.40	49.1	70.7	40.2	261.	11.40	56.6	73.5	40.9	285.	13.40	61.3	82.6	42.6
238.	09.45	45.4	65.5	38.4	262.	11.45	56.2	72.2	41.0	286.	13.45	62.0	85.1	44.6
239.	09.50	49.6	73.0	38.9	263.	11.50	56.5	71.8	41.9	287.	13.50	60.9	78.2	45.9
240.	09.55	46.4	70.5	38.9	264.	11.55	56.9	75.0	42.6	288.	13.55	59.8	80.7	45.1

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/20-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(20/1-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	14.00	57.6	75.4	45.7	37.	17.00	63.3	87.2	43.9	73.	20.00	60.2	74.5	47.4
2.	14.05	55.9	72.3	43.7	38.	17.05	58.1	73.6	44.7	74.	20.05	58.8	73.9	46.9
3.	14.10	60.7	78.3	46.1	39.	17.10	56.0	70.2	43.2	75.	20.10	61.9	83.2	45.9
4.	14.15	56.8	74.7	44.5	40.	17.15	56.4	75.3	43.8	76.	20.15	61.8	83.0	44.5
5.	14.20	56.5	71.6	45.9	41.	17.20	57.2	76.6	44.5	77.	20.20	59.7	81.4	45.1
6.	14.25	58.4	79.5	44.8	42.	17.25	59.4	80.9	44.7	78.	20.25	60.9	83.3	45.2
7.	14.30	57.4	74.1	44.2	43.	17.30	58.4	77.6	43.0	79.	20.30	60.7	76.8	43.1
8.	14.35	57.8	74.5	45.5	44.	17.35	56.2	74.6	44.4	80.	20.35	60.5	81.6	43.7
9.	14.40	58.1	73.0	48.7	45.	17.40	54.2	70.6	44.2	81.	20.40	58.7	79.8	43.4
10.	14.45	57.9	72.8	45.8	46.	17.45	56.2	70.7	45.0	82.	20.45	60.4	79.9	47.8
11.	14.50	55.8	72.2	46.9	47.	17.50	57.9	77.2	45.1	83.	20.50	57.1	73.8	44.1
12.	14.55	58.4	79.6	51.1	48.	17.55	54.6	73.4	44.7	84.	20.55	64.1	86.3	46.0
13.	15.00	55.8	72.2	51.1	49.	18.00	59.8	78.1	46.5	85.	21.00	58.1	76.1	45.2
14.	15.05	57.7	76.7	48.4	50.	18.05	62.3	81.6	47.7	86.	21.05	61.7	84.9	45.4
15.	15.10	56.4	70.7	47.3	51.	18.10	62.4	82.1	46.5	87.	21.10	59.6	80.8	44.1
16.	15.15	56.6	72.3	46.7	52.	18.15	62.2	86.8	47.8	88.	21.15	56.3	74.7	43.9
17.	15.20	57.1	72.4	45.9	53.	18.20	63.1	87.0	45.7	89.	21.20	56.2	75.7	43.9
18.	15.25	58.7	78.4	45.3	54.	18.25	61.3	88.2	48.0	90.	21.25	59.0	77.8	45.0
19.	15.30	57.8	77.6	45.1	55.	18.30	62.1	80.1	47.7	91.	21.30	59.2	76.6	44.2
20.	15.35	56.5	72.4	44.8	56.	18.35	62.6	78.1	47.5	92.	21.35	56.7	76.5	44.8
21.	15.40	57.3	75.8	45.8	57.	18.40	61.1	75.4	47.3	93.	21.40	56.4	76.5	44.3
22.	15.45	56.8	73.2	48.9	58.	18.45	60.7	76.0	46.5	94.	21.45	57.1	75.6	44.4
23.	15.50	55.9	69.3	48.1	59.	18.50	63.4	75.8	48.6	95.	21.50	58.7	78.3	46.4
24.	15.55	56.4	74.3	46.3	60.	18.55	63.5	84.2	46.1	96.	21.55	58.7	75.7	46.3
25.	16.00	56.0	69.5	45.1	61.	19.00	62.7	78.1	48.3	97.	22.00	55.9	73.6	44.7
26.	16.05	55.5	71.8	45.5	62.	19.05	63.0	79.7	46.8	98.	22.05	58.5	81.2	43.4
27.	16.10	54.5	71.9	43.7	63.	19.10	58.9	73.9	43.6	99.	22.10	59.5	78.4	46.6
28.	16.15	57.3	73.1	44.3	64.	19.15	60.3	73.9	43.7	100.	22.15	56.9	80.4	52.7
29.	16.20	53.5	74.1	43.5	65.	19.20	62.6	79.7	44.2	101.	22.20	56.8	76.4	52.2
30.	16.25	54.6	92.4	44.5	66.	19.25	60.4	76.8	45.1	102.	22.25	55.6	74.1	46.5
31.	16.30	54.4	72.8	43.2	67.	19.30	59.7	78.3	43.9	103.	22.30	56.9	74.2	43.0
32.	16.35	56.2	73.1	43.5	68.	19.35	60.3	77.6	43.8	104.	22.35	57.7	75.0	42.5
33.	16.40	56.2	74.5	43.9	69.	19.40	60.0	75.3	45.2	105.	22.40	58.3	78.3	41.7
34.	16.45	54.9	71.5	44.5	70.	19.45	63.5	87.0	46.6	106.	22.45	56.9	79.8	41.4
35.	16.50	55.3	75.9	43.2	71.	19.50	60.5	75.6	46.3	107.	22.50	55.9	80.4	40.7
36.	16.55	54.7	71.5	43.9	72.	19.55	59.9	75.3	47.2	108.	22.55	51.7	72.9	40.6

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(20/2-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	23.00	53.9	77.0	41.6	145.	02.00	58.4	76.9	52.4	181.	05.00	61.8	73.3	58.8
110.	23.05	58.6	82.6	42.6	146.	02.05	58.5	73.0	52.0	182.	05.05	60.9	73.1	57.8
111.	23.10	54.4	74.0	42.4	147.	02.10	59.8	81.5	51.8	183.	05.10	60.8	75.2	56.6
112.	23.15	50.6	70.2	42.8	148.	02.15	57.9	72.0	51.9	184.	05.15	59.5	71.8	56.4
113.	23.20	53.0	71.8	41.1	149.	02.20	58.8	73.3	52.2	185.	05.20	60.3	74.2	56.4
114.	23.25	56.0	77.5	40.9	150.	02.25	56.9	71.0	52.0	186.	05.25	60.4	75.5	56.8
115.	23.30	52.0	72.2	41.5	151.	02.30	55.9	73.9	51.6	187.	05.30	59.5	73.4	56.0
116.	23.35	53.9	76.0	41.2	152.	02.35	57.9	76.7	52.1	188.	05.35	61.2	83.9	55.3
117.	23.40	54.8	99.2	41.8	153.	02.40	57.7	73.4	51.9	189.	05.40	58.7	72.0	54.8
118.	23.45	55.5	76.9	40.6	154.	02.45	59.4	78.3	52.3	190.	05.45	59.7	70.1	56.4
119.	23.50	57.3	78.1	40.4	155.	02.50	59.7	73.6	52.0	191.	05.50	59.9	74.1	57.4
120.	23.55	53.4	74.9	41.9	156.	02.55	57.9	74.7	51.7	192.	05.55	59.9	74.6	55.8
121.	00.00	47.4	68.9	41.9	157.	03.00	56.8	72.8	52.7	193.	06.00	59.9	74.7	55.2
122.	00.05	55.2	74.4	42.9	158.	03.05	57.8	78.0	51.8	194.	06.05	57.9	70.7	55.0
123.	00.10	54.4	76.5	43.5	159.	03.10	57.5	76.0	51.3	195.	06.10	59.4	72.2	53.5
124.	00.15	45.8	62.3	44.1	160.	03.15	59.4	75.6	51.6	196.	06.15	58.6	78.7	52.5
125.	00.20	52.2	74.4	43.5	161.	03.20	57.2	73.2	51.4	197.	06.20	59.7	75.3	52.4
126.	00.25	52.9	71.8	44.1	162.	03.25	58.4	74.0	51.6	198.	06.25	56.5	72.8	49.6
127.	00.30	56.2	82.3	44.2	163.	03.30	56.8	71.3	51.8	199.	06.30	57.8	74.3	52.0
128.	00.35	56.9	77.3	45.2	164.	03.35	58.1	75.5	52.4	200.	06.35	56.2	72.7	48.0
129.	00.40	60.7	79.3	45.9	165.	03.40	60.7	76.9	53.8	201.	06.40	57.0	74.3	46.2
130.	00.45	50.3	69.8	46.5	166.	03.45	60.2	71.0	56.1	202.	06.45	55.2	76.4	44.9
131.	00.50	50.4	69.0	47.5	167.	03.50	61.3	83.0	57.2	203.	06.50	55.7	74.3	44.4
132.	00.55	56.7	69.7	52.4	168.	03.55	60.7	69.9	58.5	204.	06.55	55.8	70.5	44.1
133.	01.00	56.2	69.8	52.7	169.	04.00	61.9	72.9	59.6	205.	07.00	60.7	91.1	44.1
134.	01.05	58.4	72.6	53.1	170.	04.05	63.5	77.5	59.4	206.	07.05	58.9	82.3	43.8
135.	01.10	57.7	71.3	52.7	171.	04.10	62.2	74.7	59.3	207.	07.10	55.8	73.1	43.5
136.	01.15	59.1	75.8	52.7	172.	04.15	63.5	75.3	59.6	208.	07.15	56.5	77.6	43.2
137.	01.20	61.5	86.6	52.1	173.	04.20	62.9	82.1	58.4	209.	07.20	53.9	72.0	43.1
138.	01.25	56.4	73.9	51.9	174.	04.25	64.4	76.5	60.4	210.	07.25	54.5	73.0	42.8
139.	01.30	56.5	70.0	51.9	175.	04.30	62.6	77.2	57.3	211.	07.30	56.1	75.3	43.5
140.	01.35	57.2	70.1	51.8	176.	04.35	60.5	73.5	56.8	212.	07.35	52.9	73.7	42.9
141.	01.40	57.3	75.3	51.7	177.	04.40	62.5	84.6	57.4	213.	07.40	50.6	69.9	43.1
142.	01.45	56.0	71.3	51.9	178.	04.45	61.0	77.2	57.9	214.	07.45	51.7	67.8	42.9
143.	01.50	58.7	77.4	53.7	179.	04.50	62.6	73.7	58.7	215.	07.50	54.7	73.1	43.1
144.	01.55	59.0	74.8	53.1	180.	04.55	61.1	74.5	57.9	216.	07.55	53.0	75.4	43.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(20/3-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	08.00	51.8	70.7	43.4	241.	10.00	50.3	72.4	43.0	265.	12.00	45.2	50.7	44.0
218.	08.05	54.9	74.7	43.7	242.	10.05	47.1	67.0	43.0	266.	12.05	44.8	51.6	44.0
219.	08.10	57.1	77.0	45.7	243.	10.10	47.5	68.4	43.1	267.	12.10	47.6	69.1	44.3
220.	08.15	55.0	71.1	48.3	244.	10.15	44.4	52.7	43.2	268.	12.15	48.4	72.0	44.0
221.	08.20	51.7	69.1	47.1	245.	10.20	48.2	73.1	43.3	269.	12.20	47.9	71.4	43.9
222.	08.25	52.0	69.1	47.3	246.	10.25	47.8	68.9	43.5	270.	12.25	47.8	68.3	43.9
223.	08.30	60.9	91.0	45.8	247.	10.30	47.2	65.7	43.4	271.	12.30	48.1	66.5	44.2
224.	08.35	55.6	73.9	44.4	248.	10.35	50.1	71.3	43.1	272.	12.35	45.8	64.6	44.2
225.	08.40	51.1	69.5	43.1	249.	10.40	48.4	69.3	43.5	273.	12.40	45.0	49.5	44.1
226.	08.45	50.2	69.5	42.4	250.	10.45	49.6	69.8	43.6	274.	12.45	50.4	74.2	44.0
227.	08.50	55.1	73.2	42.1	251.	10.50	47.7	73.6	43.5	275.	12.50	46.7	64.7	44.0
228.	08.55	55.5	72.3	45.0	252.	10.55	48.6	70.3	43.7	276.	12.55	47.8	68.4	43.8
229.	09.00	51.7	70.9	41.9	253.	11.00	51.7	72.0	43.7	277.	13.00	51.4	66.5	44.3
230.	09.05	55.2	79.8	42.1	254.	11.05	49.0	69.4	43.8	278.	13.05	63.0	93.5	44.0
231.	09.10	54.2	77.4	42.9	255.	11.10	53.6	75.3	44.3	279.	13.10	48.3	68.7	43.5
232.	09.15	55.2	72.0	43.0	256.	11.15	50.5	71.9	44.3	280.	13.15	44.2	48.1	43.4
233.	09.20	51.9	70.3	42.5	257.	11.20	49.6	72.5	44.0	281.	13.20	43.6	47.4	43.0
234.	09.25	56.0	81.1	42.7	258.	11.25	48.2	66.5	44.1	282.	13.25	47.2	68.3	43.4
235.	09.30	55.7	79.9	42.4	259.	11.30	48.7	69.0	44.1	283.	13.30	44.0	48.6	43.4
236.	09.35	52.2	71.9	42.4	260.	11.35	47.4	68.6	44.2	284.	13.35	46.5	64.3	43.7
237.	09.40	50.9	69.2	42.3	261.	11.40	46.5	52.1	44.4	285.	13.40	45.6	53.7	44.2
238.	09.45	55.5	72.9	42.2	262.	11.45	48.3	70.5	43.9	286.	13.45	45.4	60.0	43.8
239.	09.50	48.9	68.5	42.5	263.	11.50	46.7	53.1	43.8	287.	13.50	54.9	76.7	43.6
240.	09.55	47.4	69.9	42.9	264.	11.55	46.7	63.2	44.0	288.	13.55	47.6	69.6	44.2

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/21-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(21/1-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	14.00	45.3	59.9	44.0	37.	17.00	56.5	73.4	42.1	73.	20.00	55.8	71.1	43.7
2.	14.05	51.8	75.7	44.2	38.	17.05	53.1	68.8	43.4	74.	20.05	56.9	76.3	44.9
3.	14.10	44.5	48.9	43.8	39.	17.10	56.4	74.5	42.2	75.	20.10	57.7	73.8	45.2
4.	14.15	44.2	52.6	43.5	40.	17.15	54.8	71.1	42.2	76.	20.15	59.4	77.9	42.8
5.	14.20	48.5	74.4	43.7	41.	17.20	55.5	70.3	43.9	77.	20.20	56.0	77.5	43.0
6.	14.25	51.4	75.2	43.8	42.	17.25	63.0	79.1	51.3	78.	20.25	56.1	72.4	42.8
7.	14.30	46.9	67.1	43.3	43.	17.30	60.7	80.8	48.6	79.	20.30	57.5	74.3	44.6
8.	14.35	47.1	70.0	43.5	44.	17.35	59.2	80.2	45.4	80.	20.35	57.0	71.3	44.8
9.	14.40	45.5	60.3	44.3	45.	17.40	59.9	76.0	48.9	81.	20.40	58.0	76.9	45.0
10.	14.45	47.5	70.2	44.2	46.	17.45	58.9	73.6	46.4	82.	20.45	59.5	74.8	46.5
11.	14.50	48.4	72.0	43.1	47.	17.50	58.9	73.7	46.7	83.	20.50	59.6	72.9	44.9
12.	14.55	45.4	53.2	43.1	48.	17.55	58.8	76.7	44.2	84.	20.55	59.5	77.7	43.3
13.	15.00	47.7	69.0	43.6	49.	18.00	60.1	74.8	45.9	85.	21.00	57.5	72.4	41.4
14.	15.05	45.9	63.1	43.6	50.	18.05	63.5	81.2	44.4	86.	21.05	54.4	69.2	40.5
15.	15.10	47.9	67.8	43.5	51.	18.10	59.9	73.9	43.8	87.	21.10	55.1	73.8	41.1
16.	15.15	49.2	71.4	42.6	52.	18.15	60.1	77.7	44.2	88.	21.15	55.5	70.3	42.1
17.	15.20	46.9	64.3	43.1	53.	18.20	63.2	84.4	46.4	89.	21.20	56.8	75.0	42.1
18.	15.25	50.1	71.4	43.6	54.	18.25	60.8	76.5	44.9	90.	21.25	55.6	74.7	42.1
19.	15.30	47.4	65.2	43.4	55.	18.30	60.0	76.6	44.3	91.	21.30	59.1	81.3	40.3
20.	15.35	43.5	45.9	42.6	56.	18.35	63.1	86.4	45.4	92.	21.35	64.8	90.2	42.7
21.	15.40	51.1	73.5	43.2	57.	18.40	61.3	83.2	44.0	93.	21.40	57.6	80.8	44.6
22.	15.45	49.9	72.2	43.1	58.	18.45	60.3	72.0	45.1	94.	21.45	57.4	74.3	44.1
23.	15.50	50.7	73.2	43.4	59.	18.50	61.2	73.2	47.0	95.	21.50	57.9	78.6	43.0
24.	15.55	60.2	86.0	43.4	60.	18.55	58.3	74.9	44.9	96.	21.55	55.0	70.0	43.2
25.	16.00	57.3	82.9	43.4	61.	19.00	58.4	74.0	45.1	97.	22.00	56.2	76.8	42.3
26.	16.05	52.4	70.9	43.5	62.	19.05	58.8	77.4	44.8	98.	22.05	56.3	75.5	42.8
27.	16.10	48.4	68.1	42.7	63.	19.10	58.9	73.6	48.2	99.	22.10	57.0	75.2	43.6
28.	16.15	48.9	69.3	42.4	64.	19.15	59.4	74.7	44.5	100.	22.15	55.4	73.4	42.9
29.	16.20	47.6	65.2	41.7	65.	19.20	57.4	72.6	45.4	101.	22.20	57.0	81.2	41.5
30.	16.25	52.2	74.1	41.9	66.	19.25	58.1	73.8	48.2	102.	22.25	55.9	73.9	42.9
31.	16.30	51.9	71.7	42.4	67.	19.30	57.4	70.9	48.8	103.	22.30	54.7	71.2	42.7
32.	16.35	53.7	72.5	42.5	68.	19.35	59.4	81.9	47.7	104.	22.35	56.1	77.5	42.5
33.	16.40	56.6	80.0	42.8	69.	19.40	57.3	72.8	45.7	105.	22.40	56.5	71.7	43.4
34.	16.45	56.3	73.2	43.3	70.	19.45	56.0	71.2	44.0	106.	22.45	61.7	85.1	42.4
35.	16.50	55.2	71.8	42.9	71.	19.50	56.9	77.7	43.2	107.	22.50	60.1	81.0	44.5
36.	16.55	56.6	74.9	43.4	72.	19.55	57.2	72.8	42.2	108.	22.55	58.1	78.0	43.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(21/2-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	23.00	57.2	74.1	43.3	145.	02.00	59.7	76.0	46.6	181.	05.00	56.2	70.5	43.4
110.	23.05	57.6	73.9	42.8	146.	02.05	62.1	78.0	48.1	182.	05.05	56.9	70.8	43.9
111.	23.10	54.5	75.5	41.1	147.	02.10	59.4	75.4	45.6	183.	05.10	60.5	78.4	43.1
112.	23.15	55.5	73.4	42.4	148.	02.15	60.2	74.7	44.8	184.	05.15	59.4	81.3	42.9
113.	23.20	57.0	77.0	41.2	149.	02.20	60.4	78.1	44.5	185.	05.20	58.3	78.6	42.5
114.	23.25	58.2	77.7	43.2	150.	02.25	59.4	75.6	44.9	186.	05.25	57.2	76.9	42.6
115.	23.30	56.5	74.2	42.8	151.	02.30	57.9	75.6	44.3	187.	05.30	62.8	86.3	45.7
116.	23.35	56.3	70.4	42.5	152.	02.35	58.0	74.0	43.5	188.	05.35	61.2	70.8	58.1
117.	23.40	56.7	79.7	42.2	153.	02.40	60.6	78.0	43.1	189.	05.40	63.8	80.9	61.5
118.	23.45	55.8	71.2	43.0	154.	02.45	58.2	74.4	43.2	190.	05.45	64.7	75.2	62.1
119.	23.50	57.0	72.8	42.9	155.	02.50	57.2	74.5	42.1	191.	05.50	64.9	75.6	62.9
120.	23.55	57.7	78.5	44.0	156.	02.55	58.0	75.0	42.7	192.	05.55	64.6	72.0	63.2
121.	00.00	59.5	79.7	45.1	157.	03.00	58.8	72.7	42.6	193.	06.00	64.6	78.2	63.0
122.	00.05	57.1	73.0	44.7	158.	03.05	63.2	82.9	43.0	194.	06.05	64.0	76.0	62.1
123.	00.10	54.3	69.9	44.6	159.	03.10	59.1	77.1	44.1	195.	06.10	58.2	71.8	52.1
124.	00.15	54.7	72.0	44.1	160.	03.15	60.5	76.8	43.0	196.	06.15	59.0	81.2	50.4
125.	00.20	54.5	71.2	42.7	161.	03.20	62.5	79.8	44.9	197.	06.20	61.4	83.2	50.0
126.	00.25	55.6	73.3	44.4	162.	03.25	64.7	89.7	45.1	198.	06.25	61.1	81.9	50.1
127.	00.30	56.9	71.8	50.3	163.	03.30	60.7	75.2	44.7	199.	06.30	62.5	79.2	59.0
128.	00.35	59.1	78.1	48.3	164.	03.35	59.3	73.9	42.7	200.	06.35	63.9	83.5	59.9
129.	00.40	55.6	69.0	47.4	165.	03.40	61.2	80.1	44.7	201.	06.40	63.4	84.3	57.3
130.	00.45	56.1	70.2	50.1	166.	03.45	61.2	77.2	44.9	202.	06.45	64.5	79.4	59.4
131.	00.50	57.7	73.7	53.1	167.	03.50	60.3	76.0	44.7	203.	06.50	66.1	72.7	64.7
132.	00.55	60.6	79.6	51.9	168.	03.55	61.7	75.0	48.0	204.	06.55	66.4	75.5	65.2
133.	01.00	59.9	79.6	53.5	169.	04.00	62.5	78.8	44.4	205.	07.00	66.6	71.1	65.6
134.	01.05	57.7	73.8	52.3	170.	04.05	61.4	78.1	45.7	206.	07.05	62.4	73.4	58.1
135.	01.10	60.0	89.1	51.5	171.	04.10	59.3	75.9	46.5	207.	07.10	55.7	69.8	45.2
136.	01.15	57.9	78.2	48.3	172.	04.15	60.6	75.8	45.1	208.	07.15	56.4	76.3	46.4
137.	01.20	58.8	77.4	47.4	173.	04.20	59.4	72.9	45.2	209.	07.20	54.5	72.8	47.0
138.	01.25	59.6	76.8	48.0	174.	04.25	60.7	80.2	45.2	210.	07.25	57.9	81.2	44.1
139.	01.30	59.5	78.6	48.1	175.	04.30	60.5	79.2	44.6	211.	07.30	53.7	73.9	43.5
140.	01.35	57.9	79.9	45.5	176.	04.35	59.5	74.9	45.4	212.	07.35	54.7	73.8	42.8
141.	01.40	58.2	76.1	45.7	177.	04.40	59.6	75.2	46.0	213.	07.40	54.4	71.8	41.9
142.	01.45	59.1	76.7	45.1	178.	04.45	59.9	75.5	47.6	214.	07.45	53.7	69.7	43.0
143.	01.50	58.8	75.8	45.1	179.	04.50	58.2	73.4	42.9	215.	07.50	54.9	74.3	41.0
144.	01.55	57.2	73.8	44.5	180.	04.55	58.9	73.6	46.1	216.	07.55	57.4	71.4	47.7

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(21/3-3)

บ้านเลขที่ 69/24 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ (ทิศตะวันออกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	08.00	55.6	71.3	46.8	241.	10.00	50.0	67.7	39.8	265.	12.00	48.1	68.1	40.3
218.	08.05	56.3	71.8	51.8	242.	10.05	51.2	68.4	41.0	266.	12.05	44.5	63.7	40.4
219.	08.10	56.5	73.0	51.0	243.	10.10	50.6	73.6	39.8	267.	12.10	53.7	62.1	41.9
220.	08.15	57.9	70.1	49.4	244.	10.15	46.4	65.6	39.8	268.	12.15	51.1	72.2	43.6
221.	08.20	59.9	73.9	52.8	245.	10.20	52.5	74.5	40.0	269.	12.20	51.8	66.4	45.5
222.	08.25	51.8	66.7	42.6	246.	10.25	49.8	72.5	39.9	270.	12.25	51.7	59.2	45.2
223.	08.30	59.1	83.8	44.5	247.	10.30	44.6	64.1	40.1	271.	12.30	46.9	54.2	42.5
224.	08.35	53.2	65.6	48.4	248.	10.35	52.6	73.3	40.0	272.	12.35	46.7	58.3	41.3
225.	08.40	54.1	69.9	46.6	249.	10.40	50.9	65.7	39.9	273.	12.40	51.3	58.4	43.9
226.	08.45	53.1	75.3	43.5	250.	10.45	49.4	66.4	40.1	274.	12.45	51.8	69.8	40.0
227.	08.50	51.6	71.2	43.2	251.	10.50	46.1	69.2	39.7	275.	12.50	48.7	56.9	39.6
228.	08.55	54.6	74.0	44.5	252.	10.55	48.0	68.4	39.9	276.	12.55	52.5	61.2	42.7
229.	09.00	55.0	70.5	43.5	253.	11.00	49.4	75.5	39.9	277.	13.00	56.3	61.2	52.1
230.	09.05	51.2	73.4	42.9	254.	11.05	49.5	69.7	40.7	278.	13.05	51.7	69.6	38.8
231.	09.10	51.4	70.4	44.3	255.	11.10	49.2	68.9	40.9	279.	13.10	48.8	68.8	38.6
232.	09.15	50.0	71.0	39.8	256.	11.15	54.9	78.4	40.8	280.	13.15	50.7	74.5	40.2
233.	09.20	54.3	80.3	39.3	257.	11.20	49.0	70.8	40.5	281.	13.20	46.4	68.1	39.3
234.	09.25	54.2	78.6	39.4	258.	11.25	55.8	79.7	40.6	282.	13.25	48.6	71.0	39.7
235.	09.30	53.9	76.6	39.3	259.	11.30	46.5	67.1	40.6	283.	13.30	47.4	64.5	38.3
236.	09.35	45.4	68.4	39.7	260.	11.35	47.9	69.6	40.9	284.	13.35	50.7	75.8	38.1
237.	09.40	63.5	90.6	38.8	261.	11.40	46.0	68.9	40.7	285.	13.40	47.0	67.9	39.1
238.	09.45	50.9	73.2	39.4	262.	11.45	48.2	69.9	40.5	286.	13.45	48.8	69.4	40.9
239.	09.50	47.7	66.9	39.4	263.	11.50	48.2	68.0	40.4	287.	13.50	54.5	62.9	42.7
240.	09.55	48.2	69.8	40.0	264.	11.55	41.9	49.4	39.6	288.	13.55	51.9	73.0	44.4

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/22-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(22/1-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	13.00	54.3	71.3	51.5	37.	16.00	62.1	73.2	60.9	73.	19.00	57.8	68.3	54.1
2.	13.05	51.3	63.0	50.3	38.	16.05	61.7	68.5	60.5	74.	19.05	59.5	68.1	54.3
3.	13.10	60.1	64.4	52.6	39.	16.10	64.4	67.4	62.0	75.	19.10	55.7	67.3	53.6
4.	13.15	62.5	69.5	60.2	40.	16.15	61.4	67.1	58.6	76.	19.15	55.5	65.9	53.4
5.	13.20	63.2	74.9	61.5	41.	16.20	57.4	61.5	55.6	77.	19.20	55.6	66.2	53.2
6.	13.25	63.6	66.2	61.1	42.	16.25	57.0	63.8	55.5	78.	19.25	55.2	60.7	52.5
7.	13.30	62.4	68.5	62.0	43.	16.30	57.5	61.6	55.6	79.	19.30	57.5	67.8	51.0
8.	13.35	63.0	66.4	61.4	44.	16.35	56.1	61.7	54.9	80.	19.35	54.6	67.2	51.1
9.	13.40	59.7	70.9	58.4	45.	16.40	56.8	66.0	55.1	81.	19.40	52.7	61.5	50.2
10.	13.45	58.1	68.2	54.9	46.	16.45	56.5	64.0	55.3	82.	19.45	52.7	66.3	49.2
11.	13.50	55.0	61.3	53.7	47.	16.50	56.4	66.8	54.8	83.	19.50	52.5	66.0	50.4
12.	13.55	53.8	60.6	52.3	48.	16.55	55.6	59.7	54.4	84.	19.55	55.5	67.2	51.6
13.	14.00	53.5	60.1	52.1	49.	17.00	55.8	60.8	54.4	85.	20.00	54.1	65.9	51.2
14.	14.05	54.3	64.2	52.4	50.	17.05	56.4	66.4	54.3	86.	20.05	52.6	56.9	50.3
15.	14.10	59.6	80.3	54.8	51.	17.10	56.3	63.5	54.7	87.	20.10	55.1	68.0	50.2
16.	14.15	59.1	64.5	55.1	52.	17.15	55.9	70.0	54.0	88.	20.15	52.7	66.9	49.2
17.	14.20	57.1	62.7	53.7	53.	17.20	56.3	65.2	54.7	89.	20.20	51.4	58.8	48.5
18.	14.25	56.9	69.3	54.0	54.	17.25	56.8	61.7	55.1	90.	20.25	56.2	67.4	48.2
19.	14.30	53.1	63.2	52.0	55.	17.30	56.1	60.3	55.1	91.	20.30	52.0	60.5	48.5
20.	14.35	52.9	57.9	51.8	56.	17.35	56.4	62.7	54.7	92.	20.35	52.5	65.0	49.6
21.	14.40	52.3	57.6	51.4	57.	17.40	57.1	82.7	54.5	93.	20.40	51.6	56.9	49.3
22.	14.45	52.6	61.1	51.6	58.	17.45	55.4	62.7	54.1	94.	20.45	52.2	57.7	49.5
23.	14.50	55.9	63.8	52.4	59.	17.50	56.4	64.4	54.8	95.	20.50	51.4	56.6	49.4
24.	14.55	62.6	72.3	61.8	60.	17.55	60.1	67.1	56.8	96.	20.55	51.4	57.8	49.0
25.	15.00	60.5	66.8	59.2	61.	18.00	60.0	64.7	58.8	97.	21.00	50.6	61.8	47.6
26.	15.05	57.7	72.0	56.3	62.	18.05	59.7	66.1	58.2	98.	21.05	51.2	57.5	47.8
27.	15.10	56.6	62.5	54.9	63.	18.10	60.2	70.3	57.5	99.	21.10	50.9	61.2	47.4
28.	15.15	58.9	68.1	56.9	64.	18.15	60.0	71.1	55.6	100.	21.15	49.7	55.3	47.2
29.	15.20	57.4	62.2	54.7	65.	18.20	60.0	71.4	55.5	101.	21.20	56.7	67.8	47.4
30.	15.25	55.1	66.5	53.1	66.	18.25	60.6	71.6	56.4	102.	21.25	52.4	60.1	47.7
31.	15.30	54.6	72.6	52.7	67.	18.30	59.0	71.8	55.8	103.	21.30	51.5	57.4	48.2
32.	15.35	53.9	60.6	52.6	68.	18.35	56.6	63.1	54.3	104.	21.35	50.1	60.8	46.9
33.	15.40	57.6	73.7	54.8	69.	18.40	55.7	62.2	54.3	105.	21.40	49.5	56.3	46.2
34.	15.45	60.3	65.4	59.1	70.	18.45	58.0	65.6	54.3	106.	21.45	48.3	56.1	45.0
35.	15.50	63.8	69.1	61.3	71.	18.50	56.5	62.7	54.9	107.	21.50	49.1	60.8	43.8
36.	15.55	62.5	69.8	61.4	72.	18.55	58.4	68.5	55.0	108.	21.55	48.9	62.0	44.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(22/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	22.00	48.7	54.9	45.5	145.	01.00	57.7	60.5	53.4	181.	04.00	62.0	84.6	49.9
110.	22.05	56.9	68.0	46.3	146.	01.05	57.1	64.1	51.2	182.	04.05	57.6	79.1	51.6
111.	22.10	49.0	59.9	45.1	147.	01.10	56.9	68.5	49.5	183.	04.10	56.4	93.7	53.1
112.	22.15	49.6	63.0	45.5	148.	01.15	57.7	67.7	51.0	184.	04.15	54.5	66.8	52.8
113.	22.20	47.4	58.0	43.7	149.	01.20	56.5	64.3	50.9	185.	04.20	53.0	62.2	52.1
114.	22.25	47.9	58.1	43.3	150.	01.25	56.4	67.5	48.6	186.	04.25	52.9	61.6	51.8
115.	22.30	48.8	60.4	45.5	151.	01.30	57.6	88.4	46.1	187.	04.30	53.9	67.0	52.3
116.	22.35	47.5	56.1	44.5	152.	01.35	53.0	75.5	44.1	188.	04.35	53.3	65.6	52.3
117.	22.40	48.0	57.3	45.6	153.	01.40	52.6	72.4	44.5	189.	04.40	52.9	63.5	51.8
118.	22.45	57.7	69.0	45.5	154.	01.45	52.3	63.6	46.3	190.	04.45	53.3	59.9	52.4
119.	22.50	47.6	59.8	45.2	155.	01.50	60.8	80.6	44.3	191.	04.50	52.9	69.1	51.7
120.	22.55	49.5	58.8	45.1	156.	01.55	53.5	73.4	44.5	192.	04.55	52.2	56.3	51.5
121.	23.00	47.4	52.7	45.1	157.	02.00	62.5	87.8	46.3	193.	05.00	52.5	56.2	51.8
122.	23.05	59.4	69.8	44.7	158.	02.05	58.2	76.5	47.1	194.	05.05	60.0	89.9	51.6
123.	23.10	54.9	69.2	45.5	159.	02.10	53.6	69.6	46.2	195.	05.10	52.3	60.2	51.4
124.	23.15	48.7	57.8	45.1	160.	02.15	50.2	65.6	47.1	196.	05.15	52.4	62.5	51.6
125.	23.20	47.8	57.7	44.9	161.	02.20	49.9	62.9	46.2	197.	05.20	52.9	62.6	51.6
126.	23.25	47.6	53.9	45.0	162.	02.25	54.6	84.1	45.3	198.	05.25	52.1	56.0	51.2
127.	23.30	60.0	72.2	45.7	163.	02.30	53.3	78.0	45.7	199.	05.30	52.1	60.8	51.3
128.	23.35	53.2	66.1	46.3	164.	02.35	49.3	64.8	45.0	200.	05.35	52.2	59.4	51.2
129.	23.40	61.1	71.8	46.6	165.	02.40	52.3	62.5	48.9	201.	05.40	59.9	73.4	51.7
130.	23.45	56.4	71.0	46.1	166.	02.45	49.5	61.5	46.4	202.	05.45	53.4	65.8	51.4
131.	23.50	63.5	72.3	47.2	167.	02.50	51.8	74.6	42.4	203.	05.50	53.8	65.2	51.7
132.	23.55	64.6	72.3	53.3	168.	02.55	52.8	63.3	43.8	204.	05.55	53.4	74.8	51.5
133.	00.00	62.9	72.8	49.1	169.	03.00	53.5	74.2	49.6	205.	06.00	53.9	68.5	51.7
134.	00.05	63.5	74.8	53.9	170.	03.05	59.0	68.1	51.4	206.	06.05	53.6	67.7	51.5
135.	00.10	57.8	71.5	52.1	171.	03.10	61.9	73.6	44.8	207.	06.10	55.2	72.9	51.8
136.	00.15	58.9	68.8	55.0	172.	03.15	60.5	72.8	43.4	208.	06.15	52.4	54.6	51.6
137.	00.20	58.5	63.7	56.5	173.	03.20	48.3	63.5	41.3	209.	06.20	54.4	71.8	51.7
138.	00.25	58.8	65.3	57.1	174.	03.25	55.9	64.5	50.7	210.	06.25	52.9	65.7	51.1
139.	00.30	58.8	68.3	56.9	175.	03.30	53.6	71.8	47.9	211.	06.30	51.7	59.5	50.9
140.	00.35	64.1	81.2	57.1	176.	03.35	57.5	69.1	47.9	212.	06.35	52.0	59.5	51.0
141.	00.40	62.8	79.2	56.1	177.	03.40	57.6	70.3	49.7	213.	06.40	51.9	63.0	51.0
142.	00.45	61.3	80.3	56.5	178.	03.45	57.5	82.2	46.6	214.	06.45	51.2	53.3	50.5
143.	00.50	58.4	64.6	55.6	179.	03.50	49.8	66.8	46.5	215.	06.50	51.5	62.0	50.6
144.	00.55	59.2	84.4	53.1	180.	03.55	50.9	65.6	47.3	216.	06.55	52.0	58.4	51.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(22/3-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	07.00	52.4	59.5	51.5	241.	09.00	60.2	78.0	52.1	265.	11.00	55.6	92.0	52.9
218.	07.05	52.4	60.4	51.0	242.	09.05	61.4	75.9	51.5	266.	11.05	56.4	83.6	53.3
219.	07.10	51.7	61.5	50.8	243.	09.10	55.9	71.0	51.7	267.	11.10	55.4	90.2	53.1
220.	07.15	51.9	59.0	51.1	244.	09.15	58.6	77.7	51.6	268.	11.15	61.9	87.8	53.4
221.	07.20	54.7	72.0	51.0	245.	09.20	56.7	72.5	51.6	269.	11.20	55.2	67.1	53.5
222.	07.25	51.6	57.1	50.9	246.	09.25	54.0	58.0	52.4	270.	11.25	55.9	66.1	53.9
223.	07.30	51.4	55.5	50.8	247.	09.30	60.8	67.2	52.7	271.	11.30	56.3	64.4	54.7
224.	07.35	51.5	55.0	50.8	248.	09.35	60.9	69.2	53.5	272.	11.35	58.5	79.6	55.6
225.	07.40	51.4	59.6	50.6	249.	09.40	64.0	84.1	52.6	273.	11.40	58.2	66.1	56.7
226.	07.45	51.5	58.9	50.7	250.	09.45	54.2	67.9	52.0	274.	11.45	60.7	75.0	57.5
227.	07.50	52.0	59.3	51.1	251.	09.50	55.7	73.1	51.9	275.	11.50	60.1	63.7	58.3
228.	07.55	52.5	72.7	51.2	252.	09.55	55.8	73.6	52.1	276.	11.55	60.4	64.9	58.3
229.	08.00	54.2	69.0	51.2	253.	10.00	54.6	67.2	53.1	277.	12.00	61.0	64.2	59.3
230.	08.05	60.5	91.6	51.4	254.	10.05	54.3	64.7	53.0	278.	12.05	62.0	70.4	59.9
231.	08.10	61.4	76.6	54.3	255.	10.10	53.9	64.1	52.8	279.	12.10	62.2	70.2	60.1
232.	08.15	53.8	60.5	52.7	256.	10.15	56.9	74.2	53.0	280.	12.15	62.7	77.2	60.2
233.	08.20	60.4	79.9	53.2	257.	10.20	54.4	70.4	52.7	281.	12.20	62.2	66.8	60.3
234.	08.25	65.0	92.9	53.3	258.	10.25	54.2	64.6	52.7	282.	12.25	63.9	88.3	60.7
235.	08.30	59.9	74.1	52.6	259.	10.30	55.8	70.3	52.5	283.	12.30	62.3	65.5	60.5
236.	08.35	59.5	77.5	52.8	260.	10.35	57.3	80.7	52.6	284.	12.35	61.9	65.3	59.8
237.	08.40	62.0	77.2	52.1	261.	10.40	60.2	79.0	52.6	285.	12.40	62.0	65.6	59.9
238.	08.45	58.5	74.8	52.0	262.	10.45	59.7	84.8	52.8	286.	12.45	61.4	68.9	59.1
239.	08.50	52.4	61.3	51.5	263.	10.50	58.8	77.1	52.5	287.	12.50	61.7	67.0	59.5
240.	08.55	52.4	58.0	51.6	264.	10.55	54.5	71.2	52.7	288.	12.55	61.4	65.0	59.5

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/23-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(23/1-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	13.00	61.4	65.1	59.3	37.	16.00	55.2	59.3	53.6	73.	19.00	50.2	54.3	48.5
2.	13.05	60.9	64.4	59.1	38.	16.05	54.0	58.5	53.0	74.	19.05	51.4	56.1	49.3
3.	13.10	61.4	65.0	59.5	39.	16.10	54.0	59.4	52.5	75.	19.10	51.0	59.0	48.6
4.	13.15	60.5	63.8	58.8	40.	16.15	55.0	58.5	53.6	76.	19.15	50.1	55.9	47.9
5.	13.20	60.3	63.5	58.7	41.	16.20	55.5	59.2	53.4	77.	19.20	49.8	56.1	48.0
6.	13.25	59.9	63.5	58.1	42.	16.25	55.1	60.1	53.5	78.	19.25	50.1	55.1	47.9
7.	13.30	59.5	61.7	58.1	43.	16.30	56.0	60.7	54.5	79.	19.30	50.9	55.8	48.9
8.	13.35	59.5	62.2	57.9	44.	16.35	54.6	59.3	53.3	80.	19.35	51.5	57.6	48.8
9.	13.40	58.7	62.3	56.3	45.	16.40	54.8	68.3	52.9	81.	19.40	50.2	57.1	48.0
10.	13.45	58.5	61.9	56.5	46.	16.45	55.4	71.7	53.8	82.	19.45	51.2	60.1	49.3
11.	13.50	57.3	61.2	54.7	47.	16.50	55.0	60.2	53.3	83.	19.50	50.6	56.3	48.6
12.	13.55	56.7	60.3	55.1	48.	16.55	55.6	60.5	54.0	84.	19.55	50.9	64.0	48.2
13.	14.00	57.4	60.6	56.0	49.	17.00	55.0	60.8	53.2	85.	20.00	51.5	67.9	47.6
14.	14.05	58.0	61.3	56.3	50.	17.05	54.8	61.8	52.7	86.	20.05	51.6	59.6	47.8
15.	14.10	57.2	60.5	55.2	51.	17.10	56.3	83.8	52.1	87.	20.10	51.6	59.2	48.0
16.	14.15	56.9	60.8	55.2	52.	17.15	54.0	59.1	52.2	88.	20.15	52.5	60.0	48.0
17.	14.20	57.9	62.3	56.0	53.	17.20	56.0	67.7	52.4	89.	20.20	53.2	59.8	48.0
18.	14.25	56.9	60.5	55.2	54.	17.25	53.1	59.6	51.6	90.	20.25	51.4	59.2	47.8
19.	14.30	57.0	60.6	55.3	55.	17.30	54.0	60.3	52.7	91.	20.30	54.3	61.5	47.8
20.	14.35	55.9	64.7	54.3	56.	17.35	54.0	58.9	52.2	92.	20.35	56.0	63.0	49.2
21.	14.40	55.9	60.5	54.6	57.	17.40	53.8	57.3	52.6	93.	20.40	54.5	61.0	47.8
22.	14.45	55.9	59.0	54.5	58.	17.45	52.5	58.1	50.8	94.	20.45	57.3	63.2	49.0
23.	14.50	56.1	60.2	54.2	59.	17.50	53.5	59.3	51.6	95.	20.50	55.2	62.2	47.8
24.	14.55	56.6	60.1	54.7	60.	17.55	54.8	62.8	52.3	96.	20.55	57.4	63.4	52.9
25.	15.00	57.0	60.1	55.4	61.	18.00	52.9	57.8	51.5	97.	21.00	59.1	63.3	54.6
26.	15.05	56.4	60.3	54.7	62.	18.05	52.4	56.3	51.0	98.	21.05	60.8	64.7	58.5
27.	15.10	55.8	62.3	54.3	63.	18.10	52.1	55.3	50.6	99.	21.10	60.9	64.5	58.8
28.	15.15	55.8	60.2	54.0	64.	18.15	52.9	56.9	51.6	100.	21.15	61.4	64.1	59.7
29.	15.20	55.4	65.3	54.1	65.	18.20	52.9	62.5	51.5	101.	21.20	60.7	63.7	58.3
30.	15.25	55.3	62.5	53.6	66.	18.25	52.7	56.7	50.9	102.	21.25	59.9	64.5	56.9
31.	15.30	55.0	58.6	54.1	67.	18.30	53.8	60.2	52.4	103.	21.30	60.7	64.6	58.2
32.	15.35	54.8	60.3	53.8	68.	18.35	53.8	58.1	52.9	104.	21.35	61.9	65.0	59.5
33.	15.40	55.1	58.6	54.1	69.	18.40	53.5	56.6	52.1	105.	21.40	62.6	66.4	60.3
34.	15.45	56.6	67.0	55.2	70.	18.45	53.2	57.8	51.0	106.	21.45	61.8	64.8	59.8
35.	15.50	56.5	65.6	55.0	71.	18.50	52.6	55.3	50.9	107.	21.50	61.4	64.3	59.5
36.	15.55	55.5	64.0	54.7	72.	18.55	52.7	55.5	49.9	108.	21.55	60.1	65.8	51.6

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(23/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	22.00	61.9	64.8	60.2	145.	01.00	60.3	89.8	44.0	181.	04.00	53.4	65.3	51.6
110.	22.05	61.0	64.5	58.0	146.	01.05	54.3	85.3	44.1	182.	04.05	52.5	59.8	51.6
111.	22.10	61.6	64.5	59.4	147.	01.10	48.2	67.1	43.8	183.	04.10	60.0	80.0	55.2
112.	22.15	61.8	65.2	59.2	148.	01.15	47.4	59.7	43.9	184.	04.15	55.4	66.5	53.0
113.	22.20	60.3	65.0	55.9	149.	01.20	48.5	64.8	43.3	185.	04.20	57.4	77.7	53.1
114.	22.25	61.1	65.1	58.0	150.	01.25	49.7	65.6	42.3	186.	04.25	57.0	77.5	51.6
115.	22.30	61.1	63.4	59.5	151.	01.30	50.3	64.6	44.5	187.	04.30	54.5	68.0	51.9
116.	22.35	60.2	64.8	56.2	152.	01.35	48.5	64.1	43.7	188.	04.35	52.3	58.1	51.5
117.	22.40	59.3	63.2	54.8	153.	01.40	48.1	58.0	43.8	189.	04.40	52.1	66.0	51.2
118.	22.45	59.0	63.2	54.7	154.	01.45	49.3	75.5	43.3	190.	04.45	60.0	83.4	50.8
119.	22.50	59.5	62.9	56.8	155.	01.50	48.8	64.0	44.1	191.	04.50	59.3	87.9	58.6
120.	22.55	59.7	63.6	56.5	156.	01.55	50.2	68.1	42.6	192.	04.55	55.9	88.3	51.7
121.	23.00	58.9	65.5	55.5	157.	02.00	48.2	62.4	43.8	193.	05.00	51.8	57.3	51.0
122.	23.05	56.6	63.0	52.7	158.	02.05	54.6	76.7	42.7	194.	05.05	52.5	65.2	51.3
123.	23.10	56.2	61.7	53.0	159.	02.10	55.7	92.5	43.6	195.	05.10	55.0	71.6	50.8
124.	23.15	56.9	62.7	53.8	160.	02.15	45.4	60.5	43.0	196.	05.15	52.4	63.2	50.9
125.	23.20	56.8	62.7	53.4	161.	02.20	51.6	70.1	43.4	197.	05.20	52.2	60.7	50.8
126.	23.25	57.0	63.6	54.9	162.	02.25	51.0	71.5	44.8	198.	05.25	55.4	76.8	50.9
127.	23.30	57.0	60.5	54.9	163.	02.30	50.3	64.8	43.5	199.	05.30	58.2	74.7	51.1
128.	23.35	56.9	63.5	53.9	164.	02.35	53.1	62.1	45.8	200.	05.35	53.1	66.7	50.7
129.	23.40	56.8	68.1	53.1	165.	02.40	51.0	68.5	42.8	201.	05.40	52.6	61.0	50.6
130.	23.45	63.2	83.5	53.0	166.	02.45	55.1	85.9	41.6	202.	05.45	53.2	64.6	51.5
131.	23.50	58.8	81.9	52.3	167.	02.50	52.5	82.4	41.4	203.	05.50	54.1	65.8	51.8
132.	23.55	56.1	74.4	51.3	168.	02.55	52.5	76.9	48.4	204.	05.55	55.6	69.9	52.5
133.	00.00	56.8	71.2	51.7	169.	03.00	52.2	68.1	49.7	205.	06.00	60.4	65.8	56.3
134.	00.05	59.9	89.7	49.1	170.	03.05	53.5	68.1	50.8	206.	06.05	55.5	69.3	53.7
135.	00.10	54.9	65.6	47.0	171.	03.10	54.6	93.0	51.1	207.	06.10	53.9	61.8	52.2
136.	00.15	60.9	88.8	46.5	172.	03.15	60.2	88.1	51.2	208.	06.15	53.6	65.5	51.8
137.	00.20	59.0	86.9	46.3	173.	03.20	52.5	68.1	51.1	209.	06.20	52.7	60.0	51.8
138.	00.25	54.5	67.0	47.0	174.	03.25	52.5	60.1	51.3	210.	06.25	52.5	61.5	51.6
139.	00.30	54.7	81.2	45.1	175.	03.30	51.6	59.2	50.6	211.	06.30	61.9	77.4	56.9
140.	00.35	55.6	89.2	45.4	176.	03.35	52.8	68.3	50.9	212.	06.35	61.0	76.0	54.7
141.	00.40	56.2	71.9	44.8	177.	03.40	65.0	78.3	50.9	213.	06.40	59.0	70.8	55.6
142.	00.45	55.1	83.7	44.7	178.	03.45	60.2	65.6	56.1	214.	06.45	62.4	70.6	59.7
143.	00.50	57.0	85.1	44.1	179.	03.50	55.3	69.1	53.5	215.	06.50	61.0	65.8	57.1
144.	00.55	48.6	65.7	43.1	180.	03.55	53.7	61.6	52.0	216.	06.55	63.6	67.0	62.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(23/3-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	07.00	60.8	65.5	58.3	241.	09.00	54.5	71.1	50.6	265.	11.00	64.8	73.7	64.0
218.	07.05	59.9	65.3	55.8	242.	09.05	52.3	65.6	50.5	266.	11.05	65.8	73.4	63.0
219.	07.10	55.0	68.8	53.2	243.	09.10	52.8	66.5	50.8	267.	11.10	63.8	73.2	62.5
220.	07.15	53.4	61.3	51.7	244.	09.15	52.7	69.0	51.1	268.	11.15	65.2	73.0	63.0
221.	07.20	53.1	65.0	51.3	245.	09.20	55.4	72.0	51.2	269.	11.20	64.5	68.1	63.2
222.	07.25	52.2	59.5	51.3	246.	09.25	52.0	60.7	51.2	270.	11.25	65.7	69.4	63.7
223.	07.30	52.0	61.0	51.1	247.	09.30	52.0	66.3	51.0	271.	11.30	64.7	67.1	63.4
224.	07.35	53.1	70.4	51.1	248.	09.35	54.5	77.7	51.0	272.	11.35	64.9	69.2	63.4
225.	07.40	52.8	68.4	51.1	249.	09.40	51.9	56.4	51.0	273.	11.40	65.2	69.4	63.9
226.	07.45	53.2	65.9	51.2	250.	09.45	58.9	88.7	51.1	274.	11.45	65.5	69.5	64.0
227.	07.50	52.6	65.6	51.2	251.	09.50	52.4	64.7	51.1	275.	11.50	65.6	70.2	63.9
228.	07.55	51.7	56.1	51.2	252.	09.55	56.9	68.5	54.5	276.	11.55	66.2	69.7	64.2
229.	08.00	52.1	62.3	51.4	253.	10.00	60.9	69.8	59.2	277.	12.00	66.2	69.9	63.9
230.	08.05	52.0	58.3	51.2	254.	10.05	62.3	94.5	60.3	278.	12.05	66.9	70.1	64.6
231.	08.10	52.1	56.9	51.2	255.	10.10	61.5	92.1	60.3	279.	12.10	66.4	70.9	63.6
232.	08.15	51.8	58.6	51.0	256.	10.15	62.8	67.7	61.3	280.	12.15	65.8	69.8	63.6
233.	08.20	53.1	70.2	51.0	257.	10.20	64.2	67.5	63.0	281.	12.20	66.4	69.8	64.0
234.	08.25	51.5	56.1	50.9	258.	10.25	64.5	68.1	63.2	282.	12.25	65.6	70.0	63.3
235.	08.30	54.6	80.1	51.0	259.	10.30	65.8	93.4	63.3	283.	12.30	66.3	70.2	64.0
236.	08.35	53.5	67.7	50.8	260.	10.35	64.5	68.1	63.3	284.	12.35	66.3	69.7	63.6
237.	08.40	53.7	77.0	50.6	261.	10.40	64.6	70.0	63.5	285.	12.40	65.0	69.6	62.6
238.	08.45	52.3	64.0	50.6	262.	10.45	64.5	67.9	63.2	286.	12.45	65.2	86.9	62.5
239.	08.50	55.0	74.0	50.9	263.	10.50	64.8	72.6	63.3	287.	12.50	64.4	69.8	62.1
240.	08.55	52.1	65.4	50.8	264.	10.55	65.4	73.7	63.3	288.	12.55	65.2	69.7	62.3

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
TET
Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/24-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(24/1-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	13.00	65.8	69.8	63.1	37.	16.00	55.6	87.3	51.2	73.	19.00	51.6	51.8	51.2
2.	13.05	65.2	69.6	62.7	38.	16.05	56.4	76.8	53.0	74.	19.05	51.2	51.8	50.8
3.	13.10	65.5	69.3	63.5	39.	16.10	52.0	53.9	51.2	75.	19.10	51.4	51.7	51.0
4.	13.15	65.8	69.5	63.6	40.	16.15	51.8	52.1	51.4	76.	19.15	51.1	51.4	50.8
5.	13.20	65.5	69.4	63.3	41.	16.20	51.6	65.2	51.2	77.	19.20	51.3	51.6	51.0
6.	13.25	66.0	69.8	63.5	42.	16.25	51.6	51.8	51.3	78.	19.25	51.5	51.8	51.0
7.	13.30	66.1	69.7	64.0	43.	16.30	51.7	52.4	51.2	79.	19.30	51.5	51.8	51.1
8.	13.35	53.6	78.8	52.5	44.	16.35	52.5	55.8	52.1	80.	19.35	51.8	52.0	51.4
9.	13.40	60.3	87.2	52.2	45.	16.40	52.1	52.3	51.7	81.	19.40	52.0	52.3	51.5
10.	13.45	64.3	83.1	54.4	46.	16.45	53.9	55.6	51.8	82.	19.45	51.7	52.2	51.2
11.	13.50	52.2	53.7	51.9	47.	16.50	55.3	70.9	53.0	83.	19.50	52.0	52.3	51.5
12.	13.55	52.3	53.1	51.7	48.	16.55	53.1	55.6	52.0	84.	19.55	51.7	51.8	51.4
13.	14.00	52.5	54.1	51.7	49.	17.00	54.9	59.8	51.6	85.	20.00	51.4	51.8	51.0
14.	14.05	51.6	51.8	51.3	50.	17.05	55.7	60.7	52.4	86.	20.05	51.4	51.6	50.9
15.	14.10	51.2	51.7	50.9	51.	17.10	56.4	62.0	52.9	87.	20.10	51.4	51.7	50.9
16.	14.15	52.3	54.5	50.9	52.	17.15	58.4	63.8	52.1	88.	20.15	51.7	52.3	50.9
17.	14.20	51.4	51.6	51.1	53.	17.20	55.4	61.9	53.0	89.	20.20	52.0	53.2	51.7
18.	14.25	52.0	52.5	51.4	54.	17.25	54.5	58.5	52.5	90.	20.25	51.9	52.3	51.6
19.	14.30	51.4	51.6	51.0	55.	17.30	52.9	54.3	52.0	91.	20.30	52.8	55.3	51.6
20.	14.35	51.5	51.8	51.1	56.	17.35	53.5	72.7	52.9	92.	20.35	51.8	65.7	51.5
21.	14.40	51.3	51.6	50.9	57.	17.40	52.2	52.6	51.9	93.	20.40	51.7	52.3	51.2
22.	14.45	51.5	51.8	51.0	58.	17.45	61.2	63.3	51.9	94.	20.45	51.8	52.3	51.1
23.	14.50	55.0	59.4	51.6	59.	17.50	54.6	69.8	52.7	95.	20.50	51.8	52.2	51.4
24.	14.55	55.1	59.8	50.4	60.	17.55	54.4	74.1	53.5	96.	20.55	51.4	51.7	51.1
25.	15.00	51.3	58.3	50.9	61.	18.00	54.4	58.3	52.0	97.	21.00	51.5	51.6	51.0
26.	15.05	51.0	51.3	50.6	62.	18.05	52.4	56.5	52.0	98.	21.05	51.7	51.9	51.3
27.	15.10	51.2	52.0	50.6	63.	18.10	52.2	52.6	51.6	99.	21.10	51.7	51.9	51.3
28.	15.15	55.6	61.3	51.6	64.	18.15	52.5	53.3	52.1	100.	21.15	52.2	53.9	51.4
29.	15.20	57.3	65.2	51.3	65.	18.20	54.3	57.2	51.9	101.	21.20	52.0	52.4	51.2
30.	15.25	52.6	86.3	50.8	66.	18.25	52.3	53.5	51.8	102.	21.25	52.9	54.6	51.9
31.	15.30	51.3	65.9	51.2	67.	18.30	54.0	56.6	52.2	103.	21.30	52.1	52.3	51.5
32.	15.35	51.8	52.2	51.1	68.	18.35	52.4	55.4	52.2	104.	21.35	52.1	52.5	51.5
33.	15.40	51.6	51.7	51.2	69.	18.40	52.4	66.9	51.9	105.	21.40	52.0	52.5	51.5
34.	15.45	51.5	52.0	51.1	70.	18.45	52.3	52.5	51.9	106.	21.45	52.0	52.5	51.6
35.	15.50	52.2	53.1	51.2	71.	18.50	52.0	52.2	51.6	107.	21.50	51.9	52.2	51.4
36.	15.55	51.6	52.1	51.2	72.	18.55	51.9	52.4	51.4	108.	21.55	52.2	52.3	51.6

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(24/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	22.00	52.0	52.3	51.6	145.	01.00	56.4	61.1	53.6	181.	04.00	52.6	52.9	52.1
110.	22.05	52.7	55.0	51.6	146.	01.05	54.5	59.5	53.1	182.	04.05	53.1	54.4	52.0
111.	22.10	52.7	53.0	51.7	147.	01.10	57.0	62.4	53.1	183.	04.10	56.0	56.9	54.0
112.	22.15	53.5	55.3	52.3	148.	01.15	55.0	57.4	53.3	184.	04.15	54.7	58.7	52.4
113.	22.20	54.7	56.1	52.6	149.	01.20	56.4	66.9	53.5	185.	04.20	53.6	55.3	52.2
114.	22.25	52.8	55.1	52.4	150.	01.25	54.2	56.1	53.0	186.	04.25	52.8	54.7	52.2
115.	22.30	53.7	55.3	52.7	151.	01.30	55.2	57.0	53.4	187.	04.30	53.0	53.5	52.5
116.	22.35	52.4	53.6	51.3	152.	01.35	53.7	55.6	52.8	188.	04.35	52.7	53.4	51.9
117.	22.40	52.6	53.2	51.3	153.	01.40	52.5	53.5	52.1	189.	04.40	52.7	53.7	52.3
118.	22.45	52.9	52.9	52.1	154.	01.45	52.7	53.2	52.0	190.	04.45	57.1	62.2	52.3
119.	22.50	57.6	63.1	52.8	155.	01.50	52.8	53.2	52.2	191.	04.50	58.6	64.2	52.3
120.	22.55	60.0	67.7	53.6	156.	01.55	52.7	52.8	52.1	192.	04.55	57.2	60.9	54.6
121.	23.00	64.0	70.8	52.3	157.	02.00	52.5	52.8	52.0	193.	05.00	53.5	54.6	52.6
122.	23.05	53.0	55.1	52.3	158.	02.05	52.9	53.9	52.0	194.	05.05	53.7	54.4	53.0
123.	23.10	53.5	54.2	52.6	159.	02.10	53.1	54.0	52.0	195.	05.10	52.8	53.9	52.0
124.	23.15	59.7	66.0	52.9	160.	02.15	52.2	52.5	51.8	196.	05.15	52.4	52.7	52.0
125.	23.20	57.2	60.2	54.0	161.	02.20	52.0	52.5	51.4	197.	05.20	52.5	52.8	52.1
126.	23.25	55.5	57.8	53.7	162.	02.25	53.0	53.8	51.5	198.	05.25	52.5	52.8	52.2
127.	23.30	55.7	73.1	54.5	163.	02.30	53.4	55.3	52.0	199.	05.30	54.7	56.3	53.0
128.	23.35	54.3	56.3	52.5	164.	02.35	52.2	52.5	51.8	200.	05.35	54.0	54.6	53.2
129.	23.40	54.5	56.6	53.0	165.	02.40	52.4	52.7	51.8	201.	05.40	57.5	61.3	53.0
130.	23.45	53.6	54.6	53.0	166.	02.45	52.5	52.8	51.8	202.	05.45	56.2	57.8	53.3
131.	23.50	52.9	53.2	52.6	167.	02.50	54.3	55.6	51.8	203.	05.50	59.2	65.4	53.4
132.	23.55	59.4	65.1	55.7	168.	02.55	54.2	56.2	53.0	204.	05.55	58.3	63.4	52.9
133.	00.00	55.5	57.2	54.2	169.	03.00	54.1	55.1	52.8	205.	06.00	58.5	62.6	56.1
134.	00.05	57.0	61.1	53.7	170.	03.05	53.5	54.5	52.7	206.	06.05	57.1	59.1	53.9
135.	00.10	55.9	59.2	53.4	171.	03.10	53.3	54.4	52.6	207.	06.10	53.5	54.5	52.2
136.	00.15	56.4	59.2	54.0	172.	03.15	54.6	58.6	52.6	208.	06.15	53.3	54.0	52.5
137.	00.20	53.6	54.5	52.7	173.	03.20	57.4	61.3	53.1	209.	06.20	53.4	54.0	52.7
138.	00.25	53.6	54.5	52.3	174.	03.25	55.3	60.4	52.8	210.	06.25	53.4	53.7	52.4
139.	00.30	56.0	58.6	52.8	175.	03.30	55.0	57.3	52.9	211.	06.30	52.9	54.7	52.5
140.	00.35	54.2	57.9	53.0	176.	03.35	55.9	59.9	53.9	212.	06.35	53.1	53.9	52.1
141.	00.40	57.1	61.7	53.3	177.	03.40	53.7	55.6	51.9	213.	06.40	53.0	53.5	52.5
142.	00.45	52.8	54.6	52.3	178.	03.45	52.4	55.4	51.9	214.	06.45	53.0	55.4	52.2
143.	00.50	54.4	55.7	52.1	179.	03.50	63.4	65.8	52.8	215.	06.50	59.1	65.4	52.1
144.	00.55	59.0	63.3	53.6	180.	03.55	58.2	71.5	52.7	216.	06.55	56.1	61.8	51.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(24/3-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	07.00	53.4	55.9	51.8	241.	09.00	52.5	53.1	51.7	265.	11.00	51.5	51.7	51.1
218.	07.05	56.1	59.8	52.7	242.	09.05	53.5	56.3	52.1	266.	11.05	51.2	51.4	51.0
219.	07.10	58.1	60.5	53.3	243.	09.10	52.4	52.8	52.0	267.	11.10	52.4	54.8	51.2
220.	07.15	64.7	71.3	53.6	244.	09.15	53.2	55.3	52.3	268.	11.15	51.5	54.0	51.0
221.	07.20	52.0	55.4	51.6	245.	09.20	52.5	52.6	52.1	269.	11.20	51.5	51.7	51.0
222.	07.25	51.9	52.1	51.4	246.	09.25	52.4	53.0	52.0	270.	11.25	52.3	72.4	51.1
223.	07.30	51.8	52.1	51.5	247.	09.30	56.8	61.6	52.3	271.	11.30	51.4	58.1	51.0
224.	07.35	52.0	52.1	51.5	248.	09.35	52.5	52.9	52.0	272.	11.35	51.7	52.2	51.0
225.	07.40	52.7	53.8	51.6	249.	09.40	52.6	60.2	52.1	273.	11.40	51.5	52.0	51.1
226.	07.45	53.2	55.0	52.2	250.	09.45	55.0	62.2	52.6	274.	11.45	51.4	51.8	51.0
227.	07.50	52.7	53.0	52.0	251.	09.50	55.5	58.1	53.0	275.	11.50	51.4	51.8	51.0
228.	07.55	55.4	57.9	53.3	252.	09.55	54.7	57.1	52.3	276.	11.55	51.4	51.5	51.0
229.	08.00	52.1	58.1	51.2	253.	10.00	55.3	60.2	52.5	277.	12.00	51.4	51.5	51.0
230.	08.05	61.4	67.6	51.0	254.	10.05	52.5	53.4	52.1	278.	12.05	50.9	51.4	50.6
231.	08.10	55.6	62.4	51.3	255.	10.10	52.4	54.3	51.5	279.	12.10	50.9	51.1	50.6
232.	08.15	62.4	75.3	60.2	256.	10.15	61.5	67.4	53.8	280.	12.15	51.2	51.3	50.6
233.	08.20	63.3	66.8	55.9	257.	10.20	52.5	55.0	51.8	281.	12.20	51.4	51.6	50.9
234.	08.25	60.5	67.8	53.5	258.	10.25	52.1	52.5	51.5	282.	12.25	51.8	52.1	51.3
235.	08.30	53.4	55.8	52.1	259.	10.30	52.4	52.7	51.9	283.	12.30	51.9	52.1	51.6
236.	08.35	62.2	67.2	53.8	260.	10.35	52.8	53.6	51.8	284.	12.35	51.8	52.1	51.4
237.	08.40	53.2	61.6	52.6	261.	10.40	52.2	53.1	51.6	285.	12.40	51.9	52.3	51.5
238.	08.45	52.0	52.6	51.6	262.	10.45	51.6	51.8	51.2	286.	12.45	51.7	52.1	51.2
239.	08.50	53.2	54.4	51.8	263.	10.50	51.2	52.2	50.9	287.	12.50	51.6	51.8	51.1
240.	08.55	53.5	70.7	52.9	264.	10.55	51.2	51.4	50.8	288.	12.55	51.6	51.8	51.2

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/25-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(25/1-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	13.00	51.7	51.9	51.3	37.	16.00	51.2	51.4	50.9	73.	19.00	52.5	53.3	52.0
2.	13.05	51.8	52.0	51.6	38.	16.05	51.1	51.2	50.8	74.	19.05	53.4	54.8	51.9
3.	13.10	51.7	51.9	51.4	39.	16.10	51.2	51.5	50.8	75.	19.10	51.9	52.1	51.6
4.	13.15	51.9	51.9	51.5	40.	16.15	51.4	51.6	50.8	76.	19.15	53.9	56.0	51.8
5.	13.20	52.1	52.5	51.6	41.	16.20	52.2	53.9	51.0	77.	19.20	52.0	52.4	51.7
6.	13.25	51.8	51.9	51.5	42.	16.25	50.9	51.4	50.3	78.	19.25	53.9	55.4	52.2
7.	13.30	51.7	52.0	51.4	43.	16.30	50.8	51.0	50.3	79.	19.30	54.1	56.2	52.7
8.	13.35	52.1	65.6	51.5	44.	16.35	51.5	52.7	50.7	80.	19.35	53.7	55.8	51.8
9.	13.40	51.5	51.9	51.0	45.	16.40	51.2	51.9	50.5	81.	19.40	52.2	53.1	51.7
10.	13.45	51.6	51.8	50.9	46.	16.45	51.4	52.6	50.8	82.	19.45	53.9	56.2	51.7
11.	13.50	51.6	52.0	51.0	47.	16.50	51.1	51.3	50.5	83.	19.50	54.6	56.9	51.9
12.	13.55	52.0	52.2	51.6	48.	16.55	52.1	53.7	50.8	84.	19.55	52.6	54.9	51.3
13.	14.00	52.0	52.3	51.7	49.	17.00	51.2	52.0	50.6	85.	20.00	53.5	56.4	51.6
14.	14.05	52.0	52.3	51.6	50.	17.05	52.4	54.4	50.6	86.	20.05	53.5	54.7	51.4
15.	14.10	52.3	53.3	51.6	51.	17.10	51.1	51.5	50.4	87.	20.10	53.2	54.6	51.7
16.	14.15	52.4	52.6	52.1	52.	17.15	52.5	54.2	51.0	88.	20.15	52.4	54.7	51.4
17.	14.20	52.3	52.6	51.8	53.	17.20	51.4	52.0	50.9	89.	20.20	52.7	53.7	51.3
18.	14.25	51.9	52.5	51.6	54.	17.25	52.4	54.1	50.9	90.	20.25	53.8	56.2	51.4
19.	14.30	51.9	52.2	51.4	55.	17.30	51.7	53.0	50.7	91.	20.30	52.4	53.9	52.1
20.	14.35	51.8	52.0	51.5	56.	17.35	52.2	54.1	51.3	92.	20.35	53.6	54.3	52.5
21.	14.40	51.5	51.9	51.1	57.	17.40	53.0	54.8	51.3	93.	20.40	54.7	56.0	52.6
22.	14.45	51.5	51.8	51.2	58.	17.45	51.5	51.6	51.1	94.	20.45	55.6	56.2	55.0
23.	14.50	51.4	51.5	50.8	59.	17.50	53.1	54.9	51.3	95.	20.50	54.3	56.0	53.1
24.	14.55	51.5	51.8	51.1	60.	17.55	51.5	54.7	51.0	96.	20.55	53.7	55.9	52.3
25.	15.00	51.7	51.9	51.3	61.	18.00	52.2	53.8	50.8	97.	21.00	56.1	58.7	53.9
26.	15.05	53.3	84.5	51.2	62.	18.05	51.2	52.8	50.6	98.	21.05	55.1	56.8	52.8
27.	15.10	51.4	64.6	51.3	63.	18.10	53.0	54.5	51.9	99.	21.10	52.4	55.2	52.0
28.	15.15	52.3	53.5	51.1	64.	18.15	52.8	55.5	51.5	100.	21.15	52.2	52.5	51.8
29.	15.20	53.1	57.1	50.6	65.	18.20	53.1	56.0	51.6	101.	21.20	56.3	82.2	51.8
30.	15.25	55.2	56.6	52.4	66.	18.25	52.0	52.2	51.6	102.	21.25	56.2	78.5	52.6
31.	15.30	51.1	51.8	50.8	67.	18.30	53.5	55.7	52.0	103.	21.30	54.6	58.9	53.0
32.	15.35	55.8	59.1	51.4	68.	18.35	54.2	56.7	51.9	104.	21.35	53.8	54.6	53.2
33.	15.40	52.4	53.4	51.3	69.	18.40	53.8	56.2	51.6	105.	21.40	52.6	53.4	51.9
34.	15.45	51.0	51.7	50.5	70.	18.45	52.2	55.5	51.6	106.	21.45	52.2	52.7	51.9
35.	15.50	51.3	51.8	50.7	71.	18.50	52.2	52.3	51.6	107.	21.50	52.2	52.5	51.8
36.	15.55	51.1	51.4	50.7	72.	18.55	54.0	56.2	51.7	108.	21.55	52.2	52.4	51.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(25/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	22.00	51.7	52.1	51.4	145.	01.00	62.5	63.2	61.8	181.	04.00	56.5	57.0	56.2
110.	22.05	51.7	52.1	51.1	146.	01.05	62.2	62.8	61.8	182.	04.05	56.5	56.8	56.1
111.	22.10	52.4	54.4	51.6	147.	01.10	62.1	62.4	61.5	183.	04.10	56.4	57.1	55.6
112.	22.15	51.8	52.1	51.3	148.	01.15	62.1	62.6	61.5	184.	04.15	57.5	58.1	56.7
113.	22.20	51.7	51.9	51.3	149.	01.20	61.5	62.1	60.9	185.	04.20	57.2	58.6	55.3
114.	22.25	51.5	51.7	51.1	150.	01.25	60.7	61.3	60.2	186.	04.25	56.9	59.1	56.5
115.	22.30	51.0	51.4	50.5	151.	01.30	60.4	60.6	60.0	187.	04.30	56.7	57.0	56.1
116.	22.35	51.2	51.4	50.9	152.	01.35	60.3	60.7	59.7	188.	04.35	56.4	56.8	56.0
117.	22.40	51.2	51.5	50.9	153.	01.40	61.6	62.2	60.0	189.	04.40	58.1	59.8	56.1
118.	22.45	51.2	51.4	51.0	154.	01.45	62.3	63.1	60.7	190.	04.45	57.2	58.0	56.2
119.	22.50	51.2	51.7	50.9	155.	01.50	62.2	63.2	61.7	191.	04.50	56.4	57.0	56.1
120.	22.55	51.2	51.4	50.7	156.	01.55	62.1	62.6	61.3	192.	04.55	55.7	56.1	55.2
121.	23.00	51.2	51.3	50.8	157.	02.00	62.3	62.8	61.8	193.	05.00	56.0	56.4	55.5
122.	23.05	51.2	51.4	50.8	158.	02.05	63.5	64.7	62.4	194.	05.05	57.9	58.6	56.0
123.	23.10	51.7	52.2	51.0	159.	02.10	63.0	63.3	62.6	195.	05.10	57.0	58.5	56.2
124.	23.15	51.2	51.6	50.8	160.	02.15	61.4	69.5	60.5	196.	05.15	56.2	56.8	55.6
125.	23.20	51.0	51.2	50.7	161.	02.20	62.9	68.1	62.5	197.	05.20	55.5	56.0	54.9
126.	23.25	51.1	51.5	50.8	162.	02.25	62.8	63.0	62.3	198.	05.25	55.2	55.7	54.8
127.	23.30	51.6	51.8	50.9	163.	02.30	62.5	62.8	62.0	199.	05.30	55.8	56.0	55.3
128.	23.35	51.5	51.7	51.2	164.	02.35	62.4	62.8	61.7	200.	05.35	55.2	55.8	54.4
129.	23.40	51.6	51.9	51.3	165.	02.40	62.4	62.7	61.8	201.	05.40	55.1	56.1	54.2
130.	23.45	51.5	51.8	51.1	166.	02.45	63.2	63.8	62.0	202.	05.45	53.9	54.4	53.4
131.	23.50	54.5	59.1	50.9	167.	02.50	62.5	63.0	61.8	203.	05.50	55.4	58.2	53.5
132.	23.55	51.6	57.5	51.3	168.	02.55	62.0	62.6	61.4	204.	05.55	54.0	55.8	53.6
133.	00.00	51.4	51.8	51.0	169.	03.00	63.0	63.5	62.1	205.	06.00	54.2	54.4	53.7
134.	00.05	51.3	51.8	50.7	170.	03.05	61.5	62.5	60.6	206.	06.05	55.1	56.0	54.0
135.	00.10	51.3	51.5	50.8	171.	03.10	59.3	60.4	58.7	207.	06.10	58.5	64.0	52.7
136.	00.15	55.5	61.1	50.8	172.	03.15	58.2	58.6	57.5	208.	06.15	53.6	62.5	52.3
137.	00.20	51.8	59.4	51.5	173.	03.20	57.8	58.3	57.2	209.	06.20	53.1	54.9	52.0
138.	00.25	51.5	51.7	51.2	174.	03.25	56.9	58.2	56.0	210.	06.25	52.0	52.4	51.6
139.	00.30	63.8	68.2	51.3	175.	03.30	57.1	57.6	56.2	211.	06.30	52.0	52.3	51.5
140.	00.35	61.4	64.1	59.8	176.	03.35	58.3	62.0	56.3	212.	06.35	51.9	52.1	51.4
141.	00.40	61.5	62.4	60.3	177.	03.40	56.1	56.7	55.5	213.	06.40	51.9	51.9	51.7
142.	00.45	63.1	63.7	62.2	178.	03.45	56.7	57.3	56.2	214.	06.45	51.9	52.1	51.5
143.	00.50	62.9	63.6	62.5	179.	03.50	55.9	56.3	55.3	215.	06.50	52.1	52.2	51.7
144.	00.55	62.9	63.3	62.2	180.	03.55	56.8	57.3	55.8	216.	06.55	52.1	52.2	51.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(25/3-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	07.00	52.2	52.4	51.8	241.	09.00	51.5	51.6	51.1	265.	11.00	51.0	51.4	50.8
218.	07.05	52.2	52.5	51.6	242.	09.05	51.7	52.0	51.1	266.	11.05	51.3	51.5	50.5
219.	07.10	52.3	52.6	52.0	243.	09.10	51.7	51.9	51.5	267.	11.10	51.4	51.7	50.9
220.	07.15	52.4	52.7	52.1	244.	09.15	51.6	51.8	51.3	268.	11.15	51.6	51.6	51.1
221.	07.20	52.3	52.6	51.7	245.	09.20	51.7	52.0	51.3	269.	11.20	51.3	51.7	50.9
222.	07.25	52.5	52.8	52.2	246.	09.25	51.5	51.7	51.3	270.	11.25	51.3	51.7	50.8
223.	07.30	52.9	53.2	52.4	247.	09.30	51.3	51.9	50.9	271.	11.30	51.6	51.7	51.1
224.	07.35	53.1	53.9	52.3	248.	09.35	51.0	51.2	50.6	272.	11.35	52.2	53.3	51.4
225.	07.40	52.9	53.4	52.3	249.	09.40	51.1	51.4	50.7	273.	11.40	51.8	52.1	51.5
226.	07.45	52.5	52.8	52.2	250.	09.45	51.2	51.5	50.8	274.	11.45	51.6	51.8	51.2
227.	07.50	52.4	52.7	51.9	251.	09.50	51.1	51.4	50.6	275.	11.50	51.8	52.1	51.3
228.	07.55	52.4	52.5	51.9	252.	09.55	51.0	51.2	50.7	276.	11.55	51.6	51.9	51.2
229.	08.00	52.4	52.6	52.1	253.	10.00	50.9	51.3	50.6	277.	12.00	51.4	51.5	50.9
230.	08.05	52.4	52.6	52.2	254.	10.05	51.2	51.4	50.6	278.	12.05	51.4	51.6	50.8
231.	08.10	52.7	53.0	52.1	255.	10.10	51.3	51.9	50.8	279.	12.10	51.5	51.7	51.1
232.	08.15	52.8	53.0	52.2	256.	10.15	51.5	51.5	51.2	280.	12.15	51.2	51.4	51.0
233.	08.20	52.3	52.6	51.7	257.	10.20	51.6	51.9	51.1	281.	12.20	51.3	51.5	50.9
234.	08.25	52.0	52.2	51.7	258.	10.25	51.5	52.0	51.1	282.	12.25	51.4	51.7	50.9
235.	08.30	51.7	52.0	51.4	259.	10.30	51.3	51.6	51.0	283.	12.30	51.7	51.8	51.3
236.	08.35	52.2	52.5	51.6	260.	10.35	51.2	51.6	50.8	284.	12.35	51.9	52.1	51.5
237.	08.40	51.7	52.2	51.4	261.	10.40	51.5	51.8	51.0	285.	12.40	51.8	52.3	51.3
238.	08.45	51.4	51.6	50.9	262.	10.45	51.5	51.7	51.1	286.	12.45	52.1	52.3	51.5
239.	08.50	51.6	51.7	51.4	263.	10.50	51.4	51.8	51.0	287.	12.50	51.6	52.1	51.3
240.	08.55	51.5	51.8	51.1	264.	10.55	51.2	51.5	50.9	288.	12.55	51.8	52.3	51.2

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/26-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(26/1-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	13.00	52.0	52.4	51.3	37.	16.00	51.2	51.5	50.7	73.	19.00	56.7	58.8	54.1
2.	13.05	52.0	52.4	51.6	38.	16.05	51.0	51.7	50.6	74.	19.05	55.3	57.5	53.8
3.	13.10	51.7	52.0	51.3	39.	16.10	50.8	51.2	50.2	75.	19.10	53.8	54.5	53.1
4.	13.15	51.9	52.4	51.5	40.	16.15	51.1	51.1	50.7	76.	19.15	55.1	56.6	53.3
5.	13.20	52.0	52.5	51.3	41.	16.20	51.0	51.4	50.3	77.	19.20	56.2	57.3	54.8
6.	13.25	52.2	52.7	51.8	42.	16.25	51.3	51.4	50.7	78.	19.25	55.0	55.8	54.2
7.	13.30	52.4	52.8	52.0	43.	16.30	51.2	51.6	50.9	79.	19.30	55.4	56.8	53.8
8.	13.35	52.3	52.7	51.9	44.	16.35	51.4	51.7	50.9	80.	19.35	55.9	57.9	53.6
9.	13.40	52.1	52.4	51.8	45.	16.40	51.3	51.6	50.9	81.	19.40	56.9	57.9	56.0
10.	13.45	52.3	52.3	51.8	46.	16.45	51.4	51.5	50.9	82.	19.45	58.6	59.2	56.2
11.	13.50	52.1	52.3	51.8	47.	16.50	51.5	51.9	51.0	83.	19.50	59.6	61.4	58.1
12.	13.55	52.0	52.5	51.6	48.	16.55	51.5	51.8	51.2	84.	19.55	58.7	59.7	56.1
13.	14.00	51.9	52.3	51.4	49.	17.00	51.8	52.0	51.4	85.	20.00	57.9	60.4	54.7
14.	14.05	52.1	52.3	51.6	50.	17.05	51.8	52.0	51.5	86.	20.05	57.0	59.6	55.0
15.	14.10	52.3	52.6	51.7	51.	17.10	52.1	52.3	51.8	87.	20.10	57.7	60.3	54.8
16.	14.15	52.0	52.4	51.7	52.	17.15	52.0	52.2	51.6	88.	20.15	58.9	60.4	56.1
17.	14.20	52.0	52.1	51.5	53.	17.20	53.4	55.5	52.0	89.	20.20	59.1	60.7	57.0
18.	14.25	51.9	52.1	51.7	54.	17.25	53.1	54.5	52.1	90.	20.25	60.4	62.4	57.9
19.	14.30	52.0	52.5	51.4	55.	17.30	54.9	57.5	51.2	91.	20.30	60.1	61.4	58.6
20.	14.35	51.6	52.2	51.3	56.	17.35	54.7	57.0	52.5	92.	20.35	62.3	64.7	59.3
21.	14.40	51.5	51.8	51.0	57.	17.40	55.5	57.6	54.0	93.	20.40	63.3	66.8	59.6
22.	14.45	51.4	51.5	51.2	58.	17.45	53.9	54.9	52.7	94.	20.45	64.2	67.3	60.5
23.	14.50	52.9	54.9	51.1	59.	17.50	55.0	55.3	52.8	95.	20.50	67.1	68.4	65.0
24.	14.55	53.1	55.2	51.5	60.	17.55	54.9	58.9	52.9	96.	20.55	67.2	68.5	65.9
25.	15.00	51.4	51.8	50.9	61.	18.00	53.1	53.5	52.7	97.	21.00	67.4	68.2	66.3
26.	15.05	51.2	51.5	50.8	62.	18.05	53.3	54.7	52.5	98.	21.05	68.6	70.2	67.2
27.	15.10	51.0	51.2	50.5	63.	18.10	53.8	55.6	52.7	99.	21.10	68.1	69.2	66.9
28.	15.15	51.0	51.2	50.7	64.	18.15	53.8	54.5	53.0	100.	21.15	67.3	67.9	65.7
29.	15.20	50.9	51.5	50.3	65.	18.20	55.1	56.6	53.5	101.	21.20	67.6	68.4	66.3
30.	15.25	52.0	54.0	50.2	66.	18.25	52.9	55.6	52.3	102.	21.25	67.3	68.1	66.1
31.	15.30	51.2	51.5	50.7	67.	18.30	53.9	55.5	52.3	103.	21.30	67.7	68.4	66.8
32.	15.35	51.1	51.6	50.4	68.	18.35	54.9	55.8	53.0	104.	21.35	66.8	73.0	65.4
33.	15.40	51.0	51.2	50.6	69.	18.40	55.4	56.5	53.2	105.	21.40	66.9	69.8	65.9
34.	15.45	50.7	51.4	50.2	70.	18.45	55.5	57.4	54.2	106.	21.45	67.5	68.7	65.3
35.	15.50	50.9	51.3	50.4	71.	18.50	55.8	57.5	54.6	107.	21.50	65.4	66.7	64.1
36.	15.55	51.0	51.3	50.5	72.	18.55	55.1	55.8	54.2	108.	21.55	65.0	65.4	64.1

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(26/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	22.00	64.4	65.2	63.6	145.	01.00	56.8	58.0	55.6	181.	04.00	52.8	53.0	51.9
110.	22.05	65.0	66.3	63.4	146.	01.05	56.1	57.1	54.7	182.	04.05	53.1	53.6	52.5
111.	22.10	63.8	64.6	62.8	147.	01.10	56.5	57.1	56.0	183.	04.10	53.1	53.4	52.8
112.	22.15	63.7	64.9	62.3	148.	01.15	55.9	57.0	54.3	184.	04.15	52.9	53.3	52.2
113.	22.20	63.0	64.2	62.1	149.	01.20	55.5	56.5	54.9	185.	04.20	52.4	52.6	51.9
114.	22.25	62.2	62.7	61.3	150.	01.25	55.4	56.4	54.6	186.	04.25	52.6	52.9	52.2
115.	22.30	61.5	62.3	59.9	151.	01.30	55.8	56.5	54.7	187.	04.30	53.3	53.7	52.2
116.	22.35	61.5	62.2	60.4	152.	01.35	55.5	55.8	55.1	188.	04.35	53.2	53.5	52.9
117.	22.40	62.0	64.5	60.4	153.	01.40	54.6	55.4	54.3	189.	04.40	52.9	53.0	52.2
118.	22.45	59.4	63.9	58.6	154.	01.45	55.2	55.8	54.2	190.	04.45	53.6	54.0	52.9
119.	22.50	60.1	60.7	59.0	155.	01.50	54.8	55.7	54.1	191.	04.50	53.3	53.5	52.7
120.	22.55	60.2	60.9	59.1	156.	01.55	54.4	55.2	53.7	192.	04.55	53.5	53.6	53.0
121.	23.00	60.0	60.8	59.0	157.	02.00	54.0	54.5	53.4	193.	05.00	53.2	53.6	52.6
122.	23.05	59.6	60.5	59.2	158.	02.05	54.0	54.2	53.4	194.	05.05	53.4	53.8	53.1
123.	23.10	59.6	60.3	57.7	159.	02.10	53.9	54.3	53.4	195.	05.10	52.9	53.5	52.5
124.	23.15	60.7	62.2	59.2	160.	02.15	54.3	54.5	53.5	196.	05.15	53.2	53.6	52.4
125.	23.20	59.6	61.1	58.5	161.	02.20	54.7	55.1	53.8	197.	05.20	53.0	53.1	52.6
126.	23.25	58.8	59.4	58.4	162.	02.25	53.9	54.4	53.8	198.	05.25	52.9	53.3	52.3
127.	23.30	59.5	60.1	58.6	163.	02.30	54.8	55.2	53.9	199.	05.30	52.6	53.0	52.2
128.	23.35	57.9	59.2	57.2	164.	02.35	54.6	55.1	54.0	200.	05.35	52.5	53.0	52.2
129.	23.40	58.4	59.1	57.5	165.	02.40	54.1	54.7	53.5	201.	05.40	52.6	53.0	52.1
130.	23.45	57.2	58.2	56.2	166.	02.45	53.9	54.3	53.4	202.	05.45	52.4	53.0	51.8
131.	23.50	57.5	58.2	55.9	167.	02.50	54.3	55.2	53.6	203.	05.50	52.7	52.8	52.3
132.	23.55	57.0	57.9	55.8	168.	02.55	54.0	54.5	53.6	204.	05.55	52.4	52.6	52.0
133.	00.00	57.6	58.3	56.5	169.	03.00	53.8	54.1	53.1	205.	06.00	52.7	53.0	51.8
134.	00.05	58.0	60.0	56.8	170.	03.05	54.2	54.9	53.1	206.	06.05	51.7	63.1	50.2
135.	00.10	56.6	57.4	55.6	171.	03.10	54.1	54.3	53.2	207.	06.10	51.7	57.1	50.8
136.	00.15	56.8	58.0	55.9	172.	03.15	54.1	54.5	53.6	208.	06.15	51.4	57.8	50.5
137.	00.20	59.2	61.3	55.1	173.	03.20	53.5	53.8	53.0	209.	06.20	51.6	56.9	50.6
138.	00.25	59.7	61.5	58.0	174.	03.25	53.7	54.1	52.9	210.	06.25	53.8	67.0	51.0
139.	00.30	55.9	58.1	55.0	175.	03.30	53.1	53.7	52.5	211.	06.30	51.6	60.4	50.6
140.	00.35	55.5	56.3	54.8	176.	03.35	53.1	53.5	52.2	212.	06.35	52.4	59.8	50.4
141.	00.40	56.2	56.9	55.5	177.	03.40	53.3	53.8	52.8	213.	06.40	52.9	63.7	50.8
142.	00.45	56.8	57.2	56.0	178.	03.45	53.5	53.7	52.5	214.	06.45	52.4	62.8	51.1
143.	00.50	56.4	57.2	55.5	179.	03.50	53.0	54.0	52.6	215.	06.50	51.9	59.0	50.7
144.	00.55	57.4	59.1	56.0	180.	03.55	52.7	53.1	52.2	216.	06.55	51.5	58.6	50.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(26/3-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	07.00	52.2	65.0	50.9	241.	09.00	50.7	58.8	50.1	265.	11.00	53.8	72.0	50.8
218.	07.05	51.7	58.4	50.6	242.	09.05	51.1	70.5	50.2	266.	11.05	52.0	64.3	50.9
219.	07.10	52.9	64.7	50.8	243.	09.10	51.5	67.0	50.3	267.	11.10	55.3	66.2	53.5
220.	07.15	51.8	62.6	50.7	244.	09.15	61.3	92.0	50.6	268.	11.15	55.9	65.6	54.3
221.	07.20	51.5	57.2	50.7	245.	09.20	53.0	68.7	50.6	269.	11.20	64.9	92.5	54.9
222.	07.25	51.5	59.6	50.5	246.	09.25	52.3	69.1	50.8	270.	11.25	56.5	66.0	55.5
223.	07.30	51.7	62.9	50.5	247.	09.30	51.9	61.7	50.7	271.	11.30	56.9	67.1	55.6
224.	07.35	52.1	66.9	50.4	248.	09.35	51.9	65.5	50.5	272.	11.35	57.7	71.6	55.8
225.	07.40	51.0	59.0	50.0	249.	09.40	52.1	65.9	50.6	273.	11.40	56.9	67.2	55.4
226.	07.45	53.5	70.0	50.4	250.	09.45	52.4	63.4	51.0	274.	11.45	56.9	60.3	55.6
227.	07.50	55.6	92.0	50.4	251.	09.50	51.8	62.4	51.0	275.	11.50	57.3	65.1	56.2
228.	07.55	51.0	59.6	50.2	252.	09.55	54.9	72.9	51.0	276.	11.55	61.2	90.3	56.3
229.	08.00	51.5	57.4	50.3	253.	10.00	52.2	62.8	50.9	277.	12.00	57.4	64.3	56.5
230.	08.05	51.4	59.5	50.5	254.	10.05	51.6	58.3	51.0	278.	12.05	57.5	61.0	56.7
231.	08.10	60.2	91.1	50.6	255.	10.10	51.8	68.0	50.9	279.	12.10	57.2	59.6	56.3
232.	08.15	53.2	68.7	50.7	256.	10.15	61.8	85.5	51.2	280.	12.15	57.5	66.7	56.2
233.	08.20	51.4	56.7	50.6	257.	10.20	51.8	58.9	51.3	281.	12.20	56.9	61.3	56.0
234.	08.25	51.7	68.6	50.5	258.	10.25	51.6	55.4	51.1	282.	12.25	57.3	73.7	54.7
235.	08.30	51.1	59.4	50.2	259.	10.30	51.7	64.6	51.1	283.	12.30	56.0	58.5	55.1
236.	08.35	52.4	71.9	50.3	260.	10.35	52.0	59.2	51.3	284.	12.35	56.0	60.6	55.1
237.	08.40	56.5	84.4	50.7	261.	10.40	53.2	68.0	51.3	285.	12.40	55.6	59.9	54.8
238.	08.45	51.6	64.8	50.4	262.	10.45	53.3	67.7	51.6	286.	12.45	55.3	58.0	54.5
239.	08.50	51.3	63.9	50.1	263.	10.50	60.1	90.4	51.0	287.	12.50	55.5	74.4	54.6
240.	08.55	54.1	72.6	50.0	264.	10.55	53.0	70.1	51.0	288.	12.55	55.5	56.6	54.8

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/27-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(27/1-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	13.00	55.6	60.1	54.7	37.	16.00	55.7	59.7	54.6	73.	19.00	47.5	56.9	45.8
2.	13.05	56.4	59.0	55.2	38.	16.05	55.6	57.8	54.5	74.	19.05	47.6	52.7	45.7
3.	13.10	56.5	57.8	55.5	39.	16.10	55.4	57.5	54.1	75.	19.10	47.1	61.1	44.0
4.	13.15	56.2	57.7	55.2	40.	16.15	55.1	61.6	53.6	76.	19.15	47.7	61.8	45.5
5.	13.20	56.0	58.0	54.9	41.	16.20	55.1	57.1	54.0	77.	19.20	47.8	57.0	46.5
6.	13.25	56.1	59.7	54.9	42.	16.25	55.2	57.3	54.0	78.	19.25	47.9	53.9	46.8
7.	13.30	56.1	57.6	54.7	43.	16.30	54.8	57.0	53.4	79.	19.30	48.2	59.3	46.8
8.	13.35	56.1	62.2	54.9	44.	16.35	54.6	58.2	53.2	80.	19.35	48.3	60.7	47.0
9.	13.40	56.0	62.0	54.9	45.	16.40	54.2	56.0	53.0	81.	19.40	47.4	54.3	44.9
10.	13.45	55.9	59.5	54.4	46.	16.45	54.6	61.4	53.3	82.	19.45	46.9	63.8	44.2
11.	13.50	55.8	61.5	54.7	47.	16.50	54.9	63.4	53.3	83.	19.50	55.2	81.8	42.8
12.	13.55	56.2	67.3	54.6	48.	16.55	54.2	56.3	52.9	84.	19.55	53.9	82.9	42.6
13.	14.00	55.5	58.2	54.3	49.	17.00	54.2	56.1	52.7	85.	20.00	60.3	88.4	42.4
14.	14.05	55.7	57.5	54.5	50.	17.05	54.4	56.2	53.2	86.	20.05	52.0	81.1	43.1
15.	14.10	56.2	58.2	55.1	51.	17.10	54.1	61.5	52.6	87.	20.10	46.2	57.7	44.0
16.	14.15	57.0	70.4	55.1	52.	17.15	58.3	84.2	50.7	88.	20.15	49.9	64.8	44.9
17.	14.20	56.1	58.8	54.9	53.	17.20	51.2	62.0	48.1	89.	20.20	47.7	53.2	45.7
18.	14.25	56.3	90.9	55.0	54.	17.25	50.7	56.0	48.7	90.	20.25	48.1	53.8	46.4
19.	14.30	55.5	59.4	54.5	55.	17.30	50.3	54.8	48.5	91.	20.30	48.1	53.3	46.3
20.	14.35	55.7	57.5	54.6	56.	17.35	51.0	54.2	49.3	92.	20.35	49.1	53.5	47.3
21.	14.40	56.1	60.2	55.2	57.	17.40	50.3	53.5	48.5	93.	20.40	49.1	52.6	47.0
22.	14.45	62.1	87.0	55.2	58.	17.45	50.0	56.4	48.0	94.	20.45	49.0	53.6	46.6
23.	14.50	56.2	59.6	55.3	59.	17.50	50.2	61.1	48.0	95.	20.50	49.0	54.0	46.9
24.	14.55	56.3	57.6	55.5	60.	17.55	50.2	57.7	48.5	96.	20.55	48.2	52.8	46.3
25.	15.00	56.4	57.7	55.5	61.	18.00	50.9	62.3	48.6	97.	21.00	47.9	62.5	45.4
26.	15.05	56.9	64.6	55.4	62.	18.05	48.2	53.6	45.2	98.	21.05	46.9	61.0	44.6
27.	15.10	56.3	57.6	55.4	63.	18.10	48.9	55.4	47.1	99.	21.10	47.3	54.6	44.9
28.	15.15	56.1	57.6	55.0	64.	18.15	48.5	53.8	46.2	100.	21.15	48.5	60.8	46.3
29.	15.20	56.1	68.1	54.7	65.	18.20	48.3	55.7	45.7	101.	21.20	48.2	52.0	46.7
30.	15.25	57.4	90.1	54.9	66.	18.25	50.2	57.9	46.0	102.	21.25	48.4	53.5	46.6
31.	15.30	56.0	59.5	55.1	67.	18.30	50.4	57.9	46.6	103.	21.30	48.4	55.6	46.7
32.	15.35	62.9	82.6	55.2	68.	18.35	48.5	56.6	45.5	104.	21.35	48.5	52.7	47.0
33.	15.40	54.9	56.7	53.6	69.	18.40	45.6	51.8	43.5	105.	21.40	50.8	68.0	45.5
34.	15.45	55.1	56.9	54.0	70.	18.45	45.8	53.9	44.1	106.	21.45	46.8	53.5	45.1
35.	15.50	55.7	67.2	54.4	71.	18.50	46.7	53.6	44.5	107.	21.50	48.1	57.6	46.3
36.	15.55	55.9	57.4	54.7	72.	18.55	47.9	53.7	46.2	108.	21.55	47.9	52.2	46.3

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(27/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	22.00	48.8	54.0	47.2	145.	01.00	50.6	67.5	42.8	181.	04.00	64.5	69.0	62.3
110.	22.05	48.5	59.2	46.8	146.	01.05	49.3	64.0	42.3	182.	04.05	65.0	68.3	63.4
111.	22.10	48.8	52.7	47.5	147.	01.10	48.6	61.6	42.6	183.	04.10	66.1	70.1	63.5
112.	22.15	48.9	51.0	47.4	148.	01.15	57.0	83.7	42.3	184.	04.15	66.3	69.1	65.2
113.	22.20	50.1	61.1	48.3	149.	01.20	62.0	84.8	40.7	185.	04.20	64.3	66.9	62.6
114.	22.25	49.4	54.6	48.0	150.	01.25	54.4	77.3	41.0	186.	04.25	63.4	66.4	62.4
115.	22.30	49.5	53.9	48.0	151.	01.30	45.4	61.5	41.2	187.	04.30	62.4	65.8	60.5
116.	22.35	50.1	70.4	48.0	152.	01.35	54.1	81.7	39.9	188.	04.35	59.7	63.0	58.3
117.	22.40	51.3	66.3	48.4	153.	01.40	49.7	67.0	39.6	189.	04.40	59.1	62.2	57.7
118.	22.45	50.1	61.2	48.6	154.	01.45	52.4	75.1	40.4	190.	04.45	59.4	63.4	57.5
119.	22.50	52.9	68.1	48.2	155.	01.50	55.6	65.8	49.0	191.	04.50	59.2	63.4	57.2
120.	22.55	50.3	74.9	48.0	156.	01.55	49.9	66.4	45.5	192.	04.55	59.4	63.2	57.2
121.	23.00	50.0	61.9	47.8	157.	02.00	56.5	64.0	46.2	193.	05.00	59.8	65.0	57.3
122.	23.05	52.7	64.1	48.7	158.	02.05	59.5	68.8	56.1	194.	05.05	59.6	63.9	57.5
123.	23.10	49.9	59.8	48.3	159.	02.10	62.7	70.4	58.8	195.	05.10	60.5	66.4	58.9
124.	23.15	49.4	63.5	46.8	160.	02.15	61.7	73.7	55.3	196.	05.15	61.5	64.3	59.9
125.	23.20	50.7	66.0	47.5	161.	02.20	55.4	68.4	48.9	197.	05.20	62.5	64.9	61.4
126.	23.25	49.8	63.6	46.8	162.	02.25	62.5	87.3	46.1	198.	05.25	60.2	63.7	57.9
127.	23.30	50.4	66.1	47.5	163.	02.30	51.3	67.1	43.3	199.	05.30	59.6	62.9	57.7
128.	23.35	50.2	70.7	47.3	164.	02.35	50.1	68.3	44.8	200.	05.35	60.0	63.6	58.1
129.	23.40	54.4	72.1	47.2	165.	02.40	48.6	61.8	45.2	201.	05.40	59.9	63.3	58.0
130.	23.45	62.7	82.4	47.2	166.	02.45	49.3	66.4	43.0	202.	05.45	59.6	63.4	57.8
131.	23.50	55.0	77.3	45.6	167.	02.50	48.2	65.6	41.5	203.	05.50	60.0	64.7	58.0
132.	23.55	54.3	82.4	43.9	168.	02.55	47.6	65.8	41.9	204.	05.55	59.6	65.1	57.7
133.	00.00	55.2	73.4	45.5	169.	03.00	46.0	56.3	42.4	205.	06.00	59.1	62.5	57.3
134.	00.05	50.3	74.5	43.8	170.	03.05	46.1	55.6	43.1	206.	06.05	58.4	62.8	56.8
135.	00.10	48.0	63.6	44.1	171.	03.10	52.6	69.5	44.0	207.	06.10	58.4	62.1	56.3
136.	00.15	47.4	61.6	42.2	172.	03.15	47.5	65.8	43.6	208.	06.15	59.2	64.4	57.0
137.	00.20	45.0	62.8	41.3	173.	03.20	46.1	61.4	43.2	209.	06.20	58.3	62.2	56.7
138.	00.25	52.4	81.3	41.8	174.	03.25	46.3	66.8	42.7	210.	06.25	58.1	62.1	56.5
139.	00.30	52.8	74.3	40.0	175.	03.30	55.7	78.3	43.4	211.	06.30	57.8	61.6	56.0
140.	00.35	52.6	68.9	40.3	176.	03.35	58.2	64.9	56.1	212.	06.35	57.3	61.8	55.3
141.	00.40	53.6	80.6	40.6	177.	03.40	59.6	63.7	58.1	213.	06.40	56.7	61.8	54.5
142.	00.45	53.5	84.6	40.5	178.	03.45	58.5	63.0	56.5	214.	06.45	57.4	61.2	55.6
143.	00.50	47.4	61.6	40.5	179.	03.50	59.6	62.9	57.8	215.	06.50	57.0	61.2	55.3
144.	00.55	58.1	84.0	44.7	180.	03.55	63.4	68.6	61.0	216.	06.55	58.3	65.8	55.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(27/3-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	07.00	57.7	62.2	55.9	241.	09.00	62.3	71.2	53.8	265.	11.00	69.5	72.7	66.9
218.	07.05	56.6	61.1	54.5	242.	09.05	61.9	69.4	54.9	266.	11.05	68.9	73.0	63.8
219.	07.10	57.5	61.3	55.8	243.	09.10	57.9	68.3	54.7	267.	11.10	67.9	72.4	55.2
220.	07.15	56.7	61.2	54.9	244.	09.15	65.2	69.7	56.2	268.	11.15	69.6	72.6	67.1
221.	07.20	56.7	61.3	54.8	245.	09.20	65.2	70.0	54.9	269.	11.20	69.9	72.8	67.6
222.	07.25	56.8	61.6	54.8	246.	09.25	67.1	70.3	64.2	270.	11.25	66.0	72.0	53.3
223.	07.30	56.2	61.0	54.7	247.	09.30	67.3	70.1	64.5	271.	11.30	68.3	72.6	57.9
224.	07.35	57.5	64.2	54.6	248.	09.35	65.5	71.4	63.2	272.	11.35	66.6	72.1	54.1
225.	07.40	57.6	64.9	54.2	249.	09.40	66.2	71.7	61.4	273.	11.40	68.0	72.0	61.8
226.	07.45	56.0	63.3	54.0	250.	09.45	67.3	72.9	61.2	274.	11.45	68.2	72.9	62.1
227.	07.50	55.8	63.3	53.6	251.	09.50	67.2	72.9	60.8	275.	11.50	68.7	72.0	66.0
228.	07.55	55.7	59.5	54.5	252.	09.55	65.9	72.9	60.7	276.	11.55	65.6	72.1	53.2
229.	08.00	58.8	67.4	53.9	253.	10.00	67.4	73.5	59.0	277.	12.00	61.7	72.0	52.2
230.	08.05	57.0	65.2	54.4	254.	10.05	66.6	71.7	55.8	278.	12.05	65.3	71.8	52.9
231.	08.10	58.9	67.6	54.4	255.	10.10	68.3	71.3	59.2	279.	12.10	64.3	71.8	57.1
232.	08.15	55.6	59.1	54.6	256.	10.15	64.5	71.1	54.5	280.	12.15	68.1	72.5	59.0
233.	08.20	60.4	68.7	54.9	257.	10.20	66.0	70.3	60.5	281.	12.20	67.1	72.8	60.9
234.	08.25	56.1	61.2	54.5	258.	10.25	66.8	71.7	61.3	282.	12.25	66.1	73.1	60.4
235.	08.30	55.4	65.6	53.5	259.	10.30	68.0	72.5	62.0	283.	12.30	63.0	72.5	58.8
236.	08.35	61.0	70.2	53.4	260.	10.35	69.0	72.6	68.3	284.	12.35	61.1	78.9	57.4
237.	08.40	56.8	69.3	53.4	261.	10.40	69.6	72.9	65.2	285.	12.40	58.1	65.8	56.9
238.	08.45	63.3	71.1	53.6	262.	10.45	68.4	73.2	68.0	286.	12.45	57.7	70.5	56.8
239.	08.50	61.1	70.8	53.3	263.	10.50	69.4	72.3	67.3	287.	12.50	63.5	92.5	56.7
240.	08.55	61.0	70.6	53.7	264.	10.55	69.0	73.0	64.1	288.	12.55	58.7	66.5	57.0

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/28-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(28/1-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	13.00	57.2	61.9	56.4	37.	16.00	54.2	60.5	52.8	73.	19.00	51.9	59.0	50.7
2.	13.05	57.7	78.5	56.3	38.	16.05	55.9	83.4	52.3	74.	19.05	51.5	58.6	50.8
3.	13.10	66.6	90.6	56.4	39.	16.10	55.3	68.3	53.0	75.	19.10	52.2	65.0	50.9
4.	13.15	65.8	89.0	56.7	40.	16.15	53.9	64.7	52.1	76.	19.15	51.7	58.4	50.6
5.	13.20	58.1	71.9	56.4	41.	16.20	60.4	66.3	57.7	77.	19.20	52.9	64.7	50.8
6.	13.25	56.2	60.9	55.4	42.	16.25	62.8	75.1	60.6	78.	19.25	51.8	62.6	50.7
7.	13.30	63.7	73.2	59.5	43.	16.30	61.7	71.0	58.3	79.	19.30	51.5	57.2	50.7
8.	13.35	61.8	79.6	58.1	44.	16.35	57.4	69.0	55.3	80.	19.35	51.5	59.6	50.5
9.	13.40	58.8	66.5	57.6	45.	16.40	58.0	74.3	54.1	81.	19.40	51.7	62.9	50.5
10.	13.45	58.4	71.2	57.5	46.	16.45	56.1	75.8	53.3	82.	19.45	52.1	66.9	50.4
11.	13.50	64.2	93.2	57.4	47.	16.50	54.6	70.9	53.1	83.	19.50	51.0	59.0	50.0
12.	13.55	59.4	67.2	57.7	48.	16.55	54.0	64.0	53.0	84.	19.55	53.5	70.0	50.4
13.	14.00	57.9	62.6	57.1	49.	17.00	55.3	63.2	53.7	85.	20.00	66.7	92.0	50.4
14.	14.05	58.4	79.2	57.0	50.	17.05	54.4	64.4	53.3	86.	20.05	51.0	59.6	50.2
15.	14.10	67.3	91.3	57.1	51.	17.10	54.7	63.0	53.6	87.	20.10	51.5	57.4	50.3
16.	14.15	66.5	89.7	57.4	52.	17.15	54.5	66.8	53.1	88.	20.15	51.4	59.5	50.5
17.	14.20	58.8	72.6	57.1	53.	17.20	54.3	61.4	53.1	89.	20.20	60.2	91.1	50.6
18.	14.25	56.9	61.6	56.1	54.	17.25	55.5	70.8	53.1	90.	20.25	53.2	68.7	50.7
19.	14.30	57.0	63.4	56.1	55.	17.30	53.2	60.2	52.3	91.	20.30	51.4	56.7	50.6
20.	14.35	59.9	77.9	58.0	56.	17.35	63.0	88.7	52.0	92.	20.35	51.7	68.6	50.5
21.	14.40	57.6	62.7	56.6	57.	17.40	53.3	70.7	51.7	93.	20.40	51.1	59.4	50.2
22.	14.45	57.2	64.8	56.1	58.	17.45	53.9	63.7	51.8	94.	20.45	52.4	71.9	50.3
23.	14.50	58.0	77.1	56.0	59.	17.50	53.4	74.2	50.1	95.	20.50	56.5	84.4	50.7
24.	14.55	57.3	71.7	55.9	60.	17.55	52.0	62.2	50.1	96.	20.55	51.6	64.8	50.4
25.	15.00	57.2	65.7	55.5	61.	18.00	51.2	60.6	50.1	97.	21.00	51.3	63.9	50.1
26.	15.05	56.1	63.3	55.2	62.	18.05	52.0	64.1	50.3	98.	21.05	54.1	72.6	50.0
27.	15.10	56.4	73.4	54.7	63.	18.10	51.0	55.8	50.1	99.	21.10	50.7	58.8	50.1
28.	15.15	58.2	75.6	54.2	64.	18.15	51.7	63.1	50.2	100.	21.15	51.1	70.5	50.2
29.	15.20	55.0	65.2	54.0	65.	18.20	51.7	57.1	50.8	101.	21.20	51.5	67.0	50.3
30.	15.25	54.8	71.1	53.9	66.	18.25	51.4	57.8	50.5	102.	21.25	61.3	92.0	50.6
31.	15.30	59.5	77.0	53.8	67.	18.30	51.6	56.9	50.6	103.	21.30	53.0	68.7	50.6
32.	15.35	60.8	86.3	53.2	68.	18.35	53.8	67.0	51.0	104.	21.35	52.3	69.1	50.8
33.	15.40	63.1	93.9	53.2	69.	18.40	51.6	60.4	50.6	105.	21.40	51.9	61.7	50.7
34.	15.45	54.5	69.6	53.0	70.	18.45	52.4	59.8	50.4	106.	21.45	51.9	65.5	50.5
35.	15.50	53.3	59.2	52.3	71.	18.50	52.9	63.7	50.8	107.	21.50	52.1	65.9	50.6
36.	15.55	53.4	59.6	52.3	72.	18.55	52.4	62.8	51.1	108.	21.55	52.4	63.4	51.0

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/2-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	22.00	51.8	62.4	51.0	145.	01.00	57.3	73.7	54.7	181.	04.00	65.2	90.1	54.9
110.	22.05	54.9	72.9	51.0	146.	01.05	56.0	58.5	55.1	182.	04.05	56.0	59.5	55.1
111.	22.10	52.2	62.8	50.9	147.	01.10	56.0	60.6	55.1	183.	04.10	62.9	82.6	55.2
112.	22.15	51.6	58.3	51.0	148.	01.15	55.6	59.9	54.8	184.	04.15	54.9	56.7	53.6
113.	22.20	51.8	68.0	50.9	149.	01.20	55.3	58.0	54.5	185.	04.20	55.1	56.9	54.0
114.	22.25	61.8	85.5	51.2	150.	01.25	55.5	74.4	54.6	186.	04.25	55.7	67.2	54.4
115.	22.30	51.8	58.9	51.3	151.	01.30	55.5	56.6	54.8	187.	04.30	55.9	57.4	54.7
116.	22.35	51.6	55.4	51.1	152.	01.35	55.6	60.1	54.7	188.	04.35	55.7	59.7	54.6
117.	22.40	51.7	64.6	51.1	153.	01.40	56.4	59.0	55.2	189.	04.40	55.6	57.8	54.5
118.	22.45	52.0	59.2	51.3	154.	01.45	56.5	57.8	55.5	190.	04.45	55.4	57.5	54.1
119.	22.50	53.2	68.0	51.3	155.	01.50	56.2	57.7	55.2	191.	04.50	55.1	61.6	53.6
120.	22.55	53.3	67.7	51.6	156.	01.55	56.0	58.0	54.9	192.	04.55	55.1	57.1	54.0
121.	23.00	60.1	90.4	51.0	157.	02.00	56.1	59.7	54.9	193.	05.00	55.2	57.3	54.0
122.	23.05	53.0	70.1	51.0	158.	02.05	56.1	57.6	54.7	194.	05.05	54.8	57.0	53.4
123.	23.10	53.8	72.0	50.8	159.	02.10	56.1	62.2	54.9	195.	05.10	54.6	58.2	53.2
124.	23.15	52.0	64.3	50.9	160.	02.15	56.0	62.0	54.9	196.	05.15	54.2	56.0	53.0
125.	23.20	61.7	85.2	51.5	161.	02.20	55.9	59.5	54.4	197.	05.20	54.6	61.4	53.3
126.	23.25	66.3	93.9	51.0	162.	02.25	55.8	61.5	54.7	198.	05.25	54.9	63.4	53.3
127.	23.30	55.7	71.4	51.1	163.	02.30	56.2	67.3	54.6	199.	05.30	54.2	56.3	52.9
128.	23.35	52.2	66.5	51.0	164.	02.35	55.5	58.2	54.3	200.	05.35	54.2	56.1	52.7
129.	23.40	55.0	77.9	51.3	165.	02.40	55.7	57.5	54.5	201.	05.40	54.4	56.2	53.2
130.	23.45	55.3	66.2	53.5	166.	02.45	56.2	58.2	55.1	202.	05.45	54.1	61.5	52.6
131.	23.50	55.9	65.6	54.3	167.	02.50	57.0	70.4	55.1	203.	05.50	58.3	84.2	50.7
132.	23.55	64.9	92.5	54.9	168.	02.55	56.1	58.8	54.9	204.	05.55	51.2	62.0	48.1
133.	00.00	56.5	66.0	55.5	169.	03.00	66.6	90.9	55.0	205.	06.00	50.7	56.0	48.7
134.	00.05	56.9	67.1	55.6	170.	03.05	55.5	59.4	54.5	206.	06.05	50.3	54.8	48.5
135.	00.10	57.7	71.6	55.8	171.	03.10	55.7	57.5	54.6	207.	06.10	51.0	54.2	49.3
136.	00.15	56.9	67.2	55.4	172.	03.15	56.1	60.2	55.2	208.	06.15	50.3	53.5	48.5
137.	00.20	56.9	60.3	55.6	173.	03.20	62.1	87.0	55.2	209.	06.20	50.0	56.4	48.0
138.	00.25	57.3	65.1	56.2	174.	03.25	56.2	59.6	55.3	210.	06.25	50.2	61.1	48.0
139.	00.30	61.2	90.3	56.3	175.	03.30	56.3	57.6	55.5	211.	06.30	50.2	57.7	48.5
140.	00.35	57.4	64.3	56.5	176.	03.35	56.4	57.7	55.5	212.	06.35	50.9	62.3	48.6
141.	00.40	57.5	61.0	56.7	177.	03.40	56.9	64.6	55.4	213.	06.40	48.2	53.6	45.2
142.	00.45	57.2	59.6	56.3	178.	03.45	56.3	57.6	55.4	214.	06.45	48.9	55.4	47.1
143.	00.50	57.5	66.7	56.2	179.	03.50	56.1	57.6	55.0	215.	06.50	48.5	53.8	46.2
144.	00.55	56.9	61.3	56.0	180.	03.55	56.1	68.1	54.7	216.	06.55	48.3	55.7	45.7

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/3-3)

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ทิศตะวันตกของโครงการ)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	07.00	50.2	57.9	46.0	241.	09.00	52.5	55.0	51.8	265.	11.00	50.9	51.1	50.6
218.	07.05	50.4	57.9	46.6	242.	09.05	52.1	52.5	51.5	266.	11.05	51.2	51.3	50.6
219.	07.10	48.5	56.6	45.5	243.	09.10	52.4	52.7	51.9	267.	11.10	51.4	51.6	50.9
220.	07.15	45.6	51.8	43.5	244.	09.15	52.8	53.6	51.8	268.	11.15	51.8	52.1	51.3
221.	07.20	45.8	53.9	44.1	245.	09.20	52.2	53.1	51.6	269.	11.20	51.9	52.1	51.6
222.	07.25	46.7	53.6	44.5	246.	09.25	51.6	51.8	51.2	270.	11.25	51.8	52.1	51.4
223.	07.30	47.9	53.7	46.2	247.	09.30	63.8	72.1	51.2	271.	11.30	51.9	52.3	51.5
224.	07.35	47.5	56.9	45.8	248.	09.35	68.0	76.1	52.5	272.	11.35	51.7	52.1	51.2
225.	07.40	47.6	52.7	45.7	249.	09.40	51.2	52.2	50.9	273.	11.40	51.7	52.0	51.3
226.	07.45	47.1	61.1	44.0	250.	09.45	51.2	51.4	50.8	274.	11.45	51.9	52.4	51.5
227.	07.50	47.7	61.8	45.5	251.	09.50	51.5	51.7	51.1	275.	11.50	52.0	52.5	51.3
228.	07.55	47.8	57.0	46.5	252.	09.55	51.2	51.4	51.0	276.	11.55	52.2	52.7	51.8
229.	08.00	47.9	53.9	46.8	253.	10.00	52.4	54.8	51.2	277.	12.00	52.4	52.8	52.0
230.	08.05	48.2	59.3	46.8	254.	10.05	51.5	54.0	51.0	278.	12.05	52.3	52.7	51.9
231.	08.10	48.3	60.7	47.0	255.	10.10	51.5	51.7	51.0	279.	12.10	52.1	52.4	51.8
232.	08.15	47.4	54.3	44.9	256.	10.15	65.4	72.4	51.1	280.	12.15	52.3	52.3	51.8
233.	08.20	46.9	63.8	44.2	257.	10.20	51.4	58.1	51.0	281.	12.20	52.1	52.3	51.8
234.	08.25	55.2	81.8	42.8	258.	10.25	51.7	52.2	51.0	282.	12.25	52.0	52.5	51.6
235.	08.30	53.9	82.9	42.6	259.	10.30	51.5	52.0	51.1	283.	12.30	60.1	65.5	56.0
236.	08.35	54.7	57.1	52.3	260.	10.35	51.4	51.8	51.0	284.	12.35	55.2	69.0	53.4
237.	08.40	55.3	60.2	52.5	261.	10.40	51.4	51.8	51.0	285.	12.40	53.6	61.5	51.9
238.	08.45	52.5	53.4	52.1	262.	10.45	51.4	51.5	51.0	286.	12.45	53.3	65.2	51.5
239.	08.50	52.4	54.3	51.5	263.	10.50	51.4	51.5	51.0	287.	12.50	52.4	59.7	51.5
240.	08.55	61.5	67.4	53.8	264.	10.55	50.9	51.4	50.6	288.	12.55	52.2	61.2	51.3

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/29-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(29/1-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	10.00	48.6	70.8	43.8	37.	13.00	50.5	51.7	49.5	73.	16.00	50.5	71.4	47.7
2.	10.05	48.6	64.7	43.5	38.	13.05	50.6	68.6	49.4	74.	16.05	48.3	57.2	47.5
3.	10.10	49.8	64.8	43.6	39.	13.10	50.1	54.1	49.4	75.	16.10	48.1	49.9	47.2
4.	10.15	52.7	68.1	43.9	40.	13.15	50.9	57.2	50.1	76.	16.15	48.3	61.2	47.3
5.	10.20	52.3	63.8	44.7	41.	13.20	51.5	67.5	50.8	77.	16.20	48.6	57.5	47.7
6.	10.25	57.1	77.2	44.3	42.	13.25	51.3	54.6	50.3	78.	16.25	49.7	57.4	47.8
7.	10.30	52.5	74.1	44.7	43.	13.30	52.5	79.5	49.0	79.	16.30	47.8	49.5	47.2
8.	10.35	51.0	66.2	45.6	44.	13.35	50.3	74.8	48.5	80.	16.35	47.6	53.7	47.0
9.	10.40	51.9	65.5	47.2	45.	13.40	49.1	52.7	48.4	81.	16.40	47.0	48.5	46.1
10.	10.45	52.1	65.4	46.5	46.	13.45	50.1	54.7	49.1	82.	16.45	46.6	52.1	45.9
11.	10.50	48.6	63.5	44.2	47.	13.50	49.4	52.4	48.9	83.	16.50	46.9	48.4	46.1
12.	10.55	51.9	69.1	47.7	48.	13.55	49.1	54.4	48.0	84.	16.55	47.0	50.5	46.1
13.	11.00	50.9	62.3	45.4	49.	14.00	48.8	51.3	47.9	85.	17.00	48.0	49.4	47.1
14.	11.05	48.2	64.8	44.1	50.	14.05	48.8	66.7	47.9	86.	17.05	48.7	63.1	47.1
15.	11.10	46.9	61.5	43.7	51.	14.10	48.7	60.2	47.7	87.	17.10	48.0	51.8	47.3
16.	11.15	53.7	67.8	44.7	52.	14.15	49.7	63.9	48.2	88.	17.15	48.3	49.8	47.6
17.	11.20	58.8	77.1	44.5	53.	14.20	51.2	77.4	48.1	89.	17.20	51.5	79.1	48.4
18.	11.25	56.7	78.0	47.4	54.	14.25	50.1	51.6	49.3	90.	17.25	48.6	51.0	48.0
19.	11.30	55.8	72.0	47.9	55.	14.30	50.6	61.4	49.5	91.	17.30	48.9	67.5	48.0
20.	11.35	55.2	71.8	44.6	56.	14.35	49.9	52.0	48.4	92.	17.35	49.0	51.0	48.0
21.	11.40	51.6	66.1	44.3	57.	14.40	51.3	60.0	50.2	93.	17.40	49.2	51.0	47.7
22.	11.45	50.0	59.5	46.1	58.	14.45	51.0	57.3	49.8	94.	17.45	50.0	52.2	47.6
23.	11.50	50.8	57.5	45.0	59.	14.50	51.8	59.1	50.7	95.	17.50	48.7	51.4	47.6
24.	11.55	47.1	62.2	44.0	60.	14.55	51.0	55.3	50.1	96.	17.55	47.1	50.4	45.7
25.	12.00	54.4	85.8	41.8	61.	15.00	51.5	55.0	50.4	97.	18.00	48.9	51.0	47.2
26.	12.05	46.1	58.7	41.5	62.	15.05	52.2	77.6	50.0	98.	18.05	48.9	51.0	47.8
27.	12.10	46.2	60.8	42.0	63.	15.10	49.9	54.7	48.5	99.	18.10	48.9	50.7	48.0
28.	12.15	46.4	59.3	43.5	64.	15.15	51.1	58.0	50.1	100.	18.15	49.4	59.5	48.0
29.	12.20	47.8	63.0	45.9	65.	15.20	51.5	61.6	49.8	101.	18.20	49.7	65.6	47.7
30.	12.25	50.2	64.3	45.9	66.	15.25	50.4	51.6	49.6	102.	18.25	48.6	51.3	48.0
31.	12.30	49.7	59.1	47.8	67.	15.30	50.9	57.2	49.8	103.	18.30	48.9	50.9	48.1
32.	12.35	48.6	55.4	47.8	68.	15.35	51.1	68.3	48.6	104.	18.35	49.1	50.2	48.4
33.	12.40	50.1	65.1	47.9	69.	15.40	49.3	68.3	47.7	105.	18.40	49.1	50.2	48.4
34.	12.45	49.7	60.5	47.9	70.	15.45	48.1	50.9	47.3	106.	18.45	49.1	54.6	48.4
35.	12.50	49.9	55.6	48.8	71.	15.50	48.3	55.0	47.3	107.	18.50	48.6	49.9	47.8
36.	12.55	50.1	54.5	49.2	72.	15.55	50.0	77.2	47.5	108.	18.55	48.1	49.4	47.4

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(29/2-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	19.00	47.2	49.5	46.1	145.	22.00	42.7	46.3	40.5	181.	01.00	49.2	65.1	41.7
110.	19.05	47.4	57.1	46.0	146.	22.05	42.8	47.4	41.4	182.	01.05	61.0	86.5	41.5
111.	19.10	47.7	53.8	46.7	147.	22.10	42.1	46.2	40.0	183.	01.10	48.4	61.2	42.1
112.	19.15	48.5	49.7	47.8	148.	22.15	43.5	47.3	42.5	184.	01.15	47.2	63.7	41.1
113.	19.20	48.7	50.2	48.1	149.	22.20	42.3	50.1	40.2	185.	01.20	48.5	64.1	42.6
114.	19.25	48.9	50.6	48.2	150.	22.25	46.3	63.0	39.9	186.	01.25	49.2	65.3	40.0
115.	19.30	49.6	51.3	48.3	151.	22.30	51.1	63.9	43.2	187.	01.30	50.4	67.6	40.5
116.	19.35	48.4	50.0	47.0	152.	22.35	46.9	64.2	40.4	188.	01.35	47.2	71.0	39.2
117.	19.40	49.5	51.1	48.4	153.	22.40	40.8	44.9	39.5	189.	01.40	50.0	69.8	39.9
118.	19.45	50.1	54.6	49.3	154.	22.45	42.5	60.4	39.5	190.	01.45	49.7	67.8	41.3
119.	19.50	48.9	61.0	47.4	155.	22.50	52.1	65.8	42.4	191.	01.50	45.0	60.1	40.2
120.	19.55	47.9	54.0	46.6	156.	22.55	49.9	66.0	42.1	192.	01.55	51.4	67.7	42.7
121.	20.00	48.6	50.2	47.5	157.	23.00	47.5	62.8	41.0	193.	02.00	54.1	78.4	42.1
122.	20.05	48.7	69.9	46.5	158.	23.05	43.5	59.6	39.1	194.	02.05	50.3	68.9	39.0
123.	20.10	48.9	50.3	48.1	159.	23.10	42.0	46.5	39.4	195.	02.10	48.4	67.6	38.9
124.	20.15	48.9	50.6	47.9	160.	23.15	47.4	66.3	39.7	196.	02.15	42.8	56.0	39.1
125.	20.20	48.4	51.8	47.6	161.	23.20	49.6	65.6	42.1	197.	02.20	46.9	60.0	41.2
126.	20.25	48.2	53.0	47.3	162.	23.25	48.5	65.3	41.9	198.	02.25	42.2	61.1	39.2
127.	20.30	47.8	49.4	46.7	163.	23.30	43.0	46.4	42.0	199.	02.30	45.6	74.5	38.9
128.	20.35	47.6	49.5	46.9	164.	23.35	43.1	49.0	42.2	200.	02.35	41.4	61.8	38.7
129.	20.40	47.1	48.4	46.4	165.	23.40	49.1	64.0	42.1	201.	02.40	40.8	53.1	38.0
130.	20.45	46.8	49.5	46.0	166.	23.45	51.4	68.0	42.2	202.	02.45	47.4	64.8	38.0
131.	20.50	44.8	47.8	42.1	167.	23.50	51.8	66.6	40.0	203.	02.50	41.1	59.5	37.9
132.	20.55	46.2	58.9	45.0	168.	23.55	52.5	67.6	39.7	204.	02.55	48.7	68.3	38.6
133.	21.00	48.6	61.4	44.2	169.	00.00	48.4	64.4	39.1	205.	03.00	46.1	59.9	38.1
134.	21.05	46.3	61.2	43.6	170.	00.05	48.0	63.5	39.5	206.	03.05	50.7	65.8	38.7
135.	21.10	44.0	51.1	42.5	171.	00.10	47.7	64.8	39.8	207.	03.10	45.8	63.2	38.4
136.	21.15	44.5	49.3	43.1	172.	00.15	50.1	73.0	41.4	208.	03.15	43.4	60.0	39.1
137.	21.20	44.2	46.2	42.6	173.	00.20	50.4	68.7	41.6	209.	03.20	41.9	58.2	38.9
138.	21.25	43.9	46.7	42.3	174.	00.25	47.6	58.8	41.7	210.	03.25	44.1	52.8	40.8
139.	21.30	43.8	46.1	42.3	175.	00.30	50.2	67.6	41.1	211.	03.30	47.3	58.1	44.3
140.	21.35	44.6	50.6	43.1	176.	00.35	51.7	70.1	41.5	212.	03.35	43.3	55.5	39.3
141.	21.40	44.8	51.9	43.1	177.	00.40	48.9	63.0	42.8	213.	03.40	43.1	55.3	38.5
142.	21.45	45.9	60.9	42.4	178.	00.45	46.7	62.2	41.6	214.	03.45	41.5	52.1	38.1
143.	21.50	44.0	46.3	42.7	179.	00.50	46.9	65.2	41.1	215.	03.50	41.8	54.2	38.2
144.	21.55	43.7	46.1	42.2	180.	00.55	50.8	63.6	42.1	216.	03.55	41.8	54.4	39.3

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(29/3-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 03-04/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	04.00	43.1	54.5	40.9	241.	06.00	41.1	52.8	39.6	265.	08.00	46.1	67.3	39.0
218.	04.05	42.1	57.9	40.2	242.	06.05	42.0	57.2	39.4	266.	08.05	41.7	60.3	39.0
219.	04.10	45.7	63.8	40.5	243.	06.10	44.5	62.5	40.9	267.	08.10	56.5	76.5	39.0
220.	04.15	42.0	54.9	40.0	244.	06.15	43.1	57.0	40.9	268.	08.15	46.3	66.1	38.8
221.	04.20	47.0	65.2	39.7	245.	06.20	47.3	75.7	40.7	269.	08.20	53.7	78.3	38.9
222.	04.25	42.4	58.8	39.6	246.	06.25	42.4	57.9	40.7	270.	08.25	45.6	68.3	39.1
223.	04.30	42.5	57.0	39.0	247.	06.30	49.7	72.3	41.5	271.	08.30	45.6	64.9	38.0
224.	04.35	40.9	51.9	39.0	248.	06.35	43.5	60.0	40.7	272.	08.35	41.4	60.6	37.6
225.	04.40	41.0	53.9	38.8	249.	06.40	52.8	82.6	41.1	273.	08.40	40.3	51.4	37.9
226.	04.45	43.1	55.8	39.4	250.	06.45	48.8	73.8	42.3	274.	08.45	41.2	57.6	38.0
227.	04.50	42.4	56.9	39.2	251.	06.50	64.6	96.1	45.6	275.	08.50	40.9	56.4	37.6
228.	04.55	43.0	59.8	38.4	252.	06.55	63.2	92.5	48.6	276.	08.55	41.0	53.5	37.8
229.	05.00	46.1	63.2	38.9	253.	07.00	48.0	58.5	44.8	277.	09.00	53.0	59.1	52.3
230.	05.05	44.0	60.8	39.1	254.	07.05	47.0	60.0	42.9	278.	09.05	54.2	68.5	52.7
231.	05.10	41.5	58.6	39.3	255.	07.10	48.9	66.4	43.4	279.	09.10	52.6	56.0	51.9
232.	05.15	42.5	59.9	40.0	256.	07.15	50.0	68.1	43.6	280.	09.15	52.5	58.9	51.7
233.	05.20	48.3	64.2	40.6	257.	07.20	46.6	66.8	43.1	281.	09.20	52.9	56.2	51.9
234.	05.25	44.5	57.8	40.7	258.	07.25	63.5	81.4	43.5	282.	09.25	53.0	61.9	52.0
235.	05.30	48.2	70.2	39.4	259.	07.30	57.3	85.8	42.0	283.	09.30	53.0	65.8	52.1
236.	05.35	42.5	52.0	39.6	260.	07.35	53.2	67.4	42.0	284.	09.35	53.2	61.8	52.3
237.	05.40	40.7	49.0	38.9	261.	07.40	57.1	69.8	56.2	285.	09.40	53.4	62.7	52.4
238.	05.45	39.9	49.2	38.5	262.	07.45	56.7	60.2	56.1	286.	09.45	54.1	71.1	52.3
239.	05.50	40.8	51.4	38.9	263.	07.50	59.1	77.4	40.5	287.	09.50	53.8	62.4	52.4
240.	05.55	40.3	51.3	39.1	264.	07.55	60.1	81.5	39.1	288.	09.55	54.4	65.6	53.0

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/30-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(30/1-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	10.00	54.7	63.1	53.4	37.	13.00	56.9	67.0	56.2	73.	16.00	48.5	52.6	46.9
2.	10.05	54.1	62.3	53.0	38.	13.05	58.3	83.5	56.1	74.	16.05	49.8	59.3	47.5
3.	10.10	55.0	66.4	53.5	39.	13.10	56.4	59.8	55.9	75.	16.10	54.8	73.8	49.2
4.	10.15	53.9	60.7	52.9	40.	13.15	56.4	72.1	55.8	76.	16.15	52.5	57.4	48.8
5.	10.20	54.5	69.9	52.9	41.	13.20	56.4	58.1	55.9	77.	16.20	54.3	64.7	51.7
6.	10.25	53.7	63.1	52.7	42.	13.25	56.5	58.0	56.0	78.	16.25	53.4	59.2	51.4
7.	10.30	53.9	61.6	52.7	43.	13.30	56.6	63.5	56.1	79.	16.30	52.9	55.6	51.2
8.	10.35	54.0	67.0	52.4	44.	13.35	56.6	58.1	56.0	80.	16.35	52.2	55.1	49.9
9.	10.40	54.2	71.6	52.4	45.	13.40	56.4	57.8	55.9	81.	16.40	51.4	53.5	49.7
10.	10.45	53.3	59.0	52.3	46.	13.45	56.6	58.6	56.1	82.	16.45	51.7	54.5	49.7
11.	10.50	53.2	60.6	52.3	47.	13.50	56.7	57.9	56.2	83.	16.50	51.8	54.8	49.2
12.	10.55	53.1	60.0	52.1	48.	13.55	56.7	59.7	56.2	84.	16.55	51.6	55.2	49.6
13.	11.00	53.7	63.0	52.4	49.	14.00	56.6	60.9	56.0	85.	17.00	50.6	53.3	49.4
14.	11.05	54.1	67.4	52.4	50.	14.05	56.8	59.3	56.3	86.	17.05	51.3	55.0	49.3
15.	11.10	53.5	59.7	52.8	51.	14.10	56.6	57.8	56.1	87.	17.10	51.8	58.6	49.2
16.	11.15	53.3	56.4	52.6	52.	14.15	57.0	58.6	56.3	88.	17.15	51.6	57.4	49.4
17.	11.20	56.9	74.4	52.8	53.	14.20	57.5	60.1	57.0	89.	17.20	50.3	63.8	47.9
18.	11.25	56.9	60.7	56.1	54.	14.25	55.7	60.9	51.1	90.	17.25	50.2	52.9	48.2
19.	11.30	62.2	94.4	56.0	55.	14.30	51.2	58.5	47.3	91.	17.30	50.0	52.4	47.7
20.	11.35	56.7	59.3	56.1	56.	14.35	50.4	53.8	46.8	92.	17.35	50.5	53.5	47.7
21.	11.40	57.5	79.5	56.0	57.	14.40	51.8	54.1	50.9	93.	17.40	51.4	55.0	48.6
22.	11.45	60.3	89.8	56.1	58.	14.45	52.3	55.0	51.3	94.	17.45	50.8	54.3	48.9
23.	11.50	56.6	68.0	56.0	59.	14.50	52.3	55.9	51.3	95.	17.50	50.1	57.8	47.6
24.	11.55	56.6	60.4	56.0	60.	14.55	52.1	54.1	51.1	96.	17.55	49.7	51.7	48.1
25.	12.00	56.7	61.3	56.0	61.	15.00	50.4	53.5	46.3	97.	18.00	49.1	52.0	47.2
26.	12.05	56.7	69.2	56.0	62.	15.05	50.5	54.8	49.5	98.	18.05	49.2	52.7	47.2
27.	12.10	56.5	62.3	55.9	63.	15.10	51.3	53.2	50.4	99.	18.10	49.5	55.3	47.4
28.	12.15	56.6	74.1	55.8	64.	15.15	51.8	54.5	50.8	100.	18.15	51.4	81.0	45.8
29.	12.20	56.6	62.2	55.8	65.	15.20	51.0	54.9	50.0	101.	18.20	47.4	55.2	45.5
30.	12.25	56.8	73.7	56.0	66.	15.25	48.3	56.5	47.0	102.	18.25	45.6	51.8	42.0
31.	12.30	56.9	70.2	55.9	67.	15.30	48.3	54.4	47.1	103.	18.30	49.4	61.2	42.9
32.	12.35	56.8	68.1	56.1	68.	15.35	47.9	49.7	46.8	104.	18.35	48.9	61.5	47.5
33.	12.40	57.4	79.9	56.2	69.	15.40	49.3	51.1	47.9	105.	18.40	48.3	52.0	47.4
34.	12.45	57.0	62.1	56.3	70.	15.45	49.0	54.8	47.4	106.	18.45	48.8	53.1	47.5
35.	12.50	58.2	84.1	56.1	71.	15.50	48.9	52.0	47.2	107.	18.50	48.4	50.0	47.5
36.	12.55	56.9	61.7	56.3	72.	15.55	48.2	50.9	47.0	108.	18.55	46.8	49.8	42.7

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(30/2-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	19.00	45.8	49.6	44.8	145.	22.00	51.3	69.4	39.3	181.	01.00	41.6	58.0	38.7
110.	19.05	45.1	48.7	44.2	146.	22.05	53.3	69.5	39.7	182.	01.05	41.1	57.2	38.4
111.	19.10	45.3	48.0	44.3	147.	22.10	55.4	71.3	39.9	183.	01.10	41.8	55.5	38.4
112.	19.15	43.9	48.9	40.8	148.	22.15	49.4	65.1	40.0	184.	01.15	41.1	50.7	38.0
113.	19.20	42.5	47.7	40.9	149.	22.20	49.7	65.0	39.8	185.	01.20	47.8	63.6	38.5
114.	19.25	42.7	47.5	40.9	150.	22.25	48.5	65.5	39.4	186.	01.25	47.2	63.3	38.2
115.	19.30	41.1	46.2	40.6	151.	22.30	45.1	64.5	40.3	187.	01.30	42.7	56.2	38.6
116.	19.35	41.5	43.6	41.0	152.	22.35	43.9	55.6	40.5	188.	01.35	40.8	52.2	38.5
117.	19.40	41.5	52.9	41.0	153.	22.40	46.7	70.8	41.1	189.	01.40	42.3	52.8	39.4
118.	19.45	41.7	49.5	41.1	154.	22.45	46.4	64.1	41.0	190.	01.45	43.7	57.2	40.0
119.	19.50	41.8	48.6	41.3	155.	22.50	58.2	77.5	41.5	191.	01.50	42.3	63.2	39.9
120.	19.55	41.4	45.9	41.0	156.	22.55	46.9	59.8	41.3	192.	01.55	41.1	56.4	39.4
121.	20.00	45.4	63.5	40.6	157.	23.00	48.7	62.9	41.8	193.	02.00	40.4	49.2	38.9
122.	20.05	41.3	43.3	40.4	158.	23.05	46.9	63.2	40.3	194.	02.05	40.1	50.2	38.2
123.	20.10	41.9	43.5	41.4	159.	23.10	45.5	60.2	39.9	195.	02.10	41.4	62.5	38.7
124.	20.15	42.2	50.1	41.6	160.	23.15	46.9	61.6	41.9	196.	02.15	40.4	49.0	38.3
125.	20.20	42.4	44.9	41.9	161.	23.20	48.3	64.5	43.3	197.	02.20	43.3	59.4	38.9
126.	20.25	42.6	54.4	42.1	162.	23.25	46.3	59.0	42.9	198.	02.25	39.7	48.2	38.5
127.	20.30	48.3	62.3	41.7	163.	23.30	45.0	64.0	39.1	199.	02.30	41.1	52.4	39.1
128.	20.35	49.8	65.4	41.2	164.	23.35	51.3	65.5	40.2	200.	02.35	42.4	49.8	40.1
129.	20.40	49.8	68.8	40.4	165.	23.40	47.6	61.6	40.9	201.	02.40	40.9	56.1	39.2
130.	20.45	44.3	66.6	40.0	166.	23.45	50.3	77.4	42.1	202.	02.45	44.4	63.5	39.1
131.	20.50	40.3	42.7	39.8	167.	23.50	57.0	78.6	41.0	203.	02.50	41.4	50.5	39.5
132.	20.55	40.7	55.9	39.8	168.	23.55	50.7	64.5	42.0	204.	02.55	40.6	50.2	38.8
133.	21.00	51.9	69.2	40.0	169.	00.00	47.8	60.7	40.0	205.	03.00	41.1	57.7	38.7
134.	21.05	50.9	67.9	39.9	170.	00.05	50.9	65.8	39.1	206.	03.05	42.1	56.3	39.5
135.	21.10	45.9	68.0	40.3	171.	00.10	49.8	64.9	40.1	207.	03.10	45.4	63.3	42.4
136.	21.15	52.9	70.6	40.1	172.	00.15	47.8	60.8	41.9	208.	03.15	45.0	61.5	42.9
137.	21.20	48.9	69.0	39.9	173.	00.20	46.2	66.8	40.3	209.	03.20	47.3	57.8	44.1
138.	21.25	53.3	71.8	39.9	174.	00.25	44.7	60.8	39.4	210.	03.25	46.4	65.2	43.1
139.	21.30	47.0	70.0	39.4	175.	00.30	45.2	55.4	39.3	211.	03.30	48.4	73.0	43.3
140.	21.35	46.3	58.1	39.5	176.	00.35	47.6	62.2	39.4	212.	03.35	48.3	62.5	45.0
141.	21.40	43.7	57.1	39.4	177.	00.40	48.4	65.1	39.4	213.	03.40	46.0	60.2	43.7
142.	21.45	53.7	70.6	39.3	178.	00.45	46.3	65.0	38.0	214.	03.45	46.8	60.4	43.1
143.	21.50	54.5	71.8	38.8	179.	00.50	47.5	63.5	38.9	215.	03.50	45.2	59.9	43.2
144.	21.55	54.2	72.0	38.7	180.	00.55	59.0	85.7	38.9	216.	03.55	44.5	52.6	43.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(30/3-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 04-05/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	04.00	43.9	54.5	42.4	241.	06.00	53.2	60.6	52.3	265.	08.00	58.2	84.1	56.1
218.	04.05	44.5	61.6	42.8	242.	06.05	53.1	60.0	52.1	266.	08.05	56.9	61.7	56.3
219.	04.10	43.1	52.7	42.0	243.	06.10	53.7	63.0	52.4	267.	08.10	56.9	67.0	56.2
220.	04.15	43.1	62.9	41.7	244.	06.15	54.1	67.4	52.4	268.	08.15	58.3	83.5	56.1
221.	04.20	43.7	61.1	41.6	245.	06.20	53.5	59.7	52.8	269.	08.20	56.4	59.8	55.9
222.	04.25	45.0	54.3	43.3	246.	06.25	53.3	56.4	52.6	270.	08.25	56.4	72.1	55.8
223.	04.30	45.4	60.9	43.6	247.	06.30	56.9	74.4	52.8	271.	08.30	56.4	58.1	55.9
224.	04.35	44.6	55.8	42.7	248.	06.35	56.9	60.7	56.1	272.	08.35	56.5	58.0	56.0
225.	04.40	44.7	59.3	42.3	249.	06.40	62.2	94.4	56.0	273.	08.40	56.6	63.5	56.1
226.	04.45	47.4	63.7	42.6	250.	06.45	56.7	59.3	56.1	274.	08.45	56.6	58.1	56.0
227.	04.50	48.1	66.9	41.1	251.	06.50	57.5	79.5	56.0	275.	08.50	56.4	57.8	55.9
228.	04.55	43.9	63.2	41.4	252.	06.55	60.3	89.8	56.1	276.	08.55	56.6	58.6	56.1
229.	05.00	42.7	55.8	40.7	253.	07.00	56.6	68.0	56.0	277.	09.00	56.7	57.9	55.4
230.	05.05	42.6	56.5	40.4	254.	07.05	56.6	60.4	56.0	278.	09.05	56.7	59.7	53.4
231.	05.10	41.8	64.1	39.7	255.	07.10	56.7	61.3	56.0	279.	09.10	56.6	60.9	54.1
232.	05.15	53.5	77.7	40.3	256.	07.15	56.7	69.2	56.0	280.	09.15	56.8	59.3	56.3
233.	05.20	55.7	76.9	40.5	257.	07.20	56.5	62.3	55.9	281.	09.20	56.6	57.8	56.1
234.	05.25	53.9	60.7	52.9	258.	07.25	56.6	74.1	55.8	282.	09.25	57.0	58.6	56.3
235.	05.30	54.5	69.9	52.9	259.	07.30	56.6	62.2	55.8	283.	09.30	57.5	60.1	57.0
236.	05.35	53.7	63.1	52.7	260.	07.35	56.8	73.7	56.0	284.	09.35	55.7	60.9	51.1
237.	05.40	53.9	61.6	52.7	261.	07.40	56.9	70.2	55.9	285.	09.40	51.2	58.5	47.3
238.	05.45	54.0	67.0	52.4	262.	07.45	56.8	68.1	56.1	286.	09.45	50.4	53.8	46.8
239.	05.50	54.2	71.6	52.4	263.	07.50	57.4	79.9	56.2	287.	09.50	51.8	54.1	50.9
240.	05.55	53.3	59.0	52.3	264.	07.55	57.0	62.1	56.3	288.	09.55	52.3	55.0	51.3

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/31-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(31/1-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	10.00	52.3	55.9	51.3	37.	13.00	44.0	48.1	42.9	73.	16.00	43.4	46.5	41.5
2.	10.05	52.1	54.1	51.1	38.	13.05	44.3	47.2	43.1	74.	16.05	45.0	48.7	43.8
3.	10.10	50.4	53.5	46.3	39.	13.10	44.3	45.7	43.2	75.	16.10	44.6	46.2	43.6
4.	10.15	50.5	54.8	49.5	40.	13.15	44.0	48.1	42.9	76.	16.15	42.0	44.9	41.1
5.	10.20	51.3	53.2	50.4	41.	13.20	43.2	57.5	41.6	77.	16.20	41.9	48.1	41.0
6.	10.25	42.2	47.2	40.9	42.	13.25	44.8	61.6	42.6	78.	16.25	42.3	53.3	41.4
7.	10.30	42.7	51.0	41.2	43.	13.30	48.7	65.7	42.1	79.	16.30	42.4	47.9	41.3
8.	10.35	42.6	46.0	41.8	44.	13.35	43.6	48.4	42.5	80.	16.35	42.0	45.9	41.4
9.	10.40	43.3	46.8	41.2	45.	13.40	44.1	45.5	43.2	81.	16.40	44.8	58.3	43.1
10.	10.45	41.5	49.5	40.5	46.	13.45	43.9	45.7	43.0	82.	16.45	43.1	45.0	42.3
11.	10.50	42.8	49.2	41.1	47.	13.50	44.3	48.4	43.3	83.	16.50	43.0	44.6	42.4
12.	10.55	43.5	53.2	41.8	48.	13.55	44.4	46.0	43.3	84.	16.55	43.2	44.4	42.7
13.	11.00	43.8	47.0	43.0	49.	14.00	44.5	46.0	43.5	85.	17.00	42.4	49.1	40.6
14.	11.05	43.8	48.2	42.3	50.	14.05	45.0	47.1	43.9	86.	17.05	42.3	50.0	41.5
15.	11.10	42.7	51.2	42.0	51.	14.10	44.8	48.3	43.7	87.	17.10	42.8	44.1	42.2
16.	11.15	43.0	50.2	42.0	52.	14.15	44.7	45.9	43.8	88.	17.15	42.4	43.9	41.7
17.	11.20	42.9	51.1	42.0	53.	14.20	44.8	46.9	44.0	89.	17.20	41.9	50.5	41.2
18.	11.25	44.2	53.4	42.4	54.	14.25	44.6	46.7	43.7	90.	17.25	43.5	57.8	38.6
19.	11.30	42.6	50.7	41.0	55.	14.30	44.1	45.9	42.8	91.	17.30	48.6	64.6	38.4
20.	11.35	41.3	46.7	40.5	56.	14.35	43.6	48.1	41.9	92.	17.35	39.4	45.8	37.5
21.	11.40	42.1	46.6	41.1	57.	14.40	44.1	48.1	43.2	93.	17.40	39.5	42.5	37.9
22.	11.45	42.3	51.9	40.7	58.	14.45	44.5	49.1	43.6	94.	17.45	39.7	43.0	38.5
23.	11.50	45.2	56.0	42.6	59.	14.50	44.3	46.3	43.4	95.	17.50	39.5	43.4	37.5
24.	11.55	44.3	54.4	42.9	60.	14.55	44.9	51.7	43.5	96.	17.55	41.2	43.1	40.1
25.	12.00	44.3	48.0	43.0	61.	15.00	43.8	45.5	42.8	97.	18.00	41.8	44.6	41.0
26.	12.05	43.3	51.8	42.3	62.	15.05	43.8	48.7	42.9	98.	18.05	42.6	45.2	41.4
27.	12.10	44.0	52.6	43.0	63.	15.10	43.6	53.6	40.8	99.	18.10	46.4	63.4	40.7
28.	12.15	43.8	50.3	42.9	64.	15.15	42.1	44.8	40.4	100.	18.15	50.6	68.7	38.4
29.	12.20	43.0	57.6	42.1	65.	15.20	43.7	48.2	41.9	101.	18.20	48.7	68.4	38.9
30.	12.25	43.3	46.1	42.3	66.	15.25	42.4	49.4	41.5	102.	18.25	51.3	69.6	38.4
31.	12.30	43.2	45.4	41.9	67.	15.30	42.1	44.8	41.2	103.	18.30	50.3	67.7	38.5
32.	12.35	43.6	49.3	42.5	68.	15.35	42.6	44.9	41.4	104.	18.35	52.6	70.1	38.8
33.	12.40	44.4	47.8	43.0	69.	15.40	42.2	44.1	41.3	105.	18.40	48.2	64.4	37.9
34.	12.45	45.0	53.2	42.8	70.	15.45	42.0	44.7	41.1	106.	18.45	43.1	65.2	37.7
35.	12.50	44.7	51.7	42.7	71.	15.50	45.6	58.5	41.2	107.	18.50	45.7	62.1	37.9
36.	12.55	43.9	46.2	42.7	72.	15.55	42.1	44.0	41.3	108.	18.55	54.5	75.2	38.4

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(31/2-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	19.00	50.1	65.8	40.0	145.	22.00	42.3	50.0	41.5	181.	01.00	54.6	59.0	54.2
110.	19.05	44.3	68.7	38.3	146.	22.05	42.8	44.1	42.2	182.	01.05	54.5	56.2	54.0
111.	19.10	44.6	59.1	38.0	147.	22.10	42.4	43.9	41.7	183.	01.10	54.4	57.2	54.0
112.	19.15	45.5	59.5	38.4	148.	22.15	41.9	50.5	41.2	184.	01.15	54.6	55.6	54.1
113.	19.20	44.8	58.3	38.9	149.	22.20	43.5	57.8	38.6	185.	01.20	54.7	55.7	54.2
114.	19.25	46.3	64.4	39.1	150.	22.25	48.6	64.6	38.4	186.	01.25	54.6	57.1	54.1
115.	19.30	45.9	63.6	39.5	151.	22.30	41.8	44.6	41.0	187.	01.30	54.3	55.3	53.9
116.	19.35	51.0	66.4	37.9	152.	22.35	42.6	45.2	41.4	188.	01.35	43.9	51.7	42.9
117.	19.40	53.3	75.6	38.6	153.	22.40	54.7	59.2	54.1	189.	01.40	56.0	64.2	53.5
118.	19.45	45.6	68.7	38.6	154.	22.45	57.8	88.1	53.8	190.	01.45	55.4	60.9	53.6
119.	19.50	42.2	64.3	38.5	155.	22.50	54.4	62.1	53.6	191.	01.50	55.4	62.5	53.1
120.	19.55	42.0	59.3	38.9	156.	22.55	54.3	59.6	53.7	192.	01.55	55.6	61.9	53.3
121.	20.00	42.1	55.7	38.4	157.	23.00	54.2	57.2	53.6	193.	02.00	55.0	61.3	53.3
122.	20.05	47.6	71.8	37.5	158.	23.05	54.3	55.8	53.8	194.	02.05	55.7	61.8	54.0
123.	20.10	41.1	54.2	37.5	159.	23.10	54.5	56.1	53.8	195.	02.10	55.5	63.2	53.5
124.	20.15	43.0	58.8	37.5	160.	23.15	54.5	55.7	53.9	196.	02.15	55.8	62.6	53.7
125.	20.20	42.4	55.9	37.5	161.	23.20	54.8	56.6	54.2	197.	02.20	55.8	63.6	53.7
126.	20.25	42.8	56.3	37.5	162.	23.25	54.9	57.2	54.1	198.	02.25	55.9	64.1	53.2
127.	20.30	47.7	65.0	39.5	163.	23.30	54.6	58.4	54.0	199.	02.30	56.0	67.4	53.3
128.	20.35	51.9	80.4	39.8	164.	23.35	54.5	56.6	54.0	200.	02.35	56.4	68.0	53.0
129.	20.40	58.0	82.2	49.7	165.	23.40	54.4	56.0	53.9	201.	02.40	55.3	66.6	52.2
130.	20.45	53.7	76.1	43.1	166.	23.45	54.8	56.4	54.3	202.	02.45	54.2	57.6	52.4
131.	20.50	50.8	69.2	43.0	167.	23.50	54.8	56.6	54.3	203.	02.50	54.3	60.0	52.5
132.	20.55	47.4	65.8	40.9	168.	23.55	54.9	56.2	54.4	204.	02.55	53.6	56.5	52.2
133.	21.00	45.0	48.7	43.8	169.	00.00	54.8	58.7	54.3	205.	03.00	55.4	65.1	52.2
134.	21.05	44.6	46.2	43.6	170.	00.05	54.9	64.9	54.2	206.	03.05	53.0	57.9	51.8
135.	21.10	42.0	44.9	41.1	171.	00.10	54.5	56.9	54.0	207.	03.10	53.6	56.7	52.4
136.	21.15	41.9	48.1	41.0	172.	00.15	55.1	59.5	54.3	208.	03.15	53.6	60.4	52.2
137.	21.20	42.3	53.3	41.4	173.	00.20	55.2	69.6	54.1	209.	03.20	53.4	55.9	52.3
138.	21.25	42.4	47.9	41.3	174.	00.25	54.8	58.2	54.2	210.	03.25	54.0	64.4	51.7
139.	21.30	42.0	45.9	41.4	175.	00.30	55.1	67.6	54.3	211.	03.30	53.6	57.7	51.9
140.	21.35	44.8	58.3	43.1	176.	00.35	54.9	58.9	54.4	212.	03.35	52.9	55.3	51.4
141.	21.40	43.1	45.0	42.3	177.	00.40	54.7	56.3	54.3	213.	03.40	53.5	58.0	51.8
142.	21.45	43.0	44.6	42.4	178.	00.45	54.8	56.3	54.3	214.	03.45	53.4	57.4	52.4
143.	21.50	43.2	44.4	42.7	179.	00.50	55.3	62.2	54.5	215.	03.50	54.1	60.5	52.6
144.	21.55	42.4	49.1	40.6	180.	00.55	54.6	57.8	54.1	216.	03.55	53.6	57.6	52.2

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(31/3-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 05-06/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	04.00	53.4	57.0	52.1	241.	06.00	55.1	63.7	53.4	265.	08.00	66.0	70.6	62.8
218.	04.05	53.7	58.5	51.9	242.	06.05	54.7	61.4	52.6	266.	08.05	65.3	70.7	57.3
219.	04.10	53.1	59.0	51.1	243.	06.10	55.6	59.9	53.5	267.	08.10	60.5	70.0	57.3
220.	04.15	53.5	57.1	51.7	244.	06.15	56.1	60.7	54.2	268.	08.15	62.4	78.7	55.6
221.	04.20	53.6	57.6	52.3	245.	06.20	54.9	58.6	53.0	269.	08.20	46.1	62.3	40.4
222.	04.25	54.3	63.0	51.9	246.	06.25	55.6	59.5	53.4	270.	08.25	46.0	60.1	39.6
223.	04.30	53.2	56.7	51.5	247.	06.30	57.7	65.7	53.2	271.	08.30	44.9	56.4	40.1
224.	04.35	53.4	56.8	51.6	248.	06.35	57.5	68.0	52.4	272.	08.35	43.5	58.0	38.0
225.	04.40	53.2	56.3	51.9	249.	06.40	58.8	69.4	53.3	273.	08.40	43.6	61.7	38.5
226.	04.45	53.4	55.9	51.9	250.	06.45	56.3	60.3	54.6	274.	08.45	45.9	56.1	39.5
227.	04.50	52.8	55.6	51.5	251.	06.50	56.3	62.7	54.3	275.	08.50	52.6	63.9	40.7
228.	04.55	53.0	56.3	51.7	252.	06.55	56.1	59.5	54.7	276.	08.55	55.3	71.6	53.3
229.	05.00	52.7	55.7	51.5	253.	07.00	56.4	60.1	54.4	277.	09.00	53.6	58.8	52.7
230.	05.05	54.0	57.0	51.7	254.	07.05	55.8	61.1	54.6	278.	09.05	53.4	62.1	52.4
231.	05.10	54.2	59.9	52.0	255.	07.10	55.5	58.2	54.1	279.	09.10	53.5	68.8	52.6
232.	05.15	68.0	82.4	52.2	256.	07.15	55.5	58.8	54.1	280.	09.15	54.9	76.2	52.7
233.	05.20	54.0	56.5	52.6	257.	07.20	55.4	58.8	53.7	281.	09.20	54.5	67.2	53.1
234.	05.25	55.0	58.0	52.8	258.	07.25	56.2	64.1	54.1	282.	09.25	54.0	61.4	52.9
235.	05.30	54.7	59.1	52.9	259.	07.30	56.3	60.8	54.5	283.	09.30	53.5	58.1	52.8
236.	05.35	54.3	58.0	51.7	260.	07.35	56.1	64.3	53.9	284.	09.35	53.4	56.0	52.6
237.	05.40	53.9	56.6	52.4	261.	07.40	57.6	69.4	55.6	285.	09.40	53.2	57.4	52.4
238.	05.45	54.6	59.2	53.0	262.	07.45	61.4	74.2	56.6	286.	09.45	53.3	56.8	52.6
239.	05.50	53.6	56.5	51.7	263.	07.50	63.3	70.1	59.3	287.	09.50	53.4	60.0	52.6
240.	05.55	54.9	61.6	53.0	264.	07.55	66.0	70.7	63.7	288.	09.55	53.0	56.5	52.2

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/32-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(32/1-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	10.00	52.4	59.8	43.3	37.	13.00	53.2	59.1	52.3	73.	16.00	45.1	63.9	41.5
2.	10.05	43.8	66.3	37.6	38.	13.05	52.8	56.7	51.8	74.	16.05	46.0	60.2	41.0
3.	10.10	52.7	61.2	51.5	39.	13.10	53.4	65.7	52.3	75.	16.10	42.5	55.2	39.9
4.	10.15	52.0	56.4	51.1	40.	13.15	53.4	61.7	52.5	76.	16.15	44.9	64.4	39.8
5.	10.20	52.0	58.1	51.1	41.	13.20	53.5	60.9	52.6	77.	16.20	47.1	63.6	41.1
6.	10.25	52.0	57.8	51.2	42.	13.25	54.4	65.3	52.7	78.	16.25	52.7	74.0	47.2
7.	10.30	52.0	55.8	51.2	43.	13.30	55.2	64.6	53.7	79.	16.30	51.8	67.6	45.8
8.	10.35	51.7	58.7	50.8	44.	13.35	54.8	65.2	53.7	80.	16.35	52.7	70.6	45.1
9.	10.40	51.8	57.6	50.9	45.	13.40	54.1	57.6	53.4	81.	16.40	56.3	88.4	42.3
10.	10.45	51.6	53.7	50.8	46.	13.45	54.4	63.6	53.4	82.	16.45	45.6	62.4	42.9
11.	10.50	51.8	55.0	51.0	47.	13.50	54.3	59.5	53.6	83.	16.50	48.3	77.7	42.4
12.	10.55	51.8	55.8	51.0	48.	13.55	55.8	67.3	53.9	84.	16.55	47.6	75.1	42.1
13.	11.00	52.3	56.3	51.4	49.	14.00	54.6	58.7	53.9	85.	17.00	50.2	74.1	42.6
14.	11.05	52.2	59.0	51.3	50.	14.05	54.6	61.9	53.8	86.	17.05	57.9	84.5	40.2
15.	11.10	52.5	61.2	51.3	51.	14.10	54.1	59.4	53.4	87.	17.10	52.9	73.2	40.3
16.	11.15	51.9	54.8	51.0	52.	14.15	54.1	55.5	53.5	88.	17.15	49.8	67.1	41.1
17.	11.20	51.8	57.0	50.9	53.	14.20	61.5	86.8	39.1	89.	17.20	51.1	71.5	40.5
18.	11.25	51.7	55.1	50.8	54.	14.25	44.5	64.4	38.9	90.	17.25	55.2	74.6	42.6
19.	11.30	52.4	63.0	51.0	55.	14.30	46.7	75.8	37.5	91.	17.30	54.8	72.1	42.4
20.	11.35	51.8	61.5	50.7	56.	14.35	46.3	73.4	37.5	92.	17.35	61.2	81.6	42.9
21.	11.40	51.9	58.9	50.8	57.	14.40	52.5	75.9	40.0	93.	17.40	52.3	70.8	43.3
22.	11.45	51.5	57.2	50.3	58.	14.45	46.4	60.0	40.1	94.	17.45	47.7	63.5	43.5
23.	11.50	51.7	56.3	50.8	59.	14.50	43.2	56.5	37.5	95.	17.50	49.2	64.0	43.3
24.	11.55	52.0	55.2	51.1	60.	14.55	39.4	49.8	37.5	96.	17.55	48.8	62.7	42.6
25.	12.00	51.7	54.4	50.8	61.	15.00	40.9	53.6	37.5	97.	18.00	50.2	73.0	41.4
26.	12.05	51.5	54.3	50.6	62.	15.05	57.1	82.6	37.5	98.	18.05	45.8	62.1	41.7
27.	12.10	52.4	55.8	51.4	63.	15.10	44.1	62.9	37.5	99.	18.10	52.0	77.2	41.0
28.	12.15	52.6	60.9	51.6	64.	15.15	58.2	87.0	38.5	100.	18.15	53.0	71.4	41.9
29.	12.20	52.2	54.2	51.4	65.	15.20	59.7	87.1	53.4	101.	18.20	45.0	59.5	42.2
30.	12.25	53.0	55.8	52.2	66.	15.25	54.0	84.1	42.2	102.	18.25	47.5	61.1	44.7
31.	12.30	52.7	56.1	51.8	67.	15.30	45.1	61.5	41.4	103.	18.30	49.9	65.4	46.9
32.	12.35	52.4	58.0	51.4	68.	15.35	50.9	68.1	42.5	104.	18.35	44.1	59.8	40.3
33.	12.40	52.7	57.3	51.7	69.	15.40	46.8	68.5	40.5	105.	18.40	45.5	64.5	40.4
34.	12.45	52.5	54.5	51.7	70.	15.45	54.0	76.4	37.5	106.	18.45	48.0	65.8	40.5
35.	12.50	53.0	59.6	52.0	71.	15.50	44.0	57.8	37.7	107.	18.50	45.2	62.8	41.0
36.	12.55	53.1	56.5	52.2	72.	15.55	43.6	57.5	39.9	108.	18.55	46.6	65.7	42.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(32/2-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	19.00	46.2	58.7	43.6	145.	22.00	52.0	55.9	51.1	181.	01.00	53.2	61.8	52.3
110.	19.05	47.0	60.6	43.6	146.	22.05	54.1	57.2	52.6	182.	01.05	53.4	62.7	52.4
111.	19.10	46.6	61.6	41.8	147.	22.10	58.7	61.6	57.1	183.	01.10	54.1	71.1	52.3
112.	19.15	43.9	61.8	41.3	148.	22.15	60.1	63.2	58.7	184.	01.15	53.8	62.4	52.4
113.	19.20	42.6	59.8	40.4	149.	22.20	62.1	64.5	60.6	185.	01.20	54.4	65.6	53.0
114.	19.25	43.3	58.8	41.0	150.	22.25	63.2	65.1	62.0	186.	01.25	54.7	63.1	53.4
115.	19.30	46.7	51.8	43.5	151.	22.30	57.3	60.8	55.7	187.	01.30	54.1	62.3	53.0
116.	19.35	47.5	53.3	43.4	152.	22.35	55.5	58.1	54.9	188.	01.35	55.0	66.4	53.5
117.	19.40	42.8	49.7	41.3	153.	22.40	55.7	59.7	55.0	189.	01.40	53.9	60.7	52.9
118.	19.45	41.9	59.6	40.6	154.	22.45	55.8	57.8	55.3	190.	01.45	54.5	69.9	52.9
119.	19.50	41.7	57.1	39.9	155.	22.50	55.9	57.1	55.4	191.	01.50	53.7	63.1	52.7
120.	19.55	41.3	52.1	39.9	156.	22.55	55.5	57.1	54.6	192.	01.55	53.9	61.6	52.7
121.	20.00	43.2	55.6	40.3	157.	23.00	55.5	57.3	54.8	193.	02.00	54.0	67.0	52.4
122.	20.05	44.1	60.2	41.8	158.	23.05	55.6	57.9	54.7	194.	02.05	54.2	71.6	52.4
123.	20.10	44.4	55.5	42.8	159.	23.10	54.3	66.4	53.3	195.	02.10	53.3	59.0	52.3
124.	20.15	44.4	56.1	41.7	160.	23.15	54.5	57.1	53.4	196.	02.15	53.2	60.6	52.3
125.	20.20	44.3	58.1	42.1	161.	23.20	55.6	58.8	54.6	197.	02.20	53.1	60.0	52.1
126.	20.25	44.2	54.4	43.0	162.	23.25	56.4	59.8	54.4	198.	02.25	53.7	63.0	52.4
127.	20.30	46.0	57.9	44.3	163.	23.30	55.0	57.3	54.0	199.	02.30	54.1	67.4	52.4
128.	20.35	45.6	61.0	44.4	164.	23.35	53.9	56.7	52.0	200.	02.35	53.5	59.7	52.8
129.	20.40	46.1	58.0	44.8	165.	23.40	52.5	58.3	51.4	201.	02.40	53.3	56.4	52.6
130.	20.45	46.9	58.1	45.7	166.	23.45	53.5	61.8	52.0	202.	02.45	56.9	74.4	52.8
131.	20.50	46.6	59.1	45.4	167.	23.50	53.9	56.0	52.7	203.	02.50	56.9	60.7	56.1
132.	20.55	51.9	82.0	46.2	168.	23.55	53.7	56.2	52.7	204.	02.55	62.2	94.4	56.0
133.	21.00	58.0	89.0	47.3	169.	00.00	53.4	61.3	52.4	205.	03.00	56.7	59.3	56.1
134.	21.05	51.1	69.3	46.7	170.	00.05	53.2	57.5	52.2	206.	03.05	57.5	79.5	56.0
135.	21.10	54.6	71.5	46.8	171.	00.10	52.9	55.0	51.9	207.	03.10	60.3	89.8	56.1
136.	21.15	51.3	59.2	48.9	172.	00.15	52.8	65.7	51.7	208.	03.15	56.6	68.0	56.0
137.	21.20	51.5	60.1	49.2	173.	00.20	52.9	64.6	51.7	209.	03.20	56.6	60.4	56.0
138.	21.25	50.3	59.8	48.9	174.	00.25	59.1	77.4	40.5	210.	03.25	56.7	61.3	56.0
139.	21.30	59.6	89.1	54.2	175.	00.30	54.2	68.5	52.7	211.	03.30	56.7	69.2	56.0
140.	21.35	57.0	83.2	53.6	176.	00.35	52.6	56.0	51.9	212.	03.35	56.5	62.3	55.9
141.	21.40	53.0	67.4	51.9	177.	00.40	52.5	58.9	51.7	213.	03.40	56.6	74.1	55.8
142.	21.45	52.7	55.0	51.9	178.	00.45	52.9	56.2	51.9	214.	03.45	56.6	62.2	55.8
143.	21.50	52.3	56.5	51.6	179.	00.50	53.0	61.9	52.0	215.	03.50	56.8	73.7	56.0
144.	21.55	51.9	56.7	51.0	180.	00.55	53.0	65.8	52.1	216.	03.55	56.9	70.2	55.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(32/3-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 06-07/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	04.00	56.8	68.1	56.1	241.	06.00	50.4	53.8	46.8	265.	08.00	52.2	55.1	49.9
218.	04.05	57.4	79.9	56.2	242.	06.05	51.8	54.1	50.9	266.	08.05	51.4	53.5	49.7
219.	04.10	57.0	62.1	56.3	243.	06.10	52.3	55.0	51.3	267.	08.10	51.7	54.5	49.7
220.	04.15	58.2	84.1	56.1	244.	06.15	52.3	55.9	51.3	268.	08.15	51.8	54.8	49.2
221.	04.20	56.9	61.7	56.3	245.	06.20	52.1	54.1	51.1	269.	08.20	51.6	55.2	49.6
222.	04.25	56.9	67.0	56.2	246.	06.25	50.4	53.5	46.3	270.	08.25	50.6	53.3	49.4
223.	04.30	58.3	83.5	56.1	247.	06.30	50.5	54.8	49.5	271.	08.30	51.3	55.0	49.3
224.	04.35	56.4	59.8	55.9	248.	06.35	51.3	53.2	50.4	272.	08.35	51.8	58.6	49.2
225.	04.40	56.4	72.1	55.8	249.	06.40	51.8	54.5	50.8	273.	08.40	51.6	57.4	49.4
226.	04.45	56.4	58.1	55.9	250.	06.45	51.0	54.9	50.0	274.	08.45	50.3	63.8	47.9
227.	04.50	56.5	58.0	56.0	251.	06.50	48.3	56.5	47.0	275.	08.50	50.2	52.9	48.2
228.	04.55	56.6	63.5	56.1	252.	06.55	48.3	54.4	47.1	276.	08.55	50.0	52.4	47.7
229.	05.00	56.6	58.1	56.0	253.	07.00	47.9	49.7	46.8	277.	09.00	50.5	53.5	47.7
230.	05.05	56.4	57.8	55.9	254.	07.05	49.3	51.1	47.9	278.	09.05	51.4	55.0	48.6
231.	05.10	56.6	58.6	56.1	255.	07.10	49.0	54.8	47.4	279.	09.10	50.8	54.3	48.9
232.	05.15	56.7	57.9	56.2	256.	07.15	48.9	52.0	47.2	280.	09.15	50.1	57.8	47.6
233.	05.20	56.7	59.7	56.2	257.	07.20	48.2	50.9	47.0	281.	09.20	49.7	51.7	48.1
234.	05.25	56.6	60.9	56.0	258.	07.25	48.5	52.6	46.9	282.	09.25	49.1	52.0	47.2
235.	05.30	56.8	59.3	56.3	259.	07.30	49.8	59.3	47.5	283.	09.30	49.2	52.7	47.2
236.	05.35	56.6	57.8	56.1	260.	07.35	54.8	73.8	49.2	284.	09.35	49.5	55.3	47.4
237.	05.40	57.0	58.6	56.3	261.	07.40	52.5	57.4	48.8	285.	09.40	51.4	81.0	45.8
238.	05.45	57.5	60.1	57.0	262.	07.45	54.3	64.7	51.7	286.	09.45	47.4	55.2	45.5
239.	05.50	55.7	60.9	51.1	263.	07.50	53.4	59.2	51.4	287.	09.50	45.6	51.8	42.0
240.	05.55	51.2	58.5	47.3	264.	07.55	52.9	55.6	51.2	288.	09.55	49.4	61.2	42.9

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
TET
Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/33-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(33/1-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	10.00	48.9	61.5	47.5	37.	13.00	46.3	58.1	39.5	73.	16.00	47.6	62.2	39.4
2.	10.05	48.3	52.0	47.4	38.	13.05	43.7	57.1	39.4	74.	16.05	48.4	65.1	39.4
3.	10.10	48.8	53.1	47.5	39.	13.10	53.7	70.6	39.3	75.	16.10	46.3	65.0	38.0
4.	10.15	48.4	50.0	47.5	40.	13.15	54.5	71.8	38.8	76.	16.15	47.5	63.5	38.9
5.	10.20	46.8	49.8	42.7	41.	13.20	54.2	72.0	38.7	77.	16.20	59.0	85.7	38.9
6.	10.25	45.8	49.6	44.8	42.	13.25	51.3	69.4	39.3	78.	16.25	47.2	60.3	38.1
7.	10.30	45.1	48.7	44.2	43.	13.30	53.3	69.5	39.7	79.	16.30	43.5	67.2	37.5
8.	10.35	45.3	48.0	44.3	44.	13.35	55.4	71.3	39.9	80.	16.35	45.3	64.6	37.6
9.	10.40	43.9	48.9	40.8	45.	13.40	49.4	65.1	40.0	81.	16.40	40.6	51.6	37.5
10.	10.45	42.5	47.7	40.9	46.	13.45	49.7	65.0	39.8	82.	16.45	41.9	57.8	37.9
11.	10.50	42.7	47.5	40.9	47.	13.50	48.5	65.5	39.4	83.	16.50	39.7	50.9	37.6
12.	10.55	41.1	46.2	40.6	48.	13.55	45.1	64.5	40.3	84.	16.55	43.9	55.4	37.9
13.	11.00	41.5	43.6	41.0	49.	14.00	43.9	55.6	40.5	85.	17.00	44.5	66.4	38.2
14.	11.05	41.5	52.9	41.0	50.	14.05	46.7	70.8	41.1	86.	17.05	45.5	63.4	37.9
15.	11.10	41.7	49.5	41.1	51.	14.10	46.4	64.1	41.0	87.	17.10	41.4	56.8	37.6
16.	11.15	41.8	48.6	41.3	52.	14.15	58.2	77.5	41.5	88.	17.15	49.0	68.0	41.5
17.	11.20	41.4	45.9	41.0	53.	14.20	46.9	59.8	41.3	89.	17.20	45.0	56.6	38.2
18.	11.25	45.4	63.5	40.6	54.	14.25	48.7	62.9	41.8	90.	17.25	47.0	63.0	37.9
19.	11.30	41.3	43.3	40.4	55.	14.30	46.9	63.2	40.3	91.	17.30	50.2	62.3	38.0
20.	11.35	41.9	43.5	41.4	56.	14.35	45.5	60.2	39.9	92.	17.35	42.4	61.4	37.9
21.	11.40	42.2	50.1	41.6	57.	14.40	46.9	61.6	41.9	93.	17.40	44.6	72.5	37.8
22.	11.45	42.4	44.9	41.9	58.	14.45	48.3	64.5	43.3	94.	17.45	45.3	58.4	38.1
23.	11.50	42.6	54.4	42.1	59.	14.50	46.3	59.0	42.9	95.	17.50	40.0	52.6	37.6
24.	11.55	48.3	62.3	41.7	60.	14.55	45.0	64.0	39.1	96.	17.55	41.6	58.0	38.7
25.	12.00	49.8	65.4	41.2	61.	15.00	51.3	65.5	40.2	97.	18.00	41.1	57.2	38.4
26.	12.05	49.8	68.8	40.4	62.	15.05	47.6	61.6	40.9	98.	18.05	41.8	55.5	38.4
27.	12.10	44.3	66.6	40.0	63.	15.10	50.3	77.4	42.1	99.	18.10	41.1	50.7	38.0
28.	12.15	40.3	42.7	39.8	64.	15.15	57.0	78.6	41.0	100.	18.15	47.8	63.6	38.5
29.	12.20	40.7	55.9	39.8	65.	15.20	50.7	64.5	42.0	101.	18.20	47.2	63.3	38.2
30.	12.25	51.9	69.2	40.0	66.	15.25	47.8	60.7	40.0	102.	18.25	42.7	56.2	38.6
31.	12.30	50.9	67.9	39.9	67.	15.30	50.9	65.8	39.1	103.	18.30	40.8	52.2	38.5
32.	12.35	45.9	68.0	40.3	68.	15.35	49.8	64.9	40.1	104.	18.35	42.3	52.8	39.4
33.	12.40	52.9	70.6	40.1	69.	15.40	47.8	60.8	41.9	105.	18.40	43.7	57.2	40.0
34.	12.45	48.9	69.0	39.9	70.	15.45	46.2	66.8	40.3	106.	18.45	42.3	63.2	39.9
35.	12.50	53.3	71.8	39.9	71.	15.50	44.7	60.8	39.4	107.	18.50	41.1	56.4	39.4
36.	12.55	47.0	70.0	39.4	72.	15.55	45.2	55.4	39.3	108.	18.55	40.4	49.2	38.9

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(33/2-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	19.00	40.1	50.2	38.2	145.	22.00	42.6	56.5	40.4	181.	01.00	51.7	65.0	39.5
110.	19.05	41.4	62.5	38.7	146.	22.05	41.8	64.1	39.7	182.	01.05	45.3	59.3	42.6
111.	19.10	40.4	49.0	38.3	147.	22.10	53.5	77.7	40.3	183.	01.10	46.1	60.4	39.5
112.	19.15	43.3	59.4	38.9	148.	22.15	55.7	76.9	40.5	184.	01.15	42.1	57.2	38.4
113.	19.20	39.7	48.2	38.5	149.	22.20	51.1	68.7	40.4	185.	01.20	42.0	60.1	38.4
114.	19.25	41.1	52.4	39.1	150.	22.25	43.8	59.2	39.1	186.	01.25	44.1	63.1	38.2
115.	19.30	42.4	49.8	40.1	151.	22.30	61.6	82.8	38.8	187.	01.30	43.5	64.6	38.3
116.	19.35	40.9	56.1	39.2	152.	22.35	40.3	58.3	38.1	188.	01.35	48.7	73.7	39.3
117.	19.40	44.4	63.5	39.1	153.	22.40	40.5	59.8	37.8	189.	01.40	48.2	74.8	39.3
118.	19.45	41.4	50.5	39.5	154.	22.45	42.9	68.7	37.9	190.	01.45	45.0	66.1	40.5
119.	19.50	40.6	50.2	38.8	155.	22.50	40.3	48.8	37.7	191.	01.50	44.5	65.4	40.6
120.	19.55	41.1	57.7	38.7	156.	22.55	40.5	53.1	37.7	192.	01.55	60.1	87.7	39.7
121.	20.00	42.1	56.3	39.5	157.	23.00	42.0	57.4	38.0	193.	02.00	41.4	46.8	40.2
122.	20.05	45.4	63.3	42.4	158.	23.05	42.0	67.6	38.0	194.	02.05	40.7	49.1	39.8
123.	20.10	45.0	61.5	42.9	159.	23.10	47.6	63.0	38.1	195.	02.10	40.9	53.1	39.5
124.	20.15	47.3	57.8	44.1	160.	23.15	45.0	65.1	38.9	196.	02.15	41.6	53.5	40.0
125.	20.20	46.4	65.2	43.1	161.	23.20	42.8	60.0	38.9	197.	02.20	41.0	50.2	39.4
126.	20.25	48.4	73.0	43.3	162.	23.25	41.4	54.8	38.7	198.	02.25	40.6	48.2	39.6
127.	20.30	48.3	62.5	45.0	163.	23.30	41.4	52.6	38.4	199.	02.30	40.9	50.4	39.6
128.	20.35	46.0	60.2	43.7	164.	23.35	39.9	49.0	38.4	200.	02.35	40.7	49.3	39.7
129.	20.40	46.8	60.4	43.1	165.	23.40	40.5	50.9	38.4	201.	02.40	41.3	46.5	40.1
130.	20.45	45.2	59.9	43.2	166.	23.45	45.3	70.1	38.1	202.	02.45	42.2	53.1	40.9
131.	20.50	44.5	52.6	43.2	167.	23.50	40.6	61.8	37.6	203.	02.50	41.4	48.1	40.3
132.	20.55	43.9	54.5	42.4	168.	23.55	44.1	63.7	38.1	204.	02.55	42.3	56.3	40.3
133.	21.00	44.5	61.6	42.8	169.	00.00	53.7	76.5	38.2	205.	03.00	41.0	49.3	39.9
134.	21.05	43.1	52.7	42.0	170.	00.05	44.3	64.1	38.2	206.	03.05	41.5	47.8	40.5
135.	21.10	43.1	62.9	41.7	171.	00.10	42.9	60.7	38.8	207.	03.10	41.4	48.0	40.5
136.	21.15	43.7	61.1	41.6	172.	00.15	40.9	51.3	38.6	208.	03.15	42.7	48.7	41.3
137.	21.20	45.0	54.3	43.3	173.	00.20	43.5	60.4	39.3	209.	03.20	42.2	47.2	40.9
138.	21.25	45.4	60.9	43.6	174.	00.25	43.6	64.1	38.5	210.	03.25	42.7	51.0	41.2
139.	21.30	44.6	55.8	42.7	175.	00.30	41.3	56.5	38.7	211.	03.30	42.6	46.0	41.8
140.	21.35	44.7	59.3	42.3	176.	00.35	44.3	56.8	38.2	212.	03.35	43.3	46.8	41.2
141.	21.40	47.4	63.7	42.6	177.	00.40	49.1	78.4	38.5	213.	03.40	41.5	49.5	40.5
142.	21.45	48.1	66.9	41.1	178.	00.45	53.8	72.7	38.4	214.	03.45	42.8	49.2	41.1
143.	21.50	43.9	63.2	41.4	179.	00.50	55.7	81.2	38.7	215.	03.50	43.5	53.2	41.8
144.	21.55	42.7	55.8	40.7	180.	00.55	55.6	81.0	39.0	216.	03.55	43.8	47.0	43.0

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(33/3-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 07-08/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	04.00	43.8	48.2	42.3	241.	06.00	44.3	47.2	43.1	265.	08.00	43.8	48.7	42.9
218.	04.05	42.7	51.2	42.0	242.	06.05	44.3	45.7	43.2	266.	08.05	43.6	53.6	40.8
219.	04.10	43.0	50.2	42.0	243.	06.10	44.0	48.1	42.9	267.	08.10	42.1	44.8	40.4
220.	04.15	42.9	51.1	42.0	244.	06.15	43.2	57.5	41.6	268.	08.15	43.7	48.2	41.9
221.	04.20	44.2	53.4	42.4	245.	06.20	44.8	61.6	42.6	269.	08.20	42.4	49.4	41.5
222.	04.25	42.6	50.7	41.0	246.	06.25	48.7	65.7	42.1	270.	08.25	42.1	44.8	41.2
223.	04.30	41.3	46.7	40.5	247.	06.30	43.6	48.4	42.5	271.	08.30	42.6	44.9	41.4
224.	04.35	42.1	46.6	41.1	248.	06.35	44.1	45.5	43.2	272.	08.35	42.2	44.1	41.3
225.	04.40	42.3	51.9	40.7	249.	06.40	43.9	45.7	43.0	273.	08.40	42.0	44.7	41.1
226.	04.45	45.2	56.0	42.6	250.	06.45	44.3	48.4	43.3	274.	08.45	45.6	58.5	41.2
227.	04.50	44.3	54.4	42.9	251.	06.50	44.4	46.0	43.3	275.	08.50	42.1	44.0	41.3
228.	04.55	44.3	48.0	43.0	252.	06.55	44.5	46.0	43.5	276.	08.55	43.4	46.5	41.5
229.	05.00	43.3	51.8	42.3	253.	07.00	45.0	47.1	43.9	277.	09.00	45.0	48.7	43.8
230.	05.05	44.0	52.6	43.0	254.	07.05	44.8	48.3	43.7	278.	09.05	44.6	46.2	43.6
231.	05.10	43.8	50.3	42.9	255.	07.10	44.7	45.9	43.8	279.	09.10	42.0	44.9	41.1
232.	05.15	43.0	57.6	42.1	256.	07.15	44.8	46.9	44.0	280.	09.15	41.9	48.1	41.0
233.	05.20	43.3	46.1	42.3	257.	07.20	44.6	46.7	43.7	281.	09.20	42.3	53.3	41.4
234.	05.25	43.2	45.4	41.9	258.	07.25	44.1	45.9	42.8	282.	09.25	42.4	47.9	41.3
235.	05.30	43.6	49.3	42.5	259.	07.30	43.6	48.1	41.9	283.	09.30	42.0	45.9	41.4
236.	05.35	44.4	47.8	43.0	260.	07.35	44.1	48.1	43.2	284.	09.35	44.8	58.3	43.1
237.	05.40	45.0	53.2	42.8	261.	07.40	44.5	49.1	43.6	285.	09.40	43.1	45.0	42.3
238.	05.45	44.7	51.7	42.7	262.	07.45	44.3	46.3	43.4	286.	09.45	43.0	44.6	42.4
239.	05.50	43.9	46.2	42.7	263.	07.50	44.9	51.7	43.5	287.	09.50	43.2	44.4	42.7
240.	05.55	44.0	48.1	42.9	264.	07.55	43.8	45.5	42.8	288.	09.55	42.4	49.1	40.6

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/34-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(34/1-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	10.00	42.3	50.0	41.5	37.	13.00	40.9	56.1	39.2	73.	16.00	51.3	65.5	40.2
2.	10.05	42.8	44.1	42.2	38.	13.05	44.4	63.5	39.1	74.	16.05	47.6	61.6	40.9
3.	10.10	42.4	43.9	41.7	39.	13.10	41.4	50.5	39.5	75.	16.10	50.3	77.4	42.1
4.	10.15	41.9	50.5	41.2	40.	13.15	40.6	50.2	38.8	76.	16.15	57.0	78.6	41.0
5.	10.20	43.5	57.8	38.6	41.	13.20	41.1	57.7	38.7	77.	16.20	50.7	64.5	42.0
6.	10.25	48.6	64.6	38.4	42.	13.25	42.1	56.3	39.5	78.	16.25	47.8	60.7	40.0
7.	10.30	40.2	46.6	38.3	43.	13.30	45.4	63.3	42.4	79.	16.30	50.9	65.8	39.1
8.	10.35	40.3	43.3	38.7	44.	13.35	45.0	61.5	42.9	80.	16.35	49.8	64.9	40.1
9.	10.40	40.5	43.8	39.3	45.	13.40	47.3	57.8	44.1	81.	16.40	47.8	60.8	41.9
10.	10.45	40.3	44.2	38.3	46.	13.45	46.4	65.2	43.1	82.	16.45	46.2	66.8	40.3
11.	10.50	41.2	43.1	40.1	47.	13.50	48.4	73.0	43.3	83.	16.50	44.7	60.8	39.4
12.	10.55	41.8	44.6	41.0	48.	13.55	48.3	62.5	45.0	84.	16.55	45.2	55.4	39.3
13.	11.00	42.6	45.2	41.4	49.	14.00	46.0	60.2	43.7	85.	17.00	47.6	62.2	39.4
14.	11.05	46.4	63.4	40.7	50.	14.05	46.8	60.4	43.1	86.	17.05	48.4	65.1	39.4
15.	11.10	53.3	75.6	38.6	51.	14.10	45.2	59.9	43.2	87.	17.10	46.3	65.0	38.0
16.	11.15	45.6	68.7	38.6	52.	14.15	44.5	52.6	43.2	88.	17.15	47.5	63.5	38.9
17.	11.20	41.6	58.0	38.7	53.	14.20	43.9	54.5	42.4	89.	17.20	59.0	85.7	38.9
18.	11.25	41.1	57.2	38.4	54.	14.25	44.5	61.6	42.8	90.	17.25	47.8	63.6	38.5
19.	11.30	41.8	55.5	38.4	55.	14.30	43.1	52.7	42.0	91.	17.30	47.2	63.3	38.2
20.	11.35	41.1	50.7	38.0	56.	14.35	43.1	62.9	41.7	92.	17.35	42.7	56.2	38.6
21.	11.40	47.8	63.6	38.5	57.	14.40	43.7	61.1	41.6	93.	17.40	40.8	52.2	38.5
22.	11.45	47.2	63.3	38.2	58.	14.45	45.0	54.3	43.3	94.	17.45	42.3	52.8	39.4
23.	11.50	42.7	56.2	38.6	59.	14.50	45.4	60.9	43.6	95.	17.50	43.7	57.2	40.0
24.	11.55	40.8	52.2	38.5	60.	14.55	45.1	64.5	40.3	96.	17.55	42.3	63.2	39.9
25.	12.00	42.3	52.8	39.4	61.	15.00	43.9	55.6	40.5	97.	18.00	41.1	56.4	39.4
26.	12.05	43.7	57.2	40.0	62.	15.05	46.7	70.8	41.1	98.	18.05	40.4	49.2	38.9
27.	12.10	42.3	63.2	39.9	63.	15.10	46.4	64.1	41.0	99.	18.10	40.1	50.2	38.2
28.	12.15	41.1	56.4	39.4	64.	15.15	58.2	77.5	41.5	100.	18.15	41.4	62.5	38.7
29.	12.20	40.4	49.2	38.9	65.	15.20	46.9	59.8	41.3	101.	18.20	40.4	49.0	38.3
30.	12.25	40.1	50.2	38.2	66.	15.25	48.7	62.9	41.8	102.	18.25	43.3	59.4	38.9
31.	12.30	41.4	62.5	38.7	67.	15.30	46.9	63.2	40.3	103.	18.30	39.7	48.2	38.5
32.	12.35	40.4	49.0	38.3	68.	15.35	45.5	60.2	39.9	104.	18.35	41.1	52.4	39.1
33.	12.40	43.3	59.4	38.9	69.	15.40	46.9	61.6	41.9	105.	18.40	42.4	49.8	40.1
34.	12.45	39.7	48.2	38.5	70.	15.45	48.3	64.5	43.3	106.	18.45	40.9	56.1	39.2
35.	12.50	41.1	52.4	39.1	71.	15.50	46.3	59.0	42.9	107.	18.50	44.4	63.5	39.1
36.	12.55	42.4	49.8	40.1	72.	15.55	45.0	64.0	39.1	108.	18.55	41.4	50.5	39.5

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(34/2-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	19.00	40.6	50.2	38.8	145.	22.00	46.1	60.4	39.5	181.	01.00	43.0	50.2	42.0
110.	19.05	41.1	57.7	38.7	146.	22.05	42.1	57.2	38.4	182.	01.05	42.9	51.1	42.0
111.	19.10	42.1	56.3	39.5	147.	22.10	42.0	60.1	38.4	183.	01.10	44.2	53.4	42.4
112.	19.15	45.4	63.3	42.4	148.	22.15	44.1	63.1	38.2	184.	01.15	42.6	50.7	41.0
113.	19.20	45.0	61.5	42.9	149.	22.20	43.5	64.6	38.3	185.	01.20	41.3	46.7	40.5
114.	19.25	47.3	57.8	44.1	150.	22.25	48.7	73.7	39.3	186.	01.25	42.1	46.6	41.1
115.	19.30	46.4	65.2	43.1	151.	22.30	48.2	74.8	39.3	187.	01.30	42.3	51.9	40.7
116.	19.35	48.4	73.0	43.3	152.	22.35	45.0	66.1	40.5	188.	01.35	45.2	56.0	42.6
117.	19.40	48.3	62.5	45.0	153.	22.40	44.5	65.4	40.6	189.	01.40	44.3	54.4	42.9
118.	19.45	46.0	60.2	43.7	154.	22.45	60.1	87.7	39.7	190.	01.45	44.3	48.0	43.0
119.	19.50	46.8	60.4	43.1	155.	22.50	41.4	46.8	40.2	191.	01.50	43.3	51.8	42.3
120.	19.55	45.2	59.9	43.2	156.	22.55	40.7	49.1	39.8	192.	01.55	44.0	52.6	43.0
121.	20.00	44.5	52.6	43.2	157.	23.00	40.9	53.1	39.5	193.	02.00	43.8	50.3	42.9
122.	20.05	43.9	54.5	42.4	158.	23.05	41.6	53.5	40.0	194.	02.05	43.0	57.6	42.1
123.	20.10	44.5	61.6	42.8	159.	23.10	41.0	50.2	39.4	195.	02.10	43.3	46.1	42.3
124.	20.15	43.1	52.7	42.0	160.	23.15	40.6	48.2	39.6	196.	02.15	43.2	45.4	41.9
125.	20.20	43.1	62.9	41.7	161.	23.20	40.9	50.4	39.6	197.	02.20	43.6	49.3	42.5
126.	20.25	43.7	61.1	41.6	162.	23.25	40.7	49.3	39.7	198.	02.25	44.4	47.8	43.0
127.	20.30	45.0	54.3	43.3	163.	23.30	41.3	46.5	40.1	199.	02.30	45.0	53.2	42.8
128.	20.35	45.4	60.9	43.6	164.	23.35	42.2	53.1	40.9	200.	02.35	44.7	51.7	42.7
129.	20.40	44.6	55.8	42.7	165.	23.40	41.4	48.1	40.3	201.	02.40	43.9	46.2	42.7
130.	20.45	44.7	59.3	42.3	166.	23.45	42.3	56.3	40.3	202.	02.45	44.0	48.1	42.9
131.	20.50	47.4	63.7	42.6	167.	23.50	41.0	49.3	39.9	203.	02.50	44.3	47.2	43.1
132.	20.55	48.1	66.9	41.1	168.	23.55	41.5	47.8	40.5	204.	02.55	44.3	45.7	43.2
133.	21.00	43.9	63.2	41.4	169.	00.00	41.4	48.0	40.5	205.	03.00	44.0	48.1	42.9
134.	21.05	42.7	55.8	40.7	170.	00.05	42.7	48.7	41.3	206.	03.05	43.2	57.5	41.6
135.	21.10	42.6	56.5	40.4	171.	00.10	42.2	47.2	40.9	207.	03.10	44.8	61.6	42.6
136.	21.15	41.8	64.1	39.7	172.	00.15	42.7	51.0	41.2	208.	03.15	48.7	65.7	42.1
137.	21.20	53.5	77.7	40.3	173.	00.20	42.6	46.0	41.8	209.	03.20	43.6	48.4	42.5
138.	21.25	55.7	76.9	40.5	174.	00.25	43.3	46.8	41.2	210.	03.25	44.1	45.5	43.2
139.	21.30	51.1	68.7	40.4	175.	00.30	41.5	49.5	40.5	211.	03.30	43.9	45.7	43.0
140.	21.35	53.8	72.7	38.4	176.	00.35	42.8	49.2	41.1	212.	03.35	44.3	48.4	43.3
141.	21.40	55.7	81.2	38.7	177.	00.40	43.5	53.2	41.8	213.	03.40	44.4	46.0	43.3
142.	21.45	55.6	81.0	39.0	178.	00.45	43.8	47.0	43.0	214.	03.45	44.5	46.0	43.5
143.	21.50	51.7	65.0	39.5	179.	00.50	43.8	48.2	42.3	215.	03.50	45.0	47.1	43.9
144.	21.55	45.3	59.3	42.6	180.	00.55	42.7	51.2	42.0	216.	03.55	44.8	48.3	43.7

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(34/3-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 08-09/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	04.00	44.7	45.9	43.8	241.	06.00	53.4	57.0	52.0	265.	08.00	54.7	68.4	51.8
218.	04.05	44.8	46.9	44.0	242.	06.05	53.2	56.3	51.7	266.	08.05	53.4	61.4	51.7
219.	04.10	44.6	46.7	43.7	243.	06.10	57.0	73.9	52.3	267.	08.10	59.1	76.4	51.7
220.	04.15	44.1	45.9	42.8	244.	06.15	53.7	56.1	52.3	268.	08.15	54.5	57.4	52.8
221.	04.20	43.6	48.1	41.9	245.	06.20	54.1	60.6	52.8	269.	08.20	56.1	58.3	54.8
222.	04.25	44.1	48.1	43.2	246.	06.25	54.5	57.2	53.3	270.	08.25	57.6	68.2	55.5
223.	04.30	44.5	49.1	43.6	247.	06.30	53.9	56.3	52.7	271.	08.30	56.5	62.0	55.2
224.	04.35	44.3	46.3	43.4	248.	06.35	53.9	57.0	52.4	272.	08.35	56.3	58.0	55.4
225.	04.40	44.9	51.7	43.5	249.	06.40	54.8	57.4	53.1	273.	08.40	56.9	59.2	55.7
226.	04.45	43.8	45.5	42.8	250.	06.45	54.2	56.9	52.6	274.	08.45	61.1	77.1	56.0
227.	04.50	43.8	48.7	42.9	251.	06.50	53.5	56.5	51.7	275.	08.50	57.3	59.1	56.3
228.	04.55	41.2	43.1	40.1	252.	06.55	53.8	63.2	51.8	276.	08.55	57.8	60.2	56.8
229.	05.00	41.8	44.6	41.0	253.	07.00	53.4	56.4	51.9	277.	09.00	58.3	60.3	57.3
230.	05.05	42.6	45.2	41.4	254.	07.05	54.0	60.4	52.4	278.	09.05	60.0	73.0	57.0
231.	05.10	46.4	63.4	40.7	255.	07.10	53.9	56.5	52.4	279.	09.10	58.0	68.2	56.6
232.	05.15	51.3	69.6	38.4	256.	07.15	53.7	56.1	52.2	280.	09.15	58.4	65.8	57.3
233.	05.20	50.3	67.7	38.5	257.	07.20	54.4	66.0	52.3	281.	09.20	58.5	60.5	57.6
234.	05.25	52.6	70.1	38.8	258.	07.25	54.3	67.6	51.9	282.	09.25	58.8	60.8	57.9
235.	05.30	53.7	76.1	43.1	259.	07.30	54.8	73.7	51.6	283.	09.30	58.9	61.0	57.9
236.	05.35	53.5	56.1	52.3	260.	07.35	56.2	72.9	51.3	284.	09.35	58.6	60.5	57.4
237.	05.40	53.4	55.8	52.2	261.	07.40	53.7	56.9	51.7	285.	09.40	58.5	60.5	57.5
238.	05.45	53.5	56.3	52.3	262.	07.45	54.3	64.6	52.3	286.	09.45	58.4	60.7	57.3
239.	05.50	53.3	57.5	51.9	263.	07.50	55.9	77.5	52.1	287.	09.50	58.4	61.5	56.8
240.	05.55	54.5	57.6	52.7	264.	07.55	54.2	63.9	52.2	288.	09.55	58.9	60.8	57.9

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Job No. : S650001/Oct

REPORT NO. : 2896/2022/35-35
REPORT DATE : October 20, 2022
SAMPLING DATE : October 3-10, 2022
TYPE OF SAMPLE : Sound Level

(35/1-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	10.00	58.7	61.1	57.6	37.	13.00	59.6	63.2	58.3	73.	16.00	62.1	86.1	49.7
2.	10.05	60.8	77.6	56.5	38.	13.05	59.3	62.1	58.0	74.	16.05	58.5	74.6	49.1
3.	10.10	59.3	72.8	57.0	39.	13.10	59.3	63.9	57.8	75.	16.10	54.8	68.3	48.6
4.	10.15	57.9	60.1	56.5	40.	13.15	59.4	69.9	57.7	76.	16.15	55.2	72.1	49.1
5.	10.20	57.6	60.4	56.1	41.	13.20	60.7	69.3	58.6	77.	16.20	56.1	67.3	48.0
6.	10.25	57.1	60.2	55.5	42.	13.25	61.9	72.6	59.6	78.	16.25	53.5	65.7	47.7
7.	10.30	57.8	60.1	56.4	43.	13.30	61.7	78.4	58.6	79.	16.30	57.0	71.3	48.6
8.	10.35	58.2	64.5	57.0	44.	13.35	62.4	85.8	58.4	80.	16.35	57.1	71.5	48.5
9.	10.40	58.1	60.9	56.9	45.	13.40	61.4	80.7	57.6	81.	16.40	54.4	67.1	48.1
10.	10.45	59.4	75.4	57.1	46.	13.45	60.1	80.4	57.4	82.	16.45	64.7	82.3	49.1
11.	10.50	58.4	65.8	57.3	47.	13.50	59.3	72.8	57.1	83.	16.50	63.8	81.6	46.9
12.	10.55	58.5	60.5	57.6	48.	13.55	64.2	83.6	56.3	84.	16.55	51.9	70.1	46.5
13.	11.00	58.8	60.8	57.9	49.	14.00	60.7	73.3	56.8	85.	17.00	51.9	65.3	47.3
14.	11.05	58.9	61.0	57.9	50.	14.05	59.0	70.0	56.1	86.	17.05	59.2	75.2	47.5
15.	11.10	58.6	60.5	57.4	51.	14.10	58.3	74.7	55.8	87.	17.10	55.8	76.9	47.6
16.	11.15	58.5	60.5	57.5	52.	14.15	60.0	78.9	55.6	88.	17.15	53.3	67.4	46.6
17.	11.20	58.4	60.7	57.3	53.	14.20	59.2	73.7	55.2	89.	17.20	56.8	72.6	46.8
18.	11.25	58.4	61.5	56.8	54.	14.25	57.4	69.0	54.1	90.	17.25	60.2	74.0	45.9
19.	11.30	58.9	60.8	57.9	55.	14.30	63.1	81.2	54.3	91.	17.30	52.6	63.7	46.0
20.	11.35	58.7	61.1	57.6	56.	14.35	56.9	71.7	53.3	92.	17.35	55.9	69.0	46.7
21.	11.40	60.8	77.6	56.5	57.	14.40	59.4	73.6	54.1	93.	17.40	57.9	74.1	48.7
22.	11.45	59.3	72.8	57.0	58.	14.45	60.2	73.5	53.2	94.	17.45	51.5	64.9	45.3
23.	11.50	57.9	60.1	56.5	59.	14.50	65.2	86.3	51.2	95.	17.50	52.1	65.4	45.4
24.	11.55	57.6	60.4	56.1	60.	14.55	56.6	68.5	49.5	96.	17.55	58.7	79.4	45.3
25.	12.00	57.1	60.2	55.5	61.	15.00	58.0	71.1	49.8	97.	18.00	64.6	86.0	49.1
26.	12.05	57.8	60.1	56.4	62.	15.05	59.4	74.3	50.4	98.	18.05	59.7	73.3	48.1
27.	12.10	58.2	64.5	57.0	63.	15.10	59.8	75.3	50.4	99.	18.10	57.2	71.9	45.8
28.	12.15	58.1	60.9	56.9	64.	15.15	56.4	68.1	48.0	100.	18.15	56.3	84.0	44.7
29.	12.20	59.4	75.4	57.1	65.	15.20	62.9	77.4	50.7	101.	18.20	62.1	88.4	47.3
30.	12.25	59.5	62.1	58.1	66.	15.25	60.2	74.4	50.6	102.	18.25	62.4	78.6	47.7
31.	12.30	59.5	62.2	58.1	67.	15.30	61.1	71.0	51.3	103.	18.30	54.6	66.5	47.2
32.	12.35	59.2	62.3	57.7	68.	15.35	59.7	78.0	50.0	104.	18.35	58.2	76.0	46.8
33.	12.40	59.9	69.1	57.9	69.	15.40	63.2	81.4	51.2	105.	18.40	58.8	76.2	45.9
34.	12.45	59.8	62.9	58.4	70.	15.45	59.3	76.2	50.0	106.	18.45	58.5	75.6	45.3
35.	12.50	59.8	62.0	58.4	71.	15.50	58.7	77.4	51.9	107.	18.50	54.7	75.3	46.0
36.	12.55	59.7	63.7	58.2	72.	15.55	59.6	73.4	51.1	108.	18.55	54.8	72.6	45.4

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(35/2-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	19.00	53.9	70.7	45.4	145.	22.00	55.4	57.2	54.2	181.	01.00	56.9	75.2	52.4
110.	19.05	61.4	78.4	46.0	146.	22.05	56.3	65.0	55.3	182.	01.05	54.9	64.2	52.9
111.	19.10	57.0	72.4	46.4	147.	22.10	56.0	57.8	54.9	183.	01.10	53.4	62.2	51.8
112.	19.15	56.2	71.2	47.7	148.	22.15	56.4	58.0	55.6	184.	01.15	57.1	69.3	52.0
113.	19.20	59.0	74.4	51.6	149.	22.20	56.4	61.5	55.3	185.	01.20	57.8	69.9	51.8
114.	19.25	59.0	84.6	44.9	150.	22.25	57.1	70.0	54.1	186.	01.25	54.5	66.7	51.4
115.	19.30	62.3	78.7	45.9	151.	22.30	55.9	66.6	54.4	187.	01.30	55.8	67.6	52.1
116.	19.35	60.6	79.6	45.3	152.	22.35	55.7	57.6	54.8	188.	01.35	54.3	63.0	51.7
117.	19.40	56.7	72.9	45.5	153.	22.40	55.8	58.0	54.2	189.	01.40	62.2	81.4	51.2
118.	19.45	56.7	74.0	45.5	154.	22.45	55.2	57.5	54.0	190.	01.45	56.8	70.0	50.9
119.	19.50	52.6	56.0	51.9	155.	22.50	55.4	57.7	54.1	191.	01.50	62.1	84.6	50.5
120.	19.55	53.0	68.2	50.9	156.	22.55	56.0	57.9	55.0	192.	01.55	54.8	65.8	51.1
121.	20.00	53.6	70.3	51.0	157.	23.00	55.5	57.5	54.3	193.	02.00	56.3	69.0	50.6
122.	20.05	54.6	74.6	51.3	158.	23.05	55.2	57.6	54.1	194.	02.05	62.1	76.6	53.8
123.	20.10	52.5	55.0	51.6	159.	23.10	55.3	57.2	54.4	195.	02.10	60.8	78.4	51.5
124.	20.15	51.8	55.6	50.8	160.	23.15	54.7	57.3	53.3	196.	02.15	58.1	73.3	51.1
125.	20.20	52.5	68.3	49.9	161.	23.20	54.2	56.2	53.2	197.	02.20	59.7	74.0	50.0
126.	20.25	51.5	53.4	50.2	162.	23.25	54.4	59.1	53.3	198.	02.25	58.3	68.8	51.0
127.	20.30	52.0	54.7	51.1	163.	23.30	54.6	62.9	53.4	199.	02.30	60.1	76.4	50.8
128.	20.35	50.7	53.3	49.7	164.	23.35	54.1	65.3	52.7	200.	02.35	59.3	73.3	50.9
129.	20.40	50.7	59.3	49.8	165.	23.40	54.4	61.7	53.1	201.	02.40	60.3	72.3	50.7
130.	20.45	51.9	54.1	50.9	166.	23.45	54.9	62.8	53.8	202.	02.45	65.1	81.9	52.4
131.	20.50	52.3	62.4	51.2	167.	23.50	54.1	56.6	52.9	203.	02.50	60.9	77.6	51.3
132.	20.55	51.0	53.2	50.2	168.	23.55	53.8	63.7	52.6	204.	02.55	61.2	78.9	51.1
133.	21.00	51.7	54.0	50.7	169.	00.00	54.2	59.4	53.1	205.	03.00	58.7	77.7	50.3
134.	21.05	52.4	54.6	51.5	170.	00.05	54.5	57.3	53.5	206.	03.05	57.9	74.8	50.7
135.	21.10	54.2	64.1	51.3	171.	00.10	54.6	63.6	53.3	207.	03.10	61.0	78.3	49.9
136.	21.15	52.0	53.8	51.2	172.	00.15	54.8	57.9	53.7	208.	03.15	53.9	70.0	49.2
137.	21.20	52.8	55.1	51.6	173.	00.20	54.6	57.0	53.7	209.	03.20	60.9	80.1	51.6
138.	21.25	53.2	55.1	52.4	174.	00.25	57.0	67.9	54.0	210.	03.25	54.7	69.0	50.4
139.	21.30	53.5	64.6	52.1	175.	00.30	57.3	73.6	55.1	211.	03.30	53.9	69.2	49.5
140.	21.35	53.3	55.5	52.3	176.	00.35	58.1	71.3	56.2	212.	03.35	55.5	65.1	50.0
141.	21.40	54.5	56.3	53.5	177.	00.40	58.2	71.3	56.1	213.	03.40	57.3	69.6	50.1
142.	21.45	55.0	56.5	54.2	178.	00.45	59.7	77.9	55.3	214.	03.45	61.2	78.3	51.0
143.	21.50	54.5	59.0	53.5	179.	00.50	61.2	72.6	54.6	215.	03.50	60.9	75.5	48.5
144.	21.55	58.8	73.1	53.9	180.	00.55	56.4	66.5	53.6	216.	03.55	54.7	66.4	48.8

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(35/3-3)

บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 09-10/10/22		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	04.00	57.1	68.3	49.9	241.	06.00	56.6	58.6	55.4	265.	08.00	49.0	54.8	47.4
218.	04.05	62.9	91.9	48.6	242.	06.05	56.7	57.9	54.6	266.	08.05	48.9	52.0	47.2
219.	04.10	60.8	77.9	49.3	243.	06.10	56.7	59.7	56.2	267.	08.10	48.2	50.9	47.0
220.	04.15	59.2	80.9	50.2	244.	06.15	56.6	60.9	56.0	268.	08.15	48.5	52.6	46.9
221.	04.20	69.2	88.2	50.7	245.	06.20	56.8	59.3	56.3	269.	08.20	49.8	59.3	47.5
222.	04.25	59.6	77.9	49.6	246.	06.25	56.6	57.8	56.1	270.	08.25	54.8	73.8	49.2
223.	04.30	55.2	75.5	48.6	247.	06.30	57.0	58.6	56.3	271.	08.30	52.5	57.4	48.8
224.	04.35	57.2	78.1	47.9	248.	06.35	57.5	60.1	52.4	272.	08.35	54.3	64.7	51.7
225.	04.40	53.5	67.8	47.9	249.	06.40	55.7	60.9	51.1	273.	08.40	53.4	59.2	51.4
226.	04.45	54.1	71.1	47.6	250.	06.45	51.2	58.5	47.3	274.	08.45	41.2	57.6	38.0
227.	04.50	63.1	79.5	48.0	251.	06.50	50.4	53.8	46.8	275.	08.50	40.9	56.4	37.6
228.	04.55	53.0	66.7	46.7	252.	06.55	51.8	54.1	50.9	276.	08.55	41.0	53.5	37.8
229.	05.00	56.4	73.4	46.5	253.	07.00	52.3	55.0	51.3	277.	09.00	53.0	59.1	52.3
230.	05.05	58.2	84.1	56.1	254.	07.05	52.3	55.9	51.3	278.	09.05	54.2	68.5	52.7
231.	05.10	56.9	61.7	56.3	255.	07.10	52.1	54.1	51.1	279.	09.10	52.6	56.0	51.9
232.	05.15	56.9	67.0	56.2	256.	07.15	50.4	53.5	46.3	280.	09.15	52.5	58.9	51.7
233.	05.20	58.3	83.5	56.1	257.	07.20	50.5	54.8	49.5	281.	09.20	52.9	56.2	51.9
234.	05.25	56.4	59.8	55.9	258.	07.25	51.3	53.2	50.4	282.	09.25	53.0	61.9	52.0
235.	05.30	56.4	72.1	55.8	259.	07.30	51.8	54.5	50.8	283.	09.30	53.0	65.8	52.1
236.	05.35	56.4	58.1	55.9	260.	07.35	51.0	54.9	50.0	284.	09.35	53.2	61.8	52.3
237.	05.40	56.5	58.0	56.0	261.	07.40	48.3	56.5	47.0	285.	09.40	53.4	62.7	52.4
238.	05.45	56.6	63.5	56.1	262.	07.45	48.3	54.4	47.1	286.	09.45	54.1	71.1	52.3
239.	05.50	56.6	58.1	56.0	263.	07.50	47.9	49.7	46.8	287.	09.50	52.9	62.2	51.9
240.	05.55	56.4	57.8	55.9	264.	07.55	49.3	51.1	47.9	288.	09.55	53.6	70.6	51.8

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3613
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 04/07/22
Analysis Date : 04-11/07/22
Sampling Date : 01/07/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/July

Sample Conditions : 2207-WW0039 = light yellow/slight black sediment/covered with oil slick/smell

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				2207-WW0039	
				บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	30.2	40
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.27	5.5-9.0
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	795	3,000
4	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	2	20
5	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.5	5
6	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	1

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592504 UTM 1529986
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
จ-236-ค-7201
15.12.22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
จ-236-ค-6047
15.12.22

"Refer to Analysis No. R22-1853 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 2"

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. จ-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3613
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 04/07/22
Analysis Date : 04-07/07/22
Sampling Date : 01/07/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/July

Sample Conditions : 2207-WW0039 = light yellow/slight black sediment/covered with oil slick/smell

Item	Parameter	Unit	Method	Result
				2207-WW0039
				บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย
1	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	1,206
2	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 ^{0}C (SM 2540 F)	< 2.5
3	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	6.88
4	SAR	-	Calculate Method	*6.28*
	- Na	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	98.39
	- Ca	mg/L		12.32
	- Mg	mg/L		3.78

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592504 UTM 1529986
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15.12.22

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด TET Thai Environmental Technic Limited

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15.12.22

"Refer to Analysis No. R22-1853 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 2"

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3614
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 08/08/22
Analysis Date : 08-15/08/22
Sampling Date : 05/08/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Aug

Sample Conditions : 2208-WW0155 = clear/slight white sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				2208-WW0155	
				บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	29.7	40
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.26	5.5-9.0
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	693	3,000
4	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	3	20
5	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.4	5
6	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	1

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592502 UTM 1530003
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
ว-236-ค-7201
15.12.22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
ว-236-ค-6047
15.12.22

"Refer to Analysis No. R22-2188 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 2"

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3614
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 08/08/22
Analysis Date : 08-10/08/22
Sampling Date : 05/08/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Aug

Sample Conditions : 2208-WW0155 = clear/slight white sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2208-WW0155 บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย
1	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	1,024
2	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 ^{0}C (SM 2540 F)	< 2.5
3	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	5.00
4	SAR	-	Calculate Method	*1.95*
	- Na	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	80.90
	- Ca	mg/L		92.18
	- Mg	mg/L		22.79

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592502 UTM 1530003
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2188 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 2"

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3615
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 05/09/22
Analysis Date : 05-12/09/22
Sampling Date : 02/09/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Sep

Sample Conditions : 2209-WW0068 = clear/slight white sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				2209-WW0068	
				บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	31.1	40
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.28	5.5-9.0
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	663	3,000
4	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	3	20
5	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.5	5
6	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	1

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592498 UTM 1530000
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
ว-236-ค-7201
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
ว-236-ค-6047
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2489 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 2"

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3615
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 05/09/22
Analysis Date : 05-12/09/22
Sampling Date : 02/09/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater
Job No. : S650001/Sep

Sample Conditions : 2209-WW0068 = clear/slight white sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WW0068 บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย
1	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	1,008
2	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5
3	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	4.94
4	SAR	-	Calculate Method	*3.21*
	- Na	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	126.61
	- Ca	mg/L		82.05
	- Mg	mg/L		21.63

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592498 UTM 1530000
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2489 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 2"

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3617
Received Date: 10/10/22
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -
Sample Conditions : 2210-WW0188 = light yellow/slight yellow sediment

Report Date : 15/12/22
Analysis Date : 07-17/10/22
Job No. : S650001/Oct
Sampling Date : 07/10/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2210-WW0188 บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	Standard	Analysis Date
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	29.2	40	07/10/22
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.95	5.5-9.0	07/10/22
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	601	3,000	17/10/22
4	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	3	20	12-17/10/22
5	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.8	5	14/10/22
6	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	1	11/10/22

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592499 UTM 1530000
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
ว-236-ค-7201
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
ว-236-ค-6047
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2896 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 24 and QF-10-02 No. 035/22 in order to edited the result of NH_3 on page 5, 8, 11"

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3617
Received Date: 10/10/22
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Analysis Date : 07-17/10/22
Job No. : S650001/Oct
Sampling Date : 07/10/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2210-WW0188 = light yellow/slight yellow sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2210-WW0188 บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	Analysis Date
1	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	979	12/10/22
2	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	11/10/22
3	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	5.62	07/10/22
4	SAR	-	Calculate Method	7.43	17/10/22
	- Na	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	97.03	17/10/22
	- Ca	mg/L		9.98	17/10/22
	- Mg	mg/L		1.78	17/10/22

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592499 UTM 1530000
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2896 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 24 and QF-10-02 No. 035/22 in order to edited the result of NH_3 on page 5, 8, 11"

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3618
Received Date: 07/11/22
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Analysis Date : 04-10/11/22
Job No. : S650001/Nov
Sampling Date : 04/11/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2211-WW0156 = light yellow/slight black sediment/covered with oil slick/smell

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2211-WW0156 บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	Standard	Analysis Date
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	28.6	40	04/11/22
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.33	5.5-9.0	04/11/22
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	605	3,000	08/11/22
4	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	3	20	04-09/11/22
5	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.6	5	10/11/22
6	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	1	09/11/22

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592499 UTM 1530000
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
จ-236-ค-7201
15.12.22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
จ-236-ค-6047
15.12.22

"Refer to Analysis No. R22-3127 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 2"

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. จ-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3618
Received Date: 07/11/22
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Analysis Date : 04-10/11/22
Job No. : S650001/Nov
Sampling Date : 04/11/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2211-WW0156 = light yellow/slight black sediment/covered with oil slick/foul smell

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2211-WW0156 บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	Analysis Date
1	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	1,092	08/11/22
2	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 ^{0}C (SM 2540 F)	< 2.5	10/11/22
3	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	4.61	04/11/22
4	SAR	-	Calculate Method	*1.84*	10/11/22
	- Na	mg/L	Digestion, ICP-OES Method (SM 3030F and 3120B)	83.36	10/11/22
	- Ca	mg/L	Digestion, ICP-OES Method (SM 3030F and 3120B)	109.82	10/11/22
	- Mg	mg/L	Digestion, ICP-OES Method (SM 3030F and 3120B)	27.43	10/11/22

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592499 UTM 1530000
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-3127 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 2"

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3438
Received Date: 06/12/22
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -
Sample Conditions : 2212-WW0044 = clear/slight black sediment

Report Date : 15/12/22
Analysis Date : 02-12/12/22
Job No. : S650001/Dec
Sampling Date : 02/12/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2212-WW0044 บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	Standard	Analysis Date
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	29.9	40	02/12/22
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.02	5.5-9.0	02/12/22
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	737	3,000	07/12/22
4	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	3	20	07-12/12/22
5	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.4	5	07/12/22
6	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	1	07/12/22

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592499 UTM 1530000
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the Ministry of Industry (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
จ-236-ค-7201
15.12.22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
จ-236-ค-6047
15.12.22

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. จ-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3438
Received Date: 06/12/22
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Analysis Date : 02-09/12/22
Job No. : S650001/Dec
Sampling Date : 02/12/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2212-WW0044 = clear/slight black sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2212-WW0044 บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย	Analysis Date
1	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	1,049	09/12/22
2	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 ^{0}C (SM 2540 F)	< 2.5	07/12/22
3	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	5.20	02/12/22
4	SAR	-	Calculate Method	2.00	07/12/22
	- Na	mg/L	Digestion, ICP-OES Method (SM 3030F and 3120B)	84.54	07/12/22
	- Ca	mg/L	Digestion, ICP-OES Method (SM 3030F and 3120B)	97.37	07/12/22
	- Mg	mg/L	Digestion, ICP-OES Method (SM 3030F and 3120B)	23.26	07/12/22

Remarks : บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย = 47P 0592499 UTM 1530000
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15.12.22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15.12.22

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-26/09/22
Sampling Date : 16/09/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WF0501 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick/smell, Flow Rate = 30 m^3/s, Depth = 2.5 m.

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WF0501 เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ	Standard[1]
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	30.8	33.9[2]
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.40	5.5-9.0
3	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	242	-
4	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
5	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	156	-
6	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	4.82	⩾4.0
7	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	1	2.0
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.5	-
9	Phosphate	mg/L	Acid digestion/Colorimetric (SM 4500-P B/E)	0.02	-
10	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	-
11	Chlorophyll A	mg/m^3	Colorimetric Method	3.66	-
12	SAR	-	Calculate Method	*0.20*	-
	- Na	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	4.56	-
	- Ca	mg/L		28.83	-
	- Mg	mg/L		7.38	-
13	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	7.9×10^3	4,000
14	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	1.7×10^4	20,000

Remarks : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ = 47P 0592479 UTM 1530706
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537) ; Class 3
(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
(อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือน้ำขึ้นไป 500 เมตร เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 มีค่าเท่ากับ 30.9 °C ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิ (อุณหภูมิน้ำผิวดิน คือ 30.9 °C + 3 °C = 33.9 °C)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-26/09/22
Sampling Date : 16/09/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WF0502 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick/smell, Flow Rate = 30 m^3/s, Depth = 2.5 m.

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WF0502 ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ	Standard[(1)]
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	30.6	33.9[(2)]
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.06	5.5-9.0
3	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	238	-
4	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
5	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	147	-
6	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	4.09	⩾4.0
7	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	2	2.0
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.5	-
9	Phosphate	mg/L	Acid digestion/Colorimetric (SM 4500-P B/E)	0.05	-
10	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	-
11	Chlorophyll A	mg/m^3	Colorimetric Method	5.41	-
12	SAR	-	Calculate Method	*0.21*	-
	- Na	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	4.69	-
	- Ca	mg/L		25.99	-
	- Mg	mg/L		7.27	-
13	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	2.3×10^2	4,000
14	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	1.7×10^3	20,000

Remarks : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ = 47P 0592777 , UTM 1530686
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537) ; Class 3
(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
(อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือน้ำขึ้นไป 500 เมตร เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 มีค่าเท่ากับ 30.9 °C ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิน้ำทิ้ง คือ 30.9 °C + 3 °C = 33.9 °C)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15.12.22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15.12.22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-26/09/22
Sampling Date : 16/09/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WF0503 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick/smell, Flow Rate = 30 m^3/s, Depth = 2.5 m.

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WF0503 ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ	Standard[1]
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	30.1	33.9[2]
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.89	5.5-9.0
3	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	239	-
4	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
5	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	148	-
6	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	4.51	≥4.0
7	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	2	2.0
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.6	-
9	Phosphate	mg/L	Acid digestion/Colorimetric (SM 4500-P B/E)	0.10	-
10	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	-
11	Chlorophyll A	mg/m^3	Colorimetric Method	4.69	-
12	SAR	-	Calculate Method	*0.21*	-
	- Na	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	4.68	-
	- Ca	mg/L		27.17	-
	- Mg	mg/L		7.42	-
13	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	2.3×10^2	4,000
14	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	1.7×10^3	20,000

Remarks : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ = 47P 0593180 UTM 1530616
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537) ; Class 3
(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
(อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือน้ำขึ้นไป 500 เมตร เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 มีค่าเท่ากับ 30.9 °C ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิที่ผิวน้ำผิวดิน คือ 30.9 °C + 3 °C = 33.9 °C)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-26/09/22
Sampling Date : 16/09/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WF0504 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick/smell, Flow Rate = 30 m^3/s, Depth = 2.5 m.

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WF0504 ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ	Standard[1]
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	30.3	33.9[2]
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.91	5.5-9.0
3	Conductivity	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	253	-
4	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
5	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	154	-
6	DO	mg/L	Membrane Electrode (SM 4500 G)	4.08	⩾4.0
7	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	3	2.0
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.5	-
9	Phosphate	mg/L	Acid digestion/Colorimetric (SM 4500-P B/E)	0.11	-
10	Free Chlorine	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric (SM 4500-Cl_2 F)	< 0.01	-
11	Chlorophyll A	mg/m^3	Colorimetric Method	5.34	-
12	SAR	-	Calculate Method	*0.18*	-
	- Na	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	4.19	-
	- Ca	mg/L		28.50	-
	- Mg	mg/L		7.25	-
13	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	4.9×10^2	4,000
14	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	2.8×10^3	20,000

Remarks : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ = 47P 0593443 UTM 1530434
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537) ; Class 3
(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
(อ้างอิงอุณหภูมิสภาพธรรมชาติ จุดเหนือน้ำขึ้นไป 500 เมตร เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 มีค่าเท่ากับ 30.9 °C ดังนั้นมาตรฐานอุณหภูมิสูงสุดที่ผิวดิน คือ 30.9 °C + 3 °C = 33.9 °C)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19/09/22
Sampling Date : 16/09/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Surface Water
Job No. : S650001/Sep/1

Item	Sampling Point	Result
		Temperature (°C)
1	**จุดเหนือน้ำขึ้นไป 500 เมตร** เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ	30.9

Method : Temperature - Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)
: SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15.12.22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15.12.22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0412

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-23/09/22
Sampling Date * : 16/09/22
Sampling By * : TET
Type of Sample : Groundwater
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WG0505 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WG0505 หมู่ที่ 8 วัดบางพัง ตำบลเบิกไพร	Standard
1	Temperature *	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	31.3	-
2	pH *	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.32	-
3	Salinity *	ppt	Electrical Conductivity (SM 2520 B)	0.20	-
4	Conductivity *	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	444	-
5	SS *	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
6	TDS *	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	286	-
7	Hardness *	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric (SM 2340 C)	147.3	-
8	Sulfate *	mg/L	Turbidimetric (SM 4500-SO_4^{2-} E)	1.14	-
9	Chloride *	mg/L	Argentometric Method (SM 4500-Cl^- B)	20.6	-
10	Lead *	mg/L	Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B)	< 0.001	0.01
11	Mercury *	mg/L	Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B)	< 0.0005	0.001
12	Arsenic *	mg/L	Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C)	< 0.0005	0.01
13	Iron	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	< 0.05	-
14	E. Coli *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F)	< 1.8	-
15	Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	< 1.8	-

Remarks * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"
: หมู่ที่ 8 วัดบางพัง ตำบลเบิกไพร = 47P 0592240 UTM 1530603
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0412

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-23/09/22
Sampling Date * : 16/09/22
Sampling By * : TET
Type of Sample : Groundwater
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WG0506 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WG0506 หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ ตำบลเบิกไพร	Standard
1	Temperature *	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	33.2	-
2	pH *	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.23	-
3	Salinity *	ppt	Electrical Conductivity (SM 2520 B)	0.20	-
4	Conductivity *	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	439	-
5	SS *	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
6	TDS *	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	260	-
7	Hardness *	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric (SM 2340 C)	152.2	-
8	Sulfate *	mg/L	Turbidimetric (SM 4500-SO_4^{2-} E)	1.32	-
9	Chloride *	mg/L	Argentometric Method (SM 4500-Cl^- B)	21.1	-
10	Lead *	mg/L	Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B)	< 0.001	0.01
11	Mercury *	mg/L	Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B)	< 0.0005	0.001
12	Arsenic *	mg/L	Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C)	< 0.0005	0.01
13	Iron	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	0.06	-
14	E. Coli *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F)	< 1.8	-
15	Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	< 1.8	-

Remarks * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"
: หมู่ที่ 7 บ้านหมู่ ตำบลเบิกไพร = 47P 0593325 UTM 1530337
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0412

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-23/09/22
Sampling Date * : 16/09/22
Sampling By * : TET
Type of Sample : Groundwater
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WG0507 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WG0507 หมู่ที่ 10 บ้านหุบกระทิง ตำบลเบิกไพร	Standard
1	Temperature *	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	31.4	-
2	pH *	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.27	-
3	Salinity *	ppt	Electrical Conductivity (SM 2520 B)	0.20	-
4	Conductivity *	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	473	-
5	SS *	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
6	TDS *	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	308	-
7	Hardness *	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric (SM 2340 C)	148.3	-
8	Sulfate *	mg/L	Turbidimetric (SM 4500-SO_4^{2-} E)	1.47	-
9	Chloride *	mg/L	Argentometric Method (SM 4500-Cl^- B)	28.4	-
10	Lead *	mg/L	Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B)	< 0.001	0.01
11	Mercury *	mg/L	Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B)	< 0.0005	0.001
12	Arsenic *	mg/L	Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C)	< 0.0005	0.01
13	Iron	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	0.13	-
14	E. Coli *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F)	< 1.8	-
15	Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	< 1.8	-

Remarks * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"
: หมู่ที่ 10 บ้านหุบกระทิง ตำบลเบิกไพร = 47P 0590767 UTM 1528387
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E.

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : admin@tet1995.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0412

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-23/09/22
Sampling Date * : 16/09/22
Sampling By * : TET
Type of Sample : Groundwater
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WG0508 = clear/slight black sediment, Depth = - m..

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WG0508 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ ตำบลเบิกไพร	Standard
1	Temperature *	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	32.8	-
2	pH *	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.20	-
3	Salinity *	ppt	Electrical Conductivity (SM 2520 B)	0.20	-
4	Conductivity *	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	441	-
5	SS *	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
6	TDS *	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	257	-
7	Hardness *	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric (SM 2340 C)	137.3	-
8	Sulfate *	mg/L	Turbidimetric (SM 4500-SO_4^{2-} E)	0.46	-
9	Chloride *	mg/L	Argentometric Method (SM 4500-Cl^- B)	22.1	-
10	Lead *	mg/L	Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B)	< 0.001	0.01
11	Mercury *	mg/L	Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B)	< 0.0005	0.001
12	Arsenic *	mg/L	Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C)	< 0.0005	0.01
13	Iron	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	< 0.05	-
14	E. Coli *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F)	< 1.8	-
15	Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	< 1.8	-

Remarks * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"
: หมู่ที่ 6 บ้านหัวเกาะ ตำบลเบิกไพร = 47P 0593364 UTM 1529710
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
13.12.22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15.12.22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0412

ORIGINAL
ต้นฉบับ

TEST REPORT

Analysis No. : R22-3616
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : -

Report Date : 15/12/22
Received Date : 19/09/22
Analysis Date : 19-23/09/22
Sampling Date * : 16/09/22
Sampling By * : TET
Type of Sample : Groundwater
Job No. : S650001/Sep/1

Sample Conditions : 2209-WG0509 = clear/slight black sediment, Depth = - m.

Item	Parameter	Unit	Method	Result 2209-WG0509 บ่อสังเกตการณ์ 2 บริเวณบ้านพักพนักงานของบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	Standard
1	Temperature *	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	30.9	-
2	pH *	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.30	-
3	Salinity *	ppt	Electrical Conductivity (SM 2520 B)	0.20	-
4	Conductivity *	µs/cm	Laboratory Method (SM 2510 B)	442	-
5	SS *	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	-
6	TDS *	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	266	-
7	Hardness *	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric (SM 2340 C)	140.3	-
8	Sulfate *	mg/L	Turbidimetric (SM 4500-SO_4^{2-} E)	1.80	-
9	Chloride *	mg/L	Argentometric Method (SM 4500-Cl^- B)	41.2	-
10	Lead *	mg/L	Digestion, Electrothermal AAS Method (SM 3030E and 3113B)	< 0.001	0.01
11	Mercury *	mg/L	Cold-Vapor AAS Method (SM 3112 B)	< 0.0005	0.001
12	Arsenic *	mg/L	Digestion, Continuous Hydride generation/AAS Method (SM3114C)	< 0.0005	0.01
13	Iron	mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3120 B	< 0.05	-
14	E. Coli *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&F)	< 1.8	-
15	Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	< 1.8	-

Remarks * "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"
: บ่อสังเกตการณ์ 2 บริเวณบ้านพักพนักงานของบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี = 47P 0592915 UTM 1529475
Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
Standard : Notification of the National Environment Board No. 20 (2000) (B.E. 2543)

Reviewed by
Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/12/22

Approved by
Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/12/22

"Refer to Analysis No. R22-2660 and follow to QF-19-01 No. 007/22 in order to edited the result of SAR on page 1-4"

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

สถานีวิจัยประมงศรีราชา
101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ตาราง ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี
(เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565)

ดิวิชั่น/ไฟลัม	สกุล/กลุ่ม (Genus/Group)	ปริมาณแพลงก์ตอน			
		S1	S2	S3	S4
แพลงก์ตอนพืช (เซลล์ต่อลิตร)					
Cyanophyta	*Cylindrospermum* sp.	2,575	3,818	2,842	1,743
	Calothrix sp.	-	25	41	8
	Lyngbya sp.	8	17	-	-
	Microcystis sp.	8	33	10	42
	Oscillatoria sp.	1,319	1,826	711	1,162
	Raphidiopsis sp.	1,058	1,909	1,320	913
	Spirulina sp.	16	17	81	33
Chlorophyta	*Actinastrum* sp.	16	42	-	664
	Ankistrodesmus sp.	94	58	-	-
	Arodesmus sp.	-	8	-	-
	Closterium sp.	126	166	203	149
	Coelastrum sp.	-	-	41	100
	Crucigenia sp.	79	365	-	191
	Dictyosphaerium sp.	39	-	122	-
	Eudorina sp.	8	42	162	166
	Euglena sp.	24	25	30	8
	Kirchneriella sp.	-	-	10	17

ตาราง ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี (เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565) (ต่อ)

ดิวิชั่น/ไฟลัม	สกุล/กลุ่ม (Genus/Group)	ปริมาณแพลงก์ตอน			
		S1	S2	S3	S4
	Lepocinclis sp.	-	-	30	58
	Micrasterias sp.	-	-	10	25
	Oocystis sp.	-	33	30	42
	Pandorina sp.	24	25	71	33
	Pediastrum sp.	55	33	71	42
	Phacus sp.	-	8	-	-
	Planktosphaeria sp.	63	-	-	-
	Quadrigula sp.	-	8	-	-
	Scenedesmus sp.	-	141	-	747
	Spirogyra sp.	-	-	-	8
	Staurastrum sp.	275	232	284	141
	Strombomonas sp.	16	33	10	25
	Tetraedron sp.	-	-	-	17
	Trachelomonas sp.	-	149	132	133
Chromophyta	*Achnanthes* sp.	-	8	-	66
	Aulacoseira sp.	196	457	173	332
	Bacillaria sp.	-	-	-	25
	Ceratium sp.	8	-	-	8
	Chaetoceros sp.	-	-	10	33
	Cyclotella sp.	-	42	91	75
	Cymbella sp.	-	-	20	25
	Diploneis sp.	-	-	10	-
	Epithemia sp.	-	-	-	8
	Eunotia sp.	31	75	10	42
	Fragilaria sp.	16	33	81	126
	Gomphonema sp.	16	-	324	25
	Gyrosigma sp.	79	108	51	75

ตาราง ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี (เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565) (ต่อ)

ดิวิชั่น/ไฟลัม	สกุล/กลุ่ม (Genus/Group)	ปริมาณแพลงก์ตอน			
		S1	S2	S3	S4
	Mallomonas sp.	8	-	-	-
	Melosira sp.	-	-	264	83
	Navicula sp.	8	25	-	-
	Nitzschia sp.	94	33	61	25
	Peridinium sp.	345	440	244	689
	Surirella sp.	118	191	254	108
	Synedra sp.	251	69	193	299
	Thalassiosira sp.	-	-	20	-
	Tryblionella sp.	-	42	-	-
แพลงก์ตอนสัตว์ (ตัวต่อลิตร)					
Protozoa	*Arcella* sp.	63	17	193	58
	Centropyxis sp.	24	25	41	25
	Coleps sp.	-	-	-	8
	Didinium sp.	-	-	10	-
	Difflugia sp.	24	-	10	8
	Euglypha sp.	-	-	41	42
	Paramecium sp.	-	8	-	8
	Tintinnopsis sp.	-	-	-	8
Rotifera	*Anuraeopsis* sp.	8	8	41	-
	Asplanchna sp.	-	-	-	17
	Colurella sp.	-	17	-	8
	Filinia sp.	-	-	-	66
	Lecane sp.	-	17	-	17
	Polyarthra sp.	24	-	41	8
	Trichocerca sp.	8	8	10	8

ตาราง ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี

(เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565) (ต่อ)

ดิวิชั่น/ไฟลัม	สกุล/กลุ่ม (Genus/Group)	ปริมาณแพลงก์ตอน			
		S1	S2	S3	S4
สกุลแพลงก์ตอนพืช		30	35	35	41
สกุล/กลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์		6	7	8	13
สกุล/กลุ่มแพลงก์ตอนรวม		36	42	43	54
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช		6,973	10,536	8,017	8,511
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์		151	100	387	281
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม		7,124	10,636	8,404	8,792
ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช		2.1136	2.1465	2.4330	2.7621
ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์		1.5530	1.8564	1.5817	2.2140
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนพืช		0.6214	0.6037	0.6843	0.7438
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์		0.8667	0.9540	0.7606	0.8632

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ

สถานี S2 : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

สถานี S3 : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

สถานี S4 : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

(นางสาวกนกวรรณ ขาวค่อน)
ผู้วิเคราะห์

(นายอลงกต อินทรชาติ)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา

สถานีวิจัยประมงศรีราชา
101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

<u>ตาราง</u> ผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี
(เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565)

ไฟลัม	สกุล (Genus)	ปริมาณสัตว์หน้าดิน			
		S1	S2	S3	S4
สัตว์หน้าดิน (ตัวต่อตารางเมตร)					
Arthropoda	*Chironomus* sp.	134	-	178	193
	Polycentropus sp.	45	45	-	-
	Progomphus sp.	-	-	15	-
Mollusca	*Bithynia* sp.	-	-	-	60
	Filopaludina sp.	30	-	-	-
สกุลสัตว์หน้าดิน		**3**	**1**	**2**	**2**
ปริมาณสัตว์หน้าดิน		**209**	**45**	**193**	**253**
ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน		**0.8943**	**0.0000**	**0.2732**	**0.5478**

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ
สถานี S2 : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S3 : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S4 : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

(นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์)
ผู้วิเคราะห์

(นายอลงกต อินทรชาติ)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา

สถานีวิจัยประมงศรีราชา

101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อน

<u>ตาราง</u> ผลการวิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโดเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี

(เก็บตัวอย่างวันที่ 16 กันยายน 2565)

กลุ่มของสัตว์น้ำวัยอ่อน	**ปริมาณ (ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร)**			
	S1	**S2**	**S3**	**S4**
1. Chironomid larva (ตัวอ่อนริ้น)	29	110	36	33
2. Mayfly larva (ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว)	58	50	16	9
3. Young shrimp (ลูกกุ้ง)	-	-	4	9
จำนวนกลุ่มของสัตว์น้ำวัยอ่อนทั้งหมด	**2**	**2**	**3**	**3**
ปริมาณของสัตว์น้ำวัยอ่อนทั้งหมด	**87**	**160**	**56**	**51**

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ

สถานี S2 : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

สถานี S3 : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

สถานี S4 : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

(นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์)
ผู้วิเคราะห์

(นายอลงกต อินทรชาติ)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา

สถานีวิจัยประมงศรีราชา
101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์ ไข่ปลาและลูกปลาวัยอ่อน

ตาราง ผลการวิเคราะห์ไข่ปลาและลูกปลาวัยอ่อนโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี (เก็บตัวอย่างวันที่ 16 กันยายน 2565)

กลุ่มของปลาวัยอ่อน	ชื่อไทย	ปริมาณ (ตัว/ฟองต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร)			
		S1	S2	S3	S4
Phylum Chordata					
Class Pisces					
Order Cypriniformes					
Family Cyprinidae	ซิว	5	-	4	5
รวมจำนวนชนิด		1	-	1	1
รวมปริมาณทั้งหมด		5	-	4	5
ค่าดัชนีความหลากหลาย		0.0000	-	0.0000	0.0000
ปริมาณไข่ปลา		-	-	-	-

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ
สถานี S2 : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S3 : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
สถานี S4 : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

(นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์)
ผู้วิเคราะห์

(นายอลงกต อินทรชาติ)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา

สถานีวิจัยประมงศรีราชา

101/12 หมู่ 9 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

โทร./โทรสาร. (038) 311379

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์น้ำ

ตาราง ผลการวิเคราะห์สัตว์น้ำ (Aquatic animal) โครงการโรงไฟฟ้าแบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี (เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565)

ลำดับที่	ครอบครัว (วงศ์)	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	จำนวนตัวที่พบบริเวณที่ทำการสำรวจ (ตัว)				ช่วงขนาด (ซม.)	น้ำหนักรวม (กรัม)
				S1	S2	S3	S4		
1	Cyprinidae	*Barbonymus altus*	ตะเพียนทอง	1	-	1	-	6.20-13.50	33.00
2		*Barbonymus schwanenfeldii*	กระแห	1	1	-	2	6.20-22.00	206.00
3		*Cirrhinus molitorella*	แกง	2	-	1	-	14.50-15.50	103.00
4		*Cyclocheilos enoplos*	ตะโกก	-	1	-	-	23.10	133.00
5		*Gymnostomus siamensis*	สร้อยขาว	1	3	-	1	15.00-17.50	230.00
6		*Labiobarbus leptocheilus*	ซ่า	1	2	1	2	15.40-18.50	366.00
7		*Mystacoleucus marginatus*	หนามหลัง	2	2	2	1	6.40-10.50	40.00
8		*Puntioplites protozystron*	กระมัง	1	-	1	3	15.20-24.30	433.00

ตาราง ผลการวิเคราะห์สัตว์น้ำ (Aquatic animal) โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี (เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565)

(ต่อ)

ลำดับที่	ครอบครัว (วงศ์)	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	จำนวนตัวที่พบบริเวณที่ทำการสำรวจ (ตัว)				ช่วงขนาด (ซม.)	น้ำหนักรวม (กรัม)
				S1	S2	S3	S4		
9		*Rasbora paviana*	ซิวควายแถบดำ	2	2	-	-	7.00-12.00	34.00
10		*Sikukia stejnegeri*	น้ำฝ่ายหลังดำ	1	-	1	3	6.30-8.50	17.00
	รวมทั้งหมด 1 วงศ์ 10 ชนิด			**9**	**6**	**6**	**6**	**6.20-24.30**	**1,595.00**
	รวมปริมาณทั้งหมด			**12**	**11**	**7**	**12**		
	ค่าดัชนีความหลากหลาย			**2.1383**	**1.7202**	**1.7479**	**1.7046**		

หมายเหตุ : สถานี S1 : เหนือน้ำ 50 เมตร จากจุดสูบน้ำเข้ามายังสถานีสูบน้ำของโครงการ

สถานี S2 : ท้ายน้ำ 50 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

สถานี S3 : ท้ายน้ำ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

สถานี S4 : ท้ายน้ำ 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ

(นายสาโรจน์ เริ่มดำริห์)
ผู้วิเคราะห์

(นายอลงกต อินทรชาติ)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา