ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
2.1	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	438	521.2	100	200	ผ่าน
2.2	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	462				
2.3	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	401				
2.4	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	549				
2.5	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	744				
2.6	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	643				
2.7	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 7	ห้องควบคุม	กลางวัน	631				
2.8	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 8	ห้องควบคุม	กลางวัน	646				
2.9	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 9	ห้องควบคุม	กลางวัน	495				
2.10	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 10	ห้องควบคุม	กลางวัน	385				
2.11	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 11	ห้องควบคุม	กลางวัน	407				
2.12	อาคาร CT/CWP Electrical Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 12	ห้องควบคุม	กลางวัน	453				
1.1	อาคาร Emergency Diesel Generator Block 1 : จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	98	218.7	100	200	ไม่ผ่าน
1.2	อาคาร Emergency Diesel Generator Block 1 : จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	158				
1.3	อาคาร Emergency Diesel Generator Block 1 : จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	178				
1.4	อาคาร Emergency Diesel Generator Block 1 : จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	469				
1.5	อาคาร Emergency Diesel Generator Block 1 : จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	248				
1.6	อาคาร Emergency Diesel Generator Block 1 : จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	161				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
1.1	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	213	331.6	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	397				
1.3	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	288				
1.4	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	396				
1.5	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	365				
1.6	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	407				
1.7	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 7	ห้องควบคุม	กลางวัน	343				
1.8	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 8	ห้องควบคุม	กลางวัน	357				
1.9	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 9	ห้องควบคุม	กลางวัน	368				
1.10	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 21 Block 2 : จุดที่ 10	ห้องควบคุม	กลางวัน	213				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	284	248.5	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	190				
1.3	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	307				
1.4	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	172				
1.5	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	309				
1.6	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	250				
1.7	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 7	ห้องควบคุม	กลางวัน	435				
1.8	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 8	ห้องควบคุม	กลางวัน	247				
1.9	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 9	ห้องควบคุม	กลางวัน	283				
1.10	อาคาร Emergency Diesel Generator Building Unit 22 Block 2 : จุดที่ 10	ห้องควบคุม	กลางวัน	361				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	340	446.2	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	626				
1.3	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	593				
1.4	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	518				
1.5	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	576				
1.6	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	386				
1.7	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 7	ห้องควบคุม	กลางวัน	261				
1.8	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 8	ห้องควบคุม	กลางวัน	271				
1.9	อาคาร Fire Fighting Building Block 1 : จุดที่ 9	ห้องควบคุม	กลางวัน	445				
1.1	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	1,768	422.7	100	200	ไม่ผ่าน
1.2	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	40				
1.3	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	1,830				
1.4	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	81				
1.5	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	347				
1.6	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	50				
1.7	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	128				
1.8	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	71				
1.9	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	143				
1.10	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 1 : จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	218				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	256	219.7	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	205				
1.3	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	297				
1.4	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	129				
1.5	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	297				
1.6	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	115				
1.7	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	257				
1.8	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	285				
1.9	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	184				
1.10	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	159				
1.11	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 11	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	191				
1.12	อาคาร Fuel Gas Compressor Building Block 2 ชั้น 2 : จุดที่ 12	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	261				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
1.1	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	194	182.4	100	200	ไม่ผ่าน
1.2	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	174				
1.3	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	283				
1.4	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	37				
1.5	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	174				
1.6	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	211				
1.7	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 7	ห้องควบคุม	กลางวัน	194				
1.8	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 8	ห้องควบคุม	กลางวัน	209				
1.9	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 9	ห้องควบคุม	กลางวัน	138				
1.10	อาคาร GIS Building Block 2 : จุดที่ 10	ห้องควบคุม	กลางวัน	130				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Intake Building : จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	52	146.5	100	200	ไม่ผ่าน
1.2	อาคาร Intake Building : จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	146				
1.3	อาคาร Intake Building : จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	78				
1.4	อาคาร Intake Building : จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	161				
1.5	อาคาร Intake Building : จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	92				
1.6	อาคาร Intake Building : จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	183				
1.7	อาคาร Intake Building : จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	249				
1.8	อาคาร Intake Building : จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	167				
1.9	อาคาร Intake Building : จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	214				
1.10	อาคาร Intake Building : จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	151				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	426	277.3	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	152				
1.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	482				
1.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	225				
1.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	290				
1.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	232				
1.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	378				
1.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	377				
1.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	247				
1.10	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	389				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
2.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	215	184.8	100	200	ไม่ผ่าน
2.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	251				
2.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	119				
2.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	60				
2.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	309				
2.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	32				
2.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	47				
2.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	68				
2.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	43				
2.10	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	40				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
3.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	105	190.0	100	200	ไม่ผ่าน
3.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	665				
3.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	550				
3.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	69				
3.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	90				
3.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	59				
3.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	80				
3.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	30				
3.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	62				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
4.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	71	150.2	100	200	ไม่ผ่าน
4.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	337				
4.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	135				
4.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	47				
4.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	59				
4.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	12				
4.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	58				
4.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	87				
4.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	546				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
5.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	38	215.7	100	200	ไม่ผ่าน
5.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	35				
5.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	425				
5.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	165				
5.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	118				
5.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	81				
5.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	365				
5.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	427				
5.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	287				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
6.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	228	91.4	100	200	ไม่ผ่าน
6.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	178				
6.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	73				
6.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	158				
6.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	52				
6.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	279				
6.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	172				
6.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	103				
6.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	661				
6.10	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	172				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
1.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	462	389.0	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	295				
1.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	312				
1.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	399				
1.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	392				
1.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	386				
1.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	327				
1.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	361				
1.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	537				
1.10	อาคาร Turbine Hall Building Unit 21 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	556				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	621	248.7	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	1,007				
1.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	541				
1.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	1,987				
1.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	175				
1.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	148				
1.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	277				
1.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	254				
1.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	232				
1.10	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	210				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
2.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	251	241.0	100	200	ไม่ผ่าน
2.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	433				
2.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	188				
2.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	111				
2.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	249				
2.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	70				
2.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	111				
2.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	168				
2.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	121				
2.10	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 2 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	216				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
3.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	490	535.2	100	200	ผ่าน
3.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	853				
3.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	890				
3.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	344				
3.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	281				
3.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	429				
3.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	771				
3.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	417				
3.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 3 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	342				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
4.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	437	130.4	100	200	ไม่ผ่าน
4.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	105				
4.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	157				
4.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	60				
4.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	57				
4.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	54				
4.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	90				
4.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	112				
4.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 4 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	102				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
5.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	132	275.4	100	200	ผ่าน
5.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	453				
5.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	290				
5.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	184				
5.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	136				
5.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	198				
5.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	358				
5.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	113				
5.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 5 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	615				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
6.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	75	183.2	100	200	ไม่ผ่าน
6.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	101				
6.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	174				
6.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	107				
6.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	119				
6.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	119				
6.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	54				
6.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	39				
6.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	13				
6.10	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 1 : Area 6 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	14				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	270	327.0	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	313				
1.3	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	301				
1.4	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	425				
1.5	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	305				
1.6	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	389				
1.7	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	283				
1.8	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	362				
1.9	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	391				
1.10	อาคาร Turbine Hall Building Unit 22 Block 2 ชั้น 2 : Area 1 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	249				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
1	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	558	-	400-500	-	ผ่าน
2	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	524	-	400-500	-	ผ่าน
3.1	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บของ จุดที่ 1	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	34	205.8	100	200	ไม่ผ่าน
3.2	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บของ จุดที่ 2	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	68				
3.3	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บของ จุดที่ 3	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	143				
3.4	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บของ จุดที่ 4	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	208				
3.5	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บของ จุดที่ 5	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	342				
3.6	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บของ จุดที่ 6	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	440				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
4.1	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 1	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	340	259.4	100	200	ผ่าน
4.2	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 2	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	142				
4.3	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 3	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	356				
4.4	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 4	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	148				
4.5	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 5	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	312				
4.6	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 6	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	269				
4.7	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 7	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	220				
4.8	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 8	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	432				
4.9	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 9	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	198				
4.10	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 1 : Storage หอบฟน-ฟ. : พื้นที่เก็บพัสดุควบคุมอุณหภูมิ จุดที่ 10	พื้นที่เก็บของรอเคลื่อนย้าย	กลางวัน	317				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	411	-	400-500	-	ผ่าน
2	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	457	-	400-500	-	ผ่าน
3	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	403	-	400-500	-	ผ่าน
4	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	404	-	400-500	-	ผ่าน
5	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	477	-	400-500	-	ผ่าน
6	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	468	-	400-500	-	ผ่าน
7	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 7	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	494	-	400-500	-	ผ่าน
8	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 8	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	479	-	400-500	-	ผ่าน
9	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 9	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	450	-	400-500	-	ผ่าน
10	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 10	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	460	-	400-500	-	ผ่าน
11	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 11	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	566	-	400-500	-	ผ่าน
12	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 12	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	474	-	400-500	-	ผ่าน
13	อาคาร Warehouse 1 ชั้น 2 : แผนกจัดหาและพัสดุ : โต๊ะทำงาน 13	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	401	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
1	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	486	-	400-500	-	ผ่าน
2	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	414	-	400-500	-	ผ่าน
3	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	444	-	400-500	-	ผ่าน
4	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	685	-	400-500	-	ผ่าน
5	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	549	-	400-500	-	ผ่าน
6	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	637	-	400-500	-	ผ่าน
7	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 7	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	316	-	400-500	-	ไม่ผ่าน
8	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 8	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	341	-	400-500	-	ไม่ผ่าน
9	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 9	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	401	-	400-500	-	ผ่าน
10	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 10	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	400	-	400-500	-	ผ่าน
11	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 11	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	488	-	400-500	-	ผ่าน
12	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 12	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	297	-	400-500	-	ไม่ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
13.1	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 1	โต๊ะประชุม	กลางวัน	341	503.8	150	300	ผ่าน
13.2	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 2	โต๊ะประชุม	กลางวัน	624				
13.3	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 3	โต๊ะประชุม	กลางวัน	638				
13.4	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : แผนก หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 4	โต๊ะประชุม	กลางวัน	412				
14	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	313	-	400-500	-	ไม่ผ่าน
15	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	390	-	400-500	-	ไม่ผ่าน
16	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	511	-	400-500	-	ผ่าน
17	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	427	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
18.1	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 1	โต๊ะประชุม	กลางวัน	372	372.8	150	300	ผ่าน
18.2	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 2	โต๊ะประชุม	กลางวัน	582				
18.3	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 3	โต๊ะประชุม	กลางวัน	405				
18.4	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 4	โต๊ะประชุม	กลางวัน	185				
18.5	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 5	โต๊ะประชุม	กลางวัน	240				
18.6	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 6	โต๊ะประชุม	กลางวัน	388				
18.7	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 7	โต๊ะประชุม	กลางวัน	399				
18.8	อาคาร Warehouse 2 ชั้น 2 : ห้องพักลูกจ้าง หอบฟน-ฟ. : โต๊ะประชุม จุดที่ 8	โต๊ะประชุม	กลางวัน	411				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : ห้อง Lab โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	730	-	400-500	-	ผ่าน
2	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : ห้อง Lab เครื่อง pH meter	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	816	-	400-500	-	ผ่าน
3	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : ห้อง Lab Conductivity meter	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	841	-	400-500	-	ผ่าน
4	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : ห้อง Lab Turbidity meter	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	842	-	400-500	-	ผ่าน
5	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : ห้อง Lab พื้นที่ไนเตรท	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	849	-	400-500	-	ผ่าน
6	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : ห้อง Lab โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	865	-	400-500	-	ผ่าน
7	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : Control Room โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	457	-	400-500	-	ผ่าน
8	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : Control Room โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	446	-	400-500	-	ผ่าน
9	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : Control Room โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	402	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
10.1	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : Control Room จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	185	320.8	100	200	ผ่าน
10.2	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : Control Room จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	105				
10.3	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : Control Room จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	325				
10.4	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : Control Room จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	668				
11.1	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : High Voltage Room จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	519	551.8	100	200	ผ่าน
11.2	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : High Voltage Room จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	166				
11.3	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : High Voltage Room จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	555				
11.4	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : High Voltage Room จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	603				
11.5	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : High Voltage Room จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	662				
11.6	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : High Voltage Room จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	617				
11.7	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : High Voltage Room จุดที่ 7	ห้องควบคุม	กลางวัน	560				
11.8	อาคาร Water Treatment Plant Block 1 : High Voltage Room จุดที่ 8	ห้องควบคุม	กลางวัน	732				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	192	270.8	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	247				
1.3	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	167				
1.4	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	124				
1.5	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	293				
1.6	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	371				
1.7	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 7	ห้องควบคุม	กลางวัน	320				
1.8	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 8	ห้องควบคุม	กลางวัน	336				
1.9	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 9	ห้องควบคุม	กลางวัน	395				
1.10	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : Area 1 จุดที่ 10	ห้องควบคุม	กลางวัน	480				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
2.1	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 1	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	161	230.6	50	100	ผ่าน
2.2	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 2	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	153				
2.3	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 3	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	240				
2.4	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 4	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	331				
2.5	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 5	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	333				
2.6	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 6	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	171				
2.7	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 7	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	249				
2.8	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 8	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	167				
2.9	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 9	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	193				
2.10	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 1 : ทางเดินใน Water Treatment จุดที่ 10	ทางเดินภายในอาคาร	กลางวัน	308				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 2 : W/T Laboratory Room : โต๊ะคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	572	-	400-500	-	ผ่าน
2	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 2 : W/T Laboratory Room : พื้นที่ไตเตรท	งานทดสอบ	กลางวัน	644	-	400-500	-	ผ่าน
3	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 2 : W/T Laboratory Room : เครื่อง Conductivity	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	708	-	400-500	-	ผ่าน
4	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 2 : W/T Laboratory Room : pH meter	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	676	-	400-500	-	ผ่าน
5	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 2 : W/T Laboratory Room : เครื่องชั่งดิจิตอล 1	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	740	-	400-500	-	ผ่าน
6	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 2 : W/T Laboratory Room : เครื่องชั่งดิจิตอล 2	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	837	-	400-500	-	ผ่าน
7	อาคาร Water Treatment Plant Block 2 ชั้น 2 : W/T Laboratory Room : เครื่อง Spectrophotometer 1	อ่านค่าหน้าจอ	กลางวัน	754	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องสอบเทียบไฟฟ้า Electrical Laborator จุดที่ 1	งานสอบเทียบ	กลางวัน	466	604.5	150	300	ผ่าน
1.2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องสอบเทียบไฟฟ้า Electrical Laborator จุดที่ 2	งานสอบเทียบ	กลางวัน	623				
1.3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องสอบเทียบไฟฟ้า Electrical Laborator จุดที่ 3	งานสอบเทียบ	กลางวัน	675				
1.4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องสอบเทียบไฟฟ้า Electrical Laborator จุดที่ 4	งานสอบเทียบ	กลางวัน	681				
1.5	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องสอบเทียบไฟฟ้า Electrical Laborator จุดที่ 5	งานสอบเทียบ	กลางวัน	609				
1.6	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องสอบเทียบไฟฟ้า Electrical Laborator จุดที่ 6	งานสอบเทียบ	กลางวัน	687				
1.7	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องสอบเทียบไฟฟ้า Electrical Laborator จุดที่ 7	งานสอบเทียบ	กลางวัน	599				
1.8	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องสอบเทียบไฟฟ้า Electrical Laborator จุดที่ 8	งานสอบเทียบ	กลางวัน	496				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
2.1	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : พื้นที่ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ (C&I Laborator) จุดที่ 1	งานสอบเทียบ	กลางวัน	533	539.3	150	300	ผ่าน
2.2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : พื้นที่ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ (C&I Laborator) จุดที่ 2	งานสอบเทียบ	กลางวัน	535				
2.3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : พื้นที่ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ (C&I Laborator) จุดที่ 3	งานสอบเทียบ	กลางวัน	367				
2.4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : พื้นที่ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ (C&I Laborator) จุดที่ 4	งานสอบเทียบ	กลางวัน	465				
2.5	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : พื้นที่ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ (C&I Laborator) จุดที่ 5	งานสอบเทียบ	กลางวัน	717				
2.6	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : พื้นที่ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ (C&I Laborator) จุดที่ 6	งานสอบเทียบ	กลางวัน	496				
2.7	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : พื้นที่ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ (C&I Laborator) จุดที่ 7	งานสอบเทียบ	กลางวัน	604				
2.8	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : พื้นที่ห้องสอบเทียบอุปกรณ์ (C&I Laborator) จุดที่ 8	งานสอบเทียบ	กลางวัน	597				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
3.1	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องเก็บแบบ Drawing Storage Room จุดที่ 1	ห้องเก็บของ	กลางวัน	194	298.9	100	200	ผ่าน
3.2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องเก็บแบบ Drawing Storage Room จุดที่ 2	ห้องเก็บของ	กลางวัน	272				
3.3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องเก็บแบบ Drawing Storage Room จุดที่ 3	ห้องเก็บของ	กลางวัน	275				
3.4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องเก็บแบบ Drawing Storage Room จุดที่ 4	ห้องเก็บของ	กลางวัน	302				
3.5	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องเก็บแบบ Drawing Storage Room จุดที่ 5	ห้องเก็บของ	กลางวัน	329				
3.6	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องเก็บแบบ Drawing Storage Room จุดที่ 6	ห้องเก็บของ	กลางวัน	325				
3.7	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องเก็บแบบ Drawing Storage Room จุดที่ 7	ห้องเก็บของ	กลางวัน	333				
3.8	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 1 : ห้องเก็บแบบ Drawing Storage Room จุดที่ 8	ห้องเก็บของ	กลางวัน	361				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 1	ห้องประชุม	กลางวัน	152	206.7	150	300	ไม่ผ่าน
1.2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 2	ห้องประชุม	กลางวัน	152				
1.3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 3	ห้องประชุม	กลางวัน	206				
1.4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 4	ห้องประชุม	กลางวัน	191				
1.5	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 5	ห้องประชุม	กลางวัน	801				
1.6	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 6	ห้องประชุม	กลางวัน	217				
1.7	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 7	ห้องประชุม	กลางวัน	325				
1.8	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 8	ห้องประชุม	กลางวัน	249				
1.9	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 9	ห้องประชุม	กลางวัน	564				
1.10	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องประชุม 1 (Meeting room 1) จุดที่ 10	ห้องประชุม	กลางวัน	292				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	402	-	400-500	-	ผ่าน
3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	410	-	400-500	-	ผ่าน
4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	327	-	400-500	-	ไม่ผ่าน
5	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	436	-	400-500	-	ผ่าน
6	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	431	-	400-500	-	ผ่าน
7	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	414	-	400-500	-	ผ่าน
8	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 7	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	465	-	400-500	-	ผ่าน
9	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 8	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	426	-	400-500	-	ผ่าน
10	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 9	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	401	-	400-500	-	ผ่าน
11	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 10	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	523	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
12	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 11	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	533	-	400-500	-	ผ่าน
13	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 12	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	537	-	400-500	-	ผ่าน
14	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 13	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	520	-	400-500	-	ผ่าน
15	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 14	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	597	-	400-500	-	ผ่าน
16	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 15	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	770	-	400-500	-	ผ่าน
17	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 16	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	754	-	400-500	-	ผ่าน
18	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 17	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	623	-	400-500	-	ผ่าน
19	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 18	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	416	-	400-500	-	ผ่าน
20	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 19	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	474	-	400-500	-	ผ่าน
21	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 20	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	615	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
22	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 21	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	717	-	400-500	-	ผ่าน
23	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 22	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	527	-	400-500	-	ผ่าน
24	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 23	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	516	-	400-500	-	ผ่าน
25	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 24	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	450	-	400-500	-	ผ่าน
26	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 25	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	367	-	400-500	-	ไม่ผ่าน
27	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 26	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	568	-	400-500	-	ผ่าน
28	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 27	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	402	-	400-500	-	ผ่าน
29	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : โต๊ะทำงาน 28	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	522	-	400-500	-	ผ่าน
30	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : ห้องหัวหน้าบำรุงรักษา (แผนกบำรุงไฟฟ้า)	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	520	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
31.1	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : ห้องประชุม 2 จุดที่ 1	ห้องประชุม	กลางวัน	346	349.7	150	300	ผ่าน
31.2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : ห้องประชุม 2 จุดที่ 2	ห้องประชุม	กลางวัน	382				
31.3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : ห้องประชุม 2 จุดที่ 3	ห้องประชุม	กลางวัน	350				
31.4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : ห้องประชุม 2 จุดที่ 4	ห้องประชุม	กลางวัน	340				
31.5	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : ห้องประชุม 2 จุดที่ 5	ห้องประชุม	กลางวัน	390				
31.6	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกบำรุงรักษาตามแผน หบผฟน-ฟ. (Maintenance planning section) : ห้องประชุม 2 จุดที่ 6	ห้องประชุม	กลางวัน	290				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
32	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษา : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	501	-	400-500	-	ผ่าน
33	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษา : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	433	-	400-500	-	ผ่าน
34	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษา : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	553	-	400-500	-	ผ่าน
35	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษา : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	519	-	400-500	-	ผ่าน
36	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษา : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	442	-	400-500	-	ผ่าน
37	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 2 : แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษา : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	499	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
1.1	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 1	ห้องประชุม	กลางวัน	197	197.9	150	300	ไม่ผ่าน
1.2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 2	ห้องประชุม	กลางวัน	150				
1.3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 3	ห้องประชุม	กลางวัน	182				
1.4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 4	ห้องประชุม	กลางวัน	221				
1.5	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 5	ห้องประชุม	กลางวัน	395				
1.6	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 6	ห้องประชุม	กลางวัน	216				
1.7	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 7	ห้องประชุม	กลางวัน	302				
1.8	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 8	ห้องประชุม	กลางวัน	220				
1.9	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 9	ห้องประชุม	กลางวัน	317				
1.10	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : ห้องประชุม 2 จุดที่ 10	ห้องประชุม	กลางวัน	216				
2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเคมี : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	523	-	400-500	-	ผ่าน
3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเคมี : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	455	-	400-500	-	ผ่าน
4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเคมี : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	497	-	400-500	-	ผ่าน
5	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	572	-	400-500	-	ผ่าน
6	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	596	-	400-500	-	ผ่าน
7	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	572	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
8	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	566	-	400-500	-	ผ่าน
9	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	405	-	400-500	-	ผ่าน
10	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	425	-	400-500	-	ผ่าน
11	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 7	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	497	-	400-500	-	ผ่าน
12	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 8	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	586	-	400-500	-	ผ่าน
13	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 9	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	403	-	400-500	-	ผ่าน
14	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 10	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	535	-	400-500	-	ผ่าน
15	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 11	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	739	-	400-500	-	ผ่าน
16	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 12	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	748	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
17	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 13	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	497	-	400-500	-	ผ่าน
18	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 14	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	648	-	400-500	-	ผ่าน
19	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 15	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	686	-	400-500	-	ผ่าน
20	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 16	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	593	-	400-500	-	ผ่าน
21	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : แผนกเครื่องกล หบคฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 17	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	510	-	400-500	-	ผ่าน
22.1	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : โต๊ะประชุม หยคฟน-ฟ. จุดที่ 1	โต๊ะประชุม	กลางวัน	457	600.5	150	300	ผ่าน
22.2	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : โต๊ะประชุม หยคฟน-ฟ. จุดที่ 2	โต๊ะประชุม	กลางวัน	629				
22.3	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : โต๊ะประชุม หยคฟน-ฟ. จุดที่ 3	โต๊ะประชุม	กลางวัน	677				
22.4	อาคาร Workshop Block 2 ชั้น 3 : โต๊ะประชุม หยคฟน-ฟ. จุดที่ 4	โต๊ะประชุม	กลางวัน	639				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
1.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	119	185.8	100	200	ไม่ผ่าน
1.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	78				
1.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	485				
1.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	177				
1.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	357				
1.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	165				
1.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	50				
1.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	105				
1.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	53				
1.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 1 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	70				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
2.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	250	99.4	100	200	ไม่ผ่าน
2.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	87				
2.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	126				
2.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	48				
2.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	52				
2.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	56				
2.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	84				
2.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	62				
2.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	203				
2.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Steam Turbine Area 2 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	89				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
3.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	168	296.9	100	200	ผ่าน
3.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	809				
3.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	573				
3.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	915				
3.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	160				
3.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	350				
3.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	270				
3.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	287				
3.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	289				
3.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 3 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	273				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
4.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	61	144.8	100	200	ไม่ผ่าน
4.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	285				
4.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	226				
4.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	173				
4.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	92				
4.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	162				
4.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	197				
4.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	184				
4.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	167				
4.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 4 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	94				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
5.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	432	273.8	100	200	ผ่าน
5.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	384				
5.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	535				
5.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	310				
5.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	245				
5.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	244				
5.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	269				
5.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	249				
5.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	309				
5.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 5 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	255				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
6.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	200	285.6	100	200	ไม่ผ่าน
6.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	448				
6.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	432				
6.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	283				
6.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	315				
6.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	174				
6.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	276				
6.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	57				
6.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	386				
6.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 1 : Gas Turbine Area 6 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	215				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	79	132.5	100	200	ไม่ผ่าน
1.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	124				
1.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	238				
1.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	122				
1.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	227				
1.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	128				
1.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	90				
1.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	92				
1.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	89				
1.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 1 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	83				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
2.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	94	133.9	100	200	ไม่ผ่าน
2.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	23				
2.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	116				
2.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	247				
2.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	1				
2.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	9				
2.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	226				
2.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	357				
2.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 2 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	132				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
3.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : MCC/EE Board Room จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	484	497.3	100	200	ผ่าน
3.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : MCC/EE Board Room จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	494				
3.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : MCC/EE Board Room จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	451				
3.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : MCC/EE Board Room จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	496				
3.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : MCC/EE Board Room จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	492				
3.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : MCC/EE Board Room จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	514				
3.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : MCC/EE Board Room จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	519				
3.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : MCC/EE Board Room จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	528				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
4.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	83	96.0	100	200	ไม่ผ่าน
4.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	119				
4.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	93				
4.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	75				
4.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	98				
4.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	71				
4.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	71				
4.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	75				
4.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	125				
4.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	101				
4.11	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 11	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	191				
4.12	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2: Mezzanine Floor Area 3 จุดที่ 12	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	50				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
5.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	15	73.0	100	200	ไม่ผ่าน
5.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	206				
5.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	52				
5.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	55				
5.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	87				
5.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	30				
5.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	94				
5.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	83				
5.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	13				
5.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 4 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	127				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
6.1	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	115	77.5	100	200	ไม่ผ่าน
6.2	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	2				
6.3	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	75				
6.4	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	4				
6.5	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	109				
6.6	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	30				
6.7	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 7	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	213				
6.8	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 8	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	165				
6.9	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 9	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	56				
6.10	อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 ชั้น 2 : Mezzanine Floor Area 5 จุดที่ 10	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	95				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : ห้องประชุม 103/2 จุดที่ 1	ห้องประชุม	กลางวัน	491	490.7	150	300	ผ่าน
1.2	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : ห้องประชุม 103/2 จุดที่ 2	ห้องประชุม	กลางวัน	594				
1.3	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : ห้องประชุม 103/2 จุดที่ 3	ห้องประชุม	กลางวัน	486				
1.4	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : ห้องประชุม 103/2 จุดที่ 4	ห้องประชุม	กลางวัน	435				
1.5	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : ห้องประชุม 103/2 จุดที่ 5	ห้องประชุม	กลางวัน	477				
1.6	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : ห้องประชุม 103/2 จุดที่ 6	ห้องประชุม	กลางวัน	461				
2	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	554	-	400-500	-	ผ่าน
3	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	613	-	400-500	-	ผ่าน
4	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	417	-	400-500	-	ผ่าน
5	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	438	-	400-500	-	ผ่าน
6	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	589	-	400-500	-	ผ่าน
7	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	534	-	400-500	-	ผ่าน
8	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 7	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	511	-	400-500	-	ผ่าน
9	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 8	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	544	-	400-500	-	ผ่าน
10	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 9	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	605	-	400-500	-	ผ่าน
11	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 10	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	616	-	400-500	-	ผ่าน
12	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 11	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	629	-	400-500	-	ผ่าน
13	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 12	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	688	-	400-500	-	ผ่าน
14	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 13	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	636	-	400-500	-	ผ่าน
15	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : สำนักงาน กบหฟน-ฟ. : โต๊ะทำงาน 14	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	539	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
16	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	532	-	400-500	-	ผ่าน
17	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	531	-	400-500	-	ผ่าน
18	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	686	-	400-500	-	ผ่าน
19	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	741	-	400-500	-	ผ่าน
20	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	540	-	400-500	-	ผ่าน
21	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	778	-	400-500	-	ผ่าน
22	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	529	-	400-500	-	ผ่าน
23	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	752	-	400-500	-	ผ่าน
24	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	457	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
25	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	522	-	400-500	-	ผ่าน
26	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	454	-	400-500	-	ผ่าน
27	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	599	-	400-500	-	ผ่าน
28	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 7	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	512	-	400-500	-	ผ่าน
29	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 8	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	447	-	400-500	-	ผ่าน
30	อาคารที่ทำการ ชั้น 1 : แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะทำงาน 9	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	402	-	400-500	-	ผ่าน
1	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : อฟน.1 : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	481	-	400-500	-	ผ่าน
2	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : อฟน.1 : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	459	-	400-500	-	ผ่าน
3	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : อฟน.1 : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	465	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
4.1	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 201/5 จุดที่ 1	ห้องประชุม	กลางวัน	556	554.0	150	300	ผ่าน
4.2	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 201/5 จุดที่ 2	ห้องประชุม	กลางวัน	437				
4.3	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 201/5 จุดที่ 3	ห้องประชุม	กลางวัน	407				
4.4	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 201/5 จุดที่ 4	ห้องประชุม	กลางวัน	816				
5	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : ห้องรับรองผู้บริหาร	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	486	-	400-500	-	ผ่าน
6	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : ห้อง วศ.11 (201/3) : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	658	-	400-500	-	ผ่าน
7	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : ห้อง วศ.11 (201/3) : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	936	-	400-500	-	ผ่าน
8	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : ห้อง ช.อฟน. (201/2) : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	697	-	400-500	-	ผ่าน
9	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : ห้อง อฟน.2 : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	811	-	400-500	-	ผ่าน
10	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : ห้อง อฟน.2 : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	606	-	400-500	-	ผ่าน
11	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	416	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
12	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	502	-	400-500	-	ผ่าน
13	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 3	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	460	-	400-500	-	ผ่าน
14	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : ห้องรับรองผู้มาปฏิบัติงาน : โต๊ะทำงาน 1	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	717	-	400-500	-	ผ่าน
15	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : ห้องรับรองผู้มาปฏิบัติงาน : โต๊ะทำงาน 2	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	751	-	400-500	-	ผ่าน
16.1	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 204/3 จุดที่ 1	ห้องประชุม	กลางวัน	631	582.8	150	300	ผ่าน
16.2	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 204/3 จุดที่ 2	ห้องประชุม	กลางวัน	664				
16.3	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 204/3 จุดที่ 3	ห้องประชุม	กลางวัน	435				
16.4	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 204/3 จุดที่ 4	ห้องประชุม	กลางวัน	457				
16.5	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 204/3 จุดที่ 5	ห้องประชุม	กลางวัน	629				
16.6	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 204/3 จุดที่ 6	ห้องประชุม	กลางวัน	681				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
17	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 4	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	605	-	400-500	-	ผ่าน
18	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 5	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	531	-	400-500	-	ผ่าน
19	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 6	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	637	-	400-500	-	ผ่าน
20	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 7	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	602	-	400-500	-	ผ่าน
21	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 8	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	653	-	400-500	-	ผ่าน
22	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 9	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	630	-	400-500	-	ผ่าน
23	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : สำนักงาน เลขานุการ/ธุรการ : สำนักงาน สก.อฟน. : โต๊ะทำงาน 10	คอมพิวเตอร์	กลางวัน	578	-	400-500	-	ผ่าน

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
24.1	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 1	ห้องประชุม	กลางวัน	261	264.2	150	300	ไม่ผ่าน
24.2	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 2	ห้องประชุม	กลางวัน	265				
24.3	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 3	ห้องประชุม	กลางวัน	296				
24.4	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 4	ห้องประชุม	กลางวัน	274				
24.5	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 5	ห้องประชุม	กลางวัน	310				
24.6	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 6	ห้องประชุม	กลางวัน	317				
24.7	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 7	ห้องประชุม	กลางวัน	402				
24.8	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 8	ห้องประชุม	กลางวัน	403				
24.9	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 9	ห้องประชุม	กลางวัน	302				
24.10	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 205 จุดที่ 10	ห้องประชุม	กลางวัน	327				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2,3]/ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1]	ค่าเฉลี่ย[1]	
25.1	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 1	ห้องประชุม	กลางวัน	168	261.5	150	300	ไม่ผ่าน
25.2	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 2	ห้องประชุม	กลางวัน	202				
25.3	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 3	ห้องประชุม	กลางวัน	313				
25.4	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 4	ห้องประชุม	กลางวัน	345				
25.5	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 5	ห้องประชุม	กลางวัน	319				
25.6	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 6	ห้องประชุม	กลางวัน	323				
25.7	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 7	ห้องประชุม	กลางวัน	290				
25.8	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 8	ห้องประชุม	กลางวัน	645				
25.9	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 9	ห้องประชุม	กลางวัน	179				
25.10	อาคารที่ทำการ ชั้น 2 : ห้องประชุม 202 จุดที่ 10	ห้องประชุม	กลางวัน	583				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
1.1	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 1	ห้องควบคุม	กลางวัน	832	990.8	100	200	ผ่าน
1.2	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 2	ห้องควบคุม	กลางวัน	620				
1.3	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 3	ห้องควบคุม	กลางวัน	598				
1.4	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 4	ห้องควบคุม	กลางวัน	815				
1.5	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 5	ห้องควบคุม	กลางวัน	1,987				
1.6	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 6	ห้องควบคุม	กลางวัน	1,988				
1.7	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 7	ห้องควบคุม	กลางวัน	1,332				
1.8	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 8	ห้องควบคุม	กลางวัน	1,443				
1.9	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 9	ห้องควบคุม	กลางวัน	799				
1.10	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 10	ห้องควบคุม	กลางวัน	607				
1.11	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 11	ห้องควบคุม	กลางวัน	375				
1.12	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 1 จุดที่ 12	ห้องควบคุม	กลางวัน	493				

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

เลขที่ตำแหน่งตรวจวัด	สถานี	ลักษณะงาน	ช่วงเวลาตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน (ลักซ์)		สรุปผลการตรวจวัด
				ค่าที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเข้มของแสงสว่าง[2/,3/] / จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด[1/]	ค่าเฉลี่ย[1/]	
2.1	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 1	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	906	517.7	100	200	ผ่าน
2.2	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 2	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	866				
2.3	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 3	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	228				
2.4	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 4	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	272				
2.5	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 5	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	396				
2.6	อาคาร Circulating Water Chlorination Building Block 2 : Area 2 จุดที่ 6	พื้นที่โรงไฟฟ้า	กลางวัน	438				

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ : [1/] มาตรฐานค่าความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ พิจารณาค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง และจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (ตามตารางแนบท้ายประกาศ ตารางที่ ๑)

[2/] มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน (ตามตารางแนบท้ายประกาศ ตารางที่ ๒)

[3/] มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน (ตามตารางแนบท้ายประกาศ ตารางที่ ๓)

กรณีความเข้มของแสงสว่างเกิน 1,000 ลักซ์ ณ จุดที่ใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

- พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
- พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึง
- พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

4. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของการทำงาน

1) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของการทำงาน ในวันที่ 20, 21 และ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดบริเวณพื้นที่การทำงาน จำนวน 23 สถานี แสดงดังภาพที่ 1 และมีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3

2) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของการทำงาน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

อย่างไรก็ตาม โครงการควรกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งเฝ้าระวังโดยการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของการทำงาน

สถานี	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
Block 1 Water Treatment บริเวณ Line ท่อ Drain HCL	20 มี.ค. 66	Hydrochloric Acid	ppm	<0.05	5(C)
Block 1 Water Treatment บริเวณ Line ท่อ Drain NaOH	20 มี.ค. 66	Sodium hydroxide as NaOH	mg/m^3	<0.05	2
Block 1 Water Treatment	20 มี.ค. 66	Chlorine	ppm	<0.10	1(C)
Block 1 ชั้น 2 ห้อง Battery Room	20 มี.ค. 66	Sulfuric acid	mg/m^3	<0.05	1
Block 1 Chemical Room Ammonia Tank (ด้านหน้า)	22 มี.ค. 66	Ammonia	ppm	2.18	50
Block 1 Chemical Room Ammonia Tank (ด้านหลัง)	22 มี.ค. 66	Ammonia	ppm	0.92	50
Block 1 Condenser Vacuum Pump A	20 มี.ค. 66	Ammonia	ppm	3.26	50
Block 1 Circulating Water Chlornation Building ห้องเก็บคลอรีน	20 มี.ค. 66	Chlorine	ppm	<0.10	1(C)
Block 1 Circulating Water Chlornation Building ห้องปั๊ม	20 มี.ค. 66	Chlorine	ppm	<0.10	1(C)
Block 1 EDG ห้อง Battery Room	20 มี.ค. 66	Sulfuric acid	mg/m^3	<0.05	1
Block 2 Chemical Dozing Train 21	22 มี.ค. 66	Ammonia	ppm	39.2	50
Block 2 Ammonia Vacuum Pump 21	22 มี.ค. 66	Ammonia	ppm	3.56	50
Block 2 Ammonia Vacuum Pump 22	21 มี.ค. 66	Ammonia	ppm	0.32	50
Block 2 Chemical Dozing Train 22	21 มี.ค. 66	Ammonia	ppm	0.11	50
Block 2 ห้อง Battery Room CEB 21	21 มี.ค. 66	Sulfuric acid	mg/m^3	<0.05	1
Block 2 ห้อง Battery Room CEB 22	21 มี.ค. 66	Sulfuric acid	mg/m^3	<0.05	1
Block 2 ห้อง Central Control Building ห้อง Battery Room 1	21 มี.ค. 66	Sulfuric acid	mg/m^3	<0.05	1
Block 2 Circulating Water Chlornation Building ห้องเก็บคลอรีน	21 มี.ค. 66	Chlorine	ppm	<0.10	1(C)
Block 2 Circulating Water Chlornation Building ห้องปั๊ม	21 มี.ค. 66	Chlorine	ppm	<0.10	1(C)
Block 2 Water Treatment บริเวณหน้าถังเก็บ HCL	21 มี.ค. 66	Hydrochloric Acid	ppm	<0.05	5(C)
Block 2 Water Treatment บริเวณหน้าถังเก็บ NaOH	21 มี.ค. 66	Sodium hydroxide as NaOH	mg/m^3	<0.05	2
Block 2 EDG Building Unit 21	21 มี.ค. 66	Sulfuric acid	mg/m^3	<0.05	1
Block 2 EDG Building Unit 22	21 มี.ค. 66	Sulfuric acid	mg/m^3	<0.05	1

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560)

หมายเหตุ : (C) หมายถึง Ceiling Limit; see definition in the Introduction to the Chemical Substances

4.3 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน

1) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ท่าน แสดงดังภาพที่ 3 และมีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 5

2) สรุปผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงที่ตัวพนักงาน เมื่อนำมาคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาในการทำงาน (TWA) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565) พบว่า พนักงานทั้งหมดมีค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาในการทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

ตารางที่ 5 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
		ระดับเสียงสะสม (%)	ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (8 ชั่วโมง) [1/] (เดซิเบล (เอ))
อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 : Local Operator : คุณกรสุทธิ์ พงษ์สวัสดิ์	22 มี.ค. 66	10.0	75.0
อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 : Local Operator : คุณเอกฉันทร์ ศรีหรั่ง	22 มี.ค. 66	19.0	77.8
อาคารโรงไฟฟ้า Block 2 : Local Operator : คุณเอกพจน์ แจ่มกระจ่าง	22 มี.ค. 66	50.1	82.0
อาคารโรงไฟฟ้า Block 2 : Local Operator : คุณเชิษณุพงศ์ ปานหยัน	22 มี.ค. 66	24.0	78.8
Workshop : พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล : คุณชวลิต จันทร์แสงสุก	22 มี.ค. 66	46.8	81.7
Workshop : พนักงานซ่อมบำรุง C&I : คุณสุวัฒน์ อ่ำช้าง	22 มี.ค. 66	3.2	70.1
มาตรฐาน		-	**85**

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ : [1/] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565)

การตรวจวัดความร้อน

Block 1 Circulating Water Chlornation Building ห้องปั๊ม

Block 1 EDG ห้อง Battery Room

Block 2 ห้อง Central Control Building ห้อง Battery Room 1

Block 2 Circulating Water Chlornation Building ห้องเก็บคลอรีน

การตรวจวัดสารเคมี

การตรวจวัดแสงสว่าง

อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 : Local Operator :

อาคารโรงไฟฟ้า Block 1 : Local Operator :

อาคารโรงไฟฟ้า Block 2 : Local Operator :

อาคารโรงไฟฟ้า Block 2 : Local Operator :

การตรวจวัดเสียง