
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ
ข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบางมาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	1	1	1	1	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางปฏิบัติ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.2 การจราจร	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีระยะห่างระหว่างจุดรับบัตรผ่านเข้า-ออก และทางเข้า-ออก ประมาณ 30 เมตร เพื่อรองรับยานพาหนะจะจอดคอยเข้าโครงการ	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติไม่ได้ : ระบบการเข้า-ออกพื้นที่โครงการจะเป็นระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ ซึ่งอยู่ห่างจากทางเข้าไม่ถึง 30 เมตร และจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากสถิติเกอร์ติดรถยนต์จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้เข้าพื้นที่โครงการ <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none">- จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พบว่าโครงการเป็นอาคารพักอาศัย 8 ชั้นและ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคารโดยแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของโครงการติดกับถนนสาธารณะตั้งอยู่ด้านในสุดซอยเมธิวิเศษซึ่งเป็นทางตัน รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้และมีรถเข้าออกปริมาณน้อย ทั้งนี้แนะนำให้ทางโครงการมีการตรวจสอบปริมาณการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น.) ว่ามีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดด้านหน้าโครงการหรือไม่ หากพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบ ให้ทางโครงการพิจารณาปรับย้ายระยะจุดอนุญาตเข้า-ออกโครงการให้ระยะเพียงพอต่อการเคลื่อนตัวเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
3.3 การใช้พื้นที่	<ul style="list-style-type: none">- ล้างถังเก็บน้ำสำรองของโครงการปีละ 1 ครั้ง	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none">- ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : ทางโครงการมีแผนที่ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำในช่วงเดือนเดือนมกราคม ทั้งนี้โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพถังสำรองน้ำและความสะอาดของถังด้วยสายตายู่เสมอ <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงและความสะอาดของถังสำรองน้ำทั้ง 2 แห่ง อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งควรมีการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยควรมีการแจ้งวัน เวลา ให้แก่ผู้พักอาศัยรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และเลือกเวลาในการปฏิบัติงานช่วงที่มีการใช้น้ำน้อย

