

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Aloft Bangkok-Sukhumvit 11 (ชื่อเดิม โครงการ อาคารโรงแรม 31 ชั้น) ตั้งอยู่ที่ถนนซอย สุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ บริษัท คามิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยโครงการ ประกอบด้วยอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 126 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 308 ห้อง ขนาดพื้นที่รวม 1-2-7.6 ไร่ หรือ 2,430 ตารางเมตร โดยเจ้าของโครงการได้เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่บริเวณโครงการ จึงมีความประสงค์ที่จะ ดำเนินโครงการให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในด้านการคมนาคมที่ สะดวกสบาย รวมถึงมีแหล่งซื้อขายสินค้าและบริการที่อยู่ใกล้เคียงที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็น อย่างดี ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ Aloft Bangkok-Sukhumvit 11 ได้มีการตรวจสอบด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม เงื่อนไขที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.1/6264 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

สำหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งทำการตรวจวัดระหว่าง เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการอาคารชุด Aloft Bangkok-Sukhumvit 11

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย การตรวจติดตามแหล่งน้ำใช้ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ำ คุณภาพน้ำ และทัศนียภาพ

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Aloft Bangkok-Sukhumvit 11 ประกอบไปด้วยการติดตามแหล่งน้ำใช้ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ำ คุณภาพน้ำ และทัศนียภาพ ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4-1

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โครงการ Aloft Bangkok-Sukhumvit 11 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ความถี่	วิธีการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1. แหล่งน้ำใช้	<u>พารามิเตอร์</u> - การแตกหรือรั่วซึม <u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง	-	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบการชำรุดจะรีบดำเนินการซ่อมทันที	-	-
2. คุณภาพน้ำ 2.1 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด	<u>พารามิเตอร์</u> - pH - BOD - SS - Sulfide - Oil & Grease - TKN - Total Coliform <u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	● - โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนการบำบัด เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยมีพารามิเตอร์ Total Coliform ที่ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์ และความถี่ในการเก็บตัวอย่างเป็นไปตามกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	ตารางที่ 3.5-2 เอกสารแนบ 4	ตารางที่ 4.1-3
2.2 คุณภาพน้ำหลังการบำบัด	<u>พารามิเตอร์</u> - pH - BOD - SS - Sulfide - Oil & Grease - TKN	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	● - โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัด เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยมีพารามิเตอร์ Total Coliform และ Residual Chlorine ที่ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์ และความถี่ในการเก็บตัวอย่างเป็นไปตามกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	ตารางที่ 3.5-3 เอกสารแนบ 4	ตารางที่ 4.1-3

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โครงการ Aloft Bangkok-Sukhumvit 11 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ความถี่	วิธีการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ O = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ		เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
2.2 คุณภาพน้ำหลังการบำบัด (ต่อ)	- Residual Chlorine <u>ความถี่</u> เดือนละ 1 ครั้ง					
3. มลฝอย	<u>พารามิเตอร์</u> - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด <u>ความถี่</u> ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังพักมูลฝอยและห้องมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน	เอกสารแนบ 3	-
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย 4.1 อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 4.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 4.3 ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ 4.4 อุปกรณ์ดับเพลิง 4.5 บันไดหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ	<u>พารามิเตอร์</u> - สภาพพร้อมใช้งาน - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา - มองเห็นชัดเจน - อายุการใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง <u>ความถี่</u> เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบระบบอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้งานได้อยู่เสมอ	เอกสารแนบ 3	-

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โครงการ Aloft Bangkok-Sukhumvit 11 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ความถี่	วิธีการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
5. ระบบระบายอากาศ	<u>พารามิเตอร์</u> - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง <u>ความถี่</u> เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบระบายอากาศให้สะอาด และไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	เอกสารแนบ 3	-
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและพนักงาน	<u>พารามิเตอร์</u> - แบบประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้มาใช้บริการและพนักงาน	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น	✓ - โครงการจัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ จากการพูดคุยหรือทางสื่อออนไลน์	-	-

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ Aloft Bangkok-Sukhumvit 11 เริ่มครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ดังนั้น ในรายงานฉบับนี้จึงประกอบด้วยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงดังกล่าว เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ แสดงดังเอกสารแนบ 3

1) ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง จำนวน 8 ดัชนี แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.5-1

ตารางที่ 3.5-1 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง

ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด
pH	Electrometric Method at Site (SM:4500-H ⁺ B)
BOD	Azide Modification Method (SM:4500-O C and 5210 B)
Oil & Grease	Liquid- Liquid Partition - gravimetric Method (SM:5220 B)
Suspended Solids	Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM:2540 B)
Sulfide	Iodometric Method (SM:4500S ²⁻ F)
TKN	In-House Method:UAE.TP.WAS.001(Kjeldahl Method); SM:4500-N _{org} C
Residual Chlorine	DPD Colorimetric Method (SM:4500-Cl G)

SM :Standard Methods for The Examination Of Water and Wastewater, APHA,AWWA,WEF,23rd Edition ,2017

In-House :Based on Standard Methods for The Examination Of Water and Wastewater, APHA,AWWA, ,WEF,23rd Edition ,2017

2) ตำแหน่งจุดตรวจวัด (ภาพที่ 3.5-1)

- (1) คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- (2) คุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 3.5-1 การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งภายในโครงการ

3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการอาคารชุด Aloft Bangkok-Sukhumvit 11 ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โดยมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ตามที่ระบุไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งหมด 8 ดัชนี ได้แก่ pH, BOD, Oil & Grease, Suspended Solids (TSS), Total Coliform, Sulfide และ TKN โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี ได้แก่ น้ำก่อนการบำบัดและน้ำหลังการบำบัด โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-2 ถึงตารางที่ 3.5-3 และภาพที่ 3.5-2 พบว่าดัชนีที่ทางโครงการตรวจวัดไม่ตรงตามที่ระบุ คือ Total Coliform และ Residual Chlorine

ตารางที่ 3.5-2 ผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	pH -	BOD (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Suspended Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Settleable Solids (mL/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	Residue Chlorine (mg/L)
น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	12/07/2564	7.2	26.2	ND	16.1	582	<0.1	ND	31.7	-
	09/08/2564	7.2	45.8	ND	25.1	356	<0.1	1.27	<LOQ	-
	10/09/2564	7.3	38.3	ND	22.9	356	<0.1	ND	35.4	-
	08/10/2564	7.3	44.7	ND	20.0	288	0.1	3.10	41.63	-
	11/11/2564	6.7	55.8	ND	62.4	358	0.3	2.88	48.9	-
	10/12/2564	6.7	165	10	53.9	448	0.3	5.28	63.5	-
น้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	12/07/2564	7.3	3.5	ND	ND	608	<0.1	ND	6.4	-
	09/08/2564	7.4	4.0	ND	ND	426	<0.1	ND	<LOQ	-
	10/09/2564	7.6	2.0	ND	ND	236	<0.1	ND	9.4	-
	08/10/2564	7.5	ND	ND	ND	396	<0.1	ND	8.0	-
	11/11/2564	6.9	10.0	ND	8.5	418	<0.1	ND	7.9	-
	10/12/2564	7.1	11.5	ND	23.4	429	<0.1	ND	26.0	-
มาตรฐาน ¹⁾		5.0-9.0	≤20	≤20	≤30	500*	≤0.5	≤1.0	≤35	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน / ไม่มีผลการตรวจวัด

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	pH -	BOD (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Suspended Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Settleable Solids (mL/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	Residue Chlorine (mg/L)
น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	19/01/2564	6.8	67.2	3	41.9	519	0.5	1.41	56.8	-
	15/02/2564	7.0	24.8	ND	78	704	2.0	ND	16.1	-
	11/03/2564	7.0	34.5	3	17.9	466	<0.1	ND	17.1	-
	09/04/2564	7.8	7.3	ND	35.5	590	2.0	ND	ND	-
	14/05/2564	6.8	29.8	ND	99.2	519	4.0	ND	9.2	-
	11/06/2564	7.0	13.9	ND	12.7	378	0.2	ND	17.2	-
	12/07/2564	7.2	26.2	ND	16.1	582	<0.1	ND	31.7	-
	09/08/2564	7.2	45.8	ND	25.1	356	<0.1	1.27	<LOQ	-
	10/09/2564	7.3	38.3	ND	22.9	356	<0.1	ND	35.4	-
	08/10/2564	7.3	44.7	ND	20.0	288	0.1	3.10	41.63	-
	11/11/2564	6.7	55.8	ND	62.4	358	0.3	2.88	48.9	-
	10/12/2564	6.7	165	10	53.9	448	0.3	5.28	63.5	-
มาตรฐาน ¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน / ไม่มีผลการตรวจวัด

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	pH -	BOD (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Suspended Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Settleable Solids (mL/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	Residue Chlorine (mg/L)
น้ำหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย	19/01/2564	7.5	18.6	ND	13.2	426	<0.1	ND	40.9	-
	15/02/2564	7.7	10.0	ND	ND	658	<0.1	ND	11.6	-
	11/03/2564	7.3	5.2	ND	6.2	554	<0.1	ND	ND	-
	09/04/2564	7.2	3.2	ND	ND	422	<0.1	ND	ND	-
	14/05/2564	7.3	4.8	ND	5.7	498	<0.1	ND	ND	-
	11/06/2564	7.2	ND	ND	ND	452	<0.1	ND	ND	-
	12/07/2564	7.3	3.5	ND	ND	608	<0.1	ND	6.4	-
	09/08/2564	7.4	4.0	ND	ND	426	<0.1	ND	<LOQ	-
	10/09/2564	7.6	2.0	ND	ND	236	<0.1	ND	9.4	-
	08/10/2564	7.5	ND	ND	ND	396	<0.1	ND	8.0	-
	11/11/2564	6.9	10.0	ND	8.5	418	<0.1	ND	7.9	-
	10/12/2564	7.1	11.5	ND	23.4	429	<0.1	ND	26.0	-
มาตรฐาน ¹⁾		5.0-9.0	≤20	≤20	≤30	500*	≤0.5	≤1.0	≤35	-





หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

ND หมายถึง ตรวจไม่พบ





< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน / ไม่มีผลการตรวจวัด



ภาพที่ 3.5-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564



ภาพที่ 3.5-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 (ต่อ)