

ภาคผนวก ก

สำเนาผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย)
หนังสือ ที่ ทส 1009.7/11347 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑ ๑ ๓ ๔ ๗



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย) ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ที่ NE/A/L/57/0038

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่วนต่อขยาย) ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้าน
อุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย)
ของ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จัดทำ
รายงานฯ โดยบริษัท เอ็นไวรอน จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณารายงาน ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ส่วนต่อขยาย) ของ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และใน
การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย) ของ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยให้บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ปฏิบัติตาม...

- ๒ -

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือบริษัทฯ ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข
ให้สำนักงานฯ ทราบด้วย สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ
ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
(CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
(CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๔ แผ่น เสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา ๑
เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมธุรกิจพลังงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบ
พร้อมทั้งสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นไวรอน จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑ VPE

Good work to the team. / ที่ต่อให้บริษัทอมตะ

(Signature)

PSD

24/10/57

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘


โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๖

เก็บแล้ว
2 ? ต.ค. 2557


น.ก. ๐๘๓๖/๕๗

ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไป
โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย) อย่างเคร่งครัด และให้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุมติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2) บริษัท อมตะ จัดทำนายักขธรรมชาติ จำกัด ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางท่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ</p> <p>3) นำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างดำเนินการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง สัญญาดำเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ</p> <p>4) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคม มวลชนสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ</p> <p>5) จัดทำแบบแสดงตำแหน่งแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการ ที่ดำเนินการจริงอย่างละเอียด และชัดเจน และส่งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่แนวท่อพาดผ่าน เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุตามแนวท่อส่งก๊าซ และนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผนวกในรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและ ดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดทำนายักข ธรรมชาติ จำกัด


(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อมตะ จัดทำนายักขธรรมชาติ จำกัด





(นายทรงฤทธิ์ นพหน้า)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวโรน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 32/59

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>6) จัดทำคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>7) ตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านแผนงาน การบังคับบัญชา การประสานงาน และความพร้อมของอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>8) หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินการโครงการ ให้บริษัท อมตะ จัดทำนายักขธรรมชาติ จำกัด ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้น</p> <p>9) บริษัท อมตะ จัดทำนายักขธรรมชาติ จำกัด ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จังหวัดชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ.</p>			


(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อมตะ จัดทำนายักขธรรมชาติ จำกัด





(นายทรงฤทธิ์ นพหน้า)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวโรน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 33/59

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>10) หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จังหวัดชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>11) หากบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัทฯ แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับแจ้งไว้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ</p>			


(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





(นายทรงฤทธิ์ นนทนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวโรน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 34/59

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สผ. เพื่อทราบ</p> <p>12) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขอจัดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทันที</p>			


(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





(นายทรงฤทธิ์ นนทนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวโรน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 35/59

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ	1) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง ไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง (PM ₁₀ 24 hrs.) 2) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม ในเวลา 24 ชั่วโมง (TSP 24 hrs.) 3) ทิศทางลม และความเร็วลม	- บริเวณสถาบันไทย-เยอรมัน - บริเวณโรงเรียนวัดบ้านจั่ว ดังรูปที่ 2	จำนวน 1 ครั้ง ขณะที่มีการก่อสร้างใกล้เคียงสถานีตรวจวัด (5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด)	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2. ด้านเสียง	ก. ติดตามผลกระทบด้านเสียง 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L _{eq} 1 hr.) 2) ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L _{eq} 8 hrs.) 3) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hrs.) 4) ระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) 5) ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) ข. ตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักร 1) ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{eq}) 2) ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	- บริเวณสถาบันไทย-เยอรมัน - บริเวณโรงเรียนวัดบ้านจั่ว ดังรูปที่ 2 พื้นที่ก่อสร้าง	จำนวน 1 ครั้ง ขณะที่มีการก่อสร้างใกล้เคียงสถานีตรวจวัด (5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด) จำนวน 1 ครั้ง ในขณะที่เครื่องจักรทำงาน	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด


 (นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





 (นายพงษ์ฤทธิ์ นพหน้า)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 48/59

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านคุณภาพน้ำและการระบายน้ำ	สภาพการระบายน้ำและน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
4. ด้านคมนาคมขนส่ง	สถิติการเกิดอุบัติเหตุและข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง	เส้นทางคมนาคมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
5. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สถิติข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียน รวมทั้งการเข้าช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบจากโครงการ	พื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
6. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) สถิติอุบัติเหตุการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงาน 2) สถิติชั่วโมงการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน 3) จำนวนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด


 (นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





 (นายพงษ์ฤทธิ์ นพหน้า)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 49/59

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านเสียง	1) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายต่อหูกับบุคคลที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	1) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ระบบความปลอดภัย การปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุ เป็นต้น โดยการเข้าพบปะและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ไตรมาส ละ 1 ครั้ง ให้มีจำนวนครอบคลุมกลุ่มหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 2) จัดให้มีการเผยแพร่คู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินสำหรับประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านทางช่องทางทางติดต่อสื่อสาร เช่น เจ้าหน้าที่โครงการ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ การเข้าพบ เป็นต้น 3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี วันสำคัญของชุมชน การสนับสนุนด้านการกีฬา การศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 4) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน ความเสียหาย และความเดือดร้อนรำคาญ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และหากพบข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว ดำเนินขั้นตอนการดำเนินงานในรูปที่ 3 และแบบฟอร์มข้อร้องเรียนใน รูปที่ 4	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด


 (นายประจวบ บุญศิริลักษณ์)
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





 (นายทรงฤทธิ์ นนท์นา)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 50/59

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) จัดให้มีระบบประกันภัยแบบกรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) และ กรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Policy) เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 2) ตรวจสอบระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นมาทำงานตามแนวท่อก๊าซ เป็นประจำทุกสัปดาห์ - ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซ เช่น การเผาไหม้พื้นที่ กิจกรรมการก่อสร้าง การเปลี่ยนสีของพวงวรีพีธ การยุบตัวของพื้นดินหรือระบบท่อ เป็นประจำทุกสัปดาห์ - ตรวจสอบสภาพโดยรวมของอุปกรณ์ประกอบของระบบท่อส่งก๊าซ ได้แก่ Valve Post & Valve Pit, Warning sign post เป็นประจำทุกสัปดาห์ - ตรวจสอบสถานีก๊าซ (OTS) เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3) ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานี MRS ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานของลูกค้าก๊าซฯ เป็นรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน รายปี และรายสามปี ตามมาตรฐานกำหนด 4) ตรวจสอบบำรุงระบบ SCADA เป็นประจำทุก 3 และ 6 เดือน 5) ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบท่อก๊าซฯ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และ อุปกรณ์ควบคุมเพลิงอย่างสม่ำเสมอ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด


 (นายประจวบ บุญศิริลักษณ์)
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





 (นายทรงฤทธิ์ นนท์นา)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 51/59

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>6) จัดรื้อกันและจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประจำสถานี OTS</p> <p>7) ดูแลรักษาป้ายเตือน อาทิ ห้ามสูบบุหรี่/ก๊าซไวไฟ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ตามขอบเขตของรั้วกันของสถานี OTS ให้อยู่ในสภาพดี</p> <p>8) ดูแลรักษาป้ายแสดงตำแหน่งแนวท่อให้เห็นข้อความ และหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา</p> <p>9) ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งจัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานของโรงงานลูกค้าก๊าซฯ และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น</p> <p>10) ติดตามประสานงานให้ข้อมูลโครงการ กับหน่วยงานระดับท้องถิ่น รวมทั้งสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ สถานีพยาบาลในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>11) จัดอบรมด้านวิชาการกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานลูกค้ารวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด เข้าร่วมตรวจสอบในด้านความปลอดภัยของสถานี MRS และแนวท่อในโรงงาน</p> <p>12) ประสานงานนิคมอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แจ้งกรณีที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่วางท่อก๊าซฯ แก่โครงการ เป็นการล่วงหน้า เช่น การขอมบ่ารุ้รักษาดิน การขุดลอกคลอง การวางระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น</p> <p>13) ในกรณีที่มีการก่อสร้างใกล้เคียงกับแนวท่อก๊าซฯ ของ ปตท. ทางโครงการต้องทำการขออนุญาตทำงานและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ ปตท. อย่างเคร่งครัด</p>			


(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





(นายทรงฤทธิ์ นนท์นา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวโรน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 52/59

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>14) เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาปฏิบัติงานในบริเวณที่มีก๊าซฯ จะต้องเป็น Explosion Proof โดยหากเครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เป็น Explosion Proof จะต้องตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซฯ ก่อน</p> <p>15) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมสำหรับงาน</p> <p>16) พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff)</p> <p>17) จัดทำแผนปฏิบัติการรับเหตุฉุกเฉินร่วมกับนิคมฯ รวมทั้งจัดทำหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งต้องทบทวนปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>18) ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หน่วยบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น และสถานประกอบการใกล้เคียงแนวท่อจ่ายก๊าซฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน</p> <p>19) จัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (GRCC: Gas Response Control Center) และมีพนักงานประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p>			


(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





(นายทรงฤทธิ์ นนท์นา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวโรน จำกัด


กันยายน 2557 หน้า 53/59

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านเสียง	1) ระดับเสียงเฉลี่ย 10 นาที ($L_{eq} 10 \text{ min.}$) 2) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	สถานี OTS	จำนวน 1 ครั้งต่อปี ระหว่างการระบายก๊าซธรรมชาติช่วงซ่อมบำรุง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	การสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ	หน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่รัศมี 350 เมตร จากแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการ	1 ปีแรกหลังเปิดดำเนินการ และทุก 5 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป เส็กเรย์ปัด และตรวจเลือด - ตรวจสอบการได้ยิน เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสถานีก๊าซฯ - บันทึกการร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุ วิธีการ และการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ	แนววางท่อจ่ายก๊าซฯ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปีละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบการได้ยิน ปีละ 1 ครั้ง - บันทึกการร้องทุกข์ และเหตุฉุกเฉิน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





(นายทรงฤทธิ์ นพหน้า)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

กันยายน 2557 หน้า 54/59




(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




(นายทรงฤทธิ์ นพหน้า)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวรอน จำกัด

กันยายน 2557 หน้า 55/59

ภาคผนวก ข

เอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข-1

ระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมและบำรุงรักษาการสึกกร่อนท่อเหล็ก



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	1/8

ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติใช้งาน :
วันที่ : 29/9/60	วันที่ : 16/10/17	วันที่ : 12/10/2014

Steel Pipeline Corrosion Control and Maintenance Procedure
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมและบำรุงรักษาการสึกกร่อนท่อเหล็ก



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	2/8

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-PO-015-08	<ol style="list-style-type: none">ปรับปรุงแบบการเขียนเอกสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลงกำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่<ol style="list-style-type: none">ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)วิธีการทำงาน (Work Instruction)และอื่นๆ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	3/8

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การตรวจสอบระบบการป้องกันการสึกกร่อนของท่อเหล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบำรุงรักษาให้ระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติการนี้เป็นเอกสารสำหรับการบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการบันทึกหลังจากการตรวจวัดระบบป้องกันการสึกกร่อนของท่อเหล็ก ที่เป็นแบบจ่ายกระแส และแบบฝังแท่งอาโนด

คำนิยาม

1. CP System หมายถึง ระบบป้องกันการสึกกร่อนท่อเหล็ก
2. CSE หรือ Cu/CuSO₄ Electrode หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงในการวัดค่าความต่างศักย์ของโลหะ ภายในบรรจุสารละลายอิเล็กโตรด Cu/CuSO₄
3. Sacrificial anode CP system หมายถึง ระบบป้องกันการสึกกร่อนแบบฝังแท่ง อาโน
4. Impress current CP system หมายถึง ระบบป้องกันการสึกกร่อนแบบจ่ายกระแส
5. Transformer Rectifier (T/R) หมายถึง หม้อแปลง เรียงกระแสไฟฟ้า (AC to DC)
6. Pipe to soil potential หมายถึง ความต่างศักย์ที่วัดระหว่างท่อเหล็ก และดิน โดยวัดเทียบกับ CSE
7. Insulation Flange/Insulation Joint หมายถึง จุดเชื่อมต่อที่ตัดแยกกันระหว่างโครงสร้าง มีลักษณะเป็นหน้าแปลน หรือ ท่อร่วม
8. DC Decoupler หมายถึง อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเคมี ที่ยอมให้กระแสสลับไหลผ่านได้ แต่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าตรงไหลผ่าน
9. CIPS & DCVG หมายถึง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างท่อเหล็ก ทำการตรวจเช็คทุก ๆ ระยะ 1 เมตร
10. CATHODE หมายถึง ส่วนที่มีความต่างศักย์สูงกว่า และเกิดปฏิกิริยารับอิเล็กตรอน
11. ANODE หมายถึง ส่วนที่มีความต่างศักย์ต่ำกว่า และเกิดปฏิกิริยาจ่ายอิเล็กตรอน
12. พนักงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. จำกัด กิจาธรรมชาติ จำกัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แผนบำรุงรักษาระบบ Cathodic Protection ประจำปี



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	4/8

2. OP-WI-036 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Pipe to Soil Potential
3. OP-WI-037 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifier
4. OP-WI-038 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Insulation Flange/ Insulation Joint
5. OP-WI-039 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา DC Decoupler
6. OP-WI-040 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา CIPS&DCVG

รายละเอียด

วิศวกรปฏิบัติการจะดำเนินการออก ใบสั่งงานให้ พนักงานดำเนินการตรวจสอบ วัด และบันทึกค่าต่างตามขั้นตอนต่างๆตามระบบป้องกันการสึกกร่อนติดตั้งตามพื้นที่นั้นๆหลังจากนั้นจึงส่งบันทึกต่างๆ ให้วิศวกรปฏิบัติการเพื่อนำมาวิเคราะห์หรือผลว่าระบบยังสามารถป้องกันการสึกกร่อนของท่อเหล็กได้ และจะส่งให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเพื่อพิจารณา หลังจากผู้จัดการส่วนพิจารณาและตรวจสอบแล้วจะส่งให้กับวิศวกรฯ เพื่อจัดเก็บเอกสารต่อไป

1. มาตรฐานของระบบป้องกันการสึกกร่อน

The NACE STANDARD (SP0169) ได้แบ่งมาตรฐานในการตรวจสอบโลหะ ไว้ 3 แบบ ดังนี้

1.1 Negative (Cathodic) Potential of at least 850 mV(CSE)

$$V_{ps} (ON) = IR(soil) + IR(coating) + IR(pipe) + V \text{ polarization} + V(nature)$$

ทำนาย แต่มี Error สูง และไม่เป็นที่นิยม

1.2 Negative Polarized Potential of at least 850mV(CSE)


$$V_{ps} (instant off) = 0 + 0 + 0 + V \text{ polarization} + V(nature)$$

ความน่าเชื่อถือสูง และเป็นที่ยอมรับ (Safety Factor สูงกว่า)

1.3 Minimum of 100 mV(CSE) of Cathodic Polarizaion

เป็นการประเมินที่ละเอียดกว่า (Safety Factor ต่ำกว่า, ใช้เวลามากกว่า)

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	5/8



Native Potential	หรือ Open circuit potential เป็นศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างโลหะก่อนที่จะจ่ายระบบ CP
Natural potential	เป็นศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างโลหะหลังจากปลดระบบ CP ออกชั่วคราวเป็นเวลานานๆ โดยค่านี้จะ depolarize จากค่า Off potential ลงไปเรื่อย ๆ (ค่าเป็นบวกเพิ่มขึ้นตามเวลา) จนเข้าใกล้ Native เหมือนพฤติกรรมของตัวเก็บประจุในวงจร Electronic
On potential	เป็นศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างโลหะ ซึ่งทำการวัดในขณะที่ระบบ CP ทำงาน ซึ่งเป็นค่าที่หลุดถึงใน Criteria ชั่วแรก และที่ไม่นิยมใช้ เนื่องจากมีค่า Error จากการวัดที่เกิดจาก IR drop
Polarized Potential หรือ Instant-off	เป็นศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างโลหะที่ต้องทำการวัดในขณะที่ระบบ CP หยุดจ่ายกระแสชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ (ประมาณ 1 วินาที) โดยค่านี้จะเท่ากับหรือน้อยกว่าค่า off Potential เพียงเล็กน้อย

ภาพแสดง ข้อมูล วิธีการ ของที่มาของมาตรฐานในการตรวจสอบโลหะ

2. ระบบป้องกันการสึกกร่อน

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1 ระบบป้องกันการสึกกร่อนแบบแท่งอะโนด (Sacrificial anode CP system)

เป็นวิธีการใช้โลหะที่มีค่าความต่างศักย์ต่ำกว่าชิ้นงานที่จะทำการป้องกัน ซึ่งโลหะนั้นต้องมีความสามารถในการ ดึงดูดอิเล็กตรอน และต้องมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยา ที่เรียกว่า ANODE มาต่อเข้ากับโลหะชิ้นงานที่จะทำการป้องกัน ที่เรียกว่า CATHODE โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะนิยมใช้ Mg, Zinc เป็นตัว protection (Sacrificial Anode) เนื่องจากมีค่า potential ต่ำ การเลือกใช้โลหะใดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ Anode เหล่านี้

2.2 ระบบป้องกันการสึกกร่อนแบบจ่ายกระแส (Impress current CP system)

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	6/8

เป็นวิธีการใช้กระแสไฟฟ้าตรง (Transformer Rectifier) จากภายนอกส่งผ่านให้กับชิ้นงานโลหะที่จะทำการป้องกัน ที่เรียกว่า CATHODE ในระบบ Impressed Current ต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (T/R) เป็นตัวแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง โดยที่ตัว Anode นั้นต้องหุ้มด้วย (Backfill) ซึ่งประกอบด้วย Coke Breeze, Gypsum หรือ Bentonite เพื่อให้เกิด Electrical Contact ที่ดีระหว่าง Anode กับ Surrounding Soil จากนั้น ต่อ Anode เข้ากับขั้วบวก และต่อ Cathode เข้ากับขั้วลบของ T/R ส่วน สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อโลหะที่จะทำการป้องกัน สายไฟที่เชื่อมต่อ Anode นั้น ต้องได้รับการหุ้มฉนวนอย่างดี เพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงดินและสายไฟขาดได้ง่าย

ตามหลักทั่วไปของไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปสู่ขั้วลบ หรือในรูปอิเล็กทรอนิกส์กระแสไฟฟ้าจะไหลสวนทางกับอิเล็กตรอน เมื่อเป็นเช่นนั้น อิเล็กตรอนก็จะวิ่งจากขั้วลบของ T/R เข้าโลหะที่จะทำการป้องกัน ทำให้โลหะนั้นไม่เกิดการผุกร่อน

3. การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันการสึกกร่อน

3.1 การตรวจสอบจะต้องพิจารณา ในจุดที่มีการก่อสร้างดังนี้

- Insulation flange or insulation joint at OTS, PRS, MRS
- Above ground crossing หรือท่อที่เดินผ่านระบบไฟฟ้า
- Multiple foreign service bond or joint CP system
- History of CP loss เนื่องจาก อุปกรณ์ มีปัญหา หรือ มีการขุด
- Engineering work ที่มีผลต่อระบบ CP
- ฯลฯ

3.2 Routine Monitoring and Maintenance (การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามช่วงเวลา)

3.2.1 Monthly Routine ดำเนินการดังนี้

- Transformer Rectifier ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifier (OP-WI-037)

3.2.2 6 monthly routine ดำเนินการดังนี้

- Pipe to soil potential ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Pipe to soil potential (OP-WI-036)
- Insulation Flange/Insulation Joint ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Insulation Flange/Insulation Joint (OP-WI-038)



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	7/8

- DC Decoupler ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา DC Decoupler (OP-WI-039)
- 3.2.3 5 Yearly routine ดำเนินการดังนี้
- CIPS & DCVG ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา CIPS&DCVG (OP-WI-040)


รายการบันทึกคุณภาพ

เอกสารแนบ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	8/8

แผนผังการปฏิบัติงาน



ภาคผนวก ข-2

ระเบียบปฏิบัติงานการปฏิบัติการของห้องควบคุม

เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	1/13

ผู้จัดเตรียม :	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ:
วันที่ : 6/8/18	วันที่ : 10/08/18	วันที่ : 27/8/18

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของห้องควบคุม

เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	2/13

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-PO-014-08	1) ปรับปรุงแก้ไขเลขที่แบบฟอร์มใบอนุญาตให้ถูกต้อง



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	3/13

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานประจำห้องควบคุม สามารถปฏิบัติงานในการรับแจ้งเหตุและรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าก๊าซ จากบุคคลอื่นที่พบเห็นเหตุการณ์ และหรือจากระบบ SCADA ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความครบถ้วน ของข้อมูล เพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการประสานงานกับพนักงานของบริษัทและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านก๊าซ

ขอบข่าย

ขั้นตอนการดำเนินงานนี้ใช้กับพนักงานประจำห้องควบคุม ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การประสานงานในการปฏิบัติงานด้านก๊าซ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานข้างต้น

คำนิยาม

เหตุฉุกเฉิน	หมายถึง เหตุการณ์ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้, การได้กลิ่นก๊าซ, เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบท่อส่งก๊าซ, เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบควบคุมความดันก๊าซและในระบบวัดปริมาณก๊าซ ของสถานีก๊าซ OTS, PRS, MRS
SCADA	ย่อมาจากคำว่า Supervisory Control and Data Acquisition หมายถึง ระบบที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และเก็บบันทึกข้อมูล การทำงานของระบบการจัดจำหน่ายก๊าซ ที่ติดตั้งในสถานีก๊าซต่างๆ โดยระบบจะนำเอาข้อมูลมาแสดงผลในรูปของภาพและตัวเลขที่สื่อสารกับผู้ใช้งาน และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการนำมาใช้งานในอนาคต
OTS	ย่อมาจากคำว่า (Off Take Station) หมายถึง สถานีควบคุมความดันก๊าซ และวัดปริมาณก๊าซที่เชื่อมจากระบบท่อส่งก๊าซของผู้ขายก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ่ายก๊าซต่อไปยังระบบท่อส่งก๊าซของบริษัทโดยมีระบบต่างๆที่ทำงานสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	4/13

- 1) ระบบควบคุมความดันก๊าซ ทำหน้าที่ควบคุมความดันก๊าซให้ได้ตามความต้องการ
- 2) ระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
- 3) ระบบ SCADA ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ การทำงาน และเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ
- 4) ระบบการวัดปริมาณก๊าซ ทำหน้าที่วัดปริมาณก๊าซที่ผ่านสถานีก๊าซ โดยใช้ Flow Computer ในการประมวลผล

PRS

ย่อมาจากคำว่า (Pressure Regulating Station) หมายถึง สถานีควบคุมความดันก๊าซ ที่รับก๊าซจากระบบท่อส่งก๊าซที่มาจากสถานีก๊าซ OTS เพื่อจ่ายก๊าซต่อไปยังระบบท่อส่งก๊าซของบริษัท โดยมีระบบต่างๆที่ทำงานสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้

- 1) ระบบควบคุมความดันก๊าซ ทำหน้าที่ควบคุมความดันก๊าซให้ได้ตามความต้องการ
- 2) ระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
- 3) ระบบ SCADA ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ การทำงาน และเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ

MRS

ย่อมาจากคำว่า (Metering and Regulating Station) หมายถึง สถานีก๊าซที่รับก๊าซจากระบบท่อส่งก๊าซของบริษัท เพื่อจ่ายก๊าซให้กับลูกค้าของบริษัท โดยมีระบบต่างๆที่ทำงานสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้

- 1) ระบบควบคุมความดันก๊าซ ทำหน้าที่ควบคุมความดันก๊าซให้ได้ตามความต้องการ
- 2) ระบบการวัดปริมาณก๊าซ ทำหน้าที่วัดปริมาณก๊าซที่ผ่านสถานีก๊าซตามที่ถูกค้าใช้งาน โดยใช้ EVC (Electronic Volume Corrector) ในการประมวลผล



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	5/13

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OP-FO-038	:	รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม
OP-FO-054	:	บันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน
OP-FO-073	:	รูปแบบการตั้งค่า Alarm Setting ของค่า Parameter ในระบบ SCADA ประจำเดือน
OP-FO-074	:	แบบฟอร์มการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ปรับลดความดันของแต่ละสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือน
OP-FO-0113	:	แบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี
QM-FO-014	:	ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน
QM-FO-015	:	ใบอนุญาตทำงานร้อน
QM-FO-016	:	ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
QM-FO-017	:	ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ

รายละเอียด

พนักงานประจำห้องควบคุมจะปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งเป็น 2กะ โดยกะกลางวันทำงานระหว่างช่วงเวลา 08:00-20:00 น. และกะกลางคืนทำงานระหว่างช่วงเวลา 20:00 – 08:00 น. ของวันถัดไป

พนักงานประจำห้องควบคุม จะทำหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและบันทึกเหตุฉุกเฉินลงสมุดบันทึก, ประสานงานกับพนักงานของบริษัทและหน่วยงานภายนอกในการปฏิบัติงานด้านก๊าซ, ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบ SCADA รวมทั้งตรวจสอบ ระบบสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน โดยมีรายการดังนี้

1. การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบ SCADA

พนักงานประจำห้องควบคุม จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบย่านการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบการจัดจำหน่ายก๊าซที่อยู่ในแต่ละสถานีก๊าซบนระบบ SCADA เมื่อระบบมีความผิดปกติเกิดขึ้น หรือมีผลการทำงานออกนอกย่านที่กำหนดไว้ตามการตั้งค่า Alarm Setting ของค่า Parameter ในระบบ SCADA ประจำเดือน (OP-FO-073) ก็จะมี การเกิด Alarm ขึ้น พนักงานประจำห้องควบคุมจะดำเนินการดังนี้

- 1.1) ดำเนินการตรวจสอบค่า Alarm ที่เกิดขึ้น
- 1.2) พิจารณา Alarm ที่เกิดขึ้นว่า มีผลต่อระบบการจ่ายก๊าซหรือไม่



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	6/13

- 1.2.1 ถ้าไม่มีผลต่อระบบการจ่ายก๊าซ ให้แจ้งช่างเทคนิคปฏิบัติการเข้าไปดำเนินการแก้ไข และติดตาม Alarm ที่เกิดขึ้นจนกว่าระบบจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งประกอบด้วยกรณีดังนี้
 - Room temperature too high
 - Door status open
 - AC status fail
- 1.2.2 ถ้ามีผลต่อระบบการจ่ายก๊าซ (Alarm อื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวใน 1.2.1) ให้แจ้งช่างเทคนิคปฏิบัติการเข้าไปดำเนินการแก้ไขและรายงานให้วิศวกรปฏิบัติการทราบ

- 1.3) ติดตามผลการแก้ไขและรายงานให้วิศวกรปฏิบัติการทราบเป็นระยะๆตามความเหมาะสม
- 1.4) จดบันทึกลงในรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (OP-FO-038)
- 1.5) กรณี Alarm ดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการจ่ายก๊าซ ให้บันทึกลงในบันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน (OP-FO-054) เพิ่มเติมอีกด้วย

2. การตรวจสอบระบบสื่อสาร

เมื่อเริ่มต้นการทำงานในแต่ละกะ พนักงานประจำห้องควบคุมจะดำเนินการตรวจสอบระบบสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเหตุและระบบ SCADA มีรายการดังนี้

- 2.1) โทรศัพท์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หมายเลข 0 2709 4670 ถึง 1 และ 0 3845 8258
- 2.2) ระบบสื่อสารต่างๆ ที่ใช้ภายในห้องควบคุม และในระบบ SCADA
- 2.3) ถ้าพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขทันที และรายงานให้วิศวกรปฏิบัติการทราบ
- 2.4) ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ และรายงานให้วิศวกรปฏิบัติการทราบ พร้อมบันทึกลงในรายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (OP-FO-038)

3. การประสานการทำงานกับพนักงานของบริษัท

พนักงานประจำห้องควบคุม จะดำเนินการตรวจสอบและประสานงานกับพนักงานของบริษัท ที่ไปปฏิบัติงานก๊าซตามแนวท่อส่งก๊าซ และในสถานีก๊าซ ดังนี้

- 3.1) กรณีมีใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ(QM-FO-017), ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน (QM-FO-014), ใบอนุญาตทำงานร้อน (QM-FO-015) และใบอนุญาตทำงาน



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	7/13

ในที่้อบอากาศ (QM-FO-016) พนักงานประจำห้องควบคุม จะดำเนินการติดตามผลการทำงาน กับพนักงานของบริษัท ที่ควบคุมดูแลการทำงาน งานที่ทำตามใบอนุญาตแล้วเสร็จสมบูรณ์ และลงบันทึกในรายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (OP-FO-038)

- 3.2) รับแจ้งผลการตรวจสอบแนวท่อก๊าซจากพนักงานของบริษัทและบันทึกลงในรายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (OP-FO-038)
- 3.3) ประสานงานกับพนักงานของบริษัทที่เข้าไปดำเนินการใดๆในสถานีก๊าซ อันได้แก่ OTS, PRS, MRS
- 3.4) บันทึกข้อมูลค่าการปรับตั้งอุปกรณ์ ลงในแบบฟอร์มการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ปรับลดความดัน ของแต่ละสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือน (OP-FO-074) เมื่อพนักงานของบริษัทเข้าไปบำรุงรักษาสถานีก๊าซ OTS และ PRS

4. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากหน่วยงานภายนอก

พนักงานประจำห้องควบคุม เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือการซ่อมแผนฉุกเฉิน ดำเนินการจดบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน (OP-FO-054) และนำข้อมูลสรุปลงในแบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี (OP-FO-113)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแบ่งเหตุฉุกเฉินโดยการปฏิบัติงานจะอ้างอิงจาก คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน(EN-MA-015) โดยแบ่งเหตุฉุกเฉินได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้

เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ สามารถระงับเหตุด้วยตนเองหรือทีมฉุกเฉินซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอ กำลังสนับสนุน หรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ไม่มีการลุกลาม

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรง โดยบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการกำลังสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่วและมีการติดไฟให้ถือว่ามีความรุนแรงเริ่มต้นในระดับ 2 ทันที



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	8/13

เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือ 2 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก บริษัทฯ หรือหน่วยงานท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในบริเวณได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการกำลังสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับจังหวัด

เหตุฉุกเฉินระดับ 4 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 ที่ขยายตัวหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมากที่สุด ทางบริษัทฯ, หน่วยงานสนับสนุนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในบริเวณจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการกำลังสนับสนุนจากต่างประเทศหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	9/13

รายการบันทึกคุณภาพ


ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-038	รายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม	จัดเก็บลงแฟ้มรายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
2	OP-FO-054	บันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน	จัดเก็บลงแฟ้มบันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
3	OP-FO-073	รูปแบบการตั้งค่า Alarm Setting ของค่า Parameter ในระบบ SCADA ประจำเดือน	จัดเก็บลงแฟ้มรูปแบบการตั้งค่า Alarm Setting ของค่า Parameter ในระบบ SCADA ประจำเดือน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
4	OP-FO-074	แบบฟอร์มการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ปรับลดความดันของแต่ละสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือน	จัดเก็บลงแฟ้มแบบฟอร์มการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ปรับลดความดันของแต่ละสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
5	OP-FO-113	แบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี	จัดเก็บลงในแฟ้มแบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
6	QM-FO-014	ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน	จัดเก็บลงในแฟ้มใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
7	QM-FO-015	ใบอนุญาตทำงานร้อน	จัดเก็บลงในแฟ้มใบอนุญาตทำงานร้อน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
8	QM-FO-016	ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ	จัดเก็บลงในแฟ้มใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
9	OP-FO-017	แบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี	จัดเก็บลงในแฟ้มแบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม

แผนผังการปฏิบัติงาน

เอกสารควบคุม

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
รหัสเอกสารควบคุม OP-PO-014-08 บ. ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด ชื่องาน : การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของระบบ SCADA	27 ส.ค. 2561	10/13

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของระบบ SCADA



ภาคผนวก ข-3

**ระเบียบปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
สถานีก๊าซฯ OTS, สถานีก๊าซฯ PRS และสถานีก๊าซฯ MRS**



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	1/6

ผู้จัดเตรียม:	ผู้ตรวจสอบ:	ผู้อนุมัติ:
วันที่: 15 ก.ย. 2560	วันที่: 21 / 9 / 17	วันที่: 25/9/2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS,
PRS และ MRS



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	2/6

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-PO-006-01	<ol style="list-style-type: none">ปรับปรุงแบบการเขียนเอกสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลงกำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่<ol style="list-style-type: none">ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)วิธีการทำงาน (Work Instruction)และอื่นๆ



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	3/6

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบท่อและให้กับโรงงานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพของ บริษัท อมตะ จำกัด จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

ขอบเขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ที่มีการออกใบสั่งงานและการดำเนินการสอดคล้องตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ได้จัดทำไว้ โดยวิศวกรส่วนปฏิบัติการเป็นผู้ออกใบสั่งงาน ให้ช่างเทคนิคปฏิบัติการที่รับผิดชอบและดูแลสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ดำเนินการ โดยมีการลงรายละเอียดบันทึกผลตรวจสอบ บันทึกผล และเก็บประวัติ

คำนิยาม

- PM หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- OTS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิต (Off-Take Station)
- PRS หมายถึง สถานีควบคุมและลดแรงดัน (Pressure Regulating Station)
- MRS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซกับลูกค้า (Metering Regulating Station)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพ บทที่ 6 เรื่อง การบริหารด้านทรัพยากร หัวข้อ 6.3 เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน

- OP-FO-012 : แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- OP-FO-013 : PM / Work Order
- OP-FO-014 : OTS / PRS / MRS PM REPORT FORM
- OP-FO-036 : แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / PM TASK



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	4/6

- OP-WI-003 : วิธีการทำงานงานการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ
- OP-WI-005 : วิธีการทำงานการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

รายละเอียด

- วิศวกรปฏิบัติการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) สำหรับสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS โดยดำเนินการตามวิธีการทำงานการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-WI-005)
- วิศวกรปฏิบัติการออกใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ซึ่งออกตามสถานีก๊าซเป็นหลักทุกเดือนและออกก่อนเดือนที่จะดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS
- ช่างเทคนิคปฏิบัติการที่รับผิดชอบการบำรุงรักษาประจำพื้นที่ ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ตามใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) โดยมีการดำเนินการตามวิธีการทำงานการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-WI-003)
- เมื่อช่างเทคนิคปฏิบัติการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ตามใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) และตามวิธีการทำงานการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-WI-003) เสร็จเรียบร้อย ช่างเทคนิคปฏิบัติการลงรายละเอียดในใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) ลงรายละเอียดใน OTS / PRS / MRS PM REPORT FORM (OP-FO-014) (เอกสารนี้จะใช้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ในระเบียบปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ต่อไป) และลงรายละเอียดในแบบรายการตามที่เอกสารวิธีการทำงานการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-WI-003) กำหนด แล้วส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมดกลับไปที่วิศวกรปฏิบัติการ
- วิศวกรปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดในข้อที่ 4 แล้วส่งเอกสารให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเพื่อรับทราบต่อไป แต่ถ้าวิศวกรปฏิบัติการตรวจพบว่างานไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องให้ช่างเทคนิคปฏิบัติการกลับไปดำเนินการตามข้อที่ 3
- ก่อนส่งเอกสารให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการรับทราบตามข้อที่ 7 หากต้องมีการดำเนินการที่นอกเหนือจากงาน PM ให้วิศวกรส่วนปฏิบัติการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS (OP-PO-011) และหาก

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	5/6

ต้องมีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้วิศวกรส่วนปฏิบัติการแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าวให้ทราบ

- เมื่อได้รับเอกสารตามข้อที่ 5 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิจารณารับทราบแล้วส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่วิศวกรปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวม แต่ถ้าหากผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเห็นว่างานไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องจะส่งเอกสารกลับมาที่วิศวกรปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจสอบตามข้อที่ 5 เพื่อให้ช่างเทคนิคปฏิบัติการไปดำเนินการตามข้อที่ 3
- หลังจากได้รับเอกสารที่ได้รับการพิจารณารับทราบแล้วเรียบร้อยและถูกต้องจากผู้จัดการส่วนปฏิบัติการตามข้อที่ 7 วิศวกรปฏิบัติการจึงเก็บรวบรวมเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลต่อไป โดยระยะเวลาทั้งหมดไม่ควรเกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกไปส่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013)


รายการบันทึกคุณภาพ

ลำดับ	รหัสเอกสารควบคุม	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-012	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	เก็บในแฟ้มแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	เก็บเฉพาะครั้งที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดเท่านั้น	วิศวกรปฏิบัติการ
2	OP-FO-013	PM / Work Order	แยกตามพื้นที่และสถานีจ่ายก๊าซ	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
3	OP-FO-014	OTS / PRS / MRS PM REPORT FORM	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
4	OP-FO-036	แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / PM TASK	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ

เอกสารแนบ

แผนผังการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	6/6



ภาคผนวก ข-4

ระเบียบปฏิบัติงานการตรวจสอบและ
การทำงานตามแนวท่อย้ายก๊าซธรรมชาติ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	1/12

ผู้จัดเตรียม (นาย กฤษกร แสงอรุณ) วันที่ : - 3 ส.ค. 2562	ผู้ตรวจสอบ (นาย วิชัย มนูญโย) วันที่ : 03/01/2019	ผู้อนุมัติ: (นาย ปราโมท ก่อเกิด) วันที่ : 22/1/19
---	---	---

Pipeline surveillance and working Procedure

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	2/12

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-PO-007-10	<p>1) ปรับปรุงรูปแบบการเขียนเอกสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้</p> <p>รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลง</p> <p>2) กำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) b. วิธีการทำงาน (Work Instruction) <p>และอื่นๆ</p>



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	3/12

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการเกิดการเสียหายของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากบุคคลที่สาม
2. เพื่อป้องกันการเกิดการเสียหายของท่อส่งก๊าซที่เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ
3. เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่ทำงานตามแนวท่อก๊าซ ให้มีความระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้เสียหาย
4. เพื่อบันทึกและรายงานการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซ
5. เพื่อบันทึกและรายงานความเสียหายของระบบการจ่ายก๊าซของบริษัท
6. เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้สำหรับตรวจสอบระบบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัทฯ ที่ต่อท่อก๊าซจากท่อก๊าซ ปตท. จนถึงโรงงานผู้ใช้ก๊าซ ซึ่งครอบคลุมถึงท่อ HDPE และ ท่อเหล็ก และประสานงานกับผู้รับเหมาในการควบคุมการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซของบริษัท เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ของ ASME B31.8 และ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

คำนิยาม

1. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก.
2. พนักงานปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานช่างเทคนิคที่รับผิดชอบการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3. บุคคลที่ สาม (Third Party) หมายถึง บริษัท , ผู้รับเหมา หรือ บุคคลซึ่งปฏิบัติงานตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯด้วย
4. GRCC หมายถึง Gas Response Control Center หรือ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการก๊าซ
5. Cathodic Protection หมายถึง ระบบป้องกันการสึกกร่อนของระบบท่อเหล็ก
6. Valve Post หมายถึง ป้ายบอกตำแหน่งและหมายเลขของ วาล์วใต้ดิน
7. Valve Pit หมายถึง บ่อวาล์วที่มีวาล์วใต้ดิน ของท่อ เหล็ก และ HDPE
8. Warning Sign หมายถึง ป้ายเตือนตามแนวท่อส่งก๊าซ สีเหลือง ที่บอกรายละเอียดแนวท่อก๊าซ สถานที่ติดต่อกับเงิน และข้อควรระวัง
9. HDPE หมายถึง ท่อส่งก๊าซ High Density Poly Ethylene



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	4/12

10. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หมายถึง กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. (EN-MA-009) Amata NGD General Pipe Specifications
2. (EN-SD-005) ASME B31.8 2007 edition – Code for Pressure Piping B31 an American national Procedure. Gas Transmission and Distribution Piping System.
3. (EN-MA-006) Purging Operation for Fuel Gas in Transmittion Distribution and Storage
4. (OP-WI-021) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและป้องกันท่อก๊าซเสียหาย
5. (OP-FO-031) WORK REPORT
6. (OP-FO-032) แบบฟอร์มตรวจสอบการทำงานตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ
7. (QM-PO-001) ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)
8. (QM-FO-018) ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (EXCAVATION PERMIT)
9. (QM-FO-016) ใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อน (HOT WORK PERMIT)
10. (QM-FO-015) ใบอนุญาตทำงานทั่วไปที่ไม่มีความร้อน (COLD WORK PERMIT)
11. (QM-FO-017) ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ (CONFINED SPACE ENTRY PERMIT)
12. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องกำหนดเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

รายละเอียด

1. การตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซ

พนักงานปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซ โดยการปฏิบัติงานจะตรวจสอบตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.1 ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นมาทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ โดยดำเนินการตรวจสอบในระยะ 10 เมตร สำหรับท่อเหล็ก และ ในระยะ 5 เมตร สำหรับท่อ HDPE และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งผลการตรวจสอบไปยัง GRCC เพื่อรับทราบ เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลลงใน " รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม " ต่อไป ในกรณีที่มีงานก่อสร้างให้แจ้งวิศวกรปฏิบัติการทราบทันที ซึ่งพนักงานตรวจสอบแนวท่อจะต้องแจ้ง



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	5/12

ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมก๊าซฯ GRCC ทราบทางโทรศัพท์ ทุกครั้ง ในกรณีที่มีการก่อสร้างในแนวท่อส่งก๊าซที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า ให้พนักงานปฏิบัติการดำเนินการดังนี้

- แจ้งให้หน่วยงานที่กำลังก่อสร้างหยุดชั่วคราว แล้วให้ดำเนินการบักป้ายบอกตำแหน่งแนวท่อก๊าซให้ชัดเจน
- ชี้แจงรายละเอียดแนวท่อก๊าซให้หน่วยงานก่อสร้างให้ทราบแนวท่อส่งก๊าซ ให้เข้าใจ พร้อมบันทึกข้อมูลการหาท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ดิน (OP-FO-114)
- เขียนใบอนุญาตขุดเจาะ (QM-FO-018) ที่เตรียมไปให้หน่วยงานที่กำลังสร้างลงชื่อ
- เผื่อระวังงานขุดจนกระทั่งงานดังกล่าวไม่ผลกระทบต่อท่อส่งก๊าซ
- บันทึกรายงานลงใน แบบฟอร์มตรวจสอบการทำงานตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (OP-FO-032)
- และสรุปรายงานลงใน WORK REPORT (OP-FO-046)

1.2 ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อท่อส่งก๊าซ รายงานผลการตรวจให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมก๊าซฯ GRCC ทราบ โดยดำเนินการตรวจสอบในระยะ 10 เมตร สำหรับท่อเหล็ก และ ในระยะ 5 เมตร สำหรับท่อ HDPE ดังต่อไปนี้

- ท่อน้ำทิ้ง คูระบายน้ำ, รั้ว และต้นไม้
- การเผาไหม้ทุกชนิด
- การก่อสร้างต่างๆ
- การเปลี่ยนสีของพวงวอร์ฟี่ต่างๆ
- การเกิดระเบิดต่างๆ
- การยุบตัวของพื้นดินหรือระบบท่อน้ำ
- การเกิดฟองอากาศในคูคลองที่มีท่อส่งก๊าซผ่าน

1.3 แนวท่อส่งก๊าซ HDPE และ STEEL ของบริษัทฯ ที่พนักงานปฏิบัติการจะต้องดำเนินการตรวจสอบ ตามพื้นที่ดังต่อไปนี้

- แนวท่อก๊าซ พื้นที่ นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี
- แนวท่อก๊าซ พื้นที่ นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	6/12

- 1.4 วิศวกรปฏิบัติการจะต้องดำเนินการตรวจสอบรายงานการตรวจสอบแนวท่อทั้งหมด เพื่อนำปัญหาไปดำเนินการแก้ไขต่อไป
- 1.5 วิศวกรปฏิบัติการ จะต้องรายงานการตรวจสอบแนวท่อก๊าซที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบท่อส่งก๊าซต่อผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทันที เพื่อติดต่อประสานและแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อระบบท่อส่งก๊าซ ได้แก่

- มีการขุดบริเวณแนวท่อ ในระยะ 3-5 เมตร จากรัศมีแนวท่อ
- งานขุดที่ไม่มีการขออนุญาตทำงาน
- การชำรุดของท่อส่งก๊าซต่างๆ
- งานก่อสร้างที่อาจมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซได้

1.6 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการจะต้องดำเนินการรายงานการเหตุการณ์ตรวจสอบแนวท่อ ที่ทำให้ระบบท่อส่งก๊าซ การเสียหายต่อผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

2. การประสานงานผู้รับเหมาทำงานขุดแนวท่อส่งก๊าซ

2.1 การประสานงานระหว่าง บริษัทฯ กับ นิคมฯ ที่มีแนวท่อส่งก๊าซ

- ผู้รับเหมาขออนุญาตก่อสร้างกับ นิคมฯ เมื่อนิคมฯ อนุญาตจึงให้ผู้รับเหมาติดต่อกับบริษัทฯ
- วิศวกรปฏิบัติการประสานงานการทำงานแนวท่อส่งก๊าซกับผู้รับเหมา และขั้นตอนการประสานงานหน้างาน โดยจัดประชุมวางแผนการก่อสร้างและตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาและบริษัทฯ
- วิศวกรปฏิบัติการ และพนักงานปฏิบัติการดำเนินการหาตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและนิคมฯ พร้อมทั้งจัดทำเครื่องหมายติดป้ายบอกตำแหน่งลงในสถานที่จริงและในแบบงานก่อสร้าง
- ถ้าพิจารณาขั้นตอนการทำงานขุดแนวท่อส่งก๊าซแล้วใกล้เคียงกับท่อส่งก๊าซ จากจุดกึ่งกลางของแนวท่อส่งก๊าซด้านละ 1 เมตร รวมทั้ง 2 ด้าน กว้าง 2 เมตร ให้ผู้รับเหมาขออนุญาตกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก่อนการทำงาน

2.2 การประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมาทำงานก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซ

- ผู้รับเหมาขออนุญาตก่อสร้างกับ บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ อนุญาตจึงเชิญผู้รับเหมาประชุมแผนงานก่อสร้าง รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนด ข้อควร



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	7/12

ระวัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

- วิศวกรปฏิบัติการและพนักงานปฏิบัติ การดำเนินการหาตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและนิคมฯ พร้อมทั้งจัดทำเครื่องหมายติดป้ายบอกตำแหน่งลงในสถานที่จริงและในแบบงานก่อสร้าง
- ถ้าพิจารณาขั้นตอนการทำงานขุดแนวท่อส่งก๊าซแล้วใกล้กับท่อส่งก๊าซ จากจุดกึ่งกลางของแนวท่อส่งก๊าซด้านละ 1 เมตร รวมทั้ง 2 ด้าน กว้าง 2 เมตร ให้ผู้รับเหมาขออนุญาตกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก่อนการทำงาน

3. การดำเนินการตรวจสอบหาตำแหน่งและความลึกท่อส่งก๊าซ

- 3.1 ผู้รับเหมาเขียนใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (QM-FO-018) ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- 3.2 พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซจากแบบ และใช้เครื่องตรวจหาตำแหน่งท่อ (Pipe Locator) หาตำแหน่งแนวท่อและความลึกของท่อส่งก๊าซ พร้อมกำหนดตำแหน่งและระดับความลึกด้วยป้ายบอกตำแหน่งชั่วคราวทันที
- 3.3 ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการใช้รถหรือคนขุดเปิดหน้าดินลงไปลึกประมาณ 50 ซม. ตรงตำแหน่งแนวท่อแล้วใช้ เครื่องตรวจหาท่อตรวจสอบหรือใช้เหล็ก Probe ยาว 120 เซนติเมตร เสียบหาตัวท่อส่งก๊าซ ระวังอย่าให้เหล็กเสียบโดนท่อหรือชนวนหุ้มท่อเสียหาย ดำเนินการอย่างนี้ไปจนสามารถเจอตำแหน่งท่อ
- 3.4 เมื่อพบตำแหน่งท่อให้ใช้คนงานขุดหน้าดินให้เห็นตัวท่อ หลังจากนั้นให้หาวัสดุมาหุ้มตัวท่อไม่ให้เสียหายและทำเครื่องหมายให้ชัดเจน
- 3.5 ก่อนเริ่มดำเนินการฝังกลบท่อส่งก๊าซ ให้พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบสภาพผิวท่อส่งก๊าซว่าเกิดรอยหรือชำรุดหรือไม่ ถ้าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขก่อนฝังกลบทุกครั้ง ตามมาตรฐานของบริษัทฯ (ตามวิธีการฝังกลบแบบเดิม)
- 3.6 ในกรณีที่ท่อส่งก๊าซอยู่ในระดับความลึกที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบหาตำแหน่งได้ เช่นบริเวณที่ดินลาดระดับลึก ให้ดำเนินการประชุมเพื่อหาข้อสรุปและวิธีการดำเนินการเป็นกรณีไป
- 3.7 ให้บันทึกข้อมูลการหาท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน (OP-FO-114)



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	8/12

4. ขั้นตอนการออกใบอนุญาตและวิธีการปฏิบัติ

4.1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (Excavation Permit) QM-FO-018

- ให้ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) (QM-FO-001)
- เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาดำเนินการฝังกลบท่อและปรับปรุงสภาพพื้นที่ก่อสร้างคืนให้เหมือนเดิมก่อนเริ่มงานแล้ว ให้ลงชื่อในใบอนุญาตแล้วส่งให้วิศวกรปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ เมื่อยอมรับแล้วให้ลงชื่อเพื่อเก็บบันทึกไว้ต่อไป

4.2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อน (Hot Work Permit) QM-FO-016

- ให้ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) (QM-FO-001)
- วิศวกรปฏิบัติการ พิจารณาว่า การทำงานของผู้ขออนุญาต มีผลต่อระบบการจ่ายก๊าซหรือไม่ ถ้าไม่มี เขียนว่า "ไม่มี" ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดและวิธีการป้องกันหรือการดำเนิน และพิจารณาว่าเป็น Non Routine Operation หรือไม่

4.3 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space Entry Permit) QM-FO-017

- ให้ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) (QM-FO-001)

4.4 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน (Cold Work Permit) QM-FO-015

- ให้ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) (QM-FO-001)

4.5 การต่อระยะเวลาการทำงานเพิ่ม

- ในกรณีที่งานไม่เสร็จ จำเป็นต้องต่อใบอนุญาตทำงานอีก ให้ผู้คุมงานประสานงานกับวิศวกรปฏิบัติการตรวจสอบว่าสมควรต่อหรือไม่ ถ้าต้องต่อให้นำมาให้ผู้อนุญาตลงนามได้

4.6 งานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ

- ผู้ขออนุญาตทำงาน ต้องลงชื่อเมื่อทำงานแล้วเสร็จ นำส่งต้นฉบับคืนวิศวกรปฏิบัติการ

4.7 การยอมรับผลงานที่ปฏิบัติ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	9/12

- พนักงานปฏิบัติการ หรือ วิศวกรปฏิบัติการ หรือ ผ.จ.ส.ป. ตรวจสอบพื้นที่การทำงานและผลการทำงาน ว่าผู้ขออนุญาตนำส่งคืนพื้นที่หรืองานในสภาพเรียบร้อย ให้ลงชื่อได้ และนำไปเก็บไว้ในแฟ้มจัดเก็บ

5. ข้อกำหนดในการทำงานแนวท่อส่งก๊าซ

- 5.1 พนักงานปฏิบัติการจะต้องติดตามการทำงานของผู้รับเหมาที่ทำงาน อย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ศูนย์ควบคุมก๊าซทราบถึงการทำงานตลอดเวลา
- 5.2 ก่อนเริ่มทำงาน จะต้องหาตำแหน่งท่อส่งก๊าซให้ได้และปักป้ายบอกตำแหน่งให้ชัดเจนทุกครั้ง พร้อมบันทึกข้อมูลการหาท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ดิน (OP-FO-114)
- 5.3 การปัก Piling แนวท่อส่งก๊าซจะต้องดำเนินการขุดหาตำแหน่งท่อก๊าซให้เจอก่อนเริ่มงาน และจะต้องเตรียมป้องกันท่อโดยการห่อหุ้มท่อ เพื่อป้องกันท่อเสียหาย รวมทั้งจะต้องคำนึงถึง คุณลักษณะของพื้นดินบริเวณนั้น ความลึกที่จะปักรวมถึงน้ำหนักที่กดลงไปบริเวณแนวท่อส่งก๊าซด้วย
- 5.4 ระยะห่างระหว่างท่อส่งก๊าซใต้ดินกับโครงสร้าง หรือท่ออื่นๆอย่างน้อย 1 เมตรและในการวางท่ออื่นขนานไปกับท่อส่งก๊าซที่มีวางอยู่แล้ว จะต้องวางท่อนั้นให้เอียงออกไป 50 ซม. ตำแหน่งท่ออยู่เหนือหรือต่ำกว่าท่อส่งก๊าซ
- 5.5 จะต้องควบคุมการทำงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ ไปโดนท่อส่งก๊าซ
- 5.6 จะต้องดำเนินการป้องกันท่อส่งก๊าซที่ขุดหาเจอและเปิดให้เห็นท่อส่งก๊าซแล้ว โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
 - จัดทำและติดตั้ง pipe support ขั้วคร่าวในกรณีที่ขุดเปิดท่อเป็นระยะมากกว่า 3 เมตร
 - จัดทำที่ป้องกันท่อมาหุ้มท่อส่งก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดการเสียหายจากเครื่องจักรที่ทำงานอยู่เหนือหรือใต้ท่อส่งก๊าซ
 - ป้องกันการเกิดการกระทบต่อท่อส่งก๊าซจากการทดสอบการทำงานต่างๆในจุดทำงาน
 - หลังจากงานก่อสร้างเสร็จจะต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้ง Pipe Support ถาวร และการกลบฝังท่อส่งก๊าซจะต้องให้ได้มาตรฐานของบริษัทฯ กำหนด
- 5.7 จะต้องดำเนินการตรวจสอบตลอดเวลาในการฝังกลบท่อส่งก๊าซ เพื่อป้องกันท่อส่งก๊าซเกิดความเสียหาย
- 5.8 จะต้องตรวจสอบ Cathodic Protection System ระหว่างการฝังกลบและหลังการทำงานทุกครั้งว่ายังทำงานได้ตามปกติ
- 5.9 จะต้องตรวจสอบ Coating ระหว่างฝังกลบทุกครั้งด้วยเครื่องตรวจสอบ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	10/12

- 5.10 ท่อ HDPE จะต้องระวังแหล่งความร้อนสูง หรือสารเคมีรั่วไหล ระยะห่างอย่างน้อย 3 เมตร
 - 5.11 การฝังกลบท่อ ในระยะความลึก 75 ซม. ควรต้องใช้คนงานดำเนินการและวัสดุต้องไม่มีส่วนผสม หิน ยาง หรือ ส่วนผสมของสารกัดกร่อน
 - 5.12 ในการทำงานที่มีความลึก 1.5 เมตร บริเวณแนวท่อก๊าซ ควรพิจารณาความปลอดภัยในการทำงานที่อัปอากาศ
 - 5.13 จะต้องดำเนินการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินของงานก่อสร้างนั้นไว้รองรับด้วยทุกครั้ง โดยจะต้องประชุมชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มทำงาน
- #### 6. การเจาะท่อลอดหรือขนานท่อก๊าซ
- 6.1 ผู้รับเหมาหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียม Profile แนวท่อและแนวเจาะท่อก๊าซ
 - 6.2 ส่วนปฏิบัติการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการทำงานวิธีป้องกันต่อท่อก๊าซที่เกี่ยวข้อง
 - 6.3 ระยะห่างแนวท่อก๊าซกับแนวท่อ HDD/JACKING อย่างน้อย 1.5 เมตร
 - 6.4 ถ้าระยะห่างน้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องเปิดให้เห็นแนวท่อก๊าซและหาแผ่นเหล็กป้องกันท่อก๊าซและหุ้มท่อก๊าซด้วยท่อ Sleeve
 - 6.5 จะต้องระมัดระวังกรณีการคว้านของหัวคว้าน
 - 6.6 จะต้องทำแผนฉุกเฉินเฉพาะในกรณีที่เกิดก๊าซรั่วทุกครั้ง




รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	11/12

รายการบันทึกคุณภาพ

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-031	Work Report	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
2	OP-FO-032	Pipeline Surveillance Daily Report	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
3	OP-FO-114	บันทึกข้อมูลการหาท่อก๊าซ	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
4	QM-FO-015	Cold Work Permit	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
5	QM-FO-016	Hot Work Permit	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
6	QM-FO-017	Confined Space Entry Permit	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
7	QM-FO-018	Excavation Permit	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ

เอกสารแนบ

แผนผังการปฏิบัติงาน



ภาคผนวก ข-5

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซ่อม
และบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 ก.ย. 2560	1/13

ผู้จัดเตรียม :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติ :
วันที่ : 20 ก.ย. 2560	วันที่ : 21/9/17	วันที่ : 21/9/17

วิธีการทำงานซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ

เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	2/13

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-WI-003-08	<ol style="list-style-type: none">ปรับปรุงแบบการเขียนเอกสารสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลงกำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่<ol style="list-style-type: none">ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)วิธีการทำงาน (Work Instruction)และอื่นๆ



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	3/13

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษาเชิงป้องกันรวมถึงการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อสามารถส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบท่อและให้กับโรงงานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมงานซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ซึ่งประกอบด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรวมถึงดัดแปลงสภาพและค่าต่างๆและการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้จะใช้สำหรับระเบียบการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS และระเบียบการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คำนิยาม

- PM หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- OTS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิต (Off-Take Station)
- PRS หมายถึง สถานีควบคุมและลดแรงดัน (Pressure Regulating Station)
- MRS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซกับลูกค้า (Metering Regulating Station)
- DOEB หมายถึง กรมธุรกิจพลังงาน (ย่อมาจาก Department of Energy Business)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OP-PO-006	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS
OP-PO-011	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS
OP-WI-017	:	วิธีการทำงานการทดสอบและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve, Pressure Safety Valve และ Pressure Control Valve ในสถานีก๊าซ
OP-FO-013	:	PM / Work Order
OP-FO-014	:	OTS / PRS / MRS REPORT FORM



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	4/13

- OP-FO-036 : แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK
OP-MA-001 : คู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ

รายละเอียด

มาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในสถานีก๊าซ

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามป้ายห้ามดังนี้
 - ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ
 - ห้ามนำโทรศัพท์เข้าสถานีก๊าซ
 - ห้ามสูบบุหรี่
 - ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
- ปฏิบัติตามป้ายเตือนดังนี้
 - สวมหมวกนิรภัย
 - สวมรองเท้านิรภัย
 - ระวังวัสดุไวไฟ
 - ทำอย่างไรเมื่อก๊าซรั่ว
- ก่อนการทำงานต้องมีการตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซตามจุดต่างๆในสถานีก๊าซฯ ด้วย Liquid Leak Detector หรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าการรั่วซึม โดยถ้าหากมีการรั่วซึมต้องระมัดระวังและซ่อมแซมเบื้องต้นก่อนเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซนั้นจะกล่าวถึงรวมกันระหว่างการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ซึ่งการดำเนินการกับอุปกรณ์ใดบ้างนั้นจะแจ้งไว้ในเอกสาร PM / Work Order (OP-FO-013) โดยวิธีการทำงานจะกล่าวแยกประเภทตามอุปกรณ์ จากนั้นดำเนินการตรวจสอบในแต่ละอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1. Hand Valve

อุปกรณ์ Hand Valve หลักที่ใช้ภายในสถานีก๊าซคือ Ball Valve, Butterfly Valve, Globe Valve, Needle Valve ฯลฯ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปิด-ปิดช่องทางการไหลของก๊าซธรรมชาติ หรืออาจสามารถควบคุมการไหลได้บ้างโดยการมีขั้นตอนการตรวจสอบดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดี เช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- แน่ใจว่าทิศทาง(เปิด-ปิด)ของวาล์วทุกตัวถูกต้องสอดคล้องกับการใช้งาน



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	5/13

- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกสลิ้ว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ซ่อมสลับและทาสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนและเป็นสนิม
- ตรวจสอบและหล่อลื่นชุดเพื่องดช่วยในการเปิด-ปิดวาล์ว(ถ้ามี)
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือ รั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

2. Filter

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองแยกสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกออกจากก๊าซธรรมชาติเพื่อลดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆในสถานีก๊าซอันเนื่องมาจากสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผุกร่อน
- ตรวจสอบดูค่าความดันตกคร่อมอุปกรณ์ Filter โดยตรวจดูค่าที่ Differential Pressure Indicator(ถ้ามี) โดยควรมีค่าไม่เกิน 200 มิลลิบาร์ ถ้ามีค่าเกินให้ถอดไส้กรองออกตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเป่าทำความสะอาดจากด้านในออกสู่ด้านนอก ถ้าตรวจสอบแล้วค่ายังขึ้นอยู่อีกให้ตรวจสอบความผิดปกติที่ตัว Differential Pressure Indicator หรือ เปลี่ยนไส้กรอง
- ถอดไส้กรองออกตรวจสอบทุกๆ 5 ปี
- ถ้าไม่มี Differential Pressure Indicator ให้ถอดไส้กรองออกตรวจสอบทุกๆ 5 ปี
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกสลิ้ว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่า

เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	6/13

- ก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

3. Safety Shut-off Valve

อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปิดหรือตัดการจ่ายก๊าซเมื่อความดันสูงหรือต่ำเกินปกติตามค่าความดันที่ตั้งเอาไว้ โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผุกร่อน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการทำงานและตรวจสอบ Lock up pressure ของอุปกรณ์ตามวิธีการทำงานการทดสอบและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve, Pressure Safety Valve และ Pressure Control Valve ในสถานีก๊าซ (OP-WI-017)
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกสลิ้ว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- หากมีการส่งสัญญาณแสดงการเปิด-ปิดของอุปกรณ์ให้ตรวจสอบสัญญาณดังกล่าวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัวอยู่ในทิศทางเปิดซึ่งเป็นสภาวะปกติ
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	7/13

4. Pressure Safety Valve

Pressure Safety Valve หรือ Relief Valve เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความดันส่วนที่เกินจากระบบตามค่าของความดันสปริงที่ตั้งไว้จนกว่าค่าของความดันในระบบจะต่ำกว่าค่าความดันที่ตั้งไว้ก็จะหยุดระบายและปิดตัวเอง โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการทำงานและตรวจสอบ Lock up pressure ของอุปกรณ์ตามวิธีการทำงาน การทดสอบและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve, Pressure Safety Valve และ Pressure Control Valve ในสถานีก๊าซ (OP-WI-017)
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่น ตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้ อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัวมีหน้าที่การทำงานที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบท่อหรือช่องทางระบายก๊าซ ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการระบายก๊าซให้ทำการแก้ไข
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

5. Pressure Control Valve

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับลดค่าความดันของก๊าซให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	8/13

- ทดสอบการทำงานและตรวจสอบ Lock up pressure ของอุปกรณ์ตามวิธีการทำงาน การทดสอบและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve, Pressure Safety Valve และ Pressure Control Valve ในสถานีก๊าซ (OP-WI-017)
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่น ตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้ อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- หากมีการส่งสัญญาณแสดงการเปิด-ปิดของอุปกรณ์ให้ตรวจสอบสัญญาณดังกล่าวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัวมีหน้าที่การทำงานที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบและแก้ไขสภาพการแกว่งกระเพื่อมของความดันและสภาพความดันตกของอุปกรณ์
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

6. Pressure / Temperature Indicator

Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงค่าของแรงดันส่วน Temperature Indicator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงค่าอุณหภูมิของก๊าซ โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่น ตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้ อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบความถูกต้องของค่าความดันหรืออุณหภูมิที่วัดได้



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	9/13

- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

7. Turbine / Rotary Gas Meter

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่วัดปริมาณก๊าซ โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดี เช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกสยว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบลักษณะการหมุนของตัวเลขที่ Meter Index ถ้าผิดปกติหรือหมุนกระตุกติดขัดให้ทำการแก้ไข
- ตรวจสอบเสียงที่เกิดขึ้นในการหมุนของอุปกรณ์ Turbine Gas Meter และ Rotary Gas Meter ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งผิดปกติของชิ้นส่วนหมุนภายในพร้อมทำการแก้ไข
- สำหรับอุปกรณ์ Turbine Gas Meter รุ่นที่ต้องมีการอัดน้ำมันหล่อลื่น ให้ทำการอัดน้ำมันหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์ดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่ช่องสำหรับตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ Rotary Gas Meter หากระดับน้ำมันพร่อง ให้ทำการเติมเพิ่มหรือหากสภาพของน้ำมันผิดปกติ เช่น สีขุ่น ฯลฯ ให้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนถ่าย
- ตรวจสอบสัญญาณ Pulse ที่ส่งไปยัง Volume Corrector รวมถึงตรวจสอบสายสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
- ทำการถอด Gas Turbine Meter ไปสอบเทียบจะต้องดำเนินการทุกๆ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งเริ่มใช้งานโดยตรวจสอบจาก Equipment Tag (OP-FO-103) โดยตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	10/13

- สำหรับอุปกรณ์ Rotary Gas Meter ให้ตรวจสอบความดันเข้าและออกจากอุปกรณ์ โดยมีค่าตกคร่อมไม่เกิน 40 % หากมีค่าเกินให้ถอดตรวจสอบ
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

8. Volume Corrector

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ก๊าซให้อยู่ในสภาวะมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดี เช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบบันทึกค่าและข้อมูลต่างๆที่แสดงที่หน้าจอของอุปกรณ์เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกสยว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบสัญญาณ Pulse ที่ถูกส่งมาจาก Turbine Gas Meter หรือ Rotary Gas Meter
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

9. Skid, Piping and Surroundings

เป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปของตัวสถานีก๊าซฯ Housing ตัวท่อ ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของ Housing ประตูทางเข้า ตัวสถานีก๊าซ รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดี เช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	11/13

- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งตัวสถานีก๊าซฯ
- ตรวจสอบแรงดันของเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งานรวมถึงตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องดับเพลิงและตู้ใส่เครื่องดับเพลิง
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกสลิว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเก็น หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบระบบ Cathodic Protection เช่นวัดค่าความต่างศักย์ของ Inlet / Outlet Pipe เทียบกับดินโดยใช้ Reference Electrode ซึ่งควรมีค่าระหว่าง -0.85 ถึง -1.75 Vdc
- ตรวจสอบ Grounding System โดยจะต้องมีค่าน้อยกว่า 5 โอห์ม หรือตาม DOEB กำหนด
- ตรวจสอบ Lightning System โดยจะต้องมีค่าน้อยกว่า 10 โอห์ม หรือตาม DOEB กำหนด
- ตรวจสอบ Insulating Flange or Joint ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมและบำรุงรักษาการสึกกร่อนท่อเหล็ก (OP-PO-015)
- ตรวจสอบ DC Decoupler ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมและบำรุงรักษาการสึกกร่อนท่อเหล็ก (OP-PO-015)
- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพที่ไม่สมบูรณ์ของ Support รวมถึง Bolt & Nuts ที่รองรับท่อและอุปกรณ์
- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพการหลุดตัวตามจุดต่างๆ
- ตรวจสอบภายในบ่อวาล์ว(ถ้ามี)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัวมีหน้าที่การทำงานที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบวาล์วทุกตัวมีทิศทางเปิด-ปิดที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบแหล่งที่มาของเสียงที่ผิดปกติและทำการแก้ไข
- ตรวจสอบค่าความดันขาเข้า-ออกว่าถูกต้อง
- ตรวจสอบระบบเดิมกลิ่นก๊าซว่าทำงานเป็นปกติ
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	12/13

- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสถานีก๊าซ (PM) OTS, PRS และ MRS (OP-PO-006) ได้กำหนดงานบำรุงรักษา ดังนี้

1. งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (PM) ให้กรอกข้อมูลและรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
 - 1.1 OTS / PRS / MRS REPORT FORM (OP-FO-014)
 - 1.2 แบบฟอร์มแบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK (OP-FO-036)
2. งานซ่อมแซมอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (CM) ให้กรอกข้อมูลและรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
 - 2.1 OTS / PRS / MRS REPORT FORM (OP-FO-014)
 - 2.2 แบบฟอร์ม WORK REPORT (OP-FO-031)



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	13/13

รายการบันทึกคุณภาพ

ลำดับ	รหัสเอกสารควบคุม	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-013	PM / Work Order	แยกตามพื้นที่และสถานีก๊าซฯ	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
2	OP-FO-014	OTS / PRS / MRS PM REPORT FORM	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
3	OP-FO-031	WORK REPORT	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
4	OP-FO-036	แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / PM TASK	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
5	OP-FO-103	Equipment Tag	ติดตั้งที่เครื่องมือ/อุปกรณ์	3 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ/ ช่างเทคนิคปฏิบัติการ

เอกสารแนบ

แผนผังการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข-6

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ส.ย. 2563	1 จาก 7

ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติ :
วันที่ : 16/06/63	วันที่ : 16/06/2020	วันที่ : 16/06/2020

วิธีการทำงานการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ส.ย. 2563	2 จาก 7

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-WI-005-04	1) ปรับปรุงแบบการเขียนเอกสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลง 2) กำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ a. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) b. วิธีการทำงาน (Work Instruction) และอื่นๆ
OP-WI-005-05	1) ปรับปรุงให้ครอบคลุมการทำงานที่ Pipeline (ระบบท่อจำหน่ายก๊าซ)



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	3 จาก 7

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการในการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้แผนการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆในสถานีก๊าซ และการบำรุงรักษาระบบท่อจำหน่ายก๊าซฯ ให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ต่อเนื่อง

ขอบเขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนการในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งอธิบายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในแบบต่างๆ และการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับอุปกรณ์ในสถานีก๊าซฯ และระบบท่อจำหน่ายก๊าซฯ

คำนิยาม

สถานีก๊าซ

1. OTS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิต (Off-Take Station)
2. PRS หมายถึง สถานีควบคุมและลดแรงดัน (Pressure Regulating Station)
3. MRS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซกับลูกค้ำ (Metering Regulating Station)
4. M หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 1 เดือน
5. Q หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 เดือน
6. Y(3) หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 ปี
7. Y(5) หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 5 ปี

ระบบท่อจำหน่ายก๊าซ

1. Monthly Survey หมายถึง การลาดตระเวนตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่สาม ตามรอบภายในกำหนด 1 เดือน (1M)
2. Warning Sign Post หมายถึง บ้ายเตือนบอกแนวท่อก๊าซฯ (6M)
3. STEEL&HDPE Valve หมายถึง วาล์วควบคุมก๊าซฯ ชนิดเหล็ก และ HDPE(1Y)
4. Emergency Valve หมายถึง วาล์วฉุกเฉิน (1Y)
5. Leak Survey หมายถึง การลาดตระเวนตรวจสอบรอยรั่ว (1Y)
6. 1M หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 1 เดือน
7. 6M หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 6 เดือน
8. 1Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 1 ปี

เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	4 จาก 7

9. 3Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 ปี

10. 5Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 5 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OP-PO-004	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจ่ายก๊าซ
OP-PO-006	:	ระเบียบการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS
OP-PO-007	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ
OP-PO-008	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการรั่วบริเวณท่อก๊าซ และทดสอบวาล์ว
OP-FO-012	:	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
OP-FO-013	:	PM / Work Order
OP-FO-019	:	รายการอุปกรณ์

รายละเอียด

สถานีก๊าซ : การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้นจะมีการจัดแบ่งประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

- M หมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 1 เดือน ซึ่งเน้นการตรวจสอบสภาพต่างๆของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS PRS และ MRS ภายนอก รวมถึงการทำความสะอาดและตรวจบันทึกค่าต่างๆที่แสดงอยู่บนเครื่องมือวัดนอกจากนี้ยังรวมถึงการแก้ไขตามสภาพ
- Q หมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 เดือน นอกจากจะต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ภายนอกแล้วยังต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รวมถึงตรวจบันทึกค่าและข้อมูลต่างๆจากเครื่องมือวัดด้วยนอกจากนี้เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติให้ทำการแก้ไขตามสภาพ
- Y(3) หมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 ปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบการสลับเทียบของอุปกรณ์ Turbine Gas Meter ที่ใช้งานมาครบ 3 ปี
- Y(5) หมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบ Filter ที่ใช้งานมาครบ 5 ปี



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	5 จาก 7

โดยรายละเอียดในการจัดวางแผนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่วางแผนและจัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ซึ่งสอดคล้องกับรายการอุปกรณ์ (OP-FO-019) ของสถานีก๊าซฯ ที่ดำเนินการจ่ายก๊าซฯแล้วตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจ่ายก๊าซ (OP-PO-004)
2. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) โดยออกแยกตามพื้นที่และเป็นแผนทุกๆ 3 ปี และจะทำการปรับปรุงใหม่เมื่อใช้ครบ 3 ปีตามที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ที่ได้จัดทำไว้แล้ว นอกเหนือจากนั้นถ้าในกรณีที่มีลูกค้ารายใหม่ที่ใช้ก๊าซหรือมีสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS เกิดขึ้นใหม่ วิศวกรส่วนปฏิบัติการจะต้องดำเนินการปรับแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ทุกครั้ง
3. ก่อนที่จะจัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) นั้นจะต้องลงชื่อของโรงงานลูกค้าหรือชื่อของสถานีก๊าซฯ เพื่อที่จะได้จัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันยึดตามโรงงานลูกค้าหรือสถานีก๊าซฯข้างต้น
4. วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ให้ลงชื่อในช่องผู้จัดเตรียม
5. วิศวกรปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปตรวจสอบและลงชื่อในช่องผู้ทบทวน จากนั้นนำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ส่งให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการอนุมัติและลงชื่อในช่องผู้อนุมัติ ถ้ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขให้กลับไปดำเนินการตามข้อ 1
6. เมื่อแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ได้รับการทบทวนและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว วิศวกรปฏิบัติการนำแผนดังกล่าวไปใช้ออกใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS (OP-PO-006) ต่อไป

ระบบท่อจำหน่ายก๊าซ : การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้นจะมีการจัดแบ่งประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

- 1M หมายถึง การลาดตระเวนตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่สาม ตามรอบภายในกำหนด 1 เดือน
- 6M หมายถึง การสำรวจ เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Warning Sign Post รอบ 6 เดือน
- 1Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน STEEL&HDPE Valve และ Emergency Valve และ Leak Survey การลาดตระเวนตรวจสอบรอบรั้ว รอบ 1 ปี
- 5Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันท่อเหล็กด้วยวิธี CIPS and DCVG รอบ 5 ปี



เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	6 จาก 7

โดยรายละเอียดในการจัดวางแผนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่วางแผนและจัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ซึ่งสอดคล้องกับรายการอุปกรณ์ (OP-FO-019) ของระบบท่อจำหน่ายก๊าซฯ ที่ดำเนินการจ่ายก๊าซฯแล้วตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ (OP-PO-007)
2. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) โดยออกแยกตามพื้นที่และเป็นแผนทุกๆ 6 ปี และจะทำการปรับปรุงใหม่เมื่อใช้ครบ 6 ปี หรือตามสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
3. ก่อนที่จะจัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) นั้นจะต้องกำหนด Route ท่อก๊าซฯ เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการวางแผน
4. วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ให้ลงชื่อในช่องผู้จัดเตรียม
5. วิศวกรปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปตรวจสอบและลงชื่อในช่องผู้ทบทวน จากนั้นนำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ส่งให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการอนุมัติและลงชื่อในช่องผู้อนุมัติ ถ้ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขให้กลับไปดำเนินการตามข้อ 1
6. เมื่อแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ได้รับการทบทวนและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว วิศวกรปฏิบัติการนำแผนดังกล่าวไปใช้ออกใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ (OP-PO-007) ต่อไป

รายการบันทึกคุณภาพ

ลำดับ	รหัสเอกสารควบคุม	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-012	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	เก็บในแฟ้มแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	เก็บเฉพาะครั้งที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด	วิศวกรปฏิบัติการ
2	OP-FO-013	PM / Work Order	แยกตามพื้นที่และสถานีก๊าซฯ	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
3	OP-FO-019	รายการอุปกรณ์	เก็บในแฟ้มรายการอุปกรณ์	เก็บเอกสารที่ทันสมัยที่สุด	วิศวกรปฏิบัติการ

เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ส.ย. 2563	7 จาก 7

เอกสารแนบ

-

แผนผังการปฏิบัติงาน

-

ภาคผนวก ก

การบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ค-1

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ

[illegible]

ผู้จัดเตรียม	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	หน้าที่ 1/1
(กฤษฎา แสงอรุณ)	(กฤษฎา แสงอรุณ)	(วิโรจน์ โขนิศสกุล)	
วันที่ 05/07/65	วันที่ 05/07/65	วันที่ 05/07/65	แก้ไขครั้งที่ 5/07/65

ภาคผนวก ค-2

ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR01027 MONTH/YEAR: 10/2023 REPORT DATE: 31/10/2023 AREA: ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.
EQUIPMENT TYPE: PIPELINE TOTAL WORK: 2 FINISHED: 2 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR07357	PM 1Y LEAK SURVEY ACC (Ref.PW01051)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/10/2023
Success	OR07105	PM 1Y EMERGENCY VALVE (Ref.PW00494)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023

Report by:

Approved by:

Date: 31/10/2023

Date: 31/10/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR01024 MONTH/YEAR: 11/2023 REPORT DATE: 30/11/2023 AREA: ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.
EQUIPMENT TYPE: PIPELINE TOTAL WORK: 1 FINISHED: 1 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR07800	PM 6M WARNING SIGN POST ACC (Ref.PW00992)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023

Report by:

Approved by:

Date: 30/11/2023

Date: 30/11/2023

ภาคผนวก ค-3

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงาน
ตามแนวท่อย้ายก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ก-4

ตัวอย่างเอกสารใบขออนุญาตให้ทำงาน
ในเขตแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ



บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
AMATA Natural Gas Distribution Co., Ltd.

Permit No. 66-ACC-EX-0630

ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (EXCAVATION PERMIT)

เขียนวันที่ 5 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566 เวลา 9:00

1 วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต	จากวันที่ <u>5</u> เดือน <u>พ.ค.</u> พ.ศ. <u>2566</u> เวลา <u>9:00</u>	ถึงวันที่ <u>6</u> เดือน <u>พ.ค.</u> พ.ศ. <u>2566</u> เวลา <u>17:00</u>
บริเวณที่จะขุด : <u>ถนน A2-A ฝั่ง 3 แปลก. ITT (บริเวณ) 260 เฟส 3 ACC Loop 7</u>		
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ : <u>Excavator PC30, 2015</u>		
วัตถุประสงค์ : <u>ขุดเปิดท่อแก๊ส 100 มม. ฝั่ง 3 ITT</u> [] ภาพ sketch/ Drawing ที่แนบ.....		
ขนาดที่จะขุด กว้างxยาวxลึก (เมตร) : <u>2.0 x 8.0 x 0.60 M.</u> จำนวนผู้ปฏิบัติงาน <u>6</u> คน		

2 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย : JSA (กรอกโดยผู้ขออนุญาต)			
รายละเอียดงาน : <u>ขุดเปิดท่อแก๊ส 100 มม. ฝั่ง 3 ITT, วางแนวท่อ Main line ϕ 160 มม.</u>			
ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้	ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1	<u>ขุดเปิดท่อ</u>	<u>รถ/เครื่องจักรชนคน</u>	<u>สวมหมวกนิรภัย</u>
2	<u>วางแนวท่อ</u>	<u>?</u>	<u>?</u>

[] ทำ JSA เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ [] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน

3 ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ต้องปฏิบัติ และเขียน <input checked="" type="checkbox"/> ในช่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)	
[] 1. มีสายเคเบิลไฟฟ้า/ สายโทรศัพท์/ สายเครื่องมือวัด/ ท่ออยู่ใต้บริเวณที่ขุด (ถ้าไม่มีข้ามไปข้อ 4)	ผู้ตรวจสอบ..... วัน/ เวลา
[] 2. ต้องตัดสะพานไฟ หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า และติดป้ายเตือนการตัดแยกระบบ	ผู้ตรวจสอบ..... วัน/ เวลา
<input checked="" type="checkbox"/> 3. ทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่ขุดเจาะเรียบร้อยแล้ว	ผู้ตรวจสอบ..... วัน/ เวลา <u>5/8/66</u>
<input checked="" type="checkbox"/> 4. บริเวณที่จะขุดมีสารติดไฟ/ สารมีพิษ/ ท่อระบบสาธารณูปโภค	ผู้ตรวจสอบ..... วัน/ เวลา <u>9:00</u>
[] 5. จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันดินพัง ระบุ	ผู้ตรวจสอบ..... วัน/ เวลา
<input checked="" type="checkbox"/> 6. จำเป็นต้องมีช่างไฟฟ้าหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลขณะปฏิบัติงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> 7. ผู้ขออนุญาตต้องติดตั้งราวกันตกและมีเครื่องหมายเตือนให้เห็นได้ชัดเจน	
ตลอดเวลาจนกว่างานจะแล้วเสร็จ	
[] 8. จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตรวจวัด [] ก๊าซติดไฟ หรือ [] ตรวจวัด O2	
[] 9. ข้อกำหนดเพิ่มเติม :	

ก๊าซติดไฟ	ก่อนเริ่มงาน	ระหว่างทำงาน
ก๊าซติดไฟ < 10%LEL		
O2 อยู่ระหว่าง 19.5 - 23.5 %		
ผู้ตรวจ		

4 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้ (กรอกโดยผู้อนุญาตหรือผู้ควบคุมงาน)					
<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> แว่นตานิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ที่ครอบหู/อุดหู	[] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ	[] เข็มขัด/เชือกนิรภัย	[] Gas Detector
[] ชุดป้องกันฝุ่น/ สารเคมี	[] ถุงมือหนัง/ยาง	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าบูทหัวเหล็ก	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	[] อื่นๆ.....	

5 ลงนามใบอนุญาตทำงาน/ ต่ออายุ/ ปิดงาน <u>6. 1805 รบ</u>	
ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี	
5.1 ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต โทร <u>098-3544858</u>	ขอต่ออายุ
(.....) วันที่ <u>5/8/66</u>	ตั้งแต่วันที่ <u>6</u> เดือน <u>พ.ค.</u> พ.ศ. <u>2566</u> เวลา <u>9:00</u>
หน่วยงาน <u>ITT (Thailand) Co., Ltd.</u>	ถึง วันที่ <u>6</u> เดือน <u>พ.ค.</u> พ.ศ. <u>2566</u> เวลา <u>17:00</u>
	5.4 ลงชื่อ <u>1805 รบ</u> ผู้ขออนุญาต
	5.5 ลงชื่อ <u>1805 รบ</u> ผู้ควบคุมงาน
	5.6 ลงชื่อ <u>1805 รบ</u> ผู้อนุญาต
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้น และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้	
5.2 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน โทร <u>089-248-1463</u>	ก่อนเลิกงาน
(.....) วันที่ <u>5/8/66</u>	ข้าพเจ้าได้จัดทำสถานที่ทำงานให้มีสภาพปลอดภัยหรือเหมือนเดิมแล้ว
	สถานะงาน <input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ [] ยังไม่แล้วเสร็จ [] ยกเลิก
	หมายเหตุ :
5.3 ลงชื่อ ผู้อนุญาต โทร	5.7 ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต
(.....) วันที่ <u>5/8/66</u>	5.8 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
	วันที่ <u>6</u> เดือน <u>8</u> พ.ศ. <u>66</u> เวลา

ต้นฉบับ : สำหรับผู้ขออนุญาตนำไปติดแสดงที่หน้างาน
สำเนา 1 : สำหรับผู้ควบคุมงาน

คำเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นเด่นชัดในจุดทำงาน
QM-FO-018-00

ภาคผนวก ง

การบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ง-1

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของสถานีก๊าซธรรมชาติ



แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

For: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS และ MRS พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี																																							
Code	Descriptions	Year 2012												Year 2023												Year 2024													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AMN-00000-P00-01	OTS	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)	Q					
AMN-00000-P00-02	OTS2	Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00101-P00	SIAM TOYOTA		Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			
AMN-00102-P00	TRIUMP		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			
AMN-00103-P00	YMP														ยกเลิกการใช้ก๊าซ																								
AMN-00104-P00	SNC1	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00104-P01	SNC2	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00105-P00	OGAWA			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00105-P01	OGAWA ASIA 2			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3),Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00106-P00	BASF			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q		
AMN-00107-P00	BRIDGESTONE														ยกเลิกการใช้ก๊าซ																								
AMN-00108-P00	ASAHI		Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			
AMN-00109-P00	FELTECH	Q			Q			Q			Q	M		Y(3),Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00110-P00	TFO														ยกเลิกการใช้ก๊าซ																								
AMN-00111-P00	EXEDY FRICTION		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			
AMN-00112-P00	KAO			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00113-P00	THAI KIKUWA			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)	Q			
AMN-00113-P01	THAI KIKUWA2		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			
AMN-00114-P00	INOAC		Q			Q			Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00115-P00	NIPPON PAINT		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			
AMN-00116-P00	MITSUBISHI ELECTRI	Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00117-P00	YAMAMA MOTOR PART														ยกเลิกการใช้ก๊าซ																								
AMN-00118-P00	MONDE NISSIN			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00119-P00	HONDA LOCK			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00120-P00	MITSUBISHI EV		Q			Q			Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
Note: Q: 3 Month Preventive Maintenance, H: 6 Month Preventive Maintenance, Y(1): 1 Year Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance, Y(5): 5 Year Preventive Maintenance																																							
ผู้จัดเตรียม		ผู้ทบทวน												ผู้อนุมัติ												หน้า													
()		()												()												1/4													
วันที่ 10/05/65		วันที่ 10/05/65												วันที่ 10/05/65												แก้ไขครั้งที่ 10/05/2022													

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

For: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS และ MRS พื้นที่ควบคุมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี																																							
Code	Descriptions	Year 2022												Year 2023												Year 2024													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AMN-00121-P00	COLGATE																	ยกเลิกการใช้ก๊าซ																					
AMN-00122-P00	INTERFACE FLOR	Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q		Q			Q			Q			Q			Q			Q					
AMN-00123-P00	AAPICO FORCING			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00124-P00	TIRE MOLD			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00125-P00	DENSO (Industrial)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			
AMN-00125-S00	DENSO (COGEN)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00126-P00	MINO		Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			
AMN-00126-P01	MINO 2	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q, Y(3)			Q				
AMN-00127-P00	DAIKI NIKKEI	Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00128-P00	CASTEM	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00129-P00	TBKK																	ยกเลิกการใช้ก๊าซ																					
AMN-00130-P00	THAI SEAT BELT			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q	
AMN-00131-P00	ALPHA PACIFIC		Q			Q			Q			Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00132-P00	SBT																																						
AMN-00133-P00	HINO	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3)	Q			Q			Q			Q			
AMN-00134-P00	SIAM SANPO	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3), Q			Q			Q			Q			Q	
AMN-00135-P00	FUH SHUEN		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q*	Y(3)		Q			
AMN-00136-P00	THAI TOKEN THERMO2			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00137-P00	KANAYAMA KASEI																	ยกเลิกการใช้ก๊าซ																					
AMN-00138-P00	TOYODA GOSEI	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
AMN-00139-P00	THAI THANEE CHEMECAL			Q			Q			Y(3), Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00140-P00	NIPPON STEEL & SUMIKIN P	Q				Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			
AMN-00141-P00	TONG HEER			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMN-00142-P00	AISIN		Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			
AMN-00143-P00	APOLLO	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3)	
Note: Q: 3 Month Preventive Maintenance, H: 6 Month Preventive Maintenance, Y(1): 1 Year Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance, Y(5): 5 Year Preventive Maintenance																																							
ผู้จัดเตรียม		ผู้ทบทวน												ผู้อนุมัติ												หน้า													
()		()												()												2/4													
วันที่ 10/05/65		วันที่ 10/05/65												วันที่ 10/05/65												วันที่ 10/05/2022													



แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

For: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS และ MRS พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร																																									
Code	Descriptions	Year 2022												Year 2023												Year 2024															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AMN-00144-P00	ORIENT COPPER		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)				
AMN-00145-P00	HITACHIAUTOMOTIVE			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00123-P00	KUBOTA			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00148-P00	DEXTECH (TYHAILAND)			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q				
AMN-00149-P00	THAI LOTTE			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q				
AMN-00150-P00	AJE THAI			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00151-P00	OISHI TRADING			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3), Q				
AMN-00153-P00	KYB	Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q						
AMN-00154-P00	Mitsui grinding	Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q						
AMN-00155-P00	AGC Flat Glass			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00156-P00	SEISHIN			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00157-P00	SIAM SOMAR		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
AMN-00158-P00	SRN	Y(3), Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q						
AMN-00159-P00	HENKEL			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00160-P00	TAKEBE	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q						
AMN-00162-P00	EXEDY (thailand)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
AMN-00163-P00	ZENIYA			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q				
AMN-00164-P00	PCM Processing	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3)			
AMN-00165-P00	SIAM DENSO		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q					
AMN-00165-S00	SIAM DENSO (COGEN)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
AMN-00166-P00	J. FILTER	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q						
AMN-00168-P00	KYB STEERING			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMN-00169-P00	THAI MEKKI		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
Note: Q: 3 Month Preventive Maintenance, H: 6 Month Preventive Maintenance, Y(1): 1 Year Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance, Y(5): 5 Year Preventive Maintenance																																									
ผู้จัดเตรียม (วันที่ 10/05/65													ผู้ทบทวน (วันที่ 10/05/65													ผู้อนุมัติ (วันที่ 10/05/65													หน้าที่ 3/4 แก้ไขครั้งที่ 10/05/2022		

Note: Q: 3 Month Preventive Maintenance, H: 6 Month Preventive Maintenance, Y(1): 1 Year Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance, Y(5): 5 Year Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม

วันที่

10/05/65

ผู้ทบทวน

วันที่

10/05/65

ผู้อนุมัติ

วันที่

10/05/65

หน้าที่ 3/4

แก้ไขครั้งที่ 10/05/2022

For:

Q: 3 Month Preventive Maintenance, H: 6 Month Preventive Maintenance, Y(1): 1 Year Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance, Y(5): 5 Year Preventive Maintenance

Note:

OP-FO-012-00

ภาคผนวก ง-2

ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ

		MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT			
REPORT NO:	GR00664	MONTH/YEAR:	7/2023	REPORT DATE:	31/07/2023
		AREA:	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.		
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	45	FINISHED:	45
		UNFINISHED:	0		
STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE	
Success	OR05444	PM FILTER MCCORMICK	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05389	PM 3Y MINEBEA	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05388	PM 3Y NIPPON PAINT	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05387	PM 3Y EXEDY FRICTION	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05274	PM 3M NEW CONCEPT PRODUCT (Ref.PW00596)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05273	PM 3Y MCCORMICK (Ref.PW00894)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05272	PM 3M MCCORMICK (Ref.PW00595)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05271	PM 3M BRIDGESTONE AIRCRAFT (Ref.PW00594)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05270	PM 3M PROTERIAL (Ref.PW00621)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05269	PM 3M J FILTER (Ref.PW00592)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05268	PM 3M PCM PROCESSING (Ref.PW00591)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05267	PM 3Y ZENIYA (Ref.PW00929)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05266	PM 3M TAKEBE (Ref.PW00590)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05265	PM 3M SRN (Ref.PW00589)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05263	MONTHLY CHECK AGC FLATGLASS (Ref.PW00990)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05262	PM EVC 1Y AGC FLAT GLASS (Ref.PW00869)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05260	PM EVC 1Y MITSUI GRINDING (Ref.PW00868)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05259	PM 3M MITSUI GRINDING (Ref.PW00588)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05257	PM EVC 1Y KYB (Ref.PW00867)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05256	PM 3M KYB (Ref.PW00587)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05254	PM EVC 1Y OISHI TRADING (Ref.PW00866)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05252	PM EVC 1Y AUE THAI (Ref.PW00865)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05250	PM EVC 1Y THAI LOTTE (Ref.PW00864)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05248	PM EVC 1Y DEXTECH (Ref.PW00863)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05246	PM EVC 1Y SIAM KUBOTA (Ref.PW00862)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05244	PM EVC 1Y HITACHI ASTEMO (Ref.PW00861)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05242	PM EVC 1Y ORIENT COPPER (Ref.PW00860)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05240	PM 3M APOLLO (Ref.PW00586)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05239	PM EVC 1Y APOLLO (Ref.PW00859)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05237	PM EVC 1Y AISIN (Ref.PW00858)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05236	PM 3M TOYODA GOSHI (Ref.PW00585)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05235	PM 3M SIAM SANPO (Ref.PW00584)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05234	PM 3M HINO (Ref.PW00583)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05232	PM 3M CASTEM (Ref.PW00580)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05231	PM 3M DAIKI ALUMINIUM (Ref.PW00579)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05230	PM 3M MINO2 (Ref.PW00578)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05229	PM 3M DENSO (COGEN) (Ref.PW00577)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05228	PM 3M MINEBEA (Ref.PW00576)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05227	PM 3M MITSUBISHI ELECTRICS (Ref.PW00575)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05225	PM 3Y KAO (Ref.PW00898)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05223	PM 3M FELTECH (Ref.PW00574)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05221	PM 3M SNC2 (Ref.PW00573)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05219	PM 3M SNC1 (Ref.PW00572)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05218	PM 3M OTS2 ACC (Ref.PW00570)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	
Success	OR05216	PM 3M OTS1 ACC (Ref.PW00569)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023	

Report by:


Date:

31/07/2023

Approved by:

Date:

31/07/2023

		MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT			
REPORT NO:	GR00751	MONTH/YEAR:	8/2023	REPORT DATE:	31/08/2023
		AREA:	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.		
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	41	FINISHED:	41
		UNFINISHED:	0		
STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE	
Success	OR06487	PM 3Y OTS1 (Run:A)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06380	PM 3Y DENSO (COGEN)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06379	PM 3Y TIRE MOLD	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06277	MONTHLY CHECK AGC FLATGLASS (Ref.PW00990)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06276	PM 3M MITSUBISHI ELECTRICS 2 (Ref.PW00952)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06269	PM EVC 1Y THAI MEKKI (Ref.PW00886)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06268	PM EVC 1Y KYB STEERING (Ref.PW00885)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06267	PM EVC 1Y J FILTER (Ref.PW00884)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06266	PM EVC 1Y SIAM DENSO (COGEN) (Ref.PW00883)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06265	PM EVC 1Y SIAM DENSO (INDUSTRY) (Ref.PW00882)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06264	PM EVC 1Y PCM PROCESSING (Ref.PW00881)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06263	PM EVC 1Y ZENIYA (Ref.PW00880)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06262	PM EVC 1Y EXEDY (THAILAND) (Ref.PW00879)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06261	PM EVC 1Y TAKEBE (Ref.PW00878)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06260	PM EVC 1Y SRN (Ref.PW00876)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06259	PM EVC 1Y SEISHIN (Ref.PW00874)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06257	PM 3M OISHI TRADING (Ref.PW00745)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06230	PM 3M OGP ENERGY (NITTO MATEX) (Ref.PW00622)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06229	PM 3M THAI MEKKI (Ref.PW00620)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06228	PM 3M SIAM DENSO (COGEN) (Ref.PW00619)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06227	PM 3M SIAM DENSO (Ref.PW00618)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06226	PM 3M EXEDY (THAILAND) (Ref.PW00617)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06225	PM 3M SIAM SOMAR (Ref.PW00616)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06224	PM 3M ORIENTAL COPPER (Ref.PW00615)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06223	PM 3M AISIN (Ref.PW00613)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06222	PM 3M NIPPON STEEL AND SUMIKIN PIPE (Ref.PW00612)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06221	PM 3M FUHSUEN STICKER (Ref.PW00611)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06220	PM 3M ALPHA PACIFIC (Ref.PW00610)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06219	PM 3M MINO1 (Ref.PW00609)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06218	PM 3M DENSO (INDUSTRY) (Ref.PW00608)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06217	PM 3M MITSUBISHI EV (Ref.PW00607)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06216	PM 3M NIPPON PAINT (Ref.PW00606)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06215	PM 3M INOAC (Ref.PW00605)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06214	PM 3M THAI KIKUWA2 (Ref.PW00604)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06213	PM 3M EXEDY FRICTION (Ref.PW00603)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06212	PM 3M ASahi TEC (Ref.PW00602)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06211	PM 3M BASF (Ref.PW00601)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06210	PM 3M OGAWA ASIA2 (Ref.PW00600)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06209	PM 3M OGAWA ASIA1 (Ref.PW00599)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06208	PM 3M TRIUMPH (Ref.PW00598)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	
Success	OR06207	PM 3M SIAM TOYOTA (Ref.PW00597)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023	

Report by:

Date:

31/08/2023

Approved by:

Date:

31/08/2023


		MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT			
REPORT NO:	GR00824	MONTH/YEAR:	9/2023	REPORT DATE:	30/09/2023
		AREA:	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.		
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	48	FINISHED:	48
		UNFINISHED:	0		
STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE	
Success	OR07249	PM 3Y HITACHI ASTEMO	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR07248	PM 3Y CASTEM	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06943	PM PI 3Y NEW CONCEPT	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06921	PM 3M SCADA OTS2. ACC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06874	PM 3Y TONG HEER	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06873	PM 3Y SNC2	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06711	PM EVC 1Y PROTERIAL (Ref.PW00937)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06710	PM EVC 1Y OGP ENERGY (TSK FORGING) (Ref.PW00893)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06709	PM EVC 1Y NEW CONCEPT (Ref.PW00892)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06708	PM EVC 1Y YUAN DENG (Ref.PW00891)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06707	PM EVC 1Y MCCORMICK (Ref.PW00890)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06706	PM EVC 1Y BRIDGESTONE AIRCRAFT (Ref.PW00888)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06705	PM EVC 1Y SURTEC (Ref.PW00887)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06704	PM EVC 1Y SIAM SOMAR (Ref.PW00875)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06703	PM 3M THAI KIKUWA1 (Ref.PW00769)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06675	PM 3M OGP ENERGY (TSK FORGING) (Ref.PW00643)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06674	PM 3M YUAN DENG (Ref.PW00642)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06673	PM 3M SURTEC (Ref.PW00641)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06672	PM 3M KYB STEERING (Ref.PW00640)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06671	PM 3M ZENIYA (Ref.PW00639)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06670	PM 3M HENKEL (Ref.PW00638)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06669	PM 3M SEISHIN (Ref.PW00637)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06668	PM 3M AGC FLAT GLASS (Ref.PW00636)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06667	PM 3M AJE THAI (Ref.PW00635)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06666	PM 3M THAI LOTTE (Ref.PW00634)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06665	PM 3M DEXTECH (Ref.PW00633)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06664	PM 3M KUBOTA (Ref.PW00632)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06663	PM 3M HITACHI ASTEMO (Ref.PW00631)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06662	PM 3M TONG HEER (Ref.PW00630)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06661	PM 3M THAI THANEE CHEMICAL (Ref.PW00629)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06660	PM 3M THAI TOHKEN THERMO2 (Ref.PW00628)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06659	PM 3M TIRE MOLD (Ref.PW00627)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06658	PM 3M AAPICO FORCING (Ref.PW00626)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06657	PM 3M MONDE NISSIN (Ref.PW00625)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06656	PM 3M KAO (Ref.PW00623)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06655	PM 3M THAI SEAT BELT (Ref.PW00581)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06518	PM PI 3Y YUAN DENG	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06517	PM PI 3Y TONG HEER	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06516	PM PI 3Y TIRE MOLD	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06515	PM PI 3Y THAI TOHKEN THERMO2	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06514	PM PI 3Y THAI THANEE CHEMICAL	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06513	PM PI 3Y THAI LOTTE	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06512	PM PI 3Y THAI KIKUWA1	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06511	PM PI 3Y SURTEC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06510	PM PI 3Y SIAM KUBOTA	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06509	PM PI 3Y KAO	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06507	PM PI 3Y HENKEL	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	
Success	OR06506	PM PI 3Y AGC FLAT GLASS	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023	

Report by:

Date: 30/09/2023

Approved by:

Date: 30/09/2023


		MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT			
REPORT NO:	GR00904	MONTH/YEAR:	10/2023	REPORT DATE:	06/11/2023
		AREA:	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.		
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	42	FINISHED:	42
		UNFINISHED:	0		
STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE	
Success	OR07498	PM 3Y SURTEC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07497	PM 3Y THAI MEKKI	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07393	PM 3M PROTERIAL (Ref.PW00621)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07337	PM PI 3Y TAKEBE	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07336	PM PI 3Y SNC2	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07335	PM PI 3Y SNC1	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07334	PM PI 3Y SIAM SANPO	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07333	PM PI 3Y PCM	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07331	PM PI 3Y MITSUI GRINDING	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07330	PM PI 3Y MCCORMICK	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07329	PM PI 3Y KYB	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07328	PM PI 3Y J FILTER	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07327	PM PI 3Y MINEBEA	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07326	PM PI 3Y HINO	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07325	PM PI 3Y DAIKI ALUMINIUM	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07324	PM PI 3Y BRIDGESTONE AIRCRAFT	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07323	PM PI 3Y AAPICO FORCING	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07181	PM 3Y MONDE NISSIN (Ref.PW00903)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07176	PM 3M NEW CONCEPT PRODUCT (Ref.PW00596)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07175	PM 3M MCCORMICK (Ref.PW00595)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07174	PM 3M BRIDGESTONE AIRCRAFT (Ref.PW00594)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07173	PM 3M J FILTER (Ref.PW00592)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07172	PM 3M PCM PROCESSING (Ref.PW00591)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07171	PM 3M TAKEBE (Ref.PW00590)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07170	PM 3M SRN (Ref.PW00589)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07169	PM 3M MITSUI GRINDING (Ref.PW00588)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07168	PM 3M KYB (Ref.PW00587)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07167	PM 3M APOLLO (Ref.PW00586)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07166	PM 3M TOYODA GOSEI (Ref.PW00585)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07165	PM 3M SIAM SANPO (Ref.PW00584)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07164	PM 3M HINO (Ref.PW00583)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07163	PM 3M CASTEM (Ref.PW00580)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07162	PM 3M DAIKI ALUMINIUM (Ref.PW00579)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07161	PM 3M MINO2 (Ref.PW00578)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07160	PM 3M DENSO (COGEN) (Ref.PW00577)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07159	PM 3M MINEBEA (Ref.PW00576)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07158	PM 3M MITSUBISHI ELECTRICS (Ref.PW00575)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07157	PM 3M FELTECH (Ref.PW00574)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07156	PM 3M SNC2 (Ref.PW00573)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07155	PM 3M SNC1 (Ref.PW00572)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07154	PM 3M OTS2 ACC (Ref.PW00570)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07153	PM 3M OTS1 ACC (Ref.PW00569)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	

Report by:

Date: 06/11/2023

Approved by:

Date: 06/11/2023


		MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT			
REPORT NO:	GR01025	MONTH/YEAR:	11/2023	REPORT DATE:	30/11/2023
AREA:	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.				
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	32	FINISHED:	32
		UNFINISHED:	0		
STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE	
Success	OR08315	PM FILTER OGAWA ASIA 2	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08314	PM FILTER THAI SEAT BELT	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08095	PM 3Y OGP ENERGY (NITTO MATEX)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08005	PM 3Y SIAM SOMAR	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07952	PM 1Y AGC FLAT GLASS	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07855	PM 3Y KYB STEERING	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07798	PM 3M MITSUBISHI ELECTRICS 2 (Ref.PW00952)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07794	PM 3Y THAI SEAT BELT (Ref.PW00909)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07792	PM 3M OISHI TRADING (Ref.PW00745)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07769	PM 3M OGP ENERGY (NITTO MATEX) (Ref.PW00622)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07768	PM 3M THAI MEKKI (Ref.PW00620)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07767	PM 3M SIAM DENSO (COGEN) (Ref.PW00619)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07766	PM 3M SIAM DENSO (Ref.PW00618)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07765	PM 3M EXEDY (THAILAND) (Ref.PW00617)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07764	PM 3M SIAM SOMAR (Ref.PW00616)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07763	PM 3M ORIENTAL COPPER (Ref.PW00615)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07762	PM 3M AISIN (Ref.PW00613)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07760	PM 3M FUHSHUEN STICKER (Ref.PW00611)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07759	PM 3M ALPHA PACIFIC (Ref.PW00610)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07758	PM 3M MINO1 (Ref.PW00609)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07757	PM 3M DENSO (INDUSTRY) (Ref.PW00608)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07756	PM 3M MITSUBISHI EV (Ref.PW00607)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07755	PM 3M NIPPON PAINT (Ref.PW00606)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07754	PM 3M INOAC (Ref.PW00605)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07753	PM 3M THAI KIKUWA2 (Ref.PW00604)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07752	PM 3M EXEDY FRICTION (Ref.PW00603)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07751	PM 3M ASahi TEC (Ref.PW00602)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07750	PM 3M BASF (Ref.PW00601)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07749	PM 3M OGAWA ASIA2 (Ref.PW00600)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07748	PM 3M OGAWA ASIA1 (Ref.PW00599)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07747	PM 3M TRIUMPH (Ref.PW00598)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07746	PM 3M SIAM TOYOTA (Ref.PW00597)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	

Report by:

Approved by:

Date: 30/11/2023

Date: 30/11/2023

		MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT			
REPORT NO:	GR01026	MONTH/YEAR:	12/2023	REPORT DATE:	31/12/2023
AREA:	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.				
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	30	FINISHED:	30
		UNFINISHED:	0		
STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE	
Success	OR08679	PM 3Y SEISHIN	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08457	PM FILTER THAI KIKUWA2	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08448	PM FILTER TAKEBE	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08391	PM FILTER TRIUMPH	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08297	PM 3Y TAKEBE (Ref.PW00928)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08295	PM 3Y THAI KIKUWA2 (Ref.PW00900)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08294	PM 3Y OGAWA ASIA 2 (Ref.PW00896)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08293	PM 3Y TRIUMP (Ref.PW00895)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08290	PM 3M THAI KIKUWA1 (Ref.PW00769)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08265	PM 3M OGP ENERGY (TSK FORGING) (Ref.PW00643)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08264	PM 3M YUAN DENG (Ref.PW00642)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08263	PM 3M SURTEC (Ref.PW00641)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08262	PM 3M KYB STEERING (Ref.PW00640)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08261	PM 3M ZENIYA (Ref.PW00639)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08260	PM 3M HENKEL (Ref.PW00638)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08259	PM 3M SEISHIN (Ref.PW00637)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08258	PM 3M AGC FLAT GLASS (Ref.PW00636)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08257	PM 3M AJE THAI (Ref.PW00635)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08256	PM 3M THAI LOTTE (Ref.PW00634)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08255	PM 3M DEXTech (Ref.PW00633)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08254	PM 3M KUBOTA (Ref.PW00632)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08253	PM 3M HITACHI ASTEMO (Ref.PW00631)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08252	PM 3M TONG HEER (Ref.PW00630)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08251	PM 3M THAI THANEE CHEMICAL (Ref.PW00629)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08250	PM 3M THAI THOHKEN THERMO2 (Ref.PW00628)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08249	PM 3M TIRE MOLD (Ref.PW00627)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08248	PM 3M AAPICO FORCING (Ref.PW00626)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08247	PM 3M MONDE NISSIN (Ref.PW00625)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08246	PM 3M KAO (Ref.PW00623)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	
Success	OR08245	PM 3M THAI SEAT BELT (Ref.PW00581)	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023	

Report by:

Approved by:

Date: 31/12/2023

Date: 31/12/2023

ภาคผนวก ง-3

ตัวอย่างเอกสารใบขออนุญาตให้ทำงานในสถานีกาชาด



บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
AMATA Natural Gas Distribution Co., Ltd.

Permit No. 66 - ACC - CD - 0204

ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน (COLD WORK PERMIT) เขียนวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00

① ระยะเวลาที่ขออนุญาต จากวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 ถึงวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:00

สถานที่ (ระบุให้ชัดเจน): OTS 1, 2

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะใช้: เลื่อยพกพา, เครื่องพ่นทรายออก/ลบ, สว่าน, การสกัด/ทุบ, ฆัด

รายละเอียดของงาน: งานนำเครื่องจักรมาติดตั้งและเชื่อมท่อแก๊สที่ OTS 1, 2 และนำแก๊สไปเชื่อม จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน

② การวิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย: JSA (กรอกโดยผู้ขออนุญาต)

รายละเอียดงาน: ถอดรื้อถังแก๊สและท่อแก๊สที่ OTS 1, 2, พ่นทรายออก

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้	ข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย
1	- ถอดถังแก๊ส 45 ลิตรออก	- เลื่อยพกพา/เลื่อย	- สวมใส่ PPE อย่างเคร่งครัด
2	- ถอดถังแก๊ส 45 ลิตรออก (ถังแก๊สในมือ)	- ถังแก๊สแตก/ระเบิด	- ห้ามสูดดมแก๊ส
3	- พ่นทรายออก	- ทรายฟุ้งกระจาย, กระจกแตก	- สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

[] ทำ JSA เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ [x] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน

③ ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ต้องปฏิบัติ และเขียน ☒ ในช่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

<input type="checkbox"/> 1. ตัดแยกกระบบ	<input type="checkbox"/> 9. ปิดท่อทางด้วยหน้าแปลนทึบ	<input type="checkbox"/> 17. แจ้ง GRCC																				
<input type="checkbox"/> 2. ลดความดัน	<input type="checkbox"/> 10. ใส่ด้วยก๊าซไนโตรเจน	<input type="checkbox"/> 18. แจ้ง																				
<input type="checkbox"/> 3. ระบายทิ้ง	<input type="checkbox"/> 11. ตรวจสอบสภาพรถยนต์/ อุปกรณ์ไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> 19. ตรวจสอบก๊าซติดไฟก่อนปฏิบัติงาน (น้อยกว่า 10% LEL)																				
<input type="checkbox"/> 4. ตัด/ลัดอุปกรณ์ทางกล	<input type="checkbox"/> 12. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง	[] ครึ่งคร่าว [] ต่อเนื่อง																				
<input type="checkbox"/> 5. ตัด/ลัดอุปกรณ์ไฟฟ้า	<input type="checkbox"/> 13. ใส่ด้วยอากาศ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ก๊าซติดไฟ</th> <th>ก่อนเริ่มงาน</th> <th>ระหว่างทำงาน</th> <th>ขอต่ออายุ</th> <th>หลังเลิกงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%LEL</td> <td><u>0%</u></td> <td><u>0%</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>เวลา</td> <td><u>09:00</u></td> <td><u>19:00</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผู้ตรวจ</td> <td><u>วณท 2</u></td> <td><u>วณท 2</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ก๊าซติดไฟ	ก่อนเริ่มงาน	ระหว่างทำงาน	ขอต่ออายุ	หลังเลิกงาน	%LEL	<u>0%</u>	<u>0%</u>			เวลา	<u>09:00</u>	<u>19:00</u>			ผู้ตรวจ	<u>วณท 2</u>	<u>วณท 2</u>		
ก๊าซติดไฟ	ก่อนเริ่มงาน	ระหว่างทำงาน	ขอต่ออายุ	หลังเลิกงาน																		
%LEL	<u>0%</u>	<u>0%</u>																				
เวลา	<u>09:00</u>	<u>19:00</u>																				
ผู้ตรวจ	<u>วณท 2</u>	<u>วณท 2</u>																				
<input type="checkbox"/> 6. ยกเลิกอุปกรณ์ความปลอดภัยชั่วคราว	<input type="checkbox"/> 14. กันบริเวณ																					
<input type="checkbox"/> 7. ตัดแยกอุปกรณ์เครื่องมือวัด	<input type="checkbox"/> 15. ติดตั้งป้ายเตือน																					
<input type="checkbox"/> 8. แขนงป้ายห้ามอุปกรณ์ที่ตัด/ลัด	<input type="checkbox"/> 16. ติดตั้งระบบระบายอากาศ																					

ข้อกำหนดเพิ่มเติม: safety talk ก่อนเริ่มงาน [] หมายเหตุ: ให้ใช้ตารางเพิ่มกรณีที่ต้องการ

④ ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้ (กรอกโดยผู้อนุญาตหรือผู้ควบคุมงาน)

<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> แว่นตานิรภัย	<input type="checkbox"/> ที่ครอบหู/อุดหู	<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ	<input type="checkbox"/> เข็มขัด/เชือกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> Gas Detector
<input type="checkbox"/> ชุดป้องกันฝุ่น สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือหนัง/ยาง	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าบูทหัวเหล็ก	<input type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	

⑤ ลงนามใบอนุญาตทำงาน/ ต่ออายุ/ ปิดงาน

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

5.1 ลงชื่อ ผู้อนุญาต โทร.
(.....) วันที่ 19/9/66
หน่วยงาน จี.เอส. การ์ดแก๊ส จำกัด

5.2 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน โทร.
(.....) วันที่ 19/9/2566

5.3 ลงชื่อ ผู้อนุญาต โทร.
(.....) วันที่ 19/9/2566

ขอต่ออายุ
ตั้งแต่ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา
ถึง วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา

5.4 ลงชื่อ ผู้อนุญาต

5.5 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

5.6 ลงชื่อ ผู้อนุญาต

ก่อนเลิกงาน
ข้าพเจ้าได้จัดทำสถานที่ทำงานให้มีสภาพปลอดภัยหรือเหมือนเดิมแล้ว
สถานงาน ☒ แล้วเสร็จ [] ยังไม่แล้วเสร็จ [] ยกเลิก
หมายเหตุ:

5.7 ลงชื่อ ผู้อนุญาต

5.8 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:00

ต้นฉบับ : สำหรับผู้ขออนุญาตนำไปติดแสดงที่หน้างาน
สำเนา 1 : สำหรับผู้ควบคุมงาน

คำเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นเด่นชัดในจุดทำงาน
QM-FO-015-00

ภาคผนวก จ

การบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

ภาคผนวก จ-1

แผนการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

[illegible]

M = 1 Month Preventive Maintenance, Q = 3 Month Preventive Maintenance, H = 6 Month Preventive Maintenance

หน้าที 1 of 1
แก้ไขครั้งที่ 00

[illegible]

M = 1 Month Preventive Maintenance, Q = 3 Month Preventive Maintenance, H = 6 Month Preventive Maintenance

หน้าที 1 of 1
แก้ไขครั้งที่ 00

ภาคผนวก จ-2

ตัวอย่างการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR01055 MONTH/YEAR: 8/2023 REPORT DATE: 02/09/2023 AREA: ANG D : AMATA NGD
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOWCC TOTAL WORK: 4 FINISHED: 4 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR06730	PM 3M SCADA OTS. ACC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06729	PM 3M Flow Com. OTS ACR2	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06728	PM 6M SCADA OTS2. ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06727	PM 3M SCADA OTS2. ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023

Report by:

Approved by:

Date:

02/09/2023

Date:

02/09/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR01066 MONTH/YEAR: 9/2023 REPORT DATE: 03/10/2023 AREA: ANG D : AMATA NGD
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOWCOMPTOTAL WORK: 3 FINISHED: 3 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR06921	PM 3M SCADA OTS2. ACC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06920	PM 3M Flow Com. OTS ACC2	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06919	PM 3M Flow Com. OTS ACC1	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023

Report by:

Approved by:

Date:

03/10/2023

Date:

03/10/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR01070 MONTH/YEAR: 11/2023 REPORT DATE: 04/12/2023 AREA: ANG D : AMATA NGD
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOWCOMP&TOTAL WORK: 3 FINISHED: 3 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR08066	PM 3M SCADA OTS ACR2	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07986	PM 3M SCADA OTS ACC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07985	PM 3M Flow Com. OTS ACR2	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023

Report by:

Approved by:

Date:

04/12/2023

Date:

04/12/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR01080 MONTH/YEAR: Dec-23 REPORT DATE: 04/01/2024 AREA: ANG D : AMATA NGD
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOWCOMPTOTAL WORK: 4 FINISHED: 4 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR0786	PM 6M SCADA OTS2. ACC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08785	PM 3M SCADA OTS2. ACC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08784	PM 3M Flow Com. OTS ACC2	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08783	PM 3M Flow Com. OTS ACC1	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023

Report by:

Approved by:

Date:

04/01/2024

Date:

04/01/2024

ภาคผนวก จ-3

ตัวอย่างรายงานผลข้อมูลระบบ SCADA


ACC OTS1 (LEASED LINE)

13/11/2023 08:42:30
ngdoprws1

RUN A RUN B STATION

ACC OTS1-M FC-RUN A-L FC-RUN B-L

STATION



Flow Computer Data	Flow Rate	Run A	Run B	Total
	Gross	0.00 m³/Hr	1,962.02 m³/Hr	1,962.02 m³/Hr
Daily Gas Consumption Meter	Standard	0.00 SCM/Hr	12,659.82 SCM/Hr	12,659.82 SCM/Hr
	Energy	0.00 MMBTU/Hr	441.33 MMBTU/Hr	441.33 MMBTU/Hr
	Gross	0.00 m³	14,428.95 m³	14,428.95 m³
	Standard	0.00 SCM	93,217.44 SCM	93,217.44 SCM
	Energy	0.00 MMBTU	3,249.59 MMBTU	3,249.59 MMBTU
	Turbine Index	0 m³	14,390 m³	14,390 m³

Odorant System Status

Odorant Tank Level :
Odorant Tank 1 Status : **NORMAL**

Station Status

Emergency Call : **OFF**
AC Status : **NORMAL**
UPS Status : **NORMAL**
Door Status : **CLOSED**
Fire Alarm : **NORMAL**
Fire Alarm Sys. : **NORMAL**
AC Main Power :
Room Temp. : 23.75 Deg C.

PTT NGD MAP OVERVIEW

SYSTEM INFO.

RTU COMMU. LINE

NGD- LNG SPEY PRETENDER

GAS NETWORK VALIDATION

EVENT SUMMARIES


REPORTS



All Station Alarm

BPO-IE	BPL-IE
RV#10	BPL
PRS#1	RST Area
PRS#2	RST
LKB-IE	NVK-IE
LKB	NVK
PRS#3	PRS#4
ROJ-IP	BKD IP
ROJ#1	BKD
ROJ#2	WES IE
PRS#5	WES
ACC-IE	ACR IE
ACC#1	ACR#1
ACC#2	ACR#2
PRS#1,2	PRS#1,2

UNIT CONTROL

BARG PSIG






ภาคผนวก จ

การปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

ภาคผนวก จ-1

สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (GRCC)



<div>  สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 </div>				
รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn #1,2	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน		2	2	
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	10	6	16	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail				
Relief Valve Blow				
SCADA System Error				
Link UIH Down		1	1	
เหตุฉุกเฉิน				
ซ่อมแผนฉุกเฉิน				
Tie-in & Commissioning Gas				
Run Cleaning Pig				
รายละเอียดของงาน : *OTS-ACR#2 Link L Down แจ้ง UIH ตรวจสอบ,งานชุดซ่อมท่อนำดิน hdpe 355mm,โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน P6A.หน้าโรงไฟฟ้า อมตะ.บิกรัม				
3.เฟส 6. acc. permit 66-ACC-EX-0616,ชุดปิดท่อนคนคอนกรีต. เข้า-ออก บ. IJTT. ประตู 3. ผ่านแนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A2-A..โกล์วาล์ว 260. เฟส 3. acc. permit 66-acc-ex-0630,				
งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 315 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถ.ป2 โกล์วาล์ว 146 เฟส 3 Permit 66-acc-ex-0617,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 200, 315 มม.+ วาล์วประปา โกล์แนวท่อก๊าซ				
160 มม.บริเวณถนน A1.3 แยก บ.Sika โกล์วาล์ว 235 เฟส 3 Permit 66-acc-ex-0618,งานชุดก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า อมตะ.บ้านเก่า.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8C.สี่แยกเข้า อมตะ.บ้านเก่า.โกล์วาล์ว				
363. เฟส 8. acc.Permit.66-acc-ex-0631, งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 450mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A2-A.คลองช้างบ.นิดตัน.โกล์วาล์ว 144. เฟส 3. acc. permit 66-acc-ex-0619				
งานชุดใส่ sleeve ท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงาน PCG ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 มม.บริเวณโกล์ Valve no.216 Permit.66-ACR-EX-1081,งานแก้ไข Ground โกล์แนวท่อภายใน โรงงาน Euremo นิคมฯ ACR				
ตาม Permit.66-ACR-EX-0132,งาน vent gas ออกจากระบบท่อ service line 110mm.+ Leak test Valve no.196 เพื่อเตรียมงานติดตั้งแกระบบโรงงาน YIDA Permit 66-ACR-HT-0018,งานชุด verify ท่อก๊าซ MPL.HDPE				
160 mm./HDPE63mm.บริเวณ Valve no.196 เพื่อเตรียมทำบ่อน้ำติดตั้งแกระบบโรงงาน Yida Permit 66-ACR-EX-1082,งานชุดวางท่อน้ำประปาขนาด 500 มม.ข้างแนวท่อก๊าซ Steel pipe6" บริเวณโกล์ Valve sv01-02				
Permit 66-ACR-EX-1083,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A6.หน้า บ. kikuwa 2.โกล์วาล์ว 145. เฟส 3. acc.permit 66-acc-0620,งานชุดสกัดปูนบ่อวาล์วก๊าซ + บด				
สกัดพื้นเข้าแบบเทคอนกรีตบ่อวาล์วก๊าซใหม่ จำนวน 8 บ่อ ภายในนิคมฯอมตะซีดี ชลบุรี ตาม Permit 66-acc-ex-0632,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 315 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ ถ.ป2 ข้าง บ.Siam Toyota				
โกล์วาล์ว 146 เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0621,งานติดตั้งแกระบบท่อก๊าซ SPL.HDPE 63 มม. Valve no.196 ของโรงงาน YIDA พื้นที่ นิคมฯอมตะซีดี ระยอง ตาม Permit 66-acr-hi-0019,งานชุดทำทางเข้าออก				
โรงงาน PCGผ่านบนแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณโกล์ Valve no.216-217 ตามPermit66-ACR-EX-1084,งานชุดวางท่อระบายน้ำขนาด 200 มม. ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 6"บริเวณโกล์Valve no.SV02ตาม Permit 66-ACR-EX-0133				
งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 200mm.+ t-way.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A/2. หน้า บ. kyb 2. โกล์วาล์ว 372. เฟส 8. acc.permit 66-acc-0622				



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn #1,2	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน				
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	11	4	15	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail		2	2	
Relief Valve Blow	1		1	
SCADA System Error				
Link UIH Down		2	2	
เหตุฉุกเฉิน				
ซ่อมแผนฉุกเฉิน		1	1	
Tie-in & Commissioning Gas				
Run Cleaning Pig				
รายละเอียดของงาน : งานขุดสีกัดปูนบอวาล์วก๊าซ + บดอัดพื้น.เข้าแบบเทคนิคกรีดบอวาล์วก๊าซใหม่.จำนวน 8 บอวาล์ว.ภายในนิคมอมตะซิตี้.ชลบุรี. น Permit 66-acc-ex-0633				
ขุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 400mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 110mm.บริเวณถนน.A16. หน้า บ.nsk. โกล์วาล์ว 204. เฟส 4. acc. permit 66-acc-ex-0623 , Leased line OTS-ACC#1 และ ACC#2 down				
ไฟฟ้าดับที่ OTS-ACR # 2 , OTS-ACC#2 Alarm High Pressure PT-001B 18.00 GAS VENT ,ขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 200 mm.ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.บริเวณโกล์ Valve no.105Permit 66-ACR-EX-1085 ,				
ซ่อมเปลี่ยนสายบอวาล์วหักชำรุด จำนวน 4 บอ วาล์ว 148, 152, 162, 169 ตาม Permit 66-ACR-EX-1086 , งานขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน.M2. หน้า บ.kanayama (เก่า). เฟส 3.acc.permit.66-acc-ex-0624 , ขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 400 mm.way.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน.P8A.โกล์กับวงเวียนเฟส 8. เฟส 8. acc. Permit 66-acc-0625 ,				
ขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 110mm.บริเวณถนน. A13.หน้า บ.Henkel.โกล์วาล์ว 352. เฟส 3.acc.permit 66-acc-ex-0634 ,Water jet ทาสีอาคารรูปโกล์ เพื่อขุดบิกเสาไฟฟ้า 22 kv.				
ของบิกริมฯ ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mmบริเวณ Valve no.197-223 Permit 66-ACR-EX-1087 , งานขุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 630mm.+ วาล์ว.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 110 No. 66-ACC-EX-0635				
งานขุดซ่อมท่อน้ำประปา ข้างแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณโกล์ Valve 142 ตามPermit 66-ACR-EX-1088 , OTS-ACR#2 AC Fail 'OTS-ACR#2 LEASED LINE FAIL ,งานขุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 630mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.หน้า บ.มิตซูบิชิ เทอร์โบ. เฟส 8.acc.permit 66-acc-ex-0636 ,งานขุดบิกเสาไฟฟ้าแรงสูง 22kv.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 225mm.permit 66-acc-ex-0646 ,งานขุด.บดอัด ปรับยกกระด้นบอวาล์วก๊าซ hdpe No. 405. line บ.Hitachi metal.Permit.66-acc-ex-0645 , ซ่อมแผนฉุกเฉิน OTS-ACR#2 , งานขุดซ่อมท่อน้ำประปา 200 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม. บริเวณ ถ.A5 Permit 66-acc-ex-0637 ,				
งานขุดซ่อมท่อน้ำดิบ HDPE 630 มม.+T-Way โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม.หน้า บ.Surtec โกล์วาล์ว 386 เฟส 8 ตาม Permit 66-acc-ex-0638				



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn #1,2	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	3	4	7	
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	6	5	11	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail		1	1	
Relief Valve Blow				
SCADA System Error		1	1	
Link UIH Down		1	1	
เหตุฉุกเฉิน				
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	1	3	4	
Tie-in & Commissioning Gas				
Run Cleaning Pig				
รายละเอียดของงาน : งานขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 200mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A6A. หน้า บ.Ogawa 2. โกล์วาล์ว 354. เฟส 3.acc.permit 66-acc-ex-0639				
leak survey + check valves. ภายในนิคมอมตะซิตี้ permit.66-acc-cd-0505,*Emergency No&Fire Alarmr System Zone # 2 Fill at ACR-PRS # 1,2,ซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 110mm. permit.66-acc-ex-0640 , Water jet ทาสีอาคารรูปโกล์ เพื่อขุดบิกเสาไฟฟ้า 22 kv. ของบิกริมฯ Permit 66-ACR-EX-1089 , eak survey + check valve. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ระยองpermit 66-acc-cd-0160				
เปิดวาล์ว No.268 จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Quaker Houghton (Thailand) Co., Ltd.ตาม Permit.66-ACR-HT-0201 , OTS#2 ACR Alarm AC Fail ,ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.saim coat ACR ,Water jet ทาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE 225 mm.Permit 66-ACR-EX-1091 , ซ่อมแผนฉุกเฉิน NG รั่วไหล ประจำปี 2566 ของ บริษัท สยาม เติ้นโซ , งานขุดทำทางเข้าออกโรงงาน PCG Dragon บนแนวท่อก๊าซ 225mm. permit no.66-ACR-EX-1092				
งานขุดซ่อมท่อน้ำประปาแตก+งานใส่ Sleeve ป้องกันท่อ Permit 66-ACR-EX-00980 , สำรอง Check Valves ตามบอวาล์วก๊าซ ภายในนิคมอมตะซิตี้ตาม Permit 66-acc-cd-0556 , ปิดวาล์ว S.267 เข้าโรงงาน BMW ACR				
งานแก้ไขจุดรั่วซึม MRS ตาม Permit.66-ACR-HT-0020 , ขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 200mm+วาล์ว.โกล์แนวท่อก๊าซ main line permit 66-acc-ex-0641 , ล้างสถานีก๊าซ ots 1 + 2. acc.permit 66-acc-cd-0557				
งานขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 400 mm.ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 Permit 66-ACR-EX-1094 , งานขุดตัดต่อ.ออกหัวจ่ายน้ำประปาขนาด 2".จากท่อประปา hdpe 400mm. .permit 66-ACC-EX-0642 ,				
Leased line OTS-ACR#1 down , check valves. ตามบอวาล์วก๊าซ.ภายในนิคมอมตะซิตี้ระยอง permit 66-ACR-CD-0165 , ขุดติดตั้งบิกเสาย้าย warning .sign.บริเวณตามแนวท่อก๊าซ. permit 66-acc-0647				
jacking sleeve steel 300mm.ยาว 20m. + งานขุดวางท่อน้ำ เฟส 6c. acc. permit 66-acc-ex-0643 , ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Ryobi นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง , *ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.JNC Nonwovens (ACR)				



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn #1,2	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน		1	1	
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	7	9	16	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail		1	1	
Relief Valve Blow				
SCADA System Error				
Link UIH Down		1	1	
เหตุฉุกเฉิน	1		1	
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	3		3	
Tie-in & Commissioning Gas				
Run Cleaning Pig				
รายละเอียดของงาน : งานขุดต่อท่อประปา HDPE 400 มม. T-Way เข้ากับท่อประปา HDPE 200 มม.บริเวณ ถ.P6C หน้า บ.โคจรู ใกล้เคียง 364 ตาม Permit 66-acc-ex-0801				
งานขุดซ่อมท่อประปา ข้างแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณใกล้เคียง 109ตาม Permit 66-ACR-EX-1095 ,งานซ่อมแซม ขุดติดตั้งป้ายเตือน Warning Sign บริเวณตามแนวท่อก๊าซ ภายใน นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 15 ต้น				
Permit 66-ACR-EX-1097 ,แจ้งงาน Verify ท่อสารอุปโภค และทำการ Pipe Wall ป้องกันแนวท่อก๊าซ .Permit 66-ACR-EX-1096 ,งานขุดติดตั้ง + ใส่ท่อ.sleeve steel-ท่อน้ำเสีย hdpe 200mm.+ ใส่ sleeve acc.permit 66-acc-ex-0802 ,งานWater jet ทาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE 225 mm. Permit 66-ACR-EX-1098 , ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Oriental Copper นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ,				
งานเจาะ HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟผ.ลอดแนวท่อก๊าซ MPL.Permit 66-ACR-EX-1099 ,งานแก้ไข Main pipe line HDPE 225 mm. เนื่องจากดินด้านล่างทรุด Permit 66-ACR-EX-1100 ,				
คุณวีรภัทร 092 7973743 บ. BMW ACR แจ้งแรงดัน outlet สถานี MRS ไม่ถึง 1 barg ,แจ้งงานตัดหญ้าทำความสะอาด OTS, PRS ที่ อมตะซิตี้ ระยอง ตาม Permit 66-ACR-CD-0064 ,ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.SNC นิคมฯACC,				
งานขุดซ่อมท่อประปา hdpe 450mm + t-way.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line permit.66-acc-ex-0803 , งานขุดวางท่อระบายน้ำฝนขนาด 300 มม. ของสถานีไฟฟ้าผ่านบ้นแนวท่อ Permit 66-ACR-EX-1102 ,				
งานขุดซ่อมท่อประปา hdpe 225mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P7A.ใกล้เคียง 294. เฟส 7. acc permit.66-acc-ex-0804 , OTS-ACR#2 MAIN AC FAIL ,งานขุดซ่อมท่อประปาข้างแนวท่อก๊าซ MPL				
.HDPE 160 มม.บริเวณใกล้ Valve no.143 Permit 66-ACR-EX-1103 , ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.SNC2 ACC ,งานขุดซ่อมท่อน้ำดื่ม hdpe 315mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.permit 66-acc-ex-0805 ,				
งานขุดซ่อมท่อประปาHDPE 315 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160mm.(2เส้น)หน้า บ.SEW เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0806 ,งานขุดทำหัวจ่ายน้ำประปา 400 มม. ให้โรงงานใหม่บริเวณข้างแนวท่อก๊าซ Permit 66-ACR-EX-1104				
งานขุดซ่อมท่อประปา hdpe 110mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm..Permit.66-acc-ex-0807 , OTS-ACR#2 Leased Line Fail				



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn #1,2	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	1	5	6	
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	8	9	17	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail				
Relief Valve Blow				
SCADA System Error				
Link UIH Down				
เหตุฉุกเฉิน				
ซ่อมแผนฉุกเฉิน				
Tie-in & Commissioning Gas				
Run Cleaning Pig				
รายละเอียดของงาน : งานขุดซ่อมท่อประปา HDPE 110 มม.+ วาล์ว ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน A1 หน้า บ.Sika ใกล้เคียง 238 เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0808				
งานทำถังเก็บก๊าซ ACR-PRS#1 ตาม Permit 66-ACR-CD-0065,งานตาม Permit 66-ACR-EX-00988 ขุดซ่อมท่อประปา HDPE 315 มม.+ วาล์ว ใกล้แนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณถนนซอย 4 ใกล้เคียง 214				
งานขุดซ่อมท่อประปา hdpe 315mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P2. ข้าง บ. siam toyota.ใกล้เคียง 146. เฟส 3. acc.permit 66-acc-ex-0809,งานขุดย้ายเสา CP Test pots TP37				
มาบริเวณใกล้ถนนถนน 2015Permit 66-acc-ex-1105,งานขุดซ่อมท่อประปา 500 มม.(แตกฉุกเฉิน)ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 มม.บริเวณใกล้ Valve no.143 Permit 66-ACR-EX-1106				
งานขุดซ่อมท่อประปา hdpe 400mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 225 มม.บริเวณถนน A8/1. หน้า บ. ts.k. เฟส 5. acc. Permit.66-acc-ex-0810,งานแก้ไขปรับปรุงถัง PRS#1ACR Permit.66-ACR-CD-0065				
งานแก้ไขท่อ Inlet ภายในโรงงาน BMWpermit 66-ACR-EX-1152 , 66-ACR-CD-0067 , 66-ACR-HT-0023 ,66-ACR-HT-0022,งานขุดซ่อมท่อประปา 500 มม.(แตกฉุกเฉิน)ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE				
160 มม.บริเวณใกล้ Valve no.143 Permit 66-ACR-EX-1107,งานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ + ทำบ่อ shoring คร่อมแนวท่อก๊าซ maine line 160mm.บริเวณถนน S1. ใกล้เคียง 291. ตรงข้าม บ.nippon steel				
pipe. เฟส 3. acc.permit 66-acc-ex-0648,งานตัดท่อก๊าซ Service 110 มม. Cut-Off Nippon Steel Pipe บริเวณ ถ.S1, วาล์ว 291 เฟส 3 พื้นที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี, ยกเลิกการใช้ก๊าซ, Permit 66-acc-				
ht-0156,งานขุดสัปดาห์ ท่อวาล์วก๊าซ 291 , รื้อถอนสถานีก๊าซ MRS, Housing บ.Nippon Steel Pipe ตาม Permit 66-acc-ex-0649,เจาะ HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟผ.ลอดแนวท่อก๊าซ 10",				
225 มม.บริเวณ Valve no.210 ตาม Permit 66-ACR-EX-1108,งานขุดซ่อมท่อประปาข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 มม.บริเวณหน้าโรงงาน posco Permit 66-ACR-EX-1109,งานขุดซ่อมท่อน้ำดื่ม				
hdpe 400mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 225mm.บริเวณถนน A8/1. หน้า บ. ts.k. เฟส 5. acc. permit 66-acc-ex-0811,งานขุดซ่อมท่อน้ำดื่ม HDPE 200 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 63 มม.บริเวณ				
ถนน B1ใกล้เคียง 131 permit 66-ACR-EX-0135,งานขุดซ่อมท่อประปา hdpe 225 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.permit 66-acc-ex-0812,งานขุดปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 22kv.ใกล้แนวท่อก๊าซ main				
line 160mm.บริเวณถนน A19/1 หน้า บ.Dextech.(saga). ใกล้เคียง 337. เฟส 4. acc. permit.66-acc-ex-0650,งานขุดซ่อมท่อประปาขนาด 400 มมใกล้เคียง 210-211@ACR permit 66-ACR-EX-0136				

ภาคผนวก จ-2

เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Jul-23	Permit	*ตรวจจ้างงานต่อเนื่องซ่อมบ่อวาล์วทุดเหลี่ยมชุดเจาะสก็ด.บ่อวาล์ว HDPE No.216,217 และภายในPRS บ่อวาล์ว HDPE No.203,204,205+ พร้อมบดอัดพื้น.เข้าแบบเทคนิคกรรต		
		บ่อวาล์วใหม่+งานชุดเจาะซ่อมเส้นบ่อวาล์ว HDPE 225 no.163 หักชำรุด		
		Permit 66-ACR-EX-1071	10:31	องอาจ
	อื่นๆ	*ตรวจตัดยอด OTS-ACR # 2	10:50	องอาจ
	อื่นๆ	*ทงนคักคิตัดคุดยอด OTS-ACC # 1,2	10:55	องอาจ
	Survey	*ทงนคักคิตสำรวจแนวทอ OTS-ACC # 1,2 ปกติ	11:57	องอาจ
02-Jul-23	Survey	*คุณทงนคักคิต ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:31	ภูรินทร์
03-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:20	ภูรินทร์
04-Jul-23	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 110,63 mm. โกล์แนวทอก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A1.ข้าง บ.nippon paint.ใกล้วาล์ว 238. เฟส 3. acc.		
		permit 66-acc-0606	9:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	9:32	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดวางท่อระบายน้ำฝนร่ง.Nestle1 ผ่านบนแนวทอก๊าซMPL.Steelpipe6"		
		&HDPE 160 mm.บริเวณใกล้ Valve no.167 Permit 66-ACR-EX-1072	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:24	ภูรินทร์
05-Jul-23	อื่นๆ	*คุณอลงกต แจ้งเข้าสลับเครื่องปรับอากาศ OTS#2 ACC	10:29	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานชุดปรับยกระดับ + บดอัดพื้น.บ่อวาล์วก๊าซ service line บ.मितซูบิชิ		
		อีเล็กทริก เฟส 10. No. 408. เฟส 10. acc. permit 66-acc-EX-0614	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:09	ภูรินทร์
06-Jul-23	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา+ตัดต่อปรับยกระดับทอ hdpe 110,63 mm.โกล์แนวทอก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A1.ข้าง บ.nippon paint.ใกล้วาล์ว 238. เฟส 3.		
		acc. ตาม Permit.66-acc-ex-0606	9:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเจาะ HDD วางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณแนวทอ		
		ก๊าซ MPL.HDPE 160mm.Valve no139-140 Permit 66-ACR-EX-1073	11:20	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1073 นอกจากนั้นปกติ	11:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานชุดเปิด+หุ้ม sleeve pvc 10".ป้องกันแนวทอก๊าซ.จากการทำงานชุดตัดต่อซ่อม.ปรับยกระดับท่อน้ำประปา.บริเวณถนน A1.ข้าง บ.nippon paint.ใกล้วาล์ว 238.		
		เฟส 3. acc. Permit.66-acc-ex-0626	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0606,Permit.66-ACC-EX-0626 นอกจากนั้นปกติ	11:30	สิทธิกร
07-Jul-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง เจาะ HDD วางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณแนวทอก๊าซ MPL.HDPE 160mm.Valve no139-140 Permit 66-ACR-EX-1073	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1073 นอกจากนั้นปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:45	สิทธิกร
08-Jul-23	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานชุดตัดต่อท่อน้ำประปา hdpe 450mm.+ใส่ sleeve steel 600mm. ท่อน้ำเสีย hdpe 315mm.+ใส่ sleeve steel 500mm.โกล์แนวทอก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน A2-A. หน้า บ.ITT.ประตู 3.ใกล้วาล์ว 260. เฟส 3. acc.		
		permit 66-acc-ex-0607	9:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0607 นอกจากนั้นปกติ	9:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:03	สิทธิกร
09-Jul-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	องอาจ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:33	องอาจ
10-Jul-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 315 มม.โกล์แนวทอก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน A6 หน้า บ.Kikuwa 2 ใกล้วาล์ว 145 เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0608	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทงนคักคิต ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ex-0608 นอกนั้นปกติ	11:05	สุเมธ
11-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวทอก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:55	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-ACR#1	13:45	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-ACR#1	19:02	ภูรินทร์
12-Jul-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	14:56	สุเมธ
13-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานขุดทำทางเข้าออกใหม่		
		รง.Nestle1 ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 6"และท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณใกล้วาล์ว 167 ตาม Permit		
		66-ACR-EX-1074 นอกนั้นปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝนของโรงงานใหม่ผ่านแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณ		
		ใกล้วาล์ว 217 ตาม Permit 66-ACR-EX-1075	13:58	สุเมธ
14-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:05	องอาจ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:09	องอาจ
15-Jul-23	อื่นๆ	*อกลงดเก็บ Report OTS-ACC # 1	8:25	องอาจ
	อื่นๆ	*ทงนคักดเก็บ Report OTS-ACC # 2	9:08	องอาจ
	Permit	*เดชาแจ้งงานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE		
		110 mm.Valve no.125 Permit 66-ACR-EX-1076	10:57	องอาจ
	Survey	*อกลงดรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:57	องอาจ
16-Jul-23	Survey	*วิธธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:01	องอาจ
	Survey	*อกลงดรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:11	องอาจ
17-Jul-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุดปักของเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ MPL.		
		steel pipe 12" OTS2 to PRS2 ถนน รย.2015 Permit 66-ACR-EX-1077	15:00	สิทธิกร
18-Jul-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องขุดปักของเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ		
		MPL. steel pipe 12" OTS2 to PRS2 ถนน รย.2015 Permit 66-ACR-EX-1077	10:41	ภูรินทร์
	PM	*คุณ เดชา แจ้งเข้าวัดค่า CP OTS-ACR#2	10:49	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	ภูรินทร์
19-Jul-23	อื่นๆ	*คุณ เดชา แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ CP OTS-ACR#2	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องขุดปักของเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ		
		MPL. steel pipe 12" OTS2 to PRS2 ถนน รย.2015 Permit 66-ACR-EX-1077	13:33	ภูรินทร์
20-Jul-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:25	ภูรินทร์
21-Jul-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้ง งานขุดเปิด และ ทำบ่อ shoring คร่อมแนวท่อก๊าซ.(เตรียมบ่อกงานตัดแยกท่อ		
		service line 110mm.+ รีดถอนสถานีก๊าซ.Mrs บ. Yamaha.) บริเวณบ่อวาล์ว 213,214.		
		เฟส 5. acc. permit 66-acc-ex-0627	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-acc-ex-0627 นอกนั้นปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงาน vent gas ออกจากระบบท่อ service line 110mm. Yamaha.+ leak test		
		valve service.No.213. (เตรียมงานตัดแยกท่อ service line 110mm.+ รีดถอนสถานีก๊าซ.Mrs		
		บ. Yamaha.) บริเวณบ่อวาล์ว 213,214. เฟส 5. acc. permit 66-acc-ht-0152	15:51	ภูรินทร์
22-Jul-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้ง งานขุดเปิด และ ทำบ่อ shoring คร่อมแนวท่อก๊าซ.(เตรียมบ่อกงานตัดแยกท่อ		
		service line 110mm.+ รีดถอนสถานีก๊าซ.Mrs บ. Yamaha.) บริเวณบ่อวาล์ว 213,214.		
		เฟส 5. acc. permit 66-acc-ex-0627	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-acc-ex-0627นอกนั้นปกติ	11:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 225 mm.ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE		
		160 mm.บริเวณใกล้ Valve no.156-171 Permit.66-ACR-EX-1078	13:54	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Mino ACC เฟส 9 (กะกลางวัน)	16:13	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Mino ACC เฟส 9 (กะกลางคืน)	21:13	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:55	องอาจ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:51	องอาจ
24-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ OTS-ACR#1 และ PM SCADA ที่ PRSACR	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน Water jet สำรวจหาแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe10"/PML.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve mv17 เพื่อทำแบบขออนุญาต งานเจาะ HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv. กฟภ.Permit 66-ACR-EX-1079	14:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าทำ Pm Diag ที่ OTS-ACR#1	14:17	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเสร็จงาน Pm Diag ที่ OTS-ACR#1	15:14	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งกล้อง CCTV ACR1#2 SD CARD เสีย	15:39	สิทธิกร
25-Jul-23	Permit	*งานตัดแยกระบบ :วันที่ 25/07/66 เวลาประมาณ 09.50 น. คุณเมธี ช่างเทคนิค สปก.แจ้ง เริ่มงานตัดแยกระบบท่อ service line 110mm.+ รือถอนสถานีก๊าซ.Mrs บ. Yamaha. บริเวณ บ่อวาล์ว 213,214 เฟส 5 นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ตาม permit 66-ACC-HT-0153	9:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน Water jet สำรวจหาแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe10"/PML.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve mv17 เพื่อทำแบบขออนุญาต งานเจาะ HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv. กฟภ.Permit 66-ACR-EX-1079	10:31	สิทธิกร
	Permit	งานตัดแยกระบบ :วันที่ 25/07/66 เวลาประมาณ 10.33 น. คุณเมธี ช่างเทคนิค สปก. แจ้งเสร็จงานตัดแยกระบบท่อ service line 110mm บริเวณบ่อวาล์ว 213,214 เฟส 5 นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ตาม permit 66-ACC-HT-0153 เหลือรอ Cooling time และกลบ Backfill ดินพื้นที่	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-ACC-HT-0153 นอกนั้นปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1079 นอกจากนั้นปกติ	12:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนปรินเตอร์ Flowcom ที่ OTS-ACR#1	13:40	สิทธิกร
26-Jul-23	PM	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำ PM OTS-ACC#2	9:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:11	สุเมธ
	PM	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำ PM OTS-ACC#2 เสร็จแล้ว	11:20	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Jul-23	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานรื้อถอนสถานีก๊าซ MRS. บ.Yamaha บริเวณบ่อวาล์ว 213, 214 เฟส 5 ตาม Permit 66-acc-ht-0153	9:30	สุเมธ
	PM	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำ PM OTS-ACC#1	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:15	สุเมธ
	PM	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำ PM OTS-ACC#1 เสร็จแล้ว	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ht-0153 นอกนั้นปกติ	11:59	สุเมธ
	Alarm SCADA	*Alarm hight room Temp. OTS_ACR#2 แจ้งคุณกฤษดารีบทราบ เข้าตรวจสอบ	20:20	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณกฤษดา เข้าตรวจสอบAlarm OTS_ACR#2 แจ้งเครื่องปรับอากาศดับ ดำเนินการแก้ไข	20:40	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณกฤษดา ดำเนินการแก้ไข alarm เสร็จสิ้น	22:57	ภูรินทร์
28-Jul-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานขุดเปิดบ่อ Pipe Jacking ขุดวางท่อระบายน้ำเสียช่วงแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณหน้าโรงงาน BST ไกล Valve no. 199, 200 Permit 66-ACR-EX-1080 นอกนั้นปกติ	11:20	สุเมธ
29-Jul-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานขุดเปิดบ่อ Pipe Jacking ขุดวางท่อระบายน้ำเสียช่วงแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณหน้าโรงงาน BST ไกล Valve no. 199, 200 Permit 66-ACR-EX-1080 นอกนั้นปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:11	สุเมธ
30-Jul-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:20	สิทธิกร
31-Jul-23	Permit	*เมธีแจ้งงานบดพื้น.เข้าแบบเทคอนกรีตบ่อวาล์วก๊าซ.No.213, 214. ขนาด 0.70x1.40m. และ 0.70x0.70m.จำนวน 2 บ่อ.บริเวณข้าง บ.Yamaha. เฟส 5. acc.permit 66-acc-0629	10:00	องอาจ
	Survey	*วิวิธสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:11	องอาจ
	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:47	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Aug-23	PM	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ OTS-ACC#1,2	8:29	สิทธิกร
	PM	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ OTS-ACR#1,2	9:05	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าสลับ Run ที่ OTS-ACC#2 (Run B สลับไป Run A)	9:30	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้าสลับ Run ที่ OTS-ACR2 (Run B สลับไป Run A)	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:34	สิทธิกร
02-Aug-23	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:34	องอาจ
03-Aug-23	อื่นๆ	*คุณอลงกต แจ้งเข้า OTS#1 ACC ติดตั้งอุปกรณ์สายสัญญาณ Turbine พร้อม คุณศิริโรจน์ เข้าทำ K-linear test flowcom Run B	10:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณเดชา แจ้งเข้า OTS-ACR#2 ตรวจสอบอุปกรณ์วัดค่า CP	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:29	ภูรินทร์
04-Aug-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 355mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm .บริเวณถนน P6A.หน้าโรงไฟฟ้า อมตะ.บีกิม 3. เฟส 6. acc. permit 66-ACC-EX-0616	9:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	9:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:57	ภูรินทร์
05-Aug-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดปิดทำถนนคอนกรีต.เข้า-ออก บ.JT.T.ประตู 3. ผ่านแนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A2-A..ใกล้วาล์ว 260. เฟส 3. acc. permit 66-acc-ex-0630	9:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0630 นอกนั้น ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:23	ภูรินทร์
06-Aug-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 315 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ ถ.P2 ใกล้วาล์ว 146 เฟส 3 Permit 66-acc-ex-0617	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ex-0617 นอกนั้น ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	14:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Aug-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:11	สิทธิกร
08-Aug-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:15	สิทธิกร
09-Aug-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	สิทธิกร
10-Aug-23	Activities in area	*คุณ อลงกต แจ้งงานถอดเปลี่ยน Turbine Run A แล้วสลับไปใช้งาน Run B รอคุณศิริโรจน์ เข้าร่วมดำเนินการ ที่ OTS-ACC#1	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเสร็จงานที่ OTS-ACC#1	17:07	สิทธิกร
11-Aug-23	อื่นๆ	*คุณ เดชา เข้าวัด CP ที่ OTS-ACR#2 (ถึงวันพรุ่งนี้)	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:22	สุเมธ
12-Aug-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 200, 315 มม.+ วาล์วประปา ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน A1.3 แยก บ.Sika ใกล้วาล์ว 235 เฟส 3 Permit 66-acc-ex-0618	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ex-0618 นอกนั้นปกติ	11:41	สุเมธ
13-Aug-23	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี พบงานชุดเพื่อทำป้ายบอก ทางไป อบต.ลึก 1.20 ม.โดยงานที่ทำได้ดำเนินการไปแล้วเหลือแต่นักป้าย โดยไม่มีการ แจ้งล่วงหน้า บริเวณปากทางเข้า ถ.บ้านเก่า 13 คลองตำหรุพัฒนา ม.3 ใกล้แนวท่อก๊าซจุด HDD ลึก 3.3 ม.ช่วงบ่อวาล์ว 334-363 นอกนั้นปกติ	13:32	สุเมธ
14-Aug-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:19	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-Aug-23	PM	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ OTS-ACC#1	8:37	สิทธิกร
	PM	*คุณเมธี แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ OTS-ACC#2	9:45	สิทธิกร
	PM	*คุณ เดชา แจ้งเข้าตรวจสอบ Cp Interrupter ที่ OTS-ACR#2	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	สิทธิกร
16-Aug-23	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานขุดก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า อบต.บ้านเก่า.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8C.สี่แยกเข้า อบต.บ้านเก่า.ใกล้วาล์ว 363. เฟส 8. acc.		
		Permit.66-acc-ex-0631	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0631 นอกจากนั้นปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:59	สิทธิกร
17-Aug-23	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 450mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน A2-A.คลองข้างบ.นิคมฯ.ใกล้วาล์ว 144. เฟส 3. acc. permit.66-acc-ex-0619	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0619 นอกจากนั้นปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:59	สิทธิกร
18-Aug-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งแจ้งงานขุดใส่ sleeve ท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงาน PCG ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve no.216 Permit.66-ACR-EX-1081	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1081นอกจากนั้นปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานแก้ไข Ground ใกล้แนวท่อภายใน โรงงาน Euremo นิคมฯ ACR ตาม Permit.66-ACR-EX-0132	12:27	สิทธิกร
19-Aug-23	Permit	*คุณเมธี แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 200,315mm.+ วาล์วประปา.+ ขุดวางท่อน้ำประปา.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A1.3 แยก บ.สิกา.ใกล้วาล์ว 235. เฟส 3. acc.permit 66-acc-ex-0618	9:22	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งแจ้งงานขุดใส่ sleeve ท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงาน PCG ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve no.216 Permit.66-ACR-EX-1081	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:39	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Aug-23	Survey	*คุณทองศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:31	ภูรินทร์
20-Aug-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:28	ภูรินทร์
21-Aug-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:14	ภูรินทร์
22-Aug-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:10	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าCalibrate pressure ,Temp OTS-ACR#2	14:21	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้ง Calibrate Pressure & Temp OTS-ACR#2 เสร็จแล้ว	18:45	ภูรินทร์
23-Aug-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน vent gas ออกจากระบบท่อ service line 110mm.+ Leak test Valve no.196 เพื่อเตรียมงานตัดแยกระบบโรงงาน YIDA Permit 66-ACR-HT-0018	13:47	สิทธิกร
24-Aug-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุด verify ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm./HDPE63mm.บริเวณ Valve no.196 เพื่อเตรียมทำบ่อบำบัดแยกระบบโรงงาน Yida Permit 66-ACR-EX-1082	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1082 นอกจากนั้นปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้า PM Diag ที่สถานี OTS-ACR#2	14:13	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเสร็จงาน PM Diag ที่สถานี OTS-ACR#2	22:20	องอาจ
25-Aug-23	Activities in area	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้าแก้ไขอุปกรณ์ในสถานี OTS-ACR#2 ต่อจากเมื่อคืนยังไม่เสร็จงาน	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้าแก้ไขอุปกรณ์ในสถานี PRSACR	13:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาขนาด 500 mm.ข้างแนวท่อก๊าซ Steel pipe6" บริเวณใกล้ Valve sv01-02 Permit 66-ACR-EX-1083	14:18	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001A Alarm high pressure control valve at 100 แจ้งคุณกฤษดาปรับทราป		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Aug-23		คุณ กฤษดา แจ้งว่าเป็นที่ตัวเซนเซอร์ pressure ปกติ ฝากทางทีม Insurement เข้ามาตั้งค่า		
		เซนเซอร์	17:46	สิทธิกร
26-Aug-23	Permit	*เมธีแจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm. ไกล่แนวท่อก๊าซ main line 160mm.		
		บริเวณถนน A6.หน้า บ. kikuwa 2.ใกล้วาล์ว 145. เฟส 3. acc.permit 66-acc-0620	9:27	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*อลกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:48	สิทธิกร
27-Aug-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดสัปดาห์บ่อวาล์วก๊าซ + บดอัดพื้นเข้าแบบเทคอนกรีตบ่อวาล์วก๊าซใหม่		
		จำนวน 8 บ่อ ภายในนิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ตาม Permit 66-acc-ex-0632	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-acc-ex-0632 นอกนั้นปกติ	11:51	สุเมธ
28-Aug-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 315 มม. ไกล่แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ		
		ถ.P2 ข้าง บ. Siam Toyota ใกล้วาล์ว 146 เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0621	9:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งเริ่มงานตัดแยกระบบท่อก๊าซ SPL.HDPE 63 มม. Valve no.196 ของโรงงาน		
		YIDA พื้นที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ตาม Permit 66-acr-ht-0019	9:32	สุเมธ
	Survey	*คุณทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-acc-ex-0621 นอกนั้นปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Work Permit		
		66-acr-ht-0019 นอกนั้นปกติ	13:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานตัดแยกระบบท่อก๊าซ SPL.HDPE 63 มม.ของโรงงาน YIDA พื้นที่ นิคมฯ		
		อมตะซิตี้ ระยอง เสริมแล้ว (สถานะวาล์ว 196 ปิด) ตาม Permit 66-acr-ht-0019	14:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ กฤษดา จะทำการปรับลดแรงดันก๊าซฝั่ง 5 บาร์ลงมาที่ 4.5 บาร์ เพื่อทดสอบว่าจะช่วย		
		ลด Condense ในระบบได้มัยที่ OTS-ACR#1	15:35	สุเมธ
29-Aug-23	อื่นๆ	*คุณ กฤษดา ทำการปรับแรงดันก๊าซฝั่ง 5 บาร์ คืนปกติแล้ว และมีแผนที่จะ Shut Down		
		ระบบฝั่ง 5 บาร์เพื่อทดสอบความหนาที่ OTS-ACR#1	8:40	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนระดับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบ		
		ท่อเขต 3 เวลา 09:25 น. "เกิดเหตุรถเจาะบักเสาไฟโดนท่อส่งก๊าซฯ บริเวณ BV_ROJANA -		
		นิคม ROJANA บ้านค่าย RC04032 KP13+800 ใกล้ตลาดชุมชนแยกเขาน้อย ต.ตาสีทอง		
		อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ทำให้ก๊าซรั่วไหลพุ่งสูงประมาณ 10 เมตร (ยังไม่ติดไฟ) ทาง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Gas Control ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC และขอให้ผู้เกี่ยวข้อง		
		ประชุมผ่าน Microsoft Team* From Gas Control, โทรสอบถาม PTT OC แล้วไม่มีผลกระทบ		
		ต่อระบบของ NGD, Amata NGD	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานชุดทำทางเข้าออก		
		โรงงาน PCG ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณใกล้ Valve no.216-217 ตาม Permit		
		66-ACR-EX-1084 นอกนั้นปกติ	10:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานรื้อถอนสถานีก๊าซ.MRS บ. YIDA บริเวณบ่อวาล์ว No.196 ตาม Permit		
		66-ACR-HT-0019	10:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุดวางท่อระบายน้ำขนาด 200 มม. ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 6"บริเวณใกล้		
		Valve no.SV02 ตาม Permit 66-ACR-EX-0133	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:11	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 11:07 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระดับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1		
		(ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 From Gas Control	11:17	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ ทำการปรับแรงดันก๊าซฝั่ง 5 บาร์ คืนปกติแล้วที่ OTS-ACR#1	11:40	สุเมธ
30-Aug-23	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:44	สุเมธ
31-Aug-23	Permit	*เมธีแจ้งงานงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 200mm.+ t-way. ไกล่แนวท่อก๊าซ main line		
		160mm.บริเวณถนน P8A/2. หน้า บ. kyb 2. ใกล้วาล์ว 372. เฟส 8. acc.		
		permit 66-acc-0622	9:38	องอาจ
	PM	*สุริยะ PM.Scada OTS-ACC # 1	10:38	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:47	องอาจ
	Survey	*ทนงศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:00	องอาจ
	PM	*สุริยะ PM.Scada OTS-ACC # 1 เสริมแล้ว	12:40	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Sep-23	PM	*อลงกตตัดยอด OTS-ACC # 1,2	8:30	องอาจ
	Activities in area	*กฎendaแจ้งปรับแรงดัน OTS-ACR # 1 Outlet 25.04 bar เป็น 25.20 bar		
		เพื่อให้ค่า Flow ขึ้นจาก 163 SCM/hr ประมาณ 2,000 SCM/hr	9:00	องอาจ
	PM	เดชาตัดยอด OTS-ACR # 1,2	9:45	องอาจ
	Permit	*เมธีแจ้งต่อเนื่องของเดือน ส.ค.งานชุดสัปดาห์ป้อนบ่อวาล์วก๊าซ + บดอัดพื้น.เข้าแบบเทคอนกรีต		
		บ่อวาล์วก๊าซใหม่.จำนวน 8 บ่อวาล์ว.ภายในนิคมอมตะซิตี้.ชลบุรี. Permit 66-acc-ex-0633	11:03	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:56	องอาจ
02-Sep-23	Permit	*เมธีแจ้งต่อเนื่องของเดือน ส.ค.งานชุดสัปดาห์ป้อนบ่อวาล์วก๊าซ + บดอัดพื้น.เข้าแบบเทคอนกรีต		
		บ่อวาล์วก๊าซใหม่.จำนวน 8 บ่อวาล์ว.ภายในนิคมอมตะซิตี้.ชลบุรี. Permit 66-acc-ex-0633	10:24	องอาจ
	Survey	*คุณทองศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:56	องอาจ
03-Sep-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดสัปดาห์ป้อนบ่อวาล์วก๊าซ + บดอัดพื้น.เข้าแบบเทคอนกรีต.บ่อวาล์วก๊าซ		
		ใหม่.จำนวน 8 บ่อวาล์ว.ภายในนิคมฯอมตะซิตี้.ชลบุรี. Permit.66-ACC-EX-0633	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-		
		acc-ex-0633 นอกจากนั้นปกติ	11:40	สิทธิกร
04-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:40	ภูรินทร์
05-Sep-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 400mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 110mm.		
		บริเวณถนน.A16. หน้า บ.nsk. ใกล้วาล์ว 204. เฟส 4. acc. permit 66-acc-ex-0623	9:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:14	ภูรินทร์
		*คุณอลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-ACC-EX-0623 นอกนั้น ปกติ	11:57	ภูรินทร์
06-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Leased line OTS-ACC#1 และ ACC#2 down แจ้งUIHอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ	16:14	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Leased Line OTS-ACC#1, OTS-ACC#2 ตอนนีปกติแล้ว	17:10	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Sep-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:37	ภูรินทร์
08-Sep-23	Activities in area	*คุณ ทองศักดิ์ แจ้งเข้าทดสอบอุปกรณ์ในสถานี OTS-ACC#1,2	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้า ทดสอบอุปกรณ์ PSV ที่ OTS-ACR#1,2 PRSACR.ช่วงเย็นที่ OTS-WES	13:17	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้าดับที่ OTS-ACR # 2 แจ้งไฟฟ้ารับทราบและดำเนินการแก้ไขแล้ว	17:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ไฟฟ้าดับที่ OTS-ACR # 2 ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว	20:30	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 20:08 น. โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้		
		Feed In ลดลงจาก 850 เป็น 0 MMscfd สาเหตุเกิดจาก Shutdown Valve ท่อ 42" ที่โรง		
		แยกก๊าซ ระยองปิดตัว เบื้องต้น Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉิน โดยผลกระทบบอยู่		
		ระหว่างการประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหากับผู้ผลิต...From PTT Shipper	20:23	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 20:08 น. โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้		
		Feed In ลดลงจาก 850 เป็น 0 MMscfd สาเหตุเกิดจาก Shutdown Valve ท่อ 42"		
		ที่โรงแยกก๊าซ ระยองปิดตัว เบื้องต้น Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉิน โดยผลกระทบบอยู่		
		ระหว่างการประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหากับผู้ผลิต...From PTT Shipper		
		#จากการประสานงานที่ Pttoc ได้รับการยืนยันเหตุการณ์นี้ยังไม่ผลกระทบกับ NGD		
		ทาง Pttoc บริหารจัดการก๊าซที่อยู่ในท่อบบกกได้อยู่ ณ.เวลานี้ มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง		
		ทาง Pttoc จักแจ้งได้ทราบ		
		OTS-ACR # 2 แรงดันด้าน Inlet 67.88 Bar Outlet 25.25 Bar	20:50	องอาจ
		*(แก้ไข) เวลา 20:08 น. โรงแยกก๊าซระยอง Partial Shutdown ส่งผลให้ Total Feed In ลด		
		ลงจาก 2050 เป็น 1480 MMscfd สาเหตุเกิดจาก Control Valve ท่อ 42" ที่โรงแยกก๊าซ		
		ระยองปิดตัว เบื้องต้น Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉิน โดยผลกระทบบอยู่ระหว่างการ		
		ประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหากับผู้ผลิต...From PTT Shipper	21:05	องอาจ
	อื่นๆ	[แก้ไข] เวลา 20:08 น. TSO ประกาศ Emergency เพื่อบริหารจัดการรับส่งก๊าซ จากเหตุ		
		การณ์ Valve ท่อ 42" ก่อนเข้าโรงแยกก๊าซฯ ระยองปิดตัว เบื้องต้นโรงแยกก๊าซฯ ทอยยอด		
		Feed Gas ลง โดยสลับ Feed ไปใช้ก๊าซจากท่อ Offshore 34" 36" ทดแทน		
		From Gas Control	21:17	องอาจ
	อื่นๆ	(แก้ไข) เวลา 20:08 น. วาล์วท่อ 42" ปิดตัว ส่งผลให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติต้องลด Feed in		
		จาก 2050 เป็น 1480 MMscfd Gas Control ประกาศเหตุฉุกเฉิน บริหารสถานการณ์โดย		
		จ่าย LNG ทดแทน ปัจจุบันสามารถเปิดวาล์ว ดังกล่าวได้แล้ว โรงแยกก๊าซทอยเพิ่ม Feed		
		สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ... From PTT Shipper	21:30	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Sep-23	อื่นๆ	Update สถานการณ์ เวลา 21:10 น. Valve Inlet ท่อ 42" ก่อนเข้าโรงแยกก๊าซฯ		
		สถานะปัจจุบัน Status Open, โรงแยกก๊าซทยอยเพิ่ม Feed และการจ่ายก๊าซ กลับ		
		เข้าสู่ภาวะปกติ From Gas Control	21:36	องอาจ
	อื่นๆ	Update Emergency จากเหตุการณ์ Valve ท่อ 42" ก่อนเข้าโรงแยกก๊าซฯ ระยองปิดตัว :		
		ปัจจุบันโรงแยกก๊าซฯ ทยอยดึงก๊าซท่อ 42" เข้าโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 และทยอยปรับ Mix		
		Feed Gas โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1, 2 และ 5 ตามลำดับ From Gas Control	22:27	องอาจ
		*จากเหตุการณ์ วาล์วท่อ 42" ก่อนเข้าโรงแยกก๊าซฯปิดตัว (เวลา 20:08 น.) TSO บริหาร		
		สถานการณ์โดยการจ่าย LNG ทดแทนทำให้คุณภาพก๊าซ ตะวันออกท่อ 1 2 3 เกิดการ		
		เปลี่ยนแปลง จาก 1,323 เป็น 1,343 btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเดินทางถึง BPK เวลา		
		01:10 น. DCAP เวลา 07:50 น วันที่ 9 ก.ย. 66 ... From PTT Shipper	22:44	องอาจ
09-Sep-23	อื่นๆ	เวลา 01:00 น. TSO ขอแจ้งสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน (Emergency) และส่งมอบการรับก๊าซให้		
		Shipper บริหารจัดการตาม TSO Code หลังจากเปิด Valve ท่อ Inlet 42" to GSP กลับ		
		มารับก๊าซแล้วเสร็จ ด้านปริมาณ GSP ทยอยเพิ่ม Feed Gas กลับมาตามแผนและ TSO		
		ดำเนินการรับก๊าซ LNG เข้าแผนของ Shipper โดยในภาพรวมลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบทั้ง		
		ปริมาณและคุณภาพ From Gas Control	1:53	องอาจ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:08	สิทธิกร
10-Sep-23	Alarm SCADA	*OTS-ACC#2 Alarm High Pressure PT-001B 18.00 GAS VENT แจ้งคุณอลงกตเข้า		
		ตรวจสอบและแก้ไข	7:48	องอาจ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ		
		แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 200 mm.ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.		
		บริเวณใกล้ Valve no.105Permit 66-ACR-EX-1085	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:11	สิทธิกร
11-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:47	สิทธิกร
12-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานซ่อมเปลี่ยนเสาป้าย		
		บ่อวาล์วหักชำรุด จำนวน 4 บ่อ วาล์ว 148, 152, 162, 169 ตาม Permit 66-ACR-EX-1086		
		นอกนั้นปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:47	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:13	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ACR#1 alarm high standard flow rate แจ้งคุณวิทย์รับทราบ	19:57	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-ARR#2 alarm low outlet pressure PT004 แจ้งคุณวิทย์รับทราบ	19:57	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณกฤษดา แจ้งเข้าปรับลดแรงดัน OTS-ACR1 แก๊ส alarm	20:54	ภูรินทร์
14-Sep-66	Alarm SCADA	*คุณ เดชา เข้าตรวจสอบ OTS-ACR#2 ความดันฝั่ง 50 บาร์ปกติ Flow ขึ้นลงตามการใช้งาน	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:24	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าปรับลดความดันก๊าซฝั่ง 25 บาร์ ที่ OTS-ACR#1 เนื่องจาก Flow Swing		
		ขึ้นลงตามการใช้งาน	12:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	14:16	สุเมธ
15-Sep-23	อื่นๆ	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ OTS-ACC#1 , OTS-ACC#2	8:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:47	ภูรินทร์
16-Sep-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.		
		บริเวณถนน.M2. หน้า บ.kanayama (เก่า). เฟส 3.acc.permit.66-acc-ex-0624	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-		
		acc-ex-0624 นอกจากนี้ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าตรวจสอบปรั้นเตอร์และกระดาดในห้อง RTU OTS-ACC#2	14:15	สิทธิกร
17-Sep-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 400 mm.way.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line		
		160mm.บริเวณถนน.P8A.ใกล้กับวงเวียนเฟส 8. เฟส 8. acc. Permit 66-acc-0625	9:16	องอาจ
	Survey	*คุณ วิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:34	องอาจ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:37	องอาจ
18-Sep-23	Survey	*คุณเมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:24	สิทธิกร
19-Sep-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 110mm.		
		บริเวณถนน. A13.หน้า บ.Henkel.ใกล้วาล์ว 352. เฟส 3.acc.permit 66-acc-ex-0634	9:13	สิทธิกร

OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-		
		acc-ex-0634 นอกจากนั้นปกติ	11:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-ACC#2	13:17	สิทธิกร
20-Sep-23	Permit	*คุณ เดชาแจ้งงาน Water jet หาสาธารณูปโภค เพื่อขุดปักเสาไฟฟ้า 22 kv. ของบิกริมฯ		
		ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 มมบริเวณ Valve no.197-223 Permit 66-ACR-EX-1087	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเมธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-ACC#2 เปลี่ยนฝาครอบ Transmitter	12:10	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-ACC#1	13:10	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-ACC#1 เสร็จแล้ว	16:56	ภูรินทร์
21-Sep-23	Permit	*คุณ เมธิ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 630mm.+ วาล์ว.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 110		
		,160mm.บริเวณถนน. P6A. วงเวียนเฟส 6.ใกล้วาล์ว 225. เฟส 6. acc.		
		No. 66-ACC-EX-0635	10:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชาแจ้งงาน Water jet หาสาธารณูปโภค เพื่อขุดปักเสาไฟฟ้า 22 kv. ของบิกริมฯ		
		ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 มมบริเวณ Valve no.197-223 Permit 66-ACR-EX-1087	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-ACC-EX-0635 นอกนั้น ปกติ	11:25	ภูรินทร์
22-Sep-23	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	12:08	ภูรินทร์
23-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงาน Water Jet หาระบบ		
		สาธารณูปโภค เพื่อขุดปักเสาไฟฟ้า 22 KV.ของบิกริมฯข้างแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ Valve		
		no.197-223 ตาม Permit 66-ACR-EX-1087 นอกนั้นปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา ข้างแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณใกล้ Valve 142 ตาม		
		Permit 66-ACR-EX-1088	13:15	สุเมธ




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:14	องอาจ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:48	องอาจ
25-Sep-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณเมธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 AC Fail แจ้งคุณ เดชาและการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	11:40	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 AC Fail แจ้งคุณ เดชารับทราบ	12:40	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เดชา แจ้งเข้าวัดอุปกรณ์ CP ที่ OTS-ACR#2	15:06	สิทธิกร
26-Sep-23	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 LEASED LINE FAIL แจ้งทาง UIH เข้าตรวจสอบ	7:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณเมธิ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 630mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.		
		บริเวณถนน. P8B.หน้า บ.มิตรบุรี เทอริโบ. เฟส 8.acc.permit 66-acc-ex-0636	9:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง Water jet หาสาธารณูปโภค เพื่อขุดปักเสาไฟฟ้า 22 kv. ของ		
		บิกริมฯ ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 มมบริเวณ Valve no.197-223		
		Permit 66-ACR-EX-1087	10:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณเมธิ แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 22kv.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 225mm.บริเวณ		
		ถนน P8A.ใกล้วาล์ว 395. เฟส 9. acc. permit 66-acc-ex-0646	10:35	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 LEASED LINE Normal ทาง UIH เข้าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สาเหตุมาจาก		
		สาย Fiber 24 core ลัดวงจร ขาด ใกล้ NODE ประมาณ 500m.แก้ไขตัดต่อสายใหม่	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-ACC-EX-0636,Permit 66-ACR-EX-0646 นอกนั้น ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1087 นอกจากนั้นปกติ	11:40	สิทธิกร
27-Sep-23	Permit	*คุณเมธิ แจ้งงานขุด.บดอัด.ปรับยกระดับบ่อวาล์วก๊าซ hdpe No.405. line บ.Hitachi metal.		
		บริเวณถนน P7B.ใกล้วงเวียนเฟส 7. acc.(งานเก็บแก้ไขของ บ.CEG.)		
		Permit.66-acc-ex-0645	9:42	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน OTS-ACR#2	10:07	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน OTS-ACR#2	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-ACC-EX-0645 นอกนั้น ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	13:53	สิทธิกร



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Oct-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเดิน leak survey + check valve. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ระยอง		
		permit 66-acr-cd-0160	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		CD-0160 นอกจากนั้นปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:12	สิทธิกร
05-Oct-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเดิน leak survey + check valve. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ระยอง		
		permit 66-acr-cd-0160	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		CD-0160 นอกจากนั้นปกติ	10:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธรณินทร์ แจ้งวันนี้11โมง มีงานเปิดวาล์ว No.268 จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Quaker		
		Houghton (Thailand) Co., Ltd. และจ่ายก๊าซจากสถานีMRSเข้าภายในโรงงาน		
		ตาม Permit.66-ACR-HT-0201	10:42	สิทธิกร
	Activities in area	*Gas Connect: 05/10/66 เวลา 11:00 คุณธรณินทร์ วิศวกร สปก. แจ้งมีงานจ่าย		
		ก๊าซเข้าโรงงาน Quaker Houghton (Thailand) นิคมฯ อมตะซิตี้ระยอง โดยทำการ เปิด		
		วาล์ว No.268 จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Quaker และจ่ายก๊าซจากสถานีMRSเข้าภายในโรงงาน	11:00	สิทธิกร
	Activities in area	*Gas Connect: 05/10/66 เวลา 11:12 คุณธรณินทร์ วิศวกร สปก. แจ้งเริ่มเปิด		
		วาล์ว No.268 จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Quaker และจ่ายก๊าซจากสถานีMRSเข้าภายในโรงงาน	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:29	สิทธิกร
06-Oct-23	Alarm SCADA	*OTS#2 ACR Alarm AC Fail แจ้งคุณเดชารับทราบเข้าตรวจสอบ	9:03	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Alarm OTS#2 ACR คุณเดชาแจ้งระบบไฟฟ้าปกติ ประสานงานคุณศิริโรจน์เข้าตรวจสอบ	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:07	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. saim coat ACR	15:07	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*คุณกฤษดา แจ้งเสร็จสิ้นงานซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. saim coat ACR	15:39	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานเดิน leak survey + check valve. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ระยอง		
		permit 66-acr-cd-0160	15:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	15:52	ภูรินทร์
07-Oct-23	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานเดิน leak survey + check valve. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ระยอง		
		permit 66-acr-cd-0160	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:40	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Oct-23	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานเดิน leak survey + check valve. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ระยอง		
		permit 66-acr-cd-0160	11:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:32	ภูรินทร์
09-Oct-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเดิน leak survey + check valves. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ชลบุรี		
		permit.66-acc-cd-0505	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-acc-cd-0505 นอกนั้น ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณทนงศักดิ์แจ้งเข้า OTS-ACC#2 ตรวจสอบอุปกรณ์	11:58	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-ACR#1	13:49	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-ACR#1 เสร็จแล้ว	18:39	ภูรินทร์
10-Oct-23	Activities in area	*คุณ เดชา แจ้งเข้า OTS-ACR#2 เพื่อดำยรูปตู้อุปกรณ์ CP	9:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน Water jet ทาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE 225 mm.		
		บริเวณ Valve no.215 เพื่อทำแบบขออนุญาต งาน HDD สายเคเบิล NT		
		Permit 66-ACR-EX-1091	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1091 นอกจากนั้นปกติ	10:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเดิน leak survey + check valves. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ชลบุรี		
		permit.66-acc-cd-0505	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-acc-cd-0505 นอกนั้น ปกติ		
	อื่นๆ	*คุณ ศรันย์ แจ้งงานซ้อมแผนฉุกเฉิน NG รั่วไหล ประจำปี 2566 ของ บริษัท สยาม เติ้นโซ่		
		แมนูแฟคเจอร์ จำกัด วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ช่วงเวลา 09.00-10.00 น.	17:17	สิทธิกร
11-Oct-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง Water jet ทาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE		
		225 mm.บริเวณ Valve no.215 เพื่อทำแบบขออนุญาต งาน HDD สายเคเบิล NT		
		Permit 66-ACR-EX-1091	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1091 นอกจากนั้นปกติ	9:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเดิน leak survey + check valves. ภายในนิคมอมตะซิตี้.ชลบุรี		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Oct-23		permit.66-acc-cd-0505	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เหมี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-acc-cd-0505 นอกนั้น ปกติ	11:06	สิทธิกร
12-Oct-23	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Siam Denso ACC	9:32	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Siam Denso ACC	9:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง Water jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE		
		225 mm.บริเวณ Valve no.215 เพื่อทำแบบขออนุญาต งาน HDD สายเคเบิล NT		
		Permit 66-ACR-EX-1091	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานชุดทำทางเข้าออกโรงงาน PCG Dragon บนแนวท่อก๊าซ 225mm.		
		ใกล้วาล์ว M216,M217 permit no.66-ACR-EX-1092	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1091,permit no.66-ACR-EX-1092 นอกจากนั้นปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เหมี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:29	สิทธิกร
13-Oct-23	Survey	*คุณ เหมี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-acc-cd-0505 นอกนั้น ปกติ	9:02	องอาจ
	Survey	*นทงศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:52	องอาจ
14-Oct-23	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดทำทางเข้าออกโรงงาน PCG Dragon บนแนวท่อก๊าซ 225 มม.		
		ใกล้วาล์ว M216, M217 ตาม Permit 66-ACR-EX-1092	9:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Work Permit		
		66-ACR-EX-1092 นอกนั้นปกติ	9:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาแตก+งานใส่ Sleeve ป้องกันท่อ บริเวณทางเข้า		
		ออกโรงงาน PCG Dragon ตรงข้ามโรงงาน UACJ แนวท่อก๊าซ 225 มม.ใกล้บ่อวาล์ว 216,		
		217 ตาม Permit 66-ACR-EX-00980	13:55	สุเมธ
15-Oct-23	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาแตก+งานใส่ Sleeve ป้องกันท่อ บริเวณทางเข้า		
		ออกโรงงาน PCG Dragon ตรงข้ามโรงงาน UACJ แนวท่อก๊าซ 225 มม.ใกล้บ่อวาล์ว 216,		
		217 ตาม Permit 66-ACR-EX-00980	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Work Permit		
		66-ACR-EX-00980 นอกนั้นปกติ	10:00	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:37	สุเมธ
16-Oct-23	อื่นๆ	*คุณ ทนงศักดิ์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-ACC#1, 2	8:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน Water Jet หาแนวท่อก๊าซ MPL Steel Pipe ,MPL HDPE 225 มม.		
		บริเวณ Valve no.242, MV23 เพื่อทำแบบขออนุญาตงาน HDD สายเคเบิล NT ตาม Permit		
		66-ACR-EX-1091	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1087 นอกนั้นปกติ	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ เหมี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:24	สุเมธ
17-Oct-23	PM	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าทดสอบ Battery DC Charger ที่ OTS-ACR#1	8:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน Water Jet หาแนวท่อก๊าซ MPL Steel Pipe ,MPL HDPE 225 มม.		
		บริเวณ Valve no.267 เพื่อทำแบบขออนุญาตงาน HDD สายเคเบิล NT ตาม Work Permit		
		66-ACR-EX-1091	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1087 นอกนั้นปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เหมี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ เหมี แจ้งงานสำรวจ Check Valves ตามบ่อวาล์วก๊าซ ภายในนิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี		
		ตาม Permit 66-acc-cd-0556	14:08	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ เสร็จงานทดสอบ Battery DC Charger ที่ OTS-ACR#1		
		(รอแก้ไข DC charger VDC)	23:10	ภูรินทร์
18-Oct-23	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน PM DC Charger ที่ PRSACR	8:35	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์ แก้ไข Alarm Emergency Switch ที่ PRSACR ตอนนีปกติแล้ว	9:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง Water jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE		
		225 mm.บริเวณ Valve no.267 เพื่อทำแบบขออนุญาต งาน HDD สายเคเบิล NT		
		Permit 66-ACR-EX-1091	10:14	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์เข้าตรวจสอบ DC Charger ที่ OTS-ACR#1	10:39	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Module DC Charger ที่ OTS-ACR#1 เสีย รอช่างอุปกรณ์มาเปลี่ยน	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1091 นอกนั้นปกติ	11:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เหมี แจ้งงานสำรวจ Check Valves ตามบ่อวาล์วก๊าซ ภายในนิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี		
		ตาม Permit 66-acc-cd-0556	11:08	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Oct-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-acc-cd-0556 นอกนั้น ปกติ	11:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งทำงาน PM DC Charger ที่ PRSACR เสร็จสิ้นแล้ว	21:05	องอาจ
19-Oct-23	PM	*คุณ ทนงศักดิ์ แจ้งเข้า PM Diag ที่ OTS-ACC#1	8:30	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน PM DC Charger ที่ OTS-ACR#2	8:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานสำรวจ Check Valves ตามบ่อวาล์วก๊าซ ภายในนิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี		
		ตาม Permit 66-acc-cd-0556	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-acc-cd-0556 นอกนั้น ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ กฤษดา แจ้งที่ OTS2-ACR จะทำการสลับ Run ไปใช้ Run B เนื่องจากจะทำการ		
		เช็คค่าตัว PCV RUN A ที่มีอาการ ERROR	15:47	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ กฤษดาและคุณสุริยะ แก้ไข PCV RUN A OTS2-ACR ปกติแล้ว	16:20	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนหลอดไฟที่ตู้ MDB ที่ PRSACR	16:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งทำการปิดวาล์ว S.267 เข้าโรงงาน BMW ACR งานแก้ไขจุดรั่วซึม MRS		
		ตาม Permit.66-ACR-HT-0020	18:06	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM DC Charger ที่ OTS-ACR#2	20:57	องอาจ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งแจ้งเปิด Valve Service S.267 เข้าโรงงาน BMW เพื่อแก้ไข Leak Inlet		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว	21:00	องอาจ
20-Oct-23	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน PM DC Charger ที่ OTS-ACC#1	8:44	สิทธิกร
	PM	*คุณ ทนงศักดิ์ แจ้งเข้า PM Diag ที่ OTS-ACC#2	9:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เดชาแจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ACR#1 ตรวจสอบไฟฟ้า	10:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดทำทางเข้าออกโรงงาน PCG Dragon บนแนวท่อก๊าซ 225mm. ไกล		
		วาล์ว M216,M217 permit no.66-ACR-EX-1093	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1093 นอกนั้นปกติ	10:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานสำรวจ Check Valves ตามบ่อวาล์วก๊าซ ภายในนิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี		
		ตาม Permit 66-acc-cd-0556	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-acc-cd-0556 นอกนั้น ปกติ	11:10	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน PM DC Charger ที่ OTS-ACC#1	21:36	องอาจ


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Oct-23	PM	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้าทำงาน PM Diag ที่ OTS-ACR#1	9:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 200mm+วาล์ว ไกลแนวท่อก๊าซ main line		
		160mm.บริเวณถนน A1. 3 แยก บ.สิกา. ไกลวาล์ว 235. เฟส 3. acc		
		permit 66-acc-ex-0641	10:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานสำรวจ Check Valves ตามบ่อวาล์วก๊าซ ภายในนิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี		
		ตาม Permit 66-acc-cd-0556	10:28	สิทธิกร
	PM	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเสร็จงาน PM Diag ที่ OTS-ACR#1	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม	12:42	สิทธิกร
		permit 66-acc-ex-0641,Permit 66-acc-cd-0556 นอกจากนั้นปกติ	13:08	สิทธิกร
22-Oct-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานล้างสถานีก๊าซ ots 1 + 2. acc.permit 66-acc-cd-0557	9:41	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 400 mm.ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225		
		mm.บริเวณใกล้ Valve No. 211Permit 66-ACR-EX-1094	10:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดตัดต่อ.ออกหัวจ่ายน้ำประปาขนาด 2".จากท่อประปา hdpe 400mm.		
		ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P6c.หน้า บ.ไทรบุรี.ใกล้วาล์ว 374.		
		เฟส 6c. acc.permit 66-ACC-EX-0642	11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี งานตาม Work Permit		
		66-acc-cd-0557 , 66-ACC-EX-0642 นอกนั้น ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Leased line OTS-ACR#1 down แจ้ง UIH รอดำเนินการแก้ไข	12:50	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานสำรวจ check valves. ตามบ่อวาล์วก๊าซ.ภายในนิคมอมตะซิตี้ระยอง		
		permit 66-ACR-CD-0165	13:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง งานตาม Work Permit		
		66-ACR-CD-0165 นอกนั้น ปกติ	13:29	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Leased line OTS-ACR#1 UP เป็นปกติ	14:48	ภูรินทร์
23-Oct-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานสำรวจ check valves. ตามบ่อวาล์วก๊าซ.ภายในนิคมอมตะซิตี้ระยอง		
		permit 66-ACR-CD-0165	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง งานตาม Work Permit		
		66-ACR-CD-0165 นอกนั้น ปกติ	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:39	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Nov-23	อื่นๆ	*คุณ อลงกต เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-ACC#1, 2	8:25	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เดชา เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-ACR#2	8:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดตัดต่อท่อประปา HDPE 400 มม. T-Way เข้ากับท่อประปา HDPE		
		200 มม.บริเวณ ถ.P6C หน้า บ.โพธิ์ระ ใกล้วาล์ว 364 ตาม Permit 66-acc-ex-0801	9:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปา ข้างแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณใกล้วาล์ว 109		
		ตาม Permit 66-ACR-EX-1095	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
02-Nov-23		EX-1095 นอกนั้นปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		Permit 66-acc-ex-0801 นอกนั้นปกติ	11:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานซ่อมแซม ขุดติดตั้งปักเสาป้าย Warning Sign บริเวณตามแนวท่อก๊าซ		
		ภายใน นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 15 ต้น Permit 66-ACR-EX-1097	10:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน Verify หาท่อสารธรณูปโภค และทำการ Pipe Wall ป้องกันแนวท่อก๊าซ		
03-Nov-23		บริเวณใกล้วาล์ว 210, งาน HDD สายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ. Permit 66-ACR-EX-1096	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1097, 66-ACR-EX-1096 นอกนั้นปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดตัดต่อ+ใส่ท่อ.sleeve steel-ท่อน้ำเสีย hdpe 200mm.+ใส่ sleeve		
		steel 300mm.ยาว 15 ม.-ท่อน้ำดิบ hdpe 450mm.+ใส่sleeve steel 600mm.ยาว 15 ม.		
06-Nov-23		ท่อน้ำประปา hdpe 400mm.+ใส่sleeve steel 600mm.ยาว 15 ม.บริเวณถนน P6C.		
		หน้าบริษัทโพธิ์ระ.ใกล้วาล์ว 364. เฟส6c. acc.permit 66-acc-ex-0802	9:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานWater jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE 225 mm.		
		บริเวณ Valve no.215ถึง PRS (53จุด) เพื่อสำรวจงาน HDD สายเคเบิล บ. NT		
		Permit 66-ACR-EX-1098	10:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมแซม.ขุดติดตั้งปักเสาป้าย warningsign.บริเวณตามแนวท่อ		
		ก๊าซ.ภายในนิคมอมตะซิตี้ระยอง จำนวน 15 ต้น.permit 66-ACR-EX-1097	11:02	สิทธิกร
07-11-23	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม		
		permit 66-acc-ex-0802 นอกจากนั้นปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1097, 66-ACR-EX-1098 นอกจากนั้นปกติ	11:40	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Nov-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำดิบ HDPE 450 มม.+ใส่ Sleeve		
		Steel 600 มม.ยาว 15 ม.ท่อน้ำประปา HDPE 400 มม.+ใส่ Sleeve Steel 600 มม.ยาว		
		15 ม.บริเวณ ถ.พ6C หน้า บ.โพธิ์ระ ใกล้วาล์ว 364 เฟส 6C (Permit 66-acc-ex-0802)	9:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานปัก Pipe Wall ป้องกันแนวท่อก๊าซ 10", 225 มม.งาน HDD สายไฟฟ้า		
		115 kv.ของ กฟภ.ตาม Permit 66-ACR-EX-1096	10:37	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ เข้าสลับ Run Turbine จาก Run A เป็น Run B ที่ OTS-ACR#2	10:45	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ เข้าสลับ Run Turbine ที่ OTS-ACR#2 เสร็จแล้ว	10:59	สุเมธ
05-Nov-23	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		Permit 66-acc-ex-0802 นอกนั้นปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1096 นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำดิบ HDPE 450 มม.+ใส่ Sleeve		
		Steel 600 มม.ยาว 15 ม.ท่อน้ำประปา HDPE 400 มม.+ใส่ Sleeve Steel 600 มม.ยาว		
06-Nov-23		15 ม.บริเวณ ถ.พ6C หน้า บ.โพธิ์ระ ใกล้วาล์ว 364 เฟส 6C (Permit 66-acc-ex-0802)	9:44	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานปัก Pipe Wall ป้องกันแนวท่อก๊าซ 10", 225 มม.งาน HDD สายไฟฟ้า		
		115 kv.ของ กฟภ.ตาม Permit 66-ACR-EX-1096	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		Permit 66-acc-ex-0802 นอกนั้นปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1096 นอกนั้นปกติ	12:36	ภูรินทร์
07-11-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานWater jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE 225 mm.		
		บริเวณ Valve no.215ถึง PRS (53จุด) เพื่อสำรวจงาน HDD สายเคเบิล บ. NT		
		Permit 66-ACR-EX-1098	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1098 นอกจากนั้นปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Oriental Copper นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี	15:38	สิทธิกร
07-11-23	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Oriental Copper นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี	16:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานWater jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE 225 mm.		
		บริเวณ Valve no.215ถึง PRS (53จุด) เพื่อสำรวจงาน HDD สายเคเบิล บ. NT		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Nov-23		Permit 66-ACR-EX-1098	9:42	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเจาะ HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ.ลดแนวท่อก๊าซ MPL.		
		Steelpipe 10"/MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve no.210Permit 66-ACR-EX-1099	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ ACR มีงานตาม Work Permit 66-ACR-EX-1098	.	
		+Work Permit 66-ACR-EX-1099 นอกนั้น ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานแก้ไข Main pipe line HDPE 225 mm. เนื่องจากดินด้านล่างทรุด ทำให้		
		เห็นแนวท่อก๊าซ @ACR Permit 66-ACR-EX-1100	13:45	ภูรินทร์
08-Nov-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง HDD ท่อสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ.ลดแนวท่อก๊าซ MPL.		
		Steelpipe 10"/MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve no.210Permit 66-ACR-EX-1099	9:57	ภูรินทร์
	Emergency	*คุณวริทธิ์ 092 7973743 บ. BMW ACR แจ้งแรงดัน outlet สถานี MRS ไม่ถึง 1 barg		
		แจ้งคุณวริทธิ์ รับทราบประสานงาน	10:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง Water jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE		
		225 mm.บริเวณ Valve no.215ถึง PRS (53จุด) เพื่อสำรวจงาน HDD สายเคเบิล		
		บ. NTPermit 66-ACR-EX-1098	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ ACR มีงานตาม Work Permit 66-ACR-EX-1098	.	
		+Work Permit 66-ACR-EX-1099 นอกนั้น ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Emergency	*คุณวริทธิ์ เข้าตรวจสอบแรงดัน outlet บ.BMW พบแรงดันลดลงเนื่องจากการใช้งานปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:44	ภูรินทร์
09-Nov-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง Water jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE		
		225 mm.บริเวณ Valve no.215ถึง PRS (53จุด) เพื่อสำรวจงาน HDD สายเคเบิล		
		บ. NTPermit 66-ACR-EX-1098	9:52	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง HDD ท่อสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ.ลดแนวท่อก๊าซ MPL.		
		Steelpipe 10"/MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve no.210Permit 66-ACR-EX-1099	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ ACR มีงานตาม Work Permit 66-ACR-EX-1098	.	
		+Work Permit 66-ACR-EX-1099 นอกนั้น ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:37	ภูรินทร์
10-Nov-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน HDD (Remer 300, 500, 700 มม.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ		
		กฟภ.ลดแนวท่อก๊าซ 10", 225 มม.บริเวณวาล์ว 210 ตาม Permit 66-ACR-EX-1099	9:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		EX-1099 นอกนั้นปกติ	9:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานตัดเห็บทำความสะอาด OTS, PRS ที่ อมตะซิตี้ ระยอง ตาม Permit		
		66-ACR-CD-0064	12:02	สุเมธ
11-Nov-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องเจาะ HDD(ramer 300/500/700 mm.)ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟภ.ลดแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe 10"/MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve		
		no.210 Permit 66-ACR-EX-1099(ต่ออายุ Permit 11-17/11/23)	13:59	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.SNC นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี	16:04	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.SNC นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี	16:27	สิทธิกร
12-Nov-23	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่องเจาะ HDD(ramer 300/500/700 mm.)ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟภ.ลดแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe 10"/MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve		
		no.210 Permit 66-ACR-EX-1099	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1099 นอกจากนั้นปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:19	สิทธิกร
13-Nov-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 450mm + t-way.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line		
		160mm.บริเวณถนน A8.หน้า บ.kao.ใกล้วาล์ว 226. เฟส 3.acc permit.66-acc-ex-0803	9:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง Water jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE		
		225 mm.บริเวณ Valve no.215ถึง PRS (53จุด) เพื่อสำรวจงาน HDD สายเคเบิล		
		บ. NTPermit 66-ACR-EX-1098	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		Permit 66-acc-ex-0803 นอกนั้นปกติ	10:33	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 FC RUN A OFFLINE ใช้งาน FC Run B	10:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องเจาะ HDD(ramer 300/500/700 mm.)ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟภ.ลดแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe 10"/MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve		
		no.210 Permit 66-ACR-EX-1099	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1098,Permit 66-ACR-EX-1099 นอกจากนั้นปกติ	11:00	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Nov-23	Activities in area	*คุณ ธรณินทร์ แจ้งเข้าตรวจสอบระบบในห้อง RTU OTS-ACR#1	16:07	สิทธิกร
14-Nov-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องเจาะ HDD(ramer 300/500/700 mm.)ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ.ลดตแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe 10"/MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve no.210 Permit 66-ACR-EX-1099	10:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝนขนาด 300 มม.ของสถานีไฟฟ้าผ่านบนแนวท่อ		
		ก๊าซ MPL.Steel pipe 10"บริเวณใกล้ Valve mv.17 Permit 66-ACR-EX-1102	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง Water jet หาแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe ,MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve no.215ถึง PRS (53จุด) เพื่อสำรวจงาน HDD สายเคเบิล		
		บ. NTPermit 66-ACR-EX-1098	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-EX-1099,Permit 66-ACR-EX-1098,Permit 66-ACR-EX-1102 นอกจากนั้นปกติ	13:43	สิทธิกร
15-Nov-23	อื่นๆ	*คุณ เมธี เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-ACC#2	10:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน HDD (Remer 300, 500, 700 มม.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ.ลดตแนวท่อก๊าซ 10", 225 มม.บริเวณวาล์ว 210 ตาม Permit 66-ACR-EX-1099	10:18	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อลงกต เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-ACC#1	10:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน Water jet หาแนวท่อก๊าซ 10", 225 มม.บริเวณวาล์ว 215 ถึง PRS (53 จุด) เพื่อสำรวจงาน HDD สายเคเบิล บ. NT ตาม Permit 66-ACR-EX-1098	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1098, 66-ACR-EX-1099 นอกนั้นปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:47	สุเมธ
16-Nov-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงาน HDD (Remer 300, 500, 700 มม.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ.ลดตแนวท่อก๊าซ 10", 225 มม.บริเวณวาล์ว 210 ตาม Permit 66-ACR-EX-1099	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1099 นอกนั้นปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:09	สุเมธ
17-Nov-23	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าที่ OTS-ACR#1 ตรวจสอบกล้อง CCTV และ SD Card	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:07	สุเมธ


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งงานที่ OTS-ACR#1 เสร็จแล้ว และไป Cal.Temp & Pessure OTS-ACR#2	11:42	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งงานที่ OTS-ACR#2 เสร็จแล้ว	15:50	สุเมธ
18-Nov-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:09	สุเมธ
	PM	*คุณ วรวิทย์ ทำการ Diagnostic Test ที่ OTS-ACR#2	11:16	สุเมธ
	PM	*คุณ วรวิทย์ ทำการ Diagnostic Test ที่ OTS-ACR#2 เสร็จแล้ว	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:00	สุเมธ
	PM	*คุณ วรวิทย์ ทำการ Diagnostic Test ที่ PRS-ACR#1, 2	13:35	สุเมธ
	PM	*คุณ วรวิทย์ ทำการ Diagnostic Test ที่ PRS-ACR#1, 2 เสร็จแล้ว	14:38	สุเมธ
19-Nov-23	อื่นๆ	*เดชาแจ้ง ผรม.เข้าเปลี่ยนสายไฟใหม่ใน OTS+ACR # 1	9:18	สิทธิกร
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:59	สิทธิกร
20-Nov-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 225mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน P7A. ใกล้วาล์ว 294. เฟส 7.acc permit.66-acc-ex-0804	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit Permit 66-acc-ex-0804 นอกนั้นปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:02	สิทธิกร
21-Nov-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:58	สิทธิกร
22-Nov-23	Activities in area	*คุณ นพดล จป. แจ้งขอเข้าห้อง RTU ที่ OTS-ACC#1	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 MAIN AC FAIL คุณเดชา ตรวจสอบพบว่าไฟฟ้ายังทำงานปกติ		
		แจ้งคุณ ศิริโรจน์ รับทราบและแจ้งว่าอาจจะไฟมาไม่เต็มเฟส แจ้งคุณเดชาตรวจสอบอีกครั้ง	14:03	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ กฤษฎา เข้าแก้ไขถอดฟิวส์แล้วใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง AC OTS-ACR#2 Normal		
		คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง อาจเป็นข้อต่อฟิวส์หลวม	16:10	สิทธิกร
23-11-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:18	ภูณห์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:28	ภูณห์

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Nov-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉชา แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.บริเวณใกล้ Valve no.143 Permit 66-ACR-EX-1103	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. SNC2 ACC	16:01	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. SNC2 ACC	16:24	ภูรินทร์
25-Nov-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 315mm. ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน P6A. หน้าโรงไฟฟ้าอมตะ. บีกิри 3. ใกล้วาล์ว 340. เฟส 6. acc		
		permit 66-acc-ex-0805	10:01	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉชา แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.บริเวณใกล้ Valve no.143 Permit 66-ACR-EX-1103	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	PM	*คุณ เฉชา แจ้งเข้า OTS-ACR#2 เพื่อถ่ายรูปลั้ดูอุปกรณ์ CP	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit Permit 66-acc-ex-0805 นอกนั้นปกติ	11:43	ภูรินทร์
26-Nov-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาHDPE 315 mm. ใกล้แนวท่อก๊าซ 160mm.(2เส้น) บริเวณถนน A18 หน้า บ. SEW เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0806	9:23	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉชา แจ้งงานชุดทำหัวจ่ายน้ำประปา 400 มม. ให้โรงงานใหม่บริเวณข้างแนวท่อก๊าซ 225 mm. ใกล้ Valve no.212 ตาม Permit 66-ACR-EX-1104	10:40	ภูรินทร์
	PM	*ที่ ACR-OTS2 ปตท.แจ้งมีงาน ML2 Test HOV-001	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Work Permit Permit 66-ACR-EX-1104 นอกนั้นปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit Permit 66-acc-ex-0806 นอกนั้นปกติ	11:21	ภูรินทร์
	PM	*ที่ ACR-OTS2 ปตท.แจ้งมีงาน ML2 Test HOV-001 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:00	ภูรินทร์
27-Nov-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 110mm. ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน A1. สีแยก บ. nippon paint. เฟส 3. acc. Permit. 66-acc-ex-0807	9:46	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยนไฟฟ้ลัดไลท์ที่สถานี OTS-WES และ OTS-ACR2	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit Permit 66-acc-ex-0807 นอกนั้นปกติ	10:51	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

[illegible]



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Dec-23	อื่นๆ	*คุณ อลงกต เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-ACC#1, 2	8:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 110 มม.+วาล์ว โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม.		
		บริเวณถนน A1 หน้า บ.Sika ใกล้วาล์ว 238 เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0808	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		Permit 66-acc-ex-0808 นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
02-Dec-23	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานทำสัที่สถานีก๊าซ ACR-PRS#1 ตาม Permit 66-ACR-CD-0065	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-00988 ชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 315 มม.+วาล์ว โกล์แนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณ		
		ถนนซอย 4 ใกล้วาล์ว 214 นอกนั้นปกติ	11:29	สุเมธ
03-Dec-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	12:10	สุเมธ
04-Dec-23	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพา ผรม.เข้าดูพื้นที่ติดตั้งตัว Smoke เพิ่มที่คลังสินค้า ACC-OTS#1	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:48	สุเมธ
05-Dec-23	Permit	*เมธีแจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.		
		บริเวณถนน P2. ซ้าง บ.siam toyota.ใกล้วาล์ว 146. เฟส 3. acc.permit 66-acc-0809	9:23	องอาจ
	Permit	*เดชาแจ้งงานชุดย้ายเสา CP Test pots TP37 มาไว้บริเวณโกล์แนวถนน 2015		
		Permit 66-acr-ex-1105	10:29	องอาจ
	อื่นๆ	*วรวิทย์ล้างทำความสะอาด OTS-ACR # 1,2	10:45	องอาจ
	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:37	องอาจ
06-Dec-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องชุดย้ายเสา CP Test pots TP37 มาไว้บริเวณโกล์แนวถนน2015		
		Permit 66-ACR-EX-1105	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา 500 mm.(แตกฉุกเฉิน)ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE		
		160 mm.บริเวณโกล์ Valve no.143 Permit 66-ACR-EX-1106	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Dec-23		EX-1105,Permit 66-ACR-EX-1106 นอกจากนั้นปกติ	12:26	สิทธิกร
07-Dec-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 400mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 225 mm.		
		บริเวณถนน A8/1. หน้า บ.tsk. เฟส 5.acc.Permit.66-acc-ex-0810	9:40	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ วรวิทย์ แจ้งวันนี้ ผรม.เข้าล้างแอร์ที่สถานี OTS-ACR#1,2 และ PRSACR	10:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องชุดย้ายเสา CP Test pots TP37 มาไว้บริเวณโกล์แนวถนน2015		
		Permit 66-ACR-EX-1105	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1105,Permit 66-ACR-EX-1106 นอกจากนั้นปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-ACC-		
		EX-0810 นอกจากนั้นปกติ	11:58	สิทธิกร
08-Dec-23	Alarm SCADA	*OTS2-ACR AC FAIL สอบถาม รปภ.ไฟฟ้าปกติ แจ้งคุณกฤษฎา คาดว่าน่าจะเป็นที่ฟิวส์	6:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อลงกต แจ้ง ผรม.เข้าล้างแอร์ที่สถานี OTS-ACC1,ACC2	9:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานแก้ไขปรับปรุงสี PRS#1ACR Permit.66-ACR-CD-0065	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ กฤษฎา เข้าดูไฟฟ้าที่ OTS2#ACR ปกติตรวจสอบฟิวส์ ปกติ แจ้งคุณศิริโรจน์		
		เข้าตรวจสอบอีกครั้ง	16:43	สิทธิกร
	Alarm SCADA	คุณ วรวิทย์ แจ้งลดแรงดันที่ PRS#1ACR เนื่องจากท่อมันเย็นทำให้ทาสีไม่ติด ใช้งาน		
		PRS#2ACR เป็นหลักชั่วคราว	16:49	สิทธิกร
09-Dec-23	Permit	*คุณวรวิทย์ แจ้งปิดวาลว 267 ทำการซ่อมบำรุง งานแก้ไขท่อ Inlet ภายในโรงงาน BMW		
		permit 66-ACR-EX-1152 , 66-ACR-CD-0067 , 66-ACR-HT-0023 ,66-ACR-HT-0022	9:18	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง แก้ไขปรับปรุงสี PRS#1ACR Permit.66-ACR-CD-0065	9:52	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา 500 mm.(แตกฉุกเฉิน)ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE		
		160 mm.บริเวณโกล์ Valve no.143 Permit 66-ACR-EX-1107	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		cd-0065 ,permit 66-ACR-EX-1152 , 66-ACR-CD-0067 , 66-ACR-HT-0023 ,		
		66-ACR-HT-0022	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณวรวิทย์ แจ้งเปิดวาลว 267 เสร็จงานซ่อมบำรุง งานแก้ไขท่อ Inlet ภายในโรงงาน BMW	17:56	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Dec-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานแก้ไขปรับปรุงสื่้ที่ ACR-PRS#1 ตาม Permit.66-ACR-CD-0065	10:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา 500 มม.ข้างแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณใกล้วาล์ว		
		143 ตาม Permit 66-ACR-EX-1107	10:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ วิฑริ์ แจ้งงานแก้ไขท่อ Inlet ภายในโรงงาน BMW, ปรับสภาพหน้างาน และเก็บความ		
		เรียบร้อย Permit 66-ACR-CD-0067	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		CD-0065, 66-ACR-EX-1107, 66-ACR-CD-0067 นอกนั้นปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ วิฑริ์ แจ้งงานตาม Permit 66-ACR-CD-0067 งานปรับสภาพ เก็บความเรียบร้อย จ่าย		
		ก๊าซเข้าโรงงาน พร้อมใช้งาน เรียบร้อยแล้ว	12:04	สุเมธ
11-Dec-23	Permit	*คุณ วิฑริ์ แจ้งงานต่อเนื่อง แก้ไขปรับปรุงสื่้ PRS#1ACR Permit.66-ACR-CD-0065	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		CD-0065	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:35	ภูรินทร์
12-Dec-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องแก้ไขปรับปรุงสื่้ PRS#1ACR(พื้นสีรองพื้น)		
		Permit 66-ACR-CD-0065	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		CD-0065	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:17	ภูรินทร์
13-Dec-23	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพา ผรม.เข้าดูงานติดตั้ง Fire Alarm เพิ่มเติมที่ห้อง RTU OTS-ACC#1	10:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่องแก้ไขปรับปรุงสื่้ PRS#1ACR(พื้นสีรองพื้น)		
		Permit 66-ACR-CD-0065	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		CD-0065	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:26	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal.Pressure Temp ที่ OTS-ACC#2	13:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-ACC#2	17:02	สิทธิกร
14-Dec-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานแก้ไขปรับปรุงสื่้ที่ ACR-PRS#1 (พื้นสีจริง) Permit 66-ACR-CD-0065	11:22	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		CD-0065 นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Flowcom OTS-ACC#1	14:00	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Flowcom OTS-ACC#1 เสร็จแล้ว	16:40	สุเมธ
15-Dec-23	อื่นๆ	*คุณ อลงกต เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-ACC#1	8:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เมธี เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-ACC#2	9:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานแก้ไขปรับปรุงสื่้ที่ ACR-PRS#1 (พื้นสีจริง) Permit 66-ACR-CD-0065	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-		
		CD-0065 นอกนั้นปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	สิทธิกร
16-Dec-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานงานชุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ + ทำบ่อ shoring คร่อมแนวท่อก๊าซ maine		
		line 160mm.บริเวณถนน S1. ป่อวาล์ว 291. ตรงข้าม บ.nippon steel pipe. เฟส 3. acc.		
		permit 66-acc-ex-0648	9:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตามPermit.66-ACC-		
		EX-0648 นอกจากนั้นปกติ	11:21	สิทธิกร
17-Dec-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ, ทำบ่อ Shoring คร่อมแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ		
		ถ.S1 ป่อวาล์ว 291 ตรงข้าม บ.Nippon Steel Pipe เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0648	9:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-acc-ex-0648 นอกนั้นปกติ	11:29	สุเมธ
18-Dec-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:13	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Test Flowcom Run A OTS-ACR#2	13:35	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Test Flowcom Run A OTS-ACR#2 เสร็จแล้ว	16:14	สุเมธ
19-Dec-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานตัดท่อก๊าซ Service 110 มม. Cut-Off Nippon Steel Pipe บริเวณ ถ.S1,		
		วาล์ว 291 เฟส 3 พื้นที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี, ยกเลิกการใช้ก๊าซ, Permit 66-acc-ht-0156	9:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งทำการตัดท่อก๊าซ Service 110 มม.เสร็จแล้ว, กำลังเชื่อมปิด End Cap หลัง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วาล์ว 291 งานตาม Permit 66-acc-ht-0156	10:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศรินทร์ แจ้งเชื่อมปิด End Cap หลังวาล์ว 291 เสร็จแล้ว (รอ Cooling Time 1.5 ชม.)		
		งานตาม Permit 66-acc-ht-0156	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ht-0156 นอกนั้นปกติ	11:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานตัดท่อก๊าซ Service 110 มม. Cut-Off Nippon Steel Pipe เสร็จสิ้นแล้ว (สถานที่วาล์ว 291 ปิด) งานตาม Permit 66-acc-ht-0156	13:15	สุเมธ
20-Dec-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดสก็ดปั๊มน้ำ ท่อวาล์วก๊าซ 291, รื้อถอนสถานีก๊าซ MRS, Housing บ. Nippon Steel Pipe ตาม Permit 66-acc-ex-0649	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0649 นอกนั้นปกติ	11:25	สุเมธ
21-Dec-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดสก็ดปั๊มน้ำ ท่อวาล์วก๊าซ 291, รื้อถอนสถานีก๊าซ MRS, Housing บ. Nippon Steel Pipe ตาม Permit 66-acc-ex-0649	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0649 นอกนั้นปกติ	11:33	สิทธิกร
22-Dec-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ OTS-ACC#1	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:58	สิทธิกร
23-Dec-23	Activities in area	*คุณ เดชา แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ACR#2 เพื่อวัดตู้ CP	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดสก็ดปั๊มน้ำ ท่อวาล์วก๊าซ 291, รื้อถอนสถานีก๊าซ MRS, Housing บ. Nippon Steel Pipe ตาม Permit 66-acc-ex-0649	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0649 นอกนั้นปกติ	11:19	สิทธิกร
24-Dec-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ปกติ	11:21	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Dec-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:23	สิทธิกร
25-Dec-23	อื่นๆ	*คุณอลงกต แจ้งเข้า Reset pcv run b upstream หยุดเทศกาล ots acc#2	10:27	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณอลงกต แจ้งเสร็จงาน Reset pcv run b upstream หยุดเทศกาล ots acc#2	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานปัก Pipe wall ป้องกันแนวท่อก๊าซ และจะทำการเจาะ HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ.ตลอดแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe 10"/ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณ Valve no.210 Permit 66-ACR-EX-1108	14:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งเริ่มทำการเจาะ HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟภ.ตลอดแนวท่อ ก๊าซ 10", 225 มม.บริเวณ Valve no.210 ตาม Permit 66-ACR-EX-1108	21:38	สุเมธ
26-Dec-23	Activities in area	*เมื่อเวลา 00.18 น.คุณ โยธิน 0655108741 ศูนย์รับแจ้งอมตะซิตี้ชลบุรี แจ้งมีรถเก๋ง เหนียวไปชนป้าย บริเวณแยก CKD และน่าจะขับหนีไปแล้ว แจ้งคุณ อลงกต รับทราบ		
		ทำการตรวจสอบ	0:18	สุเมธ
	Activities in area	*คุณ โยธิน แจ้งขอแก้ไขข้อมูล เป็นเสาสายไฟเบอร์ ไม่ใช้ป้ายของระบบท่อก๊าซ แจ้งคุณ อลงกต รับทราบ	0:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm. บริเวณหน้าโรงงาน posco Permit 66-ACR-EX-1109	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1109 นอกนั้นปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:15	ภูรินทร์
27-Dec-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 400mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 225mm.บริเวณถนน A8/1. หน้า บ.ตส. เฟส 5. acc. permit 66-acc-0811	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณทนงศักดิ์ แจ้งตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ ACC มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0811 นอกนั้น ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Permit	*คุณวรวิทย์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำดิบ HDPE 200 mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 63 mm.บริเวณถนน B1บ่อวาล์ว 131 permit 66-ACR-EX-0135	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณวรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-0135 นอกนั้นปกติ	11:49	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-Dec-23	Survey	*คุณวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:06	วิญห์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:23	วิญห์
29-Dec-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 225 mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน A19/2. ตรงข้ามวัดมาบสามเกลียว.ข้าง บ.უსui. ใกล้วาล์ว 170. เฟส 4. acc. permit 66-acc-ex-0812	9:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc- ex-0812 นอกนั้นปกติ	11:46	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*SSV-001A,SSV-002A Normal@PRSACR#1 คุณ กฤษดา แจ้งกลับมาใช้งานปกติ	11:50	สิทธิกร
30-Dec-23	Alarm SCADA	*แรงดัน Outlet OTS-ACR#1,2 แรงดันขึ้นเนื่องจากลูกค้านำหยุดใช้งานวันหยุดเทศกาลปีใหม่ แจ้งคุณ วิทย์ เข้าตรวจสอบสถานี	6:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ วิทย์ เข้าตรวจสอบแรงดัน Outlet OTS-ACR#1,2	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:19	สิทธิกร
31-Dec-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดปั๊มเสไฟฟ้าแรงสูง 22kv.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน A19/1.หน้า บ.Dextech.(saga).ใกล้วาล์ว 337. เฟส 4. acc. permit.66-acc-ex-0650	9:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วิทย์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 400 mmใกล้แนวท่อก๊าซ main line 225mm.บริเวณถนน M1หน้า ใกล้วาล์ว 210-211@ACR permit 66-ACR-EX-0136	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม permit 66-ACR-EX-0136 นอกนั้นปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0650 นอกนั้นปกติ	11:59	สิทธิกร

รายงานการรับ Emergency Call



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้งเหตุ	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการ	โทรศัพท์	
1	16:13	16:13	4 วินาที	22 ก.ค. 66	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC เฟส9 (กะกลางวัน)	1			สิทธิกร
2	21:13	21:13	4 วินาที	22 ก.ค. 66	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC เฟส9 (กะกลางคืน)	1			สิทธิกร

รวม 2

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์
วันที่ 1 ส.ค. 66



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้งเหตุ	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการ	โทรศัพท์	
1	08:55	08:55	4 วินาที	1 ส.ค. 66	*คุณ เมธี 0969329637 บ. Mubea Somboon ACR แจ้งขอฉุกเฉิน				
					MRS แจ้งคุณเวรรับทราบ		1		สิทธิกร

รวม 1

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์
วันที่ 1 ก.ย. 66



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้งครั้งแรก	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
						ประเภท	เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการงาน	โทรศัพท์
1	11:22	11:22	4 วินาที	18 ก.ย. 23	คุณพรรัตน์ 0809361437 บ.นubea แจ้งมี จนท.กรมมาตรวจสถานี MRS				
					ขอถูกแจ้งเบ็ดเตล็ดที่ แจ้งคุณวริทธิ์รับทราบ			1	สิทธิกร
2	12:07	12:07	4 วินาที	18 ก.ย. 23	คุณพรรัตน์ 0809361437 บ.นubea แจ้งจนท.กรมตรวจสถานี MRS เสร็จ				
					ขอถูกแจ้งเบ็ดเตล็ดที่ แจ้งคุณวริทธิ์รับทราบ			1	สิทธิกร
3	10:07	10:07	4 วินาที	27 ก.ย. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน OTS#2 ถัดมา ACR		1		สิทธิกร

รวม 1 2

ตรวจสอบโดย ภูณห์ ภูษณัฐธนเมธากุล
วันที่ 1 ต.ค. 23



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้งครั้งแรก	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
						ประเภท	เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการงาน	โทรศัพท์
1	15:07	15:07	4 วินาที	6 ต.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Siam Coat ACR		1		ภูณห์
2	9:32	9:32	4 วินาที	12 ต.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Siam Denso ACC		1		สิทธิกร
3	8:48	8:48	4 วินาที	19 ต.ค. 23	*คุณเบียร์ 063-3423663 บ. BMW ACR แจ้งได้กลิ่นก๊าซตั้งแต่เมื่อวาน				
					ลองตรวจพบว่าก๊าซรั่วซึมที่สถานี MRS แจ้งคุณวริทธิ์เข้าตรวจสอบ		1		สิทธิกร
4	9:27	9:27	4 วินาที	20 ต.ค. 23	*จป. บ.BST โทรทดสอบเบอร์ฉุกเฉิน และสอบถามเบอร์มือถือ				
					099-3946953			1	สิทธิกร
5	16:54	16:54	4 วินาที	27 ต.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Ryobi ACR		1		สิทธิกร
6	16:22	16:22	4 วินาที	30-10-23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.JNC ACR		1		สุเมธ

รวม

ตรวจสอบโดย ภูณห์ ภูษณัฐธนเมธากุล
วันที่ 1 พ.ย. 23



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้งเหตุ	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่ รับสายหลัง กริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการ	โทรศัพท์	
1	10:48	10:48	4 วินาที	6 พ.ย. 23	*คุณนันทา 0659316405โทรสอบถามเบอร์ฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน				
					ที่ บ.oriental copper ACC เวลา15:00	1			สิทธิกร
2	15:38	15:38	4 วินาที	6 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉินบ.oriental copper ACC	1			สิทธิกร
3	10:13	10:13	4 วินาที	8 พ.ย. 23	*คุณวีรภัทร บ. BMW ACR 0927973743 แจ้งแรงดัน outlet MRS				
					ไม่ถึง1 Barg แจ้งคุณวีรภัทรทันทีทราบเข้าตรวจสอบ	1			ภูธิน
4	16:04	16:04	4 วินาที	11 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.SNC F1 ACC	1			สิทธิกร
5	16:01	16:01	4 วินาที	24 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.SNC F2 ACC	1			ภูธิน
6	8:52	8:52	4 วินาที	30 พ.ย. 23	*คุณจักรกฤษ กฟน 0984530851 แจ้งจะทำการปักเสาไฟฟ้า 115 KV				
					ไฟ บ.Maxxim ACC ประสานงานคุณเมธีชัยเนาว์		1		สิทธิกร

5	1	
---	---	--

ตรวจสอบโดย ภูธิน ภูธรรัตน์เมธากุล
วันที่ 1 ธ.ค. 23



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้งเหตุ	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่ รับสายหลัง กริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการ	โทรศัพท์	
1	0:18	0:18	4 วินาที	26 ธ.ค. 23	*คุณ โยธิน 0655108741 ศูนย์รับแจ้งเหตุ อมตะซิตี้ ชลบุรีแจ้งเหตุ				
					รถแก๊สชนป้าย Warning Sign บริเวณแยก CKD แจ้งคุณ อลงกตตรวจสอบ		1		สุเมธ
2	0:28	0:28	4 วินาที	26 ธ.ค. 23	*คุณ โยธิน แจ้งข้อมูลเป็นเสาสายไฟเบอร์ ไม่ใช่ป้ายเตือนท่อแก๊ส				
					แจ้งคุณ อลงกตรับทราบ		1		สุเมธ

รวม	2	
-----	---	--

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์
วันที่ 01 ม.ค.67

สรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน



สรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี...2566....

บริษัท อมตะจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ลำดับ	ว/ด/ป	เวลาเริ่ม	พื้นที่	รายงานเหตุการณ์	เวลาสิ้นสุด	Response Time	Interruption Time
1	18 พ.ค. 66	10:27	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. KAO ACC	11:37	0:03	
2	6 มิ.ย. 66	16:20	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC (กะกลางวัน)	16:51	0:09	
3	6 มิ.ย. 66	21:35	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC (กะกลางคืน)	21:59	0:05	
4	15 มิ.ย. 66	15:50	ACC	*ซ่อมแผนอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี	15:58		
5	30 มิ.ย. 66	13:40	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง	14:06	0:03	
6	22 ก.ค. 66	16:13	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC เฟส 9 (กะกลางวัน)	16:34	0:04	
7	22 ก.ค. 66	21:13	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC เฟส 9 (กะกลางคืน)	21:32	0:04	
8	27 ก.ย. 66	10:07	ACR	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน OTS2-ACR	11:37	0:05	
9	6 ต.ค. 66	15:07	ACR	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. saim coat ACR	15:39	0:06	
10	12 ต.ค. 66	9:32	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Saim Denso ACC	9:54	0:03	
11	19 ต.ค. 66	8:48	ACR	*คุณ เบียร์ บ. BMW Manufacturing 0633423663 แจ้งได้กลิ่น			
				ก๊าซและตรวจสอบ MRS พบจุดรั่วซึม แจ้งคุณวิฑริ์ทเข้าแก้ไข	21:00	2.00	2.54
12	27 ต.ค. 66	16:54	ACR	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. RYOBI ACR	17:33	0:05	
13	30 ต.ค. 66	16:20	ACR	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. JNC Nonwovens (ACR)	16:29	0:08	
14	6 พ.ย. 66	15:38	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Oriental Copper ACC	16:23		
15	11 พ.ย. 66	16:04	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. SNC F1 ACC	16:27	0:05	
16	24 พ.ย. 66	16:01	ACC	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. SNC F2 ACC	16:24	0:06	