

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64 (ระยะดำเนินการ)  
(ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 64)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
10260 โทรศัพท์ 02 763 2828 โทรสาร 02 763 2800 Email:  
uae@uaeconsultant.com



บริษัท ธราธรรมเอสเตท จำกัด  
บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ วาโน 64  
69 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  
โทรศัพท์ 098-2690691 โทรสาร 02-1172611

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64 (ระยะดำเนินการ)  
(ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 64)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



**UAE**  
UNITED ANALYST AND ENGINEERING  
CONSULTANT COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
10260 โทรศัพท์ 02 763 2828 โทรสาร 02 763 2800 Email:  
uae@uaeconsultant.com

**THE LINK**  
**VANO 64**

บริษัท ธาธารมณเฑสเทท จำกัด  
บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ วาโน 64  
69 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  
โทรศัพท์ 098-2690691 โทรสาร 02-1172611

## หนังสือรับรอง

### การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ  
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64 ตั้งอยู่เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  
ของบริษัท ธารารมย์เอสเตท จำกัด บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64 ฉบับประจำเดือน

( ) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

( ✓ ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566

( ) อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้ควบคุมในการจัดทำรายงานดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ควบคุมการจัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์

นายณพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย

นางปิยะพัชร สุทมนัสวงษ์

นางสาวศรีวิไล ทูลมาก

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาวละห์ซาน อยู่เจริญ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64 (ระยะดำเนินการ)  
(ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 64)



1. ชื่อโครงการ                      โครงการ อาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64 (ระยะดำเนินการ)
2. สถานที่ตั้ง                      69 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
3. ชื่อเจ้าของโครงการ            นิติบุคคลอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64
4. สถานที่ติดต่อ                   2445/39 อาคารธารารมณ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : 02-318 8134-6  
E-mail: info@tararomestate.com
5. จัดทำโดย                      บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หนังสือเลขที่ ทส 1009.5/2062
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
8. รายละเอียดโครงการ            ดังแสดงในบทที่ 1

## สารบัญ

### หน้า

<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1-1</b>
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.2.1 ที่ตั้งโครงการ	1-1
1.2.2 ประเภทและขนาดโครงการ	1-4
1.2.3 รายละเอียดภายในโครงการ	1-6
<b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>2-1</b>
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3-1</b>
3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-3
3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-8
3.4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-23
<b>บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบ     คุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>4-1</b>
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	4-1

## ภาคผนวก

### ภาคผนวก ก เอกสารการดำเนินงานของโครงการ

- ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการฯ เลขที่ ทส 1009.5/2062 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมมาตรการฯ
- ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- ภาคผนวก ก-3 สำเนาเอกสารนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

### ภาคผนวก ข เอกสารรายงานผลวิเคราะห์

- ภาคผนวก ข-1 ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ภาคผนวก ข-2 เอกสารพื้นที่สีเขียวของโครงการ
- ภาคผนวก ข-3 เอกสารแผนผังระบบบำบัดและระบายน้ำเสียของโครงการ
- ภาคผนวก ข-4 เอกสารการตรวจสอบปริมาณตะกอน
- ภาคผนวก ข-5 เอกสารการตรวจสอบปริมาณไขมัน
- ภาคผนวก ข-6 เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1-2)
- ภาคผนวก ข-7 เอกสารการตรวจสอบที่ระบายน้ำโครงการ
- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการตรวจสอบที่จ่ายน้ำประปาโครงการ
- ภาคผนวก ข-9 เอกสารแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และเอกสารกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ
- ภาคผนวก ข-10 เอกสารการตรวจสอบถึงน้ำยาเคมีดับเพลิง
- ภาคผนวก ข-11 เอกสารการตรวจสอบห้องพัสดุฝอย
- ภาคผนวก ข-12 เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโครงการ
- ภาคผนวก ข-13 เอกสารรายงานการใช้น้ำประปาประจำวัน
- ภาคผนวก ข-14 เอกสารรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำวัน
- ภาคผนวก ข-15 เอกสารรายงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566

### ภาคผนวก ค ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก ค-1 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
- ภาคผนวก ค-2 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
- ภาคผนวก ค-3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566
- ภาคผนวก ค-4 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
- ภาคผนวก ค-5 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
- ภาคผนวก ค-6 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

### ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก ง-1 มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548

### ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์

### ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	2-2
3-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-2
3-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหน้าตึก	3-9
3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหลังตึก	3-10
3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด บริเวณจุดระบายน้ำออกหน้าตึก	3-11
3-5 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด บริเวณจุดระบายน้ำออกหลังตึก	3-12
3-6 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก	3-13
3-7 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหน้าตึก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-25
3-8 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหลังตึก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-27
3-9 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกหน้าตึก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-29
3-10 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกหลังตึก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-31
3-11 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-33



## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1-1 ที่ตั้งโครงการอาคารชุดเดอะลิงค์ วาโน 64	1-3
1-2 แผนผังบริเวณโครงการ	1-5
1-3 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ	1-9
1-4 ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียในระยะดำเนินการ	1-10
1-5 แผนผังแสดงที่ตั้งของห้องพักมูลฝอย	1-12
1-6 แผนผังแสดงตำแหน่งบันไดหนีไฟ จุดจอดรถดับเพลิง เส้นทางเข้าอำนวยการดับเพลิง และเส้นทางอพยพหนีไฟยังจุดรวมพลของโครงการ	1-16
3-1 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	3-6
3-2 ผลการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง จุลรวมรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-14
3-3 ผลการตรวจสอบความสกปรกในรูปบีโอดี จุลรวมรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-14
3-4 ผลการตรวจสอบของแข็งแขวนลอย จุลรวมรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-15
3-5 ผลการตรวจสอบคลอรีนตกค้าง จุลรวมรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-15
3-6 ผลการตรวจสอบน้ำมันและไขมัน จุลรวมรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-16
3-7 ผลการตรวจสอบฟิโกลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จุลรวมรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-16
3-8 ผลการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง จุลระบายน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-17
3-9 ผลการตรวจสอบความสกปรกในรูปบีโอดี จุลระบายน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-17
3-10 ผลการตรวจสอบของแข็งแขวนลอย จุลระบายน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-18
3-11 ผลการตรวจสอบคลอรีนตกค้าง จุลระบายน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-18
3-12 ผลการตรวจสอบน้ำมันและไขมัน จุลระบายน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-19
3-13 ผลการตรวจสอบฟิโกลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จุลระบายน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-19



## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3-14 ผลการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-20
3-15 ผลการตรวจสอบความสกปรกในรูปบีโอดี บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-20
3-16 ผลการตรวจสอบของแข็งแขวนลอย บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-21
3-17 ผลการตรวจสอบคลอรีนตกค้าง บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-21
3-18 ผลการตรวจสอบน้ำมันและไขมัน บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-22
3-19 ผลการตรวจสอบฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-22
3-20 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-35
3-21 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบความสกปรกในรูปบีโอดี บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-35
3-22 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบของแข็งแขวนลอยทั้งหมด บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-37
3-23 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบน้ำมันและไขมัน บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-37
3-24 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบคลอรีนตกค้าง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-38
3-25 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-38
3-26 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-39
3-27 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบความสกปรกในรูปบีโอดี บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-39
3-28 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบของแข็งแขวนลอยทั้งหมด บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-41
3-29 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบน้ำมันและไขมัน บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-41

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3-30 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบคลอรีนตกค้าง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-42
3-31 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียหลังบำบัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-42
3-32 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-43
3-33 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบความสกปรกในรูปบีโอดี บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-43
3-34 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบของแข็งแขวนลอยทั้งหมด บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-45
3-35 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบน้ำมันและไขมัน บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-45
3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบคลอรีนตกค้าง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-46
3-37 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-46