เอกสารแนบ 11

เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่ดีบุกของนายปุลิน จีนตระกูล ประทานบัตรที่ 25957/16166 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ประทานบัตรที่ 25958/16167

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

   โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน



บริเวณพื้นที่ทำเหมืองหินอ่อน

ลานชั่งน้ำหนัก

ป้ายข้อมูลการทำเหมืองของโครงการ

2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเหมืองของโครงการ

โครงการเหมืองแร่ดีบุกของนายปุลิน จีนตระกูล ได้รับอนุญาตทำเหมืองแร่หินแร่ดีบุก และ ตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2548 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 25957/16166 และคำขอประทานบัตรที่ 2/2548 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 25958/16167 เนื้อที่ 299-2-82 ไร่ โดยประทานบัตรทั้ง 2 แปลง มีอายุตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 รวมอายุประทานบัตร 6 ปี เนื่องด้วยประทานบัตรใกล้จะหมดอายุนายปุลิน จีนตระกูล และบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้หมดายุลงเมื่อปี 2565 ทางโครงการจึงยื่นขออนุญาตและปัจจุบันทางโครงการได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ประทานบัตร 24 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2589 รวมอายุประทานบัตรเป็น 30 ปี

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่และต่างประเทศ (จีน) เนื่องจากในการทำเหมืองต้องใช้พนักงานที่มีความสามารถเฉพาะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่ลักษณะตามที่บริษัทฯ ต้องการ ทางบริษัทฯจึงได้ว่าจ้างคนนอกพื้นที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติรับเข้าทำงาน

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

(1) ผลประโยชน์ทางตรง ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60%) ของค่าภาคหลวงแร่

- เทศบาลตำบลแม่ตืน (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.ลำพูน (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่น ๆ ในจังหวัดลำพูน (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

(2) ผลประโยชน์ทางอ้อม แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์

(2.1) จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

(2.2) โครงการจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ป้ายห้ามล่าสัตว์และห้ามเผาป่า

2. ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.

3. โรงซ่อมบำรุง

4. บ่อดักตะกอน

5. สัญลักษณ์แสดงขอบเขตการทำเหมือง

6. พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน

7. รถฉีดพรมน้ำ

8. เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ

9. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

6. ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน โครงการให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าไม้จึงให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คนงานตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และกำหนดมาตรการห้ามพนักงานหรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด และจะต้องมีบทลงโทษที่จะต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

7. มาตรการและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัด	
1) <u>คุณภาพอากาศ จำนวน 3 จุด</u> ได้แก่	**วันที่ 18-21 มีนาคม 2567**	
	ฝุ่นละอองแขวนลอย	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน**
พื้นที่โครงการ	0.047-0.174 มก./ลบ.ม.	0.030-0.107 มก./ลบ.ม.
โรงเรียนบ้านวงษาพัฒนา	0.033-0.114 มก./ลบ.ม.	0.027-0.103 มก./ลบ.ม.
บ้านวงษาพัฒนา	0.043-0.129 มก./ลบ.ม.	0.034-0.104 มก./ลบ.ม.
2) <u>ระดับเสียง จำนวน 3 จุด</u> ได้แก่	**ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง**	**ระดับเสียงสูงสุด**
พื้นที่โครงการ	47.3-57.4 เดซิเบล(เอ)	78.1-102.0 เดซิเบล(เอ)
โรงเรียนบ้านวงษาพัฒนา	57.7-62.8 เดซิเบล(เอ)	96.8-105.2 เดซิเบล(เอ)
บ้านวงษาพัฒนา	54.6-56.7 เดซิเบล(เอ)	91.0-104.6 เดซิเบล(เอ)
3) <u>คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 จุด</u> ได้แก่	**วันที่ 19 มีนาคม 2567**	
ห้วยแม่ระองก่อนผ่านพื้นที่โครงการ	น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้	
ห้วยแม่ระองหลังผ่านพื้นที่โครงการ	พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 6.9 ปริมาณสารแขวนลอยรวมมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 298 มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 0.76 มก./ล. ปริมาณสารหนูมีค่าเท่ากับ 0.003 มก./ล.	
ห้วยส้านหลังผ่านพื้นที่โครงการ	น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้	
บ่อดักตะกอน “บ5”	พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.1 ปริมาณสารแขวนลอยรวมมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 250 มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 3.8 มก./ล. ปริมาณสารหนูมีค่าเท่ากับ 0.006 มก./ล.	
บ่อดักตะกอน “บ8”	น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้	
4) คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่		
บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านวงษาพัฒนา	พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.1 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 138 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 387 มก./ล. ปริมาณเหล็กรวมมีค่าน้อยกว่า 0.02 มก./ล. และปริมาณซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 19 มก./ล. ปริมาณสารหนูมีค่าเท่ากับ 0.04 มก./ล.	
บ่อสังเกตการณ์ภายในโครงการ	พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 6.9 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 136 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 359 มก./ล. ปริมาณเหล็กรวมมีค่าน้อยกว่า 0.02 มก./ล. และปริมาณซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 17.1 มก./ล. ปริมาณสารหนูมีค่าเท่ากับ 0.01 มก./ล.	

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ : บริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

200/15 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่