

บทที่ 1

รายละเอียดโครงการ

บทที่ 1

รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กำหนดให้โครงการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ในระหว่างดำเนินการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ตามที่มาตรการกำหนดไว้

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ชื่อ โครงการ เดอะ สเตชั่น อาคาร 2 อยู่บริเวณถนนซอยเจริญกรุง 65 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา หรือ 2,624.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 17 ชั้นความสูงจากระดับดินถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า 47.95 เมตร มีจำนวนห้องพักรวม 238 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 125 ห้อง และห้องพักขนาด 35 ตร.ม. ขึ้นไปจำนวน 113 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 18,572.70 ตร.ม. ได้รับการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/8219 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ได้กำหนดให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ และทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

ดังนั้นนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สเตชั่น (สาทร-บางรัก) เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ สเตชั่น อาคาร 2 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1.2.1 ประเภทขนาด และองค์ประกอบโครงการ

โครงการ เดอะ สเตชั่น อาคาร 2 เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย ตั้งอยู่บริเวณถนนซอยเจริญกรุง 65 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา หรือ 2,624.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 17 ชั้น ความสูงจากระดับดินถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า 47.95 เมตร มีจำนวนห้องพักรวม 238 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 125 ห้อง และห้องพักขนาด 35 ตร.ม. ขึ้นไปจำนวน 113 ห้อง คาดว่าจะมีจำนวนผู้พักอาศัยสูงสุด 940 คน และมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 18,572.70 ตร.ม.

1.2.2 สถานที่ตั้ง

โครงการ เดอะ สเตชั่น อาคาร 2 เป็นอาคารชุดพักอาศัยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความสูง 17 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาซึ่งมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อการพักอาศัย สถานที่ราชการ และพาณิชยกรรม เนื่องจากมีบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และร้านค้าต่างๆ กระจายอยู่ทั่วไปรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้โครงการยังตั้งอยู่ในทำเลที่ถือว่ามียอตราการขยายตัวสูงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ลักษณะธุรกิจที่พบส่วนใหญ่เป็นการให้บริการที่พักอาศัย ค้าขาย และธุรกิจบริการอื่นๆ

1.3 การจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในโครงการให้คงสภาพที่ดีและสวยงาม ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้เกิดความเสียหายต้องรีบปลูกทดแทนด้วยต้นไม้ชนิดเดิมทันที เพื่อความร่มรื่นสบายตาและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ สำหรับต้นไม้ที่ปลูกบริเวณชั้นล่างของอาคาร เนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคบางส่วนฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ระบบท่อระบายน้ำ ถังเก็บน้ำ ใต้ดิน และบ่อหน่วงน้ำ จึงจัดพื้นที่สีเขียวโดยหลีกเลี่ยงการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณด้านบนของระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว แต่จะปลูกเป็นไม้คลุมดินเพื่อไม่ให้รากของต้นไม้สร้างความเสียหายแก่ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

1.4 ระบบประปา

ก. การสำรองน้ำใช้และระบบการจ่ายน้ำ: ระบบการสำรองน้ำใช้และการจ่ายน้ำสำหรับโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

การสำรองน้ำใช้ : โครงการจะทำการรับน้ำประปาจากการประปานครหลวง โดยเลือกใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 นิ้ว มิเตอร์น้ำ วาล์วประตูน้ำ และวาล์วลูกลอย เพื่อนำน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร ก่อนจะสูบน้ำประปาไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยโครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินชนิดถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 109.0 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 157.0 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง รวมมีปริมาณน้ำสำรองเท่ากับ 266.0 ลบ.ม. (109.0+157.0) จากนั้นจึงสูบน้ำประปาไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

ระบบการจ่ายน้ำ : ระบบจ่ายน้ำประปาของโครงการเป็นระบบจ่ายน้ำเย็น โดยใช้เครื่องสูบน้ำประปาจำนวน 2 ชุด (TP-1 และ TP-2) แต่ละชุดมีอัตราการสูบน้ำ 0.20 ลบ.ม/นาที่ ที่ความสูง 65 เมตร ขับโดยมอเตอร์ขนาด 3 เฟส/380 โวลท์/50 เฮิรตซ์ และใช้กำลังไฟฟ้า 3,73 kw เพื่อสูบน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินขึ้นสู่ถังเก็บน้ำดาดฟ้าผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จากถังเก็บน้ำชั้นหลังคาน้ำประปาจะถูกจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารจากชั้นล่างถึงชั้น 15 โดยใช้ระบบ Gravity Flow ผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และ 1 นิ้ว ตามลำดับ ส่วนชั้น 16 และชั้น 17 จะจ่ายน้ำด้วยระบบเครื่องสูบน้ำอัดแรงดัน (Booster pump) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีอัตราการสูบน้ำ 0.30 ลบ.ม/นาที่ที่ความสูง 21 เมตร ขับโดยมอเตอร์ขนาด 3 เฟส/380 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และใช้กำลังไฟฟ้า 2.2 kw ผ่านท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว และ 1 นิ้ว

ข. การสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง:

โครงการได้จัดให้มีปริมาณน้ำสำรองสำหรับระบบดับเพลิง โดยใช้ท่อดับเพลิงเป็นระบบท่อยืนแบบ 1 ท่อยืน

1.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการฯปัจจุบัน ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อท่อระบายน้ำ ให้กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุญาตให้ส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น ให้กับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เพื่อสำนักการระบายน้ำดำเนินการบำบัดน้ำเสียต่อไป

1.6 การจัดการมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราวประจำแต่ละชั้น ไว้บริเวณชั้น 7 ถึงชั้น 17 ชั้นละ 1 จุด ภายในห้องดังกล่าวมีถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นถังพลาสติกวางไว้ชั้นละ 4 ถัง สำหรับถังรองรับขยะทั้งหมดที่โครงการจัดไว้จะรองรับด้วยถังรองรับขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นถังพลาสติกสีดำอย่างหนา มีความแข็งแรง ไม่รั่วซึม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและสะดวกในการเก็บขน โดยใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปพร้อมกับขยะมูลฝอย

การเข้าเก็บรวบรวมขยะแต่ละชั้นของอาคาร เป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดของโครงการ ซึ่งเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยพร้อมทั้งเปลี่ยนถังพลาสติกที่รองรับขยะภายในถังเป็นถังขยะใบใหม่ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า ขยะมูลฝอยทั้งหมดจะถูกรวบรวมใส่ถุงดำจำแนกตามประเภทและมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นจะบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้ำชะขยะจากมูลฝอย โดยมีรถเข็นสำหรับขนย้ายมูลฝอยผ่านลิฟต์บริการลงมายังบริเวณชั้นล่างของอาคารไปยังห้องพักขยะมูลฝอยรวม เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดต่อไป

2) ห้องพักขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอย

ห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ อยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร โครงการได้จัดพื้นที่ไว้ จากนั้นขยะมูลฝอยทั้งหมดจะถูกเก็บขนไปกำจัดโดยรถเก็บขนขยะของสำนักงานเขตสาทรเป็นประจำทุกวัน

1.7 ระบบจราจร

ระบบการจราจรของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ก. ที่จอดรถ: มีการจัดที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งหมด 123 คัน ดังนี้

- ที่จอดรถยนต์บริเวณชั้นล่างของอาคาร จำนวน 3 คัน
- ที่จอดรถยนต์บริเวณชั้น 2 จำนวน 22 คัน
- ที่จอดรถยนต์บริเวณชั้น 3 จำนวน 26 คัน
- ที่จอดรถยนต์บริเวณชั้น 4 ถึงชั้น 5 ชั้นละ 23 คัน
- ที่จอดรถยนต์บริเวณชั้น 6 จำนวน 26 คัน

ข. ทิศทางการจราจร: ระบบการจราจรภายในโครงการ มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 6.0 เมตร เป็นแบบเดินรถทางเดียวรอบอาคาร โดยมีทางเข้า-ออกเชื่อมกับระบบจราจรของถนนซอยจันทน์ 44 เนื่องจากระบบจราจรบริเวณถนนซอยจันทน์ 44 มีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกับถนนซอยเจริญกรุง 65 ถนนซอยเจริญกรุง 67 ถนนซอยเจริญกรุง 69 ถนนเจริญกรุง ถนนซอยจันทน์ 42 ถนนซอยจันทน์ 46 และถนนจันทน์ ดังนั้น จึงถือว่าโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถระบายปริมาณจราจรไปยังโครงข่ายคมนาคมอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

1.8 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

เนื่องจากอาคาร เดอะ สเตชั่น อาคาร 2 เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โครงการจึงจัดระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

1) บันไดหนีไฟ: โครงการได้จัดให้มีบันไดภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด ห่างกันประมาณ 37 เมตร (วัดตามแนวทางเดิน) มีลักษณะต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าจนถึงชั้นล่างสุดของอาคาร กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสามารถใช้บันไดดังกล่าวเป็นบันไดหนีไฟได้อย่างสะดวก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1) บันไดชุดที่ 1 (ST-1) เป็นบันไดหนีไฟ อยู่ใกล้กับโถงลิฟท์บริเวณ Grid line D2-D3 กว้างประมาณ 1.7 เมตร มีราวกันตกสูง 0.9 เมตร ให้บริการตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นดาดฟ้า

1.2) บันไดชุดที่ 2 (ST-2) เป็นบันไดหลักขึ้นลงอาคาร อยู่บริเวณ Grid line D7 กว้างประมาณ 0.9 เมตร มีราวกันตกสูง 0.9 เมตร ให้บริการตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นดาดฟ้า

บริเวณบันไดหนีไฟชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะติดตั้งป้ายเรืองแสงแสดงทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินทั้งบริเวณด้านในและด้านนอกประตูหนีไฟทุกชั้นของอาคาร ป้ายดังกล่าวเป็นโคมไฟฟ้าทำจากหลอด PL 1 × 11 W. ตัวหนังสือสีขาวบนพลาสติกใส ติดลอยบนเพดานสูงจากพื้นประมาณ 2.5 เมตร ตัวอักษรขนาด 10 ซม. สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องให้แสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency light unit with 12 V.DC. sealed lead acid battery 2x50 W. Halogen Lamp) ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม้

และสามารถให้แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่องนานประมาณ 2 ชม. ติดตั้งไว้บริเวณต่าง ๆ และภายในบันไดหนีไฟทุกชั้นของอาคาร

นอกจากนี้ โครงการยังมีบันไดอีก 1 ชุด เป็นบันไดขึ้นหลังคาแท้งค์น้ำ อยู่บริเวณ Grid line A7-A'8 กว้างประมาณ 1.2 เมตร มีราวกันตกสูง 0.9 เมตร ให้บริการจากชั้นดาดฟ้าขึ้นไปยังชั้นหลังคาแท้งค์น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการหนีไฟทางอากาศ

สำหรับระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟของอาคาร พบว่า บริเวณบันไดชุดที่ 1 (ST-1) ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีกล จำนวน 1 ตัว และทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

ส่วนบันไดชุดที่ 2 (ST-2) ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันเท่ากับ 1.5 ตร.ม. เปิดสู่ภายนอกอาคารทุกชั้น

2) เส้นทางทางหนีไฟ: จัดให้มีป้ายเรืองแสงบอกทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน เป็นป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งไว้บริเวณทางเดินและบันไดหนีไฟทุกชั้นของอาคาร พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแบบแบตเตอรี่ ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ นอกจากนี้ โครงการยังจัดเตรียมแผนอพยพคนภายในโครงการออกจากพื้นที่อาคารทีละชั้น โดยเริ่มจากผู้ที่อยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารก่อน จากนั้นจึงตามด้วยผู้ที่อยู่บริเวณชั้น 2, ชั้น 3 จนถึงชั้นบนสุดของอาคาร ตามลำดับ พร้อมทั้งมีผู้นำทางหนีไฟของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการอพยพคนออกจากพื้นที่อันตรายมายังจุดรวมพล และทำการอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อไป

3) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการเป็นระบบอัตโนมัติสามารถตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในลักษณะจุด หรือพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ผู้รับแจ้งได้รับทราบ ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการทำงาน ดังนี้

3.1) แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel; FCP) หรือแผงควบคุมหลัก ติดตั้งที่ห้องควบคุม (MDB) บริเวณชั้นล่างของอาคาร เป็นชนิดลอยติดผนัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับส่งสัญญาณตรวจจับอัคคีภัยไปยังอุปกรณ์แจ้งสัญญาณชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบใช้สาร FM-200 (FM-200 CONTROL PANEL), ABORT STATION, MAN PULL STATION, ALARM HORN, ALARM BELL, HEAT DETECTOR, HCF-227ea CYLINDER, N₂ CYLINDER, DISCHARGE NOZZLE, BLACK STEEL PIPE และ ELIT. CONDUIT

3.2) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors; H) เป็นแบบ Combination Rate of Rise and fixed temperature ชนิดล่องแพดาน สามารถตรวจจับความร้อนครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม. ที่ความสูงประมาณ 2.8 เมตร เครื่องตรวจจับความร้อนจะแจ้งสัญญาณเมื่อตรวจพบความร้อนสูงเกินกว่า 135 °F ติดตั้งในพื้นที่ที่มีกิจกรรมหลายประเภทในบริเวณเดียวกันและอาจบางกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควันเป็นปกติ ได้แก่ บริเวณทางเดินชั้น 5 ถึงชั้น 17 ห้องออกกำลังกาย และภายในห้องพัก

3.3) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector; SD) เป็นแบบใช้ไอออน (Photoelectric Type) ในการตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งควันชนิดที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ทำให้สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยในระยะเริ่มต้น โดยเครื่องตรวจจับจะมีปฏิกริยาไวต่อก๊าซที่เกิดจากการลุกไหม้และควัน โดยไม่จำเป็นต้องมีเปลวไฟหรือความร้อนเป็นสิ่งกระตุ้นการทำงาน เป็นชนิดติดลอยบนเพดาน เช่นเดียวกัน สามารถตรวจจับควันครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ที่ความสูงไม่เกิน 4 เมตร และครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. ที่ความสูง 4-20 เมตร ติดตั้งภายในห้องที่มีกิจกรรมประเภทเดียวและปกติเป็นห้องซึ่งไม่มีการ

ปรับอากาศ ได้แก่ บริเวณโถงลิฟต์ ห้องเครื่องปั๊ม ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า โถงพักคอย ห้องพักขยะชั่วคราวชั้น 5 ถึงชั้น 17 ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องพัดลมอัดอากาศ และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3.4) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Devices) ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแบบกระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) ซึ่งติดตั้งทุกชั้นของอาคารบริเวณบันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และบริเวณที่จอดรถ คู่กับปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) สำหรับการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะเริ่มเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบควันหรือความร้อนในระดับที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเสียงอัตโนมัติเข้าสู่แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ ซึ่งจะแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งโซนที่เกิดเหตุด้วยไฟสัญญาณกระพริบขึ้นที่แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุมหลักจนกว่าผู้ควบคุมจะกดสวิตช์ตัดเสียง แต่ถ้าไม่มีใครกดสวิตช์เสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญาณไปยังโซนหรือชั้นที่เกิดเพลิงไหม้ และชั้นอื่นที่อยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างจำนวน 2 ชั้น รวมมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังพร้อมกัน 5 ชั้น และในเวลาถัดไปสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะดังพร้อมกันทั่วทั้งอาคาร

3.5) สายสัญญาณโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Fire Phone) ติดตั้งไว้ใกล้กับปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัยบริเวณโถงลิฟต์และบันไดทุกชั้นของอาคาร เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างชั้นกับห้องควบคุม

4) ระบบดับเพลิง: โครงการจะรับน้ำจากการประปานครหลวงมาเก็บยังถังสำรองน้ำดับเพลิงใต้ดิน ขนาดความจุ 58.0 ลบ.ม. ระบบดับเพลิงของโครงการ ประกอบด้วย

4.1) ระบบส่งน้ำดับเพลิง: ใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) แบบขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลสำหรับจ่ายน้ำให้แก่ระบบท่อเย็นของอาคาร และใช้เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) สำหรับรักษาความดันในระบบ โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงซึ่งมีอัตราการสูบน้ำสูงสุด 500 แกลลอนต่อนาที จำนวน 1 ชุด และใช้ Jockey Pump สำหรับรักษาแรงดันของน้ำในเส้นท่อจ่ายน้ำดับเพลิงของอาคาร ขนาด 15 แกลลอนต่อนาที

4.2) หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็วพร้อมสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวประมาณ 30 เมตร และวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 65 มิลลิเมตร อยู่ภายในตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet FHC) ซึ่งโครงการได้จัดให้มี FHC ติดตั้งไว้ทุกชั้น โดยติดตั้งบริเวณชั้นล่างถึงชั้น 17 ชั้นละ 1 ตำแหน่ง

4.3) ระบบท่อเย็น เป็นโลหะผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างสุดจนถึงชั้นบนสุดของอาคาร ประกอบด้วยท่อเย็น จำนวน 1 ท่อ ท่อเย็นดังกล่าวจะต่อกับท่อประธานส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเข้าสู่ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิงและระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) โดยมีระยะห่างระหว่างท่อเย็นไม่เกิน 64 เมตร และสามารถนำน้ำมาใช้ดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่อาคารได้ทั้งหมด

4.4) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โครงการได้จัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติทุกชั้นของอาคาร เป็นระบบท่อเปียก คือ มีน้ำดับเพลิงอยู่ในท่อตลอดเวลา ส่วนหัวฉีดน้ำดับเพลิงได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้นของอาคาร ทุกระยะประมาณ 4.0 เมตร ซึ่งสามารถดับเพลิงได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้

4.5) ถังดับเพลิงแบบมือถือ โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมีแห้ง ขนาดบรรจุ 4 กก./ถัง โดย ติดตั้งไว้เฉพาะในตู้ FHC บริเวณชั้นล่าง และชั้น 7 ถึงชั้น 17 ชั้นละ 1 ถัง ในขณะที่ชั้น 2 ถึงชั้น 6 ติดตั้งไว้ภายในตู้ FHC ชั้นละ 1 ถัง และติดตั้งภายนอกตู้อีกชั้นละ 1 ถัง รวมทั้งอาคารมีถังดับเพลิงแบบมือถือทั้งหมด 22 ถัง ตำแหน่ง FHC ตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และทิศทางการหนีอพยพไฟ

5) **ห้รับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร** โครงการได้จัดให้มีห้รับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 1 จุด พร้อมทั้งจัดให้มีฝักเปิดและมีโซ่ร้อยติดไว้

6) **แผนฉุกเฉิน:** โครงการจะจัดให้มีแผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานประจำโครงการและผู้เข้าพักอาศัยภายในอาคารให้รับทราบและเข้าใจถึงแผนการอพยพหนีไฟหรือแผนฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งทางโครงการจัดเตรียมขึ้น รวมทั้งทำการซ้อมหนีไฟภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7) **จุดรวมพล:** โครงการได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการตรวจนับจำนวนคน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเป็นบริเวณซึ่งไม่ถือว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โครงการได้จัดจุดรวมพลไว้บริเวณด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของอาคาร พื้นที่รวมประมาณ 515 ตร.ม. สำหรับรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ จำนวนประมาณ 940 คน

นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณชั้นหลังคาแท้งค์น้ำของอาคาร สำหรับการหนีไฟทางอากาศ มีลักษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 11.8 เมตร ยาว 17.0 เมตร จำนวน 1 จุด (ตำแหน่งจุดรวมพลบริเวณชั้นหลังคาแท้งค์น้ำและจุดรวมพลบริเวณชั้นล่างของอาคาร

8) **ตำแหน่งที่จอดรถดับเพลิง:** การกำหนดตำแหน่งที่จอดรถดับเพลิง โครงการได้กำหนดไว้บริเวณใกล้กับห้รับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และสอดคล้องกับแนวทางในการเข้าดับเพลิงของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบบรรเทาสาธารณภัยบริเวณพื้นที่โครงการ คือ สถานีดับเพลิงยานนาวา ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 10 นาที และเมื่อรถดับเพลิงเข้ามาจะรับเหตุในพื้นที่โครงการ เจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณโครงการได้ทันที เนื่องจากโครงการมีระยะถอยร่นอาคาร 6.0 เมตร และมีถนนสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของอาคารเป็นซอยอันกว้างประมาณ 15.0 เมตร ส่วนทางเข้า-ออกอาคาร ซึ่งมีความกว้างประมาณ 6.0 เมตร รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงอาคารได้อย่างสะดวก โดยสามารถใช้รถฉีดน้ำดับเพลิง (มีหัวฉีดในตัว) ซึ่งสามารถฉีดน้ำดับเพลิงได้ไกลไม่น้อยกว่า 50 เมตร และรถบันไดดับเพลิงขนาด 170 ฟุต หรือสูงประมาณ 51 เมตร เข้าทำการดับเพลิงบริเวณต่าง ๆ ภายนอกอาคาร

1.9 ระบบไฟฟ้าพลังงาน และการสื่อสาร

ระบบไฟฟ้าของโครงการ ได้ถูกออกแบบไว้อย่างเพียงพอสำหรับความต้องการปริมาณไฟฟ้าทั้งหมด โดยขอใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงระบบสายอากาศ ระดับแรงดันไฟฟ้า 24 KV พร้อมทั้งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้บนคานคอนกรีตในตำแหน่งที่ห่างจากผนังอาคารโครงการตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงกำหนด คือ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าห่างจากผนังทึบไม่น้อยกว่า 80 ซม. และห่างจากผนังเปิดไม่น้อยกว่า 1.60 ม. โดยมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมด 1331 kVA จึงใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA Oil Immerse Self Cooled, 3Ø, 50 Hz., 24 KV จำนวน 2 ชุด ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลง และอุปกรณ์ป้องกัน ไว้บริเวณเสาไฟฟ้าที่ใกล้โครงการมากที่สุด จากนั้นสายไฟฟ้าแรงสูงที่ออกมาจากมิเตอร์จะถูกส่งไปยังห้องไฟฟ้าของอาคาร ก่อนจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับห้องพักของโครงการด้วยระบบท่อร้อยสายไฟและระบบ Bus Duct นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ สวิตซ์ตัดตอน ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับกฎและระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง และมาตรการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย โดยระบบไฟฟ้าของโครงการประกอบด้วย

1) **Primary Line:** จะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ในระบบ 24 KV แบบระบบจ่ายไฟฟ้าชนิดสายอากาศ

2) ระบบการจ่ายไฟฟ้า: การจ่ายกระแสไฟฟ้าของโครงการ จะใช้การเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟ โดยมีอุปกรณ์ป้องกันของแต่ละชั้นและแต่ละห้อง ซึ่งการติดตั้งและออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง

3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง: การออกแบบระบบแสงสว่างจะควบคุมการใช้พลังงานตามการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคาร ดังนั้นโคมไฟและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เลือกใช้ภายในโครงการต้องได้มาตรฐาน และเป็นชนิดประหยัดพลังงาน

4) ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและตู้ควบคุม: จัดเป็นระบบ Central เพื่อความสะดวกในการควบคุมและบำรุงรักษาระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยพักต่างๆ พื้นที่ส่วนกลาง และอุปกรณ์ภายในอาคาร จะถูกควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Circuit Breaker)

5) ระบบโทรศัพท์: จัดให้มีระบบสายภายในผ่านตู้ MDF ไปยัง ATT และ PABX สามารถติดต่อสื่อสารได้ภายในแต่ละห้องและระบบสายตรง โดยมีตำแหน่งเต้ารับอยู่บริเวณรับแขกภายในห้องพัก ห้องละ 1 จุด การติดตั้งและออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

6) ระบบสัญญาณทีวี: จัดให้มีเสาอากาศชนิด Coaxial ประเภทต่อขนานพร้อมทั้งเต้ารับคู่ มีสายดินและเต้ารับทีวีประจำทุกห้อง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ CCTV ควบคุมการทำงานโดย CCTV Control Console พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชั้นของอาคาร โดยติดตั้งชั้นละ 1 ตัว

7) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน: เป็นแบบติดตั้งเครื่องไว้ ณ จุดที่ต้องการใช้ คือ บริเวณทางหนีไฟ บริเวณทางเดินส่วนกลางเพื่อให้แสงสว่างขณะเกิดเพลิงไหม้และขณะไฟฟ้าดับ โดยใช้กระแสไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจะทำงานทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง และจะหยุดการทำงานเมื่อระบบไฟฟ้าปกติสามารถใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งพลังงานจากแบตเตอรี่จะสามารถให้แสงสว่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.

8) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย: ควบคุมการทำงานการออกแบบยึดถือตามมาตรฐาน NFPA และ NEC แบบ HARD WIRED

นอกจากนี้ ทางโครงการกำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตามแนวทางของโครงการรวมพลังงานสอง โดยจัดให้มีการแนะนำวิธีต่างๆ ในการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบไม่ประหยัดหรือไม่ถูกต้อง ด้วยแนวคิด ลดละเลิก คือ ลดชั่วโมงการเปิดใช้ไฟฟ้า ละเว้นการใช้ที่ไม่จำเป็นและเลิกพฤติกรรมการใช้ไฟแบบสิ้นเปลือง ซึ่งถ้า ลดละเลิกได้มากเท่าไร ยิ่งประหยัดมากเท่านั้น นั่นคือจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ

การแนะนำวิธีในการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน โครงการจัดทำโปสเตอร์หรือสติ๊กเกอร์ติดไว้บริเวณส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น บริเวณทางเข้าลิฟต์ บริเวณที่ว่างภายในลิฟต์ และบริเวณทางเดิน ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นการกระตุ้นเตือนให้มีการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างประหยัด โดยโปสเตอร์หรือสติ๊กเกอร์ดังกล่าวจะกล่าวถึงรายละเอียดและวิธีการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างประหยัด ตามแนวคิด ลด..ละ..เลิก.. โดยแยกตามประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่เป็นประจำในแต่ละครัวเรือน

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีลักษณะมาตรการเป็นแบบเชิงพรรณนา ส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจวัด ตรวจวิเคราะห์ หรืออื่นใดที่จะได้ข้อมูลในรูปเชิงปริมาณ สำหรับเนื้อหาในมาตรการส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ช่อระเบียบ แนวทางปฏิบัติ เพื่อคงไว้ซึ่งการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาจก่อให้เกิดทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ รวมไปถึงแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาจก่อให้เกิด โดยจัดให้มีข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ผลกระทบนั้นลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ ประเมิน โดยใช้หลักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กร ครอบคลุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านทรัพยากรกายภาพ องค์ประกอบด้านทรัพยากรชีวภาพ องค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และองค์ประกอบด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต จะเห็นได้ว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ สเตชั่น อาคาร 2 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ องค์ประกอบด้านทรัพยากรกายภาพ องค์ประกอบด้านทรัพยากรชีวภาพ องค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และองค์ประกอบด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวมาแล้ว โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยเป็นการรายงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ผลการทบทวนแสดงในตารางที่

2.2.1

ตาราง 2.2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
<u>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</u>			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
1) วางแผนปลูกพืชคลุมดินเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง และดูแลรักษา ตลอดระยะดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ ดิน	โครงการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและดูแล รักษาตลอดระยะดำเนินโครงการ		ภาคผนวก 5
1.2 คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน			
1) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดมลภาวะ ทางความร้อน	โครงการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดมลภาวะ ทางความร้อน		
2) รมรงศ์ให้ลดการใช้เสียงดังในระดับที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ	โครงการมีการรณรงค์ลดการใช้เสียงดังในระดับที่ก่อให้เกิดความเดือด ร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ		
3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,343.77 ตร.ม. โดยแบ่งเป็นพื้นที่ ดังต่อไปนี้	โครงการได้จัดทำพื้นที่สีเขียวตามความเหมาะสม		ภาคผนวก 5
- พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า 419.62 ตร.ม.			
- พื้นที่สีเขียวบริเวณระดับพื้นที่ขึ้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 355.63 ตร.ม.			
โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อลดการแผ่รังสีความร้อน จากพื้นคอนกรีตและตัวอาคาร ช่วยสกัดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ช่วยลดระดับเสียงจากยานพาหนะ และช่วยดูดซับปริมาณคาร์บอนที่ เกิดขึ้นจากยานพาหนะภายในโครงการ			

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
4) จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	โครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ		ภาคผนวก 5
5) รณรงค์ให้ใช้ความเร็วต่ำในขณะวิ่งรถภายในพื้นที่โครงการ โดยติดตั้งป้ายแนะนำจราจรและก่อสร้างสัญญาณขวงถนนภายในโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อลดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากระดับเสียง และฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	โครงการรณรงค์ให้ใช้ความเร็วต่ำใช้รถยนต์		ภาคผนวก 5
1.3 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ			
1) น้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดค่าคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารประเภท ข กำหนด	โครงการได้รับอนุญาตส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นให้กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ		ภาคผนวก 3
2) น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโครงการจะต้องระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยเจริญกรุง 65 เท่านั้น และโครงการจะต้องดูแลไม่ให้น้ำที่ระบายออกจากโครงการไหลล้นหรือมีผลกระทบต่อถนนดังกล่าว			
<u>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</u>			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	—	—	—
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	—	—	—
<u>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</u>			
3.1 ระบบประปา/การใช้น้ำ			

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
1) จัดให้มีถังสำรองน้ำ เป็นถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 146.0 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าขนาดความจุ 300.0 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง สามารถสำรองน้ำสำหรับอาคาร 1 ได้ไม่น้อยกว่า 29 ชม.	โครงการมีการสำรองน้ำประปา ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า		ภาคผนวก 5
2) รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	โครงการได้จัดทำป้ายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด		ภาคผนวก 5
3) ตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำและถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดีและ สะอาดอยู่เสมอ	โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำและถังเก็บน้ำอยู่ในสภาพดีและ สะอาดอยู่เสมอ		
4) การรับน้ำประปาของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอยภายใน พื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการจำหน่ายจ่ายแจก	โครงการรับน้ำประปาเพื่อสอยภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น		
5) ไม่ทำการตัดแปลงโยกย้ายแก้ไขมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นอุปสรรคแก่การอ่านตัวเลขในมาตรวัดน้ำ	โครงการไม่ทำการตัดแปลงโยกย้ายแก้ไขมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการอื่น เป็นอุปสรรคแก่การอ่านตัวเลขมาตรวัดน้ำ		
6) ไม่ใช่เครื่องสูบน้ำหรือวิธีการอื่นใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อประปา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำบริเวณด้านท้ายแนวท่อน้ำประปา	โครงการมีถังเก็บน้ำสำรอง โดยน้ำจากระบบประปาจะส่งไปตามธรรมชาติ เข้าถังเก็บน้ำ		ภาคผนวก 5
3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน			
1) ห้ามดำเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร หรือพื้นที่โครงการก่อนได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	หากโครงการจะมีการต่อเติม ดัดแปลง จะทำการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการทำการ		
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย			
1) จัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราวประจำแต่ละชั้น พื้นที่ 3.8 ตร.ม. ไว้บริเวณชั้น 7 ถึงชั้น 17 ชั้นละ 1 จุด ภายในจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยพลาสติกขนาด 200 ลิตร วางไว้ชั้นละ 4 ถัง	โครงการจัดให้มี ถังรองรับมูลฝอยพลาสติกตามห้องพักขยะตามชั้น		ภาคผนวก 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
แบ่งเป็นถังรองรับขยะมูลฝอยแห้งและขยะรีไซเคิล จำนวน 2 ถัง ถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก จำนวน 1 ถัง และถังพลาสติก รองรับขยะมูลฝอยพิษอันตราย จำนวน 1 ถัง			
2) ภายในถังรองรับขยะมูลฝอยทุกถังรองด้วย ถูพลาสติกสีดำ อย่างหนา มีความแข็งแรง และไม่รั่วซึม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและมีความสะดวกในการเก็บขน โดยใช้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งไป พร้อมกับขยะมูลฝอย	โครงการได้จัดถังรองรับขยะมูลฝอยทุกถังรองด้วยถูพลาสติกสีดำโดยใช้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปพร้อมกับขยะมูลฝอย		ภาคผนวก 5
3) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย พร้อมทั้งเปลี่ยนถุงรองรับมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า	โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทุกวัน		ภาคผนวก 5
4) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคัดแยกขยะมูลฝอยทั้งหมด ณ ห้องเก็บมูลฝอยชั่วคราวแต่ละชั้น จากนั้นนำใส่ถุงดำแยกตามประเภทและมัดปากถุงให้แน่น โดยถังรองรับมูลฝอยแห้งมัดด้วยเชือกสีฟ้า ถัง รองรับมูลฝอยเปียกมัดด้วยเชือกสีเขียว และถัง รองรับมูลฝอยพิษ/อันตรายมัดด้วยเชือกสีแดง	โครงการมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคัดแยกขยะมูลฝอยทั้งหมด		
5) จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยรวมอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนด้านนอกสำหรับเก็บขยะมูลฝอยแห้งและขยะรีไซเคิล ปริมาตรรองรับขยะ 9 ลบ.ม. และ ส่วนด้านในสำหรับเก็บขยะมูลฝอยเปียก ปริมาตรรองรับขยะ 3 ลบ.ม.	โครงการได้จัดห้องพักขยะมูลฝอยรวมอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารตาม มาตรการที่กำหนด		ภาคผนวก 5
6) โครงสร้างของห้องพักขยะมูลฝอยรวมต้องก่อสร้างตามหลัก สุขาภิบาล โดยมีผนังทั้ง 4 ด้าน มีประตูปิด-เปิด 1 ด้าน และมี หลังคาคลุม เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและปัญหาน้ำชะขยะ	ห้องพักมูลฝอยมีผนัง ประตู และหลังคา		

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
7) ห้องพักขยะมูลฝอยรวมต้องมีปริมาตรรองรับขยะแต่ละประเภท ได้นานไม่น้อยกว่า 3 วัน	ห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการมีปริมาตรรองรับขยะแต่ละประเภท ได้นานไม่น้อยกว่า 3 วัน		
8) ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวมอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อล้างสิ่งสกปรก เศษขยะ และ น้ำขยะซึ่งมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และรวบรวมน้ำเสียดังกล่าวเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของอาคาร เพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานฯ ก่อนระบายทิ้งต่อไป	ห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการมีการทำความสะอาดตามเวลาที่ สมควร		
9) กรณีที่มีขยะร่วงหล่นบนเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยเจ้าหน้าที่ทำ ความสะอาดของโครงการต้องรีบเก็บรวบรวมไปไว้ยังห้องพัก ขยะทันที	โครงการให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยไม่ให้มีกลิ่นไม่พึง ประสงค์สม่ำเสมอ		
10) จัดทำป้ายประกาศติดไว้บริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ เพื่อ รณรงค์ให้ผู้ที่พักอาศัยในโครงการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และลดการผลิตมูลฝอย ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอย พิษ โดยต้องมีข้อความสำคัญดังนี้	โครงการได้จัดทำป้ายคัดแยกขยะติดไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ		
- ให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการร่วมมือกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งใน ถังรวบรวมขยะมูลฝอยที่โครงการจัดไว้	โครงการกำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ ร่วมมือกันคัดแยกขยะ และมาตรการอื่นๆ		
- ให้ผู้ที่พักอยู่ในโครงการลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยใช้สินค้า ชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาด และถ่านไฟฉายชนิดชาร์จใหม่ เป็นต้น			
- ให้เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้ งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ			
- ลดการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก			

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
- เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้า ฉลากเขียว เช่น ถ่านไฟฉาย สูตรไม่ผสมสารปรอท ตู้เย็นฉลากเขียว สีอิมัลชัน สูตรลดสารพิษ			
- เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพร แทนการใช้สารเคมี ที่สังเคราะห์ขึ้น			
- เลือกใช้สินค้าที่ใช้ซ้ำใหม่ได้เช่น ถ่านไฟฉายที่ชาร์จใหม่ได้ ใช้ น้ำยาทำความสะอาดชนิดเติม เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ			
- ไม่ทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป			
- ไม่ทิ้งของเสียอันตรายลงพื้น ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ			
- แยกเก็บของเสียอันตรายไว้ในภาชนะสีเทาที่ไม่รั่วซึม แล้วนำ ของเสียอันตรายไปทิ้งในภาชนะโครงการจัดไว้ให้บริเวณข้าง ห้องเครื่องชั้นล่างของอาคาร ซึ่งสามารถทิ้งได้ทุกวัน			
- นำของเสียอันตรายไปส่งคืนร้านตัวแทน จำหน่ายเพื่อรับส่วนลด และแลกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่			
11) ประสานงานให้สำนักงานเขตสาทรเข้ามาเก็บขนขยะไปกำจัด เป็นประจำทุกวัน	โครงการประสานงานสำนักงานเขตสาทรมาเก็บขนขยะเป็นประจำทุกวัน		ภาคผนวก 5
12) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต สาทรไว้บริเวณใกล้กับห้องพักขยะมูลฝอยรวม เพื่อความสะดวก ในการเก็บขนของเจ้าหน้าที่	โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต สาทรใกล้เคียงกับห้องพักขยะรวม		ภาคผนวก 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
13) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บขนและจำกัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัดทุกประการ	โครงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บขนและ จำกัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		
3.4 การระบายอากาศ			
1) จัดให้มีหน้าต่างไว้ภายในห้องพักทุกห้องเพื่อให้สามารถระบาย อากาศและรับลมธรรมชาติตลอดทั้งปี	โครงการจัดให้มีหน้าต่างไว้ภายในห้องพักทุกห้อง		ภาคผนวก 5
2) ออกแบบระบบระบายอากาศบริเวณโถงลิฟต์ ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ำ และห้องน้ำ ให้มีอัตราการระบายอากาศ 5.1- 12.6 เท่า ของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง	โครงการจัดระบบระบายอากาศบริเวณโถงลิฟต์ ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้อง เครื่องสูบน้ำ และห้องน้ำ		
3) ออกแบบระบบระบายอากาศบริเวณร้านค้า ให้มีอัตราการระบาย อากาศต่อพื้นที่เท่ากับ 4.3 ลบ.ม./ชม.- ตร.ม.	โครงการจัดระบบระบายอากาศบริเวณร้านค้า		
3.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม			
1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดรองรับน้ำฝนไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ	โครงการมีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ		
2) ระบายน้ำหลาก ส่วนเกินจากบ่อหน่วงน้ำด้วยรางระบายน้ำ RCP Ø 0.60 เมตร ความลาดชัน 1:400 อัตราการระบายน้ำ สูงสุดไม่เกิน 0.017 ลบ.ม./วินาที	โครงการระบายน้ำจากบ่อหน่วงในอัตราปกติ		
3) เมื่อน้ำหลากส่วนเกินระบายออกจากบ่อหน่วงน้ำหมดแล้ว ต้อง ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบน้ำไม่เกิน 0.006 ลบ.ม./วินาที สูบน้ำเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ (ไม่เกินกว่าอัตราการ ระบายน้ำเดิมซึ่งเท่ากับ 0.019 ลบ.ม./วินาที)	โครงการใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบน้ำไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิม		

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
4) ทำความสะอาดระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ และ กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ เช่น ถูพลาสติก เศษใบไม้หรือเศษวัสดุต่าง ๆ ที่อาจจะลงไปอุดตัน ทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่โครงการคอยดูแลระบบระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอุดตัน		
5) ซุดลอกตะกอนในบ่อสูบน้ำทิ้งเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	โครงการซุดลอกตะกอนในบ่อสูบน้ำทิ้งเป็นประจำตามการใช้งานจริง		
6) ดูแลพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุมดินอยู่เสมอ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการซึมน้ำของพื้นดินและการป้องกันการชะล้างหน้าดินลงสู่ระบบระบายน้ำ	โครงการมีการดูแลพื้นที่ปลูกต้นไม้ หรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุมดินอยู่เสมอ		ภาคผนวก 5
7) นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ภายในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด โดยใช้รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน และ ล้างห้องพักขยะมูลฝอยรวม	ปัจจุบันโครงการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้ ล้างถนนรวมถึงห้องพักขยะ	เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบัน เชื้อโรคมักขึ้น โครงการเป็นห่วงเรื่อง การปนเปื้อนจากน้ำ จึงไม่นำน้ำมาใช้ซ้ำ	
8) ตรวจสอบระบบระบายน้ำและดำเนินการซุดลอก ตะกอนใน Manhole เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน พฤษภาคมหรือก่อนเข้าฤดูฝน	โครงการตรวจระบบบำบัดน้ำและซุดลอกตะกอนสม่ำเสมอตามการใช้งานจริง		
3.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
1) ใช้ถังดักไขมันสำเร็จรูป ปริมาตรรองรับน้ำเสีย 60 ลิตร ห้องละ 1 ถัง ติดตั้งไว้บริเวณใต้อ่างล้างในห้องครัว สำหรับรับน้ำเสีย ปริมาตรไม่เกิน 360 ลิตร/ห้อง-วัน และมีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสีย นาน 0.16 วัน			

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
2) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเติมอากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) หรือเทียบเท่า ประกอบด้วย บ่อเกรอะ (Septic Tank) บ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter Tank) บ่อสัมผัสชีวภาพ (Bio contact Tank) บ่อตกตะกอน (Clarifier Tank) บ่อเติมคลอรีน (Chlorine Contact Tank) บ่อสูบน้ำทิ้ง (Effluent Pump Sump) และบ่อเก็บตะกอน (Sludge Digestion Tank) ปริมาตรรองรับน้ำเสีย 204 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุดบำบัด	โครงการได้รับอนุญาตส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น ให้กับสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานครในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ		ภาคผนวก 3
3) เมื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเสร็จ ก่อนใช้งานต้องขังน้ำไว้ภายในถังประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของถัง และป้องกันถังลอยจากการยุบตัวของดินบริเวณที่ติดตั้งระบบ หากพบว่ามีน้ำรั่วหรือถังแตก ต้องสูบน้ำออกแล้วลงไปซ่อมหรือเปลี่ยนถังใหม่ทันที			
4) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา			
5) ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้อง ดักไขมันที่ลอยเป็นฝ้าอยู่ด้านบนของถังดักไขมันออกใส่ถุงรองรับขยะเป็นประจำทุกวัน ปิดปากถุงให้แน่น และนำไปรวมไว้ที่ถังรองรับขยะเปียกแต่ละชั้นของอาคาร			
6) จัดให้ช่างเทคนิคประจำอาคารตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากภายนอก โดยเฉพาะความเสียหายของฝาลังบำบัด ท่อพีวีซีระบายอากาศ ไปยังชั้นดาดฟ้า และเครื่องเติมอากาศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ	โครงการได้รับอนุญาตส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น ให้กับสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานครในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ		ภาคผนวก 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
สำคัญของระบบบำบัดน้ำเสีย หากเกิดการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที			
7) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องมีค่าความสกปรกในรูปของ BOD เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข กำหนด	โครงการได้รับอนุญาตส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น ให้กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ		ภาคผนวก 3
8) น้ำทิ้งที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการต้องระบายลงสู่ท่อระบาย น้ำสาธารณะริมถนนซอยเจริญกรุง 65 เท่านั้น			
9) ติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ละ อาคาร เพื่อประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบการเดิน ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ			
3.7 การจราจรและการคมนาคมขนส่ง			
1) จัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 123 คัน สอดคล้องกับพื้นที่ใช้ สอยอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่จอดรถแต่ละคันต้องมีขนาดกว้างยาวเป็นไปตามกฎหมายกำหนด	โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามกำหนด		ภาคผนวก 5
2) จัดถนนภายในโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตกว้างไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร	โครงการภายในโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตกว้างไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร		ภาคผนวก 5
3) ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการในระยะที่สามารถ มองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่ ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการชะลอและเตรียมพร้อมก่อน เข้าโครงการ	โครงการได้ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการในระยะที่สามารถ มองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ		ภาคผนวก 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออก เพื่อคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการรุดติภายในและภายนอกโครงการ โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น	เจ้าหน้าที่โครงการคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา		ภาคผนวก 5
5) จัดให้มีป้ายแนะนำการจราจรภายในโครงการ ได้แก่ ลูกศรแสดงทิศทางจราจร ป้ายแสดงรูปแบบการจราจร และป้ายรณรงค์ด้านความปลอดภัย	โครงการได้ติดตั้งป้ายแนะนำการจราจรภายในโครงการที่ชัดเจน		ภาคผนวก 5
6) จัดพื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสภาพการจราจรของถนนที่เชื่อมต่อกับโครงการ	โครงการมีการจัดพื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสภาพการจราจรของถนนที่เชื่อมต่อกับโครงการ		ภาคผนวก 5
7) จัดให้มีอุปกรณ์ชะลอความเร็วของรถในโครงการ เพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินกำหนดในพื้นที่โครงการ	โครงการมีอุปกรณ์ชะลอความเร็วรถ		ภาคผนวก 5
8) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น	โครงการจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจร		
9) จัดให้มีไฟส่องสว่างตลอดแนวเส้นทางภายในโครงการ โดยใช้หลอดประหยัดไฟ ความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 100 วัตต์	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวเส้นทางภายในโครงการ โดยใช้หลอดประหยัดไฟ		ภาคผนวก 5
10) จัดให้มีมาตรการประชาสัมพันธ์แก่ผู้พักอาศัย ภายในโครงการ ด้านต่าง ๆ ดังนี้			
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเดินทางโดยใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถ แผ่นพับ สื่อต่าง ๆ เป็นต้น	โครงการมีมาตรการประชาสัมพันธ์แก่ผู้พักอาศัย ภายในโครงการด้าน ผู้พักอาศัยเดินทางโดยใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น		
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงเส้นทางลัด ของซอยเจริญกรุง 65 ผู้พักอาศัยที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน และผู้พักอาศัยเลือกเดินทางในช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วน	ผู้พักอาศัยทราบถึงเส้นทางลัด ของซอยเจริญกรุง 65 ผู้พักอาศัยที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน และผู้พักอาศัยเลือกเดินทางในช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วน		

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน			
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเลือกเดินทางในช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วน			
3.8 การใช้ไฟฟ้า/พลังงาน			
1) ออกแบบระบบแสงสว่างโดยเน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ	โครงการมีการออกแบบระบบแสงสว่างโดยเน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ		ภาคผนวก 5
2) ควบคุมการใช้พลังงานตามการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคาร โดยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ได้มาตรฐานของสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	โครงการมีการควบคุมการใช้พลังงาน โดยเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5		
3) ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการรวมพลังหารสอง โดยมีการแนะนำวิธีต่างๆ ในการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้พักอาศัยปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบไม่ประหยัดหรือไม่ถูกต้อง	โครงการได้ปฏิบัติตามแนวทางการประหยัดพลังงาน		ภาคผนวก 5
4) รับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจากการไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา	โครงการได้รับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจากการไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา		
5) จัดให้มีการติดตั้งดวงไฟส่องสว่าง ทั้งในห้องพัก ทางเดินภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบโครงการเพื่อให้แสงสว่างและความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ	โครงการมีการติดตั้งดวงไฟส่องสว่าง ทั้งในห้องพัก ทางเดินภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบโครงการ		
6) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับ เพื่อลดการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นคอนกรีตและตัวอาคาร ภายในโครงการ	โครงการได้ปลูกไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับ เพื่อลดการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นคอนกรีตและตัวอาคาร ภายในโครงการ		ภาคผนวก 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณมลภาวะทางความร้อนจาก แสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาภายในพื้นที่โครงการ			
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย			
1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย แผนควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย ระบบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สายสัญญาณโทรศัพท์ฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ ระบบดับเพลิง และระบบระบายอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ และลิฟต์ดับเพลิง เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย		ภาคผนวก 5
2) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Combination Rate of Rise and fixed temperature) ชนิดลอยเพดาน สามารถตรวจจับความร้อนครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. ติดตั้งในพื้นที่ที่มีกิจกรรมหลายประเภทในบริเวณเดียวกัน และอาจบางกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควันเป็นปกติ ได้แก่ บริเวณทางเดินชั้น 5 ถึงชั้น 17 ห้องออกกำลังกาย และภายในห้องพัก	โครงการมีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดลอยเพดานตามมาตรการที่กำหนด		ภาคผนวก 5
3) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Photoelectric type) ชนิดติดลอยบนเพดาน สามารถตรวจจับควันครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ติดตั้งภายในห้องเป็นกิจกรรมประเภทเดียวและปกติเป็นห้องซึ่งไม่มีการปรับอากาศ ซึ่งได้แก่ บริเวณโถงลิฟต์ ห้องเครื่องปั๊ม ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้าโถงพักคอย ห้องพักขยะ	โครงการมีอุปกรณ์ตรวจจับความควัน		ภาคผนวก 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
ชั่วคราวชั้น 5 ถึงชั้น 17 ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องพัดลมอัดอากาศ และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
4) จัดให้มีป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล และตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งวิธีการใช้อุปกรณ์อย่าง ชัดเจน	โครงการติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล และ ตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างชัดเจน		ภาคผนวก 5
5) ติดตั้งหัวรับน้ำสำรองและหัวรับน้ำดับเพลิงเชื่อมต่อกับระบบท่อ ยื่นของอาคาร สามารถต่อเข้ากับสายฉีดน้ำดับเพลิงของ รถดับเพลิง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	โครงการได้ติดตั้งหัวรับน้ำสำรองและหัวรับน้ำดับเพลิงเชื่อมต่อกับระบบ ท่อยื่นของอาคาร สามารถต่อเข้ากับสายฉีดน้ำดับเพลิงของรถดับเพลิง ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว		ภาคผนวก 5
6) จัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยภายในโครงการ เกี่ยวกับ ความปลอดภัย เพื่อให้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ เมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นกลัวและ สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยภายในโครงการเกี่ยวกับ ความปลอดภัยโดยทำพร้อมซ้อมอพยพหนีไฟ		
7) จัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้และประสานงานกับสถานี ดับเพลิงยานนาวา ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติกรณีเกิด เพลิงไหม้ และการอพยพคนออกจากอาคาร	โครงการทำการซ้อมอพยพหนีไฟตามมาตรการ		
8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมของ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำจะต้องมีการ ทดลองติดเครื่องยนต์เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะ สามารถใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ ทุกครั้ง	โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ		ภาคผนวก 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
9) จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณชั้นล่าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. หรือมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน	โครงการมีจุดรวมพลบริเวณชั้นล่าง		ภาคผนวก 5
10) จัดให้มีแผนผังอาคารแต่ละชั้นติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้นในตำแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยภายในผังประกอบด้วย ตำแหน่งห้องพักทุกห้องของชั้นนั้น ตำแหน่งติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ ของชั้นนั้น ตำแหน่งประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น และ ตำแหน่งลิฟต์ดับเพลิงของชั้นนั้น	โครงการติดแผนผังอาคารแต่ละชั้นติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้นในตำแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน		ภาคผนวก 5
11) จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณหลังคาแท้งค์น้ำ สำหรับการอพยพหนีไฟทางอากาศ ขนาดกว้าง 12.0 เมตร ยาว 13.4 เมตร จำนวน 1 จุด โดยให้มีความสูงจากระดับพื้นชั้นคาตฟ้าไม่น้อยกว่า 2.1 เมตร	โครงการมีจุดรวมพล เพื่อการอพยพหนีไฟทางอากาศจำนวน 1 จุด		ภาคผนวก 5
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม			
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ทุกประเด็นอย่างเคร่งครัด	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด		
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย			
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และเปลี่ยนถุงดำในถังรองรับขยะทุกถังจากส่วนต่าง ๆ ของ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ		

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
โครงการเป็นประจำวัน จากนั้นจึงนำขยะที่รวบรวมได้ไป คัดแยกและเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะ ซึ่งอยู่บริเวณ ชั้นล่างของอาคารเพื่อให้รถเก็บขนขยะของสำนักงานเขต สาทรเข้ามาดำเนินการเก็บขนออกไปกำจัด			
2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถ บำบัดน้ำเสียได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งน้ำที่ออกจากระบบ บำบัดต้องมีค่า BOD เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข พร้อมทั้งปฏิบัติตามความแนะนำของผู้ออกแบบ อย่างเคร่งครัด	โครงการได้รับอนุญาตส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น ให้กับสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานครในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอ เปลี่ยนแปลงมาตรการ		ภาคผนวก 3
3) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ ให้ถูกสุขลักษณะ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สม่ำเสมอ		
4) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ เป็นประจำ หากพบว่ามี อุปกรณ์ใดชำรุด เสียหาย หรือขั้นตอนการทำงานบกพร่อง ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที	โครงการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการเป็นประจำ การ ทำงานบกพร่องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที		
5) จัดยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยตรวจตราดูแล ระบบความปลอดภัยของผู้ที่มาพักอาศัยในโครงการ	โครงการจัดยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง		ภาคผนวก 5
4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ			
1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,343.77 ตร.ม. ได้แก่ - พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นส่งไม่น้อยกว่า 718.43 ตร.ม. - พื้นที่สีเขียวบริเวณระดับพื้นที่ชั้นดาดฟ้า 625.34 ตร.ม.	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและดูแลให้สวยงามสม่ำเสมอ		ภาคผนวก 5
2) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการต้องไม่ น้อยกว่า 1.00 ตร.ม.ต่อคน	พื้นที่สีเขียวมีสัดส่วนที่เหมาะสม		

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานและเอกสาร ประกอบ
3) จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นรวมไม่น้อยกว่า 775.25 ตร.ม. (แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า 419.62 ตร.ม. พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณชั้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 355.63 ตร.ม.) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 57.69 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	โครงการมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นและดูแลสมำเสมอ		ภาคผนวก 5
4) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ตลอดไป ห้ามตัดทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากพื้นที่สีเขียวไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น พร้อมทั้งจัดให้มีคนดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว		ภาคผนวก 5
5) เลือกใช้สีและวัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสายตา	โครงการเลือกใช้สี Earth Tone เพื่อความสบายตา		ภาคผนวก 5

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แหล่งกำเนิดมลพิษโดยปกติมักเกิดจาก ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งก่อสร้าง สถานที่ประกอบกิจการ และยานพาหนะ ปัจจุบันการต่อตั้งชุมชนมีจำนวนมากขึ้นตามจำนวนประชากร ซึ่งสังเกตได้จากโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีความสำคัญแหล่งหนึ่ง ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Economic Growth and Technology Growth) เป็นตัวเร่งทำให้ชุมชนขยายตัวมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวมักแปรผันตรงต่อมลพิษที่จะเพิ่มสูงขึ้น

กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีองค์ประกอบของการก่อให้เกิดมลพิษอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะที่พักอาศัยแนวตั้งที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง การจะควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบตามหลักวิชาการและสอดคล้องต่อบริบทขององค์กร ดังนั้นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภค จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่จะลักษณะที่กำหนดให้โครงการมีการติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบวิเคราะห์ และบำรุงรักษา ให้ระบบสาธารณูปโภคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มาตรการติดตามตรวจสอบของโครงการ ครอบคลุมในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุน และการวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ สเตชั่น อาคาร 2

3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ สเตชั่น อาคาร 2 ประกอบไปด้วย การติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อคงไว้ซึ่งการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการได้กำหนดให้มี มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการทำงานของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ กำหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยเป็นการรายงานระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผลการติดตามแสดงในตารางที่ 3.3.1

ตารางที่ 3.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
ระยะดำเนินการ การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล				
สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีชี้วัด	ความถี่		
-ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีจุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด 1) น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 2) น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร	-pH, BOD, SS, Settleable Solide, TDS, Sulfide, TKN และ Oil&Grease, Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform	-ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทั้ง 2 ตัวอย่าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการโครงการ	-โครงการได้รับอนุญาตส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น ให้กับสำนักการระบายน้ำ ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ	
-ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยเจริญกรุง 65 โดยกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ 1 จุด คือน้ำในบ่อสูบน้ำทิ้ง	-pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil&Grease, Total Coliform bacteria, Fecal Coliform bacteria และ Residual Chlorine	-ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการโครงการ พร้อมทั้งพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข กำหนด	-โครงการได้รับอนุญาตส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น ให้กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ	

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ สเตชั่น อาคาร 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีมาตรการในด้าน

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ ระบบประปาการใช้น้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการขยะมูลฝอย การระบายอากาศ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจราจรและการคมนาคมขนส่ง การใช้ไฟฟ้า/พลังงาน การป้องกันและรังสีอัมพลิตู๊ด
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

พบว่าทางโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบางมาตรการฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการให้ได้รับถ้วน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเดอะ สเตชั่น อาคาร 2 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)) มีเรื่องการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ทางโครงการได้รับอนุญาตให้ส่งน้ำทิ้งให้สำนักการระบายน้ำเพื่อทำการบำบัดต่อไป โดยโครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่สำนักการระบายน้ำทุกประการ และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ ควบคุมกับแรงประชุมเรื่องที่ทางกรมให้ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบวัดค่าน้ำตามมาตรการใน EIA

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป