

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษษา หัวทิน(ส่วนขยาย) ของบริษัท พีเอสบี แลนด์ โครงการห้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนแนวเคหาสน์ เทศบาลเมืองหัวทิน ตำบลหัวทิน อำเภอหัวทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567(ช่วงก่อสร้าง) ซึ่งรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จัดทำโดยบริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565(ภาคผนวกที่ 1)

- สำเนาหนังสือขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ตัดแปลงอาคาร หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้(แบบ อ.5) แสดงในภาคผนวกที่ 2

ขอบเขตการนำเสนอรายละเอียดโครงการ และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้น จากการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567)

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป

- 1) ชื่อโครงการ : โครงการ พุทธรักษษา หัวทิน(ส่วนขยาย)
- 2) เจ้าของโครงการ : บริษัท พีเอสบี แลนด์ โครงการห้า จำกัด
- 3) ที่ตั้งโครงการ : ถนนแนวเคหาสน์ เทศบาลเมืองหัวทิน ตำบลหัวทิน อำเภอหัวทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 4) ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงแรม ขนาด 1-2 ชั้น จำนวน 8 อาคาร

5) ขนาดพื้นที่โครงการ : 6-0-45.3 ไร่ หรือ 9,781.20 ตารางเมตร

6) ขนาดของโครงการ : อาคาร 1-2 ชั้น จำนวน 8 อาคารໂຮງແຮມ มีความสูงอาคารจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถึงระดับสูงสุดของอาคาร(ยอดหลังคาและยอดระดับหลังระแนง) ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถึงระดับหลังอกไก่ของอาคารໂຮງແຮມ 6.70-10.10 เมตร(ความสูงของอาคารทั้งหมดในโครงการคือ 4.00-10.10 เมตร) ที่จอดรถยนต์ 26 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ 25 คัน ที่จอดรถคนพิการ 1 คัน) พื้นที่ใช้สอยในหลังเดียวกัน 56.30-904.56 ตารางเมตร(พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 4,675.08 ตารางเมตร) ซึ่งแต่ละอาคารไม่จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

7) วันที่ได้รับหนังสือเห็นชอบจาก สพ. : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

1.2.2 การเดินทางเข้าสู่โครงการ

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ พุทธรักษा หัวทิน(ส่วนขยาย) สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยทางรถยนต์ เข้า-ออกได้หลายทาง ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาขอสรุปไว้ 2 เส้นทางหลัก คือ จากสนามบินหัวทิน และจากอนุสาวรีย์ราชภักดี (เส้นทางการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 1.2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้

(1) เส้นทางที่ 1 จากท่าอากาศยานหัวทิน ตำบลหัวทิน อำเภอหัวทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากท่าอากาศยานหัวทิน ตำบลหัวทิน อำเภอหัวทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มุ่งหน้าทางทิศใต้ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 5.35 กิโลเมตร ให้สังเกตด้านซ้ายมือ เมื่อเจอป้ายซอยหัวทิน 51 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยหัวทิน 51 ไปตามทาง 307.81 เมตร จะพบสี่แยกให้เลี้ยวขวา แล้วเดินรถตรงไปผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวทิน ไปตามทาง 244.48 เมตร จะพบโครงการอยู่ทางขวามือ รวมระยะทางจากท่าอากาศยานหัวทิน จนถึงโครงการ เท่ากับ 5.90 กิโลเมตร

(2) เส้นทางที่ 2 จากอุทยานราชภักดี ตำบลหนองแก อำเภอหัวทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากอุทยานราชภักดี ตำบลหนองแก อำเภอหัวทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มุ่งหน้าจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 8.67 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยหัวทิน 55 ไปตามทาง 126.53 เมตร จะพบสี่แยกให้เลี้ยวซ้าย แล้วเดินรถตรงไปผ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวทิน ไปตามทาง 416.34 เมตร จะเห็นพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ทั้งนี้ โครงการยังมีโครงข่ายการคมนาคม ที่เชื่อมโยงสู่ทุกทิศทางได้อย่างสะดวกทั้งทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ สำหรับโครงข่ายการคมนาคมทางอากาศ ได้ทำการสอบถามที่เจ้าหน้าที่ของสนามบินนานาชาติ

หัวหินเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 พบร่วม สนับสนุนนานาชาติหัวหิน มีเพียงสายการบินแอร์เอเชียที่ให้บริการบินช่องสายการบินแอร์เอเชียให้บริการบินประจำเส้นทางเชียงใหม่ไปหัวหิน และเส้นทางหัวหินไปเชียงใหม่ มีที่นั่งโดยสาร 180 ที่นั่ง ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์

1.2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ

สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน(ณ เดือนพฤษภาคม 2564) มีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์เป็นอาคารโรงแรม ดังแสดงในรูปที่ 1.2.3-1 และสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าและที่พักอาศัย ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพาณิชย์ กลุ่มอาคารพักอาศัยรวม บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านค้า ดังแสดงในรูปที่ 1.2.3-2 ซึ่งมีอាថ្ញາเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่ของการพัฒนา ที่เข้าร่วมตั้ง ถัดไปเป็นร้านค้า และบ้านพักอาศัยของประชาชน สูง 1-2 ชั้น

ทิศใต้ ติดต่อกับ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน ถัดไปเป็นสำนักงาน ร้านค้า และบ้านพักอาศัยของประชาชน สูง 1-2 ชั้น

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนแนวเคหาสน์ ถัดไป พุทธรักษा หัวหิน เพส 3 และบ้านพักอาศัยของประชาชน สูง 1-2 ชั้น

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านพักข้าราชการ ถัดไปเป็นร้านค้า และบ้านพักอาศัยของประชาชน สูง 1-2 ชั้น

รายงานผลการปฏิบัติภาระโครงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ พุทธรักษชา หัวทิน(ส่วนขยาย)


บทที่ 1




รูปที่ 1.2.2-1



แผนที่แสดงแนวคาดการณ์ที่ตั้งโครงการ พุทธรักษชา หัวทิน(ส่วนขยาย)

ที่มา : Google map, 2021






ឧត្តមទេសទូទៅ : នានាយករាជការជាភាសាអង់គ្លេស
ជីវិតថវិនុទេសទូទៅ : ជីវិតថវិនុប្រជាមាន ពេលវេលា




พิศหนึ่ง : พื้นที่ว่าง รอการพัฒนา ถ้าไปเป็นร้านค้าแล้ว



ມະນາຄ ສະບັບທີ່



กิจกรรมวันนัก : บ้ำ พอกขี้ราชา กการ ถัดไปเป็นร้านค้าและ



พิเศษๆ : ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่มีอย่างเดียว ตั้งไปเป็นร้านค้า
แหล่งเรียนรู้อุตสาหกรรมประชารชน สูง 1-2 ชั้น

ที่มา : บริษัท กรีน เอิร์บ คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด, 2567

รูปที่ 1.2.3-2 อาณาเขตโดยรอบของโครงการ พุทธรัชดา หัวพิม (ส่วนขยาย)

1.2.4 รายละเอียดโครงการ

1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ

โครงการ พุทธรักษษา หัวหิน


- ลักษณะโครงการเป็นอาคาร สูง 1-2 ชั้น จำนวน 8 อาคารโรงเรม แบ่งเป็นอาคาร A (อาคาร A1, อาคาร A2, อาคาร A3) จำนวน 3 อาคาร มีความสูง 6.70 เมตร และอาคาร B (อาคาร B1, อาคาร B2, อาคาร B3 และอาคาร B4) จำนวน 4 อาคาร มีความสูง 6.90 เมตร และอาคารที่เหลือ ได้แก่ อาคารต้อนรับ อาคารนวด อาคารพิเศษ โถงอเนกประสงค์และห้องเครื่อง มีความสูง 4.00-10.10 เมตร

- พื้นที่โครงการ บนพื้นที่ 6-0-45.3 ไร่(9,781.20 ตารางเมตร) มีพื้นที่ใช้สอย 4,675.08 ตารางเมตร จำนวน 53 ห้อง (เดิม โฉนดที่ดิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ นางภัทรวดี มีชูรณ์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2558 ได้มี การโอนมรดก มาเป็น นางสาวแวงวนี ศรีไตรรัตน์) สภาพปัจจุบันโครงการ เหลือที่ดินเพียง 9,781.20 ตารางเมตร กรมที่ดิน ปรับวิธีการร่างวัดพื้นที่ดินใหม่ รายละเอียดโฉนดรายແປลง แสดงดังตารางที่ 1.2.4-1 และผังบริเวณ โครงการ แสดงดังรูปที่ 1.2.4-1

สภาพปัจจุบัน โครงการพุทธรักษษา มีพื้นที่ดิน 9,781.20 ตารางเมตร สูง 1-2 ชั้น จำนวน 8 อาคาร โรงเรม ความสูงวัดจากระดับพื้นที่ก่อสร้างถึงระดับหลังอกไก่ของอาคารโรงเรมคือ 6.70-10.10 เมตร(ความสูง ของอาคารทั้งหมดในโครงการ(15 อาคาร) ทางทิศตะวันตกของถนนแนวเคหาน์ คือ 4.00-10.10 เมตร) พื้นที่ใช้สอย อาคารรวม เท่ากับ 4,675.08 ตารางเมตร จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 53 ห้อง ที่จอดรถยนต์ จำนวน 26 คัน (แบ่งเป็นที่จอด รถยนต์ 25 คัน ที่จอดรถคนพิการ 1 คัน) และอยู่ห่างจากทะเล ประมาณ 130 เมตร พร้อมพื้นที่สีเขียว และระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ บนพื้นที่ 9,781.20 ตารางเมตร

แบบแปลนอาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F และอาคารอื่น ๆ แสดงดัง ภาคผนวกที่ 4

การเปรียบเทียบสถานภาพโครงการ ตามรายละเอียดในรายงานผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ สภาพปัจจุบัน แสดงในตารางที่ 1.2.4-2



รูปที่ 1.2.4-1 ผังบริเวณของโครงการ พุทธรักษษาหัวทิน(ส่วนขยาย) 2286

ຜັກບໍລິເວນ

1-8

GENERAL NOTES :

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING USE FIGURED DIMENSION ONLY.

PROJECT NAME :

โครงการ พุทธวิรากษา หัวหมิน(ส่วนขยาย)

DRAWING TITLE :

ผังแปลงที่ดิน

ISSUED / REVISION

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

DRAWN BY :

CHECKED BY :

DRAWING DATE :	DRAWING NO. :
PRINT DATE :	A-02
SCALE :	TOTAL SHEET :
	32

ตารางที่ 1.2.4-1 พื้นที่ของโครงการ พุทธรักษา หัวทิน(ส่วนขยาย)

ชื่อองค์กรที่ดินของโครงการ (เร.)	(ตร.ม.)	พื้นที่โครงการ ทั้งหมด (ไร่ (ตร.ม.))	จำนวนที่ดินทั้งหมด(ไร่) (ข้อมูลจากรายงาน ผลประโยชน์) สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของโครงการ ปี 2549	ที่ดินของ นางสาวแวงวน้ำดีให้ บริษัท ให้บริการห้องพัก พื้นที่สเป๊ก แลนด์ โครงการห้า จำกัด ใช้พื้นที่	นางสาวแวงวน้ำดีให้ บริษัท พื้นที่สเป๊ก แลนด์ โครงการห้า จำกัด	ปี 2564 เพิ่มการ ให้บริการห้องพัก
1) โฉนดที่ดิน เลขที่ 4844 เอกที่ดิน 1	1-3-35.7	2,942.80	6-0-45.30 ไร่	44 ห้อง	11 มกราคม 2549	24 กรกฎาคม 2558
2) โฉนดที่ดิน เลขที่ 5068 เอกที่ดิน 2	1-1-52.4	2,209.60	(9,781.20 ตร.ม.)		(เริ่มจะพักบริการ 44 ห้อง)	(เดิมมี 44 ห้องแต่ เพิ่มเติมให้บริการห้องพัก 9 ห้อง)
3) โฉนดที่ดิน เลขที่ 4956 เอกที่ดิน 3	2-3-57.2	4,628.80				
ที่มา : บริษัท พื้นที่สเป๊ก แลนด์ โครงการห้า จำกัด, 2564						

หมายเหตุ : - โครงการ พุทธรักษา หัวทิน (เขต 1) ได้จัดทำรายงานผลสำรวจที่ดินและเบื้องต้นและได้รับหนังสือแทนขออนุมัติ 16 ตุลาคม 2549 (จำนวน 44 ห้อง)

ตารางที่ 1.2.4-2 สถานภาพของปัจจุบันโครงการ พุทธรักษา หัวทิน(ส่วนขยาย) กับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549)

ลำดับ ที่	ชื่ออาคาร	สถานภาพการก่อสร้างอาคารของโครงการ		
		รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	สภาพปัจจุบัน	หมายเหตุ
1.	พื้นที่ดินโครงการ	9,786.0 ตร.ม. (นางภัทรารดี มีชูชน)	9,781.20 ตร.ม. (นางแวงวดี ศรีไตรรัตน) ผู้เป็นบุตร ได้รับการโอนที่ดิน ปี 2558	เนื้อที่ดินตามโฉนด ลดลงเกิดจากการที่ดินมี การเปลี่ยนแปลงวิธีการ ร่างวัด
2.	พื้นที่ใช้สอย	4,045.60 ตร.ม.	4,675.08 ตารางเมตร	เพิ่มขึ้น
3	ระยะถอยร่น	ทิศเหนือ : 0.59-2.0 เมตร อาคาร A1 ทิศใต้; 1.30-1.42 เมตร อาคาร อนงกประสงค์ ห้องเครื่อง ทิศตะวันออก: อาคาร ต่าง ๆ ห่าง มากกว่า 2.0 เมตร ห้องพักมูลฝอยติด แนวเขต ผนังทึบ สูงไม่เกิน 15 เมตร ทิศตะวันตก: อาคารห้องพัก 1.89-2.0 เมตร		
4.	อาคาร A1	จำนวน 12 ห้อง สูง 6.70 ม.		ไม่เปลี่ยนแปลง
	ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่	พื้นที่ใช้สอย 642.50 ตร.ม.		
5.	อาคาร A2	จำนวน 12 ห้อง สูง 6.70 ม.		
	ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่	พื้นที่ใช้สอย 642.50 ตร.ม.		
6.	อาคาร A3	จำนวน 12 ห้อง สูง 6.70 ม.		
	ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่	พื้นที่ใช้สอย 642.50 ตร.ม.		
7.	อาคาร B1	จำนวน 2 ห้อง สูง 5.50 ม.	แต่ละอาคาร B มีการก่อสร้าง ห้องพักบริเวณชั้นที่ 2 อีก 2 ห้อง (รวมทั้งอาคารมี 4 ห้อง/ อาคาร)	เพิ่มขึ้น
	ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่	พื้นที่ใช้สอย 116 ตร.ม.		
8.	อาคาร B2	จำนวน 2 ห้อง สูง 5.50 ม.		
	ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่	พื้นที่ใช้สอยรวม 219.63 ตร.ม.	พื้นที่ใช้สอยรวม 219.63 ตร.ม.	

ตารางที่ 1.2.4-2 สถานภาพของปัจจุบันโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) กับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549)

ลำดับ ที่	ชื่ออาคาร	สถานภาพการก่อสร้างอาคารของโครงการ		
		รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	สภาพปัจจุบัน	หมายเหตุ
9.	อาคาร B3	จำนวน 2 ห้อง สูง 5.50 ม.	สูง 6.90 ม.	
	ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่	พื้นที่ใช้สอย 116 ตร.ม.		
10.	อาคาร B4	จำนวน 2 ห้อง สูง 5.50 ม.	พื้นที่ใช้สอย 116 ตร.ม.	
	ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่			
11.	ศาลมูนซูน (SALAMONSOON) (อาคาร E)	พื้นที่ศalaห้องอาหาร และระเบียง ห้องอาหาร 272.40 ตร.ม.สูง 7.69 ม.	อาคารห้องอาหารที่ไม่ได้ใช้งาน แล้ว(รอการปรับปรุงอาคาร)	ปรับปรุงอาคารเป็น ห้องพัก
12.	อาคารต้อนรับ (อาคาร D)	พื้นที่ใช้สอย 212.90 ตร.ม. สูง 5.25 ม.	—	ไม่เปลี่ยนแปลง
13.	อาคารนวด (3 ห้อง) (อาคาร D)		อาคารรอการใช้ประโยชน์สูง 5.70 ม. พื้นที่ใช้สอย 79.20 ตร.ม.	ปรับปรุงอาคารเป็น อาคารนวด
14.	อาคารนวดไทย (5 ห้อง)	สูง 10.10 ม.	—	ไม่เปลี่ยนแปลง
	(อาคาร D)	พื้นที่ใช้สอย 154 ตร.ม.	—	ไม่เปลี่ยนแปลง
15.	อาคารอนกประสงค์ (อาคาร F)	สูง 3.80 ม.พื้นที่ใช้สอย 28.70 ตร.ม.		ยกเลิกการใช้งานอาคาร

ตารางที่ 1.2.4-2 สถานภาพของปัจจุบันโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) กับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549)

ลำดับ ที่	ชื่ออาคาร	สถานภาพการก่อสร้างอาคารของโครงการ		
		รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	สภาพปัจจุบัน	หมายเหตุ
16.	อาคารพิทดเนส (อาคาร G)		อาคารอกรับปรับปรุง ก่อสร้างใหม่ สูง 4.00 ม. พื้นที่ใช้สอย 56.30 ตร.ม.	ปรับเปลี่ยนการใช้ ประโยชน์ของห้อง จำนวน 1 ห้อง
	อาคารห้องเก็บของ (H)			จะไม่ก่อสร้างก่อสร้าง อาคารห้องเก็บของ แต่ จะทำเป็นพื้นที่แปลง ปลูกต้นไม้แทน
17.	ห้องรับประทานอาหาร และห้องควบคุม (อาคาร C)	ห้องจัดเลี้ยง 1-2 และห้องควบคุมที่รอ การปรับปรุงห้อง		ปรับเปลี่ยนการใช้ ประโยชน์ของห้อง
		พื้นที่ใช้สอย 256 ตร.ม. สูง 6.90 ม.		
18.	โถงอนกประสงค์และ ห้องของฝาガ(อาคาร C)	ลานอนกประสงค์สูง 6.90 ม. พื้นที่ใช้สอยของลานอนกประสงค์		ปรับเปลี่ยนการใช้ ประโยชน์ของห้อง
		219.95 ตร.ม. ¹		
		พื้นที่ใช้สอยของร้านค้า 60 ตร.ม. ²		
		รวมพื้นที่ใช้สอย 279.95 ตร.ม. ¹⁺²		
19.	ห้องเตรียมอาหาร (อาคาร C)	ห้องครัว สูง 4.80 ม. พื้นที่ใช้สอย 40.50 ตร.ม.		ไม่เปลี่ยนแปลง
20.	ห้อง GEN.(ห้องเครื่อง ไฟฟ้า)	ห้องเครื่องไฟฟ้า		ไม่เปลี่ยนแปลง
	(อาคาร C)	สูง 3.90 ม.		

ตารางที่ 1.2.4-2 สถานภาพของปัจจุบันโครงการ พุทธรักษा หัวหิน(ส่วนขยาย) กับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549)

ลำดับ ที่	ชื่ออาคาร	สถานภาพการก่อสร้างอาคารของโครงการ		
		รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	สภาพปัจจุบัน	หมายเหตุ
		พื้นที่ใช้สอย 37.80 ตร.ม.		
21.	ห้อง MDB	ห้องช่าง		ไม่เปลี่ยนแปลง
	(อาคาร C)	สูง 3.90 ม.		
		พื้นที่ใช้สอย 13.15 ตร.ม.		
22.	ห้องปั๊มน้ำ	ห้องเครื่องปั๊มน้ำ		ไม่เปลี่ยนแปลง
	(อาคาร C)	สูง 3.90 ม.		
		พื้นที่ใช้สอย 13.15 ตร.ม.		
23.	ห้องช่างฝ่ายซ่อมบำรุง และห้องเก็บอุปกรณ์	ส่วนเก็บของพนักงานและแม่บ้าน		ไม่เปลี่ยนแปลง
	(อาคาร C)	สูง 3.90 ม.		
		พื้นที่ใช้สอย 68 ตร.ม.		
24.	ห้องเก็บของ (ห้องขาข้างห้องครัว)	สูง 4.80 ม. พื้นที่ใช้สอย 22.95 ตร.ม.		ไม่เปลี่ยนแปลง
	(อาคาร C)			
25.	ห้องพักขยะรวม (อาคาร C)	พื้นที่ของที่พักมูลฝอย(จากรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 7.89 ลบ.ม.)	พื้นที่ของที่พักขยะรวม 3.60 ตร.ม.	เปลี่ยนแปลง
26.	ห้องกาแฟ และพื้นที่ รับรองลูกค้า		-	ไม่เปลี่ยนแปลง
	(อาคาร C)			
27.	สารว่าไนน์ 1	พื้นที่ 204.60 ตร.ม.		
28.	สารว่าไนน์ 2	พื้นที่ 90.93 ตร.ม.		

ตารางที่ 1.2.4-2 สถานภาพของปัจจุบันโครงการ พุทธรักษา หัวทิน(ส่วนขยาย) กับรายงานผลกระทบลั่นเบื้องต้น

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549)


ลำดับ ที่	ชื่ออาคาร	สถานภาพการก่อสร้างอาคารของโครงการ		
		รายงานผลกระทบลั่น เบื้องต้น	สภาพปัจจุบัน	หมายเหตุ
29.	ระบบนำ้ำใช้	แหล่งน้ำใช้ ประปาเทศบาลเมืองหัวทิน ¹ ปริมาณน้ำ ใช้ 63.95 ลบ.ม. ปริมาณน้ำสำรอง 65 ลบ.ม.		ไม่เปลี่ยนแปลง
30.	ระบบบำบัดน้ำเสีย ² ผังน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียแยกตามอาคาร ห้องพัก (อาคาร A และ B) อาคารต้อนรับ อาคารอนงค์ประสงค์ ปริมาณน้ำเสียรวม 39.91 ลบ.ม./วัน		ไม่เปลี่ยนแปลง
31.	บ่อห่วงน้ำ		บ่อห่วงน้ำ ขนาด 450 ลบ.ม. (ขนาด 25 ¹ x 12 ¹ x 1.50 ¹ ลบ.ม.)	ก่อสร้างปรับปรุงบ่อ ห่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ
32.	การใช้ประโยชน์พื้นที่ นอกอาคาร			
	- พื้นที่อาคารปักคุณ (ตารางเมตร)		3,436.86 ตร.ม.	ไม่เปลี่ยนแปลง
	- พื้นที่ว่างปราศจากสิ่ง ปักคุณ(ตารางเมตร)		6,344.34 ตร.ม.	ไม่เปลี่ยนแปลง
33.	ประเภทและขนาด โครงการ	อาคารโรงพยาบาลที่ 3 ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่	อาคารโรงพยาบาลที่ 3 ไม่ใช้อาคารขนาดใหญ่	ไม่เปลี่ยนแปลง
34.	1. ที่ตั้งโครงการตามผังเมืองจังหวัดประจำวันคือข้อที่ 1.1 กำหนดไว้เป็นสีเข้มๆ ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินประจำทุกชน			
	2. ที่ตั้งโครงการตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหัวทิน จังหวัดประจำวันคือข้อที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) กำหนดไว้เป็นพื้นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			
	- FAR		0.48 : 1 (สูงสุดไม่เกิน 10 : 1)	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1.2.4-2 สถานภาพของปัจจุบันโครงการ พุทธรักษษา หัวทิน(ส่วนขยาย) กับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549)

ลำดับ ที่	ชื่ออาคาร	สถานภาพการก่อสร้างอาคารของโครงการ		
		รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	สภาพปัจจุบัน	หมายเหตุ
	- OSR		ร้อยละ 64.86 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30)	ไม่เปลี่ยนแปลง
35.	จำนวนผู้พักและ พนักงาน (คน)	27 คน	50 คน (พนักงานของโครงการ รวม 2 กะ)	เพิ่มขึ้น
36.	- พื้นที่สีเขียวทั้งหมด ชั้นล่างและนอก อาคาร (ตารางเมตร)	พื้นที่สีเขียว 4,300 ตารางเมตร คิดจาก จำนวนคนมาพักแรม 44 ห้อง (88 คน) พนักงาน 27 คน และผู้มาใช้บริการ 326 คน รวมเป็น 441 คน สัดส่วนสีเขียว 9.75 ตาราง เมตร ต่อคน	พื้นที่สีเขียว ของโครงการ ทาง ทิศตะวันตกของถนนแนว เคหาสน์ 2,465.03 ตร.ม. อัตราส่วนของพ.ท.สีเขียว/ผู้พักอาศัย = 15.80 ตร.ม./คน	อัตราส่วนของพ.ท. สีเขียว/ผู้พักอาศัย เพิ่มขึ้น
	พื้นที่ (จำนวน) ไม้ยืนต้น (ตารางเมตร)		1. พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,878.63 ตร.ม. จำนวน 99 ต้น	
	พันธุ์ไม้ยืนต้น		1. พันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นสาเก(6 ต้น) ต้นจิกทะเล(5 ต้น) ต้นหู gwang (7 ต้น) ต้นลีลาวดี(4 ต้น) ต้นปีบ(4 ต้น) ต้นมะพร้าว(55 ต้น) ต้นไทร ยอดใบแหลม(4 ต้น) ต้นขันวน(5 ต้น) ต้นกระถินเทพา(3 ต้น) ต้นสะเดา (1 ต้น) ต้นอโศกอินเดีย(4 ต้น) และต้นแจง(1 ต้น)	


ที่มา : บริษัท พีเอสบี แอนด์ โครงการห้า จำกัด, 2565




รูปที่ 1.2.4-2 ระยะถอยร่นของอาคารโครงการ พุทธรักษา หัว Hin(ส่วนขยาย)

2286

1-16



รูปที่ 1.2.4-3 ตำแหน่งของที่พักมูลฝอย ที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอย เส้นทางขนย้ายมูลฝอย และเส้นทางเดินรถเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ พุทธรักษษา หัวทิน(ส่วนขยาย)



GENERAL NOTES:

ໂຄຮງກວດ ພທຮຮັກຂວາ ເນັ້ນຕີ (ຕົວເລຸຍວາຍ)

DRAWING TITLE :
ผังบริเวณ
แบบแสดงระบบท่าน้ำที่ไม่คงກาว


ISSUED / REVISION			
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

DRAWN BY:

DRAWING DATE : DRAWING NO. :

A-02

รูปที่ 1.2.4-4 ระบบนำ้ไข้และต้มแห้งของถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. トイดิน
ของโครงการ พัทธรักษ้า หัวทิน(ส่วนขยาย)



พื้นที่สีเขียวรวม 547.86 ตร.ม.

แบ่งเป็น (1) พื้นที่สีเขียว ฝั่งอาคารโรงแรม 386.89 ตร.ม. (2) พื้นที่สีเขียว ฝั่งลานจอดรถยกต 160.97 ตร.ม.


พื้นที่สีเขียว ฝั่งอาคารโรงแรม

- พื้นที่สีเขียว ฝั่งอาคารโรงแรม บริเวณพื้นดินขันล่าง 386.89 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม.)
- อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว/จำนวนคน = 1.68 ตร.ม./คน (ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน)
- พื้นที่วาง = 2,235.29 ตร.ม. (พื้นที่วาง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ไม่น้อยกว่า 142.36 ตร.ม.)
- พื้นที่สีเขียวยังยืน 386.89 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 215.43 ตร.ม.(พื้นที่สีเขียวยังยืน เมื่อพิจารณาพื้นที่วางตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่น้อยกว่า 71.18 ตร.ม.)



ต้นปาล์มชวา ทรงฟุ่ม 4.0 ม.

ต้นปาล์มพัด ทรงฟุ่ม 5.0 ม.



ตารางรวมพื้นที่สีเขียว

บริเวณพื้นที่สีเขียว	พื้นที่/ตร.ม	
พื้นที่สีเขียว A	71.67	
พื้นที่สีเขียว B	86.72	
พื้นที่สีเขียว C	86.80	
พื้นที่สีเขียว D	124.36	
พื้นที่สีเขียว E	76.58	
พื้นที่สีเขียว F	41.83	
พื้นที่สีเขียว G	9.36	
พื้นที่สีเขียว H	9.72	
พื้นที่สีเขียว I	24.00	
พื้นที่สีเขียว J	13.80	
พื้นที่สีเขียว K	7.58	
รวมพื้นที่สีเขียว	552.42	

พื้นที่สีเขียวทั่วไป (ไม่ขึ้นทับงานระบบสุขาภิบาล)
พื้นที่สีเขียวโครงการ = 552.42 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวชั้น GROUNDFLOOR = 552.42 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียว ฝั่งลานจอดรถยกต
- พื้นที่สีเขียว ฝั่งลานจอดรถยกต บริเวณพื้นดินขันล่าง 160.97 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 22.50 ตร.ม.)
- อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว/จำนวนคน = 3.58 ตร.ม./คน (ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน)
- พื้นที่วาง = 1,275.66 ตร.ม. (พื้นที่วาง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ไม่น้อยกว่า 5.19 ตร.ม.)
- พื้นที่สีเขียวยังยืน 160.97 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 34.96 ตร.ม.(พื้นที่สีเขียวยังยืน เมื่อพิจารณาพื้นที่วางตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่น้อยกว่า 2.60 ตร.ม.)



ต้นคริสตินา ทรงฟุ่ม 0.5 ม.



ต้นพุดศุภ์ชัย ทรงฟุ่ม 1.0 ม.




หญ้ามาเลเซีย

* ชื่อถนนที่ชาวบ้านเรียกอีกชื่อคือ^{ชื่อ}
ถนนสายคลองวัว-หาว กอ

ผังบริเวณรวม พื้นที่สีเขียว

scale 1:400



PROJECT :
โรงแรมแม็ท บูติก (The Boutique Hotel)
อาคาร ศ.ส.ส.สูง 6ชั้น
เพื่อใช้เป็นโรงแรมจำนวน 92 ห้อง
จำนวน 1หลัง

OWNER :
บริษัท แอทกี บูติก จำกัด
สำนักงานที่อยู่เลขที่ 582 หมู่ที่ 1
ตำบลท่า บ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77000

LOCATION :
ถนนเพชรที่ 592, 570, 614, 54741, 54742,
54743, 54744,
ศ.ส.ส.สูง 6ชั้น
บ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77000

LANDSCAPE ARCHITECTS :
INTERIOR DESIGNER :

FOR APP.
 FOR CON.
 AS BUILT

REV. DATE DESCRIPTION

DRAWING TITLE

ผังบริเวณรวม พื้นที่สีเขียว

DRAWN BY JOB NO.

CHECKED BY DRAWING NO.

APPROVED BY

SCALE

DATE 11/06/2564

TOTAL SHEETS A-02

25

1.2.5 ระบบป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย

(1) ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พรบ.ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผาณุเพลิงต่างๆ ประกอบด้วย อุปกรณ์และลักษณะการทำงานดังนี้

ก. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Devices) โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแบบกริ่งสัญญาณเตือน โดยมีแห่งแก้วหรือกระจกป้องกันการกดในสภาวะปกติ เสียงสัญญาณจะไม่หยุดดังจนกว่าจะมีผู้ควบคุมกดสวิทช์ตัดเสียง ซึ่งอาคารโครงการติดตั้งอุปกรณ์อยู่บริเวณ อาคารนวดไทย อาคาร A1 อาคาร A2 อาคาร A3 อาคาร B1 อาคาร B2 อาคาร B3 อาคาร B4 ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องจัดเลี้ยง 1 (รวมติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือน 10 จุด)

(2) ระบบระงับอัคคีภัย

ก. ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) โดยจะติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิดพองเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ชั้นละ 1 เครื่อง ซึ่งอาคารโครงการทางทิศตะวันตกของถนนแนบเคหะสน์ติดตั้งถังดับเพลิงมือถืออยู่บริเวณ อาคารนวดไทย(3 จุด) อาคารนวดไทยเป็นทรงกลม(1 จุด) อาคาร SALAMONSOON PUTAHRACSA(1 จุด) อาคาร A1(รวม 4 จุด(ชั้นบนติดตั้ง 3 จุด ชั้นล่างติดตั้ง 1 จุด)) อาคาร A2(รวม 4 จุด(ชั้นบนติดตั้ง 3 จุด ชั้นล่างติดตั้ง 1 จุด)) อาคาร A3(รวม 4 จุด(ชั้นบนติดตั้ง 2 จุด ชั้นล่างติดตั้ง 2 จุด)) อาคาร B1 (รวม 4 จุด(ชั้นบนติดตั้ง 2 จุด ชั้นล่างติดตั้ง 2 จุด)) อาคาร B2(รวม 4 จุด(ชั้นบนติดตั้ง 2 จุด ชั้นล่างติดตั้ง 2 จุด)) อาคาร B3(รวม 4 จุด(ชั้นบนติดตั้ง 2 จุด ชั้นล่างติดตั้ง 2 จุด)) อาคาร B4(รวม 5 จุด(ชั้นบนติดตั้ง 3 จุด ชั้นล่างติดตั้ง 2 จุด)) ลานอเนกประสงค์และห้องเครื่องไฟฟ้า(10 จุด) และอาคารต้อนรับ(1 จุด) และอาคารพิตเนส (1 จุด) รวมติดตั้งถังดับเพลิงมือถือของอาคารโครงการ 46 จุด

ผังระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ บริเวณชั้นล่างและชั้นรวมพล แสดงในรูปที่ 1.2.5-1 ถึงรูปที่ 1.2.5-4

ข. ไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการติดตั้งไฟฟ้าฉุกเฉินทางทิศตะวันตกของถนนแนบเคหะสน์กระจายอยู่ในอาคารต่างๆ มีจำนวนทั้งหมด 7 จุด ได้แก่ อาคาร A1(2 จุด) อาคาร A2(2 จุด) อาคาร A3(2 จุด) และอาคารต้อนรับ(1 จุด)

ค. ตู้สายน้ำดับเพลิง โครงการติดตั้งตู้สายน้ำดับเพลิง ทางทิศตะวันตกของถนนแนบเคหะสน์กระจายอยู่ในอาคารต่างๆ มีจำนวนทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ อาคาร B2(1 จุด) อาคาร B4(1 จุด) และลานอเนกประสงค์(1 จุด)

ง. กล้องวงจรปิด CCTV โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทางทิศตะวันตกของถนนแนบเคหะสน์ กระจายอยู่ในอาคารต่างๆ มีจำนวนทั้งหมด 13 จุด ได้แก่ อาคารต้อนรับ(3 จุด) อาคาร SALAMONSOON

PUTAHRACSA(1 ชุด) อาคาร A2(1 ชุด) อาคาร A3(1 ชุด) อาคาร B3(1 ชุด) พื้นที่แปลงปลูกต้นไม้(2 ชุด) โถง
อเนกประสงค์และห้องกาแฟ(4 ชุด) ลานจอดรถยนต์(1 ชุด)

(3) ทางหนีไฟ

ก. บันได

โครงการพุทธรักษษา หัวทิน(ส่วนขยาย) มีพื้นที่ใช้สอยของอาคาร มีค่าอยู่ระหว่าง 56.30-904.56
ตารางเมตร(ไม่เกิน 2,000 ตร.ม.) โดยมีรายละเอียดของบันไดของโครงการดังนี้

(1) อาคาร A สูง 2 ชั้น

- อาคาร A(อาคาร A1, A2, A3) มีบันไดขึ้นชั้น 1-2 โดยมีลูกตั้ง 0.17 เมตร ลูกลอน 0.25
เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 1.50 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 1.90 เมตร

(2) อาคาร B สูง 2 ชั้น

- อาคาร B(อาคาร B1, B2, B3, B4) มีบันไดขึ้นชั้นที่ 1-2 โดยลูกตั้ง 0.20 เมตร ลูกลอน 0.26
เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 0.90 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 1.10 เมตร

(3) ศาลามูนญู(เป็นอาคารโรงเรม จำนวน 1 ห้อง) สูง 1 ชั้น

- บันไดขึ้นอาคาร มีลูกตั้ง 0.20 เมตร ลูกลอน 0.24 เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร
2.34 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 4.46 เมตร

(4) โถงอเนกประสงค์ สูง 1 ชั้น

- บันไดด้านหน้าอาคาร มีลูกตั้ง 0.20 เมตร ลูกลอน 0.41 เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้า
อาคาร 10.28 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 3.33 เมตร

- บันไดทางทิศตะวันตกของอาคาร ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับห้องเก็บของและห้องน้ำมีลูกตั้ง 0.20 เมตร
ลูกลอน 0.30 เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 1.30 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 1.22 และ 2.88 เมตร

- บันไดทางทิศตะวันออกของอาคาร ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโถงอเนกประสงค์และห้องกาแฟมีลูกตั้ง
0.18 เมตร ลูกลอน 0.30 เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 1.00 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 1.00 เมตร

- บันไดทางทิศตะวันออกของอาคาร ตั้งอยู่ด้านหน้าของห้องกาแฟมีลูกตั้ง 0.20 เมตร ลูกลอน
0.70 เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 1.97 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 3.20 เมตร

(5) อาคารต้อนรับ

- บันไดด้านหน้าอาคารต้อนรับ มีลูกตั้ง 0.15 เมตร ลูกลอน 0.30 เมตร ความกว้างบันได
ด้านหน้าอาคาร 3.00 และ 4.00 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 0.55 เมตร

- บันไดด้านข้างของอาคารต้อนรับ ทางทิศตะวันตกของอาคาร มีลูกตั้ง 0.18 เมตร ลูกลอน
0.30 เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 2.20 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 2.00 เมตร

- บันไดด้านหลังอาคารต้อนรับ ทางทิศเหนือของอาคาร มีลูกตั้ง 0.15 เมตร ลูกลอน 0.30
เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 1.90 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 3.40 เมตร

(6) อาคารนวด(อาคารนวด จำนวน 5 ห้อง)

- บันได เดินขึ้นอาคารนวด จำนวน 5 ห้อง มีลูกตั้ง 0.15 เมตร ลูกลอน 0.29 เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 1.00 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 2.18 เมตร

(7) อาคารนวด 3 ห้อง

- บันไดระหว่างอาคารนวดทรงกลมและอาคารนวด 3 ห้อง มีลูกตั้ง 0.17 เมตร ลูกลอน 0.30 เมตร ความกว้างบันไดด้านหน้าอาคาร 1.40 เมตร พื้นหน้าบันไดกว้าง 1.10 และ 2.28 เมตร

หมายเหตุ : อาคารพิทดเนต สูง 1 ชั้น ไม่มีบันไดเข้าสู่อาคาร แต่มีเพียงประตูเปิดเข้าสู่อาคาร

ข. จุดรวมพล


ตามข้อกำหนดต้องมีพื้นที่จุดรวมพล ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน ซึ่งโครงการคาดว่าจะมีจำนวนคน (ผู้พักแรม ร้านค้า และพนักงานโครงการ) 156 คน คิดพื้นที่จุดรวมพลที่ต้องการ เท่ากับ 45 ตารางเมตร โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพล 2 แห่ง คือ จุดที่ 1 บริเวณจุดจอดรถด้านหน้าโครงการทางทิศตะวันตกของถนนแนบเคหาสน์ มีพื้นที่ 139 ตารางเมตร ดังรูปที่ รูปที่ 1.2.5-1 สามารถรองรับคนได้ 556 คน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมคนต่อจำนวนผู้ใช้อาคารทั้งหมดในโครงการ เท่ากับ 0.89 ตารางเมตร/คน จึงมีขนาดพื้นที่จุดรวมพลเพียงพอ


1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ พุทธรักษษา หัวทิน ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2567 แสดงดังตารางที่ 1.3-1



รูปที่ 1.2.5-1 เส้นทางอพยพหนีไฟ ตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และจุดรวมพลของโครงการ พุทธวิชา หัว Hin(ส่วนขยาย)





รูปที่ 1.2.5-3 ตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร B (ชั้น 1)
ของโครงการ พุทธรักษา หัวทิbin(ส่วนขยาย) ทางทิศตะวันตกของถนนแนวเคหะสน


แบบพื้นที่ 1
0 0.5 1 2 3



แสดงรูปแบบ

KEY PLAN

1-26



PROJECT NAME :

โรงเรียนพุทธรักษา หัวทิbin

DRAWING TITLE :

แปลนพื้นที่ 1

ISSUED / REVISION

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

DRAWN BY :


CHECKED BY :

DRAWING DATE : DRAWING NO. :

A-03

PRINT DATE :

SCALE :	TOTAL SHEET :
	36



รูปที่ 1.2.5-4 ตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร B (ชั้น 2)
ของโครงการ พุทธรักษษา หัวทิน(ส่วนขยาย) ทางทิศตะวันตกของถนนแนวเคหะสัน


แบบพื้นที่ 2
0 0.5 1 2 3



แสดงรูปที่กัน

KEY PLAN

1-27



PROJECT NAME :

โรงเรียนพุทธรักษษา หัวทิน

DRAWING TITLE :

แปลนพื้นที่ 2

ISSUED / REVISION

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

DRAWN BY :



CHECKED BY :

DRAWING DATE :	DRAWING NO. :
	A-04
PRINT DATE :	
SCALE :	TOTAL SHEET : 36

ตารางที่ 1.3-1 แผนกราฟติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบก่อสร้าง)
โครงการ พุทธรักษษา ทั่วทิศ(ส่วนขยาย) ในปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ความต้องการ	ข่าวสารก่อสร้าง								
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เก็บตัวอย่างตัวอย่างคุณภาพพื้นที่ -ปริมาณพื้นที่ครองกร จำนวน 1 จุด	1 เตือน/ครั้ง	*	*	*	*	*	*	*	วันที่	
2	รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	6 เตือน/ครั้ง	*	5	4	1	1	4	30	วันที่	

ที่มา : บริษัท กรณ์ เอิร์ฟ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2567