

### บทที่ 3

---

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### บทที่ 3

## ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิทพทยา 28-1 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยโครงการเปลี่ยนประเภทอาคาร จากเดิมอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.88 เมตร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น จำนวน 70 ห้อง เนื้อที่ดินรวม 0-2-19.10 ไร่ ไร่ หรือ 876.40 ตารางเมตร โดยได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ที่ ทส. 1010.5/16622 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานเกี่ยวข้องทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง

ดังนั้น บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 แสดงดังตารางที่ 3.2-1

## ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2567)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1.จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ปิดกั้นตามแนว เขตที่ดินต่อที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่ สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น ด้วย และบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้างลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละออง และลดเสียง โดยใช้รั้วที่มีความสูง 6 เมตร และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	• ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่ง อาคาร จึงได้รั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) ออก และจัดทำรั้วคอนกรีตเพื่อใช้เป็นรั้วโครงการแทน	-	รูปที่ 3-1
	2.จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย	✓ โครงการจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงาน ก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	รูปที่ 3-2
	3.กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้าง ที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	✓ โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม มาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงาน ฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด ปัจจุบัน โครงการได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือกิจกรรมงานสถาปัตย์ตกแต่ง และเก็บงานอาคารเท่านั้น	-	รูปที่ 3-3

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การพังทลายของดิน	1.ในการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับหน้าดิน จะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้ความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	• ที่ผ่านมาโครงการจัดให้มีการปรับหน้าดินอัดชั้นดิน ให้แน่นมีความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน การชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ปัจจุบัน อยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร	-	-
	2.จัดทำระบบระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการและชุดคูชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำลงมารวมที่บ่อพักน้ำชั่วคราว ซึ่งจะช่วยป้องกัน การชะล้างมูลดินทรายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีบ่อพักตะกอน ก่อนนำน้ำมาใช้ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง	• ที่ผ่านมาโครงการมีการชุดคูร่องน้ำชั่วคราว ปัจจุบัน โครงการ ปัจจุบันโครงการมีการวางงานระบบแล้ว และได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้ว คงเหลือกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมตกแต่ง และ เก็บงานอาคาร	-	รูปที่ 3-4
	3.ในกรณีที่มีการรบกวนของเศษหินและดินจากการดำเนิน โครงการให้เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย และจัดให้มีการชดเชย ความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหาย ดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ต้องแก้ไขและให้ความ ช่วยเหลือโดยทันที	✓ โครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบทำความสะอาด สะอาดเก็บกวาดการรบกวนของเศษหินและดิน จากการดำเนินโครงการอยู่ตลอดเวลา	-	รูปที่ 3-5

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวโดย เด็ดขาด	✓ โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-
	5.อบรมพนักงาน และเข้มงวดกับพนักงานขับรถทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรักษาสภาพถนนที่ ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้าน การจราจร	✓ โครงการมีการอบรม และเข้มงวดกับพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจัดให้มี พนักงานคอยทำความสะอาดเก็บกวาดการร่วงหล่น ของเศษหินและดินเพื่อลดปัญหาผลกระทบ ทางด้านการจราจร	-	รูปที่ 3-5 รูปที่ 3-6
	6.ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุก น้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วไม่ให้ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	✓ โครงการควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุด และจำกัดความเร็วไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	รูปที่ 3-6
	7.กำหนดแผนและขั้นตอนการทำงานก่อสร้างก่อนเริ่มก่อสร้าง	✓ โครงการจัดทำแผนและขั้นตอนการทำงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มก่อสร้าง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	8.สำรวจสภาพอาคารโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างก่อนและ หลังการก่อสร้าง ซึ่งสำรวจโดยหน่วยงานหรือบริษัทรับสำรวจ ภายนอกเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับ ผู้รับเหมาก่อสร้างในการประกันความเสียหายและการ รับผิดชอบค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างกับ อาคารข้างเคียง	• โครงการมีการสำรวจสภาพอาคารโดยรอบบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างก่อนและหลังการก่อสร้าง เพื่อ ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับ ผู้รับเหมาก่อสร้างในการประกันความเสียหายและ การรับผิดชอบค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้างกับอาคารข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข-9
	9.ให้วิศวกรคอยสังเกตโดยเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบความดัง เสียงด้วยการฟัง ตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนด้วยความรู้สึกและ สังเกตโครงสร้างข้างเคียงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่	✓ โครงการมีวิศวกรคอยตรวจสอบการทำงาน และ ควบคุมการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ พื้นที่ข้างเคียง	-	รูปที่ 3-7 ภาคผนวก ข-2
	10.ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน โดยใช้เครื่อง ตรวจวัดที่เรียกว่า Inclinator เพื่อศึกษาแนวโน้มการทรุดตัว ของผิวดินบริเวณโดยรอบบ่อขุด ทุกวันก่อนเข้าทำงาน	• โครงการมีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพง กันดิน โดยใช้เครื่องตรวจวัด Inclinator เพื่อ ศึกษาแนวโน้มการทรุดตัวของผิวดินบริเวณโครงการ	-	ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองและเศษดินจากการขนส่งดิน</b>				
	1.บริเวณพื้นที่โครงการมาตรการดังนี้ - เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) กำชับให้ ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด	✓ โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราช- บัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่าง เคร่งครัด	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- ดินที่ขุดออกเพื่อก่อสร้างฐานรากและระบบสาธารณูปโภค ได้ดินนำไปกองไว้ในกระเบรตบรรทุกขนดิน โดยต้องมีการ ฉีดพรมดินที่อยู่ในกระเบรตด้วยน้ำให้ผิวดินเปียกน้ำอยู่เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	• ที่ผ่านมาดินที่ขุดออกเพื่อทำฐานรากและงานระบบ โครงการได้นำไปกองไว้ในกระเบรตบรรทุกขนดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง	-	-
	- ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกดินให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของดินและตรวจสอบ ความเรียบร้อยก่อนขนส่งดิน	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือ กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมตกแต่ง และเก็บงานอาคาร เท่านั้น	-	รูปที่ 3-3
	- จัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้า- ออก และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกดินก่อนวิ่งออกสู่ถนน สาธารณะ	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือ กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมตกแต่ง และเก็บงานอาคาร เท่านั้น	-	รูปที่ 3-3
	- จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้า โครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียก ตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาด โดยทันที	✓ โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดทำความสะอาด และฉีดพรมน้ำอยู่เสมอบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง	-	รูปที่ 3-5

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2. เส้นทางขนย้ายมาตรการดังนี้ - กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้เขต ชุมชนและห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดัง โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน	✓	โครงการมีการควบคุมรถที่ใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเข้าใกล้เขต ชุมชนและห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิด เสียงดัง	-	รูปที่ 3-6
	- ขนย้ายดินให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นให้ขออนุญาตทำงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	•	ที่ผ่านโครงการมีการขนย้ายดินสอดคล้องกับ กฎหมาย ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคาร เสร็จแล้ว คงเหลือกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมตกแต่ง และเก็บงานอาคารเท่านั้น	-	-
	- กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว โดยเด็ดขาด	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-
	- ติดป้ายแสดงชื่อ-เบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณท้ายรถบรรทุก ดินเพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกชนดินหรือ มีเศษดินตกหล่น สามารถแจ้งมายังเบอร์โทรดังกล่าวได้ ซึ่งโครงการจะตรวจสอบ	✓	โครงการได้ติดป้ายแสดงชื่อ-เบอร์โทรติดต่อไว้ บริเวณท้ายรถบรรทุกชนดินเพื่อให้ผู้ได้รับความ เดือดร้อนจากรถบรรทุกชนดินหรือมีเศษดินตกหล่น สามารถแจ้งมายังเบอร์โทรดังกล่าวได้ ซึ่งโครงการ จะตรวจสอบ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- กรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงจากผลกระทบทุกชนิดของโครงการ จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือ กิจกรรมงานสถาปัตย์ตกแต่ง และเก็บงานอาคาร เท่านั้น	-	รูปที่ 3-3
	- อบรมพนักงานและเข้มงวดกับพนักงานขับรถทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรักษาสภาพถนนที่ ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้าน การจราจร	✓ โครงการมีการเข้มงวดกับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีพนักงาน คอยทำความสะอาดเก็บกวาดอยู่เป็นประจำ เพื่อ รักษาสภาพถนนและลดปัญหาผลกระทบทางด้าน การจราจร	-	รูปที่ 3-5 รูปที่ 3-6
3. สถานที่กองดินมาตรการดังนี้	- เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ดูแล/ควบคุม/ กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถม ดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด	• โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราช- บัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่าง เคร่งครัด	-	-
	- กองดินที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อม และฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ฝุ่นดินเปียกอยู่เสมอ	• ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	รูปที่ 3-3

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- จัดวางแผนหลักไว้ภายในสถานที่กองดินบริเวณทางเข้า-ออก และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกดินก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ	•	ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	รูปที่ 3-3
	- จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณสถานที่กองดินและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	✓	โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาด และฉีดพรมน้ำอยู่เสมอบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง	-	รูปที่ 3-5 รูปที่ 3-8
	มาตรการในการในการควบคุมการก่อสร้าง				
	1.ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องควบคุมความสูงระดับพื้นของแต่ละชั้นไม่ให้เกินค่าระดับที่กำหนดไว้ในแบบอย่างเคร่งครัด	✓	โครงการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างคอยตรวจสอบควบคุมความสูงระดับพื้นของแต่ละชั้นไม่ให้เกินค่าระดับที่กำหนดไว้ในแบบอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 3-7 ภาคผนวก ข-1
	2.การก่อสร้างอาคารแต่ละชั้น จะต้องวัดความสูงของชั้นจากระดับอ้างอิงของอาคาร ถึงชั้นนั้นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความสูงของอาคารและความถูกต้องของการทำงานระหว่างชั้นให้ตรงกับแบบที่ออกแบบไว้	✓			
3.โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเข้าไปรับรองเรื่องความสูงของอาคาร ในช่วงที่ก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้น	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเข้ามาตรวจสอบและดูแลเรื่องความสูงของอาคารโครงการ	-	-	

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1.ติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง 6.00 เมตร รอบบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ตั้งแต่ชั้น ล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบโครงการ โดยมีระดับความ หนาแน่นในการป้องกัน ฝุ่นละออง 13.0+0.5 กรัม/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และบด บังทัศนียภาพจากกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมติดป้ายเขต ก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	• ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่ง อาคาร จึงได้รั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) ออก และจัดทำรั้วคอนกรีตเพื่อใช้เป็นรั้วโครงการแทน	โครงการมีผ้าใบกันฝุ่นตั้งแต่ ชั้นล่าง แต่ยังไม่ถึงชั้นบนสุด อย่างไรก็ตาม ในรอบถัดไป โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป	รูปที่ 3-1 รูปที่ 3-3
	2.กำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ช่วงเวลาตาม 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศเป็นวันหยุดทั่วไป กิจกรรม ดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกินเวลาที่ กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงานเทคอนกรีต ฐานรากเท่านั้น ที่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้ง ผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	✓ โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วัน เสาร์ช่วงเวลาตาม 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุก วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศเป็นวันหยุดทั่วไป กิจกรรม ดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกินเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงานเท คอนกรีต ฐานรากเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้อาศัยพื้นที่ติด โครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5X1 เมตร โดยแสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภท และขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ [REDACTED]	• ที่ผ่านมาโครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่งอาคารเท่านั้น จึงได้นำป้ายออกก่อนชั่วคราว และจะนำป้ายชื่อของโครงการมาติดหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	รูปที่ 3-3
	4.บริเวณทางเข้า-ออก จะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และพื้นผิวของปากทางเข้า-ออก และรักษาพื้นผิว ให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างตลอดระยะก่อสร้าง	✕ - ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่งอาคารเท่านั้น	เนื่องจากโครงการมีขนาดพื้นที่ก่อสร้างค่อนข้างเล็ก อีกทั้งมีระยะบริเวณด้านหน้าโครงการ จำกัดตามกฎหมาย จึงยังไม่ได้จัดให้มีประตูบริเวณทางเข้า-ออก อย่างไรก็ตามโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ	รูปที่ 3-5 รูปที่ 3-8

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.จัดปล่องชั่วคราว สำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่น ละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งมูลฝอย	• - ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จ แล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่งอาคารเท่านั้น	-	-
	6.ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกองวัสดุพวกหิน และ ทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้ง และ เพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีพบว่าเกิดฝุ่นละออง จำนวนมาก	✓ - ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จ แล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่งอาคารเท่านั้น และ โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง วันละ 2 ครั้ง	-	รูปที่ 3-5 รูปที่ 3-8
	7.จัดระบบการร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อค้นหา ข้อเท็จจริงและสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และ เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหาย ที่เกิดจากโครงการ โครงการจะรีบเร่งแก้ไขให้โดย ทันที	-	ภาคผนวก ข-9
	8.ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	✓ โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถ ที่ขนส่งวัสดุงานตกแต่งอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	-	-
	9.กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลา ก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน	✓ โครงการได้กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละ ชนิดภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลา เดียวกัน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	10.ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งกรณีหยุดใช้งาน	✓	โครงการกำชับให้ดับหรือเบรเครื่องจักรในกรณีที่ไม่มีการใช้งานแล้ว	-	-
	11.จัดวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองวัสดุ เท่าที่จำเป็นและเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินด้วยคอนกรีต หรือยางแอสฟัลต์ ทันทีที่ไม่จำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น	✓	โครงการมีการวางแผนและจัดมีจุดกองวัสดุงาน ตกแต่งอาคารในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองเท่าที่ จำเป็น ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคาร เสร็จแล้ว คงเหลือตกแต่งอาคารเท่านั้น	-	-
	12.มาตรการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้ ดังนี้ - เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้านข้างด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิด ทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน	✕	-	โครงการจัดให้มีพื้นที่ในการ เก็บเศษวัสดุตกแต่งอาคาร แต่ ยังไม่มีผ้าคลุมที่ใช้ในการปก คลุมด้านข้างหรือปิดมิดชิดทั้ง ด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่าง เคร่งครัดในรอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- ต้องขนย้ายวัสดุ มูลฝอยออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย ทุกวัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายให้นำไปไว้บริเวณที่พักรวม ที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและ ต้องมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือ การตกแต่งอาคาร และเก็บงานเท่านั้น	-	-
	- เศษวัสดุที่เหลือใช้ จะไม่มีการกองหรือกักไว้ หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว	-	-
	- จัดพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตก หล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการโดยในกรณีที่มีเศษ ดินเปียกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้น ให้สะอาดโดยทันที	✓ โครงการจัดให้มีพนักงานฉีดน้ำและกวาดพื้นให้มี ความสะอาดอยู่เสมอ และปัจจุบันโครงการได้ทำ การก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือการตกแต่ง อาคาร และเก็บงานเท่านั้น	-	รูปที่ 3-3 รูปที่ 3-5 รูปที่ 3-8
	14. มาตรการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และระบบป้องกัน การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง - ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อ ป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด	✓ โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อ ป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตั้งแต่ ทางเข้า-ออกโครงการจนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้สัญจรบนถนน	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นต่อผู้สัญจรบนถนน	-
	- จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่น ของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	•	โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว	-
	- ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยหลีกเลี่ยง การขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหา การจราจรติดขัด	-
	- ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนดจำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	✓	โครงการควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง อาคารไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานที่กฎหมาย กำหนดจำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- ติดแผงกันตรอบอาคารขณะก่อสร้าง	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว	-	รูปที่ 3-3
	- ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคาร โดยยึดติดกับ นั่งร้านด้านนอกให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะ ก่อสร้างตลอดรอบตัวอาคารและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี ตลอดการก่อสร้าง	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว	-	รูปที่ 3-3
	15.ขณะทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว	-	รูปที่ 3-3
	16.จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนา ปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่าน ภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก	✕ - ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จ แล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่งอาคารเท่านั้น	เนื่องจากโครงการมีขนาดพื้นที่ ก่อสร้างค่อนข้างเล็ก อีกทั้งมี ระยะบริเวณด้านหน้าโครงการ จำกัดตามกฎหมาย จึงยังไม่ได้ จัดให้มีประตูบริเวณทางเข้า- ออก อย่างไรก็ตามโครงการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำ ความสะอาดบริเวณด้านหน้า โครงการอย่างสม่ำเสมอ	รูปที่ 3-5 รูปที่ 3-8

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	17.ตรวจสอบสภาพผ้าใบตึง Chain Link และแผงตาข่ายที่ใช้ ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอกรณี พบว่าชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว	-	รูปที่ 3-3
1.4 เสียง	1.กิจกรรมที่มีการตัด เจียรเชื่อมโลหะจะทำในห้องปิดเปิดล้อม โดยผนังของห้อง/ที่ปิดล้อมด้วยไม้อัด (FlyWood) มีความ หนา 12 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติในการลดทอนระดับเสียงที่ทะลุ ผ่านลงได้เท่ากับ 20 dB(A) หรือเลือกใช้วัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ ในการลดทอนค่าระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้ไม่น้อยกว่านี้	✓ โครงการจัดให้กิจกรรมที่มีการตัดเจียรเชื่อมโลหะ งานตกแต่งอาคาร จะดำเนินการในห้องที่ล้อมด้วย ผนังของห้อง เพื่อป้องกันและลดทอนค่าระดับเสียง ที่ทะลุผ่านได้	-	-
	2.กำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศเป็นวันหยุดกิจกรรม ดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกินเวลาที่ กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงานเทคนิคกรรฐฐานรากเท่านั้น ที่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้ง ผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	✓ โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วัน เสาร์ช่วงเวลาตาม 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุก วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศเป็นวันหยุดทั่วไป กิจกรรม ดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิน เวลาที่กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงานเทคนิค กรรฐฐานรากเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5X1 เมตร โดยแสดงรายละเอียด การก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภทและ ขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ควิลเลจ จำกัด) รับ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้รับผิดชอบ [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ผ่านมาโครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดยป้ายดังกล่าว จะระบุชื่อประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของ โครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัท รับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ปัจจุบันโครงการได้ทำการ ก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือกิจกรรมการ ตกแต่งอาคารเท่านั้น จึงได้นำป้ายออกก่อนชั่วคราว และจะนำป้ายชื่อของโครงการมาติดหลังจาก ก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul>	-	รูปที่ 3-3
	4.ติดตั้งป้าย "ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานภายใน พื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากเครื่องยนต์"	✓ โครงการติดตั้งป้ายและกำชับให้หยุดเครื่องจักร เมื่อไม่มีการทำงานแล้ว	-	-
	5.ช่วงทำฐานราก จัดทำกำแพงกันเสียงโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า ซึ่งสามารถลด ระดับเสียงผ่านกำแพงกันเสียงได้ 25 dB(A) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้ว โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว</li> </ul>	-	รูปที่ 3-1 รูปที่ 3-3

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	6.ช่วงชั้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านกำแพงกันเสียงได้ 25 dB(A)	• โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว	-	-
	7.ช่วงเก็บงานและตกแต่ง ก่อนเริ่มงานตกแต่งอาคารผู้รับเหมาจะต้องก่อผนังอาคารจากพื้นจนถึงเพดานชั้นก่อสร้างทำให้เมื่อเริ่มงานตกแต่งอาคาร ผนังโครงการ ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียง สามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 34 dB(A)	✓ โครงการได้ทำการก่อผนังอาคารจากพื้นจนถึงเพดานชั้นก่อสร้างทำให้เมื่อเริ่มงานตกแต่งอาคาร ผนังโครงการ ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียง สามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 34 dB(A)	-	รูปที่ 3-3
	8.เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	✓ โครงการเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	-	-
	9.ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	✓ โครงการไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	-	-
	10.ตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพดีในการใช้งานและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปิดครอบเพื่อลดระดับเสียง	✓ โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-7

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	11.ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง ติดไว้ ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานรับเรื่อง ร้องเรียน หากมีปัญหาจากการก่อสร้างจะรีบเร่ง แก้ไขปัญหาทันที	-
	12.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ควิลเลจ จำกัด) จัดเจ้าหน้าที่ โครงการพบปะกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ชี้แจง ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	✓	โครงการจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการพบปะกับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ หากมีปัญหาจาก การก่อสร้างจะรีบเร่งแก้ไขปัญหาทันที	ภาคผนวก ข-9
1.5 ความสัมพันธ์	1.ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมา เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็น ประจำตลอดระยะก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้ง กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข โดยทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาภายใน 1 สัปดาห์	✓	ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง ร้องเรียน หากมีปัญหาเกิดขึ้น โครงการจะรีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	ภาคผนวก ข-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.ก่อนก่อสร้างโครงการเจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) จะต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงโดยทำการสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารและทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อรับผิวดินขอบเขตเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น	• ที่ผ่านมาก่อนก่อสร้าง โครงการได้มีแจ้งและทำการสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารบริเวณบ้านข้างเคียง หากพบว่าเกิดปัญหาจะรีบเร่งแก้ไขโดยทันที	-	ภาคผนวก ข-9
	3.ในบริเวณจุดที่อาจทำให้เกิดผลกระทบได้ง่าย เช่น อาคาร/บ้านพักอาศัยด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกควรลดพลังงานในการเจาะแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่าต้องเพิ่มจำนวนครั้งก็ตามทั้งนี้เพื่อลดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น	• -	-	-
	4.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5X1 เมตร โดยแสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) รับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ [REDACTED]	• ที่ผ่านมาโครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดยป้ายดังกล่าวจะระบุ ชื่อประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่งอาคารเท่านั้น จึงได้นำป้ายออกก่อนชั่วคราว และจะนำป้ายชื่อของโครงการมาติดหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	รูปที่ 3-3

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.กำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศเป็นวันหยุดกิจกรรม ดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงานเทคนิคกรีดฐานรากเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00น. โดยต้องแจ้งผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	✓	โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ช่วงเวลาตาม 08.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างทุกวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่ราชการประกาศเป็นวันหยุดทั่วไป กิจกรรมดำเนินการเร่งด่วนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะงานเทคนิคกรีด ฐานรากเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้อาศัยพื้นที่ติดโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-
	6.จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง	✓	โครงการมีวิศวกรคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และคอยควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-
	7.จัดทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อโครงสร้างอาคารและทรัพย์สินข้างเคียง ที่ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยให้มีการสำรวจรอยร้าวของอาคารบริเวณข้างเคียง บันทึกภาพ และเร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมนำตารางกรมธรรม์ประกันภัยติดไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อโครงสร้างอาคารและทรัพย์สินข้างเคียง ที่ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	8.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ควิลเลจ จำกัด) นำรายละเอียด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	✓ โครงการมีรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อยู่ในพื้นที่ ก่อสร้างและสำนักงาน	-	ภาคผนวก ก-1
	9.เจ้าของโครงการต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง	✓ โครงการคอยควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง	-	-
	10.ตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้ เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาค สูงสุด (Peak Particle Velocity. PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจาก การก่อสร้างทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลการ ตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะ ก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร	✓ โครงการมีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายใน พื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือน ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity. PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจาก การก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	11.จัดให้ใช้เสาเข็มเจาะ ร่วมกับระบบเจาะนำ (Preboring) ในการการก่อสร้างฐานรากอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	● ที่ผ่านมาโครงการได้จัดให้ใช้เสาเข็มเจาะร่วมกับระบบเจาะนำก่อสร้างฐานรากอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	-
	12.จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดีตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	✓ โครงการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี โดยในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาโครงการจะกำหนดเงื่อนไขต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข-1
	13.จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะก่อสร้าง กรณีที่ตกลงกันไม่ได้โครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อทำการรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน รับทราบ	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหากพบข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	14.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ต้องจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) เรื่องกำหนดมาตรฐาน ความั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารและจัดส่ง รายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) และเมืองพัทยา	✓	โครงการมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) เรื่องกำหนด มาตรฐานความั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบ ต่ออาคารและจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเมืองพัทยา	-
1.6 ทรัพยากรแหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำผิวดิน	1.จัดระบบระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	✓	โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือ การตกแต่งอาคาร เก็บงาน และทำความสะอาดเท่านั้น ซึ่งโครงการมีการทำระบบระบายน้ำก่อนระบายออก สู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 3-4
	2.จัดห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวมจำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	✕	-	เนื่องจากโครงการมีการ ก่อสร้างตัวอาคารเสร็จแล้ว จึงได้ทำการรื้อห้องน้ำ-ห้อง ส้วมสำหรับคนงานออก และ ให้คนงานไปเข้าใช้งานที่บ้านพัก คนงานที่อยู่ใกล้กับโครงการ แทน ซึ่งมีความสะดวกและ เพียงพอต่อจำนวนคนงาน

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.จัดคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	✓	โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-9
	4.ประสานให้รถสูบล้างปฏิภณของเมืองพัทยามาสูบล้างก่อนไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม	✓	เมื่อตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มโครงการจะติดต่อประสานให้รถสูบล้างปฏิภณของเมืองพัทยาให้มาสูบล้างปฏิภณนำไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ข-8
	5.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้างปฏิภณภายในถังเกราะออก โดยให้เมืองพัตยานำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝังกลบในพื้นที่	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการสูบล้างปฏิภณภายในถังเกราะออก โดยให้เมืองพัตยานำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝังกลบในพื้นที่	-	ภาคผนวก ข-8
	6.รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งานเป็นต้นเพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 3-10
1.7 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำใต้ดิน	1.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) จัดห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจัดห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวมจำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	✗	-	- เนื่องจากโครงการมีการก่อสร้างตัวอาคารเสร็จแล้ว จึงได้ทำการรื้อห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงานออก และให้คนงานไปเข้าใช้งานที่บ้านพักคนงานที่อยู่ใกล้กับโครงการแทน ซึ่งมีความสะดวกและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน	รูปที่ 3-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสุบสิ่งปฏิกูล ภายในถังเกรอะออก โดยให้เมืองพทยานำไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ชูตออกและฝังกลบในทันที	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการ สุบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เมืองพทยา นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ชูตออก และฝังกลบในทันที	-	ภาคผนวก ข-8
	3. ห้ามไม่ให้มีการเทกองมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันน้ำชะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน	✓	โครงการกำชับไม่ให้พนักงานเทกองมูลฝอยบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันน้ำชะมูลฝอยลง สู่แหล่งน้ำใต้ดิน	-	-
1.8 การบดบังแสงแดดและ การบดบังทิศทางลม	มาตรการจากการบดบังแสงของโครงการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง จนถึงระยะดำเนินการ  1. ใช้ไม้ยืนต้นปลูกข้างๆ อาคารเพื่อช่วยบดบังแสงแดด และปลูก พรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ต้นอโศกอินเดีย จำนวน 23 ต้น ต้นลีลาวดี จำนวน 13 ต้น และต้นปีบ จำนวน 12 ต้น รวม จำนวนทั้งสิ้น 48 ต้น	#	-	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 178.02 ตร.ม. (หักพื้นที่ซ้อนทับ สาธารณูปโภค และบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าออกแล้ว) ในพื้นที่ โครงการตามสัดส่วนขั้นต่ำ คือ 1 คน ต่อ 1.19 ตารางเมตร และจัดเป็นพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ยืนต้น 120 ตารางเมตร	#	-	-	-
	3.ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	#	-	-	-
	4.การใช้กระจกชนิดที่สามารถลดความร้อนได้ โดยใช้กระจก ชนิดตัดแสงสีเขียว ซึ่งช่วยป้องกันแสงแดดและป้องกันความร้อน ให้กับอาคาร	#	-	-	-
	5.ในส่วนของระเบียงห้องพัก ที่มีลักษณะเปิดโล่งได้มีการ ออกแบบให้มีระแนงช่วยบังแดดให้กับตัวอาคารโดยไม่บัง ทิศทางลม และระเบียงส่วนที่ยื่นออกมาสามารถบังแดดให้กับ ชั้นล่างได้	#	-	-	-
	6.กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบ ที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการ จะทำหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย ค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคล	✓	-	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงพักอาศัยที่อาคาร บ้านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็น ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไข ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว			
	7.โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและ ทิศทางลมที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอัน เนื่องมาจาก ผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วง เปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบ ผู้พัก อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่อาจได้รับผลกระทบด้าน การบดบังแสงแดดและทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ บุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการ	✓	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าพบ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และหากพบว่า มีปัญหาโครงการจะเร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไข ทันที	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	<p>ดังกล่าว (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้งสองฝ่าย (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่ได้โครงการแล้วเสร็จ</p>			

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	<p>มาตรการจากการบังคับทิศทางลมจากโครงการตั้งแต่ระยะ ก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ</p> <p>1.กำหนดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายเนื่องจากผลกระทบ ที่อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบังคับทิศทางลมซึ่งโครงการ จะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย อาคารบ้านพักอาศัย พื้นที่ติด โครงการ จากโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือ ดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะ เป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบ ไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p>	✓	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าพบ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และหากพบว่า มีปัญหาโครงการจะเร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไข ทันที	
	<p>- ในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงดำเนินการ ก่อสร้างจนถึง 1 ปี หลังจากโครงการแล้วเสร็จ</p>	✓	โครงการมีการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการ แก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายกับ เจ้าของโครงการ กำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับ โครงการตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี หลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	- จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนพัฒนาดำเนินการก่อสร้าง อันประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากโครงการ และตัวแทนที่เป็นสื่อกลางซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการชดเชยที่เหมาะสมเป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหากพบข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ	-	-
	2.รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว	✓ โครงการจัดให้มีการรักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด	-	-
	3.ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการเพื่อลดการปะทะของลมมายังตัวอาคารอันจะลดการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมได้	# -	-	-
1.9 คลื่นวิทยุและโทรทัศน์	มาตรการจากคลื่นวิทยุและโทรทัศน์จากโครงการตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณวันที่เริ่มก่อสร้างเพื่อให้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และหากพบว่ามีปัญหาโครงการจะเร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไขทันที	-	ภาคผนวก ข-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้ง กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลงระบบ ดิจิตอล (Set Top Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเชื่อมกับโทรทัศน์ ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบ ดิจิตอล ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการ ดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความ รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่โครงการ แล้วเสร็จ			
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านชีวภาพ  2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	✓	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพในน้ำ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	✓	โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	-	-
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์					
3.1 การใช้น้ำ	1.กักเก็บน้ำฝนให้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อ ไม่ใช้งาน เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการณรงค์ให้ใช้น้ำ อย่างประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 3-10
	2.ตรวจสอบจุดรั่วซึม กรณีที่พบว่ามีการรั่วซึมให้เร่งดำเนินการ แก้ไขโดยทันที	✓	โครงการมีการตรวจสอบของระบบท่ออยู่เสมอ หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยด่วนทันที	-	รูปที่ 3-11
	3.จัดให้มีที่เก็บสำรองน้ำใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างไว้อย่างเพียงพอ อย่างน้อย 1 วัน	✓	โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการที่มี ความเพียงพอต่อความต้องการใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1.จัดห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวมจำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	✕	-	- เนื่องจากโครงการมีการก่อสร้างตัวอาคารเสร็จแล้ว จึงได้ทำการรื้อห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงานออก และให้คนงานไปเข้าใช้งานที่บ้านพักคนงานที่อยู่ใกล้กับโครงการแทน ซึ่งมีความสะดวกและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน	รูปที่ 3-9
	2.จัดคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อ ผู้พักอาศัยที่ติดกับโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-9
	3.ประสานให้รถสูบล้างปฏิภณของเมืองพัทยา มาสูบล้างก่อนไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม	✓	เมื่อตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็ม โครงการจะติดต่อประสานให้รถสูบล้างปฏิภณของเมืองพัทยาให้มาสูบล้างปฏิภณนำไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ข-8

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
 ✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
 - หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสุขสิ่งปฏิกูลภายในถังกระโถนออก โดยให้เมืองพัทยา นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ชูตออกและฝังกลบในทันที	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการสุขสิ่งปฏิกูลภายในถังกระโถนออก โดยให้เมืองพัทยา นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ชูตออกและฝังกลบในทันที	-	ภาคผนวก ข-8
	5.จัดระบบระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ก่อนสูบน้ำฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	✓	โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือการตกแต่งอาคาร เก็บงาน และทำความสะอาดเท่านั้น ซึ่งโครงการมีการทำระบบระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	-	รูปที่ 3-4
	6.รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งานเป็นต้นเพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 3-10
	มาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสิ่งปฏิกูลในระยะก่อสร้าง				
	1.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้องรวมจำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	✕	-	- เนื่องจากโครงการมีการก่อสร้างตัวอาคารเสร็จแล้ว จึงได้ทำการรื้อห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงานออก และให้คนงานไปเข้าใช้งานที่บ้านพักคนงานที่อยู่ใกล้กับโครงการแทน ซึ่งมีความสะดวกและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน	รูปที่ 3-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึงเวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-9
	3.ประสานงานให้รถสูบล้างถนนของเมืองพัทยา มาสูบล้างก่อนไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม	✓	เมื่อตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มโครงการจะติดต่อประสานให้รถสูบล้างถนนของเมืองพัทยาให้มาสูบล้างถนนไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ข-8
	4.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้างถนนภายในบ่อเกรอะออก โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการสูบล้างถนนภายในบ่อเกรอะออก โดยให้เมืองพัทยา นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	-	ภาคผนวก ข-8
	5.ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนห้องส้วม ส่วนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อตกตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบล้างระบายน้ำที่ค้างอยู่ลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	✓	โครงการมีผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนห้องส้วม ส่วนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อตกตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบล้างระบายน้ำที่ค้างอยู่ลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	-	-
	6.จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 3-9

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1.จัดให้มีระบบระบายน้ำ โดยจัดทำรางระบายน้ำและบ่อ ตกตะกอนขนาดเพียงพอ ที่จะรองรับน้ำฝนในพื้นที่โครงการ	✓	-	รูปที่ 3-4
	2.ขุดลอกรางระบายน้ำ และบ่อกักในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ	●		
3.4 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	1.จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความคงทนขนาดเหมาะสม มีฝาปิดมิดชิดจำนวนมากเพียงพอในการรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น	✓	-	รูปที่ 3-12
	2.จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถังแยก ออกเป็นถังรองรับถังมูลฝอยย่อยสลาย 2 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นที่พักและรวบรวมมูลฝอย ทั่วไปและมูลฝอยอันตราย	✕	-	รูปที่ 3-12
	3.กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด	✓	-	รูปที่ 3-12

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.ติดต่อประสานงานให้เมืองพัทยา เข้ามารับไปกำจัดตามหลัก สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	✓	โครงการติดต่อประสานงานให้เมืองพัทยา เข้ามารับ ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	-
	5.ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือ เสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่	✓	โครงการมีการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับ มูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและ สัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร หากพบว่ามีชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนใหม่	-
	6.กำหนดให้เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) แยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่ โครงการ ไม่แบ่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มูลฝอยที่ไม่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะ ขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	✓	โครงการไม่มีการกองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ โครงการ และไม่มีการนำเศษวัสดุมาปรับถมในพื้นที่ ก่อสร้าง ปัจจุบันก่อสร้างอาคารโครงการเสร็จแล้ว คงเหลือตกแต่ง เก็บงาน และทำความสะอาด เท่านั้น	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ดูแล/ควบคุม/ กำกับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ ใช้งาน เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการรณรงค์ให้มีการใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-
	2.ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุด เสียหาย	✓	โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	-
	3.ติดตั้งเคอร์ "ช่วยกันประหยัดไฟ" บริเวณพื้นที่ก่อสร้างใน จุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายการรณรงค์ให้มีการใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดภายในพื้นที่โครงการ	-
	4.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) ทำการ ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ในการย้าย สายไฟสายโทรศัพท์ บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อสะดวกต่อการ ก่อสร้างโครงการ	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานกับการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ในการย้ายสายไฟ สายโทรศัพท์ บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อสะดวกต่อ การก่อสร้างโครงการ	-
3.6 การจราจร	1.จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้าออกมา นอกพื้นที่โครงการ	✓	โครงการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้ล้าออกมานอกพื้นที่โครงการ	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปใน ผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	✗	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ มีจำกัด จึงไม่มีพื้นที่สำหรับ จอดรถบรรทุกภายในโครงการ ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างอาคารเสร็จ แล้ว คงเหลือตกแต่ง เก็บงาน และทำความสะอาดเท่านั้น ทำให้ไม่มีเศษวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องขนย้ายออก	-
	3.จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกัน ไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไปรบกวน บนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ	●	ปัจจุบันก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือตกแต่ง เก็บงาน และทำความสะอาดเท่านั้น ทำให้ไม่มีเศษวัสดุ ก่อสร้างที่ต้องขนย้ายออก	-	รูปที่ 3-3
	4.ห้ามมิให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนสาธารณะประโยชน์หน้าโครงการและ ถนนสุขุมวิท	●	ที่ผ่านมาโครงการกำชับห้ามมิให้มีการจอดรถเพื่อ รอขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างหรือรับ-ส่งคนงาน บนถนนสาธารณะประโยชน์หน้าโครงการและ ถนนสุขุมวิทพญา	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	✓ โครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	-	-
	6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการคอยทำความสะอาดถนนในกรณีที่มีเศษดิน หิน ฝุ่น หรือวัสดุที่หกหล่นบนถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการคอยทำความสะอาดถนนในกรณีที่มีเศษดิน หิน ฝุ่น หรือวัสดุที่หกหล่นบนถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	-	รูปที่ 3-5 รูปที่ 3-8
	7.จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้าออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย	✓ โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้าออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	8.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	-
	9.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนพญาไทรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน	-
	10.ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาโดยทันที	✓	โครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาโดยทันที	-
	11.ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการ ให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	✓	โครงการควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	12. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	✓ โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	-	-
	13. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้นทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้าออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีป้ายชี้แสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการชัดเจนดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง	✓ โครงการจัดให้มีป้ายเตือนการก่อสร้างอาคาร บริเวณเขตก่อสร้างทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้าออก	-	รูปที่ 3-15
	14. อบรม ดักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร	✓ โครงการมีการอบรมดักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร	-	-
	15. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	✓ โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ ตกแต่งอาคารให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	16.จำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	✓	โครงการมีการควบคุมจำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วย ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ ชุมชน	-	ดูรูปที่ 3-6
	17.ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับรถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ว่ามีการก่อสร้าง	✓	โครงการได้ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับรถโดยทั่วไป สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	-	ดูรูปที่ 3-15
	18.จัดระเบียบรถบรรทุกทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น	✕	-	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ มีจำกัด จึงไม่มีพื้นที่สำหรับ จอดรถบรรทุกภายในโครงการ ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างอาคารเสร็จ แล้ว คงเหลือตกแต่ง เก็บงาน และทำความสะอาดเท่านั้น ทำให้ไม่มีเศษวัสดุก่อสร้างและ วัสดุที่ต้องขนย้ายออก	-
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่งหลัก					
	1.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว โดยเด็ดขาด	✓	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุตกแต่ง อาคาร และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกการรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกเพื่ออำนวยความสะดวกการรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	-	-
	3.จำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	✓ โครงการมีการควบคุมจำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	-	รูปที่ 3-6
	4.ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	✓ โครงการควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	-	-
	5.ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับรถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	✓ โครงการติดป้ายเตือนให้ผู้ขับรถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	-	รูปที่ 3-15

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	6.จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอด อยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น	✕	-	-
	7.ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิด และแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	✓	โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกวัสดุ ตกแต่งอาคารให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกัน การตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์	-
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการเลี้ยวตัดกระแสรถของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง				
	1.ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน	✓	โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน	-
	2.กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวัง เพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีตัดกระแส จราจร	✓	โครงการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทาง แยกโดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิด และแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	✓	โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกวัสดุ ตกแต่งอาคารให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกัน การตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์	-
	4.จำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	✓	โครงการควบคุมจำกัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วย ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ ชุมชน	-
	5.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวย ความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ อำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	-
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1.ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานราชการ	✓	โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมดูแลการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการ	-
	2.ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิน	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.8 ความปลอดภัยและ การป้องกันอัคคีภัย	1.ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซม โดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจร และ อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพ สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีพบว่าชำรุดเสียหายจะดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมทันที	-
	2.ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย	✓	โครงการไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย	-
	3.จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมา ใช้งานได้สะดวก	✓	โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุด ที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก	รูปที่ 3-16
	4.ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดอัคคีภัย	✓	โครงการได้กำชับให้พนักงานห้ามสูบบุหรี่ และนำ วัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัย	-
	5.หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพ ความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณ ที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	✓	หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน โครงการ มีการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่ โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียม ไว้ทุกครั้ง	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	6.เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	✓	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและคอยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	รูปที่ 3-16
	7.ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	✓	โครงการได้กำชับให้พนักงานห้ามสูบบุหรี่ และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-	-
	8.จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	✓	โครงการจัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	-	-
	9.จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิท เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย	✓	โครงการจัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย	-	-
	10.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม	1.วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานรับกวาดหรือบุกรุก พื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแล และ ลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อน ต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท</li> <li>ห้ามนำบุคคลภายนอกพักในบ้านพักคนงานโดย ไม่ได้รับอนุญาต</li> <li>ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต</li> <li>ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด</li> <li>ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษ ขั้นไล่ออก</li> </ul>	✓ โครงการได้จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแล และลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันคนงาน ก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ	-	รูปที่ 3-7
	2.ระมัดระวังมิให้เศษวัสดุหล่น ไปทำความเสียหายให้กับ ทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง	✓ โครงการกำชับให้พนักงานมีความระมัดระวังไม่ให้มี เศษวัสดุหล่น ไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของ ประชาชนบริเวณใกล้เคียง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง โครงการและข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความ สะดวก เนื่องจากการก่อสร้างเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ผ่านมาโครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดยป้ายดังกล่าว จะระบุ ชื่อประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของ โครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัท รับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ปัจจุบันโครงการได้ทำการ ก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือกิจกรรมการ ตกแต่งอาคารเท่านั้น จึงได้นำป้ายออกก่อนชั่วคราว และจะนำป้ายชื่อของโครงการมาติดหลังจาก ก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul>	-	-
	4.นำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีการ ร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดย ทันที ได้แก่ มาตรการป้องกันด้านฝุ่นละออง เสียง ควัน จาการถาวรทุกการจราจร และระบบป้องกันการตกหล่นของวัสดุ ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ โครงการจัดให้มีการนำข้อคิดเห็นจากการสำรวจ ความคิดเห็นมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีการร้องเรียนขณะ ดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที</li> </ul>	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณ บ้านพักคนงานนอกพื้นที่ก่อสร้างในตำแหน่งที่บุคคลภายนอก สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	• ที่ผ่านมาโครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดยป้ายดังกล่าว จะระบุ ชื่อประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของ โครงการ(บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) และบริษัท รับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ปัจจุบันโครงการได้ทำการ ก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือกิจกรรมการ ตกแต่งอาคารเท่านั้น จึงได้นำป้ายออกก่อนชั่วคราว และจะนำป้ายชื่อของโครงการมาติดหลังจาก ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-
	6.จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	● ปัจจุบันก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือตกแต่ง เก็บงาน และทำความสะอาดเท่านั้น	-	รูปที่ 3-3
	7.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน การจราจร	✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร	-	-
	8.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อ คนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	✓ โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานคอยแนะนำการ ทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง และคอย ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	-	รูปที่ 3-7

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	9.จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติ อย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	✓	โครงการจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึง อันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	-
	10.กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงาน ของพนักงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทาน ตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามา ในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	✓	โครงการได้กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อ ปฏิบัติในการทำงานของพนักงานก่อสร้าง เช่น สวม หมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ใน เขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาใน สถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	-
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	<b>ความปลอดภัยในสถานที่</b> 1.จัดทำรั้วกันโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมด เพื่อป้องกันผู้ไม่ เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง พร้อมหลังคาคลุมทางเดินที่ติด รั้วกันนั้นด้วยเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่ผู้สัญจรไป และแบ่ง เขตก่อสร้างอย่างชัดเจน โดยแบ่งเขตที่พักอาศัยออกจาก บริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักรที่เก็บวัสดุและ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ออกเป็นระเบียบ	✕	-	โครงการได้จัดทำรั้วกันบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผู้ ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตพื้นที่ ก่อสร้าง ยกเว้นตรงบริเวณ ด้านหน้าโครงการที่ยังไม่ได้ จัดทำรั้ว เนื่องจากพื้นที่ด้านหน้า แคบและมีพื้นที่จำกัดในการ

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
				เดินและการดำเนินการก่อสร้าง โครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการ จะต้องจัดให้มีและปฏิบัติตาม มาตรการฯ อย่างเคร่งครัดใน รอบถัดไป	
	2.สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งป้าย สัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาด พอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อ สากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายในขณะเข้าปฏิบัติงานใน บริเวณดังกล่าว	✓	โครงการจัดให้มีการติดป้ายสัญลักษณ์ หรือป้าย เตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน	-	รูปที่ 3-15
	3.ติดตั้งแผ่นกันกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้นรอบ ตัวอาคาร	●	ปัจจุบันก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือตกแต่ง เก็บงาน และทำความสะอาดเท่านั้น	-	รูปที่ 3-3
	4.ติดตั้งราวกัน และมีตาข่ายเสริม ส่วนของอาคารก่อสร้างที่มี ช่องเปิดหรือไม่มีแผงกันเพื่อป้องกันการตก	●	ปัจจุบันก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว คงเหลือตกแต่ง เก็บงาน และทำความสะอาดเท่านั้น	-	รูปที่ 3-3
	5.การขุดพื้นดิน คู ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมีการ ค้ำยันหรือทำให้ลาดเอียง	●	โครงการมีการขุดพื้นดิน คู เพื่อการค้ำยันหรือทำให้ ลาดเอียง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	<b>ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร</b> 1.ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกต้องตามประสงค์ และ ประเภทของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งทำให้เกิดประสิทธิผล ในการทำงาน และไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรนั้น	✓	โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีความเหมาะสมกับประเภทของงาน เพื่อความ ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรนั้น	-	-
	2.ห้ามคนงานจุดไฟหรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิง อย่างเด็ดขาด และติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า "สถานที่เก็บวัสดุ ไวไฟ ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่" โดยรอบ ในตำแหน่งที่สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน	✓	โครงการกำชับคนงานห้ามจุดไฟหรือสูบบุหรี่บริเวณ ที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด พร้อมติดป้าย เตือนในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	-
	3.เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายไฟอย่าง ปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด	✓	โครงการมีการเดินสายไฟของเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด	-	-
	4.ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้งต้อง ตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง	✓	โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง	-	-
	5.จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	โครงการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	6.อบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ถูกต้อง ไม่ใช้เครื่องมือชำรุด	✓ โครงการจัดให้มีการอบรมคนงานให้ตระหนักถึง ความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับ ลักษณะงาน ถูกต้อง ไม่ใช้เครื่องมือชำรุด	-	-
	<b>ความปลอดภัยส่วนบุคคล</b> 1.จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติ อย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	✓ โครงการจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึง อันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	-	-
	2.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อ คนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	✓ โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานคอยแนะนำการ ทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง และคอย ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	-	รูปที่ 3-7
	3.ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกัน อันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	✓ โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานคอยสอดส่องดูแล ให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 3-7

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงาน ของคณงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทาน ตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาใน สถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	✓	โครงการได้กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และ ข้อปฏิบัติในการทำงานของคณงานก่อสร้าง เช่น สวม หมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ใน เขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาใน สถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	-
	5.จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคณงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคณงานให้สวมใส่ ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	✓	โครงการจัดให้พนักงานมีการแต่งกาย และสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและ เหมาะสมตามกิจกรรมการก่อสร้าง	-
	6.ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่น หรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืน ต้องได้รับการลงโทษ	✓	โครงการมีกฎระเบียบ โดยห้ามดื่มสุรา หรือเสพ เครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอก ล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืน ต้องได้รับการลงโทษ	-
	7.จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุ อันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น	✓	โครงการจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วย ฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตราย ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและ สาธารณสุข	<b>ด้านฝุ่นละอองและมลสาร</b> 1.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพ การทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวก รองเท้านิรภัยแว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิด ของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากาก ป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้พนักงานมีการแต่งกาย และสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและ เหมาะสมตามกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
	2.กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานไม่ให้เกินที่กฎหมาย กำหนด	✓	โครงการกำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานไม่ให้ เกินที่กฎหมายกำหนด	-	-
	3.บริเวณทางเข้าออก จะปิดที่บตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถ เข้า-ออก และพื้นผิวของปากทางเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้ สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หวาย หรือฝุ่นตกค้างตลอดระยะ ก่อสร้าง	✗	-	เนื่องจากโครงการมีขนาดพื้นที่ ก่อสร้างค่อนข้างเล็ก อีกทั้งมี ระยะบริเวณด้านหน้าโครงการ จำกัดตามกฎหมาย จึงยังไม่ได้ จัดให้มีประตูบริเวณทางเข้า- ออก อย่างไรก็ตามโครงการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้า โครงการอย่างสม่ำเสมอ	ดูรูปที่ 3-5 ดูรูปที่ 3-8

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง	✗	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุใน หัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่าง เคร่งครัดในรอบถัดไป	-
	<b>ด้านเสียงรบกวน</b> 1.ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ สภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกทรงเท้านิรภัยแว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิด ของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่วงเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากาก ป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้พนักงานมีการแต่งกาย และสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและ เหมาะสมตามกิจกรรมการก่อสร้าง	-	-
	2.จัดเครื่องมือก่อสร้างหรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่าง จากอาคารข้างเคียง	✓	โครงการจัดเครื่องมือก่อสร้างหรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากอาคารข้างเคียง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดระดับความดังของเสียงตามคำแนะนำ ของบริษัทผู้ผลิต	✓	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดระดับความดังของ เสียงตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต	-
	4.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เสียง	✓	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เสียง	-
	<b>ด้านความสั่นสะเทือน</b> 1.ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ สภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวก รองเท้านิรภัยแว่นตากันเศษวัสดุถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของ งาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากาก ช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น	✓	โครงการจัดให้พนักงานมีการแต่งกาย และสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและ เหมาะสมตามกิจกรรมการก่อสร้าง	-
	2.ติดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิต เครื่องจักร	✓	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตาม คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	-
	3.จัดระบบประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีระบบประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	4.จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อ พื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	✓	โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-
	<b>ด้านน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</b> 1.เจ้าของโครงการ (บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด) จะเป็น ผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนห้องส้วมรวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ส่วนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อดักตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบน้ำที่ค้างอยู่ลงท่อระบายน้ำด้านหน้า โครงการ	✓	โครงการจัดให้มีผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนห้องส้วม ส่วนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ค้างอยู่ในบ่อดักตะกอนดิน ผู้รับเหมาจะสูบน้ำที่ค้างอยู่ลงท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ	-
	2.จัดลานชำระล้าง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดวางระบายน้ำโดยรอบลานชำระล้าง	✓	โครงการจัดให้มีลานชำระล้าง สำหรับคนงาน ก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-
	3.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ระบุในหัวข้อ 3.2 การบำบัดน้ำเสีย	✗	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุใน หัวข้อ 3.2 การบำบัดน้ำเสีย ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการฯ อย่างเคร่งครัดใน รอบถัดไป

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ด้านมูลฝอย 1.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	✕	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุใน หัวข้อ 3.4 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่าง เคร่งครัดในรอบถัดไป	-
	ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อุบัติเหตุ และอัคคีภัย ความปลอดภัยในสถานที่ 1.แบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขตเขตที่พักอาศัยออก จากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ออกเป็นระเบียบ	✓	โครงการจัดพื้นที่แบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดย แบ่งเขตเขตที่พักอาศัยออกจากบริเวณก่อสร้างที่ จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ออกเป็นระเบียบ	-	รูปที่ 3-2
	2.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องความ ปลอดภัยในสถานที่	✕	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุใน หัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในสถานที่ ยังไม่ ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 1.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องความ ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร	✕	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุใน หัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย เรื่องความ ปลอดภัยในสถานที่ ยังไม่ ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-
	ความปลอดภัยส่วนบุคคล 1.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ระบุในหัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องความ ปลอดภัยส่วนบุคคล	✕	-	โครงการยังมีบางข้อที่ระบุใน หัวข้อ 4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย เรื่องความ ปลอดภัยในสถานที่ ยังไม่ ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โครงการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบถัดไป	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	<b>มาตรการป้องกันโรคจากคนงานก่อสร้าง</b> 1.พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ที่มีการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมา จะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความ ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ	✓ โครงการมีการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ที่มีการ จัดการด้านความปลอดภัยประกอบด้วย และใน สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัท รับเหมา ได้ระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความ ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงาน ในโครงการ	-	-
	2.ตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้างเพื่อ คัดกรองคนงานที่อาจเป็นโรคติดต่อร้ายแรงออกเสียก่อนจะ รับเข้าทำงาน กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงาน ต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	✓ โครงการมีการตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพ ของคนงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองคนงานที่อาจเป็น โรคติดต่อร้ายแรงออกก่อนจะรับเข้าทำงาน กรณีรับ คนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าว ที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	3.ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพ คนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	✓ โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า ทำงาน และตรวจสอบสุขภาพคนงาน	-	-
	4.ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีการเป็น หวัดควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	✓ โครงการกำชับให้พนักงานใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุก ครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีการเป็นหวัดควรใช้ หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	5.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรคภัย ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคพิษสุนัขบ้า โรคลมแดด โรคมะเร็ง โรคระบบ ทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ความรู้ทางด้านลักษณะอาการของ โรค สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค และวิธีการป้องกันการ เกิดโรค เพื่อให้คนงานปฏิบัติตาม	✓	โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ คนงานเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคนงาน ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดโรคแก่พนักงาน	-	ดูรูปที่ 3-17
	โรคไข้เลือดออก 1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	✓	โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น เก็บขยะเศษภาชนะที่ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	-	ดูรูปที่ 3-17
	2.จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ ปรับปรุงโครงการ คิว และปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่ ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ อย่างแน่น ถังเก็บน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	✓	โครงการจัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน บริเวณพื้นที่โครงการ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.ควรแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขายาวในการปฏิบัติงาน	✓	โครงการจัดให้พนักงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและ กางเกงขายาวในการปฏิบัติงาน	-
	4.ฉีดสเปรย์หรือทายากันยุง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก	✓	โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	-
	<b>โรคอุจจาระร่วง</b> 1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคอุจจาระร่วง เช่น การ ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลรวมถึงน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร	✓	โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรค อุจจาระร่วง เช่น การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจลรวมถึงน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร	-
	2.จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ	✓	โครงการได้จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ	-
	3.จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ ต่อคนงานก่อสร้าง	✓	โครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ต่อคนงานก่อสร้าง	-
	4.ให้คนงานที่เจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดพักงาน จนกว่าจะหายเจ็บป่วย	✓	กรณีคนงานเจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ โครงการจัดให้พนักงานหยุดพักงานจนกว่าจะหาย เจ็บป่วย	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	โรคพิษสุนัขบ้า				
	1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ที่มีอาการของโรคพิษ สุนัขบ้า	✓	โครงการติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สุนัขหรือ สัตว์ที่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า	-	รูปที่ 3-17
	2.ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	✓	โครงการไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	-	-
	3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยดุร้าย ทั้งภายในและภายนอกโครงการ	✓	โครงการกำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ เข้าใกล้สัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยดุร้ายทั้งภายในและ ภายนอกโครงการ	-	-
	4.หากคนงานถูกสุนัขกัดให้รีบล้างแผล และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับ การรักษาที่ถูกต้อง	✓	กรณีคนงานถูกสุนัขกัด โครงการมีกล่องปฐมพยาบาล ในการล้างแผลเบื้องต้น และรีบพาไปพบแพทย์เพื่อ รับการรักษาที่ถูกต้อง	-	รูปที่ 3-18
	5.ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงภายนอกพื้นที่โครงการเข้ามาภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	✓	โครงการกำชับไม่ให้ปล่อยสัตว์เลี้ยงภายนอกพื้นที่ โครงการเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)		ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	<b>โรคลมแดด</b> 1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคลมแดด เช่น งดดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น	✓	โครงการติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคลม แดด เช่น งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะ ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น	-	ดูรูปที่ 3-17
	2.จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยจัดเตรียมพื้นที่เป็นสัดส่วน	✓	โครงการจัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	-
	3.ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับ หน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง	✓	โครงการจัดให้มีเวลาหยุดพักหรือทำงานสลับหน้าที่ ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง แก่คนงาน	-	-
	4.ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดพัก งานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	✓	กรณีคนงานเจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ โครงการจัดให้พนักงานหยุดพักงานจนกว่าจะหาย เจ็บป่วย	-	-
	<b>โรคมะเร็งจากควันบุหรี่</b> 1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งจากควันบุหรี่	✓	โครงการจัดให้ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การ ป้องกันโรคมะเร็งจากควันบุหรี่	-	ดูรูปที่ 3-17
	2.ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	✓	โครงการกำชับพนักงานห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ      • หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ      # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	3.จัดให้มีเวลาพักเบรกระหว่างการทำงาน เพื่อความผ่อนคลาย สำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	✓ โครงการจัดให้มีเวลาพักเบรกระหว่างการทำงานเพื่อ ความผ่อนคลาย สำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	-	-
	โรคระบบทางเดินหายใจ 1.จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	✓ โครงการได้จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงาน ก่อสร้าง	-	-
	2.จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น	✓ โครงการจัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่ใช้ สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง	-	-
	3.เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง	✓ โครงการเลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง	-	-
	4.จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	✓ โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศ ถ่ายเทได้สะดวก	-	-
	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคระบาด/โรคร้ายแรง เช่น ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ควรล้าง มือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้สม่ำเสมอ	✓ โครงการจัดให้มีการติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การ ป้องกันโรคระบาด/โรคร้ายแรง โดยให้สวมหน้ากาก อนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และล้างมือ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้สม่ำเสมอ	-	รูปที่ 3-17

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✕ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ	✓	โครงการกำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ	-
	3.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง	✓	โครงการกำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไป ในพื้นที่เสี่ยง	-
	4.ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรค เกาะอยู่	✓	โครงการกำชับให้พนักงานระมัดระวังการสัมผัส พื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่	-
	5.งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ	✓	โครงการกำชับให้พนักงานรักษาความสะอาดอยู่ เสมอ	-
	6.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่างๆ	✓	โครงการกำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และ สัมผัสสัตว์ต่างๆ	-
	7.จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคนงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกรณีที่มี วัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้แล้ว	✓	โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคนงาน	-
	โรคผิวหนัง 1.ติดป้ายณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคผิวหนัง เช่น การ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง	✓	โครงการจัดให้มีป้ายณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรค ผิวหนัง โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิด โรคผิวหนัง	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✕ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



Monitoring Report (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ โรงแรม พี พาร์ค : P PARK HOTEL (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

## ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ • ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
	2.ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดขัดและสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสผิวนูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง	✓ โครงการจัดให้พนักงานสวมเสื้อผ้าที่มีดขัดและสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสผิวนูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง	-	-
	3.ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ	✓ โครงการจัดให้พนักงานดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	4.ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปสวมใส่	✓ โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปสวมใส่	-	-
4.4 ทัศนียภาพและ สุนทรียภาพ	1.จัดทำรั้วMetal sheet ความสูง 6.00 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต่อด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบโครงการ โดยมีระดับความหนาแน่นในการป้องกันฝุ่นละออง 13.0+0.5 กรัม/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และบดบังทัศนียภาพจากกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	• ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่งอาคาร จึงได้รั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็ก) ออกและจัดทำรั้วคอนกรีตเพื่อใช้เป็นรั้วโครงการแทน	-	รูปที่ 3-1

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ    ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ    # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (✓ ปฏิบัติแล้ว ✗ ยังไม่ปฏิบัติ ● ผ่านไปแล้ว # ยังไม่ถึง เวลา)	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง	
	2.ขณะทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น	●	โครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว	-	รูปที่ 3-3
	3.ดับเครื่องยนต์ของรถยนต์และเครื่องจักรทุกครั้ง เมื่อจอด และไม่ใช้งาน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่เสมอ	✓	โครงการกำชับให้ดับเครื่องยนต์ของรถยนต์และ เครื่องจักรทุกครั้ง เมื่อจอดและไม่ใช้งาน พร้อมทั้งจัด ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่เสมอ	-	-
	4.จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันทีหากพบว่าเป็น ความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที	✓	โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจาก ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และจะจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันทีหากพบว่าเป็น ความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะเร่ง แก้ไขให้โดยทันที	-	รูปที่ 3-14
	5.จัดให้มีปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยคลุมผ้าใบอย่างหนา โดยรอบ ที่มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารและให้พรมน้ำ เศษวัสดุก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลงปล่อง เพื่อลดการแพร่กระจาย ของฝุ่นละอองรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	●	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างอาคารเสร็จ แล้ว คงเหลือกิจกรรมการตกแต่งอาคารเท่านั้น	-	-

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบในระยะก่อสร้าง คือ บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ ● หมายถึง มาตรการที่ปฏิบัติผ่านไปแล้ว  
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ # หมายถึง มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
- หมายถึง ไม่มีข้อมูล



รูปที่ 3-1 รั้วของโครงการ



รูปที่ 3-2 การจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่โครงการ เพื่อความเรียบร้อย



รูปที่ 3-3 สภาพปัจจุบันโครงการ



รูปที่ 3-4 การวางงานระบบของโครงการ



รูปที่ 3-5 เจ้าหน้าที่เก็บกวาดทำความสะอาด



รูปที่ 3-6 ป้ายจำกัดความเร็ว  
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 3-7 เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงาน  
และควบคุมการก่อสร้าง



รูปที่ 3-8 พนักงานฉีดพรมน้ำบริเวณด้านหน้า  
โครงการและบริเวณใกล้เคียง



รูปที่ 3-9 ห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับคนงาน และ  
การทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 3-10 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 3-11 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดรั่วซึมของท่อน้ำ



รูปที่ 3-12 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 3-13 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ไฟฟ้า



รูปที่ 3-14 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 3-15 ป้ายเตือนการก่อสร้าง





รูปที่ 3-16 ถังดับเพลิง



รูปที่ 3-17 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  
แก่คนงานเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆ



รูปที่ 3-18 กล่องปฐมพยาบาล