



HMC Polymers

# รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567



มกราคม พ.ศ. 2568

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-683861

บริษัท ยูไนเต็ด แอนาליสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2763-2828 โทรสาร 0-2763-2800



HMC Polymers

# รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567



มกราคม พ.ศ. 2568



เจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-683861

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2763-2828 โทรสาร 0-2763-2800

**UAE**  
UNITED ANALYST AND ENGINEERING  
CONSULTANT COMPANY LIMITED

แบบ ตต. 1

**หนังสือรับรอง**

**การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต  
เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท  
เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ฉบับประจำเดือน



- ( ) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567  
( ✓ ) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567  
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

**ผู้จัดทำรายงาน**

**ลายมือชื่อ**

**ตำแหน่ง**



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการ  
ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ และด้านเสียง


ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ และด้านน้ำใต้ดิน

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมการจัดทำรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด

8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานส่วนที่ 1 บทนำ



## สารบัญ

### หน้า

<b>บทที่ 1</b>	<b>บทนำ</b>	<b>1-1</b>
1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ	1-6
1.3	แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-19
1.4	แผนการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-20
<b>บทที่ 2</b>	<b>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>2-1</b>
2.1	การตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3</b>	<b>ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3-1</b>
3.1	บทนำ	3-1
3.2	ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ	3-1
3.3	วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-16
3.4	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-17
<b>บทที่ 4</b>	<b>สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>4-1</b>
4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

## สารบัญตาราง

### หน้า

ตารางที่ 1-1	ลำดับความเป็นมาและการพัฒนาโครงการ	1-3
ตารางที่ 1-2	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ระยะดำเนินการ	1-21
ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	2-2
ตารางที่ 3-1	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-2
ตารางที่ 3-2	วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-16
ตารางที่ 3-3	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ระยะดำเนินการ	3-22
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ระยะดำเนินการ	3-23
ตารางที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วลมและทิศทางลม	3-24
ตารางที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบเอทิลีน (Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระยะดำเนินการ	3-25
ตารางที่ 3-7	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-27
ตารางที่ 3-8	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศเอทิลีน (Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-28
ตารางที่ 3-9	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระยะดำเนินการ ปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)	3-43
ตารางที่ 3-10	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระยะดำเนินการ ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแทงค์ (Bulk Truck Silo)	3-44
ตารางที่ 3-11	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระยะดำเนินการ ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo	3-45
ตารางที่ 3-12	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระยะดำเนินการ ปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO	3-46
ตารางที่ 3-13	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-47
ตารางที่ 3-14	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ระยะดำเนินการ	3-54
ตารางที่ 3-15	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-56
ตารางที่ 3-16	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)	3-67
ตารางที่ 3-17	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin)	3-68

## สารบัญตาราง(ต่อ)

### หน้า

ตารางที่ 3-18	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4	3-68
ตารางที่ 3-19	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำค่า COD บริเวณ Skimmer Pit	3-69
ตารางที่ 3-20	เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)	3-70
ตารางที่ 3-21	เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin)	3-72
ตารางที่ 3-22	เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567 บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4	3-74
ตารางที่ 3-23	เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งพารามิเตอร์ COD บริเวณ Skimmer Pit 1-4 ปี พ.ศ. 2567 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด	3-75
ตารางที่ 3-24	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน	3-92
ตารางที่ 3-25	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-93
ตารางที่ 3-26	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในสถานประกอบการ	3-103
ตารางที่ 3-27	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-105
ตารางที่ 3-28	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลาดำเนินงาน 8 ชั่วโมง	3-114
ตารางที่ 3-29	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลาดำเนินงาน 12 ชั่วโมง	3-115
ตารางที่ 3-30	ผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการแบบพื้นที่ (Area Measurement)	3-121
ตารางที่ 3-31	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Total Dust และ Respirable Dust)	3-127
ตารางที่ 3-32	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Propylene)	3-128
ตารางที่ 3-33	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Butene-1)	3-128
ตารางที่ 3-34	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Ethylene)	3-129
ตารางที่ 3-35	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Hexene-1)	3-129
ตารางที่ 3-36	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-130

## สารบัญรูป

### หน้า

รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-2
รูปที่ 1-2	ที่ตั้งโครงการภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ	1-7
รูปที่ 1-3	ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ	1-9
รูปที่ 1-4	พื้นที่สีเขียวของโครงการปัจจุบัน	1-10
รูปที่ 2-1	หอเผา	2-64
รูปที่ 2-2	ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	2-64
รูปที่ 2-3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs)	2-65
รูปที่ 2-4	บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Basin)	2-65
รูปที่ 2-5	ระบบผลิตน้ำประปา	2-65
รูปที่ 2-6	COD และ TDS Online Analyzer	2-65
รูปที่ 2-7	บ่อดักโพลีเมอร์และเครื่องตกตะกอน	2-65
รูปที่ 2-8	เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล	2-65
รูปที่ 2-9	วางระบายน้ำฝน	2-66
รูปที่ 2-10	การทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน	2-66
รูปที่ 2-11	การอบรมพนักงานขับรถ	2-66
รูปที่ 2-12	การอบรมด้านความปลอดภัย	2-66
รูปที่ 2-13	ป้ายสัญญาณเตือนการจราจรภายในโรงงาน	2-67
รูปที่ 2-14	ป้ายแสดงความเสี่ยงภัยบนรถขนส่ง	2-67
รูปที่ 2-15	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า-ออกโรงงาน	2-67
รูปที่ 2-16	ป้ายจำกัดความเร็ว	2-67
รูปที่ 2-17	ภาชนะรองรับของเสียแยกประเภท	2-68
รูปที่ 2-18	เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)	2-68
รูปที่ 2-19	การตรวจติดตามหน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย	2-68
รูปที่ 2-20	พื้นที่จัดเก็บของเสีย	2-68
รูปที่ 2-21	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรอง	2-69
รูปที่ 2-22	ป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง	2-69
รูปที่ 2-23	อุปกรณ์ควบคุมการไหล อุปกรณ์วัดความดัน และอุณหภูมิสัญญาณเตือนและวาล์วนิรภัย	2-69
รูปที่ 2-24	ห้องควบคุมกลาง (Control Room)	2-69
รูปที่ 2-25	ระบบตรวจวัดการรั่วไหลของแก๊ส (Gas Detector)	2-70
รูปที่ 2-26	ตู้ควบคุมระบบดับเพลิงของโรงงาน	2-70
รูปที่ 2-27	ระบบแจ้งเหตุ ระบบป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน	2-70
รูปที่ 2-28	อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณโรงงาน	2-71



## สารบัญรูป(ต่อ)

### หน้า

รูปที่ 2-29 ข้อมูลความปลอดภัย (SDS)	2-71
รูปที่ 2-30 ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	2-72
รูปที่ 2-31 จุดล้างตาและร่างกายฉุกเฉิน	2-72
รูปที่ 2-32 ระบบรวบรวมฝุ่นจากบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารเติมแต่ง	2-72
รูปที่ 2-33 ภาชนะรองรับฝุ่น	2-72
รูปที่ 2-34 ระบบโทรศัพท์สายตรง	2-72
รูปที่ 2-35 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณท่อลำเลียง	2-73
รูปที่ 2-36 ถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง	2-73
รูปที่ 2-37 สถานพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล	2-73
รูปที่ 2-38 การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข	2-74
รูปที่ 2-39 พื้นที่สีเขียว	2-74
รูปที่ 2-40 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการ	2-75
รูปที่ 2-41 ภาชนะเก็บสารเคมี	2-75
รูปที่ 3-1 แสดงตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วและทิศทางลม	3-18
รูปที่ 3-2 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-19
รูปที่ 3-3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-29
รูปที่ 3-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-31
รูปที่ 3-5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-33
รูปที่ 3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ Ethylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-35
รูปที่ 3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ Propylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-37
รูปที่ 3-8 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	3-40
รูปที่ 3-9 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	3-41
รูปที่ 3-10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-48
รูปที่ 3-11 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567	3-48
รูปที่ 3-12 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567	3-49
รูปที่ 3-13 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO ปี พ.ศ. 2567	3-49
รูปที่ 3-14 จุดติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป	3-51

## สารบัญรูป(ต่อ)

## หน้า

รูปที่ 3-15 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป	3-52
รูปที่ 3-16 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-58
รูปที่ 3-17 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-59
รูปที่ 3-18 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-60
รูปที่ 3-19 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-61
รูปที่ 3-20 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณมาบชลูด ประจำปี พ.ศ. 2567	3-62
รูปที่ 3-21 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณวัดหนองแพบ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-63
รูปที่ 3-22 ตำแหน่งการติดตั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-65
รูปที่ 3-23 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-66
รูปที่ 3-24 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-76
รูปที่ 3-25 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-80
รูปที่ 3-26 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567	3-84
รูปที่ 3-27 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งซีโอดีของโรงงาน บริเวณ Skimmer Pit ปี พ.ศ. 2567	3-88
รูปที่ 3-28 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน	3-90
รูปที่ 3-29 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน	3-91
รูปที่ 3-30 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณจุดที่ 1 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-94
รูปที่ 3-31 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณจุดที่ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-95
รูปที่ 3-32 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณจุดที่ 3 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-96
รูปที่ 3-33 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณจุดที่ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-97
รูปที่ 3-34 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพระดับเสียงในสถานประกอบการ	3-99
รูปที่ 3-35 การเก็บตัวอย่างคุณภาพระดับเสียงในสถานประกอบการ	3-100

## สารบัญรูป(ต่อ)

## หน้า

รูปที่ 3-36 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 8\ hrs}$ ) และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ของหน่วยผลิตที่ 1 (HMC1) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-109
รูปที่ 3-37 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 8\ hrs}$ ) และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ของหน่วยผลิตที่ 2 (HMC2) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-110
รูปที่ 3-38 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 8\ hrs}$ ) และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC3) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-111
รูปที่ 3-39 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 8\ hrs}$ ) และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-112
รูปที่ 3-40 การติดตามตรวจสอบระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ	3-120
รูปที่ 3-41 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน	3-123
รูปที่ 3-42 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน	3-124
รูปที่ 3-43 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Total Dust ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-139
รูปที่ 3-44 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Respirable Dust (พื้นที่) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-140
รูปที่ 3-45 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Respirable Dust (ติดตัวบุคคล) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-141
รูปที่ 3-46 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Propylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-142
รูปที่ 3-47 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Butene-1 ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-143
รูปที่ 3-48 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Ethylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-144
รูปที่ 3-49 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Hexene-1 ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567	3-145

บทที่ 1  
บทนำ

---



## บทที่ 1


### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (**รูปที่ 1-1**) ดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) โดยเริ่มดำเนินการผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ประกอบด้วย หน่วยผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ HMC 1, HMC 2, HMC 3 และ HMC 4 โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,200,120 ตัน/ปี หรือ 3,288 ตัน/วัน ซึ่งมีกำลังการผลิตของหน่วยที่ 1 (HMC 1) เท่ากับ 210,240 ตัน/ปี หรือ 576 ตัน/วัน หน่วยที่ 2 (HMC 2) เท่ากับ 245,280 ตัน/ปี หรือ 672 ตัน/วัน หน่วยที่ 3 (HMC 3) เท่ากับ 394,200 ตัน/ปี หรือ 1,080 ตัน/วัน และหน่วยที่ 4 (HMC 4) เท่ากับ 350,400 ตัน/ปี หรือ 960 ตัน/วัน (คิดที่จำนวนวันผลิตต่อปี 365 วัน)

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด จัดอยู่ในประเภทโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และขยายกำลังการผลิตมาแล้วในแต่ละครั้งได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้ สผ. พิจารณาทุกครั้ง (รายละเอียดความเป็นมาของการพัฒนาโครงการแสดงดัง**ตารางที่ 1-1**) โดยรายงานล่าสุดได้รับความเห็นชอบจาก สผ. เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน(ครั้งที่ 7) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ตามหนังสือเลขที่ ออก 5103.3.1/2129 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (ดังภาคผนวกที่ ก-1) โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ระบุให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ สผ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทุก 6 เดือน ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีโครงการได้ถือปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดมาโดยตลอด

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการฯ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้ เป็นรายงานครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567)



### ตารางที่ 1-1 ลำดับความเป็นมาและการพัฒนาโครงการ

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	เลขที่หนังสือเห็นชอบ
<b>โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (HMC 1 และ HMC 2)</b>			
1	13 สิงหาคม พ.ศ. 2551	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโพลิโพรพิลีน ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กำลังการผลิตหน่วยที่ 1 (HMC 1) เท่ากับ 100,000 ตัน/ปี)	วท 0504/4315
2	17 ตุลาคม พ.ศ. 2540	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 1 (ส่วนขยาย) และหน่วยที่ 2 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กำลังการผลิตหน่วยที่ 1 (HMC 1) เท่ากับ 150,000 ตัน/ปี และหน่วยที่ 2 (HMC 2) เท่ากับ 170,000 ตัน/ปี)	วว 0804/4242
3	16 มิถุนายน พ.ศ. 2547	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงเครื่องจักรและขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีนหน่วยที่ 1 (HMC 1) และหน่วยที่ 2 (HMC 2) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กำลังการผลิตหน่วยที่ 1 (HMC 1) เท่ากับ 192,000 ตัน/ปี และหน่วยที่ 2 (HMC 2) เท่ากับ 224,000 ตัน/ปี)	ทส 1009/3923
4	สิงหาคม พ.ศ. 2549	บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด รับโอนสิทธิในการดำเนินกิจการโครงการโพลิโพรพิลีน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ว่างเดิมของโครงการมาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกำลังการผลิตเท่ากับ 360,000 ตัน/ปี โดยเรียกหน่วยผลิตนี้ว่า HMC 3	-
5	22 มิถุนายน พ.ศ. 2551	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อปรับปรุงระบบหมุนเวียนก๊าซกลับคืน (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1009.3/3757
6	29 สิงหาคม พ.ศ. 2551	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1009.3/5767
7	13 มีนาคม พ.ศ. 2562	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อติดตั้งหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและคอมพาวด์ (Compounding Unit) ขอติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Potable Water) และระบบส่งน้ำ ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ทำความเย็น (Refrigeration Unit – PK601) และขอผนวกรวมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (HMC 1 และ HMC 2) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 3 (HMC 3) ไว้ด้วยกัน (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 3) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1010.8/3600

## ตารางที่ 1-1 ลำดับความเป็นมาและการพัฒนาโครงการ

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	เลขที่หนังสือเห็นชอบ
8	16 กันยายน พ.ศ. 2562	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) โดยขอติดตั้งสายการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 สายการผลิต คือ สายการผลิตที่ 4 (โดยมีกำลังการผลิต 350,000 ตัน/ปี) และเพิ่มกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของหน่วยผลิตที่ 1, 2 และ 3 (HMC 1, HMC 2 และ HMC 3) จาก 776,000 ตัน/ปี เป็น 849,720 ตัน/ปี ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1010.8/12927
9	11 มกราคม พ.ศ. 2564	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 4) โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนวชั้นวางท่อ (Pipe Rack)</li> <li>- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต</li> <li>- ยกเลิกการก่อสร้างหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compounding Unit)</li> <li>- ย้ายตำแหน่งพื้นที่ติดตั้ง Pneumatic Conveying System</li> <li>- เพิ่มเติมรายละเอียดขนาดพื้นที่กับผลิตภัณฑ์</li> <li>- เพิ่มเติมพื้นที่อาคารสำนักงาน (New Admin Building)</li> </ul>	อก 5106.2/0079
10	15 มิถุนายน พ.ศ. 2564	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 5) โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับขนาดพื้นที่ติดตั้งหน่วย Regeneration Thermal Oxidizer (RIO) และรายละเอียดของปล่องและข้อมูลการระบายมลสารจากปล่องหน่วย Regeneration Thermal Oxidizer (RTO) ให้สอดคล้องกับการออกแบบโดยละเอียด (Detail Design)</li> <li>- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างแนวท่อขนส่งบิวทีน-1</li> <li>- เปลี่ยนขนาดถังกักเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)</li> <li>- ปรับแนวพื้นที่ติดตั้ง Air Compressor</li> <li>- ติดตั้ง Propylene Vaporizer (E 4724) เพิ่มในหน่วยปรับปรุงคุณภาพของโพรพิลีน (Propylene Purification Unit)</li> </ul>	ทส 1010.8/8417
11	21 ธันวาคม พ.ศ. 2564	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 6) โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอก่อสร้างอาคารเก็บก๊าซหุงต้ม (LPG Cylinder) และท่อก๊าซหุงต้ม (LPG) จากอาคารเก็บถังก๊าซหุงต้ม (LPG Cylinder) ไปยังหอเผา</li> <li>- ขอติดตั้งท่อขนส่งโพรพิลีน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ภายในพื้นที่โรงงาน</li> <li>- เปลี่ยนขนาดถังกักเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)</li> <li>- เปลี่ยนการใช้งานท่อขนส่งโพรพิลีนเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อใช้ในการขนส่งโมโนเมอร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Liquid Recycle Propylene) และก่อสร้างท่อขนส่ง Liquid Recycle Propylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว</li> <li>- ยกเลิกใช้งานท่อขนส่งโนโนเมตรที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Liquid Recycle Propylene) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว</li> </ul>	อก 5130.3.1/3398



### ตารางที่ 1-1 ลำดับความเป็นมาและการพัฒนาโครงการ

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	เลขที่หนังสือเห็นชอบ
<b>โครงการโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 3 (HMC 3)</b>			
1	5 มิถุนายน พ.ศ. 2549	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโพลีโพรพิลีน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำลังการผลิตเท่ากับ 360,000 ตัน/ปี	ทส 1009/4708
2	12 กันยายน พ.ศ. 2549	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการและการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	-
3	3 สิงหาคม พ.ศ. 2551	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อขอให้ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตบางส่วน (เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหอเผา) ร่วมกับสายการผลิตโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (HMC 1 และ HMC 2) (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1009.3/5095
4	31 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อติดตั้งไซโลและระบบบรรจุภัณฑ์ลงแท้งค์เพิ่มเติม (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1009.9/1124
5	27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อติดตั้งถังกวนผสมสารเติมแต่ง (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 3) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1009.9/1823
6	13 มีนาคม พ.ศ. 2562	ขอผนวกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (HMC1 และ HMC 2) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 3 (HMC 3) ไว้ด้วยกัน (การเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 3) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1010.8/3600
<b>โครงการโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC 4)</b>			
1	16 กันยายน พ.ศ. 2562	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) โดยขอติดตั้งสายการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 สายการผลิต คือ สายการผลิตที่ 4 (โดยมีกำลังการผลิต 350,000 ตัน/ปี) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1010.8/12927
2	11 มกราคม พ.ศ. 2564	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 4) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการเปลี่ยนไป แต่ไม่มีผลทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบของเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	อก 5106.2/0079 -
3	15 มิถุนายน พ.ศ. 2564	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลทำให้กำลังการผลิตของโครงการที่เคยได้รับความเห็นชอบเปลี่ยนไปแต่อย่างใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ทส 1010.8/8417

## ตารางที่ 1-1 ลำดับความเป็นมาและการพัฒนาโครงการ

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	เลขที่หนังสือ เห็นชอบ
4	21 ธันวาคม พ.ศ. 2564	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 6) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลทำให้กำลังการผลิตของโครงการที่เคยได้รับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไร โดยได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	อก 5130.3.1/3398
5	8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567	<p>รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลทำให้กำลังการผลิตของโครงการที่เคยได้รับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไร โดยได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด COD Online เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของส่วนการผลิต จำนวน 4 จุด ได้แก่ Skimmer Pit Bulk 1 ของ HMC 1, Skimmer Pit Bulk 2 ของ HMC 2, Skimmer Pit3 ของ HMC 3 และ Skimmer Pit 4 ของ HMC 4 และเปลี่ยนวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียเป็นการตรวจวัดโดย Third Party เป็นประจำทุกเดือนแทน</li> <li>- ขอเปลี่ยนแปลงแนวเส้นท่อบิวทิน-1 จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 7 ทำเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ มายังถังเก็บบิวทิน-1 ภายในพื้นที่โครงการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 5) จากบริเวณถนนไอ-หนึ่ง ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ไปยังถังเก็บบิวทิน-1 ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ขอแก้ไขรายละเอียดสภาวะการดำเนินงานของท่อขนส่งบิวทิน-1 จากบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 7 ทำเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ มายังถังเก็บบิวทิน-1 ภายในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรม (Detail Engineering)</li> </ul>	อก 5103.3.1/2129

ที่มา : บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด, 2567

## 1.2 รายละเอียดโครงการ

### 1.2.1 ที่ตั้งของโครงการ

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนน ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 156 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา (250,412 ตารางเมตร) ดังแสดงรูปที่ 1-2 และมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	แนวถนน ไอ-14 ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถัดไป เป็นบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ทิศใต้	ติดกับ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 โรงโพลิเอททีลีน
ทิศตะวันออก	ติดกับ	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันตก	ติดกับ	แนวถนน ไอ-หนึ่ง ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด




### 1.2.2 ขนาดพื้นที่โครงการ

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 156 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา หรือคิดเป็น 250,412 ตารางเมตร ปัจจุบันประกอบด้วย หน่วยผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) และหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) โดยการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและห้องควบคุม ห้องปฏิบัติการ อาคารซ่อมบำรุง พื้นที่ส่วนการผลิต พื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ถนน หอเผา พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ว่าง ดังแสดงในรูปที่ 1-3


### 1.2.3 พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวของโครงการในปัจจุบัน มีขนาดเท่ากับ 12,793.37 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.11 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด (250,412 ตารางเมตร) ซึ่งโครงการได้ทำการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้ว เช่นต้นอโศกอินเดีย ต้นกันเกรา ต้นตีนเป็ด ต้นปาล์มขวด เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 1-4









**หมายเหตุ:** พื้นที่สีเขียวหมายเลข 7-14 เป็นพื้นที่สีเขียวที่จะปลูกเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับอนุญาตเดิม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการปลูกเพิ่มเติม เนื่องจากจะมีการก่อสร้างอาคารในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะมีการปรับพื้นที่และอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้าง ซึ่งภายหลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ทางโครงการจะดำเนินการปลูกพื้นที่สีเขียวให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

## 1.2.4 วัตถุดิบ สารเคมี

### 1.2.4.1 วัตถุดิบ

#### 1) โพรพิลีน (Propylene)

เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตหลักในกระบวนการผลิต โดยโครงการรับก๊าซโพรพิลีนผ่านทางระบบท่อมาจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอลิฟินส์ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว และจากบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบท่อ 8 นิ้ว และโรงงานผลิตโพรพิลีนของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช เอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดยไม่มีการกักเก็บภายในโรงงาน โดยโพรพิลีนที่รับจากโรงงานผลิตโพรพิลีนของบริษัทฯ จะขนส่งผ่านทางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เข้าสู่พื้นที่กระบวนการผลิตของโครงการ

#### 2) เอทิลีน (Ethylene)

ใช้เป็นโมโนเมอร์ร่วมในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Random Copolymer, Random Terpolymer และ High Impact Copolymer โดยโครงการรับก๊าซเอทิลีนผ่านทางระบบท่อมาจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอลิฟินส์ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 โรงโอลิฟินส์ 2 และบริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด โดยไม่มีการกักเก็บภายในโรงงาน

#### 3) บิวทีน-1 (Butene-1)

ใช้เป็นโมโนเมอร์ร่วมในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก Random Terpolymer ของหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) โดยโครงการรับบิวทีน-1 ผ่านทางระบบท่อมาจากบริษัท กรุงเทพซินติติกส์ จำกัด โดยทำการกักเก็บในถังเก็บขนาดความจุจอกแบบ 50 ลูกบาศก์เมตร (เก็บจริง 25 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 1 ถัง บริเวณพื้นที่ของหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2)

#### 4) เฮกซีน-1 (Hexene-1)

ใช้เป็นโมโนเมอร์ร่วม (Monomer) ในกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) และหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) โดยโครงการจะรับเฮกซีน-1 ที่บรรจุใน ISO TANK ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร มาจากต่างประเทศ เช่น จากบริษัท SASOL Chemicals Europe & Polymer Europa เป็นต้น ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง และขนส่งทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการ จำนวน 32 เที่ยว/ปี และทำการกักเก็บในถังเก็บขนาดความจุจอกแบบ 10 ลูกบาศก์เมตร (เก็บจริง 8 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 1 ถัง บริเวณพื้นที่ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) โดยมีระบบรวบรวมไอระเหยจากถังเก็บไปเผากำจัดที่หอเผาชนิด EGF

### 1.2.4.2 สารเคมี

#### 1) ไฮโดรเจน (Hydrogen)

ใช้ในส่วนทำปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน เพื่อควบคุมความหนาแน่นของเม็ดพลาสติกให้มีความเหมาะสมตามค่าที่กำหนด โดยโครงการรับก๊าซไฮโดรเจนทางระบบท่อมาจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอลิฟินส์ 1 และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) ผ่านท่อขนส่ง โดยไม่มีการกักเก็บภายในโรงงาน

## 2) ตัวทำละลาย (White Oil)

ใช้เป็นตัวทำละลายสารเร่งปฏิกิริยาและสารเร่งปฏิกิริยาร่วม Cyclohexyldimethoxymethylsilane (Donor) ก่อนป้อนเข้าสู่ส่วนทำปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน โดยโครงการรับ White Oil จากผู้ผลิตต่างประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือแหลมฉบังก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการ โดยทำการเก็บในถังขนาด 200 ลิตร ในบริเวณพื้นที่อาคารเก็บสารเคมี

## 3) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก

ใช้ในการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในกระบวนการผลิตน้ำ Potable Water โดยโครงการรับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากผู้ผลิตในประเทศ เช่น บริษัท GE Water and Process Technologies จำกัด เป็นต้น ทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการและนำมาเก็บไว้บริเวณพื้นที่อาคารเก็บสารเคมี

## 4) สารละลายกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก

ใช้ในการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในกระบวนการผลิตน้ำ Potable water โดยโครงการรับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากผู้ผลิตในประเทศ เช่น บริษัท GE Water and Process Technologies จำกัด เป็นต้น ทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการและนำมาเก็บไว้บริเวณพื้นที่อาคารเก็บสารเคมี

### 1.2.4.3 สารเร่งปฏิกิริยาและสารเร่งปฏิกิริยาร่วม

#### 1) สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)

มีลักษณะเป็นผง อนุสภาวะการขนส่งและการกักเก็บ โดยจะถูกนำมาผสมให้เป็นผงแขวนลอยก่อนนำไปใช้งาน โดยจะป้อนเข้าสู่ส่วนทำปฏิกิริยาเบื้องต้นก่อนลำเลียงเข้าสู่ส่วนทำปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันต่อไป ซึ่งโครงการรับสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) จากผู้ผลิตต่างประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการ โดยบรรจุในถังขนาด 40 กิโลกรัม และนำมาเก็บไว้บริเวณพื้นที่อาคารเก็บสารเคมี

#### 2) TEAL (Triethylaluminum)

มีลักษณะเป็นของเหลว อนุสภาวะการขนส่ง การกักเก็บ และการใช้งาน ไม่มีสี ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาร่วมทำหน้าที่ลดความสกปรกและความชื้นของสารโพรพิลีน โดยโครงการรับสารเร่งปฏิกิริยาร่วม (TEAL) จากผู้ผลิตต่างประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการ โดยบรรจุในถังทรงกระบอกขนาด 1,200 กิโลกรัม และนำมาเก็บไว้บริเวณกักเก็บ TEAL

#### 3) DONOR (Cyclohexylmethyldimethoxysilane)

มีลักษณะเป็นของเหลว อนุสภาวะการขนส่ง การกักเก็บ และการใช้งาน ไม่มีสี ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาร่วมทำหน้าที่ควบคุมความเหนียวของพลาสติกให้มีค่าเหมาะสม โดยโครงการรับสารเร่งปฏิกิริยาร่วม (DONOR) จากผู้ผลิตต่างประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการ โดยบรรจุในถังขนาด 200 ลิตร และนำมาเก็บไว้บริเวณพื้นที่อาคารเก็บสารเคมี

#### 1.2.4.4 สารดูดซับ

##### 1) สารดูดซับ (ประเภท Molecular Sieve)

มีสถานะเป็นของแข็ง ณ สภาวะการขนส่ง การกักเก็บ และการใช้งาน ใช้ในส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ เพื่อดูดซับความชื้นที่อาจปะปนมากับก๊าซที่ถูกหมุนเวียนก่อนนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ โดยโครงการรับสารดูดซับจากผู้ผลิตในประเทศ เช่น บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการ และนำมาเก็บไว้บริเวณพื้นที่อาคารเก็บสารเคมี โดยเก็บไว้ในถังขนาด 200 ลิตร

##### 2) สารดูดซับปรอท (ประเภทอะลูมินาเคลือบบน Lead Sulfide)

มีสถานะเป็นของแข็ง ณ สภาวะการขนส่ง การกักเก็บ และการใช้งาน ใช้ในระบบหมุนวนก๊าซกลับคืน (Mercury Recovery Unit) โดยโครงการรับสารดูดซับจากผู้ผลิตในต่างประเทศ และขนส่งทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการและนำมาเก็บไว้บริเวณพื้นที่อาคารเก็บสารเคมี โดยเก็บไว้ในถังขนาด 200 ลิตร

#### 1.2.4.5 สารเติมแต่ง

สารเติมแต่ง เช่น Antioxidant Dip Agent และ Light Stability เป็นต้น ใช้ในส่วนทำเม็ดพลาสติก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเม็ดพลาสติกให้มีความเหมาะสม และใช้สารเติม เช่น สารป้องกันการเสื่อมสภาพ (Antioxidants) สารป้องกันการติดกันของพลาสติก (Antiblock Agent) สารลดแรงตึงผิว (Slip Agent) และสารเติมแต่งประเภทเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น โดยโครงการรับสารเติมแต่งจากผู้ผลิตต่างประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ก่อนขนส่งทางรถบรรทุกมายังพื้นที่โครงการ โดยบรรจุในถุงขนาด 10, 20 และ 25 กิโลกรัม ถุง Jumbo Bag ขนาด 500 กิโลกรัม ถึงขนาด 16 และ 25 กิโลกรัม และนำมาเก็บไว้บริเวณพื้นที่อาคารเก็บสารเคมี

#### 1.2.5 ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลอยได้

ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เม็ดพลาสติกที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (Pellet of Spec) มีรายละเอียดดังนี้

##### 1.2.5.1 ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ซึ่งได้จากหน่วยผลิตทั้ง 4 หน่วย ดังนี้

- 1) หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 2 ชนิด ได้แก่ Homo Polymer และ Random Copolymer
- 2) หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 4 ชนิด ได้แก่ Homo Polymer, Random Copolymer, Random Terpolymer และ High Impact Copolymer
- 3) หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 10 ชนิด ได้แก่ Homo Polymer, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>, High Impact Copolymer, Homo Polymer, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>4</sub>, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>6</sub>, Random Terpolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>C<sub>4</sub> และ Random Terpolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>C<sub>6</sub>
- 4) High Impact Copolymer หน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 8 ชนิด ได้แก่ Homo Polymer, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>4</sub>, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>6</sub>, Random Terpolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>C<sub>4</sub>, Random Terpolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>C<sub>6</sub>, High Impact Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub> และ High Impact Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>

โดยเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนที่ผลิตได้จะจำหน่ายภายในประเทศร้อยละ 65 และส่งออกต่างประเทศร้อยละ 35 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะบรรจุลงในถุงขนาดบรรจุละ 25 และ 750 กิโลกรัม ซึ่งการขนส่งจะใช้รถบรรทุกขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ และคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนที่ผลิตได้แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในด้านความใส ความเหนียว ความแข็ง และความมันวาว

### 1.2.5.2 ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ คือ เม็ดพลาสติกที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (Pellet Off-Spec) ซึ่งได้มาจาก 2 แหล่ง คือ ส่วนทำเม็ดพลาสติก และขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมี Heavy End ที่เกิดจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน-1 จะมีองค์ประกอบหลัก คือ เฮกซีน-1 และ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนที่มีคาร์บอนอะตอมมากกว่า 8 ขึ้นไป โดยจะเกิดขึ้นประมาณ 12 ตัน ในรอบทุกๆ 3 เดือน ตามคุณสมบัติเบื้องต้นโครงการจะดำเนินการส่งกำจัดในรูปแบบของเสีย จำนวน 1-2 เทียว (ตามแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดที่ต้องใช้เฮกซีน-1) โดยผู้รับกำจัดที่สามารถรับกำจัดของเสียประเภทนี้และได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามหากพบว่าของเสียชนิดดังกล่าวมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมที่สามารถขายเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้โครงการจะส่งจำหน่ายต่อไป

### 1.2.6 กระบวนการผลิต

มีรายละเอียดกระบวนการผลิตปัจจุบัน ดังนี้

- 1) หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตโพลีเมอร์แบบเหลวชั้น (Slurry Process) สามารถผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน 2 ชนิด ได้แก่ Homopolymer และ Random Copolymer โดยปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วง ซึ่งกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ส่วนเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ส่วนการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ ส่วนทำเม็ดพลาสติก และส่วนบรรจุภัณฑ์
- 2) หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตโพลิเมอร์แบบเหลวชั้น (Slurry Process) สามารถผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน 2 ชนิด ได้แก่ Homopolymer และ Random Copolymer โดยปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วง กระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ หน่วยปรับปรุงคุณภาพของโพรพิลีน หน่วยปรับปรุงคุณภาพเอทิลีน ส่วนเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ส่วนการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ ส่วนทำเม็ดพลาสติก และส่วนบรรจุภัณฑ์
- 3) หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตโพลิเมอร์แบบ Spherizone ซึ่งเทคโนโลยีนี้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่มีคุณสมบัติดีขึ้น ทั้งในแง่ความเหนียว การรับแรงกระแทก การทนความร้อน ความใส และง่ายต่อการขึ้นรูป รวมทั้งความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนได้ 7 ชนิด ได้แก่ Homopolymer, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>4</sub>, Random Copolymer C<sub>3</sub>C<sub>6</sub>, Random Terpolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>C<sub>4</sub>, Random Terpolymer C<sub>3</sub>C<sub>2</sub>C<sub>6</sub> และ High Impact Copolymer โดยปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วง ซึ่งกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ หน่วยปรับปรุงคุณภาพเอทิลีน หน่วยปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน-1 หน่วยแยกสารปรอท ส่วนเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ส่วนการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ ส่วนทำเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน และส่วนบรรจุภัณฑ์
- 4) หน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตโพลิเมอร์แบบ Spherizone ซึ่งเทคโนโลยีนี้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่มีคุณสมบัติดีขึ้นทั้งในแง่ความเหนียว การรับแรงกระแทก การทนความร้อน

ร้อน ความใส และง่ายต่อการขึ้นรูป รวมทั้งความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถผลิตเม็ดพลาสติกโพรพิลีนได้ 8 ชนิด ได้แก่ Homopolymer, Random Copolymer  $C_3C_2$ , Random Copolymer  $C_3C_4$ , Random Copolymer  $C_3C_6$ , Random Terpolymer  $C_3C_2C_4$ , Random Terpolymer  $C_3C_2C_6$ , High Impact Copolymer  $C_3C_2$  และ High Impact Copolymer  $C_3C_4$  โดยใช้โมโนเมอร์หลัก คือโพรพิลีน และเมโนเมอร์ร่วม 3 ชนิด ได้แก่ เอทิลีน บิวทีน-1 และเฮกซีน-1 โดยปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติก แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วง ซึ่งกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ หน่วยปรับปรุงคุณภาพของโพรพิลีน หน่วยปรับปรุงคุณภาพเอทิลีน ส่วนเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ส่วนการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์โรเซชัน ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ ส่วนทำเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน และส่วนบรรจุภัณฑ์

## 1.2.7 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต

### 1.2.7.1 ระบบน้ำใช้

ปัจจุบันโครงการรับน้ำจาก 3 แหล่ง คือ 1) น้ำประปา (Portable Water) มาจากระบบผลิตน้ำประปาของโครงการ โดยผลิตน้ำจาก Treated Water 2) น้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ (Treated Water) ใช้ในกระบวนการผลิตจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโเลฟินส์ 1 และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และ 3) น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโเลฟินส์ 1 ทางระบบท่อโดยไม่ได้มีการก่อสร้างถังเก็บสำรองน้ำแต่อย่างใด เนื่องจากแหล่งจ่ายน้ำทั้ง 3 แหล่ง สามารถจ่ายน้ำให้โครงการได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

### 1.2.7.2 ระบบไอน้ำ

ปัจจุบันโครงการมีการใช้ไอน้ำ 3 ระดับ ได้แก่ ไอน้ำความดันต่ำ (ความดัน 4.74 (เกจ)) ความดันปานกลาง ความดัน 11.85 บาร์(เกจ) และไอน้ำความดันสูง (ความดัน 33.6 บาร์(เกจ)) รับมาจากบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

### 1.2.7.3 ระบบไฟฟ้า

โครงการรับกระแสไฟฟ้าหลักมาจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโเลฟินส์ 1 โดยปัจจุบันมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) ประมาณ 8.26 เมกะวัตต์ หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) ประมาณ 9.48 เมกะวัตต์ หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ประมาณ 20.34 เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) ประมาณ 20 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงการมีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ เป็นต้น โดยจะจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติให้กับระบบ UPS และระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิง (Fire Fighting System) เป็นต้น เพื่อให้สามารถหยุดการผลิตในกรณีฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย โดยระบบไฟฟ้าสำรองสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

### 1.2.7.4 ระบบไนโตรเจน

โครงการรับก๊าซไนโตรเจนจากผู้จำหน่ายที่อยู่ในเขตพื้นที่มาบตาพุด ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโเลฟินส์ 1 และบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ผ่านทางท่อต่อเชื่อมกับ Header โดยมีสถานีตรวจวัดมาตรก๊าซ (Metering Station) ก่อนป้อนเข้าโครงการ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ใช้สำหรับการรักษาสภาพความดันของไนโตรเจน เพื่อป้องกันความชื้นในตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวร่วมเร่งปฏิกิริยา และสารเติมแต่งใช้สำหรับการทำให้ Flake แห้ง ใช้สำหรับการส่ง Flake จาก Bulk ไปที่หน่วยตัดเม็ด (Pelletizing) ใช้สำหรับการรักษาสภาพความดันของไนโตรเจนในท่อสู่อุณหภูมิ (Flare) และใช้สำหรับหน้าที่อื่นๆ เช่น การไล่ความดันก๊าซอื่นๆ การไล่ความชื้นจากอุปกรณ์ต่างๆ

### 1.2.7.5 ระบบหอหล่อเย็น

โครงการมีระบบหอหล่อเย็นทั้ง 4 หน่วยผลิต จำนวน 4 หอ (หน่วยผลิตละ 1 หอ) เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิต เช่น ควบคุมอุณหภูมิในส่วนทำปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรซัน เป็นต้น

- 1) หอหล่อเย็นของหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) สามารถหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นได้สูงสุด 3,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- 2) หอหล่อเย็นของหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) สามารถหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นได้สูงสุด 6,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- 3) หอหล่อเย็นของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) สามารถหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นได้สูงสุด 6,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- 4) หอหล่อเย็นของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) สามารถหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นได้สูงสุด 6,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

### 1.2.7.6 ระบบหอเผา

โครงการได้มีการติดตั้งระบบหอเผาจำนวน 1 หอ (ใช้ร่วมกันทั้ง 3 หน่วยผลิต) ประเภท Hot Flare Tip ซึ่งเป็นหอเผาที่ระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) ความสูง 70 เมตร โดยออกแบบตามมาตรฐาน API Standard 521 เพื่อใช้ในการเผาทำลายก๊าซที่มีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนที่ระบายจากกระบวนการผลิตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน (Emergency Case) เช่น การระบายก๊าซที่ค้างอยู่ในกระบวนการผลิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจนต้องหยุดกระบวนการผลิต เช่น ไฟดับ เป็นต้น และการระบายก๊าซบางส่วน เพื่อควบคุมแรงดันในระบบ เป็นต้น โดยที่การระบายก๊าซออกจากกระบวนการผลิตจะถูกระบายผ่าน Safety Valve ที่ติดตั้งในส่วนต่างๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งหอเผาของโครงการออกแบบให้สามารถเผาทำลายก๊าซที่มีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนได้สูงสุด 280 ตัน/ชั่วโมง

และติดตั้งหอเผาทั้งระดับพื้นดิน (Enclosed Ground ; EGF) จำนวน 1 หอ ความสามารถในการรองรับก๊าซมาเผากำจัดสูงสุด 180 ตัน/ชั่วโมง เพื่อทำงานร่วมกับหอเผาระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) 280 ตัน/ชั่วโมง ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อรองรับปริมาณก๊าซที่ระบายจากกระบวนการผลิตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินของหน่วยผลิตที่ 4 ที่ก่อสร้างใหม่ ปริมาณสูงสุดประมาณ 36 ตัน/ ชั่วโมง และหน่วยผลิตในปัจจุบัน 273 ตัน/ชั่วโมง รวมทั้งทำหน้าที่เผากำจัดก๊าซระเหย (Vent Gas) จากกระบวนการผลิตทั้ง 4 หน่วยผลิต (องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซโพรพิลีน) แบบต่อเนื่อง ประมาณ 5 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งหอเผาระดับเหนือพื้นดินจะป้องกันผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางด้านเสียง แสง และความร้อน

## 1.2.8 มลพิษและการจัดการ

### 1.2.8.1 มลพิษทางอากาศ

#### 1) แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

ก๊าซที่เกิดขึ้นหรือเหลือจากการทำปฏิกิริยาจากกระบวนการผลิตถูกหมุนเวียนนำกลับไปใช้ใหม่ที่สูงเกิดปฏิกิริยาเบื้องต้นอีกครั้ง และบางส่วนจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้ที่โรงงานผลิตสารโพรพิลีน (PDH Plant) โครงการจึงไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องแต่อย่างใด มีเพียงการระบายอากาศที่ใช้เป่าไล่ความชื้นในเม็ดพลาสติกของส่วนทำเม็ดพลาสติกจาก Pellet Dryer ซึ่งก๊าซดังกล่าวมีองค์ประกอบเป็นอากาศและความชื้นเป็นหลัก

เนื่องจากโครงการมีการนำเฮกซีน-1 มาใช้เป็นโมโนเมอร์ร่วมในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ชนิด Random Copolymer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) และหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) ทางโครงการจึงติดตั้งหน่วย Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) เพื่อเผากำจัดอากาศที่ระบายออกจากอุปกรณ์ Blending Silo, Pellet Dryer และระบบขนส่งเม็ด (Pneumatic Transport) ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) และหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4) ที่อาจมีเฮกซีน-1 ปะปนอยู่ก่อนระบาย



ออกสู่บรรยากาศ ดังนั้นโครงการจึงมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจำนวน 2 แหล่ง คือ ปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO ซึ่งจะมีมลสารทางอากาศหลักที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วย RTO และหอเผาทั้งระดับพื้นดิน (Enclosed Ground Flare ; EGF) ที่ใช้ในการเผากำจัดก๊าซระเหยจากกระบวนการผลิตทั้ง 4 หน่วยผลิต

## 2) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

มีการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นและถูกรองของหน่วยต่างๆ ดังนี้

- หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) บริเวณ Bagging Silo ติดตั้งถูกรอง 1 ชุด
- หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) บริเวณ Bulk Truck Silo ติดตั้งถูกรอง 4 ชุด และบริเวณ Bagging Silo ติดตั้งถูกรอง 1 ชุด
- หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) บริเวณ Bulk Truck Silo ติดตั้งถูกรอง 1 ชุด และบริเวณ Bagging Silo ติดตั้งโซโล 1 ชุด
- หน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) บริเวณ Bulk Truck Silo และบริเวณ Bagging Silo ติดตั้ง Elutriator และถูกรอง 1 หรือ Dedustor และถูกรอง 1 ชุด

## 3) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

จากการตรวจสอบชนิดของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ พบว่า ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143 ง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

### 1.2.8.2 มลพิษทางน้ำ

น้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการจำแนกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต และน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆ

- **น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน** : โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ

- **เสียจากกระบวนการผลิต** : น้ำเสียที่เกิดจากโครงการทั้งหมดจะถูกส่งมายังบ่อดักโพลีเมอร์ และบ่อดักไขมันและน้ำมัน (Polymer Skimmer PIUAPI Separator) ซึ่งบ่อดักที่ติดตั้งไว้แต่ละจุดจะติดตั้งเครื่องมือดักเศษพลาสติกและของแข็งแขวนลอย รวมทั้งไขมันและน้ำมันที่ลอยอยู่ผิวหน้าของน้ำทิ้ง จากนั้นน้ำที่ผ่านการแยกเศษพลาสติก ของแข็งแขวนลอยที่ลอย และไขมันและน้ำมันออกแล้วจะส่งไปยังบ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแต่ละพื้นที่ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป โดยแต่ละหน่วยการผลิตมีรายละเอียดดังนี้

- หน่วยการผลิตที่ 1-2 น้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ Polymer Skimmer Pit (API Separator) ติดตั้งในบริเวณ Bulk Plant 1, 2 และ Pelletizing 1 และ 2 และจะส่งไปยังบ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (Purification Basin) ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป

- หน่วยการผลิตที่ 3 น้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น Polymer Skimmer Pit 3 (API Separator) และจะส่งไปยังบ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (Retention Basin) ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป
- หน่วยการผลิตที่ 4 น้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น Polymer Skimmer Pit 4 (API Separator) และจะส่งไปยังบ่อรวบรวมน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ (Purification Unit) ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป
- น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดอื่นๆ : น้ำเสียจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ ก่อนส่งไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป

### 1.2.8.3 กากของเสีย

ของเสียที่เกิดจากโครงการมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) ของเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงาน ซึ่งประเภทของเสียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป (เศษอาหารที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากสำนักงานและโรงอาหาร) ของเสียรีไซเคิล (เศษแก้ว เศษกระดาษ โลหะ และพลาสติก เป็นต้น) และขยะอันตราย (ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น) และ (2) ของเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ สารดูดซับที่เสื่อมสภาพ และน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งาน

การจัดการของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโครงการ โครงการได้จำแนกของเสียแต่ละชนิดออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีภาชนะรวบรวมของเสีย ซึ่งภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ระหว่างพื้นที่เก็บพักของเสียแต่ละประเภทไม่ให้ปะปนกัน โดยโครงการจะดำเนินการเก็บพักกากของเสียแต่ละชนิดไม่เกิน 30 วัน ก่อนนำไปกำจัดหรือส่งกลับให้ผู้ผลิตเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและมาตรการการจัดการกรณีหกรั่วไหลบริเวณอาคารเก็บของเสีย โดยจัดให้มีชุดจัดเก็บการหกรั่วไหล (Spill Kit) ในกรณีที่เกิดหกรั่วไหลเล็กน้อยจะใช้ทรายในการดูดซับก่อนรวบรวมและส่งกำจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ รวมทั้งได้จัดให้มีบ่อรองรับการรั่วไหล (Sump pit) หากเกิดการรั่วไหลจะทำการสูบของเสียใส่ภาชนะที่เหมาะสม เพื่อส่งของเสียไปกำจัดยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

### 1.2.8.4 มลพิษทางเสียง

แหล่งกำเนิดของโครงการในช่วงดำเนินการส่วนใหญ่มาจากเครื่องจักร เช่น มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ บั๊มและ Blower เป็นต้น ซึ่งโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีค่าระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ (ที่ระยะห่าง 1 เมตร) จากแหล่งกำเนิดเสียงควบคุมระดับเสียงของเครื่องจักร/อุปกรณ์ในโครงการให้มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ (ที่ระยะห่างจากเครื่องจักร 1 เมตร) และติดป้ายเตือนหรือเครื่องหมาย/สัญลักษณ์แสดงบริเวณที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคลอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำเขตระดับเสียงที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงรอบพื้นที่/เครื่องจักรที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากการทำงาน และกำหนดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน รวมทั้งทำการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วของโครงการไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และจัดทำ Noise Contour ภายในบริเวณพื้นที่โครงการฯ

#### 1.2.8.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

##### 1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ โครงการจึงจัดให้มีมาตรการต่างๆ เช่น จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนพนักงาน เป็นต้น

##### 2) แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเป็นรายละเอียดวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมีนโยบายในการดำเนินการเพื่อควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุด ทำให้สามารถช่วยผู้ที่อยู่ในอันตรายและรักษาชีวิตผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงป้องกันอันตรายความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแผนฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับ ตามความรุนแรง แผนการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการแบ่งเป็น แผนการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แผนระงับเหตุฉุกเฉิน แผนการคัดแยกพื้นที่ แผนการคัดแยกระบบและควบคุมอุปกรณ์ แผนการขอกำลังเจ้าหน้าที่ รปภ.เข้าช่วยระงับเหตุ แผนการสนับสนุน ฉุกเฉิน แผนการอพยพ แผนการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ รถพยาบาลและพยาบาล แผนการประสานงานภายนอก/สื่อมวลชน และแผนการกำจัดกำลังเจ้าหน้าที่ รปภ. เข้าช่วยระงับเหตุฉุกเฉิน

##### 3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบระงับอัคคีภัย

##### 4) การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

ถึงแม้โครงการได้พยายามดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะนำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อหาวิธีการป้องกันหรือแก้ไขต่อไปการรายงานอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การรายงานด้วยวาจา ซึ่งมักจะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง การรายงานแบบลายลักษณ์อักษร ผู้ที่จะต้องรายงาน คือ การรายงานด้วยวาจา และการรายงานแบบลายลักษณ์อักษร โดยการรายงานขึ้นอยู่กับประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ

#### 1.3 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) ที่ผ่านความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเลขที่ อก 5130.3.1/3398 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้

## ประกอบด้วย 9 มาตรการหลัก

- 1) มาตรการด้านคุณภาพอากาศ
- 2) มาตรการด้านระดับเสียงทั่วไป
- 3) มาตรการด้านคุณภาพน้ำ
- 4) มาตรการด้านกากของเสีย
- 5) มาตรการด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน
- 6) มาตรการด้านคุณภาพดิน
- 7) มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
- 8) มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 9) มาตรการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ในส่วนของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ซึ่งได้พิจารณาถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากดำเนินการ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดของการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายงานในบทที่ 2

### **1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานเปลี่ยนแปลงฯ ของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด โดยแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 1-2 และรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานในบทที่ 3

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
1. คุณภาพอากาศ			
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ			
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 4) ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction) และบันทึกสภาพทั่วไปที่สังเกตได้ระหว่างการตรวจวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- จำนวน 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>● สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1)</li><li>● วัดมาบชลูด (A2)</li><li>● วัดโสภณ (A3)</li><li>● สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง (A4)</li></ul>	- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ตรวจวัดช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
5) เอทิลีน (Ethylene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 6) โพรพิลีน (Propylene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		- จำนวน 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>● สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1)</li><li>● สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง (A4)</li><li>● ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ (A5)</li><li>● ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ (A6)</li></ul>	- ทุกเดือน
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด			
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ปล่องระบาย Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) - ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>● บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแทงค์ (Bulk Truck Silo)</li><li>● บริเวณ Bagging Silo</li></ul>	- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน		- ปล่องระบายของ RTO	
3) ระบุวัน เวลา ช่วงเวลา รวมถึงสาเหตุการเกิดเหตุฉุกเฉิน และปริมาณก๊าซที่ส่งไปเผาที่หอเผาทั้งในกรณีกระบวนการผลิตผิดปกติและกรณีฉุกเฉิน			- หอเผา

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
<b>2. ระดับเสียงทั่วไป (รายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัด)</b>			
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq} 24 \text{ hr}$ ) 2) ระดับเสียงเสียงพื้นฐาน ( $L_{90}$ ) 3) ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- จำนวน 6 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ (N1)</li> <li>• ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศตะวันออก (N2)</li> <li>• ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ (N3)</li> <li>• ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)</li> <li>• ชุมชนมาบชลาด-ซากกลาง (N5)</li> <li>• วัดหนองแพบ (N6)</li> </ul>	- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง
<b>3. คุณภาพน้ำ</b>			
1) อุณหภูมิ 2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 3) ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) 4) ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 5) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 6) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 7) ค่าบีโอดี ( $BOD_5$ )	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- จำนวน 3 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)</li> <li>• บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC3)</li> <li>• บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4)</li> </ul>	- ทุกเดือน
8) ค่าซีโอดี (COD)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- จำนวน 7 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skimmer Pit Bulk 1 Outlet</li> <li>• Skimmer Pit Bulk 2 Outlet</li> <li>• Skimmer Pit 3 Outlet</li> <li>• Skimmer Pit 4 Outlet</li> <li>• บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)</li> </ul>	- ทุกเดือน

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
		<ul style="list-style-type: none"> <li>บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC3))</li> <li>บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4)</li> </ul>	
<b>4. กากของเสีย</b>			
1) ระบุสัดส่วนประเภทของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด  2) จัดทำรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการและแนบสำเนาการได้รับอนุญาตส่งกำจัดกากของเสียประกอบไว้ในรายงานด้วย	- จัดบันทึก และรวบรวมข้อมูล	- พื้นที่โครงการ	- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน
<b>5. คุณภาพน้ำใต้ดิน</b>			
1) สารอินทรีย์ระเหย ได้แก่ TPH (C <sub>5</sub> -C <sub>8</sub> ), TPH (C <sub>8</sub> -C <sub>16</sub> ) และ TPH (C <sub>16</sub> -C <sub>25</sub> ) (พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>จุดที่ 1 และ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ</li> <li>จุดที่ 3 และ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ</li> </ul>	- ปีละ 2 ครั้ง
2) จัดให้มีการศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์		- มีการศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>จุดที่ 1 และ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ</li> <li>จุดที่ 3 และ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ</li> </ul>	

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
<b>6. คุณภาพดิน</b>			
1) สารอินทรีย์ระเหย ได้แก่ TPH (C <sub>5</sub> -C <sub>8</sub> ), TPH (C <sub>8</sub> -C <sub>16</sub> ) และ TPH (C <sub>16</sub> -C <sub>25</sub> ) (พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● จุดที่ 1 และ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ</li> <li>● จุดที่ 3 และ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ</li> </ul>	- ทุก 3 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด
<b>7. การคมนาคมขนส่ง</b>			
1) จดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ รวมถึงสาเหตุความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	- จดบันทึก และรวบรวมข้อมูล	- พื้นที่โครงการและตลอดเส้นทางทางการขนส่ง	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน
2) บันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่โครงการ		- พื้นที่โครงการ	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน
<b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b>			
<b>8.1 การตรวจสอบสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์</b>			
1) การตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (Physical Exam)</li> <li>(2) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของตับ (Liver Function)</li> <li>(3) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของไต (Kidney Function)</li> <li>(4) ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก(Chest X-Ray)</li> <li>(5) ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน</li> <li>(6) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานใหม่ทุกคน</li> <li>- พนักงานใหม่ทุกคน</li> <li>- พนักงานใหม่ทุกคน</li> <li>- พนักงานใหม่ทุกคน</li> <li>- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ</li> <li>- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนรับเข้าทำงาน</li> <li>- ทันทีที่รับเข้าทำงาน</li> <li>- ทันทีที่รับเข้าทำงาน</li> <li>- ทันทีที่รับเข้าทำงาน</li> <li>- ทันทีที่รับเข้าทำงาน</li> <li>- ทันทีที่รับเข้าทำงาน</li> </ul>
2) การตรวจสอบสุขภาพประจำปี (กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของสุขภาพพนักงานให้ตรวจวัดซ้ำและวินิจฉัยเฉพาะพร้อมทั้งหาสาเหตุความผิดปกติ) <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (Physical Exam)</li> <li>(2) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของตับ (Liver Function)</li> <li>(3) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของไต (Kidney Function)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานทุกคน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>



**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
(4) ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray)			
3) การตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง (กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของสุขภาพพนักงานให้ตรวจวินิจฉัยเฉพาะ พร้อมทั้งหาสาเหตุความผิดปกติ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ</li> <li>- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และพนักงานในห้องปฏิบัติการ</li> <li>- พนักงานในห้องปฏิบัติการ</li> <li>- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และพนักงานในห้องปฏิบัติการ</li> </ul>	- ปีละ 1 ครั้ง
(1) ตรวจสอบสภาพการได้ยิน			
(2) ตรวจสอบสภาพการทำงานของปอด			
(3) ตรวจสอบ Xylene ในปัสสาวะ			
(4) ตรวจสอบสภาพการมองเห็นด้วยอาชีพ (Occupation Vision Test)			
4) จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะและแพทย์ที่ทำการตรวจสุขภาพ		- พนักงานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง
5) บันทึกสถิติการเจ็บป่วย			
- สถิติการเจ็บป่วย		- พนักงานทุกคน	- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน
<b>8.2 บันทึกการได้รับบาดเจ็บ</b>			
1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น	- จัดบันทึก และรวบรวมข้อมูล	- พื้นที่โครงการ	- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน
<b>8.3 ระดับเสี่ยงในสถานที่ทำงาน</b>			
1) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 (HMC 1&amp;2) จำนวน 5 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant1 (S1))</li> <li>● บริเวณ Pelletizer 1 (S2)</li> <li>● บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor (S3)</li> </ul> </li> </ul>	- ปีละ 2 ครั้ง

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) (S4)</li> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา Pelletizer 2 (S5)</li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 5 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริเวณ Propylene Recycle Compressor (S6)</li> <li>● บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor (S7)</li> <li>● บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor (S8)</li> <li>● บริเวณ Reactor Compressor (S9)</li> <li>● บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแทงก์ (S10)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จำนวน 5 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริเวณ Propylene Recycle Compressor (S11)</li> <li>● บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor (S12)</li> <li>● บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor (S13)</li> <li>● บริเวณ Reactor Compressor (S14)</li> <li>● บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแทงก์ (S15)</li> </ul> </li> </ul>	
2) ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงานและคำนวณระดับเสียงสะสมที่ตัวพนักงานและคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Time Weighted Average-TWA)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ตรวจพนักงานทุกคนที่ได้รับสัมผัสเสียงดัง	- ปีละ 2 ครั้ง
3) จัดทำ Noise Contour Map	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 3 ปี และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
4) ความร้อน	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- จำนวน 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>● บริเวณ Pellet Dryer (T1)</li><li>● บริเวณ Pellet Dryer (T2)</li><li>● บริเวณ Pellet Dryer (T3)</li><li>● บริเวณ Pellet Dryer (T4)</li></ul>	- ปีละ 1 ครั้ง  (โดยตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด)
5) แสงสว่าง		- บริเวณ Control Room (L1)	- ปีละ 1 ครั้ง
8.4 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ			
1) ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) 2) ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- จำนวน 5 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>● บริเวณ Pelletizer 1 (A3)</li><li>● บริเวณ Pelletizer 2 (A6)</li><li>● บริเวณ Pelletizer 3 (A9)</li><li>● บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง (A10)</li><li>● บริเวณ Pelletizer 4 (A14)</li></ul>	- ปีละ 4 ครั้ง
3) ก๊าซโพรพิลีน (Propylene)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- บริเวณหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 1) (A1)</li><li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A2)</li></ul> - บริเวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) (A4)</li><li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A5)</li></ul> - บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) (A7)</li><li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A8)</li></ul>	- ปีละ 4 ครั้ง

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4 ) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) (A12)</li> <li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A13)</li> </ul> </li> </ul>	
4) ก๊าซเอทิลีน (Ethylene)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) (A7)</li> <li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A8)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4 ) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) (A12)</li> <li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A13)</li> </ul> </li> </ul>	- ปีละ 4 ครั้ง
5) บิวทีน-1 (Butene-1)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) (A4)</li> <li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A5)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) (A7)</li> <li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A8)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4 ) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) (A12)</li> <li>● ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A13)</li> </ul> </li> </ul>	- ปีละ 4 ครั้ง

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
6) เฮกซีน-1 (Hexene-1)	- เก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) (A7)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A8)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน-1 (A11)</li> </ul> - บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4 ) จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) (A12)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A13)</li> </ul>	- ปีละ 4 ครั้ง
<b>9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม</b>			
1) สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ กลุ่มประมง และกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสถานประกอบการที่อยู่ระยะประชิดโดยรอบโครงการ และชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่กระจายตัวในการเก็บข้อมูล	- สำรวจและจำนวนตัวอย่างเป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร (หรือมากกว่า หากได้รับผลกระทบ) ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนย์กลางหรือสถานที่สำคัญต่างๆ	- ปีละ 1 ครั้ง
2) บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียน พร้อมผลการดำเนินการแก้ไข ปัญหา และมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง	- จัดบันทึก และรวบรวมข้อมูล	- พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- ปีละ 1 ครั้ง

**ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ระยะดำเนินการ**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
3) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและประเมินผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และประโยชน์จากการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) ของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนที่อาจได้รับรวมทั้งให้ประเมินประสิทธิภาพ/ความเหมาะสมของแผนงานฯ/กิจกรรมและแนวทางในการปรับปรุงแผนงานฯ/ กิจกรรมในอนาคต	- จัดบันทึก และรวบรวมข้อมูล	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร (หรือมากกว่าหากได้รับผลกระทบ) ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนย์กลางหรือสถานที่สำคัญต่างๆ	- ปีละ 1 ครั้ง

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ได้ดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (รายงานการเปลี่ยนแปลงฯ) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ ที่ อก 5103.3.1 /2129 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (ภาคผนวก ก-1)

#### 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Third Party) พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ของโครงการอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดยบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ปีละ 2 ครั้ง โดยส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้เป็นรายงานฯ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-1 หนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7)
	2) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ยังไม่พบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา และไม่มีกรร้องเรียนจากชุมชน อย่างไรก็ตามหากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงมีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากโครงการ ทางบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	-	-
	3) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่มีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- หากเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางโครงการจะแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ยังไม่พบเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการ	-	-

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทั้งนี้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และความถี่ในการจัดส่งรายงานฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการ หรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ปีละ 2 ครั้ง โดยได้ส่งรายงานฯ ครึ่งล่าสุด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้เป็นรายงานฯ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งโครงการจะดำเนินการจัดส่งภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่กฎหมายกำหนดไว้	-	- ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือ นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567
	5) ในกรณีที่บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด แจ้งหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้	- โครงการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและได้รับความเห็นชอบในโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ อก 5103.3.1 /2129 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว โครงการจะแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-	- ภาคผนวก ก-1 หนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7)

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>(1) หากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย รับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ที่รับผิดชอบไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>(2) หากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายจัดส่งรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย</p>	และ/หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ		

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	6) สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นของโครงการโดยจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินโครงการ	- โครงการได้ศึกษา HAZOP ของโครงการ รวมทั้งนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นของโครงการแล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการโครงการในส่วนขยายครั้งที่ 4	-	- ภาคผนวก ก-3 เอกสารการจัดทำ HAZOP พร้อมแสดง P&ID
	7) ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ให้แจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยหน่วยงานกลาง (Third Party)	- โครงการว่าจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบก่อนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์	-	- ภาคผนวก ก-6 เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	8) เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักรและมีสถานะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ต้องยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน ภายหลังเปิดดำเนินการ ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักร และมีสถานะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้ว พบว่า อัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน โครงการจะรวบรวมข้อมูลและแจ้งกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือต่อไป	-	- รายละเอียดบทที่ 3

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	9) หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	- โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดและคุณภาพอากาศในบรรยากาศเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการตรวจสอบและหาข้อปฏิบัติที่เหมาะสมหากคุณภาพอากาศในบรรยากาศมีแนวโน้มเข้าใกล้เกณฑ์มาตรฐานหรืออาจเป็นผลมาจากการดำเนินงานของโครงการ	-	- รายละเอียดบทที่ 3
	10) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย	- ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดและแนวโน้มใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติแต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ โครงการจะตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน	-	- รายละเอียดบทที่ 3

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	11) ในกรณีที่ผลตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุทำการแก้ไขและทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน	- ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าควบคุมที่กำหนดไว้ โครงการจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุทำการแก้ไขและทำการตรวจวัดซ้ำ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน	-	- รายละเอียดบทที่ 3
	12) กำหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศขณะทำการตรวจวัด	- โครงการได้บันทึกลักษณะกิจกรรมสภาพบรรยากาศต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด	-	-
	13) ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMC <sup>2</sup> ) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- เนื่องจากโครงการไม่เข้าข่ายต้องติดตั้ง CEMs ตามประกาศกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 จึงไม่มีการติดตั้ง CEMs รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring : CEMs) ในสถานประกอบการไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center : EMC <sup>2</sup> ) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดแต่อย่างใด	-	-



**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	14) กำหนดให้โครงการแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบก่อนการหยุดการผลิต เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup)	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด หากมีการหยุดกระบวนการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) โครงการจะจัดส่งหนังสือแจ้งแก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโรงงานข้างเคียงทราบล่วงหน้า ทั้งในช่วงก่อนหยุดการผลิตและช่วงก่อนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup) โดยในปี พ.ศ. 2567 โครงการได้หยุดกระบวนการผลิต เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) หน่วยการผลิตที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-25 มิถุนายน พ.ศ. 2567, ทั้งนี้ โครงการได้จัดส่งหนังสือแจ้งแก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโรงงานข้างเคียงทราบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งในช่วงก่อนหยุดการผลิตและช่วงก่อนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup)	-	- ภาควงก ก-62 หนังสือแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบก่อนหยุดการผลิต เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup)
	15) เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ดังนั้น โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษต้องดำเนินการตามแผนลดและขจัดมลพิษของเขตควบคุมมลพิษนั้น	- โครงการได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมปรับลดและขจัดมลพิษผ่านโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษในจังหวัดระยอง	-	-
	16) ให้ทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ	- โครงการมีการทบทวนเหตุการณ์อุบัติ/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตาม	-	- ภาควงก ก-4 เอกสารการทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกัน

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง		
	17) จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งระบุอายุของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้นและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย	- โครงการได้จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์กรณีที่พบความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน และจัดให้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดให้พนักงานเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค สำหรับปี พ.ศ. 2567 โครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ในวันที่ 4 กันยายน-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-66 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2567
	18) กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงาน และผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวัน ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมา ในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shut down/Turn around) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังจากที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ (1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทำงาน	- โครงการมีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานที่ตรวจสุขภาพไว้ทุกปี โดยฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานจะเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังจากที่พนักงานออกจากการทำงาน	-	-

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	(2) กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินการ ให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงาน และผู้รับเหมารายต่อไปหากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินการ			
	19) กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้แนวทางการตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งในโครงการและหน่วยงานกลาง	- โครงการว่าจ้างบริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โดยได้คัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ	-	- ภาคผนวก ก-6 เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
<b>2. คุณภาพอากาศ</b>	1) ควบคุมความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) และเฮกซีน-1 (Hexene-1) ที่ระบายออกจากปล่อง RTO และกำหนดให้มีอัตราการระบายของสารจากปล่อง RTO (ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มม.ปรอทอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะความแห้งออกซิเจนส่วนเกินสภาวะจริงในขณะตรวจวัด) คือ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการมีการผลิตที่ใช้ Hexane เป็นสารตั้งต้นในการผลิตในช่วงวันที่ 2-8 กรกฎาคม, 8-9 กันยายน, และ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และได้ทำการเดินระบบ RTO เพื่อเผาไหม้ก๊าซจากกระบวนการผลิตโดยทางโครงการได้ทำการตรวจวัดอัตราการระบายออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) และเฮกซีน-1 (Hexene-1) ที่ระบายออกจากปล่อง RTO เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมตามที่มาตรการกำหนด โดยสรุปได้ดังนี้	-	- ภาคผนวก ข- 3 คุณภาพอากาศจากปล่อง

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	(1) อัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ไม่เกิน 0.730 กรัม/วินาที และควบคุมค่าความเข้มข้นไม่เกิน 35 ppmv (65.8 mg/Nm <sup>3</sup> ) (2) อัตราการระบายเฮกซีน-1 (Hexene-1) ไม่เกิน 0.01 กรัม/วินาที และควบคุมค่าความเข้มข้นไม่เกิน 0.02 ppmv (0.1 mg/Nm <sup>3</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) มีค่าเท่ากับ 0.05401 กรัม/วินาที และมีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 3 ppm</li> <li>อัตราการระบายเฮกซีน-1 (Hexene-1) มีค่าน้อยกว่า 0.0033 กรัม/วินาที และมีค่าความเข้มข้นน้อยกว่า 0.010 ppm</li> </ul>		
	2) จัดให้มีการติดตาม/ตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วย RTO แบบต่อเนื่องด้วยระบบ PLC ได้แก่ Pressure Drop และ Temperature	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการมีการผลิตที่ใช้ Hexane เป็นสารตั้งต้นในการผลิตในช่วงวันที่ 2-8 กรกฎาคม, 8-9 กันยายน, และ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดยทางโครงการได้ทำการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วย RTO แบบต่อเนื่องด้วยระบบ PLC และ Pressure Drop และ Temperature	-	- ภาคผนวก ก-65 แผนการบำรุงรักษาหน่วย RTO
	3) จัดให้มีการแจ้งเตือนในกรณีที่หน่วย RTO ชัดข้อง โดยตั้งค่าแจ้งเตือน (Alarm) อุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ (Chamber) ไว้ที่ 880 องศาเซลเซียส ซึ่งระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (PLC) จะทำการปรับลดปริมาณ LPG ลงหากอุณหภูมิไม่ลดลงและเพิ่มขึ้นสูงถึง 950 องศาเซลเซียส ระบบอัตโนมัติจะสั่งปิดวาล์วป้องกันก๊าซเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อระบายอากาศที่ระบายออกจากอุปกรณ์ Blending Silo Pellet Dryer และระบบขนส่งเม็ด (Pneumatic Transport) ที่ อาจมี เฮกซีน -1 ปะปนออกมาทาง Emergency Bypass ไปยังปล่องของหน่วย RTO เพื่อระบายออกสู่บรรยากาศโดยมีระยะในการระบายได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้หากไม่สามารถแก้ไขหน่วย RTO ให้สามารถกลับมาเดินระบบได้ภายในเวลา 72 ชั่วโมง ทางโรงงานจะหยุดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี Hexene-1 เป็นองค์ประกอบและระบายเฮกซีน-1 ออกจากระบบภายในเวลา 72 ชั่วโมง	- กรณีที่ RTO เกิดความขัดข้อง จะมีการแจ้งเตือน (Alarm) โดยการแจ้งเตือนแสดงที่ระบบ Control DCS และ PLC. และจากนั้นฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงจะทำการแก้ไข RTO ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ หากพบว่ามีปัญหาการที่ RTO เกิดความขัดข้องและไม่สามารถแก้ไขได้ ทางฝ่ายผลิต จะแจ้งให้ทางทีมซ่อมบำรุง เข้าทำการแก้ไขทันที ทั้งนี้ระหว่างการผลิตที่มีการใช้สาร Hexene -1 ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาการที่ RTO เกิดความขัดข้องและไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากจะทำการทดสอบระบบ RTO ก่อนดำเนินการผลิตที่ต้องใช้ Hexene-1 product ก่อนทุกครั้ง และหากพบว่า RTO เกิดความขัดข้องมีปัญหาหรือขัดข้อง ทางโครงการทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนทำการผลิตทุกครั้ง	-	-

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4) จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาหน่วย RTO ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการขัดข้องของหน่วย RTO โดยจัดให้มีแผนตรวจสอบสภาพของระบบทุกปี และจัดบันทึกการทำงานของระบบ RTO ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีแผนการบำรุงรักษาหน่วย RTO ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการขัดข้องของหน่วย RTO โดยจัดให้มีแผนตรวจสอบสภาพของระบบทุกปี และจัดบันทึกการทำงานของระบบ RTO ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	- ภาคผนวก ก-65 แผนการบำรุงรักษาหน่วย RTO
	5) จัดให้มีการติดตาม/ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กรองฝุ่น (Dust Filter) ก่อนเข้าห้องเผาไหม้ของหน่วย RTO โดยพิจารณาจากค่าความแตกต่างของความดัน (Differential Pressure) แบบต่อเนื่องด้วยระบบ PCL	- ทางโครงการมีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กรองฝุ่น (Dust Filter) โดยใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบความดันตกคล่อม ของอุปกรณ์กรองฝุ่น (Dust Filter) และแสดงผลต่อเนื่องที่ DCS และ PLC เพื่อตรวจสอบการอุดตันของ Filter ของห้องเผาไหม้ระบบ RTO	-	- ภาคผนวก ก-7 แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์กรองฝุ่น (Dust Filter), หอเผา, เครื่องจักร, ระบบบำบัด, วาล์ว
	6) จัดให้มีการจัดบันทึกข้อมูลการ Bypass เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการการระบายสาร Hexene-1	- หากทางโครงการจะทำการ By-pass ระบบ RTO โครงการจะบันทึกข้อมูลการ bypass โดยระบบ Alarm log ในระบบ DCS	-	-
	7) จัดให้มีหอเผา (Elevated Flare) ที่มีความสูง 70 เมตร และมีความสามารถในการเผาทำลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิต HMC 1, HMC 2 และ HMC 3 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นไม่น้อยกว่า 280 ตัน/ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีหอเผา (Elevated Flare) ที่มีความสูง 70 เมตร ที่สามารถเผาทำลายไฮโดรคาร์บอนจาก HMC 1, HMC 2 และ HMC 3 ในกรณีฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 280 ตัน/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 2-1 หอเผา - ภาคผนวก ก-8 แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาหอเผาประจำปี 2567
	8) จัดให้มีหอเผาระดับพื้นดิน (Enclosed Ground Flare) ที่มีความสามารถในการเผาทำลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิตในกรณีฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 180 ตัน/ชั่วโมง (ก๊าซสูงสุด 180 ตัน/ชั่วโมง) โดยทำงานร่วมกับหอเผานิติ Elevated Flare และทำหน้าที่ในการเผากำจัดก๊าซระเหย (Off Gas) จากกระบวนการผลิตทั้ง 4 หน่วยผลิต (ต่อเนื่อง) ประมาณ 5 ตัน/ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีหอเผาระดับพื้นดิน (Elevated Ground Flare) ที่มีความสามารถในการเผาทำลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิตในกรณีฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 180 ตัน/ชั่วโมง (ก๊าซสูงสุด 180 ตัน/ชั่วโมง) โดยทำงานร่วมกับหอเผานิติ Elevated Flare ในการเผากำจัดก๊าซระเหย (Off Gas) จากกระบวนการผลิตทั้ง 4 หน่วยผลิต (ต่อเนื่อง) ประมาณ 5 ตัน/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 2-1 หอเผา

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	9) จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาหอเผาตามแผนซ่อมบำรุง	- โครงการจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาหอเผาประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาหอเผาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคผนวก ก-8 แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาหอเผา ประจำปี 2567
	10) กำหนดให้มีแผนการควบคุม ดูแล และเฝ้าระวังค่าวันดำจากหอเผา (Elevated Flare) เพื่อควบคุมการเผาไหม้จากหอเผาในสถานะฉุกเฉิน โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและดูแลระบบปล่อยเผาไหม้ (Flare Operation)	- โครงการมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและดูแลระบบปล่อยเผาไหม้ (Flare Operation)	-	- ภาคผนวก ก-9 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและดูแลระบบปล่อยเผาไหม้ (Flare Operation)
	11) ให้ความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อป้องกันการเกิดการเผาไหม้ (Flare) จำนวนมากจากกรณีระบบจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขัดข้อง ให้โครงการประสานงานกับบริษัทผู้ขายไฟฟ้าและไอน้ำให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคง (Reliability) พร้อมทั้งให้มีไอน้ำปริมาณเพียงพอในการควบคุมการเกิดควันดำ (Smokeless)	- โครงการฯ ได้ประสานงานกับบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อเดินระบบสำรองอย่างน้อย 1 หน่วย โดยในส่วนของไฟฟ้า กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการฯ ได้ทันที เนื่องจากมีการซื้อไฟฟ้าสำรองและทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแบบ firm & non-firm ส่วนของไอน้ำ โครงการมีระบบท่อสำรองไอน้ำ (back up steam) ซึ่งเป็นระบบสำรองไอน้ำที่มีความเสถียร กรณีที่ระบบไอน้ำแรงดันปานกลางที่จ่ายให้ Flare มีปัญหาจะดึงไอน้ำความดันต่ำมาใช้แทนเพื่อให้มีปริมาณไอน้ำที่เพียงพอในการควบคุมการเกิดควันดำของหอเผา (Smokeless)	-	-
	12) จัดให้มีระบบ Automatic Transferring ของไฟฟ้าระหว่างหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 กรณีที่หน่วยผลิตใดเกิดไฟดับ ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้อีกหน่วยผลิตจะถูกจ่ายไปยังหน่วยผลิตที่มีปัญหาทันทีเพื่อชะลอการหยุดการผลิตฉุกเฉิน	- โครงการฯ ได้ติดตั้งระบบ Automatic Transferring ของไฟฟ้าระหว่างหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว กรณีที่หน่วยผลิตใดเกิดไฟดับ ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้อีกหน่วยผลิตจะถูกจ่ายไปยังหน่วยผลิตที่มีปัญหาทันที เพื่อชะลอการหยุดการผลิตฉุกเฉิน และหากเกิดไฟฟ้าดับแต่ไม่สามารถจ่ายไฟสำรองได้ก็จะควบคุมปริมาณก๊าซที่ไปยังหอเผาทั้งเพื่อควบคุมการเกิดควันดำของหอเผา	-	- ภาคผนวก ก-60 ระเบียบการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ไฟดับและไม่มีไฟฟ้าจ่ายในระบบ

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	13) จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองจากระบบ UPS ของหน่วยผลิตที่ 1, 2, 3 และ 4 ที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบวาล์วและห้องควบคุม (DCS) เป็นเวลา 30 นาที เพื่อควบคุมปริมาณการระบายก๊าซไปเผายังหอเผาทั้ง	- โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองจากระบบ UPS ของหน่วยผลิตที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับวาล์วและห้องควบคุม (DCS) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซไปยังหอเผาทั้ง จนกระทั่งสามารถควบคุมปริมาณก๊าซได้โดยไม่ต้องปล่อยไปที่หอเผาทั้ง	-	- ภาคผนวก ก-60 ระเบียบการปฏิบัติสำหรับกรณีไฟดับและไม่มีไฟฟ้าจ่ายในระบบ
	14) ให้นำคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทั้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ Requirement for Flare Control Devices (US.EPA.) มาใช้ในการบริหารจัดการหอเผาทั้ง (Flare)	- โครงการมีการนำคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทั้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ Requirement for Flare Control Devices (US.EPA.) มาใช้ในการบริหารจัดการหอเผาทั้ง (Flare)	-	- ภาคผนวก ก-9 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุม และดูแลระบบปล่อยเผาไหม้ (Flare Operation)
	15) จัดให้มีแผนการตรวจสอบหอดูดซับ (Adsorber Column) ซึ่งภายในบรรจุสารดูดซับปรอทประเภททูลูมินาเคลือบตะกั่วซัลไฟด์ (Lead Sulfide) (อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี) และทำการตรวจวัดสารปรอทเพื่อควบคุมไม่ให้ Vent Gas ที่ส่งไปเผาที่หอเผาของโครงการมีการปนเปื้อนปรอท	- โครงการมีการติดตั้งหอดูดซับ (Adsorber Column) และทำการตรวจวัดสารปรอท เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของปรอทใน Vent gas ที่ส่งไปเผาที่หอเผาของโครงการ	-	- ภาคผนวก ก-10 ผลการตรวจวัดสารปรอท
	16) จัดทำข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ที่มาจากแหล่งกำเนิดของโครงการ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางของ U.S. EPA ทั้งนี้ การประเมินการรั่วซึมจากแหล่งกำเนิดให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการหลังจากนั้นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	- โครงการทำการตรวจวัดการระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ที่มาจากแหล่งกำเนิด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยผลิตที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2567</li> <li>• หน่วยผลิตที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2567</li> <li>• หน่วยผลิตที่ 3 เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2567</li> <li>• หน่วยผลิตที่ 4 เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2567</li> </ul> ซึ่งผลการตรวจวัดอัตราการระบายอินทรีย์ระเหยมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	-	- ภาคผนวก ก-11 รายงานปริมาณการรั่วระเหยของสารจากอุปกรณ์

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	17) โครงการไม่ใช้สารเคมีหรือไม่มีสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่อยู่ในรายชื่อตามมาตรฐานสารอันตรายร้ายแรงในบรรยากาศในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550)	- โครงการไม่มีการใช้สารเคมีหรือไม่มีสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่อยู่ในรายชื่อตามมาตรฐานสารอันตรายร้ายแรงในบรรยากาศในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550)	-	- ภาคผนวก ก-12 เอกสารการแจ้งรายการสารเคมีอันตราย ประจำปี 2567
	18) จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ของกระบวนการผลิต รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบลำเลียงสารอันตรายที่ระเหยได้ และจัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของสารตามแผนซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันหรือลดการแพร่กระจายของสารอันตรายร้ายแรง	- โครงการจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ของกระบวนการผลิต รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบลำเลียงสารอันตรายที่ระเหยได้ พร้อมทั้งตรวจสอบการรั่วไหลของสารตามแผนซ่อมบำรุง	-	- ภาคผนวก ก-13 แผน Preventive Maintenance ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ประจำปี 2567
	19) ให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและควบคุมสารอันตรายร้ายแรง (VOCs)	- โครงการได้เข้าร่วมแผนลดและจัดมลพิษกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจัดทำบัญชีการระบายสารอันตรายร้ายแรงจากแหล่งกำเนิด พร้อมทั้งตรวจวัดการรั่วไหลของ VOCs บริเวณผิวของระบบท่อและอุปกรณ์ด้วยเครื่อง Portable Handheld VOC Monitor อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงจุดที่พบการรั่วไหลของสาร VOCs	-	- ภาคผนวก ก-11 รายงานปริมาณการรั่วไหลของสารจากอุปกรณ์
	20) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เป็นผู้ควบคุม ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ภาคผนวก ก-14 เอกสารบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
	21) ควบคุมการระบายฝุ่นละอองจากระบบบำบัดฝุ่นให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน (1) ฝุ่นกรอง จำนวน 1 ชุด ที่บริเวณ Bagging Silo ของ HMC 1 (2) ฝุ่นกรอง จำนวน 5 ชุด ได้แก่ บริเวณ Bulk Truck Silo ของ HMC 2 จำนวน 4 ชุด และบริเวณ Bagging Silo ของ HMC 2 จำนวน 1 ชุด (3) ฝุ่นกรองจำนวน 1 ชุด บริเวณ Bulk Truck Silo และไซโคลนจำนวน 1 ชุด ที่บริเวณ Bagging Silo ของ HMC 3	- โครงการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์จากระบบบำบัดฝุ่นและดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อให้สามารถบำบัดฝุ่นได้ตามประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้และมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ได้แก่ (1) ฝุ่นกรอง จำนวน 1 ชุด ที่บริเวณ bagging Silo ของ HMC 1	-	- ภาคผนวก ก-13 แผน Preventive Maintenance ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ประจำปี 2567



**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	(4) Elutriator และถุงกรอง จำนวน 1 ชุด หรือ Dedustor และถุงกรองจำนวน 1 ชุด บริเวณ Bulk Truck Silo และ Elutriator และถุงกรอง จำนวน 1 ชุด หรือ Dedustor และถุงกรองจำนวน 1 ชุด บริเวณ Bagging Silo ของ HMC 4 โดยมีการระบายฝุ่นไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	(2) ถุงกรอง จำนวน 5 ชุด ได้แก่ บริเวณ bulk Truck Silo ของ HMC 2 จำนวน 4 ชุด และบริเวณ Bagging Silo ของ HMC 2 จำนวน 1 ชุด (3) ถุงกรอง จำนวน 1 ชุด บริเวณ Bulk Truck Silo และไซโคลนจำนวน 1 ชุด ที่บริเวณ Bagging Silo ของ HMC 3 (4) Elutriator และถุงกรอง จำนวน 1 ชุด หรือ Dedustor และถุงกรองจำนวน 1 ชุด บริเวณ Bulk Truck Silo และ Elutriator และถุงกรอง จำนวน 1 ชุด หรือ Dedustor และถุงกรองจำนวน 1 ชุด บริเวณ Bagging Silo ของ HMC 4 โดยมีการระบายฝุ่นไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร		
<b>3. ระดับเสียง</b>	1) ควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วของโครงการไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วของโครงการระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 พบว่าระดับเสียงบริเวณริมรั้วของโครงการไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)	-	- รายละเอียดบทที่ 3
	2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนดของเครื่องจักรนั้นๆ เพื่อช่วยลดและป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนดของเครื่องจักรนั้นๆ เพื่อช่วยลดและป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ	-	- ภาคผนวก ก-13 แผน Preventive Maintenance ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ประจำปี 2567
	3) จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	- โครงการมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานเพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์เสื่อมสภาพ	-	- ภาคผนวก ก-13 แผน Preventive Maintenance ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ประจำปี 2567

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ	<p>1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เพื่อบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จำนวน 6 ชุด ได้แก่</p> <p>(1) Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator) ขนาดความจุ 134.4 ลบ.ม.</p> <p>(2) Skimmer Pit Pellet 1 (API Separator) ขนาดความจุ 20.93 ลบ.ม.</p> <p>(3) Skimmer Pit Bulk 2 (API Separator) ขนาดความจุ 153.75 ลบ.ม.</p> <p>(4) Skimmer Pit Pellet 2 (API Separator) ขนาดความจุ 48.38 ลบ.ม.</p> <p>(5) Skimmer Pit 3 (API Separator) ขนาดความจุ 452.47 ลบ.ม.</p> <p>(6) Skimmer Pit 4 (API Separator) ขนาดความจุ 453 ลบ.ม.</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เพื่อบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จำนวน 6 ชุด ได้แก่</p> <p>(1) Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator) ขนาดความจุ 134.4 ลบ.ม.</p> <p>(2) Skimmer Pit Pellet 1 (API Separator) ขนาดความจุ 20.93 ลบ.ม.</p> <p>(3) Skimmer Pit Bulk 2 (API Separator) ขนาดความจุ 153.75 ลบ.ม.</p> <p>(4) Skimmer Pit Pellet 2 (API Separator) ขนาดความจุ 48.38 ลบ.ม.</p> <p>(5) Skimmer Pit 3 (API Separator) ขนาดความจุ 452.47 ลบ.ม.</p> <p>(6) Skimmer Pit 4 (API Separator) ขนาดความจุ 453 ลบ.ม.</p>	-	- รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
	<p>2) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ขนาด 1,100 ลบ.ม. (หรือมีเวลาพักอย่างน้อย 1 วัน) เพื่อเก็บพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ติดตั้งใหม่ (HMC 4) ก่อนส่งน้ำทิ้งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอวิส จำกัด ต่อไป</p>	<p>- โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำที่ขนาด 1,100 ลบ.ม. เพื่อเก็บพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ติดตั้งใหม่ (HMC 4) ก่อนส่งน้ำทิ้งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอวิส จำกัด ต่อไป</p>	-	- รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
	<p>3) จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Basin) ขนาด 1,100 ลบ.ม. (หรือมีเวลาพักอย่างน้อย 1 วัน) เพื่อเก็บพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ติดตั้งใหม่ (HMC 4) ในกรณีที่น้ำทิ้งมีคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด หรือในกรณีที่ไม่สามารถส่งน้ำทิ้งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ได้ ก่อนส่งกลับไปบำบัดใหม่ที่ Skimmer Pit 4</p>	<p>- โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Basin) ขนาด 1,100 ลบ.ม. เพื่อเก็บน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ติดตั้งใหม่ (HMC 4) ในกรณีที่น้ำทิ้งมีคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด หรือในกรณีที่ไม่สามารถส่งน้ำทิ้งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ได้ ก่อนส่งกลับไปบำบัดใหม่ที่ Skimmer Pit 4</p>	-	- รูปที่ 2-4 บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Basin)

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4) ทำการศึกษาทิศทางทางไหลของน้ำใต้ดินในภาคสนามให้เสร็จภายใน 1 ปีหลังจากรายงานฯ ได้รับความเห็นชอบ พร้อมทั้งระบุวันที่ทำการตรวจวัดและแสดงระดับน้ำใต้ดินทุกครั้งที่ทำ การตรวจวัด	- โครงการได้ทำการศึกษาทิศทางทางไหลของน้ำใต้ดิน และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินประจำทุกปี พร้อมทั้งระบุวันที่ทำการตรวจวัดและแสดงระดับน้ำใต้ดินทุกครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-36 เอกสารข้อมูลการศึกษาทิศทางทางไหลของน้ำใต้ดิน
4.1 น้ำเสียจากสำนักงานและโรงอาหาร	1) น้ำเสียจากการอุปโภคของพนักงานและอาคารสำนักงาน ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมีปริมาณสูงสุดประมาณ 20.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะส่งไปบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs) ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัดต่อไป	- โครงการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงานและโรงอาหาร และส่งไปบำบัดอีกครั้งที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	-	- รูปที่ 2-3 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs)
	2) จัดให้มีแผนในการดูแลทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- โครงการจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาทำการเก็บขนไขมันและดักสิ่งปฏิกูลตามระยะเวลาที่กำหนด	-	- รูปที่ 2-3 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs) - ภาคผนวก ก-16 เอกสารการกำจัดสิ่งปฏิกูล
4.2 น้ำเสียจากกระบวนการผลิต	1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นและระบายมายังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการได้แก่ Purification Basin บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3 และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 จะส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยควบคุมลักษณะน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	- โครงการดำเนินการตรวจตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	-	- รายละเอียดบทที่ 3

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>2) การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียจากส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 94 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator)</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากส่วนตัดเม็ด (Pelletizing) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit Pellet 1 (API Separator) และ Skimmer Pit Bulk 1</li> </ul> <p>น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น มีปริมาณสูงสุดประมาณ 107 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งการจัดการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปริมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งกลับไปใช้ในกระบวนการผลิต (Polymerization Process) เพื่อทำหน้าที่ดักจับโพลิเมอร์ออกในขั้นตอนการทำให้แห้งด้วยไนโตรเจน ส่วนน้ำระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็นส่วนที่เหลืออีกประมาณ 59 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator)</p>	<p>- โครงการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของแต่ละพื้นที่ที่ตั้งในบริเวณ Bulk Plant 1 และ Pelletizing 1 ก่อนระบายน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งไปบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป สำหรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ส่วนที่ 1 ประมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งกลับไปใช้ในกระบวนการผลิต (Polymerization Process) เพื่อทำหน้าที่ดักจับโพลิเมอร์ออกในขั้นตอนการทำให้แห้งด้วยไนโตรเจน ส่วนน้ำระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็นส่วนที่เหลืออีกประมาณ 59 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator) ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น</li> <li>- ภาควง ก-64 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย/แบบแปลน</li> </ul>

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>(2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียจากส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 145 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit Pellet 2 (API Separator)</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากส่วนตัดเม็ด (Pelletizing) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit Pellet2 (API Separator) และ Skimmer Pit Bulk 2</li> <li>- น้ำระเหยทิ้งจากหอหล่อเย็น มีปริมาณสูงสุดประมาณ 133 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งการจัดการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งกลับไปใช้ในกระบวนการผลิต (Polymerization Process) เพื่อทำหน้าที่ดักจับโพลีเมอร์ออกในขั้นตอนการทำให้แห้งด้วยไนโตรเจน ส่วนน้ำระเหยทิ้งจากระบบหล่อเย็นส่วนที่เหลืออีกประมาณ 85 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit Bulk 2 (API Separator) ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป</li> </ul>	<p>- โครงการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของแต่ละพื้นที่ที่ตั้งในบริเวณ Bulk Plant 2 และ Pelletizing 2 ก่อนระบายน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งไปบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป สำหรับน้ำระเหยทิ้งจากหอหล่อเย็น ส่วนที่ 1 ประมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งกลับไปใช้ในกระบวนการผลิต (Polymerization Process) เพื่อทำหน้าที่ดักจับโพลีเมอร์ออกในขั้นตอนการทำให้แห้งด้วยไนโตรเจน ส่วนน้ำระเหยทิ้งจากระบบหล่อเย็นส่วนที่เหลืออีกประมาณ 85 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit Bulk 2 (API Separator) ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น</li> <li>- ภาคผนวก ก-64 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย/แบบแปลน</li> </ul>

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>(3) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียจากส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 103 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit 3 (API Separator) ก่อนส่งเข้าบ่อพักน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 3</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากส่วนตัดเม็ด (Pelletizing) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 56 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit 3 (API Separator) ก่อนส่งเข้าบ่อพักน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 3</li> <li>- น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 340 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 3</li> </ul>	<p>- โครงการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของแต่ละพื้นที่ที่ติดตั้งในบริเวณ Bulk Plant 3 และ Pelletizing 3 และจะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit 3 (API Separator) ก่อนส่งเข้าบ่อพักน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 3 (Retention Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนส่งไปบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป สำหรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 340 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 3 (Retention Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น</li> <li>- ภาคนว ก-64 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย/แบบแปลน</li> </ul>
	<p>(4) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียจากส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit 4 (API Separator) ก่อนส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากส่วนตัดเม็ด (Pelletizing) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit 4 (API Separator) ก่อนส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4</li> </ul>	<p>- โครงการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของแต่ละพื้นที่ที่ติดตั้งในบริเวณ Bulk Plant และ Pelletizing 4 และจะถูกส่งไปบำบัดที่ Skimmer Pit 4 (API Separator) ก่อนส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนส่งไปบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป สำหรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 480 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น</li> <li>- ภาคนว ก-64 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย/แบบแปลน</li> </ul>

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) มีปริมาณสูงสุดประมาณ 480 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4			
	(5) น้ำปนเปื้อนจากห้องทดลองมีปริมาณน้ำทิ้งเฉลี่ยรวมทั้ง 4 หน่วยผลิต ปริมาณประมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ำทิ้งส่วนนี้จะถูกบำบัดขั้นต้นด้วยการทำให้เป็นกลางที่บ่อ Neutralization Basin และส่งต่อไปยังSkimmer Pit Bulk 1 (API Separator)	- น้ำปนเปื้อนจากห้องทดลองมีปริมาณน้ำทิ้งเฉลี่ยรวมทั้ง 4 หน่วยผลิต (หน่วยที่ 1, 2, 3 และ 4) ประมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทิ้งส่วนนี้จะถูกบำบัดขั้นต้นด้วยการทำให้เป็นกลางที่บ่อ Neutralization Basin และตรวจความเป็นกรดต่างก่อนส่งต่อไปยัง Skimmer Pit Bulk 1 (API Separator)	-	- ภาคผนวก ก-15 เอกสารการตรวจวัดความเป็นกรดต่างของน้ำปนเปื้อนจากห้องทดลอง
	(6) น้ำทิ้งจากพื้นที่อื่นๆ เช่น safety Shower, Eye Washer เป็นต้น มีปริมาณน้ำทิ้งรวมประมาณประมาณ 2.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง) จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin)	- โครงการนำน้ำทิ้งจากพื้นที่อื่นๆ เช่น Safety Shower, Eye Washer เป็นต้น ส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin)	-	- รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น - ภาคผนวก ก-64 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย/แบบแปลน
	(7) น้ำล้างย้อนถังกรองทราย/ถังกรองถ่านกัมมันต์ (Sand Filter/Activated Carbon Back Wash) ของระบบผลิตน้ำประปา (Potable Water) (เกิดไม่ต่อเนื่อง) ซึ่งจะล้างระบบประมาณ 6 ครั้งต่อเดือน มีปริมาณรวมประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะส่งเข้า Skimmer Pit Bulk1	- โครงการนำน้ำล้างย้อนถังกรองทราย/ถังกรองถ่านกัมมันต์ (Sand Fitter/ Activated Carbon Back Wash) ของระบบผลิตน้ำประปา (Potable Water) ส่งเข้า Skimmer Pit Bulk 1	-	- ภาคผนวก ก-64 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย/แบบแปลน
	(8) น้ำล้างโซโลบรจุผลิตภัณฑ์ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4) (เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง) ปริมาณประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง ครึ่งละ 15 นาที โดยมีความถี่ในการล้างเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งน้ำทิ้งส่วนนี้จะถูกบำบัดที่ Skimmer Pit 4 (API Separator)	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ยังไม่มีน้ำล้างโซโลบรจุผลิตภัณฑ์ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4) อย่างไรก็ตามหากมีน้ำล้างโซโล โครงการจะนำน้ำทิ้งส่วนนี้จะถูกบำบัดที่ Skimmer Pit 4 (API Separator) และทำการบำบัดต่อไป	-	-

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>(9) โครงการจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดของระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COD Online Analyzer จำนวน 3 บริเวณ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● Purification Basin Outlet</li> <li>● ท่อระบายน้ำขาออกจากบ่อกักน้ำทิ้งของ HMC 3 (Retention Basin)</li> <li>● ท่อระบายน้ำขาออกจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ HMC 4</li> </ul> </li> </ul> <p>โดยกำหนดค่าแจ้งเตือน (Alarm) ของแต่ละจุดตรวจวัดไว้ที่ค่า High Alarm เท่ากับ 488 ส่วนในล้านส่วน (ร้อยละ 65 ของค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของ กนอ. ที่กำหนดที่ค่าไม่เกิน 750 ส่วนในล้านส่วน) และค่า High Alarm เท่ากับ 600 ส่วนในล้านส่วน (ร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของ กนอ. ที่กำหนดที่ค่าไม่เกิน 750 ppm) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้</p> <p>(ก) กรณีค่า COD ถึงค่า High Alarm</p> <p>โครงการจะเก็บตัวอย่างน้ำที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (Skimmer Pit Bulk 1 หรือ Skimmer Pit Bulk 2 หรือบ่อกักน้ำทิ้งของ HMC 3 (Retention Basin) หรือบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ HMC 4) ที่ส่งน้ำเสียไป</p>	<p>- โครงการได้ติดตั้ง COD Online Analyzer 3 บริเวณและ TDS Online Analyzer 7 บริเวณตามที่ระบุไว้ในมาตรการพร้อมทั้งกำหนดค่าแจ้งเตือน (Alarm) ของแต่ละจุดตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดของระบบบำบัดน้ำทิ้งนี้หากมีค่า COD และ TDS Online สูงถึงค่า High Alarm โครงการจะตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น และดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ค่า COD และ TDS Online ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด</p>	-	<p>- รูปที่ 2-6 COD และ TDS Online Analyzer</p> <p>- รายละเอียดบทที่ 3</p>



**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>ยังบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายของโครงการ (Purification Basin Outlet หรือบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ HMC 4) ในกรณีที่พบค่า High Alarm จากเครื่องตรวจวัดเพื่อวัดค่า COD โดยส่งวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการของโครงการ ซึ่งหากพบว่ามีค่า COD สูงผิดปกติ โครงการจะตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น และตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อหาสาเหตุและที่มาของค่า COD พร้อมทั้งปรับลดอัตราการไหล (Flow) ของน้ำเสียที่ระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นดังกล่าวเข้าสู่บ่อกักน้ำทิ้งบ่อกักสุดท้ายของโครงการ (บ่อกัก Purification Basin และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ HMC 4) จนกว่าจะแก้ไขได้</p> <p>(ข) กรณีค่า COD ถึงค่า High Alarm</p> <p>โครงการจะหยุดส่งน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (Skimmer Pit Bulk 1 หรือ Skimmer Pit Bulk 2 หรือบ่อกักน้ำทิ้งของ HMC 3 (Retention Basin) หรือบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ HMC 4) ที่ส่งน้ำเสียไปยังบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายของโครงการ (Purification Basin Outlet หรือบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ HMC 4) ในกรณีที่พบค่า High Alarm จากเครื่องตรวจวัด COD เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะสามารถควบคุมค่า COD ได้</p>			

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>(ค) กรณีฉุกเฉิน (ค่า COD ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้)</p> <p>โครงการจะทำการปรับลดกำลังการผลิตเฉพาะส่วนการผลิตที่พบน้ำเสียมีปัญหาพร้อมทั้งประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อขออนุมัติส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง หากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ไม่สามารถรับน้ำเสียจากโครงการได้ ทางโครงการจะเตรียมการจัดหารถขนส่งน้ำเสียเพื่อมารับน้ำเสียไปบำบัดยังผู้ได้รับอนุญาตในการบำบัดน้ำเสียภายนอกโครงการต่อไป</p> <p>- Conductivity Online จำนวน 7 บริเวณ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จุดระบายน้ำ Cooling Water Blowdown ของหอหล่อเย็น ชุดที่ 1 (HMC 1)</li> <li>● จุดระบายน้ำ Cooling Water Blowdown ของหอหล่อเย็น ชุดที่ 2 (HMC 2)</li> <li>● จุดระบายน้ำ Cooling Water Blowdown ของหอหล่อเย็น ชุดที่ 3 (HMC 3)</li> <li>● จุดระบายน้ำ Cooling Water Blowdown ของหอหล่อเย็น ชุดที่ 4 (HMC 4)</li> <li>● Purification Basin Outlet</li> </ul>			

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ท่อระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของ HMC 3</li> <li>• ท่อระบายน้ำออกจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ HMC 4</li> </ul> <p>กำหนดค่าแจ้งเตือน (Alarm) ของแต่ละจุดตรวจวัด ไว้ที่ค่าเท่ากับ 2,400 มิลลิกรัม/ลิตร (ร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของ กนอ. ที่กำหนดที่ค่าไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร) หากพบค่า TDS มีค่าสูงถึงค่าแจ้งเตือน High Alarm ที่ตั้งไว้ ทางโครงการฯ จะทำการปรับลดจำนวนรอบ (Cycle) ของน้ำในหอหล่อเย็น/เติมน้ำชดเชย (Make up) เพื่อลดค่า TDS และทำการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบายน้ำที่มีค่า TDS สูงเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ในกรณีที่โครงการไม่สามารถควบคุมค่า TDS ให้อยู่ในเกณฑ์กำหนดได้ โครงการจะประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อขออนุมัติส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง หากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่สามารถรับน้ำเสียจากโครงการได้ ทางโครงการจะเตรียมการจัดหารถขนส่งน้ำเสียเพื่อมารับน้ำเสียไปบำบัดยังผู้ได้รับอนุญาตในการบำบัดน้ำเสียภายนอกโครงการต่อไป</p>			
	<p>3) กำหนดให้มีแผนในการกำจัดวัสดุที่ลอยน้ำ ผงโพลีเมอร์ และเม็ดพลาสติกจะถูกดักออกจากบ่อดักโพลีเมอร์ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ โดยใส่ถุง Jumbo Bag ขนาด 650 กิโลกรัม และส่งขายให้ผู้มารับซื้อต่อไป</p>	<p>- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักโพลีเมอร์เพื่อรวบรวมวัสดุที่ลอยน้ำ ผงโพลีเมอร์ และเม็ดพลาสติกที่ลอยน้ำด้วยเครื่องดัก โดยรวบรวมไว้ในถุง Jumbo Bag และจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด และส่งขายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p>	-	- รูปที่ 2-7 บ่อดักโพลีเมอร์ และเครื่องดักตะกอน

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4) น้ำเสียจากโรงซ่อมบำรุงจะระบายลงท่อน้ำเสียของโรงงานและระบายเข้าบ่อดักโพลีเมอร์และบ่อดักไขมันและน้ำมัน (Polymer Skimmer Pit/API Separator) ของ HMC 1 ก่อนส่งไปบ่อดักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	- โครงการนำน้ำเสียจากโรงซ่อมบำรุงระบายลงท่อน้ำเสียของโรงงานและระบายเข้าบ่อดักโพลีเมอร์และบ่อดักไขมันและน้ำมัน (Polymer Skimmer Pit/API Separator) ของ HMC 1 เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น และส่งไปบ่อดักน้ำทิ้งของโครงการ (Purification Basin) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล ยูติตี้ เซอร์วิส จำกัด	-	- รูปที่ 2-7 บ่อดักโพลีเมอร์และเครื่องดักตะกอน
	5) ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจะต้องได้รับการควบคุมดูแลโดยผู้ที่มีประสบการณ์ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	-	- ภาคผนวก ก-14 เอกสารบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
	6) ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบบำบัดให้มีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และถ้ามีส่วนใดชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	- โครงการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน Preventive ประจำปี 2567	-	- ภาคผนวก ก-13 แผน Preventive Maintenance ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ประจำปี 2567
	7) จัดบันทึกข้อมูลการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการทำการบันทึกปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน และว่าจ้างให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็น Third Party ดำเนินการตรวจวัดตามพารามิเตอร์ที่มาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก ก-17 เอกสารบันทึกข้อมูลการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
	8) จัดให้มีบ่อดักน้ำเสียสำหรับรองรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้ว และน้ำระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็นของ HMC 3 โดยมีระยะเวลาเก็บกักไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายเข้าสู่บ่อ Purification Basin เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	- โครงการจัดให้มีบ่อดักน้ำเสียสำหรับรองรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นและน้ำระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็นของ HMC 3 โดยน้ำทิ้งหลังจากระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยผลิตที่ 3 ส่งไปบ่อดักน้ำเสียก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	-	- รายละเอียดบทที่ 3 - รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		หลังผ่านระบบบำบัดของหน่วยผลิตที่ 3 และบ่อบำบัดรวบรวมน้ำเสียก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อน้ำเสียเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพบว่ามีความอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด		
	9) ควบคุมคุณภาพน้ำเสียจากบ่อกักน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของ กนอ. (ดำเนินการโดย GUSCO)	- โครงการควบคุมคุณภาพน้ำเสียจากบ่อกักน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของ กนอ. โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดของหน่วยผลิตที่ 3 ระบบบำบัดของหน่วยผลิตที่ 4 และบ่อรวบรวมน้ำเสียก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 พบว่ามีความอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด	-	- รายละเอียดบทที่ 3
	10) กรณีที่ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บ่อกักน้ำเสียไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของ กนอ. โครงการต้องรวบรวมน้ำเสียดังกล่าวส่งกลับสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการอีกครั้งจนกว่าจะมีคุณภาพได้ตามที่กำหนด	- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บ่อกักน้ำเสีย หากพบว่าไม่คุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของ กนอ. โครงการจะรวบรวมน้ำเสียดังกล่าวส่งกลับเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการอีกครั้งจนกว่าจะมีคุณภาพได้ตามที่กำหนด	-	- รายละเอียดบทที่ 3
	11) จัดให้มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	- โครงการมีการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัดโดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่	-	-
	12) จัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการแยกออกจากระบบระบายน้ำเสียอย่างชัดเจน	- โครงการแยกรางระบายน้ำฝนออกจากระบบระบายน้ำเสียอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-9 รางระบายน้ำฝน
	13) จัดให้มีแผนในการทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนของรางหรือท่อระบายน้ำฝนภายใน รวมทั้งตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่อหรือรางระบายน้ำฝนจากทุกส่วนของพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถระบายน้ำตามที่ออกแบบไว้ ส่วนใดที่ชำรุดและมีสิ่งกีดขวางให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนของรางหรือท่อระบายน้ำฝนภายในเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่อหรือรางระบายน้ำฝนจากทุกส่วนของพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถระบายน้ำตามที่ออกแบบไว้ ส่วนใดที่ชำรุดและมีสิ่งกีดขวางให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-10 การทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	14) รวบรวมน้ำฝนที่ไม่มีการปนเปื้อน เช่น น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ของอาคารต่างๆ เพื่อระบายเข้าสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป	- โครงการรวบรวมน้ำฝนที่ไม่มีการปนเปื้อน เช่น น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ของอาคารต่างๆ เพื่อระบายเข้าสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป	-	- รูปที่ 2-9 รางระบายน้ำฝน
	15) รวบรวมน้ำฝนปนเปื้อน 15 นาทีแรกที่ตกภายในพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น พื้นที่กระบวนการผลิต ปริมาณประมาณ 906.52 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ (Skimmer Pit/API Separator) ของแต่ละหน่วยผลิต ก่อนส่งต่อไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ ได้แก่ Purification Basin บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 จะส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยควบคุมลักษณะน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	- โครงการดำเนินการรวบรวมน้ำฝนปนเปื้อน 15 นาทีแรกที่ตกภายในพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น พื้นที่กระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ (Skimmer Pit/ API Separator) ของแต่ละหน่วยผลิต ก่อนส่งต่อไปยังบ่อ Purification Basin บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 และส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยควบคุมลักษณะน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 คุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด	-	- รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น - รูปที่ 2-9 รางระบายน้ำฝน
5. การคมนาคม	1) จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานขับรถเกี่ยวกับขั้นตอนการขนส่ง การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- โดยการได้จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานขับรถเกี่ยวกับขั้นตอนการขนส่ง การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก ก-18 การอบรมพนักงานขับรถ - รูปที่ 2-11 การอบรมพนักงานขับรถ - รูปที่ 2-12 การอบรมด้านความปลอดภัย
	2) จำกัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 3392 และทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	- โครงการได้ระบุข้อกำหนดเรื่องความเร็วรถที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในการอบรมพนักงานขับรถก่อนเริ่มต้นปฏิบัติงาน (Safety Orientation) โดยจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 3392 และทางเข้าอุตสาหกรรมมาบตาพุด	-	- ภาคผนวก ก-18 การอบรมพนักงานขับรถ - ภาคผนวก ก-19 ระเบียบการควบคุมความเร็วของรถขนส่งวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	3) ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนต่างๆ เช่น ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายบอกทางเข้า-ออก เป็นต้น	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายบอกทางไว้ภายในโรงงาน เพื่อกำหนดการจราจรต่างๆ ภายในโรงงาน	-	- รูปที่ 2-13 ป้ายสัญญาณเตือนการจราจรภายในโรงงาน - รูปที่ 2-16 ป้ายจำกัดความเร็ว
	4) พิจารณาข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ (1) กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) กำหนดเป้าหมายความปลอดภัยในการขนส่งและมาตรฐานในการขนส่ง ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่ง เช่น ความพร้อมในด้านความรู้ การขับรถเชิงป้องกันของพนักงานขับรถ สภาพร่างกายของพนักงานขับรถ การจำกัดชั่วโมงในการขับรถต่อวันของพนักงานขับรถ การอบรมในการจัดการอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ใบขับขี่สำหรับการขนส่งอันตราย เป็นต้น (3) มีการประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่งและติดตามแก้ไขปัญหที่เกี่ยวข้อง (4) มีการตรวจสอบผู้ประกอบการขนส่งประจำปี โดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งของสากล เช่น SQAS-Safety and Quality Assessment System (The European Chemical Industry Council) (5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัยทางการขนส่ง เช่น การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น	- โครงการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ประกอบการด้านการขนส่งและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม เช่น ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามระเบียบระเบียบด้านความปลอดภัยในการขนส่งที่โรงงานกำหนด เป็นต้น รวมถึงจัดการอบรมการขับขี่เชิงป้องกันแก่พนักงานขับรถขนส่ง การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติด และการอบรม Safety Talk เป็นต้น นอกจากนี้การขนส่งสารเคมีทุกครั้ง จะต้องมียกเอกสารกำกับการขนส่งและข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ทำการขนส่ง	-	- ภาคผนวก ก-19 ระเบียบการควบคุมความเร็วของรถขนส่ง วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์ - ภาคผนวก ก-20 เอกสารการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>(6) บรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการขนส่งต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและเจ้าของบรรจุภัณฑ์ต้องมีหลักฐานดังกล่าวติดไว้บนบรรจุภัณฑ์</p> <p>(7) การขนส่งสารเคมีทุกครั้งต้องมีเอกสารกำกับ การขนส่งและเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง โดยเฉพาะข้อมูลดำเนินการแก้ไขปัญหาดูกลิ่นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีอุบัติเหตุ</p>			
	5) ตรวจสอบเครื่องยนต์/ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุก และรถรับส่งพนักงานของโครงการตามแผนซ่อมบำรุง หากพบว่ามีความบกพร่องต้องรีบดำเนินการแก้ไขก่อนนำมาใช้งาน	- โครงการทำการตรวจสอบเครื่องยนต์และความปลอดภัยของรถบรรทุก และรับส่งพนักงานของโรงงานเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่ามี ความบกพร่อง อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องรีบดำเนินการแก้ไขก่อนนำมาใช้งาน	-	- ภาคผนวก ก-22 ใบตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของรถ
	6) จัดให้มีแผนตอบสนองกรณีที่รถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีแผนตอบสนองกรณีที่รถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ และกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก ก-23 แผนฉุกเฉิน
	7) รถบรรทุกสารเคมีจะต้องมีป้ายแสดงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นที่ตัวรถตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกสารเคมีของผู้รับเหมาต้องมีป้ายแสดงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นที่ตัวรถตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4	-	- รูปที่ 2-14 ป้ายแสดงความเสี่ยงภัยบนรถขนส่ง
	8) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉินแนวทางการปฐมพยาบาล หรืออาจใช้เอกสารคู่มือป้องกันอุบัติเหตุที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย	- โครงการโรงงานกำหนดให้ผู้รับเหมารถขนส่งสารเคมี จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสารเคมีที่ทำการขนส่ง เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทางการปฐมพยาบาลซึ่งจะติดอยู่ประจำที่รถอยู่เสมอ โดยโครงการจะทำการตรวจสอบรถขนส่งสารเคมีของผู้รับเหมาทุกคันอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคผนวก ก-20 เอกสารการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง



**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	9) ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น	- โครงการได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยในการขนส่งร่วมกับผู้ประกอบการ เช่น การอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มทำงาน รวมถึงผู้รับเหมาต้องดำเนินการอบรมขับขี่เชิงป้องกันให้แก่พนักงานขับรถของตนเองภายใน 6 เดือนหลังจากที่รับพนักงานขับรถใหม่ นอกจากนี้พนักงานขับรถต้องผ่านการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ทุกวันที่รถขนส่งเข้ารับสินค้าและสุ่มตรวจสอบเสฟติดเป็นประจำ	-	- ภาคผนวก ก-20 เอกสารการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง - ภาคผนวก ก-21 เอกสารสรุปผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสฟติด
	10) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการขนส่งและการขนถ่าย พร้อมมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอนและแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน	- โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการขนส่งและการขนถ่ายพร้อมมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน	-	- ภาคผนวก ก-24 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานในการขนส่ง และการขนถ่าย
	11) ช่วงเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง	-	- รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโรงงาน
	12) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลา 07:00-08:00 น. และ 16:30-17:30 น. รวมถึงช่วงเวลาอื่นๆ ที่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน	- โรงงานกำหนดให้พนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก (07:00-08:00 น. และ 16:30-17:30 น. รวมถึงช่วงเวลาอื่นๆ ที่โครงการพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน)	-	-
	13) การขนส่งวัตถุติด สารเคมี และผลิตภัณฑ์ต้องควบคุมให้บริษัทผู้ขนส่งจัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งและข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) พร้อมทั้งติดชื่อสารเคมีรายละเอียดความเป็นพิษ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	- โครงการมีการควบคุมให้บริษัทผู้ขนส่งต้องจัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งและข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) พร้อมทั้งติดชื่อสารเคมีรายละเอียดความเป็นพิษ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	-	- รูปที่ 2-14 ป้ายแสดงความเสี่ยงภัยบนรถขนส่ง

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	14) คัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ	- โครงการมีการคัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ	-	- ภาคผนวก ก-25 ตัวอย่าง GPS ของรถขนส่งผลิตภัณฑ์
	15) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ในถนนที่ผ่านชุมชน ได้แก่ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ทางหลวงหมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 3191 และทางหลวงหมายเลข 3392 รวมถึงเส้นทางอื่นๆ ที่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน	- โครงการกำหนดให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ในถนนที่ผ่านชุมชน ได้แก่ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ทางหลวง หมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 3191 และทางหลวง หมายเลข 3392 รวมถึงเส้นทางอื่นๆ ที่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน	-	-
	16) กำหนดข้อปฏิบัติให้รถบรรทุกของโครงการหลีกเลี่ยงการขับขึ้นเขตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวันทำการ ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. และจำกัดความเร็วสูงสุดของยานพาหนะภายในนิคมฯ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด	- โครงการได้กำหนดข้อปฏิบัติให้รถบรรทุกของโครงการหลีกเลี่ยงการขับขึ้นเขตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวันทำการ ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. และจำกัดความเร็วสูงสุดของยานพาหนะภายในนิคมฯ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด	-	- ภาคผนวก ก-63 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
	17) จำกัดความเร็วรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ควบคุม Warehouse ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และพื้นที่หวงห้าม ได้แก่ พื้นที่กระบวนการผลิต (Process Area) จำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งติดป้ายควบคุมความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจำกัดความเร็วรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ควบคุม Warehouse และพื้นที่ หวงห้าม ได้แก่ พื้นที่กระบวนการผลิต (Process Area) จำกัดความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งติดป้ายควบคุมความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-16 ป้ายจำกัดความเร็ว

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. กากของเสีย	1) กำหนดให้มีผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	- โรงงานมีผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	- ภาคผนวก ก-14 เอกสารบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
	2) กำหนดให้รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และติดเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	- โครงการคัดเลือกผู้รับเหมาที่ใช้รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบ Global Positional System (GPS) และติดเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	-	- ภาคผนวก ก-27 ตัวอย่าง GPS ของรถขนส่งกากของเสีย
	3) กำหนดให้รถขนส่งสารเคมีหรือของเสียอันตรายของบริษัทฯรับเหมาติดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- โรงงานกำหนดให้รถขนส่งสารเคมีหรือของเสียอันตรายติดป้ายแสดงความเสี่ยงภัยและรายละเอียดต่างๆไว้บนรถขนส่ง	-	- รูปที่ 2-14 ป้ายแสดงความเสี่ยงภัยบนรถขนส่ง
	4) วางแผนการขออนุญาตส่งกำจัดกากของเสียให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิดของเสีย เพื่อลดระยะเวลาการเก็บกักและติดต่อประสานงานกับผู้รับกำจัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	- โครงการมีการวางแผนการขออนุญาตส่งกำจัดกากของเสียให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิดของเสีย เพื่อลดระยะเวลาการเก็บกักและติดต่อประสานงานกับผู้รับกำจัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	-	-
	5) รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	- โครงการรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) โดยการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทตามจุดต่างๆ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่	-	- รูปที่ 2-17 ภาพขณะรองรับของเสียแยกประเภท - รูปที่ 2-20 พื้นที่จัดเก็บของเสีย
	6) กำหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่โครงการได้จัดส่งกากของเสียไปกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวจัดการกากของเสียเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ	- โครงการมีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่โครงการได้จัดส่งกากของเสียไปกำจัด และถูกต้องตามหลักวิชาการ	-	- รูปที่ 2-19 การตรวจติดตามหน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>6.1 กากของเสียจากกระบวนการผลิต</b>	1) กากของเสียประเภท Scrap Granules มีปริมาณ 130 ตัน/ปี เก็บไว้ในถุง Jumbo bag	- โครงการได้รวบรวม Scrap Granules ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ใส่ภาชนะจัดเก็บที่จัดเตรียมไว้ เพื่อส่งขายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	- ภาคผนวก ก-28 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
	2) Waste Chemical, Spent Solvent และ Deactive TEAL มีปริมาณประมาณ 85 ตัน/ปี จะส่งให้เป็นเชื้อเพลิงผสมและฝังกลบ โดยให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เช่น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นำไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้นำ Waste Chemical และ Spent Solvent ที่เกิดขึ้นไปบำบัด/กำจัดโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมตามลักษณะของกากน้ำเสีย โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไม่มี Deactive TEAL เกิดขึ้น หากมีของเสียเกิดขึ้น โครงการจะดำเนินการส่งกำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	- ภาคผนวก ก-28 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน - ภาคผนวก ก-29 สรุปปริมาณกากของเสีย
	3) Waste Oil มีปริมาณ 299.74 ตัน/ปี ที่เกิดขึ้นจะบรรจุในถังขนาด 200 ลิตร วางไว้บนลานซีเมนต์ เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 Waste Oil มีปริมาณเกิดขึ้น 21.99 ตัน ซึ่งโครงการได้นำ Waste Oil ที่เกิดขึ้นบรรจุในถังขนาด 200 ลิตร วางไว้บนลานซีเมนต์ เพื่อรอขายให้กับบริษัทที่รับซื้อที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม	-	- รูปที่ 2-20 พื้นที่จัดเก็บของเสีย - ภาคผนวก ก-29 สรุปปริมาณกากของเสีย
	4) กากของเสียอื่นๆ เช่น เศษพลาสติกไม่ปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ไม้ บรรจุภัณฑ์กระดาษ ไม้พาเลทใช้งานแล้ว เป็นต้น ปริมาณประมาณ 1,400 ตัน/ปี เก็บไว้ในพื้นที่เก็บของเสียไม่อันตราย เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้รวบรวมของเสียไม่อันตรายที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ใส่ภาชนะจัดเก็บที่จัดเตรียมไว้ เพื่อส่งขายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) หรือนำไปผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)	-	- รูปที่ 2-20 พื้นที่จัดเก็บของเสีย

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	5) กำหนดให้มีการเปลี่ยนถ่ายสารดูดซับที่ใช้งานแล้วจาก Adsorber Column ทุก 5 ปี ปริมาณประมาณ 5 ตัน/ปี โดยรวบรวมสารดูดซับที่ใช้งานแล้วดังกล่าว ไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ก่อนนำไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	- ทั้งนี้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสารดูดซับที่ใช้งานแล้วจาก Adsorber Column เกิดขึ้น หากมีของเสียเกิดขึ้น โครงการจะดำเนินการส่งกำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	-
	6) Cartridge จาก Filter ปริมาณประมาณ 4 ตัน/ปี จะรวบรวมไว้ในภาชนะที่เหมาะสม ก่อนส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้รวบรวมไว้ในภาชนะที่เหมาะสม ก่อนส่งไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยล่าสุดได้ดำเนินการขนย้ายของเสียไปกำจัดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-28 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน - ภาคผนวก ก-29 สรุปปริมาณกากของเสีย
	7) ตัวกลางเซรามิค จากหน่วย RTO ปริมาณประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/ 5-10 ปี จะรวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ก่อนส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป	- ทางโครงการได้ทำการเดินระบบ RTO อย่างเป็นทางการ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เนื่องจากมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สาร Hexene-1 ดังนั้น ตัวกลางเซรามิคจึงยังไม่ถึงระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนถ่ายแต่อย่างใด	-	-
	8) Heavy End จากหน่วยปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน-1 มีปริมาณประมาณ 48 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังบรรจุน้ำขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่า ของเสียชนิดดังกล่าวมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมที่สามารถขายเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ โครงการจะส่งจำหน่ายต่อไป	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มี Heavy End ที่เกิดขึ้นปริมาณ 5.56 ตัน ซึ่ง Heavy End โครงการได้ขายเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้	-	-

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>6.2 กากของเสียจากระบบผลิตน้ำประปา (Potable Water)</b>	1) กากตะกอนที่เกิดจากการล้างย้อน (Back Wash) ถังกรองปริมาณประมาณ 0.02 ตัน/ปี จะส่งกำจัดยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการไม่มีกากตะกอนที่เกิดจากการล้างย้อน (Back Wash) ถังกรองเกิดขึ้น	-	- ภาคผนวก ก-29 สรุปปริมาณกากของเสีย
	2) ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Activated Carbon) ปริมาณประมาณ 0.22 ตัน/ปี จะส่งกำจัดยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการมีถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Activated Carbon) เกิดขึ้นปริมาณ 8.99 ตัน โดยล่าสุดได้ดำเนินการขนย้ายของเสียไปกำจัดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-29 สรุปปริมาณกากของเสีย
<b>6.3 กากของเสียทั่วไป</b>	1) จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล ของเสียอันตรายจากสำนักงาน เพื่อให้แยกต่อการคัดแยกของเสียแต่ละประเภท	- โครงการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทเพื่อการจัดการกับขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-17 ภาพขณะรองรับของเสียแยกประเภท
	2) ของเสียทั่วไป เช่น ขยะเปียก เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษหญ้า เป็นต้น มีปริมาณประมาณ 215.2 กิโลกรัม/วัน ให้จัดเตรียมถังรองรับขยะทั่วไปกระจายตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป	- โครงการจัดเตรียมถังขยะสีเขียว เพื่อรองรับขยะทั่วไปกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ เพื่อเก็บไปยังจุดรวบรวมขยะทั่วไป จากนั้นจึงประสานงานกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเข้ามาดำเนินการรวบรวมเพื่อนำไปกำจัด	-	- รูปที่ 2-17 ภาพขณะรองรับของเสียแยกประเภท
	3) ของเสียรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก เป็นต้น มีปริมาณ 6 กิโลกรัม/วัน ให้จัดเตรียมถังรองรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้มีการคัดแยกประเภทขยะอย่างชัดเจนก่อนติดต่อให้ผู้รับซื้อมารับเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ต่อไป	- โครงการได้คัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมไว้ที่จุดรวบรวมขยะรีไซเคิล เพื่อส่งขายของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้ให้กับบริษัทรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Reuse) หรือผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)	-	- รูปที่ 2-17 ภาพขณะรองรับของเสียแยกประเภท
	4) ของเสียอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย และหมึกพิมพ์ เป็นต้น โครงการจัดเตรียมถังขยะอันตรายอย่างเพียงพอ	- โครงการได้รวบรวมของเสียอันตรายไว้ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ และโครงการได้ประสานให้บริษัท ฟอซีคอร์เปอร์ชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด	-	- ภาคผนวก ก-30 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป			- รูปที่ 2-20 พื้นที่จัดเก็บของเสีย
7. สภาพเศรษฐกิจสังคม	1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับพนักงานและเปิดรับพนักงานใหม่หรือผู้รับเหมาแก่แรงงานในท้องถิ่น และพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงานโดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานท้องถิ่น ที่มีทะเบียนบ้านจังหวัดระยอง จำนวน 212 คน จากทั้งหมด 326 คน คิดเป็นร้อยละ 65 (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2567)	-	- ภาคผนวก ก-31 สัดส่วนพนักงานท้องถิ่นที่มีทะเบียนบ้าน จ. ระยอง
	2) จัดทำแผนรายงานประจำปีด้านมวลชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	- โครงการมีการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับประชาสัมพันธ์ในงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงงานและชุมชน โดยรอบอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำวิธีกรปฏิบัติ เรื่อง Communication & Community Awareness พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2567 โครงการดำเนินการในวันที่ 8-14 ตุลาคม พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-32 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก ก-67 ผลสำรวจความคิดเห็นชุมชนประจำปี 2567
	3) สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบพื้นที่โครงการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น การก่อสร้าง และซ่อมบำรุงศาสนสถาน การซ่อมแซมถนน การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นต้น	- โครงการได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น โครงการเก็บขยะชายหาด โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ โครงการ 1 ทีม 1 กิจกรรมอาสา (กิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลน) เป็นต้น</li> <li>ด้านเยาวชนและการศึกษา เช่น โครงการสวนสวนผู้บริหารศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษา เป็นต้น</li> </ul>	-	- ภาคผนวก ก-32 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านคุณภาพชีวิต เช่น โครงการน้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี โครงการปันน้ำใจส่งต่อของใช้ โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีฐานะยากจน เป็นต้น</li> </ul>		
	4) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและภายนอกโรงงาน และขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งสามารถยื่นร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือร้องเรียนโดยตรงกับโครงการ เป็นต้น และ ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนรับทราบ โดยแผนผังการรับเรื่องร้องเรียน	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและภายนอกโรงงาน และขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือ ร้องเรียนโดยตรงกับโครงการ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนรับทราบ	-	- ภาคผนวก ก-37 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
	5) ประสานงานให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่โรงงานร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อคลายความวิตกกังวลและเพื่อให้เห็นถึงวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนงานของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่มีการร้องเรียนขอเป็นกรณีไป	- โรงงานได้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี พ.ศ. 2567 นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้แทนชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน ภายใต้โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธชวดาวเขียว) เพื่อประเมินศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน ซึ่งมีการตรวจเยี่ยมไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ได้รับรางวัลรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม)	-	- ภาคผนวก ก-32 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ - รูปที่ 2-40 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการ



**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	6) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แก่โรงงานข้างเคียงหรือผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบในกรณี ที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานเหล่านั้น	- หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานข้างเคียง รวมทั้งมีกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานข้างเคียง ทางโครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้โรงงานข้างเคียงทราบก่อน	-	-
	7) มีแผนงานประจำปีด้านมวลชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยรอบ และรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อกำหนด กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	- โครงการมีนโยบายการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ผ่านการเข้าพบปะพูดคุยกับคนในท้องถิ่นเป็นประจำ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือท้องถิ่นด้านต่างๆครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้าน การศึกษาและเยาวชน ด้านศาสนาประเพณี วัฒนธรรมกีฬา และด้านคุณภาพชีวิต	-	- ภาคผนวก ก-32 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์
	8) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนทราบ ได้แก่ - เสวนาหรือพบปะชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง - จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนหรือประชาชนภายนอกได้รับทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมเปิดบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำป้าย LED บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชน หรือประชาชนภายนอกโครงการได้รับทราบ นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสวนาและพบปะชุมชน เพื่อให้ชุมชนรับฟังข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง	-	- ภาคผนวก ก-32 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ - รูปที่ 2-40 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการ

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	9) จัดให้มีการจัดประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบการแก้ไขกำลังการผลิตของผลิตที่ 4 (HMC 4) ที่ติดตั้งใหม่ ในเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดยการแจ้งข้อมูลทางจดหมาย	- โครงการจัดให้มีการจัดประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบการแก้ไขกำลังการผลิตของผลิตที่ 4 (HMC 4) ที่ติดตั้งใหม่ในเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และส่งหนังสือแจ้งผู้นำชุมชนทราบ	-	- ภาคผนวก ก-38 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4) ต่อผู้นำชุมชน
	10) จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจชุมชนหรือเสริมสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงธุรกิจของโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน	- โครงการได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และสร้างอาชีพให้กับชุมชนให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน และต่อเนื่อง อาทิ โครงการธนาคารปูม้า, ตลาดนัดชุมชน	-	- ภาคผนวก ก-32 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์
	11) จัดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียนภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานประสานงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	- โครงการจัดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียนภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานประสานงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	- ภาคผนวก ก-37 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
	12) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด อยู่ในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (CG) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กนอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกัน แก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการชดเชยเยียวยา โดยจะต้อง	- โครงการฯ อยู่ในกลุ่มบริษัท PTTGC โดย PTTGC มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ดังนั้น หากมีประเด็นใดๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือมวลชนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โครงการจะได้รับการสื่อสารและเพื่อนำมาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ยังไม่มีประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการจากการประชุมดังกล่าว	-	-

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้างภายใน 90 วัน โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนโครงการ ตัวแทนจากภาคราชการ ตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้ มีตัวแทนจากชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ และตัวแทนจากชุมชนต้องไม่มีตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งผู้นำชุมชน ซึ่งกระบวนการได้มาของผู้แทนชุมชนและตัวแทนภาคราชการที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการนั้นให้ทาง กนอ. เป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>(2) วาระของกรรมการและการพ้นสภาพคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ กรรมการฯ อาจพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก ย้ายภูมิลำเนา (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีตัวแทนโครงการ ตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) และขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ หากมีกรรมการท่านใดพ้นสภาพตามเงื่อนไขข้างต้นจะต้องดำเนินการคัดเลือกกรรมการท่านใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน</p> <p>(3) บทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>			

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาล้างสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนของชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ/กลุ่มบริษัท</li> <li>- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น</li> <li>- ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่องให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม</li> <li>- ให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- พิจารณาจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการฯ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบชั่วคราวให้เหมาะสมกับชุมชน</li> <li>- พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ</li> <li>- จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้/การดูงาน ภายใน 6 เดือน หลังจากการจัดตั้งและทุกปี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่หรือตามความเหมาะสม</li> </ul> <p>(4) องค์กรประชุมและคณะกรรมการกำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อ</p>			

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนมวลชนสัมพันธ์	-		-
<b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> <b>8.1 อาชีวอนามัยทั่วไป</b>	1) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจัดให้มีแผนการดำเนินการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ ตามแผนงานด้านความปลอดภัยที่โครงการกำหนด	- โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจัดให้มีแผนการดำเนินการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับตามแผนด้านความปลอดภัยที่โครงการกำหนด		- ภาคผนวก ก-39 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงาน (HSE) - ภาคผนวก ก-40 แผนกำหนดการอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี - ภาคผนวก ก-41 นโยบายด้านความปลอดภัย
	2) จัดบันทึกอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุ และการแก้ไขทุกครั้ง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข	- โครงการได้ทำการจัดบันทึกอุบัติเหตุต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน การรายงาน และการติดตามรายงานอุบัติเหตุ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขเรียบร้อยแล้วและปัจจุบันผู้ประสบเหตุบาดเจ็บดังกล่าวสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ	-	- ภาคผนวก ก-42 สรุปจำนวนชั่วโมงการทำงานและบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	3) ประสานงานกับโรงงานอื่นๆ และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในกรณีที่ต้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	- โรงงานได้มีการประสานงานกับโรงงานอื่นๆ และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในกรณีที่ต้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และโรงงานมีการประสานงานกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนแมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาในการระงับเหตุฉุกเฉินและแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเทศบาลมาบตาพุด	-	- ภาคผนวก ก-23 แผนฉุกเฉิน
	4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานและเพียงพอกับจำนวนพนักงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• หมวกนิรภัย</li> <li>• รองเท้านิรภัย</li> <li>• แว่นตานิรภัย</li> <li>• เข็มขัดนิรภัย</li> <li>• ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น</li> <li>• กระบังหน้าชนิดใสกันสารเคมี</li> <li>• หน้ากากกรองสารเคมีชนิดใส่กรองเดียว</li> <li>• ถุงมือกันสารเคมี</li> <li>• เครื่องช่วยหายใจกรณีฉุกเฉิน ชนิดมีถังบรรจุอากาศ</li> </ul>	- โครงการกำหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพร้อมสำรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานซึ่งสามารถขอเบิกเพื่อนำมาใช้งานได้	-	- ภาคผนวก ก-43 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล - รูปที่ 2-21 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรอง
	5) ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องทุกปี	- โครงการมีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องทุกปี	-	-

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	6) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับพนักงานตามลักษณะงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ระบบความปลอดภัยในที่ทำงาน</li> <li>● การขนถ่ายสารเคมี</li> <li>● การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน</li> <li>● การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</li> <li>● วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน</li> </ul>	- โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานและอบรมพนักงานเดิม โดยฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำการอบรมในเรื่องต่างๆตามแผนงานประจำปี	-	- ภาคนวกร ก-40 แผนกำหนดการอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี - รูปที่ 2-12 การอบรมด้านความปลอดภัย
	7) สร้างความตระหนัก สำรกรว และตรวจวัด รวมทั้งควบคุมอันตรายตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศ การทำงาน แสงสว่าง ความร้อน เสียงในพื้นที่โครงการตามแผนการติดตามตรวจสอบ	- โครงการสร้างความตระหนัก สำรกรว และตรวจวัด รวมทั้งควบคุมอันตรายตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศ การทำงาน แสงสว่าง ความร้อน เสียงในพื้นที่โครงการตามแผนการติดตามตรวจสอบ	-	- รายละเอียดในบทที่ 3
	8) ควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) เป็นเวลานานเกินกว่า 8 ชั่วโมง และควบคุมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังได้รับระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA) ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการมีการหมุนเวียนการทำงาน ลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง การป้องกันการสูญเสียการได้ยินเป็นประจำทุกปี รวมทั้งดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในห้องควบคุมกระบวนการผลิตและระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวัดให้กับพนักงานทราบ และได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเสียงดังจากการทำงานและตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเป็นประจำ หากพื้นที่ใดมีค่าระดับเสียงดังเกินกว่ามาตรฐาน โครงการต้องดำเนินการแก้ไขโดยหลักทางวิศวกรรม	-	- รายละเอียดในบทที่ 3 - ภาคนวกร ก-44 คณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	9) จัดทำมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามหลักวิชาการในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้งานสัมผัสระดับเสียงเป็นเวลานาน เช่น กำหนดระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการกำหนดนโยบายของมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน, การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เพื่อลดการรับสัมผัสเสียงดัง, จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน, การหมุนเวียนการทำงาน, การลดระยะเวลาการทำงานเพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง การป้องกันการสูญเสียการได้ยินเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียการได้ยินเป็นประจำทุกปี	-	- ภาคผนวก ก-45 แผนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	10) จัดให้มีการลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 83 dB(A) โดยใช้วัสดุบุรองและ/หรือฝาครอบเครื่องจักรเพื่อลดระดับเสียง ในกรณีที่ไม่สามารถลดระดับเสียงให้น้อยกว่า 83 dB(A) จะต้องกำหนดเป็นพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ที่ต้องมีป้ายเตือนและกำหนดให้พนักงานที่ต้องเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงโดยเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีการลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 83 dB (A) โดยใช้วัสดุบุรองและ/หรือฝาครอบเครื่องจักรเพื่อลดระดับเสียง ในกรณีที่ไม่สามารถลดระดับเสียงให้น้อยกว่า 83 dB(A) จะกำหนดเป็นพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ที่ต้องมีป้ายเตือนและกำหนดให้พนักงานที่ต้องเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงโดยเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-22 ป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง
	11) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น ให้แก่พนักงานที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่มีเสียงดังอย่างพอเพียง	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น ให้แก่พนักงานที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ	-	- รูปที่ 2-21 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรอง
	12) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหเสียงดังจากการทำงานและตรวจวัดระดับเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเป็นประจำ หากพื้นที่ใดมีค่าระดับเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานโครงการต้องดำเนินการแก้ไขโดยหลักทางวิศวกรรม	- โครงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหเสียงดังจากการทำงานและตรวจวัดระดับเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเป็นประจำ หากพื้นที่ใดมีค่าระดับเสียงดังเกินกว่ามาตรฐาน โครงการต้องดำเนินการแก้ไขโดยหลักทางวิศวกรรม	-	- ภาคผนวก ก-44 คณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน



**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	13) กรณีที่มีการซ่อมป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือฝึกรอบบรมเพื่อทดสอบความพร้อม ซึ่งอาจจะมีสัญญาณเสียงดังขึ้น ควรแจ้งให้โรงงานใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 1 วัน	- โครงการมีการแจ้งให้โรงงานใกล้เคียง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 1 วัน หากมีการซ่อมป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือฝึกรอบบรม เพื่อทดสอบความพร้อม	-	
	14) กำหนดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน เพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ	- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน เพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ	-	- ภาคผนวก ก-13 แผน Preventive Maintenance ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ประจำปี 2567
<b>8.2 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต</b>	1) จัดให้มีอุปกรณ์ควบคุมการไหล อุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิ สัญญาณเตือนและวาล์วนิรภัย รวมทั้งมีการเผื่อระยะว่างด้านไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์	- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการไหล อุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิ สัญญาณเตือนและวาล์วนิรภัยที่ถึงปฏิกิริยาของกระบวนการผลิต โดยมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมที่ห้องควบคุมกลาง (Control Room) เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา	-	- รูปที่ 2-23 อุปกรณ์ควบคุมการไหล อุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิสัญญาณเตือนและวาล์วนิรภัย - รูปที่ 2-24 ห้องควบคุมกลาง (Control Room)
	2) ตรวจสอบความดันของถังบรรจุ CO ตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้พร้อมใช้งาน	- โครงการมีระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบความดันของถังบรรจุ CO เป็นประจำ	-	-
	3) จัดให้มีขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการเดินระบบ และจัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการทราบ	- โครงการมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการควบคุมการเดินระบบมีความปลอดภัยไม่ผิดพลาด	-	-
	4) จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของวาล์วตามแบบตรวจสอบ (Check Sheet) เช่น ตรวจสอบการเปิด-ปิดวาล์ว เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของวาล์วตามแบบตรวจสอบ (Check Sheet) โดยเจ้าหน้าที่ Operation ของโรงงาน	-	-
	5) จัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของระบบและอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ ชัดข้อง เช่น วาล์ว และระบบตรวจจักษ์ก๊าซ เป็นต้น	- โครงการมีแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์วและระบบตรวจจักษ์ก๊าซ และดำเนินการซ่อมบำรุงตามกำหนดระยะเวลา	-	- ภาคผนวก ก-13 แผน Preventive Maintenance ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ประจำปี 2567

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	6) ตรวจวัดปริมาณปรอทใน Recycle Monomer ก่อนหมุนเวียนกลับไปโรงงานผลิตสารโพรพิลีน (PDH Plant) เพื่อนำไปผลิตเป็นโพรพิลีน ก่อนส่งกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบของโครงการ	- โครงการติดตั้ง Monomer Recovery Unit และส่ง Recycle Monomer ให้กับโรงงานผลิตสารโพรพิลีน (PDH Plant) สำหรับ Recycle gas ซึ่งออกจากหอดูดซับปรอทโดยจะมีการตรวจวัดปริมาณปรอทก่อนส่งให้โรงงานผลิตสารโพรพิลีน (PDH Plant)	-	- ภาคผนวก ก-10 ผลการตรวจวัดสารปรอท
	7) กำหนดให้พนักงานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสารดูดซับต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมก่อนปฏิบัติงาน	- โครงการได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสารดูดซับ โดยพนักงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมก่อนปฏิบัติงาน	-	- ภาคผนวก ก-46 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน Unload/Load สารดูดซับปรอท
	8) กำหนดไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ Adsorber Column ในขณะที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารดูดซับ	- โครงการได้กำหนดห้ามผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่ปฏิบัติงานในขณะที่มีการขนถ่ายสารดูดซับ	-	- ภาคผนวก ก-46 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน Unload/Load สารดูดซับปรอท
	9) ใส่ก๊าซโพรพิลีนที่ค้างอยู่ในหอดูดซับปรอทเพื่อนำไปเผาทำลายที่หอเผา ก่อนที่พนักงานจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในหอดูดซับ	- โครงการได้มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายสารดูดซับโดยต้องทำการตรวจสอบก๊าซโพรพิลีนที่ค้างอยู่ในระบบก่อนเข้าทำการปฏิบัติงาน นอกจากนี้โรงงานกำกับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดการปฏิบัติงานอีกด้วย	-	- ภาคผนวก ก-46 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน Unload/Load สารดูดซับปรอท
	10) ตรวจวัดไอปรอทด้วย Portable Gas Detector บริเวณหอดูดซับปรอท ก่อนที่พนักงานจะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่หอดูดซับปรอทหรือในขณะที่เปลี่ยนสารดูดซับปรอท	- โครงการมีขั้นตอนกำหนดให้ทำการตรวจวัดไอปรอท บริเวณหอดูดซับปรอทด้วย Portable Gas Detector ซึ่งได้รับการ Calibration แล้ว ก่อนอนุญาตให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่หอดูดซับปรอท หรือในขณะที่เปลี่ยนสารดูดซับปรอท	-	- ภาคผนวก ก-46 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน Unload/Load สารดูดซับปรอท

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	11) จัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan) เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการซ่อมบำรุงของโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan) ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนที่กำหนด เพื่อให้อุปกรณ์ข้างต้นทำงานได้อย่างปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อันอาจเกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องจักร	-	- ภาคผนวก ก-13 แผน Preventive Maintenance ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ประจำปี 2567
	12) ตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุดิบและสารเคมีในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยง เช่น ระบบท่อ ถังกักเก็บ และหน่วยผลิต เป็นต้น ตามแผนการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งมีระบบป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เพียงพอ	- โครงการได้ให้มีการตรวจสอบการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่กระบวนการผลิต และติดตั้งระบบการตรวจจับการรั่วซึมของแก๊ส (Gas Detector) ซึ่งสามารถตรวจจับและส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมส่วนกลาง (Control Room) นอกจากนี้ยังมีตู้ควบคุมระบบดับเพลิงไว้บริเวณห้องควบคุมส่วนกลาง (Control Room) และมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินบริเวณกระบวนการผลิต	-	- รูปที่ 2-24 ห้องควบคุมกลาง (Control Room) - รูปที่ 2-25 ระบบตรวจวัดการรั่วไหลของแก๊ส (Gas Detector) - รูปที่ 2-26 ตู้ควบคุมระบบดับเพลิงของโรงงาน - รูปที่ 2-27 ระบบแจ้งเหตุ ระบบป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน - รูปที่ 2-28 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณโรงงาน
	13) จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิดพร้อมติดประกาศไว้ในบริเวณพื้นที่ทำงาน	- โครงการได้จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด พร้อมติดประกาศไว้ในบริเวณถังกักเก็บสารเคมีอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 2-29 ข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
	14) จัดอบรมและแนะนำให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี และของเสียจากกระบวนการผลิตสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	- โครงการได้ให้มีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและของเสียจากกระบวนการผลิตอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้โครงการมีการติดป้าย	-	- รูปที่ 2-30 ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	อันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย	เตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ตลอดการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนด		- ภาคนวก ก-40 แผนกำหนดการอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี
	15) ให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในด้านการผลิต โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับอันตรายและแนวทางแก้ไขหากมีการหก/รั่วไหลของสารเคมีต่างๆ	- โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานในด้านการผลิตด้านความปลอดภัย และความรู้เฉพาะที่เกี่ยวกับอันตรายและแนวทางแก้ไขหากมีการหก/รั่วไหลของสารเคมีต่างๆ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	-	- ภาคนวก ก-40 แผนกำหนดการอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี
	16) จัดส่งบัญชีรายชื่อสารเคมีและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- โครงการจัดส่งบัญชีรายชื่อสารเคมีและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิดให้กับหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองเป็นประจำทุกปี	-	- ภาคนวก ก-12 เอกสารการแจ้งรายการสารเคมีอันตรายประจำปี 2567
	17) จัดให้มีอ่างล้างตาและร่างกายฉุกเฉินบริเวณกระบวนการผลิตและลานเก็บสารเคมี	- โครงการติดตั้งอ่างล้างตาและร่างกายฉุกเฉินบริเวณกระบวนการผลิตและบริเวณเก็บสารเคมีอย่างเพียงพอและเหมาะสม	-	- รูปที่ 2-31 จุดล้างตาและร่างกายฉุกเฉิน
	18) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานหรือการใช้สารเคมีแต่ละพื้นที่	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเกี่ยวกับสารเคมีตามลักษณะการทำงานอย่างเหมาะสม ตลอดการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่	-	- รูปที่ 2-21 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรอง
	19) จัดเก็บสารเคมีในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด โดยใช้ภาชนะที่ทนการกัดกร่อนและป้องกันการเสียหายทางชีวภาพได้	- โครงการจัดเก็บสารเคมีในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด โดยใช้ภาชนะที่ทนการกัดกร่อนและป้องกันการเสียหายทางชีวภาพได้	-	- ภาชนะเก็บสารเคมี
	20) จัดให้มีระบบรวบรวมฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเคมีสำหรับถังกวนผสมสารเคมีแต่ละถัง	- โครงการติดตั้งระบบดูดฝุ่นบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารเคมี Pellet 3 ตามกำหนด	-	- รูปที่ 2-32 ระบบรวบรวมฝุ่นจากบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารเคมี - รูปที่ 2-33 ภาชนะรองรับฝุ่น

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	21) จัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management System: PSM) เป็นไปตามมาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และแนวทางการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Safety Management Standard and Audit Guidelines) ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- โครงการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และแนวทางการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Safety Management Standard and Audit Guidelines) ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-	-
<b>8.3 ระบบท่อลำเลียง</b>	1) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดความดันในระบบท่อลำเลียงเพื่อตรวจสอบความดันภายในท่อและสามารถแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมได้ หากพบว่ามีระดับความดันผิดปกติ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดความดันในระบบท่อลำเลียงเพื่อตรวจสอบความดันภายในท่อและสามารถแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมได้ หากพบว่ามีระดับความดันผิดปกติ	-	- รูปที่ 2-25 ระบบตรวจวัดการรั่วไหลของแก๊ส (Gas Detector)
	2) จัดมีระบบโทรศัพท์สายตรงเพื่อติดต่อระหว่างห้องควบคุมกลางของโรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถาม หรือแจ้งเหตุในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติในระบบท่อลำเลียง	- โครงการมีระบบโทรศัพท์สายตรงเพื่อติดต่อระหว่างห้องควบคุมกลางกับโรงงานใกล้เคียง ใช้ในการแจ้งเหตุในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติในระบบท่อลำเลียง	-	- รูปที่ 2-34 ระบบโทรศัพท์สายตรง
	3) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อลำเลียงตามแผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน	- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสำหรับท่อลำเลียงวัสดุดิบ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบท่อลำเลียงในกรณีที่ผิดปกติหรือกรณีเกิดการรั่วไหล โดยบริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราเนส์สปอร์ต จำกัด จะรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส ทั้งนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบแนวท่อ (annual piping integrity inspection) เรียบร้อยแล้ว	-	- ภาคผนวก ก-47 การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อลำเลียง

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ผ่านการฝึกอบรมทำหน้าที่ควบคุมดูแลในกรณีเกิดการรั่วไหลของระบบท่อลำเลียง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบท่อลำเลียงในกรณีที่ผิดปกติหรือกรณีเกิดการรั่วไหล	-	-
	5) อบรมและกวดขันพนักงานให้ตระหนักถึงการป้องกันอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบท่อลำเลียง	- โครงการมีการอบรมและกวดขันพนักงานให้ตระหนักถึงการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับท่อลำเลียง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	-	-
	6) จัดเตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินให้เพียงพอและพร้อมใช้งานตลอดเวลา	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณท่อลำเลียงอย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา	-	- รูปที่ 2-35 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณท่อลำเลียง - รูปที่ 2-36 ถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง
	7) จัดเตรียมหน่วยงานและระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงที่เกิดในระบบท่อลำเลียงของโครงการ และมีการประสานงานร่วมกับบริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราดส์สปอร์ต จำกัด	- โครงการจัดเตรียมหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อรองรับเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกิดในระบบท่อลำเลียง โดยมีเบอร์โทรศัพท์โดยตรงสำหรับการประสานงานร่วมกับบริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราดส์สปอร์ต จำกัด	-	- ภาคผนวก ก-23 แผนฉุกเฉิน
8.4 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานสากล	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอในแต่ละหน่วยการผลิต โดยปัจจุบันประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>• เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด</li> <li>- ขนาด 795 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด</li> </ul> </li> <li>• เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) จำนวน 1 ชุด</li> </ul>	-	- รูปที่ 2-18 เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) - รูปที่ 2-26 ตู้ควบคุมระบบดับเพลิงของโรงงาน - รูปที่ 2-27 ระบบแจ้งเหตุ ระบบป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน - รูปที่ 2-28 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณโรงงาน
	2) เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด</li> <li>- ขนาด 795 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด</li> </ul>			
	3) เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด			

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4) จัดให้มีถังเก็บกักน้ำสำรองดับเพลิงจำนวน 1 ถัง ขนาด 5,600 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรเก็บกักจริง (Working Volume) 4,620 ลูกบาศก์เมตร	- โครงการมีถังเก็บกักน้ำสำรองดับเพลิง ขนาด 5,600 ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 4,620 ลูกบาศก์เมตร	-	- รูปที่ 2-36 ถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง
	5) จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับอัคคีภัยตามแผนการบำรุงรักษา	- โครงการมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับอัคคีภัยตามแผนการบำรุงรักษา	-	- ภาคผนวก ก-48 แผนและผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
	6) จัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ	- โครงการมีแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ	-	- ภาคผนวก ก-48 แผนและผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
8.5 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการควบคุม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขเหตุการณ์อันตรายที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระดับของภาวะฉุกเฉินแบ่งออกเป็น เหตุการณ์ผิดปกติของโรงงาน และภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (1) เหตุการณ์ผิดปกติของโรงงาน เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในโรงงานแต่สามารถควบคุมและแก้ไขได้ทันที (2) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันภายในโรงงาน โดยจำเป็นต้องประกาศให้พนักงานอพยพ และจัดทีมเข้าควบคุมและจัดการ	- โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม และ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ระดับที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2567 และระดับที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-23 แผนฉุกเฉิน - ภาคผนวก ก-49 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ได้โดยพนักงานของบริษัทฯ และเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือโรงงานข้างเคียง (3) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยพนักงานของบริษัทฯ ต้องขอกำลังสนับสนุนจากโรงงานข้างเคียง หรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (4) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 ภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้โดยทีมสนับสนุนของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือโรงงานอุตสาหกรรมข้างเคียง ทำให้จำเป็นต้องขอทีมสนับสนุนจากเทศบาลมาบตาพุดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการระดับจังหวัด			
	2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ในปี พ.ศ. 2567 โครงการจะดำเนินการฝึกซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชนระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	-	-
	3) จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เช่นระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์ติดต่อภายในและภายนอก เป็นต้น เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องให้รู้ถึงอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- โครงการมีระบบติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์ติดต่อภายในและภายนอก เป็นต้น เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องให้รู้ถึงอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	- รูปที่ 2-34 ระบบโทรศัพท์สายตรง
	4) จัดให้มีการจัดเตรียมบุคลากร การเตรียมระบบผจญเพลิง ระบบตรวจจับเพลิงไหม้และตรวจจับก๊าซ แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินภายในและภายนอกโรงงาน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแผนการอพยพคนไปบริเวณที่ปลอดภัย	- โครงการมีการจัดเตรียมบุคลากร การเตรียมระบบผจญเพลิงระบบตรวจจับเพลิงไหม้และตรวจจับก๊าซ แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินภายในและภายนอกโรงงาน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแผนการอพยพคนไปบริเวณที่ปลอดภัย	-	- ภาคผนวก ก-23 แผนฉุกเฉิน



**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	5) กำหนดให้มีแผนฟื้นฟูหลังรับเหตุฉุกเฉิน การจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	- โครงการกำหนดให้มีแผนฟื้นฟูหลังรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	-	- ภาคผนวก ก-23 แผนฉุกเฉิน
	6) กำหนดให้มีการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจากโรงงานต่อพนักงานผู้รับเหมา และประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่าผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน	- โครงการจะมีการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจากโรงงานต่อพนักงานผู้รับเหมา และประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่าผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน	-	-
	7) กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้โครงการฯ ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด	- หากเกิดเหตุผิดปกติหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการจะปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดฉบับล่าสุดทันที	-	- ภาคผนวก ก-23 แผนฉุกเฉิน
<b>9. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง</b>	1) จัดให้มีการทำ HAZOP Study ก่อนเปิดดำเนินการ ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ และทบทวนเพื่อป้องกันอันตรายหรือค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณีที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงได้ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน	- โครงการมีการศึกษา HAZOP รวมทั้งตัวอย่างกรณีเกิดผลกระทบสูงสุดตามมาตรการกำหนด และนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยอื่นของโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการโครงการในส่วนขยาย	-	- ภาคผนวก ก-3 เอกสารการจัดทำ HAZOP พร้อมแสดง P&ID
	2) ใช้เกณฑ์การออกแบบวัสดุและวิธีการก่อสร้างตามมาตรฐานสากล	- โครงการมีเกณฑ์การออกแบบตามมาตรฐานสากลทั้งในเรื่องของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง โดยโรงงานได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก ก-50 HSE Design Criteria
	3) ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น Safety Valve (Relief & Vacuum Valve, Shut off Valve และ Gas Detector เป็นต้น อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน Manual Call Point ไปยังห้องควบคุม	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น Safety Valve (Relief & Vacuum Valve, Shut off Valve และ Gas Detector บริเวณกระบวนการผลิต)	-	- รูปที่ 2-25 ระบบตรวจวัดการรั่วไหลของแก๊ส (Gas Detector)

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	4) จัดให้มีพนักงานตรวจตราในพื้นที่กระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจตราในพื้นที่กระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆตามแผนการตรวจสอบ	-	-
	5) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายการการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดการประกอบกิจการโรงงาน โดยโครงการจะจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุก 5 ปี	- โครงการมีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 5 ปี และได้รับจดหมายอนุมัติรายงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้ว โดยดำเนินการครั้งล่าสุดในเดือนโดยดำเนินการครั้งล่าสุดในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564	-	- ภาคผนวก ก-51 รายงานการประเมินความเสี่ยง
	6) กำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินอันตรายร้ายแรง การศึกษาผลกระทบแผนการดำเนินงาน และแผนการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ตามหมวด 4 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ให้กับกระทรวงแรงงานทราบทุกปี ทั้งนี้ เมื่อหมวด 4 มาตรา 32 มีข้อกำหนดในทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้	- โครงการจัดให้มีการรายงานผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบและแผนการดำเนินงาน และแผนการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ให้กับกระทรวงแรงงานทราบทุกปี ทั้งนี้หมวด 4 มาตรา 32 มีข้อกำหนดในทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดไว้	-	- ภาคผนวก ก-51 รายงานการประเมินความเสี่ยง
	7) จัดทำการประเมินความเสี่ยงสำหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรผู้เกี่ยวข้องของโครงการและบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยจัดทำในช่วงการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และส่งให้หน่วยงานอนุญาต (กนอ.) พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเดินเครื่องการผลิตของโครงการเปลี่ยนแปลงฯ	- โครงการมีการประเมินความเสี่ยงสำหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ ที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรผู้เกี่ยวข้องของโครงการและบริษัทผู้ออกแบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยจัดทำในช่วงการออกรายละเอียด (Detail Design) และส่งให้หน่วยงานอนุญาต (กนอ.) พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเดินเครื่องการผลิตของโครงการส่วนเปลี่ยนแปลงฯ	-	- ภาคผนวก ก-51 รายงานการประเมินความเสี่ยง

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	8) มาตรการในการ Unload LPG เข้าสู่ถังกักเก็บ (1) จัดให้มีขั้นตอนในการ Unload LPG (2) จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการตรวจรับและการ Unload LPG	- โครงการมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการ Unload LPG และมีการบันทึกรายละเอียดการตรวจรับและการ Unload LPG	-	- ภาคผนวก ก-59 เอกสารการปฏิบัติงานการ Unload LPG เข้าสู่ถังกักเก็บ
	9) มาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงหยุดซ่อมบำรุง (Shutdown/Turnaround) (1) ระบุในสัญญาจ้างให้บริษัทผู้รับเหมากำหนดรายละเอียดอุปกรณ์ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้รับเหมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้างให้ชัดเจนให้ครอบคลุมข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (2) กำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของงานหยุดซ่อมบำรุง (3) กำหนดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและพนักงานโรงงานก่อนจะเริ่มปฏิบัติงาน (4) ควบคุมการทำงานด้วยระบบใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Instruction) และดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ (5) จัดให้มีการประชุมประจำวันเพื่อติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- โครงการมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงหยุดซ่อมบำรุง (Shutdown / Turnaround) โดยกำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของงานหยุดซ่อมบำรุงกำหนดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและพนักงานโรงงานก่อนจะเริ่มปฏิบัติงาน ควบคุมการทำงานด้วยระบบใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) และดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ จัดให้มีการประชุมประจำวันเพื่อติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่ทำงานโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) งานในสถานที่อับอากาศ (Confined Space) เป็นต้น ตามคู่มือความปลอดภัย (HSE Manual)	-	- ภาคผนวก ก-52 ระเบียบ Work Permit - ภาคผนวก ก-53 คู่มือความปลอดภัย (HSE Manual)

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	(6) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่หน้างานโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) งานในสถานที่อับอากาศ (Confined Space) เป็นต้น			
	10) มาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงก่อนเริ่มเดินการผลิตใหม่ (Pre-Start Up) (1) กำหนดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานโรงงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (2) จัดให้มีการฝึกและอบรมให้กับพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตและพนักงานซ่อมบำรุง ตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยผลิต (3) ก่อนที่จะเริ่มเดินการผลิตใหม่หลังจากการหยุดซ่อมบำรุง พนักงานจะต้องตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และหน่วยผลิตตาม Pre-Start Up Safety Review (PSSR) Checklist ก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องผลิตใหม่อีกครั้ง (Plant Start Up)	- โครงการมีมาตรการการควบคุมความปลอดภัยในช่วงก่อนเริ่มเดินการผลิตใหม่ (Pre-Start Up)	-	- ภาคผนวก ก-54 มาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงก่อนเริ่มเดินการผลิตใหม่ (Pre-Start Up)
10. สาธารณสุขและสุขภาพ	1) จัดให้มีสถานพยาบาลเบื้องต้น มีพยาบาลประจำเต็มเวลาและแพทย์ (Part Time) ให้บริการรักษาพยาบาลแก่พนักงานของโครงการ และประสานงานกับโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ในกรณีที่ต้องส่งตัวผู้ป่วย	- โครงการจัดให้มีสถานพยาบาลเบื้องต้น โดยมีพยาบาลประจำเวลา 8:00-17:00 น. และแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในวันและเวลาทำงานปกติ รวมเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีที่ต้องส่งตัวผู้ป่วย โรงงานได้ประสานงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพฯ เพื่อจัดรถพยาบาลมารับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- รูปที่ 2-37 สถานพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	2) กำหนดสถานบริการสุขภาพหลักสำหรับพนักงานเพื่อลดความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน และจัดเตรียมรถพยาบาลไว้ให้พร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน	- โครงการกำหนดสถานบริการสุขภาพหลักสำหรับพนักงานเพื่อลดความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน กรณีที่ต้องส่งผู้ป่วย โรงงานได้ประสานงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เพื่อจัดรถพยาบาลมารับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- รูปที่ 2-37 สถานพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
	3) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน และการดูแลสุขภาพ	- โครงการมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น มอบชุดคลุมป้องกันชนิดผ้าสปันบอนด์ (Spunbond Isolation Gown) จำนวน 800 ชุด แก่โรงพยาบาลบ้านฉางและโรงพยาบาลระยอง เป็นต้น	-	- ภาคผนวก ก-32 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ - รูปที่ 2-38 การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข
	4) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานและการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)	- พนักงานใหม่เข้างานจะได้ทำการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปก่อนเข้าทำงานทุกคน - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และพนักงานกลุ่มเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง โดยในปีพ.ศ. 2567 โครงการดำเนินการในระหว่างวันที่ 14 กันยายน-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-66 ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2567
	5) หากผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน พบว่า พนักงานมีผลการตรวจสอบสุขภาพผิดปกติ ให้มีการตรวจซ้ำโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติ จากนั้นกำหนดให้มีการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติซ้ำ เช่น การหมุนเวียนการทำงาน เป็นต้น	- หากผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน พบว่า พนักงานมีผลการตรวจสอบสุขภาพผิดปกติ ทางโครงการจะให้มีการตรวจซ้ำโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติ จากนั้นกำหนดให้มีการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติซ้ำ เช่น การหมุนเวียนการทำงาน เป็นต้น	-	- ภาคผนวก ก-5 เอกสารกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	6) จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งระบุอายุงานของคนงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย	- โครงการจัดทำสถิติการใช้ห้องพยาบาล และฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำวิเคราะห์กรณีที่พบความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ	-	- ภาคผนวก ก-5 เอกสารกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน - ภาคผนวก ก-55 สถิติการใช้ห้องพยาบาล
	7) กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำ ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินสถานบริการสุขภาพจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance)	- โครงการมีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำ ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินสถานบริการสุขภาพจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Geomancer)	-	- ภาคผนวก ก-56 เอกสารรับรองสถานบริการสุขภาพ
	8) ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับมาตรฐานของ HA (Hospital Accreditation) ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ดังนี้  (1) มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแพทย์ที่ผ่านการอบรมทางด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด	- โครงการมีเกณฑ์การคัดเลือกให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และได้รับมาตรฐานของ HA (Hospital Accreditation) ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	-	- ภาคผนวก ก-56 เอกสารรับรองสถานบริการสุขภาพ

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>(2) บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีจำนวนเพียงพอครอบคลุมกับจำนวนพนักงานที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพในแต่ละวันได้ ได้แก่ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ประสานงาน ฯลฯ โดยจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัย และลงนามรับรองผลการตรวจสุขภาพ ก่อนส่งมอบผลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะต้องเข้ามาให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่บริษัท (จำนวนวันขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติ) และให้แพทย์จัดทำสรุปข้อมูลพนักงานเป็นรายบุคคลหลังการให้คำปรึกษาแล้วเสร็จ</p>			
	9) จัดทำรายงานผลและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ รวมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและวัน เวลาที่ตรวจวัด	- โครงการจัดทำรายงานผลและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ รวมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและวัน เวลาที่ตรวจวัด	-	- ภาคผนวก ก-5 เอกสารกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
	10) จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น โครงการ Health care การให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “สัญญาณเตือน กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs” เป็นต้น	- โครงการมีกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการได้มีการจัดกิจกรรม Health care การให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “มะเร็ง โรคเสี่ยงแต่เลี่ยงได้” ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-5 เอกสารกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

**ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (ระยะดำเนินการ)**  
**บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. พื้นที่สีเขียว	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ประมาณ 7.99 ไร่ (12,793.37 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 5.11 ของพื้นที่โครงการรวม 156.51 ไร่ (250,412 ตารางเมตร) โดยจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมดและจัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่สีเขียวหมายเลข 7 ถึงหมายเลข 14 จะมีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่บริเวณข้างเคียง ซึ่งจะมีการปรับพื้นที่และอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้าง โดยจะดำเนินการปลูกต้นไม้หลังจากก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนเพื่อทำการปลูกและดูแลพื้นที่สีเขียว คิดเป็นร้อยละ 5.11 ของโครงการ โดยทางโครงการได้ทำการออกแบบจัดทำแผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สวยงามด้านภูมิทัศน์ด้วยเช่นกัน สำหรับพื้นที่สีเขียวหมายเลข 7 ถึงหมายเลข 14 อาคารในพื้นที่บริเวณข้างเคียง ซึ่งจะมีการปรับพื้นที่และอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้าง โดยจะดำเนินการปลูกต้นไม้หลังจากก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ	-	- ภาคผนวก ก-57 แผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว - ภาคผนวก ก-61 แผนการปลูกพื้นที่สีเขียวของโครงการ
	2) กำหนดแผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว และมาตรการการปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีต้นไม้ตาย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ภายในโครงการ เช่น การรดน้ำต้นไม้ พรุนดิน ใส่ปุ๋ย ฉีดยากำจัดวัชพืชและแมลง เป็นต้น ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็วที่สุด	- โครงการมีแผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและมาตรการปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีต้นไม้ตาย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ภายในโครงการ เช่น การรดน้ำต้นไม้ พรุนดิน ใส่ปุ๋ย ฉีดยากำจัดวัชพืชและแมลง เป็นต้น ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จะดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็วที่สุด	-	- ภาคผนวก ก-57 แผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว






Elevated Flare



Ground Flare

### รูปที่ 2-1 หอเผา



บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)



บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin)



บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4

### รูปที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น



รูปที่ 2-3 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs)



รูปที่ 2-4 บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Basin)



รูปที่ 2-5 ระบบผลิตน้ำประปา



รูปที่ 2-6 COD และ TDS Online Analyzer



รูปที่ 2-7 ปอดักโฟลิมเมอร์และเครื่องตักตะกอน



รูปที่ 2-8 เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล






รางระบายน้ำฝนปนเปื้อน



รางระบายน้ำฝนไม่ปนเปื้อน

รูปที่ 2-9 รางระบายน้ำฝน



รูปที่ 2-10 การทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน



รูปที่ 2-11 การอบรมพนักงานขับรถ



รูปที่ 2-12 การอบรมด้านความปลอดภัย



รูปที่ 2-13 ป้ายสัญญาณเตือนการจราจรภายในโรงงาน



รูปที่ 2-14 ป้ายแสดงความเสี่ยงภัยบนรถขนส่ง



รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
บริเวณทางเข้า-ออกโรงงาน



รูปที่ 2-16 ป้ายจำกัดความเร็ว





รูปที่ 2-17 ภาพของถังขยะแยกประเภท



รูปที่ 2-18 เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)



รูปที่ 2-19 การตรวจติดตามหน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย



รูปที่ 2-20 พื้นที่จัดเก็บของเสีย



รูปที่ 2-21 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรอง



รูปที่ 2-22 ป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง



รูปที่ 2-23 อุปกรณ์ควบคุมการไหล อุปกรณ์วัดความดัน และอุณหภูมิสัญญาณเตือนและวาล์วนิรภัย



รูปที่ 2-24 ห้องควบคุมกลาง (Control Room)





รูปที่ 2-25 ระบบตรวจวัดการรั่วไหลของแก๊ส (Gas Detector)



รูปที่ 2-26 ตู้ควบคุมระบบดับเพลิงของโรงงาน



รูปที่ 2-27 ระบบแจ้งเหตุ ระบบป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ 2-28 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณโรงงาน



รูปที่ 2-29 ข้อมูลความปลอดภัย (SDS)





รูปที่ 2-30 ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 2-31 จุดล้างตาและร่างกายฉุกเฉิน



รูปที่ 2-32 ระบบรวบรวมฝุ่นจากบริเวณที่มีการฟุ้งกระจาย  
ของสารเติมแต่ง



รูปที่ 2-33 ภาชนะรองรับฝุ่น



รูปที่ 2-34 ระบบโทรศัพท์สายตรง



รูปที่ 2-35 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณท่อลำเลียง




รูปที่ 2-36 ถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง



รูปที่ 2-37 สถานที่พยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล





รูปที่ 2-38 การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข



รูปที่ 2-39 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2-39 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2-40 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการ



รูปที่ 2-41 ภาพขณะเก็บสารเคมี

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

### บทที่ 3

## ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 บทนำ

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ได้ดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) (รายงานการเปลี่ยนแปลง EIA) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือที่ อก 5103.3.1 /2129 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ภาคผนวก ก-1) ทั้งนี้ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งจะนำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้

### 3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ

#### 3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้วางขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยรายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
<b>1. คุณภาพอากาศ</b> <b>1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</b> 1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	- จำนวน 4 สถานี ได้แก่ • สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1) • วัดมาบชูลุด (A2) • วัดโสภณ (A3) • สถานีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเตี๊ยะยอง (A4)	- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง - ตรวจวัดช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.1.1	-
1) ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction) และบันทึกสภาพทั่วไปที่สังเกตได้ระหว่างการตรวจวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูล 2) เอทิลีน (Ethylene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3) โพรพิลีน (Propylene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	- จำนวน 4 สถานี ได้แก่ • สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1) • สถานีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเตี๊ยะยอง (A4) • ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ (A5) • ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ (A6)	- ทุกเดือน	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม, 1-2 สิงหาคม, 3-4 กันยายน, 1-2 ตุลาคม, 4-5 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.1.1	-
<b>1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด</b> 1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- ปล่องระบาย Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) - ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 จำนวน 2 จุด ได้แก่ • บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo) • บริเวณ Bagging Silo	- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.1.2	-

**ตารางที่ 3-1**    **สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)**  
**ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 3) ระบุวัน เวลา ช่วงเวลา รวมถึงสาเหตุการเกิดเหตุฉุกเฉิน และปริมาณก๊าซที่ส่งไปเผาที่หอเผาทิ้งในกรณีกระบวนการผลิตผิดปกติและกรณีฉุกเฉิน	- ปล่องระบายของ RTO - หอเผา	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม และ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.1.2	-
<b>2. ระดับเสียงทั่วไป (รายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัด)</b> 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq}24hr$ )	- จำนวน 6 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ (N1)</li> <li>• ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศตะวันออก (N2)</li> <li>• ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ (N3)</li> <li>• ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)</li> <li>• ชุมชนมาบชลด-ซากกลาง (N5)</li> <li>• วัดหนองแฟบ (N6)</li> </ul>	- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.2	-
2) ระดับเสียงเสียงพื้นฐาน ( $L_{90}$ ) 3) ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )	- จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชุมชนมาบชลด-ซากกลาง (N5)</li> <li>• วัดหนองแฟบ (N6)</li> </ul>	- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.2	-



**ตารางที่ 3-1** สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
<b>3. คุณภาพน้ำ</b> 1) อุณหภูมิ 2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 3) ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) 4) ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 5) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 6) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 7) ค่าบีโอดี (BOD <sub>5</sub> )	- จำนวน 3 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)</li> <li>• บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC3))</li> <li>• บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4)</li> </ul>	- ทุกเดือน	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม, 8 สิงหาคม, 5 กันยายน, 3 ตุลาคม, 7 พฤศจิกายน และ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.3	-
8) ค่าซีโอดี (COD)	- จำนวน 7 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skimmer Pit Bulk 1 Outlet</li> <li>• Skimmer Pit Bulk 2 Outlet</li> <li>• Skimmer Pit 3 Outlet</li> <li>• Skimmer Pit 4 Outlet</li> <li>• บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)</li> <li>• บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC3)</li> <li>• บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4)</li> </ul>	- ทุกเดือน	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม, 8 สิงหาคม, 5 กันยายน, 3 ตุลาคม, 7 พฤศจิกายน และ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.3	-



**ตารางที่ 3-1** สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
<b>6. คุณภาพดิน</b> 1) สารอินทรีย์ระเหย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>TPH (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)</li> <li>TPH (C<sub>7</sub>-C<sub>16</sub>)</li> <li>TPH (C<sub>16</sub>-C<sub>25</sub>)</li> </ul> พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ)	- ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>จุดที่ 1 และ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ</li> <li>จุดที่ 3 และ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ</li> </ul>	- ทุก 3 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 และรายงานผลในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 เรียบร้อยแล้ว	-
<b>7. การคมนาคมขนส่ง</b> 1) จัดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ รวมถึงสาเหตุความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 2) บันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการและตลอดเส้นทางทางการขนส่ง - พื้นที่โครงการ	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการจราจร รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังภาคผนวก ก-42	-
<b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> <b>8.1 การตรวจสอบสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์</b> 1) การตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (1) ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (Physical Exam) (2) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของตับ (Liver Function) (3) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของไต (Kidney Function) (4) ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray) (5) ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (6) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด	- พนักงานใหม่ทุกคน - พนักงานใหม่ทุกคน - พนักงานใหม่ทุกคน - พนักงานใหม่ทุกคน - พนักงานใหม่ทุกคน - พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ - พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ	- ก่อนรับเข้าทำงาน - ทันทีที่รับเข้าทำงาน - ทันทีที่รับเข้าทำงาน - ทันทีที่รับเข้าทำงาน - ทันทีที่รับเข้าทำงาน - ทันทีที่รับเข้าทำงาน - ทันทีที่รับเข้าทำงาน	- ติดตามตรวจสอบโดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	-

**ตารางที่ 3-1** สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
2) การตรวจสอบสุขภาพประจำปี (กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของสุขภาพพนักงานให้ตรวจวัดซ้ำและวินิจฉัยเฉพาะพร้อมทั้งหาสาเหตุความปกติ) (1) ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (Physical Exam) (2) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของตับ (Liver Function) (3) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของไต (Kidney Function) (4) ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray)	- พนักงานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	-
3) การตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง (กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของสุขภาพพนักงานให้ตรวจวินิจฉัยเฉพาะ พร้อมทั้งหาสาเหตุความผิดปกติ) (1) ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (2) ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด (3) ตรวจสอบสาร Xylene ในปัสสาวะ (4) ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็นด้วยอาชีพ (Occupation Vision Test)	- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ - พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและพนักงานในห้องปฏิบัติการ - พนักงานในห้องปฏิบัติการ - พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและพนักงานในห้องปฏิบัติการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	-

**ตารางที่ 3-1** สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
4) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบพร้อมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาลและแพทย์ที่ทำการตรวจสอบสุขภาพ	- พนักงานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด	-
5) บันทึกสถิติการเจ็บป่วย - สถิติการเจ็บป่วย	- พนักงานทุกคน	- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	- ติดตามตรวจสอบโดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด	-
<b>8.2 บันทึกการได้รับบาดเจ็บ</b> 1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	- พื้นที่โครงการ	- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	- ติดตามตรวจสอบโดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 แสดงดังภาคผนวก ก-42	-
<b>8.3 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน</b> 1) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน	- บริเวณหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 (HMC 1&2) จำนวน 5 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant1) (S1)</li> <li>● บริเวณ Pelletizer 1 (S2)</li> <li>● บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor (S3)</li> <li>● ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant2) (S4)</li> <li>● บริเวณ Pelletizer 2 (S5)</li> </ul>	- ปีละ 2 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.1	-

**ตารางที่ 3-1** สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
	- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 5 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริเวณ Propylene Recycle Compressor (S6)</li> <li>• บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor (S7)</li> <li>• บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor (S8)</li> <li>• บริเวณ Reactor Compressor (S9)</li> <li>• บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแท้งก์ (S10)</li> </ul> - บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) จำนวน 5 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริเวณ Propylene Recycle Compressor (S11)</li> <li>• บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor (S12)</li> <li>• บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor (S13)</li> <li>• บริเวณ Reactor Compressor (S14)</li> <li>• บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแท้งก์ (S15)</li> </ul>	- ปีละ 2 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 18 และ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.1	-

**ตารางที่ 3-1**    **สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)**  
**ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
2) ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงานและ คำนวณระดับเสียงสะสมที่ตัวพนักงานและ คำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ ทำงาน (Time Weighted Average-TWA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจพนักงานทุกคนที่ได้รับสัมผัสเสียงดัง</li> </ul>	- ปีละ 2 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม, 16-18 และ 23-25 กันยายน และ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.2	-
3) จัดทำ Noise Contour Map	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการ</li> </ul>	- ทุกๆ 3 ปี และกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงใน พื้นที่โครงการมีการ เปลี่ยนแปลง	- โครงการได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำผังแสดงระดับเสียง โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนหน่วยผลิต ที่ 1 (HMC 1) หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) และหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) และหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) ล่าสุดได้ดำเนินการ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 21 และ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังภาคผนวก ก-58	-
4) ความร้อน	- จำนวน 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณ Pellet Dryer (T1)</li> <li>บริเวณ Pellet Dryer (T2)</li> <li>บริเวณ Pellet Dryer (T3)</li> <li>บริเวณ Pellet Dryer (T4)</li> </ul>	- ปีละ 1 ครั้ง (โดยตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศ ร้อนที่สุดของปี)	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 1-2 และ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 และรายงานผลในรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 เรียบร้อยแล้ว	-

**ตารางที่ 3-1**    **สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)**  
**ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
5) แสงสว่าง	- บริเวณ Control Room (L1)	- ปีละ 1 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.3	-
<b>8.4 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ</b> 1) ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) 2) ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust)	- จำนวน 5 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริเวณ Pelletizer 1 (A3)</li> <li>• บริเวณ Pelletizer 2 (A6)</li> <li>• บริเวณ Pelletizer 3 (A9)</li> <li>• บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง (A10)</li> <li>• บริเวณ Pelletizer 4 (A14)</li> </ul>	- ปีละ 4 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 1 และ 19 กรกฎาคม, 1-2 และ 24 ตุลาคม และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.4	-



**ตารางที่ 3-1** สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
3) ก๊าซโพรพิลีน (Propylene)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 1) (A1)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A2)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) (A4)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A5)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) (A7)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A8)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4 ) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) (A12)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A13)</li> </ul> </li> </ul>	- ปีละ 4 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 1-2 และ 19 กรกฎาคม, 1-2 และ 24 ตุลาคม และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.4	-
4) ก๊าซเอทิลีน (Ethylene)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) (A7)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A8)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4 ) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) (A12)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A13)</li> </ul> </li> </ul>	- ปีละ 4 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม, 24 ตุลาคม และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.4	-

**ตารางที่ 3-1** สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
5) บิวทีน- (Butene-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) (A4)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A5)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) (A7)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A8)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4 ) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) (A12)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A13)</li> </ul> </li> </ul>	- ปีละ 4 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 1 และ 19 กรกฎาคม, 24 ตุลาคม และ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.4	-
6) เฮกซีน-1 (Hexene-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) (A7)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A8)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน-1 (A11)</li> </ul> </li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4 ) จำนวน 2 จุด ได้แก่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) (A12)</li> <li>• ส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (A13)</li> </ul> </li> </ul>	- ปีละ 4 ครั้ง	- ติดตามตรวจสอบโดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังหัวข้อ 3.4.7.4	-

**ตารางที่ 3-1**    **สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)**  
**ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหาและอุปสรรค
<b>9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม</b> 1) สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ กลุ่มประมง และกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสถานประกอบการที่อยู่ระยะประชิดโดยรอบโครงการ และชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่กระจายตัวในการเก็บข้อมูล	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร (หรือมากกว่าหากได้รับผลกระทบ) ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนย์กลางหรือสถานที่สำคัญต่างๆ	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการสอบถามความคิดเห็นผู้นำ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เป็นประจำทุกปีเพื่อทำการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ ข้อวิตกกังวลตลอดจนข้อเสนอเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2567 มีแผนดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเมื่อวันที่ 8-14 ตุลาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังภาคผนวก ก-67	-

**ตารางที่ 3-1** สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่/ระยะเวลา	รายละเอียดการปฏิบัติ	ปัญหา และอุปสรรค
2) บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำ รายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียน พร้อมผล การดำเนินการแก้ไข ปัญหา และมาตรการที่ กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง	- พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้จัดทำแผนการรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น รายละเอียดดังภาคผนวก ก-37	-
3) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชน สัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมและประเมินผลการดำเนินงาน โดย พิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และ ประโยชน์จากการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของ ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) ของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนที่อาจได้รับรวมทั้ง ให้ประเมินประสิทธิภาพ/ความเหมาะสมของ แผนงานฯ/กิจกรรมและเอนแนวทางการ ปรับปรุงแผนงานฯ/ กิจกรรมในอนาคต	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ( หรือมากกว่าหากได้รับผลกระทบ) ชุมชนที่ ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่ง โบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนย์กลาง หรือสถานที่สำคัญต่างๆ	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้จัดทำแผนการรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น รายละเอียดดังภาคผนวก ก-37	-

### 3.3 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในดัชนีต่าง ๆ จะอ้างอิงตามวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น โดยรายละเอียดของดัชนี และวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนี	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์
<b>1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</b>		
• TSP	- High Volume Sampling	- Gravimetric Method
• PM <sub>10</sub>	- Size Selective High Volume Air Sampler	- Gravimetric Method
• NO <sub>2</sub>	- Analyzer	- Chemiluminescence
• Ethylene	- Tedlar Sampling Bag	- Flame Ionization Detection Method (GC-FID)
• Propylene	- Canister Cleaning System	- Mass Spectrometry (GC-MS)
<b>2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด</b>		
• TSP	- U.S.EPA Method 5 / Isokinetic	- Gravimetric Method
• No <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	- U.S.EPA Method 7	- Colorimetric
<b>3. ระดับเสียงทั่วไป</b>		
• ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L <sub>Aeq</sub> 24 hrs)	- Sound level meter	- Sound level meter
• ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>A90</sub> )	- Sound level meter	- Sound level meter
• ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>Amax</sub> )	- Sound level meter	- Sound level meter
<b>4. คุณภาพน้ำ</b>		
• Temperature	- On site reading	- Laboratory and Field Method
• pH	- On site reading	- pH Meter
• Total Solid	- Membrane Electrode Method	- Membrane Electrode Method
• Total Dissolved Solids	- Grab Sampling	- Dried at 103 – 105 °C
• Suspended Solid	- Grab Sampling	- Dried at 103-105 °C
• Oil & Grease	- Grab Sampling	- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method(SM: 5520 B)
• BOD <sub>5</sub>	- Grab Sampling	- 5 Day BOD Test
• COD	- Grab Sampling	- Closed Reflux, Colorimetric Method
<b>5. คุณภาพน้ำใต้ดิน</b>		
• TPH (C <sub>5</sub> – C <sub>8</sub> )	- Grab Sampling	- Gas Chromatographic /Mass Spectrometric Method (SM: 6200B)
• TPH (C <sub>8</sub> – C <sub>16</sub> )	- Grab Sampling	- Gas Chromatographic /Mass Spectrometric Method (SM: 6200B)
• TPH (C <sub>16</sub> – C <sub>35</sub> )	- Grab Sampling	- Gas Chromatographic /Mass Spectrometric Method (SM: 6200B)

ตารางที่ 3-2 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนี	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์
<b>6. คุณภาพดิน</b>		
• TPH ( $C_5 - C_8$ )	- Grab Sampling	- Gas Chromatographic /Mass Spectrometric Method (SM: 6200B)
• TPH ( $C_{>8} - C_{16}$ )	- Grab Sampling	- Gas Chromatographic /Mass Spectrometric Method (SM: 6200B)
• TPH ( $C_{>16} - C_{35}$ )	- Grab Sampling	- Gas Chromatographic /Mass Spectrometric Method (SM: 6200B)
<b>7. ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน</b>		
• $L_{Aeq}$ 8 hrs	- Sound Level Meter	- ISO 1996
• $L_{Aeq}$ 12 hrs	- Sound Level Meter	- ISO 1996
<b>8. ความร้อนในพื้นที่ทำงาน</b>	- Certified Thermometer	- WBGT
<b>9. คุณภาพอากาศในสถานที่ประกอบการ</b>		
• Total Dust	- Filtering	- Gravimetric Method
• Respirable Dust	- Cyclone Filtering	- Gravimetric Method
• Propylene	- Personal Sampling/ Solid Sorbent Tube	- Gas Chromatography
• Ethylene	- Personal Sampling/ Coat Filter	- Gas Chromatography
• Butene-1	- Personal Sampling/ Solid Sorbent Tube	- Gas Chromatography
• Hexene-1	- Personal Sampling/ Coat Filter	- Gas Chromatography
<b>10. แสงสว่าง</b>	- Lux meter	- Lux meter

### 3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้








#### 3.4.1 คุณภาพอากาศ

##### 3.4.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณวัดมาบชูลุด บริเวณวัดโสภณวราราม และบริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง สำหรับดัชนีตรวจวัด ประกอบด้วย Total Suspended Particulate (TSP), Particulate Matter less than  $10\ \mu m$  ( $PM_{10}$ ) และ Nitrogen Dioxide ( $NO_2$ ) และกำหนดให้ตรวจวัดปริมาณ Ethylene และ Propylene เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ และบริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ สำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3-1 และรูปที่ 3-2



### สัญลักษณ์

-  ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วลมและทิศทางลม
-  บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (พิกัด 47P 0731519, 1402573)
-  บริเวณวัดมาบชลุต (พิกัด 47P 0730972, 1407289)
-  บริเวณวัดโสภณวนาราม (พิกัด 47P 0735020, 1405855)
-  บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง (พิกัด 47P 0730972, 1407289)
-  บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0731876, 1404745)
-  บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 07317051, 1404409)

รูปที่ 3-1 แสดงตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วและทิศทางลม





บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด



วัดมาบชุลุด



วัดโสภณวรากรม



สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง



บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ



บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้

### รูปที่ 3-2 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

#### 1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 4 สถานี ได้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1), วัดมาบชุลุด (A2), วัดโสภณ (A3) และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง (A4) เมื่อวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยผลการติดตามการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) และ ความเร็วลมและทิศทางลม (WS/WD) ปีละ 2 ครั้ง



ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง สรุปผลได้ดังตารางที่ 3-3 ถึงตารางที่ 3-5 และการตรวจวัด Ethylene และ Propylene จำนวน 4 สถานี ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 สรุปผลได้ดังตารางที่ 3-6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### (1) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 พบว่า ดัชนีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศตลอด 7 วัน พบว่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในค่าประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน สำหรับผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.5-3.3 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)

ผลการตรวจวัด Ethylene และ Propylene ที่สถานีสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า Ethylene มีค่าน้อยกว่า 0.100 ppm ทุกครั้งที่ทำการตรวจวัด และ Propylene มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.47-5.68  $\mu g/m^3$

### (2) วัดมาบลุด

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 พบว่า ดัชนีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศตลอด 7 วัน พบว่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในค่าประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน สำหรับผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.7-2.5 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางทิศใต้ (SSW)

### (3) วัดโสภณ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 พบว่า ดัชนีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศตลอด 7 วัน พบว่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในค่าประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน สำหรับผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.5-2.8 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)

#### (4) สถานการณ์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 พบว่า ดัชนีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศตลอด 7 วัน พบว่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในค่าประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน สำหรับผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.5-3.2 เมตรต่อวินาที และทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างมาทางทิศตะวันตก (WSW)

ผลการตรวจวัด Ethylene และ Propylene ที่สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า Ethylene มีค่าน้อยกว่า 0.100 ppm ทุกครั้งที่ทำการตรวจวัด และ Propylene มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.50-5.74  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

#### (5) ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ

ผลการตรวจวัด Ethylene และ Propylene ที่สถานีริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า Ethylene มีค่าน้อยกว่า 0.100 ppm ทุกครั้งที่ทำการตรวจวัด และ Propylene มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.51-9.16  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

#### (6) ริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้

ผลการตรวจวัด Ethylene และ Propylene ที่สถานีริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า Ethylene มีค่าน้อยกว่า 0.100 ppm ทุกครั้งที่ทำการตรวจวัด และ Propylene มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.58-8.48  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

### ตารางที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ระยะดำเนินการ

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท : เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

สถานีติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ <sup>1/</sup>	
			ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1) 47P 731531E 1402571N	3-4 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.041	0.029
	4-5 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.027	0.015
	5-6 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.026	0.016
	6-7 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.040	0.027
	7-8 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.031	0.020
	8-9 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.025	0.012
	9-10 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.039	0.027
วัดมาบชูด (A2) 47P 7301931E 1407425N	3-4 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.019	0.008
	4-5 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.030	0.015
	5-6 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.039	0.025
	6-7 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.041	0.026
	7-8 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.046	0.027
	8-9 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.028	0.012
	9-10 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.047	0.031
วัดโสภณ (A3) 47P 735037E 1405831N	3-4 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.022	0.009
	4-5 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.022	0.011
	5-6 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.027	0.015
	6-7 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.036	0.026
	7-8 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.033	0.022
	8-9 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.022	0.010
	9-10 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.028	0.018
สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง (A4) 47P 732295E 1407974N	3-4 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.021	0.008
	4-5 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.026	0.010
	5-6 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.038	0.016
	6-7 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.036	0.021
	7-8 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.027	0.016
	8-9 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.020	0.010
	9-10 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.043	0.023
มาตรฐาน <sup>2/</sup>			≤0.33	≤0.12
หน่วย			มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ค่าเฉลี่ยแบบสามสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

### ตารางที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ระยะดำเนินการ

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท : เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

สถานีติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ <sup>1/</sup>	
			ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
บริเวณสำนักงานนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1) 47P 731531E 1402571N	3-4 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0106	0.0163
	4-5 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0101	0.0152
	5-6 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0101	0.0150
	6-7 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0086	0.0158
	7-8 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0103	0.0149
	8-9 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0097	0.0156
	9-10 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0090	0.0149
วัดมาบชูด (A2) 47P 7301931E 1407425N	3-4 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.0068	0.0119
	4-5 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.0081	0.0122
	5-6 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.0075	0.0126
	6-7 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.0062	0.0126
	7-8 ก.ย. 67	09:30-09:30 น.	0.0082	0.0126
	8-9 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0072	0.0119
	9-10 ก.ย. 67	09:00-09:00 น.	0.0077	0.0116
วัดโสภณ (A3) 47P 735037E 1405831N	3-4 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.0067	0.0120
	4-5 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.0081	0.0124
	5-6 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.0075	0.0122
	6-7 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.0078	0.0123
	7-8 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.0084	0.0115
	8-9 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.0074	0.0117
	9-10 ก.ย. 67	08:30-08:30 น.	0.0075	0.0116
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (A4) 47P 732295E 1407974N	3-4 ก.ย. 67	10:00-10:00 น.	0.0089	0.0129
	4-5 ก.ย. 67	10:00-10:00 น.	0.0084	0.0128
	5-6 ก.ย. 67	10:00-10:00 น.	0.0077	0.0131
	6-7 ก.ย. 67	10:00-10:00 น.	0.0084	0.0140
	7-8 ก.ย. 67	10:00-10:00 น.	0.0080	0.0142
	8-9 ก.ย. 67	10:00-10:00 น.	0.0082	0.0133
	9-10 ก.ย. 67	10:00-10:00 น.	0.0074	0.0131
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง <sup>1/</sup>			≤0.17	
หน่วย			ส่วนในล้านส่วน	





หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

### ตารางที่ 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วลมและทิศทางลม

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท : เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที)	ทิศทางลมส่วนใหญ่	ผังลม
1. บริเวณสำนักงานนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1) 47P 731531E 1402571N	3-10 ก.ย. 67	0.5-3.3	ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)	
2. วัดมาบชลูด (A2) 47P 7301931E 1407425N	3-10 ก.ย. 67	0.7-2.5	ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้าง ไปทางทิศใต้ (SSW)	
3. วัดโสภณ (A3) 47P 735037E 1405831N	3-10 ก.ย. 67	0.5-2.8	ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)	
4. สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (A4) 47P 732295E 1407974N	3-10 ก.ย. 67	0.5-3.2	ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้าง มาทางทิศตะวันตก (WSW)	

**ตารางที่ 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบเอทิลีน (Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระยะดำเนินการ**

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท : เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลา ที่ตรวจวัด	ผลการติดตามตรวจสอบ	
		เอทิลีน (Ethylene) (ppm)	โพรพิลีน (Propylene) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1) 47P 731531E 1402571N	1-2 ก.ค. 67	< 0.100	2.05
	1-2 ส.ค. 67	< 0.100	5.68
	3-4 ก.ย. 67	< 0.100	4.56
	1-2 ก.ย. 67	< 0.100	3.42
	4-5 พ.ย. 67	< 0.100	2.32
	2-3 ธ.ค. 67	< 0.100	1.47
สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง (A4) 47P 732295E 1407974N	1-2 ก.ค. 67	< 0.100	1.74
	1-2 ส.ค. 67	< 0.100	5.74
	3-4 ก.ย. 67	< 0.100	3.30
	1-2 ก.ย. 67	< 0.100	3.33
	4-5 พ.ย. 67	< 0.100	2.48
	2-3 ธ.ค. 67	< 0.100	1.50
บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ 47P 0731867E 1404744N	1-2 ก.ค. 67	< 0.100	1.93
	1-2 ส.ค. 67	< 0.100	5.37
	3-4 ก.ย. 67	< 0.100	2.40
	1-2 ก.ย. 67	< 0.100	9.16
	4-5 พ.ย. 67	< 0.100	2.47
	2-3 ธ.ค. 67	< 0.100	1.51
บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ 47P 07312035E 1404261N	1-2 ก.ค. 67	< 0.100	3.10
	1-2 ส.ค. 67	< 0.100	6.50
	3-4 ก.ย. 67	< 0.100	8.48
	1-2 ก.ย. 67	< 0.100	6.56
	4-5 พ.ย. 67	< 0.100	2.39
	2-3 ธ.ค. 67	< 0.100	1.58

## 2) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 แสดงดังตารางที่ 3-7 และรูปที่ 3-3 ถึงรูปที่ 3-5 สามารถสรุปได้ว่า ค่าความเข้มข้นของ TSP, PM<sub>10</sub> และ NO<sub>2</sub> เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านๆ มา โดยทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำหรับ Ethylene มีค่าคงที่และต่ำกว่าขีดจำกัดต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ และ Propylene พบว่า ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ผ่านๆ มา ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อกำหนดค่ามาตรฐานไว้เพื่อควบคุมแสดงดังตารางที่ 3-8 และรูปที่ 3-6 ถึงรูปที่ 3-7

ตารางที่ 3-7 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน  
ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการติดตามตรวจสอบ		
		TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m <sup>3</sup> )	PM <sub>10</sub> เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)
บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1) 47P 731531E 1402571N	8-15 มี.ค. 64	0.041-0.060	0.020-0.029	0.0239-0.0286
	1-8 ก.ย. 64	0.029-0.053	0.011-0.021	0.0220-0.0272
	1-8 มี.ค. 65	0.032-0.051	0.014-0.023	0.0224-0.0259
	5-12 ก.ย. 65	0.030-0.069	0.016-0.027	0.0219-0.0257
	2-9 พ.ค. 66	0.027-0.058	0.016-0.026	0.0084-0.0223
	9-16 ก.ย. 66	0.023-0.033	0.011-0.021	0.0080-0.0162
	2-9 พ.ค. 67	0.032-0.053	0.011-0.033	0.0083-0.0168
	3-10 ก.ย. 67	0.025-0.041	0.012-0.029	0.0086-0.0163
วัดมาบชุลูต (A2) 47P 7301931E 1407425N	8-15 มี.ค. 64	0.042-0.075	0.020-0.035	0.0191-0.0242
	1-8 ก.ย. 64	0.034-0.055	0.016-0.026	0.0190-0.0224
	1-8 มี.ค. 65	0.041-0.069	0.018-0.030	0.0202-0.0227
	5-12 ก.ย. 65	0.050-0.082	0.022-0.034	0.0214-0.0239
	2-9 พ.ค. 66	0.044-0.066	0.023-0.036	0.0075-0.0222
	9-16 ก.ย. 66	0.034-0.091	0.007-0.042	0.0069-0.0136
	2-9 พ.ค. 67	0.034-0.117	0.024-0.046	0.070-0.0141
	3-10 ก.ย. 67	0.019-0.047	0.008-0.031	0.0062-0.0126
วัดโสภณ (A3) 47P 735037E 1405831N	8-15 มี.ค. 64	0.033-0.058	0.016-0.027	0.0229-0.0255
	1-8 ก.ย. 64	0.031-0.049	0.011-0.019	0.0259-0.0282
	1-8 มี.ค. 65	0.041-0.068	0.019-0.030	0.0218-0.0248
	5-12 ก.ย. 65	0.045-0.064	0.020-0.035	0.0220-0.0271
	2-9 พ.ค. 66	0.039-0.053	0.015-0.022	0.0057-0.0156
	9-16 ก.ย. 66	0.018-0.025	0.007-0.010	0.0059-0.0135
	2-9 พ.ค. 67	0.033-0.060	0.022-0.035	0.081-0.0140
	3-10 ก.ย. 67	0.022-0.036	0.009-0.026	0.0067-0.0124
สถานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเด็กกระยอง (A4) 47P 732295E 1407974N	8-15 มี.ค. 64	0.033-0.051	0.015-0.024	0.0219-0.0248
	1-8 ก.ย. 64	0.034-0.056	0.012-0.025	0.0200-0.0226
	1-8 มี.ค. 65	0.034-0.060	0.014-0.027	0.0199-0.0226
	5-12 ก.ย. 65	0.052-0.082	0.022-0.045	0.0208-0.0240
	2-9 พ.ค. 66	0.027-0.052	0.017-0.037	0.0074-0.0174
	9-16 ก.ย. 66	0.018-0.032	0.006-0.011	0.0062-0.0131
	2-9 พ.ค. 67	0.028-0.036	0.014-0.025	0.0075-0.0144
	3-10 ก.ย. 67	0.020-0.043	0.008-0.023	0.0074-0.0142
มาตรฐาน		≤0.33 <sup>1/</sup>	≤0.12 <sup>1/</sup>	≤0.17 <sup>2/</sup>
หน่วย		มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร		

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่พิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547



<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่พิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552





**ตารางที่ 3-8 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศเอทิลีน (Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene)**  
**โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด**  
**ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567**



สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการติดตามตรวจสอบ	
		เอทิลีน (Ethylene) (ppm)	โพรพิลีน (Propylene) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (A1) 47P 731531E 1402571N	ม.ค.-มี.ย. 64	< 1.0	<0.09
	ก.ค.-ธ.ค. 64	< 1.0	0.21-5.5
	ม.ค.-มี.ย. 65	< 1.0	<0.09-7.7
	ก.ค.-ธ.ค. 65	< 1.0	<0.09-14
	ม.ค.-มี.ย. 66	< 0.100	1.56-7.79
	ก.ค.-ธ.ค. 66	< 0.100	1.55-3.22
	ม.ค.-มี.ย. 67	< 0.100	0.39-5.49
	ก.ค.-ธ.ค. 67	< 0.100	1.47-5.68
สถานีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใต้กระยอง (A4) 47P 732295E 1407974N	ม.ค.-มี.ย. 64	< 1.0	<0.09
	ก.ค.-ธ.ค. 64	< 1.0	<0.09-0.15
	ม.ค.-มี.ย. 65	< 1.0	<0.09-2.5
	ก.ค.-ธ.ค. 65	< 1.0	<0.09-2.4
	ม.ค.-มี.ย. 66	< 0.100	1.57-10.8
	ก.ค.-ธ.ค. 66	< 0.100	1.15-3.46
	ม.ค.-มี.ย. 67	< 0.100	0.61-3.65
	ก.ค.-ธ.ค. 67	< 0.100	1.50-5.74
บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศเหนือ 47P 0731867E 1404744N	ม.ค.-มี.ย. 64	< 1.0	<0.09
	ก.ค.-ธ.ค. 64	< 1.0	<0.09-9.4
	ม.ค.-มี.ย. 65	< 1.0	0.10-6.4
	ก.ค.-ธ.ค. 65	< 1.0	1.0-44
	ม.ค.-มี.ย. 66	< 0.100	1.52-8.91
	ก.ค.-ธ.ค. 66	< 0.100	1.22-5.49
	ม.ค.-มี.ย. 67	< 0.100	0.40-2.66
	ก.ค.-ธ.ค. 67	< 0.100	1.51-9.16
บริเวณริมรั้วด้านนอกโครงการด้านทิศใต้ 47P 07312035E 1404261N	ม.ค.-มี.ย. 64	< 1.0	<0.09-0.52
	ก.ค.-ธ.ค. 64	< 1.0	0.36-8.6
	ม.ค.-มี.ย. 65	< 1.0	0.46-8.9
	ก.ค.-ธ.ค. 65	< 1.0	1.3-29
	ม.ค.-มี.ย. 66	< 0.100	1.59-9.02
	ก.ค.-ธ.ค. 66	< 0.100	1.06-4.65
	ม.ค.-มี.ย. 67	< 0.100	1.43-4.66
	ก.ค.-ธ.ค. 67	< 0.100	1.58-8.48





**รูปที่ 3-3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567**





รูปที่ 3-3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567





รูปที่ 3-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567





รูปที่ 3-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567




รูปที่ 3-5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567





รูปที่ 3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ Ethylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567







รูปที่ 3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ Ethylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ Propylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567




รูปที่ 3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ Propylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

### 3.4.1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

มาตรการกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศจากแหล่งกำเนิดจากปล่องปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) และปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 จำนวน 2 จุด ได้แก่บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo) และบริเวณ Bagging Silo และปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO แสดงดังรูปที่ 3-8 โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) และปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 จำนวน 2 จุด ได้แก่บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo) และบริเวณ Bagging Silo และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) บริเวณปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO โดยมีความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการติดตามตรวจสอบโดยบริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในวันที่ 6 กรกฎาคม และ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 แสดงดังรูปที่ 3-9 โดยมีรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบดังต่อไปนี้



รูปที่ 3-8 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด



Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)



Bag Filter ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์  
(Bulk Truck Silo)



Bag Filter ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ (Bagging Silo)



ปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO

### รูปที่ 3-9 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

## 1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องอากาศเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 แสดงได้ดังตารางที่ 3-9 ถึงตารางที่ 3-13 และสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

### (1) ปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567 เมื่อคำนวณความเข้มข้นของสารมลพิษที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด (Actual Oxygen) พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) มีค่าเท่ากับ 1.24 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 พบว่า คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### (2) ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo)

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo) ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 เมื่อคำนวณความเข้มข้นของสารมลพิษที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด (Actual Oxygen) พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) มีค่าเท่ากับ 1.15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงงาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564 พบว่าคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo) ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดและค่าควบคุมในรายงานการเปลี่ยนแปลง EIA

### (3) ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567 เมื่อคำนวณความเข้มข้นของสารมลพิษที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด (Actual Oxygen) พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) มีค่าเท่ากับ 1.47 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงงาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564 พบว่า คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของ

หน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดและค่าควบคุมในรายงานการเปลี่ยนแปลง EIA

#### (4) ปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เมื่อคำนวณความเข้มข้นของสารมลพิษที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด (Actual Oxygen) พบว่า ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ( $\text{NO}_x$ ) มีค่าเท่ากับ 3 ส่วนในล้านส่วน

เมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงงาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564 พบว่า คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดและค่าควบคุมในรายงานการเปลี่ยนแปลง EIA

#### ตารางที่ 3-9 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระยะดำเนินการ

##### ปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)

รายละเอียด	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ <sup>1/</sup>	มาตรฐาน	
		Pellet Dryer ของ หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)	ค่าควบคุม <sup>2/</sup>	มาตรฐาน <sup>3/</sup>
ข้อมูลทั่วไปของปล่อง				
วันที่ทำการติดตามตรวจสอบ	-	6 ก.ย. 67	-	-
เวลาที่ทำการติดตามตรวจสอบ	-	10:00-10:48	-	-
ออกซิเจน	%	20.7	-	-
ความเร็วของอากาศในปล่อง	m/s	22.69	-	-
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	Nm <sup>3</sup> /hr	14,821.99	-	-
ความชื้นอากาศในปล่อง	%	1.54	-	-
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	41.25	-	-
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	0.5	-	-
ความสูงของปล่อง	m	20.0	-	-
ดัชนีติดตามตรวจสอบ				
ฝุ่นละอองทั้งหมด				
- ความเข้มข้น	mg/m <sup>3</sup>	1.24	-	≤400

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> อ้างอิงสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

<sup>2/</sup> ค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564

<sup>3/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549



### ตารางที่ 3-10 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระยะดำเนินการ

#### ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo)

รายละเอียด	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ <sup>1/</sup>	มาตรฐาน	
		ไซโลแบบบรรจุรถแทงค์ (Bulk Truck Silo)	ค่าควบคุม <sup>2/</sup>	มาตรฐาน <sup>3/</sup>
ข้อมูลทั่วไปของปล่อง				
วันที่ทำการติดตามตรวจสอบ	-	5 ก.ย. 67	-	-
เวลาที่ทำการติดตามตรวจสอบ	-	11:00-11:42	-	-
ออกซิเจน	%	20.9	-	-
ความเร็วของอากาศในปล่อง	m/s	5.29	-	-
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	Nm <sup>3</sup> /hr	5,123.74	-	-
ความชื้นอากาศในปล่อง	%	1.46	-	-
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	35	-	-
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	0.6	-	-
ความสูงของปล่อง	m	15.0	-	-
ดัชนีติดตามตรวจสอบ				
ฝุ่นละอองทั้งหมด				
- ความเข้มข้น	mg/m <sup>3</sup>	1.15	≤320	≤400
- ปริมาณการระบาย	g/s	0.00164	≤2.08	-

- หมายเหตุ : <sup>1/</sup> อ้างอิงสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)  
<sup>2/</sup> ค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564  
<sup>3/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

### ตารางที่ 3-11 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระยะดำเนินการ

#### ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo

รายละเอียด	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ <sup>1/</sup>	มาตรฐาน	
		Bagging Silo	ค่าควบคุม <sup>2/</sup>	มาตรฐาน <sup>3/</sup>
ข้อมูลทั่วไปของปล่อง				
วันที่ทำการติดตามตรวจสอบ	-	6 ก.ย. 67	-	-
เวลาที่ทำการติดตามตรวจสอบ	-	11:30-12:18	-	-
ออกซิเจน	%	20.9	-	-
ความเร็วของอากาศในปล่อง	m/s	11.7	-	-
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	Nm <sup>3</sup> /hr	11,156.47	-	-
ความชื้นอากาศในปล่อง	%	1.64	-	-
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	39	-	-
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	0.6	-	-
ความสูงของปล่อง	m	15.0	-	-
ดัชนีติดตามตรวจสอบ				
ฝุ่นละอองทั้งหมด				
- ความเข้มข้น	mg/m <sup>3</sup>	1.47	≤320	≤400
- ปริมาณการระบาย	g/s	0.00456	≤2.08	-

- หมายเหตุ :
- 1/ อ้างอิงสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
  - 2/ ค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564
  - 3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ตารางที่ 3-12 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระยะดำเนินการ ปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO

รายละเอียด	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ <sup>1/</sup>	มาตรฐาน	
		ปล่องระบายของ RTO	ค่าควบคุม <sup>2/</sup>	มาตรฐาน <sup>3/</sup>
ข้อมูลทั่วไปของปล่อง				
วันที่ทำการติดตามตรวจสอบ	-	6 ก.ค. 67*	-	-
เวลาทำการติดตามตรวจสอบ	-	09:35-09:45	-	-
ออกซิเจน	%	20.64	-	-
ความเร็วของอากาศในปล่อง	m/s	4.5	-	-
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	Nm <sup>3</sup> /hr	34,448.69	-	-
ความชื้นอากาศในปล่อง	%	5.53	-	-
อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	63.17	-	-
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	1.8	-	-
ความสูงของปล่อง	m	35.0	-	-
ดัชนีติดตามตรวจสอบ				
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน				
- ความเข้มข้น	ppm	3	≤35	≤200
- ปริมาณการระบาย	g/s	0.05401	≤0.730	=

หมายเหตุ : \* ตรวจวัดในเนื่องกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เนื่องจากมีกระบวนการผลิตในช่วงเวลานั้น

1/ อ้างอิงสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

2/ ค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564

3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

## 2) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 แสดงดังตารางที่ 3-13 และรูปที่ 3-8 ถึง รูปที่ 3-13 สามารถสรุปว่าคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า Total Suspended Particulate บริเวณปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3), ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถบรรทุก (Bulk Truck Silo) และปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงเดิม และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนบริเวณปล่องระบายอากาศ RTO ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

### ตารางที่ 3-13 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

จุดติดตามตรวจสอบ	ช่วงเวลาติดตาม ตรวจสอบ	ผลการติดตาม ตรวจสอบ <sup>1/</sup>	ค่าควบคุม <sup>2/</sup>	มาตรฐาน <sup>3/</sup>
		ฝุ่นละอองรวม (TSP) (mg/m <sup>3</sup> )		
ปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วย ผลิตที่ 3 (HMC 3)	11 มี.ค. 64	8.4	-	≤400
	2 ก.ย. 64	5.7	-	≤400
	4 มี.ค. 65	8.3	-	≤400
	8 ก.ย. 65	9.0	-	≤400
	8 พ.ค. 66	3.30	-	≤400
	11 ก.ย. 66	0.53	-	≤400
	3 พ.ค. 67	0.61	-	≤400
	6 ก.ย. 67	1.24	-	≤400
ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแหงค์ (Bulk Truck Silo)	9 พ.ค. 66	3.13	≤320	≤400
	12 ก.ย. 66	1.34	≤320	≤400
	3 พ.ค. 67	0.51	≤320	≤400
	5 ก.ย. 67	1.15	≤320	≤400
ปล่องระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo	9 พ.ค. 66	3.05	≤320	≤400
	11 ก.ย. 66	0.41	≤320	≤400
	3 พ.ค. 67	0.53	≤320	≤400
	6 ก.ย. 67	1.47	≤320	≤400
ปล่องระบายอากาศของหน่วย RTO	7 ก.พ. 67	2	≤200	≤35
	6 ก.ค. 67	3	≤35	≤200

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> อ้างอิงสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)


<sup>2/</sup> ค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564

<sup>3/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549



หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549


รูปที่ 3-10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด  
ปล่องระบายอากาศ Pellet Dryer ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564

<sup>2/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549


รูปที่ 3-11 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดปล่องระบายอากาศ Bag Filler  
ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแท้งค์ (Bulk Truck Silo) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567



หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564

<sup>2/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

**รูปที่ 3-12 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด  
ปล่อยระบายอากาศ Bag Filler ของหน่วยผลิตที่ 4 บริเวณ Bagging Silo ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567**



หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ค่าควบคุมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พ.ศ. 2564

<sup>2/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

**รูปที่ 3-13 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด  
ปล่อยระบายอากาศของหน่วย RTO ปี พ.ศ. 2567**

### 3.4.2 ระดับเสียงทั่วไป

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 6 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก บริเวณชุมชนมาบชลูด และบริเวณวัดหนองแฟบ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq}$  24 hr), ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( $L_{90}$ )

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการติดตามตรวจสอบโดยบริษัทยูไนเต็ดแอนาไลส์แอนด์เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 จุดติดตามตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 3-14 การติดตามตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 3-15 โดยมีรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบดังต่อไปนี้



รูปที่ 3-14 จุดติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป





ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ



ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก



ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้



ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก



ชุมชนมาบชูลุด-ซากกลาง



วัดหนองแฟบ

### รูปที่ 3-15 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป

### 3.4.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 แสดงดังรูปที่ 3-12 และผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3-14 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 24\ hr}$ ) มีค่าอยู่ในช่วง 59.4-61.9 เดซิเบลเอ และเมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

#### 2) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 24\ hr}$ ) มีค่าอยู่ในช่วง 63.7-66.6 เดซิเบลเอ และเมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

#### 3) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 24\ hr}$ ) มีค่าอยู่ในช่วง 68.2-69.5 เดซิเบลเอ และเมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

#### 4) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 24\ hr}$ ) มีค่าอยู่ในช่วง 60.5-62.0 เดซิเบลเอ และเมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

#### 5) ชุมชนมาบชอุตสาหกรรม

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณชุมชนมาบชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 24\ hr}$ ) มีค่าอยู่ในช่วง 51.7-53.7 เดซิเบลเอ และเมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

## 6) วัดหนองแพบ

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณวัดหนองแพบ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 24\ hr}$ ) มีค่าอยู่ในช่วง 54.7-56.5 เดซิเบลเอ และเมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### ตารางที่ 3-14 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ระยะดำเนินการ

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 3-10 กันยายน พ.ศ. 2567

สถานีติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ		
			$L_{Aeq\ 24\ hours}$	$L_{Amax}$	$L_{A90}$
1. บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ	3-4 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	61.7	63.3-91.1	54.1-59.9
	4-5 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	60.9	64.1-89.5	51.4-59.1
	5-6 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	60.9	62.0-90.8	52.6-58.7
	6-7 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	61.9	64.5-89.7	55.3-59.9
	7-8 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	59.4	62.6-85.1	53.5-58.5
	8-9 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	59.7	64.5-85.0	53.0-59.0
	9-10 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	59.5	67.2-91.7	52.2-57.8
2. บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก	3-4 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	64.3	65.3-79.3	62.0-63.5
	4-5 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	66.4	67.1-89.4	61.8-66.2
	5-6 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	65.7	70.3-84.5	62.1-65.6
	6-7 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	64.2	63.9-76.4	61.4-64.8
	7-8 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	63.7	64.8-94.3	62.0-63.8
	8-9 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	64.2	64.3-77.4	61.9-65.1
	9-10 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	66.6	68.1-86.3	62.4-67.4
3. บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้	3-4 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	69.3	70.2-75.6	68.7-69.6
	4-5 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	69.1	70.1-81.6	68.3-69.2
	5-6 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	68.6	69.3-74.4	67.6-68.6
	6-7 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	68.2	68.9-73.3	66.9-68.1
	7-8 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	68.4	69.1-75.0	67.1-68.7
	8-9 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	69.5	69.4-74.4	67.6-69.7
	9-10 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	69.3	70.1-85.1	68.6-69.6
มาตรฐาน			$\leq 70^{1/}$	$\leq 115^{1/}$	-
หน่วย			เดซิเบลเอ		

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

ตารางที่ 3-14 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ระยะดำเนินการ

สถานีติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ		
			L <sub>Aeq</sub> 24 hours	L <sub>Amax</sub>	L <sub>A90</sub>
4. บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	3-4 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	61.3	69.1-88.2	53.6-61.4
	4-5 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	60.6	68.3-85.4	51.9-58.3
	5-6 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	60.9	66.0-94.9	51.3-56.2
	6-7 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	61.9	65.5-96.4	53.1-61.5
	7-8 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	62.0	64.8-95.9	53.8-61.8
	8-9 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	62.0	69.8-98.7	53.9-60.8
	9-10 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	60.5	67.6-95.6	52.1-57.4
5. บริเวณชุมชนมาบขลุ่ย-ซากกลาง	3-4 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	53.7	50.8-79.0	44.6-51.9
	4-5 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	51.7	54.9-78.6	43.1-51.3
	5-6 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	51.9	55.6-82.6	43.8-48.7
	6-7 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	52.9	58.2-82.9	44.1-48.6
	7-8 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	51.7	61.3-77.9	44.0-50.3
	8-9 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	52.2	55.4-83.6	43.7-49.4
	9-10 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	51.8	56.4-84.8	44.9-48.8
6. บริเวณวัดหนองแพบ	3-4 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	56.3	59.9-84.6	50.4-55.8
	4-5 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	54.8	61.8-84.5	50.2-56.5
	5-6 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	55.5	66.1-84.0	50.7-56.6
	6-7 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	56.5	62.5-86.4	50.0-58.4
	7-8 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	54.7	56.0-83.1	48.8-57.9
	8-9 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	56.0	60.1-80.6	49.4-57.9
	9-10 ก.ย. 67	07:00-07:00 น.	55.9	60.6-82.6	50.6-57.0
มาตรฐาน			≤70 <sup>1/</sup>	≤115 <sup>1/</sup>	-
หน่วย			เดซิเบลเอ		

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

#### 3.4.2.2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไประหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-15 และรูปที่ 3-16 ถึงรูปที่ 3-21 สามารถสรุปได้ว่า ระดับเสียงทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ส่วนใหญ่มีค่าลดลง และทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

**ตารางที่ 3-15 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ระยะดำเนินการ**  
**โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด**  
**ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567**



สถานีติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ		
		L <sub>Aeq</sub> 24 hours	L <sub>Amax</sub>	L <sub>A90</sub>
1. บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ	ม.ค.-มิ.ย. 64	58.7-62.9	91.8-97.0	52.3-63.4
	ก.ค.-ธ.ค. 64	59.7-61.9	90.7-97.5	52.5-60.6
	ม.ค.-มิ.ย. 65	59.4-61.7	87.2-97.3	49.8-61.0
	ก.ค.-ธ.ค. 65	61.8-62.9	87.6-97.0	51.2-64.9
	ม.ค.-มิ.ย. 66	59.5-63.2	90.1-102.2	54.0-67.5
	ก.ค.-ธ.ค. 66	58.8-61.3	85.5-93.5	53.4-58.8
	ม.ค.-มิ.ย. 67	63.0-63.9	68.8-96.8	56.3-63.0
	ก.ค.-ธ.ค. 67	59.4-61.9	62.0-91.7	51.4-59.9
2. บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก	ม.ค.-มิ.ย. 64	67.2-68.0	84.1-94.2	66.1-67.8
	ก.ค.-ธ.ค. 64	68.0-69.3	82.9-90.8	66.0-68.4
	ม.ค.-มิ.ย. 65	68.3-69.0	81.2-86.2	67.1-68.6
	ก.ค.-ธ.ค. 65	68.6-69.5	84.4-94.0	65.1-70.5
	ม.ค.-มิ.ย. 66	67.7-68.4	75.7-80.1	63.5-69.6
	ก.ค.-ธ.ค. 66	67.7-68.8	73.1-88.7	64.2-68.7
	ม.ค.-มิ.ย. 67	67.8-68.6	67.4-79.0	64.4-70.0
	ก.ค.-ธ.ค. 67	63.7-66.6	63.9-94.3	61.4-66.2
3. บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้	ม.ค.-มิ.ย. 64	67.4-69.4	95.5-100.8	62.0-69.5
	ก.ค.-ธ.ค. 64	68.7-69.5	85.1-95.7	67.1-69.5
	ม.ค.-มิ.ย. 65	68.3-69.6	99.3-105.7	65.0-69.5
	ก.ค.-ธ.ค. 65	68.4-69.3	84.9-101.6	64.2-71.7
	ม.ค.-มิ.ย. 66	62.6-68.1	74.4-90.6	60.7-69.2
	ก.ค.-ธ.ค. 66	68.5-69.2	73.9-88.6	66.8-69.2
	ม.ค.-มิ.ย. 67	69.0-69.5	75.2-87.6	66.8-69.5
	ก.ค.-ธ.ค. 67	68.2-69.5	68.9-85.1	66.9-69.7
มาตรฐาน		≤70 <sup>1/</sup>	≤115 <sup>1/</sup>	-
หน่วย		เดซิเบลเอ		

**ตารางที่ 3-15    เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป ระยะดำเนินการ**  
**โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด**  
**ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567**



สถานีติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ		
		L <sub>Aeq</sub> 24 hours	L <sub>Amax</sub>	L <sub>A90</sub>
4. บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	ม.ค.-มิ.ย. 64	60.3-61.3	87.7-94.5	54.1-62.4
	ก.ค.-ธ.ค. 64	59.9-61.4	86.2-94.6	55.0-60.2
	ม.ค.-มิ.ย. 65	59.1-60.8	82.1-96.0	53.1-60.0
	ก.ค.-ธ.ค. 65	60.0-62.3	86.2-95.5	53.4-60.4
	ม.ค.-มิ.ย. 66	58.3-61.6	78.8-86.1	51.2-60.6
	ก.ค.-ธ.ค. 66	58.9-61.2	78.7-94.8	51.9-60.4
	ม.ค.-มิ.ย. 67	60.0-61.1	65.3-85.6	53.2-60.0
	ก.ค.-ธ.ค. 67	60.5-62.0	64.8-98.7	51.3-61.5
5. บริเวณชุมชนมาบขลุ่ย-ซากกลาง <sup>2/</sup>	ก.ค.-ธ.ค. 67	51.7-53.7	50.8-84.8	43.1-51.9
6. บริเวณวัดหนองแพบ	ม.ค.-มิ.ย. 64	49.0-51.4	80.2-89.1	40.2-49.5
	ก.ค.-ธ.ค. 64	50.0-54.5	78.8-83.2	40.0-55.4
	ม.ค.-มิ.ย. 65	50.2-52.1	79.4-88.1	40.1-52.9
	ก.ค.-ธ.ค. 65	50.1-53.1	81.5-89.5	42.8-52.1
	ม.ค.-มิ.ย. 66	56.7-60.6	49.9-100.5	42.0-58.0
	ก.ค.-ธ.ค. 66	54.4-57.4	81.8-102.9	41.9-55.3
	ม.ค.-มิ.ย. 67	51.8-56.2	54.2-87.1	45.2-56.9
	ก.ค.-ธ.ค. 67	54.7-56.5	56.0-86.4	48.8-58.4
มาตรฐาน		≤70 <sup>1/</sup>	≤115 <sup>1/</sup>	-
หน่วย		เดซิเบลเอ		

มาตรฐาน : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

<sup>2/</sup> ดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งแรกตามมาตรการโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7)





รูปที่ 3-16 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567





รูปที่ 3-17 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567









รูปที่ 3-18 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-19 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-20 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
บริเวณมาบชลด ประจำปี พ.ศ. 2567




รูปที่ 3-21 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
บริเวณวัดหนองแพบ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

### 3.4.3 คุณภาพน้ำ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทุก 1 เดือน จำนวน 7 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin) บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3 และบริเวณตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4) โดยมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ pH, Temperature, Total Suspended Solids (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), BOD<sub>5</sub>, COD, Grease & Oil และ Total Solids สำหรับบริเวณ Skimmer Pit Bulk 1 Outlet, Skimmer Pit Bulk 2 Outlet, Skimmer Pit 3 Outlet และ Skimmer Pit 4 Outlet มีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ คือ COD ตำแหน่งการติดตามตรวจสอบ และภาพการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3-22 และรูปที่ 3-23

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

- 1 Skimmer Pit Bulk 1 Outlet
- 2 Skimmer Pit Bulk 2 Outlet
- 3 Skimmer Pit 3 Outlet
- 4 Skimmer Pit 4 Outlet
- 5 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง  
(Purification Basin)
- 6 บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin)  
ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)
- 7 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง  
ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4)



รูปที่ 3-22 ตำแหน่งการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ





Skimmer Pit Bulk 1 Outlet



Skimmer Pit Bulk 2 Outlet



Skimmer Pit 3 Outlet



Skimmer Pit 4 Outlet



บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)



บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ของหน่วยผลิตที่ 3



บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของหน่วยผลิตที่ 4

รูปที่ 3-23 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

### 3.4.3.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 3 สถานี บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง (Purification Basin), บ่อพักน้ำทั้ง (Retention Basin) และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของหน่วยผลิตที่ 4 พบว่า ผลการตรวจวัดในทุกดัชนีของแต่ละสถานีมีค่าเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยผลแสดงในตารางที่ 3-16 ถึงตารางที่ 3-18

และการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ COD ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 4 สถานี บริเวณ Skimmer Pit Bulk 1 Outlet, Skimmer Pit Bulk 2 Outlet, Skimmer Pit 3 Outlet และ Skimmer Pit 4 Outlet พบว่า ผลการตรวจวัดของทุกสถานีมีค่าเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยผลแสดงในตารางที่ 3-19

#### ตารางที่ 3-16 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง (Purification Basin)

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท : บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด

จัดทำโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง							
		บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง (Purification Basin)							
		Temp. (°C)	pH (°C)	TS (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	COD (mg/L)
2567	ก.ค.	35	8.3	890	865	12.2	<3	3.2	49.8
	ส.ค.	42	8.1	613	594	5.6	<3	<2.0	30.0
	ก.ย.	37	7.7	776	756	<5.0	<3	2.7	38.0
	ต.ค.	35.2	7.8	604	570	7.4	<3	<2.0	32.2
	พ.ย.	37.3	6.0	584	553	8.8	<3	<2.0	45.7
	ธ.ค.	38.9	8.7	540	510	8.2	<3	<2.0	<25.0
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤45	5.5-9.0	-	≤3,000	≤200	≤10	≤500	≤750

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



### ตารางที่ 3-17 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Basin)

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท : บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด

จัดทำโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง							
		บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Basin)							
		Temp. (°C)	pH (°C)	TS (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	COD (mg/L)
2567	ก.ค.	34	8.5	529	520	9.5	<3	5.5	44.1
	ส.ค.	30	7.1	50	44	5.1	<3	<2.0	<25.0
	ก.ย.	31.2	6.0	35	30	<5.0	<3	2.8	<25.0
	ต.ค.	39.9	8.6	99	82	14.1	<3	12.0	47.4
	พ.ย.	29.0	7.2	155	88	61.1	4	<2.0	51.9
	ธ.ค.	29.0	8.5	84	77	<5.0	<3	<2.0	<25.0
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		<45	5.5-9.0	-	<3,000	<200	<10	<500	<750

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

### ตารางที่ 3-18 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อดักตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท : บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด

จัดทำโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง							
		บริเวณบ่อดักตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4							
		Temp. (°C)	pH (°C)	TS (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	COD (mg/L)
2567	ก.ค.	39	8.7	114	104	12.2	6	43.1	106
	ส.ค.	30	8.0	596	503	32.5	6	2.0	43.2
	ก.ย.	34.0	6.6	332	322	<5.0	<3	3.7	25.5
	ต.ค.	35.8	8.0	311	301	6.5	<3	2.1	<25.0
	พ.ย.	32.5	7.4	428	391	10.2	<3	<2.0	30.4
	ธ.ค.	32.9	7.9	558	502	5.6	<3	<2.0	<25.0
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤45	5.5-9.0	-	≤3,000	≤200	≤10	≤500	≤750

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางใน  
นิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

### ตารางที่ 3-19 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำค่า COD บริเวณ Skimmer Pit

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท : บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

จัดทำโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง			
		COD (mg/L)			
		Skimmer Pit Bulk 1 Outlet	Skimmer Pit Bulk 2 Outlet	Skimmer Pit 3 Outlet	Skimmer Pit 4 Outlet
2567	ก.ค.	41.2	42.6	96.8	43.6
	ส.ค.	294	39.0	42.4	96.8
	ก.ย.	394	90.3	<25.0	42.6
	ต.ค.	48.1	45.2	<25.0	41.1
	พ.ย.	486	43.6	35.2	61.5
	ธ.ค.	136	57.6	<25.0	53.6
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤750			

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

#### 3.4.3.2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าไม่คงที่ โดยทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ตระหนักและเฝ้าระวังพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเพื่อการทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณ Skimmer Pit Bulk 1 Outlet, Skimmer Pit Bulk 2 Outlet, Skimmer Pit 3 Outlet และ Skimmer Pit 4 Outlet, บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin), บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4 อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 3-20 ถึงตารางที่ 3-23 และรูปที่ 3-24 ถึงรูปที่ 3-27

ตารางที่ 3-20 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567  
บริเวณบ่อดำรงคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง							
		บ่อดำรงคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)							
		Temp. (°C)	pH	TS (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	COD (mg/L)
2564	ม.ค.	39	7.31	633	612	20.8	2	16	82
	ก.พ.	37.8	7.47	648	626	22	3	13	80
	มี.ค.	37.4	7.35	327	316	10.7	<2	16	61
	เม.ย.	32.1	7.57	232	224	7.8	<2	10	38
	พ.ค.	41.2	7.37	426	408	16.2	3	16	51
	มิ.ย.	38.7	7.81	596	584	10.6	<2	8	32
	ก.ค.	43.2	6.98	62	50	9	<2	5	41
	ส.ค.	38.8	7.84	128	116	10.4	<2	5	52
	ก.ย.	40.1	7.39	72	<50	5.8	<2	7	28
	ต.ค.	31.2	6.85	120	101	18.5	2	5	25
	พ.ย.	41.2	7.26	92	69	22.8	<2	9	38
	ธ.ค.	36.2	7.67	96	89	6.5	<2	7	32
2565	ม.ค.	38.8	7.4	60	56	4	<2	7	28
	ก.พ.	40	7.71	64	59	5	<2	3	22
	มี.ค.	42.3	7.71	64	50	<2.0	<2	11	41
	เม.ย.	33.7	7.32	63	56	7.2	<2	5	25
	พ.ค.	42.9	7.48	79	74	4.5	<2	14	44
	มิ.ย.	44.2	7.12	136	130	5.9	<2	6	83
	ก.ค.	34.8	7.42	116	114	2.2	<2	5	22
	ส.ค.	34.5	6.72	149	144	5	<2	2	38
	ก.ย.	36.8	6.95	153	148	5	<2	4	38
	ต.ค.	40.8	7.1	68	62	6	<2	6	32
	พ.ย.	35.6	7.9	210	204	5.7	<2	4	25
	ธ.ค.	30.7	7.37	169	162	6.8	<2	5	32
2566	ม.ค.	37	7.8	225	203	12.6	<3	5.0	36.1
	ก.พ.	40	7.8	431	420	14.3	<3	3.1	33.7
	มี.ค.	38	8.1	666	646	6.8	<3	6.1	38.5
	เม.ย.	40	7.7	371	346	10.0	<3	<2.0	<25.0
	พ.ค.	39	8.0	523	460	10.2	<3	<2.0	36.0
	มิ.ย.	36	7.2	712	680	15.5	<3	2.0	46.5
	ก.ค.	39	7.6	774	700	15.2	3	3.8	44.0
	ส.ค.	40	7.6	404	355	12.2	<3	110	240
	ก.ย.	39	7.9	982	906	8.5	<3	<2.0	49.2
มาตรฐาน <sup>1,2/</sup>		≤45	5.5-9.0	-	≤3,000	≤200	≤10	≤500	≤750

### ตารางที่ 3-20 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

#### บริเวณบ่อดำรงคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง							
		บ่อดำรงคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)							
		Temp. (°C)	pH	TS (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	COD (mg/L)
2566	ต.ค.	34	8.1	414	370	9.6	<3	3.1	34.8
	พ.ย.	32	8.4	454	444	15.8	5	2.9	37.0
	ธ.ค.	31	8.0	928	845	7.6	<3	<2.0	49.0
2567	ม.ค.	33	7.6	533	530	5.5	<3	<2.0	26.4
	ก.พ.	34	7.7	466	445	<5.0	<3	2.2	29.8
	มี.ค.	37	8.7	327	284	8.6	6	3.6	27.3
	เม.ย.	38	7.9	602	592	<5.0	<3	2.8	34.8
	พ.ค.	39	8.2	594	546	<5.0	<3	3.2	40.6
	มิ.ย.	39	7.8	705	680	<5.0	<3	<2	39.6
	ก.ค.	35	8.3	890	865	12.2	<3	3.2	49.8
	ส.ค.	42	8.1	613	594	5.6	<3	<2.0	30.0
	ก.ย.	37	7.7	776	756	<5.0	<3	2.7	38.0
	ต.ค.	35.2	7.8	604	570	7.4	<3	<2.0	32.2
	พ.ย.	37.3	6.0	584	553	8.8	<3	<2.0	45.7
	ธ.ค.	38.9	8.7	540	510	8.2	<3	<2.0	<25.0
มาตรฐาน <sup>1/2/</sup>		≤45	5.5-9.0	-	≤3,000	≤200	≤10	≤500	≤750

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
<sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตารางที่ 3-21 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Basin)

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง							
		บ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Basin)							
		Temp. (°C)	pH	TS (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	COD (mg/L)
2564	ม.ค.	41.9	7.16	64	56	7.8	3	8	29
	ก.พ.	39.5	7.62	57	52	5.2	<2	12	61
	มี.ค.	38.6	7.85	28	<50	6	<2	14	57
	เม.ย.	33.8	7.6	99	92	7.2	<2	9	25
	พ.ค.	38.7	7.29	84	76	5.4	<2	6	25
	มิ.ย.	41.3	6.44	64	56	7.6	<2	6	25
	ก.ค.	43.2	6.98	62	50	9	<2	5	41
	ส.ค.	38.8	7.84	128	116	10.4	<2	5	52
	ก.ย.	40.1	7.39	72	<50	5.8	<2	7	28
	ต.ค.	31.2	6.85	120	101	18.5	2	5	25
	พ.ย.	41.2	7.26	92	69	22.8	<2	9	38
	ธ.ค.	36.2	7.67	96	89	6.5	<2	7	32
2565	ม.ค.	38.8	7.4	60	56	4	<2	7	28
	ก.พ.	40	7.71	64	59	5	<2	3	22
	มี.ค.	42.3	7.71	64	50	<2.0	<2	11	41
	เม.ย.	33.7	7.32	63	56	7.2	<2	5	25
	พ.ค.	42.9	7.48	79	74	4.5	<2	14	44
	มิ.ย.	44.2	7.12	136	130	5.9	<2	6	83
	ก.ค.	34.8	7.42	116	114	2.2	<2	5	22
	ส.ค.	34.5	6.72	149	144	5	<2	2	38
	ก.ย.	36.8	6.95	153	148	5	<2	4	38
	ต.ค.	40.8	7.1	68	62	6	<2	6	32
	พ.ย.	35.6	7.9	210	204	5.7	<2	4	25
	ธ.ค.	30.7	7.37	169	162	6.8	<2	5	32
2566	ม.ค.	27	7.7	183	109	17.5	<3	3.0	42.8
	ก.พ.	36	8.0	105	92	11.0	<3	9.2	26.4
	มี.ค.	38	8.3	147	129	16.4	<3	27.9	52.0
	เม.ย.	36	7.8	81	73	8.3	<3	<2.0	<25.0
	พ.ค.	39	8.1	81	57	13.1	4	30.1	63.2
	มิ.ย.	38	7.8	132	118	11.1	<3	18.4	48.8
	ก.ค.	39	8.3	133	121	8.0	<3	26.1	51.2
	ส.ค.	31	7.7	92	71	11.6	6	10.4	51.0
	ก.ย.	31	8.1	191	178	31.5	<3	6.8	34.5
	ต.ค.	32	7.8	83	75	6.9	<3	4.4	<25.0
	พ.ย.	26	7.0	141	113	16.8	<3	31.9	73.0
	ธ.ค.	37	8.3	138	129	9.4	<3	46.8	112
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤45	5.5-9.0	-	≤3,000	≤200	≤10	≤500	≤750

ตารางที่ 3-21 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Basin)

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง							
		บ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Basin)							
		Temp. (°C)	pH	TS (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	COD (mg/L)
2567	ม.ค.	35	7.6	112	100	5.8	<3	<2.0	<25.0
	ก.พ.	_3/	_3/	_3/	_3/	_3/	_3/	_3/	_3/
	มี.ค.	39	7.7	177	137	6.2	<3	13.8	<25.0
	เม.ย.	36	7.6	90	88	8.0	<3	2.6	<25.0
	พ.ค.	38	8.3	184	176	6.1	<3	3.6	28.2
	มิ.ย.	38	8.6	199	192	<5.0	<3	26.0	45.0
	ก.ค.	34	8.5	529	520	9.5	<3	5.5	44.1
	ส.ค.	30	7.1	50	44	5.1	<3	<2.0	<25.0
	ก.ย.	31.2	6.0	35	30	<5.0	<3	2.8	<25.0
	ต.ค.	39.9	8.6	99	82	14.1	<3	12.0	47.4
	พ.ย.	29.0	7.2	155	88	61.1	4	<2.0	51.9
	ธ.ค.	29.0	8.5	84	77	<5.0	<3	<2.0	<25.0
มาตรฐาน <sup>1/2/</sup>		≤45	5.5-9.0	-	≤3,000	≤200	≤10	≤500	≤750

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
<sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
<sup>3/</sup> ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown

### ตารางที่ 3-22 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567

#### บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง							
		บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4							
		Temp. (°C)	pH (°C)	TS (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	COD (mg/L)
2566	ม.ค.	27	7.7	162	136	10.6	<3	45.2	100
	ก.พ.	28	7.6	311	273	<5.0	<3	3.0	<25.0
	มี.ค.	30	8.0	259	238	<5.0	<3	2.6	<25.0
	เม.ย.	35	8.1	634	610	<5.0	<3	<2.0	28.5
	พ.ค.	38	8.1	576	497	7.2	<3	<2.0	28.2
	มิ.ย.	31	7.4	560	546	6.6	<3	15.3	65.0
	ก.ค.	36	7.6	601	583	<5.0	<3	2.3	28.5
	ส.ค.	35	7.1	600	484	<5.0	<3	<2.0	<25.0
	ก.ย.	31	8.1	191	178	31.5	<3	6.8	34.5
	ต.ค.	30	7.6	293	272	<5.0	<3	2.5	<25.0
	พ.ย.	32	7.7	570	560	6.1	<3	2.7	28.2
	ธ.ค.	30	7.2	197	177	7.8	<3	60.6	132
2567	ม.ค.	34	8.1	144	134	10.1	<3	2.9	<25.0
	ก.พ.	36	8.0	376	319	<5.0	<3	2.0	27.0
	มี.ค.	36	8.2	417	389	14.2	5	4.2	38.4
	เม.ย.	37	7.8	169	160	7.9	<3	4.2	<25
	พ.ค.	37	7.9	379	373	6.8	<3	2.6	32.7
	มิ.ย.	37	8.2	140	135	<5.0	<3	3.5	25.6
	ก.ค.	39	8.7	114	104	12.2	6	43.1	106
	ส.ค.	30	8.0	596	503	32.5	6	2.0	43.2
	ก.ย.	34	6.6	332	322	<5.0	<3	3.7	25.5
	ต.ค.	35.8	8.0	311	301	6.5	<3	2.1	<25.0
	พ.ย.	32.5	7.4	428	391	10.2	<3	<2.0	30.4
	ธ.ค.	32.9	7.9	558	502	5.6	<3	<2.0	<25.0
มาตรฐาน <sup>1/2/</sup>		≤45	5.5-9.0	-	≤3,000	≤200	≤10	≤500	≤750

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
<sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

### ตารางที่ 3-23 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งพารามิเตอร์ COD บริเวณ Skimmer Pit 1-4 ปี พ.ศ. 2567


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด

ปี	เดือน	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง			
		COD (mg/L)			
		Skimmer Pit Bulk 1 Outlet	Skimmer Pit Bulk 2 Outlet	Skimmer Pit 3 Outlet	Skimmer Pit 4 Outlet
2567*	ก.ค.	41.2	42.6	96.8	43.6
	ส.ค.	294	39.0	42.4	96.8
	ก.ย.	394	90.3	<25.0	42.6
	ต.ค.	48.1	45.2	<25.0	41.1
	พ.ย.	486	43.6	35.2	61.5
	ธ.ค.	136	57.6	<25.0	53.6
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤750			

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


\* ดำเนินการตรวจวัดครั้งแรกตามมาตรการโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด





หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560


<sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560


<sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

**รูปที่ 3-24 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อดักตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567**



หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560


<sup>2/</sup> ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567




หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

<sup>2/</sup> ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

**รูปที่ 3-24 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อดักตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567**




หมายเหตุ : 1/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567




หมายเหตุ : 1/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

### รูปที่ 3-24 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567




หมายเหตุ : 1/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567




หมายเหตุ : 1/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

### รูปที่ 3-24 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Purification Basin) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567




- หมายเหตุ :** <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
- <sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
- <sup>3/</sup> ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown




- หมายเหตุ :** <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
- <sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
- <sup>3/</sup> ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown

**รูปที่ 3-25 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Basin)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567**



หมายเหตุ : 1/ ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown




หมายเหตุ : 1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560


2/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

3/ ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown

### รูปที่ 3-25 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567




หมายเหตุ : 1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
3/ ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown




หมายเหตุ : 1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
3/ ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown

### รูปที่ 3-25 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567




หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
<sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
<sup>3/</sup> ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown




หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
<sup>2/</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
<sup>3/</sup> ไม่มีการติดตามตรวจสอบเนื่องจาก PP3 อยู่ในช่วง Shutdown

### รูปที่ 3-25 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Basin) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567






หมายเหตุ : 1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567




หมายเหตุ : 1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

**รูปที่ 3-26 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567**





หมายเหตุ : 1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567




หมายเหตุ : 1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


**รูปที่ 3-26 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567**



รูปที่ 3-26 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567




หมายเหตุ : 1/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



หมายเหตุ : 1/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  
2/ ประกาศนิตินคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

**รูปที่ 3-26 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของหน่วยผลิตที่ 4  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567**



หมายเหตุ : ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

**รูปที่ 3-27 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งซีไอทีของโรงงาน บริเวณ Skimmer Pit ปี พ.ศ. 2567**

#### 3.4.4 การจัดการของเสีย


มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินระบบคัดส่วนและประเภทกากของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด รวมถึงจัดทำรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการเก็บรวบรวมการจัดส่ง และการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ และรายงานผลทุก 6 เดือน รวมถึงรายงานสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไปรีไซเคิลหรือส่งไปกำจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีปริมาณกากของเสียทั้งหมด 780.57 ตัน รายละเอียดดังภาคผนวก ก-29

#### 3.4.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน

มาตรการของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด กำหนดให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2/2567 ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 จำนวน 4 สถานี ได้แก่ จุดที่ 1 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ, จุดที่ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ, จุดที่ 3 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ และจุดที่ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ โดยจุดการติดตามตรวจสอบและการติดตามตรวจสอบ แสดงดังรูปที่ 3-28 และรูปที่ 3-29

### สัญลักษณ์

- ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน
- 1 จุดที่ 1 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ
- 2 จุดที่ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ
- 3 จุดที่ 3 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ
- 4 จุดที่ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ



รูปที่ 3-28 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน



จุดที่ 1 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ



จุดที่ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ



จุดที่ 3 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ



จุดที่ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ

### รูปที่ 3-29 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน

#### 3.4.5.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินซึ่งได้กำหนดไว้ตามมาตรการนั้น บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยผลการติดตามตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 3-24

จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณจุดที่ 1 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ, บริเวณจุดที่ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ, บริเวณจุดที่ 3 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ และบริเวณจุดที่ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559



### ตารางที่ 3-24 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		TPH (C <sub>5</sub> - C <sub>8</sub> ) (mg/L)	TPH (C <sub>8</sub> - C <sub>16</sub> ) (mg/L)	TPH (C <sub>16</sub> - C <sub>35</sub> ) (mg/L)
จุดที่ 1 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ	19 ก.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
จุดที่ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ	19 ก.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
จุดที่ 3 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ	19 ก.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
จุดที่ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ	19 ก.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤1.4	≤1.7	≤0.1

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559




#### 3.4.5.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินกับผลการวิเคราะห์ในครั้งที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 พบว่าดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ โดยทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-25




ตารางที่ 3-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์		
		TPH (C <sub>5</sub> – C <sub>8</sub> ) (mg/L)	TPH (C <sub>≥8</sub> – C <sub>16</sub> ) (mg/L)	TPH (C <sub>≥16</sub> – C <sub>35</sub> ) (mg/L)
จุดที่ 1 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ	11 ก.พ. 64	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	20 ส.ค. 64	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	29 มี.ค. 65	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	3 ส.ค. 65	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	9 มี.ค. 66	<0.040	<0.016	<0.042
	14 ก.ย. 66	<0.040	<0.016	<0.042
	1 เม.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
	19 ก.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
จุดที่ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ	11 ก.พ. 64	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	20 ส.ค. 64	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	29 มี.ค. 65	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	3 ส.ค. 65	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	9 มี.ค. 66	<0.040	<0.016	<0.042
	14 ก.ย. 66	<0.040	<0.016	<0.042
	1 เม.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
	19 ก.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
จุดที่ 3 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ	12 ก.พ. 64	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	20 ส.ค. 64	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	29 มี.ค. 65	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	3 ส.ค. 65	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	9 มี.ค. 66	<0.040	<0.016	<0.042
	14 ก.ย. 66	<0.040	<0.016	<0.042
	1 เม.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
	19 ก.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
จุดที่ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ	12 ก.พ. 64	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	20 ส.ค. 64	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	29 มี.ค. 65	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	3 ส.ค. 65	≤ 0.00004	≤ 0.00024	≤ 0.00024
	9 มี.ค. 66	<0.040	<0.016	<0.042
	14 ก.ย. 66	<0.040	<0.016	<0.042
	1 เม.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
	19 ก.ย. 67	<0.040	<0.016	<0.042
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤1.4	≤1.7	≤0.1




หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559






รูปที่ 3-30 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน  
บริเวณจุดที่ 1 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-31 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน  
 บริเวณจุดที่ 2 ริมรั้วด้านทิศเหนือโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-32 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน  
บริเวณจุดที่ 3 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-33 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน  
บริเวณจุดที่ 4 ริมรั้วด้านทิศใต้โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

### 3.4.6 การคมนาคมขนส่ง

#### 3.4.6.1 การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการจัดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรของพื้นที่โครงการ และตลอดเส้นทางขนส่ง รวมถึงสาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำและกำหนดให้บันทึกปริมาณรถที่ ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลทุก 6 เดือน

#### 3.4.6.2 ผลการดำเนินการ

โครงการมีการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของพื้นที่โครงการ และตลอดเส้นทางขนส่งทุกๆ เดือน โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้น และทางโครงการมีการบันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน รายละเอียดการติดตามตรวจสอบแสดงดังภาคผนวก ก-42

### 3.4.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#### 3.4.7.1 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

ในการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน มาตรการของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีพรพิลีนนั้นได้กำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งสำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3-34 และรูปที่ 3-35

**บริเวณหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 (HMC 1&2)** จำนวน 5 สถานี ได้แก่

บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 1), บริเวณ Pelletize 1, บริเวณ Pneumatic transportation Compressor, บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) และบริเวณ Pelletize 2

**บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)** จำนวน 5 สถานี ได้แก่


บริเวณ Propylene Recycle Compressor, บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor, บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor, บริเวณ Reactor Compressor และบริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแท้งค์

**บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4)** จำนวน 5 สถานี ได้แก่

บริเวณ Propylene Recycle Compressor, บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor, บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor, บริเวณ Reactor Compressor, และบริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแท้งค์

### สัญลักษณ์

- ★ จุดตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ
- ★ บริเวณหน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1)
- ★ บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 1)
- ★ บริเวณ Pelletize 1
- ★ บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor
- ★ บริเวณหน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2)
- ★ บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2)
- ★ บริเวณ Pelletize 2
- ★ บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)
- ★ บริเวณ Propylene Recycle Compressor
- ★ บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor
- ★ บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor
- ★ บริเวณ Reactor Compressor
- ★ บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแทงค์
- ★ บริเวณหน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4)
- ★ บริเวณ Propylene Recycle Compressor
- ★ บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor
- ★ บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor
- ★ บริเวณ Reactor Compressor
- ★ บริเวณไซโลแบบบรรจุรถแทงค์



รูปที่ 3-34 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพระดับเสียงในสถานประกอบการ





บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 1)



บริเวณ Pelletizer 1



บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor  
หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1)



บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2)



บริเวณ Pelletizer 2

หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2)

### รูปที่ 3-35 การเก็บตัวอย่างคุณภาพระดับเสียงในสถานประกอบการ



บริเวณ Propylene Recycle Compressor



บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor



บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor



บริเวณ Reactor Compressor



บริเวณไฮโดรแบบบรรจุลงถังแก๊ส

หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)

**รูปที่ 3-35 การเก็บตัวอย่างคุณภาพระดับเสียงในสถานประกอบการ**



บริเวณ Propylene Recycle Compressor



บริเวณ Nitrogen Recycle Compressor



บริเวณ Pneumatic Transportation Compressor



บริเวณ Reactor Compressor



บริเวณไซโลแบบบรรจุลงรถแท้งค์

หน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4)

### รูปที่ 3-35 การเก็บตัวอย่างคุณภาพระดับเสียงในสถานประกอบการ

#### 1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม และ 18 , 23 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยผลการตรวจวัดที่ได้แสดงดังตารางที่ 3-26 พบว่า ทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 90.0 dB(A)

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน 2 มาตรการ คือ มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม และมาตรการควบคุมทางด้านบริหาร

- มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นห้องปิดกันเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่มีอันตรายจากเสียงดัง

- มาตรการควบคุมทางด้านบริหาร คือ ดำเนินมาตรการอนุรักษ์การได้ยินกับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับสัมผัสปริมาณเสียงสะสมเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการทำงาน เกิน 85 dB(A) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันโครงการมีการกำหนดนโยบายของมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน, การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เพื่อลดการรับสัมผัสเสียงดัง, จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน, การหมุนเวียนการทำงานการลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง รวมทั้งดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในห้องควบคุมกระบวนการผลิต และระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวัดให้กับพนักงานทราบทำการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน คือ กำหนดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียการได้ยินเป็นประจำทุกปี

### ตารางที่ 3-26 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในสถานประกอบการ

โครงการ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ของบริษัท : เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาการตรวจวัดระหว่างเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

วันที่ตรวจวัด	จุดติดตามตรวจสอบ	ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (dB(A))	ระดับเสียงสูงสุด (dB(A))
6 ส.ค. 67	<b>หน่วยผลิตที่ 1 และ 2 (PP 1 &amp; 2)</b>		
6 ส.ค. 67	จุดที่ 1 Bulk Plant 1 (S1)	85.6	89.8
6 ส.ค. 67	จุดที่ 2 Pelletizer 1 (S2)	88.1	95.8
6 ส.ค. 67	จุดที่ 3 Pneumatic Transportation Compressor (S3)	85.5	88.8
6 ส.ค. 67	จุดที่ 4 Bulk Plant 2 (S4)	82.7	101
6 ส.ค. 67	จุดที่ 5 Pelletizer 2 (S5)	86.6	88.9
18 ก.ย. 67	<b>หน่วยผลิตที่ 3 (PP 3)</b>		
18 ก.ย. 67	จุดที่ 1 Propylene Recycle Compressor (S6)	83.3	97.3
18 ก.ย. 67	จุดที่ 2 Nitrogen Recycle Compressor (S7)	82.5	85.6
18 ก.ย. 67	จุดที่ 3 Pneumatic Transportation Compressor (S8)	87.7	91.2
18 ก.ย. 67	จุดที่ 4 Reactor Compressor (S9)	80.0	86.2
18 ก.ย. 67	จุดที่ 5 Silo PP3 (S10)	80.0	95.1
23 ก.ย. 67	<b>หน่วยผลิตที่ 4 (PP4)</b>		
23 ก.ย. 67	Propylene Recycle Compressor (S11)	79.2	90.3
23 ก.ย. 67	Nitrogen Recycle Compressor (S12)	73.3	85.8
23 ก.ย. 67	Pneumatic Transportation Compressor (S13)	79.4	93.3
23 ก.ย. 67	Reactor Compressor (S14)	79.1	88.4
23 ก.ย. 67	Silo PP4 (S15)	83.7	86.8
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤90	≤140

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546

## 2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-27 และรูปที่ 3-36 ถึงรูปที่ 3-39 จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 8\ hr}$ ) และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยส่วนใหญ่แหล่งที่มาของเสียงเกิดจากการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะเป็นเสียงดังคงที่ โดยสภาพหน้างานปกติแล้วไม่มีพนักงานปฏิบัติงานประจำ

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน 2 มาตรการ คือ มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม และมาตรการควบคุมทางด้านบริหาร

- มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นห้องปิดกั้นเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่มีอันตรายจากเสียงดัง
- มาตรการควบคุมทางด้านบริหาร คือ ดำเนินมาตรการอนุรักษ์การได้ยินกับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับสัมผัสปริมาณเสียงสะสมเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการทำงาน เกิน 85 dB(A) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันโครงการมีการกำหนดนโยบายของมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน, การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เพื่อลดการรับสัมผัสเสียงดัง, จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน, การหมุนเวียนการทำงานการลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง รวมทั้งดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในห้องควบคุมกระบวนการผลิต และระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวัดให้กับพนักงานทราบทำการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน คือ กำหนดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานกลุ่มเสียงเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียการได้ยินเป็นประจำทุกปี



ตารางที่ 3-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		L <sub>Aeq</sub> 8 hrs	L <sub>max</sub>
<b>หน่วยผลิตที่ 1 (HMC1)</b> ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant1) (S1)	ครั้งที่ 1/2564	83.8	102.1
	ครั้งที่ 2/2564	84.9	90.5
	ครั้งที่ 1/2565	86.4	91.5
	ครั้งที่ 2/2565	88.5	93.7
	ครั้งที่ 1/2566	86.8	90.6
	ครั้งที่ 2/2566	86.9	90.6
	ครั้งที่ 1/2567	86.9	96.0
	ครั้งที่ 2/2567	85.6	89.8
Pelletizer 1 (S2)	ครั้งที่ 1/2564	89.0	98.5
	ครั้งที่ 2/2564	89.4	98.4
	ครั้งที่ 1/2565	86.9	99.3
	ครั้งที่ 2/2565	86.7	101.2
	ครั้งที่ 1/2566	86.9	93.4
	ครั้งที่ 2/2566	88.1	98.4
	ครั้งที่ 1/2567	88.0	103
	ครั้งที่ 2/2567	88.1	95.8
Pneumatic Transportation Compressor(S3)	ครั้งที่ 2/2564	85.1	88.9
	ครั้งที่ 1/2565	86.1	91.9
	ครั้งที่ 2/2565	89.1	107.1
	ครั้งที่ 1/2566	88.5	95.2
	ครั้งที่ 2/2566	87.6	105
	ครั้งที่ 1/2567	89.6	96.1
	ครั้งที่ 2/2567	85.5	88.8
<b>หน่วยผลิตที่ 2 (HMC2)</b> ส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant2) (S4)	ครั้งที่ 1/2564	81.1	92.6
	ครั้งที่ 2/2564	82.5	105.9
	ครั้งที่ 1/2565	82.6	86.1
	ครั้งที่ 2/2565	85.3	93.5
	ครั้งที่ 1/2566	79.9	86.7
	ครั้งที่ 2/2566	83.4	85.9
	ครั้งที่ 1/2567	83.2	93.0
	ครั้งที่ 2/2567	82.7	101

ตารางที่ 3-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		L <sub>Aeq</sub> 8 hrs	L <sub>max</sub>
Pelletizer 2 (S5)	ครั้งที่ 1/2564	85.4	96.8
	ครั้งที่ 2/2564	86.8	94.3
	ครั้งที่ 1/2565	86.3	89.8
	ครั้งที่ 2/2565	87.9	93.7
	ครั้งที่ 1/2566	87.5	90.6
	ครั้งที่ 2/2566	89.1	92.0
	ครั้งที่ 1/2567	88.9	94.6
	ครั้งที่ 2/2567	86.6	88.9
หน่วยผลิตที่ 3 (HMC3) Propylene Recycle Compressor (S6)	ครั้งที่ 1/2564	81.1	93.9
	ครั้งที่ 2/2564	80.7	87.7
	ครั้งที่ 1/2565	82.3	87.7
	ครั้งที่ 2/2565	84.0	88.2
	ครั้งที่ 1/2566	84.2	87.0
	ครั้งที่ 2/2566	67.2	86.8
	ครั้งที่ 1/2567	82.3	85.6
	ครั้งที่ 2/2567	83.3	97.3
Nitrogen Recycle Compressor (S7)	ครั้งที่ 1/2564	79.0	90.8
	ครั้งที่ 2/2564	79.4	93.8
	ครั้งที่ 1/2565	81.9	84.4
	ครั้งที่ 2/2565	78.3	81.7
	ครั้งที่ 1/2566	78.6	80.4
	ครั้งที่ 2/2566	79.5	105
	ครั้งที่ 1/2567	79.7	81.9
	ครั้งที่ 2/2567	82.5	85.6
Pneumatic Transportation Compressor(S8)	ครั้งที่ 1/2564	86.9	94.4
	ครั้งที่ 2/2564	86.8	92.7
	ครั้งที่ 1/2565	86.9	94.2
	ครั้งที่ 2/2565	86.9	94.7
	ครั้งที่ 1/2566	88.1	95.9
	ครั้งที่ 2/2566	82.9	89.7
	ครั้งที่ 1/2567	87.2	92.0
	ครั้งที่ 2/2567	87.7	91.2

ตารางที่ 3-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		L <sub>Aeq</sub> 8 hrs	L <sub>max</sub>
Reactor Compressor (S9)	ครั้งที่ 1/2564	77.9	105.8
	ครั้งที่ 2/2564	79.1	88.5
	ครั้งที่ 1/2565	79.8	82.2
	ครั้งที่ 2/2565	80.5	89.3
	ครั้งที่ 1/2566	76.8	79.4
	ครั้งที่ 2/2566	79.1	110
	ครั้งที่ 1/2567	77.1	80.9
	ครั้งที่ 2/2567	80.0	86.2
Silo PP3 (S10)	ครั้งที่ 1/2564	76.1	99.5
	ครั้งที่ 2/2564	79.0	99.6
	ครั้งที่ 1/2565	76.6	91.3
	ครั้งที่ 2/2565	77.2	86.9
	ครั้งที่ 1/2566	84.8	109.0
	ครั้งที่ 2/2566	79.8	99.8
	ครั้งที่ 1/2567	79.2	94.0
	ครั้งที่ 2/2567	80.0	95.1
<b>หน่วยผลิตที่ 4 (HMC4)</b>			
Propylene Recycle Compressor (S11)	ครั้งที่ 1/2566	78.2	89.7
	ครั้งที่ 2/2566	80.1	93.6
	ครั้งที่ 1/2567	78.4	81.9
	ครั้งที่ 2/2567	79.2	90.3
Nitrogen Recycle Compressor (S12)	ครั้งที่ 1/2566	72.6	87.2
	ครั้งที่ 2/2566	81.4	99.9
	ครั้งที่ 1/2567	78.0	96.6
	ครั้งที่ 2/2567	73.3	85.8
Pneumatic Transportation Compressor (S13)	ครั้งที่ 1/2566	73.1	82.3
	ครั้งที่ 2/2566	80.5	101
	ครั้งที่ 1/2567	70.6	87.6
	ครั้งที่ 2/2567	79.4	93.3
Reactor Compressor (S14)	ครั้งที่ 1/2566	69.3	77.3
	ครั้งที่ 2/2566	77.8	87.4
	ครั้งที่ 1/2567	79.0	90.0
	ครั้งที่ 2/2567	79.1	88.4





ตารางที่ 3-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		L <sub>Aeq</sub> 8 hrs	L <sub>max</sub>
Silo PP4 (S15)	ครั้งที่ 1/2566	71.7	77.7
	ครั้งที่ 2/2566	86.8	102
	ครั้งที่ 1/2567	71.3	76.9
	ครั้งที่ 2/2567	83.7	86.8
มาตรฐาน <sup>1/</sup>		≤90	≤140



หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546





รูปที่ 3-36 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 8\ hrs}$ )  
และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ของหน่วยผลิตที่ 1 (HMC1) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



**รูปที่ 3-37 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{Aeq\ 8\ hrs}$ ) และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ของหน่วยผลิตที่ 2 (HMC2) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567**



รูปที่ 3-38 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{Aeq} 8 \text{ hrs}$ )  
และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ของหน่วยผลิตที่ 3 (HMC3) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-39 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{Aeq} 8 \text{ hrs}$ )  
และระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ของหน่วยผลิตที่ 4 (HMC4) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

### 3.4.7.2 ปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงานและคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน และคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Noise Dose, TWA) ปี ละ 2 ครั้ง

#### 1) ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงานและคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) วันที่ 5-8 สิงหาคม, 16-18 และ 23-25 กันยายน พ.ศ. 2567 ทั้งกลุ่มเวลายาน 8 ชั่วโมง และกลุ่มเวลายาน 12 ชั่วโมง ผลตรวจวัดพบว่า ทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางที่ 3-28 ถึง ตารางที่ 3-29

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน 2 มาตรการ คือ มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม และมาตรการควบคุมทางด้านบริหาร

(1) มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นห้องปิดกั้นเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่มีอันตรายจากเสียงดัง

(2) มาตรการควบคุมทางด้านบริหาร คือ ดำเนินมาตรการอนุรักษ์การได้ยินกับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับสัมผัสปริมาณเสียงสะสมเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการทำงาน เกิน 85 dB(A) และ 12 ชั่วโมงการทำงานเกิน 83 dB(A) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันโครงการมีการกำหนดนโยบายของมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน, การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เพื่อลดการรับสัมผัสเสียงดัง, จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน, การหมุนเวียนการทำงาน การลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดังรวมทั้งดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในห้องควบคุมกระบวนการผลิต และระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวัดให้กับพนักงานทราบ ทำการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน คือ กำหนดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานกลุ่มเสียงเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียการได้ยินเป็นประจำทุกปี

ตารางที่ 3-28 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลางาน 8 ชั่วโมง

วันที่ตรวจวัด	จุดติดตามตรวจสอบ	เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))		
			TWA <sub>8</sub>	L <sub>Amax</sub>	DOSE (%)
5 ส.ค. 67	Electrical & Instrument Foreman - PP : Maintenance (Khun Tirapat Papan)	8:00-16:00	75.6	100	11.4
5 ส.ค. 67	Electrical & Instrument Foreman - PP : Maintenance (Khun Ophat Somsakid)	8:02-16:02	78.4	100	21.8
5 ส.ค. 67	Mechanical Foreman - PP : Maintenance (Khun Nikom Khobkhate)	8:04-16:04	82.1	106	51.7
5 ส.ค. 67	Mechanical Technician - PP : Maintenance (Khun Waradirek Chanmala)	8:06-16:06	78.9	105	24.3
5 ส.ค. 67	Electrical & Instrument Technician - PP : Maintenance (Khun Yongyut Ratchasin)	8:08-16:08	82.0	108	50.7
5 ส.ค. 67	Electrical & Instrument Technician - PP : Maintenance (Khun Boworn Chansabua)	8:10-16:10	82.0	109	49.6
5 ส.ค. 67	Mechanical Technician - PP : Maintenance (Khun Chalataorn Khongnim)	8:12-16:12	82.0	107	49.5
5 ส.ค. 67	Shift Operations Manager, PP1&2 : Operations - PP1&2 (Khun Paitun Horadi)	8:14-16:14	72.6	101	5.71
5 ส.ค. 67	Relief Shift Supervisor - PP1&2 : Operations - PP1&2 (Khun Prasit Sangjun)	8:16-16:16	67.7	100	1.88
6 ส.ค. 67	Bagging Operator : Logistics Management (Khun Suthap Charoensuk)	8:00-16:00	76.3	102	13.4
8 ส.ค. 67	Unit Supervisor : Logistics Management (Khun Sompop Wucharasin)	06:00-14:00	73.7	98.9	7.37
23 ก.ย. 67	Operations - PP3&4 : Shift Operations Manager, PP3&4 (Kowit Chongchetdee)	08:00-16:00	66.5	93.8	1.42
23 ก.ย. 67	Operations - PP3&4 : Relief Unit Supervisor - PP3&4 (Chatree Srihom)	08:03-16:03	71.0	97.4	3.96
23 ก.ย. 67	Operations - PP3&4 : Relief Shift Supervisor - PP3&4 (Suwit Ninwondee)	08:06-16:06	68.2	97.8	2.07
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง <sup>1/</sup>			≤85	≤115	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3-29 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลางาน 12 ชั่วโมง

วันที่ตรวจวัด	จุดติดตามตรวจสอบ	เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))		
			TWA <sub>8</sub>	L <sub>Amax</sub>	DOSE (%)
6 ส.ค. 67	Bagging Operator : Logistics Management (Khun Nuttakorn Chaikaew)	06:00-18:00	82.2	112	52.0
6 ส.ค. 67	Shift Supervisor - PP1&2 B : Operations - PP1&2 (Khun Ammarin Khruaanukool)	06:02-18:02	77.7	104	18.6
6 ส.ค. 67	Unit Supervisor - PP1 : Operations - PP1&2 (Khun Chainarong Chaiyapluk)	06:04-18:04	66.0	88.7	1.25
6 ส.ค. 67	Unit Supervisor - PP2 : Operations - PP1&2 (Khun Thanee Kumsiri)	06:06-18:06	80.5	109	35.7
6 ส.ค. 67	Operator - PP2 Outside Bulk B : Operations - PP1&2 (Khun Nattapong Jaitung)	06:08-18:08	82.8	107	60.1
6 ส.ค. 67	Operator - PP2 Outside Pellet B : Operations - PP1&2 (Khun Teetat Semaphet)	06:10-18:10	81.7	111	47.2
6 ส.ค. 67	Operator - PP2 Outside Pellet B : Operations - PP1&2 (Khun Chukiat Supap)	06:12-18:12	82.3	105	53.8
6-7 ส.ค. 67	Unit Supervisor : Logistics Management (Khun Sukit Termmee)	18:00-06:00	74.7	97.6	9.39
6-7 ส.ค. 67	Bagging Operator : Logistics Management (Khun Weerawoot Dachama)	18:02-06:02	82.1	109	50.8
6-7 ส.ค. 67	Bagging Operator : Logistics Management (Khun Watcharaphong Rattanasr)	18:04-06:04	81.7	108	47.0
6-7 ส.ค. 67	Shift Supervisor - PP1&2 A : Operations - PP1&2 (Khun Aniwat Usaha)	18:06-06:06	76.3	107	13.4
6-7 ส.ค. 67	Unit Supervisor - PP1 : Operations - PP1&2 (Khun Montree Sirisuntorn)	18:08-06:08	73.2	108	6.58
7 ส.ค. 67	Operator - PP1 Outside Bulk B : Operations - PP1&2 (Khun Sakesan Thanomwong)	06:00-18:00	79.7	100	29.5
7-8 ส.ค. 67	Unit Supervisor - PP2 : Operations - PP1&2 (Khun Suksan Sante)	18:00-06:00	80.0	109	32.0
7-8 ส.ค. 67	Operator - PP2 Outside Bulk A : Operations - PP1&2 (Khun Kiadbodin Tinchung)	18:02-06:02	81.5	106	45.0
7-8 ส.ค. 67	Operator - PP1 Outside Pellet A : Operations - PP1&2 (Khun Sorasak Prasert)	18:04-06:04	81.5	103	44.7
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง <sup>1/</sup>			≤85	≤115	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561



ตารางที่ 3-29 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลางาน 12 ชั่วโมง

วันที่ตรวจวัด	จุดติดตามตรวจสอบ	เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))		
			TWA <sub>8</sub>	L <sub>Amax</sub>	DOSE(%)
7-8 ส.ค. 67	Operator - PP2 Outside Pellet A : Operations - PP1&2 (Khun Wannasin Faksuwan)	18:06-06:06	82.5	112	55.9
7-8 ส.ค. 67	Operator - PP1 Outside Bulk A : Operations - PP1&2 (Khun Wittawat Cumchoo)	18:08-06:08	79.4	101	27.2
8 ส.ค. 67	Bagging Operator : Logistics Management (Khun Wichaya Suksri)	06:02-18:02	79.5	103	28.2
8 ส.ค. 67	Unit Supervisor - PP2 : Operations - PP1&2 (Khun Assawin Boonlue)	06:04-18:04	69.4	98.7	2.7
8 ส.ค. 67	Operator - PP2 Outside Bulk D : Operations - PP1&2 (Khun Thirayu Srinual)	06:06-18:06	82.4	111	54.4
8 ส.ค. 67	Operator - PP1 Outside Bulk D : Operations - PP1&2 (Khun Thanapat Tanrujipas)	06:08-18:08	79.5	108	28.3
8-9 ส.ค. 67	Unit Supervisor : Logistics Management (Khun Rungroj Bunrueng)	18:00-06:00	81.1	112	41.0
8-9 ส.ค. 67	Bagging Operator : Logistics Management (Khun Jakarin Rumsab)	18:04-06:04	81.5	112	44.4
8-9 ส.ค. 67	Unit Supervisor - PP1 : Operations - PP1&2 (Khun Boonlue Chomkae)	18:06-06:06	80.9	107	38.5
8-9 ส.ค. 67	Shift Supervisor - PP1&2 C : Operations - PP1&2 (Khun Niran Sawangkan)	18:08-06:08	68.3	97.5	2.14
8-9 ส.ค. 67	Unit Supervisor - PP2 : Operations - PP1&2 (Khun Naruphon Indan)	18:10-06:10	72.4	98.8	5.48
8-9 ส.ค. 67	Operator - PP1 Outside Pellet C : Operations - PP1&2 (Khun Thawatchai Pimthong)	18:12-06:12	80.3	96.6	33.7
8-9 ส.ค. 67	Operator - PP2 Outside Pellet C : Operations - PP1&2 (Khun Paiyaphon Prangprad)	18:14-06:14	81.8	111	47.8
8-9 ส.ค. 67	Operator - PP2 Outside Bulk C : Operations - PP1&2 (Khun Tanawut Pianthaisong)	18:16-06:16	79.3	107	26.9
8-9 ส.ค. 67	Operator - PP1 Outside Bulk C : Operations - PP1&2 (Khun Sattawut Suksabai)	18:18-06:18	82.1	109	50.9
9 ส.ค. 67	Operator - PP1 Outside Pellet D : Operations - PP1&2 (Khun Kittisak Pramesri)	06:00-18:00	82.3	110	53.3
16 ก.ย. 67	Unit Supervisor - PP3: Operations - PP3&4 (Mr.Sakorn Pontri)	06:00-18:00	60.9	98.6	0.39
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง <sup>1/</sup>			≤85	≤115	-

ตารางที่ 3-29 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลางาน 12 ชั่วโมง

วันที่ตรวจวัด	จุดติดตามตรวจสอบ	เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))		
			TWA <sub>8</sub>	L <sub>Amax</sub>	DOSE(%)
16 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Bulk D: Operations -PP3&4 (Mr.Wiraphon Naksutr)	06:05-18:05	83.3	110	67.7
16 ก.ย. 67	Shift Supervisor - PP3 D: Operations - PP3&4 (Mr.Anusit Ngamsangeim)	06:08-18:08	60.4	102	0.35
16 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Bulk D: Operations - PP3&4 (Mr.Patipol Norrathitiset)	06:12-18:12	79.6	103	29.1
16 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Pellet D: Operations - PP3&4 (Mr.Nattawut Bunma)	06:20-18:20	81.9	107	48.8
16-17 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Bulk C: Operations - PP3&4 (Mr.Sutthiphat Chaikiatkhaw)	18:23-06:23	82.0	114	50.3
16-17 ก.ย. 67	Shift Supervisor - PP3 C: Operations - PP3&4(Mr.Nuttapong Mulgunee)	18:10-06:10	77.8	106	19.2
16-17 ก.ย. 67	Unit Supervisor - PP3: Operations - PP3&4 (Mr.Chanon Yanan)	18:15-06:15	83.0	110	62.5
16-17 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Bulk C: Operations - PP3&4 (Mr.Nopparat Boonyingluea)	18:26-06:26	60.2	102	0.33
16-17 ก.ย. 67	Unit Supervisor - PP3: Operations - PP3&4 (Mr.Anan Samarth)	06:18-18:18	82.5	108	56.0
17 ก.ย. 67	Shift Supervisor - PP3 A: Operations - PP3&4 (Mr.Chatchukorn Machandaeng)	06:05-18:05	70.0	96.5	3.13
17 ก.ย. 67	Boardman - PP3: Operations - PP3&4 (Mr.Songwut Khengrang)	06:13-18:13	72.9	106	6.09
17 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Bulk A: Operations - PP3&4 (Mr.Anon Premdach)	06:25-18:25	83.9	103	78.0
17 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Bulk A: Operations - PP3&4 (Mr.Wisanu Pitakket)	06:10-18:10	79.9	106	30.6
17-18 ก.ย. 67	Shift Supervisor - PP3 B: Operations - PP3&4 (Mr.Bhuwadech Sanghengthanasarn)	18:05-06:05	73.5	103	7.11
17-18 ก.ย. 67	Unit Supervisor - PP3: Operations - PP3&4 (Mr.Chartchai Sonkrathok)	18:10-06:10	77.5	114	17.9
17-18 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Bulk B: Operations - PP3&4 (Mr.Teerameth Weerupakorn)	18:22-06:22	75.6	106	11.4
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง <sup>1/</sup>			≤85	≤115	-

ตารางที่ 3-29 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลางาน 12 ชั่วโมง

วันที่ตรวจวัด	จุดติดตามตรวจสอบ	เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))		
			TWA <sub>8</sub>	L <sub>Amax</sub>	DOSE(%)
17-18 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Pellet B: Operations - PP3&4 (Mr.Ittirit Prathummanee)	18:15-06:15	84.4	107	86.5
17-18 ก.ย. 67	Operator - PP3 Outside Bulk B: Operations - PP3&4 (Mr.Decha Jinachai)	18:27-06:27	74.2	112	8.26
23 ก.ย. 67	Logistics Management: Unit Supervisor (Mr.Suwicha Phuangphaga)	06:00-18:00	81.2	105	41.4
23 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Shift Supervisor - PP4 B (Mr.Amnart Thongdee)	06:02-18:02	74.3	99.3	8.55
23 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Unit Supervisor - PP4 (Mr.Utehn Sri-on)	06:04-18:04	75.5	99.4	11.2
23 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Operator - PP4 Outside Bulk B (Mr.Patchara Saenthanu)	06:06-18:06	80.0	110	31.4
23-24 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Shift Supervisor - PP4 A (Mr.Mana Meka-roon)	18:00-06:00	72.9	100	6.15
23-24 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Unit Supervisor - PP4 (Mr.Kunanon Khongboon)	18:03-06:03	79.0	102	25.0
23-24 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Operator - PP4 Outside Bulk A (Mr.Saknarong Daungkhaung)	18:06-06:06	71.3	96.2	4.30
23-24 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Operator - PP4 Outside Pellet A (Mr.Thanawut Suwannathada)	18:09-06:09	79.9	107	30.9
24 ก.ย. 67	Logistics Management: Bagging Operator (Mr.Suksan Phongam)	06:00-18:00	81.1	106	40.6
24 ก.ย. 67	Operations - PP1&2: Shift Supervisor - PP1&2 D (Mr.Lop Kaeawkhem)	06:02-18:02	75.1	98.9	10.2
24 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Shift Supervisor - PP4 D (Mr.Nirun Chaiyaruk)	06:04-18:04	76.5	112	14.2
24 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Unit Supervisor - PP4 (Mr.Satit Pakdaengpun)	06:06-18:06	81.5	107	45.1
24 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Operator - PP4 Outside Bulk D (Mr.Nattapong Chinphai)	06:08-18:08	81.1	104	40.8
24 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Operator - PP4 Outside Bulk D (Mr.Salalak Jaemjaeng)	06:10-18:10	76.2	110	13.1
24 ก.ย. 67	Operations - PP1&2: Operator - PP2 Outside Pellet D (Surawit Prakobpol)	06:12-18:12	82.7	107	58.3
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง <sup>1/</sup>			≤85	≤115	-

ตารางที่ 3-29 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) กลุ่มเวลางาน 12 ชั่วโมง

วันที่ตรวจวัด	จุดติดตามตรวจสอบ	เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))		
			TWA <sub>8</sub>	L <sub>Amax</sub>	DOSE(%)
24-25 ก.ย. 67	Logistics Management: Bagging Operator (Sunyakrit Pahueng)	18:00-06:00	59.8	100	0.30
24-25 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Shift Supervisor - PP4 C (Rodjagorn Preesing)	18:02-06:02	63.3	92.1	0.68
24-25 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Unit Supervisor - PP4 (Kanwisut Vichenprasert)	18:04-06:04	63.3	92.1	0.68
24-25 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Operator - PP4 Outside Bulk C (Khanakorn Tumnao)	18:06-06:06	76.9	106	15.6
24-25 ก.ย. 67	Operations - PP3&4: Operator - PP4 Outside Bulk C (Nakharin Baipor)	18:08-06:08	75.4	103	10.9
2 ต.ค. 67	Operations - PP3&4 Operator – PP4 Outside Bulk B (คุณรัตนณรงค์ โทตรี)	06:00-18:00 น.	83.2	109	65.7
2 ต.ค. 67	Operations - PP3&4 Operator – PP4 Outside Pellet B (คุณเอกชัย ไสยการ)	06:02-18:02 น.	83.6	104	72.5
2-3 ต.ค. 67	Operations - PP3&4 Operator – PP4 Outside Bulk A (คุณนฤเดช วิลัยแสง)	18:00-06:00 น.	74.7	95.7	9.25
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง <sup>1/</sup>			≤85	≤115	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

### 3.4.7.3 ความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ ตามมาตรการของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน นั้น ได้กำหนดให้มีการตรวจวัด ปีละ 1 ครั้ง บริเวณ Control Room โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการติดตามตรวจสอบโดยเมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และการติดตามตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 3-40 โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริเวณ CCR

รูปที่ 3-40 การติดตามตรวจสอบระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

### 1) ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการเมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2567 บริเวณ Control room พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561แสดงดัง ตารางที่ 3-30

ตารางที่ 3-30 ผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการแบบพื้นที่ (Area Measurement)

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน <sup>1/</sup> (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและ วิธีการปรับปรุง แก้ไข
			ค่าเฉลี่ย ที่วัดได้	ค่าต่ำสุด		
1 ต.ค. 67						
<input checked="" type="checkbox"/> ช่วงกลางวัน เวลา.....-.....น.						
CCR Control Room						
09:20-09:21 น.	Pantry	ห้องเตรียมอาหาร	567	562	เป็นไปตามเกณฑ์	-
09:22-09:23 น.	Document Room	ห้องเก็บของ	555	380	เป็นไปตามเกณฑ์	-
09:24-09:26 น.	Locker Room	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	287	275	เป็นไปตามเกณฑ์	-
09:44-09:55 น.	ทางเดิน CCR	ทางเดินภายในอาคาร	390	113	เป็นไปตามเกณฑ์	-
09:57-10:14 น.	MCC PP1	ห้องควบคุม- ห้องสวิตช์	439	218	เป็นไปตามเกณฑ์	-
10:15-10:35 น.	MCC PP2	ห้องควบคุม- ห้องสวิตช์	295	213	เป็นไปตามเกณฑ์	-

หมายเหตุ : 1) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 4

#### 3.4.7.4 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน มาตรการได้กำหนดให้มีการตรวจวัด ปีละ 4 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ Total Dust และ Respirable Dust จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณ Pelletizer 1 บริเวณ Pelletizer 2 บริเวณ Pelletizer 3 บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง (PP3) และบริเวณ Pelletizer 4

ทำการตรวจวัด Propylene จำนวน 8 สถานี บริเวณหน่วยผลิตที่ 1, 2, 3 และ 4 ได้แก่ บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 1) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP1) บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP2) บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3) บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) และบริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)

ทำการตรวจวัด Ethylene จำนวน 4 สถานี บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 และ 4 ได้แก่ บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3) บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) และบริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)

ทำการตรวจวัด 1-Butene จำนวน 6 สถานี บริเวณหน่วยผลิตที่ 2, 3 และ 4 ได้แก่ บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP2) บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3) บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) และบริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)

ทำการตรวจวัด Hexene-1 จำนวน 5 สถานี บริเวณหน่วยผลิตที่ 3 และ 4 ได้แก่ บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3) บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน-1 (PP3) บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4) และบริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4) สำหรับตำแหน่งและรูปการณ์เก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3-41 และรูปที่ 3-42

### สัญลักษณ์

- จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 1

#### หน่วยผลิตที่ 1 (HMC 1)

- 1 บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 1)
- 2 บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP1)
- 3 บริเวณ Pelletizer 1

#### หน่วยผลิตที่ 2 (HMC 2)

- 4 บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 2)
- 5 บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP2)
- 6 บริเวณ Pelletizer 2


#### หน่วยผลิตที่ 3 (HMC 3)

- 7 บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 3)
- 8 บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3)
- 9 บริเวณ Pelletizer 3

- 10 บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง (PP3)
- 11 บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพเอทซีเอ็น-1 (PP3)

#### หน่วยผลิตที่ 4 (HMC 4)

- 12 บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา (Bulk Plant 4)
- 13 บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)
- 14 บริเวณ Pelletizer 4



รูปที่ 3-41 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน





บริเวณ Pelletizer 1



บริเวณ Pelletizer 2



บริเวณ Pelletizer 3



บริเวณ Pelletizer 4



### รูปที่ 3-42 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน



บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง



บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 1



บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP1)



บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 2



บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP2)



บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 3



บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3)

### รูปที่ 3-42 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน





บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 4



บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลิเมอร์ (PP4)

### รูปที่ 3-42 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน

#### 1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 14 สถานี เมื่อวันที่ 1-2, 6, 19 กรกฎาคม, 1-2, 24 ตุลาคม และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3-31 ถึงตารางที่ 3-35 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- Total Dust และ Respirable Dust พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ OSHA (TWA)
- Propylene, Ethylene และ Hexene-1 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)
- Butene-1 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัด

ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตารางที่ 3-31 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Total Dust และ Respirable Dust)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Dust	Respirable Dust
บริเวณ Pelletizer 1	1 ก.ค. 67	<0.060	0.006
	24 ต.ค. 67	<0.060	0.011
บริเวณ Pelletizer 1 (ติดตัวบุคคล)	1 ก.ค. 67	-	0.007
	24 ต.ค. 67	-	0.008
บริเวณ Pelletizer 2	1 ก.ค. 67	<0.060	0.005
	19 พ.ย. 67	<0.060	0.013
บริเวณ Pelletizer 2 (ติดตัวบุคคล)	1 ก.ค. 67	-	0.006
	19 พ.ย. 67	-	0.013
บริเวณ Pelletizer 3	19 ก.ค. 67	<0.060	0.010
	1 ต.ค. 67	<0.060	0.008
บริเวณ Pelletizer 3 (ติดตัวบุคคล)	19 ก.ค. 67	-	0.007
	1 ต.ค. 67	-	0.006
บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง	19 ก.ค. 67	<0.060	0.007
	1 ต.ค. 67	<0.060	0.008
บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง (ติดตัวบุคคล)	19 ก.ค. 67	-	0.007
	1 ต.ค. 67	-	0.006
บริเวณ Pelletizer 4	19 ก.ค. 67	<0.060	0.009
	2 ต.ค. 67	<0.060	0.008
บริเวณ Pelletizer 4 (ติดตัวบุคคล)	19 ก.ค. 67	-	0.010
	2 ต.ค. 67	-	0.009
มาตรฐาน		≤15 <sup>1/</sup>	≤5 <sup>1/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>มาตรฐานของ OSHA (TWA)  
<sup>2/</sup>มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)

ตารางที่ 3-32 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Propylene)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)
		Propylene
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 1	2 ก.ค. 67	<0.100
	24 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP1)	2 ก.ค. 67	<0.100
	24 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 2	1 ก.ค. 67	<0.100
	19 พ.ย. 67	<0.100
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP2)	1 ก.ค. 67	<0.100
	19 พ.ย. 67	<0.100
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 3	19 ก.ค. 67	<0.100
	1 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3)	19 ก.ค. 67	<0.100
	1 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 4	2 ก.ค. 67	<0.100
	2 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)	2 ก.ค. 67	<0.100
	2 ต.ค. 67	<0.100
มาตรฐาน		≤500 <sup>1/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) (Propylene <500 ppm)

ตารางที่ 3-33 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Butene-1)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)
		Butene-1
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 2	1 ก.ค. 67	<0.100
	24 ต.ค. 67	_3/
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP2)	1 ก.ค. 67	<0.100
	24 ต.ค. 67	_3/
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 3	19 ก.ค. 67	_3/
	24 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3)	19 ก.ค. 67	_3/
	24 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 4	19 ก.ค. 67	<0.100
	24 ต.ค. 67	_3/
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)	19 ก.ค. 67	<0.100
	24 ต.ค. 67	_3/
มาตรฐาน		≤250 <sup>1/2/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) (1-Butene <250 ppm)

<sup>2/</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชัดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134

<sup>3/</sup> เนื่องจากมีการ Shutdown ทำให้ไม่มีการติดตามตรวจสอบ

### ตารางที่ 3-34 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Ethylene)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)
		Ethylene
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 3	19 ก.ค. 67	<0.100
	24 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3)	19 ก.ค. 67	<0.100
	24 ต.ค. 67	<0.100
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 4	19 ก.ค. 67	<0.100
	19 พ.ย. 67	<0.100
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)	19 ก.ค. 67	<0.100
	19 พ.ย. 67	<0.100
มาตรฐาน		≤200 <sup>1/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) (Ethylene <200 ppm)

### ตารางที่ 3-35 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Hexene-1)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)
		Hexene-1
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 4	6 ก.ค. 67	<0.001
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)	6 ก.ค. 67	0.168
มาตรฐาน		≤50 <sup>1/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) (Hexene <50 ppm)

## 2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-36 และรูปที่ 3-43 ถึงรูปที่ 3-49 สามารถสรุปได้ว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Dust	Respirable Dust
บริเวณ Pelletizer 1	ครั้งที่ 1/2564	0.20	0.08
	ครั้งที่ 2/2564	0.25	0.10
	ครั้งที่ 3/2564	0.22	0.09
	ครั้งที่ 4/2564	0.24	0.10
	ครั้งที่ 1/2565	0.28	0.12
	ครั้งที่ 2/2565	0.25	0.11
	ครั้งที่ 3/2565	0.30	0.13
	ครั้งที่ 4/2565	0.35	0.23
	ครั้งที่ 1/2566	0.079	0.005
	ครั้งที่ 2/2566	0.090	0.033
	ครั้งที่ 3/2566	0.118	0.029
	ครั้งที่ 4/2566	<0.060	0.003
	ครั้งที่ 1/2567	<0.060	0.019
	ครั้งที่ 2/2567	<0.060	0.006
	ครั้งที่ 3/2567	<0.060	0.006
	ครั้งที่ 4/2567	<0.060	0.011
บริเวณ Pelletizer 1 (ติดตัวบุคคล)	ครั้งที่ 1/2564	-	0.06
	ครั้งที่ 2/2564	-	0.06
	ครั้งที่ 3/2564	-	0.04
	ครั้งที่ 4/2564	-	0.08
	ครั้งที่ 1/2565	-	0.09
	ครั้งที่ 2/2565	-	0.09
	ครั้งที่ 3/2565	-	0.10
	ครั้งที่ 4/2565	-	0.15
	ครั้งที่ 1/2566	-	0.021
	ครั้งที่ 2/2566	-	0.039
	ครั้งที่ 3/2566	-	0.013
	ครั้งที่ 4/2566	-	0.005
	ครั้งที่ 1/2567	-	0.025
	ครั้งที่ 2/2567	-	0.008
	ครั้งที่ 3/2567	-	0.007
	ครั้งที่ 4/2567	-	0.008

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Dust	Respirable Dust
บริเวณ Pelletizer 2	ครั้งที่ 1/2564	0.31	0.10
	ครั้งที่ 2/2564	0.69	0.20
	ครั้งที่ 3/2564	0.54	0.16
	ครั้งที่ 4/2564	0.61	0.13
	ครั้งที่ 1/2565	0.70	0.23
	ครั้งที่ 2/2565	0.53	0.18
	ครั้งที่ 3/2565	0.69	0.24
	ครั้งที่ 4/2565	0.43	0.20
	ครั้งที่ 1/2566	0.173	0.004
	ครั้งที่ 2/2566	0.130	0.021
	ครั้งที่ 3/2566	0.086	0.023
	ครั้งที่ 4/2566	<0.060	0.004
	ครั้งที่ 1/2567	<0.060	0.014
	ครั้งที่ 2/2567	<0.060	0.011
	ครั้งที่ 3/2567	<0.060	0.005
	ครั้งที่ 4/2567	<0.060	0.013
บริเวณ Pelletizer 2 (ติดตัวบุคคล)	ครั้งที่ 1/2564	-	0.07
	ครั้งที่ 2/2564	-	0.12
	ครั้งที่ 3/2564	-	0.10
	ครั้งที่ 4/2564	-	0.08
	ครั้งที่ 1/2565	-	0.11
	ครั้งที่ 2/2565	-	0.10
	ครั้งที่ 3/2565	-	0.16
	ครั้งที่ 4/2565	-	0.10
	ครั้งที่ 1/2566	-	0.038
	ครั้งที่ 2/2566	-	0.054
	ครั้งที่ 3/2566	-	0.027
	ครั้งที่ 4/2566	-	0.004
	ครั้งที่ 1/2567	-	0.007
	ครั้งที่ 2/2567	-	0.011
	ครั้งที่ 3/2567	-	0.006
	ครั้งที่ 4/2567	-	0.013



ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Dust	Respirable Dust
บริเวณ Pelletizer 3	ครั้งที่ 1/2564	0.27	0.11
	ครั้งที่ 2/2564	0.55	0.17
	ครั้งที่ 3/2564	0.49	0.15
	ครั้งที่ 4/2564	0.52	0.19
	ครั้งที่ 1/2565	0.50	0.19
	ครั้งที่ 2/2565	0.42	0.19
	ครั้งที่ 3/2565	0.58	0.16
	ครั้งที่ 4/2565	0.39	0.17
	ครั้งที่ 1/2566	0.126	0.035
	ครั้งที่ 2/2566	0.111	0.021
	ครั้งที่ 3/2566	0.070	0.010
	ครั้งที่ 4/2566	<0.060	0.003
	ครั้งที่ 1/2567	<0.060	0.015
	ครั้งที่ 2/2567	<0.060	0.011
	ครั้งที่ 3/2567	<0.060	0.010
	ครั้งที่ 4/2567	<0.060	0.008
บริเวณ Pelletizer 3 (ติดตัวบุคคล)	ครั้งที่ 1/2564	-	0.10
	ครั้งที่ 2/2564	-	0.13
	ครั้งที่ 3/2564	-	0.12
	ครั้งที่ 4/2564	-	0.10
	ครั้งที่ 1/2565	-	0.09
	ครั้งที่ 2/2565	-	0.09
	ครั้งที่ 3/2565	-	0.16
	ครั้งที่ 4/2565	-	0.10
	ครั้งที่ 1/2566	-	0.038
	ครั้งที่ 2/2566	-	0.054
	ครั้งที่ 3/2566	-	0.037
	ครั้งที่ 4/2566	-	<0.003
	ครั้งที่ 1/2567	-	0.014
	ครั้งที่ 2/2567	-	0.008
	ครั้งที่ 3/2567	-	0.007
	ครั้งที่ 4/2567	-	0.006

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Dust	Respirable Dust
บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง	ครั้งที่ 1/2564	0.45	0.13
	ครั้งที่ 2/2564	0.80	0.24
	ครั้งที่ 3/2564	0.70	0.21
	ครั้งที่ 4/2564	0.72	0.20
	ครั้งที่ 1/2565	0.68	0.24
	ครั้งที่ 2/2565	0.65	0.21
	ครั้งที่ 3/2565	0.75	0.23
	ครั้งที่ 4/2565	0.54	0.20
	ครั้งที่ 1/2566	0.313	0.060
	ครั้งที่ 2/2566	0.192	0.041
	ครั้งที่ 3/2566	0.083	0.014
	ครั้งที่ 4/2566	<0.060	0.005
	ครั้งที่ 1/2567	<0.060	0.009
	ครั้งที่ 2/2567	<0.060	0.013
	ครั้งที่ 3/2567	<0.060	0.007
	ครั้งที่ 4/2567	<0.060	0.008
บริเวณถังกวนผสมสารเติมแต่ง (ติดตัวบุคคล)	ครั้งที่ 1/2564	-	0.10
	ครั้งที่ 2/2564	-	0.13
	ครั้งที่ 3/2564	-	0.12
	ครั้งที่ 4/2564	-	0.10
	ครั้งที่ 1/2565	-	0.09
	ครั้งที่ 2/2565	-	0.09
	ครั้งที่ 3/2565	-	0.11
	ครั้งที่ 4/2565	-	0.11
	ครั้งที่ 1/2566	-	0.014
	ครั้งที่ 2/2566	-	0.006
	ครั้งที่ 3/2566	-	0.024
	ครั้งที่ 4/2566	-	0.005
	ครั้งที่ 1/2567	-	0.012
	ครั้งที่ 2/2567	-	0.011
	ครั้งที่ 3/2567	-	0.007
	ครั้งที่ 4/2567	-	0.006

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Dust	Respirable Dust
บริเวณ Pelletizer 4	ครั้งที่ 1/2566	0.234	0.021
	ครั้งที่ 2/2566	0.096	0.036
	ครั้งที่ 3/2566	0.070	0.008
	ครั้งที่ 4/2566	<0.060	0.011
	ครั้งที่ 1/2567	<0.060	0.024
	ครั้งที่ 2/2567	<0.060	0.010
	ครั้งที่ 3/2567	<0.060	0.009
	ครั้งที่ 4/2567	<0.060	0.008
บริเวณ Pelletizer 4 (ติดตัวบุคคล)	ครั้งที่ 1/2566	-	0.425
	ครั้งที่ 2/2566	-	0.011
	ครั้งที่ 3/2566	-	0.010
	ครั้งที่ 4/2566	-	0.019
	ครั้งที่ 1/2567	-	0.015
	ครั้งที่ 2/2567	-	0.006
	ครั้งที่ 3/2567	-	0.010
	ครั้งที่ 4/2567	-	0.009
มาตรฐาน		≤15 <sup>1/</sup>	≤5 <sup>1/, 2/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>มาตรฐานของ OSHA (TWA)  
<sup>2/</sup>มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)			
		Propylene	Butene-1	Ethylene-1	Hexene-1
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 1	ครั้งที่ 1/2564	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 2/2564	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 3/2564	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 4/2564	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 1/2565	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 2/2565	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 3/2565	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 4/2565	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 1/2566	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 2/2566	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 3/2566	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 4/2566	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 1/2567	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 2/2567	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 3/2567	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 4/2567	<0.100	-	-	-
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP1)	ครั้งที่ 1/2564	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 2/2564	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 3/2564	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 4/2564	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 1/2565	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 2/2565	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 3/2565	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 4/2565	<1	-	-	-
	ครั้งที่ 1/2566	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 2/2566	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 3/2566	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 4/2566	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 1/2567	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 2/2567	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 3/2567	<0.100	-	-	-
	ครั้งที่ 4/2567	<0.100	-	-	-
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 2	ครั้งที่ 1/2564	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 2/2564	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 3/2564	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 4/2564	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 1/2565	<1	<1	-	-

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)			
		Propylene	Butene-1	Ethylene-1	Hexene-1
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 2	ครั้งที่ 2/2565	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 3/2565	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 4/2565	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 1/2566	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 2/2566	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 3/2566	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 4/2566	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 1/2567	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 2/2567	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 3/2567	<0.100	- <sup>4/</sup>	-	-
	ครั้งที่ 4/2567	<0.100	- <sup>4/</sup>	-	-
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP2)	ครั้งที่ 1/2564	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 2/2564	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 3/2564	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 4/2564	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 1/2565	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 2/2565	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 3/2565	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 4/2565	<1	<1	-	-
	ครั้งที่ 1/2566	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 2/2566	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 3/2566	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 4/2566	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 1/2567	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 2/2567	<0.100	<0.100	-	-
	ครั้งที่ 3/2567	<0.100	- <sup>4/</sup>	-	-
	ครั้งที่ 4/2567	<0.100	- <sup>4/</sup>	-	-
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 3	ครั้งที่ 1/2564	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 2/2564	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 3/2564	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 4/2564	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 1/2565	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 2/2565	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 3/2565	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 4/2565	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 1/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 2/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)			
		Propylene	Butene-1	Ethylene-1	Hexene-1
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 3	ครั้งที่ 3/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 4/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 1/2567	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 2/2567	<0.100	<0.100	<0.100	_5/
	ครั้งที่ 3/2567	<0.100	_4/	<0.100	_5/
	ครั้งที่ 4/2567	<0.100	_4/	<0.100	_5/
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP3)	ครั้งที่ 1/2564	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 2/2564	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 3/2564	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 4/2564	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 1/2565	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 2/2565	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 3/2565	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 4/2565	<1	<1	<1	<1
	ครั้งที่ 1/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 2/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 3/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 4/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 1/2567	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 2/2567	<0.100	<0.100	<0.100	_5/
	ครั้งที่ 3/2567	<0.100	_4/	<0.100	_5/
	ครั้งที่ 4/2567	<0.100	_4/	<0.100	_5/
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพเฮกซีน-1 (PP3)	ครั้งที่ 1/2566	-	-	-	<0.001
	ครั้งที่ 2/2566	-	-	-	<0.001
	ครั้งที่ 3/2566	-	-	-	<0.001
	ครั้งที่ 4/2566	-	-	-	<0.001
	ครั้งที่ 1/2567	-	-	-	<0.001
	ครั้งที่ 2/2567	-	-	-	_5/
บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Bulk 4	ครั้งที่ 1/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 2/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 3/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 4/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 1/2567	<0.100	<0.100	<0.100	0.055
	ครั้งที่ 2/2567	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 3/2567	<0.100	<0.100	<0.100	_5/
	ครั้งที่ 4/2567	<0.100	_4/	<0.100	_5/

ตารางที่ 3-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567


สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)			
		Propylene	Butene-1	Ethylene-1	Hexene-1
บริเวณส่วนปรับปรุงคุณภาพโพลีเมอร์ (PP4)	ครั้งที่ 1/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 2/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 3/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 4/2566	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 1/2567	<0.100	<0.100	<0.100	<0.001
	ครั้งที่ 2/2567	<0.100	<0.100	<0.100	0.168
	ครั้งที่ 3/2567	<0.100	<0.100	<0.100	<sup>5/</sup>
	ครั้งที่ 4/2567	<0.100	<sup>4/</sup>	<0.100	<sup>5/</sup>
มาตรฐาน		≤500 <sup>2/</sup>	≤250 <sup>2/,3/</sup>	≤200 <sup>2/</sup>	≤50 <sup>2/</sup>

หมายเหตุ <sup>2/</sup> มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)

: <sup>3/</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560


<sup>4/</sup> ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไม่มีการใช้ Butene-1 เป็นผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

<sup>5/</sup> ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไม่มีการใช้ Hexene-1 เป็นผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต




รูปที่ 3-43 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Total Dust ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567







รูปที่ 3-44 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Respirable Dust (พื้นที่) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



รูปที่ 3-45 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Respirable Dust (ติดตัวบุคคล) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567




รูปที่ 3-46 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Propylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567




หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ไม่มีการใช้ Butene-1 เป็นผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

รูปที่ 3-47 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Butene-1 ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

### Ethylene (ppm)



รูปที่ 3-48 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Ethylene ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567



หมายเหตุ : ดำเนินการตรวจวัดเมื่อมีการใช้ Hexene-1 เป็นผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

รูปที่ 3-49 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน Hexene-1 ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2567

### 3.4.8 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

#### 3.4.8.1 การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการโดยรอบที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ชุมชนหรือสถานที่ที่เป็นพื้นที่อ่อนไหว รวมถึงให้สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล โดยทำการสำรวจพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงระยะดำเนินโครงการ

#### 3.4.8.2 ผลการดำเนินงาน

โครงการมีการสอบถามความคิดเห็นผู้นำ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เป็นประจำทุกปีเพื่อทำการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ ข้อวิตกกังวลตลอดจนข้อเสนอเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2567 ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชุมชน ในวันที่ 8-14 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ดังภาคผนวก ก-67

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ครั้งที่ 7) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัดพบว่าทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 2

#### 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (รวมความเร็วลม/ทิศทางลม) คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำ การจัดการกากของเสีย คุณภาพน้ำใต้ดิน คุณภาพดิน การคมนาคม การตรวจสอบสุขภาพโดยแพทย์อาชีวอนามัย สถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน สถิติอุบัติเหตุ ระดับเสียงในสถานประกอบการ ระดับเสียงสะสมที่ตัวพนักงานระดับความร้อนในสถานประกอบการ ระดับแสงสว่างในสถานประกอบการ คุณภาพอากาศในสถานประกอบการสังคม-เศรษฐกิจ และการบันทึกข้อร้องเรียน โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายละเอียดแสดงในบทที่ 3