ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนภาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 30/07/2024 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011) **Receive Date** : 30/07/2024
Analysis Date : 30/07/2024-08/08/2024 **Report Date** : 06/08/2024 **Report No.** : R 05228/67

Parameter	Unit	Method	WC 06822/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ชุดที่ 1	WC 06823/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด ชุดที่ 1	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	6.0 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	124	19	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	30	22	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	274 #	286 # **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	7	2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	44	7	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	เหลืองขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก)(พ.ศ. 2565 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าปิโตรี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 105 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ภาคผนวก ง1-1

Laboratory Staff
(Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-จ-0004

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนภาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 30/07/2024 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011) **Receive Date** : 30/07/2024
Analysis Date : 30/07/2024-08/08/2024 **Report Date** : 06/08/2024 **Report No.** : R 05228/67

Parameter	Unit	Method	WC 06824/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ชุดที่ 2	WC 06825/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด ชุดที่ 2	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	7.1 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	247	8	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	23	10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1860 #	330 # **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	3	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	27	< 5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	15 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก)(พ.ศ. 2565 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าปิโตรี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 105 มิลลิกรัมต่อลิตร)

Laboratory Staff
(Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-จ-0004

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค				
Address	: ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร				
Contact	: ผู้จัดการอาคาร	Phone	: 099-1103456	E.mail	: psd.bangkae@gmail.com
Samply Type	: Waste water	Sample Site#	: โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค	Sampling Method#	: Grab
Sampling Date#	: 30/07/2024	Sampling By#	: MANOP (ว-190-จ-0011)	Receive Date	: 30/07/2024
Analysis Date	: 30/07/2024-06/08/2024	Report Date	: 06/08/2024	Report No.	: R 05228/67

Parameter	Unit	Method	WC 06526/67 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.1 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	13	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	20	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	322 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210.B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L; SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก)(พ.ศ. 2565 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 106 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-จ-0004

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค				
Address	: ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร				
Contact	: ผู้จัดการอาคาร	Phone	: 099-1103456	E.mail	: psd.bangkae@gmail.com
Samply Type	: Waste water	Sample Site#	: โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค	Sampling Method#	: Grab
Sampling Date#	: 28/08/2024	Sampling By#	: TANAKIT (ว-190-จ-0020)	Receive Date	: 28/08/2024
Analysis Date	: 28/08/2024-04/09/2024	Report Date	: 04/09/2024	Report No.	: R 05990/67

Parameter	Unit	Method	WC 07609/67 จุดรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ชุดที่ 1	WC 07610/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด ชุดที่ 1	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	6.7 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	142	19	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	660	28	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	244 #	288 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	10 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	73	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	55	15	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210.B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก)(พ.ศ. 2565 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 110 มิลลิกรัมต่อลิตร)

Laboratory Staff
(Miss. Suwalee Bangsaengorn)
Chemist
ว-190-จ-0003

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 28/08/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 28/08/2024
Analysis Date : 28/08/2024-04/09/2024 **Report Date** : 04/09/2024 **Report No.** : R 05990/67

Parameter	Unit	Method	WC 07611/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ชุดที่ 2	WC 07612/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด ชุดที่ 2	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.1 (25°C)	7.9 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	182	4	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	25	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1740 #	430 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	7	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	115	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท n)(พ.ศ. 2585 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าปิโตรี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 110 มิลลิกรัมต่อลิตร)

Laboratory Staff .....
(Miss. Suwalee Bangsaengorn)
Chemist
ว-190-จ-0003

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 28/08/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 28/08/2024
Analysis Date : 28/08/2024-04/09/2024 **Report Date** : 04/09/2024 **Report No.** : R 05990/67

Parameter	Unit	Method	WC 07613/67 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	5	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	380 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท n)(พ.ศ. 2585 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าปิโตรี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 110 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Suwalee Bangsaengorn)
Chemist
ว-190-จ-0003

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 27/09/2024 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) **Receive Date** : 27/09/2024
Analysis Date : 27/09/2024-04/10/2024 **Report Date** : 04/10/2024 **Report No.** : R 06761/67

Parameter	Unit	Method	WC 08589/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ชุดที่ 1	WC 08590/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด ชุดที่ 1	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.9 (25°C)	6.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	86	15	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	57	25	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	348	302	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 #	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	10	3	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	73	13	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2557

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 27/09/2024 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) **Receive Date** : 27/09/2024
Analysis Date : 27/09/2024-04/10/2024 **Report Date** : 04/10/2024 **Report No.** : R 06761/67

Parameter	Unit	Method	WC 08591/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ชุดที่ 2	WC 08592/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด ชุดที่ 2	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	7.4 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	224	17	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	36	22	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	1750	298	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	7	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	139	7	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2557

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ แก้ไขครั้งที่ 0,วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ภาคผนวก ข1-4

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร | Phone : 099-1103456 | E.mail : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water | Sample Site# : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค | Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 27/09/2024 | Sampling By# : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) | Receive Date : 27/09/2024
Analysis Date : 27/09/2024-04/10/2024 | Report Date : 04/10/2024 | Report No. : R 06761/67

Parameter	Unit	Method	WC.08583/67 ปล่อยน้ำสู่ท่อก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.3 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	14	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	20	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	300	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	6	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff (Miss. Orawan Sritai) Chemist ว-190-จ-0007

Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก จ1-5

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร | Phone : 099-1103456 | E.mail : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water | Sample Site# : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค | Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 28/10/2024 | Sampling By# : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) | Receive Date : 28/10/2024
Analysis Date : 28/10/2024-07/11/2024 | Report Date : 07/11/2024 | Report No. : R 07506/67

Parameter	Unit	Method	WC 09502/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ชุดที่ 1	WC 09503/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด ชุดที่ 1	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.8 (25°C)	7.6 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	296	26	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	848	30	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	293	348	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	40 #	0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	257	6	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	40	35	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอนไขมัน	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

Laboratory Staff (Miss. Khaetthariya Mekaeo) Chemist ว-190-จ-0013

Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 28/10/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 28/10/2024
Analysis Date : 28/10/2024-07/11/2024 **Report Date** : 07/11/2024 **Report No.** : R 07506/67

Parameter	Unit	Method	WC 09504/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบปาบัด ชุดที่ 2	WC 09505/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบปาบัด ชุดที่ 2	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	7.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	262	20	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	62	17	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	1748	424	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.2 #	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	2	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	103	34	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

Laboratory Staff
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 28/10/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 28/10/2024
Analysis Date : 28/10/2024-07/11/2024 **Report Date** : 07/11/2024 **Report No.** : R 07506/67

Parameter	Unit	Method	WC 09508/67 ปล่องระบายน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	19	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	21	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	420	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	35	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค				
Address	: ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร				
Contact	: ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	: 099-1103456	**E.mail**	: psd.bangkae@gmail.com
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 27/11/2024	**Sampling By#**	: KRISSANA (ว-190-จ-0029)	**Receive Date**	: 27/11/2024
Analysis Date	: 27/11/2024-04/12/2024	**Report Date**	: 04/12/2024	**Report No.**	: R 08314/67

Parameter	Unit	Method	WC 10519/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบปาบัด ชุดที่ 1	WC 10520/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบปาบัด ชุดที่ 1	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.8 (25°C)	6.3 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	236	38	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	1154 #	22	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	286	328	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	48 #	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	450	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	61	5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	7.9 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เทาขุ่นมีตะกอน	เหลืองขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

Laboratory Staff แคทรี้ ไม้แก้ว
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค				
Address	: ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร				
Contact	: ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	: 099-1103456	**E.mail**	: psd.bangkae@gmail.com
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 27/11/2024	**Sampling By#**	: KRISSANA (ว-190-จ-0029)	**Receive Date**	: 27/11/2024
Analysis Date	: 27/11/2024-04/12/2024	**Report Date**	: 04/12/2024	**Report No.**	: R 08314/67

Parameter	Unit	Method	WC 10521/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบปาบัด ชุดที่ 2	WC 10522/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบปาบัด ชุดที่ 2	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	7.0 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	288	35	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	52	11	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	1736	360	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 #	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	4	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	122	19	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

Laboratory Staff แคทรี้ ไม้แก้ว
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค				
Address	: ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร				
Contact	: ผู้จัดการอาคาร	Phone	: 099-1103456	E.mail	: psd.bangkae@gmail.com
Samply Type	: Waste water	Sample Site#	: โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค	Sampling Method#	: Grab
Sampling Date#	: 27/11/2024	Sampling By#	: KRISSANA (ว-190-จ-0029)	Receive Date	: 27/11/2024
Analysis Date	: 27/11/2024-04/12/2024	Report Date	: 04/12/2024	Report No.	: R 08314/67

Parameter	Unit	Method	WC 10523/67 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.1 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	28	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	12	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	420	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค				
Address	: ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร				
Contact	: ผู้จัดการอาคาร	Phone	: 099-1103456	E.mail	: psd.bangkae@gmail.com
Samply Type	: Waste water	Sample Site#	: โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค	Sampling Method#	: Grab
Sampling Date#	: 27/12/2024	Sampling By#	: RATTAPOL (ว-190-จ-0015)	Receive Date	: 27/12/2024
Analysis Date	: 27/12/2024-08/01/2025	Report Date	: 08/01/2025	Report No.	: R 09133/67

Parameter	Unit	Method	WC 11521/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบปาบัด ชุดที่ 1	WC 11522/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบปาบัด ชุดที่ 1	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.1 (25°C)	8.4 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	49	20	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	42	14	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	220	330	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 #	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	27	5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

Laboratory Staff
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ข1-8

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานตาก อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 27/12/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015) **Receive Date** : 27/12/2024
Analysis Date : 27/12/2024-08/01/2025 **Report Date** : 08/01/2025 **Report No.** : R 09133/67

Parameter	Unit	Method	WC 11523/67 จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ชุดที่ 2	WC 11524/67 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด ชุดที่ 2	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	6.9 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	137	11	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	59	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	1790	318	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.2 #	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	3	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	111	< 5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	9.5 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	เทาขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

Laboratory Staff ..... (Miss. Khaetthariya Mekaeo) Chemist ว-190-จ-0013

Approved By ..... (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานตาก อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 27/12/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015) **Receive Date** : 27/12/2024
Analysis Date : 27/12/2024-08/01/2025 **Report Date** : 08/01/2025 **Report No.** : R 09133/67

Parameter	Unit	Method	WC 11525/67 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	13	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	272	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	< 5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization		Observation	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff ..... (Miss. Khaetthariya Mekaeo) Chemist ว-190-จ-0013

Approved By ..... (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ แก้ไขครั้งที่ 0,วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ภาคผนวก จ1-9

ภาคผนวก ง-2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ : ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35225-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 30/07/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 30/07/2024
Analysis Date : 30/07/2024-07/08/2024 **Report Date** : 07/08/2024 **Report No.** : RWS 03005/67

Parameter	Unit	Method	PWS 05250/67 สระว่ายน้ำ	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff (Miss. Ronnakorn Padungwieng) Chemist

Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ข2-1

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35225-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 28/08/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 28/08/2024
Analysis Date : 28/08/2024-02/09/2024 **Report Date** : 02/09/2024 **Report No.** : RWS 03468/67

Parameter	Unit	Method	PWS 06015/67 สระว่ายน้ำ	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff (Miss. Ronnakorn Padungwieng) Chemist

Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 27/09/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 27/09/2024
Analysis Date : 27/09/2024-02/10/2024 **Report Date** : 02/10/2024 **Report No.** : RWS 03818/67

Parameter	Unit	Method	PWS 06671/67 สระว่ายน้ำ	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 28/10/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 28/10/2024
Analysis Date : 28/10/2024-06/11/2024 **Report Date** : 06/11/2024 **Report No.** : RWS 04116/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07217/67 สระว่ายน้ำ	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง2-2

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 27/11/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 27/11/2024
Analysis Date : 27/11/2024-03/12/2024 **Report Date** : 03/12/2024 **Report No.** : RWS 04457/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07950/67 สระว่ายน้ำ	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง2-3

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค
Address : ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1103456 **E.mail** : psd.bangkae@gmail.com
Samply Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 27/12/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 27/12/2024
Analysis Date : 27/12/2024-08/01/2025 **Report Date** : 08/01/2025 **Report No.** : RWS 04806/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08621/67 สระว่ายน้ำ	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง-3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการ

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงประจำ THE PRESIDENT | Month : กรกฎาคม | Year : 2567

Address : THE PRESIDENT Bangkhae | Location : ชั้น 5

Daily Swimming Pool Check list Report / รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

วันที่	เวลา	ผลการวัดค่าน้ำ		สภาพน้ำในสระ		ความสะอาด		ระดับน้ำใน Surge Tank	ปริมาณการใส่เคมี		ชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
		CL	PH	ใส	ขุ่น	สะอาด	สกปรก		คลอรีน	ชื่อผู้ใส่		
1	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	ช่างสระเข้า
2	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
3	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
4	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	ช่างสระเข้า
5	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
6	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	ช่างสระเข้า
7	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
8	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
9	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
10	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
11	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	ช่างสระเข้า
12	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
13	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
14	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
15	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
16	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
17	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	สนธยา	
18	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
19	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
20	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
21	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
22	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	ช่างสระเข้า
23	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
24	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	สนธยา	
25	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
26	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	
27	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
28	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ณัฐพล	ช่างสระเข้า
29	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
30	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	
31	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	ศุภชัย	

หมายเหตุ - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 3.0

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงประจำ THE PRESIDENT | Month : สิงหาคม | Year : 2567

Address : THE PRESIDENT Bangkhae | Location : ชั้น 5

Daily Swimming Pool Check list Report / รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

วันที่	เวลา	ผลการวัดค่าน้ำ		สภาพน้ำในสระ		ความสะอาด		ระดับน้ำใน Surge Tank	ปริมาณการใส่เคมี		ชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
		CL	PH	ใส	ขุ่น	สะอาด	สกปรก		คลอรีน	ชื่อผู้ใส่		
1	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
2	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
3	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
4	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
5	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
6	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
7	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
8	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
9	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
10	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
11	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
12	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
13	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
14	6:30	1	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
15	6:30	1	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
16	6:30	1	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
17	6:30	1	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
18	6:30	1	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
19	6:30	1	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
20	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
21	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
22	6:30											
23	6:30											
24	6:30											
25	6:30											
26	6:30											
27	6:30											
28	6:30											
29	6:30											
30	6:30											
31	6:30											

หมายเหตุ - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 3.0

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงประจำ THE PRESIDENT | Month : กันยายน | Year : 2567

Address : THE PRESIDENT Bangkhae | Location : ชั้น 5

Daily Swimming Pool Check list Report / รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

วันที่	เวลา	ผลการวัดค่าน้ำ		สภาพน้ำในสระ		ความสะอาด		ระดับน้ำใน Surge Tank	ปริมาณการใส่เคมี		ชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
		CL	PH	ใส	ขุ่น	สะอาด	สกปรก		คลอรีน	ชื่อผู้ใส่		
1	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	ภานุพัฒน์	
2	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	สนธยา	ช่างตระเข้า
3	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
4	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
5	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
6	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
7	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
8	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
9	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	สนธยา	ช่างตระเข้า
10	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
11	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	สนธยา	
12	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
13	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
14	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
15	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
16	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
17	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
18	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	สนธยา	
19	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
20	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
21	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
22	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
23	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
24	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
25	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
26	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
27	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	สนธยา	
28	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	ช่างตระเข้า
29	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	
30	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	สนธยา	ช่างตระเข้า
31	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-	วิชาญชัย	

หมายเหตุ - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 3.0

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงประจำ THE PRESIDENT | Month : ตุลาคม | Year : 2567

Address : THE PRESIDENT Bangkhae | Location : ชั้น 5

Daily Swimming Pool Check list Report / รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

วันที่	เวลา	ผลการวัดค่าน้ำ		สภาพน้ำในสระ		ความสะอาด		ระดับน้ำใน Surge Tank	ปริมาณการใส่เคมี		ชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
		CL	PH	ใส	ขุ่น	สะอาด	สกปรก		คลอรีน	ชื่อผู้ใส่		
1	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
2	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
3	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
4	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
5	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
6	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
7	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
8	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
9	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
10	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
11	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
12	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
13	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
14	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
15	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
16	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
17	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
18	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
19	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
20	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
21	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
22	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
23	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
24	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
25	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
26	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
27	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
28	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า
29	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
30	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
31	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างตระเข้า

หมายเหตุ - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 3.0

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงประจำ THE PRESIDENT | Month : พฤศจิกายน | Year : 2567

Address : THE PRESIDENT Bangkhae | Location : ชั้น 5

Daily Swimming Pool Check list Report / รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

วันที่	เวลา	ผลการวัดค่าน้ำ		สภาพน้ำในสระ		ความสะอาด		ระดับน้ำใน Surge Tank	ปริมาณการใส่เคมี		ชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
		CL	PH	ใส	ขุ่น	สะอาด	สกปรก		คลอรีน	ชื่อผู้ใส่		
1	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
2	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
3	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
4	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
5	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
6	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
7	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
8	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
9	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
10	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
11	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
12	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
13	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
14	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
15	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
16	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
17	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
18	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
19	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
20	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
21	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
22	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
23	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
24	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
25	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
26	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
27	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
28	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
29	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
30	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
31	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		

หมายเหตุ - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 3.0

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงประจำ THE PRESIDENT | Month : ธันวาคม | Year : 2567

Address : THE PRESIDENT Bangkhae | Location : ชั้น 5

Daily Swimming Pool Check list Report / รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

วันที่	เวลา	ผลการวัดค่าน้ำ		สภาพน้ำในสระ		ความสะอาด		ระดับน้ำใน Surge Tank	ปริมาณการใส่เคมี		ชื่อผู้บันทึก	หมายเหตุ
		CL	PH	ใส	ขุ่น	สะอาด	สกปรก		คลอรีน	ชื่อผู้ใส่		
1	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
2	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
3	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
4	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
5	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
6	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
7	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
8	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
9	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
10	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
11	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
12	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
13	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
14	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
15	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
16	6:30	1.5	7.8	/	-	/	-	/	-	-		
17	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
18	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
19	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
20	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
21	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
22	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
23	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
24	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
25	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
26	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
27	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
28	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
29	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		ช่างสระเข้า
30	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		
31	6:30	1.5	7.6	/	-	/	-	/	-	-		

หมายเหตุ - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 3.0

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6