

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบ

เอกสารแนบ 2

หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

- ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อ.1)
- หนังสือรับรองบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)



คำเตือน แม้จะได้รับใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารนี้แล้ว
เจ้าของอาคารยังคงมีหน้าที่
ขออนุญาตในส่วนของกฎหมายอื่น
อาทิเช่นเกี่ยวกับ

แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๓๓ / ๒๕๖๔

อนุญาตให้ บริษัท ไมคั่ว แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๗ ตรอก/ซอย - ถนน จรัญสนิทวงศ์ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง บางพลี อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง นางจอมเทียน อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในที่ดิน ☒ โฉนดเลขที่ ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่น ๆ - เลขที่ ๔๖๖๓, ๓๔๖๔๗,
๖๓๐๗๓, ๖๓๐๗๔, ๖๓๐๗๕, ๖๓๐๗๖, ๖๓๐๗๗, ๖๓๐๗๘, ๖๓๐๗๙

เป็นที่ดินของ บริษัท ไมคั่ว แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการ

เคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง -

อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

ในที่ดิน ☐ โฉนดเลขที่ ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่น ๆ

เป็นที่ดินของ -

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.๓.๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น (อาคาร A) จำนวน ๑ หลัง (๑๘๔ ห้อง)
เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่/ความยาว ๙,๑๔๘ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด
และทางเข้าออกของรด จำนวน ๓๓ คัน พื้นที่ ๘๖๑ ตารางเมตร

(๒) ชนิด ค.ส.๓.๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น (อาคาร B) จำนวน ๑ หลัง (๑๓๘ ห้อง)
เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่/ความยาว ๗,๖๙๖ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด
และทางเข้าออกของรด จำนวน ๒๑ คัน พื้นที่ ๖๓๓ ตารางเมตร

(๓) ชนิด ค.ส.๓.๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น (อาคาร C) จำนวน ๑ หลัง (๑๑๗ ห้อง)
เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่/ความยาว ๖,๖๗๔ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด
และทางเข้าออกของรด จำนวน ๒๕ คัน พื้นที่ ๕๗๘ ตารางเมตร

(๔) ชนิด ค.ส.๓.๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง (๒๑๔ ห้อง)
เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่/ความยาว ๙,๖๔๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด
และทางเข้าออกของรด จำนวน ๓๖ คัน พื้นที่ ๗๙๘ ตารางเมตร

(๕) ชนิด ค.ส.๓.๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ ๑ (โซน ข)
พื้นที่/ความยาว ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๖) ชนิด ค.ส.ธ. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ ๒ (โซน ก)
พื้นที่/ความยาว ๕๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๗) ชนิด พื้นที่ ค.ส.ธ. ที่จอดรถยนต์ จำนวน ๕ แห่ง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร
พื้นที่/ความยาว ๒๕๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน ๒๐ คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ _____
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี ๑. นายจักรกฤษณ์ รัตนมณีรัตน์ สย.๘๖๖๒, ๒. นายณัฏฐพล สว่างวรรณ ส-สธ.๑๘๖๒,
๓. นายสรวิทย์ ช่างคิด ว.พ.ก.๑๑๙๒, ๔. นางสาวเพียงใจ ก้อนทอง สส.๔๖๒, ๕. นายภาวัต ประทุมศิริ สก.๔๒๔๐
เป็นผู้ควบคุมงานหรือ ๑. นายจักรกฤษณ์ รัตนมณีรัตน์ สย.๘๖๖๒, ๒. นายณัฏฐพล สว่างวรรณ ส-สธ.๑๘๖๒,
๓. นายสรวิทย์ ช่างคิด ว.พ.ก.๑๑๙๒, ๔. นางสาวเพียงใจ ก้อนทอง สส.๔๖๒, ๕. นายภาวัต ประทุมศิริ สก.๔๒๔๐
๖. นายณเรศ อุ่นพิณ ส-สธ.๑๕๙๐, ๗. นายสรายุทธ เขียวโพธิ์ ภ-สธ.๒๓๕๔๓ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตร ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) การอนุญาตการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตนี้ อ้างอิงตามหนังสือสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ พส.๑๐๑๐.๕/๗๘๒๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน ๑๕ ก.ค.

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๑๖ ก.ค.

(ลายมือชื่อ

(นายสมพงษ์ สายนา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

การต่อใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๑

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ.

โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____ ผู้อนุญาต

(นางสาวระพีพรรณ รัตนเทียม)

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ _____

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ _____

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน _____ พ.ศ. _____

โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____ ผู้อนุญาต

(_____)

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ _____

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ _____

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน _____ พ.ศ. _____

โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____ ผู้อนุญาต

(_____)

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ _____

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ _____

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน _____ พ.ศ. _____

โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____ ผู้อนุญาต

(_____)

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ _____

คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น. ๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงาน จะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่พักจอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่พักจอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุ ใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ที่ ขบ ๕๓๑๐๓/๑๑๓๐



สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
อาคารศูนย์ดำรงธรรม
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ ขบ ๒๐๒๕๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขรับที่ ๓๔๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๔) ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ดำเนินการตรวจสอบแล้วและขอเรียนให้ทราบว่า การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นการต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑ ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้เป็นระยะเวลาไม่เกินอายุใบอนุญาต โดยต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑ ให้อีก ๒ ปี สิ้นสุดอายุใบอนุญาต วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยพิจารณาเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออก ใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ได้มีการต่ออายุ ใบอนุญาตครั้งที่ ๑ แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตครั้งถัดไปได้ต่อเมื่อดำเนินการ ก่อสร้างฐานรากทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็จ หรือมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงโครงสร้างอาคารไปแล้วเกินร้อยละสิบของพื้นที่อาคารที่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต่ออายุใบอนุญาตให้อีกไม่เกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งปี ดังนั้นเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงใคร่ขอให้ทางบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

กองช่าง

โทร.๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓ ต่อ ๑๑๕



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02844/66

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ได้รับเงินจาก บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00	ต่อใบอนุญาตอาคาร ก.ส. .ล. 7 ชั้น และขึ้นที่ดิน 1 ชั้น 4 หลัง , ก.ส.ล. 1 ชั้น 2 หลัง
รวมเงิน			200.00	

ตัวอักษร (สองร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวเบญจรงค์ สว่างฉาย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางณัฏฐ์จิรา ทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0107546000059

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไมต้า แอสเซต จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล

3. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล

5. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

7. นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล

นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาท

6. นายพิสุนัน สุขแสงทิพย์

8. นางสาวนุชรินทร์ รูปสม/

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล

นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาท

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 1,565,059,804.00 บาท /

(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,252,049,116.00 บาท /

(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 311/3 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 328/1-2 หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 153/29-30 ถนนประชาหารรา ตำบลสระแก้ว อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัด

กำแพงเพชร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 98/5-6 หมู่ที่ 14 ตำบลแควน้อย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่การก้าว
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Empower Local
Transformation





หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 2/4-5 หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสอ อำเภอยุมแพ จังหวัดขอนแก่น/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 218 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 488/1-2 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 45/19-20 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเลียงเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 219-220 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 164/17 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบาดาล อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 36-60/37 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเตาเหล็ก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 39 หมู่ที่ 10 ถนนพระพุทธบาท ตำบลชนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 254 หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 1/16 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 369/3-5 หมู่ที่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 198/5 ถนนสกลนคร-นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 88/8 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 80/25-26 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (20) เลขที่ 333/27 หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (21) เลขที่ 427-428 หมู่ที่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (22) เลขที่ 284/3 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (23) เลขที่ 166, 167, 168 ถนนริมคลองวัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (24) เลขที่ 85/51-52 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี/



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Empower Digital
Transformation





หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (25) เลขที่ 6 ขอยามรินทร์ 74 แยก 3-8-18 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (26) เลขที่ 211/2 หมู่ที่ 2 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (27) เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลอุททอง อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 270/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนาบว อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (29) เลขที่ 243/2-3 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (30) เลขที่ 77/402-403 หมู่ที่ 2 ตำบลก้านมสาร อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (31) เลขที่ 314 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะไผ่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (32) เลขที่ 314 หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (33) เลขที่ 70/9-10 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (34) เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ถนนเอเชีย ตำบลเขาเจ็ญ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (35) เลขที่ 511/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหมือ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (36) เลขที่ 10/2 ซอยกฤษณนาถิต ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (37) เลขที่ 99/401-486 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (38) เลขที่ 180/7-8 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (39) เลขที่ 500/12-13 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (40) เลขที่ 14/6 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเป้า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (41) เลขที่ 116/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (42) เลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (43) เลขที่ 102/17 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (44) เลขที่ 79/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (45) เลขที่ 277/5-6 หมู่ที่ 14 ตำบลเชกา อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (46) เลขที่ 465 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (47) เลขที่ 269-270 หมู่ที่ 9 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์/





หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (48) เลขที่ 206/79-80 ถนนเทศบาล 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (49) เลขที่ 224-224/3 หมู่ที่ 2 ตำบลขากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (50) เลขที่ 814-815 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (51) เลขที่ 76/9 หมู่ที่ 12 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (52) เลขที่ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (53) เลขที่ 1186 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหมาก อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุรินทร์/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (54) เลขที่ 496 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดอุดรธานี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (55) เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวารินนิवास จังหวัดสกลนคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมทุนข้างต้นจำนวน 76 ข้อ ซึ่งปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทศพร อธิสุขซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(นางสาวอารีชีสา ทรรตารานนท์)

นายทะเบียน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ สก. 001827



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สก. 001827

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไมต้า แอสเซท จำกัด ทะเบียนเลขที่

0735534000973 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่

4 มีนาคม 2546/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566

4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความทาง/บริษัทนี้มาจากข้อมูลที่เป็นไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา

5. หากพบข้อบกพร่องหรือการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

***สำหรับหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบล้างแล้ว

โครงการ The Panora Baan-Amphur หรือ THE PANORA ESTUARIA

สำหรับบริษัท ไมต้า แอสเซท จำกัด(มหาชน)กับ เท่านั้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Through Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 76 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการ โดยประการที่เห็นสมควรโดยผู้ถือหุ้น
ตลอดจนทอดผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการที่เห็นสมควรโดยผู้ถือหุ้น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนตัวต่างในกิจการและธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะกระทำการ การหาสมาชิกให้
สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินคืนบัญชีจากบุคคลใดบุคคล หนึ่งคน หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต
ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม การดำเนินการรับเงินกู้ยืม รับจำนำ รับฝากทรัพย์สินหรือหลักประกันต่างๆ เพื่อเป็นประกัน
การขายสินค้าเงินค้ำยืม หรือการระดมเงินของบุคคลอื่นหรือบริษัทหรือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
หรือบุคคลใดๆ ต่อมาผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ หรือ ผู้ออกใบหุ้น หรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ
ธุรกิจเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

(5) มีอำนาจแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งเพื่อปฏิบัติการ หรือดำเนินการค้าอย่างหนึ่งอย่างใดของบริษัทโดยไม่มี
ข้อสงวน หรือข้อจำกัดในจำนวนในการซื้อ หรือจัดหาโดยวิธีครอบครองถือกรรมสิทธิ์ จำนวน ขาย โอน หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่ง
สังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทุกลักษณะในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้า เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกและ
ยานพาหนะทุกประเภท เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ
เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์
เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าให้เช่าซื้อและขายผ่อนส่ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถบรรทุก และยานพาหนะทุกประเภท เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่อง
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(10) ประกอบกิจการผลิต สร้าง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ซึ่งสินค้าทั้งหมด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำลังสำรอง
ผู้ถือหุ้น

Leading Business
Enabling Financial
Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 76 ข้อ ดังต่อไปนี้

(23) (1) การจัดสร้าง ก่อตั้ง อสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย เช่า ประกอบ ตกแต่ง จัดการและดำเนินการ โรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก ห้องพัก ที่พัก ร้านอาหารของซึ่งบำรุงความสุข สะอาดน้ำ และเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอยู่ และกิจการ
ร้านเครื่องดื่ม บาร์ ในตึกลับ อพาร์ทเมนต์ โบว์ลิง สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โรงภาพยนตร์ และกิจการบันเทิงทุกชนิด
ทำการผลิต ปูพรม ประดิษฐ์และทำด้วยวิธีการอย่างอื่นเกี่ยวกับอาหาร เครื่องปรุงและเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทุกชนิด เพื่อทำการ
ผลิต ซื้อ ขาย และทำการ โดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมและภัตตาคาร และกิจการบันเทิงทุกชนิดและ
ทำการผลิต เช่า กิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการมหรสพและสิ่งบันเทิงโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวก
เหมาะสม หรือจำเป็นในการดำเนินการ และกิจการบันเทิงและสิ่งบันเทิงโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้แก่กิจการดังกล่าวของผู้อื่นด้วย

(24) การดำเนินการเกี่ยวกับงานในต่างประเทศ รวมทั้งเช่า และไม่ให้เช่าซึ่งยานพาหนะ
ทุกชนิดและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งบริการเกี่ยวกับยานพาหนะทุกชนิด
ประกอบกิจการรับจ้างมาทำภายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสำคัญตามที่กำหนด
ไว้ในวัตถุประสงค์

- (26) ประกอบกิจการคัลเลอร์ แมตติ้ง เติร์นเอาท์ ดิสเคอและจักรรีดเสื้อผ้า
- (27) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (28) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (29) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบเช็คถ่วงน้ำหนัก
กันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (30) ประกอบกิจการบริการทางสายกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (31) ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับ
บริการการประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วย
ภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (32) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักผ่อนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่การก้าว
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Development
Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทยังมีจำนวน 76 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (44) ประกอบกิจการค้า จำหน่ายปลีกและส่งน้ำมันหล่อลื่น ผลระบายน้ำมันเครื่อง
- (45) ประกอบกิจการค้า ซ่อม สร้าง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องปั๊มสุรา และเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า
- (46) ประกอบกิจการค้าของเก่าซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง)
- (47) เข้าเป็นโจทก์ ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการในนามของบริษัท
- (48) เข้าร่วมทำการลงทุน เข้าเป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการ รับซื้อหรือถือหุ้น เช่าของหุ้น เจ้าถือหุ้น หรือลงทุนร่วมกับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือมีคุณสมบัติข้อใด ๆ หนึ่งในและขณะนั้นได้พิจารณาถึงนี้ ไม่ว่าบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือมีคุณสมบัติข้อใด จะมีข้อตกลงกับคู่สัญญาหรือไม่ก็ตาม
- (49) ทำการค้าขายกับกระทรวง กรม หน่วยงานราชการ เทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ต้นกล้า นมิมิตลิขสิทธิ์ การนมิมิต (ลักษณะอื่น) กติฉินนยวินัย สิทธิพิเศษใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้งการให้เช่า หรืออนุญาต หรือให้ออกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิพิเศษดังกล่าวมา
- (50) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่จะจดทะเบียนไว้ได้
- (51) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท คำเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใดและไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใดตามที่ให้รับอนุญาต หรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทย่อย จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือนักการตลาด
- (52) บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- (53) เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน เรือกลไฟ รถยนต์ ของบริษัท องค์การ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้ดำเนินกิจการอยู่ทั้งในประเทศนอกประเทศ
- (54) ประกอบกิจการซื้อ เปร้า หรือได้มาโดยประการอื่นหรือก่อสร้างอาคารบ้านเรือน คือ สึกแถว แฟลต อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ศูนย์การค้า และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เพื่อขาย ทั้งโดยเงินสด และเงินผ่อน หรือให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัย สถานการค้า สำนักงาน รวมถึงการออกแบบ ค่าอาณัติ เขียนแบบแปลน แขนงผัง และรับปรึกษาเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว
- (55) ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดคนแต่ง ช่างซ่อม ดูแลรักษายาอาหาร สถานที่โรงงาน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ เรือยนต์ เรือเดินทะเล เครื่องยนต์ เครื่องจักร และรับจัดทำบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม สวนไม้ประดับทุกชนิด รวมทั้งให้บริการรักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน และห้องพักต่าง ๆ ตลอดจนทำการดูแล บริหาร บำรุงรักษา เก็บกวาดชำระใบเก็บค่าสาธารณูปโภคและทรัพย์สินส่วนบุคคล

***6



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ការសំរាប់រុករាន
សំរាប់សិទ្ធិ

Leading Business Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 76 ข้อ ดังต่อไปนี้

(56) ทำการซื้อหรือได้มาโดยวิธีการใด ๆ และให้ค่า ซึ่งเครื่องตกแต่ง เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

และเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนสิ่งหาปริมาตรอื่น ๆ

(57) ประกอบกิจการเพื่อการศึกษา ให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร ส่งเสริมธุรกิจ โรงงาน การท่องเที่ยว

www.thairath.co.th

(58) ประทอนกิจการเป็นผู้นำนิกร และรับใช้ในงานให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปในกิจการ

โรงแรม อาคาร ร้านอาหาร สถานบริการ ร้าง หรือชำรุด สถานที่ที่ก่อมลพิษ กลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือเครื่องอื่นอย่างอื่นที่หน่วง
และบริการ สถานอาบน้ำ อบตัว หรืออื่นๆ สถานที่ที่ก่อมลพิษ กลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือเครื่องอื่นอย่างอื่นที่หน่วง

การประเมิน ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร บริษัท ใด ๆ ก็ตาม การทำการเพื่อสุขภาพ ก็อาจรวมถึงและ ในรูป สถานะบริหาร

การพิมพ์ ๒ ครั้ง ๒๕๖๑ การพิมพ์ ๒ ครั้ง ๒๕๖๑ การพิมพ์ ๒ ครั้ง ๒๕๖๑

The Po

ทั้งนี้ขอแจ้งว่า การดำเนินการตามข้อ 15 นี้จะดำเนินการตามวรรค 3(1)-(4) แห่งพระราชบัญญัติการ

พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถาบันบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546

แต่ถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า

(59) ประเภชกิจการเกี่ยวกับสปาและบิวตี้ทรีทเม้นท์ (Beauty Treatments)

(๕๐) ประกอบหัตถกรรม และศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ โรงแรม และกิจการตามวัตถุประสงค์อื่นของ

ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

... ..

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

(๕) ประกอบกิจการว่าเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้าน โฆษณ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

พันธกิจรวม เวมทั้งป็นุหาการหัด การตลาด และเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเทคนิคในการขาย

(6๕) รับทำการรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความสะอาด ให้มีส่วนกลาง สวนสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ความแตกต่าง ๆ บริการ ให้เช่าทรัพย์สินอื่นเป็นถึงหาริมทรัพย์ เช่น เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์การ

เล่นกีฬา ครอบครัวยุติการงานของตน รอดภัยความ รวบรวมทั้งให้ชาวสังฆมณฑลรับใช้ เช่น ให้เขานำเรือให้บริการสงเคราะห์คนด้อยค่าตามเรือที่

ประเภทของเครื่องจักร เป็นประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

.....

(6) ข้อ หรือข้อใด ได้มาด้วยการอย่างอื่นซึ่งกัน การจำยอม หรือสัพชนในคดีแพ่งหรือสงวนงาน

โรงงาน หรืออาคารอื่นใด

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10-trial condition than for the 5-trial condition. Error bars represent the standard error of the mean.

Abstract

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

Journal of Management Inquiry 21(1) 3-17



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

การสำเนาธุรกิจ

Leading Business Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 76 ข้อ ดังต่อไปนี้

(64) ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้าง

(1)

สิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้นเพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ หรือเพื่อการ

ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม

(65) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนำและรับจำนองที่ดิน อาคาร โรงงาน หรือสิ่งทาวินิจฉัย
อื่น รวมทั้งการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนำและรับจำนองที่ดิน อาคาร โรงงาน หรือสิ่งทาวินิจฉัย(66) ประกอบกิจการค้าอาคารชุด หรือส่วนประกอบอาคารชุด หรือขายเงินกู้ให้แก่ผู้เช่าซื้อซึ่งห้องชุดในอาคารชุด
ดังกล่าว(67) จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ปลูกสร้างอาคารชุดหรืออาคารพาณิชย์ หรือใช้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ หรือใช้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์
ซึ่งส่วนแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะตกแก่ผู้เช่าซื้อหรือผู้เช่าซื้อบางส่วน(68) ประกอบกิจการรับจ้างก่อสร้าง ออกแบบ ควบคุม ควบคุม และจัดหาเครื่องตกแต่งภายในอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร การประกอบและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร
ทุกประเภท รวมทั้ง ควบคุม ควบคุม รับช่วงหรือให้ช่วงงาน และให้เช่าเช่า ช่างช่าง ช่างรับจ้าง จัดหา จัดหา ทำการติดตั้ง
น้ำฟ้า ส่งออก วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือช่างทุกประเภท
เครื่องจักรกล สี่ เครื่องมือหัตถ์ เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด รวมทั้ง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับแบบและชนิดการก่อสร้าง
งานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด การตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร การประมาณราคา การใช้วัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้าง
หรือเรื่องอื่น ๆ การเตรียมแบบจำลองและแบบวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น(69) ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการ เช่น บริหารงานขายบ้านและที่ดิน บริหารจัดการของคลัง
บริการระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ เป็นต้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยนวัตกรรม

Leading Business
Trustee, Digital
Transformation



Jan.

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 76 ข้อ ดังต่อไปนี้

(70) (1) ประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายทุกชนิด ธุรกิจบริการติดตั้ง ก่อสร้าง

ออกแบบ ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ฝึกอบรมและฝึกสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคนิควิธีการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ประกอบงานระบบปรับอากาศทุกชนิด เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง (ซีแอลยู) เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ เครื่อง
นำน้ำไปดื่ม เครื่องกรองน้ำ ระบบปั๊มน้ำต่าง ๆ ปั๊มน้ำบาดาล ระบบลิฟต์ทุกชนิด ระบบวางท่อ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำ
ความเย็น เครื่องอบผ้าเครื่อง เครื่องฟรีนเซอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักรทุกชนิด ทุกประเภท
ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องของทุกชนิด ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำทุกชนิดทุกประเภท ระบบกำจัด
ของเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เครื่องมือทุกอย่าง งานติดตั้งวางท่อประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ท่อก๊าซ
ท่อน้ำมัน ท่อการเคป ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชุดสายเคเบิล พ่วงสายเคเบิลทุกชนิดบนพื้นดินและฝังใต้ดิน และงานวางท่อทุกชนิด ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เครื่องจักรทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานจากธรรมชาติทุกชนิด แบตเตอรี่ อุปกรณ์ควบคุมการประจุไฟฟ้า
และระบบการประจุไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบอุปกรณ์ด้านเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแสง สี
และเสียง รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ของบริษัท

(71) ประกอบธุรกิจขุดดิน ปอหิน และลวดหิน และอุตสาหกรรม

(72) ประกอบกิจการประปา การขึ้นของสิ่งปฏิกูลประกอบกิจการต่าง ๆ ของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือองค์การอิสระอื่น ๆ

(73) รับทำการเป็นผู้บริหารอาคารชุด เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดูแลทรัพย์สิน ผลประโยชน์และ
และสิทธิต่าง ๆ ของอาคารชุด หรือผู้ถือหุ้นในอาคารชุด รวมทั้งทำการยืมยืมอาคารชุด จัดหาผู้ซื้ออาคารชุด(74) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และจัดการธุรกิจให้กับบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งการจัดการผลประโยชน์ การเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สิน

(75) ประกอบกิจการตลาดกลางสินค้าเกษตร

(76) ประกอบกิจการ เช่น ให้เช่า ชื่อ ขาย ซึ่งได้ตั้งสินค้า หนังสือพิมพ์ ตราสินค้า ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

และสินค้าอื่นต่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ



เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ The Panora Baan-Amphur
2. ธรรมเนียมประกันภัยของโครงการ
3. แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน และเหตุการณ์ความผิดปกติต่างๆ
4. มาตรการป้องกันผลกระทบเรื่องรถบรรทุกดินของโครงการ
5. ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพรถขนส่งวัสดุ การต่อภาษี พรบ.
6. รายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยของโครงการ
7. การตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
8. สถิติการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ
9. เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ The Panora Baan-Amphur

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
งานโครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,และงานภายนอก
โครงการ THE PANORA ESTUARIA

สัญญาเลขที่ MIDA/TEKA/ST&ARCH/CONT-67-01

หนังสือสัญญานับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
ทำที่ บริษัท ไมต้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

สัญญานับนี้ทำขึ้น บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดย นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล และนายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล ผู้มีอำนาจ กระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) โดย นายวีระศักดิ์ วาณิชวัฒน์ และนายสมชาย วาณิชวัฒน์ กรรมการ ผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ เป็นสัญญาหลักของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA ให้ใช้บังคับครอบคลุมการดำเนินงาน ก่อสร้างทั้งหมด หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารสัญญานับนี้ขัดแย้งกับแบบ หรือรายละเอียดประกอบแบบ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ ยกเว้นเอกสารและข้อตกลงอื่นๆ ที่เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภายหลัง ให้ถือข้อความใน เอกสารฉบับนี้เป็นหลัก ถ้าข้อความใดมิได้ระบุไว้ในเอกสารสัญญานับนี้ ยังคงให้ใช้ตามแบบ รายละเอียดประกอบ แบบหรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ (DEFINITION)

- 1.1 ผู้ว่าจ้าง (OWNER) หรือ เจ้าของโครงการ หมายถึง :
บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 1.2 ผู้รับจ้าง (CONTRACTOR) หมายถึง :
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมา这与ผู้ว่าจ้าง
- 1.3 ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือ สถาปนิก (ARCHITECT) หมายถึง :
บริษัท สถาปนิกตูลา จำกัด หรือตัวแทน
- 1.4 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง หรือ วิศวกรโครงสร้าง (STRUCTURAL ENGINEER) หมายถึง :
บริษัท เน็กซ์ สเต็ปส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด หรือตัวแทน
- 1.5 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล หมายถึง :
บริษัท เน็กซ์ เอ็นจิเนียริง ดีไซน์ จำกัด หรือตัวแทน

- 1.6 ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง :
Landscape Tectonix Limited.
- 1.7 ผู้บริหารการก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) หมายถึง :
บริษัท เอบีวต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ/หรือตัวแทน ซึ่งทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ว่าจ้างในงานก่อสร้างโครงการนี้
- 1.8 งานก่อสร้างตามสัญญา (THE WORK) หมายถึง :
งานก่อสร้าง โครงการ THE PANORA ESTUARIA ซึ่งประกอบด้วย งานเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนงาน HARD SCAPE และงานอื่นๆ ตามแบบรูป รายการ ตามแบบ และข้อกำหนดประกอบแบบ และเอกสารแนบท้ายสัญญาตามที่ระบุในข้อ 1.9 ของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งขอบเขตงานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
 - 1.8.1 บริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ด้วยฝีมือการทำงานที่ประณีตและเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามแบบคู่สัญญาและรายการประกอบแบบที่แนบในสัญญา
 - 1.8.2 ทั้งนี้ งานก่อสร้างตามสัญญาตามที่ระบุในข้อ 1.8 สัญญาฉบับนี้ ไม่รวมถึง
 - 1.8.2.1 งานเสาเข็มเจาะ และงานทดสอบ Dynamic Load Test (เฉพาะตัวอาคาร)
 - 1.8.2.2 งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
 - 1.8.2.3 งานจัดหาและติดตั้งลิฟต์
 - 1.8.2.4 งานระบบการจราจรอัตโนมัติ
 - 1.8.2.5 งานระบบ internet ของโครงการ
 - 1.8.2.6 งานตกแต่งภายใน
 - 1.8.2.7 งานจัดสวน (Soft scape)
 - 1.8.2.8 บ้ายโครงการ / บ้ายบนอาคาร / บ้ายหน้ารั้วโครงการ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (รวมถึงงานระบบรองรับบ้ายต่างๆ)
 - 1.8.2.9 งานจัดหาและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ Built in & Loose, ชุดครัว, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 - 1.8.2.10 งานจัดหาและติดตั้ง Locker & Mail Box
 - 1.8.2.11 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย
 - 1.8.2.12 งาน Drop ฝ้า/ทึบไฟ พื้นที่ส่วนกลาง (เนื่องจากไม่มีแบบขยาย)
 - 1.8.2.13 งานกันซึมผนังภายนอก ชั้นใต้ดิน
 - 1.8.2.14 งานแถบ Stainless SS1 กว้าง 50 มม. ตกแต่งผนังภายในห้องพัก Type B, C (โดยผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน)
 - 1.8.2.15 งานฐานรองแท่นเครื่องงานระบบ (โดยผู้รับจ้างงานระบบประกอบอาคาร)
 - 1.8.2.16 การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA-Environment Impact Assessment) ตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 1.8.2.17 งานนอกเหนือขอบเขตการว่าจ้างตามสัญญานี้ ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 1.9.3 ของสัญญาฉบับนี้

- 1.9 สัญญาก่อสร้าง (THE CONTRACT DOCUMENTS) หมายถึง :
เอกสารและแบบแปลนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ
จากมากไปน้อย ดังนี้
- 1.9.1 สัญญาหลักคือ เอกสารฉบับนี้ จำนวน 29 แผ่น (ยี่สิบเก้าแผ่น)
พร้อมตารางประมาณงานแนบท้ายสัญญา (จำนวน 3 แผ่น)
- 1.9.2 LETTER OF INTENT เรื่องแจ้งความประสงค์ให้เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้าง,
สถาปัตยกรรม และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA ฉบับลงวันที่ 25
เมษายน 2567 จำนวน 29 แผ่น
- 1.9.3 เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
1	เอกสารยืนยันราคา งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ Hardscape	3	A4	
2	บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ฉบับลงวันที่ 11 มิ.ย. 2567	48	A4	
3	Panora 2_08-01-24_ข้อมูลชี้แจงแบบงาน Main Cons		A4	08-01-24
	- ขอบเขตพื้นที่ ID	5	A4	
	- ตารางขอบเขตงานร่วมกันของผู้รับเหมา_8-1-67	6	A4	
	- ข้อมูล TOPO	1	A4	
	- ผลสำรวจดิน	59	A4	
	- ร่างมาตรการ EIA	1,627	A4	
4	Panora 2_09-01-24_แบบ Tender			09-01-24
	- แบบงานโครงสร้าง ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566	39	A3	
	- แบบงานตกแต่งภายในห้องพัก ลงวันที่ 30 ต.ค. 2566	171	A3	
	- MATERIAL LIST งานตกแต่งภายในห้องพัก	11	A4	
4	Panora 2_09-01-24_แบบ Tender			09-01-24
	- แบบงานภูมิสถาปัตย์ FOR TENDER 100% ลงวันที่ 15 พ.ย. 2566	132	A3	
	- แบบงานภูมิสถาปัตย์ FOR CONSTRUCTION 50% ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566	99	A3	
	- แบบงานสถาปัตย์ ลงวันที่ 15 ม.ค. 2567	107	A3	
	- งานสถาปัตย์ PRESENT SPECIFICATION	29	A4	
	- รายการประกอบแบบงานสถาปัตย์	135	A4	
5	Panora 2_09-01-24_TOR, บันทึกประชุมชี้แจงแบบ		A4	09-01-24
	- Panora2_บันทึกประชุมชี้แจงแบบ Main Cons.	8	A4	

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
	- Panora 2_สรุป TOR Main Cons.	7	A4	
	- Panora 2_TOR Main Cons. Final	79	A4	
6	Panora 2_10-01-24_Outline Spec		A3	10-01-24
	- OUTLINE SPEC_PANORA BAAN AMPHUR_8-1-24 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2567	3	A3	
7	Panora 2_12-01-24 คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)			12-01-24
	- Panora2_Q_A คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)_12-01-24	3	A4	
8	Panora 2_15-01-24 คำตอบงานสถาปัตย์_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)			15-01-24
	- Panora2_Q_A คำตอบงานสถาปัตย์_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)_15-01-24	2	A4	
	- แบบประกอบ _ตอบคำถาม FOR TENDER _03_2567-01-15	100	A3	
9	Panora 2_16-01-24 คำตอบข้อ 8,13_ครั้งที่ 2 (กรณีศ), แจ้งความ สูงประตุน้ำต่างห้องพัก			16-01-24
	- Gmail - Panora _ แจ้ง ความสูงประตูออกกระเบื้อง , หน้าต่าง ห้องพัก	1	A4	
	- Panora2_Q_A คำตอบข้อ 8,13_ครั้งที่ 2 (กรณีศ)_16-01-24	4	A4	
10	Panora 2_17-01-24 คำตอบครั้งที่ 2,3 (กรณีศ), แสงฟ้าครั้งที่ 1			17-01-24
	- Panora2 คำตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณีศ ครั้งที่ 2 จากผู้ออกแบบ	3	A4	
	- Panora2 คำตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณีศ ครั้งที่ 3 จากผู้ออกแบบ	1	A4	
	- Panora2 คำตอบ_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 1	1	A4	
11	Panora 2_19-01-24 แบบอัปเดตงานภูมิสถาปัตย์ FOR CONSTRUCTION 85% ลงวันที่ 15 ม.ค. 2567	153	A3	19-01-24
12	Panora 2_22-01-24_แจ้ง ผนัง Backsplash และผนังตกแต่งที่ เป็นกระเบื้อง ในห้องพัก รวมในการเสนอราคา			22-01-24
	- Gmail - Panora 2 _ แจ้ง ผนัง Backsplash และผนังตกแต่งที่เป็น กระเบื้อง ในห้องพัก รวมในการเสนอราคา	1	A4	
13	Panora 2_23-01-24_รวม คำตอบ_23-01-24, แจ้งเพิ่มเติม ขอบเขต ที่นั่ง งานภายนอก			23-01-24
	- Panora2_Q_A คำตอบ_ครั้งที่ 6 (แสงฟ้า)_23-01-24	1	A4	
	- Panora2_Q_A คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 3 (แสงฟ้า)	1	A4	
	- Panora2 คำตอบคำถาม-ด้านสัญญา 1 คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 2 TEKA 23-01-67	4	A4	

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
	- Panora2_คำตอบบางส่วน_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 4 23-01-67	4	A4	
	- Gmail - Panora 2 _แจ้งเพิ่มเติม ขอบเขต ที่นั่ง งานภายนอก บริเวณสระว่ายน้ำ Ground Floor Zone 1	1	A4	
14	Panora 2_25-01-24_แจ้ง Prosum งานสถาปัตย์และงานภายนอก	1		25-01-24
15	Panora 2_27-01-24_รวมคำตอบ_27-01-24			27-01-24
	- Panora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 7 (แสงฟ้า) 23-01-67	2	A4	
	- Panora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_บ.กรณิศ ครั้งที่ 7	1	A4	
	- Panora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_บ.ชีมา ครั้งที่ 7	5	A4	
16	Panora 2_29-01-24_รวมคำตอบ_29-01-24			29-01-24
	- Panora2_ตอบ_งานสถาปัตย์_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 5	1	A4	
	- Panora2_ตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณิศ ครั้งที่ 4	1	A4	
	- แบบประกอบ_ตอบคำถาม FOR TENDER_บ.กรณิศ ครั้งที่ 4	9	A3	
17	Panora 2_29-01-24_Prosum งานสถาปัตย์ห้องพัก	2	A4	29-01-24
18	Panora 2_30-01-24_Rev.คำตอบบางส่วน_บ.กรณิศ ครั้งที่ 7 30-01-24			30-01-24
	- Panora2_Q_A_Rev.คำตอบบางส่วน_บ.กรณิศ ครั้งที่ 7 30-01-24	1	A4	
19	Panora 2_16-02-24_แบบงานภายนอก,แบบแนบคำตอบ สถาปัตย์,คำตอบเพิ่มเติม			16-02-24
	- แบบงาน Landscape FOR CONS 100% ลงวันที่ 15 ก.พ. 2567	182	A3	
19	Panora 2_16-02-24_แบบงานภายนอก,แบบแนบคำตอบ สถาปัตย์,คำตอบเพิ่มเติม			16-02-24
	- แบบสถาปัตย์ประกอบตอบคำถาม FOR TENDER_บ.กรณิศ ครั้งที่ 4	9	A3	
	- Panora2_คำตอบ_งานภายนอก ข้อ3_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 8-LTX	1	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ชีมา ครั้งที่ 6-LTX	3	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ชีมา ครั้งที่ 7-LTX	5	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ชีมา ครั้งที่ 8-LTX	1	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณิศ ครั้งที่ 4	1	A4	
20	Panora 2_19-02-24_บันทึกประชุมปรับฐาน ครั้งที่ 1	3	A4	19-02-24

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
21	Panora 2_19-02-24_เรื่องแจ้งเพื่อปรับฐานครั้งที่ 1	3	A4	20-02-24
22	Panora 2_28-02-24_แบบอัปเดตแบบงานโครงสร้าง	69	A3	28-02-24
23	Panora 2_07-03-24_แบบอัปเดตแบบงานโครงสร้างภายนอก	7	A3	07-03-24
24	Panora 2_07-03-24_แบบงานสุขาภิบาล			07-03-24
	- แบบงานสุขาภิบาล	56	A3	
	- รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	130	A4	
25	Panora 2_11-03-24_แบบอัปเดตงานโครงสร้างภายนอก	29		11-03-24
26	Panora 2_16-03-24_Gmail - Panora 2_แจ้ง Update Prosum งานโครงสร้างภายนอก	1	A4	16-03-24
27	Panora 2_22-03-24_Gmail - Gmail - Panora 2_แจ้งเพิ่มเติมส่วน Detail งานโครงสร้าง_22-03-67	1	A4	22-03-24
28	Panora 2_01-04-24_แบบ Pile Wall อาคาร C			01-04-24
	- Shopเหล็ก Pile Wall	1	A3	
	- STR_TOWER_C 20240228-Model	1	A3	
29	Panora 2_01-04-24_บันทึกประชุมและเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ปรับฐานครั้งที่ 2			01-04-24
	- Panora2_บันทึกประชุมปรับฐาน 2_Main Cons_01-04-67	2	A4	
	- Panora 2_เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 01-04-24	2	A4	
30	Panora 2_02-04-24_Gmail : แจ้งเพิ่มเติมส่วน Detail งานโครงสร้าง และเรื่องแจ้งเพิ่มเติม_02-04-67	1	A4	02-04-24
31	Panora 2_09-04-24_Addendum แจ้งเพื่อทราบงาน Main Cons. , รายการวัสดุ			09-04-24
	- Panora 2_TEKA_รับทราบรายการวัสดุงาน Main_09-04-67	2	A4	
	- Panora2_TEKA_รับทราบตาม Addendum แจ้งเพื่อทราบ_ 09-04-67	1	A4	

1.9.4 แผนงานก่อสร้างหลัก จำนวน 28 แผ่น

1.9.5 สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด (มหาชน)
พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และ
ผู้รับมอบอำนาจของผู้ว่าจ้าง จำนวน 15 แผ่น



- 1.9.6 สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจ้าง จำนวน 22 แผ่น
- 1.10 แบบแปลนและรายละเอียดประกอบ (DRAWINGS & SPECIFICATIONS) หมายถึง :
- 1.10.1 DESIGN DRAWING หมายถึง แบบแปลนงานโครงสร้าง แบบงานสถาปัตยกรรมและแบบของงานก่อสร้างนี้ และให้หมายถึงแบบแปลนต่างๆ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลายมือชื่อของผู้ว่าจ้างด้วย
- 1.10.2 SHOP DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ใช้ในการติดตั้งหรือก่อสร้างหรือรายละเอียดสำหรับวิธีการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะต้องทำมาให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างตรวจและยอมรับก่อนการทำงานซึ่งผู้รับจ้างอาจจะทำขึ้นเองหรือโดยได้รับคำสั่งจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างก็ได้
- 1.10.3 AS-BUILT DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 ชุด (ห้า) ชุด โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 4 (สี่) ชุด พร้อมแผ่นข้อมูล (CD) 3 แผ่น บันทึกโดยโปรแกรม AUTOCAD VERSION 2019 หรือต่ำกว่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- 1.10.4 AS-BUILT SPECIFICATION หมายถึง รายละเอียดประกอบแบบที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด ระบุยี่ห้อและรุ่นผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน พร้อม VENDORS' LIST รายละเอียดการติดต่อ CATALOG ตลอดจนคู่มือการดูแลบำรุงรักษา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 (ห้า) ชุด โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 4 (สี่) ชุด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- 1.11 รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION) หมายถึง :
- ข้อความที่กำหนดระบุชี้แจงความประสงค์ของผู้ว่าจ้างสำหรับงานก่อสร้าง งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร วิธีการดำเนินงานและการปฏิบัติการ
- 1.12 ผู้รับจ้างช่วง (SUB CONTRACTOR) หมายถึง :
- บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เพื่อรับงานส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง โครงการ THE PANORA ESTUARIA นี้ไปดำเนินการ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรมีวิธีดำเนินการตามข้อ 11
- 1.13 ระยะเวลาตามสัญญา :
- 1.13.1 อายุของสัญญานี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) ภายในระยะเวลา 17 (สิบเจ็ด) เดือนนับถัดจากวันที่เริ่มต้นงานตามสัญญา (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568) และผู้รับจ้างจะซ่อมแซมแก้ไขงานชำรุดบกพร่องต่างๆ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ภายในระยะเวลา 19 (สิบเก้า) เดือนนับถัดจากวันที่เริ่มต้นงานตามสัญญา (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568)

- 1.13.2 การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้ ก็โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
- 1.13.3 การขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยอ้างว่ากรณีเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังมีเหตุดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ไม่เป็นการผูกมัด ผู้ว่าจ้างที่จะอนุมัติเสมอไป ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงและสมควรที่จะขยายระยะเวลาให้ โดยอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
- 1.13.4 เมื่อการก่อสร้างโครงการ THE PANORA ESTUARIA แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่องชำรุดหรือการดำเนินการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา และจะต้องรับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซมหรือทำให้ถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้อย่างสมเหตุสมผล
- 1.13.5 หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ต้องมีการโต้ตอบทางเอกสารหรือการแจ้งให้ทราบหรือการพิจารณาอนุมัติหรือการตอบตกลงหรือการปฏิบัติการหากไม่ได้รับระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนให้ถือว่าเป็นระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน ปฏิบัติราชการ
- 1.14 ผู้รับจ้างอื่น หมายถึง :
ผู้รับจ้างงานอื่นๆ ที่เข้ามาทำงานในโครงการนี้โดยการว่าจ้างโดยตรงจากผู้ว่าจ้าง
- 1.15 โครงการ (PROJECT) หมายถึง :
โครงการ THE PANORA ESTUARIA
- 1.16 วันทำงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (PRACTICAL COMPLETION) หมายถึง :
วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบพร้อมส่งมอบห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่ผู้บริหารการก่อสร้างตรวจสอบและรับมอบตามสัญญา ทั้งนี้ อาจมีงานชำรุดบกพร่องที่หาไว้ไม่เรียบร้อย แต่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานและการอยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ โดยผู้บริหารการก่อสร้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (PRACTICAL COMPLETION) ให้กับผู้รับจ้าง และคู่สัญญาให้ถือวันทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดการเรียกค่าปรับตามข้อ 16.2.1 ของสัญญา
- 1.17 วันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) หมายถึง :
วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานตามสัญญา รวมถึงงานลด/เพิ่มแล้วเสร็จทั้งหมด และได้ทำความสะอาด ขนย้ายอุปกรณ์ เครื่องจักรและบริวารของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้าง งานทุกส่วนต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ไม่มีงานบกพร่อง (DEFECT) ที่ต้องแก้ไข ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จและได้รับการตรวจสอบรับมอบโดยผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้าได้ ภายใน 2 เดือนนับจากวันทำงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) หรือภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว้นแต่การส่งมอบงานที่ล่าช้า ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง โดยผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ให้กับผู้รับจ้าง และคู่สัญญาให้ถือวันทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นในการรับประกันผลงานตามข้อ 17.3 ของสัญญา

หลังจากที่ผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ถ้าปรากฏว่างานตามสัญญาเกิดความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง จากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ทำให้ไม่เรียบร้อย หรือด้วยเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่การเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นตามปกติของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายการที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างและ/หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

- 1.18 รายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบแปลนก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ รายละเอียดการก่อสร้าง แผนผังและเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะนำไปใช้หรือตัดแปลงแก้ไขทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อประโยชน์อื่นๆ ของผู้รับจ้าง หรือของบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับจ้างตามสัญญานี้ไม่ได้ การนำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งสิ้น เมื่องานตามสัญญานี้สิ้นสุดลง หรือเมื่อสัญญานี้เลิกกัน โดยผู้รับจ้างไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาอีกต่อไป หรือเมื่อผู้ว่าจ้างทวงถาม ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบรรดาแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ แผนผัง และเอกสารอื่นตามความในวรรคต้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยเร็วที่สุด

2. ราคางานตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทั้งสองฝ่ายได้ตกลงราคาค่าก่อสร้าง ในอัตราเหมาจ่ายตายตัว (Fixed Lump Sum) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น [REDACTED] ("ค่าจ้างตามสัญญา") ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นแบบเหมารวม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าไร ค่าประสานงาน ค่าดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับเทศกาล ตำรวจ เทศบาล สำนักงานเขต และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจำนวน 7% ซึ่งจะปรับเปลี่ยนหรือลดตามประกาศราชการ

3. หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานเสร็จตามงวดงานตามข้อที่ 7 และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวิธีการจ่ายชำระตามรายละเอียดในข้อที่ 8

4. หน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้างและวิศวกรระบบ

- 4.1 สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชี้ขาดในปัญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งหากจะมีขึ้นในแบบแปลนก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ
- 4.2 จัดทำส่วนขยายละเอียด (DETAIL) ที่จำเป็นเพิ่มเติม ตลอดจนออกแบบสำหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
- 4.3 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและอื่นๆ ที่มีขึ้นในงานก่อสร้างนี้
- 4.4 เป็นคนกลางและตัดสินชี้ขาดในปัญหาโต้แย้งใดๆ ที่ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างไม่อาจตกลงกันได้ ถ้าคำตัดสินชี้ขาดนั้นไม่ได้ขัดกับความมุ่งหมายและขอบเขตของสัญญาก่อสร้าง
- 4.5 กำหนดหรือคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับแบบแปลนก่อสร้าง และการอนุมัติวัสดุก่อสร้างของ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรสุขาภิบาล จะมีเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างโดยผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น

- 4.6 วิศวกรโครงสร้างมีอำนาจสั่งรื้อทำใหม่แก้ไขหรือซ่อมแซมงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว แต่ไม่ถูกต้องตามแบบหรือตามหลักวิชาการ หรือไม่ได้คุณภาพอันอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง โดยคำสั่งนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.7 ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้ในการก่อสร้าง
5. หน้าที่ของผู้บริหารการก่อสร้าง
- 5.1 เป็นผู้บริหารการก่อสร้าง มีสิทธิและหน้าที่ในการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับงานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง มีสิทธิเห็นชอบอนุมัติแบบ SHOP DRAWINGS ที่ผู้รับจ้างจัดทำ
- 5.2 มีอำนาจและสิทธิสั่งหยุดงานก่อสร้างได้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ
- 5.3 มีอำนาจและหน้าที่ในการสั่งรื้อทำใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่ได้กระทำไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภาพฝีมือตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีโดยทั่วไป หรือใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ หรือกระทำไม่ถูกต้องตามแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบโดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานนั้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 5.4 เป็นผู้ตรวจและพิจารณาการชำระค่าจ้างงวดตามเนื้อปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริง (WORK DONE)
- 5.5 หากเห็นว่าคนงานหรือหัวหน้าคนงานของผู้รับจ้าง หรือบุคคล ผู้ทำงานให้ผู้รับจ้างคนหนึ่งคนใดในโครงการนี้มีความประพฤติไม่เรียบร้อยเช่น ต้มสุราในเวลาดำเนินงาน อยู่ในอาคารมีนเมาหรือเสพยาเสพติด เล่นการพนันหรือเกเร หรือฝ่าฝืนคำแนะนำและคำสั่ง หรือฝีมือช่างไม่ได้ดีตามมาตรฐาน มีสิทธิออกหนังสือถึงผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างทำการเปลี่ยนคนงานหรือหัวหน้าคนงานหรือบุคคลผู้นั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนภายใน 7 (เจ็ด) วัน สำหรับคนงาน และภายใน 15 (สิบห้า) วัน สำหรับหัวหน้าคนงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมและปฏิบัติตาม และผู้รับจ้างตกลงว่าจะไม่ว่าจ้างบุคคลดังกล่าวอีกไม่ว่าตำแหน่งใดทั้งสิ้นในโครงการนี้
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- 6.1 ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติและดำเนินการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างด้วยฝีมือประณีต และถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 6.2 เมื่อได้รับการระตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืน และผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องอย่างมีเหตุผล
- 6.3 ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะรับคำสั่งและคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างแต่ผู้เดียว การติดต่อทุกชนิดกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น
- 6.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลน และเอกสารส่งมอบพื้นที่ หากมีการวางผังผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นที่ยอมรับและจะต้องบำรุงรักษาหลักฐาน แนวหมุด เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในการวางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ
- 6.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีตรงตามรายการก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

- 6.6 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง คำแนะนำใดๆ ก็ตามที่สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้บริหารการก่อสร้างได้ให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องถือว่าเป็นคำแนะนำโดยตรงของผู้ว่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนของผู้รับจ้างก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้าง
- 6.7 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสมในสาขาต่างๆ ของงานตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร โดยจะต้องทำหนังสือแต่งตั้ง แสดงประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่าย ยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้าง
- 6.8 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อวิศวกรและสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและยื่นเสนอเอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานตามใบอนุญาตก่อสร้างเสนอต่อสำนักงานเขตหรือเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- 6.9 ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใดๆ มิได้ หากไม่มีผู้บริหารการก่อสร้างอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้างในกรณีที่เป็นงานที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลัง เช่น งานดอกเสาเข็ม การเทคอนกรีต การปิดฝ้าเพดาน เป็นต้น
- 6.10 ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ ถ้ามีงานส่วนที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ เช่น งานตกแต่งภายใน งานระบบพิเศษอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในแบบแปลน งานเทคอนกรีต หากมีงานส่วนใดที่ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างนั้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเทคอนกรีต เป็นต้น จะอ้างว่าเป็นงานคนละส่วนไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างนั้นๆ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นที่ยอมรับทำให้เกิดผลเสียหายภายหลังและผู้รับจ้างพิสูจน์ได้ว่าตนได้ติดตามประสานงานด้วยดีแล้ว
- 6.11 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 6.12 ผู้รับจ้างต้องทำการกางหญ้า ขุดต่อ เก็บเศษหิน กากปูน ขยะ และวัชพืชต่างๆ ออกไปให้พ้นบริเวณที่ก่อสร้างในกรณีที่เป็นน้ำขังให้ทำการสูบน้ำและลอกเลนออกให้หมด
- 6.13 การตัดต้นไม้ ผู้รับจ้างจะตัดต้นไม้ หรือกิ่งไม้ที่กีดขวางการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้สิ่งก่อสร้างอื่นเสียหาย และจะต้องขนย้าย ลำต้น กิ่งไม้ และใบไม้ที่ตัดออกนั้น ออกไปให้พ้นสถานที่ก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- 6.14 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ซึ่งจำเป็นต้องรื้อถอนออกจากสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติรื้อถอนต่อผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะทำการรื้อถอนได้ วัสดุต่างๆ ที่รื้อถอนเป็นของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการขนส่งวัสดุนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น จะเรียกร้องเงินเพิ่มมิได้ ทั้งนี้เว้นแต่ว่ารายการประกอบแบบหรือแบบแปลนก่อสร้างได้ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน และ/หรือ ได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างเป็นอย่างอื่น
- 6.15 เมื่อมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้บริหารการก่อสร้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างเปิดหรือรื้องานก่อสร้างส่วนใดๆ ที่ทำไปแล้ว ซึ่งไม่อาจตรวจสอบ หรือเพื่อให้ผู้รับจ้างจัดการดำเนินการทดสอบวัสดุหรือสิ่งของใดๆ หากผลการตรวจสอบงานและ/หรือทดสอบวัสดุ ปรากฏว่างานและ/หรือวัสดุดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบแปลนและ/หรือรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปิดหรือรื้องานหรือทดสอบนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำให้งานก่อสร้างถูกต้อง และ/หรือคืนสภาพเดิม อันเป็นผลมาจากการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้างแต่ฝ่ายเดียว โดยถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ผู้รับจ้างได้คิดคำนวณรวมอยู่ในราคาค่าจ้างก่อสร้างไว้แล้ว

- 6.16 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมหรือแต่งตั้งเป็นหนังสือให้บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือให้ผู้แทนผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารการก่อสร้าง เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และชี้แจงถึงปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ ในการทำงานและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยวันเวลาและสถานที่ที่จะทำการประชุมผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งไป

7. หลักการและเงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมางานก่อสร้างจะมีการชำระเงินดังต่อไปนี้

- 7.1 ชำระเงินตามผลงานที่สร้างขึ้นในแต่ละเดือน ตามหลักการและวิธีการในหัวข้อที่ 8 ว่าด้วยวิธีการจ่ายชำระเงินงวด
- 7.2 ถ้าผู้ว่าจ้างมีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าโดยมิได้เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ต่อปี ตามจำนวนวันที่มีความล่าช้านั้น

8. วิธีการจ่ายชำระงวดเงิน

จากหลักการและเงื่อนไขการชำระเงินตามข้อ 7 วิธีการจ่ายชำระเงินงวดให้มีวิธีการดังนี้

- 8.1 เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละเดือน ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างสำหรับงานที่ได้ทำสำเร็จแต่ละงวด ประกอบด้วยรายละเอียดงานตามสัญญาจำนวน 5 (ห้า) ชุด พร้อมทั้งแผนงานแบบสายงานวิกฤต (CRITICAL PATH METHOD, CPM) ที่ปรับปรุงก่อนส่งงวดงาน หรือ FLOW CHART DIAGRAM และสรุปเวลาการต่ออายุสัญญา (หากมี) ตามสัญญานี้ ยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้างตรวจสอบและให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบและออกหนังสือรับรองงาน (CERTIFICATE OF INTERIM PAYMENT) ให้แล้วเสร็จภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้าง และผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารรับรองงานของผู้บริหารงานก่อสร้างและได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้างแล้ว
- 8.2 หากตามข้อ 8.1 เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นว่าหนังสือขอเบิกค่าจ้างไม่ตรงกับผลงานที่ปรากฏขึ้นจริง ให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน และให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างใหม่ แล้วย้อนวิธีการกลับไปข้อ 8.1
- 8.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะระงับหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่างวดการก่อสร้างเมื่อพบว่า
- 8.3.1 ผู้รับจ้างไม่แก้ไขข้อบกพร่องส่วนที่เสียหายหรือบกพร่องตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างตรวจรับมอบงานตรวจพบ
- 8.3.2 เมื่อลูกจ้างของผู้รับจ้างในโครงการนี้ได้เรียกร้องหรือฟ้องคดีต่อกรมแรงงานตามกฎหมายแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าจ้าง ค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับจ้างซึ่งการเรียกร้องดังกล่าวนั้นทำให้ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น แล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน (แต่ไม่เกินจำนวนทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องหรือเรียกร้อง) เพื่อชำระแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างจะไม่ได้แย้งทั้งสิ้น และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
- 8.3.3 ผู้รับจ้างไม่กระทำการ หรือกระทำการผิดตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างได้แจ้งให้ทราบแล้วล่วงหน้าเลยนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน และผู้รับจ้างมิได้กระทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

- 8.4 ภายหลังการตรวจรับงานแต่ละงวดแล้ว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบคุณภาพของงานต่อไป ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่างวดต่อไป หากตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังในผลงานที่ตรวจรับแล้วในงวดก่อนหน้านี้และผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือไม่ทำการซ่อมแซมให้เสร็จทันตามกำหนดที่ตกลงกันไว้กับผู้บริหารการก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้าง
- 8.5 ในการเบิกเงินแต่ละงวดงานเมื่อสรุปจำนวนเงินของผลงานที่ปรากฏแล้วให้คำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายชำระจริง โดยหักลบเงินบางส่วนดังนี้
- 8.5.1 ในทุกงวดการชำระเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นหลักประกันผลงาน (RETENTION MONEY) ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผ่านการตรวจรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องนำ BANK GUARANTEE ซึ่งมีมูลค่าเท่ากันและมีอายุค่าประกัน 2 (สอง) ปีนับจากวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ตามสัญญา มาแลกในวันรับเงินประกันผลงาน และผู้ว่าจ้างจะคืน BANK GUARANTEE ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อพ้นอายุค่าประกันผลงาน 2 (สอง) ปีนับจากวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION)
- 8.6 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามจำนวนเงินค่าจ้างเหมาทั้งหมด ที่ได้รับและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบังคับของทางราชการ

9. ปัญหาและวิธีการดำเนินการทางเทคนิค

- 9.1 ปัญหาขัดข้องหรือข้อขัดแย้งใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในแบบแปลนก่อสร้างหรือรายละเอียดประกอบแบบหรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะได้รับการตัดสินใจชี้แจงจากผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ
- 9.2 ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ หรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWINGS ล่วงหน้าของงานที่จะปฏิบัติให้ผู้บริหารการก่อสร้างนำเสนอต่อผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่จะลงมือดำเนินการ
- 9.3 ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ หากการก่อสร้างในส่วนนั้นจำเป็นต้องมี SHOP DRAWINGS ที่ทางผู้ว่าจ้างเห็นควร หรือถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือผู้บริหารการก่อสร้างให้มีและได้อนุมัติแล้ว โดย SHOP DRAWINGS นี้จะต้องจัดส่งให้ทางผู้บริหารการก่อสร้าง 5 (ห้า) ชุด เพื่อตรวจอนุมัติ เมื่อตรวจอนุมัติแล้วจะส่งคืนผู้รับจ้าง 1 (หนึ่ง) ชุด แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นชอบและอนุมัติ SHOP DRAWINGS แล้วก็มีได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการก่อสร้างในส่วนนั้นๆ ในกรณีที่มีปัญหาจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้
- 9.4 หากผู้รับจ้างต้องการแบบขยายละเอียด และเป็นส่วนขยายที่จำเป็นผู้รับจ้างจะต้องทำเป็นหนังสือถึงผู้บริหารการก่อสร้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสถาปนิก, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกรสุขาภิบาล ก่อนหน้างานก่อสร้างนั้นๆ จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เพื่อผู้ออกแบบแต่ละสาขาจะได้จัดทำรายละเอียดส่วนขยายที่จำเป็นทันกำหนดตามแผนงานก่อสร้าง

- 9.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน การเสียเวลาปฏิบัติงานเนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการผิดพลาดของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบผู้รับจ้าง
 - 9.6 สำหรับการปฏิบัติงานในส่วนย่อยที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลงานก่อสร้างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ ถึงแม้ว่ารายละเอียดนั้นจะไม่ได้ระบุในแบบแปลนหรือรายละเอียดประกอบแบบก็ตาม โดยไม่เรียกร้องราคาเพิ่มเติม หากเป็นการปฏิบัติงานในส่วนย่อยและ/หรือส่วนประกอบของงานหลักที่ต้องทำตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีโดยทั่วไป
 - 9.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานระบบสายงานวิกฤต C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือ FLOW CHART DIAGRAM ตลอดเวลาการทำงาน และมีการปรับปรุงก่อนมีการส่งงวดงานทุกครั้ง และนอกเหนือจากแผนการทำงานระบบ C.P.M. ตลอดทั้งโครงการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานประจำเดือนแสดงขั้นตอนการทำงานโดยละเอียดตลอดช่วงเดือน แต่ละเดือนประกอบอีกต่างหาก ซึ่งอาจจะใช้ระบบ BAR CHART ได้
 - 9.8 ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตหรืองานอื่นที่จำเป็นทางด้านโครงสร้างหรือวิศวกรรมระบบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ เมื่อได้แจ้งกำหนดการเทคอนกรีตหรืองานอื่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากผู้บริหารการก่อสร้างไม่มาตรวจสอบตามกำหนดการให้ผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตไปได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากตัวแทนของผู้ว่าจ้างก่อน
 - 9.9 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะทำงานล่วงเวลาหรือทำงานกลางคืนทุกชนิดจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างจะได้ควบคุมงานได้
 - 9.10 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าของงานเป็นรายเดือน โดยสรุปการดำเนินงาน ปริมาณของงาน ลักษณะดินฟ้าอากาศ จำนวนแรงงานและเครื่องมือแต่ละประเภท พร้อมรูปถ่ายเสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน 10 (สิบ) วัน ของเดือนถัดไปจำนวน 5 (ห้า) ชุด
 - 9.11 ภายในระยะเวลาใดก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะเข้าครอบครองงานที่ทำไปในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือคืนสภาพเดิมให้เป็นไปตามสัญญา การเข้าครอบครองนี้ ไม่ถือว่าเป็นการตรวจ และยอมรับงานส่วนที่เข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้มีการตรวจรับเป็นการถูกต้องก่อนหน้านี้อย่างแล้ว
10. คุณภาพของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ การติดตั้ง และการทดสอบ
- 10.1 ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการก่อสร้าง ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้างเพื่อนำเสนอต่อสถาปนิกและวิศวกรตรวจพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนที่จะสั่งซื้อหรือนำมาใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งทุกครั้ง
 - 10.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อสั่งจองหรือมัดจำวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดกับตัวแทนค้าวัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกันว่าจะมีวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปตามแผนกำหนดงาน (WORKING SCHEDULE) การล่าช้าของเครื่องจักรและ

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างจะถือว่าเป็นข้ออ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่หรือยืดเวลา
ก่อสร้างไม่ได้ ยกเว้นมีเหตุผลที่สมควร เช่น เลิกการผลิต
- 10.3 วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องเป็นวัสดุใหม่คุณภาพดีจากโรงงานตามที่ระบุในแบบแปลน
และรายละเอียดประกอบแบบและ/หรือตามความเห็นของผู้บริหารการก่อสร้างเห็นชอบอนุมัติ จึงจะ
นำมาใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งได้ แต่การอนุมัตินี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบเมื่อ
ปรากฏภายหลังวัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์เหล่านั้น มีได้มาจากโรงงานผู้ผลิตที่ผู้รับจ้างเคยขออนุมัติ
จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และ/หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุในแบบแปลน
และรายละเอียดประกอบแบบท้ายสัญญา
- 10.4 ผู้บริหารการก่อสร้างมีสิทธิที่จะสั่งให้มีการนำตัวอย่างเพื่อนำไปทดลองในห้องทดลองค่าใช้จ่ายในการ
ทดลองผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระแต่เพียงผู้เดียว ถ้าการทดลองนั้นเป็นการทดลองคอนกรีต
หรือการทดลองวัสดุอื่นใดที่ปฏิบัติกันเป็นมาตรฐานการก่อสร้างอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- 10.5 งานส่วนใดที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจพิจารณา หรือทดสอบก่อนจึงจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้
ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จัดทำไปก่อนโดยมิได้รับการพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้าง หรือผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารการก่อสร้างมีสิทธิที่จะสั่งให้รื้อถอน
หรือทุบส่วนนั้นได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำส่วนนั้นใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ และไม่คิดระยะเวลาเพิ่ม
แต่อย่างใด
- 10.6 เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ติดตั้งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ตามหลักวิชาการถูกต้อง
ตามกฎหมายและแจ้งที่มาอย่างชัดเจน
- 10.7 เครื่องมือและเครื่องใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสมกับงาน และปลอดภัย
ที่สุด ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะเช็ก, ตรวจสอบ และโยกย้ายเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่สมควรออกจากสถานที่ก่อสร้างแล้วจัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาแทน
- 10.8 หากปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่า หรือผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบ
แปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ หรือผิดจากที่ได้รับอนุมัติและติดตั้งไปแล้วทั้งหมดหรือ
บางส่วน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะสั่งทำใหม่หรือ แก้ไขจนเป็นที่พอใจ และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้หรือ
หากผู้ว่าจ้างจะยอมรับเอาผลงานนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยความเสียหายตามที่
ผู้ว่าจ้างกำหนด การล่าช้าเพราะเหตุนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการต่อระยะเวลาของสัญญาไม่ได้
- 10.9 ผู้รับจ้างต้องสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด หรือจัดทำตัวอย่างงานสำเร็จ แสดงขั้นตอนตั้งแต่งาน
เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปใช้งานและ/หรือ ติดตั้ง และใน
การสุ่มเก็บตัวอย่างตามระยะเวลาต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุตลอดจนการเรียกเก็บตัวอย่างตาม
คำสั่งของผู้บริหารการก่อสร้างในเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างตามสัญญานี้ ให้ถือว่า
ผู้รับจ้างได้คิดเผื่อเวลาและค่าใช้จ่ายได้แล้ว การสุ่มเก็บตัวอย่าง การจัดทำตัวอย่างดังกล่าว ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการตามกรรมวิธีและขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนแสดงลักษณะและคุณภาพของวัสดุ หรืองานสำเร็จที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้หรือมีอยู่ในงาน
ก่อสร้างและเพื่อให้ผู้บริหารการก่อสร้างใช้เปรียบเทียบกับวัสดุที่นำมาใช้งาน และ/หรือเทียบกับงานที่
ทำจริง หากวัสดุและงานสำเร็จไม่มีลักษณะและคุณภาพตรงกับตัวอย่างที่ผู้บริหารการก่อสร้าง
เห็นชอบไว้แล้วหรือดีกว่า ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนถูกต้องตามคำสั่งของผู้บริหารการ
ก่อสร้าง

- 10.10 ผู้รับจ้างต้องจัดทำการบรรจุวัสดุไว้ในภาชนะหีบห่อให้เรียบร้อยและปลอดภัย ติดฉลากแสดงชื่อตัวอย่าง พร้อมวันที่ให้เรียบร้อย แล้วจัดเก็บบนชั้นวางตัวอย่างในห้องเก็บตัวอย่าง
- 10.11 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นที่ยอมรับก่อนด้วยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดำเนินการหรือจัดให้มีการติดป้าย ชื่อ/ฉลากแสดงวันเดือนปีผลิต และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์นั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และต้องแสดงใบรับรองผลการทดสอบดังกล่าว หรือใบรับรองคุณภาพวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายให้สถาปนิก วิศวกร หรือผู้บริหารการก่อสร้าง ตรวจดูเมื่อต้องการ เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ตรวจสอบ ทดสอบ ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามสัญญา
- 10.12 ในกรณีที่สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัท หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอม และให้ความสะดวกกับผู้แทนดังกล่าว

11. ผู้รับจ้างช่วง

หากผู้รับจ้างจะให้มีการรับจ้างช่วงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้

- 11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้รับจ้างช่วงตามคำจำกัดความในข้อ 1.12 ในงานก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก่อสร้างแก่ผู้ว่าจ้างก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วงรายใดเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ในระหว่างที่ผู้รับจ้างช่วงเข้าทำงานนั้น หากผู้บริหารการก่อสร้าง พิจารณาเห็นว่าไร้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามลักษณะฝีมือช่างที่ดีโดยทั่วไป เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างช่วงรายนั้น และจัดหาผู้รับจ้างช่วงรายใหม่มาแทน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 11.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลและผลงานของผู้รับจ้างช่วงและอยู่ภายใต้หนังสือสัญญาก่อสร้างนี้เสมือนผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติเอง
- 11.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการทิ้งงานของผู้รับจ้างช่วงแต่ผู้เดียว แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างช่วงด้วย
- 11.4 ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง จะต้องให้ความสะดวกและร่วมมือแก่สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ผู้บริหารการก่อสร้าง หรือผู้ว่าจ้าง ในการจัดปรับและเร่งรัดแผนงาน และการปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
- 11.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและข้อผูกพันใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีอยู่ต่อผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างช่วงจะต้องรับไว้และปฏิบัติตามด้วยทั้งสิ้น
- 11.6 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้รับจ้างช่วง ตลอดจนผูกพันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ และเวลาในการดำเนินงานที่จะมีระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วง และให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้รับจ้างช่วงของงานต่างๆ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างช่วง ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อผูกพันและรับผิดชอบในการประกอบอาชีพตามกฎหมาย และตรงกับ ความมุ่งหมายของสัญญานี้
- 11.7 ผู้รับจ้างช่วงจะขายงานหรือทำสัญญาช่วงงานส่วนที่ได้มาให้แก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นไม่ได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 11.8 แม้ว่าผู้รับจ้างจะได้ทำสัญญาจ้างช่วงงานส่วนหนึ่งส่วนใดกับผู้รับจ้างช่วงไปก็ตาม ผู้รับจ้างก็ยังมีความ รับผิดชอบต่องานส่วนที่มีการอนุมัติให้ผู้รับจ้างช่วงเสมือนหนึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานเอง

12. กฎหมายและการติดต่อราชการ

- 12.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก และวิศวกรผู้มีคุณสมบัติรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย
- 12.2 กรณีที่ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของผู้รับจ้างเอง
- 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎต้องตามกฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้
- 12.4 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตเชื่อมถนน ขออนุญาตเชื่อมทาง ขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาถาวร ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร และชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 12.5 ทั้งนี้ หากทางราชการไม่สามารถจ่ายน้ำประปาชั่วคราว และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราวได้ตามช่วงเวลา ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการขยายเขตของน้ำประปาชั่วคราว และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราวจากภายนอก แต่ไม่รวมค่าใช้งานไฟฟ้าชั่วคราวและน้ำประปาชั่วคราวของผู้รับจ้าง

13. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ อาคารข้างเคียง และการป้องกันภัย

- 13.1 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เช่น ถนนสายใหญ่ หรือ ตรอกซอยข้างเคียง อันเนื่องมาจากผลและวิธีดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยทันที
- 13.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความสกปรกที่เกิดแก่ท้องถนนและลำคลอง อันเนื่องจากการก่อสร้าง การขนวัสดุเพื่อการก่อสร้างนี้
- 13.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคาร และบุคคลผู้อยู่ข้างเคียง อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง
- 13.4 หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 13.1-13.3 และผู้รับจ้างมิได้กระทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมภายในเวลาอันควรตามที่ผู้บริหารการก่อสร้างกำหนดให้เป็นคราวไป ผู้ว่าจ้างมีสิทธิส่งบุคคลและเครื่องมือ ไปเพื่อซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเอง และหักเงินจากค่ามัดจำของผู้รับจ้างโดยทันที (แต่ไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ดำเนินการดังกล่าว)
- 13.5 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดเสียงรบกวนในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง ถ้ามีให้หมีน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากมีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเสียงรบกวนเนื่องจากการก่อสร้าง อันเป็นที่เดือดร้อน รำคาญของประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบระงับเหตุประณอมความให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว และจะไม่ให้ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบแต่อย่างใด
- 13.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาการรักษาความปลอดภัยในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันการโจรกรรมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง หากเกิดขอยหายหรือถูกโจรกรรมเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะติดต่อแจ้งความเป็นเจ้าทุกข์เอง และจะนำมาเป็นข้ออ้างในการต่อเวลาสัญญาก่อสร้างไม่ได้ และจะต้องจัดแสงสว่างในเวลากลางคืนพอสมควร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบดูแลและเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และสินทรัพย์ของตนเอง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างแต่ละรายรับผิดชอบติดตั้งมิให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างหรือจากการลักทรัพย์
- 13.7 ผู้รับจ้างต้องจัดอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานไว้ป้องกันเพลิงไหม้ ในระหว่างการก่อสร้างตามแต่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นควร

- 13.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมทั้งการป้องกันมิให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับอันตรายรอบบริเวณจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ตามแต่จะตกลงประนีประนอมความกัน โดยผู้รับจ้างจะยอมรับผิดแต่ผู้เดียวจะไม่ปล่อยให้ผู้ว่าจ้างตกเป็นจำเลยด้วย หากผู้ว่าจ้างตกเป็นผู้รับผิดชอบค่าพิพาทค่า ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
 - 13.9 ผู้รับจ้างต้องดูแลความเรียบร้อย ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบและรบกวนต่อชุมชน บริเวณใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง (มวลชนสัมพันธ์)
14. ระบบสาธารณูปโภคและความสะอาดเรียบร้อยในขณะที่ก่อสร้าง
- 14.1 หากผู้ว่าจ้างมิได้จัดเตรียมไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราวไว้ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอง รวมถึงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
 - 14.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโรงเก็บของชั่วคราวสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้รับจ้างเอง และได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้างก่อน ถ้าเกิดความเสียหายผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 - 14.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรั้วชั่วคราวรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีติดชิดโดยรั้วชั่วคราวที่ก่อสร้างนั้น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ
 - 14.4 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษารั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง และรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารส่งมอบพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ และจะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาการก่อสร้างโครงการ
 - 14.5 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและเก็บกวาดรักษาความสะอาดสถานที่อยู่สม่ำเสมอ ไม่ให้รถสกปรกในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง และหากผู้บริหารการก่อสร้าง เห็นว่าสถานที่รถสกปรก และออกคำสั่งให้ทำความสะอาดผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทันที หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการทำความสะอาดโดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 - 14.6 เมื่อการก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบขนย้ายเครื่องมือและวัสดุการก่อสร้างที่เหลือออกจากบริเวณผลงานที่ทำเสร็จแล้วจะต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาดก่อนส่งมอบงาน
 - 14.7 ดินและวัสดุทั่วไปที่ขุดได้ ก่อนขนย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้างต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ กรณีผู้รับจ้างจะต้องขนออกไปจากสถานที่ก่อสร้าง ให้เหลือไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และในส่วนที่เหลือไว้นั้น จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอื่นใดตามมาได้
 - 14.8 สมบัติอันเป็นโบราณวัตถุหรือวัตถุมีค่าอื่นๆ ที่ขุดได้จากสถานที่นี้เป็นของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อทำการขุดพบ และรักษาทำความสะอาดแล้ว รีบส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่ชักช้า
 - 14.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นและความเดือดร้อนรำคาญตลอดจนมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ดูแลสาธารณสมบัติให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยใช้มาตรฐานเดียวกันตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และข้อกำหนดอื่นๆ หากมีขึ้น และในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่ราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

- 14.10 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. **งานลด หรือเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุและการตัดงานบางส่วน**
- 15.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้าง โดยเพิ่มหรือลดปริมาณงานก่อสร้างจากแบบแปลนก่อสร้าง และ/หรือรายการประกอบแบบได้ โดยไม่เป็นเหตุให้สัญญาต้องเสื่อมเสียไป
- 15.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบ จนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน และ/หรือจำนวนเงินตามสัญญา และ/หรือกำหนดเวลาตามสัญญา ทั้งสองฝ่ายจะมีการทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดจำนวนเงินและระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการทุกครั้ง การเพิ่ม-ลดงาน โดยผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ คู่สัญญาตกลงให้คิดปริมาณตามแบบแปลน คุณด้วยราคาต่อหน่วย ให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) ที่ผู้รับจ้างได้เสนอไปแล้ว เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาดังกล่าว ไม่มีราคาต่อหน่วยระบุในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แบบท้ายสัญญา กำหนดให้ใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง เป็นเกณฑ์ในการคิดราคา รวมด้วยค่าดำเนินการและกำไร (Overhead and Profit) ในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 15.3 ในกรณีงานเพิ่ม-ลดงานมีมูลค่างานไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงจะไม่คิดค่างานเตรียมการ แต่หากงานเพิ่มหลังหักลดงานแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างยินดีให้ผู้รับจ้างคิดค่างานเตรียมการเพิ่มตามจริง
- 15.4 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์บางรายการที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมให้หักลดกับราคาค่าวัสดุตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แบบท้ายสัญญา ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการสั่งซื้อวัสดุนั้นเป็นทางการ
- 15.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานรายการหนึ่งรายการใดเพื่อไปจัดซื้อจัดจ้างเอง และ/หรือว่าจ้างผู้รับจ้างอื่นให้ดำเนินการแทนผู้รับจ้าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้คำนวณมูลค่างานส่วนที่ยกเลิกตามราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นงานลดลงจากค่าจ้างตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะไม่คิดลดค่าดำเนินการและกำไร (Overhead and Profit) ของงานในส่วนที่ยกเลิกนี้
16. **การต่ออายุสัญญา การปรับ การเลิกสัญญา และการเรียกค่าเสียหาย**
- 16.1 หากมีเหตุการณ์ตามรายละเอียดต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้รับจ้างสามารถร้องขอการขยาย หรือต่ออายุสัญญาได้ โดยผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือยินยอมขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้าง
- 16.1.1 เพราะเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามที่กล่าวในข้อ 1.13.3
- 16.1.2 เพราะเกิดจากความล่าช้า หรือความผิดพลาดของผู้รับจ้างรายอื่นๆ หากมี และ/หรือผู้บริหรการก่อสร้าง และ/หรือผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตามสัญญานี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุผลการล่าช้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทราบ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดขยายระยะเวลาออกไปจากกำหนดระยะเวลาตามสัญญาอย่างยุติธรรม แต่ผู้รับจ้างจะต้องพยายามอย่างที่สุดเสมอเพื่อป้องกันมิให้เกิดการล่าช้าขึ้นตลอดไป
- 16.1.3 เพราะเหตุอันเกิดจากงานลดหรืองานเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุตามรายละเอียดในข้อ 15

- 16.1.4 เพราะเกิดจากคำสั่งของผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้บริหารการก่อสร้างให้หยุดการก่อสร้างไว้เป็น การชั่วคราว อันมิใช่เนื่องจากการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้าง
- 16.1.5 งานก่อสร้างได้รับความเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้างรายอื่นและ/หรือบริวาร และ/หรือผู้ว่าจ้าง และ/หรือบริวาร
- 16.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการต่างๆ ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ นอกจากผู้ว่าจ้างจะมี สิทธิดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้
- 16.2.1 คิดค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานี้ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่างาน จ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ คิดเป็นจำนวนเงินวันละ [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าควบคุมงานในอัตราตามที่ผู้บริหารโครงการได้ทำสัญญาไว้กับผู้ว่าจ้าง นับตั้งแต่วันที่ ล่วงเลยระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญานี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานแล้ว เสร็จ อัตราค่าปรับดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ค่าปรับความล่าช้ารายวันและค่า ควบคุมงานดังกล่าวรวมกันแล้วสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญานี้ คือ ไม่เกิน [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 16.2.2 คิดค่าปรับในการทำงานก่อสร้างล่าช้าที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดจุดตรวจสอบ (Key Date) เป็นรายวัน แบ่งเป็น Key Date ที่ 1-3 วันละ [REDACTED] และ Key Date ที่ 4-6 วันละ [REDACTED] อัตราค่าปรับดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตามหากผู้รับจ้าง สามารถทำงานในจุดตรวจสอบ (Key Date) ที่ล่าช้านั้นแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะคืนค่าปรับ (Key Date) ให้กับผู้รับจ้างภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอคืนค่าปรับดังกล่าว
- นอกจากการคิดค่าปรับตามข้อ 16.2.1 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการทำงานล่าช้าของผู้รับจ้างได้ แต่รวมกันแล้วสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตาม สัญญานี้ คือ ไม่เกิน [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าการก่อสร้างตามสัญญานี้ไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้
- (1) พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเร่งงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จทันกำหนด โดย ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างหรือตามตกลงกันและรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 - (2) บอกเลิกสัญญาและว่าจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานแทนผู้รับจ้างต่อไปได้ หากผู้รับจ้างไม่พิจารณา ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยในวรรคต้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
- 16.3 ก่อนหรือในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือ หากเกิดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีเช่นที่กล่าวต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ได้ ทันที โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้แก่ผู้รับจ้างก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ส่งคำบอกกล่าวเลิกสัญญา
- 16.3.1 ผู้รับจ้างมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำพิพากษา ถึงที่สุดต้องรับโทษ ทางคดีอาญาใดๆ หรือเกิดความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

- 16.3.2 ปฏิเสธหรือละเลยไม่จัดหาช่างฝีมือดีและจำนวนมากเพียงพอแก่ปริมาณงานมาดำเนินการก่อสร้างให้เป็นผลดี และก้าวหน้าแก่งานก่อสร้างนี้ หรือทำการโกง หรือมีพฤติกรรมส่อว่าจะฉ้อโกงวัสดุ หรือพยายามที่จะใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องตามตัวอย่างหรือตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างและตามแบบแปลนและรายละเอียดแบบก่อสร้างนี้
- 16.3.3 งานล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 16.3.4 หยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า 5 (ห้า) วันหรือละทิ้งงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 16.3.5 ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาด คำสั่ง หรือคำแนะนำของสถาปนิก หรือวิศวกรโครงสร้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างที่เป็นผลดีแก่งานก่อสร้าง และไม่ใช้จ่ายเพิ่มเติมมากเกินสมควร
- 16.3.6 ไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
- 16.3.7 เมื่อผู้ว่าจ้างสังเกตเห็น และมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือภายในเวลาที่ขยายให้
- 16.3.8 เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนงานหลักเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 16.4 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามข้อ 16.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างทั้งหมด ดังต่อไปนี้
 - 16.4.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายจากความเป็นจริง ทั้งที่เสียหายไปโดยตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้
 - 16.4.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้วัสดุตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักรและค่างานที่ได้ก่อสร้างและติดตั้งไปแล้วตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยให้ยึดราคาตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แต่หากมีงานส่วนใดที่ไม่ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) ให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงราคาร่วมกัน
 - 16.4.3 ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างตามสัญญาในการที่ผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อ
 - 16.4.4 ผู้รับจ้างตกลงจะให้บุคลากรของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างทันทีที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง
 - 16.4.5 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา
- 16.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ชำระเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่ผู้บริหารงานก่อสร้างรับรองแล้วให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างถึงกำหนดชำระ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือไม่ชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง รวมทั้งการระงับการก่อสร้าง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือหน่วงเหนี่ยว โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือประวิงเวลาการดำเนินการก่อสร้าง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
 - 16.5.1 หยุดงาน และ/หรือระงับการก่อสร้าง
 - 16.5.2 ขยายกำหนดเวลาการก่อสร้าง และ/หรือ
 - 16.5.3 เคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง และเรียกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาคืนจากผู้ว่าจ้าง
 - 16.5.4 บอกเลิกสัญญากับทางผู้ว่าจ้าง
 - 16.5.5 ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งที่เสียหายไปโดยตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญานี้

- 16.6 นอกจากกรณีตามข้อ 16.5.4 แล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้าง
- 16.6.1 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- 16.6.2 สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำการก่อสร้างงานตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน
- 16.6.3 ไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
- 16.7 การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 16.5.4 และ 16.6 ผู้รับจ้างต้องทำเป็นหนังสือระบุวันที่ให้สัญญาสิ้นสุดและส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันที่สิ้นสุดนั้นไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ส่งคำบอกกล่าวเลิกสัญญาเมื่อการบอกเลิกสัญญามีผลบังคับใช้ ผู้รับจ้างมีสิทธิ ดังนี้
- 16.7.1 เคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างได้ และ
- 16.7.2 เรียกหนังสือค่าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และเรียกคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค่าประกันผลงานคืนจากผู้ว่าจ้าง
- 16.7.3 เรียกค่าจ้างก่อสร้างงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว และเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริงเกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญานี้
- 16.8 ทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดจุดตรวจสอบ (KEY DATE) งานก่อสร้าง ดังนี้
- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| จุดตรวจสอบที่ 1 งานพื้นโครงสร้างชั้น 1 อาคาร A,B,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 19 กันยายน 2567 |
| จุดตรวจสอบที่ 2 งานพื้นโครงสร้างชั้น 1 อาคาร C | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 21 มกราคม 2568 |
| จุดตรวจสอบที่ 3 งานพื้นชั้น 5 อาคาร A,B,C,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 |
| จุดตรวจสอบที่ 4 งานห้องตัวอย่างชั้น 3 อาคาร A ,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 7 เมษายน 2568 |
| จุดตรวจสอบที่ 5 งานส่งมอบปล่องลิฟต์ทุกอาคาร | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 |
| จุดตรวจสอบที่ 6 ส่งตรวจ อ. 5 | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 14 กันยายน 2568 |
- ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบติดตั้งนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการได้มาของวัสดุอุปกรณ์นั้นให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างนี้ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบและสัญญานี้ และในระหว่างระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้า-ออก และอนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้าง หรือห้ามบุคคลใดๆ รวมถึงผู้รับจ้างและคนงานของผู้รับจ้างเข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

17. การค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การค้ำประกันผลงาน และการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า

- 17.1 หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา) ผู้รับจ้างจะมอบหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย อายุค้ำประกันเท่ากับกำหนด ในข้อ 1.13.1 ของสัญญานี้ มูลค่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน [REDACTED]
- [REDACTED] รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อค้ำประกันความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามความในข้อใดข้อหนึ่งแห่งสัญญา โดยนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากได้หนังสือยืนยันว่าจ้างและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อย และมีระยะเวลาค้ำประกันนับแต่วันที่เริ่มสัญญานี้จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) และได้รับชำระค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) ครบถ้วน
- หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ทันเวลาตามวรรคต้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง จากค่าจ้างรายเดือน และจะคืนเงินส่วนนี้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาตามวรรคต้น

- หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของงานก่อสร้างตามสัญญาในการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงจะขยายระยะเวลาของหนังสือค้ำประกันออกไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนครบกำหนดอายุของหนังสือค้ำประกันเดิม 15 (สิบห้า) วัน
- 17.2 เงินประกันผลงาน (Retention Money) ในทุกงวดการชำระเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวด เพื่อเป็นหลักประกันผลงาน (Retention Money) ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผ่านการตรวจรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องนำหนังสือค้ำประกัน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากันและมีอายุเท่ากับระยะเวลารับประกันผลงาน 2 (สอง) ปี นับจากวันที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (FINAL COMPLETION) มาแลกเปลี่ยนเงินประกันผลงาน โดย BANK GUARANTEE ดังกล่าวต้องมีอายุประกันไม่น้อยกว่ากำหนดระยะเวลารับประกันผลงานตามสัญญา และผู้ว่าจ้างจะคืน BANK GUARANTEE ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากครบกำหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (2 (สอง) ปี นับจากวันที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (FINAL COMPLETION))
- กรณีเกิดความเสียหายแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นระหว่างระยะเวลารับประกันผลงานหรือเกิดจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเกิดจากกรณีอื่นที่ผู้รับจ้างกระทำต่อบุคคลใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องชำระหนี้แทนผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธินำหนังสือค้ำประกันนี้ไปเรียกชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น หากวงเงินในหนังสือค้ำประกันไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างตกลงชำระส่วนที่ขาดภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน
- 17.3 การค้ำประกันผลงานก่อสร้างและการรับประกันผลงาน (WARRANTY) ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงาน งานโครงสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี และ งานสถาปัตยกรรม และงานภายนอก และงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานโครงสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารการก่อสร้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นตามสัญญาเพราะใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ตรงตามสัญญา หรือเพราะฝีมือการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างตกลงที่จะทำการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงผลงานนั้นให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกว่างานแล้วเสร็จ และหากผู้ว่าจ้างได้ออกเงินทดรองแทนผู้รับจ้างไปก่อนผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักค่าใช้จ่ายจากหลักประกันได้ทันที หากหลักประกันไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะนำเงินส่วนที่ขาดไปมาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- 17.4 การชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานที่ผู้ว่าจ้าง คิดเป็นมูลค่า [REDACTED] [REDACTED] ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกชำระเงินที่ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบหนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้าที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย (ADVANCE PAYMENT GUARANTEE – BANK GUARANTEE) จำนวนทั้งสิ้น 8 (แปด) ฉบับ โดยแบ่งเป็นหนังสือค้ำประกันมูลค่าฉบับละ [REDACTED] จำนวน 7 (เจ็ด) ฉบับ และหนังสือค้ำประกันมูลค่าฉบับละ [REDACTED]

จำนวน 1 (หนึ่ง) ฉบับ มีมูลค่ารวมเป็นจำนวน [REDACTED] ส่งจ่ายในนาม “บริษัท ไมต้าแอสเซท จำกัด (มหาชน)” และจะต้องมีอายุค่าประกันตามสัญญา มามอบให้กับผู้ว่าจ้างยึดถือไว้ในวันที่ได้รับเงินล่วงหน้าดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันในการที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้าง ทั้งนี้ ทุกงวดการชำระเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ระบุในข้อ 8. นั้น ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักคืนเงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของงวดงานนั้น เพื่อชำระคืนเงินล่วงหน้าจนครบถ้วน เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดจนครบถ้วนตามวงเงินค่าประกันของหนังสือค่าประกันแต่ละฉบับแล้ว ผู้ว่าจ้างจะทยอยคืนหนังสือค่าประกันแต่ละฉบับให้แก่ผู้รับจ้างโดยปราศจากดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน พร้อมกับการจ่ายชำระงวดเงินตามข้อ 8.

18. ค่าทำงานล่วงเวลาของผู้บริหารการก่อสร้าง

หากมีการทำงานล่วงเวลาของงานที่ต้องมีการตรวจสอบ (วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ก่อนเวลา 8.30 น. และหลังเวลา 17.30 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งวัน) ผู้รับจ้างยินยอมที่จะชำระค่าล่วงเวลาให้แก่ผู้บริหารการก่อสร้างในอัตรา ดังนี้

[REDACTED]

19. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างว่าจ้างโดยตรง

ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า ผู้ว่าจ้างจัดหาผู้รับจ้างรายอื่น มารับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามเอกสารที่แนบท้ายสัญญา เช่น งานระบบประกอบอาคาร งานระบบลิฟต์โดยสาร งานตกแต่งภายใน งานจัดสวน เป็นต้น โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่น เสมือนว่าเป็นงานของผู้รับจ้างเอง และผู้รับจ้างทุกรายต้องร่วมกันตรวจสอบและปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกัน เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดการในข้อ 1.13.1 โดยผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในคุณภาพงานของผู้รับจ้างรายอื่น และหากกรณีทีมงานล่าช้านั้น อยู่ในช่วงการแก้ไขงานของผู้รับจ้างรายอื่นเนื่องจากคุณภาพของงานไม่ดีพอ และ/หรือเกิดความล่าช้าอันเกิดจากการกระทำและ/หรือความบกพร่องของผู้รับจ้างอื่นๆ รายหนึ่งหรือหลายราย ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมงานและอุปกรณ์ตามที่กำหนดในตารางการประสานงานแนบท้ายสัญญา นี้ เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามกำหนด

20. การจัดสภาพการทำงานและสำนักงานสนามของผู้ว่าจ้างและผู้บริหารโครงการ

ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวไว้ในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงานสนามและอุปกรณ์ของตัวแทนผู้ว่าจ้าง, ผู้บริหารการก่อสร้าง และของผู้รับจ้างเอง ตลอดเวลาแห่งสัญญาจ้างนี้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการ อย่างน้อยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	สำนักงานชั่วคราวสำหรับผู้บริหารโครงการ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตรและสำนักงานสำหรับตัวแทนผู้ว่าจ้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำและระบบปรับอากาศ	1 ชุด
2	ห้องประชุมสนาม พร้อมระบบปรับอากาศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์	1 ชุด
3	โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหารการก่อสร้างและตัวแทนผู้ว่าจ้าง	8 ชุด
4	ตู้เอกสารขนาดใหญ่	8 ชุด
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี, ไม่ต่ำกว่า Pentium IV 4.0, RAM 4 GB., Hard disk 500 GB , VGA 128 MB TVOUT, LAN CARD, DVD RW พร้อมจอขนาด 17" พร้อมโปรแกรมมาตรฐานการใช้งาน External Hard Drive 1 TB	5 ชุด
6	UPS 700 VA	5 ชุด
7	เครื่องพิมพ์สีขนาด A4 และ A3 พร้อมตลับหมึกสำรอง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1 ชุด
8	เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)	1 ชุด
9	เครื่องถ่ายเอกสารขนาด A4 และ A3 พร้อมกระดาษ ตลอดการดำเนินการ	1 ชุด
10	เครื่องโทรศัพท์ พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต	1 เลขหมาย
11	เครื่องโทรสาร พร้อมระบบสายภายใน	1 เลขหมาย
12	กล่องจัดจอพร้อมอุปกรณ์	5 ชุด
13	หมวกนิรภัย, รองเท้าบูท	8 ชุด
14	วิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์	8 ชุด
15	อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ และเครื่องอำนวยความสะดวกของสำนักงานที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาความสะอาดสำนักงานสนามและอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงาน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานตามสัญญา และสัญญาว่าจะรื้อถอนออกให้เรียบร้อยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานที่ก่อสร้างสำนักงานสนามนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง

21. การจัดทำรายงาน (DAILY REPOTRS)

21.1 รายงานประจำวัน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวัน ตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง รายงานประจำวันนี้ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนคนของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง
- จำนวนวัสดุที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามา และวัสดุที่ใช้ไป
- เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ที่ใช้งานและที่ชำรุด
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
- อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

- คำสั่งของผู้บริหารการก่อสร้าง และคำสั่งการเปลี่ยนแปลงงานที่ผู้บริหารการก่อสร้างสั่งให้ทำ แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขซึ่งได้รับจากผู้บริหารการก่อสร้าง
- เหตุการณ์พิเศษอื่นๆ อุบัติเหตุ สิ่งผิดปกติต่างๆ และผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง รายงานประจำวันจะต้องส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้าง จำนวน 3 (สาม) ชุด ในวันรุ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบและรับทราบ

21.2 รายงานประจำสัปดาห์

ผู้รับจ้างจะต้องทำและส่งรายงานประจำสัปดาห์ ให้ผู้บริหารการก่อสร้างตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยข้อสรุปจากรายงานประจำวัน ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วง 1 (หนึ่ง) สัปดาห์ที่ผ่านมา

21.3 รายงานประจำเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องทำและส่งรายงานประจำเดือนให้ผู้บริหารการก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน ความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน

21.4 การจัดการในหน่วยงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนผังแสดงแผนการปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับงานที่ได้วางไว้ในแผนงาน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและวัดผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

21.5 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง และ/หรือผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน และติดตามผลการทำงานก่อสร้างอาคารของผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอื่นๆ นั้นอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่พบว่าการทำงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว ก็ให้รายงานให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ชักช้า

21.6 การเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงาน

หากผู้รับจ้าง/หรือผู้บริหารการก่อสร้าง เห็นว่าจำเป็นต้องจัดปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้ดีกว่าเดิม และ/หรือ เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และ/หรือสภาพ/สถานะของงานก่อสร้าง และเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้าง พิจารณาขอความเห็นชอบแทนแผนการปฏิบัติงานเก่าทันที ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแผนงานการปฏิบัติงานจะต้องไม่กระทบกระเทือนจำนวนเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญา

22. การอ้างอิงข้อมูลโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือไม่นำข้อมูล รูปถ่าย หรือรายละเอียดไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไปอ้างอิง หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วก็ตาม มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างกระทำผิดตามสัญญา

23. การดำรงสิทธิของผู้ว่าจ้าง

เป็นที่เข้าใจกันโดยชัดแจ้งระหว่างคู่สัญญาว่า การที่ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง ผู้รับจ้างให้ทำงานที่ผู้ว่าจ้างตามสัญญา นี้ ผู้ว่าจ้างมุ่งหมายให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามหนังสือนี้เป็นประการสำคัญ ผู้ว่าจ้างมิได้ส่งมอบสิทธิครอบครองสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเข้า-ออก และอนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้าออกในสถานที่ก่อสร้าง หรือห้ามบุคคลใดๆ รวมถึงผู้รับจ้าง และคนงานของผู้รับจ้างเข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อผู้รับจ้างแล้ว อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง รวมทั้งบรรดาคนงาน และบริวารของบุคคลดังกล่าว รวมถึงแจ้งให้ผู้รับจ้างขนย้ายสัมภาระ เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากสถานที่ก่อสร้างนั้นได้ทันที และมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานตามสัญญาในส่วนที่เหลือต่อไปจนเสร็จ สำหรับสัมภาระและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ตั้งหรือวางไว้ในสถานที่ก่อสร้างกีดขวางต่อการทำงานของผู้รับจ้างรายใหม่ ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมีสิทธิขนย้ายไปไว้ที่อื่นหรือนำออกจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าปรับและค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างได้ตามเห็นสมควร โดยค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในการนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายหลังจากการหักลบค่าปรับและค่าเสียหาย หากมีเงินจากการจำหน่ายสัมภาระเครื่องจักรของผู้รับจ้างคงเหลืออยู่เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะชำระคืนให้กับผู้รับจ้าง

24. การประกันภัย

ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำประกันภัยความเสียหายความเสี่ยงภัยทุกชนิดในการก่อสร้าง (CONTRACTOR'S ALL RISKS) และประกันภัยสำหรับบุคคลที่สาม โดยมีเงินทุนประกันภัยและมีเงื่อนไขในการคุ้มครองหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ แต่ทั้งนี้หากความเสียหายใดๆ นั้นเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก (FIRST DEDUCTIBLES) ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และค่าเสียหายอื่นๆ ทั้งหมดที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างได้ทำขึ้นไม่คุ้มครอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

25. การควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องหาวิศวกร สถาปนิก และผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานลงนามยินยอมเป็นวิศวกรและสถาปนิกที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อยืนยันชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่อทางราชการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้งานมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย

26. กฎหมายไทย และภาษาที่ใช้ในการก่อสร้าง

สัญญานี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายไทย สัญญาและเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารจะต้องใช้เป็นภาษาไทย

27. ข้อพิพาท - ข้อโต้แย้ง

หากมีกรณีพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมถึงการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องแห่งสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทย โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินการระงับข้อพิพาท และข้อโต้แย้ง อย่างไรก็ตามการอ้างถึงข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ไปยังอนุญาโตตุลาการ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินการภายใต้สัญญานี้ต่อไป โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน

28. การฟ้องร้อง

หากมีกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ และไม่สามารถยุติได้โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดำเนินคดี ณ ศาลเขตในพื้นที่ตั้งโครงการ หรือต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี

29. การส่งคำบอกกล่าว

การส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาส่งให้แก่กันตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น หากมีการย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่อยู่ระบุไว้ตามสัญญานี้หาไม่พบ หรือถูกรื้อถอนไปแล้วทุกกรณีข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ถือว่าผู้รับได้ทราบข้อความในหนังสือโดยชอบแล้ว

ที่อยู่ของคู่สัญญา มีดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ไมต้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-434-2390-7 โทรสาร : 02-433-5364

ผู้รับจ้าง บริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-965-9995 โทรสาร : 02-965-9559



บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

(- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโปรดลงนามในหน้าถัดไป -)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ/..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล / นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ/..... ผู้รับจ้าง
(นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ / นายสมชาย วานิชวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)



CONSTRUCTION
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อพยาน
(นายณัฐพงษ์ แก้วสระแสน)
บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อพยาน
(นายสุธรรม ทวีบุรุษ)
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อพยาน
(.....)
บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อพยาน
(นายณัฐวัฒน์ ภาสกุลพิพัฒน์)
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

**สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
งานโครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,และงานภายนอก
โครงการ THE PANORA ESTUARIA**

สัญญาเลขที่ MIDA/TEKA/ST&ARCH/CONT-67-01

หนังสือสัญญฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
ทำที่ บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด (มหาชน)

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น บริษัท ไมต้า แอสเซต จำกัด (มหาชน) จำกัด ซึ่งที่อยู่เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดย นายวิสูตร เอียวศิริกุล และนายสรศักดิ์ เอียวศิริกุล ผู้มีอำนาจ กระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) โดย นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ และนายสมชาย วานิชวัฒน์ กรรมการ ผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ เป็นสัญญาหลักของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA ให้ใช้บังคับครอบคลุมการดำเนินงาน ก่อสร้างทั้งหมด หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารสัญญฉบับนี้ขัดแย้งกับแบบ หรือรายละเอียดประกอบแบบ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ ยกเว้นเอกสารและข้อตกลงอื่นๆ ที่เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภายหลัง ให้ถือข้อความใน เอกสารฉบับนี้เป็นหลัก ถ้าข้อความใดมิได้ระบุไว้ในเอกสารสัญญฉบับนี้ ยังคงให้ใช้ตามแบบ รายละเอียดประกอบ แบบหรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ (DEFINITION)

- 1.1 ผู้ว่าจ้าง (OWNER) หรือ เจ้าของโครงการ หมายถึง :
บริษัท ไมต้า แอสเซต จำกัด (มหาชน)
- 1.2 ผู้รับจ้าง (CONTRACTOR) หมายถึง :
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมาเนี้กับผู้ว่าจ้าง
- 1.3 ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือ สถาปนิก (ARCHITECT) หมายถึง :
บริษัท สถาปนิกตูลา จำกัด หรือตัวแทน
- 1.4 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง หรือ วิศวกรโครงสร้าง (STRUCTURAL ENGINEER) หมายถึง :
บริษัท เน็กซ์ สเต็ปส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด หรือตัวแทน
- 1.5 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล หมายถึง :
บริษัท เน็กซ์ เอ็นจิเนียริง ดีไซน์ จำกัด หรือตัวแทน

- 1.6 ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง :
Landscape Tectonix Limited.
- 1.7 ผู้บริหารการก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) หมายถึง :
บริษัท เอบีวต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ/หรือตัวแทน ซึ่งทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ว่าจ้างในงานก่อสร้างโครงการนี้
- 1.8 งานก่อสร้างตามสัญญา (THE WORK) หมายถึง :
งานก่อสร้าง โครงการ THE PANORA ESTUARIA ซึ่งประกอบด้วย งานเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนงาน HARD SCAPE และงานอื่นๆ ตามแบบรูป รายการ ตามแบบ และข้อกำหนดประกอบแบบ และเอกสารแนบท้ายสัญญาตามที่ระบุในข้อ 1.9 ของสัญญานี้ ซึ่งขอบเขตงานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
 - 1.8.1 บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ด้วยฝีมือการทำงานที่ประณีตและเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามแบบคู่สัญญาและรายการประกอบแบบที่แนบในสัญญา
 - 1.8.2 ทั้งนี้ งานก่อสร้างตามสัญญาตามที่ระบุในข้อ 1.8 สัญญานี้ ไม่รวมถึง
 - 1.8.2.1 งานเสาเข็มเจาะ และงานทดสอบ Dynamic Load Test (เฉพาะตัวอาคาร)
 - 1.8.2.2 งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
 - 1.8.2.3 งานจัดหาและติดตั้งลิฟต์
 - 1.8.2.4 งานระบบการจอดรถอัตโนมัติ
 - 1.8.2.5 งานระบบ internet ของโครงการ
 - 1.8.2.6 งานตกแต่งภายใน
 - 1.8.2.7 งานจัดสวน (Soft scape)
 - 1.8.2.8 ป้ายโครงการ / ป้ายบนอาคาร / ป้ายหน้ารั้วโครงการ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (รวมถึงงานระบบรองรับป้ายต่างๆ)
 - 1.8.2.9 งานจัดหาและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ Built in & Loose, ชุดครัว, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 - 1.8.2.10 งานจัดหาและติดตั้ง Locker & Mail Box
 - 1.8.2.11 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย
 - 1.8.2.12 งาน Drop ผ้า/หลิปปิ พื้นที่ส่วนกลาง (เนื่องจากไม่มีแบบขยาย)
 - 1.8.2.13 งานกันซึมผนังภายนอก ชั้นใต้ดิน
 - 1.8.2.14 งานแถบ Stainless SS1 กว้าง 50 มม. ตกแต่งผนังภายในห้องพัก Type B, C (โดยผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน)
 - 1.8.2.15 งานฐานรองแท่นเครื่องงานระบบ (โดยผู้รับจ้างงานระบบประกอบอาคาร)
 - 1.8.2.16 การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA-Environment Impact Assessment) ตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 1.8.2.17 งานนอกเหนือขอบเขตการว่าจ้างตามสัญญานี้ ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 1.9.3 ของสัญญานี้

- 1.9 สัญญาก่อสร้าง (THE CONTRACT DOCUMENTS) หมายถึง :
- เอกสารและแบบแปลนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้
- 1.9.1 สัญญาหลักคือ เอกสารฉบับนี้ จำนวน 29 แผ่น (ยี่สิบเก้าแผ่น)
พร้อมตารางประสานงานแนบท้ายสัญญา (จำนวน 3 แผ่น)
- 1.9.2 LETTER OF INTENT เรื่องแจ้งความประสงค์ให้เป็นผู้ดำเนินการงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2567 จำนวน 29 แผ่น
- 1.9.3 เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
1	เอกสารยืนยันราคา งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ Hardscape	3	A4	
2	บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ฉบับลงวันที่ 11 มิ.ย. 2567	48	A4	
3	Panora 2_08-01-24_ข้อมูลชี้แจงแบบงาน Main Cons		A4	08-01-24
	- ขอบเขตพื้นที่ ID	5	A4	
	- ตารางขอบเขตงานร่วมกันของผู้รับเหมา_8-1-67	6	A4	
	- ข้อมูล TOPO	1	A4	
	- ผลสำรวจดิน	59	A4	
	- ร่างมาตรการ EIA	1,627	A4	
4	Panora 2_09-01-24_แบบ Tender			09-01-24
	- แบบงานโครงสร้าง ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566	39	A3	
	- แบบงานตกแต่งภายในห้องพัก ลงวันที่ 30 ต.ค. 2566	171	A3	
	- MATERIAL LIST งานตกแต่งภายในห้องพัก	11	A4	
4	Panora 2_09-01-24_แบบ Tender			09-01-24
	- แบบงานภูมิสถาปัตย์ FOR TENDER 100% ลงวันที่ 15 พ.ย. 2566	132	A3	
	- แบบงานภูมิสถาปัตย์ FOR CONSTRUCTION 50% ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566	99	A3	
	- แบบงานสถาปัตย์ ลงวันที่ 15 ม.ค. 2567	107	A3	
	- งานสถาปัตย์ PRESENT SPECIFICATION	29	A4	
	- รายการประกอบแบบงานสถาปัตย์	135	A4	
5	Panora 2_09-01-24_TOR, บันทึกประชุมชี้แจงแบบ		A4	09-01-24
	- Panora2_บันทึกประชุมชี้แจงแบบ Main Cons.	8	A4	

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
	- Panora 2_สรุป TOR Main Cons.	7	A4	
	- Panora 2_TOR Main Cons. Final	79	A4	
6	Panora 2_10-01-24_Outline Spec		A3	10-01-24
	- OUTLINE SPEC_PANORA BAAN AMPHUR_8-1-24 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2567	3	A3	
7	Panora 2_12-01-24_คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)			12-01-24
	- Panora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)_12-01-24	3	A4	
8	Panora 2_15-01-24_คำตอบงานสถาปัตย์_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)			15-01-24
	- Panora2_Q_A_คำตอบงานสถาปัตย์_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)_15-01-24	2	A4	
	- แบบประกอบ _ตอบคำถาม FOR TENDER _03_2567-01-15	100	A3	
9	Panora 2_16-01-24_คำตอบข้อ 8,13_ครั้งที่ 2 (กรณีศ), แจ้งความ สูงประตูด่านต่างห้องพัก			16-01-24
	- Gmail - Panora _ แจ้ง ความสูงประตูด่านกระเบื้อง , หน้าต่าง ห้องพัก	1	A4	
	- Panora2_Q_A_คำตอบข้อ 8,13_ครั้งที่ 2 (กรณีศ)_16-01-24	4	A4	
10	Panora 2_17-01-24_คำตอบครั้งที่ 2,3 (กรณีศ), แสงฟ้าครั้งที่ 1			17-01-24
	- Panora2_คำตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณีศ ครั้งที่ 2 จากผู้ออกแบบ	3	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณีศ ครั้งที่ 3 จากผู้ออกแบบ	1	A4	
	- Panora2_คำตอบ_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 1	1	A4	
11	Panora 2_19-01-24_แบบ อัฟเตดงานภูมิสถาปัตย์ FOR CONSTRUCTION 85% ลงวันที่ 15 ม.ค. 2567	153	A3	19-01-24
12	Panora 2_22-01-24_แจ้ง ผนัง Backsplash และผนังตกแต่งที่ เป็นกระเบื้อง ในห้องพัก รวมในการเสนอราคา			22-01-24
	- Gmail - Panora 2 _ แจ้ง ผนัง Backsplash และผนังตกแต่งที่เป็น กระเบื้อง ในห้องพัก รวมในการเสนอราคา	1	A4	
13	Panora 2_23-01-24_รวม คำต อบ _23-01-24, แจ้งเพิ่มเติม ขอบเขต ที่นี้้ง งานภายนอก			23-01-24
	- Panora2_Q_A_คำตอบ_ครั้งที่ 6 (แสงฟ้า)_23-01-24	1	A4	
	- Panora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 3 (แสงฟ้า)	1	A4	
	- Panora2_คำตอบคำถาม-ด้านสัญญา 1_คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 2 TEKA 23-01-67	4	A4	

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
	- Panora2_คำตอบบางส่วน_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 4 23-01-67	4	A4	
	- Gmail - Panora 2 _แจ้งเพิ่มเติม ขอบเขต ที่นั่ง งานภายนอก บริเวณสระว่ายน้ำ Ground Floor Zone 1	1	A4	
14	Panora 2_25-01-24_แจ้ง Prosum งานสถาปัตย์และงานภายนอก	1		25-01-24
15	Panora 2_27-01-24_รวมคำตอบ_27-01-24			27-01-24
	- Panora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 7 (แสงฟ้า) 23-01-67	2	A4	
	- Panora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_บ.กรณิศ ครั้งที่ 7	1	A4	
	- Panora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_บ.ชีมา ครั้งที่ 7	5	A4	
16	Panora 2_29-01-24_รวมคำตอบ_29-01-24			29-01-24
	- Panora2_ตอบ_งานสถาปัตย์_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 5	1	A4	
	- Panora2_ตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณิศ ครั้งที่ 4	1	A4	
	- แบบประกอบ_ตอบคำถาม FOR TENDER_บ.กรณิศ ครั้งที่ 4	9	A3	
17	Panora 2_29-01-24_Prosum งานสถาปัตย์ห้องพัก	2	A4	29-01-24
18	Panora 2_30-01-24_Rev.คำตอบบางส่วน_บ.กรณิศ ครั้งที่ 7 30-01-24			30-01-24
	- Panora2_Q_A_Rev.คำตอบบางส่วน_บ.กรณิศ ครั้งที่ 7 30-01-24	1	A4	
19	Panora 2_16-02-24_แบบงานภายนอก,แบบแนบคำตอบ สถาปัตย์,คำตอบเพิ่มเติม			16-02-24
	- แบบงาน Landscape FOR CONS 100% ลงวันที่ 15 ก.พ. 2567	182	A3	
19	Panora 2_16-02-24_แบบงานภายนอก,แบบแนบคำตอบ สถาปัตย์,คำตอบเพิ่มเติม			16-02-24
	- แบบสถาปัตย์ประกอบตอบคำถาม FOR TENDER_บ.กรณิศ ครั้งที่ 4	9	A3	
	- Panora2_คำตอบ_งานภายนอก ข้อ3_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 8-LTX	1	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ชีมา ครั้งที่ 6-LTX	3	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ชีมา ครั้งที่ 7-LTX	5	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ชีมา ครั้งที่ 8-LTX	1	A4	
	- Panora2_คำตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณิศ ครั้งที่ 4	1	A4	
20	Panora 2_19-02-24_บันทึกประชุมปรับฐาน ครั้งที่ 1	3	A4	19-02-24

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
21	Panora 2_19-02-24_เรื่องแจ้งเพื่อปรับฐานครั้งที่ 1	3	A4	20-02-24
22	Panora 2_28-02-24_แบบอัปเดตแบบงานโครงสร้าง	69	A3	28-02-24
23	Panora 2_07-03-24_แบบอัปเดตแบบงานโครงสร้างภายนอก	7	A3	07-03-24
24	Panora 2_07-03-24_แบบงานสุขาภิบาล			07-03-24
	- แบบงานสุขาภิบาล	56	A3	
	- รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	130	A4	
25	Panora 2_11-03-24_แบบอัปเดตงานโครงสร้างภายนอก	29		11-03-24
26	Panora 2_16-03-24_Gmail - Panora 2_แจ้ง Update Prosum งานโครงสร้างภายนอก	1	A4	16-03-24
27	Panora 2_22-03-24_Gmail - Gmail - Panora 2_แจ้งเพิ่มเติมส่วน Detail งานโครงสร้าง_22-03-67	1	A4	22-03-24
28	Panora 2_01-04-24_แบบ Pile Wall อาคาร C			01-04-24
	- Shopเหล็ก Pile Wall	1	A3	
	- STR_TOWER_C 20240228-Model	1	A3	
29	Panora 2_01-04-24_บันทึกประชุมและเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ปรับฐานครั้งที่ 2			01-04-24
	- Panora2_บันทึกประชุมปรับฐาน 2_Main Cons_01-04-67	2	A4	
	- Panora 2_เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 01-04-24	2	A4	
30	Panora 2_02-04-24_Gmail : แจ้งเพิ่มเติมส่วน Detail งานโครงสร้าง และเรื่องแจ้งเพิ่มเติม_02-04-67	1	A4	02-04-24
31	Panora 2_09-04-24_Addendum แจ้งเพื่อทราบงาน Main Cons. , รายการวัสดุ			09-04-24
	- Panora 2_TEKA_รับทราบรายการวัสดุงาน Main_09-04-67	2	A4	
	- Panora2_TEKA_รับทราบตาม Addendum แจ้งเพื่อทราบ_ 09-04-67	1	A4	

1.9.4 แผนงานก่อสร้างหลัก จำนวน 28 แผ่น

1.9.5 สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ไมต้าแอสเซท จำกัด (มหาชน)
พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และ
ผู้รับมอบอำนาจของผู้ว่าจ้าง จำนวน 15 แผ่น



CONSTRU

บริษัท ทีเอกก่อสร้าง
TEKA CONSTRUCTION PUBL

- 1.9.6 สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจ้าง จำนวน 22 แผ่น
- 1.10 แบบแปลนและรายละเอียดประกอบ (DRAWINGS & SPECIFICATIONS) หมายถึง :
- 1.10.1 DESIGN DRAWING หมายถึง แบบแปลนงานโครงสร้าง แบบงานสถาปัตยกรรมและแบบของงานก่อสร้างนี้ และให้หมายถึงแบบแปลนต่างๆ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลายมือชื่อของผู้ว่าจ้างด้วย
- 1.10.2 SHOP DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ใช้ในการติดตั้งหรือก่อสร้างหรือรายละเอียดสำหรับวิธีการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะต้องทำมาให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างตรวจและยอมรับก่อนการทำงานซึ่งผู้รับจ้างอาจจะทำขึ้นเองหรือโดยได้รับคำสั่งจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างก็ได้
- 1.10.3 AS-BUILT DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 ชุด (ห้า) ชุด โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 4 (สี่) ชุด พร้อมแผ่นข้อมูล (CD) 3 แผ่น บันทึกโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD VERSION 2019 หรือต่ำกว่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- 1.10.4 AS-BUILT SPECIFICATION หมายถึง รายละเอียดประกอบแบบที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด ระบุยี่ห้อและรุ่นผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน พร้อม VENDORS' LIST รายละเอียดการติดต่อ CATALOG ตลอดจนคู่มือการดูแลบำรุงรักษา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 (ห้า) ชุด โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 4 (สี่) ชุด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- 1.11 รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION) หมายถึง :
- ข้อความที่กำหนดระบุชี้แจงความประสงค์ของผู้ว่าจ้างสำหรับงานก่อสร้าง งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร วิธีการดำเนินงานและการปฏิบัติการ
- 1.12 ผู้รับจ้างช่วง (SUB CONTRACTOR) หมายถึง :
- บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เพื่อรับงานส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก่อสร้าง โครงการ THE PANORA ESTUARIA นี้ไปดำเนินการ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรมีวิธีดำเนินการตามข้อ 11
- 1.13 ระยะเวลาตามสัญญา :
- 1.13.1 อายุของสัญญานี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) ภายในระยะเวลา 17 (สิบเจ็ด) เดือนนับถัดจากวันที่เริ่มต้นงานตามสัญญา (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568) และผู้รับจ้างจะซ่อมแซมแก้ไขงานชำรุดบกพร่องต่างๆ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ภายในระยะเวลา 19 (สิบเก้า) เดือนนับถัดจากวันที่เริ่มต้นงานตามสัญญา (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568)

- 1.13.2 การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้ ก็โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
- 1.13.3 การขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยอ้างว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังมีเหตุดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ไม่เป็นการผูกมัด ผู้ว่าจ้างที่จะอนุมัติเสมอไป ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงและสมควรที่จะขยายระยะเวลาให้ โดยอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
- 1.13.4 เมื่อการก่อสร้างโครงการ THE PANORA ESTUARIA แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่องชำรุดหรือการดำเนินการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา และจะต้องรับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซมหรือทำให้ถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้อย่างสมเหตุสมผล
- 1.13.5 หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ต้องมีการโต้ตอบทางเอกสารหรือการแจ้งให้ทราบหรือการพิจารณาอนุมัติหรือการตอบตกลงหรือการปฏิบัติการหากไม่ได้รับระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนให้ถือว่าเป็นระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน ปฏิบัติราชการ
- 1.14 ผู้รับจ้างอื่น หมายถึง :
ผู้รับจ้างงานอื่นๆ ที่เข้ามาทำงานในโครงการนี้โดยการว่าจ้างโดยตรงจากผู้ว่าจ้าง
- 1.15 โครงการ (PROJECT) หมายถึง :
โครงการ THE PANORA ESTUARIA
- 1.16 วันทำงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (PRACTICAL COMPLETION) หมายถึง :
วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบพร้อมส่งมอบห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่ผู้บริหารการก่อสร้างตรวจสอบและรับมอบตามสัญญา ทั้งนี้ อาจมีงานชำรุดบกพร่องที่หาไว้ไม่เรียบร้อย แต่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานและการอยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ โดยผู้บริหารการก่อสร้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (PRACTICAL COMPLETION) ให้กับผู้รับจ้าง และคู่สัญญาให้ถือวันทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดการเรียกค่าปรับตามข้อ 16.2.1 ของสัญญา
- 1.17 วันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) หมายถึง :
วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานตามสัญญานี้รวมถึงงานลด/เพิ่มแล้วเสร็จทั้งหมด และได้ทำความสะอาด ขนย้ายอุปกรณ์ เครื่องจักรและบริวารของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้าง งานทุกส่วนต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ไม่มีงานบกพร่อง (DEFECT) ที่ต้องแก้ไข ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จและได้รับการตรวจสอบรับมอบโดยผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้าได้ ภายใน 2 เดือนนับจากวันทำงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) หรือภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว้นแต่การส่งมอบงานที่ล่าช้า ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง โดยผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ให้กับผู้รับจ้าง และคู่สัญญาให้ถือวันทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นในการรับประกันผลงานตามข้อ 17.3 ของสัญญานี้

หลังจากที่ผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ถ้าปรากฏว่างานตามสัญญาเกิดความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง จากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ทำให้ไม่เรียบร้อย หรือด้วยเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่การเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นตามปกติของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะทำแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายการที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างและ/หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

- 1.18 รายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบแปลนก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ รายละเอียดการก่อสร้าง แผนผังและเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะนำไปใช้หรือดัดแปลงแก้ไขทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ของผู้รับจ้าง หรือของบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับจ้างตามสัญญานี้ไม่ได้ การนำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งสิ้น เมื่องานตามสัญญานี้สิ้นสุดลง หรือเมื่อสัญญานี้เลิกกัน โดยผู้รับจ้างไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาอีกต่อไป หรือเมื่อผู้ว่าจ้างทวงถาม ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบรรดาแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ แผนผัง และเอกสารอื่นตามความในวรรคต้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยเร็วที่สุด

2. ราคางานตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทั้งสองฝ่ายได้ตกลงราคาค่าก่อสร้าง ในอัตราเหมาจ่ายตายตัว (Fixed Lump Sum) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น [REDACTED] ("ค่าจ้างตามสัญญา") ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นแบบเหมารวม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าไร ค่าประสานงาน ค่าดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับเทศกิจ ตำรวจ เทศบาล สำนักงานเขต และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจำนวน 7% ซึ่งจะปรับเปลี่ยนหรือลดตามประกาศราชการ

3. หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานเสร็จตามงวดงานตามข้อที่ 7 และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวิธีการจ่ายชำระตามรายละเอียดในข้อที่ 8

4. หน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้างและวิศวกรระบบ

- 4.1 สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชี้ขาดในปัญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งหากจะมีขึ้นในแบบแปลนก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ
- 4.2 จัดทำส่วนขยายละเอียด (DETAIL) ที่จำเป็นเพิ่มเติม ตลอดจนออกแบบสำหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
- 4.3 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและอื่นๆ ที่มีขึ้นในงานก่อสร้างนี้
- 4.4 เป็นคนกลางและตัดสินชี้ขาดในปัญหาโต้แย้งใดๆ ที่ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างไม่อาจตกลงกันได้ ถ้าคำตัดสินชี้ขาดนั้นไม่ได้ขัดกับความมุ่งหมายและขอบเขตของสัญญาก่อสร้าง
- 4.5 คำแนะนำหรือคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับแบบแปลนก่อสร้าง และการอนุมัติวัสดุก่อสร้างของ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรสุขาภิบาล จะมีเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างโดยผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น

- 4.6 วิศวกรโครงสร้างมีอำนาจสั่งรื้อทำใหม่แก้ไขหรือซ่อมแซมงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว แต่ไม่ถูกต้องตามแบบหรือตามหลักวิชาการ หรือไม่ได้คุณภาพอันอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง โดยคำสั่งนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.7 ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้ในการก่อสร้าง

5. หน้าที่ของผู้บริหารการก่อสร้าง

- 5.1 เป็นผู้บริหารการก่อสร้าง มีสิทธิและหน้าที่ในการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับงานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง มีสิทธิเห็นชอบอนุมัติแบบ SHOP DRAWINGS ที่ผู้รับจ้างจัดทำ
- 5.2 มีอำนาจและสิทธิสั่งหยุดงานก่อสร้างได้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ
- 5.3 มีอำนาจและหน้าที่ในการสั่งรื้อทำใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่ได้กระทำไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภาพฝีมือตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีโดยทั่วไป หรือใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ หรือกระทำไม่ถูกต้องตามแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบโดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานนั้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 5.4 เป็นผู้ตรวจและพิจารณาการชำระค่าจ้างงวดตามเนื้อปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริง (WORK DONE)
- 5.5 หากเห็นว่าคนงานหรือหัวหน้าคนงานของผู้รับจ้าง หรือบุคคล ผู้ทำงานให้ผู้รับจ้างคนหนึ่งคนใดในโครงการนี้มีความประพฤติไม่เรียบร้อยเช่น ดื่มสุราในเวลางาน อยู่ในอาการมึนเมาหรือเสพยาเสพติด เล่นการพนันหรือเกเร หรือฝ่าฝืนคำแนะนำและคำสั่ง หรือฝ่าฝืนช่างไม้ไม่ได้ดีตามมาตรฐาน มีสิทธิออกหนังสือถึงผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างทำการเปลี่ยนคนงานหรือหัวหน้าคนงานหรือบุคคลผู้นั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนภายใน 7 (เจ็ด) วัน สำหรับคนงาน และภายใน 15 (สิบห้า) วัน สำหรับหัวหน้าคนงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมและปฏิบัติตาม และผู้รับจ้างตกลงว่าจะไม่ว่าจ้างบุคคลดังกล่าวนั้น มาทำงานอีกไม่ว่าตำแหน่งใดทั้งสิ้นในโครงการนี้

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- 6.1 ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติและดำเนินการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างด้วยฝีมือประณีต และถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 6.2 เมื่อได้รับการระตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืน และผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องอย่างมีเหตุผล
- 6.3 ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะรับคำสั่งและคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างแต่ผู้เดียว การติดต่อทุกชนิดกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น
- 6.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลน และเอกสารส่งมอบพื้นที่ หากมีการวางผังผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย และจะต้องบำรุงรักษาหลักฐาน แนวหมุด เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในการวางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ
- 6.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีตรงตามรายการก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

- 6.6 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง คำแนะนำใดๆ ก็ตามที่สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้บริหารการก่อสร้างได้ให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องถือว่าเป็นคำแนะนำโดยตรงของผู้ว่าจ้างที่ให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนของผู้รับจ้างก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้าง
- 6.7 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสมในสาขาต่างๆ ของงานตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร โดยจะต้องทำหนังสือแต่งตั้ง แสดงประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่าย ยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้าง
- 6.8 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อวิศวกรและสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและยื่นเสนอเอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานตามใบอนุญาตก่อสร้างเสนอต่อสำนักงานเขตหรือเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- 6.9 ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใดๆ มิได้ หากไม่มีผู้บริหารการก่อสร้างอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้างในกรณีที่เป็นงานที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลัง เช่น งานดอกเสาเข็ม การเทคอนกรีต การปิดผิวเพดาน เป็นต้น
- 6.10 ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ ถ้ามีงานส่วนที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ เช่น งานตกแต่งภายใน งานระบบพิเศษอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในแบบแปลน งานเทคอนกรีต หากมีงานส่วนใดที่ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างนั้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเทคอนกรีต เป็นต้น จะอ้างว่าเป็นงานคนละส่วนไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างนั้นๆ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นที่ยอมรับก่อให้เกิดผลเสียหายภายหลังและผู้รับจ้างพิสูจน์ได้ว่าตนได้ติดตามประสานงานด้วยดีแล้ว
- 6.11 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 6.12 ผู้รับจ้างต้องทำการกางหญ้า ขุดต่อ เก็บเศษหิน กากปูน ขยะ และวัชพืชต่างๆ ออกไปให้พ้นบริเวณที่ก่อสร้างในกรณีที่เป็นน้ำขังให้ทำการสูบน้ำและลอกเลนออกให้หมด
- 6.13 การตัดต้นไม้ ผู้รับจ้างจะตัดต้นไม้ หรือกิ่งไม้ที่กีดขวางการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้สิ่งก่อสร้างอื่นเสียหาย และจะต้องขนย้าย ลำต้น กิ่งไม้ และใบไม้ที่ตัดออกนั้น ออกไปให้พ้นสถานที่ก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- 6.14 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ซึ่งจำเป็นต้องรื้อถอนออกจากสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติรื้อถอนต่อผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะทำการรื้อถอนได้ วัสดุต่างๆ ที่รื้อถอนเป็นของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการขนส่งวัสดุนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น จะเรียกร้องเงินเพิ่มมิได้ ทั้งนี้เว้นแต่ว่ารายการประกอบแบบหรือแบบแปลนก่อสร้างได้ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน และ/หรือ ได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างเป็นอย่างอื่น
- 6.15 เมื่อมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้บริหารการก่อสร้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างเปิดหรือรื้องานก่อสร้างส่วนใดๆ ที่ทำไปแล้ว ซึ่งไม่อาจตรวจสอบ หรือเพื่อให้ผู้รับจ้างจัดการดำเนินการทดสอบวัสดุหรือสิ่งของใดๆ หากผลการตรวจสอบงานและ/หรือทดสอบวัสดุ ปรากฏว่างานและ/หรือวัสดุดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบแปลนและ/หรือรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปิดหรือรื้องานหรือทดสอบนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำให้งานก่อสร้างถูกต้อง และ/หรือคืนสภาพเดิม อันเป็นผลมาจากการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้างแต่ฝ่ายเดียว โดยถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ผู้รับจ้างได้คิดคำนวณรวมอยู่ในราคาค่าจ้างก่อสร้างไว้แล้ว

- 6.16 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมหรือแต่งตั้งเป็นหนังสือให้บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือให้ผู้แทนผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารการก่อสร้าง เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และชี้แจงถึงปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ ในการทำงานและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยวันเวลาและสถานที่ที่จะทำการประชุมผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งไป
7. **หลักการและเงื่อนไขการชำระเงิน**
- การชำระเงิน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมางานก่อสร้างจะมีการชำระเงินดังต่อไปนี้
- 7.1 ชำระเงินตามผลงานที่สร้างขึ้นในแต่ละเดือน ตามหลักการและวิธีการในหัวข้อที่ 8 ว่าด้วยวิธีการจ่ายชำระเงินงวด
- 7.2 ถ้าผู้ว่าจ้างมีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าโดยมิได้เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ต่อปี ตามจำนวนวันที่มีความล่าช้านั้น
8. **วิธีการจ่ายชำระงวดเงิน**
- จากหลักการและเงื่อนไขการชำระเงินตามข้อ 7 วิธีการจ่ายชำระเงินงวดให้มีวิธีการดังนี้
- 8.1 เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละเดือน ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างสำหรับงานที่ได้ทำสำเร็จแต่ละงวด ประกอบด้วยรายละเอียดงานตามสัญญาจำนวน 5 (ห้า) ชุด พร้อมทั้งแผนงานแบบสายงานวิกฤต (CRITICAL PATH METHOD, CPM) ที่ปรับปรุงก่อนส่งงวดงาน หรือ FLOW CHART DIAGRAM และสรุปเวลาการต่ออายุสัญญา (หากมี) ตามสัญญานี้ ยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้างตรวจสอบและให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบและออกหนังสือรับรองงาน (CERTIFICATE OF INTERIM PAYMENT) ให้แล้วเสร็จภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้าง และผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารรับรองงานของผู้บริหารงานก่อสร้างและได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้างแล้ว
- 8.2 หากตามข้อ 8.1 เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นว่าหนังสือขอเบิกค่าจ้างไม่ตรงกับผลงานที่ปรากฏขึ้นจริง ให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน และให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างใหม่ แล้วย้อนวิธีการกลับไปข้อ 8.1
- 8.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะระงับหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่างวดการก่อสร้างเมื่อพบว่า
- 8.3.1 ผู้รับจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหรือบกพร่องตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างตรวจรับมอบงานตรวจพบ
- 8.3.2 เมื่อลูกจ้างของผู้รับจ้างในโครงการนี้ได้เรียกร้องหรือฟ้องคดีต่อกรมแรงงานตามกฎหมายแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าจ้าง ค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับจ้างซึ่งการเรียกร้องดังกล่าวนั้นทำให้ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น แล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน (แต่ไม่เกินจำนวนทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องหรือเรียกร้อง) เพื่อชำระแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างจะไม่ได้แย้งทั้งสิ้น และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
- 8.3.3 ผู้รับจ้างไม่กระทำการ หรือกระทำการผิดตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างได้แจ้งให้ทราบแล้วล่วงหน้าเลยนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน และผู้รับจ้างมิได้กระทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

- 8.4 ภายหลังการตรวจรับงานแต่ละงวดแล้ว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบคุณภาพของงานต่อไป ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่างวดต่อไป หากตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังในผลงานที่ตรวจรับแล้วในงวดก่อนหน้านี้และผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือไม่ทำการซ่อมแซมให้เสร็จทันตามกำหนดที่ตกลงกันไว้กับผู้บริหารการก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้าง
 - 8.5 ในการเบิกเงินแต่ละงวดงานเมื่อสรุปจำนวนเงินของผลงานที่ปรากฏแล้วให้คำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายชำระจริง โดยหักลบเงินบางส่วนดังนี้
 - 8.5.1 ในทุกงวดการชำระเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นหลักประกันผลงาน (RETENTION MONEY) ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผ่านการตรวจรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องนำ BANK GUARANTEE ซึ่งมีมูลค่าเท่ากันและมีอายุค่าประกัน 2 (สอง) ปีนับจากวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ตามสัญญา มาแลกในวันรับเงินประกันผลงาน และผู้ว่าจ้างจะคืน BANK GUARANTEE ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อพ้นอายุค่าประกันผลงาน 2 (สอง) ปีนับจากวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION)
 - 8.6 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามจำนวนเงินค่าจ้างเหมาทั้งหมด ที่ได้รับและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบังคับของทางราชการ
9. ปัญหาและวิธีการดำเนินการทางเทคนิค
- 9.1 ปัญหาขัดข้องหรือข้อขัดแย้งใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในแบบแปลนก่อสร้างหรือรายละเอียดประกอบแบบ หรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะได้รับการตัดสินชี้แจงจากผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ
 - 9.2 ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ หรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWINGS ล่วงหน้าของงานที่จะปฏิบัติให้ผู้บริหารการก่อสร้างนำเสนอต่อผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่จะลงมือดำเนินการ
 - 9.3 ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ หากการก่อสร้างในส่วนนั้นจำเป็นต้องมี SHOP DRAWINGS ที่ทางผู้ว่าจ้างเห็นควร หรือถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือผู้บริหารการก่อสร้างให้มีและได้อนุมัติแล้ว โดย SHOP DRAWINGS นี้จะต้องจัดส่งให้ทางผู้บริหารการก่อสร้าง 5 (ห้า) ชุด เพื่อตรวจอนุมัติ เมื่อตรวจอนุมัติแล้วจะส่งคืนผู้รับจ้าง 1 (หนึ่ง) ชุด แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นชอบและอนุมัติ SHOP DRAWINGS แล้วก็มีได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการก่อสร้างในส่วนนั้นๆ ในกรณีที่มิมีปัญหาจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้
 - 9.4 หากผู้รับจ้างต้องการแบบขยายละเอียด และเป็นส่วนขยายที่จำเป็นผู้รับจ้างจะต้องทำเป็นหนังสือถึงผู้บริหารการก่อสร้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสถาปนิก, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกรสุขาภิบาล ก่อนหน้างานก่อสร้างนั้นๆ จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เพื่อผู้ออกแบบแต่ละสาขาจะได้จัดทำรายละเอียดส่วนขยายที่จำเป็นทันกำหนดตามแผนงานก่อสร้าง

- 9.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน การเสียเวลาปฏิบัติงานเนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการผิดพลาดของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบผู้รับจ้าง
 - 9.6 สำหรับการปฏิบัติงานในส่วนย่อยที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลงานก่อสร้างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ ถึงแม้ว่ารายละเอียดนั้นจะไม่ได้ระบุในแบบแปลนหรือรายละเอียดประกอบแบบก็ตาม โดยไม่เรียกร้องราคาเพิ่มเติม หากเป็นการปฏิบัติงานในส่วนย่อยและ/หรือส่วนประกอบของงานหลักที่ต้องทำตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีโดยทั่วไป
 - 9.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานระบบสายงานวิกฤต C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือ FLOW CHART DIAGRAM ตลอดเวลาการทำงาน และมีการปรับปรุงก่อนมีการส่งงวดงานทุกครั้ง และนอกเหนือจากแผนการทำงานระบบ C.P.M. ตลอดทั้งโครงการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานประจำเดือนแสดงขั้นตอนการทำงานโดยละเอียดตลอดช่วงเดือน แต่ละเดือนประกอบอีกต่างหาก ซึ่งอาจจะใช้ระบบ BAR CHART ได้
 - 9.8 ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตหรืองานอื่นที่จำเป็นทางด้านโครงสร้างหรือวิศวกรรมระบบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ เมื่อได้แจ้งกำหนดการเทคอนกรีตหรืองานอื่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากผู้บริหารการก่อสร้างไม่มาตรวจสอบตามกำหนดการให้ผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตไปได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากตัวแทนของผู้ว่าจ้างก่อน
 - 9.9 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะทำงานล่วงเวลาหรือทำงานกลางคืนทุกชนิดจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างจะได้ควบคุมงานได้
 - 9.10 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าของงานเป็นรายเดือน โดยสรุปการดำเนินงาน ปริมาณของงาน ลักษณะดินฟ้าอากาศ จำนวนแรงงานและเครื่องมือแต่ละประเภท พร้อมรูปถ่ายเสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน 10 (สิบ) วัน ของเดือนถัดไปจำนวน 5 (ห้า) ชุด
 - 9.11 ภายในระยะเวลาใดก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะเข้าครอบครองงานที่ทำไปในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือคืนสภาพเดิมให้เป็นไปตามสัญญา การเข้าครอบครองนี้ ไม่ถือว่าเป็นการตรวจ และยอมรับงานส่วนที่เข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้มีการตรวจรับเป็นการถูกต้องก่อนหน้านี้แล้ว
10. คุณภาพของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ การติดตั้ง และการทดสอบ
- 10.1 ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการก่อสร้าง ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้างเพื่อนำเสนอต่อสถาปนิกและวิศวกรตรวจพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนที่จะสั่งซื้อหรือนำมาใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งทุกครั้ง
 - 10.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อสั่งจองหรือมัดจำวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดกับตัวแทนค้าวัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกันว่าจะมีวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปตามแผนกำหนดงาน (WORKING SCHEDULE) การล่าช้าของเครื่องจักรและ

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างจะถือว่าเป็นข้ออ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่หรือปิดเวลา
ก่อสร้างไม่ได้ ยกเว้นมีเหตุผลที่สมควร เช่น เลิกการผลิต
- 10.3 วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องเป็นวัสดุใหม่คุณภาพดีจากโรงงานตามที่ระบุในแบบแปลน
และรายละเอียดประกอบแบบและ/หรือตามความเห็นของผู้บริหารการก่อสร้างเห็นชอบอนุมัติ จึงจะ
นำมาใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งได้ แต่การอนุมัตินี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบเมื่อ
ปรากฏภายหลังวัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์เหล่านั้น มิได้มาจากโรงงานผู้ผลิตที่ผู้รับจ้างเคยขออนุมัติ
จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และ/หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุในแบบแปลน
และรายละเอียดประกอบแบบท้ายสัญญา
- 10.4 ผู้บริหารการก่อสร้างมีสิทธิที่จะสั่งให้มีการนำตัวอย่างเพื่อนำไปทดลองในห้องทดลองค่าใช้จ่ายในการ
ทดลองผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระแต่เพียงผู้เดียว ถ้าการทดลองนั้นเป็นการทดลองคอนกรีต
หรือการทดลองวัสดุอื่นใดที่ปฏิบัติกันเป็นมาตรฐานการก่อสร้างอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- 10.5 งานส่วนใดที่จำเป็นต้องมีการตรวจพิจารณา หรือทดสอบก่อนจึงจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้
ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จัดทำไปก่อนโดยมิได้รับการพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้าง หรือผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารการก่อสร้างมีสิทธิที่จะสั่งให้รื้อถอน
หรือทุบส่วนนั้นได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำส่วนนั้นใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ และไม่คิดระยะเวลาเพิ่ม
แต่อย่างใด
- 10.6 เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ติดตั้งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ตามหลักวิชาการถูกต้อง
ตามกฎหมายและแจ้งที่มาอย่างชัดเจน
- 10.7 เครื่องมือและเครื่องใช้ในการก่อสร้างนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสมกับงาน และปลอดภัย
ที่สุด ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะเช็ก, ตรวจสอบ และโยกย้ายเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่สมควรออกจากสถานที่ก่อสร้างแล้วจัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาแทน
- 10.8 หากปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่า หรือผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบ
แปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ หรือผิดจากที่ได้รับอนุมัติและติดตั้งไปแล้วทั้งหมดหรือ
บางส่วน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะสั่งทำใหม่หรือ แก้ไขจนเป็นที่พอใจ และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้หรือ
หากผู้ว่าจ้างจะยอมรับเอาผลงานนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยความเสียหายตามที่
ผู้ว่าจ้างกำหนด การล่าช้าเพราะเหตุนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการต่อระยะเวลาของสัญญาไม่ได้
- 10.9 ผู้รับจ้างต้องสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด หรือจัดทำตัวอย่างงานสำเร็จ แสดงขั้นตอนตั้งแต่งาน
เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปใช้งานและ/หรือ ติดตั้ง และใน
การสุ่มเก็บตัวอย่างตามระยะเวลาต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุตลอดจนการเรียกเก็บตัวอย่างตาม
คำสั่งของผู้บริหารการก่อสร้างในเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างตามสัญญานี้ ให้ถือว่า
ผู้รับจ้างได้คิดเผื่อเวลาและค่าใช้จ่ายได้แล้ว การสุ่มเก็บตัวอย่าง การจัดทำตัวอย่างดังกล่าว ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการตามกรรมวิธีและขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนแสดงลักษณะและคุณภาพของวัสดุ หรืองานสำเร็จที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้หรือมีอยู่ในงาน
ก่อสร้างและเพื่อให้ผู้บริหารการก่อสร้างใช้เปรียบเทียบกับวัสดุที่นำมาใช้งาน และ/หรือเทียบกับงานที่
ทำจริง หากวัสดุและงานสำเร็จไม่มีลักษณะและคุณภาพตรงกับตัวอย่างที่ผู้บริหารการก่อสร้าง
เห็นชอบไว้แล้วหรือดีกว่า ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนถูกต้องตามคำสั่งของผู้บริหารการ
ก่อสร้าง

- 10.10 ผู้รับจ้างต้องจัดทำการบรรจุวัสดุไว้ในภาชนะหีบห่อให้เรียบร้อยและปลอดภัย ติดฉลากแสดงชื่อตัวอย่าง พร้อมวันที่ให้เรียบร้อย แล้วจัดเก็บบนชั้นวางตัวอย่างในห้องเก็บตัวอย่าง
- 10.11 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นที่ยอมรับก่อนด้วยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดำเนินการหรือจัดให้มีการติดป้าย ชื่อ/ฉลากแสดงวันเดือนปีผลิต และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์นั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และต้องแสดงใบรับรองผลการทดสอบดังกล่าว หรือใบรับรองคุณภาพวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายให้สถาปนิก วิศวกร หรือผู้บริหารการก่อสร้าง ตรวจสอบเมื่อต้องการ เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ตรวจสอบ ทดสอบ ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามสัญญา
- 10.12 ในกรณีที่สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหารการก่อสร้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัท หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอม และให้ความสะดวกกับผู้แทนดังกล่าว

11. ผู้รับจ้างช่วง

หากผู้รับจ้างจะให้มีการรับจ้างช่วงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้

- 11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้รับจ้างช่วงตามคำจำกัดความในข้อ 1.12 ในงานก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก่อสร้างแก่ผู้ว่าจ้างก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วงรายใดเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ในระหว่างที่ผู้รับจ้างช่วงเข้าทำงานนั้น หากผู้บริหารการก่อสร้าง พิจารณาเห็นว่าไร้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามลักษณะฝีมือช่างที่ดีโดยทั่วไป เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างช่วงรายนั้น และจัดหาผู้รับจ้างช่วงรายใหม่มาแทน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 11.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลและผลงานของผู้รับจ้างช่วงและอยู่ภายใต้หนังสือสัญญาก่อสร้างนี้เสมือนผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติเอง
- 11.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการทิ้งงานของผู้รับจ้างช่วงแต่ผู้เดียว แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างช่วงด้วย
- 11.4 ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง จะต้องให้ความสะดวกและร่วมมือแก่สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ผู้บริหารการก่อสร้าง หรือผู้ว่าจ้าง ในการจัดปรับและเร่งรัดแผนงาน และการปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
- 11.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและข้อผูกพันใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีอยู่ต่อผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างช่วงจะต้องรับไว้และปฏิบัติตามด้วยทั้งสิ้น
- 11.6 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้รับจ้างช่วง ตลอดจนผูกพันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ และเวลาในการดำเนินงานที่จะมีระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วง และให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้รับจ้างช่วงของงานต่างๆ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะหาสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างช่วง ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อผูกพันและรับผิดชอบในการประกอบอาชีพตามกฎหมาย และตรงกับ ความมุ่งหมายของสัญญานี้
- 11.7 ผู้รับจ้างช่วงจะขายงานหรือทำสัญญาช่วงงานส่วนที่ได้มาให้แก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นไม่ได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 11.8 แม้ว่าผู้รับจ้างจะได้ทำสัญญาจ้างช่วงงานส่วนหนึ่งส่วนใดกับผู้รับจ้างช่วงไปก็ดี ผู้รับจ้างก็ยังมีการะ และรับผิดชอบต่องานส่วนที่มีการอนุมัติให้จ้างช่วงเสมือนหนึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานเอง

12. กฎหมายและการติดต่อราชการ

- 12.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก และวิศวกรผู้มีคุณสมบัติรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย
- 12.2 กรณีที่ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของผู้รับจ้างเอง
- 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้
- 12.4 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตเชื่อมถนน ขออนุญาตเชื่อมทาง ขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาถาวร ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร และชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 12.5 ทั้งนี้ หากทางราชการไม่สามารถจ่ายน้ำประปาชั่วคราว และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราวได้ตามช่วงเวลา ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการขยายเขตของน้ำประปาชั่วคราว และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราวจากภายนอก แต่ไม่รวมค่าใช้งานไฟฟ้าชั่วคราวและน้ำประปาชั่วคราวของผู้รับจ้าง

13. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ อาคารข้างเคียง และการป้องกันภัย

- 13.1 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เช่น ถนนสายใหญ่ หรือ ตรอกซอยข้างเคียง อันเนื่องจากผลและวิธีดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยทันที
- 13.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความสกปรกที่เกิดแก่ท้องถนนและลำคลอง อันเนื่องจากการก่อสร้าง การขนวัสดุเพื่อการก่อสร้างนี้
- 13.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคาร และบุคคลผู้อยู่ข้างเคียง อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง
- 13.4 หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 13.1-13.3 และผู้รับจ้างมิได้กระทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมภายในเวลาอันควรตามที่ผู้บริหารการก่อสร้างกำหนดให้เป็นคราวไป ผู้ว่าจ้างมีสิทธิส่งบุคคลและเครื่องมือ ไปเพื่อซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเอง และหักเงินจากค่างวดของผู้รับจ้างโดยทันที (แต่ไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ดำเนินการดังกล่าว)
- 13.5 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดเสียงรบกวนขณะดำเนินการก่อสร้าง ถ้ามีก็ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากมีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเสียงรบกวนเนื่องจากการก่อสร้าง อันเป็นที่เดือดร้อน รำคาญของประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุประณอมความให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว และจะไม่ให้ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบแต่อย่างใด
- 13.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาयरรักษาความปลอดภัยในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันการโจรกรรมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง หากเกิดขอยหายหรือถูกโจรกรรมเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะติดต่อแจ้งความเป็นเจ้าทุกข์เอง และจะนำมาเป็นข้ออ้างในการต่อเวลาสัญญาก่อสร้างไม่ได้ และจะต้องจัดแสงสว่างในเวลากลางคืนพอสมควร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อดูแลและเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และสินทรัพย์ของตนเอง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างแต่ละรายรับผิดชอบต่อติดตั้งมิให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างหรือจากการลักทรัพย์
- 13.7 ผู้รับจ้างต้องจัดอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานไว้ป้องกันเพลิงไหม้ ในระหว่างการก่อสร้างตามแต่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นควร

- 13.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมทั้งการป้องกันมิให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับอันตรายรอบบริเวณจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ตามแต่จะตกลงประนีประนอมความกัน โดยผู้รับจ้างจะยอมรับผิดแต่ผู้เดียวจะไม่ปล่อยให้ผู้ว่าจ้างตกเป็นจำเลยด้วย หากผู้ว่าจ้างตกเป็นผู้รับผิดชอบตามคำพิพากษา ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
 - 13.9 ผู้รับจ้างต้องดูแลความเรียบร้อย ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบและรบกวนต่อชุมชน บริเวณใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง (มวลชนสัมพันธ์)
- 14. ระบบสาธารณูปโภคและความสะอาดเรียบร้อยในขณะก่อสร้าง**
- 14.1 หากผู้ว่าจ้างมิได้จัดเตรียมไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราวไว้ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอง รวมถึงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
 - 14.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโรงเก็บของชั่วคราวสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้รับจ้างเอง และได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้างก่อน ถ้าเกิดความเสียหายผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 - 14.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรั้วชั่วคราวรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีติดชิดโดยรั้วชั่วคราวที่ก่อสร้างนั้น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ
 - 14.4 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษารั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง และรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารส่งมอบพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ และจะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาการก่อสร้างโครงการ
 - 14.5 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและเก็บกวาดรักษาความสะอาดสถานที่อยู่สม่ำเสมอ ไม่ให้รกรุงรังสกปรกในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง และหากผู้บริหารการก่อสร้าง เห็นว่าสถานที่รกรุงรังสกปรก และออกคำสั่งให้ทำความสะอาดผู้รับจ้างจะต้องรีบปฏิบัติทันที หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการทำความสะอาดโดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 - 14.6 เมื่อการก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบขนย้ายเครื่องมือและวัสดุการก่อสร้างที่เหลือออกจากบริเวณผลงานที่ทำเสร็จแล้วจะต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาดก่อนส่งมอบงาน
 - 14.7 ดินและวัสดุทั่วไปที่ขุดได้ ก่อนขนย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้างต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ กรณีผู้รับจ้างจะต้องขนออกไปจากสถานที่ก่อสร้าง ให้เหลือไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และในส่วนที่เหลือไว้นั้น จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอื่นใดตามมาได้
 - 14.8 สมบัติอันเป็นโบราณวัตถุหรือวัตถุมีค่าอื่นๆ ที่ขุดได้จากสถานที่นี้เป็นของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อทำการขุดพบ และรักษาทำความสะอาดแล้ว รีบส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่ชักช้า
 - 14.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นและความเดือดร้อนรำคาญตลอดจนมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ดูแลสาธารณสมบัติให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยใช้มาตรฐานเดียวกันตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และข้อกำหนดอื่นๆ หากมีขึ้น และในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่ราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

- 14.10 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. งานลด หรือเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุและการตัดงานบางส่วน
- 15.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้าง โดยเพิ่มหรือลดปริมาณงานก่อสร้างจากแบบแปลนก่อสร้าง และ/หรือรายการประกอบแบบได้ โดยไม่เป็นเหตุให้สัญญาต้องเสื่อมเสียไป
- 15.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบ จนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน และ/หรือจำนวนเงินตามสัญญา และ/หรือกำหนดเวลาตามสัญญา ทั้งสองฝ่ายจะมีการทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดจำนวนเงินและระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการทุกครั้ง การเพิ่ม-ลดงาน โดยผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ คู่สัญญาตกลงให้คิดปริมาณตามแบบแปลน คูณด้วยราคาต่อหน่วย ให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) ที่ผู้รับจ้างได้เสนอไปแล้ว เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาดังกล่าว ไม่มีราคาต่อหน่วยระบุในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แบบท้ายสัญญานี้ กำหนดให้ใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง เป็นเกณฑ์ในการคิดราคา รวมด้วยค่าดำเนินการและกำไร (Overhead and Profit) ในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 15.3 ในกรณีงานเพิ่ม-ลดงานมีมูลค่างานไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงจะไม่คิดค่างานเตรียมการ แต่หากงานเพิ่มหลังหักลดงานแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างยินดีให้ผู้รับจ้างคิดค่างานเตรียมการเพิ่มตามจริง
- 15.4 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์บางรายการที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมให้หักลดกับราคาค่าวัสดุตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แบบท้ายสัญญา ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการสั่งซื้อวัสดุนั้นเป็นทางการ
- 15.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานรายการหนึ่งรายการใดเพื่อไปจัดซื้อจัดจ้างเอง และ/หรือว่าจ้างผู้รับจ้างอื่นให้ดำเนินการแทนผู้รับจ้าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้คำนวณมูลค่างานส่วนที่ยกเลิกตามราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นงานลดลงจากค่าจ้างตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะไม่คิดลดค่าดำเนินการและกำไร (Overhead and Profit) ของงานในส่วนที่ยกเลิกนี้
16. การต่ออายุสัญญา การปรับ การเลิกสัญญา และการเรียกค่าเสียหาย
- 16.1 หากมีเหตุการณ์ตามรายละเอียดต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้รับจ้างสามารถร้องขอการขยาย หรือต่ออายุสัญญาได้ โดยผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือยินยอมขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้าง
- 16.1.1 เพราะเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามที่กล่าวในข้อ 1.13.3
- 16.1.2 เพราะเกิดจากความล่าช้า หรือความผิดพลาดของผู้รับจ้างรายอื่นๆ หากมี และ/หรือผู้บริหาร การก่อสร้าง และ/หรือผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตามสัญญานี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุผลความล่าช้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทราบ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดขยายระยะเวลาออกไปจากกำหนดระยะเวลาตามสัญญาอย่างยุติธรรม แต่ผู้รับจ้างจะต้องพยายามอย่างที่สุดเสมอเพื่อป้องกันมิให้เกิดการล่าช้าขึ้นตลอดไป
- 16.1.3 เพราะเหตุอันเกิดจากงานลดหรืองานเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุตามรายละเอียดในข้อ 15

- 16.1.4 เพราะเกิดจากคำสั่งของผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้บริหารการก่อสร้างให้หยุดการก่อสร้างไว้เป็น การชั่วคราว อันมิใช่เนื่องจากการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้าง
- 16.1.5 งานก่อสร้างได้รับความเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้างรายอื่นและ/หรือบริวาร และ/หรือผู้ว่าจ้าง และ/หรือบริวาร
- 16.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการต่างๆ ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ นอกจากผู้ว่าจ้างจะมี สิทธิดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้
- 16.2.1 คิดค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานี้ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่างาน จ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ คิดเป็นจำนวนเงินวันละ [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าควบคุมงานในอัตราตามที่ผู้บริหารโครงการได้ทำสัญญาไว้กับผู้ว่าจ้าง นับตั้งแต่วันที่ สล่งเลยระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญานี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานแล้ว เสร็จ อัตราค่าปรับดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ค่าปรับความล่าช้ารายวันและค่า ควบคุมงานดังกล่าวรวมกันแล้วสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญานี้ คือ ไม่เกิน [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 16.2.2 คิดค่าปรับในการทำงานก่อสร้างล่าช้าที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดจุดตรวจสอบ (Key Date) เป็นรายวัน แบ่งเป็น Key Date ที่ 1-3 วันละ [REDACTED] และ Key Date ที่ 4-6 วันละ [REDACTED] อัตราค่าปรับดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตามหากผู้รับจ้าง สามารถทำงานในจุดตรวจสอบ (Key Date) ที่ล่าช้านั้นแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะคืนค่าปรับ (Key Date) ให้กับผู้รับจ้างภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอคืนค่าปรับดังกล่าว
- นอกจากการคิดค่าปรับตามข้อ 16.2.1 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการทำงานล่าช้าของผู้รับจ้างได้ แต่รวมกันแล้วสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตาม สัญญานี้ คือ ไม่เกิน [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า การก่อสร้างตามสัญญานี้ไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้
- (1) พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเร่งงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จทันกำหนด โดย ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างหรือตามตกลงกันและรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 - (2) บอกละสัญญาและว่าจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานแทนผู้รับจ้างต่อไปได้ หากผู้รับจ้างไม่พิจารณา ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยในวรรคต้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
- 16.3 ก่อนหรือในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือ หากเกิดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีเช่นที่กล่าวต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกละสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ได้ ทันที โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้แก่ผู้รับจ้างก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ส่งคำบอกกล่าวเลิกสัญญา
- 16.3.1 ผู้รับจ้างมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำพิพากษา ถึงที่สุดต้องรับโทษ ทางคดีอาญาใดๆ หรือคดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

- 16.3.2 ปฏิเสธหรือละเลยไม่จัดหาช่างฝีมือดีและจำนวนมากเพียงพอแก่ปริมาณงานมาดำเนินการก่อสร้างให้เป็นผลดี และก้าวหน้าแก่งานก่อสร้างนี้ หรือทำการโกง หรือมีพฤติกรรมส่อว่าจะฉ้อโกงวัสดุ หรือพยายามที่จะใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องตามตัวอย่างหรือตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างและตามแบบแปลนและรายละเอียดแบบก่อสร้างนี้
- 16.3.3 งานล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 16.3.4 หยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า 5 (ห้า) วันหรือละทิ้งงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 16.3.5 ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาด คำสั่ง หรือคำแนะนำของสถาปนิก หรือวิศวกรโครงสร้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างที่เป็นผลดีแก่งานก่อสร้าง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากเกินสมควร
- 16.3.6 ไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
- 16.3.7 เมื่อผู้ว่าจ้างสังเกตเห็น และมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือภายในเวลาที่ขยายให้
- 16.3.8 เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนงานหลักเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 16.4 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามข้อ 16.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบผู้ว่าจ้างทั้งหมด ดังต่อไปนี้
 - 16.4.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายจากความเป็นจริง ทั้งที่เสียหายไปโดยตรงหรือทางอ้อม เกินวงหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา
 - 16.4.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้วัสดุตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักรและค่างานที่ได้ก่อสร้างและติดตั้งไปแล้วตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยให้ยึดราคาตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แต่หากมีงานส่วนใดที่ไม่มีการระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) ให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงราคาร่วมกัน
 - 16.4.3 ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างตามสัญญาในการที่ผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อ
 - 16.4.4 ผู้รับจ้างตกลงจะให้บุคลากรของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างทันทีที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง
 - 16.4.5 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา
- 16.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ชำระเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่ผู้บริหารงานก่อสร้างรับรองแล้วให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างถึงกำหนดชำระ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือไม่ชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง รวมทั้งการระงับการก่อสร้าง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือหน่วงเหนี่ยว โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือประวิงเวลาการดำเนินการก่อสร้าง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
 - 16.5.1 หยุดงาน และ/หรือระงับการก่อสร้าง
 - 16.5.2 ขยายกำหนดเวลาการก่อสร้าง และ/หรือ
 - 16.5.3 เคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง และเรียกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาคืนจากผู้ว่าจ้าง
 - 16.5.4 บอกเลิกสัญญากับทางผู้ว่าจ้าง
 - 16.5.5 ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งที่เสียหายไปโดยตรงหรือทางอ้อม เกินวงหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญา

- 16.6 นอกจากกรณีตามข้อ 16.5.4 แล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ถ้าผู้ว่าจ้าง
- 16.6.1 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- 16.6.2 สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำการก่อสร้างงานตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน
- 16.6.3 ไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
- 16.7 การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 16.5.4 และ 16.6 ผู้รับจ้างต้องทำเป็นหนังสือระบุวันที่ให้สัญญาลิ้นผลและส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันที่สิ้นผลนั้นไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ส่งคำบอกกล่าวเลิกสัญญาเมื่อการบอกเลิกสัญญามีผลบังคับใช้ ผู้รับจ้างมีสิทธิ ดังนี้
- 16.7.1 เคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างได้ และ
- 16.7.2 เรียกหนังสือค่าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และเรียกคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค่าประกันผลงานคืนจากผู้ว่าจ้าง
- 16.7.3 เรียกค่าจ้างก่อสร้างงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว และเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริงเกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญา
- 16.8 ทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดจุดตรวจสอบ (KEY DATE) งานก่อสร้าง ดังนี้
- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| จุดตรวจสอบที่ 1 งานพื้นโครงสร้างชั้น 1 อาคาร A,B,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 19 กันยายน 2567 |
| จุดตรวจสอบที่ 2 งานพื้นโครงสร้างชั้น 1 อาคาร C | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 21 มกราคม 2568 |
| จุดตรวจสอบที่ 3 งานพื้นชั้น 5 อาคาร A,B,C,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 |
| จุดตรวจสอบที่ 4 งานห้องตัวอย่างชั้น 3 อาคาร A ,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 7 เมษายน 2568 |
| จุดตรวจสอบที่ 5 งานส่งมอบปล่องลิฟต์ทุกอาคาร | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 |
| จุดตรวจสอบที่ 6 ส่งตรวจ อ. 5 | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 14 กันยายน 2568 |
- ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบติดตั้งนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการได้มาของวัสดุอุปกรณ์นั้นให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างนี้ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบและสัญญา และในระหว่างระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้า-ออก และอนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้าง หรือห้ามบุคคลใดๆ รวมถึงผู้รับจ้างและคนงานของผู้รับจ้างเข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

17. การค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา การค้ำประกันผลงาน และการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า

- 17.1 หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะมอบหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย อายุค้ำประกันเท่ากับกำหนด ในข้อ 1.13.1 ของสัญญานี้ มูลค่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน [REDACTED] (สามสิบหก [REDACTED] รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อค้ำประกันความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามความในข้อใดข้อหนึ่งแห่งสัญญา โดยนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากได้หนังสือยืนยันว่าจ้างและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อย และมีระยะเวลาค้ำประกันนับแต่วันที่เริ่มสัญญาถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) และได้รับชำระค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) ครบถ้วน
- หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ทันเวลาตามวรรคต้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง จากค่าจ้างรายเดือน และจะคืนเงินส่วนนี้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาตามวรรคต้น

- หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของงานก่อสร้างตามสัญญาการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงจะขยายระยะเวลาของหนังสือค้ำประกันออกไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนครบกำหนดอายุของหนังสือค้ำประกันเดิม 15 (สิบห้า) วัน
- 17.2 เงินประกันผลงาน (Retention Money) ในทุกงวดการชำระเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวด เพื่อเป็นหลักประกันผลงาน (Retention Money) ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผ่านการตรวจรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องนำหนังสือค้ำประกัน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากันและมีอายุเท่ากับระยะเวลารับประกันผลงาน 2 (สอง) ปีนับจากวันที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (FINAL COMPLETION) มาแลกเปลี่ยนเงินประกันผลงาน โดย BANK GUARANTEE ดังกล่าวต้องมีอายุประกันไม่น้อยกว่ากำหนดระยะเวลารับประกันผลงานตามสัญญา และผู้ว่าจ้างจะคืน BANK GUARANTEE ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากครบกำหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (2 (สอง) ปีนับจากวันที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (FINAL COMPLETION))
- กรณีเกิดความเสียหายแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นระหว่างระยะเวลารับประกันผลงานหรือเกิดจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเกิดจากกรณีอื่นที่ผู้รับจ้างกระทำต่อบุคคลใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องชำระหนี้แทนผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธินำหนังสือค้ำประกันนี้ไปเรียกชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น หากวงเงินในหนังสือค้ำประกันไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างตกลงชำระส่วนที่ขาดภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน
- 17.3 การค้ำประกันผลงานก่อสร้างและการรับประกันผลงาน (WARRANTY) ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงาน งานโครงสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี และ งานสถาปัตยกรรม และงานภายนอก และงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานโครงสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารการก่อสร้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นตามสัญญาเนื่องจากใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ตรงตามสัญญา หรือเพราะฝีมือการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างตกลงที่จะทำการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงผลงานนั้นให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกว่างานแล้วเสร็จ และหากผู้ว่าจ้างได้ออกเงินทดรองแทนผู้รับจ้างไปก่อนผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักค่าใช้จ่ายจากหลักประกันได้ทันที หากหลักประกันไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะนำเงินส่วนต่างที่ขาดไปมาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- 17.4 การชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานที่ผู้ว่าจ้าง คิดเป็นมูลค่า (เจ็ดสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกชำระเงินที่ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบหนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย (ADVANCE PAYMENT GUARANTEE – BANK GUARANTEE) จำนวนทั้งสิ้น 8 (แปด) ฉบับ โดยแบ่งเป็นหนังสือค้ำประกันมูลค่าฉบับละ [REDACTED] จำนวน 7 (เจ็ด) ฉบับ และหนังสือค้ำประกันมูลค่าฉบับละ [REDACTED]

ฉบับ 1 (หนึ่ง) ฉบับ มีมูลค่ารวมเป็นจำนวน
ส่งจ่ายในนาม "บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด
(มหาชน)" และจะต้องมีอายุค่าประกันตามสัญญา มามอบให้กับผู้ว่าจ้างยึดถือไว้ในวันที่ได้รับเงิน
ล่วงหน้าดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันในการที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้าง
ทั้งนี้ ทุกงวดการชำระเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ระบุในข้อ 8. นั้น ผู้รับจ้างตกลง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักคืนเงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของงวดงานนั้น เพื่อชำระคืนเงิน
ล่วงหน้าจนครบถ้วน เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดจนครบถ้วนตามวงเงินค่า
ประกันของหนังสือค่าประกันแต่ละฉบับแล้ว ผู้ว่าจ้างจะทยอยคืนหนังสือค่าประกันแต่ละฉบับให้แก่
ผู้รับจ้างโดยปราศจากดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน พร้อมกับการจ่ายชำระงวดเงิน
ตามข้อ 8.

18. ค่าทำงานล่วงเวลาของผู้บริหารการก่อสร้าง

หากมีการทำงานล่วงเวลาของงานที่ต้องมีการตรวจสอบ (วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ก่อนเวลา 8.30 น. และหลัง
เวลา 17.30 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งวัน) ผู้รับจ้างยินยอมที่จะชำระค่าล่วงเวลาให้แก่ผู้บริหาร
การก่อสร้างในอัตรา ดังนี้

โครงการ

19. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างว่าจ้างโดยตรง

ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า ผู้ว่าจ้างจัดหาผู้รับจ้างรายอื่น มารับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามเอกสารที่แนบ
ท้ายสัญญา เช่น งานระบบประกอบอาคาร งานระบบลิฟต์โดยสาร งานตกแต่งภายใน งานจัดสวน เป็นต้น
โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่น เสมือนว่าเป็นงานของผู้รับจ้างเอง และ
ผู้รับจ้างทุกรายต้องร่วมกันตรวจสอบและปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกัน เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ได้ตามกำหนดการในข้อ 1.13.1 โดยผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในคุณภาพงานของผู้รับจ้างรายอื่น และ
หากกรณีทีมงานล่าช้านั้น อยู่ในช่วงการแก้ไขงานของผู้รับจ้างรายอื่นเนื่องจากคุณภาพของงานไม่ดีพอ
และ/หรือเกิดความล่าช้าอันเกิดจากการกระทำและ/หรือความบกพร่องของผู้รับจ้างอื่นๆ รายหนึ่งหรือหลายราย
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมงาน
และอุปกรณ์ตามที่กำหนดในตารางการประสานงานแนบท้ายสัญญานี้ เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้
งานได้ตามกำหนด

20. การจัดสภาพการทำงานและสำนักงานสนามของผู้ว่าจ้างและผู้บริหารโครงการ

ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวไว้ในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ เพื่อใช้
เป็นสำนักงานสนามและอุปกรณ์ของตัวแทนผู้ว่าจ้าง, ผู้บริหารการก่อสร้าง และของผู้รับจ้างเอง ตลอดเวลาแห่ง
สัญญาจ้างนี้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการ อย่างน้อยตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้



CONSTRUC

บริษัท กิจาก่อสร้าง จำกัด
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC CO.

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	สำนักงานชั่วคราวสำหรับผู้บริหารโครงการ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตรและสำนักงานสำหรับตัวแทนผู้ว่าจ้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำและระบบปรับอากาศ	1 ชุด
2	ห้องประชุมสนาม พร้อมระบบปรับอากาศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์	1 ชุด
3	โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหารการก่อสร้างและตัวแทนผู้ว่าจ้าง	8 ชุด
4	ตู้เอกสารขนาดใหญ่	8 ชุด
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี, ไม่ต่ำกว่า Pentium IV 4.0, RAM 4 GB., Hard disk 500 GB , VGA 128 MB TVOUT, LAN CARD, DVD RW พร้อมจอขนาด 17" พร้อมโปรแกรมมาตรฐานการใช้งาน External Hard Drive 1 TB	5 ชุด
6	UPS 700 VA	5 ชุด
7	เครื่องพิมพ์สีขนาด A4 และ A3 พร้อมตลับหมึกสำรอง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1 ชุด
8	เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)	1 ชุด
9	เครื่องถ่ายเอกสารขนาด A4 และ A3 พร้อมกระดาษ ตลอดการดำเนินการ	1 ชุด
10	เครื่องโทรศัพท์ พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต	1 เลขหมาย
11	เครื่องโทรสาร พร้อมระบบสายภายใน	1 เลขหมาย
12	กล่องคิติดอลพร้อมอุปกรณ์	5 ชุด
13	หมวกนิรภัย, รองเท้าบูท	8 ชุด
14	วิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์	8 ชุด
15	อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ และเครื่องอำนวยความสะดวกของสำนักงานที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาความสะอาดสำนักงานสนามและอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงาน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานตามสัญญา และสัญญาว่าจะรื้อถอนออกให้เรียบร้อยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานที่ก่อสร้างสำนักงานสนามนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง

21. การจัดทำรายงาน (DAILY REPOTRS)

21.1 รายงานประจำวัน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวัน ตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง รายงานประจำวันนี้ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนคนของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง
- จำนวนวัสดุที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามา และวัสดุที่ใช้ไป
- เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ที่ใช้งานและที่ชำรุด
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
- อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง



บริษัท กิยาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

- คำสั่งของผู้บริหารการก่อสร้าง และคำสั่งการเปลี่ยนแปลงงานที่ผู้บริหารการก่อสร้างสั่งให้ทำ แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขซึ่งได้รับจากผู้บริหารการก่อสร้าง
- เหตุการณ์พิเศษอื่นๆ อุบัติเหตุ สิ่งผิดปกติต่างๆ และผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง รายงานประจำวันจะต้องส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้าง จำนวน 3 (สาม) ชุด ในวันรุ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบและรับทราบ

21.2 รายงานประจำสัปดาห์

ผู้รับจ้างจะต้องทำและส่งรายงานประจำสัปดาห์ ให้ผู้บริหารการก่อสร้างตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยข้อสรุปจากรายงานประจำวัน ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วง 1 (หนึ่ง) สัปดาห์ที่ผ่านมา

21.3 รายงานประจำเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องทำและส่งรายงานประจำเดือนให้ผู้บริหารการก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน ความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน

21.4 การจัดการในหน่วยงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนผังแสดงแผนการปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับงานที่ได้วางไว้ในแผนงาน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและวัดผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

21.5 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง และ/หรือผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน และติดตามผลการทำงานก่อสร้างอาคารของผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอื่นๆ นั้นอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่พบว่าการทำงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว ก็ให้รายงานให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ชักช้า

21.6 การเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงาน

หากผู้รับจ้าง/หรือผู้บริหารการก่อสร้าง เห็นว่าจำเป็นต้องจัดปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้ดีกว่าเดิม และ/หรือ เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และ/หรือสภาพ/สถานะของงานก่อสร้าง และเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้างพิจารณาขอความเห็นชอบแทนแผนการปฏิบัติงานเก่าทันที ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแผนงานการปฏิบัติงานจะต้องไม่กระทบกระเทือนจำนวนเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญา

22. การอ้างอิงข้อมูลโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือไม่นำข้อมูล รูปถ่าย หรือรายละเอียดไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไปอ้างอิง หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วก็ตาม มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างกระทำผิดตามสัญญานี้

23. การดำรงสิทธิของผู้ว่าจ้าง

เป็นที่เข้าใจกันโดยชัดแจ้งระหว่างคู่สัญญาว่า การที่ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง ผู้รับจ้างให้ทำงานที่ว่าจ้างตามสัญญา นี้ ผู้ว่าจ้างมุ่งหมายให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามหนังสือนี้เป็นประการสำคัญ ผู้ว่าจ้างมิได้ส่งมอบสิทธิครอบครองสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเข้า-ออก และอนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้าออกในสถานที่ก่อสร้าง หรือห้ามบุคคลใดๆ รวมถึงผู้รับจ้าง และคนงานของผู้รับจ้างเข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อผู้รับจ้างแล้ว อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง รวมทั้งบรรดาคนงาน และบริวารของบุคคลดังกล่าว รวมถึงแจ้งให้ผู้รับจ้างขนย้ายสัมภาระ เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากสถานที่ก่อสร้างนั้นได้ทันที และมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานตามสัญญาในส่วนที่เหลือต่อไปจนเสร็จ สำหรับสัมภาระและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ตั้งหรือวางไว้ในสถานที่ก่อสร้างที่ขัดขวางต่อการทำงานของผู้รับจ้างรายใหม่ ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมีสิทธิขนย้ายไปไว้ที่อื่นหรือนำออกจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าปรับและค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างได้ตามเห็นสมควร โดยค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในการนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายหลังจากการหักลบค่าปรับและค่าเสียหาย หากมีเงินจากการจำหน่ายสัมภาระเครื่องจักรของผู้รับจ้างคงเหลืออยู่เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะชำระคืนให้กับผู้รับจ้าง

24. การประกันภัย

ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำประกันภัยความเสียหายความเสี่ยงภัยทุกชนิดในการก่อสร้าง (CONTRACTOR'S ALL RISKS) และประกันภัยสำหรับบุคคลที่สาม โดยมีเงินทุนประกันภัยและมีเงื่อนไขในการคุ้มครองหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ แต่ทั้งนี้หากความเสียหายใดๆ นั้นเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก (FIRST DEDUCTIBLES) ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และค่าเสียหายอื่นๆ ทั้งหมดที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างได้ทำขึ้นไม่คุ้มครอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

25. การควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องหาวิศวกร สถาปนิก และผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานลงนามยินยอมเป็นวิศวกรและสถาปนิกที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อยืนยันชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่อทางราชการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้งานมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย

26. กฎหมายไทย และภาษาที่ใช้ในการก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายไทย สัญญาและเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารจะต้องใช้เป็นภาษาไทย

27. ข้อพิพาท - ข้อโต้แย้ง

หากมีกรณีพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องแห่งสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ทำ การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทย โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินการระงับข้อพิพาท และข้อโต้แย้ง อย่างไรก็ตามการอ้างถึงข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ไปยังอนุญาโตตุลาการ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินการภายใต้สัญญานี้ต่อไป โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกระบวนการพิจารณาของ อนุญาโตตุลาการให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน

28. การฟ้องร้อง

หากมีกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ และไม่สามารถยุติได้โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดำเนินคดี ณ ศาลเขตในพื้นที่ตั้งโครงการ หรือต่อศาลที่มีเขต อำนาจพิจารณาคดี

29. การส่งคำบอกกล่าว

การส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาส่งให้แก่กันตามที่อยู่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยจะต้องส่ง เอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น หากมีการย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่อยู่ระบุไว้ตามสัญญานี้หาไม่พบ หรือถูกรื้อถอนไปแล้วทุกกรณีข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ถือว่าผู้รับได้ทราบข้อความในหนังสือโดยชอบแล้ว

ที่อยู่ของคู่สัญญา มีดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-434-2390-7 โทรสาร : 02-433-5364

ผู้รับจ้าง บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-965-9995 โทรสาร : 02-965-9559



CONSTRUCTION

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

(- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโปรดลงนามในหน้าถัดไป -)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง
(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล / นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อผู้รับจ้าง
(นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ / นายสมชาย วานิชวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อพยาน
(นายถิรพงษ์ แก้วสระแสน)
บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อพยาน
(นายสุธรรม ทวีบุรุษ)
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อพยาน
(.....)
บริษัท ไมต้าแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อพยาน
(นายณัฐวัฒน์ ภาสกุลพิพัฒน์)
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)



อ.ส.5 ใบปลิวทางกระดาษ

เลขที่ 04151
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เลขประจำตัว 0107562000441 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษี นาย นริศ วัฒนวิเศษกิจ (มหาชน)

ในนามของ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ชื่อผู้ : นาย นริศ วัฒนวิเศษกิจ
นามสกุล : น

ชื่อสาขา :
พื้นที่ :

เลขประจำตัว :
เลขที่ : 28

เลขที่ :

ประเภท/เบอร์ เลขประจำตัว : 6

เลขที่ :

นามสกุล :

เลขประจำตัว/สาขา : นาย นริศ

เลขประจำตัว : นาย นริศ วัฒนวิเศษกิจ

เลขประจำตัว : นาย นริศ วัฒนวิเศษกิจ

เลขประจำตัว : 11000

ชื่อผู้ :

เลขประจำตัว : 0107562000441 เลขที่สาขา

ชื่อ นริศ วัฒนวิเศษกิจ นาย นริศ วัฒนวิเศษกิจ (มหาชน)

ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2567
สำหรับปี 2567

เลขประจำตัว :

เลขประจำตัว :

เลขประจำตัว :

เลขประจำตัว :

เลขประจำตัว : 012103

เลขประจำตัว : 04120011-25670710-1-01-000017

เลขประจำตัว : 10 พฤษภาคม 2567

เลขประจำตัว :

เลขประจำตัว :




ใบปลิวทางกระดาษนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น
ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2567

2. กรรณธรรม์ประกันภัยของโครงการ

รายงานขั้นตอนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

1. การรับแจ้งเคลม



1.1 กรณีแจ้งเคลมในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.00 น. ติดต่อได้ที่



1.2 กรณีแจ้งเคลมนอกเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.00 น. ติดต่อได้ที่




2. ขั้นตอนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

2.1 กรณีเข้าสู่สำรวจภัย

2.2 กรณีไม่เข้าสู่สำรวจภัย

2.1 กรณีเข้าสู่สำรวจภัย





ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาคภูมิใจในคุณค่า

หัวใจทุกชีวิตในสังคม

Quotation No. A240228120012 (Revised 2)

ประเภท: ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง

โครงการ: The Panora Estuaría

ชื่อผู้เอาประกันภัย: บริษัท ไมค้า แอสเซีท จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) และ/หรือ
บริษัท โปรคมเจ็ท ในฐานะผู้รับเหมาหลัก
บริษัท สยามไทเนะ จำกัด ในฐานะผู้รับเหมางานเสาเข็ม และ/หรือ
บริษัท เอบีวูด แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา และ/หรือ
ผู้รับเหมารายย่อย และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ โครงการทั้งหมด

รายละเอียดงาน: ก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. ดังนี้

1. อาคาร A,B,D สูง 7 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
2. อาคาร C สูง 7 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 4 ชั้น

ประกอบด้วยงาน รื้อรอบโครงการ วิศวกรรมโครงสร้าง งานฐานราก งานสถาปัตยกรรม
งานระบบประกอบอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
งานระบบปรับอากาศ งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ งาน
ภูมิสถาปัตยกรรม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ งานเสาเข็ม และงานอื่นๆ ตามสัญญา

สถานที่เอาประกันภัย: The Panora Estuaría
และ/หรือ: ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การติดตั้งเครื่องจักร :

ระยะเวลาเอาประกันภัย: 20 เดือน (ตามสัญญาว่าจ้าง)
(รวม ระยะเวลาทดสอบ 4 สัปดาห์)
บวก ระยะเวลาบำรุงรักษา 24 เดือน

ความคุ้มครอง: ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และ ส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร
คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่น ไม่คาดหมายได้ (Accidental or Unforeseen) หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุใน ข้อยกเว้นกรมธรรม์เช่น ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, การทรุดตัวของพื้นดิน, แผ่นดินถล่ม, การพังทลาย, ความเสียหายจากน้ำ, การโจรกรรม





ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.
มหาชนในเครือกลุ่มไทยพาณิชย์

ห่ออภัยทุกชีวิตในสังคม

จำนวนเงินจำกัดความคุ้มครอง

- ภัยน้ำท่วม

จำกัดจำนวนเงิน ไม่เกิน [REDACTED] บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองไปถึงการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญา และได้เกิดขึ้นภายในและบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในสัญญา

จำนวนเงินเอา
ประกันภัย:

ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และ ส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร

1.1 มูลค่างานตามสัญญา

1.2 วัสดุหรือสิ่งของต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้

1.3 ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง

1.4 เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรในการก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น

รวมอยู่ในมูลค่างานตามสัญญา

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ

[REDACTED] บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความเสียหายส่วนแรก

(สำหรับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นแต่ละครั้งและทุก

ครั้ง) :

ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และ ส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร

[REDACTED] ของความเสียหายหรือขึ้นค่า [REDACTED] บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าให้ใช้จำนวนนั้น ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วม, ความเสียหายจากน้ำ, ไฟไหม้

[REDACTED] ของความเสียหายหรือขึ้นค่า [REDACTED] บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าให้ใช้จำนวนนั้น ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายอันเกิดจากภัยลมพายุ (รวมพายุเฮอริเคน, พายุหมุนไซโคลน), ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ, การทรุดตัวของพื้นดิน, แผ่นดินถล่ม, การพังทลาย, ภัยธรรมชาติอื่นๆ, ความเสียหายต่อเนื่องจากการออกแบบผิดพลาด (DE3), ช่วงระหว่างทดสอบ, การโจรกรรม, ระยะเวลาบำรุงรักษา

[REDACTED] ของความเสียหายหรือขึ้นค่า [REDACTED] บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าให้ใช้จำนวนนั้น ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง จากสาเหตุอื่นๆ





ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก

- ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเสียชีวิต หรือความเจ็บป่วย
- เป็นเงิน [] บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- [] ของความเสียหายหรือขึ้นค่า [] บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าให้ใช้จำนวนนั้น ต่อความเสียหายต่ออาคารแต่ละหลังหรือผู้เรียกร้องแต่ละรายต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง จาก การถล่ม สะเทือน การเคลื่อนตัวของดินและการถอนตัวของสิ่งค้ำจุน (Vibration , Removal or Weakening of Support)
- [] ของความเสียหายหรือขึ้นค่า [] บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าให้ใช้จำนวนนั้น ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและ ทุกครั้งต่อทรัพย์สินใต้ดินของบุคคลภายนอก

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

1. 72 Hours Clause (CAR/037) (ID1471)
2. Extension of Contract Period Clause (3 months with additional premium and terms to be agreed) (CAR/026) (ID1460)
เงื่อนไขว่าด้วยการขยายระยะเวลาให้ความคุ้มครอง สามารถขยายไปอีก 3 เดือน (โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามตกลง) และการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ต้องแจ้งความประสงค์ให้ประกันภัยทราบ ก่อนที่กรรมกรรมจะหมดอายุ
3. Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause (CAR/001) (ID1433)
เงื่อนไขการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็มจำนวนพ่วงเกิดความเสียหาย
4. Cessation of Work Clause (3 months) (แบบ CWI 004)
(เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการหยุดชะงักการก่อสร้าง)
ความคุ้มครองงานก่อสร้างที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งมีการหยุดชะงักลงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
5. Errors and Omission Clause (CAR/030) (ID1464)
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทำผิดพลาดและการละเลยการกระทำตามหน้าที่





6. Consequential Loss to Third Party (CAR/007) (ID1440)

เงื่อนไขคุ้มครองความเสียหายต่อเนื่องของบุคคลภายนอกจากความเสียหายทาง
กายภาพที่มีสาเหตุโดยตรงจากการกระทำของผู้เอาประกัน (ยกเว้นทรัพย์สินใต้ดิน)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน ████████ บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

7. Cross Liability Clause (CAR/004) (ID1436)

เงื่อนไขความรับผิดชอบต่อกันระหว่างผู้เอาประกันภัยตามกรรมวิธี
เงื่อนไขการที่ผู้รับประกันภัยจะ ไม่ได้เบี้ยจากผู้ว่าจ้าง, ผู้รับเหมา หรือ ผู้รับเหมา
ช่วงซึ่งมีประกันภัยอยู่ด้วยกัน ภายใต้กรรมวิธีฉบับเดียวกัน ในกรณีที่ทำให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง, ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงรายหนึ่งรายใด

8. Cover for insured contract works taken over or put into service

(Excluding Commercial Operations) (MR116) (ID1366)

เงื่อนไขให้ความคุ้มครองส่วนของงานที่ส่งมอบหรือเปิดให้บริการแล้วเกิดความ
เสียหายจากการทำงานก่อสร้างภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

9. Consequence of Faulty Design (DE3) (ID1945)

กรณีที่มีการออกแบบผิดพลาดและทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้รับประกันภัยจะคุ้มครอง
ความเสียหายต่องานตามสัญญาในส่วนที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจาก
ส่วนที่ออกแบบผิดพลาดนั้น

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน ████████ บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

10. Escalation Clause (not exceeding 20%) (CAR/029) (ID1463)

เงื่อนไขให้คุ้มครองโดยอัตโนมัติเมื่อจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้นจากเหตุใดๆ ก็
ตาม โดยเพิ่มขึ้น ไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตาราง

11. Extended Maintenance Period Clause (24 months) (CAR/018) (ID1451)

ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่องานสัญญา ในขณะที่ผู้รับเหมา
หรือผู้รับเหมาช่วงเข้าไปดำเนินการซ่อมแซม หรือเก็บงานที่ยังไม่เรียบร้อย
ในช่วงระยะเวลาบำรุงรักษาภายในเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ได้ปฏิบัติงานตาม
สัญญาแล้วเสร็จ



ทิพย์ประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE
มหาชน จำกัด

ห้วงโยกยอชิตินะโยก

12. Third Party Liability During Maintenance Period (24 months) (ID2026)

เงื่อนไขให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานในระยะเวลาบำรุงรักษา

13. Fire Extinguishment and Mitigation Expenses Clause (CAR/033) (ID1467)

เงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

14. Inland Transit Clause (All Risk) (CAR/040) (ID1363)

ให้ความคุ้มครองต่อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานโครงการ ซึ่งจะต้องทำการลำเลียงขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างโครงการ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

15. Loss Notification Clause (45 days) (CAR/043) (ID1477)

การประกันภัยนี้จะไม่ได้รับผลกระทบใดจากความล่าช้า ความผิดพลาด การขาดตกบกพร่องโดยที่มิได้เจตนา ในการแจ้งเหตุหรือแจ้งลักษณะสถานะใด อันทำให้เกิดหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 45 วัน

16. Nominated Adjusters Clause (CAR/045) (ID1479)

เงื่อนไขกำหนดแต่งตั้งผู้ประเมินสินไหมทดแทน

- McLarens (Thailand) Ltd

- Crawford & Company (Thailand) Ltd.

- GATS (Thailand) Ltd.

17. Off-Site Storage Clause (CAR/046) (ID1480)

คุ้มครองต่อวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานโครงการซึ่งทำการเก็บรักษาไว้ในนอกบริเวณโครงการ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย





18. Piling Foundation and Retaining Wall Works (MR 121) (ID1371)

เงื่อนไขความคุ้มครองมาตรฐานสำหรับงานเสาเข็ม

19. Plans & Documents Clause (CAR/051) (ID1485)

เงื่อนไขให้ความคุ้มครองแบบแปลนและเอกสาร

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

20. Principal's Employees & Representatives Clause (CAR/047) (ID1481)

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความบาดเจ็บทางร่างกายต่อลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้
ว่าจ้างที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

21. Principal's Employees not concerning with The Project shall be treated as Third Party
(CAR/055) (ID1489)

ขยายความคุ้มครองถึงลูกจ้างของผู้ว่าจ้างและตัวแทนผู้ว่าจ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจการตามสัญญาให้อัตโนมัติเป็นบุคคลภายนอก

22. Professionals, Architects, Surveyors and Consulting Engineer's Fees (CAR/052)
(ID1486)

ค่าออกแบบ ค่าสำรวจ และค่าปรึกษาวิศวกรที่เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
ความยินยอมจากบริษัทประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานตามสัญญา
ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

23. Public Authorities Clause (ID1341)

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

24. Debris Removal Clause (CAR/017) (ID1450)

ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบค่าขนย้ายซากปรักหักพัง กรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่องาน
ตามสัญญา

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย





25. Cover for Loss or Damage due To Strike, Riot (CAR/058) (ID1492)

ภัยจลาจลนัดหยุดงานเป็นการขยายความคุ้มครองให้รวมถึงความเสียหายต่อมรดกตามสัญญาที่เกิดขึ้นจากการจลาจล, นัดหยุดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

26. Sudden and Unforeseen Accidental Seepage Pollution & Contamination (ID1647)

เงื่อนไขว่าด้วยความเสียหายจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากมลภาวะ และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยฉับพลันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

27. Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to Precipitation, Flood and Inundation (MR-110) (ID1360)

28. Temporary Office and Equipment Clause (CAR/063) (ID1497)

(included any locations outside construction site)

เงื่อนไขว่าด้วยเครื่องใช้สำนักงาน (รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำนักงานชั่วคราว และบ้านพักคนงานที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างและนอกสถานที่ก่อสร้าง (ไม่คุ้มครองทรัพย์สินจำพวกกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ กล้องวงจรปิด แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานหรือคนงานก่อสร้าง)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

29. Tool of Trade-Plant Clause (CAR/064) (ID1498)

(Combined single limit of TPL limit)

เงื่อนไขคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจาก เครื่องจักรที่เคลื่อนย้ายได้ และได้รับการจดทะเบียนให้ใช้บนถนน (คุ้มครองขณะที่ใช้งานภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง) โดยคุ้มครองความรับผิดเฉพาะส่วนที่มีได้มกรรมกรรม ประกันภัยอื่นให้ความคุ้มครองอยู่

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

30. Third Party Liability in respect of Existing Underground Cables or Pipelines Clause (CAR/020) (ID1453)

เงื่อนไขมาตรฐานสำหรับทรัพย์สินพวกท่อ สายเคเบิลใต้ดิน โทรศัพท์ ฯลฯ

กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อได้มีการสอบถามถึงตำแหน่งที่แน่นอน จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย





31. Extension of Cover for Vibration or Removal or Weakening of Support (ID 3375)

เงื่อนไขให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากการ
สั่นสะเทือน การเลื่อนหรือการอ่อนลงของสิ่งค้ำยัน โดยเสียหายต่อโครงสร้างทั้งหมด
หรือบางส่วนของอาคารจนไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย (CAR/019.1)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาอาประกันภัย

32. Waiver of Subrogation (Excluding Manufacturers and Suppliers) (CAR/072)
(ID1506)

เงื่อนไขข้อกำหนดบริษัทผู้รับประกันภัย สละสิทธิการรับช่วงสิทธิในการไล่เบี้ย
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคืน จากผู้ที่กระทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนี้

ข้อยกเว้นพิเศษ :

1. Asbestos Exclusion Clause (CAR/074) (ID1668)
2. Cyber Primary Exclusion Clause (แบบ CWI 017)
3. Cyber Loss Limited Exclusion Clause (แบบ CWI 022)
4. Industries, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion (NMA1686) (ID3376)
5. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical
and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (CL 370) (ID2074)
6. Property Cyber and Data Endorsement (LMA 5400) (ID6478)
7. Sanction Limitation and Exclusion Clause (ID2824)
8. Electronic Data and Internet Endorsement (ID1087)
9. War and terrorism Exclusion (ID1118)
10. เอกสารแนบท้ายด้วยข้อยกเว้นภัย โรคติดต่อ แบบที่ 6 (ATT 5948)
11. เอกสารแนบท้ายด้วยข้อยกเว้นภัย โรคติดต่อ แบบที่ 7 (PLI 5949)

ข้อรับรอง :

บริษัทฯ จะไม่ پرداختความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยไม่ดำเนินการ
ตามข้อรับรองดังนี้

1. Special Conditions concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on
Construction Sites (MR112) (ID1362)

เงื่อนไขข้อรับรองให้ผู้เอาประกันภัยต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและความ
ปลอดภัยอื่นๆตามข้อกำหนด





ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.
มหาชนในเครือกรุงเทพ

ควมโยกย้ายสินค้า

2. ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาหรือเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างและป้ายสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกได้รับทราบตลอดแนวที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
3. ผู้รับเหมาจะต้องมีการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องหมาย เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดกับบุคคลภายนอก

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยื่นยันตกลงเอาประกันภัย
2. เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ผู้เอาประกันภัยสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่แล้วเสร็จก่อนหน้าการยื่นยันรับประกันภัย
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับข้อเสนอราคาหากสถานที่เอาประกันภัยหรือการก่อสร้างทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งไว้ก่อนออกใบเสนอราคา
4. โปรดส่งข้อมูลรายละเอียด Bar chart , ภาพ Drawing และสัญญาจ้างรับเหมา ก่อนการตกลงทำประกันภัย

กฎหมายและอำนาจศาล : กฎหมายไทยและเขตอำนาจศาลประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ : (โปรดแจ้ง)

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รวม



อัตราเบี้ยประกันภัย : ██████████ ของทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย : ██████████ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยฉบับนี้มีผลบังคับภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นายยุทธรัตน์ ศรีพร้อม)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายประกันภัยไซเบอร์และเบ็ดเตล็ด



ทิพยประกันภัย
CHAIYAPAYA INSURANCE
กรมธรรม์ประกันภัย

ห่ออโยนุกซ์อัดใบปลิว

ข้อควรทราบ

- กรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Under Insured) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อส่วนเฉลี่ยของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามสัดส่วน
- กรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Over Insured) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บริษัทฯ จะชดเชยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนอัตรา อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง หากพบว่าเกิดความเสียหายก่อนวันที่ตกลงเอาประกันภัย
- เงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานที่เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการแจ้งไว้เป็นผลให้ความเสี่ยงภัยของสถานที่เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น หรือมีความคลาดเคลื่อนในส่วนข้อมูลของบริษัทฯ ได้รับแจ้งไว้ก่อนการออกใบแผนอัตราเบี้ยประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงและเข้าใจตรงกันว่าผู้เอาประกันภัยได้รับทราบเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อยกเว้น และรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุอยู่ในใบแผนอัตราเบี้ยประกันภัยเลขที่ A240228120012 (Revised 2)

โดยมีผลเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 / 11 / 2557

ลงนามยืนยันการทำประกันภัย วันที่ 16 / 11 / 2557

หมายเหตุ

บุคคลธรรมดา โปรดระบุเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ / หรือ

แบบสำเนาบัตรประชาชน เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญเพื่อให้ประกอบการออกกรมธรรม์

(บริษัท, นิติบุคคล ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท)

โปรดระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ภ.พ. 20) และ / หรือ

แบบสำเนาเอกสาร (ภ.พ.20) และหนังสือรับรอง เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญเพื่อให้ประกอบการออกกรมธรรม์



3. แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน และเหตุการณ์ความผิดปกติต่างๆ

ทะเบียนรายชื่อผู้ร้องเรียนและได้รับผลกระทบ

1

จาก.....โครงการก่อสร้าง The Panora Estuaria บ้านอำเภอ

ที่	ว/ด/ป	ชื่อ - สกุล	เรื่องร้องเรียน	เบอร์โทร	ชื่อผู้รับเรื่อง-teka
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

ลงชื่อ.....

ผู้ดูแลรับเรื่องร้องเรียน

เอกสารหมายเลข 1 รับเรื่องร้องเรียน

เอกสารหมายเลข 2 นำเสนอเรื่องร้องเรียนและมาตรการแก้ไขเพื่อตอบกลับผู้ร้องเรียนรับทราบมาตรการแก้ไข

หนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไข

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรื่อง

เรียน ผู้จัดการโครงการ

ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... เบอร์โทรศัพท์.....

เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก.....

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังนี้

1.....

2.....

3.

มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

ผู้ร้องเรียนรับทราบ.....

วันที่...../...../.....

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(.)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามแก้ไข/ตำแหน่ง.....

(ส่วนของโครงการเพื่อตอบกลับผู้ร้องเรียน)

ทะเบียนรายชื่อผู้ร้องเรียนและได้รับผลกระทบ

1

จาก.....โครงการก่อสร้าง The Panora Estuaria บ้านอานเภอ

ที่	ว/ด/ป	ชื่อ - สกุล	เรื่องร้องเรียน	เบอร์โทร	เวลา	ผู้รับเรื่อง-teka
1	๗/๗/๖๗	โศภิตา เรืองสิทธิ์	น้ำท่วม-มีตัวปลาน้ำเค็มมาทอด	๐๖๔-๙๔๘๖๔๐๗	๑๔.๓๐ น.	
2	๑๐/๗/๖๗	กันต + ทัศนา	รถบรรทุกใส่ขยะไฟฟ้าทอด	๐๙๘-๓๐๕๖๐๔๘	๑๐.๓๐ น.	
3	๑๒/๗/๖๗	TOP ชุมทรัพย์	รถบรรทุกใส่ขยะไฟฟ้าทอด	๐๘๘-๑๙๕๙๗๑๐	๐๖.๔๕ น.	
4	๑๒/๗/๖๗	คุณจักรกร	น้ำท่วมขัง-น้ำฝนตก	๐๙๔-๔๖๒๔๙๒๓	๐๘.๑๕ น.	
5	๑๘/๗/๖๗	คุณอริยา	น้ำท่วมขัง-น้ำฝนตก	๐๘๒-๙๕๙๔๒๒๘	๑๐.๐๐ น.	
6	๑๘/๗/๖๗	นางสาวพรพิมล ช. ๒๒	รถบรรทุกใส่ขยะไฟฟ้าทอด	๐๘๒-๕๐๙๙๑๑๘	๐๙.๐๐ น.	
7	๑๕/๗/๖๗	คุณอริยา	น้ำท่วมขัง-น้ำฝนตก	๐๘๙-๕๒๙๑๓๕๗	๑๓.๐๐ น.	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

ลงชื่อ....

ผู้ดูแลรับเรื่องร้องเรียน

เอกสารหมายเลข 1 รับเรื่องร้องเรียน

เอกสารหมายเลข 2 นำเสนอเรื่องร้องเรียนและมาตรการแก้ไขเพื่อตอบกลับผู้ร้องเรียนรับทราบมาตรการแก้ไข

(ส่วนของโครงการเพื่อตอบกลับผู้เรียน)

25/7/67 ฝุ่นละอองจากการขนย้ายกองดินบนถนนสาธารณะชุมชนซอยนาจอมเทียน26 และ 22



มาตรการป้องกันผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนเรื่องรบกวนทัศนียภาพ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอ

1. จุดล้างล้างต้องมีการทำความสะอาดจุดทิ้งน้ำอย่างสม่ำเสมอให้สะอาดมากซึ่งก่อนปล่อยรบกวนออกโครงการโดยแจ้งใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. พื้นแผ่นเหล็กใช้สำหรับปูทางสัญจรให้รถบรรทุกเดินเข้าไปบรรทุกดินให้มีคนงานประจำทำความสะอาดเศษดินบนแผ่นเหล็กตลอดเวลา
3. เมื่อมีรถบรรทุกดินออกจากประตูโครงการให้ชุดเก็บกวาดสำรวจเศษดินที่หลุดจากล้อหรือตัวรถ หากพบมีเศษดินร่วงลงสู่พื้นถนนให้ดำเนินการรีบเก็บโดยทันที

4. วันไหนที่มีรถบรรทุกดินวิ่งมากว่าปกติให้ดำเนินการจัดชุดเก็บกวาดและทำความสะอาดถนนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับสัดส่วนที่รถบรรทุกวิ่ง
5. ให้กระจายชุดเก็บกวาดตามจุดที่รับผิดชอบ ไม่เก็บกวาดกันเป็นกลุ่ม ให้กระจายให้ทั่วตามจุดต่างๆที่ตัวเองรับผิดชอบและระมัดระวังรถยนต์อื่น


สัญจร อาจจะถูกชนจนได้รับบาดเจ็บได้

6. หลังเลิกงานให้มีการสำรวจเส้นทางสัญจรรถบรรทุกเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีเศษดินหลงเหลืออยู่บนท้องถนน
7. วันไหนที่ไม่มีฝนตกและมีการบรรทุกดินออกอย่างต่อเนื่อง จะต้องเพิ่มเที่ยวฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนถนนชุมชนและเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดไปด้วย

7. กรณีที่มีรถบรรทุกชนดินแต่ละสัปดาห์ ควรมีการชำระล้างถนนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (หากมีความถี่ของการบรรทุกมากกว่าวันพฤหัสบดีอาจจะต้องทำการล้างถนนชุมชนเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

8. ปรับปรุงพื้นที่ ณ จุดล้างล้างโดยใช้หลักด้านวิศวกรรมเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

9. ขอบรมให้ความรู้จากการทำงานเกี่ยวกับสาธารณชนและผลกระทบข้อเรียกร้องจากชุมชนได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน



หนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไข

เขียนที่ PANORA
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง กรมการปกครองไต่สวนข้อเท็จจริง 10.00 น.

เรียน ผู้จัดการโครงการ

ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว) [redacted] อยู่บ้านเลขที่ [redacted] หมู่ที่ [redacted]

ตำบล หนองเต็ง อำเภอ วิเศษ จังหวัด บุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ [redacted]

เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก ได้มีกรมการปกครองไต่สวนข้อเท็จจริง
ม. 5 (ม. 5) - พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2567

- เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง
 2. เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง
 3. เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง

- มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้
1. 11.00 Ture, Cooperation
 2. 12.00 Ture, Cooperation
 3. 13.00 Ture, Cooperation
 4. 14.00 Ture, Cooperation
 5. 15.00 Ture, Cooperation

ผู้ร้องเรียนรับทราบ [redacted]
วันที่ 18 / 02 / 67

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามแก้ไข/ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ

18/7/67 รถเทเลอร์ขนย้ายบ้านจันทยามโทณะ
เกี่ยวสายอินเทอร์เน็ตขาด



หนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไข

เขียนที่..... PANORA
วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อบกพร่องสินค้า 10cm 100006.

เรียน ผู้จัดการโครงการ

ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)..... [redacted] อยู่บ้านเลขที่ [redacted] หมู่ที่ -

ตำบล หนองหิน อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด บุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ [redacted]

เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก ข้อบกพร่องสินค้า 10cm 100006. สินค้าที่ส่งมาชำรุดเสียหาย

- เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. การตรวจสอบสินค้า 10cm 100006.
 2.
 3.

มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้

1. ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ
2. ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ
3. ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ
4.
5.

ผู้ร้องเรียนรับทราบ..... [redacted]
วันที่ 18 / กค. / ๖๗

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามแก้ไข/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

18/7/67 ป่อสาธารณะมีกลิ่น



หนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไข

เขียนที่.....PANORA.....
วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขบวนการต่อต้านลัทธิ..... 12/08/64 ข.

เรียน ผู้จัดการโครงการ

ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....
ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... เบอร์โทรศัพท์.....

เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก..... ขบวนการต่อต้านลัทธิ.....
.....

- เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ขบวนการต่อต้านลัทธิ.....
 2.
 3.

มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้

1. ให้ตำรวจชุมชนวัด.....
2. จัดตั้งเจ้าอาวาสวัด.....
3. ท้องถิ่น.....
4.
5.

ผู้ร้องเรียนรับทราบ.....
วันที่ 12 / 08 / 64

ขอแสดงความนับถือ

.....

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามแก้ไข/ตำแหน่ง.....

227/2 พิสูจน์
12/7/67 หลังคาเกิดรอยรั่วขณะฝนตกหนัก



เขียนที่ PANORA ไร่ชาเจด

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง การขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เรียน ผู้จัดการโครงการ

ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....

ตำบล หนองนาพันปี อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์

เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก...
นางดวงจันทร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ต้นสับปะรดพันธุ์ลูกแก้ว
2. รสหวานปนเปรี้ยว
- 3.

มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้

1. มีรถ 6 คันจอดอยู่บนถนนรอบหอประชุม 26 ไร่: มาจากที่อื่น 22
2. คันรถที่จอดอยู่ไม่คันที่จอดอยู่เพื่อจอดที่รถที่จอดอยู่ ในกรณีที่รถที่จอดอยู่
3. ยานยนต์ของรถที่จอดอยู่ไม่คันที่จอดอยู่ 2 คันที่จอดอยู่ 2 คันที่จอดอยู่ 2 คันที่จอดอยู่
4.
5.

ผู้ร้องเรียนรับทราบ.....
วันที่ 12 / 11 / 67

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามแก้ไข/ตำแหน่ง

(ส่วนของโครงการเพื่อตอบกลับผู้ร้องเรียน)

12-7-67 สายโทรศัพท์ถูกรถเกี่ยว



ใช้รถคอกสูงผูกมัดสายโทรศัพท์ที่ตกห้อยข้างขึ้นสูงไว้เหมือนเดิม
หรือยกให้สูงขึ้นกว่าระดับเดิมตลอดทั้งซอยนาจอมเทียน 22 และ 26



หนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไข

2

เขียนที่

PANORA สืบหา ๐.

วันที่

10

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

๒๕๖๗

เรื่อง

การรบกวนด้วยเสียง

๑๐.15.๖.

เรียน

ผู้จัดการโครงการ

ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่ 1

ตำบล

หนองเต็ง

อำเภอ

สีม

จังหวัด

ฉะ

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก

การรบกวนด้วยเสียงดังเกินไปในเวลากลางคืน

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. การรบกวนด้วยเสียงดังเกินไปในเวลากลางคืน
- 2.
- 3.

มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้

1. ติดตั้งแผงกันเสียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. ย้ายสถานที่ก่อสร้าง
3. ออกมาตรการป้องกันเสียงดังเกินไปในเวลากลางคืน
4. ไม่ควรก่อสร้างในเวลากลางคืน
- 5.

ผู้ร้องเรียนรับทราบ

วันที่ 10 / พฤษภาคม / ๒๕๖๗

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามแก้ไข/ตำแหน่ง

นายสมชาย ใจดี

10/7/67 รถบรรทุกเกี่ยวสายไฟขาด



แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าแก้ไข



ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น.



W.P. 2567

๒๐ นิด - เมื่อทำการบันทึกข้อมูลในตารางเสร็จแล้ว เวลา ๑๕.๓๐ น.

ชื่อผู้ลงทะเบียน (นาย/นาง/นางสาว).

อยู่บ้านเลขที่

..หมบท

ตำบล.

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

จำเริญ

สอน

จังหวัด

1243

.เบอร์โทรศัพท์

เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก

การปลูกต้นไม้ที่สวนชุมชนเล็กๆ ในสวนสาธารณะ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ចំណាត់ថ្នាក់នៃការងារ: ការងារប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និង ប្រចាំសប្តាហ៍

2.

3.

มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้

1. น้ำดื่มบรรจุขวดมีอันตรายหรือไม่

2. 1. ការកែលម្អសេវាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

3. 1) อนุกรมการสื่อสารทางไกล 2) การสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์

4. ทิศตะวันออกมีอาณาเขตกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม

5.

ผู้ร้องเรียนรับทราบ

วันที่ ๖ / ๑๓ / ๖๗.

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามแก้ไข/ตำแหน่ง.

โรงเรียนเทศบาลนครพิษณุ

บ่อวางส้วบประปาส่วนภูมิภาค
ทรุดตัวจากการเบี่ยงหลบ
สวนทางกันบริเวณทางโค้ง
ซอยนาจอมเทียน26
(236 รอยัลเรสซิเดนซ์)

สำรวจก่อนดำเนินการ



แก้ไขเพื่อป้องกัน



เทคอนกรีตอัดแรงรับ
น้ำหนักรถบรรทุก



แล้วเสร็จ 7/7/67



4. มาตรการป้องกันผลกระทบเรื่องรถบรรทุกดินของโครงการ

มาตรการป้องกันผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนเรื่องรถบรรทุกดินโครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภ

1. จุดล้างล้อต้องมีการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำอย่างสม่ำเสมอให้สะอาดมากขึ้นก่อนปล่อยรถออกนอกโครงการโดยแจ้งใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. พื้นแผ่นเหล็กใช้สำหรับปูทางสัญจรให้รถบรรทุกดินเข้าไปบรรทุกดินให้มีคนงานประจำทำความสะอาดเศษดินบนแผ่นเหล็กตลอดเวลา
3. เมื่อมีรถบรรทุกดินออกจากประตูโครงการให้ชุดเก็บกวาดสำรวจเศษดินที่หลุดจากล้อหรือตัวรถ หากพบมีเศษดินร่วงลงสู่พื้นถนนให้ดำเนินการรีบเก็บโดยทันที
4. วันไหนที่มีรถบรรทุกดินวิ่งมากกว่าปกติให้ดำเนินการจัดชุดเก็บกวาดและทำความสะอาดถนนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับสัดส่วนที่รถบรรทุกวิ่ง
5. ให้กระจายชุดเก็บกวาดตามจุดที่รับผิดชอบ ไม่เก็บกวาดกันเป็นกลุ่ม ให้กระจายให้ทั่วตามจุดต่างๆที่ตัวเองรับผิดชอบและระมัดระวังรถยนต์อื่นสัญจร อาจจะถูกชนจนได้รับบาดเจ็บได้
6. หลังเลิกงานให้มีการสำรวจเส้นทางสัญจรรถบรรทุกเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีเศษดินหลงเหลืออยู่บนท้องถนน
7. วันไหนที่ไม่มีฝนตกและมีการบรรทุกดินออกอย่างต่อเนื่อง จะต้องเพิ่มเที่ยวฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนถนนชุมชนและเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดไปด้วย
7. กรณีที่มีรถบรรทุกชนดินแต่ละสัปดาห์ ควรมีการชำระล้างถนนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (หากมีความถี่ของการบรรทุกมากกว่าวันที่บรรทุกปกติอาจจะต้องทำการล้างถนนชุมชนเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง)
8. ปรับปรุงพื้นที่ ณ จุดล้างล้อโดยใช้หลักด้านวิศวกรรมเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
9. อบรมให้ความรู้จากการทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขและผลกระทบข้อเรียกร้องจากชุมชนได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน



5. ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพรถขนส่งวัสดุ
การต่อภาษี พรบ.

กรมการขนส่งทางบก

เลขทะเบียน

วันสิ้นอายุ

30 มิ.ย.

2568

เลขรถ / 41 ตัวรถ

ใบรวมภาษี (รถบรรทุก)

JK9TH1774HT00109

นายทะเบียน (นายมานพ แก้วสว่าง)

ทำการแทนนายทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรี

กระทรวงคมนาคม

ฉีกตามรอยปริบิตด้านหน้ารถที่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (โปรดดูคำแนะนำด้านหลัง)

ก 21743020



เลขที่ 67/0016833
PC No. 6005

ใบเสร็จรับเงิน

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่ทำการ

สขจ.ชลบุรี

วันที่

20 มิถุนายน 2567

ได้รับเงินจาก

ประเภท : รถบรรทุก ไม่ประจำทาง

เลขทะเบียน :

ชนิด : KATO

น้ำหนัก : 41,200 กก.

ค่าภาษี งวดที่ 3/67 ถึงงวดที่ 2/68

4,350.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

4,350.00 บาท

(สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

นายมานพ แก้วสว่าง

ผู้รับเงิน

นายมานพ แก้วสว่าง

(ผู้บันทึก)

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

09:10:52

วันสิ้นอายุภาษี

30/06/2568

ภาษีปีต่อไป

4,350.00

บาท

จำนวนเงินรับ 0.00 บาท

จำนวนเงินทอน 0.00 บาท



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

ความมั่นคง คือ ใจอุ่น

3710938613128



บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอัครวิเศษราชมรรค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Din Daeng Bangkok 10400 THAILAND Tel.0-2129-8888 www.viriyah.co.th
สาขาที่ : 00042 สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ ททยา โทร. 0 3804 9888 แฟกซ์: 0 3804 9888 ต่อ 190
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax identification number 0107555000139 ทะเบียนเลขที่ Trade registration number 0107555000139

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

วันที่ Date : 25/05/2567
เลขที่ No : E052490

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
THE SCHEDULE / RECEIPT / TAX INVOICE (ABB)

รหัสบริษัท Co.Code	VIB	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No.	VIB 19137			
รายการ Item	1. ผู้เอาประกันภัย 1. The Insured		ชื่อ : บจ. แสงอรุณเศรษฐ์ เซอร์วิส Name เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0205552014977 ที่อยู่ : 12/1, 33/8, 33/29 หมู่ 1 - ต.รอก - ซอย - ถนน - Address ตำบล หอนางช้างคอก อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000		อาณาเขตที่คุ้มครอง Territorial Limit : ประเทศไทย Thailand	
รายการ Item	2. ระยะเวลาประกันภัย 2. Period of Insurance		เริ่มตั้งแต่วันที่ From	30/06/2567	ถึงวันที่ To	30/06/2568 เวลา 16.30 น. at 16.30 hours
รายการ Item	3. รถที่เอาประกันภัย 3. Particulars of Motor Vehicle					
รหัส Code	ชื่อรถ Motor Vehicle Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	แบบตัวถัง Body Type	ขนาดเครื่องยนต์/จำนวนที่นั่ง/น้ำหนักรวม C.C./No. of Seats/Weight	
4.07	KATO			รถประเภทอื่นๆ	0/0/0	
รายการ Item	4. จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย 4. Limit of Coverage					
<p>(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย 80,000 Baht per person for bodily injury or injury to health</p> <p>(2) 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 Baht per person for loss of life or total permanent disability</p> <p>(3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับทุพพลภาพอย่างถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3 200,000 Baht to 500,000 Baht per person of permanent disability or dismemberment according to Clause 3.</p> <p>(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สำหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 200 Baht per day, not more than 20 days for daily compensation in case of hospitalization as an inpatient.</p> <p>(5) กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่ระบุในรายการที่ 5 In the event that the victim is a driver this vehicle will cover only Preliminary Compensation according to Item 5.</p> <p>ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาทสำหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบล้านบาท สำหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง Maximum coverage for item (1), (2), (3) and (4) combined shall not exceed 504,000 Baht per person and total coverage per accident shall not exceed 5 million Baht for vehicle not more than 7 seats or vehicle carrying not more than 7 persons including driver and not exceed 10 million Baht per accident for vehicle more than 7 seats or vehicle carrying more than 7 persons including driver.</p> <p>ทั้งนี้รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย Particulars of coverages shall be subject to conditions of this policy</p>						
รายการ Item	5. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น : 5. Limit of Preliminary Compensation					
<p>ความเสียหายต่อร่างกาย : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด Bodily injury not exceeding 30,000 Baht per person or according to the law.</p> <p>ความเสียหายต่อร่างกาย : สำหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามที่กฎหมายกำหนด Bodily injury for dismemberment of permanent disability 35,000 Baht or according to law.</p> <p>ความเสียหายต่อชีวิต : 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด Loss of life 35,000 Baht per person or according to law.</p> <p>จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามรายการ 4 Preliminary Compensation is part of compensation according to item 4.</p>						
รายการ Item	6. เบี้ยประกันภัย : (บาท) 6. Premium : (Baht)					
เบี้ยประกันภัย Premium	ส่วนลดจากประกันภัยโดยตรง Direct Insurance Discounts		เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Revenue Stamps	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	รวมเงิน Total
770.00	0.00		770.00	4.00	54.18	828.18
รายการ Item	7. การใช้รถ : 7. Use of Motor Vehicle					
ใช้เป็นรถส่วนบุคคล หรือรับจ้างหรือให้เช่า						
<input type="checkbox"/> การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance <input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันภัยรายนี้ Agent <input checked="" type="checkbox"/> นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker <input type="text"/> ใบอนุญาตเลขที่ License No.						

วันที่ทำสัญญาประกันภัย : 25/05/2567
Agreement made on

วันที่ทำกรมธรรม์ประกันภัย : 25/05/2567 17:43
Policy issued on

หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบการรับประกันภัยได้ที่ : 1.) Call center 1557 2.) Line Official Account : @VIRIYAH.COM 3.) www.viriyah.co.th
Remark : The insured can check the insurance coverage through : 4.) ศูนย์ฯ / สาขาของ บมจ.วิริยะประกันภัย Viriyah Service/ Branch center
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
To be evidence the Company by an authorized persons signed and affixed the Company seal at its Office.

ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัย
from the date of agreement.



(นายบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูน)
กรรมการ/Director



(นายสรราช นิ่มงาม)
ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Signature
25 / 05 / 2567



ผู้รับเงิน / Cashier



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

ความมั่นคง คือ ใจสงบ

3713199004669



บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2129 8888 www.viriyah.co.th

66210/รย/047725

คุ้มครองอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

สาขา พัทยา 79 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0107555000139

ที่อยู่ โทร.0 3804 9888 แฟกซ์: 0 3804 9888 ต่อ 190

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107555000139

รหัสบริษัท VIB ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์	
กรมธรรม์ประกันภัย	อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย
ผู้เอาประกันภัย ชื่อ	บริษัทแสงอรุณ เครน เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	12/1,33/8,33/29 หมู่ 1 ถนน - ตำบล หนองข้างคอก อำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ขับขี่ 1	วัน/เดือน/ปีเกิด	//	อาชีพ
ผู้ขับขี่ 2	วัน/เดือน/ปีเกิด	//	อาชีพ

ผู้รับประกันภัย	
-----------------	--

ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่	03/11/2566	สิ้นสุดวันที่	03/11/2567	เวลา	16.30 น.
------------------------------------	------------	---------------	------------	------	----------

ลำดับ	รหัส	ชื่อรถยนต์/รุ่น	เลขทะเบียน	เลขตัวถัง	ปีรุ่น	แบบตัวถัง	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก
320	KATO				2016	รถเก๋ง อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ	3 / 0 / 25

จำนวนเงินเอาประกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 500,000 บาท/คน	1) ความเสียหายต่อรถยนต์ ไม่คุ้มครอง 1.1 ความเสียหายส่วนแรก	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล 1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียภาพถาวรสิ้นเชิง ก) ผู้ขับขี่ 1 คน 500,000 บาท
10,000,000 บาท/ครั้ง	- บาท/ครั้ง	ข) ผู้โดยสาร 2 คน 500,000 บาท/คน
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท/ครั้ง	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง	1.2 สูญเสียภาพชั่วคราว ก) ผู้ขับขี่ 1 คน ไม่คุ้มครอง บาท/สัปดาห์
2.1 ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง	ไม่รวม พ.ร.บ.	ข) ผู้โดยสาร - คน ไม่คุ้มครอง บาท/คน/สัปดาห์
		2) ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
		3) การประกันตัวผู้ขับขี่ 1,000,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก	12,101.31 บาท	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย	8,150.00 บาท
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่	- บาทแล้ว)		

ส่วนลด	ความเสียหายส่วนแรก	ส่วนลดกลุ่ม	ประวัติดี
อื่น ๆ	- บาท	- บาท	10,126.00 บาท
	- บาท	รวมส่วนลด	10,126.00 บาท

ส่วนเพิ่ม	ประวัติดีเพิ่ม	ชำระอากรแล้ว
-----------	----------------	--------------

เบี้ยประกันภัยสุทธิ	อากรแสตมป์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวม
10,125.31	41.00	711.64	10,877.95

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบมา 01,02,03,30

การใช้รถยนต์ : ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง

<input type="checkbox"/> ประกันภัยโดยกรม	<input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันภัยรายนี้	<input checked="" type="checkbox"/> นายหน้าประกันภัยรายนี้ บริษัท เจ.เอ็น.พี.ธุรกิจ จำกัด	ใบอนุญาตเลขที่ 300198/2526
------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

วันที่สัญญาประกันภัย 03/11/2566 วันที่ทำกรมธรรม์ประกันภัย 08/11/2566
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท

(นายบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูล)



(นายศราวุธ ไม้งาม)

กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

6. รายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยของโครงการ

โครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
แจ้งผู้ซื้อ : ลักษณะและเงื่อนไขการขาย

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

เนื้อหา

- 1.อบรมลูกจ้างใหม่และอบรมการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง(JSA.)
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
- 3.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชน
- 4.เดินตรวจความปลอดภัยและรายงานผลดำเนินการแก้ไข(Site Walk)
- 5.ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลมือประจำเดือน
- 6.ขั้นตอนวิธีการทำงานติดตั้งปั้นจั่น-Tower Crane (Method statement)
- 7.รายการตรวจเครื่องจักรกลหนักภายในโครงการ
- 8.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี

จัดทำโดย



นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน



เอกสารแนบท้าย

อบรมภายในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง(Job Safety Analysis-JSA.)

[illegible]


35A WORKSHEET (TEXT)		Date: <u>10/10/2024</u> <u>10/10/2024</u>	
Name: <u>Shahida Sultana</u>		Section: <u>Section 10/10/2024</u>	
Date: <u>10/10/2024</u>		Page: <u>10/10/2024</u>	
Subject: <u>English</u>		Topic: <u>English</u>	
Question No.	Question	Answer	Mark
1	Write a short paragraph about the importance of education.	Education is the key to a better future. It helps us learn new things and grow as people. Without education, we cannot improve our lives or the lives of others.	10
2	Describe the role of a teacher in a classroom.	A teacher is responsible for guiding students and helping them learn. They provide knowledge, support, and encouragement. A good teacher makes learning fun and helps students reach their full potential.	10
3	Explain the importance of reading books.	Reading books is important because it helps us learn about the world and ourselves. It improves our vocabulary and critical thinking skills. Reading also helps us relax and escape from our daily stresses.	10
4	Write a short story about a person who overcomes a challenge.	Once upon a time, there was a young girl named Sarah. She was very shy and afraid of public speaking. One day, she was chosen to give a presentation in front of the class. She was nervous, but she took a deep breath and started speaking. To her surprise, she found that she enjoyed it and that her classmates were listening to her. From that day on, Sarah became more confident and started to speak up more often.	10

[illegible]

เอกสารแนบท้าย

กิจกรรมความปลอดภัย

กิจกรรม Morning Talk (เรื่องความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ)




ตรวจสอบสภาพประจำปีบริษัท ที่மாக่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 26-07-67




การไฟฟ้าเข้าดำเนินการเชื่อมต่อสายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าโครงการ



ติดตั้งราวกันตกบริเวณหลุมบ่อลึก



งานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย




ติดตั้งบันไดขึ้นลงหลุมบ่อชั่วคราวและปรับพื้นทำช่องทางเดินปลอดภัยตามแนวรั้วโครงการ



ทำความสะอาดแผ่นเหล็กระหว่างที่มีการขุดดินและหลังเลิกงาน




เก็บขยะภายในและภายนอกโครงการ



เพิ่มรอบพรมน้ำและทำความสะอาดถนนชุมชนซอย2(ชุมชนได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกดิน)



จุดล้างล้อโครงการก่อนปล่อยรถให้ใช้เส้นทางออกซอยนาจอมเทียน2



ทำความสะอาดถนนหน้าที่พักแรงงานตลอดเส้นทางถนนชุมชนซอย2และซอย26



กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนจากชุมชนตำบลนาจอมเทียน
สำรวจเส้นทางสัญจรบนถนนชุมชนซอยนาจอมเทียน6 ที่มีการร้องเรียนเรื่องรถชนดินให้ออกซอย22แทน



ซ่อมแซมฝาท่อการประปาที่เกิดการยุบตัวจากการเบี่ยงหลบของรถบรรทุกทุกบริเวณทางโค้งซอย6



ซ่อมแซมบ้านข้างเคียงหลังคารั่วสายไฟมีรอยไหม้ บ้านพี่สุวรรณ 227/2




การไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขสายไฟขาดและปรับระดับตำแหน่งสายไฟให้สูงขึ้น




สยามโทเน่เกี่ยวสายอินเทอร์เน็ตพื้นที่ข้างเคียงขาดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซม












ล้างทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ-ถนนชุมชนซอยนาจอมเทียน22และซอยนาจอมเทียน26



SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัยและความก้าวหน้าโครงการ



แก้ไขเดินตรวจความปลอดภัย

Safety Site Walk Audit Weekly Report 4/7/2024					
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	4/7/2567	ประตูดโครงการประตู 2 อาคาร D		4/7/2567	  กำจัดขยะจุดบ่อพักน้ำ
2	4/7/2567	อาคาร D		5/7/2567	 ปิดล้อมรกรากดินกั้นแนวการใช้ขงขา -แดง
3	4/7/2567	อาคาร D		5/7/2567	 ผ้าใบคลุมเหล็กโครงสร้างการใช้งงาน
4	4/7/2567	อาคาร C		5/7/2567	 จัดสุขุมหรืออาคาร C


Safety Site Walk Audit Weekly Report13/7/2024					
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	10/7/2567	นั่งร้านตั้งเหล็กเสาโครงสร้างอาคาร B		13/7/2567	 ใช้เหล็กกล่อรองจันฐานตัวนั่งร้าน
2	10/7/2567	พื้นที่เหล็กหัวเหล็ก		12/7/2567	 ร้อยท่อสายไฟของเครื่องตัด-ตัดเหล็ก
3	10/7/2567	พื้นที่เหล็กหัวเหล็ก		12/7/2567	 นำมกลองเหล็กไว้ริมรั้วโครงการ
4	10/7/2567	อาคาร D		12/7/2567	 ปิดรั้วโครงการกลับสู่สภาพเดิม
5	10/7/2567	ประตู 2 อาคาร D		12/7/2567	 จัดที่วางขยะให้ถูกต้องพร้อมติดป้าย
6	10/7/2567	แนวรั้ว อาคาร C		12/7/2567	 ปิดรั้วชั่วคราวในคืนคงแข็งแรง

Safety Site Walk Audit Weekly Report17/7/2024					
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	17/7/2567	ตุ๊กต่น้ำเย็นแรงงานหน้าร้านค้าแรงงาน		18/7/2567	 ฐานรอง + สายกราวด์ + เหล็กคาลคุม
2	17/7/2567	พื้นที่เหล็กหัวเหล็ก		18/7/2567	 ป้ายตรวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
3	17/7/2567	ชุดตัดลมแก๊สใช้สำหรับพื้นที่ในโครงการ		18/7/2567	 งานความเรียบร้อย + อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
4	17/7/2567	รั้วแนวพืชของอาคาร C		18/7/2567	 แก้ไขดินโคลนล้นที่กันดินเดิม

Safety Site Walk Audit Weekly Report24/7/2024					
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	24/7/2567	อาคารบีหลุมทรุดรอบบ่อ		25/7/2567	 ถมดินกลับหลุมที่ทรุดรอบบ่อ 3 จุด
2	24/7/2567	อาคารบีทางเดินและทางลาดขึ้น		26/7/2567	 เทคอนกรีตพื้นทางเดินและผนังลาดเฉียงกันดินพัง
3	24/7/2567	อาคารบีวัสดุขีดขวางทางเดิน		25/7/2567	 นำไม้วัสดุก่อสร้างกีดขวางทางเดิน
4	24/7/2567	อาคารA-Bทางเดินแยกและน้ำขัง		26/7/2567	 แก้ไขดินโคลนล้นที่กันดินเดิมคอนกรีตทางเดิน
5	24/7/2567	อาคารCน้ำโคลนซึมจากสันทะเล่		25/7/2567	 นำผ้าแผ่นที่ปักโคลนป้องกันการล้นแนวกัน
6	24/7/2567	อาคารDบันไดลิ้งค์ลงบ่อชั่วคราวหักชำรุด		25/7/2567	 ติดตั้งบันไดนั่งร้านขึ้น-ลงใหม่แข็งแรง

7	24/7/2567	งานขนย้ายกองดินโดยรถบรรทุกเข้า-ออกบริเวณหน้าโครงการ		25/7/2567	 งานทำความสะอาดร่องยางล้อให้สะอาดขึ้น
8	24/7/2567	งานความสะอาดเศษดินส่วงบนถนนโดยรถบรรทุกขอย่นาจนองเทียน26		25/7/2567	 เพิ่มกำลังพลและกระจายคนทำความสะอาดถนน
9	24/7/2567	งานป้องกันฝุ่นละอองจากรถบรรทุกขนย้ายดินและข้อร้องเรียนของชุมชน		25/7/2567	 เพิ่มรอมร่น้ำ+ ทำความสะอาดแผ่นเหล็ก
Safety Audit Weekly Report No. 5 Date : 24 กรกฎาคม 2567 Time : 15.00 pm					
จัดทำโดย (นายบุญญฤทธิ์ พิงคน) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 24/7/2024					

ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือกลประจำเดือนกรกฎาคม 2567



ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าย่อยโครงการ



เอกสารแนบท้าย

ขั้นตอนการติดตั้งปั้นจั่นประเภทอยู่กับที่ – Tower Crane
(**Method Statement for QLCM-QTD160-10-Installation**)

และ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อควบคุม
งานติดตั้งปั้นจั่นประเภทอยู่กับที่โครงการก่อสร้าง

ติดตั้งปั้นจั่นประเภทอยู่กับที่ – Tower Crane

อบรมปัจจัยความเสี่ยงของผู้ติดตั้งปั้นจั่นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 10-07-67

TC2



ตรวจวัสดุอุปกรณ์ยึดเกาะ ยึดโยงก่อนทำการติดตั้งปั้นจั่น



อบรมความเสี่ยงและตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น Tower Crane-TC4) อาคาร D 20-07-67

TC4



ตรวจอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงของ Mobile Crane 55ton




อบรมความเสี่ยงและตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น Tower Crane-TC1) อาคาร A 25-07-67

TC1



ตรวจอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงของ Mobile Crane 70ton



รายการตรวจเครื่องจักรกลหนักประเภทปั้นจั่นอยู่กับที่ – Tower Crane (ปจ.1)

1		Tower Crane #2 QLCM-QD5523	1	งานยกวัสดุ	TEKA		ตรวจวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 หมดอายุวันที่ 12 ตุลาคม 2567
2		Tower Crane #4 QLCM-QTD160-10-T	1	งานยกวัสดุ	TEKA		ตรวจวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 หมดอายุวันที่ 22 ตุลาคม 2567
3		Tower Crane #1 QLCM-QTD160-10-T	1	งานยกวัสดุ	TEKA		ตรวจวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 หมดอายุวันที่ 22 ตุลาคม 2567
เครื่องจักรกลหนักประเภทปั้นจั่นอยู่กับที่รวมจำนวนทั้งหมด 3 เครื่อง							









เอกสารแนบท้าย

รายการตรวจเครื่องจักรกลหนักงานเสาเข็มเจาะ 3 ขาและเครื่องปั๊มลม

1		เครื่องเข็มเจาะ 3 ขา PDS265S-No.2	1	เสาเข็มเจาะ	ดำรง		ตรวจวันที่ 25 มิถุนายน 2567 หมดอายุวันที่ 25 กันยายน 2567
---	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------	------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

เอกสารแนบท้าย

รายการตรวจเครื่องจักรกลหนักประเภทปั้นจั่นเคลื่อนที่ – Mobile Crane (ปจ.2)

1		Mobile Crane 60ton FB2004 6D16-906224	1	ติดตั้งปั้นจั่น TC2	SUNJU		ตรวจวันที่ 30 เมษายน 2567 หมดอายุวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
2		Mobile Crane 55ton GT-550E-2 SN.10221	1	ติดตั้งปั้นจั่น TC4	SUNJU		ตรวจวันที่ 6 มิถุนายน 2567 หมดอายุวันที่ 6 กันยายน 2567
3		Mobile Crane 70ton GT-550E-2 SN.10221	1	ติดตั้งปั้นจั่น TC1	SUNJU		ตรวจวันที่ 29 มิถุนายน 2567 หมดอายุวันที่ 29 กันยายน 2567
4		Mobile Crane 25ton FB0015 6D16-629580	1	งานยกวัสดุ	TEKA		ตรวจวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 หมดอายุวันที่ 13 ตุลาคม 2567

เอกสารแนบท้าย

รายการตรวจเครื่องจักรกลหนักประเภทงานขุดตัด – Backhoe (ปจ.2)

1		KOBELCO-SK200-8 SN.YN-1146266	1	บุมยาวขุดตัก	ฟงฟู		ตรวจวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 หมดอายุวันที่ 7 ตุลาคม 2567
---	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---	--------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

เอกสารแนบท้าย

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ที่ขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ 18/1 ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-323665

โครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นใต้ดิน และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นใต้ดิน และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
แจ้งผู้ซื้อ : ลักษณะของที่ดิน ส.ป.ด.น. 300 ไร่

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2567

เนื้อหา

- 1.อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
3. กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียน
4. SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัย
- 5.แบบตรวจบันจัน (แบบ ปจ.1 และ ปจ.2) 3 รายการ

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน
อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน(งานระบบ SN)



อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน(งานกันซึม)



อบรมงานติดตั้ง Slipform



อบรมและตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเกาะยัดโยงบ้านจัน 70 ตัน ติดตั้ง Tower Crane - TC3




อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน(นอกสถานที่)

อบรมการติดตั้งนั่งร้าน Nue Mega Plus Bangna



กิจกรรมความปลอดภัย

กิจกรรม Morning Talk (เรื่องความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ)



เจ้าหน้าที่สโตร์กลาง บมจ.ทีมาโก้สร้างเข้าตรวจความเรียบร้อยในที่พักแรงงาน



EIA.เดินตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ 16-08-67 10.30น.



ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2567



ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย



ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่น TC1



ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่น TC2



ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่น TC3



ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่น TC4



ตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น TC3 - Test Load แบบ ปจ.1



ตรวจวัสดุอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงสำหรับงานยกวัสดุของปั้นจั่น(Tower Crane)



กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนจากชุมชนตำบลนาจอมเทียน เก็บขยะสำนักงาน-โครงการ-บริเวณโดยรอบ-ริมทะเลและชายฝั่ง



ฉีดพรมน้ำถนนชุมชนที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการขนย้ายดิน



พรมน้ำถนนชุมชนซอยนาจอมเทียน22และซอยนาจอมเทียน26




ล้างถนนชุมชนในเส้นทางที่รถบรรทุกมีการขนย้ายกองดิน



ทำความสะอาดถนนซอยนาจอมเทียน22 และซอยนาจอมเทียน26



ทำความสะอาดเศษดินโคลนบนแผ่นเหล็กและบนPlatformหลังเลิกงาน



SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัยและความก้าวหน้าโครงการ

SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัยและความก้าวหน้าโครงการ 07-08-67 15.00น.



SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัยและความก้าวหน้าโครงการ 14-08-67 15.00น.











SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัยและความก้าวหน้าโครงการ 21-08-67 15.00น.



SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัยและความก้าวหน้าโครงการ 28-08-67 15.00น.



แก้ไขเดินตรวจความปลอดภัย

Safety Site Walk Audit Weekly Report 7/8/2024					
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	7/8/2567	อาคารB หลุมบ่อ		7/8/2567	 ติดตั้งบันไดนั่งร้านชั่วคราวเพื่อขึ้น-ลงทำงาน
2	7/8/2567	อาคารD แนวรั้วชั่วคราว		7/8/2567	 รั้วชั่วคราวต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
3	7/8/2567	รั้วหน้าโครงการ บ่อพักน้ำสาธารณะ		7/8/2567	 ขุดลอกดินโคลนบ่อสาธารณะรั้วหน้าโครงการ
4	7/8/2567	อาคารC ขยะ		8/8/2567	 จัดเก็บขยะบริเวณที่ดินข้างเคียงหลังอาคารC

Safety Site Walk Audit Weekly Report 14/8/2024					
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	14/8/2567	อาคารB งานเชื่อมไม่สวมอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัย		15/8/2567	 งานเชื่อมต้องสวมใส่ถุงมือป้องกันสะเก็ดไฟ
2	14/8/2567	อาคารB ราวกันตกหลุมบ่อลึก		15/8/2567	 ติดตั้งราวกันตก Layer 2 ที่มีการเดินทำงานบน I-Beam
3	14/8/2567	อาคารB, อาคารD บันไดนั่งร้านขึ้นลงบ่อ		15/8/2567	 หุ้มผ้าใบบันไดนั่งร้านชั่วคราวขึ้น-ลงบ่อลึก
4	14/8/2567	อาคารD ขยะชายฝั่งนอกรั้วโครงการ		15/8/2567	 จัดเก็บขยะบริเวณชายฝั่งนอกรั้วโครงการ
5	14/8/2567	อาคารD แผ่น Platform ทรุด		16/8/2567	 ปรับพื้นที่แล้วยก Platform ออก

Safety Site Walk Audit Weekly Report					21/8/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	21/8/2567	บริเวณด้านหน้าโครงการ จุดทิ้งขยะเทศบาล นำขยะส่งกลั่นเหิน		22/8/2567	 เห็นจุดทิ้งขยะให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
2	21/8/2567	อาคาร A-B พื้นทางเดินชำรุด		22/8/2567	 ปรับเปลี่ยนพื้นทางเดินจากไม่เป็นแผ่นทางเดิน
3	21/8/2567	อาคารC ราวกันตกหัว Pile wall		22/8/2567	 เพิ่มราวกันตกคาด 2 เส้นบน-ล่าง
4	21/8/2567	อาคารD ปอฐานรากและปอบาบัด		21/8/2567	 จัดเก็บขยะบริเวณขอบฝังนอกหัวโครงการ
5	21/8/2567	อาคารD แนวรั้วด้านหลังโครงการ พังขาด		23/8/2567	 ปรับพื้นรั้วรับป้องกันน้ำซึ่งขณะที่มีฝนตก

Safety Site Walk Audit Weekly Report					28/8/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	28/8/2567	รั้วโครงการอาคารB เกิดการทรุดตัว		28/8/2567	 แก้ไขตัวรั้วทรุดดินสไลด์จากการถอนSheet Pile
2	28/8/2567	อาคาร B-C กองวัสดุไม่เป็นระเบียบ		30/8/2567	 จัดเก็บกองวัสดุให้เป็นระเบียบ -เหล็กโครงสร้างไม่วางบนพื้นดิน
3	28/8/2567	อาคารC ดินจากถนนรกรทุกล่าง บนแผ่นเหล็ก		28/8/2567	 ตักดินและเก็บทำความสะอาดแผ่นเหล็ก
4	28/8/2567	อาคาร B และ D ปอฐานรากและ ปอบาบัด		28/8/2567	 งานสานเหล็กผนังปอดติดตั้งนั่งร้านเพื่อใช้ยื่นทำงาน
5	28/8/2567	พื้นที่โครงการ และโดยรอบบริเวณ โครงการ		29/8/2567	 ชุดจัดเก็บขยะและความสะอาดโครงการ

ปั้นจั่น

แบบ ปจ.1 และ ปจ.2

1		Mobile Crane 70ton SL-700R SN: 5210097	1	ติดตั้ง TC3	TEKA		ตรวจวันที่ 3 มิถุนายน 2567 หมดอายุวันที่ 3 กันยายน 2567
2		Tower Crane #3 QLCM-QTD160-10-T	1	งานยกวัสดุ	TEKA		ตรวจวันที่ 23 สิงหาคม 2567 หมดอายุวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567
3		Mobile Crane 25ton TR250M-6TR255-0676	1	งานยกวัสดุ	ฟงฟู		ตรวจวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2567

โครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
แจ้งผู้ : สำนักงานทะเบียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2567

เนื้อหา

- 1.อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
- 3.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชน
- 4.SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัย
- 5.แบบตรวจบ้นจั่น (แบบ ปจ.1 และ ปจ.2) 1 รายการ
- 6.ขึ้นทะเบียนกำหนดการอบรมและรายชื่อทบทวนผู้ควบคุม ผู้บังคับบ้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน


อบรมลูกจ้างใหม่ งานระบบไฟฟ้า - ผู้บังคับและให้สัญญาณปั่นจั่น - แรงงานรายวันบริษัทฯ รวม 23 คน



อบรมลูกจ้างใหม่งาน Posten & Precast



อบรมทบทวนผู้ควบคุมผู้บังคับและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ตามประกาศกระทรวงปี พศ.2564



กิจกรรมความปลอดภัย

กิจกรรม Morning Talk (เรื่องความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ)



ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2567



ตรวจตู้จ่ายกระแสไฟ



อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



ตรวจ ปจ.2 รถปั๊มคอนกรีต



ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่น TC1



ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่น TC2



ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่น TC3



ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่น TC4



ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงปั้นจั่น



ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงปั้นจั่น - TC1, TC2, TC3, TC4



ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม2-9-67 09.30น.



ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (O_2) ค่ามาตรฐาน O_2 อยู่ระหว่าง 19.5% - 23.5% (พัดลมอัดอากาศยังไม่ทำงาน)



ติดตั้งค้ำยันนั่งร้านรับท้องพื้นชั้น อาคาร D



ติดตั้งราวกันตกพื้นชั้น1 อาคาร D



งานติดตั้ง Protection Slipform



ติดตั้ง Sling Lifeline Bracing



ติดตั้งราวกันตกในพื้นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง



จัดเก็บขยะภายในโครงการ



งานด้านการจรรยาและดูแลทรัพย์สินโครงการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจรรยาและดูแลทรัพย์สินโครงการ




กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนจากชุมชนตำบลนาจอมเทียน


รถน้ำทำความสะอาดถนนซอยนาจอมเทียน22, 26 ป้องกันฝุ่นละออง



ทำความสะอาดแผ่นเหล็กและล้างล้อรถออกนอกโครงการ



จุดล้างล้อยานพาหนะออกนอกโครงการ



SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัยและความก้าวหน้าโครงการ

Site Walk 4-9-67 15.00น.



Site Walk 10-9-67 09.30



Site Walk 17-9-67 09.30น.



แก้ไขเดินตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์













Safety Site Walk Audit Weekly Report









4/9/2024

No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	4/9/2567	อาคาร A		4/9/2567	 ใส่ราวกันตกขอบหลุมลึก
2	4/9/2567	รั้วชายฝั่งอาคาร D		6/9/2567	 น้ำขังริมรั้วถมดินให้เต็ม
3	4/9/2567	บ่อน้ำบาดอาคาร D		5/9/2567	 ประกอบบันไดนั่งร้านชั่วคราวขึ้น - ลงบ่อลึก
4	4/9/2567	รั้วด้านนอกอาคาร C, D		5/9/2567	 เก็บขยะชายฝั่งและพื้นที่ดินว่างเปล่าข้างโครงการ
5	4/9/2567	อาคาร D		4/9/2567	 ถังดับเพลิงแจกวัดตก-ไม่มีผงเคมี

Safety Site Walk Audit Weekly Report					10/9/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	10/9/2567	อาคาร A จุดสูบน้ำหริ และกองดิน		11/9/2567	 ย้ายจุดพักสูบน้ำหริให้พ้นจากพื้นที่ทำงาน(กองดิน)
2	10/9/2567	อาคาร A เส้นทางเดิน		13/9/2567	 น้ำฝนกัดเซาะหน้าดินลาดเอียง(ปรับดินเทคอนกรีต)
3	10/9/2567	ป้อมาบัดอาคาร B เส้นทางเดิน ทรุดเอียง		17/9/2567 แล้วเสร็จ	 งานถนนSheet Pile - รื้อแนวทางเดินปรับปรุงใหม่
4	10/9/2567	ป้อมาบัดอาคาร D หัวเสาเข็มตัด ล้วงลงป่อ		5/9/2567	 ย้ายกองเข็มตัดออกให้ห่างจากปากป่อ
5	10/9/2567	อาคาร D ราวกันตก		10/9/2567	 ติดตั้งราวกันตกครอบบริเวณปากป่อ
6	10/9/2567	อาคาร D งานเชื่อม ห้ามยื่นเชื่อมแช่น้ำ		10/9/2567	 งานเชื่อมฐานรากกำจัดน้ำในป่อให้แห้งก่อนทำงาน

17/9/2024

No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	17/9/2567	ประตูโครงการ		18/9/2567	 ปิดประตูและการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
2	17/9/2567	ตู้จ่ายระบบกระแสไฟ โครงการ		18/9/2567	 ป้ายตรวจสอบตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าประจำวัน
3	17/9/2567	อาคาร A กองวัสดุใกล้ปากหลุม		18/9/2567	 จัดเก็บวัสดุให้ห่างบริเวณปากหลุมป้องกันการพังทลาย
4	17/9/2567	บ่อบำบัดอาคาร D Sling Lifeline งานบ่อและหลุมลึก		18/9/2567	 มีกิจกรรมรื้อถอนค้ำยันบ่อไปแล้ว
5	17/9/2567	อาคาร D วัสดุใกล้ปากหลุม (I-Beam)		18/9/2567	 ยกวัสดุออกให้ห่างบริเวณปากหลุมป้องกันการพังทลาย
6	17/9/2567	อาคาร D งานรื้อถอนค้ำยันบ่อ		18/9/2567	 ปิดกั้นพื้นที่ทำงานชั่วคราว(soft barricade)

7	17/9/2567	อาคาร D งานขุดเสาเข็มเจาะ		18/9/2567	 ปิดกั้นพื้นที่ทำงานชั่วคราว (soft barricade)
8	17/9/2567	อาคาร D งานเข้าแบบพื้นอาคาร ชั้น 1		18/9/2567	 ติดตั้งราวกันตกพื้นที่ทำงานบริเวณพื้นชั้น 1
9	17/9/2567	อาคาร D บันไดขึ้น-ลง Slip form		22/9/2567 แล้วเสร็จ	 อยู่ระหว่างการปรับย้ายตำแหน่งทางขึ้น-ลง
10	17/9/2567	อาคาร D Slip form ชั้น 1		18/9/2567	 ติดตั้งราวกันตกบริเวณช่องเปิด Slip form

แก้ไขราวจับ(ข้อ 9)
แล้วเสร็จ 20-9-67)



ปั้นจั่น

แบบ ปจ.1 และ ปจ.2

1		PC300-5 KOMATSU SN.15028-22033	1	Camp Shell งานตักดิน	ฟงฟู		ตรวจวันที่ 16 กันยายน 2567
							หมดอายุวันที่ 16 ธันวาคม 2567

ขึ้นทะเบียนกำหนดการอบรมและรายชื่อ

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้นและ
ทบทวนผู้ควบคุม ผู้บังคับปืนจั้นผู้ยึดเกาะวัสดุ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดชลบุรี

โครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นใต้ดิน และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นใต้ดิน และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
แจ้งผู้รู้ : สำนักงานทะเบียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2567

เนื้อหา

- 1.อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
- 3.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนข้างเคียง
- 4.SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัย
- 5.แบบตรวจเครื่องจักรกลหนักและปั้นจั่น (แบบ ปจ.1 และ ปจ.2) 7 รายการ
- 6.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EIA)
- 7.รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ควบคุม ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ


บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน

อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน - งานโครงสร้าง



อบรมคุณภาพงานโครงสร้างงานระบบและการยศาสตร์ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พศ2560(สท.4)



กิจกรรมความปลอดภัย

กิจกรรม Morning Talk (เรื่องความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ)



ตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม2567



ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



ชุดเก็บถังแรงดัน - บันไดนั่งร้านชั่วคราว - ช่องเปิดในอาคาร



งานติดตั้งราวกันตกชั้น 1 อาคารA



ตรวจสอบงานติดตั้งนั่งร้านค้ำยันรับท้องพื้นชั้น อาคารA



ติดตั้งบันไดนั่งร้านชั่วคราวขึ้นลงปลอดภัย



งานปิดช่องเปิดพื้นชั้น อาคารA,B,D



ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (O₂) ค่ามาตรฐานที่ 19.5% - 23.5% (ด้านบน20.8% - ด้านล่าง20.8%)



ตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักโครงการ ตรวจสอบอุปกรณ์ปั้นจั่น TC1



ตรวจสอบอุปกรณ์ปั้นจั่น TC2




ตรวจสอบอุปกรณ์ปั้นจั่น TC3



ตรวจสอบอุปกรณ์ปั้นจั่น TC4



ทดสอบน้ำหนักการยกของปั้นจั่น - TC1, TC2, TC3, TC4



ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงปั้นจั่น





ตรวจสภาพแวดล้อมอาชีวอนามัยในที่พักอาศัยผู้ใช้แรงงาน



งานด้านการจราจรและดูแลทรัพย์สินโครงการ



กิจกรรมลดผลกระทบชุมชนซอยนาจอมเทียน 22-26

ทำความสะอาดเศษดินโคลนและฝุ่นละอองถนนซอยนาจอมเทียน 22, 26



ทำความสะอาดแผ่นเหล็กป้องกันเศษดินโคลนติดล้อรถบรรทุกที่ออกนอกโครงการ



จุดล้างล้อรถก่อนอนุญาตให้น้ำรถออกนอกโครงการ




พบปะพูดคุยบ้านข้างเคียงเรื่องผลกระทบจากการทำงานของโครงการ



ข้อร้องเรียน

รอยัลเรลชีเด็นท์	236	064-9476409
------------------	-----	-------------



ซ่อมรอยร้าวผนังที่פקอาศัยของโถงทางเดินชั้น 7

SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัยและความก้าวหน้าโครงการ

Site Walk 01-10-67 11.20น.



Safety Site Walk Audit Weekly Report					1/10/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	1/10/2567	ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า ระหว่างอาคาร A-B		2/10/2567	 ป้ายเตือนลดข้อบกพร่อง A-B
2	1/10/2567	อาคาร B		2/10/2567	 บันไดขึ้น-ลงงานใหม่ให้มีความลาด B
3	1/10/2567	อาคาร B นั่งร้าน		1/10/2567	 แก้ไขบันไดนั่งร้านชั่วคราวให้มีความลาด B
4	1/10/2567	อาคาร B นำเศษขยะ		3/10/2567	 ย้ายขยะไปเก็บบนปากเลน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลงบ่อ
5	1/10/2567	อาคาร B ชั้นล่างอาคาร มีช่องว่างจากการ พังทลายของดิน		1/10/2567	 ปิดช่องเปิดแนวรั้วด้านล่างอาคาร B แล้ว Slope back
6	1/10/2567	อาคาร C ถังแก๊ส		2/10/2567	 มัดท่อแก๊สไว้ด้วยเชือกป้องกันการล้มของถัง
7	1/10/2567	อาคาร D ประตูลิฟต์อาคาร		1/10/2567	 ตั้งธงแดง...จากเบื่องจรขึ้นลง ลิฟท์(Lift)

Site Walk 08-10-67 09.30น.



Safety Site Walk Audit Weekly Report					8/10/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	8/10/2567	งาน Slip form ปลดตัวยึด-น๊อต อาคาร A		8/10/2567	 แก้ไขแนวระดับ/ วางค้ำยันก่อน/ รัดเข็ม/ ถัดต้นเพื่อ
2	8/10/2567	อาคาร B อุปกรณ์ไฟฟ้า		9/10/2567	 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร A, B, D
3	8/10/2567	อาคาร D ทางเชื่อมใช้งาน ตู้จ่ายไฟฟ้า		8/10/2567	 ติดตั้งสะพานข้ามไฟงานตู้จ่ายไฟฟ้าอาคาร D

Site Walk 15-10-67 10.30น.

Safety Site Walk Audit Weekly Report

15/10/2024



No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	15/10/2567	อาคาร A นั่งร้าน		15/10/2567	 นั่งร้านทั้งหมดให้ทำงานให้ปลอดภัย
2	15/10/2567	อาคาร A ราวกันตก		15/10/2567	 แก้ไขราวกันตกให้แข็งแรง
3	15/10/2567	อาคาร B ราวกันตก		15/10/2567	 ติดตั้งราวกันตกอาคารบริเวณบ่อและบ่อบำบัด
4	15/10/2567	อาคาร B ช่องเปิดพื้นอาคาร		15/10/2567	 ปิดช่องเปิดพื้นอาคารป้องกันวัตถุตกคนเดิน
5	15/10/2567	อาคาร B สายไฟแนวรั้ว		18/10/2567	 ย้ายตำแหน่งสายไฟออกจากแนวรั้วที่มีการหยุดเดิน
6	15/10/2567	อาคาร A - B ตู้จ่ายไฟ		15/10/2567	 จัดพื้นที่ตู้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่มีคนจราจรทางอาคาร A-B

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ - EIA.

ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม - EIA. 10-10-67








ติดตั้งชุดพ่นละอองน้ำป้องกันฝุ่นละออง



แบบ ปจ.1 และ ปจ.2

เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 7 รายการ

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม
ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
และ
ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุโครงการ

    	
ผู้ผ่านการอบรมปั้นจั่น - The Panora Estuaria บ้านอำเภอ สัตหีบ ชลบุรี	
ลำดับที่	รายชื่อ
1	นายเสกฐวุฒิ วุฒิกิจ
2	นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน
3	นายเอกชัย ไชยเมืองมูล
4	นายชวน นันตา
5	นางสาวแสงจันทร์ สายแว
6	นายนิยม นนท์เหล่าพล
7	นายบุญมี จรูญไสย
8	MR.SOMENG THAI
9	MR.SAVIN VITH
10	MR.SOR LOENG
11	MR.TIN KONG
12	MR.SOKKHY KAY
13	MR.LORM LONH
14	MR.LONG VY
15	MR.CHANRY IEM

โครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นใต้ดิน และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นใต้ดิน และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
แจ้งผู้รับ : บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) จำกัด

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

เนื้อหา

- 1.ป้ายสถิติกำลังพลและชั่วโมงการทำงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
- 3.อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน
- 4.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนข้างเคียง
- 5.ตรวจเครื่องจักรกลหนักและปั้นจั่น(TOWER CRANE)ประจำวัน 4 ตัว
- 6.SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัย
- 7.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EIA)
- 8.ตรวจอาชีวอนามัยที่พนักงานใช้แรงงาน
- 9.ตรวจเครื่องจักรกลหนักเข้าโครงการ(แบบ ปจ.2) จำนวน 2 รายการ

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อัตรากำลังพลและชั่วโมงการทำงาน

MAN POWER - MAN HOUR REPORT

กำลังพลและชั่วโมงโดยเฉลี่ยของสัปดาห์

วันที่-วันที่	กำลังพล (คน/วัน)	ชั่วโมงการทำงาน
สัปดาห์ที่ 1	4 - 10 พย. 67	298 คน 16,736 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 2	11 - 17 พย. 67	326 คน 18,232 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 3		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 4		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 5		คน ชั่วโมง

อัตรากำลังพลประจำวัน

	พนักงาน	แรงงานรายวัน	ผู้รับเหมาช่วง	ผู้ควบคุมเครื่องจักร
วันที่ 11	21	101	178	8
วันที่ 12	21	101	170	8
วันที่ 13	21	101	197	8
วันที่ 14	21	101	212	8
วันที่ 15	21	101	212	8
วันที่ 16	17	101	207	8
วันที่ 17	16	101	202	8

ทำงานมาแล้ว(วัน) คงเหลือ(วัน)

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน	18,232	175	404
ชั่วโมงการทำงานครั้งก่อน	193,752		
ชั่วโมงการทำงานสะสม	211,984		

กำลังพลรวม	138	707	1378	56
2279				

เป้าหมายตั้งที่	579	วัน(DAY)	1,000,000	ชั่วโมงการทำงาน(MANHOUR)
-----------------	-----	----------	-----------	--------------------------

ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD



สถิติความปลอดภัย



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

LAST ACCIDENT OCCURRED

เราเคยทำงานมาแล้ว

WE HAVE OPERATED

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

THE BEST RECORD

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน

MAN HOUR

-

175

211,984

เป้าหมาย

TARGET

คงเหลือ

REMAINING

ชม.

HR

579

404

175

วัน

DAYS

วัน

DAYS

วัน

DAYS

ปลอดภัยไว้ก่อน

SAFETY FIRST

กิจกรรมความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง

กิจกรรม Morning Talk (เรื่องความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ)



อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน


อบรมลูกจ้างใหม่งานสถาปัตย์(ก่อ-ฉาบ 32 คน)



อบรมชุด Survey โครงการเรื่องการใช้กล้องสำรวจ



อบรมลูกจ้างก่อนเริ่มงาน - ชุดติดตั้ง Protection อาคาร



ตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2567



ตรวจอากาศงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน อาคาร C

ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (O_2) ค่ามาตรฐานที่ 19.5% - 23.5% (ด้านบน 20.8% - ด้านล่าง 20.8%)



งานติดตั้ง Protection ผ้าใบคลุมอาคาร A,B,D

งานติดตั้ง Protection ผ้าใบคลุมอาคาร A



แผนงาน Protection ผ้าใบคลุมอาคาร A,B,D



งานติดตั้งบันไดนั่งร้านขึ้นลงชั่วคราวปลอดภัย



ตรวจสอบงานติดตั้งนั่งร้านค้ำยันรับท้องพื้นชั้น อาคาร A,B,D



งานติดตั้งราวกันตกอาคาร A,B,D



งานติดตั้ง Protection Slip form อาคาร B



ปิดช่องเปิดภายในอาคาร A,B



ปิดช่องเปิดพื้นอาคาร A,B



งานบนที่สูงสวมเข็มขัดนิรภัยป้องกันการพลัดตกจากที่สูง



งานติดตั้งราวกันตกขอบพื้นอาคารA-B-C-D



ชุดจัดเก็บทำความสะอาดโครงการ



เก็บขยะภายในและภายนอกโครงการ



กิจกรรมลดผลกระทบชุมชนซอยนาจอมเทียน 22-26

ทำความสะอาดเศษดินโคลนทางเข้าออกและบนแผ่นเหล็กหลังเลิกงาน



เก็บกวาดถนนซอยนาจอมเทียน 22-26



จุดล้างล้อก่อนรถออกนอกโครงการ



งานรักษาความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร-ดูแลทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจรและดูแลทรัพย์สินโครงการ



กล้องวงจรปิด 18 จุด

โครงการก่อสร้าง



CCTV 10/8

ที่พักแรงงาน



ตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักโครงการประเภตบ้านจันอยู่กบที่(ปจ.1)

ตรวจอุปกรณ์บ้านจัน TC1



ตรวจอุปกรณ์บ้านจัน TC2




ตรวจอุปกรณ์บ้านจัน TC3



ตรวจอุปกรณ์บ้านจัน TC4



ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงและทดสอบน้ำหนักการยกของบ้านจัน













Safety Site Walk เดินตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์

Site Walk 22-10-67 09.30น. Site Walk 31-10-67 14.00น. Site Walk 8-11-67 13.30น. Site Walk 16-11-67 09.30น.



รายการแก้ไข Safety Site Walk เดินตรวจความปลอดภัย

Safety Site Walk Audit Weekly Report					22/10/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	22/10/2567	อาคารA ตู้จ่ายไฟย่อย		24/10/2567	<div><p>ยกเลิกตู้ไฟและย้ายไปในตำแหน่งที่ปลอดภัย</p></div>
2	22/10/2567	อาคารA ผ้าใบคลุมสลิปฟอร์ม		24/10/2567	<div><p>Protection Slip form อาคาร 2 Core1</p></div>
3	22/10/2567	อาคารA,B,D เหล็กเสียบค้ำยัน		23/10/2567	<div><p>งอ/พันเหล็กเสียบค้ำยันป้องกันการทิ่มและบาดเจ็บ</p></div>

Safety Site Walk Audit Weekly Report

31/10/2024

No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	31/10/2567	อาคารA,D Tower Crane TC1 และ TC4		2/11/2567	 <p>แก้ไขรายการแจ้งซ่อมตามแบบ ปจ.1 (TC) 2 รายการ</p>
2	31/10/2567	อาคารA,B ช่องเปิดบันได สลีปฟอร์ม		31/10/2567	 <p>ปิดช่องเปิดบันไดหนีไฟในอาคาร</p>
3	31/10/2567	อาคารB ผ้าคลุมสลีปฟอร์ม		1/11/2567	 <p>ปิดผ้าคลุมสลีปฟอร์มป้องกันเศษคอนกรีตร่วงหล่น</p>
4	31/10/2567	อาคารB ความสะอาดงานระบบ		2/11/2567	 <p>จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย</p>
5	31/10/2567	อาคารC ราวกันตก		2/11/2567	 <p>ใส่ดาข่ายขาว-แดงราวกันตกพื้นที่เสี่ยงการพลัดตก</p>

Safety Site Walk Audit Weekly Report

8/11/2024

No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	8/11/2567	อาคารB บันไดนั่งร้าน สลัปฟอร์มบันได หนีไฟ		8/11/2567	 ติดตั้งบันไดนั่งร้านชั่วคราวให้มั่นคงแข็งแรง
2	8/11/2567	อาคารA ช่องเปิดพื้นชั้น2		8/11/2567	 ปิดช่องเปิดขอบพื้นริมอาคาร
3	8/11/2567	อาคารA ราวกันตก		8/11/2567	 มิดสลักกันตก 2 ชั้นบริเวณราวกันตกขอบอาคาร
4	8/11/2567	อาคารA ช่องเปิดพื้นชั้น1		8/11/2567	 ปิดช่องเปิดพื้นชั้น1 บริเวณโถงหน้าลิฟต์
5	8/11/2567	อาคารB Protection		8/11/2567	 ติดตามความก้าวหน้างานคลุมผ้าใบอาคาร
6	8/11/2567	อาคารC Balancing		8/11/2567	 ติดตั้งราวกันตกทางเดินพื้นเหล็ก I-Beam

Safety Site Walk Audit Weekly Report

16/11/2024

No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	16/11/2567	อาคารชั้น2-A ราวกันตก		16/11/2567	 ติดตั้งราวกันตกให้มั่นคงแข็งแรง
2	16/11/2567	อาคารA ช่องเปิดปล่องลิฟต์ ช่องเปิดบันไดหนีไฟ		16/11/2567	 ปิดช่องเปิดประตูลิฟต์ขึ้นใต้ดินและบันไดชั้น4
3	16/11/2567	อาคารB ช่องเปิดบันไดหนีไฟ		16/11/2567	 ปิดช่องเปิดบันไดหนีไฟชั้น 4-5
4	16/11/2567	อาคารC บันไดขึ้น-ลงนั่งร้าน ชั่วคราว		16/11/2567	 ติดตั้งบันไดนั่งร้านชั่วคราวไม่ติดป้ายตรวจสอบ
5	16/11/2567	อาคารD พื้นที่ทางเข้า-ออก ข้างเคียงโครงการ		16/11/2567	 เก็บเศษปูนรกรกคอนกรีตเหลือใช้ลงบนที่ดินเช่า

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ – EIA.

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม - EIA 7-11-67



พ่นละอองน้ำแนวรั้วป้องกันฝุ่นละอองตามมาตรการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA.



TEKA **โครงการ** พดศ. 2567
บริษัท ทีเคเอส จำกัด (มหาชน) โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน

ดัชนีชี้การตรวจวัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัด โครงการก่อสร้าง	ค่ามาตรฐาน	สรุปผล
ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)	mg/m ³	0.053	ไม่เกิน 0.33	ผ่าน
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)	mg/m ³	0.037	ไม่เกิน 0.12	ผ่าน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	dB(A)	61.0	ไม่เกิน 70.0	ผ่าน
ระดับเสียงสูงสุด	dB(A)	99.7	ไม่เกิน 115.0	ผ่าน
แรงสั่นสะเทือนสูงสุด (ใช้เครื่องวัดความถี่ 5-10 Hz และ 10-100 Hz)	mm/s	5.5	ค่ามาตรฐานตามมาตรฐาน 0.30 มิลลิเมตร ต่อวินาที	ผ่าน

ปลอดภัยไว้ก่อน + SAFETY FIRST

TEKA **สถิติความปลอดภัย** SAFETY FIRST
บริษัท ทีเคเอส จำกัด (มหาชน)

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

เราเคยทำงานมาแล้ว 17 5 วัน เป้าหมาย 57 9 วัน

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน วัน

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน 2 1 1 9 8 4 ชม. ชม.

ปลอดภัยไว้ก่อน + SAFETY FIRST

18 พ.ย. 2024 15:54:10
ตำบล นาจอมเทียน
อำเภอ สัตหีบ
ชลบุรี

ตรวจสอบอาชีพอนามัยที่פקอาศัยผู้ใช้งานแรงงานของโครงการ



เครื่องจักรกลหนัก

แบบ ปจ.2

1		EXCAVATOR-PC200	1	Camp Shell	ฟงฟู		ตรวจวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
		SN.200P2-1111		งานตักดิน			หมดอายุวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568
2		PC400-5	1	VIBRO	ฟงฟู		ตรวจวันที่ 30 กันยายน 2567
		SN.12358		รื้อถอน Sheet Pile			หมดอายุวันที่ 29 ธันวาคม 2567
เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 2 รายการ							

โครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นใต้ดิน และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นใต้ดิน และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
แจ้งผู้รู้ : สำนักงานทะเบียน อ.เมืองชลบุรี

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนธันวาคม 2567

เนื้อหา

- 1.ป้ายสถิติกำลังพลและชั่วโมงการทำงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
- 3.อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน
- 4.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนข้างเคียง
- 5.ตรวจเครื่องจักรกลหนักและปั้นจั่น(TOWER CRANE)ประจำวัน 4 ตัว
- 6.SITE WALK เดินตรวจความปลอดภัย
- 7.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EIA)
- 8.รับเรื่องร้องเรียนที่ชุมชนข้างเคียงได้รับผลกระทบจำนวน 2 เรื่อง
- 9.ประชุมโครงการประจำสัปดาห์และผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

MAN POWER - MAN HOUR REPORT

กำลังพลและชั่วโมงโดยเฉลี่ยของสัปดาห์

วันที่-วันที่	กำลังพล (คน/วัน)	ชั่วโมงทำงาน
สัปดาห์ที่ 1	2 - 8 ธค. 67	288 คน 16,128 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 2		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 3		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 4		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 5		คน ชั่วโมง

อัตรากำลังพลประจำวัน

TEKA	พนักงาน	แรงงานรายวัน	ผู้รับเหมาช่วง	ผู้ควบคุมเครื่องจักร
วันที่ 2	21	104	141	6
วันที่ 3	21	104	153	6
วันที่ 4	21	104	148	6
วันที่ 5	0	0	0	0
วันที่ 6	21	104	157	6
วันที่ 7	21	104	177	6
วันที่ 8	13	104	173	6

ทำงานมาแล้ว(วัน) คงเหลือ(วัน)

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน	16,128	196	383
ชั่วโมงการทำงานครั้งก่อน	249,616		
ชั่วโมงการทำงานสะสม	265,744		

กำลังพลรวม	118	624	949	36
1,727				

เป้าหมายตั้งที่	579	วัน(DAY)	1,000,000	ชั่วโมงการทำงาน(MANHOUR)
-----------------	-----	----------	-----------	--------------------------

ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD



สถิติความปลอดภัย



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

LAST ACCIDENT OCCURRED

เราเคยทำงานมาแล้ว

WE HAVE OPERATED

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

THE BEST RECORD

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน

MAN HOUR

-

196

265,744

เป้าหมาย

TARGET

คงเหลือ

REMAINING

ชม.

HR

579

383

175

วัน

DAYS

วัน

DAYS

วัน


DAYS

ปลอดภัยไว้ก่อน

SAFETY FIRST


กิจกรรมความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง

Morning Talk (เรื่องความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ)



อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน

อบรมลูกจ้างใหม่งานสถาปัตย์(สถาปัตย์ 8 คน - แผ่นสำเร็จ 9 คน)




อบรมลูกจ้างใหม่งานระบบประปา 9 คน



อบรมลูกจ้างใหม่งานสถาปัตย์ก่อ-ฉาบ 9 คน



ตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า



ตรวจอากาศงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน อาคาร C

ตรวจวัดปริมาณอากาศชั้นใต้ดินอาคาร C = 20.8-20.9% (ปกติ)



งานติดตั้ง Protection ผ้าใบคลุมอาคาร A,B,D

แผนงาน Protection ผ้าใบคลุมอาคาร A,B,D



ตรวจสอบเสถียรภาพโครงสร้างงานรายวันของโครงการ

ตรวจสอบเสถียรภาพโครงสร้างงานรายวัน



ปิดช่องเปิดลิฟต์-ช่องเปิดบันไดและช่องชาร์ปพื้นอาคาร



งานบนที่สูงสวมเข็มขัดนิรภัยป้องกันการพลัดตกจากที่สูง




งานติดตั้งราวกันตกบนอาคาร





ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงงานติดตั้งผนังสำเร็จ(Precast Concrete)



ตรวจสอบอุปกรณ์ค้ำยันนั่งร้านรับท้องพื้นงานเทคอนกรีตอาคาร A-B-D



ชุดจัดเก็บทำความสะอาดโครงการ




เก็บขยะภายในและนอกโครงการ



ทำความสะอาดเศษดินโคลนทางเข้าออกและบนแผ่นเหล็กหลังเลิกงาน



ชุดชุดลอกบ่อสาธารณะถนนชุมชนหน้าโครงการ



เปิดรั้วฝั่งด้านวัดเพื่อรื้อถอน Sheet Pile (ปิดรั้วชั่วคราวกลับตอนกลางคืน)



จุดล้างล้อรถก่อนปล่อยรถออกนอกโครงการ



โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลณรงค์คัดเลือกร้าน

โครงการธนาคารขยะ10/1 (10ชิ้น=1บาท)



โครงการธนาคารขยะ The Panora Estuarina บ้านอ่าว ถัดหีบ ชลบุรี

ครั้งที่	วันที่จำหน่าย	ชื่อ	ชุด	ราคาขยะ/หน่วย(บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	8-ธ.ค.-67	นางทา	Safety	420+ 100	520	รีไซเคิล+สิ่งกระดาน
		นางทา	Safety	75+80+80	235	รีไซเคิล
		นางมอม	Safety	75+80+80	235	รีไซเคิล
		นางน้อย	Safety	85	85	รีไซเคิล
		นางนิต	Safety	85	85	รีไซเคิล
รวมยอดขายในโครงการ=					1,160	บาท

กิจกรรมลดผลกระทบชุมชนซอยนาจอมเทียน 22-26

ชุดเก็บกวาดถนนซอยนาจอมเทียน 22



ชุดล้างถนนซอยนาจอมเทียน 22 และ ซอยนาจอมเทียน 26



งานรักษาความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร-ดูแลทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจรและดูแลทรัพย์สินโครงการ



กล้องวงจรปิด 18 จุด



CCTV 10/8



ตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักโครงการประเภบ้านจั่นอยู่กับที่(ปจ.1)

ตรวจอุปกรณ์บ้านจั่น TC1



ตรวจอุปกรณ์บ้านจั่น TC2




ตรวจอุปกรณ์บ้านจั่น TC3



ตรวจอุปกรณ์บ้านจั่น TC4



ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงและทดสอบน้ำหนักการยกของบ้านจั่น



ตรวจบ้านจั่น TC3 รอบ 3 เดือน



Safety Site Walk เดินตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์

Site Walk 23-11-67 13.30น.






Site Walk 28-11-67 10.30น

Safety Site Walk 6-12-67 11.30น.



















รายการแก้ไข Safety Site Walk เดินตรวจความปลอดภัย












แก้ไขตรวจความปลอดภัย 3 รายการ

Safety Site Walk Audit Weekly Report					23/11/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	23/11/2567	ชั้นใต้ดิน อาคารA ฝาปิด		24/11/2567	 ติดตั้งราวกันตกในบันไดลงแข็งแรง
2	23/11/2567	ชั้น4 อาคารA ช่องเปิดบันไดหนีไฟ		24/11/2567	 ปิดช่องเปิดประตูหนีไฟชั้นใต้ดินและบันไดชั้น4
3	23/11/2567	ชั้น4-5 อาคารB บันไดไม่มีราวจับ		24/11/2567	 ปิดช่องเปิดบันไดหนีไฟชั้น 4-5

แก้ไขตรวจความปลอดภัย 6 รายการ

Safety Site Walk Audit Weekly Report					28/11/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	28/11/2567	อาคารB Protection		28/11/2567	  ปิดผ้าในแนวดิ่งช่องเปิดได้ Stage
2	28/11/2567	อาคารB รั้วด้านหลังอาคาร		28/11/2567	  จัดเก็บ-คัดแยกกองวัสดุย้ายไปในพื้นที่จัดเก็บ
3	28/11/2567	อาคารB ไต้ดิน		28/11/2567	 จัดเก็บพื้นที่ทำความสะอาด
4	28/11/2567	อาคารB บันไดหนีไฟชั้น1-2		28/11/2567	 รื้อแบบแล้วให้จัดเก็บเศษขี้ปูนและวัสดุที่ไม่ใช้งาน
5	28/11/2567	อาคารC ชั้นบันไดลูกนอน		28/11/2567	  เปลี่ยนบันไดลูกนอนที่ลาดเอียงและไม่ขนานกัน
6	28/11/2567	อาคารD แนวรั้วฝั่งด้านวัด		28/11/2567	  ถอนSheet Pileแล้วปรับพื้นที่และให้ปิดรั้วชั่วคราว

แก้ไขตรวจความปลอดภัย 6 รายการ

Safety Site Walk Audit Weekly Report					6/12/2024
No.	Date	Descriptions	Finding / Before	Deadline	Improvement / After
1	6/12/2567	อาคารA ความสะอาดชั้น ใต้ดิน		6/12/2567	 เก็บกวาดทำความสะอาดชั้นใต้ดินA
2	6/12/2567	อาคารA ช่องเปิดขอบอาคาร ชั้น1		6/12/2567	 ติดตั้งราวกันตกช่องเปิดหน้าต่างกระจกโถงโถง
3	6/12/2567	อาคารB สะพานลำเลียงขยะ ชั้น1		6/12/2567	 ราวจับสะพานขำจัด
4	6/12/2567	อาคารD บันไดหนีไฟชั้น4-5		7/12/2567	 ติดตั้งราวกันตกบันไดหนีไฟ
5	6/12/2567	อาคารD บันไดหนีไฟชั้น1-3		7/12/2567	 เปลี่ยนบันไดฉุกเฉินที่ลาดเอียงและไม่ขนานกัน
6	6/12/2567	อาคารD Protection Slip form		7/12/2567	 ปิดผ้าใบคลุมอาคารฝั่งด้านวัด

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ – EIA.

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจโครงการ 22-11-67 10.30น.



ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA. 2-12-67




พ่นละอองน้ำแนวรั้วป้องกันฝุ่นละอองตามมาตรการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA.



รับเรื่องร้องเรียนที่พักอาศัยข้างเคียง

พบปะพูดคุยพื้นที่บ้านข้างเคียงโครงการ



รับเรื่องร้องเรียนที่พักอาศัยรอยัลเรสซิเดนซ์

19 พย.67 เลขที่ 236 064-9476409



รับเรื่องร้องเรียนบ้านแสงแดดถูกระนาดแนวท่อตัดผ่านถนนชำรุด




ตรวจสอบอาชีวอนามัยที่พักอาศัยผู้ใช้แรงงานของโครงการ

ตรวจอาชีวอนามัยที่พักผู้ใช้แรงงาน



Site Visit ผู้บริหารโครงการเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ



ประชุมโครงการประจำสัปดาห์



(ส่งเอกสารการตรวจที่ไม่หมดอายุเบิกงานครั้งก่อน)

เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 5 รายการ


(แบบตรวจหมดอายุและต่อ ปจ.2 เอกสารแนบ)

เครื่องจักรกลหนักภายในโครงการ - ต่อใบอนุญาตตรวจสอบใช้งานตามแบบ ปจ.2

เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 1 รายการ(เอกสารแนบท้าย)

7. การตรวจสอบสภาพก่อนเข้าทำงาน

8. สถิติการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ



ตารางสรุปค่าสาธารณูปโภค

สาขา-เขต	เลขมิเตอร์	ประเภท	ขนาด	ชนิด	ที่ตั้ง	ที่อยู่	เดือน	วันที่รับเอกสาร	เลขอ่าน	วันที่จดหน่วย	หน่วยที่ใช้	จำนวนคน	เฉลี่ย/คน	จำนวนเงินก่อน Vat	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ	หมายเหตุ
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	ตุลาคม 67	21/11/2567	9.062	1/11/2567	3742.800	0	0	26,972.96	1,888.11	28,861.07		
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	ตุลาคม 67	31/10/2567	0	20/10/2567	13968	157	685.38	100,565.41	7,039.58	107,604.99	11/11/2567	
				ไฟฟ้า	PANO		ตุลาคม 67									136,466.06		
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 67	23-12-67	11.856	01-12-67	3352.800	0	0.00	24156.44	1,690.95	25,847.39		
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 67	27/11/2567	594.480	19/11/2567	16748	285	452.71	120,580.58	8,440.64	129,021.22	16/12/2567	
				ไฟฟ้า	PANO		พฤศจิกายน 67									260,877.40		
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	ธันวาคม 67											
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	ธันวาคม 67	23/12/2567	611.640	20/12/2567	17116	285		123,230.07	8,626.10	131,856.17	10/1/2567	
				ไฟฟ้า	PANO		ธันวาคม 67									131,856.17		

.....
ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐรดา สายแวว)
เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค

วันที่

.....
ผู้ตรวจสอบ
(นางมนัสนันท์ แพร่งสวัสดิ์)
ผู้จัดการแผนกอำนวยการ

วันที่

9. เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

**แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ บันจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่**

๑. การทดสอบกรณี☒ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗☐ บันจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง☐ บันจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด.....ตัน

☒ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด.....70.....ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ.....ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด.....ตัน

☒ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ.....การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ อื่นๆ.....

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่.....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน

๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภท ☒ ก่อสร้างการทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☒ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ อื่นๆ.....

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567.....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ

อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... [REDACTED]

ประกอบกิจการ..... รถเครน กิจการรับจ้างขนส่ง บรรทุกของ และบริการยกของต่างๆ

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน..... นายปราโมทย์ สนิทวาจา

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่..... 305 หมู่ที่..... 3 ถนน..... -

แขวง/ตำบล..... คลองตำหรุ เขต/อำเภอ..... เมืองชลบุรี

จังหวัด..... ชลบุรี โทรศัพท์/โทรสาร..... 038-054-065

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่นจำนวน..... 135 เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่..... 116

ทำการทดสอบเมื่อวันที่..... 3 มิถุนายน 2567

ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่..... พื้นที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น(๑) ตั้งเอกสารแนบ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม**ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น**(๑) ตั้งเอกสารแนบ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม**ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ**(๑) ตั้งเอกสารแนบ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม**ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น**(๑) ตั้งเอกสารแนบ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่นโดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง KATO WORKS CO., LTD☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ยี่ห้อ KATO เลขทะเบียนยานพาหนะ - (จากหน่วยงานของรัฐ)

ประเทศ JAPAN ปีที่ผลิต 2009 หมายเลขเครื่อง SN: 5210097

รุ่น SL-700R or KR-70H-L ขนาดเครื่องต้นกำลัง 272/365 กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) JIS ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 305 หมู่ที่ 3 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038-054-065 โทรสาร

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ดร.วัชรินทร์ ดงบัง

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) -

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

ที่อยู่เลขที่ 97/9 ซอย - ถนน มามะยม

แขวง/ตำบล แสนสุข เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร E-mail

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☒ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน สก.4157 ระดับ สามัญวิศวกรเครื่องกล หมดยุติวันที่ 11 กรกฎาคม 2569

และใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น (ตามมาตรา ๔) เลขที่ 0602-01-2565-0006

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

☐ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน หมดยุติวันที่

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่

หมดยุติวันที่ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้

อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ

เลขทะเบียน ระดับ หมดยุติวันที่

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

- ๑) แบบปั้นจั่น ☒ รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง ☐ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขา
☐ เรือปั้นจั่น ☐ อื่นๆ (ระบุ)

๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ผู้ผลิตกำหนด วิศวกรกำหนด^๓ ให้แนบเอกสารตาราง
แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

- ☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 0.6t/34m ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 70t/2.5m ตัน
☐ ที่มุมมองมากสุด ตัน และที่มุมมองน้อยสุด ตัน
☐ อื่นๆ ตัน

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้
การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

- ☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น^๔

- ☐ มี (ระบุ) ☒ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น^๕

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๓) สภาพของน็อต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๖) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง^๖

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘) ระบบต้นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ และสายพาน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๙) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยาวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย

☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย

☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น^๕

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)^๖

๑๓.๑) การทำงานของตะขอหยุดยัก (Upper Limit Switches)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสีรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor)
เท่ากับ WLL 5 Ton/Partline อายุการใช้งาน 1 ปี เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand)
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor)
เท่ากับ อายุการใช้งาน เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียวหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔) ระบบความปลอดภัย

๒๔.๑) อุปกรณ์ป้องกันการใช้ด้วยกพร้อมกัน (Anti-two block devices)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๒) อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด (Boom backstop devices)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๓) อุปกรณ์เตือนการไข่มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด (Swing radius warning devices)

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) มุมกวาด 360 องศา

๒๔.๔) อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก (Boom Angle indicator)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ)

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก น้ำหนักจริง ระบุ น้ำหนัก 15.3 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ เวอร์เนีย และ ตลับเมตร วิธีการตรวจสอบแนวเชือก ระบุ ใช้ดลยพินิจ

อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation)

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่าของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ)

๒๘.๒) ปั่นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด^{๑๐} แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ตามวาระทุก 3 เดือน/ปี | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ) |
| <input type="checkbox"/> หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ) |
| <input type="checkbox"/> หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ) |
| <input type="checkbox"/> หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ) |

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 15.2 ตัน ที่ระยะ 10 เมตร

๒๙.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร

๒๙.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร

๒๙.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

.....

.....

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

.....

.....

.....

หมายเหตุ

๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ๑ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
- ๒ วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก
- ๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลลา ล้อ รางเลื่อนแขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
- ๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยลำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒
- ๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
- ๖ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
- ๗ ระบบความปลอดภัย
 - Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน
 - Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทามุมขึ้นเกินพิกัด
 - Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
 - Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
- ๘ Outriggers หมายถึงความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายัน สลักยึด แผ่นรองและระบบไฮดรอลิค
- ๙ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
- เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลัก สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร
- การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
- ๑๐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น
 - ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน
 - ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕

จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2567

(ดร.วัชรินทร์ ดงบัง)

สามัญวิศวกรเครื่องกล, สก.4157

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2567

(นายปราโมทย์ สนิทวาจา)

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙



(ดร.วัชรินทร์ ดงบัง)

สามัญวิศวกรเครื่องกล, สก. 4157

ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)

KATO

SUPERBOOM. SL-700R

ラフター KR-70H-L (SLジブ)

PREMIUM

■ 定格総荷重表

10.0m ~ 44.5m ブーム

作業半径 (m)	(7.6m)					
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	44.5m ブーム
2.5	75.00	32.00	26.00	12.50		
3.0	61.00	32.00	25.00	12.50		
3.5	55.00	32.00	25.00	12.50	12.00	
4.0	49.20	32.00	25.00	12.50	12.00	10.00
4.5	44.10	32.00	25.00	12.50	12.00	8.00
5.0	39.50	32.00	25.00	12.50	12.00	6.00
5.5	35.70	32.00	25.00	12.50	12.00	4.00
6.0	32.50	32.00	23.40	12.50	12.00	2.00
6.5	29.50	29.00	22.00	12.50	12.00	0.00
7.0	26.80	26.40	20.70	12.50	12.00	0.00
7.5	24.00	19.50	19.50	12.00	10.00	0.00
8.0	22.00	18.50	18.50	12.00	10.00	0.00
9.0	19.10	16.50	16.50	12.00	10.00	0.00
10.0	16.50	14.40	12.30	12.00	10.00	0.00
11.0	12.00	11.50	12.50	11.10	10.00	0.00
12.0	10.00	9.90	10.90	10.20	9.40	8.00
13.0	8.40	8.20	9.30	9.40	8.70	8.00
14.0		7.00	8.00	8.50	8.00	7.50
15.0		5.95	6.90	7.50	7.50	7.00
16.0		5.10	6.05	6.60	6.60	6.50
17.0		4.35	5.30	5.80	5.80	6.00
18.0		3.65	4.55	5.15	5.40	5.50
19.0		3.00	4.05	4.60	4.80	4.95
20.0		2.45	3.55	4.10	4.30	4.45
21.0			3.05	3.65	3.85	4.00
22.0			2.60	3.20	3.45	3.60
24.0			1.85	2.45	2.70	2.90
26.0			1.25	1.80	2.05	2.25
28.0				1.30	1.55	1.70
30.0					1.10	1.30
32.0					0.75	0.90
33.0					0.60	0.75
34.0						0.60
吊钩位置	—	—	—	24"	30"	36"
吊钩重量	700/480	—	—	250	—	—
吊钩重量	530/470kg	—	—	330kg	—	—
吊钩重量	15/10	7	5	4	4	4

SL-7500 (000)

LOADTEST CONDITIONS

Working radius (m)	Main boom (m)	Test weight (ton)	Max weight (ton)	% of test	MEASURING DATA		
					0 min	10 min	15 min
10.3	16.9	15.3	15.2	102	24 cm	24 cm	24 cm

คำนวณน้ำหนักลงขาเครน

Data Providing Service | KATO WORKS CO.,LTD. > Google Chrome
kato-works.co.jp/techdata_eng/reaction/print.html

Calculation result

Lifting conditions

Model	SL-700R
Outriggers	7.6[m]
Counterweight	
Boom status	16.9[m]boom
Working radius[m]	10.0[m]
Lifting load[ton]	14.6

Max. Outrigger's pad force

MainOutrigger			
LeftFront	LeftRear	RightFront	RightRear
28.9	39.3	30.5	37.5

Unit[tonf]

BRITISH STANDARD (BS: 8004): Ground Bearing Pressures (GBP) Tables

Non-Cohesive Soils		
Dense Gravel or Dense Sand and Gravel	>61.2 t/m ²	>600 kN/m ²
Medium Dense Gravel, or Medium Dense Sand and Gravel	20.4—61.2 t/m ²	200—600 kN/m ²
Loose Gravel, or Loose Sand and Gravel	<20.4 t/m ²	<200kN/m ²
Compact Sand	>30.6 t/m ²	>300 kN/m ²
Medium Dense Sand	10.2—30.6 t/m ²	100—300 kN/m ²
Loose Sand *	10.2 t/m ²	<100 kN/m ²
* (Depends on degree of looseness)		

คำสำคัญ : Non-Cohesive soils (ดินที่ไม่เหนียวเหนอะหนะ), Gravel (กรวด), Sand (ทราย), Loose Sand (ทรายหลวม), Dense Sand (ทรายหนาแน่น), Compact Sand (ทรายอัดแน่น)

- Maximum Outrigger Point Load = 39.3 Ton
- มาตรฐาน BS: 8004 พื้นที่ปฏิบัติงาน 20 ตัน/ตร.ม (Loose Gravel, Loose Sand, Gravel)
- ควรใช้แผ่นรองขาเครนขนาด $39.3/20 = 2$ ตร.ม หรือมากกว่า

ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ





บริษัท ไทยเซตาจิประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่
 87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ๖๖๘ ซอยสีพลู ชั้นที่ 15 หอจเลอ 1 และ 4-6
 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000200
 ☎ 02-853-8888 ☎ 02-853-8889 — www.tsi.co.th —

ORIGINAL

SCHEDULE

Policy No.

101-E-CPM-23-000097

Insured : บริษัท สหนคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
Address : 305 หมู่ 3 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	
Project : -ตามรายการแนบ-	
Section I Building and Civil Engineering Works	Sum Insured :
1 10 Contract Works (Permanent and Temporary Works, including all Materials to be incorporated therein)	--
11 Materials or items supplied by the Principal	--
2 Construction Equipment	--
3 Construction Machinery and stationary plant (CPM)	5,000,000.- บาท
4 Clearance of Debris (Limit of Indemnity)	--
5 Architects', Surveyors' and Consulting Engineers' fees necessarily incurred by the insured with the consent of the Insurers in the reinstatement or replacement of the property insured by items 1, 2 or 3 destroyed or damaged by any of the perils hereby insured against	--
Total Sum insured	5,000,000.- บาท
Excesses	
1 Contract Works, Construction Equipment in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 10 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage	the first -- the first -ตามรายการแนบ-
11 any other cause	--
2 Construction Machinery in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage	the first -- the first --
21 any other cause	--
Section II Machinery Erection	Sum Insured :
1 Property to be erected, including Freight, Customs Duties and Dues, and Costs of Erection	ไม่คุ้มครอง
2 Erection Machinery and Tools	ไม่คุ้มครอง
3 Clearance of Debris	ไม่คุ้มครอง
Total Sum Insured	
Excesses	
1 Property to be erected : in respect of each and every occurrence	
10 during erection	the first --
11 during testing	the first --
2 Erection Machinery and Tools : in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of any cause	the first --
Section III Third Party Liability	
1 Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event	
10 for bodily injury	--
11 for property damage	--
2 Total limit of indemnity under this Policy	--
Excesses	
In respect of each and occurrence for	
10 bodily injury/death	the first --
11 loss of or damage to property	the first -ตามรายการแนบ-
Period of Insurance	365 days
Section I	19 ตุลาคม 2566 - 19 ตุลาคม 2567 plus month/s maintenance
Section II	plus month/s maintenance
Section III	19 ตุลาคม 2566 - 19 ตุลาคม 2567 plus month/s maintenance
Premium	
Section I	15,000.00 VAT 1,054.20 Stamp Duty 60.00 Total 16,114.20
Section II	VAT Stamp Duty Total
Section III	รวมแล้ว VAT รวมแล้ว Stamp Duty รวมแล้ว Total รวมแล้ว
<input type="checkbox"/> Agent <input checked="" type="checkbox"/> Broker บริษัท ไทราเคิล อินชัวรันซ์โบรคเกอร์ จำกัด License No. ๖๐๐๐๗/๒๕๕๗	

In Witness whereof the Undersigned being duly authorised by the Insurers and on behalf of the Insurers has/have here unto set his/their hand(s).



THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.

THIS 19 ตุลาคม 2566



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED - HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พ्लัส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แสงชูโลมพัตร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 ☎ 02-853-8889

www.tsi.co.th

เอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 101-E-CPNI-23-000097
Attaching to and forming part of Policy No.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับ
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails:

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

Insured Name : บริษัท สหกรรม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย

Address : เลขที่ 305 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคำรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย

Period of Insurance : 1 ปี เริ่ม วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึง 19 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาเอาประกันภัย

Property Insured : รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ KATO ปี 2009 หมายเลขตัว KRC006-0097

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : หมายเลขเครื่องยนต์ 6M70-431653

Sum Insured : 5,000,000.- บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย

Territorial Limit : Anywhere in Thailand

อาณาเขตความคุ้มครอง : ภายในอาณาเขตประเทศไทย

Coverage

ความคุ้มครอง :

ส่วนที่ 1 - ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความสูญเสียชีวิตหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยระหว่างการใช้งานหรือหยุดพัก หรือระหว่างถอดออกเพื่อทำความสะอาด
ขกเครื่องหรือประกอบเข้าที่ หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือถนนสาธารณะ และสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

วงเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความสูญเสียชีวิตหรือเสียหาย อันมีสาเหตุจากภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยภูเขาถล่ม
ในวงเงินไม่เกิน 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

วงเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความสูญเสียชีวิตหรือเสียหายอันมีสาเหตุจากภัยน้ำท่วม

ในวงเงินไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย



บริษัท ไทยเซตักวิประกันภัย จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่

THAI SETAKWI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED - HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุรพักดิ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 ☎ 02-853-8889

www.tsi.co.th

เอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 101-E-CPM-23-000097
Attaching to and forming part of Policy No.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ว่า ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายมีค้ำเกณฑ์
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails.

ส่วนที่ 2 - ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเอาประกันภัย ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ภายในและบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ปฏิบัติงาน
วงเงินคุ้มครอง ไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

Deductible :

(Each and Every Loss)

ค่าเสียหายส่วนแรกต่อครั้ง

ส่วนที่ 1 - ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

1. 10% of loss, minimum Baht 10,000.- Each and every loss or damage.
(10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 10,000.- บาท ต่อครั้งและทุกครั้งสำหรับสาเหตุต่างๆ)

ส่วนที่ 2 - ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1. Nil for Bodily Injury and death
(ไม่มี : สำหรับความบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ต่อบุคคลภายนอก)
2. Baht 10,000.- for Third Party Property Damage
(10,000.- บาท : สำหรับเฉพาะกรณีความเสียหายทรัพย์สินของบุคคลภายนอก)

Special Clause

เงื่อนไขพิเศษ

1. 72 Hours Clause
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการกำหนดชั่วโมง สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
2. 80% Average Clause
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการกำหนดทุนประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
3. Automatic Extension of Policy Period (3 Months subject to terms and condition to be agreed)
ขยายระยะเวลาคุ้มครองให้อีก 3 เดือนเมื่อกรมธรรม์หมดอายุ โดยมีการเก็บเบี้ยเพิ่มเติมตามที่จะได้ตกลงกันอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ประกันภัยทราบถึงการขยายระยะเวลา ก่อนที่กรมธรรม์จะหมดอายุ
4. Cancellation Clause (30 days)
เงื่อนไขการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยการแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือภายในระยะเวลา 30 วัน
5. Errors & Omissions Clause
เงื่อนไขความคุ้มครองเปลี่ยนแปลงของภัยที่เป็นสาระสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงของภัยที่เป็นสาระสำคัญจากที่ตกลงไว้ก่อน



บริษัท ไทยเซตาคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No.1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวเสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 ☎ 02-853-8889

www.tsi.co.th

เอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 101-E-CPM-23-000097
Attaching to and forming part of Policy No.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails:-

รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยยินยอมเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการรับประกันภัย โดยไม่เจตนาแล้ว บริษัทประกันภัย
ไม่ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม แต่ผู้เอาประกันภัยต้องรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบและหาทางป้องกันอันสมควรวก่อน

6. Escalation Clause (120%)

การปรับเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่อาจเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย โดยเงื่อนไขนี้
ยอมให้ปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 120%

7. Expediting Cost (20% of Normal Repairing Cost included airfreight)

ค่าใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วน เพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานตามสัญญาซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โดยจ่ายเพิ่มเติม
ให้ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซมในสภาวะปกติ และรวมค่าขนส่งทางอากาศ

8. Fire Extinguishing and Mitigation Expenses Clause (With limit of 20% of Sum Insured per any one accident and in aggregate)

ให้ความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆ ในการดับเพลิง เพื่อลดหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ตามสัญญา

ในวงเงินจำกัดความคุ้มครองไม่เกิน 20% ของทุนประกันภัย ต่อครั้งและต่อระยะเวลาประกันภัย

9. Loss Notification Clause (45 Days)

การประกันภัยนี้จะไม่ได้รับผลกระทบใดจากการล่าช้า ความผิดพลาด การขาดตกบกพร่องโดยที่มีได้เจตนา ในการแจ้งเหตุหรือแจ้ง
ลักษณะสภาวะใด อันทำให้เกิดการเสียหายจะทำให้เกิดความเสียหายที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
45 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบถึงความเสียหาย

10. Nominated Loss Adjuster

a. Crawford & Company (Thailand) Ltd,

b. Cunningham Lindsey (Thailand) Ltd,

เงื่อนไขว่าด้วยการใช้นิติผู้ประเมินความเสียหายที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว

11. Property under care, custody or control Clause

(With limit of 20% of Sum Insured per any one accident and in aggregate

with deductible 10% of loss, minimum Baht 10,000.- each and every loss or damage)

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาสินทรัพย์ในวงเงินจำกัดความคุ้มครอง
ไม่เกิน 20% ของทุนประกันภัย ต่อครั้งและต่อระยะเวลาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อ

ค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวน 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 10,000.- บาท ต่อครั้งและทุกๆครั้ง

12. Professional's, Surveyor's and Consulting Engineer's Fees Clause (With limit of 20% of Sum Insured per any one accident and in aggregate)

ค่าออกแบบ ค่าสำรวจ และค่าปรึกษาวิศวกรที่เกิดขึ้น โดยได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับงานตามสัญญา และได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ในวงเงินไม่เกิน 20% ของทุนประกันภัย ต่อครั้งและต่อระยะเวลาประกันภัย

13. Removal of Debris (With limit of 20% of Sum Insured per any one accident and in aggregate)

ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบค่าขนย้ายซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ ต่องานตาม



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 ☎ 02-853-8889

www.tsi.co.th

เอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 101-E-CPM-23-000097
Attaching to and forming part of Policy No.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails:

สัญญาว่าจ้าง

ในวงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 20% ของทุนประกันภัย ค่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย

14. Strike, Riot and Civil Commotion (SRCC)

ขยายความคุ้มครองรวมถึงความเสียหายต่อคนตมสัญญาที่เกิดขึ้นจากการจลาจล นัลดุจมาน การกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย หรือการลุกฮือของประชาชน

15. Sue and Labor Clause (With limit of 20% of Sum Insured per any one accident and in aggregate)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการกู้ภัย การป้องกันภัย หรือการรักษาทรัพย์สินให้พ้นภัย โดยคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรและจำเป็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกู้ภัย ป้องกัน หรือรักษา ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เพื่อลดหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ ในวงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 20% ของทุนประกันภัย ค่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

16. Waiver of Subrogation Clause (Including manufacturer and supplier)

เงื่อนไขในการขอใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยบริษัทประกันภัยยินยอมที่จะละสิทธิการรับช่วงสิทธิตามกฎหมายในการไล่เบี้ยกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของผู้เอาประกันภัย และบริษัทซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันของผู้เอาประกันภัย

Additional Exclusions * ข้อยกเว้นเพิ่มเติม :

1. Pollution and Contamination Exclusion
2. Absolute Asbestos Exclusion
3. War and Civil War Exclusion
4. Terrorism Exclusion
5. Nuclear Energy Risk Exclusion
6. Sanction and Limitation Exclusion
7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคติดต่อ แบบที่ 6
8. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคติดต่อ แบบที่ 7
9. Underground work
10. Off-shore work
11. Bridging work
12. Reservoirs work
13. Wet Work
14. Tunneling Work



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุลุมพินี แขวงจตุลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No.1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-653-8888 02-853-8889

www.tsi.co.th

กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

โดยที่ผู้เอาประกันภัยได้คำขอประกันภัย รวมทั้งเอกสาร หรือข้อความที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และโดยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัย ดังระบุในตารางกรมธรรม์ และภายใต้บังคับแห่งข้อสัญญา ข้อยกเว้น ข้อกำหนด และเงื่อนไข ซึ่งปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทขอให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยนี้ว่า ถ้าหากเวลาใด ๆ ภายในระยะเวลาสัญญาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย หรือภายในระยะเวลาใดซึ่งขยายจากเวลาดังกล่าวซึ่งบริษัทยอมรับชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อการต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัยนี้ รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งจะระบุนความคุ้มครองไว้ในตารางกรมธรรม์ ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและเป็นสาเหตุซึ่งมิได้ระบุนยกเว้นไว้ในเงื่อนไขการประกันภัยนี้

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือซ่อมแซมให้หรือเปลี่ยนทดแทนใหม่ตามความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินระบุไว้ในตารางกรมธรรม์สำหรับรายการนั้น ๆ

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้การคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยระหว่างการดำเนินงาน หรือหยุดพัก หรือระหว่างถอดออกเพื่อทำความสะอาด ยกเครื่องประกอบเข้าที่หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองการทดลองเดินเครื่อง และจะมีผลคุ้มครองต่อไปภายหลังผ่านการทดลองเครื่องประสบความสำเร็จแล้วเท่านั้น

เงื่อนไข

1. ข้อกำหนดใด ๆ ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีข้อตกลงกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องบังคับก่อนที่บริษัทจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้าย ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
3. ผู้เอาประกันภัยต้องให้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี และสมด้วยเหตุผลในการป้องกันการสูญเสียชีวิตหรือความเสียหาย และปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิต โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเองทั้งสิ้น
4. ก. ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีสิทธิที่จะตรวจดูทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร และผู้เอาประกันภัย จะต้องให้ความร่วมมือให้รายละเอียด และข้อเท็จจริงแก่บริษัทเพียงพอเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงภัยของทรัพย์สินนั้น
ข. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีตัวชี้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้เอาประกันภัยต้องให้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น และขอบเขตของการคุ้มครอง และ หรือ เบี้ยประกันภัยจะต้องปรับใหม่ตามความจำเป็น ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สิน อันจะทำให้ภัยที่รับเสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จะได้แจ้งและได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแล้ว
5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก. แจ้งให้บริษัททราบทางโทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า จากนั้นต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงถึงสาเหตุและความสูญเสียหรือเสียหายโดยประมาณ

ข. กระทำการทุกอย่างภายในอำนาจของตนเพื่อลดความสูญเสียหรือความเสียหายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

ค. เก็บรักษาชิ้นส่วนที่เสียหายไว้ให้ผู้แทน หรือผู้สำรวจความเสียหายหรือความเสียหายของบริษัทตรวจสอบ

ง. จัดส่งเอกสารรายละเอียดทั้งหมด ให้บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท

จ. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่ความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากโจรกรรม

ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันที่เกิดการสูญเสียดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรซึ่งไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทำได้แล้ว เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยอาจซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหายเล็กน้อยได้ ในกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ จะต้องให้ผู้แทนของบริษัทมีเอกสารตรวจสอบความเสียหายหรือสูญเสียก่อนดำเนินการซ่อม หรือเปลี่ยนแปลง หากผู้แทนของบริษัทมิได้ตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควร ผู้เอาประกันภัยยอมมีสิทธิซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่หาย โดยไม่ต้องรอรับความยินยอมจากบริษัท

เมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หากผู้เอาประกันภัยยังคงใช้ทรัพย์สินรายการที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นต่อไป โดยไม่ได้ทำการซ่อมแซม หรือทำการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นชั่วคราว บริษัทจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการนี้ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้ให้ความยินยอม

6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทำการเท่าที่จำเป็นหรือตามที่บริษัทเรียกร้องให้ทำโดยสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ในการที่บริษัทจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทได้รับข้อยกสิทธิ์จากผู้เอาประกันภัย

7. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มิข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับกรรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ



บริษัท ไทยเซตาคิตประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIT INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม ไทยทาวเวอร์ ๑๑๑ อิมพีเรียลเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330

57 M, Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107535000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 ☎ 02-853-8889

www.tsi.co.th

8. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

- ก. บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีที่บริษัทจะคืนเงินประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
 - ข. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
9. ถ้าในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีการประกันภัยขึ้นที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความรับผิดชอบเดียวกัน บริษัทจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่า ส่วนเฉลี่ยสามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น

ข้อยกเว้น

การประกันภัยไม่คุ้มครอง

1. จำนวนเงินความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันภัยจะรับผิดชอบเงินส่วนแรกที่มีจำนวนเงินสูงสุดเพียงจำนวนเดียว ในกรณีที่มีความเสียหายหลายรายการ
2. ความเสียหายเนื่องจากการเสื่อมเสียทางไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ น้ำมันหล่อเย็น หรือหล่อลื่น เว้นแต่เป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุภายนอก และค่าความเสียหายให้เงินส่วนอุปกรณในลำนี
3. ความเสียหายต่อชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามปกติวิสัยเพราะการใช้งาน หรือนำมาประกอบการใช้งาน เช่น ดอกสว่าน ใบมีด ใบเลื่อย จานหินไฟฟ้า แม่แบบหล่อ แบบพิมพ์ ชิ้นส่วนที่บดหรือหมุนแต่ละชิ้น ตะแกรงร่อน เชือก สายพาน โซ่ สายพานเลื่อนของลิฟท์ หรือสายพานส่งของแบบต่อเนื่อง สายลวด หรือสายเคเบิลที่ใช้ดึงห้อยขึ้น ห้อยลง และวัตถุห้อยห้อย ซึ่งจะต้องเปลี่ยนใหม่ตามอายุใช้งาน
4. ความเสียหายจากการระเบิดของหม้อน้ำ หม้ออัดความดัน ประเภทไอน้ำ หรือของเหลว หรือจากการระเบิดของการเผาไหม้ภายในของเครื่องยนต์
5. ความเสียหายที่เกิดจากการรั่วซึมทั้งหมด หรือบางส่วนจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง
6. ความเสียหายที่เกิดขณะระหว่างขนส่ง เว้นแต่จะมีข้อตกลงคุ้มครองเป็นอย่างอื่นโดยออกเป็นบันทึกสลักหลังให้ไว้
7. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน เช่น การสึกหรอ สึกกร่อน แก๊สรั่ว การเสื่อมสภาพ เพราะไม่ได้ใช้งานมานาน ความเสียหายไปตามสภาพปกติ
8. ความเสียหายที่เกิดขณะให้ทำงานใต้ดิน เว้นแต่จะมีข้อตกลงคุ้มครองโดยออกเป็นบันทึกสลักหลังให้ไว้
9. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อยานยนต์ที่ออกแบบ และจดทะเบียนสำหรับใช้งานทั่วไปบนถนน
10. ความสูญเสีย หรือเสียหายของยานยนต์ที่ไปบนผิวน้ำ หรืออากาศ
11. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในระหว่างการทดสอบเดินเครื่องใด ๆ หรือถูกใช้งานนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมา
12. ความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss) จากการไม่ได้ให้ทรัพย์สิน หรือความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลนอก ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ
13. ความสูญเสีย หรือเสียหายที่ค้นพบเมื่อตรวจเช็คสินค้าคงคลัง
14. ความสูญเสีย หรือเสียหายที่บริษัทผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามข้อสัญญา
15. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างประเทศ การสู้รบเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจู่โจม การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดงานโดยนายจ้าง การลักหรือขโมยพลเรือน การใช้กำลังทหาร หรือการชิงอำนาจ การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลใด ๆ หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง การขโมย การลี้ภัย แก๊สพิษ หรือเพื่อทำลายโดยอำนาจรัฐบาลทหาร หรือเจ้าหน้าที่กองกำลัง
16. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
17. ความเสียหาย เนื่องจากสาเหตุความผิดหรือสิ่งบกพร่องใด ๆ ที่มีอยู่แล้วในขณะที่เริ่มการประกันภัยนี้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัยได้ทราบอยู่ก่อนแล้ว
18. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการทำด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัย

ในการเรียกร้องค่าชดเชยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามข้อ 4 ถึง 18 ข้างต้น สำหรับความเสียหายถูกทำลายหรือความเสียหายที่มีอาจตรวจพบในระหว่างการคุ้มครองของกรมธรรม์ความเสียหาย เช่นนี้จะมีหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ที่จะดูแลงานหรือพิสูจน์ต่อบริษัท



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

(6384 00)

ส่งที่

ประเภทการประกันภัย ยานยนต์
Type of Insurance

ใบนำส่งกรมธรรม์ และ/หรือ สลากหลัง

วันที่ 22/04/2024
Date

ชื่อ / ที่อยู่ สถานที่จัดส่ง Name/Delivery Address	กรมธรรม์เลขที่ Policy No	824-01333-7589 10	สลักหลังเลขที่ Endorsement No
ส่งที่ บริษัท มาสเตอร์ทิม จำกัด To: 31 ถนนประดิษฐ์เกล้า(แฟมเพอร์ 5) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2279-6151-3.			ส่ง Producer (6384-00) By Messenger-ส่ง+วางบิล
ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย Name of Insured & Address (P824013337589)			บาท (THB)
ผู้เอาประกันภัย 1680872 3 บริษัท สหกรณ์ คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน) Insured			ทุนประกันภัย Sum Insured
ที่อยู่ 305 หมู่ 3 ต.คลองตำหรุ Address อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000			เบี้ยประกันภัย Net Premium 770.00
			อากรแสตมป์ Stamp Duty 4.00
			รวม Total 774.00
วันเริ่มต้น - สิ้นสุด 03/05/2024 - 03/05/2025 ใบเสร็จเลขที่ 3540275			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % 54.18
			รวมเป็นเงิน Total 828.18
เลขทะเบียน	เลขที่กรมธรรม์ภาคสมัครใจ	824-01331-22710	ผู้รับกรมธรรม์และ/หรือสลักหลัง
เลขที่รับแจ้ง	24901040506	เบี้ยรวมภาษีอากรภาคสมัครใจ 3,965.42	Receiver of Policy and/or Endt.
	เบี้ยรวมภาษีอากร (2 ภาค)	4,793.60	วันที่
		(12)	Date of Receipt
			วันนัดรับเงิน
			Appointment Date of Prem. Payment



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

(6384 00)

ส่งที่

ประเภทการประกันภัย ยานยนต์
Type of Insurance

สำเนาใบนำส่งกรมธรรม์ และ/หรือ สลากหลัง

วันที่ 22/04/2024
Date

ชื่อ / ที่อยู่ สถานที่จัดส่ง Name/Delivery Address	กรมธรรม์เลขที่ Policy No	824-01333-7589 10	สลักหลังเลขที่ Endorsement No
ส่งที่ บริษัท มาสเตอร์ทิม จำกัด To: 31 ถนนประดิษฐ์เกล้า(แฟมเพอร์ 5) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2279-6151-3.			ส่ง Producer (6384-00) By Messenger-ส่ง+วางบิล
ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย Name of Insured & Address (P824013337589)			บาท (THB)
ผู้เอาประกันภัย 1680872 3 บริษัท สหกรณ์ คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน) Insured			ทุนประกันภัย Sum Insured
ที่อยู่ 305 หมู่ 3 ต.คลองตำหรุ Address อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000			เบี้ยประกันภัย Net Premium 770.00
			อากรแสตมป์ Stamp Duty 4.00
			รวม Total 774.00
วันเริ่มต้น - สิ้นสุด 03/05/2024 - 03/05/2025 ใบเสร็จเลขที่ 3540275			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % 54.18
			รวมเป็นเงิน Total 828.18
เลขทะเบียน	เลขที่กรมธรรม์ภาคสมัครใจ	824-01331-22710	ผู้รับกรมธรรม์และ/หรือสลักหลัง
เลขที่รับแจ้ง	24901040506	เบี้ยรวมภาษีอากรภาคสมัครใจ 3,965.42	Receiver of Policy and/or Endt.
	เบี้ยรวมภาษีอากร (2 ภาค)	4,793.60	วันที่
		(12)	Date of Receipt
			วันนัดรับเงิน
			Appointment Date of Prem. Payment



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงวัดเทพธำนิเทศ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. 0 2265 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

ประกันภัย ยานยนต์ (MOTOR) (6384 00)

เลขที่ 3540275

วันที่ 22/04/2024

ใบแจ้งภัยประกันภัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000625

ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอประกันภัย		1680872 3	ภัยประกันภัย		770.00 บาท
ชื่อ-นามสกุล บริษัท สหเขตรน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 305 หมู่ 3 ต.คลองเตยเหนือ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000		อากรแสตมป์		4.00 บาท	
		รวม		774.00 บาท	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		54.18 บาท	
		รวมเป็นเงิน		828.18 บาท	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 824-01333-7589 10					
วันที่ 4.07	ชื่อรถยนต์รุ่น KATO	เลขทะเบียน	เลขตัวถัง KRC 0060097	ปี 2009	จำนวนที่นั่ง/ขนาดน้ำหนัก
ระยะเวลาประกันภัย: เริ่มต้นวันที่ 03/05/2024 ถึงวันที่ 03/05/2025 เวลา 16.30 น.					
ประเภทการประกันภัย <input checked="" type="checkbox"/> พ.บ. <input type="checkbox"/> ประเภท 1 <input type="checkbox"/> ประเภท 2 <input type="checkbox"/> ประเภท 3 <input type="checkbox"/>					
จำนวนเงินเอาประกันภัย บาท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม)					
อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ <input type="checkbox"/> ระบุชื่อผู้ซื้อ (1) _____ วันที่โอน/ปี เกิด _____ อาชีพ _____ เลขประจำตัวประชาชน _____					
การใช้ออโต้ ให้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรับจ้าง หรือให้เช่า _____ วันที่เสียชีวิต _____					
กรุณาเขียนรถติดต่อกับ เจ้าพนักงาน "บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)"					
สำหรับชำระเงินผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร		0107536000625			



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงวัดเทพธำนิเทศ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. 0 2265 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

ประกันภัย ยานยนต์ (MOTOR) (6384 00) 3540275

เลขที่ 03-04/8010067

วันที่ 22/04/2024

สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000625

ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอประกันภัย		1680872 3	ภัยประกันภัย		770.00 บาท
ชื่อ-นามสกุล บริษัท สหเขตรน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 305 หมู่ 3 ต.คลองเตยเหนือ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000		อากรแสตมป์		4.00 บาท	
		รวม		774.00 บาท	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		54.18 บาท	
		รวมเป็นเงิน		828.18 บาท	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 824-01333-7589 10					
วันที่ 4.07	ชื่อรถยนต์รุ่น KATO	เลขทะเบียน	เลขตัวถัง KRC 0060097	ปี 2009	จำนวนที่นั่ง/ขนาดน้ำหนัก
ระยะเวลาเอาประกันภัย: เริ่มต้นวันที่ 03/05/2024 ถึงวันที่ 03/05/2025 เวลา 16.30 น.					
ประเภทการประกันภัย <input checked="" type="checkbox"/> พ.บ. <input type="checkbox"/> ประเภท 1 <input type="checkbox"/> ประเภท 2 <input type="checkbox"/> ประเภท 3 <input type="checkbox"/>					
จำนวนเงินเอาประกันภัย บาท (รถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม)					
อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ <input type="checkbox"/> ระบุชื่อผู้ซื้อ (1) _____ วันที่โอน/ปี เกิด _____ อาชีพ _____ เลขประจำตัวประชาชน _____					
การใช้ออโต้ ให้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรับจ้าง หรือให้เช่า _____ วันที่เสียชีวิต _____					
เพื่อเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ซื้อรถยนต์คันนี้ขอแจ้งว่ารถยนต์คันนี้ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน และใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน					
ตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ให้ออกใบแจ้งภัยนี้ บริษัท มาสเตอร์ฟรอน จำกัด					
ชำระโดย <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็ค <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ เลขที่ _____ สาขา _____ วันที่ _____					
ผู้รับเงิน					

ก4-4-321-52

คำเตือน : การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเช็คครั้งใด หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าวันวิฤกษ์ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว





25 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10120 Tel 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490
 Established 1947

Registration No. 010753600625

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000628
Tax Id. 0107536000628

OLD 823-01333-7794 824-01331-22710		ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ THE SCHEDULE		2510241440324	
รหัสบริษัท Co. Code		กรมธรรม์ประกันภัยชีวิต Policy No.			
002		824-01333-7589 10			
รายการ 1. ผู้เอาประกันภัย ชื่อ Item 1. The Insured Name		บริษัท สหพัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		CODE NO. 14888223	
ที่อยู่ Address		เลขที่ 105 หมู่ 3 ต.คลองค้อ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 20000		อาณาเขตที่คุ้มครอง Territorial Limit	
				ประเทศไทย Thailand	
รายการ 2. ระยะเวลารับประกันภัย Item 2. Period of Insurance From		3 พฤษภาคม 2567		ถึงวันที่ To	
				3 พฤษภาคม 2568	
รายการ 3. รายละเอียดของยานพาหนะ Item 3. Particulars of Motor Vehicle					
รหัส Code	ยี่ห้อ Motor Vehicle Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนเครื่องยนต์ / น้ำหนักบรรทุก C.C./No. of Seats/Weight
4.07	KAYO	-	KRC/0060097		<=25000
<p>รายการ 4. เงื่อนไขการรับประกันภัย (Limit of Coverage) Item 4. Limit of Coverage</p> <p>(1) 20,000 บาท ต่อคนต่ออุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บสาหัส (ตายหรืออวัยวะพิการเกิน 50%) 20,000 Baht per person for bodily injury or injury to health (death or permanent disability).</p> <p>(2) 500,000 บาท ต่อคนต่ออุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 Baht per person for loss of life or total permanent disability.</p> <p>(3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อคนต่ออุบัติเหตุ หรือการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 200,000 Baht to 500,000 Baht per person of permanent disability as demonstrated according to Clause 3.</p> <p>(4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 70 วัน สำหรับค่าชดเชยกรณีการเจ็บป่วยในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต 200 Baht per day not more than 70 days for daily compensation in case of hospitalization at an institution.</p> <p>(5) กรณีผู้ขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยเบื้องต้นไว้ก่อนการพิสูจน์คดี In the event that the victim is a driver of this vehicle who cover cash Preliminary Compensation according to item 5.</p> <p>ทั้งนี้จำนวนรวมสูงสุดต่ออุบัติเหตุ (1)(2)(3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อคนต่ออุบัติเหตุ รวมทั้งไม่รวมค่าเสียหายทางรถยนต์ที่มีมูลค่าเกินกว่าขีดจำกัดของวงเงินคุ้มครองตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดแล้ว โดยไม่รวมถึงผู้โดยสาร ค่าทรัพย์สินที่ติดมาบนรถหรือรถบรรทุกผู้โดยสาร รวมถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ดังต่อไปนี้: Maximum coverage for item (1), (2), (3) and (4) combined shall not exceed 504,000 Baht per person and total coverage per accident shall not exceed 5 million Baht for vehicle not more than 7 seats or vehicle carrying not more than 7 persons including driver and not exceed 10 on-board Baht per accident for vehicle more than 7 seats or vehicle carrying more than 7 persons including driver.</p> <p>สำหรับวงเงินค่าชดเชยเบื้องต้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ Preliminary compensation shall be subject to conditions of this policy.</p>					
รายการ 5. ขีดจำกัดการรับประกันภัยเบื้องต้น Item 5. Limit of Preliminary Compensation		ความเสียหายต่อร่างกายไม่เกิน 10,000 บาท ต่อคนต่ออุบัติเหตุ ตามกฎหมายกำหนด Bodily injury not exceeding 10,000 Baht per person if according to the law. ความเสียหายต่ออวัยวะถาวรหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือทุพพลภาพถาวรหรือทุพพลภาพถาวร Bodily injury for demonstration or permanent disability 35,000 บาท หรือตามที่กฎหมายกำหนด Loss of life 35,000 Baht per person or according to the law. จำนวนเงินค่าชดเชยเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกรมธรรม์ประกันภัย Preliminary Compensation is part of compensation according to item 4.			
รายการ 6. เบี้ยประกันภัย (บาท) Item 6. Premium (Baht)					
เบี้ยประกันสุทธิ Premium		ส่วนลดจากเบี้ยประกันโดยตรง Direct insurance Discounts	เบี้ยประกันสุทธิสุทธิ Net Premium		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
778.00			778.00		54.18
รวมเงิน Total		832.18			
รายการ 7. การใช้รถ Item 7. Use of Motor Vehicle		ใช้ใบรับจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือใบรับแจ้งการใช้รถ			
<input type="checkbox"/> การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance	<input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันภัยชีวิต Agent	<input checked="" type="checkbox"/> นายหน้าประกันภัยชีวิต Broker		<input type="checkbox"/> ใบอนุญาตเลขที่ License No.	
วันที่ทำสัญญาประกันภัย Agreement made on		22 เมษายน 2567		วันที่กรมธรรม์ประกันภัย Policy issued on	
				22 เมษายน 2567	

หลักการและการประกันคุ้มครองทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายของรถ เพื่อใช้สำหรับรถทะเบียนรถใหม่หรือรถที่หมดอายุทะเบียนรถ Evidence of Insurance under the Protection for Motor Vehicle Victims Act, to apply for a new vehicle registration or annual tax with the Land Transport Registrar	
เอกสารนี้ให้ใช้ต่อรถคันใหม่หรือรถคันเดิมที่ลงทะเบียน This document is extended to public motor vehicle registration No.	ศักราชรถใหม่/รถเดิม Chassis No.
ใช้สำหรับรถคันใหม่หรือรถคันเดิมที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 2535 หรือ โดยกระทรวงการปกครอง Is issued under the Protection for Motor Vehicle Victims Act B.E. 2535	 2510241440324
เริ่มวัน Period Insured From	ถึงวัน to
ตมการรวมรวมประกันภัยรถ Insurance Policy No.	3. พฤษภาคม 2564 มติกรมการขนส่งทางบก Insurance Company name

QCD-7-13MF01T001-09



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

22 เมษายน 2567

เรื่อง ขอข้อมูลทะเบียนรถยนต์

เรียน บริษัทสหกรณ์ คาร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 824-01331-22710 , 824-01333-7589 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หมายเลขทะเบียนรถของท่านยังมิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ระบบข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ของท่านมีความสมบูรณ์ และสามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านแจ้งหมายเลขทะเบียนรถยนต์กลับมาทาง

- โทรศัพท์หมายเลข 0 2285 8888
- หรือกรอกรายละเอียดลงในหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ทาง
- โทรสารหมายเลข 0 2610 2100
- ไปรษณีย์ตอบรับโดยไม่ต้องติดแสตมป์

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2285 8888

หมายเลขทะเบียนรถของท่าน จดทะเบียนจังหวัด.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ปวิณา จูชวน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

(6384 00)

ส่งที่

ประเภทการประกันภัย ยานยนต์
Type of Insurance

ใบนำส่งกรมธรรม์ และ/หรือ สลากหลัง

วันที่
Date 22/04/2024

ชื่อ / ที่อยู่ สถานที่จัดส่ง Name/Delivery Address	กรมธรรม์เลขที่ Policy No	824-01331-22710/3 00	สลักหลังเลขที่ Endorsement No.
ส่งที่ บริษัท มาสเตอร์ทิม จำกัด To 31 ต.ประจักษ์ศิลปาคม (แขวงพงสาลี 5) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2279-6151-3.			ส่ง Producer (6384-00) By Messenger-ส่ง+วางบิล Scan QR Code หนังสือรับรองการต่ออายุ
			
ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย Name of Insured&Address (P8240133122710)			บาท (THB)
ผู้เอาประกันภัย 1680872 3 บริษัท สหนคร คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน) Insured			ทุนประกันภัย Sum Insured
ที่อยู่ 305 หมู่ 3 ต.คลองตำหรุ Address อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000			เบี้ยประกันภัย Net Premium 3,691.00
			อากรแสตมป์ Stamp Duty 15.00
			รวม Total 3,706.00
วันเริ่มต้น - สิ้นสุด 03/05/2024 - 03/05/2025 ใบเสร็จเลขที่ 3540274 Effective Period Receipt No.			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % 259.42
เฉพาะนิติบุคคลกรุงเทพมหานคร ที่จ่าย 37.06 บาท			รวมเป็นเงิน Total 3,965.42
เลขทะเบียน - เลขที่กรมธรรม์ภาคบังคับ 824-01333-7589 เลขที่รับแจ้ง 24801040506 เบี้ยรวมภาษีอากรภาคบังคับ 828.18 เบี้ยรวมภาษีอากร (2 ภาค) 4,793.60			ผู้รับกรมธรรม์และ/หรือสลักหลัง Receiver of Policy and/or Endt วันที่ Date of Receipt วันนัดรับเงิน Appointment Date of Prem. Payment



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

(6384 00)

ส่งที่

ประเภทการประกันภัย ยานยนต์
Type of Insurance

สำเนาใบนำส่งกรมธรรม์ และ/หรือ สลากหลัง

วันที่
Date 22/04/2024

ชื่อ / ที่อยู่ สถานที่จัดส่ง Name/Delivery Address	กรมธรรม์เลขที่ Policy No	824-01331-22710/3 00	สลักหลังเลขที่ Endorsement No.
ส่งที่ บริษัท มาสเตอร์ทิม จำกัด To 31 ต.ประจักษ์ศิลปาคม (แขวงพงสาลี 5) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2279-6151-3.			ส่ง Producer (6384-00) By Messenger-ส่ง+วางบิล Scan QR Code หนังสือรับรองการต่ออายุ
			
ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย Name of Insured&Address (P8240133122710)			บาท (THB)
ผู้เอาประกันภัย 1680872 3 บริษัท สหนคร คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน) Insured			ทุนประกันภัย Sum Insured
ที่อยู่ 305 หมู่ 3 ต.คลองตำหรุ Address อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000			เบี้ยประกันภัย Net Premium 3,691.00
			อากรแสตมป์ Stamp Duty 15.00
			รวม Total 3,706.00
วันเริ่มต้น - สิ้นสุด 03/05/2024 - 03/05/2025 ใบเสร็จเลขที่ 3540274 Effective Period Receipt No.			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % 259.42
เฉพาะนิติบุคคลกรุงเทพมหานคร ที่จ่าย 37.06 บาท			รวมเป็นเงิน Total 3,965.42
เลขทะเบียน - เลขที่กรมธรรม์ภาคบังคับ 824-01333-7589 เลขที่รับแจ้ง 24801040506 เบี้ยรวมภาษีอากรภาคบังคับ 828.18 เบี้ยรวมภาษีอากร (2 ภาค) 4,793.60			ผู้รับกรมธรรม์และ/หรือสลักหลัง Receiver of Policy and/or Endt วันที่ Date of Receipt วันนัดรับเงิน Appointment Date of Prem. Payment



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathu Tai Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120 Fax. 0 2610 2100

ประกันภัย มานอนต์ (MOTOR) (6384 00)
เลขที่ 3540274
วันที่ 22/04/2024

ใบแจ้งภัยประกันภัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000625

ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย		1680872 3	เบี้ยประกันภัย	3,691.00 บาท	
ชื่อ-นามสกุล บริษัท สหกรณ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 305 หมู่ 3 ต.คลองท่าหวอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000		อากรแสตมป์	15.00 บาท		
		รวม	3,706.00 บาท		
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	259.42 บาท		
		รวมเป็นเงิน	3,965.42 บาท		
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่		824-01331-22710/3 00	เลขทะเบียนรถของกรมการพาณิชย์ ที่จ่าย		37.06 บาท
รหัส	ชื่อรถยนต์/รุ่น	เลขทะเบียน	เลขตัวถัง	ปี	จำนวนที่นั่ง/ขนาดน้ำหนัก
805	KATO	-	KRC0060097	2009	4/25000
ระยะเวลาเอาประกันภัย: เริ่มต้นวันที่ 03/05/2024 สิ้นสุดวันที่ 03/05/2025 เวลา 16.30 น.					
ประเภทการประกันภัย <input type="checkbox"/> พ.ร.บ. <input type="checkbox"/> ประเภท 1 <input type="checkbox"/> ประเภท 2 <input checked="" type="checkbox"/> ประเภท 3 <input type="checkbox"/>					
จำนวนเงินเอาประกันภัย บาท (ยอดรวมตามอุปการณณ์แสดงเพิ่มเติม)					
อุปการณณ์แสดงเพิ่มเติม					
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่					
<input type="checkbox"/> ระบุชื่อผู้ขับขี่ 1) _____ วันอาทิตย์เกิด _____ ปี _____					
การให้รถยนต์ รถใช้การก่อสร้าง _____ วันที่แจ้งภัยประกันภัย 22/04/2024					
การแจ้งภัยเหตุเกิดพร้อม สำเนาแบบ "บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)"					
สำหรับชำระเงินใน Mobile Banking ของธนาคาร		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000625			



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathorn Tai Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120 Fax. 0 2610 2100

ประกันภัย มานอนต์ (MOTOR) (6384 00) 3540274
เลขที่ 03-04/801066
วันที่ 22/04/2024
สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000625

ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย		1680872 3	เบี้ยประกันภัย	3,691.00 บาท	
ชื่อ-นามสกุล บริษัท สหกรณ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 305 หมู่ 3 ต.คลองท่าหวอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000		อากรแสตมป์	15.00 บาท		
		รวม	3,706.00 บาท		
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	259.42 บาท		
		รวมเป็นเงิน	3,965.42 บาท		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		0107536000625			
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่		824-01331-22710/3 00			
รหัส	ชื่อรถยนต์/รุ่น	เลขทะเบียน	เลขตัวถัง	ปี	จำนวนที่นั่ง/ขนาดน้ำหนัก
805	KATO	-	KRC0060097	2009	4/25000
ระยะเวลาเอาประกันภัย: เริ่มต้นวันที่ 03/05/2024 สิ้นสุดวันที่ 03/05/2025 เวลา 16.30 น.					
ประเภทการประกันภัย <input type="checkbox"/> พ.ร.บ. <input type="checkbox"/> ประเภท 1 <input type="checkbox"/> ประเภท 2 <input checked="" type="checkbox"/> ประเภท 3 <input type="checkbox"/>					
จำนวนเงินเอาประกันภัย บาท (ยอดรวมตามอุปการณณ์แสดงเพิ่มเติม)					
อุปการณณ์แสดงเพิ่มเติม					
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่					
<input type="checkbox"/> ระบุชื่อผู้ขับขี่ 1) _____ วันอาทิตย์เกิด _____ ปี _____					
การให้รถยนต์ รถใช้การก่อสร้าง _____ วันที่แจ้งภัยประกันภัย 22/04/2024					
เพื่อเป็นการลดหย่อนภาษีผู้เอาประกันภัยได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับกรมการพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว					
ตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ให้รับเบี้ยประกันภัย บริษัท มานอนต์ จำกัด					
ชำระโดย <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็ค <input type="checkbox"/> สำเนา เลขที่ _____ วันที่ _____ สาขา _____ ลงวันที่ _____					
ผู้รับเงิน					

ก4-4-321-52

คำเตือน : การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเช็ค ครีฟ หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าวันรับชำระ ให้วันชำระเบี้ยประกันภัยต้องเมื่อเรียกเก็บเงินให้เรียบร้อยแล้ว



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

22 เมษายน 2567

เรื่อง หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แทนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิม

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณที่ได้มอบความไว้วางใจทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ตามกรมประกันวินาศภัยไทยได้มีการจัดทำหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับให้บริษัทประกันวินาศภัยใช้ทดแทนการออกกรมธรรม์ที่มีการต่ออายุ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขความคุ้มครอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารของผู้เอาประกันภัย (ตามหนังสือเวียนคำสั่งนายทะเบียนเลขที่ 19/2562 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการประกันวินาศภัย)

บริษัทฯ จึงขอนำส่งหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แทนการส่งชุดเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิม ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฉบับเดิมได้โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ และกรณีที่ต้องการเป็นชุดเอกสารความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่
บริษัทฯ โชคศักดิ์เจริญกุล อีเมล : nutchaya.c@bangkokinsurance.com



จึงเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัทฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้อีกครั้ง


ขอแสดงความนับถือ



น.ส.ปวีณา รุชาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000625
Tax ID 0107536000625







บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือแนบมาให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายทัตเทพ ดวงสวัสดิ์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3 ชั่วโมง)

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น, ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ

ตามข้อที่ 72 แห่งพระราชกฤษฎีกาทุนมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

ออกให้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

หมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



นางสาวปราริณี สนิทวาจา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานทั่วไป

No.SHC-048-2566

นายสมแสง นวสุ

วิศวกร

CERTIFICATE OF INSPECTIONS

PART: Shackles-Screw Pin

CERTIFY: WLL8.5T-A14

Details of the inspector engineer

This certificate by Dr. Mr.Tanut Suttimal (นาย ธนัท สุทธิมัลย์). Thai nationality, address 12, Road Rong puy , District Map Ta Phut,Mueang Rayong 21150 , Rayong ,Thailand ; Telephone 099-096-9988 ; Email: kalacap01@gmail.com. The engineer was licensed by council of Engineers (In Thai: ภาควิศวกร ภก.49785) while the license is not revoked right now.

PROJECTION INFORMATION

Client company	SAHA CRANE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Address	305 Moo 3 T.Klongtamru A.Mueng Chonburi 20000
Client rep. name	Mr.Pramote Sanitwaja	Telephone	038 054 065 - 73

INSPECTION IMAGE



ITEM	INSPECTION CHECKLISTS	RESULTS			
		A1	A2	A3	A4
1	สลักต้องขันได้สุดเกลียว ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓
2	ขนาดสลักต้องไม่เล็กลงเกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม	✓	✓	✓	✓
3	ตัวสะเก็นต้องระบุถึงขีดความสามารถในการใช้งาน (WLL)	✓	✓	✓	✓
4	ตัวสะเก็นต้องระบุถึงขนาดที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน	✓	✓	✓	✓
5	สะเก็นต้องไม่โดนความร้อน ไม่แตกร้าวเสียรูปทรง	✓	✓	✓	✓
6	สะเก็นต้องไม่บิดเบี้ยวเสียรูปทรง	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป	✓	✓	✓	✓

ภาควิศวกรเครื่องกล, ภก. 49785

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

หมดอายุ 12 ตุลาคม 2567

CERTIFICATE OF INSPECTIONS


PART: Shackles-Screw Pin

CERTIFY: WLL8.5T-A14

TABLE OF LOAD CAPACITY

No	Description	Tag Code	WLL - Vertical Load (Ton)	QTY
1	Shackles-Screw Pin	A1	8.5	1
2	Shackles-Screw Pin	A2	8.5	1
3	Shackles-Screw Pin	A3	8.5	1
4	Shackles-Screw Pin	A4	8.5	1
Type of load		Only vertical load / If shock load will not accept		
Scope of inspection:		Visually inspection based on standard		

SIGNED TEST RESULTS

Position	Name	Sign
Engineer	Mr.Tanut Suttimal	
Owner	Mr.Pramote Sanitwaja	

CERTIFICATE OF INSPECTIONS

PART: Shackles-Screw Pin

CERTIFY: WLL8.5T-A14

CERTIFICATE OF ENGINEERING LICENSE

แบบ ภค.บค
บุคคลธรรมดา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
ใบสำคัญเลขที่ ๑๒๐๒๓-๐๑-๒๕๖๕-๐๒๑๔

ขึ้นทะเบียนให้ นายอัมรินทร์ สุทธิวัฒณ์

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้
สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรประกอบกับกฎกระทรวง
การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวปรียานันท์ ลิขิตแสนต์)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

CERTIFICATE OF INSPECTIONS

PART: Shackles-Screw Pin

CERTIFY: WLL8.5T-A14



ลงชื่อวิศวกร



(นาย ธนัท สุทธิมาลย์)
ภาคีวิศวกรเครื่องกล, ภก.49785

CERTIFICATE OF INSPECTIONS

PART: Wire Rope Sling 6X19-IWRC
WRS-1X8M-A14
DETAILS OF THE INSPECTOR ENGINEER

This certificate by Mr.Tanut Suttimal (นาย ธนัท สุทธิมาลย์). Thai nationality, address 12, Road Rong puy , District Map Ta Phut , Mueang Rayong 21150 , Rayong ,Thailand ; Telephone 099-096-9988 ; Email: kalacap01@gmail.com. The engineer was licensed by council of Engineers (In Thai: ภาควิศวกร ภก.49785) while the license is not revoked right now.

PROJECTION INFORMATION

Client company	SAHA CRANE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Address	305 Moo 3 T.Klongtamru A.Mueng Chonburi 20000
Client rep. name	Mr.Pramote Sanitwaja	Telephone	038 054 065 - 73

INSPECTION IMAGE


ITEM	INSPECTION CHECKLISTS	CODE			
		A1	A2	A3	A4
1	การฉีกขาดของลวดเส้นเล็กต้องไม่เกิน 3 เส้น ใน 1 ชุด หรือไม่เกิน 6 เส้นในหลายชุด	✓	✓	✓	✓
2	ขนาดสลึงต้องไม่เล็กลงเกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม	✓	✓	✓	✓
3	ต้องไม่มีรอยถูก กระแทก แตกเกลียว หรือ ภายในเส้นเกลียวมีเศษวัสดุเข้าไปฝังอยู่	✓	✓	✓	✓
4	ต้องไม่หักงอ	✓	✓	✓	✓
5	ต้องไม่ขมวดหรือเป็นปม	✓	✓	✓	✓
6	ต้องไม่โป่งออกของกลุ่มเส้นลวด	✓	✓	✓	✓
7	ต้องไม่เป็นสนิมผุกร่อน	✓	✓	✓	✓
8	ต้องไม่ชำรุด เสียหายจากความร้อน	✓	✓	✓	✓




...ภาควิศวกรเครื่องกล, ภก. 49785

ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

หมดอายุ 17 กันยายน 2567


CERTIFICATE OF INSPECTIONS

PART: Wire Rope Sling 6X19+IWRC
WRS-1X8M-A14
TABLE OF LOAD CAPACITY

Part Code	Rope Dia. (inch)	Length (m)	Working Load Limit (WLL) - TONS		
			Vertical	Choker Hitch	Vertical Basket
					
A1	1	8	9.8	7.2	20
A2	1	8	9.8	7.2	20
A3	1	8	9.8	7.2	20
A4	1	8	9.8	7.2	20

Remarks: * The inspection results were accepted by the visual inspection and American standard of sling

SIGNED TEST RESULTS

Position	Name	Sign
Engineer	Mr.Tanut Suttimal	
Owner	Mr.Pramote Sanitwaja	

CERTIFICATE OF INSPECTIONS

PART: Wire Rope Sling 6X19+IWRC

WRS-1X8M-A14



ลงชื่อ..



(นาย ธนัท สุทธิมาลย์)

ภาคีวิศวกรเครื่องกล, กก.49785

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

Analysis Report

Project : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240710073
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Jul 01-02, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Jul 03, 2024 Analytical Date : Jul 05, 2024
Sampling Method : US EPA 40 CFR 50 Sample Condition : Good
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Jul 01-02, 2024	0.070	0.044	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :

(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :

(Nijinart Matiyapak)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)



AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240720007
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Jul 1-2, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Jul 03, 2024 Analytical Date : Jul 05, 2024
SO₂ Analyzer : HORIBA-APSA-370 Serial No. : 5FBMA08V
NO₂ Analyzer : HORIBA-APNA-370 Serial No. : 36WA70V3
CO Analyzer : TAPI-300E Serial No. : 226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
10:30 - 11:30	0.001	0.059	0.038
11:30 - 12:30	0.001	0.045	0.043
12:30 - 13:30	0.001	0.052	0.041
13:30 - 14:30	0.001	0.022	0.035
14:30 - 15:30	0.001	0.042	0.041
15:30 - 16:30	0.001	0.069	0.013
16:30 - 17:30	0.001	0.014	0.007
17:30 - 18:30	0.001	0.005	0.007
18:30 - 19:30	0.000	0.001	0.005
19:30 - 20:30	0.001	0.001	0.005
20:30 - 21:30	0.001	0.001	0.003
21:30 - 22:30	0.001	0.002	0.003
22:30 - 23:30	0.001	0.003	0.003
23:30 - 00:30	0.001	0.004	0.005
00:30 - 01:30	0.001	0.002	0.003
01:30 - 02:30	0.001	0.002	0.008
02:30 - 03:30	0.001	0.001	0.010
03:30 - 04:30	0.001	0.002	0.013
04:30 - 05:30	0.001	0.013	0.043
05:30 - 06:30	0.001	0.014	0.042
06:30 - 07:30	0.001	0.015	0.021
07:30 - 08:30	0.001	0.003	0.051
08:30 - 09:30	0.001	0.002	0.051
09:30 - 10:30	0.001	0.001	0.046
Min - Max	0-0.001	0.001-0.069	0.003-0.051
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลากลางวัน
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240720006
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Jul 01-02, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Jul 3, 2024 Analytical Date : Jul 05, 2024
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serail No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.542	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	1.736	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	3.278	Flame Ionization

Analyzed By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240730191
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Jul 1 - 2, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Jul 3, 2024 Analytical Date : Jul 5, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11:00 - 12:00	66.5	88.3	65.1
12:00 - 13:00	66.9	85.3	65.0
13:00 - 14:00	65.4	89.7	64.3
14:00 - 15:00	65.8	95.3	64.7
15:00 - 16:00	62.9	94.1	61.2
16:00 - 17:00	61.5	88.7	59.9
17:00 - 18:00	62.1	90.5	60.8
18:00 - 19:00	61.3	77.8	59.1
19:00 - 20:00	61.5	80.6	60.1
20:00 - 21:00	60.2	76.7	58.3
21:00 - 22:00	60.1	78.8	58.4
22:00 - 23:00	59.4	86.0	57.9
23:00 - 00:00	58.5	78.2	57.5
00:00 - 01:00	59.4	76.0	58.5
01:00 - 02:00	59.6	75.8	58.9
02:00 - 03:00	58.7	76.0	58.6
03:00 - 04:00	59.5	97.2	57.6
04:00 - 05:00	62.1	86.6	59.8
05:00 - 06:00	62.5	81.4	60.2
06:00 - 07:00	61.5	79.1	59.9
07:00 - 08:00	64.3	77.1	63.7
08:00 - 09:00	65.5	84.7	64.1
09:00 - 10:00	65.9	87.7	65.9
10:00 - 11:00	64.3	96.8	63.9
24 Hour	63.1	97.2	58.0
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published
 in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, B.E.2540

Sampling By:


 (Parinya Klumnoi)

Approved By:


 (Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240730192
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Jul 1-2, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Jul 3, 2024 Analytical Date : Jul 5, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. : 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
11:00 - 12:00	66.5	65.1	62.0	52.9	9.1
12:00 - 13:00	66.9	65.0	62.4	53.1	9.3
13:00 - 14:00	65.4	64.3	58.4	53.0	5.4
14:00 - 15:00	65.8	64.7	58.8	50.8	8.0
15:00 - 16:00	62.9	61.2	58.4	51.1	7.3
16:00 - 17:00	61.5	59.9	57.0	51.4	5.6
17:00 - 18:00	62.1	60.8	55.1	52.5	2.6
18:00 - 19:00	61.3	59.1	56.8	51.3	5.5
19:00 - 20:00	61.5	60.1	54.5	50.4	4.1
20:00 - 21:00	60.2	58.3	55.7	50.7	5.0
21:00 - 22:00	60.1	58.4	55.6	52.0	3.6
22:00 - 23:00	59.4	57.9	54.9	49.5	5.4
23:00 - 00:00	58.5	57.5	51.5	50.4	1.1
00:00 - 01:00	59.4	58.5	52.4	50.6	1.8
01:00 - 02:00	59.6	58.9	52.6	49.1	3.5
02:00 - 03:00	58.7	58.6	51.7	49.5	2.2
03:00 - 04:00	59.5	57.6	55.0	52.0	3.0
04:00 - 05:00	62.1	59.8	57.6	53.4	4.2
05:00 - 06:00	62.5	60.2	58.0	51.4	6.6
06:00 - 07:00	61.5	59.9	57.0	50.7	6.3
07:00 - 08:00	64.3	63.7	57.3	52.5	4.8
08:00 - 09:00	65.5	64.1	61.0	53.7	7.3
09:00 - 10:00	65.9	65.9	58.9	53.2	5.7
10:00 - 11:00	64.3	63.9	57.3	52.3	5.0
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual Noise Level was measured in project area on July 16, 2015 while preparation of EIA

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240740059
Sampling Source : The Panora Baan-Amphur Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Jul 01-02, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Jul 03, 2024 Analytical Date : Jul 05, 2024
Sampling Method : - Sampling Condition : Good
Measured Instrument : Vibrock V 9000 Serial No. : 2341

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		มาตรฐาน	
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)
01-07-24	11:56:42	0.3	100.0	1.1	125.0	0.5	27.8	50.0	f>100
01-07-24	16:09:06	0.5	55.6	0.5	125.0	0.6	62.5	50.0	f>100
02-07-24	8:19:13	0.4	19.2	0.5	17.9	0.9	20.8	25.4	10<f≤50
02-07-24	9:29:13	0.4	83.3	0.5	83.3	0.5	8.6	46.7	50<f≤100
02-07-24	11:41:25	0.8	100.0	0.6	125.0	1.1	83.3	50.0	f>100

Remark : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :



(Parinya Klumnoi)

Approved By :



(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Panora Baan Amphur		
ADDRESS	: ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี		
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN240711597
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JULY 02, 2024	RECEIVED DATE	: JULY 02, 2024
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: JULY 02-12, 2024
SAMPLING BY	: นายปริญญะ กล้าน้อย	REPORT DATE	: JULY 15, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD ***
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	5-9
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	8.0	2.0	≤20
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	1,554.0	20.0	≤500 **
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	1,434.0	2.5	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	7.5	-	≤0.5
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	3.9	1.0	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	N.D.	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.7 × 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. - Not available .

2. Mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .
3. ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 226 mg/l
ค่ามาตรฐานเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
Mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .
4. *** กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

(Nijinart Matiyapak)

Scientist

(Tawatchai Chongvutichai)

Environmental Laboratory Section Manager

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Panora Baan Amphur
ADDRESS : ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
SAMPLING LOCATION : น้ำประปา
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่มีส่วนตะกอน
SAMPLING DATE : JULY 02, 2024
SAMPLING TIME : 10:30
SAMPLING BY : นายปริญญา กล้าน้อย
REPORT NO. : RN240711598
SAMPLING SOURCE : WATER SUPPLY
RECEIVED DATE : JULY 02, 2024
ANALYTICAL DATE : JULY 02-12, 2024
REPORT DATE : JULY 15, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD **
Total Dissolved Solids	mg/L	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	226.0	-	<1000

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. - Not available .

2. mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .
3. ** ค่ามาตรฐานเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(Nijinart Matiyapak)

Scientist

(Tawatchai Chongvutichai)

Environmental Laboratory Section Manager

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

Analysis Report

Project : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240810076
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Aug 01-02, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Aug 02, 2024 Analytical Date : Aug 05, 2024
Sampling Method : US EPA 40 CFR 50 Sample Condition : Good
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Aug 01-02, 2024	0.082	0.055	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :

(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :

(Nijinart Matiyapak)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name :	The Panora Baan-Amphur	Report No. :	RN240820008
Sampling Source :	Ambient Air Quality	Sampling Location :	The Panora Baan-Amphur
Sampling Date :	Aug 1-2, 2024	Sampling Point :	Construction area
Received Date :	Aug 02, 2024	Analytical Date :	Aug 05, 2024
SO ₂ Analyzer :	HORIBA-APSA-370	Serial No. :	5FBMA08V
NO ₂ Analyzer :	HORIBA-APNA-370	Serial No. :	36WA70V3
CO Analyzer :	TAPI-300E	Serial No. :	226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
09:00 - 10:00	0.001	0.001	0.033
10:00 - 11:00	0.001	0.002	0.043
11:00 - 12:00	0.001	0.009	0.046
12:00 - 13:00	0.001	0.003	0.044
13:00 - 14:00	0.001	0.003	0.067
14:00 - 15:00	0.001	0.003	0.080
15:00 - 16:00	0.001	0.002	0.066
16:00 - 17:00	0.001	0.002	0.047
17:00 - 18:00	0.001	0.002	0.065
18:00 - 19:00	0.001	0.005	0.059
19:00 - 20:00	0.001	0.020	0.060
20:00 - 21:00	0.001	0.021	0.050
21:00 - 22:00	0.001	0.040	0.056
22:00 - 23:00	0.000	0.008	0.051
23:00 - 00:00	0.000	0.004	0.043
00:00 - 01:00	0.000	0.003	0.010
01:00 - 02:00	0.000	0.006	0.006
02:00 - 03:00	0.001	0.008	0.018
03:00 - 04:00	0.001	0.009	0.080
04:00 - 05:00	0.000	0.014	0.015
05:00 - 06:00	0.000	0.032	0.024
06:00 - 07:00	0.000	0.064	0.056
07:00 - 08:00	0.001	0.074	0.044
08:00 - 09:00	0.001	0.052	0.027
Min - Max	0-0.001	0.001-0.074	0.006-0.08
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By: 
 (Parinya Klumnoi)

Approved By: 
 (Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240820007
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : : Aug 01-02, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : : Aug 2, 2024 Analytical Date : : Aug 05, 2024
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serail No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.512	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	1.147	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	2.659	Flame Ionization

Analyzed By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240830211
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Aug 1 - 2, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Aug 2, 2024 Analytical Date : Aug 5, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
08:00 - 09:00	68.0	85.4	67.1
09:00 - 10:00	67.5	81.2	67.1
10:00 - 11:00	69.0	95.2	67.2
11:00 - 12:00	68.2	81.6	67.4
12:00 - 13:00	68.3	83.7	67.3
13:00 - 14:00	68.4	85.6	67.5
14:00 - 15:00	68.0	85.2	67.2
15:00 - 16:00	68.3	92.6	67.3
16:00 - 17:00	71.0	103.2	67.1
17:00 - 18:00	67.2	76.4	67.0
18:00 - 19:00	67.3	71.8	67.1
19:00 - 20:00	67.2	88.8	67.0
20:00 - 21:00	67.3	75.7	67.1
21:00 - 22:00	67.2	73.4	67.0
22:00 - 23:00	67.2	71.9	67.1
23:00 - 00:00	67.2	76.6	67.0
00:00 - 01:00	67.2	74.3	67.0
01:00 - 02:00	67.0	77.5	66.8
02:00 - 03:00	65.9	97.0	64.9
03:00 - 04:00	65.4	75.7	64.9
04:00 - 05:00	66.3	86.3	65.2
05:00 - 06:00	70.7	105.0	66.4
06:00 - 07:00	70.9	96.3	66.6
07:00 - 08:00	67.4	82.3	67.1
24 Hour	68.1	105.0	65.5
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published
 in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, B.E.2540

Sampling By:


 (Parinya Klumnoi)

Approved By:


 (Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240830212
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Aug 1-2, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Aug 2, 2024 Analytical Date : Aug 5, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. : 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
08:00 - 09:00	68.0	65.4	65.0	64.9	0.1
09:00 - 10:00	67.5	65.4	63.0	64.9	None
10:00 - 11:00	69.0	65.4	67.0	64.9	2.1
11:00 - 12:00	68.2	65.4	65.2	64.9	0.3
12:00 - 13:00	68.3	65.4	65.3	64.9	0.4
13:00 - 14:00	68.4	65.4	65.4	64.9	0.5
14:00 - 15:00	68.0	65.4	65.0	64.9	0.1
15:00 - 16:00	68.3	65.4	65.3	64.9	0.4
16:00 - 17:00	71.0	65.4	69.5	64.9	4.6
17:00 - 18:00	67.2	65.4	62.7	64.9	None
18:00 - 19:00	67.3	65.4	62.8	64.9	None
19:00 - 20:00	67.2	65.4	62.7	64.9	None
20:00 - 21:00	67.3	65.4	62.8	64.9	None
21:00 - 22:00	67.2	65.4	62.7	64.9	None
22:00 - 23:00	67.2	65.4	62.7	64.9	None
23:00 - 00:00	67.2	65.4	62.7	64.9	None
00:00 - 01:00	67.2	65.4	62.7	64.9	None
01:00 - 02:00	67.0	65.4	62.5	64.9	None
02:00 - 03:00	65.9	65.4	58.9	64.9	None
03:00 - 04:00	65.4	65.4	58.4	64.9	None
04:00 - 05:00	66.3	65.4	59.3	64.9	None
05:00 - 06:00	70.7	65.4	69.2	64.9	4.3
06:00 - 07:00	70.9	65.4	69.4	64.9	4.5
07:00 - 08:00	67.4	65.4	62.9	64.9	None
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN240840062
Sampling Source	: The Panora Baan-Amphur	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Aug 01-02, 2024	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Aug 02, 2024	Analytical Date	: Aug 05, 2024
Sampling Method	: -	Sampling Condition	: Good
Measured Instrument	: Vibrock V 9000	Serial No.	: 2342

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		มาตรฐาน	
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)
01-08-24	11:19	0.9	71.4	0.7	35.7	0.4	35.7	44.3	50<f≤100
01-08-24	13:55	0.2	15.6	0.2	13.2	0.5	12.8	22.8	10<f≤50
01-08-24	14:41	0.2	17.2	0.2	14.3	0.6	14.3	23.6	10<f≤50
01-08-24	15:48	0.5	0.2	0.3	19.2	0.6	15.6	24.6	10<f≤50
01-08-24	16:37	0.3	71.4	0.3	22.7	0.5	17.9	44.3	50<f≤100
02-08-24	8:39	0.4	16.7	0.3	21.7	0.5	14.7	25.9	10<f≤50
02-08-24	9:35	0.3	22.7	0.3	15.6	0.7	15.6	26.4	10<f≤50
02-08-24	10:07	0.6	13.5	1.1	55.6	0.5	167.0	50.0	f>100

Remark : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :

(Parinya Klumnnoi)

Approved By

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Panora Baan Amphur
ADDRESS : ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำตาลสูง มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : AUGUST 02, 2024
SAMPLING TIME : 10:30
SAMPLING BY : นายพิรพล ภูวิลหัว
REPORT NO. : RN240811870
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : AUGUST 02, 2024
ANALYTICAL DATE : AUGUST 02-13, 2024
REPORT DATE : AUGUST 14, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.6 at 25oC	-	5-9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	8.7	2.0	≤20
Total Dissolved Solids	mg/L	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	916.0**	-	≤500
Suspended Solids	mg/L	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	124.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/L	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	5.0	-	≤0.5
Sulfide as H ₂ S	mg/L	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	5.6	-	≤35
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.0 × 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. * กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
2. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 256 mg/L

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Panora Baan Amphur	REPORT NO.	: RN240811871
ADDRESS	: ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	SAMPLING SOURCE	: WATER SUPPLY
SAMPLING LOCATION	: น้ำประปา	RECEIVED DATE	: AUGUST 02, 2024
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 02-13, 2024
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: AUGUST 14, 2024
CHARACTERISTICS OF WATER	:ใส ไม่มีตะกอน		
SAMPLING DATE	: AUGUST 02, 2024		
SAMPLING TIME	: 10:30		
SAMPLING BY	: นายพีรพล อธิลหวั่ง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	256.0	-	<1000

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. * ค่ามาตรฐานเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

Analysis Report

Project : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240910088
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Sep 2-3, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Sep 3, 2024 Analytical Date : Sep 5, 2024
Sampling Method : US EPA 40 CFR 50 Sample Condition : Good
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Sep 2-3, 2024	0.018	0.016	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :

(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :

(Nijinart Matiyapak)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240920009
 Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Sep 2-3, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Sep 3, 2024 Analytical Date : Sep 5, 2024
 SO₂ Analyzer : HORIBA-APSA-370 Serial No. : 5FBMA08V
 NO₂ Analyzer : HORIBA-APNA-370 Serial No. : 36WA70V3
 CO Analyzer : TAPI-300E Serial No. : 226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
09:00 - 10:00	0.002	0.021	0.030
10:00 - 11:00	0.002	0.080	0.040
11:00 - 12:00	0.000	0.015	0.042
12:00 - 13:00	0.003	0.029	0.026
13:00 - 14:00	0.002	0.105	0.062
14:00 - 15:00	0.001	0.143	0.056
15:00 - 16:00	0.002	0.090	0.064
16:00 - 17:00	0.003	0.112	0.048
17:00 - 18:00	0.003	0.039	0.060
18:00 - 19:00	0.005	0.004	0.045
19:00 - 20:00	0.006	0.002	0.052
20:00 - 21:00	0.005	0.002	0.041
21:00 - 22:00	0.005	0.001	0.051
22:00 - 23:00	0.006	0.001	0.047
23:00 - 00:00	0.006	0.001	0.040
00:00 - 01:00	0.006	0.001	0.016
01:00 - 02:00	0.006	0.001	0.025
02:00 - 03:00	0.005	0.001	0.011
03:00 - 04:00	0.005	0.001	0.045
04:00 - 05:00	0.005	0.040	0.012
05:00 - 06:00	0.004	0.055	0.020
06:00 - 07:00	0.004	0.068	0.052
07:00 - 08:00	0.004	0.080	0.040
08:00 - 09:00	0.005	0.093	0.023
Min - Max	0-0.006	0.001-0.143	0.011-0.064
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240920008
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Sep 2-3, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Sep 3, 2024 Analytical Date : Sep 5, 2024
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serail No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.415	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	0.758	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	2.173	Flame Ionization

Analyzed By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240930224
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Sep 2 - 3, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Sep 3, 2024 Analytical Date : Sep 5, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
10:00 - 11:00	68.8	101.5	64.8
11:00 - 12:00	67.5	86.0	63.8
12:00 - 13:00	69.8	111.1	64.0
13:00 - 14:00	68.2	89.4	63.5
14:00 - 15:00	67.6	88.2	63.9
15:00 - 16:00	68.3	93.9	63.7
16:00 - 17:00	67.6	91.1	63.2
17:00 - 18:00	73.5	101.0	63.1
18:00 - 19:00	69.8	108.1	59.7
19:00 - 20:00	56.6	95.5	54.3
20:00 - 21:00	70.2	100.7	56.8
21:00 - 22:00	68.6	105.9	57.1
22:00 - 23:00	68.0	103.0	54.5
23:00 - 00:00	65.4	101.0	62.8
00:00 - 01:00	67.3	83.3	64.6
01:00 - 02:00	58.8	74.9	56.6
02:00 - 03:00	58.1	66.8	56.1
03:00 - 04:00	59.0	84.6	57.3
04:00 - 05:00	60.1	84.3	58.1
05:00 - 06:00	58.8	82.6	56.6
06:00 - 07:00	67.4	95.4	62.4
07:00 - 08:00	68.2	104.3	64.9
08:00 - 09:00	69.6	105.8	63.9
09:00 - 10:00	72.7	105.8	63.8
24 Hour	68.2	111.1	56.2
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, B.E.2540

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240930225
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Sep 2-3, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Sep 3, 2024 Analytical Date : Sep 5, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. : 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
10:00 - 11:00	68.8	67.3	64.3	64.6	None
11:00 - 12:00	67.5	67.3	60.5	64.6	None
12:00 - 13:00	69.8	67.3	66.8	64.6	2.2
13:00 - 14:00	68.2	67.3	61.2	64.6	None
14:00 - 15:00	67.6	67.3	60.6	64.6	None
15:00 - 16:00	68.3	67.3	61.3	64.6	None
16:00 - 17:00	67.6	67.3	60.6	64.6	None
17:00 - 18:00	73.5	67.3	72.0	64.6	7.4
18:00 - 19:00	69.8	67.3	66.8	64.6	2.2
19:00 - 20:00	56.6	67.3	49.6	64.6	None
20:00 - 21:00	70.2	67.3	67.2	64.6	2.6
21:00 - 22:00	68.6	67.3	61.6	64.6	None
22:00 - 23:00	68.0	67.3	61.0	64.6	None
23:00 - 00:00	65.4	67.3	58.4	64.6	None
00:00 - 01:00	67.3	67.3	60.3	64.6	None
01:00 - 02:00	58.8	67.3	51.8	64.6	None
02:00 - 03:00	58.1	67.3	51.1	64.6	None
03:00 - 04:00	59.0	67.3	52.0	64.6	None
04:00 - 05:00	60.1	67.3	53.1	64.6	None
05:00 - 06:00	58.8	67.3	51.8	64.6	None
06:00 - 07:00	67.4	67.3	60.4	64.6	None
07:00 - 08:00	68.2	67.3	61.2	64.6	None
08:00 - 09:00	69.6	67.3	65.1	64.6	0.5
09:00 - 10:00	72.7	67.3	71.2	64.6	6.6
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN240940068
 Sampling Source : The Panora Baan-Amphur Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Sep 02-03, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Sep 03, 2024 Analytical Date : Sep 05, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Vibrock V 9000 Serial No. : 2342

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		มาตรฐาน	
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)
02-09-24	12:09	0.4	14.7	0.3	25.0	0.7	13.9	27.5	10<f≤50
02-09-24	13:04	0.4	25.0	0.5	55.6	0.6	50.0	41.1	50<f≤100
02-09-24	14:21	0.4	71.4	0.5	20.8	0.5	55.6	44.3	50<f≤100
02-09-24	15:33	0.2	10.9	0.2	16.7	0.7	15.2	23.4	10<f≤50
02-09-24	16:40	0.4	31.3	0.3	15.6	0.7	15.6	30.7	10<f≤50
02-09-24	17:11	0.9	50.0	0.3	16.7	0.8	50.0	40.0	10<f≤50
03-09-24	8:51	0.4	12.2	0.2	17.9	0.8	16.7	24.0	10<f≤50
03-09-24	9:49	0.7	31.3	0.6	15.6	0.5	16.1	30.7	10<f≤50
03-09-24	10:33	0.5	12.8	0.6	11.6	0.5	13.2	21.6	10<f≤50

Remark : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :



(Parinya Klumnoi)

Approved By :



(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Panora Baan Amphur
ADDRESS : ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : SEPTEMBER 03, 2024
SAMPLING TIME : 10:45
SAMPLING BY : นายพีรพล ถวิลหวัง

REPORT NO. : RN240912145
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : SEPTEMBER 03, 2024
ANALYTICAL DATE : SEPTEMBER 03-13, 2024
REPORT DATE : SEPTEMBER 19, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	11.0	2.0	≤20
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	1,000.0	-	≤1,000
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	30.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.5	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	8.1	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

Analysis Report

Project : The Panora Baan-Amphur

Report No. : RN241010096

Sampling Source : Ambient Air Quality

Sampling Location : The Panora Baan-Amphur

Sampling Date : Oct 10-11, 2024

Sampling Point : Construction area

Received Date : Oct 11, 2024

Analytical Date : Oct 16, 2024

Sampling Method : US EPA 40 CFR 50


Sample Condition : Good

Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Oct 10-11, 2024	0.092	0.069	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	


Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :




(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :



(Nijinart Matiyapak)

Approved By :



(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241020010
 Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Oct 10-11, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Oct 11, 2024 Analytical Date : Oct 16, 2024
 SO₂ Analyzer : HORIBA-APSA-370 Serial No. : 5FBMA08V
 NO₂ Analyzer : HORIBA-APNA-370 Serial No. : 36WA70V3
 CO Analyzer : TAPI-300E Serial No. : 226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
12:00 - 13:00	0.002	0.039	0.032
13:00 - 14:00	0.028	0.025	0.043
14:00 - 15:00	0.024	0.027	0.042
15:00 - 16:00	0.020	0.013	0.027
16:00 - 17:00	0.019	0.008	0.069
17:00 - 18:00	0.017	0.007	0.056
18:00 - 19:00	0.013	0.005	0.065
19:00 - 20:00	0.013	0.003	0.041
20:00 - 21:00	0.012	0.003	0.062
21:00 - 22:00	0.005	0.004	0.045
22:00 - 23:00	0.011	0.006	0.053
23:00 - 00:00	0.011	0.010	0.054
00:00 - 01:00	0.010	0.027	0.049
01:00 - 02:00	0.004	0.031	0.052
02:00 - 03:00	0.010	0.030	0.041
03:00 - 04:00	0.009	0.028	0.018
04:00 - 05:00	0.009	0.014	0.030
05:00 - 06:00	0.009	0.024	0.015
06:00 - 07:00	0.009	0.012	0.046
07:00 - 08:00	0.009	0.009	0.015
08:00 - 09:00	0.008	0.016	0.020
09:00 - 10:00	0.008	0.010	0.054
10:00 - 11:00	0.003	0.008	0.042
11:00 - 12:00	0.009	0.009	0.027
Min - Max	0.002-0.028	0.003-0.039	0.015-0.069
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By: 
 (Parinya Klumnoi)

Approved By: 
 (Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241020009
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : : Oct 10-11, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : : Oct 11, 2024 Analytical Date : : Oct 16, 2024
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serail No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.420	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	0.760	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	2.180	Flame Ionization

Analyzed By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241030241
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Oct 10 - 11, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Oct 11, 2024 Analytical Date : Oct 16, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12:00 - 13:00	57.3	80.2	54.2
13:00 - 14:00	54.8	84.5	49.5
14:00 - 15:00	53.4	72.8	50.9
15:00 - 16:00	53.0	77.8	49.4
16:00 - 17:00	53.5	67.0	49.7
17:00 - 18:00	51.7	73.3	48.7
18:00 - 19:00	56.1	75.8	48.9
19:00 - 20:00	53.3	73.1	49.4
20:00 - 21:00	50.7	77.2	49.4
21:00 - 22:00	48.0	59.7	47.6
22:00 - 23:00	48.1	55.5	47.7
23:00 - 00:00	48.1	58.8	47.6
00:00 - 01:00	48.0	50.4	47.6
01:00 - 02:00	48.3	63.7	47.5
02:00 - 03:00	48.3	54.0	47.8
03:00 - 04:00	48.3	51.5	47.8
04:00 - 05:00	48.2	51.5	47.7
05:00 - 06:00	48.2	54.6	47.7
06:00 - 07:00	48.4	58.9	47.8
07:00 - 08:00	48.5	64.6	47.3
08:00 - 09:00	52.8	72.5	49.9
09:00 - 10:00	52.9	68.7	49.1
10:00 - 11:00	46.2	62.6	49.5
11:00 - 12:00	50.2	63.8	49.2
24 Hour	51.8	84.5	47.6
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, B.E.2540

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241030242
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Oct 10-11, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Oct 11, 2024 Analytical Date : Oct 16, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. : 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
12:00 - 13:00	57.3	48.0	56.8	47.6	9.2
13:00 - 14:00	54.8	48.0	53.8	47.6	6.2
14:00 - 15:00	53.4	48.0	51.9	47.6	4.3
15:00 - 16:00	53.0	48.0	51.5	47.6	3.9
16:00 - 17:00	53.5	48.0	52.0	47.6	4.4
17:00 - 18:00	51.7	48.0	49.7	47.6	2.1
18:00 - 19:00	56.1	48.0	55.6	47.6	8.0
19:00 - 20:00	53.3	48.0	51.8	47.6	4.2
20:00 - 21:00	50.7	48.0	47.7	47.6	0.1
21:00 - 22:00	48.0	48.0	41.0	47.6	None
22:00 - 23:00	48.1	48.0	41.1	47.6	None
23:00 - 00:00	48.1	48.0	41.1	47.6	None
00:00 - 01:00	48.0	48.0	41.0	47.6	None
01:00 - 02:00	48.3	48.0	41.3	47.6	None
02:00 - 03:00	48.3	48.0	41.3	47.6	None
03:00 - 04:00	48.3	48.0	41.3	47.6	None
04:00 - 05:00	48.2	48.0	41.2	47.6	None
05:00 - 06:00	48.2	48.0	41.2	47.6	None
06:00 - 07:00	48.4	48.0	41.4	47.6	None
07:00 - 08:00	48.5	48.0	41.5	47.6	None
08:00 - 09:00	52.8	48.0	51.3	47.6	3.7
09:00 - 10:00	52.9	48.0	51.4	47.6	3.8
10:00 - 11:00	46.2	48.0	39.2	47.6	None
11:00 - 12:00	50.2	48.0	45.7	47.6	None
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: : RN2401040081
Sampling Source	: The Panora Baan-Amphur	Sampling Location	: : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Oct 10-11, 2024	Sampling Point	: : Construction area
Received Date	: Oct 11, 2024	Analytical Date	: : Oct 16, 2024
Sampling Method	: -	Sampling Condition	: : Good
Measured Instrument	: Vibrock V 9000	Serial No.	: : 2341

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		Result		Standard PPV (mm/s)
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	
10/10/24	12:10	0.3	29	1.4	15	0.3	42	1.4	15	6.3
10/10/24	13:10	0.8	15	2.0	16	0.6	12	2.0	16	6.5
10/10/24	14:14	0.3	16	0.6	16	0.2	11	0.6	16	6.5
10/10/24	15:58	0.2	12	0.5	16	0.1	12	0.5	16	6.5
10/10/24	16:27	0.4	21	1.2	17	0.1	16	1.2	17	6.8
10/10/24	17:51	0.4	21	1.2	17	0.1	7	1.2	17	6.8
10/10/24	18:53	0.3	13	0.5	17	0.1	19	0.5	17	6.8
11/10/24	8:53	0.2	31	0.6	17	0.1	9	0.6	17	6.8
11/10/24	9:50	0.4	24	1.1	19	0.1	15	1.1	19	7.3

Remark : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :


 (Parinya Klumnoi)

Approved By :


 (Tawatchai Chongvutichai)


ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Panora Baan Amphur	REPORT NO.	: RN241012406
ADDRESS	: ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ	RECEIVED DATE	: OCTOBER 10, 2024
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 10-28, 2024
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: OCTOBER 28, 2024
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองปน มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: OCTOBER 10, 2024		
SAMPLING TIME	: 12:10		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ฤวิฬหัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.6 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	8.0	2.0	≤20
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	240.0	-	≤1,000
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	3.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	3.1	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	91.0	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

Analysis Report

Project : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241110102
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Nov 7-8, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Nov 8, 2024 Analytical Date : Nov 11, 2024
Sampling Method : US EPA 40 CFR 50 Sample Condition : Good
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Nov 7-8, 2024	0.053	0.037	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :



(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :



(Nijinart Matiyapak)

Approved By :



(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241120011
 Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Nov 7-8, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Nov 8, 2024 Analytical Date : Nov 11, 2024
 SO₂ Analyzer : HORIBA-APSA-370 Serial No. : 5FBMA08V
 NO₂ Analyzer : HORIBA-APNA-370 Serial No. : 36WA70V3
 CO Analyzer : TAPI-300E Serial No. : 226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
11:00 - 12:00	0.002	0.001	0.033
12:00 - 13:00	0.002	0.001	0.040
13:00 - 14:00	0.002	0.001	0.051
14:00 - 15:00	0.002	0.001	0.030
15:00 - 16:00	0.002	0.002	0.073
16:00 - 17:00	0.002	0.003	0.050
17:00 - 18:00	0.004	0.002	0.064
18:00 - 19:00	0.004	0.002	0.051
19:00 - 20:00	0.004	0.002	0.055
20:00 - 21:00	0.004	0.002	0.061
21:00 - 22:00	0.003	0.001	0.080
22:00 - 23:00	0.001	0.001	0.036
23:00 - 00:00	0.001	0.001	0.062
00:00 - 01:00	0.001	0.001	0.064
01:00 - 02:00	0.001	0.001	0.046
02:00 - 03:00	0.001	0.001	0.035
03:00 - 04:00	0.001	0.001	0.020
04:00 - 05:00	0.001	0.002	0.029
05:00 - 06:00	0.001	0.001	0.056
06:00 - 07:00	0.001	0.001	0.025
07:00 - 08:00	0.001	0.001	0.024
08:00 - 09:00	0.001	0.001	0.071
09:00 - 10:00	0.001	0.001	0.035
10:00 - 11:00	0.001	0.001	0.045
Min - Max	0.001-0.004	0.001-0.003	0.02-0.08
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By:

(Paninya Kuntorn)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241120010
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : : Nov 7-8, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : : Nov 8, 2024 Analytical Date : Nov 11, 2024
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serail No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.641	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	0.628	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	2.269	Flame Ionization

Analyzed By:


(Parinya Klumnoi)

Approved By:


(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241130268
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Nov 7 - 8, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Nov 8, 2024 Analytical Date : Nov 11, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11:00 - 12:00	64.1	99.7	60.1
12:00 - 13:00	65.2	89.3	60.2
13:00 - 14:00	62.7	81.5	59.7
14:00 - 15:00	63.8	83.6	58.6
15:00 - 16:00	63.5	93.1	60.1
16:00 - 17:00	61.4	90.2	59.7
17:00 - 18:00	62.9	81.2	57.3
18:00 - 19:00	60.7	78.9	55.8
19:00 - 20:00	60.1	77.2	56.1
20:00 - 21:00	60.5	73.4	56.2
21:00 - 22:00	56.9	76.8	49.7
22:00 - 23:00	51.3	72.9	48.5
23:00 - 00:00	52.5	77.1	48.9
00:00 - 01:00	49.7	72.1	46.5
01:00 - 02:00	49.2	70.9	45.9
02:00 - 03:00	50.1	82.1	47.2
03:00 - 04:00	51.9	83.2	48.1
04:00 - 05:00	50.3	79.5	46.4
05:00 - 06:00	50.7	86.7	49.2
06:00 - 07:00	59.5	81.9	50.1
07:00 - 08:00	61.1	91.5	57.9
08:00 - 09:00	64.5	94.7	58.8
09:00 - 10:00	63.9	92.5	60.1
10:00 - 11:00	63.4	96.0	62.8
24 Hour	61.0	99.7	46.7
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, B.E.2540

Sampling By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241130269
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Nov 7-8, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Nov 8, 2024 Analytical Date : Nov 11, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. : 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
11:00 - 12:00	64.1	60.5	62.1	56.2	5.9
12:00 - 13:00	65.2	60.5	63.7	56.2	7.5
13:00 - 14:00	62.7	60.5	58.2	56.2	2.0
14:00 - 15:00	63.8	60.5	60.8	56.2	4.6
15:00 - 16:00	63.5	60.5	60.5	56.2	4.3
16:00 - 17:00	61.4	60.5	54.4	56.2	None
17:00 - 18:00	62.9	60.5	58.4	56.2	2.2
18:00 - 19:00	60.7	60.5	53.7	56.2	None
19:00 - 20:00	60.1	60.5	53.1	56.2	None
20:00 - 21:00	60.5	60.5	53.5	56.2	None
21:00 - 22:00	56.9	60.5	49.9	56.2	None
22:00 - 23:00	51.3	60.5	44.3	56.2	None
23:00 - 00:00	52.5	60.5	45.5	56.2	None
00:00 - 01:00	49.7	60.5	42.7	56.2	None
01:00 - 02:00	49.2	60.5	42.2	56.2	None
02:00 - 03:00	50.1	60.5	43.1	56.2	None
03:00 - 04:00	51.9	60.5	44.9	56.2	None
04:00 - 05:00	50.3	60.5	43.3	56.2	None
05:00 - 06:00	50.7	60.5	43.7	56.2	None
06:00 - 07:00	59.5	60.5	52.5	56.2	None
07:00 - 08:00	61.1	60.5	54.1	56.2	None
08:00 - 09:00	64.5	60.5	62.5	56.2	6.3
09:00 - 10:00	63.9	60.5	60.9	56.2	4.7
10:00 - 11:00	63.4	60.5	60.4	56.2	4.2
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatnail Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: : RN241140090
Sampling Source	: The Panora Baan-Amphur	Sampling Location	: : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Nov 7-8, 2024	Sampling Point	: : Construction area
Received Date	: Nov 8, 2024	Analytical Date	: : Nov 11, 2024
Sampling Method	: -	Sampling Condition	: : Good
Measured Instrument	: Vibrock V 9000	Serial No.	: : 2342

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		Result		Standard PPV (mm/s)
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	
07/11/24	11:30	0.4	50	1.3	26	0.3	29	1.3	26	9.0
07/11/24	12:25	0.4	18	2.3	19	0.5	18	2.3	19	7.3
07/11/24	13:37	0.4	0	0.6	56	0.4	0	0.6	56	15.6
07/11/24	14:48	1.2	20	5.5	21	1.1	18	5.5	21	7.8
07/11/24	15:09	1.0	19	4.1	17	0.9	17	4.1	17	6.8
07/11/24	16:29	1.1	8	1.1	8	1.2	8	1.2	8	5.0
07/11/24	17:49	1.6	19	4.6	16	1.0	16	4.6	16	6.5
07/11/24	18:16	0.8	83	1.0	100	0.8	100	1.0	100	20.0
08/11/24	9:17	1.8	28	7.7	24	1.6	22	7.7	24	8.5
08/11/24	10:25	0.83	10	0.80	9	0.80	8	0.83	10	5.0
08/11/24	11:28	0.40	0	0.60	24	0.38	0	0.60	24	8.5
08/11/24	12:29	4.60	2	0.55	71	3.83	71	4.60	2	5.0

Remark : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :

(Parinya Klumnoi)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Panora Baan Amphur
ADDRESS : ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : NOVEMBER 7, 2024
SAMPLING TIME : 12:00
SAMPLING BY : นายธวัชชัย จักรพันธุ์
REPORT NO. : RN241112592
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : NOVEMBER 7, 2024
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 7-15, 2024
REPORT DATE : NOVEMBER 18, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	8.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	5.6	2.0	≤20
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	163.0	-	≤1,000
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	8.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	4.2	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

Analysis Report

Project : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241210106
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Dec 2-3, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Dec 4, 2024 Analytical Date : Dec 9, 2024
Sampling Method : US EPA 40 CFR 50 Sample Condition : Good
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Dec 2-3, 2024	0.085	0.078	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :

(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :

(Nijinart Matiyapak)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241220012
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Dec 2-3, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Dec 4, 2024 Analytical Date : Dec 9, 2024
SO₂ Analyzer : HORIBA-APSA-370 Serial No. : 5FBMA08V
NO₂ Analyzer : HORIBA-APNA-370 Serial No. : 36WA70V3
CO Analyzer : TAPI-300E Serial No. : 226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
11:00 - 12:00	0.017	0.024	0.056
12:00 - 13:00	0.016	0.024	0.058
13:00 - 14:00	0.014	0.025	0.069
14:00 - 15:00	0.014	0.025	0.055
15:00 - 16:00	0.014	0.026	0.090
16:00 - 17:00	0.014	0.024	0.066
17:00 - 18:00	0.014	0.020	0.090
18:00 - 19:00	0.014	0.022	0.065
19:00 - 20:00	0.013	0.021	0.070
20:00 - 21:00	0.013	0.021	0.091
21:00 - 22:00	0.013	0.021	0.065
22:00 - 23:00	0.013	0.021	0.066
23:00 - 00:00	0.012	0.020	0.082
00:00 - 01:00	0.012	0.021	0.066
01:00 - 02:00	0.012	0.020	0.076
02:00 - 03:00	0.012	0.020	0.060
03:00 - 04:00	0.011	0.020	0.051
04:00 - 05:00	0.012	0.020	0.054
05:00 - 06:00	0.011	0.020	0.081
06:00 - 07:00	0.011	0.021	0.054
07:00 - 08:00	0.011	0.022	0.045
08:00 - 09:00	0.011	0.022	0.085
09:00 - 10:00	0.011	0.031	0.056
10:00 - 11:00	0.010	0.023	0.085
Min - Max	0.01-0.017	0.02-0.031	0.045-0.091
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลาชั่วโมง
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By: 
(Parinya Klumnoi)

Approved By: 
(Tawatchai Chongvutichai)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241220011
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Dec 2-3, 2024 Sampling Point : Construction area
Received Date : Dec 4, 2024 Analytical Date : Dec 9, 2024
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serail No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.437	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	0.521	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	1.958	Flame Ionization

Analyzed By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241230276
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Dec 2 - 3, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Dec 4, 2024 Analytical Date : Dec 9, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
10:00 - 11:00	64.6	79.5	55.9
11:00 - 12:00	65.2	86.2	54.7
12:00 - 13:00	62.8	87.4	48.9
13:00 - 14:00	66.5	93.2	56.2
14:00 - 15:00	66.4	85.4	56.4
15:00 - 16:00	64.1	88.4	54.4
16:00 - 17:00	62.9	86.4	55.5
17:00 - 18:00	65.5	85.2	55.1
18:00 - 19:00	60.7	80.1	55.3
19:00 - 20:00	57.0	76.8	54.6
20:00 - 21:00	56.1	67.0	53.3
21:00 - 22:00	51.0	60.7	48.6
22:00 - 23:00	50.6	63.2	49.0
23:00 - 00:00	48.0	62.6	45.6
00:00 - 01:00	47.6	63.5	43.8
01:00 - 02:00	44.9	66.4	42.1
02:00 - 03:00	46.9	56.6	46.2
03:00 - 04:00	44.8	57.4	42.5
04:00 - 05:00	45.1	61.8	43.2
05:00 - 06:00	54.3	76.9	44.1
06:00 - 07:00	53.3	76.1	46.9
07:00 - 08:00	58.4	82.3	49.4
08:00 - 09:00	61.5	78.4	55.2
09:00 - 10:00	60.4	80.1	55.2
24 Hour	61.2	93.2	43.4
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published
 in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, B.E.2540

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN241230277
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Dec 2-3, 2024 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Dec 4, 2024 Analytical Date : Dec 9, 2024
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Delta OHM Serial No. : 17030644674

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
10:00 - 11:00	64.6	60.7	62.6	55.3	7.3
11:00 - 12:00	65.2	60.7	63.7	55.3	8.4
12:00 - 13:00	62.8	60.7	58.3	55.3	3.0
13:00 - 14:00	66.5	60.7	65.0	55.3	9.7
14:00 - 15:00	66.4	60.7	64.9	55.3	9.6
15:00 - 16:00	64.1	60.7	62.1	55.3	6.8
16:00 - 17:00	62.9	60.7	58.4	55.3	3.1
17:00 - 18:00	65.5	60.7	64.0	55.3	8.7
18:00 - 19:00	60.7	60.7	53.7	55.3	None
19:00 - 20:00	57.0	60.7	50.0	55.3	None
20:00 - 21:00	56.1	60.7	49.1	55.3	None
21:00 - 22:00	51.0	60.7	44.0	55.3	None
22:00 - 23:00	50.6	60.7	43.6	55.3	None
23:00 - 00:00	48.0	60.7	41.0	55.3	None
00:00 - 01:00	47.6	60.7	40.6	55.3	None
01:00 - 02:00	44.9	60.7	37.9	55.3	None
02:00 - 03:00	46.9	60.7	39.9	55.3	None
03:00 - 04:00	44.8	60.7	37.8	55.3	None
04:00 - 05:00	45.1	60.7	38.1	55.3	None
05:00 - 06:00	54.3	60.7	47.3	55.3	None
06:00 - 07:00	53.3	60.7	46.3	55.3	None
07:00 - 08:00	58.4	60.7	51.4	55.3	None
08:00 - 09:00	61.5	60.7	54.5	55.3	None
09:00 - 10:00	60.4	60.7	53.4	55.3	None
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level
 Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchail Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN241240093
Sampling Source	: The Panora Baan-Amphur	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Dec 2-3, 2024	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Dec 4, 2024	Analytical Date	: Dec 9, 2024
Sampling Method	: -	Sampling Condition	: Good
Measured Instrument	: Vibrock V 9000	Serial No.	: 2342

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		Result		Standard PPV (mm/s)
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	
02/12/24	11:00	0.0	14	0.1	250	0.0	10	0.1	250	20.0
02/12/24	12:10	2.0	6	2.0	6	2.0	6	2.0	6	5.0
02/12/24	13:27	0.3	23	0.3	16	0.7	16	0.7	16	6.5
02/12/24	14:53	0.4	0	0.3	1	0.5	13	0.5	13	5.8
02/12/24	15:32	1.7	6	1.8	6	1.7	6	1.8	6	5.0
02/12/24	16:14	0.3	100	0.3	19	0.7	100	0.7	100	20.0
02/12/24	17:31	1.5	7	1.5	7	1.6	9	1.6	9	5.0
02/12/24	18:04	0.5	24	0.4	25	0.3	19	0.5	24	8.5
03/12/24	7:30	0.6	10	0.6	83	0.4	56	0.6	10	5.0
03/12/24	8:13	0.60	14	1.05	56	0.45	167	1.05	56	15.6
03/12/24	9:35	0.55	12	0.60	14	0.58	12	0.60	14	6.0
03/12/24	10:00	0.43	0	0.43	0	0.55	12	0.55	12	5.5

Remark : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :

(Parinya Klumnnoi)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Panora Baan Amphur
ADDRESS : ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ชุ่ม มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : DECEMBER 03, 2024
SAMPLING TIME : 10:00
SAMPLING BY : นายไกรวิทย์ บุญหา
REPORT NO. : RN241212828
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : DECEMBER 03, 2024
ANALYTICAL DATE : DECEMBER 03-12, 2024
REPORT DATE : DECEMBER 13, 2024

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	8.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	18.0	2.0	≤20
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	428.0	-	≤1,000
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	28.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	3.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	12.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.1 × 10 ³	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

เอกสารแนบ 5

หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่อยอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวปนัดดา พันธกะจับ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวจามจุรี คำปุย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวภาณุชนารถ เชี่ยวชาญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันวิสา หวังแววกกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายปริญญญา กล้าน้อย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗ |
| ๘) นายโกวิท บุฬา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘ |
| ๙) นายพีรพล ถวิลหวัง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙ |

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสียตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรยศ กลั่นกรอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔ ๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method ^[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method ^[2]
4	pH	Electrometric Method ^[2]
5	Sulfide	Iodometric Method ^[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method ^[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method ^[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method ^[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method ^[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[3]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.
2. APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
3. United States Environmental Protection Agency. *Standard of Performance for New Stationary Source*. 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



แบบ กษช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 25-LB0016
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(SUAN DUSIT UNIVERSITY, THE ENVIRONMENTAL CENTER)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๒๒๘-๒๒๘/๑-๓ ถนนสีรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(228-228/1-3 Sirinthorn Road, Bangplad, Bangplad, Bangkok)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๗๙๓
(Accreditation No. Testing 1793)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
(Issue date : 11 November B.E. 2567 (2024))



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

(นายวีระศักดิ์ เพ็งหล่ง)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 25-LB0016

(Certification No. 25-LB0016)



ฉบับที่ 01

(Issue No. 01)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(Valid from)

(30 July B.E. 2567 (2024))

ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2572

(Until) (29 July B.E. 2572 (2029))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสังแวดล้อม (environmental field)</p> <p>1. น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) (cont.)</p>	<p>- pH 4.0 to 10.0</p> <p>- Chemical oxygen demand (COD) 40 mg/L to 400 mg/L</p>	<p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 4500-H+ B</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 5220 C</p>

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 25-LB0016
(Certification No. 25-LB0016)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 01

(Issue No. 01)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม

(SUAN DUSIT UNIVERSITY THE ENVIRONMENTAL CENTER)

ทดสอบ 1793

(Testing 1793)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(Valid from)

(30 July B.E. 2567 (2024))

ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2572

(Until) (29 July B.E. 2572 (2029))

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- Total solids (TS) 20 mg/L to 1 000 mg/L - Total Dissolved solids (TDS) 20 mg/L to 1 000 mg/L - Total suspended solids (TSS) 20 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, part 2540 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, part 2540 D

เอกสารแนบ 6

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์


Certificate No. : HIT-2410-0320

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	Serial No. :	04160019101
Probe Model :	HI1131B	Serial No. :	094430BN
Resolution (pH) :	0.01	Resolution (mV) :	0.1
Manufacturer :	Hanna Instruments	Made in :	Romania
Condition As-Received :	Used Product	Reference :	RE240370
Ambient Temperature :	$(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	Relative Humidity :	$(50 \pm 15)\% \text{ RH}$
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	28 February 2024		
Calibrate date :	4 March 2024		
Issue date :	5 March 2024		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM)		

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory



This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	LF24-0014	Measuretronix Limited.
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	23T1453	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	24H41	

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem	$4.008 \pm 0.006 @ 25^{\circ}\text{C}$	898494	3 June 2024
pH 7.0	CPA chem	$6.985 \pm 0.007 @ 25^{\circ}\text{C}$	898500	28 May 2024
pH 10.0	CPA chem	$10.011 \pm 0.012 @ 25^{\circ}\text{C}$	898502	24 May 2024

Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (\pm mV)
	pH	mV	pH	mV	
pH Meter S/N 04160019101	4.01	177.5	4.01	177.5	0.097
	7.01	0.0	7.01	0.0	0.058
	10.01	-177.5	10.01	-177.5	0.097

2. Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual Reading (pH)	Actual Reading (mV)	Uncertainty of Measurement (\pm pH)
pH Electrode S/N 094430BN	4.008	4.02	159.3	0.010
	6.985	6.99	-13.6	0.011
	10.011	10.04	-187.9	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-181-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER : HANNA INSTRUMENTS
MODEL/TYPE : HI5521
SERIAL NUMBER : 04160019101
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36 Floor 3, Soi Petchkasem 7/1,
Petchkasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.

RECEIVED DATE : 04 Nov 2024
MEASUREMENT DATE : 07 Nov 2024
ISSUE DATE : 11 Nov 2024

Calibration procedure:

The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:

The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0113-24

Reference Used During Calibration:

1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09,
Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 21 Oct 2025

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jitraporn Lertsomphol
☒ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signature



Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-181-67

Page 2 of 2 Pages

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with temperature sensor Model: HI7662-W, S/N: 0615024N.
Dimension: Diameter 3 mm., Length 116 mm.

<u>Immersion Depth</u> (mm)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> (°C)
110	20.040	20.1	0.1	0.099
110	25.037	25.1	0.1	0.099
110	30.034	30.1	0.1	0.099

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2402-300-865

Page 1 of 2

Customer : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand.

Instrument : Dissolved Oxygen
Manufacturer : HANNA
Model : HI5421
Serial No. : 04240005101
Identity No. : KC1A11T8H
Range : See to data
Resolution : See to data
Calibration Method : CP-WK-C03

Ambient Temperature : (25.0 ± 2) °C
Humidity : (50.0 ± 15) %RH
Received Date : 27-Feb-24
Calibrated Date : 27-Feb-24
Issued Date : 27-Feb-24
Calibrated Location : In Lab

Reference standard instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Zero Oxygen Solution	HI7040L	S0115/20	30-Aug-25	NIST
DO Meter	874477	WK2305-300-241	25-May-24	WK Electric Co.,Ltd.
Digital Thermometer	WK-CT-025	WK2402-300-25	25-Feb-25	WK Electric Co.,Ltd.

NIST : National Institute of Standard and Technology.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to th International System of Unit (SI)

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No. : WK2402-300-865

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Dissolved Oxygen Measurement at 25 °C

Resolution : 0.01 mg/L

Unit : mg/L

STD Solution	UUC Reading		Error	Uncertainty (± mg/L)
	Before Adjustment	After Adjustment		
0.00	0.32	0.00	0.00	0.15
8.40	9.15	8.37	-0.03	0.33
8.70	9.01	8.65	-0.05	0.33
9.00	9.24	8.92	-0.08	0.33

() Without Adjustment (X) After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



Inctech Metrological Center Co.Ltd.

39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand

Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com



Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT24-5501

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Drying Oven
Manufacturer : N/A
Model : SOV70B
Serial No. : KWF2021021902
Identification No. : OKLA-LAB-013/170621
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 2026/24
Received date : Jun 24, 2024
Calibration date : Jun 24, 2024
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT23-5938	Oct 05, 2024

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Suriyan Panyim

Approved by : (Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Jun 28, 2024

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd



Certificate No. : MT24-5501

Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement


Result : Without adjustment

Calibration point : 104, 140, 160, 180 °C

Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
104	104.456	104.237	105.035	104.871	104.694	105.043	104.255	104.486	104.956	0.67
140	141.286	140.733	141.403	141.502	140.674	141.611	139.677	141.949	141.131	0.87
160	161.706	160.284	161.505	161.802	160.657	161.912	159.449	161.991	161.106	0.91
180	181.164	179.786	180.990	181.272	180.128	181.374	178.909	181.619	180.617	0.90

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.1 to 104.3	0.53	1.0	1.6
140.0	140.1 to 140.3	0.61	2.1	3.1
160.0	160.1 to 160.3	0.65	2.1	3.6
180.0	180.1 to 180.3	0.64	2.2	3.6



Front view

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400117-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)

Manufacturer : S-Cool

Model : SM 61 M

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 18021147

ID No. : OKLA-LAB-011/190

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,
Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.

Ambient Temperature : (32.0 to 33.0) °C

Relative Humidity : (50 to 55) %

Line Voltage : (221.0 to 223.0) V

Date of Received : 26 February 2024

Date of Calibration : 26 February 2024

Date of Issue : 29 February 2024

Calibrated by : Kittisak Kokaeo

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400046 & 400047	67-400047-2	26 Jul 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :



(Surachai Promthong)

Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400117-1


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.0	20.0	20.46	20.25	19.60	19.58	19.84	19.64	19.45	19.59	20.01	0.34

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.0	20.0	0.589	0.073	1.129

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate No. : J048-TC24021201

Page : 1 of 3

Certificate of Calibration

Customer : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.

Address : 67/35-36, 3rd Floor, Phetkasem 7/1 Rd.,
Wattthapra, Bangkokyai, BKK. 10600

Equipment : Refrigerator

Manufacturer : SANDEN

Model : SPB-0500

Serial No. : SPB0500-231007454

ID No. : -

Resolution : 0.1 °C

Location of Calibration : Central Laboratory FL.3

Reference Job No. : JB24048

Received Request Date : 12 February 2024

Calibrated by : Pawut Wongnarakornkul

Date of Calibration : 12 February 2024

Approved by :

☒ Mr. Pairat Chobna

☐ Mr. Sarawut Panpet

Date of Issue : 13 February 2024

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval the Megafil Co.,Ltd.

Calibration Report

Equipment : Refrigerator Manufacturer : SANDEN
Model : SPB-0500 Serial No : SPB0500-231007454
Environment : Ambient Temperature (24.3 to 24.9) °C
Relative Humidity (45.3 to 51.9) %
Line Voltage (226 to 228) V_{ac}

Detail of this calibration result. :

1. This instrument was calibrated by insert 9 standards Resistance Thermometer Detector, in to the chamber, under no load condition in according to TLAS G-20-1/02-08 (E).
2. The temperature scale used was based on ITS-90.
3. Reference standards instrument :

Instrument	Model	Serial No./ID No.	Certificate No.	Due Date
Data Acquisition Switch unit	34972A	MY49010832	QR23-2679	15 November 2024
Resistance Thermometer Detector	100 ohm	RTD505(01 to 10)	QR23-2679	15 November 2024

4. This certificate was certified only for the instrument we calibrated.
5. The measured values in this report refer to the time of examination.
6. This certificate is traceable to SI Unit through Quality Reborn Co.,Ltd.
NSC - ONSC accredited no. Calibration 0292
7. Condition of calibrated item : Good

UUC Description :

Operation time 5 Hour 00 Minute Calibration point 2.0, 4.0, 6.0 °C

The air ventilation of the instrument was set at position.

Fresh Air Damper

X

Open Position ☐ Min ☐ Medium ☐ Max
Close
Not Available

8 Result of calibration :


(X) Without adjustment () After adjustment

Result of Calibration

Page : 3 of 3

Sensor installation at nine locations as show in figure.

Chamber capacity (W x H x D) : (0.55 x 1.61 x 0.42) m : 0.37 m³



Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. Std/ID No.:	RTD50501	RTD50502	RTD50503	RTD50504	RTD50505	RTD50506	RTD50507	RTD50508	RTD50509

Temperature distribution

Cal. Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			(Sensor No.9 is REF)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.0	2.0	2.0	2.03	1.26	1.94	1.31	3.06	2.95	2.21	2.15	2.17	0.44
4.0	4.0	4.0	3.96	3.22	3.84	3.31	5.05	4.91	4.19	4.18	4.14	0.44
6.0	6.0	6.0	5.85	5.16	5.88	5.32	7.07	6.91	6.18	6.24	6.10	0.44

Chamber performance

Cal. Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)			Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
		Min	Max	Average			
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.07	0.19	2.06
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.09	0.22	2.04
6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.98	0.24	2.18

Note: The quoted uncertainty include Stability and 20% of Uniformity.

Stability = One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at any one sensor.

Uniformity = The maximum difference of measured temperatures at any sensors and measured temperature at the reference location which are observed at the same time.

Overall Variation = The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%.

- End of Certificate -

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400117-4

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Water Bath

Manufacturer : LabTech

Model : LWB-222A

Range : N/A °C

Resolution : 0.01 °C

Serial No. : BCCLJ23001C

ID No. : OKLA-LAB-008/122011

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,
Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.

Ambient Temperature : (32.0 to 33.0) °C

Relative Humidity : (50 to 55) %

Line Voltage : (221.0 to 223.0) V

Date of Received : 26 February 2024

Date of Calibration : 26 February 2024

Date of Issue : 29 February 2024

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method CAL-M4006 based on ASTM E715-80
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400043	66-400593-1	25 Apr 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

(Surachai Promthong)

Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration


Certificate No. : 67-400117-4

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement



Front

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor					Uncertainty (± °C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)
			No. 60.002							
			1	2	3	4	5			
60	As Mark 60	-	60.02	59.97	60.02	59.95	60.05	0.53	0.69	0.40

error = 0.002
avg = -0.002

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200069-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing&Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius Model : BSA224S-CW
Serial No. : 35790699
Capacity : 200 g Resolution : 0.0001 g

Environment : On site calibration was carried out at tl Laboratory Environmental,Okla
Testing&Consulting Service Co.,Ltd.

Ambient Temperature : (28.4 to 28.5) °C
Relative Humidity : (49.4 to 51.1) %
Air Pressure : 1012.0 mbar

Date of Received : 26 February 2024

Date of Calibration : 26 February 2024

Date of Issue : 27 February 2024

Calibrated by : Akaradath Thippichai

Calibration Method : In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref : LAB 14
Edition 7 - November 2022

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E261-E2624	C02232088	08 Nov 2024	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by :



(Surachai Promthong)

Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200069-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Departure of indication from nominal value

Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty \pm (g)
0.01	0.0000	0.00011
0.05	0.0000	0.00011
0.1	0.0000	0.00011
0.2	0.0000	0.00011
0.5	0.0000	0.00011
1	0.0000	0.00011
10	0.0000	0.00011
50	0.0000	0.00014
100	0.0000	0.00020
150	0.0001	0.00038
200	0.0002	0.00038

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.


This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

Eccentric error

Load test : 50 g

A B C D E

-0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 g



Repeatability

Load test : 200 g

Stdev. : 0.00000 g

- o0o -





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-116-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER : EUTECH
MODEL/TYPE : ECO SCAN TEMPS
SERIAL NUMBER : 816366
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1,
Petchakasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.

RECEIVED DATE : 01 Jul 2024
MEASUREMENT DATE : 03 Jul 2024
ISSUE DATE : 04 Jul 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:

The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0101-23

Reference Used During Calibration:

1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09,
Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 14 Sep 2024

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-116-67

Page 2 of 2 Pages

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 3: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.
Dimension: Diameter 3 mm. Length 116 mm.

<u>Immersion Depth</u> (mm)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> (°C)
110	20.047	20.1	0.0	0.26
110	25.043	25.0	0.0	0.26
110	30.034	30.0	0.0	0.26

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-061-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011889
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE : 19 Dec 2024
ISSUE DATE : 19 Dec 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-061-67

Page 2 of 2 Pages

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

<u>Determined</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> ± (°C)
20.00	20.06	20.6	0.5	0.31
25.00	25.04	25.3	0.3	0.31
30.00	30.04	29.6	-0.4	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

Calibration Range: 35%RH to 70%RH

<u>Air Temperature</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (%RH)	<u>UUC Reading</u> (%RH)	<u>Error</u> (%RH)	<u>Uncertainty</u> ± (%RH)
23.04	34.74	36	1	1.0
23.04	44.71	43	-2	1.3
23.00	59.68	58	-2	1.8
23.03	69.61	66	-4	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

THE ENVIRONMENTAL CENTER SUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY

228-228/1-3 ถนนสีรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 228-228/1-3 Sirinthorn Rd, Bangplad, Bangkok 10700

โทรศัพท์ : 02-423-9407-8 โทรสาร : 02-423-9409

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เรียน ผู้ใช้บริการ

เรื่อง ระยะเวลาการสอบเทียบเครื่องมือของศูนย์สิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการมีความไว้วางใจในการส่งตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาทำการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งศูนย์ฯ ขอชี้แจงความพร้อมด้านการให้บริการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้คือ ศูนย์ฯ มีความพร้อมด้านเครื่องมือซึ่งมีการสอบเทียบตามแผนที่กำหนดอย่างเหมาะสม (ทุก 1 หรือ 2 ปี) มีการทวนสอบ (Verify) และตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือ (Intermediate check) โดยใช้วัสดุอ้างอิงและมาตรฐานอ้างอิงที่สามารถสอบกลับไปยัง SI Unit ได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO/IEC 17025-2005 อีกทั้งศูนย์ฯ มีความพร้อมด้านสารเคมี รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถทดสอบตัวอย่างที่ได้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ ประกอบกับการที่เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร จึงทำให้ศูนย์ฯ มีผู้ให้บริการหลากหลายทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดไปจนถึงระดับนิสิตนักศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และศูนย์ฯ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา และหวังว่าคงมีโอกาสรับใช้ท่านในครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรุ่งเกียรติ ยงเจริญรุ่งเรือง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณา แสนใจกล้า โทร. 02-423-9407-8



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484



Certificate of Calibration

Cert.No.: 24CH585

Page.: 1 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : SI Analytics
Model : Lab 855
Serial No. : 22170043
ID No. : ENV-W0085/66
Condition As-Received: Used Item
Received Date : 17 May 2024
Calibration Date : 20 May 2024
Reference : 2405-0572DN-2
Submitted by : The Environmental Center Suandusit University
228-228/1-3 Sirinthom Rd., Bangplad, Bangkok,
Bangkok 10700

Ambient Temperature : (25 ± 2.5) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %
Calibration Procedure : In - house method :
- CP-CH5 by direct measurement with DC voltage
standard and direct measurement with
certified reference material (CRM)
- CP-CH8 by comparison with temperature standard

Calibrated by : Walalak Sirithean

Approved by :

Approved Signatory

() Unnopphol Harachai
() Ponpan Palpim
(✓) Saithip Meangmai

Issue Date : 21 May 2024

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.



Cert.No.: 24CH585

Page.: 2 of 3

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	23E2802	27 Aug 2024
2) Ref. Standard Thermometer	4982054	110RC044	23I908	26 July 2024

This certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-

- Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

2. Certified Reference Materials : The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd.,
ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

<u>Buffer Solution</u>	<u>Manufacturer</u>	<u>Lot No.</u>	<u>Exp. date</u>
pH 4.008	CPA chem	970851	25 Apr 2026
pH 6.865	CPA chem	940103	02 Nov 2025
pH 9.181	CPA chem	940105	02 Nov 2024

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7)(7,10)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (±mV)	Coverage factor <i>k</i>
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter S/N.: 22170043	4.000	177.48	177.5	4.010	0.058	2.00
	6.860	8.28	8.2	6.860	0.058	2.00
	7.000	0.00	0.0	6.999	0.058	2.00
	7.000	0.00	0.0	7.000	0.058	2.00
	9.180	-128.97	-128.9	9.188	0.058	2.00
	10.000	-177.48	-177.5	10.011	0.058	2.00



Cert.No.: 24CH585

Page.: 3 of 3

Calibration Results

Function : pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7)(7,9)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement (\pm)	Coverage factor k
pH Electrode S/N.: A222505015	4.008	4.007	177.9	0.0044	2.00
	6.865	6.861	9.2	0.0048	2.00
	6.865	6.858	9.9	0.0048	2.00
	9.181	9.182	-124.4	0.0082	2.00

Function : Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : BlueLine 14 pH
- Serial No. : A222505015

Dimension of probe

- Length : 120 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration Point ($^{\circ}\text{C}$)	Standard Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	UUC* Reading ($^{\circ}\text{C}$)	Error ($^{\circ}\text{C}$)	Uncertainty of measurement (\pm $^{\circ}\text{C}$)	Coverage factor k
23.0	22.998	23.1	0.102	0.13	2.00
25.0	24.998	25.1	0.102	0.13	2.00
27.0	26.998	27.1	0.102	0.13	2.00

Remark - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k , providing a level of confidence of approximately 95 %.



Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200029-1

Page : 1 of 2

Submitted by : The Environmental Center Suan Dusit University
228-228/1-3 Sirinthorn Rd., Bangplad, Bangplad Bangkok 10700 Thailand

Equipment : Electronic Balance
Manufacturer : SHIMADZU Model : AUX220
Serial No. : D449516312 ID No. : ENV-W0078/54
Capacity : 200 g Resolution : 0.0001 g

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, The Environmental Center Suan Dusit University
Ambient Temperature : (24.5 to 24.8) °C
Relative Humidity : (46.2 to 46.8) %
Air Pressure : 1017.0 mbar

Date of Received : 26 January 2024

Date of Calibration : 26 January 2024

Date of Issue : 29 January 2024

Calibrated by : Wutthiporn Woraphan

Calibration Method : In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref: LAB 14
Edition 7 - November 2022

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E261-E2624	C02232088	08 Nov 2024	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by :

(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.





Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@bomsil.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200029-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Departure of indication from nominal value

Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty \pm (g)
0.1	0.0000	0.00011
0.5	0.0000	0.00011
1	-0.0001	0.00011
5	-0.0001	0.00011
10	-0.0001	0.00011
20	-0.0001	0.00012
50	0.0000	0.00014
70	0.0000	0.00020
100	0.0000	0.00020
200	0.0001	0.00038


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

Eccentric error

Load test : 50 g

A	B	C	D	E	
0.0001	-0.0001	-0.0001	0.0001	0.0000	g



Repeatability

Load test : 200 g

Stdev. : 0.00005 g

- o O o -





CERTIFICATE No : 24T7427
REFERENCE No : 74028-2


PAGE : 1 OF 2

Certificate of Calibration

EQUIPMENT : OVEN
MANUFACTURER : MEMMERT
MODEL : UN160
SERIAL No : B519.0144
ID No : ENV-W0084/64
CONDITION AS RECEIVED : USED ITEM
SUBMITTED BY : THE ENVIRONMENTAL CENTER, SUAN DUSIT UNIVERSITY
228-228/1-3 SIRINTHORN RD., BANGPLAD,
BANGKOK 10700, THAILAND

CALIBRATED BY : SUCHART S.

CALIBRATION DATE : 23-Jul-24

APPROVED BY : 
PONGSAK J.

ISSUED DATE : 24-Jul-24

RECEIVED DATE : 23-Jul-24



QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkok, Bangkok 10160

Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584

CERTIFICATE No : 24T7427

PAGE : 2 OF 2

Calibration Report

EQUIPMENT : OVEN
MANUFACTURER : MEMMERT
MODEL : UN160
ID No : ENV-W0084/64
RECEIVED DATE : 23-Jul-24
AMBIENT TEMPERATURE : 27 °C ± 1 °C
S/N : B519.0144
CALIBRATION DATE : 23-Jul-24
RELATIVE HUMIDITY : 50 %RH ± 10 %RH

CONDITION OF THIS RESULTS OF CALIBRATION

1. THIS INSTRUMENT WAS CALIBRATED ACCORDING TO TLAS G-20 BY COMPARISON WITH CALIBRATED THERMOCOUPLE TYPE K OR TYPE K UNDER NO LOAD CONDITION. THE THERMOCOUPLES WERE PLACED ON NINE POINTS AND LOCATED ONE THERMOCOUPLE IN EACH OF THE EIGHT CORNERS OF THE CHAMBER AND WAS AWAY FROM THE EACH WALL OF 5 cm TO 10 cm. AND PLACED THE NINTH THERMOCOUPLE WITHIN 2.5 cm. OF THE GEOMETRIC CENTER OF THE CHAMBER. THE UNIFORMITY WAS MEASURED BETWEEN REFERENCE PROBE AND OTHER PROBES AT THE SAME TIME.

2. REFERENCE STANDARD INSTRUMENTS :-

INSTRUMENT

MODEL

SERIAL No

CERTIFICATE No

DUE DATE

1) DATA LOGGER WITH TC TYPE K

HYDRA 2635A

8009008

24T6470

24-Jun-25


3. THE CERTIFICATE IS VALID FOR THE ITEM CALIBRATED AS SHOWN ON THE DATE AND PLACE OF CALIBRATION ONLY.

4. THIS RESULT EXCLUDE LONG TERM STABILITY OF THE UNIT UNDER CALIBRATION.

5. THIS CERTIFICATE IS TRACEABLE TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNIT MAINTAINED AT:-

- NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND) THROUGH QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

RESULT OF CALIBRATION :- WITHOUT ADJUSTMENT



FRONT

GENERAL INFORMATION

Overall Ambient Temperature around the Chamber (°C) variation : 2

Overall Line Voltage (V) variation : 2

Instrument Condition : Normal

Chamber Size (W*L*H): 56*40*73 cm; Vent =0%

CHAMBER PERFORMANCE

Controller Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Temperature Stability (±°C)	Temperature Uniformity (°C)	Overall Variation (°C)
104.0	104.0	0.53	2.40	2.52
110.0	110.0	1.41	2.79	4.13
180.0	180.0	0.75	4.67	5.56

TEMPERATURE MEASUREMENT ACCURACY TEST

Controller Temp (°C)	Indicating Temp (°C)	Measured Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (±°C)
		#1	#2	#3	#4	Ref. 5	#6	#7	#8	#9	
104.0	104.0	102.79	103.07	103.16	102.90	102.61	103.49	104.33	103.96	103.82	0.99
110.0	110.0	110.85	110.89	111.00	111.01	110.18	111.65	112.29	112.00	111.80	1.9
180.0	180.0	180.00	179.76	180.25	179.88	179.45	182.96	183.63	183.50	183.34	1.6


NOTE 1 : THE UNCERTAINTY OF MEASUREMENT EXCLUDED TEMPERATURE UNIFORMITY OF THE CHAMBER.

NOTE 2 : LOCATION 5 WAS REFERENCE LOCATION.

NOTE 3 : THIS CALIBRATION WAS CARRIED OUT AT THE CUSTOMER'S PLACE AT LABORATORY AREA.

THE REPORTED UNCERTAINTY OF MEASUREMENT WAS BASED ON A STANDARD UNCERTAINTY MULTIPLIED BY A COVERAGE FACTOR k =2, PROVIDING A LEVEL OF CONFIDENCE APPROXIMATELY 95%.

END OF CALIBRATION REPORT



Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech_cak@yahoo.com, calibratech_cak@hotmail.com



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 1 of 11

Submitted by : The Environmental Center Suan Dusit University
228-228/1-3 Sirinthorn Rd., Bangplud, Bangplud, Bangkok 10700, Thailand

Equipment : Digital Thermometer with TC probe
Temperature Indicator

Manufacturer : N/A

Model : 307

Range : N/A

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 128319

ID No. : N/A

Environment : Ambient Temperature : (23 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %
Line Voltage : (220 ± 22) VAC

Date of Received : 13 February 2024

Date of Calibration : 23 February to 04 March 2024

Date of Issue : 04 March 2024

Calibrated by : Chortip Samchusri

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0074-22	20 Jun 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400016	TT-0053-23	15 May 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400003	23E1866	01 Jun 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400004	23E1866	01 Jun 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

(Surachai Promthong)

Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.





Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 2 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 1

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0024

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (°C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	103.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.9	0.1	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	110.0	0.0	0.45
130	148.0029	148.2	-0.2	0.58
130	150.0027	150.1	-0.1	0.58
130	152.0025	151.9	0.1	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.7	0.3	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration





Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 3 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 2

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0025

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	104.0	0.0	0.45
130	105.0020	105.0	0.0	0.45
130	110.0009	110.1	-0.1	0.45
130	148.0029	148.3	-0.3	0.58
130	150.0027	150.1	-0.1	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration





Calibratech Co., Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 4 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 3

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0026

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	104.0	0.0	0.45
130	105.0020	105.0	0.0	0.45
130	110.0009	110.0	0.0	0.45
130	148.0029	148.2	-0.2	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration



CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrasan 3 Rd., Bangmod, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 5 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 4

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0027

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.2	0.8	0.18
130	6.0020	5.3	0.7	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	104.0	0.0	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.2	-0.2	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.8	0.2	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration



CAL

Calibratech Co., Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 6 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 5

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A


ID No. : ENV-W-0028

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	104.0	0.0	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	110.0	0.0	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.8	0.2	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration





Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Banggood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 7 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 6

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0029

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.9	0.1	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	151.9	0.1	0.58
130	178.0031	177.8	0.2	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration





Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel.(02)964-6211 Fax.(02)964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 8 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 7

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A


ID No. : ENV-W-0030

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.8	0.2	0.45
130	104.0016	103.8	0.2	0.45
130	105.0020	104.8	0.2	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	149.9	0.1	0.58
130	152.0025	151.9	0.1	0.58
130	178.0031	177.8	0.2	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration





Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 9 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 8

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A


ID No. : ENV-W-0031

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.3	0.7	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.46
130	104.0016	103.9	0.1	0.46
130	105.0020	104.9	0.1	0.46
130	110.0009	110.0	0.0	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	150.1	-0.1	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.8	0.2	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration





Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel (02) 964-6211 Fax. (02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 10 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 9

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0032

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.3	0.7	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.9	0.1	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.1	-0.1	0.58
130	150.0027	150.0	0.0	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.3	0.65
130	180.0023	179.9	0.1	0.65
130	182.0030	181.8	0.2	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration





Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax (02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400086-1

Page : 11 of 11

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement for channel 10

This instrument was connected with thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 1.5 mm.

Length : 1900 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : ENV-W-0033

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	2.0019	1.2	0.8	0.18
130	4.0010	3.1	0.9	0.18
130	6.0020	5.1	0.9	0.18
130	103.0024	102.9	0.1	0.45
130	104.0016	103.7	0.3	0.45
130	105.0020	104.9	0.1	0.45
130	110.0009	109.9	0.1	0.45
130	148.0029	148.2	-0.2	0.58
130	150.0027	150.1	-0.1	0.58
130	152.0025	152.0	0.0	0.58
130	178.0031	177.7	0.2	0.65
130	180.0023	179.9	0.1	0.65
130	182.0030	181.9	0.1	0.72

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o o o -

