

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. หนังสือที่ ทส 1010.5/12394 วันที่ 18 กันยายน 2561
2. หนังสือที่ ภก 0014.2/5801 วันที่ 17 เมษายน 2562
3. หนังสือที่ ทส 1010.5/10141 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
4. หนังสือที่ ภก 0014.2/15812 วันที่ 17 ตุลาคม 2562

1. หนังสือที่ ทส 1010.5/12394 วันที่ 18 กันยายน 2561



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๑ ๒ ๓ ๙ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ขอยพูนุศลวัฒนาฯ ถนนพระรามที่ ๒
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ที่ OK 024/2561 ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๑๓๐๗๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม
แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัดต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด
แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (๔๐๒๕)
ตำบลภุมลลา อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด
๓๗๖ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณ
จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์
(Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ

ที่ได้รวบรวม...

ที่ได้รับรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงาน
นโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ
ทราบด้วย ทั้งนี้สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อุนนธินันท์

(นายสุวิทย์ อุนนธินันท์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๒๕๐๐ กศ ๒ กศ ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำเนาถูกต้อง

He Kim

(นางสาวสิริวรรณ สอนคช.)
เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส



สิ่งส่งมอบ

(2)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
4/211 หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 061-8799556 / โทรสาร : 076-689400 E-mail : oknature@hotmail.com

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 11661 วันที่ 2 กค 2561
เวลา 10:58

2 กรกฎาคม 2561

เลขที่ OK 024/2561

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay)

จำนวน 376 ห้องชุด ของบริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 1392 วันที่ 2 กค 2561
เวลา 14:39

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนานำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2. สำเนานำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 18 ฉบับ
4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก) จำนวน 18 ฉบับ
5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับย่อ) จำนวน 18 ฉบับ
6. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองของบริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด จำนวน 1 ฉบับ
10. จดหมายนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุด 376 ห้องชุด มีขนาดพื้นที่ 12-2-94.40 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 20,377.60 ตารางเมตร โดยนำมาพัฒนาโครงการเพียงบางส่วนขนาดเนื้อที่ 6-2-95.20 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 10,780.80 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 15 อาคาร ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 13 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 12/2561 เป็นผู้จัดทำรายงาน

บัดนี้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เสร็จสมบูรณ์ จึงขอส่งรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กฤษฎิ์เนเจอร์
เลขที่ 1022 วันที่ 2/7/61
เวลา 12:18 น.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณัฐวรรณ สอนตา)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

(นางสาวณัฐกานดา เมฆนิติ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มีใบอิเล็กทรอนิกส์แนบ...../.....แนบ

เอกสารแนบ

ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๑๔๒/ ๑๓๐๕๓



ถึงที่ส่ง

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๔๓๗๔ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๕๑ น. จังหวัดภูเก็ต โทร. ๐๗๖-๖๐๐๐๐

ถนนนิศร ภก ๘๓๐๐๐

กองวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๔๓๗๔ ร.๓ ก.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๕๑ น. วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส.๓๐๑๐.๕/๔๖๘๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) จำนวน ๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) จำนวนห้องชุด ๓๗๖ ห้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (๔๐๒๕) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ให้จังหวัดภูเก็طنำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานฯ และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมตามความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จังหวัดภูเก็طنำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานฯ และเอกสาร

-๒-ชี้แจงเพิ่มเติม...

Bms

เอกสารแนบ.....กล่อง, เด่ม
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น

ชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) รายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ต้องยึดถือปฏิบัติมาเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสิววรรณ สอนดา)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

“ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์”

หน้า ๑ จาก ๑

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay)
ของบริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะป้อ จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 376 ห้องชุด ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 15 อาคาร ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 13 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนแล้ว แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ



เจ้าของโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2561



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



เจ้าของโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
กันยายน 2561



ลงชื่อ เมษ ชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายแยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ เนื่องจากได้โครงการจัดซื้อ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดภูเก็ต ภายในพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ณ เดือนมิถุนายน 2561) เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน ซึ่งมีระดับความสูงของพื้นที่โครงการอยู่ในช่วงประมาณ 13.00-40.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) ภายในพื้นที่โครงการมีต้นหมากเขียว ต้นตีนเป็ด ต้นตาล ต้นไผ่ตง ต้นไทรใบยาว ต้นไทรย้อยใบแหลม และวัชพืช ได้แก่ หญ้าคา ขึ้นปกคลุมอยู่เต็มพื้นที่ ดังนั้น ผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างของโครงการต่อสภาพภูมิประเทศจึงอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการขุดดินจะมีการขุดเพื่อก่อสร้างอาคารภายในโครงการ และมีการขุดดินเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ขึ้นได้ดิน ซึ่งอาจมีผลทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น กิจกรรมในช่วงก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบพื้นที่โครงการในระดับปานกลาง		(1) จัดทำรั้ว Aluminum Sheet สูง 4 เมตร (ทางด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อจำกัดพื้นที่ในการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และป้องกันการรุกรานพื้นที่ที่ข้างเคียงที่อาจเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ (2) จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน และทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และไม่ให้เพิ่มจำนวนครั้งตามความเหมาะสมในการฉีดพรมน้ำกรณีอากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง (3) กำหนดพื้นที่กองเศษวัสดุ เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ ภายในพื้นที่โครงการ (4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนย้าย เศษวัสดุซากพื้นที่โครงการ (5) ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (6) ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ (7) ควบคุมดูแลและกำกับให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง	(1) กำชับให้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ก่ออาศัยใกล้เคียงโครงการเป็นประจำ เพื่อตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน (3) ตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วที่บและไม่ให้มีการฉีกขาดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ



ลงชื่อ.....
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ.....
 (นางสาววันวิมล กษณิณี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ตอ)			ว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงาน ก่อสร้างฐานรากอาคาร
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดชัน บริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินยุคควอเทอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ในเขต 2g ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้อาจมีความรุนแรงที่ทำให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ได้ปรากฏความเสียหาย โดยในเขตนี้อาจมีการทรุดตัวเล็กน้อยมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิติแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในปี 2555 พบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรงที่สุด 4.3 ริกเตอร์	(1) การออกแบบโครงสร้างอาคาร วิศวกรจะต้องคำนวณตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 และก่อสร้างตามข้อมูลการออกแบบอย่างเคร่งครัด (2) จัดให้มีการซ่อมแซมรอยร้าวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคาร ออกนอกตัวอาคาร	

ลงชื่อ
 เจ้าของโครงการ/บริษัท
 บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดมิส เทลลิดีบี (ไทยแลนด์) จำกัด
 NEW WORLD ADM
 255 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 กันยายน 2561


ลงชื่อ
 นางสาวนันทนา เมฆินิติ
 ผู้จัดการ
 บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดมิส เทลลิดีบี (ไทยแลนด์) จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลองลา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	ดินเหนียว มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงพื้นที่เนินเขา เป็นดินลิกนิกมาก มีการระบายน้ำดี ซึ่งการปรับถมพื้นที่โครงการเป็นการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีแนวรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการทุกด้าน และในขั้นตอนการขุดดินและถมดินจะกระทำภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น รวมถึงจะบดอัดดินให้แน่นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ดังนั้น จึงคาดว่าจะสามารถป้องกันการพังทลายของดินออกสู่ภายนอกได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินจะเกิดขึ้นในระดับปานกลาง	ตามแนวอาคารในโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน (3) ในการถอน Sheet Pile โครงการจะต้องระบุระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจ้งให้ผู้ที่อยู่โดยรอบรับทราบ ทั้งนี้ ต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอนเข็มกันพังก้าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินที่จะส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียง (4) ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถป้องกันหรือให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด (5) จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคารที่ติดข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (6) จัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 4 เมตร (ทางด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อจำกัดพื้นที่ในการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และป้องกันการรุกรานพื้นที่ข้างเคียงที่อาจเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ (7) จัดทำรั้วหรือกำแพงที่มีความสูงอย่างน้อย 2.0	



เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดมึท (ไทยแลนด์) จำกัด



ผู้จัดการโครงการ นายสมชาย งามนิล
กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอพลิเคชันเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ทรัพยากรที่ดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) -		เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินออกสู่ภายนอก (8) การเปิดหน้าดิน หรือในการปรับระดับหน้าดิน จะต้องยัดดินให้แน่น โดยให้ความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (9) กรณีที่มีการรบกวนของแหล่งดินและดินจากการดำเนินโครงการ ให้เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย และต้องจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างความสะอาดล้อรถยนต์และตัวถังรถยนต์ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (10) หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว (11) จัดเตรียมป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาดำเนินงาน ห้ามคนงานขุดถมดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว (12) มีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการ โดยจะมีการเกิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากมีการปรับพื้นที่จะเป็นเฉพาะในบางอาคาร และแต่ละอาคารจะไม่ทำการก่อสร้างในเวลาเดียวกัน	

บริษัท นิวเวิลด์ เอเดอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด
NEW WORLD ADM
THAILAND
(มหาชน)

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการบริษัท นิวเวิลด์ เอเดอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2561

ลงชื่อ
(นางสาว นงนิจ นนทนิล)
ผู้แทนชุมชน/ผู้มีส่วนได้เสีย

กันยายน 2561

องค์ประกอบหาสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (13) แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการขุดดินภายในโครงการโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด (14) จัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น และแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด (15) จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดินหรือถมดิน และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรยาว ไม่น้อยกว่าสองร้อยยี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน (16) กำหนดให้ทำการขุดตัดดินและขนย้ายดินเฉพาะช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เวลา 8.30 น.- 17.30 น. และงดการขุดตัดดินในเวลากลางคืน (17) ในช่วงที่ฝนตกให้หยุดขุดปรับพื้นที่เพื่อป้องกันดินสไลด์ลงสู่พื้นที่ข้างเคียง (18) จัดให้มีผ้าห่มคลุมดินปิดคลุมหน้าดินในบริเวณที่มีการเปิดหน้าดินภายในโครงการ เพื่อป้องกันดินพังและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่พื้นที่สาธารณะ

[illegible]

ลงชื่อ วราภรณ์ สิงห์นิเวศ
 (นางสาววราภรณ์ สิงห์นิเวศ)
 ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลองน้ำ อำเภอกะบุรี จังหวัดภูเก็ต



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ตอ)		(19) โครงการจะปลูกหญ้าแฝกแทนหญ้าบริเวณน้อยเพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างดินลงสู่พื้นที่สาธารณะ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวรั้วว่าเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงการก่อสร้าง
1.4 คุณภาพอากาศ	กิจกรรมของโครงการที่ยาส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญสรุปได้ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความรำคาญในเรื่อง "ฝุ่น" แต่เนื่องจากพื้นที่เกิดจากการก่อสร้างนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของเครื่องจักรจะอยู่ในช่วงระยะก่อสร้างยังอยู่ในวิสัยที่จะสามารถควบคุมได้ โดยโครงการได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถที่จะช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงการก่อสร้างได้ ดังนั้น หากโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ	(1) หมั่นตรวจสอบเครื่องขนถ่ายบรรทุกทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควันเป็นไปตามที่ราชการกำหนดอย่างสม่ำเสมอ (2) มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ใช้ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อล้างล้อรถหรือตัวถังรถหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง (3) จัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 4 เมตร (ทางด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อจำกัดพื้นที่ในการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และป้องกันการรบกวนพื้นที่ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคมนาคมของโครงการ (4) ต้องจัดให้มีผ้าใบปกคลุม (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด้านตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นหลังคาของอาคารโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่น (5) ใช้ยางแอสฟัลต์หรือคอนกรีตบริเวณทางเข้า-ออก (6) วัสดุและการจัดการกองวัสดุ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวรั้วให้เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงการก่อสร้าง (2) กำชับให้ผู้รับเหมารายได้ทำการกำกับดูแลของ บริษัท นิว เวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (3) ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แสดงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดจาก

บริษัท นิวเวิลด์เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
 ชื่อ **PLATINUM BAY**
 บริษัท นิวเวิลด์เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
 NEW WORLD ABT (THAILAND) CO., LTD.

ผู้รับใบอนุญาต
 ชื่อ **นางสาวกัญญา ใจงาม**
 ตำแหน่ง **ผู้จัดการโครงการ**
 ที่อยู่ **เลขที่ 2561 ถนนสาย 101 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดภูเก็ต**

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกะลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ในโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) (ข) ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง จากผลการศึกษาก่อสร้างโครงการทำให้เกิดปริมาณฝุ่นละออง 0.0063 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จากผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ภายในโครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 มีค่าเท่ากับ 0.037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะเท่ากับ $0.037 + 0.0063 = 0.0433$ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค) ผลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงก่อสร้าง มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากไอเสียของเครื่องจักรและยานพาหนะที่เข้าออกโครงการเพื่อขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ สำหรับโครงการคาดว่าจะมีรถขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ สูงสุดประมาณ 10 เที่ยว/วัน การทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ไม่ได้ทำงานตลอดทั้งวัน จำกัดช่วงเวลาในการทำงานตั้งแต่ 08.00-17.00 เท่านั้น (8 ชั่วโมง/วัน) โดยในแต่ละรอบของการขนส่งให้เว้นระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 นาที ทำให้มีการขนส่งวัสดุและ	คลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน 2) ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด 3) การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านหรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 4) การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมด้วยน้ำทันทีก่อนการขนย้าย (7) ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ในการเจาะ การตัด การขุดผิววัสดุต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบ่มผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือการกรองฝุ่นไว้แล้ว (8) การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในท้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม (9) การดำเนินการพิเศษวัสดุที่เหลือใช้ 1) เศษวัสดุจะต้องแยกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน	การก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที (5) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศดังนี้ 1) TSP 2) PM_{10} 3) CO 4) SO_x 5) NO_x 6) HC ลำดับ 1)-2) ความถี่ของการตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ ตลอดการก่อสร้างฐานราก หลังจากรัน ตรวจวัดทุกเดือน และรายงานผลทุกเดือนตลอดช่วงก่อสร้างโครงการบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ลำดับ



เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์แอดแวลติว จำกัด


(นางสาวสุกานต์ นนทิต)

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด


กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ไว้ในเกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 3) มีการระบายไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000329 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0109 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.0109329 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 4) มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.0019006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 5) มีการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 3.00 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ	ถนนที่สาธารณะและทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก 4) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนนทางระบายน้ำหรือในที่สาธารณะใดๆ 5) จำกัดความเร็วของรถให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง (12) จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นทันที (13) เจ้าของโครงการ กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์พลาซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับผิดชอบ)



กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3.0000036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากการประเมินจะเห็นได้ว่ามลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใช้สำหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงก่อสร้าง และคนงานของโครงการ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้กับโครงการตั้งรายการคำนวณข้างต้น รวมทั้งข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ จะเห็นได้ว่ามลพิษที่จะปล่อยออกมาจากรถยนต์ช่วงก่อสร้างในพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เมื่อรวมกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน พบว่าคุณภาพอากาศไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น ผลกระทบจากมลพิษที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ		
1.5 ระดับเสียงและควาสั่นสะเทือน	<u>เสียง</u> กิจกรรมในช่วงก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงดังบริเวณพื้นที่ข้างเคียงที่ดังที่สุด จะมาจากการทำฐานราก คือ 88 เดซิเบล (เอ) รองลงมาคือ การเก็บงานและงานตกแต่ง 84 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น โครงการจึงเลือกประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการฐานราก และการเก็บงานและงานตกแต่ง 84 เดซิเบล (เอ) และการเก็บงานและงานตกแต่ง และการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ มีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งจาก Reducing Traffic Noise, a guide for homeowners, designers'	<u>เสียง</u> (1) ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารให้ผู้รับเหมามาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อขอโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการในโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที (2) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่า โครงสร้าง	(1) ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนด้วยวิธีทำการตรวจวัด ได้แก่ L_{eq-24} ชั่วโมง, L_{max} , L_{90} เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนจำนวน 2 จุด คือ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงแรม Mamtel Boutique ทุกวัน และรายงานผลรายงานผลทุกสัปดาห์ตลอดที่มีการทำงาน



เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ แพลตินัมเบย์ จำกัด (มหาชน) (New World Platinum Bay Co., Ltd.)


ลงชื่อ นาย อดิศักดิ์ นพคุณ (นางสาวอดิศักดิ์ นพคุณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอบี เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	and builders by State Pollution Control Commission, Roads and Traffic Authority and Department of Housing Australis (August 1991) ระบุว่า ผนังกำแพงปิดทับที่ก่อสร้างด้วยวัสดุต่างๆ สามารถลดเสียงได้ระหว่าง 20-40 เดซิเบล (เอ) และ Federal Highway Administration (FHWA, 2006) ระบุว่า วัสดุที่ใช้เป็นกำแพงกันเสียงแต่ละประเภทมีความสามารถในการลดระดับเสียงได้ต่างกัน ซึ่งโครงการจะติดตั้งรั้วที่ทึบกว่ารั้วดอลลัมเนียม (Aluminium Slats) ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4.00 นิ้ว) สูง 4 เมตร (ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) นอกจากนี้ ตั้งแต่ระดับชั้นที่ 3 ขึ้นไป (สูงกว่า 6 เมตร) กำแพงดังกล่าวเปรียบเสมือนกำแพงกันเสียงของโครงการ สามารถลดระดับเสียงได้ประมาณ 27 เดซิเบล(เอ) เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ	สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ (3) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระเบียบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนในรัศมีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (4) การทำฐานรากของอาคาร จะใช้เสาเข็มแบบเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง (5) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร (6) จัดให้มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก เช่น ห้องตัดกระจก ห้องตัดอลูมิเนียม และห้องโม่ปูน (7) ติดตั้งรั้วที่ทึบ ทำจากวัสดุอลูมิเนียม (Aluminium Sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4.00 นิ้ว) สูง 4 เมตร (ทางด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) (8) กำหนดระยะเวลาการทำงานของงานของคอนกรีตที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 1) ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายการก่อสร้าง หลังจากงาน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที



เจ้าของโครงการ: บริษัท นิวเวิลด์แอดม พลัทินัม (ไทยแลนด์) จำกัด



กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ผนังคอนกรีตของโครงการจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห่อหุ้มปิดทับ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ประมาณ 36 เดซิเบล (เอ) และการใช้วัสดุลดเสียงสามารถนำมาคำนวณหาระดับเสียงจากภายนอกสร้างแต่ละกิจกรรมที่กระจายถึงหน่วยรับเสียงข้างเคียง แยกตามระยะห่างและทิศทางของผู้รับเสียง โดยรอบโครงการได้ดังนี้ (ก) ระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยมีระดับเสียงรวมเท่ากับ 56.79, 57.02 และ 63.51 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะจัดท้าว Aluminum Sheet สูง 4 เมตร รอบโครงการ (ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล (เอ) ทำให้เสียงถูกลดทอนลง โดยมีค่าเท่ากับ 56.60, 56.60 และ 56.63 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ (ข) ระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยมีระดับเสียงรวมเท่ากับ 57.01, 57.49 และ 69.38 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้	2) ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) 3) ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ) (9) กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง (10) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาดังแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือ ได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน (11) จัดตั้งป้ายประกาศโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท NEW WORLD ADM. จำกัด
เลขที่ 100 หมู่ 10 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-2561111 โทรสาร 076-2561112
E-mail: newworldadm@gmail.com

บริษัท NEW WORLD ADM. จำกัด
เลขที่ 100 หมู่ 10 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-2561111 โทรสาร 076-2561112
E-mail: newworldadm@gmail.com

ลงชื่อ
นายสมชาย งามวิจิตร (นายสมชาย งามวิจิตร)
ผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติ โยเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 4 เมตร รอบโครงการ (ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล (เอ) ทำให้เสียงถูกลดทอนลง โดยมีค่าเท่ากับ 56.60, 56.60 และ 56.75 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ (ค) ระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยมีระดับเสียงรบกวนเท่ากับ -16.96, -13.31 และ 8.27 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งมีความน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 4 เมตร รอบโครงการ (ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล (เอ) ทำให้เสียงถูกลดทอนลง ซึ่งจะทำให้ระดับเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ง) ระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยมีระดับเสียงรบกวนเท่ากับ -12.99, -9.77 และ 16.17 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลาบิซ สูง 4 ชั้นด้าน	ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกันแจ้งจากข้อตกลงในการทดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ (12) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย (13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนได้ตลอดเวลา	

ลงชื่อ.....

PICHAI WORADIT
 ผู้จัดการโครงการ บริษัท บิว รีลตี้ จำกัด (มหาชน) (PLS) จำกัด
 กัมพูชา จำกัด (มหาชน) (PLS) จำกัด

ลงชื่อ.....

PICHAI WORADIT
 ผู้จัดการโครงการ บริษัท บิว รีลตี้ จำกัด (มหาชน) (PLS) จำกัด
 กัมพูชา จำกัด (มหาชน) (PLS) จำกัด

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอ่งน้ำแม่เบี้ย (Platimabai) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบหาสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ทิศตะวันตกมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะจัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 4 เมตร ขอบโครงการ (ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและจุดสังเกต ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล (เอ) ทำให้เสียงถูกลดทอนลง ซึ่งจะทำให้ระดับเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>ความสั่นสะเทือน</u> ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมในช่วงก่อสร้างมาจากการเจาะเสาเข็ม เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น กระบวนการดังกล่าวจะทำให้เกิดความสั่นสะเทือนเนื่องจากมีการเจาะเข็ม และแรงสั่นสะเทือนของล้อขบวนรถขนาดใหญ่ที่กระทำต่อพื้นดินในลักษณะคลื่นตามยาว (Longitudinal Wave) และคลื่นตามขวาง (Transverse Wave) โดยที่ขนาดของแอมพลิจูด (Amplitude) ของคลื่นตามยาวต่ำกว่าคลื่นตามขวาง ดังนั้น คลื่นตามขวางจึงทำให้เกิดความสั่นสะเทือนได้มากกว่าคลื่นตามยาว นอกจากนี้ คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่สู่ผิวดินสามารถทำให้เกิดคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่ไปตามผิวดินอีก 2 ชนิด ได้แก่ คลื่นโกยผิวดิน หรือคลื่นเลฟ (Love Wave) และคลื่นอนกกระเพื่อมผิวดิน หรือคลื่นแรลลีย์ (Raleigh Wave) ซึ่งคลื่นผิวดินทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถสร้าง	<u>ความสั่นสะเทือน</u> (1) ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่ย้ายอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาก่อนที่ปัญหาจะรุนแรงขึ้น (2) จัดลำดับการเจาะเสาเข็มโดยตอกด้านใกล้อาคารข้างเคียง ก่อนไปทางด้านที่ไม่มีอาคาร (3) ถ้าสรุปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการยืนยันการร้องเรียนว่าโครงการสร้าง	

บริษัท นิธิวิธ จำกัด (มหาชน) จำกัด
 เลขที่ ...NETHI-THIWI-THIWI...
 ๖๖ หมู่ ๖ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 โทร. ๐๖๒-๐๖๐๐๐๐๐๐
 E-mail: nethi@nethi.co.th
 nethi.co.th

ลงชื่อ ...
 (นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภูเก็ต
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและควมสั่นสะเทือน (ต่อ)	ความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หากความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีระดับความแรงของความสั่นสะเทือนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ปัจจัยที่ทำให้ความแรงของความสั่นสะเทือนมีระดับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน ระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดถึงจุดรับคลื่น และคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นสั่นสะเทือนของดินแต่ละชนิด จากผลการคำนวณที่ได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับผลกระทบต่อคน อาคาร สิ่งปลูกสร้างตามเกณฑ์ที่ได้นำเสนอไว้โดย Phaff in Leonard (1971) พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการเจาะเสาเข็ม (Bore Pile) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดต่อพื้นที่ข้างเคียงทั้ง 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ (1) ที่ไซต์ : โรงแรมสโตนีล ไรลอร์ท ภูเก็ต สูง 4 ชั้น ระยะห่างจากโครงการประมาณ 249.40 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.04 มิลลิเมตรวินาที (2) ที่ตตะวันออก : บ้านอยู่อาศัย สูง 2 ชั้น ระยะห่างจากโครงการประมาณ 163.90 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.07 มิลลิเมตรวินาที (3) ที่ตตะวันตก : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลาบิซ สูง 4 ชั้น ระยะห่างจากโครงการประมาณ 26.40 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 1.09 มิลลิเมตรวินาที ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อคน อาคารสิ่งปลูกสร้าง	สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ (4) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (5) การทำฐานรากของอาคาร ต้องใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง (6) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนต้องกำหนดค่าแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร (7) กำหนดระยะเวลาการทำงานของของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงาน < 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน > 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ) (8) กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในการนี้ต้องมีป้ายแสดงการสร้างเป็นเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิด	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภูเก็ต (ภูเก็ต)

นางสาวณัฏฐา นนธิ

(นางสาวณัฏฐา นนธิ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

18/211

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตตำบับ (Platnambay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลามลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอโดย Whiff in และ Leonard (1971) พบว่า ค่าความสั่นสะเทือนที่พื้นที่ข้างเคียงทั้ง 3 ด้านได้รับ อยู่ในช่วง 0.04-1.09 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้างแตกต่างกันไปตามช่วงแรงสั่นสะเทือนที่ได้รับ โดยจากการคำนวณพบว่าอาคารโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลาภิข สูง 4 ชั้นทางด้านทิศตะวันตก จะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด คือ 1.09 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบคือ ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ระดับที่สูงขึ้นของความสั่นสะเทือนจะส่งผลกระทบต่ออาคาร หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่า แรงสั่นสะเทือนในระดับ 1.09 มิลลิเมตร/วินาทีพบว่า ไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลาภิข สูง 4 ชั้น ทางด้านทิศตะวันตกมากนัก เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งโครงสร้างอาคารยังคงแข็งแรงและอยู่ในสภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอาคารต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นต่ออาคารและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้น้อยที่สุด	เสียงดัง ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะการเพนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง และแบ่งช่วงไม่การทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. (9) ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการขอใช้ศาลาหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นกรณีพิเศษที่ที่ได้รับความเสียหายและทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นทางการเพื่อเรียกตรวจสอบได้ (10) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ	

บริษัท บิวรีตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท บิวรีตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 101/1 หมู่ 10 ตำบลท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 โทร. 08-1-000-0000

เจ้าของโครงการ: บริษัท บิวรีตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด

101/1 หมู่ 10 ตำบลท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ลงชื่อ **นางสาว นงนุช งามนิต**
 (นางสาว นงนุช งามนิต)
 ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		ทรัพยากรของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชุดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการ ต้องทำความเข้าใจกับผู้ถือสิทธิ์ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับ ความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้ (11) ประสานงานกับผู้ถือสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้ง แผนและกำหนดการก่อสร้าง (12) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม (13) ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) และจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยใน เขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กม./ชม. (14) จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราว ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที (15) จัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่อ อาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ข้างเคียงในกรณี ที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ เจ้าของโครงการจะซ่อมแซม แก้ไข โครงการอาคารให้	

ลงชื่อ นาย นพคุณ คงประดิษฐ์

(ในนามตัวแทนสำนักงาน กสทช.)

ผู้ขาย/ผู้ถือสิทธิ์สิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ลงชื่อ นาย นพคุณ คงประดิษฐ์

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

20/211

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและควมสั่นสะเทือน (ต่อ)		กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจนซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	
1.6 คุณภาพน้ำ	ในช่วงก่อสร้างอาคารของโครงการนั้น โครงการได้จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมไว้ทั้งหมด จำนวน 15 ห้อง (คิดจากจำนวนคนงานทั้งหมด 100 คน) สำหรับปริมาณน้ำโสโครกจากห้องน้ำ-ห้องส้วมของตงงานก่อสร้างมีปริมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตรวัน (คิดร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้) โดยโครงการจะใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด ระบบดักส้วมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ สามารถบำบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ เมื่อบ่อเกราะเต็มโครงการจะให้รถกำจัดสิ่งปฏิกูลของบริษัทเอกชนไปกำจัดต่อไป อนึ่ง น้ำเสียจากการก่อสร้างโดยทั่วไปจะเกิดจากการล้างเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างผสมคอนกรีตและการป่นคอนกรีต ซึ่งในการก่อสร้างโครงการได้เลือกใช้คอนกรีตแบบผสมเสร็จ โดยส่วนใหญ่จะนำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างจะเกิดจากน้ำล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ	(1) จัดให้มีการสุขาภิบาลก่อนจากระบบบำบัดน้ำเสีย (2) จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมดูแลความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่อาศัยข้างเคียง (3) ทำความสะอาดรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักดินตะกอนทุกเดือน (4) นำเสียจากกิจกรรมต่างๆ จะถูกบำบัดโดยบ่อบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถบำบัดได้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (5) น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจะระบายออกสู่แนวท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ในพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, บีโอดี (BOD), ซีเอสไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fat Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN), Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria



เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอิร์ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2561

ลงชื่อ **นพคุณ เสงี่ยม**

(นางสาวนิตกานา เมฆนิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่โดยรอบโครงการ มีลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่กักอาศัย โรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็กความสูง 2-3 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการจัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) สำหรับพื้นที่ตั้งโครงการ เป็นที่ว่างเปล่ารอการใช้ประโยชน์ จึงไม่มีทรัพยากรป่าไม้หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหรือควรค่าต่อการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างใด และไม่มีการประกาศบอхиที่ประมาณหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยพืชพรรณที่พบในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นกระถิน ต้นกล้วย ต้นตาล ต้นหมากเขี่ยว ต้นไผ่ตง และพืชตระกูลหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป และส่วนสัตว์บกที่พบในบริเวณโดยรอบโครงการ ได้แก่ แมลง นกเป็ดน้ำ นกเป็ดน้ำ แมงปอ นกกระเจียวบ้าน นกกระเจียวหางยาว จึงหล่นบ้าน จึงจากบ้าน คางคกบ้าน และอีงอ่างบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ จะกระทำภายในขอบเขตของพื้นที่โครงการเท่านั้น มิได้รุกล้ำพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจึงคาดว่าจะเป็นระดับต่ำ		(1) โครงการจะทำการกันแนวรั้ว Aluminum Sheet สูง 4 เมตร (ทางด้านทิศเหนือ, ด้านทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) โดยรอบพื้นที่ที่โครงการ เพื่อจำกัดพื้นที่ในการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และป้องกันการรุกรานพื้นที่ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างและคนงานของโครงการ (2) กำจัด และควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง (3) ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น (4) ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	

ลงชื่อ **คุณสุภา**

บริษัท นิวเวิลด์อะดีอาร์ จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่โครงการ NEW WORLD ADRIA (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1236

NEW WORLD ADRIA PLATINUM

NEW WORLD ADRIA PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ **นายคณณ เสงี่ยมดี**

ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินภูเก็ต (เขตภูเก็ต)

ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินภูเก็ต (เขตภูเก็ต) จำกัด


กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินันท์แบบ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก (ต่อ)	ทั้งนี้ ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ จะกระทำภายในขอบเขตของพื้นที่โครงการเท่านั้น มิได้รุกล้ำพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง พบแหล่งน้ำผิวดินด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการเป็นลำรางสาธารณะประโยชน์ และสัตว์ที่พบเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ปลากระดี่หม้อ และจิ้งจกน้ำ นอกจากนี้พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวกลมา โดยอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลถึงเขตที่ดินด้านที่ใกล้สุด 268.00 เมตร สัตว์ที่พบ เช่น หมึกกล้วย ปูม้า หอยนางรมพันธุ์เล็ก และปูแสม ซึ่งสัตว์น้ำที่พบไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด เนื่องจากสัตว์ที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย	(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด (2) ห้ามไม่ให้มีการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ (3) โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง (4) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด (5) ห้ามไม่ให้มีการได้ประโยชน์จากลำรางสาธารณะ การก่อสร้างอาคารใดๆ หรือการรุกรล้ำ ปิดกั้น กีดขวาง หรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำในลำรางสาธารณะโดยเด็ดขาด โดยในช่วงก่อสร้างจะกำหนดให้เจ้าของโครงการ คือ บริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด นำมาดการดังกล่าวระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งในช่วงเปิดดำเนินการนิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์)	

ลงชื่อ **สุจิตา จิตใจ**
 บริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม จำกัด
 ผู้จัดการโครงการ **NEW WORLD PLATINUM** (ไทยแลนด์) จำกัด
 23/211

ลงชื่อ **นพ. กนก พงษ์ผดุง**
 (นางสาวนิตยา กะมนิต)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เบนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561



ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอพลัดตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทวีตพยากรณ์ภาพในน้ำ (ต่อ)	ที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 33.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นก็ทิ้งที่ถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำ ทิ้งจะนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ห้วยระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่มีการระบายลงสู่สาธารณะ สาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด	จำกัด ในช่วงที่ขุดไม่ได้อยู่ต้องปฏิบัติตามมาตรการขุด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด เช่นกัน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการพยากรณ์ภาพในน้ำทิ้งระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ		
3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน			
(1) การใช้ไฟฟ้า	สำหรับช่วงก่อสร้างโครงการได้ขอใช้บริการไฟฟ้าชั่วคราวจากภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากลาง ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณน้อยและมีช่วงจำกัดระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้า ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ	(1) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (2) ติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างบริเวณริมถนนด้านหน้าโครงการ (3) การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(2) การใช้น้ำ	ในช่วงก่อสร้าง โครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้นำมาใช้ในช่วงก่อสร้างอาคาร โดยนำใช้ในขั้วท่อสร้าง สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง ประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากจำนวนคนงาน 100 คน ซึ่งคิดอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตร/คน/วัน) และนำใช้เพื่อ	(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่โครงการ (2) ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด (3) จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อให้น้ำที่สกปรกอยู่ภายในปริมาณมากโดยไม่ปล่อย	ตรวจสอบปริมาณของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำหากพบปัญหาแก้ไขโดยด่วน


ลงชื่อ **นางสาว นกชนก ใสเมธิตี** (นางสาว นกชนก ใสเมธิตี) ผู้จัดการโครงการ
 บริษัท นิวเอเซีย จำกัด
 NEW ASIA PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.
 เลขที่ 100 หมู่ 3 ตำบลกลมา อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอพลัดตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การระบายน้ำ (ต่อ)	โดยการระบายน้ำในช่วงก่อสร้างนั้น โครงการจะขุดร่องระบายน้ำเป็นขندقวางระบายน้ำแบบเปิด มีขนาดของความกว้าง 1.00 เมตร และลึก 1.00 เมตร สำหรับปล่อยน้ำสุดท้ายที่รองรับน้ำที่ระบายน้ำออกจากโครงการในช่วงก่อสร้างของโครงการ มีขนาด 300.95 ลูกบาศก์เมตร (7.40 ม. x 16.60 ม. x 2.45 ม.) และเพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป การระบายน้ำของโครงการจะปล่อยให้น้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:200 ทั้งนี้ ในช่วงก่อสร้างผู้รับเหมายกให้คนงานขุดลอกตะกอนในบ่อตกตะกอนออกอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ผลกระทบที่จะทำให้เกิดการกีดขวางทางระบายน้ำดังกล่าวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการจะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำที่มีอยู่เดิมของชุมชนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	
(4) การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้างโดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น มูลฝอยเหล่านี้ จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนำไปหลอมใหม่ ส่วนเศษอิฐ เศษปูน ก็จะไปปรับถมระดับพื้นที่ ไม่แบบ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมายกจะนำไปใส่ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	(1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง วางไว้ในบริเวณที่เห็นของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้ตรงกับข้อมูลผลเป็นผู้นำดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดต่อไป (2) กำจัดให้คนงานทั้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้โดยแยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง (3) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมพื้นที่หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้าง (2) ตรวจสอบการดักถังมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้าง (3) ตรวจสอบภายในภาชนะรองรับมูลฝอยเป็น

ลงชื่อ **พงศ์กานต์ พงษ์นิติ**
 (ในฐานะทนายความ
 ผู้รับอนุญาตสิ่งแวดล้อมบริษัท โยเค้-เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ลงชื่อ **อรรถสิทธิ์ อรรถสิทธิ์**
 (ในฐานะทนายความ
 ผู้รับอนุญาตสิ่งแวดล้อมบริษัท โยเค้-เนเจอร์ จำกัด
 26/211



ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบหาสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	การจราจรหนาแน่นที่สุด) จะทำให้ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.59 เป็น 0.593 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากไม่เกิดความยากในการรองรับปริมาณจราจรของถนนสายดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจรได้ประมาณ 2,000 คัน/วัน และจากเอกสารวิศวกรรมการทางของฝ่ายหนึ่ง นิจพันธ์ พันธุ์ศรี พบว่าค่า V/C Ratio ดังกล่าว เป็นสภาพการจราจรบนถนนความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจรระดับพอใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาจมีการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน น้ำ หิน ปูน หินกรวด ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายให้กับถนนเส้นทางที่ยานพาหนะขนส่งผ่านได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีอุบัติเหตุจากการขนส่งเกิดขึ้นได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำ หากมีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กฎจราจรอย่างเคร่งครัดและทำให้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษผ่านชุมชน (3) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้ายเตือนทางข้าม เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและแสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน (4) รักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (5) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจะใช้เข้าไปปกคลุมกระป๋องให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกแก่บริเวณทางเข้า-ออก โครงการในช่วงก่อสร้างเพื่อป้องกันและช่วยลดผลกระทบด้านการเคลื่อนตัวของจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (7) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ (8) กำหนดเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ปริมาณการจราจร	

ลงชื่อ ตำแหน่ง ผู้จัดการ

เจ้าของโครงการ ตำแหน่ง ผู้จัดการ

บริษัท (ในนามของ)

210 AOM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ตำแหน่ง ผู้จัดการ

นางสาวกมลทิพย์ เมฆนิติ

ผู้แทนผู้รับจ้างก่อสร้างสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		หนาแน่นโดยกำหนดให้รถบรรทุก 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน (9) จัดเตรียมทีมงานด้านการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรในช่วงเวลาที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้ง (10) ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ (11) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมาที่บริเวณบรรทุกวัสดุลงบนถนนหรือลำออกมายานถนน (12) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณถนน และให้จอดรถภายในโครงการเท่านั้น	
(6) การใช้ที่ดิน	1) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า ที่ดินของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กำหนดให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงฉบับอื่นประกาศยกเลิกและใช้บังคับแทน ซึ่งได้กำหนดการใช้ประโยชน์	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ลงชื่อ ผู้แทน จำนวน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต

เจ้าของโครงการ บริษัท นีโอสาย จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต



ลงชื่อ ผู้แทน จำนวน

(นางสาวนันทิมา นานา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) การมีที่ดิน (ต่อ)	เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 5 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ว่างเปล่า ไปเป็นอาคารชุดพักอาศัย ที่มีการออกแบบอาคารและตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตยกรรมให้มีความสวยงาม และการดำเนินการของโครงการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2532 จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎหมาย ฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ออกแบบอาคารของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว 4) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน บริเวณโครงการและใกล้เคียง		

ลงชื่อ ผู้ศึกษา ผู้ศึกษา

ในนามของโครงการ ผู้ศึกษา

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์พลาตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ ผู้ศึกษา ผู้ศึกษา

ในนามของนิติบุคคล (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเคเนชั่น จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอพลัดตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลล้า อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)	จากการสำรวจภาคสนาม (มิถุนายน, 2561) พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการภายในรัศมี 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม รีสอร์ท อาคารชุดพักอาศัย บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการทางบริษัทที่ปรึกษา ได้ทำการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศในระยะระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ และการสำรวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยจำแนกประเภทการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภทพื้นที่ทำการศึกษา จากข้อมูลพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาได้ 8 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่โล่งกว้าง คิดเป็นร้อยละ 36.93 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 27.83 พื้นที่ทะเล คิดเป็นร้อยละ 19.38 พื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 11.83 พื้นที่ถนน/ซอย คิดเป็นร้อยละ 2.36 พื้นที่ชายหาด คิดเป็นร้อยละ 1.10 พื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.49 และพื้นที่ศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ดังนั้น โดยภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ		

ลงชื่อ พงศ์วิทย์ วัฒนวิทย์
(ผู้ประสานงานด้านกฎหมาย และนิติ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เอนจิเนียริง จำกัด
กันยายน 2561

ลงชื่อ อัครวิทย์ อัครวิทย์
บริษัท อัครวิทย์ อัครวิทย์ จำกัด
เจ้าของโครงการ บริษัท อัครวิทย์ อัครวิทย์ จำกัด (มหาชน)
PLATINUM
NEW WORLD AOM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดและผลิตภัณฑ์แบบย (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะขันธ์ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต	ในช่วงดำเนินการก่อสร้างโครงการจะมีการว่างงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่สูงสุดประมาณ 100 คน โครงการมีกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 36 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ติดขึ้นคือ มีการว่างงานและมีแหล่งงานเกิดขึ้นในพื้นที่ และยังเป็นการช่วยให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารสินค้าประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่เกิดขึ้นกับกลุ่มธุรกิจประเภทวัสดุก่อสร้าง ทำให้ส่งผลไปยังสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ผลการดำเนินโครงการนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศอีกทางหนึ่งแล้วยังส่งผลทำให้จำนวนประชากรว่างงานน้อยลงอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษา ได้ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร และรัศมี 101 เมตร ถึง 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ สามารถประเมินผลกระทบต่อชุมชนในระยะก่อสร้าง ได้ดังนี้ การประเมินผลกระทบชุมชนระยะก่อสร้าง จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร	(1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (2) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกันตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่กระจายและเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น (3) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในการรองรับน้ำเสียจากห้องส้วม (4) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง (5) มีการคัดเลือกคนงานและพิจารณาคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก (6) กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแล คนงานอย่างเคร่งครัด (7) จัดให้มีขอบเขตของพื้นที่คนงานชั่วคราวกับเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน (8) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด (9) ทำสัญญากับผู้รับเหมามาหลัก โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาลั้ต้องทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) หากมีความ	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการติดตามการจัดทำประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการกับบริษัทประกัน (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเยี่ยมเยียน บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหามาที่ได้รับมาจากร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินการให้เรียบร้อย

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

บริษัท มีนบุรี จำกัด (มหาชน) (ได้ลงชื่อ) จัดทำ
เจ้าของโครงการ บริษัท มีนบุรี จำกัด (มหาชน) (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ ผู้กำกับ ก. 10/11/10

(นางสาวนันทิมา เมฆนิติ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	จากพื้นที่โครงการพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในช่วงก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.00 ในระดับปานกลางเท่ากับการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.00 ไม่ระดับปานกลางเท่ากับการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และทำให้ไม่มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 50.00 และประชาชนร้อยละ 50.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในช่วงก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.65 และทำให้ไม่มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 95.65 และประชาชนร้อยละ 95.65 มีความคิดเห็นว่าในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ โครงการได้พบทางด้านการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคมที่สามารถแก้ไขหรือลดข้อห่วงกังวลของประชาชนในประเด็นต่างๆ ในช่วงการก่อสร้างของประชาชน โดยจากข้อห่วงกังวลของประชาชน	เลืหาญพิสูนไ้ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกัมัยตั้งกล่าวจะครอบคลุมความเสียหาย (10) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากข้อห่วงกังวลของประชาชน มีดังนี้ <u>ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความปลอดภัย</u> 1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ให้จัดหาวาส์ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกตัวก่อสร้างให้มิดชิดเพื่อป้องกันการเลี้ยวและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา 3. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และให้เพิ่มจำนวนครั้งตามความเหมาะสมเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 4. ให้นำใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังรั้วรั้วด้านนอก ให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารระก้อสร้างตลอดแนวอาคาร 5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากเศษดินของรถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนนภายนอกโครงการ 6. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างเป็นวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะ	

ลงชื่อ..... **พงศ์พงศ์ โสภา** **นายก อบจ.ภูเก็ต**
ในางส่วนสำนักงาน (มส.ภูเก็ต)
ผู้แทนผู้กี่ยวสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมบริษัท โอเคเนชั่น จำกัด
กันยายน 2561

ลงชื่อ..... **อึ้งกิมสิน** **ผู้จัดการ**
บริษัท โกลด์เวลล์ จำกัด
บริษัท โกลด์เวลล์ จำกัด
PLATINUM
NEW WORLD ADM. PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลองลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)		ดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะการขุดดินเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการ กิจกรรมการก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. 7. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระเบียบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ <u>การใช้ไฟฟ้า</u> 1. จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟฟ้าที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้าได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 2. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่ <u>การใช้น้ำ</u> 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง	

ลงชื่อ ผู้แทน

บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้แทน

บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินัม (ไทยแลนด์)

ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยเคเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)		2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 3. ตรวจสอบดูแลระบบจำหน่าย และระบบเส้นท่อที่จำหน่ายน้ำในจุดที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>การจัดการน้ำเสีย</u> 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลไม่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งกำกับเข้มงวดให้คนงานก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูลและขับถ่ายเฉพาะในห้องส้วมที่ได้เท่านั้น 2. กำจัดให้คนงานมาชำระร่างกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริเวณชำระล้างที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น <u>การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</u> 1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบๆ บริเวณชำระล้างเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่บ่อ 2. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราวอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้ำ 3. ปลูกต้นไม้ในห้วยระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ	

ลงชื่อ พงศ์เทพ เสงี่ยมศิริ
(นางสาวกมลทิพย์ เสงี่ยมศิริ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561


ลงชื่อ พงศ์เทพ เสงี่ยมศิริ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
เจ้าของโครงการ PMB โอเคเนเจอร์ภูเก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
PLATINUM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)		ไม่ให้เกิดดิน/ต้นเงิน <u>การจัดการขยะ</u> 1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ 2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิดตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ 3. เศษวัสดุที่จะนำออกไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการจะต้องมีผ้าใบหรือเครื่องป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร <u>การควบคุมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</u> 1. ห้ามมิให้อาคารรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 2. จัดระบบการจราจรใหม่ความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน <u>เศรษฐกิจและสังคม</u> 1. ผู้รับเหมามีต้องเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติ	

ลงชื่อ ผู้แทน
(เป็นนามของ บริษัท แอดม พลาทินัม (ไทยแลนด์) จำกัด)

เจ้าของโครงการ/บริษัท นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ ผู้แทน
(นางสาวนันทิมา นามนิต)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โกลด์ เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)		ของคนงานมิให้เกิดความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา 2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีพลบโชนคนงานอย่างชัดเจนในการณ์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นรวมทั้งต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในด้านต่างๆ <u>ความปลอดภัยสาธารณะและภวภัยภัยพิบัติภัย</u> 1. จัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงานอย่างเข้มงวด 2. จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ 4. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง 5. ให้ระมัดระวังและความควบคุมและณะใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรหรือในระหว่างการขนย้ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด	

ลงชื่อ **ผู้รับจ้าง** **ผู้พัฒนา**

บริษัท จันทพัฒน์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท จันทพัฒน์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

PLATINUM

NEW WORLD ADH-PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ **ผู้รับจ้าง** **ผู้พัฒนา**

บริษัท จันทพัฒน์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท จันทพัฒน์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ไอเค ฌนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข การดำเนินการช่วงก่อสร้างอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยตามแนวคิดทางระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environment Epidemiology) อันประกอบด้วย เชื้อโรค (Agent) มนุษย์ (Host) และสิ่งแวดล้อม (Environment) อยู่ในภาวะสมดุล เนื่องจากการจัดการมลพิษแต่ละประเภทที่กล่าวไว้ข้างต้นในขณะเดียวกันในระยะเริ่มต้นของโรคระบาดระบบทางเดินอาหารสามารถพบได้ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดให้บริการรับเหมาให้ความรู้แก่กลุ่มคนงานดังกล่าวในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาะบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนงานดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดตลอดช่วงก่อสร้าง <u>การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงก่อสร้างของโครงการ</u> 1. ผู้ละของ <u>ผู้สักระที่ต่อสุขภาพทางอ้อม</u> ผู้ละของทำให้เกิดการระคายเคืองตา และส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง โดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ทันจมูก ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบหายใจ ทำให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือหาก		<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u> 1. ผู้ละของ (1) จัดทำรั้วกั้นโดยรอบแนวเขตที่ดิน ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (2) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ที่บดตั้งชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร (3) กำหนดความสูงของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก (4) กำหนดช่วงเวลาราชการช่วงเวลาเร่งด่วน ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากพนักงานตำรวจท้องที่ (5) ใช้วัสดุคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนวัสดุก่อสร้าง หิน ทราช เพื่อป้องกันการรบกวนพลบนถนน (6) จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น และให้เพิ่มจำนวนครั้งตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (7) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ให้จัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละออง (TSP และ PM10) ภายในพื้นที่โครงการ ทุกวันและรายงานผล ทุก	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบกับมูลนิธิอยู่ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบรายงานน้ำเป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อให้มีการอุดต้นเศษขยะ เศษอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของหนู - ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำยู่ลายเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบสภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในที่พักอาศัยให้สะอาดอยู่เสมอ - ให้ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน

ลงชื่อ อนุมัติ

บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

PLATINUM

ลงชื่อ อนุมัติ

(นางสาววันวิมลภานา เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอทีเอ็นจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายแยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา ย่านเอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	ได้รับในปริมาณมากและเป็นเวลานาน จะมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลง จากเอกสารของ Healer Bailly Service, Inc. เรื่อง Hagler Bailly of Particulate Matter Air Pollution in Bangkok 1998 ซึ่งจัดทำให้กรมมลพิษ พบว่า ปริมาณของ PM10 ที่เพิ่มขึ้น 30 ไมโครกรัม/ลบ.ม. สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการตายรายวันร้อยละ 3-5 และยังพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่าง PM10 กับการตายเนื่องจากโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหลอดเลือดหัวใจด้วย (โครงการตำรา สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) <u>ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่</u> การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ การผ่านพื้นที่ชุมชนอาจทำให้เกิดฝุ่นละออง จะทำให้เกิดความรำคาญใจ และความสกปรกแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณเส้นทางการขนส่ง 2. ภาวะบวมบวมสารจากเครื่องขนค้ <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u> - ก๊าซ CO เป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อหายใจเข้าไปในร่างกาย ปอดจะดูดซับ และทำปฏิกิริยากับ ฮีโมโกลบิน ซึ่ง CO จะรวมตัวกับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจน ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกาย จะขับเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่	สัปดาห์ ตลอดจนการก่อสร้างรากฐาน หลังจากรุ่นที่เสร็จแล้วทุกเดือนและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อระยะเวลาก่อสร้าง (8) ในกรณีเกิดความเสียหายและพิสูจนได้ว่าเกิดจากการกระทำของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือผู้รับเหมามาต้องเป็นผู้ชดเชยค่าใช้สอยในการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว 2. ภาวะบวมบวมสารจากเครื่องขนค้ (1) ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดหรือหลังเลิกใช้งาน (2) บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดมลสารจากเครื่องยนต์ 3. เสียงรบกวน (1) กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะการขนค้เพื่อทำฐานรากเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง และ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้จัดทำ ข้อมูล

บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด


เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ จุฬาลักษณ์ โดรงนิจิ

นางสาวนันทกานา เมตตินิติ

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561




ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลานลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	ถ้ามีปริมาณมากกว่า 100 สบ.ชม./ สบ.ม. ของอากาศซึ่งมีความเป็นพิษสูง - ก๊าซ NO₂ มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับ ขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้ - ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาไฟโอดีเคมีคัล กลายเป็นหมอกผสมควันทำให้เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจส่วนบน (ที่มา:พัฒนาบุคลากร, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539) <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ</u> การสัมผัสมลสารอยู่ตลอดเวลาๆ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ เป็นต้น	แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. (2) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (3) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน (4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้วย ได้แก่ Ear Plugs หรือ Ear Muff ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ 15 เดซิเบล (เอ) และ 25 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ (5) ผลัดเปลี่ยนพนักงานที่ทำงานที่พ่ายอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังไปปฏิบัติงานบริเวณที่มีระดับเสียงต่ำ (6) กำหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่กำหนดไว้ (7) ดูแล ป่ารักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ทำงานก่อสร้างอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และเลือก ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังน้อยเพื่อลดระดับเสียงรบกวน (8) หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากกว่าติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	

ลงชื่อ.....

 ผู้จัดการโครงการ



เจ้าของบริษัท.....
 บริษัท.....
 ผู้จัดการโครงการ

ลงชื่อ.....

 ผู้จัดการโครงการ


(นางสาว.....)
 ผู้จัดการโครงการ.....
 ผู้จัดการโครงการ

กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ก่อให้เกิดการรบกวนสายตา (ศิริพร ผลสินธุ์ 2534) 4. น้ำทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทางกายและจิตคือความเป็นอันตรายจากกิจกรรมของคณงานมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน จะมีกลิ่นเหม็นของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มาจากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลาน หากมีปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ในน้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัดไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริเวณที่รองรับน้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรียเป็นอันเนื่องมาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนงาน และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง 5. ขยะมูลฝอยทั่วไป ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทางกายภาพ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน จะทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ เป็นต้น สัตว์	6. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถบรรทุกเข้า-ออก โครงการ (2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์เครื่องมือสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (4) จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กม./ชม (5) ควบคุมรถบรรทุกให้บรรทุกไม่เกินอัตราที่กำหนด และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในถนนที่มีการจราจรหนาแน่น 7. ความปลอดภัยในชุมชน และการรบกวนความสงบสุขของชุมชน (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด (2) ดูแลความประพฤติของคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนและปัญหาระหว่างคนงานด้วยกันและประชาชนในท้องถิ่น (3) ติดตั้งป้ายระบบความปลอดภัยของโครงการระบุ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้จัดทำ



เจ้าของโครงการ บริษัท นวัตกรรมและพัฒนา (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้รับทราบ

นางสาวนันทิยา นนทินันท์ (นางสาวนันทิยา นนทินันท์)

ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อม (ไทยแลนด์) โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพตตีนิ่มเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	เหล่านี้อาจเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อหิวาต์ เป็นต้น <u>ผลกระทบต่อการสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่</u> หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 6. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง <u>ผลกระทบต่อการสุขภาพทางกายภาพ</u> การขนส่งวัสดุก่อสร้างอาจมีการรบกวนของวัสดุ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้ <u>ผลกระทบต่อการสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่</u> กิจกรรมการขนส่ง และการทำงานในเขตทาง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเสียเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน ทำให้หงุดหงิด เครียด และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 7. ความปลอดภัยในชุมชน และการรบกวนความสงบสุขของชุมชน <u>ผลกระทบต่อการสุขภาพกาย</u> การได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย ขยะ	8. การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ (1) จัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพที่แตกต่าง เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ (2) จัดให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในพื้นที่สำนักงาน และกรณีส่งผู้ป่วยเจ็บในการมีเหตุอุบัติเหตุรุนแรง กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการก่อสร้าง (3) ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร (4) ฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่คนงานรวมทั้งควบคุมคนงานให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (5) กำหนดเขตก่อสร้าง และติดป้ายเตือนอันตรายจากการก่อสร้างก่อนเข้าทำงานทุกครั้งและทุกคนเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ <u>สุขภาพจิตที่พึงอาศัย</u> (1) ให้เพิ่มवादก่อนงานในด้านสุขภาพเพื่อป้องกัน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
วันที่
สถานที่

บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินัม จำกัด
เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่
สถานที่



ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ และอาจเกิดการระงวาวหรือหวาดกลัวกับคนงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย บาดเจ็บตลอดจนการเสียชีวิตได้ <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่</u> การได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดความรำคาญ ความเครียดและความวิตกกังวลต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 8. การเพิ่มความถี่ของการบริการทางสุขภาพ <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u> หากสถานบริการไม่เพียงพอหรืออยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วย หรือ ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาช้า ซึ่งอาจส่งผลให้การเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น หรือ เสียชีวิตได้ จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วย ไข้หวัด รองลงมาคือ ปวดหลัง/กล้ามเนื้ออักเสบ ภาวะปวดศีรษะ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคกระเพาะอาหาร/ลำไส้ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของตำบลกลา อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติการป่วย 21 กลุ่มโรค ระหว่างปี 2556 -2560 พบว่า 5 อันดับแรกของโรคที่พบ ได้แก่ กลุ่มไม่ระบุ (ไม่ใส่โรค) เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคระบบหายใจ อากาศ, อาการแสดงและสิ่ง	ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ (2) จัดห้องปฐมพยาบาลโดยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน (3) จัดสวัสดิการด้านสุขภาพที่หลากหลาย เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ (4) จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การทานอาหารที่ถูกต้อง สุขลักษณะ การดื่มเครื่องดื่มสะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น (5) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (6) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมามาและเจ้าของโครงการหรือคณะผู้บริหารโรคบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง (7) จัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจากสิ่งที่ยกถนที่พนักงานบริเวณพื้นที่ดังกล่าว (8) ปรับสภาพพื้นที่ที่อยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันการขังของน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (9) จัดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคหรือให้แสงพ่นฆ่าเชื้อของโรค (10) จัดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดพาหะนำโรค อาทิ หนู ยุง	

ลงชื่อ **ผู้แทนผู้รับจ้าง** **นางสาว นงนิตย์**

นางสาว นงนิตย์ (นางสาว นงนิตย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เอนเนอร์ จำกัด

กันยายน 2561

46/211

บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการอาคารชุดและพื้นที่นั้นเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	ผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามของประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ จะเห็นได้ว่าโรคทางเดินหายใจ เป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศจากการจราจร รวมทั้งฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ซึ่งบริเวณใกล้เคียงโครงการมีพื้นที่ก่อสร้างกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อพิจารณาความพร้อมของสถานบริการและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชนและคนงานก่อสร้างเมื่อเกิดการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้จัดให้มีสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกันคนงานก่อสร้างทุกคนจะได้รับคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากนายจ้างการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานตามกฎหมายที่กำหนด โดยในช่วงก่อสร้างโครงการเมื่อคนงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการทำงาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะทำหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที ดังนั้น ผลกระทบด้านการสาธารณสุขในช่วงก่อสร้างโครงการทั้งต่อคนงานก่อสร้างชุมชนและความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานบริการอยู่	แมลงวัน เป็นต้น <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยภายในและภายนอกโครงการ</u> ก. คนงานก่อสร้าง 1. สุขภาพทางกาย 1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (1) ด้านฝุ่นละออง เช่น จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกองวัสดุพวกหินและทราย ใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกที่ใช้ในการขนดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างอย่างมิดชิด ทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (2) สวมใส่หน้ากากกันฝุ่นขณะอยู่ในบริเวณที่เกิดฝุ่นละออง 1.2 โรคระบบทางเดินอาหาร (1) จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ (2) รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหารและน้ำดื่ม (3) จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุก	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้จ้าง

บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาว นกคณา อนุชิต

นางสาว นกคณา อนุชิต

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยเคเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561



ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และชุดแนวสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	ในระดับตำบล โรคและความเป็นพิษจากสารก่อมะเร็งโครงการ ของคนงานก่อสร้าง มีดังนี้ 1. สุขภาพทางกาย 1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคภูมิแพ้ และโรคหอบหืด) 1.2 โรคระบบทางเดินอาหาร 1.3 โรคผิวหนัง 1.4 สัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) โรคที่หนูเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคผิวหนังอักเสบ) (2) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้ โรคท้องเสีย โรคผิวหนัง และโรคตับอักเสบ) (3) โรคที่ขี้หนูเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ) (4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ (ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคและโรคบิด) 1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ, บี และ ซี, โรควัณโรค, โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส) 1.6 อุบัติเหตุต่างๆ จากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง และ	ในผ้า ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น (4) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำกับให้คนงานดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ 1.3 โรคผิวหนัง (1) ให้งานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน (2) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ครอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ ที่กระจ่ายไปยังพื้นที่ข้างเคียง (3) จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด (4) ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ (5) ล้างทำความสะอาดรองเท้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปใส่ 1.4 สัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) จัดเก็บมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดีไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดหรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ
 (นางสาว นันทิยา นพรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โกลด์ เมาท์ จำกัด
 กันยายน 2561

ลงชื่อ
 (นางสาว นันทิยา นพรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โกลด์ เมาท์ จำกัด

บริษัท โกลด์ เมาท์ จำกัด
 100/1 หมู่ 10 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

PLATINUM
 NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

48/211

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินันท์เบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณชน (ต่อ)	จากเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด 2. สุขภาพทางจิตใจ 2.1 โรคเครียด นำไปสู่โรคนอนไม่หลับ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท โรคและความเจ็บป่วยจากการก่อสร้างโครงการ ของผู้พักอาศัยข้างเคียง มีดังนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง จากข้อมูลสถิติของผู้ป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (21 กลุ่มโรค) ระหว่างปี 2556 -2560 พบว่า 5 อันดับแรกของโรคที่พบ ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคระบบหายใจ อากาศ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม ตามลำดับ	นำไปกำจัด (2) ทำความสะอาดพื้นที่ทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน (3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ พืช แมลง และสัตว์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนีที่อยู่อาศัยสัตว์สัตว์ในแหล่งที่เกิดโรค (4) กำจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในบริเวณที่หนูอาศัยหากินเท่านั้น และ ในบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนู และ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ (5) กำจัดหนู และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - อุดรูต่างๆ ที่หนูอาจจะใช้เป็นทางหนีออกสู่ภายนอกโครงการระหว่างรื้อถอน เช่น ช่องระบายน้ำ รูตามผนัง และจัดทำทางหนีให้หนูโดยเฉพาะ เพื่อกันไว้ไม่ให้หลุดต่อไป - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ภายในพื้นที่โครงการ โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง - สบสิ่งปฏิกูลภายในอาคารออก โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบในที่ที่ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	

ลงชื่อ ผู้ใหญ่

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (มหาชน) จัดทำ

เจ้าของโครงการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (มหาชน) จัดทำ

PLATINUM

PTM WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ นก คณก (นาง นก คณก)

(นางสาว นก คณก เหมนิติ)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะนุ้ย จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		(6) ปิดฝาทิ้งมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ และมัดปากถุงได้ ขณะที่ทุกครั้งนำขยะไปทิ้ง (7) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด (8) เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ (9) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม อยู่ประจำ (10) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริเวณห้องน้ำห้องส้วมทุก 1 เดือน (11) กำจัดแมลงสาบและแหล่งเพาะพันธุ์ก่อนและหลัง รื้อถอนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม คนงาน ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนี ออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เล็ดตกค้าง - สบสิ่งปฏิกูลภายในป่อเกรอะออก โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล และฝังกลบในทันที	

ลงชื่อ ผู้กำกับพื้นที่

บริษัท นิวเวิลด์ แอสเตคส์ จำกัด (มหาชน)

NEW WORLD PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้แทนโครงการ

บริษัท นิวเวิลด์ แอสเตคส์ จำกัด (มหาชน)

NEW WORLD PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้แทนโครงการ

(นางสาวณัฏฐพร นพพันธ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		- ทำความสะอาดพื้นที่ภายในหลังรื้อถอนและเมื่อขุดพบยาฆ่าแมลงสาบอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ก่อนรื้อถอนและเมื่อขุดพบแล้วเสร็จทันที (12) ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะมีพิษกับน้ำ หากไม่ใช้ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำรั่ว (13) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ (14) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ (15) เรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ในการฉีดไล่ยุงเพื่อลดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในบริเวณพื้นที่โครงการ (16) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน (17) กำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส่วนของคนงาน โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำก่อนคว่ำภาชนะ - ใส่ทรายอะเบทในบ่อตกตะกอนเพื่อกำจัดลูกน้ำก่อนระบายน้ำออก และกลบบ่อในทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายในหลังรื้อถอนและเมื่อ	

ลงชื่อ ผู้สำรวจ จังชันโอ

บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ/บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด (นสพ.แลนด์) จำกัด

PLATINUM
S.P.V. WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ นสพ.แลนด์

(นางสาว นสพ.แลนด์)

ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมบริษัท นสพ.แลนด์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที (18) จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล (19) ดมและใช้น้ำที่สะอาด (20) ล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารและหลังจากเข้าส้วม (21) ทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ หันรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม หลีกเลี่ยงการกินอาหารสดระหว่างที่มีโรคระบาด (22) เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันไปตอมได้ (23) ทำลายมูลฝอย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและไม่ให้แมลงวันใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ (24) ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันเป็นบริเวณที่มีแมลงวันทุกมุม (25) กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วมของโครงการ โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทั้งก่อนและหลังรื้อถอน - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง - สืบส่งปฏิรูปภายในบ่อเกรอะออก โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบในพื้นที่	

ลงชื่อ **สุวิภา จันทะ**

บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนียล จำกัด

เจ้าของโครงการ **NEW WORLD ADM PLATINUM BAY** (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ **สมศักดิ์ เก่งใจดี**

นางสาวสมศักดิ์ เก่งใจดี

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอส ทรัสส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินันท์เบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลสุรินทร์ อำเภอเกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		- ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องครัวและห้องน้ำ และฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที 1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ (1) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างจังหวัดเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างจังหวัดที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) ตรวจสอบสภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสอบสภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง (3) ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น (4) ไม่ใช้ภาชนะในการต้มน้ำ รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพาหะ (5) มีการจัดระบบสาธารณสุขภายในและอาคารปฏิบัติการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 20 คน - จัดให้น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม - จัดให้มีโรงรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานในภายใน	

ลงชื่อ ...
ผู้จัดทำนาย ...
ผู้จัดทำเจ้าของโครงการ บริษัท ...
ผู้จัดทำนาย ...
ผู้จัดทำ

PLATINUM

PRD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ...
ผู้จัดทำนาย ...
ผู้จัดทำ

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลทลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		พื้นที่ก่อสร้าง และควบคุมให้คงมาซึ่งมูลฝอยในถังมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 1.6 อุบัติเหตุต่างๆ (1) ก่อนที่จะก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทรับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง (2) จัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 4 เมตร (ด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน (3) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกลดลงและไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด (4) จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง (5) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	

ลงชื่อ **ผู้รับใช้** 

บริษัท **บริษัท อีเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**
 (บริษัท อีเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) (มหาชน) จำกัด

ลงชื่อ **ผู้รับใช้** 

บริษัท **บริษัท อีเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**
 (บริษัท อีเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) (มหาชน) จำกัด



PLATINUM

PTV WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

54/211

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดและผลตตินันท์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		(6) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น (8) จัดอบรม/ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น (9) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น (10) ให้เพิ่มงวดค่นงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ (11) นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 2. สุขภาพทางจิตใจ (1) แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม (2) วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงาน และลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอก	

ลงชื่อ
อธิการ

บริษัท บริษัท สยาม สตีล จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท สยาม สตีล จำกัด (มหาชน) (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ
อธิการ

(นางสาว นันทนา นนทิต)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเคเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดนพรัตน์นัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอยะหู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		โครงการ เช่น - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามส่งเสียงดัง หรือดื่มสุราหลัง 22.00 น. - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด (3) จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมคนงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยรอบ (4) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง (5) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาดังแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก	

ลงชื่อ **อนุทิน ชาญวีรกูล**



เจ้าของโครงการบริษัท อนุทิน ชาญวีรกูล จำกัด (นายแสนดี) จำกัด

ลงชื่อ **อนุทิน ชาญวีรกูล**
(นางสาวนิตกนก เมฆนิติ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตตึกนัมเบส (Platinumboy) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะบุรี จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		12.00-13.00 น. ข. ผู้พักอาศัยข้างเคียง - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านสุขภาพ</u> <u>อนามัยเพิ่มเติมตามข้อกำหนดกฎกระทรวงสาธารณสุข</u> 1. ผู้คนละของ (1) หมั่นทำความสะอาดและล้างถนนภายในโครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น (2) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกของโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อวิ่งผ่านพื้นที่ชุมชน (3) กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่น ต้องจัดทำในพื้นที่ที่มีมิติติด (4) กลุ่มท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มีมิติติด เพื่อป้องกันการฟุ้งและร่วงหล่น (5) จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น และให้เพิ่มจำนวนครั้งตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้จ้าง

บริษัท โกลด์สโตนีส์ จำกัด
 บริษัท โกลด์สโตนีส์ จำกัด (มหาชน)
 101/1 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

PLATINUM
 WORLD ACM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.



ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นางสาวนันทนา เมฆนิติ)
 ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท โยเค เมเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอพลอดตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะภูเก็ตภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		2. เสียงดัง และความสั่นสะเทือน (1) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่ (2) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะการเพนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการจนกว่าก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาดังนี้ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. (3) ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง (4) ไม่ทำกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยโดยรอบ (5) ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้ภายในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน (6) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่	

ลงชื่อ ลี้กัฏฏอ ด้งด้งอ

บริษัท นิวเวิลด์แอคทีฟคอนกรีต จำกัด

NEW WORLD ACTIVE CONCRETE CO., LTD.

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ นางสาว นมณิดิ

นางสาว นมณิดิ นมณิดิ

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเคเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ก่อให้เกิดเสียงรบกวนมากที่สุด (7) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นประจำ ควร ให้ดินเครื่องหรือเบาะเครื่องลงระหว่างการทำงาน (8) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เท่านั้น และต้องได้รักษาดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการทำงาน (9) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 3. การจัดการน้ำเสีย (1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง (2) บำรุงรักษาระบบท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มีการรั่วซึมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (3) สุ่มตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทุก 1 เดือน 4. การระบายน้ำ (1) จัดให้มีระบบน้ำทิ้งชั่วคราวขุดเจาะบริเวณที่จะสร้าง (2) จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราว (3) ป้องกันมิให้ดิน ทวาย หิน หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตกลงไปเป็นอุปสรรค	

ลงชื่อ ผู้ตรวจ ผู้รับใช้

บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนอเรชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนอเรชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM(THAILAND) CO.,LTD.

ลงชื่อ ผู้รับใช้

นางสาวนันทกาน นันทนิต

ผู้จัดการโครงการ/บริษัท โยเคเนจเมจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต้องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		5. อุบัติเหตุ ยวาทิศทางจราจรและอุบัติเหตุจากการเล่น (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ (2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 6. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย (1) จัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของงานอย่างเข้มงวด (2) จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น (3) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ (4) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุป้องกันการรั่วซึมรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง (5) ให้ระมัดระวังและความปลอดภัยขณะใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรหรือในระหว่างการทำงานย้ายวัสดุก่อสร้างและ	

ลงชื่อ องค์กมล งามเดโช

นางสาวนันทนา เมฆนิตติ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ลงชื่อ องค์กมล งามเดโช

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต

เจ้าของโครงการ/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ไทยแลนด์ จำกัด

PLATINUM

WORLD ADM PLATINUM(THAILAND) CO.,LTD.

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด (6) หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน (7) การเดินสายไฟทุกชั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ (8) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง (9) จัดให้มีบริเวณสุขาสำหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุไฟไหม้มากที่สุด และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง 7. การจัดการขยะ (1) จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจาย หลายจุดเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ (2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ (3) เศษวัสดุที่จะนำออกไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการจะต้องมีผ้าใบหรือเครื่องป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร	

ลงชื่อ อิงศักดิ์ อึ้งกมลสิน



เจ้าพนักงานโครงการ NEW WORLD ADM (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ อรุณ วัฒนกิจ

(นางสาวนันทกานา เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เมาเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอทลันติกเนมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะนุ้ย จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		8. การใช้น้ำ (1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (2) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด ให้มากที่สุด รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด (3) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อที่จ่ายน้ำในจุดในที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 9. การใช้ไฟฟ้า (1) จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟฟ้าที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้าได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (2) หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่	
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากอุบัติเหตุต่างๆ อาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวังหรือประมาณในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา และตัวคนงานผู้ปฏิบัติงาน	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u> <u>เพื่อลดความปลอดภัยสำหรับคนงานในโครงการ</u> (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงเป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยแก้ไขให้ทันที	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมา โดยให้อยู่ติดปฏิบัติงานตามมาตรการที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน

ลงชื่อ **อรรถวิทย์ วัฒนศิริ**



เจ้าของโครงการ บริษัท **แอทลันติกเนมเบย์ จำกัด** (มหาชน) 111 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอเกาะนุ้ย จังหวัดภูเก็ต

ลงชื่อ **ณัฏฐา วัฒนศิริ**

(นางสาวณัฏฐา วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดและคอนโดมิเนียมแบบ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	เอง นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการทำงานหนักของเศษวัสดุต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้างของโครงการนั้น อาจมีสาเหตุจากการเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ลูกไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบกระแสไฟฟ้า ความประมาทเลินเล่อของแรงงาน เช่น สูบปุ๋ยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลื่นล้ม เป็นต้น หากบริษัทผู้รับเหมามีมาตรการปฏิบัติตามมาตรฐานการที่นำเสนออย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนของอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยจะอยู่ในระดับต่ำ การก่อสร้างโครงการอาคารชุดและคอนโดมิเนียมแบบ (Platinumbay) อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ เรื่องฝุ่นละออง เสียงดังจากการก่อสร้าง น้ำเสียขยะอุบัติเหตุจากการตกหล่น จากการจราจร จากการชนส่งวัสดุก่อสร้างและอัคคีภัย และจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 100 เมตร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 25.00 อยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และไม่มีผลกระทบเท่ากัน ขณะที่การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี	และแล้วเสร็จตามระยะเวลาตามความยากง่ายของงานทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการแจ้งระยะเวลากับผู้เสียหายหลังจากเข้าประเมินพื้นที่แล้ว (2) จัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 4 เมตร (ด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) รอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (3) จัดให้มีเหล็กยึดรั้วติดกับโครงสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งผ้าใบคลุมรอบนอก เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น (4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนรั้วและสิ่งตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำเหมืองภายนอก (5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ (6) ควบคุมการกวาดถนน (boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น (7) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ (8) จัดให้มีจุดปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับ	รายการวิธีตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2) ให้บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินการ (3) ตรวจสอบรายการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดภายหลังการใช้งาน (4) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการทำงานและมีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (5) ตรวจสอบการกำหนด

ลงชื่อ...ผู้จัดทำ...ผู้จัดทำ

บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

NEW WORLD ADM

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าของโครงการ...ผู้จัดทำ...ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...ผู้จัดทำ...ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลทิพย์ นพนิธิ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	101 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 95.65 และประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 2.17 โดยภาพรวม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) มีความคิดเห็นว่า ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระหว่างระดับไม่มีถึงระดับสูง อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจึงนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ หากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบลดลง	คณงานที่ทำงานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพิกน (9) บริเวณทางเข้าออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (10) จัดทำหลังคาทางเดินช่วงที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้างโครงการและรื้อถอนออกเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ (11) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่ก่อสร้างและให้บริการร้านค้าในโครงการ (12) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (13) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตาปรีภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียงหู ถุงมือ เป็นต้น (14) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น (15) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น (16) ให้เพิ่มงวดค่นงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	ขอเบเขตและจัดทำรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่พักคนงานชั่วคราวให้ชัดเจน (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย



ลงชื่อ **สุวิทย์ วัฒนศิริ**
 (นางสาวมัทธนา เมสสิโด)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โยเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการอารยคารพลดต้นเมบย (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		(17) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง (18) จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ (19) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานที่จะไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บริษัทรับเหมานำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงก่อสร้าง (1) ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ รวมถึงการเคลื่อนย้ายนำเข้าหรือขนวัตถุไวไฟไม่แต่ละครั้งต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของ	

ลงชื่อ ผู้แทน จังเจื้อ

บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้แทน เมฆ นิค

(นางสาวนัสกานา เมฆนิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแลผู้ติดตั้ง (2) ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟฟ้าที่กำหนด หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด (3) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรือความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์อยู่เสมอ (4) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างานหรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง (5) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำทางวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต (6) ผู้รับเหมาดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ABC และ CO₂ ประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน (7) ห้ามนำวัสดุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือหรือพื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด (8) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้องทำการตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไวไฟในที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน</u>	

บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนียทิม (ไทยแลนด์) จำกัด
NEW WORLD ADM (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าของโครงการ
ผู้ขาย

เลขที่ 2361
ถนนสาย 2361
ตำบลท่าเรือ
อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

66/211

ลงชื่อ **คุณกนก วัฒนศิริ**
(นางสาวกนก วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินันท์เบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<u>บริเวณใกล้เคียง</u> (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยที่ อยู่ข้างเคียงเป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อ สอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยแก้ไขให้ทันที และแล้วเสร็จตามระยะเวลาตามความยากง่ายของงาน ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการแจ้งระยะเวลาให้กับผู้เสียหายหลังจาก เข้าประเมินพื้นที่แล้ว (2) จัดทำรั้ว Aluminum Sheet สูง 4 เมตร (ด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (3) จัดให้มีเหล็กยึดผนังร้านติดกับ โครงสร้าง พร้อมทั้ง ติดตั้งผ้าใบคลุมรอบนอก เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น 4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและชิงช้าเข้ารอบเพื่อ ใช้ในการทำผนังภายนอก (5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ (6) ควบคุมการกวาดถนน (Boom) ของเครื่องให้อยู่ ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น (7) จัดให้มีถังขยะรวมรวมและกำจัดมูลฝอย นำเสีย	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางระวีพรสุดใจ จังปิตล)

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์เบย์ (ประเทศไทย) จำกัด

NEW WORLD BEY

PLATINUM

ลงชื่อ นายสมนึก โสภณิณี

(นางสาวนันทนา เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะ ไว้อย่างเพียงพอ เพื่อย่อยกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ (8) จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น (9) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (10) จัดทำหลัทางเดินช่วงที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้างโครงการและรื้อถอนนอกเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ (11) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่ที่ก่อสร้างและใช้บริการร้านค้าในโครงการ (12) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (13) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานีรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียงหู ดึงมือ เป็นต้น (14) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมทั้งแจ้งให้รู้เรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	

ลงชื่อ

บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนียล จำกัด

เจ้าของโครงการ

PLATINUM

NEW WORLD ADM. PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ

บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนียล จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเคเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฝดตึกนี้ม้แบบ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อากาศมีมลพิษและความปลอดภัย (ต่อ)		(15) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น (16) ให้เพิ่มงวดคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ (17) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง (18) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมามีผู้ควบคุมงาน หรือมอบหมายให้วิศวกรที่ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมามีผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ (19) จัดจ้างผู้รับเหมามีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด (20) ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแจ้งพื้นที่ขุดเจาะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องติดกับ	

ลงชื่อ ผู้แทน จ. ภูเก็ต

บริษัท ผู้มีสิทธิในที่ดิน (ที่ดิน) จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท **PLATINUM** (ประเทศไทย) จำกัด

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ จ. ภูเก็ต

(นางสาวนันทนา เมฆนิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		พื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที (21) ถ้าสุขภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการที่มีโครงการเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ (22) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (23) การทำฐานรากของอาคาร ต้องใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง (24) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร (25) กำหนดระยะเวลาการทำงานของหน่วยงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความ	

ลงชื่อ **ชัชวาลย์ ชัยชนะ**
 บริษัท มีริสเค่ บิลดิ้ง แอนด์ อินเวสท์เม้นท์ จำกัด
 เจ้าของโครงการ **บริษัท มีริสเค่ บิลดิ้ง แอนด์ อินเวสท์เม้นท์ จำกัด** (ไทยแลนด์) จำกัด

PLATINUM
 NEW WORLD ADM-PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ **ชัชวาลย์ ชัยชนะ** (มี ๒๕๖๔)
 (นางสาว นันทิยา นันทิยา)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท โยเคเนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลนาลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		เชิงเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ) (26) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยห้ามไม่ได้เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง (27) แบ่งชั่วโมงการทำงานเป็นช่วงเวลาดังแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. (28) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทวงถามตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย (29) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเชื่อม	

ลงชื่อ **สุวิภา อึ้งใหญ่**

บริษัท บริษัทผู้พัฒนาที่ดินภูเก็ต-อึ้งใหญ่ จำกัด

เจ้าของโครงการ **NEW WORLD ADM** (ไทยแลนด์) จำกัด

PLATINUM
Platinum 2561
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ **พงศ์ศิลป์ อึ้งใหญ่**

(นางสาวนวลกนก แสนนิต)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเคเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทพหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีติดขัด และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้นที่แต่ละชั้นให้ติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน ทั้งนี้ การติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่ง จะสามารถลดเสียงลงได้ 30 dB(A) (30) ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟฟ้าที่กำหนด หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด (31) ห้ามตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรือความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์อยู่เสมอ (32) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ หากพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง (33) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากรั่วรดุดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต (34) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ABC และ CO₂ ประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอยู่ในสภาพพร้อมจะใช้งาน (35) ห้ามนำวัสดุไวไฟเข้าไปใกล้อุปกรณ์เครื่องมือหรือพื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด	

ลงชื่อ **สุวิภา จันทิมา**
 บริษัท นิวเวิลด์โฮมส์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
 เจ้าของโครงการ **NEW WORLD PLATINUM BAY** (เดอะแพลตตินัมเบย์)
 เลขที่ 100 หมู่ 3 ตำบลกลลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

ลงชื่อ **สุวิภา จันทิมา**
 (นางสาวสุวิภา เมษะนิต)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยเคเนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตตึกนัมเบย์ (Platinumbby) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		(36) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้องตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่ที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	
4.4 คุณภาพ	ในช่วงก่อสร้างอาคารของโครงการ ทิศนัยภาพโดยรอบที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ว่างเปล่า มาเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยช่วงก่อสร้างอาคารโครงการอาจทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ดังนั้นโครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทัศนียภาพ โดยจัดทำรั้ว Aluminum Sheet สูง 4 เมตร (ด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) กันล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมจากการก่อสร้าง และเพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	(1) มีการวางแผนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่อาศัยของคนงาน และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (2) จัดทำ Aluminum Sheet สูง 4 เมตร (ด้านทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) กันล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมจากการก่อสร้าง และเพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน (3) มาตรการป้องกันและแก้ไขในด้านการบำบัดกลิ่นสัญญาณโทรทัศน์ 1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบำบัดกลิ่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อร้องเรียน 2) ดำเนินการติดต่อประสานงานแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน	

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง ที่ หน้า 10

บริษัท นิรติชัยสิทธิ์ ซิลิคอน (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของโครงการบริษัท นิรติชัยสิทธิ์ ซิลิคอน (ไทยแลนด์) จำกัด

PLATINUM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ หน้า 10 หน้า 10 หน้า 10

(ในวงเล็บ) หน้า 10 หน้า 10

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท นิรติชัยสิทธิ์ ซิลิคอน (ไทยแลนด์) จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 คุณภาพ (ต่อ)		3) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งและสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการได้เปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี 4) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการหรือกับผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดระภาคในการเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อตกลงร่วม	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในระยะก่อสร้าง คือ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

จัดทำรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลา และจังหวัดภูเก็ต (หน่วยงานผู้อนุญาต)

ที่มา : บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด, 2561

ลงชื่อ... **สุวิทย์ คำดี** **ผู้จัดการ**
 บริษัท (ในเชิงสัญญาซื้อขายที่ดิน) จำกัด
 เจ้าของโครงการ **NEW WORLD PLATINUM** (THAILAND) CO., LTD.
 74/211

ลงชื่อ... **นาย คณณ โขะนิติ**
 (นางสาว นันทนา พลนิติ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมจากการดำเนินการโครงการ มีลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้นจำนวน 15 อาคาร ดังนี้ 1) อาคารที่จอดรถ (B1) จำนวน 1 อาคาร 2) อาคารชุด (B2 - B14) จำนวน 13 อาคาร (มีห้องชุดจำนวน 376 ห้อง) 3) อาคารลิฟท์ บันได (B15) จำนวน 1 อาคาร ดังนั้น รวมมีห้องชุดจำนวน 376 ห้องชุด มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันทุกอาคาร 17,719.80 ตารางเมตร และที่จอดรถยนต์จำนวน 71 คัน โดยในการก่อสร้างมิได้มีการดำเนินการขุดดินถมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แบบมีนัยสำคัญของลักษณะภูมิประเทศ (Topographical Features) แต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารทดแทนที่ว่างเดิม ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิประเทศเดิมอย่างมีนัยสำคัญในระดับปานกลาง	(1) ปกคลุมพื้นที่หรือพืชคลุมดินตามความลาดชันของพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน (2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	
1.2 ธรณีวิทยาและกำเนิดแผ่นดินไหว	เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดชัน บริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินยุคควอเทอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ในเขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII แมริคัลลี คือ หกมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ทำให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ได้ปรากฏความเสียหาย โดยในขณะนี้ กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิติแผ่นดินไหวของกรมอุทกวิทยามีปีล่าสุด พบว่า ในปี 2555 พบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรง	(1) จัดให้มีการซ่อมหมอนหินยกกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้พักอาศัยในอาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง (2) ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวต้องมีการปฏิบัติการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การค้นหาช่วยเหลือ การเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร น้ำ และเสื้อผ้า รวมทั้งต้องมีการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างที่เสียหายและระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด	

ลงชื่อ ผู้แทน

บริษัท โกลด์ฟิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท โกลด์ฟิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

PLATINUM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้แทน

(นางสาวนันทนา เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมบริษัท โกลด์ฟิวด์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และชุดมาตรการ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2. อากาศและเสียง แผ่นดินไหว (ต่อ)	ที่สุด 4.3 ริคเตอร์ จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริคเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนตัวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริคเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นมีการเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ การเกิดอาฟเตอร์ช็อก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครั้ง รู้สึกได้ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านลิพอน-บางซาม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนก่ออิฐขึ้นเดียว ขณะที่เชื่อมบางหยวดดำ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และจากรูปที่ 3.1-6 แผนที่แสดงตำแหน่งพื้นที่โครงการ กับตำแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว บริเวณจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อำเภอกลาง ประมาณ 12.00 กิโลเมตร นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม โครงการได้คำนวณการ	(3) โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) จะต้องจัดทำข้อควรระวังปฏิบัติของผู้พักอาศัย ขณะเกิดแผ่นดินไหว ดัดประกาศไว้ในบริเวณที่สาธารณะมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นบริเวณโถงทางเดิน เพื่อให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - อยู่อาศัย ให้อยู่ในความสงบ มีสติ พยายามปล่อยคนข้างเคียง ให้คิดถึงวิธีการกู้สถานการณ์ - ถ้าอยู่ในอาคาร ให้ระวังสิ่งของที่อยู่สูงตกใส่ เช่น โคมไฟ ชั้นส่วนอาคาร เคชอิฐ และปูนซีเมนต์ ที่แตกออกจากผนัง หรือเพดาน ให้ระมัดระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ โต๊ะทีวี ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์อย่างเลื่อนหกล้มหรือล้มทับ - ให้ออกห่างจากหน้าต่าง ประตู และกระจก ถ้าการสั่นสะเทือนรุนแรง ให้หลบอยู่ใต้โต๊ะ โต๊ะเตียงหรือมุมห้อง ซึ่งห่างจากหน้าต่าง หรือหลบอยู่ใต้วงกบประตูที่แข็งแรง พยายามชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม อย่างวิ่งออกมานอกอาคาร - ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้ออกห่างจากอาคารสูง กำแพง เสาไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโค่นล้ม ขย้างพังไปตามถนนให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง - ถ้าอยู่ในรถให้หยุดรถในที่ปลอดภัย คือ ที่โล่ง	

ลงชื่อ.....

เจ้าของโครงการ/บริษัท

ลงชื่อ.....

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอด เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะนุ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ธรรมชาติวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	ป้องกันแผ่นดินไหวของอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	หลีกเลี่ยงที่ลาดชัน บริเวณภูเขาซึ่งอาจเกิดแผ่นดินถล่ม ขึ้นมาถึง เมื่อมีการหยุดการขึ้นไหว ให้จับความถี่และวัฏจักร - ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด	
1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	โครงการจัดให้มีแนวรั้วกำแพงที่อยู่ล้อมรอบโครงการ รวมทั้งยังมีต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน ซึ่งกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการพังทลายของดินได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในช่วงเปิดดำเนินการจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	(1) ปกคลุมหญ้าหรือพืชคลุมดินตามลาดชันของพื้นที่ภายในโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน (2) จัดให้มีรั้ว โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินตามลงสู่พื้นที่ข้างเคียง (3) จัดให้มีแนวรั้วกำแพง ล้อมรอบโครงการ รวมทั้งยังมีต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน (4) อบรมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ (5) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ (6) หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว	

ลงชื่อ สุจิตา ดึงใจ

บริษัท จำกัด (มหาชน) (ไทยแลนด์) จำกัด

NEW WORLD ADM

เจ้าของโครงการ

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ จก.ค.ก. เกษ(เว)ในตำแหน่ง นักกฎหมาย (นิติ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเป็นการผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีสำคัญ เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบแต่อย่างใด แต่โครงการมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจก่อให้เกิดปริมาณมลสารต่างๆ จากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจราจรของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้จำนวนรวมทั้งสิ้น 71 คัน ประกอบกับ โครงการได้จัดเตรียมต้นไม้ที่ปลูกขึ้นจากโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันและดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี จึงลดปัญหาการกระจายตัวของมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากที่จอดรถยนต์ได้ในระดับหนึ่งดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ในโครงการร่วมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณภายในพื้นที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์จำนวน 71 คัน ดังนั้นผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจึงจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้	(1) ควบคุมความเร็วของรถยนต์ในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ต้นทุน เพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน (2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว (3) ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีการติดเครื่องขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ (4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ (5) จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพทรงกิ่งก้านการกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่ม ไม้กลิ้งพุ่มหนา และกลุ่มไม้ทรงสูงใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นการกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ (6) โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณ O₂ ในอากาศด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นในโครงการ (7) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ.....ผู้ตรวจ.....

บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนสตราทิฟ จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนสตราทิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

NEW WORLD ADM PLATINUM BAY (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ.....

นางสาว นันทิมา เมฆนิตติ

ในฐานะนักวิชาการ

ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

78/211

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอพลัดฝั่งแม่ป๋วย (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-มาดสุรินทร์ (4025) ตำบลนาหลา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มลพิษทางอากาศก่อกวน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.00022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณภายในพื้นที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0109 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.01111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000094 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณภายในพื้นที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.0016094 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 6) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.000080 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณภายในพื้นที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์		

સાવકો
વૈદિકાના મંત્રીનાથી



บริษัท บิวเวรี้ส์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด โทร. 02-250-1111

(ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยขอแสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองเลย

กัมพูชา 2561

80/211



ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	เบย์ (Platinumbay) เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 เท่ากับ 3.00 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 3.000080 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 5.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร สำหรับการดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากยานพาหนะ แต่ทั้งนี้ ที่จอดรถภายในโครงการออกแบบให้มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เกิดการสะสมของมลพิษ และโครงการจะติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีได้การปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ต่างๆ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้โครงการปลูก ได้แก่ ต้นจิกไม้ ต้นจิกทะเล ต้นเสม็ดขาว ต้นโพธิ์ทะเล ต้นมะเดื่อ ต้นชมพูมะเหมี่ยว ต้นชำมะเลียง ต้นกระดังงา ต้นทุ้งฟ้า ต้นเสเดา และต้นศรีตรัง ซึ่งพันธุ์ไม้ดังกล่าวสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 11.931.04 กรัม ในขณะที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็น CO₂ เท่ากับ 69.61 กรัม ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิดเทียบเป็น CO₂ ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะภายในโครงการมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับอัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ภายในโครงการ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ		

ลงชื่อ ผู้ถือสิทธิ์

นางสาว นฤมลทิพย์ นามิชาติ
บริษัท บิว-พีแอสตี จำกัด (มหาชน) จัดซื้อ
เจ้าของโครงการ บริษัท บิว-พีแอสตี จำกัด (มหาชน) จำกัด

PLATINUM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAI) CO., LTD.


ลงชื่อ ผู้ถือสิทธิ์
นางสาว นฤมลทิพย์ นามิชาติ
ผู้ร่วมถือหุ้น บริษัท บิว-พีแอสตี จำกัด (มหาชน) จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	อากาศบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ		
1.5 ระดับเสียง	การดำเนินการของโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ที่มีจำนวนห้องชุด 376 ห้องชุด และโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์รวมทั้งหมด 71 คัน จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ ดังนั้น การประเมินจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ที่ระดับเสียง 60-65 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจาการระยะทาง 1 เมตร จากผลการคำนวณระดับเสียงจากรถยนต์ของโครงการ พบว่าทำให้เกิดระดับเสียงต่อตำแหน่งรับเสียงทั้ง 3 ทิศ (ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) เท่ากับ 40.58, 44.23 และ 60.09 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ แต่ในความเป็นจริงโดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน (John Hancock Callender, 1982) ระบุว่าผนังคอนกรีตที่ไม่ทาสีมีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดกลืนเสียงอยู่ในช่วง 0.03-0.07 ตามแต่ละช่วงความถี่ หมายถึงร้อยละ 3-7 ของพลังงานเสียงที่กระทบจะถูกดูดกลืนไป พลังงานเสียงที่เหลือจากการกระทบนั้นจะถูกสะท้อนออกมา จึงทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลงและต่ำกว่าที่คำนวณได้ ในขณะเดียวกัน (Gregg G.Fleming and Others) กล่าวว่าผนังคอนกรีตมีความสามารถในการดูดซับเสียงไว้ได้ 34-40 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น จึงทำให้ค่าระดับเสียงที่กระจายถึงตำแหน่งรับเสียงแต่ละด้านลดลงเหลือ 6.58,	(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ (2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งเตือนให้ผู้ขับรถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ (3) ไม่ให้ผู้พักอาศัยทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด



เจ้าพนักงานวิชาชีพชั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้รับทราบ
 (นางสาวกัญญา ใจบุญ ปิติ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแห่งสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแห่งสิ่งแวดล้อม (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)	10.23 และ 26.09 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแต่อย่างใด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องการกำหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)		
1.6 คุณภาพน้ำ	1) ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการ ประมาณ 264.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นปริมาณน้ำเสียจากสระว่ายน้ำและห้องพักมูลฝอย) โดยโครงการจัดให้มีถังดักไขมัน ขนาด 6.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่เกิดจากร้านอาหาร และจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเสียตะกอนเวียกัลลัส (Aeration activated sludge process..A/S) ขนาด 280.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารชุดทั้งหมด ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวทำหน้าที่รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกเก็บไว้ไปเอเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 33.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจะถูกสูบกลับมาใช้รดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินในรูปแบบเข็มนา ดังนั้น น้ำทิ้งที่ผ่านการทำบำบัดแล้วของโครงการจะนำไปรด	(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด (2) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังจากอาคารตามประกาศคุณภาพอยู่ในมาตรฐาน พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 จนมีคุณภาพน้ำทิ้งประมาณ 125 มก./ลิตร ซึ่งมีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ลิตร ซึ่งเป็นไปตามประกาศดังกล่าวกำหนด (3) กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบทุกปีโดยใช้การสุบส่งปฏิรูปจากบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลมา (4) จัดให้มีพนักงานดับเพลิงทุก 3 วัน เพื่อป้องกันการจุดต้น โดยนำไปตากแห้งก่อนที่จะนำไปพักในห้องพักมูลฝอยแห่งภายในห้องพักมูลฝอยของโครงการ	(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีที่ทำการตรวจวัดอย่างน้อย คือ pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนน้ำ (Settleable Solids), น้ำมัน และไขมัน (Fat Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) และ Faecal Coliform ปริมาณจุลชีววิทยาเสียเข้าก่อนระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำออกจากกระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำสุดท้ายภายในโครงการโดยมี

ลงชื่อ สุวิภา คุ้มใจ

บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ไทยแลนด์) จำกัด


ลงชื่อ สุวิภา คุ้มใจ

(นางสาวสุวิภา คุ้มใจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

83/211



ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลสมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	น้ำใต้ดินไม่มีและพื้นที่สีเขียวในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป จึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่างใด 2) การกำจัดกากขี้เถ้าขี้เถ้า ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบบำบัด Biological Oxidation โดยมีตัวกลางเป็นปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature compost) ในปฏิกิริยาออกซิเดชันของมีเทนจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ (H2O) 3) การกำจัดขยะของน้ำเสีย (Aerosol) ในการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ (Aerobic Process) ซึ่งต้องมีการเติมออกซิเจนลงไปใต้น้ำเสีย เพื่อให้จุลินทรีย์ได้ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาชีวเคมี เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียจนได้ผลผลิตสุดท้ายคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และเซลล์ของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ	(5) กำหนดให้สิ่งปดักไขมันทุก 6 เดือน (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (7) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่นๆ (8) สำหรับมาตรการในการดูแล และบำรุงรักษา Biological Oxidation เพื่อกำจัด CH₄ ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ - จัดให้มีการดำเนินการกันดินในบริเวณพื้นที่ป้อมมีเทนให้มีขอบเขตที่ชัดเจน - ปลุกต้นไม้ประเภทคลุมดิน พืชที่อายุสั้น เช่น หญ้า พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น - กำหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าดินบริเวณป้อมมีเทนทุกๆปี - จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบายก๊าซมีเทนที่อยู่ใต้ดินทุกๆ 6 เดือน (9) ก่อนมีการเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีการประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายประกาศให้ทราบล่วงหน้า โดยแจ้งวัน และเวลาในการเข้าบำรุงรักษาระยะเวลากลางวัน ภายในโครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะความถี่ในการตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (2) สุ่มก่อนบริเวณส่วนตกตะกอนถังบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้มีการสุบตะกอนทุก 1 ปี

ลงชื่อ **สุวิภา อึ้งใหญ่**

บริษัท บิวรีลด์ เออโรสอล (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ **นาย กนก อนุรัตน์**

ในพยานหลักฐาน (แนบมีดี)

ลงชื่อ **นาย กนก อนุรัตน์**

ในฐานะผู้รับแจ้งผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

PLATINUM

CO., LTD. (THAILAND)

กันยายน 2561

84/211

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)		(10) กำหนดช่วงเวลาเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เวลา 14.00-16.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (11) จัดให้มีแผนกัน และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขณะเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้การจราจรแก่ผู้พักอาศัยขณะบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (13) การบริหารจัดการของเสียภายในโครงการมีข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการดูแลรักษาว่ายนํ้า ดังนี้ 1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้าตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายนํ้า 2. ควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (เพื่อประกอบการขอหรือต่อใบอนุญาต) ความถี่ในการตรวจวัดคือ ปีละ 4 ครั้ง 3. จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้นขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายนํ้ามากที่สุด เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	


ลงชื่อ
นางสาวกัลยาณิศา มณีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

บริษัท นิวเวิลด์ เออ์ธ เนชั่น จำกัด (มหาชน) NEW WORLD EARTH NATION CO., LTD.
บริษัท นิวเวิลด์ เออ์ธ เนชั่น จำกัด (มหาชน) NEW WORLD EARTH NATION CO., LTD.
บริษัท นิวเวิลด์ เออ์ธ เนชั่น จำกัด (มหาชน) NEW WORLD EARTH NATION CO., LTD.

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)		4. จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้เป็นประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ - เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน - เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 - มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่วัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ 5. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำใหม่มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง ไรต์ผิวหนัง เป็นหวัด พุน้ำหนักหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย ทิ้งสิ่งสกปรกลงในน้ำ - ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก	

ลงชื่อ อรรถสิทธิ์ อึ้งน้อย



เจ้าของโครงการบริษัท อรรถสิทธิ์ อึ้งน้อย (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ อรรถสิทธิ์ อึ้งน้อย

(นางสาวณัฏฐา เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดและคอนโดมิเนียม (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลองเสา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผลกระทบของโครงการซึ่งจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นสัดส่วน และเป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็นการดำเนินการเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยไม่มีกิจกรรมใดที่จะเป็นการทำลายธรรมชาติ หรือต้นไม้ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ	ห้ามเดินลัดสนามหรือห้ามจอดรถ	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง พบแหล่งน้ำบริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการเป็นลำรางสาธารณะประโยชน์ และสัตว์ที่พบเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ปลากระดี่หม้อ และจิ้งจกน้ำ นอกจากนี้พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวกลอง โดยอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ เป็นระยะ 268.00 เมตร สัตว์ที่พบ เช่น หมึกกล้วย ปูม้า หอยนางรมพันธุ์เล็ก และปูแสม ซึ่งสัตว์น้ำที่พบไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด เนื่องจากสัตว์ที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งในระยะก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณน้ำใต้ดินจาก หอมน้ำ-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้างมีปริมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิด ร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้) โดยจะไม่ให้นำไปใช้ในส่วนของกิจกรรมการ ก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะหายไปกับขั้นตอนการก่อสร้าง	(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด (2) ห้ามไม่ให้มีการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัด ปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ (3) โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถ บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง (4) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบจากการนำเสียอย่างเคร่งครัด (5) ห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากลำราง สาธารณะ การก่อสร้างอาคารใดๆ หรือการรบกวน ปิดกั้น กีด ขวาง หรือเปลี่ยนทิศทางของไหลของน้ำในลำรางสาธารณะ โดยเด็ดขาด โดยในช่วงก่อสร้างจะกำหนดให้เจ้าของ โครงการ คือ บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตินัม (ไทย	



ลงชื่อ
นางสาวกมลทิพย์ เมฆนิติ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตินัม (ไทย) จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	ส่วนที่เหลือจะมีปริมาณเล็กน้อย จะปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปตามธรรมชาติ ซึ่งโครงการจะให้ถึงน้ำบาดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียจากคนงาน โดยไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่รางสาธารณะประโยชน์ ส่วนในระยะเวลาดำเนินการ น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 33.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นน้ำทิ้งจะถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจนน้ำโปรตน้ำดื่มไม่และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่มีกระบายลงสู่รางสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่เป็นการป้องกันผลกระทบโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดำเนินการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	เกณฑ์ จำกัด นำมาตรวจการดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งในช่วงเปิดดำเนินการนี้การนี้บุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดจิม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัดเช่นกัน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 สิ่งอำนวยความสะดวก			
ขั้นพื้นฐาน			
(1) การใช้ไฟฟ้า	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,885.589 KVA โดยจะเชื่อมต่อสายส่งแรงสูงจากการไฟฟ้าขนาด 33 kv เป็นการติดตั้งแบบพาดเสา เข้าสู่หม้อแปลงในโครงการชนิด Oil Type ขนาด 2,000 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อแปลงไฟฟ้า 33 kv 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ 50 เฮิร์ต S/M จากนั้นหม้อแปลงจะจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคาร โดยเปลี่ยนการติดตั้งสายไฟฟ้าเป็นแบบฝังใต้ดินเข้าสู่อาคารไปยัง	(1) โครงการจะพิจารณาติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ (2) โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหน้าอาคารโดยไม่ได้ติดกับบ้านพักอาศัย (3) จมรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีกิจกรรมประจำวันและพฤติกรรมในการประหยัดไฟฟ้า ดังนี้	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ


ลงชื่อ **สุวิภา ตั้งกิจ**
 บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดจิม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
NEW WORLD ADIM
 เจ้าของโครงการ อาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (ช่วงดำเนินการ) (ไทยแลนด์) จำกัด
 2561

ลงชื่อ **พงศ์ วัฒน** (ไม่ระบุชื่อ)
 นางสาวนันทนา นพรัตน์
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารร้านอาหาร เพื่อกระจายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ต่อไป โดยพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากลาง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากลาง สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพข.) กำหนด ซึ่งมีความเพียงพอความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และได้มีการพัฒนาในด้านมาตรฐานทางด้านเทคนิคและมาตรฐานการให้บริการทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและเพียงพอ รวมทั้งการจัดทำระบบแผนที่และข้อสมมติระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการติดตั้งไฟฟ้าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่ม การปรับปรุงการให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารด้านไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 9002 เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าให้มากขึ้น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับที่ นอกจากนี้ โครงการจะพิจารณาจัดทำคู่มือการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งรณรงค์ จัดทำป้ายที่บริเวณประชาสัมพันธ์ภายในอาคารเกี่ยวกับมาตรการประหยัด และอนุรักษ์พลังงานด้วย	- ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ยอกจากห้อง - เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5 - ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงสำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาทีสำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 - หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส - ตั้งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศาต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 - ไม่ปล่อยให้ความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ - ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร (4) ใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องกันแสดงแสดงสองกระทรวงการพลังงานและปูนซีเมนต์กรมหรือตามหลักและผ่านเพื่อให้	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ **ผู้จัดทำ**



บริษัท นิวเวิลด์ ไทลนด์ จำกัด (มหาชน) (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ **ผู้รับทราบ**

(นางสาวนันทนา เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร (5) หลอดไฟภายในโครงการ จะเลือกใช้หลอด LED ทั้งหมด เพื่อเป็นการลดการใช้ประหยัพลังงานไฟฟ้า	
(2) การใช้น้ำ	(ก) แหล่งน้ำใต้และปริมาณน้ำใช้ โครงการขอรับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และใช้น้ำซื้อจากเอกชนเป็นแหล่งน้ำสำรอง มีปริมาณน้ำใช้รวมทั้งสิ้น 335.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะรับน้ำประปาผ่านท่อประปาเข้าสู่โครงการผ่านมิเตอร์ และเข้าสู่ถึงเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร ซึ่งน้ำประปาจะเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 121.02 ลูกบาศก์เมตร แล้วจึงส่งด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน (Booster Pump) ไปยังบ่อเก็บน้ำใต้ดินของแต่อาคารชุดพักอาศัยจำนวน 13 อาคาร เพื่อส่งจ่ายน้ำเข้าสู่ส่วนต่างๆ ภายในอาคารต่อไป ซึ่งบ่อเก็บน้ำใต้ดินแต่ละอาคารมีปริมาณ 21.89 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 บ่อ ปริมาตร 44.96 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 บ่อ ปริมาตร 48.56 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ และปริมาตร 51.51 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ สำหรับน้ำซื้อจากเอกชนจะรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 115.20 ลูกบาศก์เมตร ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้นจะส่งด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดันไปยังบ่อเก็บน้ำใต้ดินต่อไป รวมบ่อเก็บน้ำใต้ดินของโครงการมีจำนวน 15 บ่อ ดังนั้น รวมความจุทั้งหมด 702.58 ลูกบาศก์เมตร	(1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ในโครงการเท่ากับ 702.58 ลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค บริโภค (2) ติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำหรือไฟฟ้าอย่างประหยัด บริเวณจุดที่สังเกตเห็น หรือผ่านพบประชาสัมพันธ์ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำบริเวณพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ (4) รณรงค์และให้คำแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้แก่ - ใช้น้ำอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำภายในห้องพักเพื่อลดการสูญเสีย - ปิดน้ำในช่วงเวลาว่างหน้า แปร่งพื้น โถงหนวด และดูแลสุขาอย่างสม่ำเสมอ - ให้สรุปผลตรวจพบก่อนเวลาสามทุ่ม เพราะการให้สรุปก่อนสามทุ่มจะช่วยให้สามารถทำการสรุปผลและการใช้สรุปผลที่ไม่เข้มข้นจะให้น้อยกว่าการกล่าวด้วยตัวสันทัด	- ตรวจวัดอุณหภูมิพื้นน้ำในถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคลิไลสตาฟิโล คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตาโมมา ตราฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออกความตามในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลงชื่อ ผู้แทน

บริษัท บิกรีนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท บิกรีนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้แทน

(นางสาวนันทนา เมทนี)

ผู้แทนผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตินัมเบย์ (platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้น้ำ (ต่อ)	ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนใกล้เคียง มีการใช้น้ำป้อนต้นและน้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก ดังนั้น คาดว่าการใช้น้ำของโครงการจึงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ (ข) ระบบการจ่ายน้ำและการสำรองน้ำใช้ โครงการจะทำการติดตั้งหัวรับน้ำประปาไว้บริเวณด้านหน้าอาคารที่จอดรถ (B1) เพื่อนำไปเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร ซึ่งบ่อเก็บน้ำใต้ดินของโครงการจำนวน 15 บ่อ แบ่งเป็นบ่อเก็บน้ำดิบ จำนวน 1 บ่อ และบ่อเก็บน้ำดี จำนวน 14 บ่อ ดังนั้น บ่อเก็บน้ำใต้ดินของโครงการมีปริมาตรรวม 702.58 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ความจุรวมทั้งหมดของบ่อเก็บน้ำดิบ และบ่อเก็บน้ำดี ประมาณ 702.58 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ภายในโครงการได้มากกว่า 2 วัน	- ตรวจสอบท่อป้อนน้ำภายในห้องน้ำและส่วนชักล้างด้วยการปิดกั้นน้ำทุกตัวภายในห้องน้ำและส่วนชักล้างหลังจากที่ทุกคนเข้านอน - ล้างชักโครกและผลไม่ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่เหลือจากชักโครกโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ - ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่โดยลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำแล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครกแสดงว่ามีการรั่วซึมของชักโครก - ไม่ใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ - ไม่ล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิม (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อสำหรับส่งน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า ช่างดูแลเสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที (6) สร้างความสะอาดถึงสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน (7) ก่อนมีการเข้าบำรุงรักษาล้างถังน้ำใต้ดิน จะมีการประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายประกาศแจ้งวันเข้าบำรุงรักษา	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมไทยแลนด์ จำกัด

เจ้าของโครงการบริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมไทยแลนด์ จำกัด

ลงชื่อ นายคุณ อนุวัฒน์

(นางสาวนันทกาน เมฆนิติ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายแยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้น้ำ (ต่อ)		บริเวณส่วนต้อนรับภายในอาคาร (8) กำหนดช่วงเวลาเข้าปาร์กิ้งระบบ เวลา 14.00-16.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (9) จัดให้มีแผนกัน และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขณะเข้าปาร์กิ้งมาถึงกับน้ำได้ดิน (10) กำหนดให้ปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถึงกับน้ำได้ดิน ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ของชุมชนสูง (05.30-08.00 น.) และ (18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำให้น้ำประปาเข้าสู่ถึงกับน้ำของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องใช้น้ำของชุมชนต่ำ (24.00-4.00 น.) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนโดยรอบและปัญหาน้ำประปาไหลล้นของบ้านที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง	
(3) การระบายน้ำ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการบริเวณนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างถาวรจากเดิมเป็นพื้นที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ต่ออย่างใด โดยในการพัฒนาโครงการได้มีการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการก่อสร้างอาคาร พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้พักผ่อน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีพื้นที่ให้มีการจัดภูมิสถาปัตย์ ปริมาณน้ำฝนที่ซึมลงได้ดินก็จะลดลงเนื่องมาจากในบริเวณพื้นที่โครงการมีส่วนที่เป็นอาคาร และถนน ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่คงเหลืออยู่	(1) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ภายนอกโครงการและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน (2) ควบคุมการระบายน้ำหลังพัฒนาไม่ให้เกิดก่อนพัฒนาโครงการ (3) ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำฝน ขนาดความจุ 300.95 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับและเก็บกักน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะ	

ลงชื่อ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต



เจ้าของโครงการ บริษัท ภูเก็ต แพลตตินัม เบย์ จำกัด (มหาชน) (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

(นางสาวนันทกานา เมษินิติ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง (3) การระบายน้ำ (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่เพิ่มเติมจากเมื่อก่อนมีการพัฒนาโครงการ ดังนั้น โครงการจึงต้องมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ - <u>การระบายน้ำผิวน้ำ</u> เมื่อเปิดดำเนินการ สภาพพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นพื้นที่คอนกรีตซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร ถนน และพื้นที่สีเขียว จึงทำให้อัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากอัตราการระบายน้ำออกต่อชุมชน โครงการจึงต้องมีการรักษาสภาพการระบายน้ำให้มีสภาพเดิมเหมือนช่วงก่อนพัฒนาโครงการ โดยการควบคุมอัตราการระบายน้ำออก ไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำออกก่อนพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการได้มีการประเมินอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ ทั้งในช่วงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่อาศัยบริการชุมชน และสถานที่ตากอากาศ ซึ่งจัดทำโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 โดยผู้ออกแบบได้คำนวณปริมาณน้ำฝนจากค่าอัตราฝนตกสูงสุดใน 30 นาทีแรกและสิ้นสุดใน 3 ชั่วโมง สามารถสรุปอัตราการระบายน้ำและแสดงรายละเอียดการควบคุมอัตราการระบายน้ำออก ได้ดังนี้ - <u>ย้อนพัฒนาโครงการ</u> สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จาก	การคำนวณหาอัตราการไหลของของน้ำฝนก่อนพัฒนา (Q_{ก่อน}) พบว่า มี	ระบายออก (4) โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่จำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) ซึ่งกำหนดให้ค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) (5) จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบน้ำระบายน้ำออกจากบ่อหน้าของโครงการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง) (6) จัดให้มีการขุดลอก ถัดล่างท่าความสะอาดภายในรางระบายน้ำ (Gutter) ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ไม่ไหลได้อย่างสะดวก (7) จัดให้มีท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากทางระบายน้ำฝน (Gutter) ลงสู่บ่อหน้าของโครงการ ก่อนจะสูบน้ำระบายออกต่อไป (8) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที	

ลงชื่อ **สุวิทย์ ด้วงงู**

บริษัท บิววิลด์ แอสเตค จำกัด

เจ้าพนักงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและควบคุม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ **นาย กนก ณะนิต**

(นางสาวกนก ณะนิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การระบายน้ำ (ต่อ)	อัตราการไหลที่ 0.0944 ลูกบาศก์เมตรวินาที - หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลังคาปกคลุม และบางส่วนเป็นพื้นที่คอนกรีต รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำฝนหลังพัฒนา (Q_{พ.ล.}) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.2051 ลูกบาศก์เมตรวินาที - ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือ ในปริมาณสูงสุดในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง เนื่องจากโครงการมีการระบายน้ำฝนจากบ่อหมุนงน้ำออกอยู่เสมอ โดยมีอัตราการระบายน้ำ เท่ากับ 0.0944 ลูกบาศก์เมตรวินาที ซึ่งเป็นอัตราการไหลที่ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา โดยจากการคำนวณพบว่า ในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง มีปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ที่ช่วงเวลานาทีที่ 75 โดยมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ในบ่อหมุนงน้ำ 249.09 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น โครงการจึงได้ออกแบบให้มีบ่อหมุนงน้ำฝน คสล. ขนาด 300.95 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ โดยบ่อหมุนงน้ำดังกล่าว สามารถรองรับน้ำฝนได้นานเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จึงมีความเพียงพอที่จะเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนพัฒนาโครงการ โดยวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนั้น โครงการควบคุมด้วยเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้มีอัตราการระบายน้ำออกที่สม่ำเสมอและเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมได้ทั้งระบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน (Manual) - ภาวะระบายน้ำทิ้ง น้ำทิ้งผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกเก็บไว้ใน	(9) จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกลมา เพื่อป้องกันการเฝ้าระวังน้ำท่วม	

ลงชื่อ สุวิทย์ สันติสุข

บริษัท (ผู้จัดทำ) บริษัท (ผู้จัดทำ) จำกัด

เจ้าของโครงการ/บริษัท (ผู้จัดทำ) บริษัท (ผู้จัดทำ) จำกัด

PLATINUM

WORLD ADM PLATINUM(THAILAND) CO.,LTD.

ลงชื่อ พ.อ. (น.ส.อ.)

ในตำแหน่ง นายก อบจ.ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลลา อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การระบายน้ำ (ต่อ)	บ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 33.00 ลูกบาศก์เมตร หลังจากให้น้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจะนำไปปลดน้ำทิ้งไม่และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่มีการระบายลงสู่ลำรางสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การระบายน้ำจะควบคุมอัตราการระบายน้ำออกไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา ดังนั้น การระบายน้ำของโครงการในระหว่างการดำเนินการจะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชนในระดับต่ำ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การระบายน้ำจะควบคุมอัตราการระบายน้ำออกไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา ดังนั้น การระบายน้ำของโครงการในระหว่างการดำเนินการจะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชนในระดับต่ำ		
(4) การจัดการมูลฝอย	ก) ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอยของโครงการ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 4,764.00 ลิตร/วัน หรือ 1,588.00 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 1,031.88 กิโลกรัม/วัน, มูลฝอยทั่วไป 222.32 กิโลกรัม/วัน, มูลฝอยรีไซเคิล 333.48 กิโลกรัม/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.32 กิโลกรัม/วัน ปริมาณมูลฝอยดังกล่าวมาคำนวณปริมาตรโดยคิดจากความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภท ซึ่งมีปริมาตรมูลฝอยรวม 7.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 3.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน, มูลฝอยทั่วไป 1.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน, มูลฝอยรีไซเคิล 2.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.002 ลูกบาศก์เมตร/วัน	(1) โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ - ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เป็นต้น (ถังสีเขียว) - ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป เช่น ดินหรือพลาสติก เป็นต้น (ถังสีน้ำเงิน) - ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งเป็นมูลฝอยที่ยังใช้ได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติกที่เป็นแก้วและพลาสติก เศษกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ (ถังสีเหลือง)	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ (2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในอาคารโครงการทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ (3) ทำความสะอาดที่พัก

ลงชื่อ **ผู้รับจ้าง**

บริษัท บิวเวอเรีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 101/101 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110 (ไทยแลนด์) จำกัด



PLATINUM

ลงชื่อ **ผู้รับจ้าง**

นางสาววิภาวดี เมษะนันท์

เลขที่ 101/101 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110 (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4075) ตำบลกลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	พื้นที่โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารที่จอดรถ (B1) ประกอบด้วย ส่วนพักมูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตรายหรือมีพิษ ขนาดพื้นที่ประมาณ 4.3-6.0 ลูกบาศก์เมตร และส่วนพักมูลฝอยอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 4.3-6.0 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการรวมมีปริมาตรเก็บมูลฝอยประมาณ 87.20 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงเก็บกองมูลฝอย 1.50 เมตร) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้ในน้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจะระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป ดังนั้น น้ำที่ออกจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมแต่อย่างใด ข) การจัดการมูลฝอย โครงการจะให้แม่บ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณทั่วไปภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน โดยมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ จะถูกคัดแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอินทรีย์ ก่อนรวบรวมใส่ถุงดำ และถุงแดง (สำหรับมูลฝอยอันตราย) ผูกปากถุงให้เรียบร้อย และนำไปทิ้งในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารที่จอดรถ (B1) โดยห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีปริมาตรเก็บ มูลฝอยประมาณ 87.20 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงเก็บ	ถึงรองรับมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นต้น (ถังสีส้มหรือสีเหลือง) เพื่อความสะดวกในการคัดแยกมูลฝอยชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือขายได้อีกก่อนที่จะกำจัดมูลฝอยที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาละบุรีไปกำจัดต่อไป (2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปปรามไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยมาจัดเก็บต่อไป (3) การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป (4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนถ่าย (5) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค (6) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และชุมชน บริเวณใกล้เคียงโดยจะ	มาตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มูลฝอยทุกชิ้นทุกวันตลอดทั้งดैनมา (4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการทุกวัน ภายหลังการเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลสาละบุรีดำเนินการ (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาละบุรีที่มีปริมาณมูลฝอยตกค้าง

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้พัฒนา

บริษัท นิวโมร์ปาดิม จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวโมร์ปาดิม จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

PLATINUM

NEW MOORE PLATINUM CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้แทน เจ้าของ

(นางสาวกมลทิพย์ นามะ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	กองมูลฝอย 1.50 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นานมากกว่า 12.21 วัน แต่ทั้งนี้โครงการพิจารณาจากความสามารถของพื้นที่รองรับมูลฝอยที่มีจำนวนวันได้น้อยที่สุด พบว่าห้องที่มูลฝอยรวมของโครงการสามารถรองรับมูลฝอยได้ 11.78 วัน เพื่อรองรับกับมูลฝอยของบริษัทย่อยที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลามาจัดเก็บต่อไป ค) ความสามารถในการเก็บขยะมูลฝอยของหน่วยงานราชการ เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกลา เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการมูลฝอย โดยมีส่วนราชการดูแลและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลา ซึ่งปัจจุบันพบว่าปริมาณมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลามีจำนวนมาก แต่ในขณะที่ปริมาณมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลามีจำนวนไม่มากนัก แต่ปริมาณมูลฝอยมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลกลาไม่มีสถานที่ทิ้งและกำจัดมูลฝอยเป็นของตัวเอง จึงต้องกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีนำไปเผาในเตาเผามูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสียค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต ปัจจุบันในอัตราตันละ 520 บาท โดยในปี พ.ศ. 2558 มีมูลฝอยที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลกลาส่งกำจัด ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต ปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 9.70 ตันวัน ดังนั้นโครงการจึง	เปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขยะมูลฝอยเท่านั้น (7) จัดให้มีหอรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (8) จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ (9) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลาใหม่เก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายในโครงการ (10) ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง (11) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจัง ดังนี้ 1) คัดป้ายประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง โดยติดป้ายไว้บริเวณโถงทางเข้าอาคารและบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทของมูลฝอยรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และมูลฝอยประเภทอื่นๆ 3) ประชาสัมพันธ์การทิ้งมูลฝอยให้ตรงกับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท 4) จัดให้มีการ ลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอย	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้แทนบริษัท



เจ้าของโครงการ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ผู้แทนบริษัท

(นางสาววิมลลักษณ์ เมฆะนิต)

ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เบริจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม (Plasigumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลลามา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	จ้างเอกชนเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการเพื่อเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ ส่วนปัญหาในเรื่องการเก็บขนมูลฝอยนั้น เนื่องจากพื้นที่ตำบลกมลาจีจำนวนผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก ดังนั้น จึงส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในบางช่วงเวลารถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเก็บขนได้หมด จึงเกิดปัญหามูลฝอยตกค้างมากตามมา นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการนำมูลฝอยมาทิ้งไม่ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างตามจุดต่างๆ ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านปัญหามูลฝอยตกค้าง ในกรณีที่มีการเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเก็บขนมูลฝอยได้หมดในแต่ละวัน โครงการจึงได้ออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการสามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านปัญหามูลฝอยตกค้างได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ จากการสอบถามความสามารทในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา พบว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไม่สามารถให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยกับโครงการได้ โครงการจึงจ้างบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาเพื่อเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ	กลับมากำปะไซโซใหม่ (12) ปศุศไม่ยืนต้นหรือไม่พุ่มบริเวณโดยรอบห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและทัศนียภาพ (13) ในช่วงที่มีการจอดรถเก็บขนมูลฝอย โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ความสะดวกให้แก่ผู้สัญจรผ่านไป-มาบนถนนหน้าโครงการ หรือผู้ที่เข้าพื้นที่โครงการ (14) ในกรณีที่มีการเข้าเก็บขนมูลฝอยในช่วงเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่ของโครงการจะต้องมีไฟฉายหรือไฟกระพริบ สำหรับส่องสว่างให้ผู้สัญจรผ่านไป-มา มองเห็นได้ในระยะใกล้ (15) ในการลำเลียงมูลฝอยมาทิ้งของแม่บ้านของโครงการ จะต้องให้ถูรวบรวมมูลฝอยอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการลำเลียงออกได้ทันทีที่เจ้าหน้าที่มาเก็บขน เพื่อลดระยะเวลาในการจอดของรถเก็บขนมูลฝอยให้น้อยที่สุด (16) กำกับรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนไม่ให้มีการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยจะระบุในสัญญาจ้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ **สุวิมล ธรรมนิติ**
 (นางสาววิมล ธรรมนิติ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม/บริษัท โอบี เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ลงชื่อ **สุวิมล ธรรมนิติ**
 บริษัท โอบี เนเจอร์ จำกัด
 (นางสาววิมล ธรรมนิติ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม/บริษัท โอบี เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561
PLATINUM
 NEW WORLD AOM PLATINUMTHAILAND CO., LTD.

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดินันท์เบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะป้อ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การคมนาคม	1. ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์เปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะกิจกรรม ประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จากการประเมินความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถยนต์จากสัดส่วนการใช้งานจริงของโครงการอาคารชุดพักอาศัยนาตาล ป่าส้ม ที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน พบว่าโครงการอาคารชุดแฟลตดินันท์เบย์ (Platinumbay) จะมีการใช้พื้นที่จอดรถยนต์สูงสุดประมาณ 69 คัน โดยทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 71 คัน 2. ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 <u>ข้อกำหนดตามกฎหมาย</u> ข้อ 3 จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกำหนดดังต่อไปนี้ (2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้รับพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ให้มีดังนี้ (ค) อาคารชุด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให้คิดเป็น 2 ครอบครัว (ข) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนด ของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่	(1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ 1) จัดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยกทุกแห่งและป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ 2) จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางจราจร 3) ใช้ Overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกลานจอดรถ 4) จัดให้มีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอบริเวณริมถนนภายในโครงการ 5) จัดให้มีไฟฟ้าประพริบ บริเวณทางโค้งภายในโครงการ เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้ระยะไกล 6) จัดให้มีเนินชะลอความเร็วตามแนวนอนเป็นระยะเพื่อเสริมแรงยึดเกาะของรถในขณะขึ้น และลงภายในพื้นที่โครงการ 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก (2) การควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ 1) จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออกและติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม	(1) ตรวจสอบสภาพป้าย (2) ตรวจสอบสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออก และถนนภายในโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ผู้จัดทำเจ้าของโครงการ บริษัท อิมพีเรียล แอสตา จำกัด (มหาชน) จำกัดลงชื่อ ผู้รับอนุมัติ

(นางสาว นันทนา เมฆินิติ)


ผู้รับอนุมัติสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การคมนาคม (ต่อ)	นับรวมกัน หรือให้มีข้อควรคำนึงไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ ความสอดคล้องของโครงการ - คำนวณตามข้อ 3 (2) (ค) โครงการไม่มีห้องชุด ที่มีพื้นที่ห้องตั้งแต่ 60 ตารางเมตร ขึ้นไป ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 71 คัน ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว - คำนวณตามข้อ 3 (2) (ข) โครงการมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันของโครงการไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ไม่เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากโครงการหลายอาคารมาจดทะเบียนเป็นอาคารชุด มีพื้นที่ขนาด 17,719.80 ตารางเมตร (พื้นที่ทางเดินรถและที่จอดรถภายในอาคาร 775.15 ตารางเมตร ไม่นำมาคิดเป็นพื้นที่จอดรถ) คงเหลือพื้นที่ 16,944.65 ตารางเมตร โครงการต้องจัดให้พื้นที่จอดรถตามข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 71 คัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 71 คัน ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (8) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางออกของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีรถออกจากโครงการ จะต้องบริหารการจราจรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด (3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย (4) มีต้นนุ่นบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ (5) ห้ามจอดรถบริเวณริมถนนบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางและไม่เกิดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกโครงการ (6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการไม่ให้เกิดการติดกระแสรถจราจร บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการเดินทางมาจอดรถอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง	

ลงชื่อ **อัมรินทร์ อัมรินทร์**



เจ้าของโครงการ/บริษัท **แพลตตินัมเบย์ จำกัด** (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ **นันทนา ใจงาม**

(นางสาวนันทนา ใจงาม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เมเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมหาสาร อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การคมนาคม (ต่อ)	(พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปในแทน "(8) ห้องโถงของวัดศาลาดำรงตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่มาก (7)" ความสอดคล้องของโครงการ โครงการมีพื้นที่รวมกันทุกพื้นที่หรือพื้นที่หนึ่งพื้นที่ในหลังเดียวกันของโครงการไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดให้มีที่จอดรถ ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 71 คัน ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ดังนั้น จากการคำนวณพื้นที่จอดรถของโครงการตามประเภทการใช้พื้นที่ของโครงการประเภทต่างๆ พบว่า จำนวนที่จอดรถยนต์พื้นที่มากที่สุด ที่ต้องจัดให้มัน มีจำนวนทั้งหมด 71 คัน ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมด 71 คัน จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ดังนั้น จากการประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ตามข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า โครงการสามารถจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ภายในโครงการได้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยเหลือผลกระทบที่ข้างเคียงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาความต้องการของผู้พักอาศัยและกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่ ผู้ที่มีกำลังซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งจะเดินทางโดยใช้บริการของรถส่วนตัว รถบัสแท็กซี่ เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับในบริเวณดังกล่าวมี	(7) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางออกในช่วงเวลากลางวันอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่วิ่งมาบนถนนด้านข้างได้อย่างชัดเจน (8) จัดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางออกของโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้สัญจรผ่านไป-มา เพิ่มความระมัดระวังเมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ (9) กรณีไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้ามืดจะมีเครื่องสำรองไฟเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้ามืด และตัวลิฟต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้ามืด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน (10) มาตรการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนี้ เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินของระบบลิฟต์ยก 1) ระบบของเครื่องลิฟต์ยก จะมีระบบ Sensor ในการตรวจสอบความปลอดภัยจากค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และจะส่งการให้เครื่องหยุดทำงานหากตรวจเจอความผิดปกติใดๆ และนอกจากนี้ ทางโครงการยังมีบริษัทที่ดูแลระบบและเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับประกันภัยจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เครื่องจอดรถทำอันตรายให้เกิดแก่บุคคลที่ 3 โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุ 2,000,000	

ลงชื่อ:  วิศวกร (นางสาวณัฏฐกานต์ เมฆินันท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเค เอนจิเนียริ่ง จำกัด กันยายน 2561

ลงชื่อ:  วิศวกร (นางสาวณัฏฐกานต์ เมฆินันท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเค เอนจิเนียริ่ง จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โอเค เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (OK ENGINEERING CO., LTD.)


102/211

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะบุรี จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การคมนาคม (ต่อ)	รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถรับจ้างให้บริการ ดังนั้น ผู้พักอาศัยจะสามารถใช้บริการได้หลากหลายและสะดวกแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 3. การประเมินผลกระทบในด้านปริมาณการจราจร ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยบริษัทบริการฯ ซึ่งสามารถสรุปการคำนวณได้ว่า ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) มีค่า V/C ratio หนาแน่นมากที่สุด คือ ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ของวันหยุดราชการ เท่ากับ 0.59 โดยคาดว่าจะมีปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นสูงสุด (กรณี Worst Case) ประมาณ 71 คัน/วัน คิดเป็นปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 71 PCU/วัน (PCE Factor จะคิดของรถยนต์ 4 ล้อ ซึ่งเท่ากับ 1.0 เนื่องจากเป็นการคิดในกรณี Worst Case) หรือ 23.67 PCU/ชม. (คิด 8 ชั่วโมง) ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการของโครงการในกรณี Worst Case (ช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด) จะทำให้ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.59 เป็น 0.602 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากไม่เกิดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนสายดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจรได้ประมาณ 2,000 คัน/วัน และจากเอกสารวิศวกรรมทางการทางของเจ้าพนักงานจราจรพื้นที่พบว่า ค่า V/C Ratio	บาท (หากต้องการเพิ่มเงินการประกันก็สามารถทำได้) 2) ในการมีอุปกรณ์ ทางบริษัทที่ดูแลระบบของเครื่องลิฟต์ยก มี Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง และมีทีมงานพร้อมถึงที่หมายในการฉุกเฉินภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อทำการแก้ไขหน้างานให้เครื่องสามารถทำงานในรูปแบบชั่วคราวได้ก่อนและนอกจากนี้ เนื่องจากผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมช่างประจำ และสต็อกอะไหล่จำพวกอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนไว้ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการณฉุกเฉินและสามารถแก้ไขให้กับผู้พักอาศัยได้	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ
 บริษัท นิวเวิลด์ ออฟฟิศพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด

เจ้าของบริษัท นิวเวิลด์ ออฟฟิศพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด




ลงชื่อ
 นางสาว นันทนา แพนนิติ
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลนลา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การคมนาคม (ต่อ)	ดังกล่าว (ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025)) เป็นสภาพการจราจรบนถนนความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจรระดับพอใช้ได้ อย่างไรก็ตามยังอาจมีอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้นได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำ		
(6) การใช้ที่ดิน	1) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า ที่ดินของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กำหนดให้คงไว้ซึ่งบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ฉบับอื่นประกาศยกเลิกและใช้บังคับแทน ซึ่งได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 6.17 โดยมีข้อกำหนดในสาระสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้ คือ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณสุข โบราณสถาน การเป็นสวนใหญ่ สำหรับการปรับปรุงที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่น้อยกว่าสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อกำหนดฯข้างต้น พบว่า โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการโครงการก่อสร้างเป็นอาคารชุด	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ลงชื่อ ผู้แทน



เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้แทน

บริษัท อีวิลด์ เอชพีดี จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท อีวิลด์ เอชพีดี จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)	พักอาศัยเพื่อการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงที่กำหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนด จึงกล่าวได้ว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ดังอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่ให้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ดินพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 5 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินการเป็นโครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ว่างเปล่า ไปเป็นอาคารชุดพักอาศัย ที่มีการออกแบบอาคารและตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตย์ให้มีความสวยงาม และการดำเนินการของโครงการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

บริษัท บิวรีตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 บริษัท บิวรีตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด
PLATINUM
 บริษัท บิวรีตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวนัสกนก เนติรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกะบุรี จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)	3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2532 จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกลา พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ออกแบบอาคารของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว 4) สภาพพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณโครงการและใกล้เคียง จากการสำรวจภาคสนาม (มิถุนายน, 2561) พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการภายในรัศมี 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม รีสอร์ท อาคารชุดพักอาศัย บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น จากศึกษาการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯ ได้ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมในระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ และการสำรวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยจำแนกประเภทการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภท		

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้พิมพ์

บริษัท บัณฑิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ฝ่ายอำนวยการโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ นางสาว นันทนา เมฆน้อย

(นางสาว นันทนา เมฆน้อย)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เมเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายแยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) การใช้ที่ดิน (ต่อ)	พื้นที่ทำการศึกษ จากข้อมูลพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาได้ 8 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่โล่งกว้าง คิดเป็นร้อยละ 36.93 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 27.83 พื้นที่ทะเล คิดเป็นร้อยละ 19.38 พื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 11.83 พื้นที่ถนน/ซอย คิดเป็นร้อยละ 2.36 พื้นที่ชายหาด คิดเป็นร้อยละ 1.10 พื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.49 และพื้นที่ศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ดังนั้น โดยภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ		
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	ในช่วงดำเนินการจะมีผู้เข้าพักอาศัยในพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่โครงการประมาณ 1,588 คน จากลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่พักอาศัย ทำให้ลักษณะชุมชนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นสังคมเมือง แต่ลักษณะชุมชนเดิม ในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นย่านชุมชนเมือง มีลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและแหล่งพาณิชย์ยกรรม เช่น โรงแรม รีสอร์ท อาคารชุดพักอาศัย บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของผู้พักอาศัยอาจส่งผลกระทบต่อด้านการส่งเสริมการค้าขายกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการมีผู้เข้ามาอาศัยในโครงการประมาณ	(1) หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ให้โครงการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน (2) กำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยที่ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ (3) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาในด้านระบบสาธารณูปโภคของบริเวณโดยรอบโครงการ (4) ผู้ตรวจการมีอยู่กันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

ลงชื่อ ผู้ตรวจการ



บริษัท บิวรีลด์ เฮลธ์แคร์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 121 แพลตตินัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ นางกัญญา นฤมิตร

(นางสาวนฤมิตร นฤมิตร)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	1.588 คน จะเป็นตัวกระตุ้นสถานะของเศรษฐกิจได้ทั้งทางตรงและอ้อม อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวโดยรวมจะเห็นได้ว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจในทางบวกระดับต่ำ การประเมินผลกระทบชุมชนระยะดำเนินการ จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในช่วงดำเนินการ จะไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.00 และทำให้ไม่มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 50.00 และประชาชนร้อยละ 50.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในช่วงดำเนินการจะไม่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.65 และทำให้ไม่มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 95.65 และประชาชนร้อยละ 95.65 มีความคิดเห็นว่าในระยะดำเนินการไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของพื้นที่ก่อนไหว (มัสยิดอัล-บุชรอ บ้านนาออก) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พบว่า ประชาชนในพื้นที่ก่อนไหวดังกล่าว มีข้อคิดเห็นในเรื่องผลดีหรือผลเสียต่อการพัฒนาโครงการ มีรายละเอียดแสดงดังนี้	จากข้อห่วงกังวลของประชาชน มีดังนี้ <u>คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และความปลอดภัย</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคัน เพื่อสุขภาพของที่เข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์ทุกคัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม 2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้นตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ 3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทางหันเข้าสู่อาคารข้างเคียง ทางคนสัญจร และจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 3 เมตร 4. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.) <u>การใช้ไฟฟ้า</u> 1. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน	

ลงชื่อ.....

นาย.....

(นางสาวนันทนา เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ลงชื่อ.....

นาย.....

(นาย.....)

108/211



ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะขันธ์ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	ผลดี ต่อการพัฒนาโครงการ 1. จะได้มีที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาให้บริเวณข้างเคียงมีความเจริญขึ้น 3. มีงานมากขึ้น/ลดการว่างงาน 4. การค้าขายจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 5. เกิดการสร้างงานในพื้นที่ และทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น 6. เพิ่มรายได้ของคนในชุมชน ผลเสีย ต่อการพัฒนาโครงการ 1. การดำเนินงานของโครงการ อาจทำให้เกิดปัญหาในด้าน การจราจร	3. รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน 4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับทั่วทุกบริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย การใช้น้ำ 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ 2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีหารชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 3. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของโครงการ การจัดการน้ำเสีย 1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้บำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง 2. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	

ลงชื่อ **สุวิภา ชื่นเฉิด**
 บริษัท นิววิสต์ เควินส์เทรดดิ้ง จำกัด
NEW VIST TRADING CO., LTD.
 (ไทยแลนด์) จำกัด
PLATINUM
 111/111 ADAM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ **เพ็ญใจ เอมปิยะ**
 (นางสาวณัฏฐา เหมนิติ)
ณัฏฐา เหมนิติ
 ศึกษาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)		3. จัดให้มีระบบรองและน้ำเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนนำกลับไปใช้ประโยชน์ ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 1. จัดให้มีบ่อน้ำทิ้ง เพื่อระบายน้ำส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบบ่อน้ำทิ้งที่ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 3. ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการอุดตัน จะต้องทำการขุดลอกทันที เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ 4. ทำการติดตั้งปอดักขยะ ที่บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย เพื่อขยะไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอกโครงการ การจัดการขยะ 1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ 2. ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ ขวดพลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ	

110/211
 เจ้าของโครงการ
 บริษัท นิวเวิลด์ แอดมินิสตราทิวส์ จำกัด
 (NEW WORLD ADM)
 110/211
 PLATINUM
 NEW WORLD ADM (PLATINUM)THAILAND CO., LTD.
 (ไทยแลนด์) จำกัด

110/211
 ผู้จัดการ
 บริษัท นิวเวิลด์ แอดมินิสตราทิวส์ จำกัด
 (NEW WORLD ADM)
 110/211
 PLATINUM
 NEW WORLD ADM (PLATINUM)THAILAND CO., LTD.
 (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)		3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะ หลังการเก็บขยะทุกครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสียยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม <u>การควบคุมและเฝ้าระวัง</u> 1. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถริมถนนทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการลดความเลื่อมที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว <u>เศรษฐกิจและสังคม</u> 1. โครงการต้องกำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการ	

ลงชื่อ ... **สุภัทรา ศรีดิษฐ์** ...

บริษัท บิวทีเอส จำกัด
PLATINUM
 บริษัท บิวทีเอส จำกัด (มหาชน)
 111/211

ลงชื่อ ... **จงรัก กะล** ...

(นางสาวสุภาวดี นามนิต)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เมเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)		ส่วนหนึ่ง 2. หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการรีบทำความเข้าใจกับชุมชนในข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน <u>ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย</u> 1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และมีกองบรรณเรื่องการอพยพผู้ขายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทั่วทั้ง และไม่ตกใจกลัว 4. จัดให้มีการซ่อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 5. ติดตั้งแบบแปลนแสดงตำแหน่งที่ตั้งถังอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกขึ้น เส้นทางอพยพหนีไฟ	

ลงชื่อ
 (ในวงเล็บให้ลงนาม)
 ผู้ขาย/ผู้เช่าสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ลงชื่อ
 (ในวงเล็บให้ลงนาม)
 บริษัท นิวเวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะขลุ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)		และจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนผนังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร ข้อบัญญัติและกฎหมาย 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ 2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข	เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถบำบัดน้ำเสียที่ปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อให้ถูกหลักสุขอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันดีภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการยังมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการ อาจมีกิจกรรมที่	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากคุณภาพอากาศ (1) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว (2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดตั้งเครื่องขนดินและขุดรื้อภายในพื้นที่โครงการ (3) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกครั้ง	(1) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีสโตเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ทุก 5 เดือนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ (2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดและหลังการบำบัดทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ

ลงชื่อ **ผู้แทน**

บริษัท นิวเวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำกัด

ลงชื่อ **ผู้แทน**

(นางสาวกัญญา เมฆนที)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอสถ เภสัชกร จำกัด

กันยายน 2561




ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ 1. การระบอบมลพิษจากเครื่องชนิด ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย - ก๊าซ CO เป็นก๊าซที่อันตรายต่อสุขภาพเมื่อหายใจเข้าไปในร่างกาย ปอดจะดูดซับ และทำปฏิกิริยากับ ฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจน ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกายในปริมาณไม่มาก ร่างกายจะขับเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่ถ้ามีปริมาณมากกว่า 100 สบ.มม./ลบ.ม. ของอากาศสิ่งจะมีพิษสูง - ก๊าซ NO₂ มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์การกัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอด ทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้ - ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาไฟโอดีเคมีกลายเป็นหมอกผสมควัน ทำให้เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจส่วนบน (เพิ่ม: พัฒนามูลพดกซ์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539) ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ การสัมผัสมลพิษอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นระยะเวลานานๆ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ เป็นต้น 2. นำทั้งจากกิจกรรมของโครงการ	จำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกำหนดให้ค่าปีโอดีในน้ำถึงไม่เกิน 30 มิลลิกรัมลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัมลิตร (3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนอื่นๆ (4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเติมคลอรีนในน้ำทิ้งทุกครั้ง ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้ (5) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ ขามบดผอ (1) จัดให้มีห้องพักมูลพดกซ์รวม โดยแบ่งเป็นห้องทั้งมูลพดกซ์และมูลสัตว์อื่นในห้องพักมูลพดกซ์รวม และห้องพักมูลสัตว์อื่นในห้องพักมูลพดกซ์รวม	มาตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบได้ โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichiacoli, Staphylococcus aureus และPseudomonas aeruginosa) - จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH) และปริมาณแคลอรีนคลอรีนในสระทุกวัน โดยตรวจวัดในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ - ตรวจสอบดูแลห้องพักของระบบบำบัดน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ

ลงชื่อ ผู้แทน
 (นางสาวนันทนา เมฆนิต)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เบนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ลงชื่อ ผู้แทน
 บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด
 เจ้าของโครงการ/บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด
 115/211



ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลเกาะ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็นอยู่</u> แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ความขุ่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้บำบัดน้ำดื่ม น้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน จะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มาจากน้ำเสียของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลาน หากมีปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ ในน้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัดไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริเวณที่รองรับน้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรียเป็นอันมากซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง 3. ชยะมูลฝอยทั่วไป <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u> ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ชยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวันจะทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงหวี่แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะ โรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น <u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่</u> หากไม่มีการจัดการชยะมูลฝอยที่ดีจะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู	(2) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรับผิดชอบห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขนมูลฝอยจากการเก็บขนมูลฝอย (3) นำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม ต้องระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก (4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ (5) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ (6) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย/ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ (7) ส่งเสริมมาตรการการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างจริงจัง <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ</u> 1. การระดมบุคลากรจากเครื่องยนต์ (1) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่	ระบบน้ำ

เสร็จสิ้น
วันที่ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

เสร็จสิ้นโครงการ
วันที่ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ สมศักดิ์ เมฆา
(นางสาวนิสกันดา เมฆา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โยเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 4. การสัณฐานภาพธรรมชาติและอุปสรรคทางการขนส่ง ผลกระทบต่อการเดินทางทางบก การจราจรของรถผู้มาพักอาศัยอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรที่ติดขัด การจราจรติดขัด การจราจรติดขัด และการจราจรติดขัด ผลกระทบต่อการเดินทางทางน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ อุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเสียเวลา การเดินทางขึ้น โดยเฉพาะให้ชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้หงุดหงิด เครียด และทำให้เกิดเสียงดังให้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 5. การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ ผลกระทบต่อการสุขภาพของชุมชน หากสถานบริการไม่เพียงพอหรืออยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษา ซึ่งอาจส่งผลให้อาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้ โรคและความเจ็บป่วยจากการดำเนินงานของโครงการ ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ มีดังนี้ 1. สุขภาพทางกาย 1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรค	ส่วนกลาง โดยอาจจัดตั้งถังขยะเป็นครั้งคราว (2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งขยะหรือสิ่งของอันตรายภายในพื้นที่โครงการ (3) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดตรวจ (4) โครงการจัดให้มีนัดพบผู้ไม่พอใจ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพการให้บริการที่กระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ เพื่อช่วยในการกระจายของฝุ่นละออง ยานพาหนะและเป็นการเพิ่มการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และลดมลสาร ตลอดจนการเพิ่มการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ 2. น้ำที่จากกิจกรรมของโครงการ (1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและมีการฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง (2) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกวัน 3. ชยะมูลฝอยทั่วไป (1) จัดให้มีห้องพักรับขยะรวมที่สามารถรองรับขยะจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนที่รถเก็บขยะจะมา	

ผู้จัดทำ
บริษัท นิวเวิลด์ แอสเตค จำกัด
NEW WORLD ASHTEC
117/211

ลงชื่อ
(นางสาวนันทนา เมฆนิติ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลสมลา อำเภอกะป้อ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	หอบหืด และโรค sick building syndrome หรือ SBS 1.2 สัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ (ได้แก่ โรค อหิวาตกโรค และโรคบิด) (2) โรคที่เห็บเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรค ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ) โรค (3) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้ โรคท้องเสีย โรคผิวหนัง และโรคตับอักเสบ) (4) โรคที่หนูเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคมีรันทัยฟัส) 1.3 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได้แก่ โรควัณโรค, โรคไข้หวัด 1918, โรคซาร์ส และโรคไข้หวัดใหญ่) 1.4 โรคผิวหนัง (ได้แก่ การแพร่กระจายของเชื้อโรค จากถึงเก็บน้ำใช้ การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสระว่ายน้ำ การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย และการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำ) 1.5 อุบัติเหตุต่างๆ จากการจราจร การพลัดตก หกล้ม และการเก็บอศัตถ์ และอุบัติเหตุจากที่สูง 2. สุขภาพทางจิตใจ ได้แก่ ความเครียด และความวิตกกังวล	ปรับปรุง (2) ต้องทำความสะอาดห้องพักมุลบ่อยๆ ทุกครั้ง (3) ควบคุมดูแลพนักงานและแม่บ้านเกี่ยวกับกวาดทำความสะอาดให้บริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ไม่มีมูลฝอยตกหล่นอยู่ในพื้นที่โครงการ 4. มาตรการควบคุมและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออก โครงการ (2) ติดตั้งเครื่องหมายป้ายเตือน ป้ายแนะนำบริเวณด้านหน้าโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในและภายนอกโครงการ 1. สุขภาพทางกาย 1.1 ครอบคลุมทางเดิน ทางใจ (1) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เมื่อจอด ใน	

บริษัท นิวแพลตตินัม จำกัด
NEW PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.
118/211

นางสาว นันทิมา นนทิต
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เมาเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม และมาตรการตอบสนองสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายที่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะบุรี จังหวัดภูเก็ต


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ตำแหน่งที่สามารถสังเกตให้เห็นได้ชัดเจน (2) โครงการต้องดำเนินการด้วยความสะอาดระบบ ปรับอากาศเป็นประจําสม่ำเสมอ (3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยจัดให้มีจำนวนต้นไม้ยืนต้นที่สามารถดูดซับความร้อนได้ทั้งจากเครื่องปรับอากาศ ระบาย และพื้นคอนกรีต (4) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในอาคารพักอาศัย เช่น เปิดหน้าต่างภายในห้องพักเพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็นต้น (5) ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 1.2 สัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ดี คือ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้ (2) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูมิดชิด โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้สัตว์และแมลงนำโรคเข้าไปใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย (3) ทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ ภายหลังจากหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาเก็บไปกำจัด (4) ดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่สุกใหม่ สะอาด	

ลงชื่อ ผู้แทน
บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด



เจ้าของโครงการบริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ ผู้แทน
บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด



ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลลาลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดูแลต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ไม่มีแมลงวันตอม (5) ไม่รดน้ำในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทำให้เกิดน้ำขังในพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค (6) พนักงานต้องกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณห้องพักเดือนละ 1 ครั้ง (7) จัดตั้งรองรับผลพวงที่มีฟอสฟอรัส ไรตามจุลินทรีย์ ในอาคาร พร้อมจัดให้มีการทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยตามจุดต่างๆ ลงถัง มีตักปากถุงให้แน่น รวบรวมไปฝังถึงที่กมูผลพวงต่อไป (8) ติดตามประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เข้ามาเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง (9) ใช้ตะแกรงครอบตามรูระบายน้ำทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร (10) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริเวณที่พักอาศัยทุก 1 เดือน (11) ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน (12) หันมาใช้วัสดุสิ่งของทุกชนิดที่นำมาใช้ไม่ได้ยวการ (13) อุดรูรั่วผนังที่พักอาศัยทันทีที่พบเห็น ทำหลายแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู	

ลงชื่อ ผู้ตรวจ ผู้พิมพ์

บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด

ฝ่ายโครงการ/บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ นางสาว นันทนา นันทนิต

(นางสาว นันทนา นันทนิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา ย่านเกาะขี้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		1.3 คนเป็นพาหะนำโรค (1) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสตัวที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง กรณีไม่มีถุงมือจะใช้ถุงพลาสติกหุ้มหัวสวมมือหลายๆ อัน ก่อนจับ (2) จัดให้ภายในอาคารมีการถ่ายเทอากาศที่ดี (3) ทำความสะอาดจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ (4) จัดทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็นประจำ 6 เดือน เพื่อให้เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค (5) ทำการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก (6) กดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรค (7) ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม (8) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอ 1.4 โรคผิวหนัง (1) กำหนดให้มีผู้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ	

ลงชื่อ ผู้ศึกษา

บริษัท ไบโวลต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ บริษัท ไบโวลต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ ผู้จัดการโครงการ

(นางสาววันวิมล กนกเมษฐ์)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเค แอควอรี่ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมาลา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		เพื่อล้างตะกอน สนิม และคราปรากที่เกาะตามผนังหรือขอยมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงฉีดล้างไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ กำหนดให้ทำความสะอาดในช่วงเวลา กลางคืนที่ไม่มีผู้ใช้น้ำ เช่น ตั้งแต่เวลา 24.00 - 02.00 น. (2 ชั่วโมง) ปรับได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้พักอาศัย โดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) (2) ออกแบบให้มีการฉาบผิวเสาคอนกรีตใหม่ ความหนาเพิ่มขึ้นอีก 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ ภายในถังเก็บน้ำจะหาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC CHROMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมาเป็นเปื้อนกับน้ำ ใช้ภายในถังกับน้ำได้ดิน (3) ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ ซึ่งไม่มีคลอรีนตกค้าง (4) ทำการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ การที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2	

ลิขสิทธิ์ ผู้พัฒนา

บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนอเรชั่น จำกัด

NEW WORLD ADM PLATINUM

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าของโครงการ

บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนอเรชั่น จำกัด

THAI PLATINUM

THAI PLATINUM

ลิขสิทธิ์ ผู้พัฒนา

บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนอเรชั่น จำกัด

NEW WORLD ADM PLATINUM

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าของโครงการ

บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนอเรชั่น จำกัด

THAI PLATINUM

THAI PLATINUM

[illegible]

(นางสาวนวลกานา เสงสินิต)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเด เจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ 4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1.5 อุบัติเหตุ การจราจร (1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง (2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินทางทั้งปายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย (3) จัดทำสัญญาณชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ การพลัดตก หกล้ม (1) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีสารวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ การเกิดอัคคีภัย (1) จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยภัยตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่ง	



เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ อพาร์ทเมนต์ ภูเก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด



ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเฝ้าระวังมลพิษ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลสามเภา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. รมว.ดีให้ผู้ที่อาศัยในโครงการมีความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ (2) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีภัยเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที <u>ขบัตินเหตุจากกรณีศึกษาที่สำคัญ</u> (1) จัดให้มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก 2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น (1) โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง (2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย (3) ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	

ลงชื่อ ผู้แทน
 บริษัท จำกัด



เจ้าพนักงานโครงการ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้แทน
 (นางสาวมัทธนา เมฆนิต)

ผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		(4) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อกำหนดจากประชาชน 1. ฝุ่นละออง (1) ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังจากจอดรถภายในโครงการ (2) หมั่นทำความสะอาดและล้างถนนภายในโครงการ พื้นที่ทั่วไปเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น (3) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการเพื่อให้เป็นแนวปะทะป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ 2. การจัดการน้ำเสีย (1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิมจากศาลิยะตะกอนเวียกกลับ (Aeration activated sludge process, AS) AME-1400 จำนวน 1 ชุด โดยระบบดังกล่าวได้ออกแบบให้มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด (2) บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ	

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท นิวเวิลด์ แอดมินิสตรเอทีฟ จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

NEW WORLD ADMINISTRATION CO., LTD.

PLATINUM

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้เกี่ยวข้อง

นางสาวสุวิมล งามประดิษฐ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

NEW WORLD ADMINISTRATION CO., LTD.

PLATINUM

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลามลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัยจำนวน 376 ห้องชุด จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่จำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัมลิตร สามารถย่อยสลายไม่เกิน 40 มิลลิกรัมลิตร (3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนแยกออกจากส่วนอื่นๆ (4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตรวจวัดพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดช่วงดำเนินการ โดยกำหนดให้มีการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้ (5) สุ่มตะกอนในส่วนของถังตกตะกอนทุกเดือน (6) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง	



เจ้าของโครงการ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ นพ.กฤษณ์ เมฆาภิบาล

(นางสาวกฤษณ์ เมฆาภิบาล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมกลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		3. การระบายน้ำ (1) ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมห้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา (2) จัดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ระบบน้ำและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน (3) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคาร 4. การใช้ไฟฟ้า (1) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า วิศวกรและระบบไฟฟ้า ได้สามารถใช้งานอยู่เสมอ (2) จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันไฟฟ้า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน (3) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน (4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับบริเวณภายในโครงการ	

บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนชั่น จำกัด (มหาชน)
NEW WORLD ADI (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
แพลตตินัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
PLATINUM BAY (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ณรงค์ศักดิ์ (ณรงค์ศักดิ์)
(ผู้ประสานงานภาคเหนือ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนชั่น จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		7. การคมนาคมและการขนส่ง (1) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก (2) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ (3) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน (4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถริมถนนทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว 8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย (1) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง (2) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบ	

ลงชื่อ.....**สุวิภา อึ้งใหญ่**.....
(นางสาวสุวิภา อึ้งใหญ่)
NEW WORLD ADM
PLATINUM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD

ลงชื่อ.....**ดร.สุวิภา อึ้งใหญ่**.....
(นางสาวสุวิภา อึ้งใหญ่)
NEW WORLD ADM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD

130/211

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม-โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ป้องกันอัคคีภัย และมีอุปกรณ์การซ่อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แกะเจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทั่วทั้ง และไม้ตกใจกลัว (4) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง (5) ติดตั้งระบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกขึ้น เส้นทางอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร 9. ทัศนียภาพและคุณภาพ (1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ (2) เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ (3) ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ด้วย	

ลงชื่อ ผู้ทำ ทัศนียภาพ

บริษัท โกลด์เวิลด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ บริษัท โกลด์เวิลด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ทัศนียภาพ ทัศนียภาพ

นางสาวกมลิกา เมษินดี
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอลด์ เวิลด์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกหัวเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะบุรี จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		10. อุบัติเหตุ 10.1 อุบัติเหตุจากการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ (2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนป้ายแนะนำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 10.2 อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม (1) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 10.3 อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง (1) จัดให้มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก มาตรการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อโรค จากระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1- ตรวจซ่อมบำรุงติดตั้งห้องฝั่งเย็นของโครงการให้มี	

ลงชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 ผู้จัดการโครงการ

ลงชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 ผู้จัดการโครงการ

บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนียล จำกัด
 NEW WORLD ADM
PLATINUM
 NEW WORLD ADM PLATINUM BAY

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		รายละเอียดเป็นไปตามที่มีวิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการควบคุมเชื้อลีสี่โอเนลตามข้อกำหนดในประกาศอนามัย ดังนี้ 1.1 ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดละอองปลิว (Drift elimination) ที่หอผึ่งเย็น เพื่อให้มีการกระเซ็นของน้ำน้อยและออกแบบให้หอผึ่งเย็นสามารถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติการได้ง่าย โดยกำหนดให้มีการทำลายเชื้อและทำความสะอาดหอผึ่งเย็นเป็นประจำ ทุก 6 เดือน 1.2 ติดตั้งหอผึ่งเย็นสำเร็จรูปมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ใช้ได้ง่าย และสะดวก โดยหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ของระบบผึ่งเย็นที่เป็นท่อปลายตัน วง ท่อ และช่องอุปโภคบริโภค 1.3 ติดตั้งหอผึ่งเย็นให้สามารถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติการเข้าซ่อมบำรุงได้ง่าย 1.4 กำหนดให้หอผึ่งเย็นมีการกระเซ็นของละอองน้ำเพียง 0.005 % ของน้ำหมุนเวียน 1.5 ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดละอองปลิว (Drift eliminator) ที่มีประสิทธิภาพสูง 1.6 กำหนดให้ก่อสร้างผนังที่รอบบาช้างเหนืออ่างรองรับน้ำในหอผึ่งเย็น เพื่อไม่มีการกระเซ็นน้ำด้านข้างและลดการเจริญเติบโตของเชื้อจากแสงแดด 1.7 วัสดุที่ใช้สำหรับหอผึ่งเย็นเป็นโครงสร้างหลัก	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

เจ้าของโครงการ บริษัท อีวีเอส เอ็ม จำกัด

บริษัท อีวีเอส เอ็ม จำกัด (มหาชน) จัดทำ

บริษัท อีวีเอส เอ็ม จำกัด (มหาชน) จัดทำ

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

นางสาวนภัสภรณ์ เมสนิต

ผู้ควบคุมการติดตามสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ทุบทำลายไอน์ส และพลาสติกพีวีซี ซึ่งทนทานสารเคมี และไม่เพิ่มการเจริญเติบโตของเชื้อ 1.8 ระบบระบายน้ำทิ้งของหอผึ่งเย็นต้องอยู่ตำแหน่งล่างสุดของอ่างรองรับน้ำในหอผึ่งเย็น เพื่อให้สามารถระบายน้ำทิ้งทั้งหมดในระบบผึ่งเย็นได้ง่าย และสะดวก 1.9 ติดตั้งหอผึ่งเย็นเหนือชั้นห้องเครื่อง ซึ่งไม่มีदनอาศัยอยู่ และมีระยะห่างจากทางลมเข้า ห่อส่งลมเย็นช่องระบายอากาศ และถึงกับน้ำมากกว่า 5 เมตร 1.10 กำหนดให้พื้นที่ใช้เติมชุดเชยในระบบหมุนเวียนน้ำต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันที่ใช้ในหอผึ่งเย็นโดยใช้น้ำจากระบบประปาของอาคารเท่านั้น 1.11 น้ำที่จากเครื่องปรับอากาศจะทำการระบายลงสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง (ไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย) โดยจัดให้มีหอระบายน้ำที่แยกออกจากน้ำทิ้งอื่นๆ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง น้ำทิ้งจึงไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ 2. กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น รวมถึงการดูแลระบบปรับอากาศที่กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบแผ่นระวังระบบผึ่งเย็นตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้	

ลงชื่อ **ผู้ทำ** **ผู้ตรวจ**



ลงชื่อ **ผู้ตรวจ** **เมธา**
(นางสาวเมธา วัฒนศิริ)
ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		2.1 กำหนดให้โครงการมีการบำรุงรักษาระบบฝังเย็น ดังต่อไปนี้ 2.1.1 ซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาท่อฝังเย็นให้อยู่ในสภาพที่ดี และสะอาด พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 1) ซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาท่อฝังเย็นให้อยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 2) จัดหาคู่มือการบำรุงรักษาระบบฝังเย็นของโครงการเป็นประจำ ประกอบด้วย - แผนผังโครงสร้างที่สมบูรณ์ของระบบระบายอากาศและระบบฝังเย็น - วิธีการทำความสะอาด การทำลายเชื้อ และขั้นตอนการกำจัดสิ่งปนเปื้อน พร้อมทั้งคำแนะนำในการรื้อถอนส่วนประกอบ - วิธีการบำบัดน้ำในท่อฝังเย็น - วิธีการปิด-เปิด และเดินเครื่อง 3) บำรุงรักษาระบบฝังเย็นเป็นประจำ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ 4) ตรวจดูตราทำความสะอาด ดูแลความ	

ลงชื่อ ผู้แทนผู้รับใช้

(นางสาวอรุณทิภา ขำนิกุล)

เจ้าของโครงการ/บริษัท/นิติบุคคล/หน่วยงาน (ใส่ชื่อผู้รับใช้/แผนก) จำกัด

NEW WORLD ADM

PLATINUM

ลงชื่อ องค์การมหาชน

(นางสาวนันทิภา เกษมณี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		สกปรก รวมถึงกากตะกอนที่เกิดขึ้นในหอผึ่งเย็นในทุกเครื่องปรับอากาศโดยใช้สายตา 5) กำหนดให้โครงการจัดทำ และดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาหอผึ่ง รวมถึงทำความสะอาด จัดให้มีการทำลายเชื้อ และทำการบำบัดน้ำ สำหรับหอผึ่งเย็นทุกเครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อลีสต์อีโคแล 2.2 กำหนดให้โครงการมีการทำความสะอาด และการทำลายเชื้อในระบบผึ่งเย็นของอาคารด้วยการปฏิบัติดังนี้ 2.2.1 ทำลายเชื้อ ทำความสะอาด และกำจัดตะกอนในหอผึ่งเย็นอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 6 เดือน หรือมากกว่าเมื่อจำเป็น 2.2.2 ทำความสะอาด และทำลายเชื้อเชื้อ โนกรมที่หอผึ่งเย็นมีสภาพ ดังนี้ 1) มีการปนเปื้อนในระหว่างทำการก่อสร้างจากฝุ่นหรือสารอินทรีย์ต่างๆ 2) หยุดใช้งานนานกว่า 1 เดือน 3) ถูกดัดแปลงแก้ไขทางกลไก หรือถอดชิ้นส่วนออกในลักษณะที่ก่อให้เกิดผึ่งเย็นได้รับการปนเปื้อน 4) เมื่อสภาพแวดล้อมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไปด้วยฝุ่นหรือไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ หรือเมื่อหอ	

ลงชื่อ  พิชัย ไชยพิชญ์



เจ้าของโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ  พิชัย ไชยพิชญ์

(นางสาวนิสกันดา เมตตินิ)
ผู้ควบคุมตรวจสอบสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยเคเนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ผิวง่ายต่อการเกิดโรคผิวหนัง 5) อากาศที่ปนเปื้อนฝุ่นละอองและก๊าซพิษ ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบผังเย็น โดยต้องได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้งานในสภาพปกติ 2.2.3 จัดให้มีระบบเก็บกักน้ำพิเศษ ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบผังเย็น โดยต้องได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้งานในสภาพปกติ 2.2.4 การทำความสะอาดและทำลายเชื้อต้องปฏิบัติตามวิธีดังนี้ 1) เติมน้ำคลอรีนครั้งแรกในน้ำในระบบผังเย็น เพื่อให้มีคลอรีนอิสระตกค้าง (residual free chlorine) อยู่ในระดับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ทำความสะอาด แล้วทำการหมุนเวียนน้ำพร้อมๆ กับเติมตัวกระจายสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคของคลอรีน โดยหมุนเวียนน้ำเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง และทำการรักษาปริมาณคลอรีนอิสระให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา ในกรณีที่มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ำมากกว่า 8.0 ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้างที่วัดได้ต้องอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือใช้วิธีการระบายน้ำออกจากระบบอย่างเต็มที่เป็นเวลาหลายชั่วโมง เพื่อลดค่าความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณคลอรีนในระบบลง	

ลงชื่อ ผู้แทน
 บริษัท บิววิลด์ เอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 เจ้าของโครงการ/บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด


ลงชื่อ ผู้แทน
 นางสาวนันทิยา นพรัตน์
 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

PLATINUM
 NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		2) ระบายน้ำทิ้งออกจากเส้นท่อและทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำ ป้อนสูบน้ำและท่อฝังดิน ทำการล้างบริเวณหรือทางที่จะเข้าไปยังท่อฝังและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับตะกอนและตะกอนอื่นๆ ที่ไม่สามารถกำจัดออกไปได้ ให้ใช้สารเคมี สำหรับกำจัดตะกอนที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่อฝังและเส้นท่อน้ำเสียวิธีทำความสะอาดที่ก่อให้เกิดตะกอนน้ำส่งลงอย่างมากเกินไป เช่น ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นต้น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ปิดประตุน้ำต่าง และช่องลมที่อยู่ใกล้เคียงให้สนิทก่อนการทำทำความสะอาดผู้ที่ต้องฉีดน้ำด้วยระบบแรงดันสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมและต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 2.2.5 เต็มน้ำสะอาดและคลอรีนซ้ำ เพื่อให้ระดับคลอรีนอิสระตกค้าง ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 2.2.6 ระบายและถ่ายเทน้ำทิ้ง แล้วเปลี่ยนถ่ายเติมน้ำสะอาด สารเคมี และสารชีวภาพที่ใช้ในการบำบัดคุณภาพน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนเปิดเดินเครื่องระบบ 2.2.7 ในระหว่างการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อ ต้องปิดพัดลมของท่อฝังดินทุกครั้ง	

ลงชื่อ **อัครกานต์**



เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ **อัครกานต์** (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ **อัครกานต์**

(นางสาวอัครกานต์ อัครกานต์)

ผู้เขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทย เพลเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกะลา อำเภอกะป้อ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		2.2.8 ตรวจสอบให้น้ำในหอผึ่งเย็นมีปริมาตร ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระตกค้าง ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา 2.3 กำหนดให้โครงการทำการบำบัดน้ำในระบบ ผึ่งเย็นของอาคาร โดยปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ 2.3.1 ควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลา กรรมวิธีการ บำบัดน้ำต้องลดหรือป้องกันการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆในระบบ ผึ่งเย็น ดังต่อไปนี้ 1) ตะกั่ว และสิ่งที่เป็นผลผลิตจากการ กัดกร่อน ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งอาศัยและคุ้มครองเชื้อลิจิโอเนลลาในระบบ 2) ตะกอนซึ่งอาจไปลดประสิทธิภาพ กรรมวิธีการบำบัดน้ำ 3) แบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ 2.3.2 ใช้สารชีวฆาต เพื่อควบคุมการ เจริญเติบโตของตะไคร่ และสาหร่าย สำหรับกรณีที่มีการ เจริญเติบโตของตะไคร่และสาหร่ายอย่างรวดเร็ว ให้ใช้สารทำ ความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างกำจัดและทำให้แตกกระจายออกไป แล้วจึงล้างทำความสะอาดและเดิมสารชีวภาพซ้ำอีกครั้ง 2.3.3 ในการกำจัดตะกอนเลน อาจใช้ตัว	

ลงชื่อ **สุวิภา นันทกุล**

บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนียล จำกัด

NEW WORLD ADM

PLATINUM

NEW WORLD PLATINUM (THAILAND) CO., LTD

เจ้าของโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนียล จำกัด (มหาชน) (ในนามของ)

ลงชื่อ **สุวิภา นันทกุล**

(นางสาวนันทกุล นพขัติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเคเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะนุ่ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		กระจายสาร หรือสารเคมีที่ช่วยทำให้เกิดการรวมตัวได้ 2.3.4 สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำต้องไม่มีฤทธิ์ที่เป็นผลเสียต่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโลหะที่ใช้ในระบบ เช่น ขาง และโลหะที่เคลือบสารอีพ็อกซี่ป้องกันการกัดกร่อน เป็นต้น และต้องเหมาะสมเป็นกลางต่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเช่นท่อ 2.3.5 การบรรจุ เก็บสะสมและควบคุมดูแลสารเคมีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.4 กำหนดให้การใช้สารชีวฆาตต้องปฏิบัติตามนี้ 2.4.1 ต้องใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใส่สลับกันสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกัน ยับยั้งการเกิดสารเคมีของเชื้อจุลินทรีย์ 2.4.2 ก่อนเริ่มดำเนินการบำบัดน้ำด้วยสารชีวฆาต ต้องมั่นใจว่า ระบบผึ่งเย็นอยู่ในสภาพที่สะอาด 2.4.3 การป้องกันกรปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในระบบผึ่งเย็นต้องใช้สารชีวฆาตด้วยวิธีการเติมใส่เป็นครั้งๆ แบบไม่ต่อเนื่อง (Shots/Slug dose) และให้รวมถึงการเติมสารชีวฆาตใส่ลงในอ่างรองรับน้ำของหอผึ่งเย็นโดยตรงเป็นระยะสลับกัน ด้วยวิธีแบบเดียวกัน	

ลงชื่อ ผู้ถือ

บริษัท บิวรีตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 เจ้าของโครงการ **แพลตตินัมเบย์** (ไทยแลนด์) จำกัด
PLATINUM
 PATAH E. ANA PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.


ลงชื่อ นายลดา วัฒน

(นางสาวลดา วัฒน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เวิลด์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		2.4.4 สารชีวฆาตที่ใช้ในการกำจัดและควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อลีสโตโมเนลลา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง โดยสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการบำบัดน้ำต้องได้รับอนุญาตให้ใช้และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการทำลายเชื้อลีสโตโมเนลลาและเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆได้กว้างขวางเมื่อใช้ในปริมาณหรือขนาดตามผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายได้กำหนดหรือแนะนำไว้ 3) สารชีวฆาตอื่นที่นำมาใช้ต้องมีส่วนช่วยสนับสนุน ให้สารชีวฆาตที่ใช้สำหรับทำลายเชื้อลีสโตโมเนลลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้ระบบฝังเย็นปลอดจากภาวะใดๆ ทางจุลชีววิทยา 4) ไม่รบกวนต่อวิธีการขึ้นสูตรเพื่อจำแนกชนิดและประเภทของเชื้อลีสโตโมเนลลา 5) เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและเคมีกับน้ำที่ผ่านกรรมวิธีการบำบัดแล้ว 2.5 สารเคมีที่ใช้และผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End-Product) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบำบัดน้ำต้องสามารถ	

ลงชื่อ ผู้แทน
 บริษัท บ้านจัดสรรพิเศษภูเก็ตพัฒนาที่ดิน จำกัด



เจ้าของโครงการ บริษัท บ้านจัดสรรพิเศษภูเก็ตพัฒนาที่ดิน จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด


ลงชื่อ ผู้แทน
 บริษัท บ้านจัดสรรพิเศษภูเก็ตพัฒนาที่ดิน จำกัด

(นางสาวนภัสกร เมษินิติ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ย่อยสลายทางชีวภาพและเคมีได้ โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สำหรับในการนี้ที่มีการระบายหรือเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายลงสู่ระบบบำบัดน้ำ นำทั้งจากระบบต้องผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่แหล่งรับน้ำสาธารณะ 2.6 กำหนดให้โครงการบันทึกข้อมูล โดยปฏิบัติดังนี้ 2.6.1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดทำมีการบันทึกในสมุดบันทึกประจำวันหรือเขียนทุกเครื่องพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ตลอดเวลา การบันทึกข้อมูลต้องครอบคลุมรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1) รายละเอียดเกี่ยวกับเหมืองแร่ เช่น ที่ตั้ง แบบ ร่ม และขนาด เป็นต้น 2) ชื่อผู้บันทึกและกับสารเคมีที่บันทึกข้อมูล 3) ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ การจัดการมาตรการป้องกันและข้อควรระวัง 4) ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ดำเนินการบำรุงรักษา 5) รายละเอียดในการบำรุงรักษา เช่น วันที่และผลในการตรวจตราเบื้องต้น	



รณชัย นันทินันท์ (นางสาวนันทินันท์ นันทินันท์)
ผู้แทนบริษัทสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเคเนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		โดยสายตา - วันที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ - วันที่บำบัดน้ำเสียสารเคมีและสารชีวภาพ - วันที่เก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบแพ้ระวัง คุณภาพน้ำและเชื้อสิจิเอนลลา รวมทั้งวันที่ รายงานผลการตรวจสอบ 6) รายละเอียดในการปรับปรุงแก้ไข และวันที่เริ่มดำเนินการ 2.6.2 การบันทึกข้อมูลต้องมียลายเซ็นของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่รับผิดชอบรับรองกำกับว่า ได้มีการดำเนินงานจริง 2.6.3 สมุดบันทึกต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 ปี 2.7 กำหนดให้โครงการจัดให้แผนการดำเนินงานเมื่อเกิดการระบาดของโรคสิจิเอนแนร์ในอาคารด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 2.7.1 ถ้าปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีการระบาดของโรคสิจิเอนแนร์เกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที 2.7.2 ในกรณีที่สงสัยว่ามีการระบาดของโรคสิจิเอนแนร์	

ผู้จัดทำ ผ.1 ผ.2 ผ.3 ผ.4 ผ.5 ผ.6 ผ.7 ผ.8 ผ.9 ผ.10 ผ.11 ผ.12 ผ.13 ผ.14 ผ.15 ผ.16 ผ.17 ผ.18 ผ.19 ผ.20 ผ.21 ผ.22 ผ.23 ผ.24 ผ.25 ผ.26 ผ.27 ผ.28 ผ.29 ผ.30 ผ.31 ผ.32 ผ.33 ผ.34 ผ.35 ผ.36 ผ.37 ผ.38 ผ.39 ผ.40 ผ.41 ผ.42 ผ.43 ผ.44 ผ.45 ผ.46 ผ.47 ผ.48 ผ.49 ผ.50 ผ.51 ผ.52 ผ.53 ผ.54 ผ.55 ผ.56 ผ.57 ผ.58 ผ.59 ผ.60 ผ.61 ผ.62 ผ.63 ผ.64 ผ.65 ผ.66 ผ.67 ผ.68 ผ.69 ผ.70 ผ.71 ผ.72 ผ.73 ผ.74 ผ.75 ผ.76 ผ.77 ผ.78 ผ.79 ผ.80 ผ.81 ผ.82 ผ.83 ผ.84 ผ.85 ผ.86 ผ.87 ผ.88 ผ.89 ผ.90 ผ.91 ผ.92 ผ.93 ผ.94 ผ.95 ผ.96 ผ.97 ผ.98 ผ.99 ผ.100

NEW WORLD ADIM (THAILAND) CO., LTD.
(ไทยแลนด์) จำกัด

143/211

ลงชื่อ น.ร.ค.น.ก. เอ.สุ.น.อ. (นางสาว น.ร.ค.น.ก. เอ.สุ.น.อ.)

นางสาว น.ร.ค.น.ก. เอ.สุ.น.อ. (นางสาว น.ร.ค.น.ก. เอ.สุ.น.อ.)

ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไทย เเนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะป้อ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		เจียนแนร์ อันเนื่องมาจากท่อฝังเย็นของอาคารให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหรือขอเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดังนี้ 1) แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียดชั้นต่างๆในอาคารที่ฝังของท่อฝังเย็น และช่องทางสำหรับอากาศภายนอกอาคารเข้าสู่อาคาร 2) แผนผังวงจรของท่อฝังเย็น 3) สมุดบันทึกประวัติประจำท่อฝังเย็น 4) ท่อฝังเย็นที่ส่งสลับเป็นต้นเหตุของการระบาดของโรคต้องไม่มีการระบายน้ำทิ้งหรือทำลายเชื้อก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการกับตัวอย่างน้ำส่งตรวจ 5) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอบสวนทางวิทยาการระบาด 2.7.3 เมื่อได้ชั้นสูตรแน่ชัดแล้วว่าท่อฝังเย็นใด เป็นต้นเหตุการระบาดของโรคเลิเจียนแนร์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารทำความสะอาดและทำลายเชื้อทันทีในท่อฝังเย็นที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคตามขั้นตอนดังนี้ เติมน้ำสารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ำของระบบ เพื่อให้มีคลอรีนอิสระในน้ำอยู่ที่ระดับ 20-50 มิลลิกรัม	


บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนิสเทรทีฟ จำกัด
NEW WORLD ADM.
PLATINUM
NEW WORLD ADM. PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ ... **อภิรักษ์ หงษ์มณี** ...
(นางสาวนันทกาน เมฆมณี)
ผู้แทนผู้บริหารโครงการ
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		ลitter เป็นเวลานาน 1-2 ชั่วโมง พร้อมกับเติมตัวกระจายทางชีวภาพ (Bio dispersant) ทันทีหรือในเวลาเดียวกัน 1) หมุนเวียนน้ำในระบบ โดยปิดพัดลม นานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และรักษาระดับคลอรีนอิสระให้อยู่ต่ำสุดที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา 2) หลังจาก 6 ชั่วโมง แล้วใช้จัดคลอรีน (de chlorinate) และระบายน้ำออกจากระบบ 3) ทำความสะอาดท่อฝังเส้น บ่อสูบน้ำ และระบบจ่ายน้ำ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4) เติมน้ำสะอาดใส่สวารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีน 5) หมุนเวียนน้ำ ซึ่งมีคลอรีนอิสระที่ 5 มิลลิกรัม/ลิตร อีกครั้งในขณะปิดพัดลมเป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือ 10 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 6) จัดคลอรีนและระบายน้ำออกจากระบบ 7) เติมน้ำและหมุนเวียนน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ 8) เปิดใช้งานระบบฝังเส้นตามปกติใหม่	



ลงชื่อ ผู้แทน ผู้พัฒนา
บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนียล (ประเทศไทย) จำกัด
NEW WORLD ADM
เจ้าของโครงการ ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้รับปรึกษา
(นางสาวนันทกานา เนษินิติ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		9) โดยทั่วไปในหอผึ่งเย็น ต้องมีปริมาณความชื้นของคลอรีนอิสระตกค้าง ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตลอดเวลา 2.8 กำหนดให้โครงการต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำ และการตรวจสอบแผ้วร้างทางจุลชีววิทยา ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 2.8.1 โครงการต้องจัดให้ และดำเนินการทดสอบหาเชื้อลิจิโอเนลลาและการตรวจนับแบบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ โดยให้มีการตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน 2.8.2 การเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อการเฝ้าระวังทางจุลชีววิทยา ดำลงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) เก็บตัวอย่างน้ำก่อนมีการใช้สารชีวฆาต หรือเก็บตัวอย่างน้ำในขณะที่เปิดเดินเครื่องระบบและน้ำไหลเวียนในระบบแล้ว อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 2) ในกรณีที่มีการทำลายเชื้อจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำ หลังจากการทำลายเชื้อแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 วัน 3) เก็บรักษาตัวอย่างน้ำไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสหรือแช่เย็น และนำส่งเข้าห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5 วัน

เลขที่ ๑๖๖๖ ๑๖๖๖
 (นางสาวกัญญาณัฐ นนทิมา)
 ผู้เขียนฎีกาขอตั้งแหว่ล้อมกรสิขัต โอบุค เนเธอร์ จุฑิต
 กันยายน 2561

บริษัท นิวเวิลด์ เอ็มเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร. 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		4) เก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมขดเขยในระบบ ในอ่างรองรับน้ำและท่อน้ำทิ้งจากห้องฝักรีดแต่ละเครื่อง อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 2.8.3 ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โอนแลลา ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.8.4 โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานละ 1 ชุด ตามเวลาที่กำหนดในข้อ 2.8.1 พร้อมกับข้อมูลที่เป็นที่ตามรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูล สำหรับการควบคุมเชื้อลีสซีสเอนแลลาในระบบฝักรีดที่แบบท้ายข้อปฏิบัติ 2.8.5 การตรวจสอบน้ำประปาเชื้อลีสซีสเอนแลลาในห้องฝักรีดเป็นประจำ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการที่ดีด้านการบำรุงรักษา การทำความสะอาด และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ	
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการโครงการประกอบด้วย ห้องชุดจำนวน 376 ห้องชุด ที่จอดรถจำนวน 71 คัน มีพื้นที่ใช้สอยและอาคารรวมไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ซึ่งโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้น จึงจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (1) มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วยความปลอดภัย ประกอบด้วย	(1) ติดตามแผนการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือนตลอด

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

บริษัท บิวส์ เอ็ดมิชานส์ จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท บิวส์ เอ็ดมิชานส์ จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

นางสาวนันทนา เมฆนิติ

ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกทวิแคว-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) เพื่อให้สามารถป้องกันและควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ในการเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าวไว้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบป้องกันและควบคุมการติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการดังนี้ 1) ชุดดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) โดยแต่ละตู้ประกอบด้วย วาส์ฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว แบบขับเคลื่อนเร็ว 1 ชุด ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีดน้ำดับเพลิง 100 ฟุต ต่อจากตู้ฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดหลักทุกชั้นของอาคาร จำนวน 54 จุด 2) หัวรับน้ำดับเพลิง โครงการจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับนำน้ำจากถังดับเพลิงเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำเพื่อดับเพลิงภายในอาคารโครงการ โดยหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับถังดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Twin Connector ขนาด ๒ 4 x 2.5 มม. พร้อม Check Valve หัว	1) ตั้งดับเพลิงเคมี 2) ป้ายบอกทางหนีไฟ 3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 4) บันไดหนีไฟ 5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 7) ระบบกักกันดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง 8) จัดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้ได้ (2) ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุกเดือน (3) ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4) ติดตามประสานงานขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ (5) มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้พักอาศัยร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (6) มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้	ระยะเวลาเปิดดำเนินการ (2) ตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ (3) ติดตามแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องมีรายการดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ และช่วงเวลาการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ (1) ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ 1. pH 2. คลอรีนอิสระ 3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 4. ค่าความเป็นด่าง

ลงชื่อ ผู้แทน
บริษัท นวัตกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าของโครงการ Platinum Bay (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 25/10/2561
PLATINUM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้แทน
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เทรนเนอร์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะนุ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	ตามเร็วและเผาปิด ใช้สำหรับหัวสูบล้างระดับเพลิง ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ และบริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการ จำนวน 2 ชุด 3) ระบบหัวกระจ่ายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นระบบท่อแบ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ระบบนี้จะยังไม่ส่งน้ำไปยังหัวกระจ่ายน้ำดับเพลิงทันที แต่จะปล่อยให้สัญญาณเตือนภัยทำงานก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะส่งน้ำมายังหัวกระจ่ายน้ำดับเพลิงหรือในบางครั้งจะจัดระบบให้ส่งน้ำมาเตรียมไว้ที่หัวกระจ่ายน้ำดับเพลิงพร้อมๆ กับสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นล่วงหน้า การชะลอระยะเวลาการฉีดน้ำนี้ก็เพื่อที่จะรอค่าตั้งเซ็นเซอร์มาช่วยควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงๆ ไม่ใช่เกิดจากความเสียหายทางกลที่ทำให้หัวกระจ่ายน้ำดับเพลิงแตก ซึ่งจะส่งผลเสียทำให้วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสเสียหายโดยไม่จำเป็น 4) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ แบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguisher) ขนาด 10 ปอนด์ แบบหัวได้ ซึ่งจะติดตั้งไว้กับชุดดับเพลิงซึ่งจะติดตั้งไว้ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดหลักทุกชั้นของอาคาร จำนวน 54 ชุด 5) ป้ายบอกทางหนีไฟ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟภายในอาคาร โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร พร้อมชุดชาร์ژแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพิลท์ฟลูออเรสเซนต์ 1x11 W ซึ่งมีกำลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะปกติเกิด	ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในชั้นตอนต่างๆ (7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกกับบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง (8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ (9) โครงการจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ข้างเพียงพอกโดยมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน สำหรับพื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมเป็นจุดรวมพลสามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการได้ทั้งหมดและเพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพภายในโครงการและยังเป็นพื้นที่ปลอดภัย (10) กำหนดทางเดินรถดับเพลิงขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงหัวรับน้ำดับเพลิงได้ (11) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง มีดังนี้	5. ความกระตือรือร้น 6. กรดไฮยาซริก 7. คลอไรด์ 8. แอมโมเนีย 9. ไนเตรท 10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 11. ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 12. Escherichia coli 13. Staphylococcus aureus 14. Pseudomonas aeruginosa ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด ตรวจวิเคราะห์ปีละ 4 ครั้ง ตลอดช่วงการดำเนินการโครงการ (2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่า

ลงชื่อ น.ร.ก.น. (นางสาววันวิสาข์ น.น.น.)
 (นางสาววันวิสาข์ น.น.น.)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

เจ้าของโครงการ
 บริษัท นิวเวิลด์ แพลตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
 NEW WORLD PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.
 149/211

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	ขัดข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยจะติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าอาคาร และทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ 6) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟที่ต้องพ่วงอยู่ได้นานน้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดการฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ ได้แก่ ห้องไฟฟ้า ห้องปั๊ม ห้องน้ำ ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และที่จอดรถ 7) กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โครงการได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละส่วนของอาคารตั้งแต่แสดงในผังโดอะแกรมของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System Riser Diagram) ของอาคารโดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยจะติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร ถนนภายนอกอาคารที่จอดรถ และทางเข้าออกโครงการ 8) บันไดหนีไฟ โครงการได้กำหนดจัดให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร จำนวน 1 แห่ง และบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จำนวน 13 แห่ง โดยบันไดหนีไฟของโครงการนั้น จะก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ	1) ควบคุมการจราจรภายในโครงการ 2) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 3) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริมทางสาธารณะประโยชน์ ด้านหน้าโครงการ และริมถนนทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) โดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง 4) โครงการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้จำนวนรวมทั้งสิ้น 71 คัน ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถได้ทุกเวลา โดยไม่จำกัดที่จอดรถ 5) สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มีติดต่อกับผู้พักอาศัยในโครงการ สามารถจอดรถได้เฉพาะลานจอดรถที่โครงการกำหนดให้เท่านั้น 6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการปฏิบัติตามระบบจราจรอย่างเคร่งครัด	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการสระว่ายน้ำ (3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ.....

บริษัท นิวเวิลด์แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของโครงการ

NEW WORLD PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

Unit 2nd floor

PLATINUM

NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ.....



นางสาว นก วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด


กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	การสับเลียงดินออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ การสับเลียงผู้พักอาศัยออกนอกอาคารจะใช้น้ำมันดีเซล 4 ลิตร ต่อคน ก่อนย้ายตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพล จำนวน 4 จุด ดังนี้ - จุดรวมพลที่ 1 ขนาด 22.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคารชุด (B4) - จุดรวมพลที่ 2 ขนาด 118.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคารชุด (B5) - จุดรวมพลที่ 3 ขนาด 154.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคารชุด (B7, B8 และ B12) - จุดรวมพลที่ 4 ขนาด 106.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารชุดนอกอาคาร รวมมีขนาดพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 400.00 ตารางเมตร 2. จุดรวมพลของโครงการ การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่ออำนวยความสะดวกจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ และเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ายคนออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต้องจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 397.00 ตารางเมตร (คิดจากจำนวนผู้อพยพประมาณ 1,588 คน (พนักงานประจำโครงการและผู้พักอาศัย) x สัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ทั้งนี้	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด ชั่วโมง 7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักในโครงการใช้บริการรถประจำทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น (12) มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ 1) ตรวจสอบและตรวจสอบกล้องวัตถุที่ผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น 2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบหาอาชญากรรมที่ต้องสงสัย 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบหาอาชญากรรมที่ต้องสงสัย 5) กำหนดแผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิด และขณะที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ 6) จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของผู้เข้าพัก ขณะก่อนการเกิดอุบัติเหตุและขณะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก (13) มาตรการป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ...  ลงชื่อ...  

(นางสาวสุดใจ ชำนิคุณ)

ปัจจุบันมีชื่อเดิม นามเดิม (นายสมชาย) 

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวฟิวเจอร์ จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

(นางสาวนิตยา เมฆนิต)

ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด


กันยายน 2561

151/211

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลลสา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่จัดรวมพลไว้ จำนวน 4 จุด ซึ่งมีพื้นที่รวม 400.00 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ที่จัดรวมพล เท่ากับ 0.25 ตารางเมตร/คน จึงสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน สำหรับผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักและพนักงานจะต้องอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีป้ายแจ้งไว้สำหรับทางหนีไฟ และลงมายังพื้นที่จัดรวมพลภายในโครงการ สำหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที 9) ความสามารถในการให้บริการดับเพลิงของหน่วยยามาตราสารพื้นที่ที่โครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลลสดังอยู่เลขที่ 29/2 หมู่ที่ 2 ตำบลกลลสา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต โดยมีลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 คน อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 120 คน มีรถยนต์ดับเพลิงจำนวน 1 คัน มีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน มีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน มีรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน มีชุดสื่อสารมือถือ	ปัญหาการรั่วซึม (1) กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่น้ำได้แก่อยู่ต่ำกว่า 10 ปี ที่รั่วซึมเข้ามาเป็นและอยู่สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาให้บริการระบายน้ำ (2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด (3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่ได้ติดเงินและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	

ลงชื่อ... 



เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอเชียติก จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ... 

(นางสาวนันทกานา เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4075) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	จำนวน 8 เครื่อง วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง และวิทยุสื่อสารประจำสถานี จำนวน 1 เครื่อง ในการใช้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลมา ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีระยะทางตามเส้นทางจราจรห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.9 กิโลเมตร ซึ่งรถที่ใช้ในการดับเพลิงของหน่วยงานดังกล่าวสามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ภายในเวลาประมาณ 5 นาที (คิดที่ความเร็วรถ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง) สำหรับโครงการยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเบื้องต้นให้กับบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน พร้อมทั้งมีการดำเนินการความปลอดภัย และมีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้พักอาศัยภายในห้องพักของโครงการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบดับเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงการได้จัดเตรียมไว้มีความสามารถในการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี ก่อนที่หน่วยดับเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึง รวมทั้งความสามารถในการอพยพผู้พักอาศัยและผู้ที่เกี่ยวข้องออกได้ทันเวลา ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านอัคคีภัยจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ 10) การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะดำเนินการ	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม) (1) อาคารประกอบที่พักด้วยวัสดุไม้คองแข็งแรง พื้นเรียบไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อการระบายน้ำที่ดี (2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำ ในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน (3) จัดให้มีที่ว่าง สำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังทำความสะอาดง่าย (4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ที่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประจําอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำให้บริการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ... **อัครา จันทิมา**
 บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนียล จำกัด
 NEW WORLD ADM. (THAILAND) CO., LTD.
 เจ้าของโครงการบริหารงาน อาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (ย่านแล่นส์) จำกัด
PLATINUM
 NEW WORLD ADM. (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ... **พงศ์พงศ์ เสงฆะนิต**
 (นางสาวนันทิมา เสงฆะนิต)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลสมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	การดำเนินการของโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) ในระยะดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ความหนาแน่นของปริมาณอาคารจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อยู่ติดอาคารถนน และการจราจรหนาแน่นในเส้นทางของโครงการ นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 100 เมตร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 25.00 อยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และไม่มีผลกระทบเท่ากัน ขณะที่การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 101 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 95.65 และประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 2.17 โดยภาพรวม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) มีความคิดเห็นว่า ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับไม่ถึงระดับสูง อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจึงนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ หากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับ	<u>ปัญหาอุบัติเหตุ</u> (1) จัดให้มีราวกันตก รอบบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ (2) กำหนดเขตพื้นที่ห้ามเข้า บริเวณรอบสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกจากอาคารของผู้ที่ใช้บริการ <u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินในระยะดำเนินการ</u> 1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ 2) จัดตั้งป้ายสื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 3) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ และริมถนนทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) โดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตัวในการเดินทาง 4) โครงการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้จำนวนรวมทั้งสิ้น 71 คัน ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องถือบัตร	

ลงชื่อ **อรรถิณ งามอนิ**
(นางสาวนัทธกาน งามอนิ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

154/211

ลงชื่อ **อรรถิณ งามอนิ**
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
NEW WORLD ADM
PLATINUM
NEW WORLD ADM (THAILAND) CO., LTD.

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	พื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบลดลง	5) สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่ไม่ติดต่อกับผู้พักอาศัยในโครงการ สามารถจอดได้เฉพาะลานจอดรถที่โครงการกำหนดให้เท่านั้น 6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ เติมน้ำมันรถอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง 7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักไม่โครงการให้บริการรถประจำทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น 8) แจ้งให้ผู้พักในโครงการที่มีรถยนต์ส่วนตัว แจ้งทางเจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น <u>มาตรการป้องกันผลกระทบจากภายนอกพื้นที่</u> โครงการได้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย ในระยะเปิดดำเนินการของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

บริษัท ไบโอดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท ไบโอดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

PLATINUM
PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้รับทราบ

(นางสาวนันทิมา เมฆนิติ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไบโอดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		(1) ตรวจสอบและตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น (2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบหาอาชญากรรมที่ต้องสงสัย (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบหาอุบัติเหตุที่ต้องสงสัย (5) กำหนดแผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดและขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามของผู้เข้าพักอาศัย ขณะก่อนการเกิดวินาศภัยและขณะเกิดวินาศภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ	
4.4 สุขภาพ	1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการองโบราณคดี กรมศิลปากร พ.ศ.2532 พบว่า ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถานสำคัญปรากฏอยู่แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรรักษาของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2531 พบว่า ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอันควรรักษาปรากฏอยู่จำนวน 8	(1) โครงการเลือกใช้หินสีภายนอกอาคาร ที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโทนสีที่มีความสบายตา โดยโครงการจะเลือกใช้สีเทา สีขาวและสีเหลือง เป็นโทนสีภายนอกอาคาร (2) โครงการได้ออกแบบอาคารให้แต่ละห้องพักมีเฉลียงเพื่อช่วยเพิ่มระยะห่างระหว่างอาคารกับกระจากของแต่ละห้องพักซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดการสะท้อน	- ดูแล ปรับปรุง และซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

ลงชื่อ ผู้แทน



ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ (นายสมชาย ใจดี) จำกัด

ลงชื่อ ผู้แทน

(นางสาวนันทนา เมฆนิติ)

ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ (ไอเด เนเจอร์ จำกัด)

กันยายน 2561


 ลงชื่อ สุภัททิยา จิตต์พิทักษ์
 นางสาวสุภัททิยา จิตต์พิทักษ์ (เมษินดี)
 ผู้ควบคุมการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

สงขลา สงขลา

บริษัท นิวเวิลด์ จำกัด
NEW WORLD ADM.
กรุงเทพฯ โทร. ๒๕๖-๑๓๐๘
พฤษภาคม ๒๕๔๓

NEW WORLD ADM.
P.O. BOX 70 PATHUMTHANI CO., LTD.

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 คุณภาพ (ต่อ)	เลือกปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมและงามเงาโตเต็มที่ จากเอกสารเรื่อง Plant, People and Environmental Quality ของ Gary O. Robinette (1972) ได้เน้นถึงความสำคัญของต้นไม้ในการปรับบังทัศนียภาพที่ไม่พึงประสงค์ แม้ว่าต้นไม้จะเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนมากกว่าวัสดุอื่น เช่น รั้วหรือกำแพง แต่ต้นไม้ก็สามารถใช้เป็นฉากบังได้เนื่องจากมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติเฉพาะตัวทั้งในด้านสีต้นรูปทรง และพื้นผิว ต้นไม้ที่เลือกจะปลูกในมุมมองดังกล่าวจะเลือกต้นไม้ที่มีความสูงทั้งบริเวณพื้นที่ตั้งอาคาร และบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อลดความน่าดึงดูดของอาคารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน - ทัศนียภาพต่อผู้สัญจรบนทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) เนื่องจากอาคารโครงการประกอบด้วย อาคารจำนวน 15 อาคาร ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 13 อาคาร ดังนั้น ในภาพรวมการเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสายตามากนัก ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยรอบไว้แล้ว ดังนั้น ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 4) การบำบัดน้ำทิ้งทางลม โครงการมีผลกระทบด้านการบำบัดน้ำทิ้งทางลมต่ออาคารข้างเคียงเพียงเล็กน้อย และเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการ	ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพให้ร่มรื่นจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อร้องเรียน 2) ดำเนินการ/ติดต่อประสานงานแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน 3) จัดตั้งงานรับสัญญาณความถี่วิทยุให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับงานรับสัญญาณความถี่วิทยุให้ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการซึ่งเนื่องมาจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือสิ้นสุดลง 4) ในกรณีทั้ง 2 (เจ้าของโครงการหรือผู้ใช้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดภาคีในการเจรจาต่อรอง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ: จง วัฒนา (นางสาวกัญญา เมธนิติ)

ผู้แทนผู้บริหารสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ลงชื่อ: จง วัฒนา

บริษัท นิวเวิลด์แอดมิเนสตราทิฟ จำกัด

NEW WORLD ADM (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 คุณภาพ (ต่อ)	ได้มีการเว้นระยะห่าง ระหว่างเพียงพอ ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทำให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกันนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้วย ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทัศนทิวจึงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนทิวสมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับ บริษัท นิวเวลด์ เอติเอม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด นับตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองเป็นเวลา 1 ปี 5) การบังคับใช้กฎหมายให้รื้อถอน อาคารโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 15 อาคาร ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 13 อาคาร โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้การรับของเครื่องวิทยุและโทรศัพท์ที่ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง แต่เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริเวณโดยรอบอื่นๆ โครงการจะกำหนดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง		

ลงชื่อ...  

บริษัท นิวเวลด์ เอติเอม แพลตตินัม จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวลด์ เอติเอม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ...  

(นางสาวกมลทิพย์ นาคหิรัญขมา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเค เอ็นเนอร์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายแยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 คุณภาพ (ต่อ)	เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ในโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ ๑) การรบกวนแสงแดด (ก) ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ ก) ผลกระทบด้านบวก - ลดการเกิดจากแสงโดยตรงและการสะท้อนจากวัสดุ ทำให้เกิดโอกาสในการชื่นชมธรรมชาติภายนอกอาคาร ข) ผลกระทบด้านลบ - ปิดกั้นปริมาณแสงสว่างซึ่งอาจลดโอกาสหรือความชัดเจนของภาพในการมองเห็นธรรมชาติภายนอก - ปิดกั้นการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตก โดยตรง ทั้งนี้ระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับทัศนคติของที่สามารถแต่ละบุคคล (ข) ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก) ผลกระทบด้านบวก - ช่วยลดอุณหภูมิของบ้านเรือนทำให้ประหยัดค่าพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ - ช่วยลดอุณหภูมิพื้นที่ภายนอกบ้านเรือนและเพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิตพักผ่อน ภายนอกอาคาร - เพิ่มโอกาสในการเลือกปลูกต้นไม้ชนิดไม้ต้องการแสงแดดโดยตรง		

ลงชื่อ **สุวิทย์ คุ้มคุณ** (นางสาวนัสกานา เนษนิต)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ลงชื่อ **อู๋ทิพย์ คุ้มคุณ**
 บริษัท นิวเวิลด์แอดมินิสตรเอทีฟ จำกัด
 NEW WORLD ADM
 INISTRATION CO., LTD.
 (ไทยแลนด์) จำกัด
 161/211

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดและคอนโดมิเนียม (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลุมตา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	ข) ผลกระทบด้านลบ - ลดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแสงแดดโดยตรงในกิจกรรมในครัวเรือนปกติ เช่น การตากผ้า และกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งต่างๆ - ลดโอกาสในการใช้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตปกติ อาจทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มขึ้น - จำกัดการเลือกชนิดต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดโดยตรงทั้งในระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้สอยที่ดินบริเวณข้างเคียงเป็นเกณฑ์ ดังนั้น การปลูกต้นไม้จะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชนข้างเคียง แต่ผลกระทบในหัวข้อนี้มีระดับที่ยอมรับได้ (ค) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านมลภาวะแสงแดดจากโครงการ การจำลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในช่วงเวลาต่างๆ จะใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม ประเมินเรื่องการบดบังแสงของอาคารต่ออาคารข้างเคียง โดยเริ่มประมวลผลตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ในช่วง 2 เดือนของปี ได้แก่ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดดังกล่าว โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนดมาตรการลดความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการซึ่งโครงการจะกำหนดผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจ		



เจ้าของโครงการ: บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ: **อภิสรา เจริญชัย**

(นางสาวอภิสรา เจริญชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอพลัดตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายแยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลลสา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 คุณภาพ (ต่อ)	เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบินและเสียงจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท นิวเวลล์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง		
4.5 สระว่ายน้ำ	โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำบริเวณพื้นที่ 1 ของอาคารชุด (B2 - B14) จำนวน 22 สระ มีปริมาตรรวม 471.12 ลบ.ม. ระดับน้ำในสระลึก 0.60 เมตร ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยที่มาใช้บริการของสระว่ายน้ำจะอยู่ในระดับต่ำ หากมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสระว่ายน้ำ	(1) กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2)ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้อย่างละ 1 ชุด	(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการตามพารามิเตอร์ ดังนี้ 2. pH 3. คลอรีนอิสระ 4. ค่าความเป็นด่าง 5. ความกระด้าง 6. การไฮดรอลิก 7. คลอรีน 8. แอมโมเนีย 9. ไนเตรท 10. โคลิฟอร์ม

ลงชื่อ
 บริษัท นิวเวลล์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
 NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ
 (นางสาวกัญญา เมฆนิติ)
 ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแฟลตดิโนแบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สระว่ายน้ำ (ต่อ)		ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด (3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวให้เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการสั่งหมกมิด) (1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี (2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำ ในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน (3) จัดให้มีที่ว่าง สำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย (4) จัดให้มีรั้วระบายน้ำฝนมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วออกจากราง	แผนที่เรียกทั้งหมด 11. ฟิโคลไดลิฟอรัม แผนที่เรียก 12. <i>Escherichia coli</i> 13. <i>Staphylococcus aureus</i> 14. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง ตลอดช่วงการดำเนินงานโครงการ (2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการสระว่ายน้ำ (3) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟิโคลไดลิฟอรัมแผนที่เรียก เดือนละ 1 ครั้ง



ลงชื่อ: **นพ. วิมลเนก เดชะปัญญ์**
(นางสาววิมลเนก เมฆบิณฑ์)
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สระว่ายน้ำ (ต่อ)		(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ	
4.6 การประหยัคและอนุรักษ์พลังงาน	ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย จัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายกำหนด ประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 12ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552	(1) ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนหลังคา หรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์ (2) เครื่องปรับอากาศ 1) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด (High Economic Efficiency Ratio (EER)) 2) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษา ระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ โดยขอแนะนำทั่วไป มีดังนี้ - ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็น ครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้ ตลอดอายุการใช้งานของระบบ โดยส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบในครั้งแรกมักจะเป็นการ ปรับแต่งครั้งเดียวที่ได้กระทำกับระบบทำให้ประสิทธิภาพ ของระบบลดลงเรื่อยๆ	(1) ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ของส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้ทุกเดือน (2) ช่อมแซมแก้ไข เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง หากเกิดการชำรุด (3) อบรวมเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ตระหนักเรื่องการประหยัด พลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4) ทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟทุกเดือน

อ.เชื้อ อ.อึ้ง อ.อึ้ง อ.อึ้ง
บริษัท นิวเวิลด์ แอดมิเนชั่น จำกัด (มหาชน)
NEW WORLD ADM
เจ้าของโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
PLATINUM
NEW WORLD ADM-PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ
(นางสาวนภัสกร เมษินดี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายแยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การประหยัต์และอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		- ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความสบายเท่านั้น ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำที่สุด และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 C° - เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวสกปรก พื้นผิวรับความร้อนจะถ่ายความร้อนได้ไม่ดี ทำให้เข้าเย็นที่กลับไปยังเครื่องทำน้ำเย็นยังมีอุณหภูมิต่ำอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพที่เครื่องทำน้ำเย็นต่ำลงด้วย - ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำและตรวจสอบยาให้รั่วสัดปิดขวางลมที่ใช้ในการระบายความร้อน - พัฒลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่นโดยยัดจารบีหรือหยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา - ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด - ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วให้อากาศร่อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่ (3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดยเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ	

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้ตรวจ

บริษัท บิววิสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เจ้าของโครงการบริษัท บิววิสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด

PLATINUM
PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้ตรวจ

(นางสาวนันทนา เมฆนิติ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โยเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลองลา อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การประหยัลดและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		โครงการจะเลือกใช้หลอด LED ทั้งหมด (4) บุคลากร 1) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำสม่ำเสมอ 2) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปิด-เปิดไฟในจุดที่หมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน 3) จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ คือ บริษัท นิวเวสต์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้วทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลองลา และจังหวัดภูเก็ต (หน่วยงานผู้อนุญาต)

ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2561

ลงชื่อ
 (นางสาววันดี กนก เมษรัตน์)
 ผู้จัดการ
 บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561

ลงชื่อ
 บริษัท นิวเวสต์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
 NEW พอร์เซซี (พิกุล)
 PLATINUM
 1561
 เจ้าของโครงการ
 บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 (ไทยแลนด์) จำกัด
 167/211

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุดแฟลตดินันท์แบย์ (platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอตเอ็ม แฟลตดินันท์ จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1) สภาพภูมิประเทศ	- พื้นที่โครงการ - รายงานของกรมการบันทึกรายการ	1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ 2) การเข้าพบผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว 3) ความแข็งแรงของรั้วที่และไม่ให้มีการรบกวน	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอตเอ็ม แฟลตดินันท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2) คุณภาพอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ 1 จุด และบริเวณโรงแรม Mamatel Boutique จำนวน 1 จุด	1) Total Suspended Particulate (TSP) 2) PM-10 3) CO 4) SO _x 5) NO _x 6) HC	- ทุกวัน ตลอดช่วงทำงานรกรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้น ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอตเอ็ม แฟลตดินันท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3) เสียงและควมสั่นสะเทือน	- ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ 1 จุด และบริเวณโรงแรม Mamatel Boutique จำนวน 1 จุด	1) Leq-24 ชั่วโมง 2) Lmax 3) L90 4) เสียงรบกวน 5) ความสั่นสะเทือน	- ทุกวัน ตลอดช่วงการทำงานรกรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอตเอ็ม แฟลตดินันท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4) การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอตเอ็ม แฟลตดินันท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5) การใช้น้ำ	- ระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ	1) ตรวจจุดรั่วซึม ของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ หากพบให้ทำการแก้ไขโดยด่วน	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอตเอ็ม แฟลตดินันท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ นงนิจ วัฒนศิริ (นางสาวนงนิจ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
บริษัท นิวเวิลด์ เอตเอ็ม แฟลตดินันท์ จำกัด
NEW WORLD ADM
PLATINUM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุดแพลตตินั่มเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
6) ระบบสุขาภิบาล				
(1) มูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอยของพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง	1) ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย 2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นของขยะของบริษัทเอกชนเข้าเก็บขน	- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
(2) น้ำเสีย	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน	1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะสาธารณะ จำนวน 1 จุด โดยกำหนดให้ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ - pH - บีโอดี (BOD) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - Total Coliform Bacteria	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
PLATINUM
PATA WORLD CO., LTD. (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
นางสาวนันทกนก เมฆนิตติ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบและทบทวนสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (2) น้ำเสีย	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)		- Faecal Coliform Bacteria 3) บำรุงรักษาระบบท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานไม่ให้เกิดการรั่วซึมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 4) สุ่มตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
(3) ห้องน้ำ-ห้องส้วม	- ห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	- ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
7) ระบบน้ำ	- รางท่อระบายน้ำภายในโครงการ	- สังเกตค้ำในรางระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8) สุขภาพและสาธารณสุข	- ผู้ปฏิบัติงาน - คนงานก่อนรับเข้าทำงาน - บ้านพักคนงาน - พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสุขภาพ - ให้ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน - ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยใส่ถุงพลาสติกก่อนบ้านพักคนงาน - ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำขุยลาย	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง - ก่อนรับเข้าทำงาน - ภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
9) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ผู้ปฏิบัติงาน - เครื่องมือและอุปกรณ์ - เครื่องจักร	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหม่สภาพเหมาะสมกับการทำงาน - ตรวจสอบรายการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ - เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง - หลังการใช้งาน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ก่อนการใช้งาน และหลังการใช้งานทุกครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ จำกัด


เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัมเบย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

นางสาวณัฏฐา นานะวัฒน์

ผู้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561



ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุดแห่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตฟอร์ม จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.0) การคมนาคมขนส่ง	- รถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ความคงทนที่ใช้ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน - จำกัดความเร็วรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อแล่นรถขนส่งผ่านชุมชน - ดูแลสภาพของรถบรรทุกทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ก่อนเข้า-ออก จากพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกครั้ง ต้องล้างล้อของรถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ เช่น ป้ายก่อสร้างทางชั่วคราว และลูกศรที่ชี้ทางเข้าสู่โครงการ ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างและป้ายชื่อโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ - กำหนดเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มียปริมาณการจราจรหนาแน่น และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน	- ทุกวัน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
 ลงชื่อ ผู้จัดการ
 บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตฟอร์ม จำกัด



เจ้าของโครงการ บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตฟอร์ม จำกัด

ลงชื่อ ผู้จัดการ
 บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตฟอร์ม จำกัด

(นางสาววิมลทิพย์ เมษนิต)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 กันยายน 2561


ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม (Platinum) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดจึ่ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	- เอกสารที่รายงานของ การบันทึกข้อมูล	- เอกสารประกันความเสียหาย อันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการกับบริษัทประกันภัย - รายงานของการเยี่ยมชมเยือน บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ - รายงานของการรับเรื่อง ร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากการร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดจึ่ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด


หมายเหตุ : - บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดจึ่ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- เสนอต่อ - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 1 ฉบับ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
- สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลา 1 ฉบับ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

ที่มา : บริษัท โอเคเนเจอร์ จำกัด, 2561



บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดจึ่ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
NEW WORLD EDJIM PLATINUM CO., LTD.
เจ้าหน้าที่ (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ : **นางสาวนันทนา เมฆนิติ**
(นางสาวนันทนา เมฆนิติ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

ตารางที่ 4 มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงปิดดำเนินการ) โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1) คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด	- จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละจุด	1) pH 2) BOD 3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 4) ซัลไฟด์ (Sulfide) 5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) 8) TKN 9) Total Coliform Bacteria 10) Fecal Coliform Bacteria	- ทุกเดือนตลอดช่วงปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
2) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	- ส่วนตกตะกอน	- สุ่มตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกปี ตลอดช่วงปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
	- บ่อตกไขมัน	- ตกไขมันทุกวันในไปตากให้แห้งก่อนส่งให้บริษัทเอกชนทำการเก็บขยะ	- ตกไขมันทุก 3 วัน ตลอดช่วงปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
	- แนวท่อประปา - ถังสำรองน้ำใช้ ทุกแห่งภายในโครงการ	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2. เอสเชอริเชียโคไล 3. สตาฟีโลค็อกคัสเอเรียส 4. คลอสทริเดียม เทอร์ริงเจนส์ - ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ
บริษัท นิวเวลต์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ
นางสาวนันทิภา เมฆนิติ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เช่นเปิดดำเนินการ) โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (Platinum) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3) มลพิษ	- ถังรองรับมลพิษภายในโครงการ - ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ 3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของโครงการ 4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจากบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตทำการเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลา ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด
4) การระบายน้ำและป้องกันท่วม	- ท่อระบายน้ำ	1) ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ 2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในท่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด
5) การจราจร	- ถนนในโครงการ - ทางเข้า-ออกโครงการ	1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง 2) ช่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด
6) การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้ควบคุม

บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ฝ่ายโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ผู้แทน ผู้ควบคุม

นางสาวณัฏฐา นามะณี

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยแลนด์ เอทีเอ็ม จำกัด

กันยายน 2561

ตารางที่ 4 มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงปิดดำเนินการ) โครงการอาคารชุดแฟลตดินนัมเบย์ (platinumbby) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9) การป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)	- เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าสำรอง (Generator)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด
10) การประหยัคและอนุรักษ์พลังงาน	- เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง - เจ้าหน้าที่ห้องโครงการ	- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้ - ช่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางหากเกิดการชำรุด - อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน - ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงปิดดำเนินการ - ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด

หมายเหตุ : - บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดสร้างงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เสนอต่อ - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 1 ฉบับ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

- สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมลา 1 ฉบับ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2561

ลงชื่อ **นันทิยา นามศิริ**
(นางสาวนันทิยา นามศิริ)
ผู้ควบคุมการตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กันยายน 2561

บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แฟลตดินนัม (ไทยแลนด์) จำกัด
NEW WORLD PLATINUM
PLATINUM
NEW WORLD PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.


ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ)

เงื่อนไขสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการรายงาน	สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
1. การจัดการมูลฝอย			
2. ระบบไฟฟ้า			
3. ระบบประปา			
4. การป้องกันอัคคีภัย			
5. การควบคุมอัตราการระบายนํ้า			
6. การเดินระบบ (Operation) และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย(Maintenance)			
7. อื่น ๆ			

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันเดือนปี



ตารางที่ 6 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.

วันที่ เดือน พ.ศ.

จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด								
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Sulfide (มก./ล.)	TDS (มก./ล.)	Settleable Solids (มก./ล.)	Oil & Grease (มก./ล.)	TKN (มก./ล.)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
ปอดตรวจคุณภาพน้ำบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย 1. จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม 2. จุดออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา									
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 35	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

* ยึดตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ โดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์

ผู้วิเคราะห์

(.....)

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ผู้สรุปความเห็น

(.....)

คุณวุฒิ

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ (นางสาวสุจิตรา ชื่นนิล)

เจ้าของโครงการ/บริษัท NEW WORLD ADM (ไทยแลนด์) จำกัด




ลงชื่อ (นางสาวกัญญ์สินี เมฆนิล)
นางสาวกัญญ์สินี เมฆนิล
กษัตริย์สมุทรสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่
แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์โทรสาร.....
มี บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลงชื่อ **อรรถวิภา อภิบาล**
(นางสาวสุทธวิภา อภิบาล)
เจ้าของโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด
NEW WORLD ADM PLATINUM
NEW WORLD ADM PLATINUM (THAILAND) CO., LTD.

ลงชื่อ **พ.อ.กมล เหมนิติ**
(นายอรรถวิภา อภิบาล)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไป กำจัด (ต.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณน้ำเสีย				การบำบัดน้ำเสีย				การบำบัดน้ำเสีย							
	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ต.ม.)					

หมายเหตุ 1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ลงชื่อ ผู้จัดทำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน

บริษัท NEW WORLD PLATINUM (ไทยแลนด์) จำกัด

180/211

ลงชื่อ ผู้จัดทำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน

บริษัท NEW WORLD PLATINUM (ไทยแลนด์) จำกัด

180/211

ขอรับรองว่าทางบริษัทกสิกรไทยและบริษัทธนาคารกรุงเทพต่างมีอำนาจตามกฎหมายในการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษใน

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย



(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รักษา

บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้ดำเนินงาน/ผู้ควบคุม (ไทยแลนด์) จำกัด



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์.....โทรสาร มี บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดิเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
 หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พ.ศ.ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)


(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ลงชื่อ

(นางสาวสุดจิ๋ว ขวัญกุล)

เจ้าของโครงการ/บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดิเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด



ลงชื่อ

(นางสาวนันทกานต์ เมฆนิติ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- (4) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน 1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 106
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 107

ลงชื่อ อติภา ธีระกุล

(นางสาวอติภา ธีระกุล)

เจ้าของโครงการ/บริษัท บริษัท นิวเวิลด์แอดมินิสตราทิว จำกัด


ลงชื่อ นพรัตน์ นพรัตน์

..... นางสาวนพรัตน์ นพรัตน์ (นางสาวนพรัตน์ นพรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเด เนเจอร์ จำกัด

กันยายน 2561

การดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท/ล้านบาท)	จำนวนเงินรวม (บาท/ล้านบาท)	จำนวนเงิน (บาท/ล้านบาท)
00-200	8018.33	4770.86(89.46%)	3248.44(40.54%)
200-300	2781.47	570.80(20.69%)	2100.67(79.34%)




201. 1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
260



ผู้จัดทำ : อรุณรัตน์
(นางสาวอุบลทิศา ขันใหญ่)
ผู้วิจัย : เสน่ห์ บุญธรรม (ไทย)
ที่พิมพ์ : 2561

คณะผู้บริหาร



REVISION
NO. 1
DATE 11/11/2551
BY 11/11/2551
11/11/2551

REVISION
NO. 2
DATE 11/11/2551
BY 11/11/2551
11/11/2551

พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ

เส้นแนวเขตที่ดิน

เส้นแนวเขตที่ดิน

พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ

เส้นแนวเขตที่ดิน

พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ

พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ

พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ

พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ




พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ

พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ

พื้นที่บริเวณโครงการ
พื้นที่บริเวณโครงการ

REVISION
NO. 1
DATE 11/11/2551
BY 11/11/2551
11/11/2551

REVISION
NO. 2
DATE 11/11/2551
BY 11/11/2551
11/11/2551



REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]

REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]

REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]

REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]


REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]

REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]

REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]

REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]

REVISION
DATE: 15/05/2018
BY: [Signature]
CHECKED: [Signature]
APPROVED: [Signature]



หน้า 187/211



5-59 7A-7B

526 N. Ave.
Beverly Hills, CA 90210
Tel: 310 277 1234

NCISM

உள்ளுறை: 2760500

[illegible]

5610001 1991.2.28

0

NAME: _____

3. 21-20 40723


100

[illegible]

2019

1. 1.1

2007-08-21



SCAF 1950

รูปที่ 7 ผังพื้นที่ใช้สอยอาคาร

หน้า 190/211




กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 2552-2553-2554
หน้า 1 จาก 1

GENERAL NOTES

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ARCHITECT.
2. THE ARCHITECT IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED BY THE CLIENT OR FOR THE CONSEQUENCES OF ANY MISUSE OF THIS DRAWING.
3. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A VISUAL SURVEY OF THE SITE AND HAS NOT BEEN ADVISED OF ANY OBSTACLES OR CONDITIONS THAT MAY AFFECT THE PROJECT.
4. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A VISUAL SURVEY OF THE SITE AND HAS NOT BEEN ADVISED OF ANY OBSTACLES OR CONDITIONS THAT MAY AFFECT THE PROJECT.


ชื่อโครงการ	ชื่อพื้นที่
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 1
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 2
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 3
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 4
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 5
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 6
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 7
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 8
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 9
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	พื้นที่ 10

รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน



ผู้จัดทำ: วิศวกร
(นางสาวสุวิภา ชื่นใจ)
ผู้ตรวจสอบ: วิศวกร
(นายสมชาย ใจดี)
วันที่: 15/10/2554
ที่: กรุงเทพมหานคร

ชื่อ: วิศวกร
(นางสาวสุวิภา ชื่นใจ)
ผู้ตรวจสอบ: วิศวกร
(นายสมชาย ใจดี)
วันที่: 15/10/2554
ที่: กรุงเทพมหานคร



SECRET

[illegible]

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

VISIT

100-443886-100

[illegible]

2000

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454

[illegible]

7-10-68
NJS

9/10/68
9/10/68

100-45140-100

3

25 SEP 1964

1. Yeast - Phylogeny

[Signature]

176-2nd Ave

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833

547-2936, 245


1000

UNIVERSITY OF MICHIGAN

5000

100

300

$$\frac{1}{1+2x} = 1 - 2x + 4x^2 - 8x^3 + 16x^4 - 32x^5 + 64x^6 - 128x^7 + 256x^8 - 512x^9 + 1024x^{10} - 2048x^{11} + 4096x^{12} - 8192x^{13} + 16384x^{14} - 32768x^{15} + 65536x^{16} - 131072x^{17} + 262144x^{18} - 524288x^{19} + 1048576x^{20} - 2097152x^{21} + 4194304x^{22} - 8388608x^{23} + 16777216x^{24} - 33554432x^{25} + 67108864x^{26} - 134217728x^{27} + 268435456x^{28} - 536870912x^{29} + 1073741824x^{30} - 2147483648x^{31} + 4294967296x^{32} - 8589934592x^{33} + 17179869184x^{34} - 34359738368x^{35} + 68719476736x^{36} - 137438953472x^{37} + 274877906944x^{38} - 549755813888x^{39} + 1099511627776x^{40} - 2199023255552x^{41} + 4398046511104x^{42} - 8796093022208x^{43} + 17592186044416x^{44} - 35184372088832x^{45} + 70368744177664x^{46} - 140737488355328x^{47} + 281474976710656x^{48} - 562949953421312x^{49} + 1125899906842624x^{50} - 2251799813685248x^{51} + 4503599627370496x^{52} - 9007199254740992x^{53} + 18014398509481984x^{54} - 36028797018963968x^{55} + 72057594037927936x^{56} - 144115188075855872x^{57} + 288230376151711744x^{58} - 576460752303423488x^{59} + 1152921504606846976x^{60} - 2305843009213693952x^{61} + 4611686018427387904x^{62} - 9223372036854775808x^{63} + 18446744073709551616x^{64} - 36893488147419103232x^{65} + 73786976294838206464x^{66} - 147573952589676412928x^{67} + 295147905179352825856x^{68} - 590295810358705651712x^{69} + 1180591620717411303424x^{70} - 2361183241434822606848x^{71} + 4722366482869645213696x^{72} - 9444732965739290427392x^{73} + 18889465931478580854784x^{74} - 37778931862957161709568x^{75} + 75557863725914323419136x^{76} - 151115727451828646838272x^{77} + 302231454903657293676544x^{78} - 604462909807314587353088x^{79} + 1208925819614629174706176x^{80} - 2417851639229258349412352x^{81} + 4835703278458516698824704x^{82} - 9671406556917033397649408x^{83} + 19342813113834066795298816x^{84} - 38685626227668133590597632x^{85} + 77371252455336267181195264x^{86} - 154742504910672534362390528x^{87} + 309485009821345068724781056x^{88} - 618970019642690137449562112x^{89} + 1237940039285380274899124224x^{90} - 2475880078570760549798248448x^{91} + 4951760157141521099596496896x^{92} - 9903520314283042199192993792x^{93} + 19807040628566084398385987584x^{94} - 39614081257132168796771975168x^{95} + 79228162514264337593543950336x^{96} - 158456325028528675187087900672x^{97} + 316912650057057350374175801344x^{98} - 633825300114114700748351602688x^{99} + 1267650600228229401496703205376x^{100} - 2535301200456458802993406410752x^{101} + 5070602400912917605986812821504x^{102} - 10141204801825835211973625643008x^{103} + 20282409603651670423947251286016x^{104} - 40564819207303340847894502572032x^{105} + 81129638414606681695789005144064x^{106} - 162259276829213363391578010288128x^{107} + 324518553658426726783156020576256x^{108} - 649037107316853453566312041152512x^{109} + 1298074214633706907132624082305024x^{110} - 2596148429267413814265248164610048x^{111} + 5192296858534827628530496329220096x^{112} - 10384593717069655257060992658440192x^{113} + 20769187434139310514121985316880384x^{114} - 41538374868278621028243970633760768x^{115} + 83076749736557242056487941267521536x^{116} - 166153499473114484112975882535043072x^{117} + 332306998946228968225951765070086144x^{118} - 664613997892457936451903530140172288x^{119} + 1329227995784915872903807060280344576x^{120} - 2658455991569831745807614120560689152x^{121} + 5316911983139663491615228241121378304x^{122} - 10633823966279326983230456482242756608x^{123} + 21267647932558653966460912964485513216x^{124} - 42535295865117307932921825928971026432x^{125} + 85070591730234615865843651857942052864x^{126} - 170141183460469231731687303715884105728x^{127} + 340282366920938463463374607431768211456x^{128} - 680564733841876926926749214863536422912x^{129} + 1361129467683753853853498429727072845824x^{130} - 2722258935367507707706996859454145691648x^{131} + 5444517870735015415413993718908291383296x^{132} - 10889035741470030830827987437816582766592x^{133} + 21778071482940061661655974875633165533184x^{134} - 43556142965880123323311949751266331066368x^{135} + 87112285931760246646623899502532662132736x^{136} - 174224571863520493293247799005065324265472x^{137} + 348449143727040986586495598010130648530944x^{138} - 696898287454081973172991196020261297061888x^{139} + 1393796574908163946345982392040522594123776x^{140} - 278759314981632789269196478408104$$


4

100

บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม จำกัด (Incorporated in Thailand)
NEW WORLD ATM

PLATINUM

NEW WORLD ADAM PLATINUM HALL AND CO. LTD.

பிள்ளை பங்கு

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို ထိန်းသိမ်းရန် အရေးကြီးပါသည်။


අනුමැතිය ලබා දෙන ලෙසට

(အသံကလေးများကို ဖြည့်စွက်ပါ။)

1957 NUMBER

รูปที่ 10 ภาพแสดงทางขึ้นสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

หน้า 193/211


[illegible]

1999-2000

THE U.S. DEPT. OF JUSTICE
BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.
MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
SUBJECT: [REDACTED]
[REDACTED]

© 2000 Blackwell Science Ltd

Abstract



78

$$^{\circ} \text{C} \quad \text{A. A. } 17^{\circ} \text{C}$$

2

2023

 $\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n |f_k|$

[illegible]

(Faint handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page)


$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{g}{L}x$
 $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{g}{L}x = 0$
 $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$
 $x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$
 $x(0) = 0 \Rightarrow A = 0$
 $\dot{x}(0) = v_0 \Rightarrow B = \frac{v_0}{\omega}$
 $x(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$
 $x(2\pi) = 0$
 $\frac{v_0}{\omega} \sin(2\pi\omega) = 0$
 $\sin(2\pi\omega) = 0$
 $2\pi\omega = n\pi$
 $2\pi\sqrt{\frac{g}{L}} = n\pi$
 $2\sqrt{\frac{g}{L}} = n$
 $\sqrt{\frac{g}{L}} = \frac{n}{2}$
 $\frac{g}{L} = \frac{n^2}{4}$
 $L = \frac{4g}{n^2}$
 $L = \frac{4 \times 9.8}{1^2} = 39.2$
 $L = 39.2$

1971 JUL 12 12 55 PM '68

26

[Signature]

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

[illegible]
$$\frac{2-2\lambda+2\lambda^2}{1-\lambda^2}$$


รูปที่ 12 ผังระบบบันทึกต้นน้ำเสียของโครงการ

A blank, lined page from a notebook. The page features horizontal ruling lines and a vertical margin line on the left side. The paper appears slightly aged with some faint smudges. The text 'NCR 114' is visible in the bottom left corner, and '100-1000' is printed vertically along the right edge.

135922

202

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

10

$$q = \frac{C_{\text{max}} D_0}{V_m} + \frac{K_m C_{\text{max}}}{V_m} + \frac{K_m C_{\text{max}}^2}{V_m^2}$$

Admission Fee: \$100.00

[illegible][illegible]

DR. J. M. J.

8

Safford, Wm. J.

[illegible]

Paulsen, Elizabeth

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

185.223
185.223

10

522106

at the end of the day

[illegible]

100

11. 2004


AS MYST
BY EMMETT
+1 404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

14. 2014. 12. 24.

 0.3 ± 0.2

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 101–108



รูปที่ 13 ผังระบบสารสนเทศที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่สีเขียว

REVISION NOTES
 1. แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร
 2. แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร
 3. แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร
 4. แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร
 5. แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร

KEY NOTES
 1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

NO.	REVISION	DATE	BY	CHECKED
1	แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร	2558-08-01	...	...
2	แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร	2558-08-01	...	...
3	แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร	2558-08-01	...	...
4	แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร	2558-08-01	...	...
5	แก้ไขแบบให้สอดคล้องกับแบบแปลนอาคาร	2558-08-01	...	...

วันที่ 2558-08-01
 1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100


1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100


1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100

1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100



บริษัท สหภาพเครดิต จำกัด
 (นางสาวสุภาวดี งามวงศ์)
 111 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 โทร. 02-555-5555
 โทรสาร 02-555-5556

นางสาวสุภาวดี งามวงศ์
 (นางสาวสุภาวดี งามวงศ์)
 111 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 โทร. 02-555-5555
 โทรสาร 02-555-5556



รูปที่ 15 ผังแสดงจำนวนเงินถึงของรัฐบาลแต่ละชาติ* และตำแหน่งห้องพักนักเรียนรวม



SAHA SANGKAT 2007-2012
11/2 9-10/2007 12-10
6-2007 20/2007 27/2007
14-2007 27/2007 27/2007

GENERAL NOTES

1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF THE COMPANY AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE COMPANY.

2. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF THE COMPANY AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE COMPANY.

3. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF THE COMPANY AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE COMPANY.

บริษัท โกลด์ เวิลด์ จำกัด
NEW WORLD ADM




บริษัท โกลด์ เวิลด์ จำกัด
NEW WORLD ADM
11/2 9-10/2007 12-10
6-2007 20/2007 27/2007
14-2007 27/2007 27/2007

รายละเอียดของพื้นที่ก่อสร้าง
และส่วนประกอบอื่นๆ


แนบมาเข้าทำการเก็บรวบรวม
แบบแปลน

คัดแยกจากจุดเก็บรวบรวม



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Abstract: *See page 100*



අංක 17 සිංහරාජයාගේ

GENERAL NOTES

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SAMA AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SAMA.
 2. THE INFORMATION AND DATA ON THIS DRAWING ARE THE PROPERTY OF SAMA AND ARE NOT TO BE DISCLOSED TO ANY OTHER PARTY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SAMA.
 3. THE INFORMATION AND DATA ON THIS DRAWING ARE NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SAMA.

REV. NOTES

NO.	DESCRIPTION	DATE
1	REVISION	11/11/2561
2	REVISION	11/11/2561
3	REVISION	11/11/2561
4	REVISION	11/11/2561
5	REVISION	11/11/2561
6	REVISION	11/11/2561
7	REVISION	11/11/2561
8	REVISION	11/11/2561
9	REVISION	11/11/2561
10	REVISION	11/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561



1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561


1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561

1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561



1. 1/11/2561 378 1/11/2561
 2. 1/11/2561 378 1/11/2561
 3. 1/11/2561 378 1/11/2561
 4. 1/11/2561 378 1/11/2561
 5. 1/11/2561 378 1/11/2561
 6. 1/11/2561 378 1/11/2561
 7. 1/11/2561 378 1/11/2561
 8. 1/11/2561 378 1/11/2561
 9. 1/11/2561 378 1/11/2561
 10. 1/11/2561 378 1/11/2561



GENERAL NOTES
1. THE PROJECT IS A REHABILITATION PROJECT OF THE
EXISTING 10000 SQ. M. OF THE BUILDING. THE
PROJECT IS TO BE COMPLETED BY THE
END OF 2021. THE PROJECT IS TO BE
COMPLETED BY THE END OF 2021.


REVISION	DATE	BY	APP
1	10/10/20	10/10/20	10/10/20
2	10/10/20	10/10/20	10/10/20
3	10/10/20	10/10/20	10/10/20
4	10/10/20	10/10/20	10/10/20
5	10/10/20	10/10/20	10/10/20
6	10/10/20	10/10/20	10/10/20
7	10/10/20	10/10/20	10/10/20
8	10/10/20	10/10/20	10/10/20
9	10/10/20	10/10/20	10/10/20
10	10/10/20	10/10/20	10/10/20

REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20

REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20


REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20

REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20
REVISION 10/10/20



รูปที่ 19 ผังรวมคำมกัมกับหลังของโครงการ

หน้า 202/211



GENERAL NOTES

1. SEE DRAWING FOR THE LOCATION OF THE CAMERA AND THE POSITION OF THE CAMERA.

2. THE CAMERA SHALL BE INSTALLED AT THE LOCATION SHOWN ON THE DRAWING.

3. THE CAMERA SHALL BE INSTALLED AT THE LOCATION SHOWN ON THE DRAWING.


4. THE CAMERA SHALL BE INSTALLED AT THE LOCATION SHOWN ON THE DRAWING.

5. THE CAMERA SHALL BE INSTALLED AT THE LOCATION SHOWN ON THE DRAWING.

NOTES

1. 2x2 3/2 35 Soma 20-0" PVC 1/2"

2. 2x2 3/2 35 Soma 20-0" PVC 1/2"



ELECTRICAL SYMBOLS	
SYMBOL	DESCRIPTION
	FIRE EXIT LIGHT
	EMERGENCY LIGHT
	CCTV IP CAMERA (POE)
	POE SWITCHING HUB
	NETWORK VIDEO RECORDER
	COMPUTER CENTER WITH CENTER • MONITOR SYSTEM PROGRAM



SCALE: 1:100

รูปที่ 20 แผนผังห้องวางมิด (CCTV)

REVISION	DATE	BY	REASON
1	2023-03-21	2561	REVISED

DATE: 2023-03-21

BY: 2561

REASON: REVISED

DATE: 2023-03-21

BY: 2561

REASON: REVISED

DATE: 2023-03-21

BY: 2561

REASON: REVISED

DATE: 2023-03-21

BY: 2561

REASON: REVISED

DATE: 2023-03-21

BY: 2561

REASON: REVISED

DATE: 2023-03-21

BY: 2561

REASON: REVISED

DATE: 2023-03-21

BY: 2561

REASON: REVISED

DATE: 2023-03-21

BY: 2561

REASON: REVISED

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j = (1+x)^n$$
[illegible]
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right)$$

1000

[illegible]

1. Mathematics

၁၃၂၅

312

25

1. *Quercus* *alba* L.
 2. *Q. prinus* L.
 3. *Q. robur* L.
 4. *Q. pedunculata* Mill.
 5. *Q. agrifolia* Mill.
 6. *Q. ilex* L.
 7. *Q. pubescens* Mill.
 8. *Q. coccinea* Mill.
 9. *Q. macrocarpa* Mill.
 10. *Q. laevis* Mill.
 11. *Q. prinus* L.
 12. *Q. robur* L.
 13. *Q. pedunculata* Mill.
 14. *Q. agrifolia* Mill.
 15. *Q. ilex* L.
 16. *Q. pubescens* Mill.
 17. *Q. coccinea* Mill.
 18. *Q. macrocarpa* Mill.
 19. *Q. laevis* Mill.
 20. *Q. prinus* L.
 21. *Q. robur* L.
 22. *Q. pedunculata* Mill.
 23. *Q. agrifolia* Mill.
 24. *Q. ilex* L.
 25. *Q. pubescens* Mill.
 26. *Q. coccinea* Mill.
 27. *Q. macrocarpa* Mill.
 28. *Q. laevis* Mill.
 29. *Q. prinus* L.
 30. *Q. robur* L.
 31. *Q. pedunculata* Mill.
 32. *Q. agrifolia* Mill.
 33. *Q. ilex* L.
 34. *Q. pubescens* Mill.
 35. *Q. coccinea* Mill.
 36. *Q. macrocarpa* Mill.
 37. *Q. laevis* Mill.
 38. *Q. prinus* L.
 39. *Q. robur* L.
 40. *Q. pedunculata* Mill.
 41. *Q. agrifolia* Mill.
 42. *Q. ilex* L.
 43. *Q. pubescens* Mill.
 44. *Q. coccinea* Mill.
 45. *Q. macrocarpa* Mill.
 46. *Q. laevis* Mill.
 47. *Q. prinus* L.
 48. *Q. robur* L.
 49. *Q. pedunculata* Mill.
 50. *Q. agrifolia* Mill.
 51. *Q. ilex* L.
 52. *Q. pubescens* Mill.
 53. *Q. coccinea* Mill.
 54. *Q. macrocarpa* Mill.
 55. *Q. laevis* Mill.
 56. *Q. prinus* L.
 57. *Q. robur* L.
 58. *Q. pedunculata* Mill.
 59. *Q. agrifolia* Mill.
 60. *Q. ilex* L.
 61. *Q. pubescens* Mill.
 62. *Q. coccinea* Mill.
 63. *Q. macrocarpa* Mill.
 64. *Q. laevis* Mill.
 65. *Q. prinus* L.
 66. *Q. robur* L.
 67. *Q. pedunculata* Mill.
 68. *Q. agrifolia* Mill.
 69. *Q. ilex* L.
 70. *Q. pubescens* Mill.
 71. *Q. coccinea* Mill.
 72. *Q. macrocarpa* Mill.
 73. *Q. laevis* Mill.
 74. *Q. prinus* L.
 75. *Q. robur* L.
 76. *Q. pedunculata* Mill.
 77. *Q. agrifolia* Mill.
 78. *Q. ilex* L.
 79. *Q. pubescens* Mill.
 80. *Q. coccinea* Mill.
 81. *Q. macrocarpa* Mill.
 82. *Q. laevis* Mill.
 83. *Q. prinus* L.
 84. *Q. robur* L.
 85. *Q. pedunculata* Mill.
 86. *Q. agrifolia* Mill.
 87. *Q. ilex* L.
 88. *Q. pubescens* Mill.
 89. *Q. coccinea* Mill.
 90. *Q. macrocarpa* Mill.
 91. *Q. laevis* Mill.
 92. *Q. prinus* L.
 93. *Q. robur* L.
 94. *Q. pedunculata* Mill.
 95. *Q. agrifolia* Mill.
 96. *Q. ilex* L.
 97. *Q. pubescens* Mill.
 98. *Q. coccinea* Mill.
 99. *Q. macrocarpa* Mill.
 100. *Q. laevis* Mill.
 101. *Q. prinus* L.
 102. *Q. robur* L.
 103. *Q. pedunculata* Mill.
 104. *Q. agrifolia* Mill.
 105. *Q. ilex* L.
 106. *Q. pubescens* Mill.
 107. *Q. coccinea* Mill.
 108. *Q. macrocarpa* Mill.
 109. *Q. laevis* Mill.
 110. *Q. prinus* L.
 111. *Q. robur* L.
 112. *Q. pedunculata* Mill.
 113. *Q. agrifolia* Mill.
 114. *Q. ilex* L.
 115. *Q. pubescens* Mill.
 116. *Q. coccinea* Mill.
 117. *Q. macrocarpa* Mill.
 118. *Q. laevis* Mill.
 119. *Q. prinus* L.
 120. *Q. robur* L.
 121. *Q. pedunculata* Mill.
 122. *Q. agrifolia* Mill.
 123. *Q. ilex* L.
 124. *Q. pubescens* Mill.
 125. *Q. coccinea* Mill.
 126. *Q. macrocarpa* Mill.
 127. *Q. laevis* Mill.
 128. *Q. prinus* L.
 129. *Q. robur* L.
 130. *Q. pedunculata* Mill.
 131. *Q. agrifolia* Mill.
 132. *Q. ilex* L.
 133. *Q. pubescens* Mill.
 134. *Q. coccinea* Mill.
 135. *Q. macrocarpa* Mill.
 136. *Q. laevis* Mill.
 137. *Q. prinus* L.
 138. *Q. robur* L.
 139. *Q. pedunculata* Mill.
 140. *Q. agrifolia* Mill.
 141. *Q. ilex* L.
 142. *Q. pubescens* Mill.
 143. *Q. coccinea* Mill.
 144. *Q. macrocarpa* Mill.
 145. *Q. laevis* Mill.
 146. *Q. prinus* L.
 147. *Q. robur* L.
 148. *Q. pedunculata* Mill.
 149. *Q. agrifolia* Mill.
 150. *Q. ilex* L.
 151. *Q. pubescens* Mill.
 152. *Q. coccinea* Mill.
 153. *Q. macrocarpa* Mill.
 154. *Q. laevis* Mill.
 155. *Q. prinus* L.
 156. *Q. robur* L.
 157. *Q. pedunculata* Mill.
 158. *Q. agrifolia* Mill.
 159. *Q. ilex* L.
 160. *Q. pubescens* Mill.
 161. *Q. coccinea* Mill.
 162. *Q. macrocarpa* Mill.
 163. *Q. laevis* Mill.
 164. *Q. prinus* L.
 165. *Q. robur* L.
 166. *Q. pedunculata* Mill.
 167. *Q. agrifolia* Mill.
 168. *Q. ilex* L.
 169. *Q. pubescens* Mill.
 170. *Q. coccinea* Mill.
 171. *Q. macrocarpa* Mill.
 172. *Q. laevis* Mill.
 173. *Q. prinus* L.
 174. *Q. robur* L.
 175. *Q. pedunculata* Mill.
 176. *Q. agrifolia* Mill.
 177. *Q. ilex* L.
 178. *Q. pubescens* Mill.
 179. *Q. coccinea* Mill.
 180. *Q. macrocarpa* Mill.
 181. *Q. laevis* Mill.
 182. *Q. prinus* L.
 183. *Q. robur* L.
 184. *Q. pedunculata* Mill.
 185. *Q. agrifolia* Mill.
 186. *Q. ilex* L.
 187. *Q. pubescens* Mill.
 188. *Q. coccinea* Mill.
 189. *Q. macrocarpa* Mill.
 190. *Q. laevis* Mill.
 191. *Q. prinus* L.
 192. *Q. robur* L.
 193. *Q. pedunculata* Mill.
 194. *Q. agrifolia</*

[illegible]

10, 571

7

29.12.1954 2.12.54 2.12.54

1


$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{2} \right)^k \left(\frac{1}{2} \right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{4} \right)^k = e^{\frac{1}{4}} = e^{0.25} \approx 1.2840254166877414$$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ

3179 40

3.6.18



รูปที่ 21 ผังตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลของโครงการ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
101 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-262-2222 โทรสาร 02-262-2222
E-MAIL: TRADE@SAMA.go.th

REV. 1.0-5

1.01 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.02 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.03 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.04 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.05 วัตถุประสงค์ของโครงการ

REV. 1.0-5

REVISION

NO. 11/2558

DATE 11/2558

BY 11/2558

FOR 11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558

11/2558


11/2558

11/2558

11/2558

11/2558


11/2558



รูปที่ 23 แผนผังแสดงอาณาเขตโครงการ



SAHA 2013 2014 2015
SAHA 2016 2017 2018
SAHA 2019 2020 2021
SAHA 2022 2023 2024
SAHA 2025 2026 2027
SAHA 2028 2029 2030
SAHA 2031 2032 2033
SAHA 2034 2035 2036
SAHA 2037 2038 2039
SAHA 2040 2041 2042
SAHA 2043 2044 2045
SAHA 2046 2047 2048
SAHA 2049 2050 2051
SAHA 2052 2053 2054
SAHA 2055 2056 2057
SAHA 2058 2059 2060
SAHA 2061 2062 2063
SAHA 2064 2065 2066
SAHA 2067 2068 2069
SAHA 2070 2071 2072
SAHA 2073 2074 2075
SAHA 2076 2077 2078
SAHA 2079 2080 2081
SAHA 2082 2083 2084
SAHA 2085 2086 2087
SAHA 2088 2089 2090
SAHA 2091 2092 2093
SAHA 2094 2095 2096
SAHA 2097 2098 2099
SAHA 2100 2101 2102
SAHA 2103 2104 2105
SAHA 2106 2107 2108
SAHA 2109 2110 2111
SAHA 2112 2113 2114
SAHA 2115 2116 2117
SAHA 2118 2119 2120
SAHA 2121 2122 2123
SAHA 2124 2125 2126
SAHA 2127 2128 2129
SAHA 2130 2131 2132
SAHA 2133 2134 2135
SAHA 2136 2137 2138
SAHA 2139 2140 2141
SAHA 2142 2143 2144
SAHA 2145 2146 2147
SAHA 2148 2149 2150
SAHA 2151 2152 2153
SAHA 2154 2155 2156
SAHA 2157 2158 2159
SAHA 2160 2161 2162
SAHA 2163 2164 2165
SAHA 2166 2167 2168
SAHA 2169 2170 2171
SAHA 2172 2173 2174
SAHA 2175 2176 2177
SAHA 2178 2179 2180
SAHA 2181 2182 2183
SAHA 2184 2185 2186
SAHA 2187 2188 2189
SAHA 2190 2191 2192
SAHA 2193 2194 2195
SAHA 2196 2197 2198
SAHA 2199 2200 2201
SAHA 2202 2203 2204
SAHA 2205 2206 2207
SAHA 2208 2209 2210
SAHA 2211 2212 2213
SAHA 2214 2215 2216
SAHA 2217 2218 2219
SAHA 2220 2221 2222
SAHA 2223 2224 2225
SAHA 2226 2227 2228
SAHA 2229 2230 2231
SAHA 2232 2233 2234
SAHA 2235 2236 2237
SAHA 2238 2239 2240
SAHA 2241 2242 2243
SAHA 2244 2245 2246
SAHA 2247 2248 2249
SAHA 2250 2251 2252
SAHA 2253 2254 2255
SAHA 2256 2257 2258
SAHA 2259 2260 2261
SAHA 2262 2263 2264
SAHA 2265 2266 2267
SAHA 2268 2269 2270
SAHA 2271 2272 2273
SAHA 2274 2275 2276
SAHA 2277 2278 2279
SAHA 2280 2281 2282
SAHA 2283 2284 2285
SAHA 2286 2287 2288
SAHA 2289 2290 2291
SAHA 2292 2293 2294
SAHA 2295 2296 2297
SAHA 2298 2299 2300
SAHA 2301 2302 2303
SAHA 2304 2305 2306
SAHA 2307 2308 2309
SAHA 2310 2311 2312
SAHA 2313 2314 2315
SAHA 2316 2317 2318
SAHA 2319 2320 2321
SAHA 2322 2323 2324
SAHA 2325 2326 2327
SAHA 2328 2329 2330
SAHA 2331 2332 2333
SAHA 2334 2335 2336
SAHA 2337 2338 2339
SAHA 2340 2341 2342
SAHA 2343 2344 2345
SAHA 2346 2347 2348
SAHA 2349 2350 2351
SAHA 2352 2353 2354
SAHA 2355 2356 2357
SAHA 2358 2359 2360
SAHA 2361 2362 2363
SAHA 2364 2365 2366
SAHA 2367 2368 2369
SAHA 2370 2371 2372
SAHA 2373 2374 2375
SAHA 2376 2377 2378
SAHA 2379 2380 2381
SAHA 2382 2383 2384
SAHA 2385 2386 2387
SAHA 2388 2389 2390
SAHA 2391 2392 2393
SAHA 2394 2395 2396
SAHA 2397 2398 2399
SAHA 2400 2401 2402
SAHA 2403 2404 2405
SAHA 2406 2407 2408
SAHA 2409 2410 2411
SAHA 2412 2413 2414
SAHA 2415 2416 2417
SAHA 2418 2419 2420
SAHA 2421 2422 2423
SAHA 2424 2425 2426
SAHA 2427 2428 2429
SAHA 2430 2431 2432
SAHA 2433 2434 2435
SAHA 2436 2437 2438
SAHA 2439 2440 2441
SAHA 2442 2443 2444
SAHA 2445 2446 2447
SAHA 2448 2449 2450
SAHA 2451 2452 2453
SAHA 2454 2455 2456
SAHA 2457 2458 2459
SAHA 2460 2461 2462
SAHA 2463 2464 2465
SAHA 2466 2467 2468
SAHA 2469 2470 2471
SAHA 2472 2473 2474
SAHA 2475 2476 2477
SAHA 2478 2479 2480
SAHA 2481 2482 2483
SAHA 2484 2485 2486
SAHA 2487 2488 2489
SAHA 2490 2491 2492
SAHA 2493 2494 2495
SAHA 2496 2497 2498
SAHA 2499 2500 2501
SAHA 2502 2503 2504
SAHA 2505 2506 2507
SAHA 2508 2509 2510
SAHA 2511 2512 2513
SAHA 2514 2515 2516
SAHA 2517 2518 2519
SAHA 2520 2521 2522
SAHA 2523 2524 2525
SAHA 2526 2527 2528
SAHA 2529 2530 2531
SAHA 2532 2533 2534
SAHA 2535 2536 2537
SAHA 2538 2539 2540
SAHA 2541 2542 2543
SAHA 2544 2545 2546
SAHA 2547 2548 2549
SAHA 2550 2551 2552
SAHA 2553 2554 2555
SAHA 2556 2557 2558
SAHA 2559 2560 2561
SAHA 2562 2563 2564
SAHA 2565 2566 2567
SAHA 2568 2569 2570
SAHA 2571 2572 2573
SAHA 2574 2575 2576
SAHA 2577 2578 2579
SAHA 2580 2581 2582
SAHA 2583 2584 2585
SAHA 2586 2587 2588
SAHA 2589 2590 2591
SAHA 2592 2593 2594
SAHA 2595 2596 2597
SAHA 2598 2599 2600
SAHA 2601 2602 2603
SAHA 2604 2605 2606
SAHA 2607 2608 2609
SAHA 2610 2611 2612
SAHA 2613 2614 2615
SAHA 2616 2617 2618
SAHA 2619 2620 2621
SAHA 2622 2623 2624
SAHA 2625 2626 2627
SAHA 2628 2629 2630
SAHA 2631 2632 2633
SAHA 2634 2635 2636
SAHA 2637 2638 2639
SAHA 2640 2641 2642
SAHA 2643 2644 2645
SAHA 2646 2647 2648
SAHA 2649 2650 2651
SAHA 2652 2653 2654
SAHA 2655 2656 2657
SAHA 2658 2659 2660
SAHA 2661 2662 2663
SAHA 2664 2665 2666
SAHA 2667 2668 2669
SAHA 2670 2671 2672
SAHA 2673 2674 2675
SAHA 2676 2677 2678
SAHA 2679 2680 2681
SAHA 2682 2683 2684
SAHA 2685 2686 2687
SAHA 2688 2689 2690
SAHA 2691 2692 2693
SAHA 2694 2695 2696
SAHA 2697 2698 2699
SAHA 2700 2701 2702
SAHA 2703 2704 2705
SAHA 2706 2707 2708
SAHA 2709 2710 2711
SAHA 2712 2713 2714
SAHA 2715 2716 2717
SAHA 2718 2719 2720
SAHA 2721 2722 2723
SAHA 2724 2725 2726
SAHA 2727 2728 2729
SAHA 2730 2731 2732
SAHA 2733 2734 2735
SAHA 2736 2737 2738
SAHA 2739 2740 2741
SAHA 2742 2743 2744
SAHA 2745 2746 2747
SAHA 2748 2749 2750
SAHA 2751 2752 2753
SAHA 2754 2755 2756
SAHA 2757 2758 2759
SAHA 2760 2761 2762
SAHA 2763 2764 2765
SAHA 2766 2767 2768
SAHA 2769 2770 2771
SAHA 2772 2773 2774
SAHA 2775 2776 2777
SAHA 2778 2779 2780
SAHA 2781 2782 2783
SAHA 2784 2785 2786
SAHA 2787 2788 2789
SAHA 2790 2791 2792
SAHA 2793 2794 2795
SAHA 2796 2797 2798
SAHA 2799 2800 2801
SAHA 2802 2803 2804
SAHA 2805 2806 2807
SAHA 2808 2809 2810
SAHA 2811 2812 2813
SAHA 2814 2815 2816
SAHA 2817 2818 2819
SAHA 2820 2821 2822
SAHA 2823 2824 2825
SAHA 2826 2827 2828
SAHA 2829 2830 2831
SAHA 2832 2833 2834
SAHA 2835 2836 2837
SAHA 2838 2839 2840
SAHA 2841 2842 2843
SAHA 2843 2844 2845
SAHA 2846 2847 2848
SAHA 2849 2850 2851
SAHA 2852 2853 2854
SAHA 2855 2856 2857
SAHA 2858 2859 2860
SAHA 2861 2862 2863
SAHA 2864 2865 2866
SAHA 2867 2868 2869
SAHA 2870 2871 2872
SAHA 2873 2874 2875
SAHA 2876 2877 2878
SAHA 2879 2880 2881
SAHA 2882 2883 2884
SAHA 2885 2886 2887
SAHA 2888 2889 2890
SAHA 2891 2892 2893
SAHA 2894 2895 2896
SAHA 2897 2898 2899
SAHA 2900 2901 2902
SAHA 2903 2904 2905
SAHA 2906 2907 2908
SAHA 2909 2910 2911
SAHA 2912 2913 2914
SAHA 2915 2916 2917
SAHA 2918 2919 2920
SAHA 2921 2922 2923
SAHA 2924 2925 2926
SAHA 2927 2928 2929
SAHA 2930 2931 2932
SAHA 2933 2934 2935
SAHA 2936 2937 2938
SAHA 2939 2940 2941
SAHA 2942 2943 2944
SAHA 2945 2946 2947
SAHA 2948 2949 2950
SAHA 2951 2952 2953
SAHA 2954 2955 2956
SAHA 2957 2958 2959
SAHA 2960 2961 2962
SAHA 2963 2964 2965
SAHA 2966 2967 2968
SAHA 2969 2970 2971
SAHA 2972 2973 2974
SAHA 2975 2976 2977
SAHA 2978 2979 2980
SAHA 2981 2982 2983
SAHA 2984 2985 2986
SAHA 2987 2988 2989
SAHA 2990 2991 2992
SAHA 2993 2994 2995
SAHA 2996 2997 2998
SAHA 2999 3000 3001
SAHA 3002 3003 3004
SAHA 3005 3006 3007
SAHA 3008 3009 3010
SAHA 3011 3012 3013
SAHA 3014 3015 3016
SAHA 3017 3018 3019
SAHA 3020 3021 3022
SAHA 3023 3024 3025
SAHA 3026 3027 3028
SAHA 3029 3030 3031
SAHA 3032 3033 3034
SAHA 3035 3036 3037
SAHA 3038 3039 3040
SAHA 3041 3042 3043
SAHA 3044 3045 3046
SAHA 3047 3048 3049
SAHA 3050 3051 3052
SAHA 3053 3054 3055
SAHA 3056 3057 3058
SAHA 3059 3060 3061
SAHA 3062 3063 3064
SAHA 3065 3066 3067
SAHA 3068 3069 3070
SAHA 3071 3072 3073
SAHA 3074 3075 3076
SAHA 3077 3078 3079
SAHA 3080 3081 3082
SAHA 3083 3084 3085
SAHA 3086 3087 3088
SAHA 3089 3090 3091
SAHA 3092 3093 3094
SAHA 3095 3096 3097
SAHA 3098 3099 3100
SAHA 3101 3102 3103
SAHA 3104 3105 3106
SAHA 3107 3108 3109
SAHA 3110 3111 3112
SAHA 3113 3114 3115
SAHA 3116 3117 3118
SAHA 3119 3120 3121
SAHA 3122 3123 3124
SAHA 3125 3126 3127
SAHA 3128 3129 3130
SAHA 3131 3132 3133
SAHA 3134 3135 3136
SAHA 3137 3138 3139
SAHA 3140 3141 3142
SAHA 3143 3144 3145
SAHA 3146 3147 3148
SAHA 3149 3150 3151
SAHA 3152 3153 3154
SAHA 3155 3156 3157
SAHA 3158 3159 3160
SAHA 3161 3162 3163
SAHA 3164 3165 3166
SAHA 3167 3168 3169
SAHA 3170 3171 3172
SAHA 3173 3174 3175
SAHA 3176 3177 3178
SAHA 3179 3180 3181
SAHA 3182 3183 3184
SAHA 3185 3186 3187
SAHA 3188 3189 3190
SAHA 3191 3192 3193
SAHA 3194 3195 3196
SAHA 3197 3198 3199
SAHA 3200 3201 3202
SAHA 3203 3204 3205
SAHA 3206 3207 3208
SAHA 3209 3210 3211
SAHA 3212 3213 3214
SAHA 3215 3216 3217
SAHA 3218 3219 3220
SAHA 3221 3222 3223
SAHA 3224 3225 3226
SAHA 3227 3228 3229
SAHA 3230 3231 3232
SAHA 3233 3234 3235
SAHA 3236 3237 3238
SAHA 3239 3240 3241
SAHA 3242 3243 3244
SAHA 3245 3246 3247
SAHA 3248 3249 3250
SAHA 3251 3252 3253
SAHA 3254 3255 3256
SAHA 3257 3258 3259
SAHA 3260 3261 3262
SAHA 3263 3264 3265
SAHA 3266 3267 3268
SAHA 3269 3270 3271
SAHA 3272 3273 3274
SAHA 3275 3276 3277
SAHA 3278 3279 3280
SAHA 3281 3282 3283
SAHA 3284 3285 3286
SAHA 3287 3288 3289
SAHA 3290 3291 3292
SAHA 3293 3294 3295
SAHA 3296 3297 3298
SAHA 3299 3300 3301
SAHA 3302 3303 3304
SAHA 3305 3306 3307
SAHA 3308 3309 3310
SAHA 3311 3312 3313
SAHA 3314 3315 3316
SAHA 3317 3318 3319
SAHA 3320 3321 3322
SAHA 3323 3324 3325
SAHA 3326 3327 3328
SAHA 3329 3330 3331
SAHA 3332 3333 3334
SAHA 3335 3336 3337
SAHA 3338 3339 3340
SAHA 3341 3342 3343
SAHA 3344 3345 3346
SAHA 3347 3348 3349
SAHA 3350 3351 3352
SAHA 3353 3354 3355
SAHA 3356 3357 3358
SAHA 3359 3360 3361
SAHA 3362 3363 3364
SAHA 3365 3366 3367
SAHA 3368 3369 3370
SAHA 3371 3372 3373
SAHA 3374 3375 3376
SAHA 3377 3378 3379
SAHA 3380 3381 3382
SAHA 3383 3384 3385
SAHA 3386 3387 3388
SAHA 3389 3390 3391
SAHA 3392 3393 3394
SAHA 3395 3396 3397
SAHA 3398 3399 3400
SAHA 3401 3402 3403
SAHA 3404 3405 3406
SAHA 3407 3408 3409
SAHA 3410 3411 3412
SAHA 3413 3414 3415
SAHA 3416 3417 3418
SAHA 3419 3420 3421
SAHA 3422 3423 3424
SAHA 3425 3426 3427
SAHA 3428 3429 3430
SAHA 3431 3432 3433
SAHA 3434 3435 3436
SAHA 3437 3438 3439
SAHA 3440 3441 3442
SAHA 3443 3444 3445
SAHA 3446 3447 3448
SAHA 3449 3450 3451
SAHA 3452 3453 3454
SAHA 3455 3456 3457
SAHA 3458 3459 3460
SAHA 3461 3462 3463
SAHA 3464 3465 3466
SAHA 3467 3468 3469
SAHA 3470 3471 3472
SAHA 3473 3474 3475
SAHA 3476 3477 3478
SAHA 3479 3480 3481
SAHA 3482 3483 3484
SAHA 3485 3486 3487
SAHA 3488 3489 3490
SAHA 3491 3492 3493
SAHA 3494 3495 3496
SAHA 3497 3498 3499
SAHA 3500 3501 3502
SAHA 3503 3504 3505
SAHA 3506 3507 3508
SAHA 3509 3510 3511
SAHA 3512 3513 3514
SAHA 3515 3516 3517
SAHA 3518 3519 3520
SAHA 3521 3522 3523
SAHA 3524 3525 3526
SAHA 3527 3528 3529
SAHA 3530 3531 3532
SAHA 3533 3534 3535
SAHA 3536 3537 3538
SAHA 3539 3540 3541
SAHA 3542 3543 3544
SAHA 3545 3546 3547
SAHA 3548 3549 3550
SAHA 3551 3552 3553
SAHA 3554 3555 3556
SAHA 3557 3558 3559
SAHA 3560 3561 3562
SAHA 3563 3564 3565
SAHA 3566 3567 3568
SAHA 3569 3570 3571
SAHA 3572 3573 3574
SAHA 3575 3576 3577
SAHA 3578 3579 3580
SAHA 3581 3582 3583
SAHA 3584 3585 3586
SAHA 3587 3588 3589
SAHA 3590 3591 3592
SAHA 3593 3594 3595
SAHA 3596 3597 3598
SAHA 3599 3600 3601
SAHA 3602 3603 3604
SAHA 3605 3606 3607
SAHA 3608 3609 3610
SAHA 3611 3612 3613
SAHA 3614 3615 3616
SAHA 3617 3618 3619
SAHA 3620 3621 3622
SAHA 3623 3624 3625
SAHA 3626 3627 3628
SAHA 3629 3630 3631
SAHA 3632 3633 3634
SAHA 3635 3636 3637
SAHA 3638 3639 3640
SAHA 3641 3642 3643
SAHA 3644 3645 3646
SAHA 3647 3648 3649
SAHA 3650 3651 3652
SAHA 3653 3654 3655
SAHA 3656 3657 3658
SAHA 3659 3660 3661
SAHA 3662 3663 3664
SAHA 3665 3666 3667
SAHA 3668 3669 3670
SAHA 3671 3672 3673
SAHA 3674 3675 3676
SAHA 3677 3678 3679
SAHA 3680 3681 3682
SAHA 3683 3684 3685
SAHA 3686 3687 3688
SAHA 3689 3690 3691
SAHA 3692 3693 3694
SAHA 3695 3696 3697
SAHA 3698 3699 3700
SAHA 3701 3702 3703
SAHA 3704 3705 3706
SAHA 3707 3708 3709
SAHA 3710 3711 3712
SAHA 3713 3714 3715
SAHA 3716 3717 3718
SAHA 3719 3720 3721
SAHA 3722 3723 3724
SAHA 3725 3726 3727
SAHA 3728 3729 3730
SAHA 3731 3732 3733
SAHA 3734 3735 3736
SAHA 3737 3738 3739
SAHA 3740 3741 3742
SAHA 3743 3744 3745
SAHA 3746 3747 3748
SAHA 3749 3750 3751
SAHA 3752 3753 3754
SAHA 3755 3756 3757
SAHA 3758 3759 3760
SAHA 3761 3762 3763
SAHA 3764 3765 3766
SAHA 3767 3768 3769
SAHA 3770 3771 3772
SAHA 3773 3774 3775
SAHA 3776 3777 3778
SAHA 3779 3780 3781
SAHA 3782 3783 3784
SAHA 3785 3786 3787
SAHA 3788 3789 3790
SAHA 3791 3792 3793
SAHA 3794 3795 3796
SAHA 3797 3798 3799
SAHA 3800 3801 3802
SAHA 3803 3804 3805
SAHA 3806 3807 3808
SAHA 3809 3810 3811
SAHA 3812 3813 3814
SAHA 3815 3816 3817
SAHA 3818 3819 3820
SAHA 3821 3822 3823
SAHA 3824 3825 3826
SAHA 3827 3828 3829
SAHA 3830 3831 3832
SAHA 3833 3834 3835
SAHA 3836 3837 3838
SAHA 3839 3840 3841
SAHA 3842 3843 3844
SAHA 3845 3846 3847
SAHA 3848 3849 3850
SAHA 3851 3852 3853
SAHA 3854 3855 3856
SAHA 3857 3858 3859
SAHA 3860 3861 3862
SAHA 3863 3864 3865
SAHA 3866 3867 3868
SAHA 3869 3870 3871
SAHA 3872 3873 3874
SAHA 3875 3876 3877
SAHA 3878 3879 3880
SAHA 3881 3882 3883
SAHA 3884 3885 3886
SAHA 3887 3888 3889
SAHA 3890 3891 3892
SAHA 3893 3894 3895
SAHA 3896 3897 3898
SAHA 3899 3900 3901
SAHA 3902 3903 3904
SAHA 3905 3906 3907
SAHA 3908 3909 3910
SAHA 3911 3912 3913
SAHA 3914 3915 3916
SAHA 3917 3918 3919
SAHA 3920 3921 3922
SAHA 3923 3924 3925
SAHA 3926 3927 3928
SAHA 3929 3930 3931
SAHA 3932 3933 3934
SAHA 3935 3936 3937
SAHA 3938 3939 3940
SAHA 3941 3942 3943
SAHA 3944 3945 3946
SAHA 3947 3948 3949
SAHA 3950 3951 3952
SAHA 3953 3954 3955
SAHA 3956 3957



○ **ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสิม และความสิ้นสะเทือน**



รูปที่ 26 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสิม และความสิ้นสะเทือน

ผู้จัดทำ: ...
(นางสาวสุดทิวา จำนกุล)
เจ้าหน้าที่ บิวโรด์ แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
กันยายน 2561

ผู้ตรวจสอบ: ...
(นางสาวนันทกาน มณีนิติ)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
กันยายน 2561

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PLATE 91. *Onychophora*

70

and C. ...
T. ...
E. ...

[illegible]

11-200-215 44725
11-200-215 44725

WILLIAM J. B. 821

5-24-00 3:02 PM

TABLE 2

2014-2015

DATE 04 12 92 BY

42 43 44

7. 7. 2017



๒๒/๒ ๒๗ มีงแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำตามระบบชลประทาน

หน้า 210/211


GENERAL NOTES
 1. THE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN OF THE BUILDING AND THE LANDSCAPE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN OF THE LANDSCAPE.
 2. THE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN OF THE BUILDING AND THE LANDSCAPE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN OF THE LANDSCAPE.
 3. THE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN OF THE BUILDING AND THE LANDSCAPE ARCHITECT SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DESIGN OF THE LANDSCAPE.

REV. NOTES

REVISION	NO.	DATE	DESCRIPTION
1	01	17/12/2551	แก้ไขแบบสถาปัตย์
2	02	17/12/2551	แก้ไขแบบภูมิสถาปัตย์
3	03	17/12/2551	แก้ไขแบบวิศวกรรม
4	04	17/12/2551	แก้ไขแบบไฟฟ้า
5	05	17/12/2551	แก้ไขแบบเครื่องกล
6	06	17/12/2551	แก้ไขแบบโครงสร้าง
7	07	17/12/2551	แก้ไขแบบประติมากรรม
8	08	17/12/2551	แก้ไขแบบสวน
9	09	17/12/2551	แก้ไขแบบเฟอร์นิเจอร์
10	10	17/12/2551	แก้ไขแบบแสงสว่าง
11	11	17/12/2551	แก้ไขแบบเสียง
12	12	17/12/2551	แก้ไขแบบความปลอดภัย
13	13	17/12/2551	แก้ไขแบบอื่น ๆ

ผู้จัดทำ: สุทธิชัย
 (นางสาวสุทธิชัย สุทธิชัย)
 วิศวกรโยธา/บริษัท วิศวกรรมโยธา (ไทยแลนด์) จำกัด
 ถนนวิภาวดี 2551

ผู้ตรวจสอบ: สมศักดิ์
 (นายสมศักดิ์ สมศักดิ์)
 วิศวกรโยธา/บริษัท วิศวกรรมโยธา (ไทยแลนด์) จำกัด
 ถนนวิภาวดี 2551



2. หนังสือที่ รก 0014.2/5801 วันที่ 17 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/ ๕๕๐๑



ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย จำนวน ๓๓๖ ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (๔๐๒๕) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๒๓๙๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้

(๑) ขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร จากเดิม “เป็นอาคารชุดพักอาศัย” เปลี่ยนเป็น “อาคารชุดเพื่อการค้า (เพื่อประกอบกิจการโรงแรม)”

(๒) ขอเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอาคาร จำนวน ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารที่จอดรถ (B๑) อาคารชุด (B๔) และอาคารลิฟท์ บันได (B๑๕)

(๓) ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยอาคาร จากเดิม “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๗,๗๑๙.๘๐ ตารางเมตร” เปลี่ยนเป็น “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๘,๐๐๒.๓๑ ตารางเมตร” (จำนวนพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ๒๘๒.๕๑ ตารางเมตร)

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ในข่ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ จึงมีมติรับทราบ และขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต่อโครงการฯ เพื่อทราบและให้โครงการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

-๒-/๑. โครงการฯ...

๑. โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๒. โครงการฯ ต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

๔. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ กระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกีตพงศ์ ทวีพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

3. หนังสือที่ ทส 1010.5/10141 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ส่วนสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 1534
วันที่ 5 ส.ค. 2562



ศาลากลางจังหวัด บุรีรัมย์
เลขที่รับ 34895
วันที่ 2 ส.ค. 2562

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๐ ๑ ๕ ๑

สำนักงาน ทสจ.บุรีรัมย์
เลขที่รับ 5262
วันที่ - 2 ส.ค. 2562
เวลา 17:30
2562

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๐/๑ ขอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๒๕๖๒

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ อาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๒๓๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๕๘๐๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งรับทราบมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเรื่องได้รับการประสานจากบริษัท นิวเวิลด์ เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของโครงการ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังนี้ ขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารจาก "เป็นอาคารชุดพักอาศัย" เปลี่ยนเป็น "อาคารชุดเพื่อการค้า (เพื่อประกอบกิจการโรงแรม)" ขอเปลี่ยนแปลงตัดแปลงอาคารจำนวน ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารที่จอดรถ (B๑) อาคารชุด(B๔) และอาคารลิฟท์บันได (B๑๕) และขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยจากเดิม "พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๗,๓๑๔.๘๐ ตารางเมตร" เปลี่ยนเป็น "พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๘,๐๐๒.๓๑ ตารางเมตร" (จำนวนพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ๒๘๒.๕๑ ตารางเมตร) โดยจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบอนุญาตเปลี่ยนแปลงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ และเห็นควรแจ้งสำนักงานนโยบายฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า การดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓ ที่กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ เนื่องจากในหนังสือจังหวัดภูเก็ตฉบับดังกล่าวระบุว่าได้รับการประสานจากบริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของโครงการ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงเห็นควรส่งเรื่องดังกล่าว ให้จังหวัดภูเก็ต ในฐานะหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไปตามเงื่อนไข หรือไม่ และตามข้อเท็จจริงการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยจากเดิม “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๗,๗๑๙.๘๐ ตารางเมตร” เปลี่ยนเป็น “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๘,๐๐๒.๓๑ ตารางเมตร” (จำนวนพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ๒๘๒.๕๑ ตารางเมตร) เข้าข่ายข้อ ๓ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวคือ กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร หรือขยายโครงการหรือกิจการจนทำให้ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานตามที่กำหนด ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี

☐ ส่วนอำนาจการ
☒ ส่วนสิ่งแวดล้อม
☐ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
☐ ส่วนทรัพยากรน้ำ
☐ ส่วนยุทธศาสตร์

(นางพิชรีนทร์ ยิดา)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุโข ชูลทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

4. หนังสือที่ ภก 0014.2/15812 วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/ ๑๕๙๗๒



ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ที่ ภก-๗๑๐๐๓/๙๒๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ส่งรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) จำนวน ๓๗๒ ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (๔๐๒๕) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๓๐.๕/๑๒๓๙๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดิเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาในฐานะหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต ได้รับการประสานจากบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดิเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของโครงการ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ (๑) ขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร จากเดิม “เป็นอาคารชุดพักอาศัย” เปลี่ยนเป็น “อาคารชุดเพื่อการค้า (เพื่อประกอบกิจการโรงแรม)” (๒) ขอเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอาคาร จำนวน ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารที่จอดรถ (B๑) อาคารชุด (B๔) และอาคารลิฟท์ บันได (B๑๕) โดยมีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการการเท่ากับ ๑๗,๗๑๙.๘๐ ตามร่างมาตรฐานเดิม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกมลวจึงขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว มายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ในข่ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ จึงมีมติรับทราบ และขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต่อโครงการฯ เพื่อทราบและให้โครงการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

๑. โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๒. โครงการฯ ต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนมกราคม ของทุกปี

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

๔. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ กระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องรับดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอให้ท่านแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓ (๒) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภักพงศ์ ทวีพัฒน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๓๓

๑๙๗
18/10/62

รายงานการประชุม

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กรรมการที่มาประชุม

- | | |
|--|---------------|
| ๑. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง | ประธานกรรมการ |
| แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต | |
| ๒. นายบุญยง ชูวัฒนา | กรรมการ |
| แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต | |
| ๓. ว่าที่ พ.ต. วาสิศ แก้วปลั่ง | กรรมการ |
| แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต | |
| ๔. นายรักเกียรติ ดิดพิณ | กรรมการ |
| แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต | |
| ๕. นายศุภชัย ธีระปัทมภ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๕ | |
| ๖. นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต | |
| ๗. นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | |
| ๘. นายประเสริฐ เต็มมาศ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางผังเมือง | |
| ๙. นายสมหมาย เนาว์โพธิ์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| ๑๐. นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | |
| ๑๑. จ.ส.อ. ประชุม สุริยะ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย | |
| ๑๒. นายณรงค์ ทะนุกุล | กรรมการ |
| แทน นายกเทศมนตรีตำบลราษีไศล | |
| ๑๓. นายอภิชาติ ตีทองเลี้ยง | กรรมการ |
| แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว | |
| ๑๔. นายรุ่งโรจน์ เสริมศรี | กรรมการ |
| แทน นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก | |
| ๑๕. นายจักรี วังทัน | กรรมการ |
| แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี | |
| ๑๖. นายพลภัทร แซ่น้ำ | กรรมการ |
| แทน นายกเทศมนตรีตำบลคลอง | |

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
รักษาการ...
ศึกษาธิการ...

-๒/๑๗. นายณัฐวรรณ...

๑๗. นายณัฐวรรณ จำลองภาค

เลขานุการฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

๑๘. นายณัฐฤกษ์ พลเพชร

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

๑๙. นางสาวจินตนันท์ วัชรสิงห์

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นายเจนณรงค์ สันสน | บริษัท เจต คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ๒. นางสาวสุจินดา คงคุณ | บริษัท เจต คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ๓. นายปภากร บัวพันธ์ | บริษัท โปรเกรสซ์ ทิม คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ๔. นายบุญเจริญ ตารู | เจ้าของโครงการโอบิตลาญ รีสอร์ท |
| ๕. นายกิตติพงษ์ ลือเสียง | บริษัท โปรเกรสซ์ ทิม คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ๖. นางสาวมธุสร ทองเรือง | ตัวแทนเจ้าของโครงการที่พักอาศัยรวมขนาดใหญ่ แลนด์ |
| ๗. นางสาววรเกศ เลี้ยวตระกูล | บริษัท เพียว แอคควา จำกัด |
| ๘. นายณฤนาถ พยัคฆา | บริษัท เพียว แอคควา จำกัด |
| ๙. นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด | บริษัท เพียว แอคควา จำกัด |
| ๑๐. นางสาวมลทิยา เจียวนัย | บริษัท เพียว แอคควา จำกัด |
| ๑๑. นายพิทักษ์ จันทะพรมมา | ตัวแทนเจ้าของโครงการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| ๑๒. นางสาวนภัสกรก เมฆนิติ | บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด |
| ๑๓. นายทศพล ทศกาญจน์ | สถาปนิก |
| ๑๔. นายสุทธิรงค์ จันทวงศ์ | วิศวกร |
| ๑๕. นายจิรวุฒิ ปะทีปนกลาง | สถาปนิก |
| ๑๖. นายณภัค ศิริมนิ | สถาปนิก |
| ๑๗. นายณภาพร ศิริรัตน์ | บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด |
| ๑๘. นางสาววิรุษา แก้วสองศรี | บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด |
| ๑๙. นางสาวรัชนิธร รักตะบุตร | ตัวแทนโครงการ HEADSTART RESIDENCE |
| ๒๐. นายอนุวัฒน์ นวลศรี | โครงการโรงแรม ชูจิตร์ โฮเทล |
| ๒๑. นางสาวณัฐพร จรุงเกียรติขจร | บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ๒๒. นางสาววิราพรณ์ สันสัทาน | บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ๒๓. นางสาวสาวิณี ดอหิรัญ | บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

กรรมการที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. รศ.สมชาย สกลทัฬห | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา |
| ๒. นายวรรณเกียรติ ทัพบิมแสง | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
| ๓. นางอำไพ ทองภิญโญชัย | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา |
| ๔. นายบัณฑิต ทองตัน | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย |
| ๕. นายกเทศมนตรีตำบลกะรน | กรรมการ |
| ๖. นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวจินตนันท์ วัชรสิงห์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

๕๕
-๓-ระเบียบวาระที่ ๑...

ในการนี้ บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด ผู้รับโอนใบอนุญาต จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ขอแก้ไขชื่อเจ้าของโครงการ จากเดิม “บริษัท ภูเก็ต หอปลแลนด์ จำกัด” เปลี่ยนเป็น “บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด”

(๒) ขอแก้ไขชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการเพอร์เฟคไลฟ์ บาย หอปลแลนด์” เปลี่ยนเป็น “โครงการสิวลี รัชฎา”

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าอยู่ในข่ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และให้เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้จังหวัดภูเก็ตแจ้งไปยังเจ้าของโครงการพร้อมกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด และให้แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

๖.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) จำนวน ๓๗๖ ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (๔๐๒๕) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ตามที่บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท นิวเวิร์ด เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของโครงการ ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย จำนวน ๓๗๖ ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (๔๐๒๕) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีหนังสือ ที่ สผ. ๑๐๑๐.๕/๑๒๓๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด แพลตตินัมเบย์ (Platinumbay) ของบริษัท นิวเวิร์ด เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด นั้น

ต่อมา บริษัท นิวเวิร์ด เอติเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของโครงการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร จากเดิม “เป็นอาคารชุดพักอาศัย” เปลี่ยนเป็น “อาคารชุดเพื่อการค้า (เพื่อประกอบกิจการโรงแรม)” (๒) ขอเปลี่ยนแปลงจัดแปลงอาคาร จำนวน ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารที่จอดรถ (B๑) อาคารชุด (B๔) และอาคารลิฟท์ บันได (B๑๕) (๓) ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยอาคาร จากเดิม “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๗,๗๑๔.๘๐ ตารางเมตร” เปลี่ยนเป็น “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๘,๐๐๒.๓๑ ตารางเมตร” (จำนวนพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ๒๘๗.๕๑ ตารางเมตร) โดยได้แจ้งต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

นางสาวกมลทิพย์

นางสาวกมลทิพย์

(นางสาวกมลทิพย์ วิชาญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

๕-1 ✓
-๔๒-วันที่...

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ และเห็นควรแจ้ง สผ. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หนังสือจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ ๒ ที่ ภก ๐๐๑๔๒/๕๘๐๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) โดย สผ. มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๐๑๔๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งจังหวัดภูเก็ต ความว่า การดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของบริษัท นิวเวิร์ต เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓ ที่กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้ว ให้โครงการแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ จึงเห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต ตรวจสอบ ความถูกต้องของขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ และตามข้อเท็จจริง การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยจากเดิม “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๗,๗๑๔.๘๐ ตารางเมตร” เปลี่ยนเป็น “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ ๑๘,๐๐๒.๓๑ ตารางเมตร” (จำนวนพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ๒๘๗.๕๑ ตารางเมตร) เข้าข่ายข้อ ๓ ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ แนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๖๑ กล่าวคือ กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการตัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร หรือขยายโครงการหรือกิจการ จนทำให้ประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการเข้าช่วยต้องจัดทำรายงานตามที่กำหนด ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมแล้วแต่กรณี

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินในฐานะหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต ได้รับการประสานจากบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท นิวเวิร์ต เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของโครงการ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ดังนี้

(๑) ขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร จากเดิม “เป็นอาคารชุดพักอาศัย” เปลี่ยนเป็น “อาคารชุดเพื่อการค้า (เพื่อประกอบกิจการโรงแรม)”

(๒) ขอเปลี่ยนแปลงตัดแปลงอาคาร จำนวน ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารที่จอดรถ (B๑) อาคารชุด (B๔) และอาคารลิฟท์ บันได (B๑๕)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินจึงขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการดังกล่าว มายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน ที่ ภก ๗๑๐๐๗/๙๒๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)

อำนาจ
[ลายเซ็น]
นายก อบจ.ภูเก็ต
[ลายเซ็น]
นายก อบจ.ภูเก็ต

G-X
[ลายเซ็น]
-๔๓-นายก อบจ.ภูเก็ต...

นายณัฐวรรณ จ่าลองกาศ เลขานุการฯ มีความเห็นว่า จากรายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการอาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinum Bay) (เพื่อการค้า) ซึ่งทางองค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลาได้แนบมาด้วยนั้น เจ้าของโครงการได้รับทราบรายละเอียดตามหนังสือ สผ. ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๐๑๔๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง สผ. แจ้งให้จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบ ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ และตามข้อเท็จจริงการขอเปลี่ยนแปลง พื้นที่ใช้สอยอาคารที่เพิ่มขึ้นเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ดังนั้น เจ้าของโครงการจึงขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓ ที่กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้ว ให้โครงการแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ โครงการจึงจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน การพิจารณาอนุมัติอนุญาตดำเนินการต่อไป และให้สอดคล้องตามข้อ ๓ ตามประกาศกระทรวง ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ แนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๖๑ กล่าวคือ กรณีโครงการหรือกิจการที่จะมีการดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร หรือขยายโครงการหรือกิจการ จนทำให้ประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานตามที่กำหนด ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมแล้วแต่กรณี โครงการจึงไม่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการแต่อย่างใด โดยมี พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการเท่ากับ ๑๗๗๑๔.๘๐ ตามร่างแบบเดิมเดิม

นายรักเกียรติ ดีดพิณ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า การเปลี่ยนแปลงอาคารของโครงการ อยู่ในข่ายให้กระทำ ได้ตามกฎหมายฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอนุญาตให้ทำได้เมื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก อีกทั้งเมื่อคำนวณพื้นที่ใช้สอยที่ขอตัดแปลงอาคารพบว่า ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ใช้สอย อาคารรวม ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงสามารถทำได้และไม่เข้าข่ายการดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

นายสมหมาย เนาว์ไพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณารายละเอียดตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด พบว่า ผู้พักอาศัย ภายในโครงการมีจำนวนลดลงหลังจากเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการจากอาคาร ชุดพักอาศัยเป็นอาคารชุดเพื่อการค้า ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำใช้ น้ำเสีย มูลฝอย ที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินโครงการลดลง รวมถึงมีห้องพักแ่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจึงน้อยลง

(นางสาวจินตนา หวังสิงห์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าอยู่ในข่ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และให้เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ อย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้จังหวัดภูเก็ตแจ้งไปยังหน่วยงานผู้อนุญาตกำกับให้เจ้าของโครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

เลิกประชุม ๑๙.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนันท์ วัชรสิงห์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายณัฐฤกษ์ พลเพชร)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ห้ามทำซ้ำ

(นางสาวจินตนันท์ วัชรสิงห์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ภาคผนวก ข
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคาร



ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๐๕๑ / ๒๕๖๕

อนุญาต ให้ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของอาคาร อยู่
บ้านเลขที่ ๗๑/๙๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง กมลา อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง
กมลา อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐

ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๐๙๐ ☐ น.ส. ๓ ก ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ

เป็นที่ดินของ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรืออาคารจะทำการ
การเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ไปยัง บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ก ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ เลขที่.....

เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คสล. (ดัดแปลงอาคารจากใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ ๐๘๑/๒๕๖๓)

(๑) ชนิด คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ร้านอาหาร พื้นที่อาคาร/ความยาว รวมพื้นที่
๑๓๙.๔๒ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด คสล. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ร้านอาหาร พื้นที่อาคาร/ความยาว รวมพื้นที่
๙๐.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด คสล. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ร้านอาหาร พื้นที่อาคาร/ความยาว รวมพื้นที่
๖๓.๕๔ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๔) ชนิด คสล. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ร้านอาหาร พื้นที่อาคาร/ความยาว รวมพื้นที่
๘๔.๒๔ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๕) ชนิด คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ร้านอาหาร พื้นที่อาคาร/ความยาว รวมพื้นที่
๑๖๘.๔๘ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๖) ชนิด คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ร้านอาหาร พื้นที่อาคาร/ความยาว รวมพื้นที่
๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่ ก.๐๑๐/
๒๕๖๓ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี นายจรศักดิ์ ดันติพลั้บทอง สย.๘๓๓๖, นายปรัชญา สุขแก้ว ส-สจ ๒๓๑๙ เป็นผู้
ควบคุมงาน หรือ.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- (๒) ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างต้องปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



.....ผู้อนุญาต
(นาย สมชาย คุณลักษณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อความที่ต้องการ

การขอต่อใบอนุญาต

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่.....๑.....

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....ห้ามดัดแปลง แก้ไขรูปแบบรายการ....

...ผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม....


 (ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต
 (นายวิชา คุณลักษณะ)
 ตำแหน่ง นายอรรถจักร วัชรวิทย์ ส่วนตำบลกลา
 วัฒนสถานท้องถิ่น
 วันที่

โดยมีเงื่อนไข.....ห้ามตัดแปลง แก้ไขรูปแบบรายการ....

...ผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม...

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(นายจุฑา ดุมลักษ์ชัย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกมลา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....ห้ามดัดแปลง แก้ไขรูปแบบรายการ....

...ผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(นายจุฑา ตุมลักษณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

โดยมีเงื่อนไข.....ห้ามดัดแปลง แก้ไขรูปแบบรายการ....

...ผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(นายจุฑา ดมลังกรณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังมิได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่พักจอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การตัดแปลงหรือใช้ที่พักจอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด

แก้ไขตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

แบบ อ.๑



ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๗๒ /๒๕๖๔

อนุญาต ให้ บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของอาคาร อยู่
บ้านเลขที่ ๗๑/๙๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง กมลา อำเภอ/เขต กะบุรี จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง
กมลา อำเภอ/เขต กะบุรี จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐

ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๐๙๑ ☐ น.ส. ๓ ก ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ

เป็นที่ดินของ บริษัท นิวเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรืออาคารจะทำการ
การเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ไปยัง บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ก ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ เลขที่.....
เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คสล. (ดัดแปลงอาคารจากใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๒) EIA

(๑) ชนิด คสล. ๒ ชั้น (B๑) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารที่จอดรถ พื้นที่อาคาร/ความยาว
พื้นที่เพิ่มขึ้น ๑๖๘.๐๕ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน ๗๒ คัน
ตารางเมตร (376 ห้อง) นายจุราพร ตุมลิกขณณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

(๒)) ชนิด คสล. ๔ ชั้น (B๒-B๑๔) จำนวน ๑๓ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดเพื่อการคำ (เพื่อ
ประกอบกิจการโรงแรม) พื้นที่อาคาร/ความยาว พื้นที่คงเดิม ๑๕,๘๒๕.๔๒ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร
และทางเข้าออกของรล จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด คสล. ๔ ชั้น (B๑๕) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารลิฟท์ บันได พื้นที่อาคาร/
ความยาว พื้นที่เพิ่มขึ้น ๑๓๕.๑๖ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่
ก. ๐๐๘/๒๕๖๓ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี นายสมนึก พุทธิวัฒน์ สย.๔๖๙๑, นายประสิทธิ์ แยมสุวรรณ ส-สถ ๓๑๒๗ เป็นผู้
ควบคุมงาน หรือ.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒
- (๒) ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างต้องปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ)



ผู้อนุญาต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อความที่ต้องการ

การขอต่อใบอนุญาต

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่ 1

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

โดยมีเงื่อนไข ห้ามดัดแปลง แก้ไขรูปแบบ

รายการผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม

.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต

(นายประวีร์ รัตนชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบัวหิวน้ำที่

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบัวหิวน้ำ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๕

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่ 3

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

โดยมีเงื่อนไข ห้ามดัดแปลง แก้ไขรูปแบบ

รายการผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม

.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต

(นายประวีร์ รัตนชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบัวหิวน้ำที่

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบัวหิวน้ำ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๕

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่ 2

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีเงื่อนไข ห้ามดัดแปลง แก้ไขรูปแบบ

รายการผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต

(นายประวีร์ รัตนชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบัวหิวน้ำที่

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบัวหิวน้ำ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๕

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยมีเงื่อนไข

.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด

แก้ไขตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แบบ อ.๑



ใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง—รถยนต์หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๗๒ /๒๕๖๔

อนุญาต ให้ บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของอาคาร อยู่
บ้านเลขที่ ๗๑/๙๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง กมลา อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง
กมลา อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๕๐

ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๐๙๑ ☐ น.ส. ๓ ก ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ

เป็นที่ดินของ นายธนวัฒน์ อธิพิธานกุล

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรืออาคารจะทำการ
การเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ไปยัง บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ก ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ เลขที่.....
เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คสล.

(๑) ชนิด คสล. ๒ ชั้น (B๑) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารที่จอดรถ พื้นที่อาคาร/ความยาว
รวม ๑,๘๒๑.๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บบรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๗๑ คัน ๓๗๖ (นาย สุภา คุณลักษณะ)
เมตร (376 ห้อง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

(๒)) ชนิด คสล. ๔ ชั้น (B๒-B๑๔) จำนวน ๑๓ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่
อาคาร/ความยาว รวม ๑๕,๘๒๕.๔๒ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บบรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด คสล. ๔ ชั้น (B๑๕) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารลิฟท์ บันได พื้นที่อาคาร/
ความยาว รวม ๗๓.๒๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บบรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ -
ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่ ก. ๐๑๑/
๒๕๖๒ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี นายวัฒนศักดิ์ เป็ดทอง สย.๑๑๘๖๒, นายทริฎ เทศขำ ส-สส ๒๗๘๙ เป็นผู้ควบคุม
งาน หรือ.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- (๒) ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างต้องปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ)

ผู้อนุญาต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าปิ้ง ปฏิบัติหน้าที่

นางทองทิพย์ อธิวัตรสวนตำบลลพบุรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อความที่ต้องการ

การขอต่อใบอนุญาต

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่ 1.....

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โดยมีเงื่อนไข ห้ามดัดแปลง แก่รูปแบบ

รายการผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่ 2.....

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีเงื่อนไข ห้ามดัดแปลง แก่โครงสร้าง

อาคารผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่ 3.....

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีเงื่อนไข ห้ามดัดแปลง แก่โครงสร้าง

อาคารผิดไปจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การต่อใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้ถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังมิได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด

ภาคผนวก ค

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้
เลขที่ ๐๔/๒๕๖๗

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท นิวิเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของ
อาคาร/ผู้ครอบครองอาคารอยู่บ้านเลขที่ ๗๑/๙๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง กมลา อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
ได้ทำการก่อสร้างอาคาร อาคารชุดเพื่อการค้า (เพื่อประกอบกิจการโรงแรม) เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับ
อนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ๐๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔, ๐๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔, ๐๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็น
อาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร คสล.

(๑) ชนิด คสล. ๒ ชั้น (B๑) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารที่จอดรถ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....๗๒.....คัน

(๒) ชนิด คสล. ๔ ชั้น (B๒ - B๑๔) จำนวน ๑๓ หลัง ๓๗๖ ห้อง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดเพื่อ
การค้า โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....-.....คัน

ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง กมลา อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โดย บริษัท
นิวิเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท นิวิเวิลด์ เอทีเอ็ม แพลตตินัม
(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๐๙๑ เป็นที่ดินของ บริษัท นิวิเวิลด์
เอทีเอ็ม แพลตตินัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายสมศักดิ์ คุ้มมิตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับ กิจการหนึ่ง ไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้น เพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

ภาคผนวก ง
ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะยม ถนนคักติเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



NSC - TISI - TIS 17025

TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด	REPORT NO.	680123-179
PROJECT	อาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay)	SAMPLE NO.	68010150
LOCATION	หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/1/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/1/2025
SAMPLING BY	customer	REPORTED DATE	23/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.54	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	55	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.4	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	2.8	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.8	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	58.8	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด	REPORT NO.	680123-179
PROJECT	อาคารชุดแพลตตินัมเบย์ (Platinumbay)	SAMPLE NO.	68010150
LOCATION	หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกท่าเรือ-หาดสุรินทร์ (4025) ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/1/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/1/2025
SAMPLING BY	customer	REPORTED DATE	23/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	197	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.2	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

