ภาคผนวก ข-45

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำในระบบหม้อไอน้ำ

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

SARABURI SUGAR Co.,Ltd.

188 หมู่ 1 ต. คำพราน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 18220 Tel. (036) 730200-4 Fax (036) 730206

ผลวิเคราะห์น้ำในหม้อไอน้ำ (Boiler)

วันที่	หม้อไอน้ำ	pH (10.5-11.5)	Conductivity (<2500)	Hardness (<5)	Phosphate (20-40)	Sugar (<50)	Sulfite (10-20)
5/1/2568	B2	11.18	1742	2	22.92	0	15
	B3	11.37	2360	2	28.02	0	15
	B4	11.20	1924	2	24.99	0	10
	B7	11.34	1954	2	21.60	0	10
12/1/2568	B2	10.54	1452	2	22.61	0	16
	B3	10.74	1709	2	34.18	0	17
	B4	11.16	1777	4	36.57	0	17
	B7	10.99	1852	2	39.09	0	14
19/1/2568	B2	11.06	1520	2	38.02	0	10
	B3	11.27	2210	4	29.78	0	19
	B4	10.84	724	2	23.05	0	10
	B7	11.19	1925	4	39.21	0	10
31/1/2568	B2	10.91	894	2	34.31	0	13
	B3	10.90	824	2	34.94	0	12
	B4	10.92	796	2	28.52	0	12
	B7	10.94	774	2	24.50	0	10
3/2/2568	B2	10.98	1082	2	37.08	0	17
	B3	10.92	971	2	36.64	0	19
	B4	10.88	823	2	28.71	0	19
	B7	11.15	1182	2	26.32	0	18

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

SARABURI SUGAR Co.,Ltd.

188 หมู่ 1 ต. คำพราน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 18220 Tel. (036) 730200-4 Fax (036) 730206

วันที่	หม้อไอน้ำ	pH (10.5-11.5)	Conductivity (<2500)	Hardness (<5)	Phosphate (20-40)	Sugar (<50)	Sulfite (10-20)
12/2/2568	B2	10.58	636	0	33.18	0	14
	B3	10.89	1104	0	34.56	0	12
	B4	11.02	1307	2	36.76	0	17
	B7	10.82	800	0	23.55	0	15
18/2/2568	B2	10.59	856	0	31.23	0	12
	B3	10.89	1561	2	33.74	0	17
	B4	10.93	1542	2	39.03	0	17
	B7	10.92	1409	0	32.48	0	18
24/2/2568	B2	11.02	1825	2	38.77	0	14
	B3	11.06	1755	4	34.37	0	13
	B4	11.13	1954	2	24.06	0	17
	B7	10.87	1236	2	20.97	0	13
1/3/2568	B2	11.45	2380	2	35.82	0	10
	B3	11.37	2000	2	27.39	0	10
	B4	11.39	2120	2	32.93	0	14
	B7	11.33	1825	2	29.21	0	10
9/3/2568	B2	11.08	1337	2	39.09	0	17
	B3	10.93	1059	0	35.19	0	18
	B4	10.81	903	0	21.29	0	15
	B7	10.97	1244	0	22.93	0	15

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

SARABURI SUGAR Co.,Ltd.

188 หมู่ 1 ต. คำพราน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 18220 Tel. (036) 730200-4 Fax (036) 730206

วันที่	หม้อไอน้ำ	pH (10.5-11.5)	Conductivity (<2500)	Hardness (<5)	Phosphate (20-40)	Sugar (<50)	Sulfite (10-20)
22/3/2568	B1	11.14	1257	2	24.84	0	16
31/3/2568	B1	11.48	1815	0	25.06	0	15
6/4/2568	B1	11.49	1381	4	34.18	0	13
9/4/2568	B1	10.79	1234	0	27.70	0	10
19/4/2568	B1	11.37	965	4	21.12	0	13
27/4/2568	B1	11.24	654	4	39.65	0	17
4/5/2568	B1	10.89	542	4	37.14	0	10
10/5/2568	B1	11.14	1343	2	28.08	0	10
17/5/2568	B1	11.45	1237	4	23.63	0	11
28/5/2568	B1	11.29	1304	2	23.85	0	15
4/6/2568	B1	11.48	1391	0	30.96	0	15
9/6/2568	B1	11.20	1555	2	24.68	0	10
17/6/2568	B1	11.31	1362	4	30.41	0	15
28/6/2568	B1	11.22	1618	4	29.21	0	10

หมายเหตุ: อ้างอิงมาตรฐานการควบคุมตาม SD-0806 (มาตรฐานน้ำในกระบวนการผลิต)

ผู้รายงาน :.....

(นางสาววรางคณา ขีดขิน)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

ภาคผนวก ข-46

เอกสารการจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์เครื่องเทอร์ไบน์

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

รายงานใบสั่งซื้อเรียงตามรหัสแผนก-วันที่สั่งซื้อ

Range Data:01/01/2025-22/07/2025รหัสแผนก 1110-1110

Printer By: USER:PRAPA Date:22/07/2025 Time:13:26:41

PO NO	วันที่	วันส่งของ	PR NO	แผนก	รหัสสินค้า	ชื่อ	หน่วย	Job Code	ผู้ขาย	จำนวน	ราคา	Disc%	จำนวนเงิน
1110เทอร์ไบน์ไฟฟ้า													
HF6800033	06/01/2025	10/02/2025	1HF67M0256	1110	25402400-35	ค่าแรงซ่อมปั๊มโซล่า	รายการ	11101405	P226	1.00	150,000.00	0.00	150,000.00
HF6800033	06/01/2025	10/02/2025	1HF67M0256	1110	25402400-35	ค่าแรงซ่อมปั๊มโซล่า	รายการ	11101405	P226	1.00	30,000.00	0.00	30,000.00
HF6800034	06/01/2025	30/01/2025	1HF6700796	1110	12272768	ปะเก็นวงแหวน	อัน	11101410	K216	10.00	4,294.00	0.00	42,940.00
HF6800088	10/01/2025	30/01/2025	1HF68L0007	1110	16400243	ไส้กรองน้ำมันสแตนเลส (SUS304) OD 62 x ID	อัน	11101401	G093	2.00	4,700.00	10.00	8,460.00
HF6800088	10/01/2025	30/01/2025	1HF68L0007	1110	16400243	ไส้กรองน้ำมันสแตนเลส (SUS304) OD 62 x ID	อัน	11101403	G093	2.00	4,700.00	10.00	8,460.00
HF6800151	14/01/2025	27/01/2025	1HF6800008	1110	07040725	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 30 APM 220V	เครื่อง	11101402	O039	1.00	4,750.00	0.00	4,750.00
HF6800151	14/01/2025	27/01/2025	1HF6800008	1110	07571892	MODULE ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับเคร	อัน	11101402	O039	1.00	2,100.00	0.00	2,100.00
HF6800209	17/01/2025	27/01/2025	1HF68L0030	1110	16400243	ไส้กรองน้ำมันสแตนเลส (SUS304) OD 62 x ID	อัน	11101401	G093	2.00	4,700.00	10.00	8,460.00
HF6800209	17/01/2025	27/01/2025	1HF68L0030	1110	16400243-01	ไส้กรองน้ำมันสแตนเลส (SUS304) OD 62 x ID	อัน	11101403	G093	2.00	4,700.00	10.00	8,460.00
HF6800590	21/02/2025	11/03/2025	1HF68L0114	1110	12111103	ซีลกันน้ำมัน 20x42x7	อัน	11101301	G093	6.00	47.00	10.00	253.80
HF6800590	21/02/2025	11/03/2025	1HF68L0114	1110	12119512-7	ซีลปั๊ม	ชุด/ชิ้น	11101301	G093	3.00	560.00	10.00	1,512.00
HF6800590	21/02/2025	11/03/2025	1HF68L0114	1110	12119744	แม็คคานิคอล ซีล GU155-158/33	ชุด	11101301	G093	3.00	832.00	10.00	2,246.40
HF6800661	28/02/2025	14/03/2025	1HF68L0134	1110	07630131	SCR	ชุด	11101981	O039	4.00	1,200.00	5.00	4,560.00
HF6800750	11/03/2025	25/03/2025	1HF6800178	1110	07023401-12	เคเบิลแกลนพลาสติก พร้อมแหวน รุ่น PG - 13	ตัว	11101980	K202	100.00	10.20	0.00	1,020.00
HF6800788	13/03/2025	10/04/2025	1HF6800200	1110	07571892	MODULE ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับเคร	อัน	11101402	C170	1.00	1,800.00	15.00	1,530.00
HF6800790	13/03/2025	28/03/2025	1HF68L0158	1110	07380105	แบตเตอรี่ FB N150 12V 150 Ah แบบเติมน้ำก	ลูก	11101402	S008	9.00	5,100.00	0.00	45,900.00
HF6801140	26/05/2025	16/06/2025	1HF6800324	1110	72000011-01	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120 ซม x 240 ซม	แผ่น	11101001	G001	1.00	1,485.00	0.00	1,485.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	24012435	กระดาษทรายขัดไม้ # 3	ชิ้น	11101101	S074	20.00	9.00	0.00	180.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	29020102-5	โครงโปรซีลายน์ 4 ม.	เส้น	11101101	S074	25.00	96.00	0.00	2,400.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	29020105	คลิปล็อค	อัน	11101101	S074	80.00	4.00	0.00	320.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	29210420	สกรูยิปซั่ม 1"	กล่อง	11101101	S074	2.00	75.00	0.00	150.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	29210432	สกรูปลายสว่านสีทอง 1"	กล่อง	11101101	S074	3.00	220.00	0.00	660.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	29270102-1	ปูนฉาบรอยต่อ	ถุง	11101101	S074	2.00	220.00	0.00	440.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	29280101-1	แผ่นยิบซั่มบอร์ด 1200 x 2400 x 9	แผ่น	11101101	S074	10.00	145.00	0.00	1,450.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	29280108-3	สมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ 120 x 240 x 0.6	แผ่น	11101101	S074	7.00	230.00	0.00	1,610.00
F6800500	11/06/2025	05/07/2025	1F68L0124	1110	29400402-1	ผ้ายิปซั่ม 1 1/2"	ม้วน	11101101	S074	9.00	30.00	0.00	270.00
Page Total...										307.00			329,617.20

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

รายงานใบสั่งซื้อเรียงตามรหัสแผนก-วันที่สั่งซื้อ

Range Data:01/01/2025-22/07/2025รหัสแผนก 1110-1110

Printer By: USER:PRAPA Date:22/07/2025 Time:13:26:41

PO NO	วันที่	วันส่งของ	PR NO	แผนก	รหัสสินค้า	ชื่อ	หน่วย	Job Code	ผู้ขาย	จำนวน	ราคา	Disc%	จำนวนเงิน
HF6801314	13/06/2025	30/06/2025	1HF6800359	1110	10352004	ลูกปืนตาเหลือกเกลียวละเอียด (ROD END BE	ชุด	11101403	T005	2.00	2,396.00	0.00	4,792.00
HF6801314	13/06/2025	30/06/2025	1HF6800359	1110	10352004	ลูกปืนตาเหลือกเกลียวละเอียด (ROD END BE	ชุด	11101403	T005	2.00	2,396.00	0.00	4,792.00
HF6801331	16/06/2025	30/06/2025	1HF6800386	1110	35340202-01	ฉนวนใยหินชนิดมีลวดตาข่าย ProRox WM960	ม้วน	11101401	K031	15.00	770.00	8.00	10,626.00
HF6801331	16/06/2025	30/06/2025	1HF6800386	1110	35340202-01	ฉนวนใยหินชนิดมีลวดตาข่าย ProRox WM960	ม้วน	11101402	K031	15.00	770.00	8.00	10,626.00
HF6801331	16/06/2025	30/06/2025	1HF6800386	1110	35340202-01	ฉนวนใยหินชนิดมีลวดตาข่าย ProRox WM960	ม้วน	11101403	K031	15.00	770.00	8.00	10,626.00
HF6801331	16/06/2025	30/06/2025	1HF6800386	1110	35340202-01	ฉนวนใยหินชนิดมีลวดตาข่าย ProRox WM960	ม้วน	11101410	K031	20.00	770.00	8.00	14,168.00
HF6801370	18/06/2025	30/06/2025	1HF6800361	1110	04020331	ข้องอสติม # 40 ไม่มีตะเข็บ 1/2"	ตัว	11101403	T015	4.00	10.00	0.00	40.00
HF6801370	18/06/2025	30/06/2025	1HF6800361	1110	04270709-1	แป๊ปเหล็กเชื่อม #40 ขนาด 3" x 6 เมตร	เส้น	11101402	T015	3.00	1,400.00	0.00	4,200.00
HF6801370	18/06/2025	30/06/2025	1HF6800361	1110	04270712	แป๊ปเหล็กเชื่อม ขนาด #40 ขนาด 5" x 6 เมต	เส้น	11101403	T015	7.00	2,900.00	0.00	20,300.00
HF6801370	18/06/2025	30/06/2025	1HF6800361	1110	04400220-1	สามทางเหล็กเชื่อม #40 ไม่มีตะเข็บ ขนาด	ชิ้น	11101403	T015	2.00	26.00	0.00	52.00
HF6801371	18/06/2025	30/06/2025	1HF6800361	1110	04271101	แป๊บสติมไม่มีตะเข็บ ขนาด 1/2" x 6 เมตร	เส้น	11101403	T102-1	2.00	325.00	0.00	650.00
HF6801454	26/06/2025	30/06/2025	1HF6800410	1110	05411320	หล่อบู๊ชสแตนเลส SUS316 OD.90 mm x ID.60	ท่อน	11101301	S026	2.00	760.00	0.00	1,520.00
HF6801466	27/06/2025	10/07/2025	1HF6800410	1110	02301511	เพลาเหล็กแข็ง SCM4 ขนาด 90mm. x 120 cm	เส้น	11101301	K006	2.00	3,321.00	0.00	6,642.00
F6800667	11/07/2025	08/08/2025	1F68L0165	1110	29280108-3	สมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ 120 x 240 x 0.6	แผ่น	11101101	S074	3.00	230.00	0.00	690.00
HF6801642	11/07/2025	15/10/2025	1HF68L0323	1110	15470110-02	Top-Guided Single Seated Control Valves	ชุด	11103981	A210	1.00	200,000.00	0.00	200,000.00
HF6801666	15/07/2025	25/08/2025	1HF68L0356	1110	13010351	Thermocouple Type K SUS316 Dia 6 mm. L	ตัว	11101980	N217	7.00	2,900.00	0.00	20,300.00
HF6801670	15/07/2025	25/08/2025	1HF68L0357	1110	07641307	Transmitter Programmable Transmitter Cur	ตัว	11101980	P469	3.00	12,900.00	5.00	36,765.00
HF6801670	15/07/2025	25/08/2025	1HF68L0357	1110	38590602	Panel Indicator PCE-DPD-U Universal:Mult	ตัว	11101980	P469	2.00	10,900.00	5.00	20,710.00
1110เทอร์ไบน์ไฟฟ้า										414.00			697,116.20
Grand Total...										414.00			697,116.20

ภาคผนวก ข-47

เอกสารบันทึกผลและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี 2567

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

SARABURI SUGAR Co.,Ltd.

188 หมู่ 1 ต. คำพราน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 18220 Tel. (036) 730200-4 Fax (036) 730206

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

27 ธันวาคม 2567

เรื่อง ส่งเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

ทางบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้าภายในโรงงานประจำปี 2567 จึงขอส่งเอกสารรายงานบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดยให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจความปลอดภัยและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า และแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ทางบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด จึงของส่งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามายังสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้พิจารณาในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

.....

(นายทรงกรด สอนใต้)

ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

ลงชื่อผู้รับ

วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗

บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้า นาย อดิศักดิ์ คงศิริ/นาย วันชัย โชคจารุพรชัย อายุ 34/60 ปี
ที่อยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 8 ตรอก / ซอย - ถนน -
แขวง / ตำบล วังม่วง เขต / อำเภอ วังม่วง จังหวัด สระบุรี
โทรศัพท์ - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ วุฒิวิศกร/ภาคีวิศกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เลขทะเบียน วฟก.1220/ภฟก.51281
ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2566 และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวพร้อม
แนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้วโดย

☑ ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือ

○ ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 (ในนามนิติบุคคล)
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ทะเบียน หรือ
ใบอนุญาต เลขที่ - ตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่ -

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย
ชื่อนายจ้าง / ผู้กระทำแทน นาย อุทัย อัษฎาธร
อยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตรอก / ซอย - ถนน -
แขวง / ตำบล คำพราน เขต / อำเภอ วังม่วง จังหวัด สระบุรี
โทรศัพท์ 036-730200-5 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการแห่งนี้ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามรายละเอียดและเงื่อนไขของการตรวจสอบ และเอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ / ลงชื่อ

(นายอดิศักดิ์ คงศิริ/นาย วันชัย โชคจารุพรชัย) (นาย อุทัย อัษฎาธร)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ นายจ้าง / ผู้กระทำแทน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามคำนิยาม "วิศวกร" ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าจนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

1. ข้อมูลทั่วไป

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ 3300/380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย
- ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 300/5 แอมแปร์ 22000/110 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย
  หมายเลขเครื่องวัด 23063327
- ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา 2,280 กิโลวัตต์

- หม้อแปลงกำลัง จำนวน 1 เครื่อง รวม 4,000 kVA (เชื่อมโยงกับการไฟฟ้า-รับไฟฟ้า)
- หม้อแปลงกำลัง จำนวน 1 เครื่อง รวม 12,5000 kVA (เชื่อมโยงกับการไฟฟ้า-ขายไฟฟ้า)
- หม้อแปลงกำลัง จำนวน 43 เครื่อง (ภายในโรงงาน)
- รวมหม้อแปลงกำลังทั้งหมด จำนวน 45 เครื่อง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก	จำนวน	4	เครื่อง	รวม 65,000	เควีเอ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวที่ 1	กำลังไฟฟ้า	13,500	kW	16,875	เควีเอ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวที่ 2	กำลังไฟฟ้า	5,000	kW	6,250	เควีเอ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวที่ 3	กำลังไฟฟ้า	13,500	kW	16,875	เควีเอ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวที่ 4	กำลังไฟฟ้า	20,000	kW	25,000	เควีเอ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	จำนวน	2	เครื่อง	รวม 3,750	เควีเอ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวที่ 1	กำลังไฟฟ้า	1,000	kW	1,250	เควีเอ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวที่ 2	กำลังไฟฟ้า	2,000	kW	2,500	เควีเอ

- ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า 1. นาย อดิศักดิ์ คงศิริ ตำแหน่ง วิศกรไฟฟ้า
  2. นาย สุวรรณ กาลวิบูลย์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing)
  ☑ มี ○ ไม่มี เหตุผล

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.1 แรงสูง	2.1.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก				
	Gennarator No.1				กำลังการผลิตไฟฟ้า 13,500 kW
	- Megger Test	✓			- ผ่านค่ามาตรฐาน
	- Exiciter	✓			- สภาพดี ไม่มีรอยอาร์ค
	- System Grounding	✓			- ค่าความต้านทานตัวไม่เกิน 2.3 โอห์ม
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพดี พร้อมใช้งาน
	Gennarator No.2				กำลังการผลิตไฟฟ้า 5,000 kW
	- Megger Test	✓			- ผ่านค่ามาตรฐาน
	- Exiciter	✓			- สภาพดี ไม่มีรอยอาร์ค
	- System Grounding	✓			- ค่าความต้านทานตัวไม่เกิน 2.9 โอห์ม
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพดี พร้อมใช้งาน
	Gennarator No.3				กำลังการผลิตไฟฟ้า 13,500 kW
	- Megger Test	✓			- ผ่านค่ามาตรฐาน
	- Exiciter	✓			- สภาพดี ไม่มีรอยอาร์ค
	- System Grounding	✓			- ค่าความต้านทานตัวไม่เกิน 2.2 โอห์ม
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพดี พร้อมใช้งาน
	Gennarator No.4				กำลังการผลิตไฟฟ้า 20,000 kW
	- Megger Test	✓			- ผ่านค่ามาตรฐาน
	- Exiciter	✓			- สภาพดี ไม่มีรอยอาร์ค
	- System Grounding	✓			- ค่าความต้านทานตัวไม่เกิน 3.5 โอห์ม
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพดี พร้อมใช้งาน
	2.1.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง				
	Gennarator Desel No.1				กำลังการผลิตไฟฟ้า 1,000 kW
	- Megger Test	✓			- ผ่านค่ามาตรฐาน
	- Exiciter	✓			- สภาพดี ไม่มีรอยอาร์ค
	- System Grounding	✓			- ค่าความต้านทานตัวไม่เกิน 4 โอห์ม
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพดี พร้อมใช้งาน
	Gennarator Desel No.2				กำลังการผลิตไฟฟ้า 2,000 kW
	- Megger Test	✓			- ผ่านค่ามาตรฐาน
	- Exiciter	✓			- สภาพดี ไม่มีรอยอาร์ค
	- System Grounding	✓			- ค่าความต้านทานตัวไม่เกิน 4.2 โอห์ม
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพดี พร้อมใช้งาน

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.1 แรงสูง	2.1.4 ระบบสับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง **ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่** PP-11-00 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			สำรองใช้งาน - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40D/20 No.090628-7031.05 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.2010201398
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-01 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			คูลลิ่งโรงไฟฟ้า - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40D/20 No.100705-9612.02 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.2010201395
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-02 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			หม้อไอน้ำ2 (Boiler #8) - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40D/20 No.100705-9612.01 72.KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.2010201395
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-03 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			เอทานอล - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40D/20 No.090628-7031.06 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.2010201397

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-04				ลูกขับลูกบ้อนโรง 1
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly ปรับค่า Setting ใหม่เนื่องจาก Pick-up Current ทำงานเร็วกว่า ค่า Setting
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40D/20 No.121112-6336.14 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.2010201385
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-05				มอเตอร์แรงสูงเตา 8
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40D/20 No.090406-1511.03 7.2KV 2000A -Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.2010201411
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-06				ลูกขับลูกบ้อนโรง 2
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.180416-9634.02 7.2KV 2000A -Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1173620282
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-07				มีดฟันอ้อยโรง 1
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.19 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1173620274

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-08 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			ลูกหีบโรง2 & ถังแช่ - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.180416-9634.01 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1173620284
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-09 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			มีดฟันอ้อยโรง 2 - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.180416-9633.05 7.2KV 2000A -Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1173620292
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-10 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			ตู้สับจ่าย GEN3 - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker MITSUBISHI No.2F505 Type VF-32 EM-B 7.2/3.6KV 3000A -Relay SCHWEITZER Type SEL-300G No.1152360167
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-11 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			ตู้สับจ่าย GEN 1 - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker MITSUBISHI No.0F074 Type VF-32 EM-A 7.2/3.6KV 3150A - Relay SCHWEITZER Type SEL-300G No.1152020175

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-12				3000KVA เมนมาจากตู้ DS ใต้ห้องเครื่องตู้บน
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker MITSUBISHI No.0H590 Type VF-20HEM-B 7.2/3.6KV 600A - Relay MITSUBISHI Type MVR-1-R No. 76279
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-13				3.3 KV INCOMING
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS No.190405-7830.02 Type VC-6Z-44EE D1 EXP 12KV 400A - Relay SCHWEITZER Type SEL351A No.1111890212
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-14				คอนเดนเซอร์ 3
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.22 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840652
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-15				ลูกหีบโรง 1
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.08 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840653

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-16				หม้อปั่น 2 (A,B)
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.01 7.2KV 2000A
					- Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1990670272
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-17				ใบกวนหัวหม้อเคี่ยว
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.01 7.2KV 2000A
					- Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840658
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-18				ESP
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.06 7.2KV 2000A
					- Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840659
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-19				SPARE
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.19 7.2KV 2000A
					- Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840663

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-20 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			คอนเดนเซอร์ 2 - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.15 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840657
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-21 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			หม้อปั่น 3 (C) - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.07 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840662
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-22 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			คอนเดนเซอร์ 1 - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.14 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840653
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-23 - VCB - Relay Protection - Direction Ground Fault - สภาพทั่วไป - รายละเอียดอุปกรณ์	 ✓ ✓ ✓ ✓			หม้อต้ม 2 - Circuit Breaker is in good condition - Relay work properly - Relay work properly - Good condition - Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.02 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1191840647

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-24				พัดลมหม้อไอน้ำแรงสูง 1,2,3
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.10 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1190670280
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-25				หม้อต้ม 1
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.190711-9661.09 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1190670270
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-26				หม้อบั้น 1
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.121112-6336.07 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1122930416
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-27				มอเตอร์แรงสูง 4,5,6 RKP
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.090628-7031.08 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.2010201406

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-28				หม้อไอน้ำ
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.081030-6967.16 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.1122930414
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-29				เดี่ยวขาว
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- Direction Ground Fault	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.090628-7031.03 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL-551 No.2010201393
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-30				TG.4 ขายไฟฟ้า 22KV
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
					Counter ไม่ทำงาน (เสีย)
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06F-40A/30 No.040402-9610.01 7.2KV 3150A - Relay SCHWEITZER Type SEL351A No.1152050158
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-31				20 MV TG4 BUSTIE PANEL 5000A
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker SCHNEIDER Type LFP No. SE-2014-W41-1-0034 12KV 5000A - Relay SCHWEITZER Type SEL351A No.1142110244

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-32				
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LG No.3040402-9610.02 Type LVB-06F-40A/30-1A2C 7.2KV 3150A
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-33				
	- VCB	✓			- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.100712-1735.04 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL351A No.2010201279
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-34				ตู้สับจ่าย GEN2
	- VCB		✓		- หลอดแก้ว Oil Level เฟส B แตก
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker Fuji No.FA46563/1-1 Type HF515-10MF/1200-250/6MOT-N 3.6KV 1250A - Relay SCHWEITZER Type SEL351A No.1151240126
	ตู้สับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เลขที่ PP-11-35				Interconnection 22 kV
	- VCB		✓		- Circuit Breaker is in good condition
	- Relay Protection	✓			- Relay work properly
	- สภาพทั่วไป	✓			- Good condition
	- รายละเอียดอุปกรณ์				- Circuit Breaker LS Type LVB-06G-40L/20 No.100712-1735.04 7.2KV 2000A - Relay SCHWEITZER Type SEL751A

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 45 ขนาด 500 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 3.92 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ AICHI ELECTRIC MFG. เลขทะเบียน TR-50-02 ใช้งานโรงชาร์จคลังสินค้า SN.7713714
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม		✓		เนื่องอยู่ระหว่างปรุบปรุงห้องหม้อแปลง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 600 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงกระแสด้านไฟเข้า 87 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- แน่นหนาปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วกั้นและมีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.0 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติแน่นหนา
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยไม่ชำรุด
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 40 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน		✓		- ควรมีป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 1 ขนาด 1,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 5.92 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-01-01 จุดใช้งานที่ คูลลิ่งโรงไฟฟ้า SN.531184
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ภายในอาคาร มีรั้วกั้นปิดล้อม
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 1200 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงกระแส Current Input 175 /Output 1443 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-	-	-	- ติดตั้งในอาคาร
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-	-	-	- รีเลย์ป้องกันมีที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- ป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ค่าความต้านทาน 3.5 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดินสภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นเริ่มเสื่อมสภาพ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณภูมิปกติ 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- ติดตั้งภายในอาคาร มีพัดลมช่วยระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- สภาพโดยรวมเรียบร้อยดี
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 2 ขนาด 1,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 5.58 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ Fuji Tusco เลขทะเบียน TR-01-02 จุดใช้งานที่ ท้ายถังแช่ SN.571065
	2.2.2 การติดตั้ง ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ภายในอาคาร มีรั้วกั้นปิดล้อม
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ VCB พิกัดกระแส 1200 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงกระแสด้านเข้าหม้อแปลง 175 A
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	-	-	-	- ติดตั้งในอาคาร
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-	-	-	- รีเลย์ป้องกันมีที่ตู้ VCB
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			- ไม่มีป้ายเตือน
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลง	✓			ค่าความต้านทาน 3.1 โอห์ม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดินสภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นเริ่มเสื่อมสภาพ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณภูมิปกติ 37 °C
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ	✓			- ติดตั้งภายในอาคารมีพัดลมช่วยระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- สภาพโดยรวมปกติ
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 3 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.19 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-02-01 จุดใช้งานที่ หม้อไอน้ำ 2 (Boiler # 8) SN.551102
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- มีรั้วกั้นปิดล้อม
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงกระแส Current Input 524 A /Output 4330 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-	-	-	
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-	-	-	- รีเลย์ป้องกันติดไว้ที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.5 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดินสภาพการต่อมั่นคง
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นยังปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณภูมิปกติ 39 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- ติดตั้งภายในอาคาร มีพัดลมช่วยระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 4 ขนาด 1,200 kVA แรงดัน 3300/630 V Impedance Voltage - ชนิด ☐ Oil ☑ Dry	✓			ยี่ห้อ STEP เลขทะเบียน TR-04-01 จุดใช้งานที่ ชุดขับลูกป้อนโรง 1 ชุด 1
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- อยู่ในห้องปรับอากาศ
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.4 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดินสภาพการต่อมั่นคง
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- ปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณภูมิปกติ 35 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			- อยู่ในห้องปรับอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 5 ขนาด 1,200 kVA แรงดัน 3300/3300 V Impedance Voltage - ชนิด ☐ Oil ☑ Dry	✓			ยี่ห้อ STEP เลขทะเบียน TR-04-02 จุดใช้งานที่ ชุดขับลูกป้อนโรง 1 ชุด 2
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- อยู่ในห้องปรับอากาศ
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 1.9 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดินสภาพการต่อมั่นคง
	- สายต่อหลักดิน				
	- ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- ปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณภูมิปกติ 35 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			- อยู่ในห้องปรับอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 6 ขนาด 1,200 kVA แรงดัน 3300/3300 V Impedance Voltage - ชนิด ☐ Oil ☑ Dry	✓			ยี่ห้อ LS เลขทะเบียน TR-06-01 จุดใช้งานที่ ชุดขับลูกป้อนโรง 2 ชุด 1
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- รีเลย์ป้องกันมีที่ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 4 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดินสภาพการต่อมั่นคง
	- สายต่อหลักดิน				
	- ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- ปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณภูมิปกติ 35 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			- อยู่ในห้องปรับอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 7 ขนาด 1,200 kVA แรงดัน 3300/3300 V Impedance Voltage - ชนิด ☐ Oil ☑ Dry	✓			ยี่ห้อ LS เลขทะเบียน TR-06-01 จุดใช้งานที่ ชุดขับลูกป้อนโรง 2 ชุด 2
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- รีเลย์ป้องกันมีที่ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 4.2 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดินสภาพการต่อมั่นคง
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- ปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณภูมิปกติ 35 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- อยู่ในห้องปรับอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 8 ขนาด 1,200 kVA แรงดัน 3300/3300 V Impedance Voltage - ชนิด ☐ Oil ☑ Dry	✓			ยี่ห้อ LS เลขทะเบียน TR-06-01 จุดใช้งานที่ ชุดขับลูกป้อนโรง 2 ชุด 3
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- รีเลย์ป้องกันมีที่ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.5 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดินสภาพการต่อมั่นคง
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- ปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณภูมิปกติ 35 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- อยู่ในห้องปรับอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 9 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.18 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ Fuji Tusco เลขทะเบียน TR-08-01 จุดใช้งานที่ ลูกหีบโรง 2 SN.571066
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั้วกันปิดล้อม	✓			- สภาพมั่นคง แข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงด้านเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- การต่อสายเรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคาร ไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- รีเลย์ป้องกันติดตั้งที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- รั้วกั้นควรปิดล้อมให้ดี
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.2 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- สภาพติดตั้งมั่นคง
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			- สภาพทั่วไปดี
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- สภาพทั่วไปดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นคงอยู่ในสภาพดี
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีรอยรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			อาการเปิดโล่ง
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- สภาพทั่วไปเรียบร้อยดี
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพทั่วไปเรียบร้อยดี

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 10 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.42 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-14-01 จุดใช้งานที่ คอนเดนเซอร์ 3 SN.531134
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั้วกันปิดล้อม	✓			- โครงสร้างอาคารแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟฟ้า 542 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- น็อตทุกตัวแน่น
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.8 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วกั้น และมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- เรียบร้อยดี

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 11 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.97 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THEPARUK เลขทะเบียน TR-15-01 ใช้งานที่ แผนกลูกหีบโรง 1 SN.33-254
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- สภาพโครงมั่นคง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงด้านเข้า 542 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- มีอุปกรณ์ป้องกันที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วกั้นและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 1.5 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นปกติยังไม่เสื่อมสภาพ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C (ปกติ)
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- สภาพมีการระบายอากาศดี
	- ความชื้น	✓			- ความชื้นทั่วไปไม่มี
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้น, โครงสร้างมั่นคง
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพทั่วไปเรียบร้อยดี

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 12 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.21 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-16-01 ใช้งานที่หม้อปั่น 2 (A,B) SN.541135
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั่วเปิดล้อม	✓			- สภาพโครงสร้างแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 542 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- น็อตแน่น
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 1.2 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ไม่มีความชื้น
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- เรียบร้อยดี

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 13 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 8.65 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THEPARUK เลขทะเบียน TR-17-01 ใช้ที่ใบกวนหม้อเคี่ยว SN.33-257
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั่วปิดล้อม	✓			- โครงสร้างแน่นหนาแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 542 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- น็อตแน่นทุกตัว
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB เป็นตัวป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 1.2 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- อุณหภูมิ K3237 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ไม่มีความชื้น
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- เรียบร้อยดี

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 14 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.89 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THEPARUK เลขทะเบียน TR-18-01 ใช้งานในส่วน ESP SN.34-013
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั่วปิดล้อม	✓			- โครงสร้างแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- มีอุปกรณ์ป้องกันที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 1.9 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- สภาพมีการระบายอากาศดี
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพฝุ่นเยอะ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 15 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.07 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THEPARUK เลขทะเบียน TR-20-01 ใช้งานคอนเดนเซอร์ 2 SN.39-497
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั่วปิดล้อม	✓			- โครงสร้างแน่นหนาแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- น็อตแน่นทุกตัว
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB เป็นตัวป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.1 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			- ปกติเหมาะสม
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- ใช้พัดลมช่วยการระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 16 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.93 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THEPARUK เลขทะเบียน TR-21-01 ใช้งานที่หม้อปั่น 3 (C) SN.33-253
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั่วปิดล้อม	✓			- โครงสร้างแข็งแรงปกติ
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB เป็นตัวป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.1 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- ใช้พัดลมช่วยการระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 17 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.15 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-22-01 ใช้งานที่คอนเดนเซอร์ 1 SN.511031
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั้วปิดล้อม	✓			- โครงสร้างแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB เป็นตัวป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.3 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน				
	- ชนิด THW ขนาด ..... Sq.mm.	✓			- ปกติแน่นหนา
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			- ใช้พัดลมช่วยการระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 18 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.14 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-23-01 ใช้งานหม้อต้ม 2 และ รีไฟน์ SN.551093
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- โครงสร้างแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB เป็นตัวป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.2 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			- ปกติแน่นหนา
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 19 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.2 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THAIMAXWELL เลขทะเบียน TR-25-01 ใช้งานที่หม้อต้ม 1 SN.220732687
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- โครงสร้างปกติ
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- อยู่ในสภาพปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB เป็นตัวป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.6 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- ปกติ
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- ใช้พัดลมช่วยการระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วปิดกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 20 ขนาด 3,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 7.68 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THEPARUK เลขทะเบียน TR-26-01 ใช้งานที่หม้อปั่น 1 SN.33-256
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- โครงสร้างปกติ
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- สภาพปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.9 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- ใช้พัดลมช่วยในการระบาย
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- ปกติมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 21 ขนาด 3,500 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 6.92 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TIRATHAI เลขทะเบียน TR-21-01 หม้อไอน้ำ 1 SN.6011767
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั้วปิดล้อม	✓			- ภายในอาคารมีรั้วปิดล้อม
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงกระแส
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓	-	-	- ติดตั้งในอาคาร
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-	-	-	- มีรั้วล้อมป้องกันที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 0.8 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- การต่อลงดิน สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นสภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 36 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- ติดตั้งภายในอาคาร มีพัดลมระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพโดยรวมเรียบร้อยดี

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 22 ขนาด 5,000 kVA แรงดัน 3300/400 V Impedance Voltage 8.32 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-29-01 ใช้งานที่หม้อเคี่ยวขาว SN.501115
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีรั่วปิดล้อม	✓			- โครงสร้างแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 874 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- สภาพปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 0.7 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- ใช้พัดลมช่วยระบาย
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 23 ขนาด 30,000 kVA แรงดัน 11000/3300 V Impedance Voltage 11.08 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ Fuji Tusco เลขทะเบียน TR-31-01 หม้อแปลง TG.4 จ่ายเข้าโรงงาน SN.541336
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- สภาพการติดตั้งเรียบร้อยดี
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 5000A /2000A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลง ด้านเข้า 524 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- มีอุปกรณ์ป้องกันที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 4 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นปกติยังไม่เสื่อมสภาพ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 37 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			- สภาพมีการระบายอากาศ
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีการต่อสายดินและมีรั้วกั้น
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพฝุ่นเยอะ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 24 ขนาด 12,500 kVA แรงดัน 3300/22000 V Impedance Voltage 10.67 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ Fuji Tusco เลขทะเบียน TR-32-01 หม้อแปลงขายไฟฟ้า 22 kV
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- พื้นติดตั้งเหมาะสม
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 3150 A	✓			
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- มีอุปกรณ์ป้องกันที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.1 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด XLPE ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นปกติยังไม่เสื่อมสภาพ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- สภาพมีการระบายอากาศดี
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีการต่อสายดินและมีรั้วกั้น
	- สภาพทั่วไป	✓			- สภาพฝุ่นเยอะ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 25 ขนาด 25,000 kVA แรงดัน 11000/3300 V Impedance Voltage 10.37 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TIRATHAI เลขทะเบียน TR-33-01 หม้อแปลง TG.5 SN.5411825
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**				- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- มีอุปกรณ์ป้องกันที่ตู้ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.5 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 3000 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นปกติยังไม่เสื่อมสภาพ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 39 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			- สภาพมีการระบายอากาศดี
	- ความชื้น	✓			
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 26 ขนาด 2,000 kVA แรงดัน 3300/22000 V Impedance Voltage % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-39-01 ใช้งานที่อาคารเอนกประสงค์ SN.531183
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- มีรั้วป้องกันแน่นหนา
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลง ด้านไฟเข้า 350 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ตามมาตรฐาน
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ตามมาตรฐาน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.2 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 27 ขนาด 100 kVA แรงดัน 22000/400 V Impedance Voltage % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-39-02 ใช้งานแสงสว่างอาคารเอนกประสงค์ SN.531183
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ตามมาตรฐานแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ ฟิวส์ลิงค์ พิกัดกระแส 10 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 3 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ปกติ
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ปกติ
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 1.1 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน				
	- ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 28 ขนาด 500 kVA แรงดัน 22000/400 V Impedance Voltage % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THAIMAXWELL เลขทะเบียน TR-39-03 ใช้งานที่โกดังเอทานอล
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ ฟิวส์ลิงค์ พิกัดกระแส 20 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 13 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ปกติ
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ปกติ
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 1.8 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	-			- ติดตั้งบนนั่งร้าน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 29 ขนาด 315 kVA แรงดัน 22000/400 V Impedance Voltage % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TIRATHAI เลขทะเบียน TR-39-04 ใช้งานบ่อบำบัดน้ำเสีย SN.5910116
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ ฟิวส์ลิงค์ พิกัดกระแส 10 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 8 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติแน่นหนา
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ปกติ
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ปกติ
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- ปกติมีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 0.9 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- ติดตั้งบนนั่งร้าน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 30 ขนาด 315 kVA แรงดัน 22000/400 V Impedance Voltage % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TIRATHAI เลขทะเบียน TR-39-05 ใช้งานลานจอดรถอ้อย
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ ฟิวส์ลิงค์ พิกัดกระแส 10 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 8 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติแน่นหนา
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ปกติ
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ปกติ
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.6 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- ติดตั้งบนนั่งร้าน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 31 ขนาด 500 kVA แรงดัน 22000/400 V Impedance Voltage % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-39-06 ใช้งานบ้านพักแถวโรงปุ๋ย SN.651606
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ ฟิวส์ลิงค์ พิกัดกระแส 20 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 13 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ปกติ
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ปกติ
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.3 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- ติดตั้งบนนั่งร้าน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 32 ขนาด 1,000 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 6.64 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-40-01 ใช้งานบ้านพักนอก
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 264 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติแน่นหนา
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ตามมาตรฐาน
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ปกติ
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.3 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีการต่อสายดินครบ
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 33 ขนาด 400 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 6.64 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-40-02 ใช้งานที่โรงปุ๋ย
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ ฟิวส์ลิงค์ พิกัดกระแส 110 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 105 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- แน่นหนาแข็งแรง
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ตามมาตรฐาน
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ตามมาตรฐาน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.4 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- ติดตั้งบนนั่งร้าน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 34 ขนาด 400 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 6.64 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-40-03 ใช้งานโกดัง 10
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ ฟิวส์ลิงค์ พิกัดกระแส 110 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 105 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- แน่นหนาแข็งแรง
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ตามมาตรฐาน
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ตามมาตรฐาน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 4.5 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- ติดตั้งบนนั่งร้าน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 35 ขนาด 500 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 4.02 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-41-01 ใช้งานที่ออฟฟิต/บ้านพักใน SN.541134
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 600 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 130 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- แน่นหนา
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ติดตั้งในอาคารไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.1 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด Sq.mm.	✓			- ปกติ
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			- ใช้พัดลมช่วยระบาย
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 36 ขนาด 1,500 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 0.14 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ SIRIWIWAT เลขทะเบียน TR-42-01 ใช้งานที่คูลลิ่งเทาเวอร์ 1 SN.25700
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2,000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 394 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติแน่นหนา
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในห้องไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ติดตั้งเรียบร้อย
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- ปกติ
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 39 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วห้อง
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 37 ขนาด 2,000 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 5.01 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TIRATHAI เลขทะเบียน TR-42-02 ใช้งานที่คูลลิ่งเทาเวอร์ 2 SN.5910320
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- โครงสร้างแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2,000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลง ด้านไฟเข้า 350 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติแน่นหนา
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ไม่ใช้เนื่องจากติดตั้งในอาคาร
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 0.5 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			- ติดตั้งเรียบร้อย
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- ปกติ
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 38 ขนาด 1,500 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TIRATHAI เลขทะเบียน TR-42-03 ใช้งานที่คูลลิ่งเทาเวอร์ 3
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2,000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 260 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติแน่นหนา
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.7 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน				
	- ชนิด THW ขนาด 120 Sq.mm.	✓			- ติดตั้งเรียบร้อย
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วของน้ำมัน
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 39 ขนาด 1,000 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 5.8 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ BRECKWOLDT เลขทะเบียน TR-42-04 ใช้งานที่ท่าน้ำ
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม		✓		- อยู่ระหว่างการก่อสร้างดำเนินการ - ควรมีป้ายเตือน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2,000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟเข้า 175 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- ปกติแน่นหนา
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วและป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.2 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ติดตั้งเรียบร้อย
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อย
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วของน้ำมัน
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 39 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 41 ขนาด 2,000 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 5.95 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-44-01
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- สภาพโครงสร้างติดตั้งแข็งแรง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2,000 A	✓			- พิกัดกระแสหม้อแปลง 344 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- อุปกรณ์สับจ่ายแบบ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- ความต้านทาน 4.6 โอห์ม
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- มีสายดินติดตั้งมั่นคง
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง**				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- สภาพเรียบร้อยดี
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 240 Sq.mm.	✓			- ตามมาตรฐาน
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง**				
	- สารดูดความชื้น	✓			- สารดูดความชื้นไม่มีความผิดปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C (ปกติ)
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง**				
	- การระบายอากาศ	✓			- สภาพโดยรวมถ่ายเทอากาศได้ดี
	- ความชื้น	✓			- ไม่มีความชื้น
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- ไม่มีรั้วกั้น
	- สภาพทั่วไป	✓			- มีฝุ่นเยอะ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 42 ขนาด 500 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 4.02 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ - เลขทะเบียน TR-45-01 ไม่ใช่หม้อแปลงของ บ.น้ำตาล
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2,000 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงกระแส ด้านไฟเข้า 87 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- แน่นหนาปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วกั้นและมีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.3 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 185 Sq.mm.	✓			- ปกติแน่นหนา
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยไม่ชำรุด
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 39 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 43 ขนาด 15,000 kVA แรงดัน 6300/3300 V Impedance Voltage 9.97 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ TUSCO TRAFO เลขทะเบียน TR-46-01 Gen. Desel 2 MW
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- บริเวณการติดตั้ง พื้นไม่เหมาะสม
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 2,000 A	✓			- พิกัดเหมาะสม
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ไม่มีล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- อุปกรณ์สับจ่ายแบบ VCB
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 2.1 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- เหมาะสม
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด LPE ขนาด 300 Sq.mm.	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยดี
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- ปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 38 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			- สภาพการระบายอากาศไม่ดี
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- ไม่มีรั้วกั้น
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 44 ขนาด 1,000 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 6.25 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ THAIPATANAKIT เลขทะเบียน TR-50-01 ใช้งานโกดัง-คลังสินค้า
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☑ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 1200 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงกระแสด้านไฟเข้า 87 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- แน่นหนาแข็งแรง
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	✓			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	✓			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วกั้นและมีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 1.2 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ติดตั้งเรียบร้อย
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- สภาพปกติ
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 39 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			- มีรั้วกั้นและมีการต่อสายดิน
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ /ความเห็น
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 **หม้อแปลงลูกที่** 45 ขนาด 500 kVA แรงดัน 3,300/400 V Impedance Voltage 3.92 % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry	✓			ยี่ห้อ AICHI ELECTRIC MFG. เลขทะเบียน TR-50-02 ใช้งานโรงชาร์จคลังสินค้า SN.7713714
	2.2.2 **การติดตั้ง** ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☑ ภายในอาคารเปิดโล่ง ☐ ภายในอาคารมีผนังเปิดล้อม		✓		เนื่องอยู่ระหว่างปรุบปรุงห้องหม้อแปลง
	2.2.3 **เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า** แบบ VCB พิกัดกระแส 600 A	✓			- พิกัดหม้อแปลงกระแส ด้านไฟเข้า 87 A
	2.2.4 **การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง**	✓			- แน่นหนาปกติ
	2.2.5 **การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง** (Lightning Arrester)	-			- ติดตั้งในอาคารไม่ใช้ล่อฟ้า
	2.2.6 **การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์**	-			- ใช้ VCB ป้องกัน
	2.2.7 **การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า**	✓			- มีรั้วกั้นและมีป้ายเตือน
	2.2.8 **สายดินกับตัวถังหม้อแปลง**	✓			- ความต้านทาน 3.0 โอห์ม
	2.2.9 **สายดินของหม้อแปลง** - สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			- ติดตั้งตามมาตรฐาน
	- สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm.	✓			- ปกติแน่นหนา
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- เรียบร้อยไม่ชำรุด
	2.2.10 **สภาพภายนอกหม้อแปลง** - สารดูดความชื้น	✓			- สภาพปกติ
	- ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			- ไม่มีการรั่วซึม
	- อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			- 40 °C
	2.2.11 **สภาพแวดล้อมหม้อแปลง** - การระบายอากาศ	✓			
	- ความชื้น	✓			- ปกติ
	- สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน		✓		- ควรมีป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า
	- สภาพทั่วไป	✓			- ปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.4 แรงต่ำ ภายในอาคาร	2.4.1 วงจรเมน (Main Circuit) 2.4.1.1 สายเข้าเมนสวิตช์ - สายเฟส ชนิด THW ขนาด 4x100 Sq.mm. - สายนิวทรัล ชนิด THW ขนาด 2x240 Sq.mm. เดินใน ○ ท่อร้อยสาย (Conduit) ○ รางเดินสาย (Wire Way) ☑ รางเคเบิล (Cable Tray) แบบ ..... ○ ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack) ○ อื่น ๆ	✓ ✓ ✓			- ขนาดกระแสของสายเมนเหมาะสมกับเมนสวิตช์ - ติดตั้งมั่นคงมีสภาพเรียบร้อย
	2.4.1.2 รางเดินสายและรางเคเบิล - สภาพการติดตั้งและใช้งาน - ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การต่อฝากและการต่อลงดิน	✓			- ติดตั้งมั่นคงมีสภาพเรียบร้อย มีการต่อลงดิน
	2.4.1.3 สภาพฉนวนสายไฟ	✓			- สภาพดี ไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆ
	1.4.1.4สภาพจุดต่อของสาย	✓			- ไม่มีร่องรอยความเสียหายจากความร้อน
	2.4.1.5 การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนำ	✓			- เดินสายถูกต้อง เหมาะสม
	2.4.1.6 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.1.7 อื่น ๆ :	–			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ 1 ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง หม้อไอน้ำ รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ 1 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาตู้ปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด MCCB IC 65 kA แรงดัน 415 V พิกัดตัดกระแส AT 630 A AF 800 A	✓			- ขนาด MCCB มีขนาดเหมาะสมกับขนาดสายป้อน
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW ขนาด 95 Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			- ขนาดเหมาะสม - จุดต่อสภาพเรียบร้อย
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :	–			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ 2 ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง ลูกหีบ รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ 1 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ⊘ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาตู้ปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด MCCB IC 50 kA แรงดัน 380 V พิกัดตัดกระแส AT 630 A AF 800 A	✓			- ขนาด MCCB มีขนาดเหมาะสมกับขนาดสายป้อน
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			- ขนาดสายเพื่อมากเกินไป - จุดต่อสภาพเรียบร้อย
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ⊘ ปกติ ○ ผิดปกติ				- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :	–			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ 3 ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง หม้อต้ม รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ 1 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ⊘ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาตู้ปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด MCCB IC 75 kA แรงดัน 380 V พิกัดตัดกระแส AT 630 A AF 800 A	✓			- ขนาด MCCB มีขนาดเหมาะสมกับขนาดสายป้อน
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			- ขนาดสายเพื่อมากเกินไป - จุดต่อสภาพเรียบร้อย
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ⊘ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :	–			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ 4 ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง หม้อเคี่ยว รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ 1 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาตู้ปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด MCCB IC 65 kA แรงดัน 380 V พิกัดตัดกระแส AT 630 A AF 600 A	✓			- ขนาด MCCB มีขนาดเหมาะสมกับขนาดสายป้อน
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW ขนาด 240 Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			- ขนาดสายเผื่อมากเกินไป - จุดต่อสภาพเรียบร้อย
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :	–			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ 5 ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง หม้อปั่น รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ 1 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาตู้ปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด MCCB IC 65 kA แรงดัน 380 V พิกัดตัดกระแส AT 500 A AF 600 A	✓			- ขนาด MCCB มีขนาดเหมาะสมกับขนาดสายป้อน
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW ขนาด 240 Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			- ขนาดสายเพื่อมากเกินไป - จุดต่อสภาพเรียบร้อย
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :	–			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ 6 ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง คอนเดนเซอร์ รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ 1 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาตู้ปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด MCCB IC 65 kA แรงดัน 380 V พิกัดตัดกระแส AT 500 A AF 600 A	✓			- ขนาด MCCB มีขนาดเหมาะสมกับขนาดสายป้อน
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW ขนาด 70 Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			- ขนาดเหมาะสม - จุดต่อสภาพเรียบร้อย
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :	—			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ 7 ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง ท่าน้ำ รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ 1 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ⊘ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาตู้ปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด MCCB IC 65 kA แรงดัน 380 V พิกัดตัดกระแส AT 630 A AF 600 A	✓			- ขนาด MCCB มีขนาดเหมาะสมกับขนาดสายป้อน
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW ขนาด 240 Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			- ขนาดสายเผื่อมากเกินไป - จุดต่อสภาพเรียบร้อย
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ⊘ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :	–			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ 8 ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง เทอร์ไบน์ รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ 1 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาตู้ปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด MCCB IC 65 kA แรงดัน 380 V พิกัดตัดกระแส AT 1200 A AF 1200 A	✓			- ขนาด MCCB มีขนาดเหมาะสมกับขนาดสายป้อน
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด THW ขนาด 300 Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			- ขนาดสายเพื่อมากเกินไป - จุดต่อสภาพเรียบร้อย
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :	–			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.5 บริภัณฑ์ไฟฟ้า	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแผนกลูกหีบ 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 250 A / AT 225 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแผนกหม้อไอน้ำ 2.5.1. การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 125 A / AT 125 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแผนกลูกหีบ 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 250 A / AT 225 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแผนกหม้อต้ม 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 250 A / AT 225 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแผนกหม้อเคี่ยว 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 250 A / AT 225 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแผนกหม้อปั่น 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 160 A / AT 160 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแผนกโรงกลึง 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 250 A / AT 225 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแผนกโรงกลึง 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 250 A / AT 225 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า แท่นกลึงใหญ่ 2.5.1 การติดตั้ง				- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 250 A / AT 225 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า แท่นกลึงเล็ก 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 125 A / AT 225 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า แท่นไส 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 125 A / AT 63A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า ปั๊มน้ำคอนเดนเซอร์ 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 500 A / AT 400 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า มอเตอร์ปั๊มน้ำ แม่น้ำ 2.5.1 การติดตั้ง	✓			- มีความเหมาะสม
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			- ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ
	2.5.3 อื่น ๆ : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน MCCB AF 500 A / AT 300 A IC 50 KA 380 V	✓			- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

หมายเหตุ หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องทำความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

3. สรุปผลกาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

☑ **ใช้งานได้** ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

○ **ใช้งานได้** แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ..... วัน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. การต่อฝาก ยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบทุกส่วน จะต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ .....

(นาย อดิศักดิ์ คงศิริ/ นาย วันชัย โชคจารุพรชัย)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

9 / ธ.ค. / 2567

แบบ กภ.บค
บุคคลธรรมดา





กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบสำคัญ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๖-๑๗๐๑

ขึ้นทะเบียนให้ นายอดิศักดิ์ คงศิริ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑-๑๙๙๖-๐๐๐๖๔-๗๕-๗

ที่อยู่ เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



สำเนาถูกต้อง.
อดิศักดิ์ คงศิริ.

เพื่อใช้ประกอบการสมัครสอบใบอนุญาตวิศวกร.



แบบ กภ.บค
บุคคลธรรมดา





กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบสำคัญ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๗-๒๙๗๓

ขึ้นทะเบียนให้ นายวันชัย โชคจารุพรชัย

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๔๙๘-๐๐๐๓๑-๖๒-๐

ที่อยู่ เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวดี ทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวันชัย โชคจารุพรชัย

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ วุฒิวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน วฟก.๑๒๒๐

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


เลขบัตร ๒๕๐๓๒๓

ใช้ในการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า
และปรึกษาไฟฟ้า เท่านั้น

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอมร พิมานมาศ)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(นายกมล ตรากานต์ตระ)
นายกสภาวิศวกร


PEA 22 KV. 3ph 50Hz
Gen.1 Generator No.1 (SHINKO)
Gen.2 Generator No.2 (SHINKO)
Gen.3 Generator No.3 (SHINKO)
Gen.4 Generator No.4 (SKODA)
THREE - PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR
Export 22 KV
Synchronize Panel PP-11-33
Synchronize Panel PP-11-34
Synchronize Panel PP-11-35
Fuji Tusco TR. 3000 KVA 3.3/6.6 KV. 3Ph Dyn11,ONAN %IMP. = 7.18
Fuji Tusco TR. 13350 KVA 22KV.3Ph 11kV/L ONAN %IMP. = 15.67 DE 6600 Liter
TR.ZNA11 3Ph 15/23.3 KV 30 MVA , ONAN Impedance = 10
TR.YNd11 3Ph 6.6/3.3 KV(437A) 15 MVA ONAN
Single line power distribution Power Plant
Dram by Mr.Adisak Khongsiri
Checked by Mr.Sirapan Sunsaengnet
Approved by Mr.Banchai Chokjaruponchai
Date. 14 - 01 - 256
Scale.
Drg. No.
SARABURI SUGAR CO., LTD.

ภาคผนวก ข-48

บันทึกการขอเข้าใช้ห้องพยาบาล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

SARABURI SUGAR Co.,Ltd.

188 หมู่ 1 ต. คำพราน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 18220 Tel. (036) 730200-4 Fax (036) 730206

ผู้มารับบริการห้องพยาบาล บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด แยกตามส่วนงาน

เดือนมกราคม

ลำดับ	แผนก	จำนวน	
1	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	11	ราย
2	หม้อไอน้ำ	36	ราย

เดือนกุมภาพันธ์

ลำดับ	แผนก	จำนวน	
1	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	13	ราย
2	หม้อไอน้ำ	39	ราย

เดือนมีนาคม

ลำดับ	แผนก	จำนวน	
1	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	7	ราย
2	หม้อไอน้ำ	41	ราย

เดือนเมษายน

ลำดับ	แผนก	จำนวน	
1	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	5	ราย
2	หม้อไอน้ำ	19	ราย

เดือนพฤษภาคม

ลำดับ	แผนก	จำนวน	
1	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	11	ราย
2	หม้อไอน้ำ	40	ราย

ผู้มารับบริการแยกตามส่วนงาน				
	1	หม้อไอน้ำ	28	ราย
	2	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	8	ราย
	รวมผู้มาใช้บริการห้องพยาบาล		36	ราย

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดหัว/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกอ้อย/ปวดขาจากเกษตรคัด	10. การรักษา	11. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	12. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)
1	2/1/2025 19:08:32	01/02/2025	7:07:00 PM	นายอนุกูล ศรีไพธ์	094727	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	โสพัณห์	
2	2/2/2025 22:40:18	02/02/2025	10:30:00 PM	นายชยกร หมื่นสายคำ		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบไหลเวียนโลหิต	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด		คนึงนิด	
3	2/2/2025 22:46:45	02/02/2025	10:46:00 PM	นายชลยศิทธิ์ ภูมิแพ		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด		คนึงนิด	
4	2/3/2025 23:10:55	03/02/2025	11:10:00 PM	นายชลศิทธิ์ ภูมิแพ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดขา เดินมาก	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์	
5	2/4/2025 8:01:35	04/02/2025	7:00:00 AM	นายอานนท์ พัดน้อย	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร	ปวดท้อง	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	จนิษฐา ฤทธิกุล	
6	2/5/2025 12:20:45	05/02/2025	12:19:00 PM	นายสายชล แปรแพ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขนยกของหนัก	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	เมศิ	
7	2/5/2025 16:49:01	05/02/2025	4:48:00 PM	นายสมยศ พวงสวรรค์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	-	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด, Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ	
8	2/5/2025 21:23:26	05/02/2025	7:05:00 PM	นายมานะ กล่ำประสาท		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้ ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ทัศวรรณ	
9	2/6/2025 6:43:35	06/02/2025	6:35:00 AM	นายอนุกูล ศรีไพธ์		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบตา หู คอ จมูก	ปวดเครื่องตา ขวา	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด, Hista-oph 1 หยอด	-	ทัศวรรณ	
10	2/6/2025 12:11:43	06/02/2025	8:32:00 AM	นายวีระ ดีพิมพุดซา	129671	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	คันคัน	Beta-cream 1 คลับ	-	ทัศวรรณ	
11	2/7/2025 14:38:27	07/02/2025	2:36:00 PM	นายธง สุขประเสริฐ	205158	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	สุรัชนา	
12	2/8/2025 16:59:50	08/02/2025	5:00:00 PM	นายสมปัติ เชื้อไทสง		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด, Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	นางสาวเพ็ญศรี เหศอมร	
13	2/9/2025 20:00:45	09/02/2025	7:10:00 PM	นายสำรวย คะคล้อ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	9ช.ม.หลังรับประทานแตงส้ม ปวดท้องถ่ายเหลวเป็นน้ำ5 ครั้ง คลื่นไส้ ไม่มีใช้	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, ORS (เกลือแร่) 3 ซอง, Norfloxacin(400) 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์	รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่ น้ำยา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง, (ต้องทำทุกราย)แจ้งฝ่ายบุคคล กรอกแบบฟอร์มรายงานท้องเสียไปยื่นหัวหน้างาน
14	2/9/2025 20:04:30	09/02/2025	7:25:00 PM	นายทองใบ กุลดี	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้ไอ	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์	

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดหัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดเฉพาะจากเกยฝ่าตัด	10. การรักษา	11. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	12. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)
15	2/10/2025 7:38:53	10/02/2025	7:36:00 AM	นายชลุทล เกษานิยม	124563	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	ปวดมวนท้องถ่ายเหลว 2ครั้ง	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, ORS (เกลือแร่) 3 ซอง, Norfloxacin(400) 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด		คนึงนิด	
16	2/11/2025 15:26:22	11/02/2025	3:25:00 PM	นายณรงค์ พึ่งแก้ว	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	อุบัติเหตุอื่นๆ	-	Cloxacillin(500) 1 เม็ด 4 เวลาก่อนอาหาร 20 เม็ด, Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ	
17	2/11/2025 22:27:49	11/02/2025	10:30:00 PM	นายอภิสิทธิ์ ตริรส	129015	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	เจ็บคอมาก ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร	
18	2/13/2025 7:57:25	13/02/2025	6:55:00 AM	นายคำหล้า พิมพา		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดข้อมือ	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	ทัศวรรณ	
19	2/13/2025 8:02:53	13/02/2025	6:57:00 AM	นายมานะ กล่ำประสาท		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	ทัศวรรณ	
20	2/13/2025 19:23:11	13/02/2025	6:49:00 PM	นายเอกชัย วงษ์จิ๋ว		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลังยกของหนัก	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	ทัศวรรณ	
21	2/15/2025 6:51:40	15/02/2025	6:50:00 AM	นายสายชล แป้นแพร	122110	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดขา 1 กินก่อนมา ไม่ทราบไปลูกอะไรมาทำให้ปวด	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	รุ้งนะภา	
22	2/16/2025 17:51:19	16/02/2025	2:50:00 PM	นายศรีไพร สุขวันชัย	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	-	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	ละมูล	รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่ น้ำยา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง, ถ่าย 2 ครั้ง ปวดท้องเล็กน้อย
23	2/17/2025 19:18:20	17/02/2025	7:50:00 PM	นาย กาจจิต ประไพ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	-	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	ไข้ ไอ	เสาวลักษณ์	
24	2/17/2025 19:31:34	17/02/2025	7:10:00 PM	นาย สร้าง คู่สำราญ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	-	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	ปวดแขน จากการ ขับรถ	ี้เสาวลักษณ์	
25	2/18/2025 12:25:40	18/02/2025	12:24:00 PM	นายสายชล แป้นแพร	122110	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	ท้องอืด	Air-x 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล	
26	2/18/2025 18:23:22	18/02/2025	6:22:00 PM	นายสัญญา สุวรรณจักร	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	มีน้ำมูกใส	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล	
27	2/19/2025 12:37:21	19/02/2025	12:25:00 PM	นายสายชล แป้นแพร	122116	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	-	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	"-"	ศศิธร	รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่ น้ำยา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ) และระบุอาหารหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการสิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือกอักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดเฉพาะจากยกของหนัก/ปวดเฉพาะจากเคยล่าสัด	10. การรักษา	11. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	12. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)
28	2/20/2025 0:50:04	20/02/2025	12:50:00 AM	นายกานต์ จิตรประไพ		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	-	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	"-"	ศศิธร	
29	2/20/2025 7:58:04	20/02/2025	7:00:00 AM	นายอรรถพร หูดหวัง	209412	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	ปวดท้อง	Omeprazole(20) 1 เม็ด ก่อนอาหาร 5 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล	
30	2/20/2025 19:01:59	20/02/2025	7:00:00 PM	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	คันคัน	Beta-cream 1 คลับ, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ธนัชภัค โทลา	
31	2/20/2025 22:51:32	20/02/2025	10:50:00 PM	นายชอากร หมื่นสายต่า	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	แจ้งว่า เหงือกอักเสบ	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด	-	ธนัชภัค โทลา	
32	2/22/2025 9:17:28	22/02/2025	9:20:00 AM	นายภานุวัฒน์ เกตุหอม	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	-	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ไชพัฒน์	
33	2/23/2025 7:25:19	23/02/2025	7:00:00 AM	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	คันหลังเป็นเรื่อยๆจากระคายย้อย	Beta-cream 1 คลับ	-	รุ้งนะภา	
34	2/23/2025 11:51:03	23/02/2025	11:43:00 AM	นายภานุวัฒน์ เกตุหอม	165897	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้ 1 วันก่อนมา ปวดเมื่อยตัว ไอ น้ำมูกปวดฟัน	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	แนะนำทาน Para(500) บรรเทาอาการปวดฟันหาย ใช้เล็วมาขอยาแก้ปวดฟันเพิ่ม	รุ้งนะภา	
35	2/24/2025 6:48:51	24/02/2025	7:45:00 AM	นายอรรถพร หูดหวัง	209412	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	-	Omeprazole(20) 1 เม็ด ก่อนอาหาร 5 เม็ด	-	ละมุล	
36	2/25/2025 22:43:56	25/02/2025	10:41:00 PM	สมยศ สานสวัสดิ์		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟันกุด	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	"-"	ศศิธร	
37	2/26/2025 6:52:08	26/02/2025	6:47:00 AM	นายณรงค์ศักดิ์ เวชการ	122108	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	"-"	ศศิธร	
38	2/26/2025 22:23:38	26/02/2025	10:22:00 PM	นายธวัชชัย ทองทรวง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	เมศิ	
39	2/28/2025 13:29:49	28/02/2025	1:25:00 PM	นายภานุวัฒน์ เกตุหอม	165897	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล	
40	2/5/2025 10:09:07	05/02/2025	10:08:00 AM	นายสาคร เฉลิมวัน	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, รง, รอ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขนข้างขวา ยกของหนัก	Balm 1 คลับ	-	เมศิ	
41	2/12/2025 11:07:33	12/02/2025	10:50:00 AM	นายชิรวุทณ์ วงศ์สิทธิ์	101640	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, รง, รอ	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้หวัด	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล	
42	2/14/2025 14:56:33	14/02/2025	2:56:00 PM	นายกิ่งคูณ คุ้มภัยพาล	029671	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, รง, รอ	ระบบทางเดินหายใจ	-	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด	-	เมศิ	
43	2/14/2025 22:06:35	14/02/2025	10:05:00 PM	นายอานันท์ จันทึก	109488	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, รง, รอ	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ 1 วันก่อนมา ไม่มีไข้	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รุ้งนะภา	
44	2/16/2025 17:15:20	16/02/2025	8:20:00 AM	นายมงคล พรหมชิกร	116872	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, รง, รอ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ละมุล	
45	2/18/2025 12:23:26	18/02/2025	12:20:00 PM	นายกิ่งคูณ คุ้มภัยพาล	029671	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, รง, รอ	อื่นๆ	มีตุ่มบวมแดงที่หูข้างขวา	Cloxacillin(500) 1 เม็ด 4 เวลาก่อนอาหาร 20 เม็ด	แนะนำไปตรวจที่ รพ.	ชนิษฐา ฤทธิกุล	
46	2/18/2025 19:38:45	18/02/2025	7:37:00 PM	นายประสงค์ แสงธเนศ	105607	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, รง, รอ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขนขวา ยกของหนัก	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	ธนัชภัค โทลา	

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุอาหารหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากเอ็กซ์เรย์/ปวดขาจากเดยล่าตัด	10. การรักษา	11. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	12. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)
47	2/21/2025 20:11:21	21/02/2025	7:30:00 PM	นายกุศล มีศิล		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, ร1, ร2	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ทัศวรรณ	
48	2/23/2025 7:03:40	23/02/2025	7:00:00 AM	นายพรศักดิ์ บ่วงกรุง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, ร1, ร2	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	ท้องเสีย 3 ครั้ง	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	โสพัฒน์	
49	2/23/2025 11:26:31	23/02/2025	11:15:00 AM	นายธีรวุทฒิ วงศ์สิทธิ์	101640	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, ร1, ร2	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	เพื่อนพนักงานขออาแทน ถ่ายเหลว 2 ครั้ง 1 วันก่อนมา	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	แนะนำไม่ดีขึ้นมาตรวจเอง	รุ้งนะภา	
50	2/24/2025 19:08:50	24/02/2025	7:00:00 PM	นาย นรินทักดิ์ สัทธาธรรม	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, ร1, ร2	ระบบตา หู คอ จมูก	คัดจมูก	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เสาวลักษณ์	
51	2/27/2025 9:20:01	27/02/2025	9:20:00 AM	นายพิทักษ์ จันทร์วิรัช	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, ร1, ร2	ระบบทางเดินหายใจ	ไอเจ็บคอ สูบบุหรี่	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์	
52	2/28/2025 6:39:32	28/02/2025	6:40:00 AM	นายชานนท์ บาเซริญ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, ร1, ร2	ระบบไหลเวียนโลหิต	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์	

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุชาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	8. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกย้อย/ปวดขาจากเตะต่อสัด (ไม่มีใส่" - ")	9. การรักษา	10. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	11. ชื่อผู้ให้บริการ
1	1/2/2025 8:05:34	02/01/2025	8:04:00 AM	อรรถกร ลาใบ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	เมศิ
2	1/2/2025 19:01:44	02/01/2025	6:59:00 PM	อารี จันทร์น้อย	-	หญิง	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบต่อมพันธ์	ปวดท้องประจำเดือน	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ
3	1/2/2025 19:32:40	02/01/2025	7:28:00 PM	เอกกพ แสงพันธ์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบทางเดินหายใจ	-	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ
4	1/6/2025 7:35:46	06/01/2025	7:05:00 AM	นาย อนุสร จุมพุก	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบตา หู คอ จมูก	ไอ เจ็บคอ	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Cloxacillin(500) 1 เม็ด 4 เวลาก่อนอาหาร 20 เม็ด	-	เสาวลักษณ์
5	1/9/2025 21:04:39	09/01/2025	8:43:00 PM	นายอรรถกร ลารันต์	161200	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบผิวหนัง	คันแขน 1 วันก่อนมา	Beta-cream 1 ตลับ	ขอเพิ่มBeta-cream 1 ตลับ	รุ้งนะภา
6	1/10/2025 19:06:45	10/01/2025	7:00:00 PM	นายอุทัย อดทน	111040	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	อุบัติเหตุอื่นๆ	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ฐกัญญา
7	1/17/2025 20:33:21	17/01/2025	8:30:00 PM	นายสุนันท์ กระแสโท	112228	ชาย	เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบทางเดินหายใจ	ไอ	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ทัศวรรณ
8	1/20/2025 19:04:08	20/01/2025	7:00:00 PM	นายพิทักษ์ จันทร์วิชัย	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบทางเดินอาหาร	ท้องเสีย จุกท้อง	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, ORS (เกลือแร่) 3 ซอง, Norfloxacin(400) 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	ธนัชภัค โทลา
9	1/25/2025 11:23:21	25/01/2025	11:20:00 AM	นายประสงค์ แสงดาเนตร	105607	หญิง	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	ไสพัสน์
10	1/28/2025 7:02:15	28/01/2025	7:00:00 AM	นายวงศธร อ่อนแก้ว	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ธนัชภัค โทลา
11	1/30/2025 19:55:22	30/01/2025	7:54:00 PM	นายประสงค์ แสงดาเนตร	105607	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	อื่นๆ	ใช้	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ฐกัญญา
12	1/1/2025 19:51:12	01/01/2025	7:50:00 PM	นายสายชล แป้นแพร	122110	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร	ท้องอืด จุกแน่นท้อง 1 วันก่อนมาไม่มีใช้	Air-x 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	รุ้งนะภา
13	1/3/2025 19:50:49	03/01/2025	7:00:00 PM	นายสำราญ จงใจถาน	123069	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ณะมุล
14	1/4/2025 7:35:17	04/01/2025	7:33:00 AM	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	-	Balm 1 ตลับ	-	ไสพัสน์
15	1/4/2025 19:03:22	04/01/2025	7:00:00 PM	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ไสพัสน์
16	1/5/2025 9:51:58	05/01/2025	9:51:00 AM	นายทองใบ กุลดี	127626	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้ ไอเสมหะ 1 สัปดาห์ก่อนมา ไม่มีหอบ ไม่มีน้ำหนักลด	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รุ้งนะภา

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	8. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/หงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกอ้อย/ปวดขาจากเดขค่าคัด (ไม่มีใส่" - ")	9. การรักษา	10. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	11. ชื่อผู้ให้บริการ
17	1/5/2025 21:01:14	05/01/2025	8:55:00 PM	นายทศพล ทะมานนท์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้มีน้ำมูก	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์
18	1/5/2025 23:58:36	05/01/2025	11:55:00 PM	นายชยากร หมื่นนายดำ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดบ่อง	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์
19	1/6/2025 9:34:19	06/01/2025	9:20:00 AM	นาย อนุกูล สีรโพธ์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	-	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	เสาวลักษณ์
20	1/6/2025 11:10:46	06/01/2025	11:10:00 AM	นาย เฉลิมเกียรติ์ ไทยสง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เสาวลักษณ์
21	1/7/2025 19:36:37	07/01/2025	7:34:00 PM	นายณัฐพงษ์ บุญแสง	141051	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	อุบัติเหตุอื่นๆ	เคืองตาข้างขวา	Poly-oph 1 หลอด	-	สุรัษนา RN
22	1/8/2025 13:04:43	08/01/2025	1:00:00 PM	นายจิรายุทธ สำอางค์	121678	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	"-"	Tensoplast 1 แผ่น	"-"	ศศิธร
23	1/9/2025 12:55:53	09/01/2025	12:50:00 PM	นายจิรายุทธ สำอางค์	121678	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบประสาท		Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด, Tensoplast 1 แผ่น		ศศิธร
24	1/9/2025 18:49:40	09/01/2025	6:46:00 PM	นายชยากร หมื่นสารดำ		หญิง	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ		Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด		ศศิธร
25	1/11/2025 7:57:53	11/01/2025	8:00:00 AM	นายธวัชชัย อนุสุเรนทร์	121179	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร
26	1/11/2025 12:18:25	11/01/2025	12:15:00 PM	นายเอกชัย วงษ์จิ๋ว	122113	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร
27	1/11/2025 18:33:36	11/01/2025	6:30:00 PM	นายสำราญ กดไสยง	123069	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร
28	1/11/2025 18:42:12	11/01/2025	6:40:00 PM	นายสาธชล แปแพร	122110	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดกล้ามเนื้อ	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร
29	1/12/2025 19:39:11	12/01/2025	6:35:00 PM	นายสำราญ กดไสยง	098068	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบช่องปาก	-	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ละมุด
30	1/13/2025 19:35:42	13/01/2025	8:05:00 PM	นาย ศรีทัย สุคันธจันทร์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดศรีษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	เสาวลักษณ์
31	1/14/2025 19:01:44	14/01/2025	6:42:00 PM	นายศุภณัฐ ทันตรี	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดตามตัว (ขับมอเตอร์ไซค์ล้มเอง) มีแผลถลอกที่นิ้วมือซ้าย	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	Tensoplast จำนวน 4 แผ่น	ชนิษฐา ฤทธิกุล
32	1/16/2025 19:57:16	16/01/2025	7:00:00 PM	นายณรงค์ พึ่งแก้ว	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบตา หู คอ จมูก	ฝุ่นเข้าตาเคืองแดงตาขวา	Poly-oph 1 หลอด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์
33	1/17/2025 6:50:55	17/01/2025	4:10:00 AM	นายศรีไทย สุคันทจันทร์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบตา หู คอ จมูก	แสบตา หลังจี้เหล็ก	Hista-oph 1 หลอด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์
34	1/17/2025 20:15:59	17/01/2025	7:50:00 PM	นายสำรวย ตะใส้	121239	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หมัอไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลัง	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	ทัศวรรณ

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	8. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกอ้อย/ปวดขาจากเดยผ่าตัด (ไม่มีใส่" - ")	9. การรักษา	10. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	11. ชื่อผู้ให้บริการ
35	1/18/2025 19:08:06	18/01/2025	7:05:00 PM	นายสว่าง อู่สำราญ	164546	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	-	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	โสพัฒน์
36	1/19/2025 18:36:29	19/01/2025	6:30:00 PM	นายฌรงค์ศักดิ์ เวชการณ์	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	กาญจนา
37	1/21/2025 11:09:04	21/01/2025	11:06:00 AM	ธวัฒน์ชัย ทองสรวง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	-	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด, CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ
38	1/21/2025 18:40:01	21/01/2025	6:38:00 PM	นายธง สุขประเสริฐ		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	-	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ
39	1/23/2025 19:10:01	23/01/2025	6:40:00 PM	นายกานต์ จิตประไพ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไอ น้ำมูก	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์
40	1/24/2025 6:48:42	24/01/2025	6:42:00 AM	นายเฉลิม เกียรติไชยสงค์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟันกรามล่างซ้าย	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง สงเคราะห์
41	1/24/2025 22:59:24	24/01/2025	10:55:00 PM	นายชยากร หมื่นสาอค่า	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบไหลเวียนโลหิต	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	กาญจนา
42	1/26/2025 2:57:02	26/01/2025	2:30:00 AM	นายนิพนธ์ สาแก้ว	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	โสพัฒน์
43	1/26/2025 7:05:09	26/01/2025	7:02:00 AM	นายเทรินทร์ ฉานสวัสดิ์	121176	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	มีน้ำมูก	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	โสพัฒน์
44	1/26/2025 21:20:47	26/01/2025	6:30:00 PM	นายสายชล แป้นแพร	122110	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	-	Oral-t (ยาบ้วยปาก) 1 ซอง	-	ละมุล
45	1/30/2025 6:13:59	30/01/2025	1:30:00 AM	นายสำเริง เอียดไชยสงค์	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร	จุกแน่นท้อง	Omeprazole(20) 1 เม็ด ก่อนอาหาร 5 เม็ด	-	ธนัชภัค โทลา
46	1/30/2025 18:55:21	30/01/2025	6:54:00 PM	นายธง สุขประเสริฐ	205158	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	-	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	สุกัญญา
47	1/31/2025 8:14:50	31/01/2025	7:20:00 AM	นายสว่าง อู่สำราญ	164546	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลัง (ทำงานยกของหนัก)	Balm 1 ตลับ	-	ชนิพฐา อุทธิกุล

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ ด้วยระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบายท้อง ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบมกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนอาจยกของไม่ไหว/ปวดขาอาจเดินลำบาก	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีห้องสีชี (ถ่ายอุจจาระเหลวมเรื่อย่ายเป็นน้ำสั่งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นภายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
1	3/1/2025 6:59:40	01/03/2025	6:58:00 AM	นายสุรพล เม่ากรูด	204583	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	-	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด, Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	ไอ เจ็บคอ	สุกัญญา		
2	3/3/2025 17:41:07	03/03/2025	5:35:00 PM	นายสำรวย คะโค้	121239	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	คนึงนิต		
3	3/4/2025 11:41:41	04/03/2025	11:40:00 AM	นายบุญเสม อันชิโชย	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดไหล่	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
4	3/4/2025 11:47:16	04/03/2025	11:45:00 AM	นายเฉลิม เกียรติไชยศรี	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดขา(ทำงานเดินบ่อย)	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
5	3/5/2025 6:28:09	05/03/2025	6:25:00 AM	นายรุ่งโพร ปั้นโต	125095	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ธนัชภัค โทอา		
6	3/5/2025 7:42:09	05/03/2025	7:10:00 AM	นายอนนท์ พัดน้อย	155808	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	ปวดท้อง บิดๆ	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	เสาวลักษณ์		
7	3/5/2025 19:05:46	05/03/2025	7:00:00 PM	นาย พงษ์พัฒน์ ภหนิกร	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน มีน้ำมูก	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	เสาวลักษณ์		
8	3/5/2025 19:07:36	05/03/2025	7:05:00 PM	นาย สว่าง อุ่นสำราญ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Balm 1 ตลับ	-	เสาวลักษณ์		
9	3/7/2025 15:13:27	07/03/2025	2:40:00 PM	นายธง สุขประเสริฐ	205158	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
10	3/10/2025 8:46:09	10/03/2025	8:44:00 AM	นายนิพนธ์ สาแก้ว	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Balm 1 ตลับ	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
11	3/10/2025 12:03:50	10/03/2025	11:50:00 AM	นายยอด สุขประเสริฐ	078031	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	อื่นๆ	แผลที่ขาขวาอักเสบ บวมแดง	Cloxacillin(500) 1 เม็ด 4 เวลาก่อนอาหาร 20 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
12	3/10/2025 12:05:26	10/03/2025	11:55:00 AM	นายวาสุทัณ์ ชวนชื่น	117131	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
13	3/10/2025 12:06:43	10/03/2025	12:00:00 PM	นายณรงค์ศักดิ์ เวชการ	122108	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
14	3/10/2025 15:49:56	10/03/2025	3:45:00 PM	นายนิพนธ์ สาแก้ว	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
15	3/12/2025 6:41:48	12/03/2025	6:39:00 AM	นายสุรพล เม่ากรูด	204583	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขนยกของหนัก	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	สุกัญญา		
16	3/12/2025 13:00:46	12/03/2025	12:55:00 PM	นายวีระ ดื่มทุดชา	129671	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	มีผื่นคันที่มือ	Beta-cream 1 ตลับ	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
17	3/13/2025 21:00:53	13/03/2025	8:45:00 PM	วิชระ อังคี	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	เหงือกอักเสบ	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด, Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เสาวลักษณ์		
18	3/14/2025 15:26:57	14/03/2025	2:45:00 PM	นายเอกชัย วงชีวิว	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลัง	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	รุ่งเรือง		
19	3/14/2025 18:24:13	14/03/2025	6:22:00 PM	นายภานุวัฒน์ เกตุหอม	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	-	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	รุ่งเรือง	ให้ทำงานนอกไลน์ผลิต ที่ไม่สัมผัสน้ำตาล, รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่ น้ำยาหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง	
20	3/14/2025 19:47:07	14/03/2025	7:45:00 PM	นายสำราญ อุทัยสาง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Balm 1 ตลับ	-	รุ่งเรือง		
21	3/15/2025 19:02:54	15/03/2025	7:00:00 PM	นายนานะ กล่ำประสาท	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	-	Balm 1 ตลับ	บีbalm	โสพัฒน์		

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในช่องอื่นๆ เฉพาะระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยฉุกเฉินกระทันหัน	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระยะช่องปาก ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/ยอดในปาก ระบบกระดูกและล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกของ/ปวดขาจากยกย่าหัด	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีห้องเย็น (ถ่ายจุลอาระเทจว.หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
22	3/16/2025 12:56:28	16/03/2025	12:53:00 PM	นายศุนทร สุภาษร	125678	ชาย	ความดันโลหิตสูง	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน 1 วันก่อนมา จากยกของหนัก	Balm 1 คลับ	-	รุ่งนะภา		
23	3/17/2025 9:21:13	17/03/2025	8:50:00 AM	นายสมศักดิ์ วงวิลาศ	128756	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	อื่นๆ	เวลา 03.00 น.โดนตะขาบกัด (ที่บ้าน)ที่ข้อมือขวา	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	ถ้าบวดแดงอักเสบ แนะนำพบแพทย์	คนึงนิล		
24	3/17/2025 18:44:28	17/03/2025	6:40:00 PM	นายชยากรณ์ หมื่นสายสำ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้เช็บคอไอมีเสมหะ น้ำมูกไหล	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด, Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	คนึงนิล		
25	3/19/2025 18:51:52	19/03/2025	6:45:00 PM	นายยอด สุขประเสริฐ	078031	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	มีแผลที่ขาขวา	ทำแผลเก่า	ทำแผล	สุวิชนา		
26	3/19/2025 22:02:35	19/03/2025	10:00:00 PM	นายประเดิมชัย พันเพชร	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	อื่นๆ	อ่อนเพลีย พักผ่อนน้อย	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	ธนัชภัค ไทยา		
27	3/20/2025 8:38:52	20/03/2025	8:25:00 AM	นายทัดพงษ์ กรวดไธสง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	เป็นไข้หวัดใหญ่ ยังใช้ ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง		
28	3/22/2025 14:16:38	22/03/2025	2:00:00 PM	สมพร บุตรแสง		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบตา หู คอ จมูก	ตาข้างขวาโดนฝุ่นเหล็กมา2 วัน เปลือกตาแดง (ตาข้างขวาบอด) ส่งตา หยอดตา ปิดตา แนะนำไม่ดีขึ้นให้ไปรพ	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Cloxacillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา ก่อนอาหาร 20 เม็ด, Poly-oph 1 หลอด		เหี้ยช		Eye pad 1 ชิ้น, Micropore 1" 1 ม้วน, Syringe 3 cc 1 ชิ้น
29	3/22/2025 20:29:14	22/03/2025	8:25:00 PM	อินายสพวัฐ พุนสวัสดิ์		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดข้อศอกขวา 1 สัปดาห์ ก่อนมาจากทำงานคลัชขึ้นเก้า	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	รุ่งนะภา		
30	3/25/2025 6:47:42	25/03/2025	6:45:00 AM	นายมานิตย์ ศรีหาจักร	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดไหล่ขวายกของขึ้นรถ	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	รุ่งเรือง		
31	3/26/2025 9:58:05	25/03/2025	7:20:00 PM	นายธวัชชัย ทองทรวง		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รัตวรรณ		
32	3/26/2025 10:00:07	25/03/2025	8:50:00 PM	นายสำรวย คะคล้อ		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดไหล่ คีนอน	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	พัชวรรณ		
33	3/26/2025 10:16:15	26/03/2025	6:59:00 AM	นายสว่าง อยู่สำรวย		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน ดีเหล็ก	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	พัชวรรณ		
34	3/27/2025 6:56:52	27/03/2025	7:55:00 AM	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ละมูล		
35	3/28/2025 7:26:24	28/03/2025	7:15:00 AM	นายสมพงษ์ สาแก้ว	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ขนิษฐา		
36	3/28/2025 13:11:58	28/03/2025	1:08:00 PM	นายสำราญ กวดไธสง	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Balm 1 คลับ	-	ขนิษฐา		
37	3/29/2025 8:26:49	29/03/2025	8:30:00 AM	นายสมพร บุตรแสง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบตา หู คอ จมูก	conjuntivatis		-	โสพัฒน์		
38	3/30/2025 13:08:45	30/03/2025	1:00:00 PM	นายวิระ ลิ้มพุดซา	129671	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	ตุ่มใสตามง่ามนิ้วมือทั้ง 2 ข้าง แหร้อุมือยาง	Beta-cream 1 คลับ	ให้เพิ่ม Beta-cream 1 คลับ	รุ่งนะภา		

ลำดับที่	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (ตีกำหำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (มีมีลอบในช่องอื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. อาการเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเริ่มต้น เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกของ/ปวดขาจากเดินมาก	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว,เหลวถ่ายเป็นหน้าตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายมีมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
39	3/30/2025 13:15:14	30/03/2025	1:02:00 PM	นายสายชล แปแพร	122110	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	จุกแน่นท้อง 1 สัปดาห์ก่อนมาใจสั่นเกือบตลอดเวลา ไม่มีเรื่องคิด ไม่มีเย็บหน้าอกร้าวไปกลามซ้าย P=73 /min BP 11/74 mmHg	Air-x 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Omeprazole(20) 1 เม็ด ก่อนอาหาร 5 เม็ด	แนะนำอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ	รุ้งนะภา		
40	3/30/2025 23:13:19	30/03/2025	11:15:00 PM	นายสยาม ทะมานนท์	129352	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดหัว	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ละมุล		
41	3/31/2025 19:13:15	31/03/2025	7:10:00 PM	นายสว่าง อู่สำราญ		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขนขวา 1 วันก่อนมาจากยืนรอ	Balm 1 คลับ	-	รุ้งนะภา		
42	3/6/2025 13:47:32	06/03/2025	1:08:00 PM	นายกุศล มีศิลป์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, S1, S2	อุบัติเหตุจากงาน	13.00น.ขณะทำงาน มีชิ้นกะปุนอลหลุด ถูกเหล็กนอดแทงมือ มีแผลเจาะเป็นรูฝ่ามือซ้ายขนาดกว้าง1ซ.ม.active bleed	Elastic 3" 1 ม้วน, Set Dressing 1 set, Refer	pressure dressing wound ส่ง รพ.ใช้กท.44 ให้NPO	รุ่งเรืองสมเคราะห์		
43	3/10/2025 11:03:11	10/03/2025	11:00:00 AM	นายชิรวุทธิ วงศ์สิทธิ์	101640	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, S1, S2	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดขา	Balm 1 คลับ	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
44	3/10/2025 11:41:46	10/03/2025	11:20:00 AM	นายชานนท์ มาลวิญ	108938	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, S1, S2	ระบบช่องปาก	เหงือกบวม	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
45	3/11/2025 14:56:31	11/03/2025	2:55:00 PM	นายอนุสรา จุฬิมาย	104007	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, S1, S2	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดเอว(ทำงานยกของหนัก)	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	ชนิษฐา ฤทธิกุล		
46	3/19/2025 14:17:08	19/03/2025	2:15:00 PM	นายชาคร เจิมสุวรรณ์	029172	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, S1, S2	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	อุริชนา		
47	3/21/2025 0:10:28	21/03/2025	12:09:00 AM	นายอรรถชัย กระแสโท	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, S1, S2	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	เมสิ		
48	3/28/2025 8:30:27	28/03/2025	8:26:00 AM	นายประสงค์ แสงดานนคร	105607	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, S1, S2	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลัง	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ชนิษฐา		

ลำดับ	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือกอักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกอ้อย/ปวดขาจากเคยผ่าตัด	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
1	4/1/2025 20:20:50	01/04/2025	3:56:00 PM	นายมานะ กล่ำประสาท		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	ทัศวรรณ		
2	4/2/2025 6:34:43	02/04/2025	6:35:00 AM	นายรุ่งไพร ปั้นโต		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลัง ก้มทำงาน	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	ทัศวรรณ		
3	4/3/2025 7:17:29	03/04/2025	7:00:00 AM	นายสุรพล เม่ากรูด	204583	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน(ทำงานยกของหนัก)	Balm 1 ตลับ	-	ชนิษฐา		
4	4/4/2025 8:12:14	04/04/2025	6:55:00 AM	นายสุรพล เม่ากรูด	204583	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Balm 1 ตลับ	-	ชนิษฐา		
5	4/4/2025 15:05:00	04/04/2025	2:58:00 PM	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	มีผื่นคันที่ขา	Beta-cream 1 ตลับ	-	ชนิษฐา		
6	4/4/2025 23:08:58	04/04/2025	10:50:00 PM	นายอรรถพร พูลหวัง	209412	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไอ เจ็บคอ	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด, Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ธนัชกัด โทลา		
7	4/4/2025 23:11:40	04/04/2025	11:05:00 PM	นายณรงค์ พึ่งแก้ว	122117	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	อื่นๆ	แผลที่หลังมือซ้าย โดนน้ำร้อนลวก >>>> ปฏิเสธการล้างแผล จะขอยาไปใส่เองที่บ้าน	Silver cream (25 g) 1 หลอด	ห้ามแผลโดนน้ำ ต้องล้างแผลทุกวัน	ธนัชกัด โทลา		
8	4/5/2025 12:02:56	05/04/2025	12:00:00 PM	นายณรงค์ศักดิ์ เวชการ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	โสพัฒน์		
9	4/6/2025 6:59:22	06/04/2025	6:59:00 AM	นายมานะ กล่ำประสาท	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	-	Beta-cream 1 ตลับ	-	โสพัฒน์		
10	4/7/2025 6:58:56	07/04/2025	6:55:00 AM	นายสายชล แป้นแพ	122110	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ท้องเสีย (ท้องตอบข้อ 8)	ถ่ายเหลวมากกว่า 5 ครั้งปวดบิดท้อง	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด , ORS (เกลือแร่) 3 ซอง, Norfloxacin(400) 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหาร 6 เม็ด	"-"	ศศิธร	ให้ทำงานนอกไลน์ผลิต ที่ไม่สัมผัสน้ำตาล, รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่น้ำยา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง	

ลำดับ	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือกอักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกอ้อย/ปวดขาจากเดอผ่าตัด	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
11	4/8/2025 22:51:14	08/04/2025	10:50:00 PM	นายสุเทพ พลอยศรีจันทร์	121235	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	น้ำมูกใส	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	ธนัชรัตน์ โทลา		
12	4/9/2025 12:22:29	09/04/2025	12:21:00 PM	นายธง สุขประเสริฐ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ		
13	4/10/2025 7:26:33	10/04/2025	7:25:00 AM	นายสุรพล เม่ากรูด	204583	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Balm 1 ตลับ	-	เมศิ		
14	4/10/2025 9:48:36	10/04/2025	9:45:00 AM	นายณรงค์ พึ่งแก้ว	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ทำแผลเก่า	ล้างแผลเนื่องจากโดนน้ำร้อนลวกที่มือข้างซ้ายมีอาการบวมแดง มีหนอง เป็นจากที่บ้าน เป็นมา5 วัน	Cloxacillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา ก่อนอาหาร 20 เม็ด	แนะนำให้ล้างแผลทุกวัน อย่าให้แผลโดนน้ำ	เมศิ		Conform bandage 2" 1 ม้วน
15	4/13/2025 11:34:39	13/04/2025	11:30:00 AM	นายวีระ คิ้มพุดซา	129671	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	หลังมือซ้ายเป็นผื่นเป็นมาเรื่อยๆ แพ้ถุงมือยาง	Beta-cream 1 ตลับ	เพิ่ม Beta-cream 1 ตลับ	รุ้งนะภา		
16	4/13/2025 13:30:31	13/04/2025	1:28:00 PM	นายสำราญ กดไสธง	129542	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ 1 วันก่อนมา	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	รุ้งนะภา		
17	4/13/2025 14:37:58	13/04/2025	2:35:00 PM	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ 1 วันก่อนมาจากเหมื่นกากอ้อยคันหลังเท้าจากถูกน้ำขี้เถ้า	Beta-cream 1 ตลับ, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	เพิ่ม Beta-cream 1 ตลับ	รุ้งนะภา		
18	4/20/2025 21:50:26	20/04/2025	7:19:00 PM	นายชวัทชัย ทองทรวง		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไข้ ไอ	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	ทัศวรรณ		

ลำดับ	ประทับเวลา	วันที่	เวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือกอักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกอ้อย/ปวดขาจากเตะผ่าตัด	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
19	4/25/2025 17:00:44	25/04/2025	4:50:00 PM	นายมานะ กล่ำประสาท	124549	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	ปวดฟัน	ศศิธร		
20	4/5/2025 12:14:12	05/04/2025	12:12:00 PM	นายอุบล คุ้มไพพาล	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	-	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	โสพัฒน์		
21	4/7/2025 15:50:22	07/04/2025	3:45:00 PM	นายธีรภัทร์ อิ่มเพ็ง	102206	ชาย	ความดันโลหิตสูง	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบผิวหนัง	คันคัน	Beta-cream 1 ตลับ	"-"	ศศิธร		
22	4/7/2025 17:16:35	07/04/2025	5:15:00 PM	นายอนุสรณ์ จุฬิมาย	104007	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ทำแผลเก่า	แผลโดนน้ำร้อนลวก	ทำแผลเก่า	"-"	ศศิธร		
23	4/9/2025 8:34:15	09/04/2025	8:33:00 AM	นายอนุสร จุฬิมาย	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบประสาท	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	เมศิ		
24	4/13/2025 19:16:30	13/04/2025	7:05:00 PM	นายชานนท์ มาเจริญ	108938	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบทางเดินหายใจ	ปวดศีรษะ ไข้ 1 วันก่อนมา	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	รุ้งนะภา		

ลำดับที่	วันที่	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกถ้วย/ปวดขาจากเกยผ่าตัด	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นภายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
1	06/05/2025	นายอภิสิทธิ์ ศรีรส	129015	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	คนึงนิต	
2	06/05/2025	นายศรีไทย สุกันธจันทร์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	ท้องอืด จุกเสียดท้อง	Air-x 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด	-	คนึงนิต	
3	07/05/2025	นายกานุวัฒน์ เกตุหอม		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลัง	Balm 1 ตลับ	"-"	ศศิธร	
4	08/05/2025	นายสุเทพ หอยศรีจันทร์	121235	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	ถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	เสาวลักษณ์	รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่ น้ำชา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
5	10/05/2025	นายจรรยา อ่อนสี	128205	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	ผื่นคันตามร่างกาย	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Beta-cream 1 ตลับ	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร	
6	11/05/2025	นายอนุกูล ศรีโพธิ์	94727	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดเมื่อยตามร่างกาย , ไอ	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร	
7	11/05/2025	นายณรงค์ศักดิ์ เวชการ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบไหลเวียนโลหิต	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง	
8	11/05/2025	นายกานุวัตร เกตุหอม	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไข้เจ็บคอ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง	
9	12/05/2025	นายสมศักดิ์ บัวระพา	122008	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	อื่นๆ	ปวดขา	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	สุกัญญา	-
10	13/05/2025	นายอภิสิทธิ์ ศรีรส	-	ชาย	ความดันโลหิตสูง	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	เจ็บคอ	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด	-	เมศิ	
11	14/05/2025	นายชง สุขประเสริฐ	205158	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ทัศวรรณ	
12	16/05/2025	นายชอค สุขประเสริฐ	078031	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	มีผื่นคันที่แขน	Beta-cream 1 ตลับ	-	ขนิษฐา	
13	16/05/2025	นายศณิไทย สุกันทจันทร์	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	มีผื่นคันที่ท้อง	Beta-cream 1 ตลับ	-	ขนิษฐา	
14	16/05/2025	นายอรรถพร พูลหวัง	209412	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดไหล่	Balm 1 ตลับ	-	ขนิษฐา	
15	16/05/2025	นายสว่าง อู่สำราญ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ร้อนใน	Oral-t (ยาป้ายปาก) 1 ซอง	-	เมศิ	
16	16/05/2025	นายอานนท์ พัดน้อย	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	คันที่แขน	Beta-cream 1 ตลับ	-	เมศิ	
17	16/05/2025	นายเพชร เรือแก้ว	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดต้นคอ	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	เมศิ	
18	17/05/2025	นายอาทิตย์ คำเขียว	121241	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	-	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	โสพัฒน์	
19	17/05/2025	นายชง สุขประเสริฐ	205158	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	น้ำกัดเท้า	Beta-cream 1 ตลับ	-	โสพัฒน์	
20	19/05/2025	นายอาทิตย์ คำเขียว	121241	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบตา หู คอ จมูก	ปวดตา	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	แนะนำประคบเย็นที่ดวงตาและรอบๆดวงตา	ธนัชพัศ โทลา	

ลำดับที่	วันที่	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยเข้าแผนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกล้อย/ปวดขาจากเตะฝ่าตัด	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
21	21/05/2025	นายนิพัทธ์ วงศเพียร	097331	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	ถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	ขนิษฐา	ให้ทำงานนอกไลน์ผลิต ที่ไม่เสี่ยงสัมผัสน้ำดาล, รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่น้ำยา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง	
22	21/05/2025	นายธวัชชัย อนุสุรเนทร์	121179	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัด	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ขนิษฐา		
23	21/05/2025	นายสุรพล เม่ากรูด	204583	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	มีผื่นคันตามตัว	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Beta-cream 1 ตลับ	เพิ่ม 1 ตลับ	จนิษฐา		
24	22/05/2025	นายคำหล้า พิมพา	124643	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	-	Beta-cream 1 ตลับ	-	สุกัญญา	-	
25	22/05/2025	นายรุ่งไพร ปั้นโต	125095	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	-	Beta-cream 1 ตลับ	-	สุกัญญา	-	
26	22/05/2025	นายอภิสิทธิ์ ศรีรส	129015	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	-	Beta-cream 1 ตลับ	-	สุกัญญา	-	
27	22/05/2025	นายณรงค์ คงทรัพย์	185378	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดขาฮึนนาาน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	สุกัญญา	-	
28	23/05/2025	นายรุ่งไพร ปั้นโต	125095	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ขนิษฐา		
29	23/05/2025	นายธวัชชัย อนุสุรเนทร์	121179	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไอมีเสมหะ	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ขนิษฐา		
30	24/05/2025	นายมานะ กล่ำประสาท	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	โสพัชน์		
31	25/05/2025	นายอนุกูล ศรีไพรี	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	-		-	โสพัชน์		
32	26/05/2025	นายแก้วเทิด ศรีอแดง	122111	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	เจ็บคอ	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด	-	ขนิษฐา		
33	27/05/2025	นายสุรพล เม่ากรูด	204583	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	มีผื่นคันที่แขน	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Beta-cream 1 ตลับ	-	ขนิษฐา		
34	27/05/2025	นายพจพร ธนสุข	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	แพ้อากาศ	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ		
35	28/05/2025	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน ปวดศีรษะ	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	แนะนำการกินยาห้ามกินยาพร้อมกัน	ธนัชภัค โทถา		
36	29/05/2025	นายสุรพล เม่ากรูด	204583	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	ธนัชภัค โทถา		

ลำดับที่	วันที่	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติโรคประจำตัว	5. ประวัติแพ้ยา สารอาหาร (ถ้ามีตอบในข้ออื่นๆ และระบุยาหรือสารอาหารที่แพ้)	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน/เหงือก อักเสบ/แผลในปาก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดแขนจากยกอ้อย/ปวดขาจากเดินฝ่าตัด	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นภายใน 24 ชั่วโมง)	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้
37	29/05/2025	นายรุ่งไพร ปั้นโต	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน ฟันโยก	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง		
38	30/05/2025	นายธง สุขประเสริฐ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลัง	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	รุ่งเรือง		
39	30/05/2025	นายอภิสิทธิ์ ศิริส	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไอมีน้ำมูก	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง		
40	31/05/2025	นายอนุกูล ศรีไทย์	94727	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 ตลับ	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร		
41	07/05/2025	นายวัฒนชัย ทองทา	101151	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	-	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	"-"	ศศิธร	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง	
42	07/05/2025	นายชานนท์ มาเจริญ	108938	ชาย	ปฏิเสธ	sulpha	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	"-"	ศศิธร		
43	16/05/2025	นายกิ่งกูณ คุ้มภัยพาล	029671	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	ชนิษฐา		
44	17/05/2025	นายพักษิณ อินทสันต์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบผิวหนัง	-	Beta-cream 1 ตลับ	-	โสพัฒน์		
45	19/05/2025	นายจักรรินทร์ ศิระกาล	104449	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบผิวหนัง	ผื่นคัน	Beta-cream 1 ตลับ	-	ธนัชรัก ไทฉา		
46	23/05/2025	นายพัสชัย ยมนัส	115926	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	อื่นๆ	เพลีย	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	ละมุล		
47	24/05/2025	นายธัชชัย ยมนัส	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	ถ่ายเหลว 2 ครั้ง ปวดท้อง	Buscopan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 5 เม็ด, ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	ละมุล	ให้ทำงานนอกไลน์ผลิต ที่ไม่สัมผัสน้ำตาล, รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่น้ำยา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง	
48	26/05/2025	นายประสงค์ แสงตาเนตร	105607	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	ถ่ายเหลว 4 ครั้ง	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง, Norfloxacin(400) 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหาร 6 เม็ด	-	ชนิษฐา	ให้ทำงานนอกไลน์ผลิต ที่ไม่สัมผัสน้ำตาล, รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่น้ำยา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง	
49	27/05/2025	นายมโนค กิ่งเกตุ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบผิวหนัง	คันที่แขน	Beta-cream 1 ตลับ	-	เมศิ		
50	30/05/2025	นายอนุสรณ์ ชุพิมาย	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบทางเดินหายใจ	ไข้เจ็บคอ	Amoxicillin(500) 1 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร 15 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ไข้ 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง		
51	31/05/2025	นายจักรินท์ ศิระกาล	10449	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, s1, s2	ระบบผิวหนัง	คันแขน	Beta-cream 1 ตลับ	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร		

ที่	ประทับเวลา	1. ชื่อ - สกุล (มีคำนำหน้า)	2. รหัสพนักงาน	3. เพศ	4. ประวัติ	5. ประวัติเพิ่	6. แผนก	7. การเจ็บป่วยจำแนกระบบ	9. อาการเพิ่มเติม เช่น ระบบช่องปาก ปวดฟัน /เหงือกอักเสบ/แผลในป	10. การรักษา	12. การรักษาเพิ่มเติม (ไม่มีใส่" - ")	13. ชื่อผู้ให้บริการ	8. กรณีท้องเสีย (ถ่ายอุจจาระเ	11. เวชภัณฑ์ที่ใช้		
1	6/1/2025 6:42:04	นายอรรถพร พูลหวัง	219410	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่	ท้องอืด	Omeprazole(20) 1 เม็ด ก่อนอาหาร 5 เม็ด	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร				
2	6/2/2025 17:29:37	นายอาทิตย์ คำเขียว	121241	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดขาตึนนาน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	สุกัญญา	-			
3	6/4/2025 12:00:52	นายยอด สุขประเสริฐ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Beta-cream 1 คลับ, Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	เมศิ				
4	6/4/2025 12:29:59	กมลรัตน์ เดชอุดม	-	หญิง	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	มีน้ำมูก	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็	-	เมศิ				
5	6/6/2025 12:09:00	นายมานะ กล่ำประสาท	124545	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดศีรษะ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	"-"	ศศิธร				
6	6/6/2025 12:15:48	นายรุ่งไพร ปั้นโต		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	-	Beta-cream 1 คลับ	"-"	ศศิธร				
7	6/7/2025 8:07:08	นายสว่าง ผู้สำรวญ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบคา หู คอ จมูก	-	Hista-oph 1 หลอด	-	โสพัสน์				
8	6/7/2025 16:57:16	นายธวัชชัย ทองทรวง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่ท้องเสีย)	-	Omeprazole(20) 1 เม็ด ก่อนอาหาร 5 เม็ด, ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	โสพัสน์				
9	6/7/2025 20:27:43	นายพงศ์ศักดิ์ เวชการ	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบประสาท	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	โสพัสน์				
10	6/9/2025 7:45:14	นายยอด สุขประเสริฐ	078031	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	คันจากน้ำกัดเท้า	Beta-cream 1 คลับ	-	สุรัชนา				
11	6/12/2025 15:17:28	นายจักรพล เกษานิยม		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	ผื่นคัน	Beta-cream 1 คลับ	-	ทัศวรรณ				
12	6/13/2025 6:48:47	นายสุเทพ หอยสิงห์จัน		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบสืบพันธ์	ปัสสาวะแสบขัด	Norfloxacin(400) 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหาร 6 เม็ด	-	ทัศวรรณ				
13	6/13/2025 12:07:22	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	ชนิษฐา				
14	6/13/2025 12:09:01	นายธนาวัตร ศรีเมือง	0	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	ชนิษฐา				
15	6/14/2025 12:07:37	นายรุ่งไพร ปั้นโต	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	-		-	โสพัสน์				
16	6/16/2025 15:33:06	นายสุเทพ หอยศรีจันทร์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไข้ไอ	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง				
17	6/16/2025 21:56:16	นายธวัชชัย อนุสุรนทร์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบผิวหนัง	ผื่นคันที่แขน สัมผัสฝุ่นอ้อย	CPM 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Beta-cream 1 คลับ	-	รุ่งเรือง				
18	6/17/2025 20:27:44	นาย ธวัชชัย คำดวง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	ถ่ายเหลว 2 ครั้ง	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	เสาวลักษณ์	รักษาความสะอาด ล้างมือด้วย			
19	6/18/2025 20:03:57	นายธวัชชัย ทองหลาง		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินหายใจ	ไข้	Bisolvon 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	ทัศวรรณ				
20	6/19/2025 12:08:16	นายรุ่งไพล ปั้นโต		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	"-"	พว.บุญญิสา				
21	6/19/2025 13:18:20	นายเอกชัย วงษ์จิ๋ว	122113	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบคา หู คอ จมูก	เคืองคาข้าย เป็นมา 1 วัน	Hista-oph 1 หลอด	"-"	พว.บุญญิสา				
22	6/23/2025 12:23:18	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	คนึงนิด				
23	6/24/2025 7:33:22	นายอาทิตย์ คำเขียว		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบคา หู คอ จมูก	ข้อกเหล็กแล้วปวดคา เคือง เยื่อบุตาแดงเล็กน้อย	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	"-"	ศศิธร				
24	6/25/2025 16:08:10	นาย อภิวัฒน์ ดีรส	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดหลัง	Norgesic 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด, Balm 1 คลับ	-	เสาวลักษณ์				
25	6/26/2025 12:38:03	นายมานะ กล่ำประสาท		ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ท้องเสีย (ต้องตอบข้อ 8)	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง, Norfloxacin(400) 1 เม็ด 2 เวลาหลัง อาหาร 6 เม็ด	-	ทัศวรรณ	ให้ทำงานนอกไลน์ผลิต ที่ไม่			
26	6/27/2025 7:54:25	นายทองใบ กุลดี	127626	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ปวดแขน	Balm 1 คลับ	-	ชนิษฐา				
27	6/29/2025 6:49:25	นายสำราญ กุดไทสง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบช่องปาก	-	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	โสพัสน์				
28	6/30/2025 12:23:26	นายมานะ กล่ำประสาท	124544	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	หม้อไอน้ำ	ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ใช่	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง	ORS (เกลือแร่) 3 ซอง	-	ชนิษฐา	ให้ทำงานนอกไลน์ผลิต ที่ไม่สัมผัสน้ำคาล, รักษาความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่ น้ำยา หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง			
29	6/10/2025 8:44:25	นายดวง พวงอารีย์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, 51, 52	ระบบทางเดินหายใจ	ใช้ เจ็บคอ	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	แนะนำการใช้ATBอย่างสมเหตุผล	รุ่งเรือง				
30	6/10/2025 9:03:39	นายอภิสิทธิ์ อุดม	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, 51, 52	ระบบช่องปาก	ปวดฟัน	Ponstan 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร 10 เม็ด	-	รุ่งเรือง				
31	6/17/2025 18:26:36	นาย มาโนชย์ คงไพศาลค์	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, 51, 52	ระบบคา หู คอ จมูก	เคืองคา ข้าย	Poly-oph 1 หลอด	ล้างคา	เสาวลักษณ์		Eye pad 1 ชิ้น		
32	6/19/2025 7:37:25	นายมาโนช คงไพศานค์	พนักงานจำไม่ได้	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, 51, 52	ระบบคา หู คอ จมูก	ไม่มี		ปิดคา ข้าย	พว.บุญญิสา		Eye pad 1 ชิ้น		
33	6/21/2025 19:25:28	นายชานนท์ มาเจริญ	108938	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, 51, 52	ระบบช่องปาก	แผลร้อนใน	Oral-t (ยาป้ายปาก) 1 ซอง	-	นางสาวเพ็ญศรี เทศอมร				
34	6/23/2025 16:14:26	นายชาชุ ลาดสลุง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, 51, 52	ระบบคา หู คอ จมูก	ระคายเคืองคา	Hista-oph 1 หลอด	-	คนึงนิด				
35	6/28/2025 7:42:14	นายอนัต เข็มทอง	-	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, 51, 52	ระบบทางเดินหายใจ	-	Paracetamol(500) 1-2 เม็ด เวลาปวด ใช้ 10 เม็ด	-	โสพัสน์				
36	6/30/2025 19:06:40	นายวีระพล มณีวรรณ์	045398	ชาย	ปฏิเสธ	ไม่มี	เทอร์ไบน์ไฟฟ้า, 51, 52	ระบบคา หู คอ จมูก	แสบคา ควันคอนทำงานเชื่อม	Hista-oph 1 หลอด	-	ธนัชกัก โทลา				