

4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะดำเนินการ พบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นบางมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ประสานงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเพื่อจัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการเกิดแผ่นดินไหว เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) เมื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติแล้วให้สูบตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุก 15 วัน
- 3) ขุดลอกบ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4) นำถุงพลาสติกสวมรองไว้ในถังขยะทุกถัง รวมทั้งปลุกต้นไม้บริเวณห้องพักรวม
- 5) จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยพร้อมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารภายในโครงการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

4.2 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อตรวจน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ทั้งนี้ เป็นผลมาเนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด รวมทั้งยังไม่ได้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรควบคุมให้ผู้บริหารดูแลโครงการในปัจจุบันเร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ รวมทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ เพื่อให้คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
- 2) ประสานงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเพื่อจัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการเกิดแผ่นดินไหว เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง