

หนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ CAPE RACHA HOTEL



ที่ ทส 1009/ 9465

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๔ กันยายน 2546

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศรีราชา 3

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/1580
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2546
2. เงื่อนไขที่โครงการศรีราชา 3 ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศรีราชา 3 ของบริษัท
คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 41952 และ 98923 พื้นที่ 4 - 1 - 87 ไร่ จำนวนห้องพัก 206 ห้อง จัดทำรายงาน
โดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 มีมติยังไม่เห็นชอบรายงานโดยให้โครงการ
แสดงหนังสือผ่อนผันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สถานที่ตั้งโครงการจากกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งกระทรวง
มหาดไทย ที่ 387/2528 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 เนื่องจากโครงการตั้งอยู่
ใกล้อมรรัตนเอนสเซอร์และโรงพยาบาลศรีราชา ระยะห่างไม่ถึง 100 เมตร และให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้


2/ตรวจสอบ ..

ตรวจสอบข้อมูลตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย หากตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้องตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้ จึงจะแจ้งให้ความเห็นชอบได้ ต่อมาบริษัท คาไลเดสโคป หรือเพอร์ติส จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายงานฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่า รายละเอียดข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศรียา 3 ของบริษัท คาไลเดสโคป หรือเพอร์ติส จำกัด โดยกำหนดเงื่อนไขให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 อนึ่ง สำนักงานขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีโปรดกำกับ ควบคุมดูแลให้โครงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คาไลเดสโคป หรือเพอร์ติส จำกัด และบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ)


รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

สำนักงานผู้ก่อตั้ง

(นางสุภาวดี แดงไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๑

สรุปมาตรการป้องกันผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินโครงการโรงแรมศรีราชา 3 จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบด้านลบ (ผลเสีย) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อการระบายน้ำ การก่อกำจัดมูลฝอย คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง การคมนาคมขนส่ง คุณภาพชีวิตในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับผลกระทบด้านลบจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน/ลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะเวลาก่อสร้าง และช่วงระยะเวลาเปิดดำเนินการของโครงการ โดยอ้างอิงตามแนวทางการศึกษาด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประเมิน ดังแสดงใน ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทำให้โครงการจะต้องเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดดังแสดงใน ตารางที่ 3

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....10.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงระดมรีไซเคิล 3 ของ บริษัท คาโงเคอิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด "ช่วงระยะเวลาก่อสร้าง"

ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรภูมิประเทศ	- จัดทำรั้ว หรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันดินโคลนถล่มจากการก่อสร้าง โดยใช้รั้ว หรือกำแพงที่มีความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร และบริเวณที่ติดกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.มัตตัง และบริเวณที่ติดกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 3.00 เมตร	- บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณด้านหน้า	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
1.2 เมืองและความตื่นตัว	1. จัดทำแผนผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ทำการก่อสร้างเฉพาะกลางวัน สำหรับเวลากลางคืนต้องทำการอนุญาตก่อสร้าง กับพนักงานท้องถิ่นก่อนปฏิบัติงาน และต้องเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชน 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการเกิดเสียงดังและไอเสีย อันเนื่องมาจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ 3. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระเบียบเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 5. การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 6. เลือกเทคนิควิธีการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังจากการทำงาน เช่น ใช้เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอก 7. ทำคูดินลึกอย่างน้อย 1.5 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตรรอบพื้นที่ก่อสร้าง 8. จัดเวลาหลีกเลี่ยงในเครื่องจักรกลหนักทำงานพร้อมกัน	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - รอบพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
1.4 ทรัพยากรน้ำ	1. จัดให้มีรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 5 ห้อง 2. ดูแลท่อระบายน้ำรอบบริเวณโครงการ ไม่ให้อุดตันหรือระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
1.5 คุณภาพอากาศ	1. จัดทำพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นและพาหะ-ออก 2. ทำความสะอาดรถบรรทุกที่วิ่งเข้าออกโครงการ 3. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกที่วิ่งเข้าออกโครงการ 4. การกองเก็บขยะและปูนซีเมนต์ให้มิดชิด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตัวอาคารที่ทำการก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน				
2.1 การใช้ไฟฟ้า	- จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในเวลาก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเพียงพอต่อความต้องการ มีปริมาณอย่างน้อย 10 ลบ.ม.	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
2.2 การใช้ไฟฟ้า	1. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน สำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงไฟฟ้าถูกต้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2.3 การจัดการขยะ	1. จัดพื้นที่กองขยะก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้เกิดการกระจายกลิ่น เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการเก็บ 2. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่ทนทาน มีฝาปิดมิดชิดและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ขนาด 100 ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการจำนวน 2 ถึง แยกเป็นถังขยะเปียก 1 ถึง ถังขยะแห้ง 1 ถึง เพื่อรองรับขยะจากคนงาน สามารถรองรับขยะได้วัน 2.6 วัน 3. กำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนหรือขยะที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเคร่งครัด 4. ตรวจสอบการทิ้งขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 5. ตรวจสอบการเก็บขยะของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีให้เข้ามามีส่วนร่วมทุกวัน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- จัดให้มีการดูแลท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตัน เพื่อระบายน้ำลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี	- บริเวณโดยรอบอาคาร	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
2.5 การคมนาคมและการขนส่ง	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ชุมชนและเข้าสู่-ออก พื้นที่โครงการ 2. ห้ามจอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างกีดขวางการจราจร	- เส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวข้อง - ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการและเส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวข้อง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
	3. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเย็น 4. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- เส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวข้อง - ทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมสิ่งของที่บรรทุกมาที่บริเวณทุกลูก่อสร้างของโครงการเพื่อป้องกันการรบกวน 6. การกองเก็บทรายและปูนซีเมนต์จะต้องมีผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- รอบรั้วทุกจุดก่อสร้าง - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต 3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาคือพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัท ผู้ว่าจ้าง และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้อยู่ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ - กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดให้มี และดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ - การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำป้ายประกาศ หรือสัญลักษณ์เตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 3. ให้ผู้รับเหมามาปฏิบัติตามในการกำหนดรายละเอียด อย่างน้อยครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และให้ทางโครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมามาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 4. จัดให้มีการอบรมชี้แจง มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 5. ให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 6. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน	- - บริเวณด้านหน้าจุดเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	7. ห้ามดื่ม ดื่ม กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นเครื่องสว่านใด ๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการนั้นจะต้องจัดให้มีที่สำหรับทำการล้างร่างกายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง 8. จัดให้มีผ้าใบหรือตาข่ายคลุมอาคาร ตลอดจนความสูงอาคารเพื่อป้องกันละอองและเศษวัสดุตกหล่น 9. จัดให้มี Safety Engineer หรือนักชีวนามือประจำโครงการในขณะก่อสร้าง เพื่อควบคุมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อนสิ่งแวดล้อม 10. กำหนดตำแหน่งทาวเวอร์เครน แนวเคลื่อนที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่ออาคารและถนนใกล้เคียง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณติดตั้งทาวเวอร์เครน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.2 สาธารณสุข	1. ให้เข้มงวดคัดค้านด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ 2. จัดห้องปฐมพยาบาลโดยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด 3. จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำห้องส้วม น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ	- บริเวณห้องส้วมคนงาน - สำนักงานชั่วคราว - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.3 ความปลอดภัยสาธารณะ	1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้คุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.4 การป้องกันอัคคีภัย	1. การเดินสายไฟทุกอันต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 2. ออกกฎให้คนงานดับไฟให้สนิทหลังสูบบุหรี่ 3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.5 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ	1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 2. ทำกำแพงรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สูงอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ : "เจ้าของโครงการ" หมายถึง เจ้าของโครงการ เป็นผู้ระบุในสัญญาให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมศรีราชา 3 ของ บริษัท คาไลเคสโคป หรือเพอร์ดีส์ จำกัด "ช่วงระยะเวลาดำเนินการ"

ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรภูมิทัศน์ 1.1 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย	- ปกคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างและดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
1.2 เสียงและการขึ้นทะเบียน	1. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกลของโรงงานให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดการเกิดเสียงดังและการขึ้นทะเบียน 2. ห้องที่ติดตั้งเสียงต้องมิดชิดด้วยวัสดุที่ช่วยเก็บเสียง 3. เครื่องปรับอากาศภายในอาคารจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงดังต่ออาคารใกล้เคียง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ห้องอาหารและภัตตาคาร - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
1.3 ทรัพยากรน้ำ	1. ไม่ระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง 2. ปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองศรีราชาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียรวมของเมือง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
1.4 คุณภาพอากาศ	1. ติดป้ายและกำหนดมาตรการบังคับให้ดับเครื่องยนต์ที่เมื่อจอดรถยนต์ 2. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสวน กวาด ทำความสะอาดบริเวณถนนภายในโครงการ	- ถนนภายในและลาดจอดรถ - ถนนภายในและลาดจอดรถ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2.1 การใช้ไฟฟ้า	1. รณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัด 2. ตรวจสอบตู้และระบบจ่ายน้ำและระบบอื่นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีกรณีชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 3. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2.2 การบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อบำบัด-กรองใใอากาศ (ตามรายละเอียดในบทที่ 2) โดยน้ำที่ปล่อยจากระบบบำบัดเบื้องต้นจะต้องเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดรวมของเทศบาลเมืองต่อไป 2. จัดให้มีบ่อดักไขมัน เพื่อดักไขมันที่เกิดจากการประกอบอาหาร 3. ดูแลระบบบำบัดเบื้องต้น ให้ใช้การได้เสมอ 4. จัดให้มีการกำจัดกากไขมันออกจากบ่อดักไขมัน (Grease Trap) ทุกวัน โดยดักกากไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงในถังเก็บไขมัน ก่อนทิ้งรวมกับขยะเปียก 5. ต้องสุบตะกอนออกจากบ่อบำบัดเป็นประจำ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ทุกวัน - บ่อบำบัด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - กำจัดทุกวัน - ทุก 3.5 ปี/ครั้ง และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 การใช้ไฟฟ้า	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ 2. รณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าคือใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคให้เลือกใช้ชนิดที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานยาวนาน 5. ตรวจสอบตู้และอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 6. เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - บริเวณสาธารณูปโภค - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2.4 การจัดการขยะ	1. จัดให้มีถังขยะวางไว้ในแต่ละส่วนภายในโครงการ แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง ดังรายละเอียดในบทที่ 2 และจัดให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนำส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้มา Recycle หรือจัดขายเพื่อสมทบให้เป็นกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2. จัดให้มีพนักงานเก็บขยะจากถังขยะในแต่ละส่วนไปเก็บรวบรวมไว้ยังห้องขยะรวมทุกวัน 3. จัดให้มีถังขยะเปียกมีขนาด 3 ห้อง บริเวณด้านข้างทางทิศใต้ของอาคารโครงการ โดยถังขยะเปียกมีขนาด 1.8 x 4.6 x 1.5 ม. มีปริมาตรเก็บ 12.42 ลบ.ม. ถังขยะแห้งมีขนาด 1.8 x 2.0 x 1.5 ม. ปริมาตรเก็บ 5.4 ลบ.ม. และถังขยะรีไซเคิลมีขนาด 1.8 x 2.2 x 1.5 ม. ปริมาตรเก็บ 5.94 ลบ.ม. คิดเป็นปริมาตรรวม 23.76 ลบ.ม. สามารถเก็บขยะได้วัน 11.8 วัน 4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากมีขยะตกค้างภายในโครงการให้รีบแจ้งให้ทางเทศบาลเมืองศรีราชา เข้ามาทำการเก็บขนนำไปกำจัดทันที 5. ตรวจสอบถังขยะและถังขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดหรือชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 6. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดถังขยะรวมทุกวัน หลังจากการเก็บขยะของเทศบาลเมืองศรีราชา	- ภายในพื้นที่โครงการ - ถังขยะในแต่ละส่วน - ห้องพักขยะรวมของโครงการ - ห้องพักขยะรวมของโครงการ - ถังขยะและถังขยะรวมของโครงการ - ถังขยะรวม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)				
ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. หน่วยงานให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่แหล่งระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีการดูแล บำรุงรักษาระบบระบายน้ำให้มีสภาพดีไม่อุดตันอยู่ตลอดเวลา 3. จัดให้มีท่อระบายน้ำขนาดความจุ 350 ลบ.ม. และเครื่องสูบน้ำออกในอัตราการสูบไม่เกิน 0.13 ลบ.ม./วินาที	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 2 ครั้ง/ปี ก่อนและหลังฤดูฝน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2.5 การคมนาคม และการขนส่ง	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออก 2. จัดให้มีที่จอดรถของโครงการให้เพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ถนนและที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ - ที่จอดรถของโครงการ - บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3. คุณค่าคุณภาพชีวิต				
3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- ห้องทำงานฝ่ายบุคคล	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
3.2 ความปลอดภัยสาธารณะ	- จัดให้มีวอร์มรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
3.3 การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.1 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย * อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อโทรศัพท์ (Fire Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าทางเข้า-ออกของลิฟท์ และโถงทางเดิน * อุปกรณ์แจ้งเหตุ มี ดังนี้ คือ - ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดในแต่ละชั้นของอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟท์ ห้องพักทุกห้อง และห้องเครื่องต่าง ๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)				
ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องสำนักงาน ชั้นที่ 1 1.2 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิด A-B-C ขนาดความจุ 10 ปอนด์ ติดตั้งไว้ใกล้กับไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวนเท่ากับ HFC 1.3 บันไดหนีไฟ อยู่บริเวณด้านข้างทางทิศตะวันตกของอาคาร จำนวน 1 ชุด ใช้บันไดเหล็กช่วยในการหนีไฟทุกทางหนึ่ง 1.4 ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายปล่อยแสงสะท้อน ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกของบันไดหนีไฟ 1.5 ป้ายบอกตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งไว้ภายในห้องพักทุกห้อง 1.6 ทางหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10 x 10 เมตร บนชั้นดาดฟ้า 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีปัญหา หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้ที่ถูกต้องเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 4. จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร 5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการอพยพหนีภัยคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทุก ๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที	- ภายในอาคาร - ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร - ในแต่ละห้องพักและแต่ละชั้นของอาคาร - ภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ - ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.4 สุขภาพและทัศนียภาพ	- ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงาม ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ : "ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม" หมายถึง เจ้าของโครงการ เป็นผู้ระบุในสัญญาให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการศรีราชา 3 ของ บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	- บ่อพักน้ำก่อนเข้าบ่อเกรอะ-กรองใ้อากาศและบ่อพักน้ำหลังการบำบัด - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ	- BOD - SS - pH - Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือน	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
2. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อประปา หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ปีที่ 1,1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีที่ 3 ทุก ๆ 4 เดือน	เจ้าของโครงการ
3. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการบุกรุก หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไข	- ความสามารถในการรองรับขยะ และสภาพทั่วไป	- เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ

เหตุผล :

1. การลดจำนวน Parameter ในการตรวจวัด 2 รายการ คือ Fecal Colliform และ Chlorine เนื่องจากวิธีการนี้ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้
2. การตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบสามารถลดความถี่ลงได้ ทุกๆ 6 เดือน เนื่องจากมีเฉพาะ Leptic Tarh และบ่อกรองใ้อากาศ มิให้หลุดดินเท่านั้น

-10- หน้า 10
 ลงชื่อ : 
 ตำแหน่ง : วิศวกร

ที่ ทส 1009/ 9550



ถึง บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส 1009/9466 ลงวันที่ 4 กันยายน 2546 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศรีราชา 3 ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 2
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 150

โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ



KALEIDOSCOPE PROPERTIES CO., LTD.
บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

วันที่ 11 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1009.8/ 2267

ตามที่บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชื่อโครงการศรีราชา 3 ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 41952 และ 98923 จำนวน ห้องพัก 206 ห้อง และได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิมชื่อ โครงการศรีราชา 3 ตามที่ได้จัดทำรายงานเป็นชื่อโครงการโรงแรมเคปราชา (CAPE RACHA HOTEL)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ

(นายณรงค์ ธรรมชัยโตภักดิ์)

ผู้จัดการทั่วไป

11 03 54

หนังสือแจ้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ **๓๒๕๒**



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง แจ้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการโรงแรม เคปราช่า (CAPE RACHA HOTEL)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด แจ้งว่าได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศรีราชา ๓ ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล ๒ ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้รับความเห็นชอบแล้ว ต่อมาบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป็นโครงการโรงแรม เคปราช่า (CAPE RACHA HOTEL) ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการศรีราชา ๓ เป็นโครงการโรงแรม เคปราช่า (CAPE RACHA HOTEL) ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากโครงการศรีราชา ๓ เป็นโครงการโรงแรม เคปราช่า (CAPE RACHA HOTEL)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องพักภายในโครงการฯ

ชั้นที่	จำนวนห้องพักตามรายงาน EIA (ห้อง)	จำนวนห้องพักปัจจุบัน (ห้อง)
2	16	12
3-6	88	88
7-8	44	40
9	22	20
10	20	20
11	18	12
รวม	208	192

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

แบบ อ. 1



ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๑๖ / 2๖4๖

อนุญาตให้..... เจ้าของอาคาร..... เจ้าของอาคาร
 อยู่บ้านเลขที่ ๑๑ ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ข้อ 1 ทำการ..... ที่บ้านเลขที่.....
 ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ.....
 จังหวัด..... ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่.....
 เป็นที่ดินของ.....

ข้อ 2 เป็นอาคาร
 (1) ชนิด..... เพื่อใช้เป็น.....
 พื้นที่/ความยาว..... ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน
 พื้นที่..... ตารางเมตร


(2) ชนิด..... เพื่อใช้เป็น.....
 พื้นที่/ความยาว..... ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน
 พื้นที่..... ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่.....
 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้.....

ข้อ 3 โดยมี..... เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้
 (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ
 กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราช
 บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(2)
 อนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่ 15 เดือน..... พ.ศ.
 ออกให้ ณ วันที่ 1๖ เดือน..... พ.ศ.



(นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์)
 รับรองสำเนาถูกต้อง

(ลายมือชื่อ).....
 (นายสมชาย วัฒนศิริ)
 ตำแหน่ง.....
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

สำหรับประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
 เงื่อนไขมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมโครงการ CAPE RACHA HOTEL

การต่อใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้
จนถึงวันที่ 15 เดือน มีนาคม

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้
จนถึงวันที่ 15 เดือน มีนาคม

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้
จนถึงวันที่ 15 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

โดยมีเงื่อนไข

โดยมีเงื่อนไข

โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ)

(ลายมือชื่อ)

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานควบคุมใบอนุญาต

เจ้าพนักงานควบคุมใบอนุญาต

เจ้าพนักงานควบคุมใบอนุญาต

11 / พฤษภาคม / 2549

16 / พฤษภาคม / 2550

17 / พฤษภาคม / 2551

หมายเหตุ

- เปลี่ยนชื่อจาก จาก พ.ร.บ. 2539 มาใช้ ส.ส. 2540
- เปลี่ยนชื่อจาก พ.ร.บ. 2539 มาใช้ ส.ส. 2541
- ตามฉบับที่ 11 / 2544 ลงวันที่ 11 มี.ย. 2548
- เปลี่ยนชื่อจาก พ.ร.บ. 2539 มาใช้ ส.ส. 2540
- เปลี่ยนชื่อจาก พ.ร.บ. 2539 มาใช้ ส.ส. 2541
- ตามฉบับที่ 11 / 2544 ลงวันที่ 11 มี.ย. 2548

(น.ส.ศรัญญา บรมัตถ์)
เจ้าพนักงานธุรการ 5

หนังสือขออนุญาตก่อสร้างเชื่อมต่อระบบน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองศรีราชา



ที่ ขบ 52208/ ๗24

สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
ถนนแจ้งจอมพล ขบ 20110

๒๙ มีนาคม 2545

เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างเชื่อมต่อระบบน้ำเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองศรีราชา

เรียน ผู้จัดการบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ SRC - 3/09/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2545

ตามที่บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างเชื่อมต่อระบบน้ำของโรงแรม เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองศรีราชา นั้น

ขอเรียนว่า เทศบาลฯ ไม่ขัดข้องที่บริษัทฯ ของท่านจะเชื่อมต่อระบบน้ำของโรงแรม เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองศรีราชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลศักดิ์ วงษ์สะอาด)

เทศบาลฯ ทำการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

งานบำบัดน้ำเสีย

กองช่างสุขาภิบาล

โทรสาร (039) 316607

បាត់ដំបង ០១

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิญญ ☐ BLH-สุพรรณิ 103 ☐ RPE-วังสิด ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☒ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: GN-SRC3-1-G2-B1-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์)																			
รหัส :		HINO 232		Capacity :		200/160 KVA/KW													
ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	□ KT □ KL □ KO □ BJ □ DTL-3 □ DTL-4 □ PCS			
วันที่	ตรวจสอบเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น / น้ำมันดีเซล	ทดสอบเดินเครื่องเบรก 10-15 นาที และปล่อยไฟ Load	ตรวจสอบระบบชาร์จแบตเตอรี่	ตรวจสอบถังแก๊สหม้อน้ำ (°C)	ตรวจสอบถังน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบเครื่องแปลงคลื่นไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจสอบความถี่ (Hz)	ตรวจสอบการวิ่งของน้ำมัน	ตรวจสอบการรั่วซึมเชื้อเพลิง (ลิตร)	ทำความสะอาดถังอากาศ	ตรวจสอบสวิตช์	ตรวจสอบ Transfer Switch	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ		
25-8-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	265	/	/	/	รอพร	OK			
1-9-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	264	/	/	/	รอพร	OK			
8-9-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	263	/	/	/	รอพร	OK			
15-9-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	262	/	/	/	รอพร	OK			
22-9-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	261	/	/	-	รอพร	OK			
29-9-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	260	/	/	-	รอพร	OK			
6-10-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	259	/	/	/	รอพร	OK			
13-10-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	258	/	/	/	รอพร	OK			
20-10-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	257	/	/	/	รอพร	OK			
27-10-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	256	/	/	/	รอพร	OK			
3-11-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	255	/	/	/	รอพร	OK			
10-11-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	254	/	/	/	รอพร	OK			
17-11-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	253	/	/	/	รอพร	OK			
24-11-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	252	/	/	/	รอพร	OK			
1-12-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	251	/	/	/	รอพร	OK			
8-12-63	/	/	/	10	/	/	/	380	50	/	250	/	/	/	รอพร	OK	เปลี่ยนน้ำมัน 150 ลิตร		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตถก (I) = ปกติ ชีตผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

બાઈબલના આ ૧

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุพรรณวิทย์ 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☒CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO: BN-SRC3-1-BR-81-0-1

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตตก (J) = ปกติ ชีตผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของตู้ MDB

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วังฤๅ ☐BLH-สุมนวิภา 103 ☐RPE-วังลิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO: 14213-RSC-3-1-1-10/12-9-0-1

ความถี่		D	D				D				D				D			D			D	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS				
วันที่	เวลา	จำนวน Capbank ที่ใช้งาน	ค่ากระแส CAP												Volt			AMP			ค่ากระแส วงกวน	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ		
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T						
13/11/68	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	390	990	487	483	332	395	395	395	395	395	395
14/11/68	19.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	450	463	430	395	395	395	395	395	395
15/11/68	19.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790	390	390	450	460	420	395	395	395	395	395	395
16/11/68	19.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	478	477	371	395	395	395	395	395	395
17/11/68	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	990	990	491	450	410	395	395	395	395	395	395
18/11/68	19.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	494	503	594	395	395	395	395	395	395
19-11-68	19:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	436	452	380	395	395	395	395	395	395
20/11/68	19:40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	463	449	332	395	395	395	395	395	395
21/11/68	19:50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	463	491	410	395	395	395	395	395	395
22/11/68	19:50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	460	430	420	395	395	395	395	395	395
23/11/68	19:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	436	474	377	395	395	395	395	395	395
24/11/68	19:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	460	450	400	395	395	395	395	395	395
25/11/68	20:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	486	499	412	395	395	395	395	395	395
26-11-68	20:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	495	512	481	395	395	395	395	395	395
27/11/68	19:50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	498	499	390	395	395	395	395	395	395

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ซีดถูก (f) = ปกติ ซีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วัง ☐BLH-สุพรรณบุรี 103 ☐RPE-วังสรา ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO: MDB-SRC3-1-MDBR-G-0-1

ความถี่		D	D				D				D				D			D			D	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS									
วันที่	เวลา	จำนวน Captain ที่ใช้งาน	ตำแหน่ง CAP																Volt			AMP			ค่าทางเรือ เลขต่อ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ			
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T											
29/11/68	19.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	564	592	523	0.95	16%	SL								
30/11/68	19.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	564	566	541	0.95	16%	SL									
30/11/68	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	564	562	521	0.95	16%	SL									
1/12/68	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	564	560	521	0.95	16%	SL									
2/12/68	19.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	564	559	530	0.95	16%	SL									
3-12-68	19:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	576	583	521	0.95	16%	SL									
1/10/68	19.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	564	572	521	0.95	16%	SL									
5/12/68	19.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	575	541	519	0.95	16%	SL									
6/12/68	19.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	540	531	501	0.95	16%	SL									
7/12/68	19.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	552	531	524	0.95	16%	SL									
8/12/68	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	549	564	530	0.95	16%	SL									
9-12/68	19:35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	531	561	519	0.95	16%	SL									
10-12-68	19:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	564	531	525	0.95	16%	SL									
11/12/68	20.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	583	564	527	0.95	16%	SL									
12/12/68	20.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	390	390	565	536	522	0.95	16%	SL									

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ซีดตก (I) = ปกติ ซีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของ Air Condition

ห้องประชุม 1201

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-สุพรรณ 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☒ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO.: AC-SRC3-1-4BR-G-0-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☒ Split Type
 ยี่ห้อ : Star air รุ่น : AR-12RMR Capacity : 12,500 BTU

เดือน	M	M	Q	M	Q	M	M			M	Q		S	A	□ KT □ KL □ KO □ BJ □ DTL-3 □ DTL-4 □ PCS	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
							ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ				แรงดันน้ำยา psi	ต่ำ							สูง
							R	S	T										
11 มกราคม 68	/	/	/	/	/	/	6.3	-	-	220	65	270	/	/		นพรัตน์	อนัน		
9 กุมภาพันธ์ 68	/	/	-	/	-	/	6.2	-	-	221	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
13 มีนาคม 68	/	/	-	/	-	/	6.4	-	-	221	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
10 เมษายน 68	/	/	-	/	-	/	6.4	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
12 พฤษภาคม 68	/	/	/	/	/	/	6.3	-	-	219	65	270	-	-		นพรัตน์	อนัน		
12 มิถุนายน 68	/	/	-	/	-	/	6.2	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
8 กรกฎาคม 68	/	/	-	/	-	/	6.2	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
12 สิงหาคม 68	/	/	/	/	/	/	6.3	-	-	219	65	270	/	/		นพรัตน์	อนัน		
16 กันยายน 68	/	/	-	/	-	/	6.2	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
11 ตุลาคม 68	/	/	-	/	-	/	6.2	-	-	221	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
19 พฤศจิกายน 68	/	/	-	/	-	/	6.3	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
12 ธันวาคม 68	/	/	/	/	/	/	6.3	-	-	220	65	270	-	-		นพรัตน์	อนัน		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตถูก (I) = ปกติ ชีตผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

Preventive Maintenance Check Sheet

ที่ 1

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-สุพรรณ 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☒ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO.: AC-SRC3-1-CR-10+101A-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☒ Split Type
 ยี่ห้อ : Star air รุ่น : AR-243 Capacity : 26,200 BTU

เดือน	M	M	Q	M	Q	M	M			M	Q		S	A	□ KT □ KL □ KO □ BJ □ DTL-3 □ DTL-4 □ PCS	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
							ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ				แรงดันน้ำยา psi	ต่ำ							สูง
							R	S	T										
18 มกราคม 68	/	/	/	/	/	/	12.3	-	-	221	80	110	/	/		นพรัตน์	อนัน		
14 กุมภาพันธ์ 68	/	/	-	/	-	/	12.0	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
13 มีนาคม 68	/	/	-	/	-	/	12.1	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
14 เมษายน 68	/	/	-	/	-	/	12.3	-	-	221	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
16 พฤษภาคม 68	/	/	/	/	/	/	12.2	-	-	220	80	110	-	-		นพรัตน์	อนัน		
13 มิถุนายน 68	/	/	-	/	-	/	12.1	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
12 กรกฎาคม 68	/	/	-	/	-	/	12.0	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
16 สิงหาคม 68	/	/	-	/	-	/	12.4	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
10 กันยายน 68	/	/	/	/	/	/	12.3	-	-	220	80	110	/	/		นพรัตน์	อนัน		
13 ตุลาคม 68	/	/	-	/	-	/	12.2	-	-	220	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
19 พฤศจิกายน 68	/	/	-	/	-	/	12.2	-	-	221	-	-	-	-		นพรัตน์	อนัน		
9 ธันวาคม 68	/	/	/	/	/	/	12.3	-	-	221	80	110	-	-		นพรัตน์	อนัน		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตถูก (I) = ปกติ ชีตผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

Preventive Maintenance Check Sheet

Booster pump on

PM CODE NO: BP-3RC3PM CHECKSHEET REVISED: 11/1/2016

Preventive Maintenance Check Sheet

KU LS KH BL-HW BLH-qtuñ 103 RPE-nlñ AYU CKA JHA
DKR ZCHA DRYG RY3 QKR CPH TThe Cape KBA KCN Pico
Pump maintenance done on 11/26/2019

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

 Fire Alarm

 **Fire Pump**

၅ - 21

➤ Emergency Light

๑๓ ๑

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รุ่น 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☒ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CCR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: EM-SRC1-1-MDBR-G-0-1

Equipment : **Emergency Light**
ชื่อ : **Sunny**

เดือน	M					ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ตรวจสอบแบตเตอรี่	ตรวจสอบไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	ตรวจสอบระบบกลไก			
21 มกราคม 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
20 กุมภาพันธ์ 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
23 มีนาคม 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
18 เมษายน 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
19 พฤษภาคม 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
21 มิถุนายน 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
17 กรกฎาคม 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
20 สิงหาคม 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
15 กันยายน 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
26 ตุลาคม 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
20 พฤศจิกายน 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	
12 ธันวาคม 68	/	/	/	/	/	จอนทร	จอน	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชี้ถูก (✓) = ปกติ ชี้ผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

➤ ใบตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในโครงการ

๑๓ ๑

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

Type : ☒ เหม็นเพลิง ☐ คาร์บอน ☐ ฮาลอน
D.C. CO2 Halon

ประเภท : ☐ โฟม ☐ น้ำ ☐ ...
Foam Water

Model : ☐ 2.2 lbs. ☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs.

ขนาด ☐ 20 lbs. ☐ 2.5 gal. ☐ ...

วันที่ติดตั้ง _____ วันที่หมดอายุ _____
Installed Time _____ Expired Time _____

เช็คเมื่อ / Check Date	ระดับเบาะ	ผู้ตรวจ / Inspector
17-1-68	✓	จอน
18-2-68	✓	จอน
16/3/68	✓	จอน
16/4/68	✓	จอน
14/5/68	✓	จอน
16-6-68	✓	จอน
16-7-68	✓	จอน
23-9-68	X	จอน
12-9-68	✓	จอน
14/10/68	✓	จอน
13/11/68	✓	จอน
12/12/68		

๑๓ ๑

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

Type : ☒ เหม็นเพลิง ☐ คาร์บอน ☐ ฮาลอน
D.C. CO2 Halon

ประเภท : ☐ โฟม ☐ น้ำ ☐ ...
Foam Water

Model : ☐ 2.2 lbs. ☐ 5 lbs. ☒ 10 lbs. ☐ 15 lbs.

ขนาด ☐ 20 lbs. ☐ 2.5 gal. ☐ ...

วันที่ติดตั้ง _____ วันที่หมดอายุ _____
Installed Time _____ Expired Time _____

เช็คเมื่อ / Check Date	ระดับเบาะ	ผู้ตรวจ / Inspector
18-2-68	✓	จอน
10/3/68	✓	จอน
10/4/68	✓	จอน
14/5/68	✓	จอน
16-6-68	✓	จอน
16-7-68	✓	จอน
23-9-68	✓	จอน
12-9-68	✓	จอน
14/10/68	✓	จอน
13/11/68	✓	จอน
12/12/68	✓	จอน

เอกสารการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ



ที่ ขบ ๕๒๒๐๑/ผ๒๕๐

สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
ถนนเจิมจอมพล ขบ ๒๐๑๑๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ตามที่บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ และได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ของเทศบาลเมืองศรีราชา ไปทำการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ไปแล้ว นั้น

เทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดส่งวิทยากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรของท่าน ปรากฏว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัศ เจริญสันติสุข)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายปกครอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๖๖๖

โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๖๒๖๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@srirachacity.go.th

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย)
ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36

ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท ลาไคเคส โคป พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด (โรงแรมคปราชยา)
ที่อยู่ เลขที่ 35,35/1 หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....jemจอมพล
แขวง/ตำบล.....ศรีราชา.....เขต/อำเภอ.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์.....20110.....โทรศัพท์.....0-3831-4288
จำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น.....125.....คน ชาย.....54.....คน หญิง.....71.....คน

1. รายงานการฝึกดับเพลิง

- 1.1 ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ.....สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
(ให้แนบหนังสือรับรองของทางราชการด้วย)
1.2 วันที่ทำการฝึกซ้อม.....26 กันยายน 2568.....สถานที่ฝึกซ้อม.....โรงแรมคปราชยา ศรีราชา
1.3 จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงในปีที่รายงาน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น.....จำนวน.....60.....คน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นรุนแรง.....จำนวน.....คน

2. รายงานการฝึกซ้อมหนีไฟ

- 2.1 ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ.....สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
(ให้แนบหนังสือรับรองของทางราชการด้วย)
2.2 วันที่ทำการฝึกซ้อม.....27 กันยายน 2568.....สถานที่ฝึกซ้อม.....โรงแรมคปราชยา ศรีราชา
2.3 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมในปีที่รายงาน.....125.....คน
(ให้แนบรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมมาด้วย)

3 ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และการซ้อมหนีไฟ

- ☐ ไม่ดี ☐ พอใช้
☒ ดี ☐ ดีมาก


ลงชื่อ.....นางสาวสุดาวดี ฤกษ์สูงจริต.....
ผู้รายงาน
ตำแหน่ง.....ผู้จัดการทั่วไป.....
วันที่.....10 / กันยายน / 2568

**รูปภาพประกอบการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด (โรงแรมเคปราชา)
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2568**



**วิทยากรฝึกอบรม
คุณเสรี เกิดทอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชา**



เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเกิดเพลิงไหม้



ฝึกซ้อมดับเพลิง



ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



การจัดการขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 1 เลขที่ 12

สำนักงาน เทศบาลเมืองศรีราชา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... 12 เดือน
ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม จาก บริษัท ทีเอสเอสโคป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บ้านเลขที่ 35, 35/1 ถนน วิทยุพหล ตำบล ศรีภักดิ์
อำเภอ..... ศรีราชา..... เป็นเงิน 74160
ไว้แล้ว แต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน 2568

(นางสาวณัฐยาภรณ์.....)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานรับเงิน
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จค่าสับสิ่งปลูกสร้าง[illegible]

ใบเงินสด
วาสนา ลิโนนาเนา

94 ม.5 ต.พระเหลียง อ.เขาสกกรจ จ.สระแก้ว โทร. 082-3479661, 092-8521215
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1 2504 0023966 0 วันที่ 0669

รับทำจัดสิ่งปลูกสร้าง น้ำเสีย แก้ไขระบบท่อน้ำอุดตัน รับแทนชุดนอน ลอกบด

วันที่ 19, ป.ช. 68

นามผู้ซื้อ 1 บริษัท คาโอเออร์คอง / นอร์ทพาร์ค จำกัด เลขที่ 00001
ที่อยู่ 25/95/1 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน
18 ชิ้น	ค่าปรับรถคันนี้จอด	1,600	28,800 -
ตัวอักษร	สองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน	รวมเงิน	28,800 -

ผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน
วันที่ วันที่ 19, ป.ช. 68

ตัวอย่างเอกสารรายงานการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ ระบบป้องกันอัคคีภัยโครงการ

Smoke Detector & Heat Detector

DETECTOR VALIDATION							
ชื่ออาคาร CHA.....		ชื่อโรงแรม.....บดปรอท.....		ผู้บันทึก.....ศศิธร.....			
วันที่ดำเนินการ.....2016/6/8.....		ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบ.....1 วัน.....		กำหนดการตรวจครั้งต่อไป.....			
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector				รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector			
ยี่ห้อชุดทดสอบ				ยี่ห้อชุดทดสอบ			
รุ่น Smoke detector FDK 246N.....				รุ่น Heat detector RH1-01.....			
ยี่ห้อ Smoke detector NOHMI.....				ยี่ห้อ Heat detector WILL.....			
☒ ผลการทดสอบ Smoke Detector ☒ ผลการทดสอบ Heat Detector				จำนวน 10 ตัว จำนวนทดสอบ 13 ตัว			
Number	ตำแหน่งที่ตั้ง	ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก			
1	ห้อง 1003 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
2	ห้อง 1016 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
3	อพยพ Floor 10 ห้อง 1003 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
4	อพยพ Floor 10 ห้อง 1018 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
5	ห้อง 803 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
6	อพยพ Floor 8 ห้อง 804 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
7	อพยพ Floor 8 ห้อง 820 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
8	อพยพ Floor 6 ห้อง 606 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
9	อพยพ Floor 6 ห้อง 618 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
10	ห้อง 615 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
11	ห้อง 601 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
12	ห้อง 409 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
13	อพยพ Floor 4 ห้อง 409 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
14	ห้อง 412 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
15	อพยพ Floor 4 ห้อง 422 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
16	ห้อง 421 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
17	ห้อง 201 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
18	อพยพ Floor 2 ห้อง 206 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
19	อพยพ Floor 2 Heet	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
21	อพยพ Floor 2 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
22	ห้อง 1133 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
23	ห้อง 931 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
24	ห้อง 932 Smoke	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
25	Heet - อพยพ Floor 2	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No		
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก 1. ศศิธร นวนวล 2. อรุณรัตน์ แก้วพนา 3.				รับรองผลการบันทึก  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง			

ภาพอุปกรณ์ที่ใช้งานการทดสอบ Smoke Detector & Heat Detector ในโครงการฯ



เอกสารนำส่งรายงานเสนอขอลดมาตรการฯ
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขมาตรการฯ (ลว. 18 พฤศจิกายน 2563)



18 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอนำส่งรายงานเสนอขอลดมาตรการฯ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขในมาตรการฯ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคป ราชฯ ของบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายทะเบียนโรงแรม) (ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานเสนอขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขในมาตรการฯ จำนวน 3 เล่ม
2. ตารางเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลง

ด้วยบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการโครงการเคป ราชฯ ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพมถาล 2 ตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขอลดจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ตามตารางมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระหว่างดำเนินการ) หน้าที่ 10 / 10 จากตรวจสอบคุณภาพน้ำของบ่อพักน้ำก่อนเข้าบ่อเกราะ-กรองไร้อากาศ และบ่อพักน้ำหลังการบำบัด เป็น ตรวจสอบคุณภาพน้ำของบ่อพักน้ำหลังการบำบัดเพียงอย่างเดียว โดยจะคงความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 6 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการตามเดิม

ตามที่บริษัทฯ ได้ทำตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ระบบการจัดการของโครงการไม่เคยก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ รวมทั้งปัจจุบัน สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ ในกรณีที่โครงการโรงแรมได้เปิดดำเนินการครบ 1 ปี ก็ให้ทำการลดมาตรการฯ ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ในกรณีที่ระบบไม่มีปัญหา

ทั้งนี้โครงการโรงแรมเคป ราชฯ ได้แนบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขในมาตรการฯย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็นการยืนยัน ผลของคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านมา รวมทั้งโครงการยืนยันให้ เจ้าหน้าที่จะเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหรือสั่งให้โครงการดำเนินการใดในกรณีที่การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียไม่เป็นไปตามเงื่อนไข พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ขอจัดส่งรายงานฯ ให้ทางจังหวัดชลบุรี พิจารณา และสำเนาเอกสารเพื่อให้ทางจังหวัดชลบุรีจัดส่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและตอบกลับเป็นหนังสือให้ทราบด้วย

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรนต์ ธรรมชัยโสภิต)

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้รับเอกสาร

วันที่

48083

โครงการ CAPE RACHA HOTEL

ตารางมาตรการจัดการตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเคปราช่า ที่ขอเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขตามมาตรการกีดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (เดิม)	รายละเอียดที่เสนอ ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ (ใหม่)
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยทิ้ง- ตรวจใช้ อากาศและน้ำทิ้งก่อนการบำบัด ความถี่ทุก 6 เดือนตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ ดังนี้ BOD, SS, pH และ Oil & Grease	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด ความถี่ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ ดังนี้ BOD, SS, pH และ Oil & Grease

บริษัท คาโงะเคอิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เอกสาร Monitor-request-form (แบบยืนยันการส่งรายงาน) ของโครงการ CAPE RACHA HOTEL *

ยื่นรับการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงสร้าง โรงแรมเคปราช่า (CAPE RACHA HOTEL) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน รอบ 2 พ.ศ.2562

ข้าพเจ้า **รวิชัย คำไคสศิลป์ ห่อฟองพอร์รี จักกั** ได้นำข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบราย
ละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และขอขึ้นยืนยันว่ารายงาน Monitor ที่จัดส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร มีรายละเอียดที่
เหมือนกันทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 

ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)



ยื่นเอกสารส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมเคปราชา (CAPE RACHA HOTEL) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รอบ 1
พ.ศ.2563

ข้าพเจ้ารับทำ **คาไลเดสโตป พรหมเพชรดีส์ จำกัด** ได้จัดส่งข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และ
ขอขึ้นเป็นรายงาน Monitor ที่จัดส่งผ่านวารบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร มีรายละเอียดที่เหมือนกับทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... 

ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ยื่นรับการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ โรงแรมเปราชา (CAPE RACHA HOTEL) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน รอบ 2 พ.ศ.2563

ข้าพเจ้าบริษัท คาโงะเคอิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำส่งข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และขอขึ้นบันทึกรายงาน Monitor ที่จัดส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร มีรายละเอียดที่
แนบมาทั้งหมดพร้อมการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ดำเนินการ/ผู้อำนวยการฯ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

เป็นงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ โรงแรมเคปราชยา (CAPE RACHA HOTEL) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน รอบ 1 พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้นำส่งข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบราย
ละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่ารายงาน Monitor ที่จัดส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร มีรายละเอียดที่
เหมือนกันทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... 

ผู้ดำเนินการ/ผู้มอบอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ยื่นขึ้นการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ โรงแรมเคปราช่า (CAPE RACHA HOTEL) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน รอบ 2 พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้นำส่งข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่ารายงาน Monitor ที่จัดส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร มีรายละเอียดที่
เหมือนกันทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... 

ผู้ดำเนินการ/ผู้มอบหมาย พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ยื่นขึ้นการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor :	256507-100
ชื่อโครงการ :	โครงการ โรงแรมแคปราชะ (CAPE RACHA HOTEL)
รอบรายงาน :	ม.ค 65 - มิ.ย. 65
วันที่ยื่นรายงาน :	16/07/2565
เลขที่ IEE/EIA/EHIA :	2017
ผู้ยื่นรายงาน	
อีเมล	
โทรศัพท์	



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง






สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสาร Monitor-request-form (แบบยืนยันการส่งรายงาน) ของโครงการ CAPE RACHA HOTEL
(ต่อ)

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Monitor : 256601-75 ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมเคปราชะ (CAPE RACHA HOTEL) รอบรายงาน : ก.ค. 65 - ธ.ค. 65 วันที่ยื่นรายงาน : 14/01/2566 เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2017 ผู้ยื่นรายงาน :  อีเมล :  โทรศัพท์ :   QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงาน Monitor นี้ โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA อีกหนึ่งช่องทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Division of Environmental Impact Assessment Development	ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Monitor : 256607-83 ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมเคปราชะ (CAPE RACHA HOTEL) รอบรายงาน : ม.ค. 66 - มิ.ย. 66 วันที่ยื่นรายงาน : 17/07/2566 เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2017 ผู้ยื่นรายงาน :  อีเมล :  โทรศัพท์ :   QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงาน Monitor นี้ โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA อีกหนึ่งช่องทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Division of Environmental Impact Assessment Development
ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Monitor : 256701-36 ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมเคปราชะ (CAPE RACHA HOTEL) รอบรายงาน : ก.ค. 66 - ธ.ค. 66 วันที่ยื่นรายงาน : 10/01/2567 เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2017 ผู้ยื่นรายงาน :  อีเมล :  โทรศัพท์ :   QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงาน Monitor นี้ โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA อีกหนึ่งช่องทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Division of Environmental Impact Assessment Development	ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Monitor : 256707-155 ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมเคปราชะ (CAPE RACHA HOTEL) รอบรายงาน : ม.ค. 67 - มิ.ย. 67 วันที่ยื่นรายงาน : 16/07/2567 เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2017 ผู้ยื่นรายงาน :  อีเมล :  โทรศัพท์ :   QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงาน Monitor นี้ โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA อีกหนึ่งช่องทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Division of Environmental Impact Assessment Development
ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Monitor : 256801-77 ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมเคปราชะ (CAPE RACHA HOTEL) รอบรายงาน : ก.ค. 67 - ธ.ค. 67 วันที่ยื่นรายงาน : 14/01/2568 เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2017 ผู้ยื่นรายงาน :  อีเมล :  โทรศัพท์ :   QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงาน Monitor นี้ โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA อีกหนึ่งช่องทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Division of Environmental Impact Assessment Development	หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Monitor : 256807-36 ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมเคปราชะ (CAPE RACHA HOTEL) รอบรายงาน : ม.ค. 68 - มิ.ย. 68 วันที่ยื่นรายงาน : 09/07/2568 เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2017 ผู้ยื่นรายงาน :  อีเมล :  โทรศัพท์ :   QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงาน Monitor นี้ โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA อีกหนึ่งช่องทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Division of Environmental Impact Assessment Development

*** หมายเหตุ :** มีรายงานจำนวน 12 ฉบับที่ทางโครงการ CAPE RACHA HOTEL ยังไม่ได้รับผลพิจารณาจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ฉบับล่าสุด)
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ทางโครงการได้รับ คือ ฉบับประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ที่ ทส ๑๐๐๘.๕/๑๑๑๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ขอยพิบูลย์วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เคปราช่า (CAPE RACHA HOTEL) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๔๕๘๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เคปราช่า (CAPE RACHA HOTEL) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการจัดทำรายงานฯ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภา นิภูษิระนันทน์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔