



B.GRIMM

SINCE 1878

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3

ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

ที่ตั้งโครงการ

นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 68 หมู่ 7 ตำบลไชยภูมิอำเภอยะโฮ จังหวัดอ่าวทอง 14140

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ +66 (0) 2710 3411



จัดทำโดย

บริษัท ซีคอต จำกัด

เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ +66 (0) 2959 3600 โทรสาร +66 (0) 2959 3535

Website : www.secot.co.th Email : enserv@secot.co.th





B.GRIMM

SINCE 1878

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3

ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

ที่ตั้งโครงการ

นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 68 หมู่ 7 ตำบลไชยภูมิอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ +66 (0) 2710 3411



จัดทำโดย

บริษัท ซีคอต จำกัด

เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ +66 (0) 2959 3600 โทรสาร +66 (0) 2959 3535

Website : www.secot.co.th Email : enserv@secot.co.th





บริษัท ซีคอต จำกัด
SECOT CO., LTD.

239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

239 RIMKLONGPRAPA ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND

TEL. (662) 959-3600 FAX (662) 959-3535 Website : secot.co.th E-mail : envserv@secot.co.th

แบบ ตต. ๑



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ซีคอต จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เอส
อ่าวทอง เลขที่ 68 หมู่ 7 ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่าวทอง ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
(✓) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568
() อื่นๆ _____

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนนนท์		ผู้จัดการฝ่ายประเมินผลสิ่งแวดล้อม
นายศักดิ์ จันเดชชนะวงศ์		ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางอารยา ทิพรัักษ์		ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวปรีดา สมใจ		ผู้จัดการแผนประเมินผลการติดตามตรวจสอบ
นางสาวกนิษฐา เจริญเชื้อ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวเขมขุตา อินทร์สร		นักเคมี
นางสาวนริสา ภูวธรรมเพ็ชร์		นักเคมี
นายจิตพล สมประสงค์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม



(นายบรรชัย เกรียงไกรอุดม)

กรรมการผู้จัดการ

สารบัญเรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1	บทนำ.....	1-1
1.2	ขอบเขตการดำเนินงาน	1-4
1.2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-4
1.2.2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-6

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.1	ขนาดและที่ตั้งโครงการ	2-1
2.2	การใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ.....	2-1
2.3	เครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต	2-5
2.3.1	เครื่องจักรและอุปกรณ์.....	2-5
2.3.2	กระบวนการผลิต	2-7
2.3.3	กำลังการผลิต	2-8
2.3.4	เชื้อเพลิง.....	2-8
2.3.5	สารเคมี	2-10
2.4	ผลิตภัณฑ์.....	2-11
2.5	ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า.....	2-12
2.6	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	2-13
2.6.1	น้ำใช้.....	2-13
2.7	ระบบระบายน้ำฝน.....	2-18
2.8	น้ำทิ้งและการจัดการ	2-19
2.8.1	น้ำทิ้ง.....	2-19
2.8.2	การจัดการน้ำทิ้งของโครงการ	2-22
2.9	ระบบคมนาคม.....	2-25
2.10	พนักงาน	2-25

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.11	การรับเรื่องร้องเรียน	2-25
2.12	พื้นที่สีเขียว	2-27

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
-----	---	-----

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1	คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-1
4.1.1	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม	4-1
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568	
4.1.2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-13
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568	
4.1.3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป.....	4-32
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568	
4.2	คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ.....	4-36
4.2.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศแบบสุ่ม	4-39
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568	
4.2.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศแบบสุ่ม	4-44
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568	
4.2.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ	4-52
	แบบต่อเนื่อง (CEMS)	
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568	
4.3	ระดับเสียง.....	4-54
4.3.1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-54
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568	

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

4.3.2	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-60
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568	
4.4	คุณภาพน้ำผิวดิน	4-65
4.4.1	ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำระบายทิ้งแบบสุ่ม	4-68
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568	
4.4.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากโครงการแบบสุ่ม	4-72
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568	
4.4.3	ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำระบายทิ้งแบบต่อเนื่อง	4-79
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568	

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

5.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-2

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.1	กฎความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข.2	ขั้นตอนและแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข.3	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.4	แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
ภาคผนวก ข.5	การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ภาคผนวก ข.6	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ข.7	ผลการตรวจสอบความถูกต้องของ CEMS ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ข.8	หนังสือขอเชื่อมโยงข้อมูลระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ไปยังศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (EMCC) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ภาคผนวก ข.9	แนวทางปฏิบัติกรณีค่า CEMS มีแนวโน้มเข้าใกล้หรือเกินค่าควบคุม
ภาคผนวก ข.10	บันทึกการตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator)
ภาคผนวก ข.11	บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน
ภาคผนวก ข.12	ข้อกำหนดสำหรับการใช้พาหนะภายในโรงไฟฟ้า
ภาคผนวก ข.13	บันทึกการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขนส่ง
ภาคผนวก ข.14	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และบาดเจ็บ
ภาคผนวก ข.15	การจัดการกากของเสีย

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ภาคผนวก ข.16	แผนฉุกเฉิน และระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และการฝึกซ้อม
ภาคผนวก ข.17	นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.18	คู่มือการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.19	แผนการอบรมพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ข.20	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบันทึกการประชุม
ภาคผนวก ข.21	แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และบันทึกการตรวจสอบ
ภาคผนวก ข.22	แผนผังเส้นทางหนีไฟ
ภาคผนวก ข.23	ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และเครื่องผลิตไอน้ำ
ภาคผนวก ข.24	รายการสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่โครงการ (Chemical List) และข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
ภาคผนวก ข.25	การตรวจสอบสภาพพนักงาน
ภาคผนวก ข.26	การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวก ข.27	ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)
ภาคผนวก ข.28	แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ประจำปี พ.ศ. 2567
ภาคผนวก ข.29	การตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรหม้อไอน้ำ
ภาคผนวก ข.30	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ข.31	การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.32	จำนวนพนักงานท้องถิ่น
ภาคผนวก ข.33	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ข.34	ข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ภาคผนวก ข.35	หนังสือแจ้งจำนวนพนักงานให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ภาคผนวก ข.36	แผนปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ภาคผนวก ข.37	รายงานการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซ
ภาคผนวก ข.38	บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring)
ภาคผนวก ง	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง.1	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวก ง.2	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวก ง.3	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับเสียง
ภาคผนวก ง.4	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ง.5	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน
ภาคผนวก ง.6	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน
ภาคผนวก ง.7	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน
ภาคผนวก จ	ข้อมูลการตรวจเทียบเครื่องมือ (Calibration Data Sheets)
ภาคผนวก ฉ	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ช	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและขอขยายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ซ	ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์การทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1	สรุปความเป็นมาของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 1-3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
1.2-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ 1-8 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2568
2.1-1	สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่..... 2-4 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
2.8-1	แหล่งกำเนิด ปริมาณ และวิธีการจัดการน้ำเสีย 2-20 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป 3-2 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
3-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ 3-9 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-1	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-5
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : วิทยาลัยพลศึกษาอ่าวทอง (A1)
4.1-2	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-7
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : วัดบ้านลาด (A2)
4.1-3	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-9
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านเบ็ก (A3)
4.1-4	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-11
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : ชุมชนหลักฟ้า (A4)
4.1-5	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 4-15
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-6	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 4-18 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 สถานีตรวจวัด : วิทยาลัยพลศึกษาอ่าวทอง (A1)
4.1-7	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 4-19 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 สถานีตรวจวัด : วัดบ้านลาด (A2)
4.1-8	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 4-20 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 สถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านเบิก (A3)
4.1-9	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 4-21 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 สถานีตรวจวัด : ชุมชนหลักฟ้า (A4)
4.1-10	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ..... 4-22 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 สถานีตรวจวัด : วิทยาลัยพลศึกษาอ่าวทอง (A1)

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-11	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ..... 4-23
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : วัดบ้านลาด (A2)
4.1-12	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ..... 4-24
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านเบิก (A3)
4.1-13	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ..... 4-25
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : ชุมชนหลักฟ้า (A4)
4.1-14	ผลการตรวจวัดอุณหภูมิในบรรยากาศ..... 4-27
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : วิทยาลัยพลศึกษาอ่าวทอง (A1)
4.1-15	ผลการตรวจวัดอุณหภูมิในบรรยากาศ..... 4-28
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : วัดบ้านลาด (A2)

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-16	ผลการตรวจวัดอุณหภูมิในบรรยากาศ 4-29
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านเบิก (A3)
4.1-17	ผลการตรวจวัดอุณหภูมิในบรรยากาศ 4-30
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : ชุมชนหลักฟ้า (A4)
4.1-18	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 4-33
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568
4.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศแบบสุ่ม 4-41
	จากปล่อง HRSG 31
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
4.2-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศแบบสุ่ม 4-42
	จากปล่อง HRSG 32
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.2-3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศแบบสุ่ม..... 4-45
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568
4.2-4	สรุปอัตราการระบายมลพิษจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ 4-47
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568
4.2-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ..... 4-53
	จากระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS)
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
4.3-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 4-58
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : สถานีกู้ภัยจังหวัดอ่าวทอง (N1)
4.3-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 4-59
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
	สถานีตรวจวัด : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.3-3	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 4-62
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568
4.4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากโครงการแบบสุ่ม 4-69
	บริเวณบ่อตรวจสอบน้ำทิ้งหอหล่อเย็น BPAT3 (CT Blow Down Sump BPAT3 : W3)
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
4.4-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากโครงการแบบสุ่ม 4-70
	บริเวณบ่อตรวจสอบน้ำเสีย BPAT3 (Wastewater Pit BPAT3 : W4)
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
4.4-3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากโครงการแบบสุ่ม 4-73
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568
4.4-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากโครงการแบบต่อเนื่อง 4-80
	บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (CT Blow Down Pit : W1)
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.4-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากโครงการแบบต่อเนื่อง 4-80
	บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit : W2)
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568
5.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5-3
	ระยะดำเนินการ
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1-1	ที่ตั้งโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3..... 2-2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
2.2-1	การจัดผังโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3..... 2-3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
2.3-1	ผังกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม..... 2-9 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
2.8-1	ผังจัดการน้ำเสีย ของโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3..... 2-24 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
2.11-1	แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน 2-26 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
2.12-1	พื้นที่สีเขียว..... 2-28 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
3-1	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ..... 3-70
3-2	เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS)..... 3-70
3-3	หัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO _x 3-70
3-4	หน้าจอ DCS แสดงระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO _x 3-70
3-5	อุปกรณ์และอะไหล่สำรองสำหรับการซ่อมบำรุงระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ..... 3-71
3-6	หน้าจอ DCS แสดงระบบเตือน (Alarm) ควบคุมค่าการระบาย NO _x 3-71
3-7	สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ..... 3-71
3-8	ที่ครอบลดเสียง (Enclosure) 3-71
3-9	ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงบริเวณที่มีเสียงดัง..... 3-71

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3-10	พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล..... 3-71
3-11	อุปกรณ์ลดเสียง 3-72
3-12	การปฏิบัติงานในห้องควบคุม (Control Room)..... 3-72
3-13	ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ 3-72
3-14	ปั๊มสูบน้ำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ 3-72
3-15	บ่อเก็บน้ำฝน..... 3-72
3-16	การตรวจสอบท่อน้ำใต้..... 3-73
3-17	บ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (CT Blow Down Pit) 3-73
3-18	บ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นฉุกเฉิน (Emergency CT Blow Down Pit)..... 3-73
3-19	บ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Holding Pond) ของนิคมฯ..... 3-73
3-20	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank)..... 3-73
3-21	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Retention Pit)..... 3-73
3-22	บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน(Emergency Pit for Retention Pit)..... 3-74
3-23	วางระบายน้ำฝนไม่ปนเปื้อน 3-74
3-24	วางระบายน้ำฝนปนเปื้อน 3-74
3-25	บ่อตรวจสอบภาพน้ำ (Inspection Manhole)..... 3-74
3-26	วาล์วควบคุมการเปิด-ปิดบ่อตรวจสอบภาพน้ำ (Inspection Manhole) 3-74
3-27	ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) 3-75
	ที่บ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (CT Blow Down Pit)
3-28	ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring)..... 3-75
	ที่บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit)
3-29	บ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator)..... 3-75
3-30	วางระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง..... 3-75

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3-31	ป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของบริษัทขนส่งสารเคมีและกากของเสีย 3-75
	ที่รถขนส่ง
3-32	พื้นที่จอดรถ 3-76
3-33	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3-76
3-34	อาคารจัดเก็บกากของเสีย 3-76
3-35	ถังขยะแยกประเภท..... 3-76
3-36	กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 3-76
3-37	ป้ายเตือน 3-77
3-38	อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 3-78
3-39	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 3-79
3-40	ระบบส่องสว่างบริเวณพื้นที่ทำงาน 3-80
3-41	การเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน 3-80
3-42	ป้ายแสดงทางเดิน และทางออกฉุกเฉิน 3-80
3-43	อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงบริเวณเครื่องผลิตไอน้ำ..... 3-80
3-44	สัญญาณเตือนภัย (Alarm) 3-81
3-45	อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 3-81
3-46	ระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector)..... 3-81
3-47	อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซแบบพกพา..... 3-81
3-48	อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร 3-81
3-49	ชุดผจญเพลิง 3-82
3-50	ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 3-82
3-51	พื้นที่สูบบุหรี่ 3-82
3-52	ป้ายเตือน/ป้ายห้ามภายในอาคาร 3-82
3-53	อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash)..... 3-83

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3-54	ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) 3-83
3-55	อาคารเก็บสารเคมี..... 3-83
3-56	ช่องระบายอากาศของอาคารเก็บสารเคมี..... 3-84
3-57	อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี 3-84
3-58	วัสดุดูดซับสารเคมี..... 3-84
3-59	รถรับส่งลูกเงิน 3-84
3-60	อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์ 3-84
3-61	ถุงลม (Wind Sock)..... 3-85
3-62	จุดรวมพล 3-85
3-63	การเยี่ยมชมโครงการ 3-85
3-64	การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชุมชน..... 3-85
3-65	ป้ายเตือนอันตราย และป้ายห้าม บริเวณสถานีควบคุมความดัน 3-86
	และวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ
3-66	พื้นที่สีเขียว..... 3-87
4.1-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 4-2
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
4.1-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 4-3
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
4.1-3	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 4-31
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม พ.ศ. 2568

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป..... 4-34
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568
4.2-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ..... 4-37
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
4.2-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ..... 4-38
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
4.2-3	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศแบบสุ่ม . 4-43
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568
4.2-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ..... 4-48
	จากปล่องระบายมลพิษทางอากาศแบบสุ่ม
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568
4.2-5	กราฟเปรียบเทียบอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 4-51
	จากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3-1	ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป..... 4-55
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
4.3-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 4-56
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
4.3-3	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 4-61
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม พ.ศ. 2568
4.3-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป..... 4-63
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568
4.4-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 4-66
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
4.4-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง..... 4-67
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
4.4-3	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากโครงการแบบสุ่ม 4-71
	โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่

หน้า

4.4-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบายทิ้งแบบสุ่ม	4-76
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3		
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด		
ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568		