

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบ

เอกสารแนบ 2

หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

- ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อ.1)
- หนังสือรับรองบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

(๖) ชนิด ค.ส.ธ. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ ๒ (โซน ก)
พื้นที่/ความยาว ๕๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๗) ชนิด พื้นที่ ค.ส.ธ. ที่จอดรถยนต์ จำนวน ๕ แห่ง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร
พื้นที่/ความยาว ๒๕๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน ๒๐ คัน พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ _____
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี ๑.นายจักรกฤษณ์ วัฒนเมธีวัชร มี สย.๘๖๖๒, ๒.นายณัฏฐ สว่างวรรณ ส-สธ.๑๘๖๒,
๓.นายสรวิทย์ ช่างคิด วฟก.๑๑๙๑, ๔.นางสาวเพ็ญใจ ก้อนทอง สส.๘๖๖๒, ๕.นายกวัด ประทุมศิริ สก.๘๖๘๐
เป็นผู้ควบคุมงานหรือ ๑.นายจักรกฤษณ์ วัฒนเมธีวัชร มี สย.๘๖๖๒, ๒.นายณัฏฐ สว่างวรรณ ส-สธ.๑๘๖๒,
๓.นายสรวิทย์ ช่างคิด วฟก.๑๑๙๑, ๔.นางสาวเพ็ญใจ ก้อนทอง สส.๘๖๖๒, ๕.นายกวัด ประทุมศิริ สก.๘๖๘๐
๖.นายณเรศ อุ่นพิณ ส-สธ.๑๘๕๐, ๗.นายสรวิทย์ แซ่โง้ว ก-สธ.๒๓๕๔๓ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๓๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตร ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) การอนุญาตการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตนี้ ยังอิงความหนังสือสำนักงานโยธาและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ พส.๑๐๑๑.๕/๓๘๒๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ _____ เดือน ๑๕ พ.ค.

ออกให้ ณ วันที่ _____ เดือน ๑๖ พ.ค.

(ลายมือชื่อ

(นายสมพงษ์ สาขณา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

การต่อใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๑

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน ๑๕ ปี.ค. ๒๕๖๕ พ.ศ.

โดยมีเงื่อนไข

.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ)  ผู้อนุญาต

(นางสาวระพีพรรณ รัตนพิทักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยมีเงื่อนไข

.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต

()

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยมีเงื่อนไข

.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต

()

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยมีเงื่อนไข

.....
.....
.....
.....

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต

()

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

คำเตือน

๓. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังมิได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น. ๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงาน จะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การคิดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๖. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๗. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุ ใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ที่ ขบ ๕๓๓๐๗/ ๑๑๓๐



สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
อาคารศูนย์ดำรงธรรม
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ ขบ ๒๐๒๕๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขรับที่ ๓๔๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๔) ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๓) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ดำเนินการตรวจสอบแล้วและขอเรียนให้ทราบว่า การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นการต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑ ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้เป็นระยะเวลาไม่เกินอายุใบอนุญาต โดยต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑ ให้อีก ๒ ปี สิ้นสุดอายุใบอนุญาต วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยการพิจารณาเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออก ใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ และ ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ได้มีการต่ออายุ ใบอนุญาตครั้งที่ ๑ แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตครั้งถัดไปได้ต่อเมื่อดำเนินการ ก่อสร้างฐานรากทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็จ หรือมีการก่อสร้างหรือตัดแปลงโครงสร้างอาคารไปแล้วเกินร้อยละสิบของพื้นที่อาคารที่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต่ออายุใบอนุญาตให้อีกไม่เกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งปี ดังนั้นเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงใคร่ขอให้ทางบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

กองช่าง

โทร.๐-๓๘๖๓-๘๖๑๓ ต่อ ๑๑๕



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02844/66
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ได้รับเงินจาก บริษัท ไมต้า แอสเซท จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00	ค่าใบอนุญาตอาคาร ก.ต. .อ. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 4 หลัง ค.ส.อ. 1 ชั้น 2 หลัง
รวมเงิน			200.00	

ตัวอักษร (สองร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวเบญจรงค์ สว่างฉาย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางฉวีจิรา ทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้



ที่ สจก. 001827

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หนังสือรับรอง

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขี้เหล็ก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 718 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 6/3 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 482/1-2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองทราย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 45/19-20 หมู่ที่ 4 ตำบลบางลำภู อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 219-220 หมู่ที่ 4 ตำบลบางลำภู อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 54/17 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 50/17-18 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 39 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขี้เหล็ก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 254 หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 1/15 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 368/3-5 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 198/5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 88/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 80/25-26 หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (20) เลขที่ 333/27 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (21) เลขที่ 427-428 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (22) เลขที่ 284/3 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (23) เลขที่ 186, 187, 188 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (24) เลขที่ 85/51-52 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (25) เลขที่ 186, 187, 188 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (26) เลขที่ 186, 187, 188 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (27) เลขที่ 186, 187, 188 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 186, 187, 188 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (29) เลขที่ 186, 187, 188 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/

สำนักงานฯ ตั้งอยู่ (30) เลขที่ 186, 187, 188 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ





หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (25) เลขที่ 5 ซอยนิวตันพร 14 แขวง 3 8 18 แขวงรวมภักดีรา แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (26) เลขที่ 211/2 หมู่ที่ 2 ถนนสุรินทร์-สิงห์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (27) เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทุ่งทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 210/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (29) เลขที่ 243/2-3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (30) เลขที่ 77/402-403 หมู่ที่ 2 ตำบลสันติราษฎร์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (31) เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (32) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (33) เลขที่ 10/9-10 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (34) เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ถนนเอเชีย ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (35) เลขที่ 511/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (36) เลขที่ 10/2 ซอยทรายทอง ตำบลทรายทอง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (37) เลขที่ 93/401-406 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (38) เลขที่ 180/7-8 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (39) เลขที่ 500/12-13 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (40) เลขที่ 14/E หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (41) เลขที่ 136/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (42) เลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทราย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (43) เลขที่ 102/17 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองบาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (44) เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (45) เลขที่ 277/5-6 หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดฉะเชิงเทรา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (46) เลขที่ 465 ถนนสุพรรณพงษ์ ตำบลกระแต อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (47) เลขที่ 269 270 หมู่ที่ 9 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ผู้รับใช้/ผู้ขาย
Import/Export

Import/Export
Trade Partner





หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (48) เลขที่ 208/73 YO ถนนเทศบาล 7 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดแพร่/สาขา
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (49) เลขที่ 224-224/3 หมู่ที่ 2 ตำบลตากฟ้า อำเภอดงเจริญ จังหวัดราชบุรี/สาขา
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (50) เลขที่ 814-815 หมู่ที่ 2 ตำบลพนาธิวาส อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช/สาขา
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (51) เลขที่ 76/9 หมู่ที่ 12 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี/สาขา
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (52) เลขที่ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา/สาขา
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (53) เลขที่ 1186 หมู่ที่ 1 ตำบลระบำดอกไม้ อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี/สาขา
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (54) เลขที่ 796 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร/สาขา
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (55) เลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี/สาขา

6. วัตถุประสงค์ของบัญชีงบการเงินฉบับนี้คือ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดย

สามารถดูได้ที่

ฉบับนี้ ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

นางสาวศุภมาส



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ





หนังสือรับรอง

ใจความทราบ ประกาศหนังสือรับรอง ฉบับที่ สกน. 001827

1. กรณีที่บริษัทหรือคณะบุคคลในราชอาณาจักรหรือหน่วยงานในประเทศไทย การรวมและดำเนินการจะต้องมีคุณสมบัติ

และแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์และพลาสติกปิโตรเคมี พ.ศ. 2535 ไปยังต่างประเทศ

ภายใต้เงื่อนไขที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดและตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทมีที่ตั้ง บริษัท ไม้ค้ำ แกลเลอรี จำกัด กรุงเทพมหานคร

0735534000973 ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการปิโตรเคมีภัณฑ์

4 มีนาคม 2546

3. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2566

4. หนังสือรับรองเฉพาะบริษัทที่ทางบริษัทได้มาจากการจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือการควบรวมกิจการ

5. การดำเนินการ

6. บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงดี มีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ หรือเป็นเงิน

***สำหรับหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Panora Baan-Amphur หรือ THE PANORA ESTUARIA
จัดทำโดย บริษัท ไม้ค้ำ แกลเลอรี จำกัด (มหาชน) กับ ท่านนี้***



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Development
Ministry of Commerce

เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
www.ditp.go.th

โทรสาร 02-6521000
โทร 02-6521000



for

วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(33) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(34) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(35) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(36) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(37) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(38) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(39) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(40) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(41) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(42) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

(43) วัตถุประสงค์ของบัญชีปีจำนวน _____ ถึง _____

ข้อมูลงบการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Ministry of Commerce
กระทรวงพาณิชย์

การบัญชี
Accounting

การบัญชี
Accounting



วัตถุประสงค์ของฉบับนี้จัดทำขึ้น _____ ข้อ ดังต่อไปนี้

๑๕๓. บุตรของภิกษุฉนาคีระ ๒๐๐ คน มาถึงวัดนี้ในวันอาทิตย์หนึ่ง ขณะนั้นพระภิกษุเหล่านั้นได้ประชุมกันที่วัดนี้ และได้อภิเษกกัน

จังหวัดบุรีรัมย์ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
 นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

(63) : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551

ศูนย์รวมกิจการสื่อ ขยาย เช่า โรงถ่าย ทำสื่อ ภาพยนตร์ ทีวี และวิทยุ โทรทัศน์

(๕) หน่วยงานราชการที่ดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่เสนอให้จัดซื้อ/จัดหา/จ้างทำ/จ้าง

Amphur ๗๕

[illegible][illegible]

104. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยา Metformin และยา Glimepiride ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, and Triglyceride) ก่อนและหลังการรักษาเป็นเวลา 12 สัปดาห์

การดำเนินงานตามแผน ระยะยาวฉบับนี้ จะดำเนินการตามกรอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ร.บ. ฉบับที่ ๑๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

สมาคมสตรีและงานบริหารสุขภาพจิต ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ “การประจักษ์จาก : การวิจัยสุขภาพจิตและสังคม” วารสารที่ ๑

๑. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม

[๒] ปะเทศกัลลภกรรณที่ ๑] ในใบเสมาวัดเวียงวัดพัฒนา เช่น "พระยาจกนพลโยธินมฤตยวสินธุ" "รัชกาล" ของกัณ


ហត្ថលេខា: ហង់ប្រសិទ្ធិ អនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកដ្ឋាន ប្រៃសណីយ៍

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

1000



© 2004 American Psychological Association 0893-3200/04/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.18.4.575

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

University of Queensland
Ministry of Education

[illegible]

DEB

Department of Mathematics, University of California, Berkeley, CA 94720-1550
 Department of Mathematics, University of California, Berkeley, CA 94720-1550
 Department of Mathematics, University of California, Berkeley, CA 94720-1550

កងកម្មវិធី
សិក្សាស្រាវជ្រាវ

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



16

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 16 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งโรงงานดังกล่าวจะประกอบกิจการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า และประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งเหล็กและเหล็กกล้า และประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับเหล็กและเหล็กกล้า และประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว

(2) วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

(3) วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

(4) วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

(5) วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

(6) วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

(7) วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Ministry of Commerce
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ออก
3/7/67

เลขที่
001827



เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ The Panora Baan-Amphur
2. ธรรมเนียมประกันภัยของโครงการ
3. แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน และเหตุการณ์ความผิดปกติต่างๆ
4. มาตรการป้องกันผลกระทบเรื่องรถบรรทุกดินของโครงการ
5. ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพรถขนส่งวัสดุ การต่อภาษี พรบ.
6. รายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยของโครงการ
7. การตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
8. สถิติการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ
9. เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ The Panora Baan-Amphur

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA

สัญญาเลขที่ MIDA/TEKA/ST&ARCH/CONT-67-01

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
ที่ บริษัท ไม่น้ำแอลเอสที จำกัด (มหาชน)

สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัท ไม่น้ำ แอลเอสที จำกัด (มหาชน) จำกัด ซึ่งที่อยู่เลขที่ 207 ถนนเจริญนครในวงศ์ แขวงตลาดอ้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดย นายวิสูตร เอี่ยมศิริกุล และนายสรศักดิ์ เอี่ยมศิริกุล ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท ทีเค เอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) โดย นาย วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ และนางสมชาย วรนิช โฉมแก้ว ผู้มีอำนาจ ดำเนินงานตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าทุกความในเอกสารฉบับนี้ เป็นสัญญาหลักของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA ให้ใช้บังคับครอบคลุมการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมด หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารสัญญานี้ขัดแย้งกับแบบ หรือรายละเอียดประกอบแบบ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ ยกเว้นเอกสารและข้อตกลงอื่นๆ ที่เพิ่มเติมนำมาขึ้นภายหลัง ให้ถือข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก ถ้าข้อความใดมีได้ระบุไว้ในเอกสารสัญญานี้ ยังคงให้ใช้ตามแบบ รายละเอียดประกอบแบบหรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ (DEFINITION)

- 1.1 ผู้ว่าจ้าง (OWNER) หรือ เจ้าของโครงการ หมายถึง :
บริษัท ไม่น้ำ แอลเอสที จำกัด (มหาชน)
- 1.2 ผู้รับจ้าง (CONTRACTOR) หมายถึง :
บริษัท ทีเค เอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมา กับผู้ว่าจ้าง
- 1.3 ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือ สถาปนิก (ARCHITECT) หมายถึง :
บริษัท สถาปนิกจุฑา จำกัด หรือตัวแทน
- 1.4 วิศวกรออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง หรือ วิศวกรโครงสร้าง (STRUCTURAL ENGINEER) หมายถึง :
บริษัท เน็กซ์ สเต็ม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือตัวแทน
- 1.5 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล หมายถึง :
บริษัท เน็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด หรือตัวแทน

- 1.6 ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง
Landscape Tectonix Limited.
- 1.7 ผู้บริหารการก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) หมายถึง .
บริษัท เอบีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด และหรือตัวแทน ซึ่งทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงาน
ก่อสร้างซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ว่าจ้างในงานก่อสร้างโครงการนี้
- 1.8 งานก่อสร้างตามสัญญา (THE WORK) หมายถึง :
งานก่อสร้าง โครงการ THE PANORA ESTUARIA ซึ่งประกอบด้วย งานหลุมก่อสร้าง งานโครงสร้าง
งานสถาปัตย์กรรม งานภูมิสถาปัตย์กรรมในส่วนงาน HARD SCAPPE และงานอื่นๆ ตามแบบรูป รายการ ตาแบบ
และข้อกำหนดประกอบแบบ และเอกสารแนบท้ายสัญญาตามที่ระบุในข้อ 1.3 ของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งขอบเขตงาน
ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
 - 1.8.1 บริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา และมีมีอำนาจอำนาจหน้าที่ประติดและ
เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามแบบที่สัญญาและรายการประกอบแบบที่แนบมาสัญญา
 - 1.8.2 ทั้งนี้ งานก่อสร้างตามสัญญาตามที่ระบุในข้อ 1.3 สัญญาฉบับนี้ ไม่รวมถึง
 - 1.8.2.1 งานเสาเข็มเจาะ และงานทดสอบ Dynamic Load Test (เฉพาะตัวอาคาร)
 - 1.8.2.2 งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
 - 1.8.2.3 งานจัดวางและติดตั้งลิฟต์
 - 1.8.2.4 งานระบบการระบายน้ำในมัติ
 - 1.8.2.5 งานระบบ internet ของโครงการ
 - 1.8.2.6 งานตกแต่งภายใน
 - 1.8.2.7 งานเจดสวน (Soft scape)
 - 1.8.2.8 ปากโครงการ / บั๊กกอนอาคาร / ปากหน้ารั้วโครงการ ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร (รวมถึงงานระบบรองรับไฟต่างๆ)
 - 1.8.2.9 งานจัดวางและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ Built in & Loose, ชุดครัว, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 - 1.8.2.10 งานจัดวางและติดตั้ง Locker & Mail Box
 - 1.8.2.11 งานจัดวางและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศยกเว้น
 - 1.8.2.12 งาน Drop ฝ้าหลุมไฟ พื้นในส่วนกลาง (เนื่องจากไม่มีแบบขยาย)
 - 1.8.2.13 งานกันซึมผนังภายนอก ชั้นใต้ดิน
 - 1.8.2.14 งานแบบ Stainless SS1 กว้าง 50 มม ตกแต่งผนังภายในห้องพัก Type B, C
(โดยผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน)
 - 1.8.2.15 งานฐานรองแท่นเครื่องระบบ (โดยผู้รับจ้างงานระบบประกอบอาคาร)
 - 1.8.2.16 การพิจารณาข้อมูลและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA-Environment Impact Assessment) ตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตาม
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 1.8.2.17 งานนอกเหนือขอบเขตการว่าจ้างตามสัญญานี้ ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย
สัญญาข้อ 1.9.3 ของสัญญาฉบับนี้

- 1.9 สัญญาข้อสัญญา (THE CONTRACT DOCUMENTS) หมายถึง เอกสารและแบบแปลนที่ส่งต่อไปให้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้

1.9.1 สัญญารหัสหลัก เอกสารฉบับนี้ จำนวน 29 แผ่น (ปีสิบเก้าแผ่น)

พร้อมตารางประมาณงานแบบท้ายสัญญา (จำนวน 3 แผ่น)

1.9.2 LETTER OF INTENT เรื่องแจ้งความประสงค์ให้เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2567 จำนวน 29 แผ่น

1.9.3 เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
1	เอกสารเป็นนิยาม งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ Hardscapes	3	A4	
2	ใบอนุญาตขุดดินถมดิน (BOD) ฉบับลงวันที่ 11 มิ.ย. 2567	46	A4	
3	Panora 2_08-01-24_ข้อมูลชี้แจงแบบงาน Main Cons		A4	08-01-24
	- ขอบเขตพื้นที่ ID	5	A4	
	- ตารางขอบเขตงานร่วมกันของผู้รับเหมา 8 1 67	6	A4	
	- ใก้ผูก TOPO	1	A4	
	- ผังสำรวจดิน	59	A4	
	- ร่างมาตรการ EIA	1,627	A4	
4	Panora 2_09-01-24_แบบ Tender			09-01-24
	- แบบงานโครงสร้าง ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566	39	A3	
	- แผนงานตกแต่งภายในห้องพัก ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2566	171	A3	
	- MATERIAL LIST งานตกแต่งภายในห้องพัก	11	A4	
4	Panora 2_09-01-24_แบบ Tender			09-01-24
	- แบบงานภูมิสถาปัตย์ FOR TENDER 100% ลงวันที่ 15 พ.ย. 2566	132	A3	
	- แบบงานภูมิสถาปัตย์ FOR CONSTRUCTION 50% ลงวันที่ 15 ธ.ย. 2566	99	A3	
	- แผนงานสถาปัตย์ ลงวันที่ 15 พ.ย. 2567	107	A3	
	- งานสถาปัตย์ PRESENT SPECIFICATION	29	A4	
	- รายการประกอบแบบงานสถาปัตย์	135	A4	
5	Panora 2_08-01-24_TOR, บันทึกประชุมชี้แจงแบบ		A4	08-01-24
	- Panora2_บันทึกประชุมชี้แจงแบบ Main Cons	8	A4	

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
	- Panorama 2_สรุป TOR Main Cons.	1	A4	
	- Panorama 2_TOR Main Cons. Final	79	A4	
6	Panora 2_10-01-24_Outline Spec		A3	10-01-24
	- OUTLINE SPEC_PANORA 3,AAAN AMPHUR 8-1-24 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2567	3	A3	
7	Panora 2_12-01-24 คำตอบบางส่วน ครั้งที่ 1 (กรณีศ)			12-01-24
	- Panora2_Q_A คำตอบบางส่วน ครั้งที่ 1 (กรณีศ)_12-01-24	3	A4	
8	Panora 2_15-01-24 คำตอบงานสถาปัตย์ ครั้งที่ 1 (กรณีศ)			15-01-24
	- Panora2_Q_A คำตอบงานสถาปัตย์ ครั้งที่ 1 (กรณีศ)_15-01-24	2	A4	
	- แผนประกอบ _ ตอบคำถาม FOR TENCER _ 03_2567-01-15	100	A3	
9	Panora 2_16-01-24 คำตอบข้อ 8.13 ครั้งที่ 2 (กรณีศ), แจ้งความ สูงประตูหน้าต่างห้องพัก			16-01-24
	- Gmail - Panora _ แจ้ง ความสูงประตูและระเบียง , หน้าต่าง ห้องพัก		A4	
	- Panora2_Q_A คำตอบข้อ 8.13 ครั้งที่ 2 (กรณีศ)_16-01-24	4	A4	
10	Panora 2_17-01-24 คำตอบครั้งที่ 2.3 (กรณีศ), แสงไฟครั้งที่ 1			17-01-24
	- Panora2 คำตอบ งานสถาปัตย์ _ แสงไฟ ครั้งที่ 2 จากผู้ออกแบบ	3	A4	
	- Panora2 คำตอบ งานสถาปัตย์ _ กรณีศ ครั้งที่ 3 จากผู้ออกแบบ	1	A4	
	- Panora2 คำตอบ แสงไฟ ครั้งที่ 1	1	A4	
11	Panora 2_19-01-24 แบบจัดพื้นที่งานภูมิสถาปัตย์ FOR CONSTRUCTION 85% ลงวันที่ 15 ม.ค. 2567	153	A3	19-01-24
12	Panora 2_22-01-24 แจ้ง ม้านั่ง Backsplash และผนังตกแต่งที่ เป็นกระเบื้องในห้องพัก รวมในการเสนอราคา			22-01-24
	- Gmail - Panora 2 _ แจ้ง ม้านั่ง Backsplash และผนังตกแต่งที่เป็น กระเบื้อง ในห้องพัก รวมในการเสนอราคา	1	A4	
13	Panora 2_23-01-24 รวม คำตอบ _23-01-24, แจ้งเพิ่มเติม ขอบเขต ที่นี้ งานภายนอก			23-01-24
	Panora2_Q_A คำตอบ ครั้งที่ 6 (แสงฟ้า)_23-01-24	1	A4	
	- Panora2_Q_A คำตอบบางส่วน ครั้งที่ 3 (แสงฟ้า)	1	A4	
	- Panora2 คำตอบคำถาม-ด้านสัญญา คำตอบบางส่วน ครั้งที่ 2 TEKA 23-01-24	4	A4	

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
	- Panorama2_ภาพถ่ายทางส่วน_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 4 23-01-67	4	A4	
	- Gmof - Panorama 2_แจ้งเพิ่ม_เดิม ข.ระบบฯ ที่แจ้ง งานภายนอก บริเวณแสงฟ้าหน้า Ground Floor Zone 1	1	A4	
14	Panora 2_25-01-24_แจ้ง Prosum งานสถาปัตย์และงานภายใน	1		25-01-24
15	Panora 2_27-01-24_รวมคำตอบ_27-01-24			27-01-24
	- Panorama2_Q_A_คำอธิบายบางส่วน ครั้งที่ 7 (แจ้งฟ้า) 23-01-67	2	A4	
	- Panorama2_Q_A_คำอธิบายบางส่วน_บ.กรณี ครั้งที่ 7	1	A4	
	- Panorama2_Q_A_คำอธิบายบางส่วน_บ.พิมพ์ ครั้งที่ 7	5	A4	
16	Panora 2_29-01-24_รวมคำตอบ_29-01-24			29-01-24
	- Panorama2_ชุด_งานสถาปัตย์_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 5	1	A4	
	- Panorama2_ชุด_งานสถาปัตย์_บ.กรณี ครั้งที่ 4	1	A4	
	- แบบประกอบ_ข้อคำถาม FOR TENDER_บ.กรณี คำที่ 4	9	A3	
17	Panora 2_29-01-24_Prosum งานสถาปัตย์ห้องพัก	2	A4	29-01-24
18	Panora 2_30-01-24_Rev.คำตอบบางส่วน_บ.กรณี ครั้งที่ 7 30-01-24			30-01-24
	- Panorama2_Q_A_Rev.คำอธิบายบางส่วน_บ.กรณี ครั้งที่ 7 30-01-24	1	A4	
19	Panora 2_16-02-24_แบบงานภายนอก,แบบแนบคำตอบ สถาปัตย์,คำตอบเพิ่มเติม			16-02-24
	- แบบงาน Landscape FOR CONS 100% ลงวันที่ 15 ก.พ. 2567	182	A3	
19	Panora 2_16-02-24_แบบงานภายนอก,แบบแนบคำตอบ สถาปัตย์,คำตอบเพิ่มเติม			16-02-24
	- แบบสถาปัตย์ประกอบตอบคำถาม FOR TENDER_บ.กรณี ครั้งที่ 4	9	A3	
	- Panorama2_คำตอบ_งานภายนอก ชุด 3_บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 8-LTX	1	A4	
	- Panorama2_คำตอบ_งานภายนอก บ.พิมพ์ ครั้งที่ 6-LTX	3	A4	
	- Panorama2_คำตอบ_งานภายนอก บ.พิมพ์ ครั้งที่ 7-LTX	5	A4	
	- Panorama2_คำตอบ_งานภายนอก บ.พิมพ์ ครั้งที่ 8-LTX	1	A4	
	- Panorama2_คำตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรณี ครั้งที่ 4	1	A4	
20	Panora 2_19-02-24_บันทึกประชุมปรับฐาน ครั้งที่ 1	3	A4	19-02-24

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
21	Panora 2_19-02-24_เครื่องจักรไฟฟ้าโรงงานครั้งที่ 1	3	A4	20-02-24
22	Panora 2_28-02-24_แบบอัปเดตแบบงานโครงสร้าง	59	A3	28-02-24
23	Panora 2_07-03-24_แบบอัปเดตแบบงานโครงสร้างภายนอก	7	A3	07-03-24
24	Panora 2_07-03-24_แบบงานสุขาภิบาล			07-03-24
	- แบบงานสุขาภิบาล	50	A3	
	- รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	130	A4	
25	Panora 2_11-03-24_แบบอัปเดตงานโครงสร้างภายนอก	29		11-03-24
26	Panora 2_16-03-24_Gmail - Panora 2_แจ้ง Update Prosum งานโครงสร้างภายนอก	1	A4	16-03-24
27	Panora 2_22-03-24_Gmail - Gmail - Panora 2_แจ้งเพิ่มเติมส่วน Detail งานโครงสร้าง_22-03-67	1	A4	22-03-24
28	Panora 2_01-04-24_แบบ Pile Wall อาคาร C			01-04-24
	- Shopเหล็ก Pile Wall	1	A3	
	- STR_TOWER_C 20240228-Model	1	A3	
29	Panora 2_01-04-24_บันทึกประชุมและเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ปรับปรุงครั้งที่ 2			01-04-24
	- Panora2_บันทึกประชุมปรับปรุง 2_Main Cons_01-04-67	2	A4	
	- Panora 2_เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 01-04-24	2	A4	
30	Panora 2_02-04-24_Gmail : แจ้งเพิ่มเติมส่วน Detail งานโครงสร้าง และเรื่องแจ้งเพิ่มเติม 02-04-67	1	A4	02-04-24
31	Panora 2_09-04-24_Addendum แจ้งเพื่อทราบงาน Main Cons.			09-04-24
	- รายการวัสดุ			
	- Panora 2_TEKA_รับทราบรายการวัสดุงาน Main_C09-04-67	2	A4	
	- Panora2_TEKA_รับทราบงาน Addendum แจ้งเพื่อทราบ_09-04-67	1	A4	

1.9.4 แผนงานก่อสร้างหลัก จำนวน 28 แผ่น

1.9.5 สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ไม้จ้านแอสเซท จำกัด (มหาชน) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจของผู้ว่าจ้าง จำนวน 15 แผ่น

1.9.5 สำเนาหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ขีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือสำนักงานทะเบียนบ้านและสำเนามิตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจ้าง จำนวน 22 ฉบับ

1.10 แบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ (DRAWINGS & SPECIFICATIONS) หมายถึง :

- 1.10.1 DESIGN DRAWING หมายถึง แบบแปลนงานโครงสร้าง งานงานสถาปัตยกรรมและแบบของงานก่อสร้างนี้ และให้หมายถึงแบบแปลนต่างๆ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยผู้รับจ้าง ความเห็นตกเป็นสาระสำคัญหากหรือลายมือชื่อรองผู้ว่าจ้าง
- 1.10.2 SHOP DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ใช้ในการติดตั้งหรือก่อสร้างหรือรายละเอียดสำหรับวิธีการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะต้องทำมาให้ผู้รับจ้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างตรวจสอบและยอมรับก่อนการทำงานซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำขึ้นเองหรือโดยได้รับคำสั่งจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างก็ได้
- 1.10.3 AS-BUILT DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 ชุด (ห้า) ชุด โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 4 (สี่) ชุด พร้อมแผ่นข้อมูล (CD) 3 แผ่น บันทึกโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD VERSION 2019 หรือต่ำกว่า ด้วยค่าใช้จ้างของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- 1.10.4 AS-BUILT SPECIFICATION หมายถึง รายละเอียดประกอบแบบที่ใช้แก้ไขให้ผู้ว่าจ้างตรงกันกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด ระบุชื่อและรุ่นผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน พร้อม VENDORS' LIST รายละเอียดการติดต่อ CATALOG ตลอดจนคู่มือการดูแลบำรุงรักษา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 (ห้า) ชุด โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 4 (สี่) ชุด ลายเซ็นผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

1.11 รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION) หมายถึง :

ข้อความที่กำหนดระบุถึงคุณสมบัติของวัสดุหรืองานก่อสร้าง งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร วิธีการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน

1.12 ผู้รับจ้างช่วง (SUB CONTRACTOR) หมายถึง :

บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าสัญญากับผู้รับจ้าง เพื่อรับงานส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก่อสร้าง โครงการ THE PANORA ESTUARIA นี้ไปดำเนินการ จะสามารถรับทราบเห็นชอบ และอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจ้างได้ตามเงื่อนไขข้อ 11.11

1.13 ระยะเวลาตามสัญญา

- 1.13.1 อาชีพของสัญญานี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) ภายในระยะเวลา 17 (สิบเจ็ด) เดือนนับถัดจากวันที่เริ่มคำนวณตามสัญญา (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568) และผู้รับจ้างจะซ่อมแซมแก้ไขงานชำรุดบกพร่องต่างๆ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ภายในระยะเวลา 19 (สิบเก้า) เดือนนับถัดจากวันที่เริ่มคำนวณตามสัญญา (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2568)

- 1.13.2 การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้ ก็โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้จ้างและผู้รับจ้าง และกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
- 1.13.3 การขยายระยะเวลาการก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยอ้างกรณีเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังมีเหตุดังกล่าว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ไม่เป็นการผูกมัด ผู้จ้างที่ระงับมติเดิมไป ให้กลับในจุดที่มีจะควมผู้จ้างเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาเห็นว่า เป็นเหตุสุดวิสัยจริงและสมควรที่จะขยายระยะเวลาได้ โดยอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
- 1.13.4 เมื่อการก่อสร้างโครงการ THE PANORA ESTUARIA แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้แก่ผู้จ้างแล้ว ผู้รับจ้างยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่องชำรุดหรือการชำรุดทรุดโทรมที่มิได้ถูกพ้องพยานสัญญา และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือทำให้ถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ภายในกำหนดเวลาที่ผู้จ้างกำหนดให้อย่างสมเหตุสมผล
- 1.13.5 หากมีข้อพิพาทในเอกสารนี้ต้องมีการตัดสินทางเกณฑ์หรือการแจ้งให้ทราบหรือการพิจารณาอนุมัติหรือการตกลงตกลงหรือการปฏิบัติการหาไม่ได้ระยะเวลาไว้ก่อนชัดเจนให้ถือว่าในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน ผู้รับจ้างการ
- 1.14 ผู้รับจ้างอื่น หมายถึง :
ผู้รับจ้างงานอื่นๆ ที่เข้ามาทำงานในโครงการนี้โดยการว่าจ้างโดยตรงจากผู้จ้าง
- 1.15 โครงการ (PROJECT) หมายถึง :
โครงการ THE PANORA ESTUARIA
- 1.16 วันเสร็จแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (PRACTICAL COMPLETION) หมายถึง
วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบพร้อมส่งมอบห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ให้แก่ผู้บริหารโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโรงแรมตามสัญญา ทั้งนี้ อาจมีงานชำรุดบกพร่องที่หาไว้ไม่เรียบร้อย แต่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานและการอยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ โดยผู้บริหารโครงการก่อสร้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (PRACTICAL COMPLETION) ให้กับผู้รับจ้าง และคู่สัญญาให้ถือวันทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดการรับประกันตามข้อ 16.2.1 ของสัญญานี้
- 1.17 วันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) หมายถึง :
วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานตามสัญญาที่รวมถึงงานตกแต่งเพิ่มเติมแล้วเสร็จทั้งหมด และได้ทำการส่งมอบหมายอุปกรณ์เครื่องจักรและวัสดุของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้าง จนทุกส่วนต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ไม่มีงานบกพร่อง (DEFECT) ที่ต้องแก้ไข ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จและได้รับการตรวจสอบรับมอบโดยผู้บริหารโครงการก่อสร้าง และ/หรือตัวแทนผู้จ้าง เพื่อให้ผู้จ้างสามารถส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้าได้ ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่งานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) หรือภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว้นแต่การส่งมอบงานที่ล่าช้า ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง โดยผู้บริหารโครงการก่อสร้าง และ/หรือผู้จ้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ให้กับผู้รับจ้าง และคู่สัญญาให้ถือวันทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นในการรับประกันผลงานตามข้อ 17.3 ของสัญญานี้

หลังจากที่ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง และหรือผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองงานเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ถ้าปรากฏว่างานตามสัญญาเกิดความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง จากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ทำให้ไม่เรียก ร้อย หรือด้วยเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแห่งวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหา ผู้รับจ้างจะดำเนินการซ่อมแซมให้ถูกต้องตามแบบแปลนและการประกอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายการที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างและพอใจตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

- 1.18 รายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบแปลนก่อสร้าง รายการละเอียดประกอบแบบ รายละเอียดการก่อสร้าง แผนผังและเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง,เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะนำไปใช้หรือจัดแปลงแก้ไขทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อประโยชน์อื่นๆ ของผู้รับจ้าง หรือของบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับจ้างตามสัญญาไม่ได้ การนำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งสิ้น เมื่องานตามสัญญาที่สิ้นสุด หรือเมื่อสัญญานี้เลิกกัน โดยผู้รับจ้างไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาอีกต่อไป หรือเมื่อผู้ว่าจ้างทราบการฝ่าฝืนผู้รับจ้างต้องควักถอนแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ แผนผัง และเอกสารยื่นถวายความในวรรคต้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยเร็วที่สุด

2. ราคางานตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทั้งสองฝ่ายได้ตกลงราคาค่าก่อสร้าง ในอัตราเหมาจ่ายตามตัว (Fixed Lump Sum) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น [REDACTED] (ผู้ว่าจ้างตามสัญญา) ซึ่งรวมตัวค่าส่วนเป็นแบบเหมาจ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าไร่ ค่าประสานงาน ค่าดำเนินการ ค่าใช้ค่าตอบแทน ฯลฯ รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทดสอบ เติมน้ำ ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงาน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจำนวน 7% ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือลดตามประกาศราชการ

3. หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างให้ทำการก่อสร้างงานเสร็จตามวงเงินตามข้อที่ 7 และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวิธีการจ่ายชำระตามรายละเอียดในข้อที่ 8

4. หน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้างและวิศวกรระบบ

- 4.1 สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ผู้ควบคุม และหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชี้ขาดในปัญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งหากจะมีขึ้นในแบบแปลนก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ
- 4.2 จัดทำส่วนขยายละเอียด (DETAIL) ที่จำเป็นเพิ่มเติม ตลอดจนออกแบบสำหรับตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
- 4.3 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและอื่นๆ ที่มีขึ้นในงานก่อสร้างนี้
- 4.4 เป็นคนกลางและตัดสินชี้ขาดในปัญหาโต้แย้งใดๆ ที่ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ นำมาตัดสินชี้ขาดนั้นไม่ได้ขัดกับความมุ่งหมายและขอบเขตของสัญญาจ้างก่อสร้าง
- 4.5 ทำแนะนำหรือคำชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกับแบบแปลนก่อสร้าง และการอนุมัติวัสดุที่ก่อสร้างของ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรสุขาภิบาล จะมีเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างโดยผ่านผู้รับราชการก่อสร้างเท่านั้น

- 4.6 วิศวกรโครงสร้างมีอำนาจสั่งรีเซ็ตใหม่แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว แต่ไม่ถูกต้องตามแบบหรือตามหลักวิชาการ หรือไม่ได้คุณภาพจนอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง โดยคำสั่งนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.7 ควรสอบวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้ในการก่อสร้าง

5. หน้าที่ของผู้บริหารการก่อสร้าง

- 5.1 เป็นผู้บริหารการก่อสร้าง มีสิทธิและหน้าที่ในการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ค่าเงิน และสิ่งการเกี่ยวกับงานที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง มีสิทธิเห็นชอบ/อนุมัติแบบ SHOP DRAWINGS ที่ผู้รับจ้างจัดทำ
- 5.2 มีอำนาจและสิทธิสั่งหยุดงานก่อสร้างได้เป็นกรณีฉุกเฉินเฉพาะ เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานนั้น ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ
- 5.3 มีอำนาจและหน้าที่ในการสั่งรีเซ็ตใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่ได้กระทำไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภาพ มิใช่ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีโดยทั่วไป หรือใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ หรือกระทำผิดถูกต้องตามแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบโดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานนั้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 5.4 เป็นผู้ตรวจและพิจารณาการชำระค่าจ้างงวดตามเนื้อปริมาณงานที่ปฏิบัติงานเสร็จ (WORK DONE)
- 5.5 หากเห็นว่าคนงานหรือหัวหน้าคนงานของผู้รับจ้าง หรือบุคคล ผู้ทำงานให้ผู้รับจ้างคนใดคนหนึ่งใดในโครงการนี้มีความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือเห็นสมควรในทางทำงาน อยู่ในอาการมีเมาหรือเสพยาเสพติด เล่นการพนันหรือเล่นไพ่ หรือฝ่าฝืนคำแนะนำและคำสั่ง หรือฝ่าฝืนช่างไม้ได้มีความมาตรฐาน มีสิทธิออกหนังสือให้ผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างทำการเปลี่ยนคนงานหรือหัวหน้าคนงานหรือบุคคลผู้นั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนภายใน 7 (เจ็ด) วัน สำหรับคนงาน และภายใน 15 (สิบห้า) วัน สำหรับหัวหน้าคนงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมและปฏิบัติตาม และผู้รับจ้างตกลงว่าจะไม่จ้างบุคคลที่กล่าวมานั้น มาทำงานอีก ไม่ว่าสาเหตุใดทั้งสิ้นในโครงการนี้

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- 6.1 ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องสามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เพื่อยังงานก่อสร้างสำเร็จถูกต้องตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างด้วยฝีมือประณีต และถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 6.2 เมื่อได้รับการระบายนัดหมายจ้างก่อสร้างแล้วผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืน และผู้รับจ้างออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเสียค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง หากผู้รับจ้างเรียกหรืออ้างเหตุผล
- 6.3 ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะรับคำสั่งและคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจของผู้รับจ้างและผู้เดียว การติดต่อทุกชนิดกับผู้บริหารการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น
- 6.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลน และเอกสารส่งมอบพื้นที่ หากมีการวางผังผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นที่ยอมรับโดยรอบ และจะต้องบำรุงรักษาหลักฐาน แนวพุด เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในการวางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ
- 6.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีตรงตามรายการก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

- 6.6 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง ค่าแนะนำใดๆ ที่ตามที่เหมาะสม วิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้บริหารการก่อสร้างได้ให้แก่ผู้แทนทางผู้รับจ้าง จะต้องถือว่าเป็นค่าแนะนำใดก็ตามของผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะไม่เสียต้นทุนของตัวรับจ้างเองที่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้าง
- 6.7 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รู้และผู้มีความชำนาญควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสมในสาขาต่างๆ ของงานตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร โดยจะต้องทำหนังสือแต่งตั้ง แสดงประวัติการทำงาน หรือรูปถ่าย ยื่นแก่ผู้บริหารการก่อสร้าง
- 6.8 ผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการและสถานที่ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเป็นต้นฉบับเอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานตามใบอนุญาตก่อสร้างเสนอต่อสำนักงานเขตหรือเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- 6.9 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างใดๆ มิได้ หากไม่ได้รับการก่อสร้างอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้างในกรณีที่เป็นงานที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลัง เช่น งานตอกเสาเข็ม การเทคอนกรีต การปิดผิวเพดาน เป็นต้น
- 6.10 ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ ถ้ามีงานส่วนที่เกี่ยวข้องกัน อาทิเช่น งานตกแต่งภายใน งานระบบพิเศษอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในแบบแปลน งานเทคอนกรีต ทดสอบงานส่วนใดที่ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องทำตามให้ตามความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างนั้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเทคอนกรีต เป็นต้น จะอ้างว่าเป็นงานของตนเองไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างนั้นๆ มิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้เป็นที่ยอมรับอย่างเพียงพอ ภายหลังและผู้รับจ้างพิสูจน์ได้ว่าตนได้ทำตามระยะเวลาแล้วเสร็จแล้ว
- 6.11 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นแรงงานที่ต้องตามกฎหมาย
- 6.12 ผู้รับจ้างต้องทำการวางหญ้า วัสดุ เก็บเศษหิน ทราย ปูน ชอล์ก และวัสดุต่างๆ ออกไปให้พ้นบริเวณที่ก่อสร้างในกรณีที่เกินน้ำทิ้งให้ทำการสูบน้ำและแยกแ้วน้ำทิ้ง
- 6.13 การตัดต้นไม้ ผู้รับจ้างจะตัดต้นไม้ หรือกิ่งไม้ที่กีดขวางการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และจะต้องหาความช่วยเหลือมิให้สิ่งก่อสร้างอื่นเสียหาย และจะต้องขนย้าย สาขากิ่งไม้ และใบไม้ที่ตัดออกนั้น ออกไปให้พ้นสถานที่ก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- 6.14 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ซึ่งจำเป็นต้องรื้อถอนออกจากสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างระดมบริษัทกลาฉะผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะทำการรื้อถอนได้ วัสดุต่างๆ ที่รื้อถอนเป็นของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการขนส่งวัสดุนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น จะเรียกเงินเพิ่มมิได้ ทั้งนี้เว้นแต่รายการการประกอบแบบหรือแบบแปลนก่อสร้างใช้ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน และหรือ ได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างเป็นอย่างอื่น
- 6.15 เมื่อมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้บริหารการก่อสร้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างเปิดหรือรื้องานก่อสร้างส่วนใดที่ทำได้ไปแล้ว ซึ่งไม่อาจตรวจสอบ หรือเพื่อให้ผู้รับจ้างจัดการดำเนินการทดสอบวัสดุหรือสิ่งของใดๆ หากผลการตรวจสอบงานและ/หรือทดสอบวัสดุ บำรุงกว้างงานและ/หรือวัสดุใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบแปลนและ/หรือรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปิดหรือรื้องานหรือทดสอบนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำโรงงานก่อสร้างถูกต้อง และหรือคืนสภาพเดิม อันเป็นผลมาจากการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้างแต่ฝ่ายเดียว โดยถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ผู้รับจ้างได้คิดคำนวณแล้วอยู่ในราคาทำจ้างก่อสร้างไว้แล้ว

- 6.16 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าเฝ้า หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือให้ผู้แทนผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารการก่อสร้าง เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และชี้แจงถึงปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการทำงานและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการประชุมผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

7. หลักการและเงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาจ้างก่อสร้างจะมีการชำระเงินดังต่อไปนี้

- 7.1 ชำระเงินตามผลงานที่สร้างขึ้นในแต่ละเดือน ตามหลักการและวิธีการในหัวข้อที่ 8 ว่าด้วยวิธีการจ่ายชำระเงินงวด
- 7.2 ถ้าผู้ว่าจ้างมีข้อสงสัยว่าผู้รับจ้างอาจได้ยื่นความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างยื่นแบบเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ต่อปี ตามจำนวนวันที่มีความผิดนั้น

8. วิธีการจ่ายชำระงวดเงิน

จากหลักการและเงื่อนไขการชำระเงินตามข้อ 7 วิธีการจ่ายชำระเงินงวดจะมีวิธีการดังนี้

- 8.1 เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละเดือน ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้างสำหรับงานที่ได้ทำสำเร็จแต่ละงวด ประกอบด้วยแบบแสดงงานตามสัญญาจำนวน 5 (ห้า) ชุด พร้อมทั้งแผนงานแบบสามัญวิธี (CRITICAL PATH METHOD, CPM) ที่ปรับปรุงก่อนส่งงวดงาน หรือ FLOW CHART DIAGRAM และสรุปผลการต่ออายุสัญญา (ทบทวน) ตามสัญญาที่ ยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้าง ตรวจสอบและให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบและออกหนังสือรับรองงาน (CERTIFICATE OF INTERIM PAYMENT) ให้แล้วเสร็จภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้าง และผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารรับรองงานของผู้บริหารการก่อสร้างและได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้างแล้ว
- 8.2 หากตามข้อ 8.1 เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นว่าหนังสือขอเบิกค่าจ้างไม่ตรงกับสถานะที่ปรากฏขึ้นจริง ให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน และให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างใหม่ แล้วยื่นวิธีพิจารณาต่อไปข้อ 8.1
- 8.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่าจ้างงวดการก่อสร้างเมื่อพบว่า
- 8.3.1 ผู้รับจ้างไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ฝ่ายตรวจหรือบุคคลที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างตรวจรับมอบงานตรวจพบ
- 8.3.2 เมื่อลูกจ้างของผู้รับจ้างในโครงการนี้ก่อการทุจริตหรือผิดกติกาตามแรงงานตามกฎหมายแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าจ้าง ค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับจ้างซึ่งการเรียกร้องดังกล่าวนั้นทำให้ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น แล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน (เช่น เงินจำนวนทุนทรัพย์ที่กู้ยืมหรือเงินกู้ยืม) เพื่อชำระหนี้ลูกจ้างของ ผู้รับจ้างเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้งทั้งสิ้น และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ทั้งผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
- 8.3.3 ผู้รับจ้างไม่กระทำการ หรือกระทำการผิดตามสัญญาที่ส่งใบแจ้งหนี้ โดยที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างได้แจ้งให้ทราบแล้วล่วงหน้า นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน และผู้รับจ้างมิได้กระทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

- 8.4 หากหลังการตรวจรับงานแต่ละงวดแล้ว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบคุณภาพของงานต่อไป ผู้รับจ้างมีสิทธิขยับขนานงานนี้ออกรอหรือไม่จ่ายเงินค่างวดต่อไป หากตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นภายในผลงานที่ตรวจรับแล้วในงวดก่อนหน้าและผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือไม่ทำการซ่อมแซมให้เสร็จทันตามกำหนดที่ตกลงกันไว้กับผู้บริหารการก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้าง
- 8.5 ในการเบิกเงินแต่ละงวดงานเมื่อสรุปจำนวนเงินของผลงานที่ปรากฏแล้วให้คำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายชำระจริง โดยหักลบเงินบางส่วนดังนี้
- 8.5.1 ในทุกระยะการชำระเงินของงวดผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นค้ำประกันผลงาน (RETENTION MONEY) ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาในขั้นสุดท้ายสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผ่านการตรวจรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องนำ BANK GUARANTEE ซึ่งมิใช่ค่า, ทำกันและมีอายุค่าประกัน 2 (สอง) ปีนับจากวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ตามสัญญา มาแลกในวันรับเงินประกันผลงาน และผู้ว่าจ้างจะคืน BANK GUARANTEE ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อพ้นอายุค่าประกันผลงาน 2 (สอง) ปีนับจากวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION)
- 8.6 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีฐานจำนวนเงินค่าจ้างตามที่กำหนด ที่ได้รับและให้ออปปี้สำมะเนียบภาษีเงินได้ของทางราชการ

9. ปัญหาและวิธีการดำเนินการทางเทคนิค

- 9.1 ปัญหาวัสดุหรือข้อขัดแย้งใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในแบบแปลนก่อสร้างหรือรายละเอียดการออกแบบหรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะได้รับทราบทันทีแจ้งจากผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหานี้
- 9.2 ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ หรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWINGS ส่วนหน้าของงานที่จะปฏิบัติให้ผู้บริหารการก่อสร้างนำเสนอต่อผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่จะลงมือดำเนินการ
- 9.3 ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ หากการก่อสร้างในส่วนนั้นจำเป็นต้องมี SHOP DRAWINGS ที่ทางผู้ว่าจ้างเห็นควร หรือถูกคัดค้านแล้วโดยวิศวกร หรือผู้บริหารการก่อสร้างให้ชี้แจงและได้ลงนามแล้ว โดย SHOP DRAWINGS นั้นจะต้องจัดส่งให้ทางผู้บริหารการก่อสร้าง 5 (ห้า) ชุด เพื่อตรวจสอบ เมื่อตรวจอนุมัติแล้วจะส่งคืนผู้รับจ้าง 1 (หนึ่ง) ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินการที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นชอบและอนุมัติ SHOP DRAWINGS แล้วก็มีได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างในส่วนอื่นๆ ในกรณีที่มีปัญหาจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ถูกต้องเรียกเรียกสมบูรณ์ ไม่สามารถเรียกหรือค่าใ้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้
- 9.4 หากผู้รับจ้างต้องการแบบขยายละเอียด และเป็นส่วนขยายที่จำเป็นผู้รับจ้างจะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งผู้บริหารการก่อสร้างเป็นผู้ที่ช่วยประสานงานกับสถาปนิก, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกรสุขาภิบาล ก่อนนำงานก่อสร้างอื่นๆ จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เพื่อให้ผู้ออกแบบแต่ละรายจะได้จัดทำรายละเอียดส่วนขยายที่จำเป็นทันกำหนดตามแผนงานก่อสร้าง

- 9.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน การใช้เวลาปฏิบัติงานเมื่อทำการแก้ไขใดๆก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเรียกวงเงินค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เกินความผิดของคู่สัญญาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ้าง
 - 9.6 สำหรับการปฏิบัติงานในส่วนย่อยที่จำเป็นต้องให้ช่างลงมือก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ ถึงแม้ว่ารายละเอียดนั้นจะไม่ได้รับในแบบแปลนหรือรายละเอียดประกอบแบบก็ตาม โดยไม่เรียกหรือราคาเพิ่มเพิ่ม ค่าก.เป็นการปฏิบัติงานในส่วนย่อยและหรือส่วนประกอบของงานหลักก็จะต้องทำตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีโดยทั่วไป
 - 9.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานระบบเส้นทางวิกฤต C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือ FLOW CHART DIAGRAM แสดงเวลาการทำงาน และมีท้าวปรับปรุงก่อนมีการส่งรายงานทุกครั้ง และนอกเหนือจากแผนการทำงานระบบ C.P.M. ตลอดทั้งโครงการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานประจำเดือนแสดงขั้นตอนการทำงาน และละเอียดลงถึงชั่วโมง จะต้องเดือนประกอบอีกต่างหาก ซึ่งอาจจะใช้ระบบ BAR CHART ได้
 - 9.8 ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตหรืองานอื่นที่จำเป็นทางผ่านโครงสร้างหรือวิศวกรรมระบบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ เมื่อได้แจ้งกำหนดการเทคอนกรีตหรืองานอื่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากผู้บริหารการก่อสร้างไม่มาตรวจสอบตามกำหนดการให้ผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตไปได้ก่อนเสียผู้รับอนุญาตจากตัวแทนของผู้ว่าจ้างก่อน
 - 9.9 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะทำงานล่วงเวลาหรือทำงานกลางคืนเท่าไรนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบก่อนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างจะให้ผู้อยู่ควบคุมงานได้
 - 9.10 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการก้าวหน้าของงานเป็นรายเดือน โดยสรุปการดำเนินงาน ปริมาณของงาน ลักษณะดินฟ้าอากาศ จำนวนแรงงานและเครื่องมืดยุทธศาสตร์ประเภท หรือรูปแบบเสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน 10 (สิบ) วัน ของเดือนถัดไป จำนวน 5 (ห้า) ชุด
 - 9.11 ภายในระยะเวลาใดก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ผู้รับจ้างจะเข้าครอบครองงานที่ทำไปในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบบ่อการทำงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งความและระงับให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขและหรือคืนสภาพเดิมไว้เป็นไปตามสัญญา การทำครอบครองนี้ ไม่ถือว่าเป็นการตรวจ และยอมรับงานส่วนที่เข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับการตรวจรับเป็นการถูกต้องก่อนหน้านี้นี้แล้ว
10. คุณภาพของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ การติดตั้ง และการทดสอบ
- 10.1 ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการก่อสร้าง ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้างเพื่อให้นำเสนอต่อวิศวกรและวิศวกรตรวจสอบพิจารณาแล้วหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนที่จะสั่งซื้อหรือนำมาใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งทุกครั้ง
 - 10.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อสั่งซื้อของหรือมีพัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกรายการที่ตัวแทนพัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกันว่าจะมีพัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือที่จำเป็นปฏิบัติงานให้ส่งไปตามแผนกำหนดงาน (WORKING SCHEDULE) การลำเลียงเครื่องจักรและ

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างจะถือว่าเป็นข้ออ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่หรือปิดเวลา
ก่อสร้างไม่ให้ ยกเว้นมีเหตุผลที่สมควร เช่น ลักษณะผิด
- 10.3 วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องเป็นวัสดุใหม่คุณภาพดีจากโรงงานตามวิธีประกันคุณภาพ
และรายละเอียดประกาศแบบและหรือตามความเห็นของวิศวกรรมการก่อสร้างได้เขียนอนุมัติไว้ จึงจะ
นำมาใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งได้ แต่การอนุมัติไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบเมื่อ
ปรากฏภายหลังว่าวัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์เหล่านั้น มีปัญหาจากโรงงานผู้ผลิตที่ผู้รับจ้างเคยขอ
จากผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุในแบบแปลน
และรายละเอียด ประกาศแบบและหรือข้อกำหนด
- 10.4 ผู้บริหารการก่อสร้างจะมีสิทธิที่จะสั่งให้มีการนำตัวอย่าง ที่นำไปทดลองในห้องทดลองค่ารับจ้างในการ
ทดลองผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าเพิ่มผู้ตรวจ ถ้าการทดลองนั้นเป็นการทดลองคอนกรีต
หรือการทดลองวัสดุอื่นใดที่ปฏิบัติกันเป็นมาตรฐานการก่อสร้างอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ไทย
- 10.5 งานส่วนใดที่จำเป็นต่อการตรวจสอบหรือทดสอบก่อนจึงจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้
ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีงานหนึ่งส่วนใดที่ยังทำไปก่อนโดยมิได้รับการพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้าง หรือผู้รับจ้าง ผู้บริหารการก่อสร้างมีสิทธิที่จะสั่งให้หรือถอน
หรือทุกส่วนนั้นได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำส่วนนั้นใหม่โดยไม่มีต้นทุนค่าใดๆ และไม่คิดระยะเวลาเพิ่ม
แต่อย่างใด
- 10.6 เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีดังต่อไปนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ จากบริษัท การถูกต้อง
ตามกฎหมายและแจ้งที่มาอย่างชัดเจน
- 10.7 เครื่องมือและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องเป็นวัสดุคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับงาน และปลอดภัย
ที่สุด ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะเลือก ตรวจสอบ และโยกย้ายเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่ปลอดภัย
หรือเสื่อมควรถูกออกจากสถานที่ก่อสร้างแล้วจัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาแทน
- 10.8 หากปรากฏว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่า หรือมีต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบ
แปลนก่อสร้างและรายละเอียด ประกาศแบบ หรือมีต่ำกว่าที่ผู้รับจ้างได้เคยเสนอไว้แล้วทั้งนี้ หรือ
บางส่วน ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบที่จะสั่งทำใหม่หรือ แก้ไขจนเป็นที่ยอมรับ และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้หรือ
หากผู้รับจ้างจะยอมรับเอาผลเสียนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยความเสียหายตามที่
ผู้รับจ้างกำหนด การหักค่าจ้างเพราะเหตุนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการขอชดเชยค่าเสียหายไม่ได้
- 10.9 ผู้รับจ้างต้องสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด หรือจัดที่เก็บตัวอย่าง เสร็จแล้ว เสนอขึ้นก่อนตั้ง
เริ่มดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้บริหารการก่อสร้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปใช้งานและหรือ จัดตั้ง และใน
การสุ่มเก็บตัวอย่างสามารถจะแตกต่างกัน เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุตลอดจนการเรียกเก็บตัวอย่างตาม
คำสั่งของผู้บริหารการก่อสร้างในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างตามสัญญา ให้ถือว่า
ผู้รับจ้างได้จัดเก็บค่าและค่าใช้จ่ายแล้ว การสุ่มเก็บตัวอย่าง การจัดทำตัวอย่างแล้วแล้ว ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการตามกรรมวิธีและขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนและของลักษณะและคุณภาพของวัสดุ หรืองานสำเร็จที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้หรือมีอยู่ในงาน
ก่อสร้างและเพื่อให้ผู้บริหารการก่อสร้างใช้เปรียบเทียบกับวัสดุที่นำมาใช้งาน และหรือเก็บกับงานที่
ทำจริง หากวัสดุและงานสำเร็จไม่มีลักษณะและคุณภาพตรงกับตัวอย่างที่ผู้บริหารการก่อสร้าง
เห็นชอบไว้แล้วหรือดีกว่า ผู้รับจ้างต้องร้องถอนเปลี่ยนแปลงถ้าของถูกต้องตามคำสั่งของผู้บริหารการ
ก่อสร้าง

- 10.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำการบรรจุวัสดุไว้ในภาชนะหีบห่อให้เรียบร้อยและปลอดภัย ติดฉลากแสดงชื่อตัวต่อข้าง พร้อมวันที่ให้เรียบร้อย แล้วจัดเก็บบนชั้นวางตัวต่อข้างในห้องเก็บตัวต่อข้าง
- 10.11 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นที่ยอมรับของคณะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทางของผู้รับจ้างเองก็ได้ และผู้รับจ้างต้องดำเนินการหรือจัดให้มีการติดป้าย ชื่อ/สถานที่แสดงวันเดือนปีผลิต และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์นั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และต้องแสดงใบรับรองผลการทดสอบดังกล่าว หรือใบรับรองคุณภาพวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต และหรือผู้จัดจำหน่ายให้สถาปนิก วิศวกร หรือผู้บริหารการก่อสร้าง ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ตรวจสอบ ทดสอบ ตามมาตรฐานที่ถูกสั่ง และมีความเหมาะสมกับงานตามสัญญา
- 10.12 ในกรณีที่สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหารการก่อสร้าง และหรือผู้ว่าจ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัท หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอม และให้ความสะดวกแก่ผู้แทนดังกล่าว
- 11. ผู้รับจ้างช่วง**
- หากผู้รับจ้างจะให้มีการรับจ้างช่วงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้
- 11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้รับจ้างช่วงตามคำจำกัดความในข้อ 1.12 ในงานก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก่อสร้างแก่ผู้ว่าจ้างก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะลงมติที่จะอนุญาตหรือไม่ อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วงรายใดเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ในระหว่างที่ผู้รับจ้างช่วงเข้าทำงานนั้น หากผู้บริหารการก่อสร้าง พิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามกำหนดและมีข้ออ้างที่เพียงพอไป เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกสัญญาผู้รับจ้างช่วงรายนั้น และจัดหาผู้รับจ้างช่วงรายใหม่มาแทน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รู้แจ้ง
- 11.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดูแลและผลรวมของผู้รับจ้างช่วงและอยู่ภายใต้หนังสือสัญญาการก่อสร้างนี้ เหมือนผู้รับจ้างเป็นผู้ว่าจ้าง
- 11.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการที่งานของผู้รับจ้างช่วงแต่ผู้เดียว แต่ไม่รับผิดชอบที่ผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างช่วงด้วย
- 11.4 ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง จะต้องให้ความสะดวกและอำนวยความสะดวกแก่สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ผู้บริหารการก่อสร้าง หรือผู้ว่าจ้าง ในการจัดพิมพ์และจัดส่งแผนงาน และภาพ การปฏิบัติงานผ่านแผนการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
- 11.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและข้อผูกพันใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีอยู่ต่อผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างช่วงจะต้องรับไว้และปฏิบัติตามด้วยทั้งสิ้น
- 11.6 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้างช่วง ตลอดจนผูกพันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ และเวลาในการดำเนินงานที่จะมีระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วง และให้ความเห็นชอบ ในการคัดเลือกผู้รับจ้างช่วงของงานต่างๆ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะตัดสินใจกับผู้รับจ้างช่วง ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลทันและทันต่อการประกอบอาชีพตามกฎหมาย และตรงกับความต้องการของสถาปนิก
- 11.7 ผู้รับจ้างช่วงจะขาดงานหรือพักสัญญาช่วงงานส่วนที่ได้มาให้แก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นไม่ได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 11.8 แม้ว่าผู้รับจ้างจะได้ทำสัญญาจ้างช่วงงานส่วนหนึ่งส่วนใดกับผู้รับจ้างช่วงไปก็ ผู้รับจ้างก็ยังมีความรับผิดชอบต่องานส่วนที่มีกำหนดให้จ้างช่วงเสมือนหนึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานเอง

12. กฎหมายและการติดต่อราชการ

- 12.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถานที่ และวิศวกรผู้มีคุณสมบัติรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย
- 12.2 กรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้สำเนาการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของผู้รับจ้างเอง
- 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกร ก่อสร้างที่
- 12.4 ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตลอดจนผูกติดเงื่อนไขของสัญญา เช่น เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา การขออนุญาตเปิดที่ดินสาธารณะ และชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 12.5 ทั้งนี้ หากทางราชการไม่สามารถจ่ายน้ำ ประปา เข็มหมาย และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราวได้ตามระยะเวลา ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการขยายเขตของน้ำประปาชั่วคราว และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราวจากภายนอก แต่ไม่รวมค่าใช้แรงงานไฟฟ้าชั่วคราวและน้ำประปาชั่วคราวของผู้รับจ้าง

13. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อสาธารณสมบัติ อาคารข้างเคียง และการป้องกันภัย

- 13.1 ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสาธารณสมบัติ เช่น ถนนสายใหญ่ หรือ ทรัพย์สินของข้างเคียง อันเนื่องมาจากผลและวิธีดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างตามกฎหมาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยทันที
- 13.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับถนนและสาธารณสมบัติ อันเนื่องจากการก่อสร้าง หากพบเหตุเพียงการย้ายสิ่งนี้
- 13.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคาร และบุคคลผู้อยู่ข้างเคียง อันเนื่องมาจากงานของผู้รับจ้าง
- 13.4 หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 13.1-13.3 และผู้รับจ้างมิได้กระทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมภายในเวลาที่สมควรตามที่ผู้ให้ราชการกำหนดให้เป็นคราวไป ผู้รับจ้างมีสิทธิส่งบุคคลและเครื่องมือ ไปเพื่อซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเอง และหักเงินจากค่าจ้างของผู้รับจ้างโดยทันที (แต่ไม่เกินจำนวนค่าใช้จ้างจริงที่ไว้ดำเนินการดังกล่าว)
- 13.5 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดเสียงรบกวนในขณะดำเนินการก่อสร้าง ถ้ามีใช้มีน้อยที่สุดเท่าที่เป็นที่นั้น หากมีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเสียงรบกวนนั้นจากทางราชการ อันเป็นที่ผิดก่อน ปรากฏของประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการระงับเหตุระงับความเสียหายให้เสร็จ รวดเร็วโดยเร็ว และจะไม่ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบแต่อย่างใด
- 13.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาการรักษาความปลอดภัยในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันการโจรกรรม วัสดุและ เครื่องมือการก่อสร้าง หากเกิดของหายหรือถูกโจรกรรมเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะติดต่อแจ้งความเป็นเจ้าทุกข์เอง และจะนำมาเป็นข้ออ้างในการลดค่าสัญญาก่อสร้างไม่ได้ และจะต้องจัดแสงสว่างในเวลากลางคืนพอสมควร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบดูแลแก้ไขรักษา วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของของตนเอง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างแต่ละรายรับผิดชอบรับผิดชอบให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายเนื่องจากการทำงานก่อสร้างหรือจากการลักทรัพย์
- 13.7 ผู้รับจ้างต้องจัดอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานไว้ป้องกันเพลิงไหม้ ในระหว่างการทำงานก่อสร้างตามแต่ผู้รับจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นควร

- 13.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ่งชั่วคราวเป็นเพียงมาบดลงกับ และป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมทั้งการป้องกันมิให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับอันตรายรอบบริเวณจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ตามแต่จะตามลงประณามความกัน โดยผู้รับจ้างจะยอมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวจะไม่ปล่อยให้ผู้ว่าจ้างตกเป็นจำเลยด้วย หากผู้ว่าจ้างตกเป็นผู้รับผิดชอบคดีพิพาทฯ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
 - 13.9 ผู้รับจ้างต้องดูแลความเรียบร้อย ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบและรบกวนต่อชุมชน บริเวณใกล้เคียงกับบริเวณ (มวลชนสัมพันธ์)
- 14. ระบบสาธารณูปโภคและความสะอาดเรียบร้อยในขณะก่อสร้าง**
- 14.1 หากผู้รับจ้างมิได้จัดเตรียมไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราวไว้ เพื่อใช้ในแนวก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอง รวมถึงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการก่อสร้าง รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
 - 14.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโรงเก็บของชั่วคราวสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้รับจ้างเอง และจัดเตรียมพื้นที่ขออนุญาตใช้จากผู้บริหารการก่อสร้างก่อน นำเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 - 14.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรั้วชั่วคราวรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีลักษณะเรียบร้อยตามที่ก่อสร้างนั้น จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ
 - 14.4 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษารั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง และตามเขตก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามแบบก่อสร้างมอบให้แก่ผู้รับจ้างจัดหาได้ และจะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาก่อนการก่อสร้างโครงการ
 - 14.5 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและเก็บกวาดรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ให้รบกวนการจราจรในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง และหากผู้บริหารการก่อสร้าง เห็นว่าสถานที่ก่อสร้างสกปรก และขอคำสั่งให้ทำความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทันที หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้างจะดำเนินการทำความสะอาดโดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 - 14.6 เว้นแต่แนวก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบขนถ่ายเครื่องมือและวัสดุการก่อสร้างที่เหลือนอกจากบริเวณผลงานที่ทำการเสร็จแล้วจะต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาดก่อนส่งมอบงาน
 - 14.7 สิ่งและวัสดุทั่วไปที่หลุดได้ ก่อนขนถ่ายออกจากสถานที่ก่อสร้างจะต้องได้รั้งกลับคืนจากผู้รับจ้างก่อนดำเนินการ กรณีผู้รับจ้างจะต้องขนถ่ายไปจากสถานที่ก่อสร้าง ให้เหลือน้อยกว่าที่จำเป็นเท่านั้น และในส่วนที่เหลือไว้ที่นั้น จะต้องป้องกันมิให้เกิดปัญหาคืออื่นใดตามมาได้
 - 14.8 สมบัติอันเป็นโบราณวัตถุหรือวัตถุมีค่าอื่นๆ ที่ขุดได้จากสถานที่นั้นเป็นของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อทำการขุดพบ และรักษาความสะอาดแล้ว รับส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อพิพาท
 - 14.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นและมลพิษตามที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และข้อกำหนดอื่น ๆ หากมีขึ้น และในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

4.10 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15. งานลด หรือเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุและการตัดงานบางส่วน

- 15.1 ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้าง โดยเพิ่มหรือลดปริมาณงานก่อสร้างจากแบบแปลนก่อสร้าง และ/หรือรายการประกอบแบบได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้สัญญาต้องเสียเงินเพิ่ม
- 15.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบ จนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน และ/หรือจำนวนเงินตามสัญญา และ/หรือค่าเช่าเวลาตามสัญญา ทั้งสองฝ่ายจะมีการทำทราดแมคกิงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดจำนวนเงินและระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการทุกครั้งที่การเพิ่ม-ลดงาน โดยผู้รับจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่สัญญาตกลงให้ที่ปรึกษาสามารถแบบแปลน ควบคุมด้วยราคาต่อหน่วย ให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) ที่ผู้รับจ้างได้เสนอไปแล้ว เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาหลักๆ ไม่มีราคาต่อหน่วยระบุในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แบบทำสัญญานี้ ฝ่ายเจ้าให้ใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง เว้นแต่กรณีในการก่อราคา รวมถึงค่าดำเนินการและกำไร (Overhead and Profit) ในอัตราไม่เกิน 7 (เจ็ด) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 15.3 ในการเพิ่มงานเพิ่มลดงานมีมูลค่างานไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงจะไม่คิดค่าแรงเสริมการ แต่หากงานเพิ่มหรือลดเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานสัญญา ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้รับจ้างคิดค่าแรงเสริมตามการเพิ่มงานจริง
- 15.4 ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์และ/หรือการใช้ในงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แบบทำสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะแจ้งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการสั่งซื้อวัสดุนั้นเป็นทางการ
- 15.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการหนึ่งรายการไปเพื่อไปจัดซื้อจัดจ้างเอง และ/หรือว่าจ้างผู้รับจ้างอื่นให้ดำเนินการแทนผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงให้ค่าแรงมูลค่างานส่วนที่บอกเลิกตามราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นงานลดลงจากผู้รับจ้างตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะไม่คิดค่าดำเนินการและกำไร (Overhead and Profit) ของงานในส่วนที่บอกเลิกนี้

16. การต่ออายุสัญญา การปรับ ส่วนเลิกสัญญา และการเรียกค่าเสียหาย

- 16.1 หากมีเหตุการณ์สามารถระบุได้เกิดขึ้น ผู้รับจ้างสามารถแจ้งขอการขยาย หรือต่ออายุสัญญาได้ โดยผู้รับจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างยินยอมขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้าง
 - 16.1.1 เพราะเกิดจากเหตุผลวิสัยตามที่กล่าวในข้อ 1.13.3
 - 16.1.2 เพราะเกิดจากความล่าช้า หรือความผิดพลาดของผู้รับจ้างรายอื่นๆ หากมี และ/หรือผู้บริหาร การก่อสร้าง และ/หรือผู้ควบคุม และ/หรือ ผู้รับจ้างหรือตัวแทนตามสัญญา นี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุผลการล่าช้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบ โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาออกไปจากกำหนดระยะเวลาตามสัญญาอย่างสุจริต แต่ผู้รับจ้างจะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถป้องกันมิให้เกิดการล่าช้าขึ้นตลอดไป
 - 16.1.3 เพราะเหตุอันเกิดจากงบขาดหรืองานเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุ-ขารกสะเทือนในข้อ 15

- 16.1.4 เพราะเกิดจากคำสั่งของผู้จ้าง และ/หรือ ผู้รับจ้างการก่อสร้างให้หยุดการก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว อันมีสาเหตุมาจากความระงับสัญญาของผู้รับจ้าง
- 16.1.5 งานก่อสร้างได้หยุดตามสัญญาอันเกิดจากผู้รับจ้างรวมกันและ/หรือสมรวิราช และ/หรือผู้ว่าจ้าง และ/หรือบริวาร
- 16.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตาม (ก) ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม สัญญา นี้ นอกจากผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้
- 16.2.1 คิดค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จเพื่อใช้กำหนด (Practical Completion) ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เป็นจำนวนวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่างานจ้างทั้งหมดตามสัญญา กัดเป็นจำนวนเงินวันละ [] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าควบคุมงานในอัตราตามที่ผู้บริหารโครงการได้ทำสัญญาไว้กับผู้จ้าง นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตาม สัญญา นี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ อัตราค่าปรับดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ค่าปรับทั้งหมดจะไม่เข้าช่วยวันและค่าเบี่ยงเบนงานดังกล่าวรวมกันแล้วสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญา นี้ คือ ไม่เกิน [] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 16.2.2 คิดค่าปรับในการทำงานก่อสร้างล่าช้าที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดจุดตรวจรอบ (Key Date) เป็นรายวัน แบ่งเป็น Key Date ที่ 1-3 วันละ [] และ Key Date ที่ 4-6 วันละ [] อัตราค่าปรับดังกล่าวจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจ้างให้สมรวิราชผู้รับจ้างตามรายการงานในจุดตรวจรอบ (Key Date) ที่ล่าช้านั้นแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะคืนค่าปรับ (Key Date) ให้กับผู้รับจ้างภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทำการนำข้อเท็จจริงรับดังกล่าว
- นอกจากการคิดค่าปรับตามข้อ 16.2.1 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานล่าช้าของผู้รับจ้างได้ พร้อมทั้งแล้วเสร็จสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญา นี้ คือ ไม่เกิน [] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า หากผู้รับจ้างเห็นว่าการก่อสร้างตามสัญญา นี้ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้
- (1) พิจารณาค่าเงินการตามความเหมาะสม เพื่อเร่งงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จทันกำหนด โดยผู้รับจ้างจะลงจะดำเนินการตามกำหนดการนี้ของผู้ว่าจ้าง หรือตามตกลงกันและวันมีกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- (2) บทบาทสัญญาและว่าจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานแทนผู้รับจ้างต่อไป หากผู้รับจ้างไม่พิจารณาปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยในวรรคต้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
- 16.3 ก่อนหรือในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างมีสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือหากเกิดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีเช่นที่กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทันที โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้แก่ผู้รับจ้างก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ส่งคำบอกกล่าวเลิกสัญญา
- 16.3.1 ผู้รับจ้างมีหนี้สินส่วนตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีทรัพย์สินทางธุรกิจที่ล้มเหลวหรือล้มเหลวทางธุรกิจ หรือลดความรับผิดชอบทางการเงิน

- 16.3.2 ปฏิเสธหรือละเลยไม่จัดหาช่างที่มีอัตราจ้างเหมาะสมเพียงพอมาดำเนินการก่อสร้างให้เป็นผลดี และกำหนดงานก่อสร้างนี้ หรือทำการใดๆ หรือมีเหตุการณ์หรือจะก่อโง่งวุ่น หรือพยายามที่จะใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องตามตัวอย่างหรือตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างและตามแบบแปลนและรายละเอียดการก่อสร้างนี้
- 16.3.3 งานล่าช้าโดยไม่มีความจำเป็นสมควร
- 16.3.4 เหตุการณ์ก่อสร้างขัดข้องเกินเกินกว่า 5 (ห้า) วันหรือละทิ้งงาน โดยไม่เหตุอันสมควร
- 16.3.5 ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาด ค่าจ้าง หรือคำแนะนำของสภาปฎิการ หรือวิธีการใดๆ ของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้าง การก่อสร้างที่.ในกรณีนี้งานก่อสร้าง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากเกินสมควร
- 16.3.6 ไม่ปฏิบัติหรือละเลยสัญญาจ้างก่อสร้างนี้หรือหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
- 16.3.7 เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเห็น และมีความเห็นอันชัดแจ้งว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือภายในเวลาที่ขยายให้
- 16.3.8 เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนงานหลักเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 16.4 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาตามข้อ 16.3 ผู้รับจ้างยินยอมที่จะคืนค่าจ้างทั้งหมด สิ้นสุดไปนี้
- 16.4.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายจากความไม่เป็นจริง ทั้งที่.เสีย.ค่า.ไปโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา
- 16.4.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายจากค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างและติดตั้งไปแล้วหากเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยให้ยึดราคาตลาดปัจจุบันของปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แต่หากมีงานส่วนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) ให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงราคาด้วยกัน
- 16.4.3 ผู้รับจ้างยินยอมขอคืนค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างตามสัญญาในการที่ผู้ว่าจ้างสั่งว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อ
- 16.4.4 ผู้รับจ้างตกลงจะให้มูลค่าของของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างทันทีที่ได้รับแจ้งการยกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง
- 16.4.5 การที่ผู้ว่าจ้างไม่.ใช้สิทธิเลือกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา
- 16.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ชำระเงินค่าจ้างเหมา ก่อสร้างที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างที่ตกลงแล้วให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างถึงกำหนดชำระ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือไม่ชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง รวมทั้งการระงับการก่อสร้าง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือหนึ่งหรือหลายข้อ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
- 16.5.1 หยุดงาน และ/หรือระงับการก่อสร้าง
- 16.5.2 ขยายกำหนดเวลาการก่อสร้าง และ/หรือ
- 16.5.3 เคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง และเรียกหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งจากงานปฏิบัติตามสัญญาเงินค่าจ้าง
- 16.5.4 นอกเหนือจากนี้กับผู้ว่าจ้าง
- 16.5.5 ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งที่.เสีย.ค่า.ไปโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา

16.6 นอกจากกรณีตามข้อ 16.5.4 แล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขออนุญาตเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้าง

16.6.1 ดำเนินการผิดพลาดถึงที่สุดให้เป็นผลลดล้มระลอก

16.6.2 สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำการก่อสร้างงานตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน

16.6.3 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อสัญญาจ้างแยกต่างหากหนึ่งฉบับให้ทั้งสองฝ่าย

16.7 การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 16.5.4 และ 16.6 ผู้รับจ้างต้องทำเป็นหนังสือระบุวันที่ให้ผู้สัญญาแล้วและส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ตั้งคำบอกเลิกสัญญาเพื่อการยกเลิกสัญญาให้มีผลใช้ ผู้รับจ้างมีสิทธิ ดังนี้

16.7.1 เคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ส่วนๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างได้ และ

16.7.2 เรียกหนี้สินค่าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และเรียกคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค้ำประกันผลงานจากผู้ว่าจ้าง

16.7.3 เรียกค่าจ้างค่าหรือรางวัลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว และเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่เกิดหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญา

16.8 ทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดจุดตรวจรอบ (KEY DATE) งานก่อสร้าง ดังนี้

จุดตรวจรอบที่ 1 งานพื้นโครงสร้างชั้น 1 อาคาร A,B,D	แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 19 กันยายน 2567
จุดตรวจรอบที่ 2 งานพื้นโครงสร้างชั้น 1 อาคาร C	แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 21 มกราคม 2568
จุดตรวจรอบที่ 3 งานพื้นชั้น 5 อาคาร A,B,C,D	แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
จุดตรวจรอบที่ 4 งานห้องตัวกลางชั้น 3 อาคาร A, D	แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 7 เมษายน 2568
จุดตรวจรอบที่ 5 งานซ่อมบอประตูดึงที่สำนักงาน	แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568
จุดตรวจรอบที่ 6 ส่งตรวจ อ. 5	แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 14 กันยายน 2568

ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์และผู้จัดหาโดยผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบตั้งแต่ต้นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการได้มาของวัสดุอุปกรณ์นี้ให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างนี้ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบและสัญญา และในระหว่างระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้า-ออก และอนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้าง หรือห้ามบุคคลใดๆ รวมถึงผู้รับจ้างและคนงานของผู้รับจ้างเข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง

17. การค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา การค้ำประกันผลงาน และการเบิกเงินค้ำจ้างล่วงหน้า

17.1 หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะมอบหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย อายุค้ำประกันเท่ากับกำหนด ในข้อ 1.3.1 ของสัญญานี้ มูลค่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อค้ำประกันความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามความในข้อ 1 ข้อหนึ่งแห่งสัญญา โดยนำมายกเลิกให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่สืบค้นกันว่าการละเมิดสัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญาเป็นที่ยอมรับ และระยะเวลาที่ค้ำประกันนับแต่วันที่รับสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับผลงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) และได้รับชำระค่าเสียหายใดๆ (ถ้ามี) ครบถ้วน

หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ทันเวลาตามวรรคต้น ผู้รับจ้างจะยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง จากค่าจ้างรายเดือน และจะคืนเงินส่วนนี้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาตามวรรคต้น

- หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของงานก่อสร้างตามสัญญาไม่มีการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างจะลงนามในระบบเวลาของหนังสือจำนำประกันออกใบความว่า งานจะแล้วเสร็จเมื่อใช้งาน (Practical Completion) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนครบกำหนดเวลาของหนังสือจำนำประกันเดิม 15 (สิบห้า) วัน
- 17.2 เงินประกันผลงาน (Retention Money) ในทุกงวดการชำระเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวด เพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันผลงาน (Retention Money) ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผ่านการตรวจรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องนำหนังสือคำประกัน ซึ่งมิใช่เอกสารกำกับและมีอายุเท่ากับระยะเวลาประกันผลงาน 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ได้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (FINAL COMPLETION) มาแลกในวันรับเงินประกันผลงาน โดย BANK GUARANTEE ดังกล่าวต้องมีอายุประกันไม่น้อยกว่ากำหนดระยะเวลาประกันผลงานตามสัญญา และผู้ว่าจ้างจะคืน BANK GUARANTEE ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากครบกำหนดระยะเวลาประกันผลงานตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (2 (สอง) ปี นับจากวันที่ได้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (FINAL COMPLETION))
- การเกิดความเสี่ยงความเสียหายแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลงานหรือเกิดจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเกิดจากกรณีอื่นที่ผู้รับจ้างจะกระทำต่อบุคคลใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องชำระหนี้แทนผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธินำหนังสือคำประกันนี้ไปเรียกชดเชยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น หากวงเงินในหนังสือคำประกันไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างตกลงชำระส่วนที่ขาดภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน
- 17.3 การรับประกันผลงานก่อสร้างและการรับประกันผลงาน (WARRANTY) ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงาน งานโครงสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี และ งานสถาปัตยกรรม และงานภายนอก และงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานโครงสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารอาคาร/ก่อสร้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นตามสัญญาในสาระสำคัญของงานที่มีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ตรงตามสัญญา หรือเพราะมีวิธีการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างตกลงที่จะทำการแก้ไข ซ่อมแซม หรือแก้ไขแทนผลงานนั้นให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนแล้วเสร็จ และหากผู้ว่าจ้างได้ออกเงินทดรองแทนผู้รับจ้างไปก่อนผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ว่าจ้างหักค่าใช้จ่ายจากเงินประกันได้ทันที หากหักประกันไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะนำเงินส่วนต่างที่ขาดไปมาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- 17.4 การชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานที่ผู้ว่าจ้าง คิดเป็นมูลค่า [REDACTED] [REDACTED] รายการภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกชำระเงินที่ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบหนังสือคำประกันการรับเงินล่วงหน้าที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย (ADVANCE PAYMENT GUARANTEE - BANK GUARANTEE) จำนวนทั้งสิ้น 8 (แปด) ฉบับ โดยแบ่งเป็นหนังสือคำประกันมูลค่าฉบับละ [REDACTED] ล้านบาท 7 (เจ็ด) ฉบับ และหนังสือคำประกันมูลค่าฉบับละ

จำนวน 1 (หนึ่ง) ฉบับ มีมูลค่ารวมเป็นจำนวน
สี่ร้อยในนาม บริษัท ไทยแลนด์เอช จำกัด
(มหาชน) และจะต้องมีผู้รับจ้างระงับการพิพาท มาขอให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในวันที่ได้รับเงิน
ล่วงหน้าจากจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้าง
ทั้งนี้ ทุกๆ เวลาชำระเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างให้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ระบุในข้อ 8. นั้น ผู้รับจ้างตกลง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักคืนเงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินจำนวนนั้น เพื่อชำระคืนเงิน
ล่วงหน้าจนครบถ้วน เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดงวดจนครบถ้วนแล้ว ผู้รับจ้างจะ
ประกันวงเงินสินเชื่อค่าประกันแต่ละฉบับแล้ว ผู้ว่าจ้างจะขอคืนเงินสินเชื่อค่าประกันแต่ละฉบับให้แก่
ผู้รับจ้างโดยปราศจากการขอเขียนให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน พร้อมกับชำระวงเงิน
ตามข้อ 8

18. ค่าทำงานล่วงเวลาของผู้บริหารการก่อสร้าง

หากมีการทำงานล่วงเวลาของงานที่ต้องมีการตรวจสอบ (วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ก่อนเวลา 8.30 น. และหลัง
เวลา 17.30 น. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งวัน) ผู้รับจ้างยินยอมที่จะชำระค่าล่วงเวลาให้แก่ผู้บริหาร
การก่อสร้างในอัตรา ดังนี้

19. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างจ้างโดยตรง

ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า ผู้ว่าจ้างจัดหาผู้รับจ้างรายอื่น มาทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันโครงการ ตามเอกสารที่แนบ
ท้ายสัญญา เช่น งานระบบประกอบอาคาร งานระบบไฟฟ้าโดยสารถ งานตามแพคเกจใน งานจัดสวน เป็นต้น
โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่น เสมือนว่าเป็นงานของผู้รับจ้างเอง และ
ผู้รับจ้างทุกรายต้องร่วมกันตรวจสอบและปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกัน เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ตามกำหนดการในข้อ 1.13.1 โดยผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในคุณภาพงานของผู้รับจ้างรายอื่น และ
หากกรณีทั้งงานเข้าชำนัน อยู่ในช่วงการแก้ไขงานของผู้รับจ้างรายอื่นเนื่องจากคุณภาพของงานไม่ดีพอ
และ/หรือเกิดความล่าช้าอันเกิดจากการกระทำและ/หรือความบกพร่องของผู้รับจ้างอื่นๆ ภายหลังที่กลายมา
ผู้รับจ้างมีสิทธิขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมงาน
และอุปกรณ์เสริมที่กำหนดในวงเงินการประสานงานแบบท้ายสัญญา นี้ เพื่อใช้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถเข้า
งานได้ตามกำหนด

20. การจัดหาทรัพยากรการทำงานและสำนักงานสนามของผู้ว่าจ้างและผู้บริหารโครงการ

ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวไว้ในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ เพื่อให้
เป็นสำนักงานสนามและอุปกรณ์ของสำนักงานผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารการก่อสร้าง และของผู้รับจ้างเอง ตลอดเวลาแห่ง
สัญญาจ้างนี้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการ อย่างน้อยตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้



CONSTRUCTION

บริษัท ไทยก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	สำนักงานชั่วคราวสำหรับผู้บริหารโครงการ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตรและ สำนักงานสำหรับตัวแทนผู้ว่าจ้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำและ ระบบปรับอากาศ	1 ชุด
2	ห้องประชุมคนงาน หรือระบบปรับอากาศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์	1 ชุด
3	โต๊ะ เบาะที่นั่งคนงาน สำหรับผู้บริหารการก่อสร้างและตัวแทนผู้ว่าจ้าง	8 ชุด
4	ตู้เอกสารขนาดใหญ่	8 ชุด
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่ต่ำกว่า Pentium IV 4.0, RAM 4 GB., Hard disk 500 GB. VGA 128 MB TVOUT, LAN CARD, DVD RW พร้อมจอขนาด 17" พร้อมโปรแกรมมาตรฐานการช่างงาน External Hard Drive 1 TB	5 ชุด
6	UPS 700 VA	5 ชุด
7	เครื่องพิมพ์สีขนาด A4 และ A3 พร้อมดรัมสำหรับสีสำรอง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1 ชุด
8	เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)	1 ชุด
9	เครื่องถ่ายเอกสารขนาด A4 และ A3 พร้อมกระดาษ ตลอดการดำเนินการ	1 ชุด
10	เครื่องโทรศัพท์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต	1 เลขหมาย
11	เครื่องโทรสาร หรือระบบสายภายใน	1 เลขหมาย
12	กล้องดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	5 ชุด
13	หมวกนิรภัย รองเท้าบูท	8 ชุด
14	วิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์	8 ชุด
15	อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่าง ๆ และเครื่องอำนวยความสะดวกของสำนักงานที่จำเป็น ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	

ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาความสะอาดสำนักงานสนามและอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงาน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานตามสัญญาได้ และสัญญาว่าจะถือต่อตอเอาไว้ให้เรียบร้อยจนภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานที่ก่อสร้างสำนักงานสนามนี้จะต้องได้รับความสะดวกสบายจากผู้บริหารการก่อสร้างท่านดีในการก่อสร้าง

21. การจัดทำรายงาน (DAILY REPORTS)

2.1 រាល់ការប្រើប្រាស់

ผู้รู้ จึงจะจัดจรรยาบรรณประจำวัน ตามแบบฝรั่งโมเดิร์น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
กล่าวคือ ราชบัณฑิตยสถานนี้ จะต้องปราศจากบทวิจารณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

- จำนวนคนของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง
- จำนวนวัสดุที่ยังมีในหน่วยงานก่อสร้าง วัสดุที่ส่ง, ทำมา และ วัสดุที่นำไป
- เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ที่ใช้งานและที่ชำรุด
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
- อุปกรณ์ และความปลอดภัยของงานก่อสร้างของฝ่ายจ้าง

- คำสั่งของผู้บริหารการก่อสร้าง และคำสั่งการเปลี่ยนแปลงงานที่ผู้บริหารการก่อสร้างสั่งให้ทำ แบบก่อสร้างและแบบแปลนให้เสร็จได้ทัน จากผู้บริหารการก่อสร้าง
- เหตุการณ์พิเศษอื่นๆ อุปสรรค อุปนิสัยคนทำงาน และผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานก่อสร้าง รายงานประจำวันจะจัดส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้าง จำนวน 3 (สาม) ชุด ในวันรุ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบและบริหารงาน

21.2 ระบบงานประจำสัปดาห์

ผู้รับจ้างจะต้องทำและส่งรายงานประจำสัปดาห์ให้ผู้บริหารการก่อสร้างตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่ง
ได้จากการอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย: ราคาส่งจากปริมาณประจำวัน ตลอดจน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วง ๑ (หนึ่ง) สัปดาห์ที่ผ่านมา

213 ราช.งานประจำ.ตีสวน

ผู้รับจ้างจะต้องทำและส่งรายงานประจำเดือนให้ผู้บริหารการก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน ความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน

21.4 การจัดทำแบบพิมพ์งานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะคิดค่าแถมฟรีแสดงแผนการปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องมีใบทำการงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับงานที่ได้รับไว้ในแผนงาน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและวัดผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

21.5 การวัดระดับต้นทุนของทรัพย์สิน

ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง และหรือผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน และติดตามผลการทำงานก่อสร้างว่ามีการของ ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอื่นๆ นั้นอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่พบว่ามีการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานดังกล่าว ก็ให้รายงานให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบเป็นรายลักษณะอีกด้วย โดยไม่ ชักช้า

2- 6 การเปลี่ยนแปลงแผนงานการปฏิบัติงาน-น

หากผู้รับจ้าง/หรือผู้บริหารการก่อสร้าง เห็นว่าจำเป็นต้องจัดปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม และ/หรือ เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และ/หรือหากพบสถานการณ์ของงานก่อสร้าง และเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้าง พิจารณาดูจะพบว่าเห็นชอบแผนแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแผนงานการปฏิบัติงานจะต้องไม่กระทบกระเทือนจำนวนเงิน และกำหนดเวลาตัวเสร็จของสัญญา

22 การอ้างอิงข้อมูลโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องให้ควมร่วมมือ มีน้ำหนักมูล รูปถ่าย หรือรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไปบ้างหรือไม่ หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในช่วงระหว่างการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วก็ตาม มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างกระทำผิดตามสัญญา

23. การดำรงสิทธิของผู้ว่าจ้าง

เป็นหัวใจร่วมกันโดยยึดแจ้งระหว่างคู่สัญญาว่า การที่ผู้ว่าจ้างทยอยจ่ายค่าจ้าง ผู้รับจ้างให้ทำงานที่ผู้ว่าจ้างสามารถสัญญา
นี้ ผู้ว่าจ้างมุ่งหมายให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามหนังสือนี้เป็นประการสำคัญ ผู้ว่าจ้างมิได้
ส่งมอบสิทธิงานของสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเข้า-ออก และอนุญาตให้บุคคลใดๆ
เข้าออกในสถานที่จ้าง หรือห้ามบุคคลใดๆ รวมถึงผู้รับจ้าง และพนักงานของผู้รับจ้างเข้า-ออกในสถานที่
ก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อผู้รับจ้างแล้ว อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิให้ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง รวมทั้งบรรดาคนงาน และบริวารของบุคคลดังกล่าว รวมจนถึงแจ้งให้
ผู้รับจ้างขนย้ายเครื่องมือ เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากสถานที่ก่อสร้างนั้นได้ทันที และ
มีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานตามสัญญาในส่วนที่เหลือที่ยังไม่เสร็จ สำหรับสัญญาและอุปกรณ์การก่อสร้าง
ของผู้รับจ้างที่ตั้งหรือวางไว้ในสถานที่ก่อสร้างที่เฉพาะของฝ่ายการจ้างของผู้รับจ้างรายใหม่ ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขนย้ายไปไว้ที่อื่นหรือนำออกจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าปรับและค่าเสียหาย อัน
เนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างได้จนเห็นสมควร โดยค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและ
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในการนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายหลังจากการหักลบค่าปรับและค่าเสียหาย
หากมีเงินจากการจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับจ้างคงเหลืออยู่เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะชำระคืนให้แก่ผู้รับจ้าง

24. การประกันภัย

ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำประกันภัยความเสียหายจากความเสียหายกับบุคคลอื่นในการก่อสร้าง (CONTRACTORS ALL
RISKS) และประกันภัยสำหรับบุคคลที่สาม โดยมีเงินทุนประกันภัยและมีเงื่อนไขในการคุ้มครองหรือเงื่อนไข
อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ แต่ทั้งนี้หากความเสียหายใดๆ นั้นเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้รับจ้างทั้งหมด
หน้าที่ต้องรับผิดชอบของความเสียหายด้านแรก (FIRST REDUCTIONS) ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย และค่าเสียหายอื่นๆ ทั้งหมดที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างได้ทำขึ้นไม่คุ้มครอง โดยไม่สามารถ
เรียกหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

25. การควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องหาวิศวกร สถาปนิก และผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานที่มีคุณสมบัติและคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมแนบหลักฐานและงานอื่นเป็นวิศวกรและสถาปนิกที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ต่อทางราชการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้งานมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ถูกต้องตามที่
วิศวกรและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย

26. กฎหมายไทย และภาษาที่ใช้ในการก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย สัญญาและเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
จะต้องใช้เป็นภาษาไทย



CONSTRUCTION

27. ข้อพิพาท - ข้อโต้แย้ง

หากมีกรณีพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องแห่งสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทย โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินการระงับข้อพิพาท และจัดโต้แย้ง ย่างงายก็สามการอ้างถึงข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ไปยังอนุญาโตตุลาการ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินการภายใต้สัญญานี้ต่อไป โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไปสู่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน

28. การฟ้องร้อง

หากมีกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญา นี้ และไม่สามารถยุติได้โดยกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดำเนินคดี ณ ศาลเขตในพื้นที่ตั้งโครงการ หรือต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี

29. การส่งคำขอคัดค้าน

การส่งคำขอคัดค้านเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาส่งให้แก่กันตามที่อยู่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น หากมีการย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่อยู่ระบุไว้ตามสัญญานี้หาไม่พบ หรือถูกย้ายออกไปแล้วทุกกรณีข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ถือว่าผู้รับได้ทราบข้อความในหนังสือโดยชอบแล้ว

ที่อยู่ของคู่สัญญา มีดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ไม่น้ำแอสเซต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 267 ถนนเจริญสุขนิเวศน์ แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-434-2390-7 โทรสาร : 02-433-8384

ผู้รับจ้าง บริษัท ศิขาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 รอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-965-9995 โทรสาร : 02-965-9559



บริษัท ศิขาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

(คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไปลงนามในหน้าถัดไป)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิสูตร เอี่ยมศิริกุล / นายสรศักดิ์ เอี่ยมศิริกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ไมโครแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายวิระศักดิ์ วานิชวัฒน์ / นายสมชาย วานิชวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ทีเคก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)



บริษัท ทีเคก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ พยาน
(นาย ณัฐพงษ์ แก้วอรสมณ)
บริษัท ไมโครแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(นายสุธรรม ทวีบุรุษ)
บริษัท ทีเคก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(.....)
บริษัท ไมโครแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(นายณัฐวัฒน์ ภาณุกุลพิพัฒน์)
บริษัท ทีเคก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)



กรมสรรพากร

เลขที่ 04150
10 มกราคม 2567

เลขที่หนังสือ 0107562000461
เรื่อง: เรื่องขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.พ.ด.)

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

รายการ	จำนวน	อัตรา
เงินได้พึงประเมิน		75
เงินได้พึงประเมิน		00
เงินได้พึงประเมิน		00
เงินได้พึงประเมิน		00

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้



เรียน: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA

สัญญาฉบับที่ MIDA/TEKA/ST&ARCH/CONT-67-01

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567
ทำที่ บริษัท ไม่น้ำแอสเซต จำกัด (มหาชน)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นขึ้น บริษัท ไม่น้ำ แอสเซต จำกัด (มหาชน) จำกัด ซึ่งที่อยู่เลขที่ 267 ถนนเจริญพงษ์ ฝั่งขวา แขวงเมืองสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร 17000 โดย นายวิสูตร เขียวศิริกูร และนายศรศักดิ์ เอี่ยมศิริกูร ผู้มีอำนาจลงนามแทน ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) โดย นายวิรัชศักดิ์ วาณิชวัฒน์ และนายสมชาย วาณิชวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ สำเนาตามตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความต่อไปนี้

ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ เป็นสัญญาหลักของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA ให้ใช้บังคับกรอบหลักการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมด หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง หรือรายละเอียดประกอบแบบ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ เอกสารเอกสารและข้อตกลงอื่นๆ ที่เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภายหลัง ให้ถือข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก ถ้าข้อความใดมีไว้ระบุไว้ในเอกสารสัญญานี้ ยังคงให้ใช้ตามแบบ รายละเอียดประกอบแบบหรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ (DEFINITION)

- 1.1 ผู้จ้าง (OWNER) หรือ เจ้าของโครงการ หมายถึง
บริษัท ไม่น้ำ แอสเซต จำกัด (มหาชน)
- 1.2 ผู้รับจ้าง (CONTRACTOR) หมายถึง
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่สัญญาจ้างเหมาให้กับผู้จ้าง
- 1.3 ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือ สถาปนิก (ARCHITECT) หมายถึง
บริษัท สถาปนิกจุฬา จำกัด หรือตัวแทน
- 1.4 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง หรือ วิศวกรโครงสร้าง (STRUCTURAL ENGINEER) หมายถึง
บริษัท เนชั่น สเตปลัส ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด หรือตัวแทน
- 1.5 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล หมายถึง
บริษัท เนชั่น สเตปลัส ดีไซน์ จำกัด หรือตัวแทน

1.6 ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์สวนรวม พ.บ.บจ
Landscape Tectonix Limited

1.7 ผู้บริหารการก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) หมายถึง
บริษัท เอ็มบีซี เมเนจเม้นท์ จำกัด และพันธมิตรร่วมทุน ซึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการและควบคุมงาน
ก่อสร้างซึ่งเป็นผู้นำของผู้นำจ้างงานก่อสร้างโครงการนี้

1.8 งานก่อสร้างตามสัญญา (THE WORK) หมายถึง .

งานก่อสร้าง โครงการ THE PANORA ESTUARIA ซึ่งประกอบด้วย งานหมวกก่อสร้าง งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตย์สวนในส่วนงาน HARU SCAPE และงานอื่นๆ ตามแบบรูป รายการ ตามแบบ
และหลักกำหนดปริมาณแบบ และเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ระบุในข้อ 1.9 ของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งขอบเขตงาน
ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

1.8.1 บริษัท ที่มำก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ดังจะมีผลการคำนวณที่ประจักษ์และ
เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามแบบสัญญาและรายการประกอบแบบที่แนบในสัญญา

1.8.2 ทั้งนี้ งานก่อสร้างตามสัญญาตามที่ระบุในข้อ 1.8 สัญญาฉบับนี้ ไม่รวม

1.8.2.1 งานเสาเข็มเจาะ และงานทดสอบ Dynamic Load Test (เฉพาะตัวอาคาร)

1.8.2.2 งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

1.8.2.3 งานจัดสวนและติดตั้งลิฟต์

1.8.2.4 งานระบบการจอดรถอัตโนมัติ

1.8.2.5 งานระบบ internal lighting

1.8.2.6 งานตกแต่งภายใน

1.8.2.7 งานจัดสวน (Soft scape)

1.8.2.8 บ้ายโครงการ / บายบนอาคาร / บายหน้ารั้วโครงการ ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร (รวมถึงงานระบบรองรับป้ายต่างๆ)

1.8.2.9 งานจัดหาและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ Built in & Loose, ชุดครัว, เครื่องใช้ไฟฟ้า

1.8.2.10 งานจัดหาและติดตั้ง Locker & Mail Box

1.8.2.11 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องฟอกน้ำเสีย

1.8.2.12 งาน Drop ceiling, ไฟ พื้นที่ส่วนกลาง (เนื่องจากไม่มีแบบขยาย)

1.8.2.13 งานวันเชื่อมผนังภายนอก ชั้นใต้ดิน

1.8.2.14 งานแถบ Stainless SS1 กว้าง 50 มม. ติดตั้งผนังภายในห้องพัก Type B, C
(โดยผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน)

1.8.2.15 งานฐานรองแท่นเครื่องระบบ (โดยผู้รับจ้างงานระบบ ระบบอาคาร)

1.8.2.16 การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA-Environment Impact Assessment) ตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.8.2.17 งานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่จ้างตามสัญญาฉบับนี้ งานที่ระบุในเอกสารแนบท้าย
สัญญาข้อ 1.9.3 ของสัญญาฉบับนี้

1.9 สัญญาก่อสร้าง (THE CONTRACT DOCUMENTS) หมายถึง :

เอกสารและแบบแปลนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้

1.9.1 สัญญาหลักคือ เอกสารฉบับนี้ จำนวน 29 แผ่น (ที่ติดเข้าแผ่น)

หรือ 1. ตารางประมาณงานแปลนท้ายสัญญา (จำนวน 3 แผ่น)

1.9.2 LETTER OF INTENT เรื่องแจ้งความประสงค์ให้เป็นผู้ดำเนินการงานโครงการ
สถาปัตยกรรม และงานภายนอก โครงการ THE PANORA ESTUARIA ฉบับลงวันที่ 25
เมษายน 2567 จำนวน 29 แผ่น

1.9.3 เอกสารแปลนท้ายสัญญา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
1	เอกสารยืนยันราคา งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ Hardscape	3	A4	
2	บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ฉบับลงวันที่ 11 มี.ย. 2567	48	A4	
3	Panora 2_08-01-24_ข้อมูลชี้แจงแบบงาน Main Cons		A4	08-01-24
	- ขอบเขตพื้นที่ ID	5	A4	
	- ตารางแปลนตำแหน่งของคู่อริบเทา 8-1-67	6	A4	
	- ข้อมูล TOPO	1	A4	
	- ผลสำรวจดิน	59	A4	
	- ร่างมาตรการ EIA	1,627	A4	
4	Panora 2_09-01-24_แบบ Tender			09-01-24
	- แบบงานโครงสร้าง ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566	39	A3	
	- แบบงานตกแต่งภายในห้องพัก ลงวันที่ 30 ส.พ. 2566	171	A3	
	- MATERIAL LIST งานตกแต่งภายในห้องพัก	11	A4	
4	Panora 2_09-01-24_แบบ Tender			09-01-24
	- แบบงานภูมิสถาปัตย์ FOR TENDER 100% ลงวันที่ 15 พ.ย. 2566	132	A3	
	- แบบงานภูมิสถาปัตย์ FOR CONSTRUCTION 50% ลงวันที่ 15 ส.พ. 2566	99	A3	
	- แบบงานสถาปัตย์ ลงวันที่ 15 ส.พ. 2567	107	A3	
	- งานสถาปัตย์ PRESENT SPECIFICATION	29	A4	
	- รายการประกอบแบบงานสถาปัตย์	135	A4	
5	Panora 2_09-01-24_TOR. บันทึกประชุมชี้แจงแบบ		A4	09-01-24
	Panora2_บันทึกการประชุมชี้แจงแบบ Main Cons.	8	A4	

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
	- Panora 2_สรุป TOR Main Cons	7	A4	
	- Panora 2_TOR Main Cons. Final	79	A4	
6	Panora 2_10-01-24_Outline Spec		A3	10-01-24
	- OUTLINE SPEC_PANORA BANG AMPHUR 8-1-24 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2567	3	A3	
7	Panora 2_12-01-24_คำตอบบางส่วน ครั้งที่ 1 (กรณีศ)			12-01-24
	- Panora2_Q_A คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)_12-01-24	3	A4	
8	Panora 2_15-01-24_คำตอบงานสถาปัตย์_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)			15-01-24
	- Panora2_Q_A คำตอบงานสถาปัตย์_ครั้งที่ 1 (กรณีศ)_15-01-24	2	A4	
	- แบบประกอบ_ตอบคำถาม FOR TENDER_03_2567-01-15	100	A3	
9	Panora 2_16-01-24_คำตอบข้อ 8.13 ครั้งที่ 2 (กรณีศ), แจ้งความ สูงประตูหน้าต่างห้องพัก			16-01-24
	- Gmail - Panora_แจ้ง ความสูงประตูออกระเบียง , หน้าต่าง ห้องพัก	1	A4	
	- Panora2_Q_A คำตอบข้อ 8.13 ครั้งที่ 2 (กรณีศ)_16-01-24	4	A4	
10	Panora 2_17-01-24_คำตอบครั้งที่ 2,3 (กรณีศ), แสงฟ้าครั้งที่ 1			17-01-24
	- Panora2 คำตอบ งานสถาปัตย์ บ.กรณีศ ครั้งที่ 2 จากผู้ออกแบบ	3	A4	
	- Panora2 คำตอบ งานสถาปัตย์ บ.กรณีศ ครั้งที่ 3 จากผู้ออกแบบ	1	A4	
	- Panora2 คำตอบ บ.แสงฟ้า ครั้งที่ 1	1	A4	
11	Panora 2_19-01-24_แบบจัดตกแต่งงานภูมิสถาปัตย์ FOR CONSTRUCTION 85% ลงวันที่ 15 ม.ค. 2567	153	A3	19-01-24
12	Panora 2_22-01-24_แจ้ง ผนัง Backsplash และผนังตกแต่งที่เป็น เป็นกระเบื้อง ในห้องพัก รวมในการเสนอราคา			22-01-24
	- Gmail - Panora 2_แจ้ง ผนัง Backsplash และผนังตกแต่งที่เป็น กระเบื้อง ในห้องพัก รวมในการเสนอราคา	1	A4	
13	Panora 2_23-01-24_รวม คำตอบ 23-01-24, แจ้งเพิ่มเติม ขอบเขต ที่นั่ง งานภายนอก			23-01-24
	- Panora2_Q_A คำตอบ_ครั้งที่ 6 (แสงฟ้า)_23-01-24	1	A4	
	- Panora2_Q_A คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 3 (แสงฟ้า)	1	A4	
	- Panora2 คำตอบคำถาม-ด้านสัญญา 1 คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 2 TEKA 23-01-67	4	A4	

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
	- Pandora2_คำตอบบางส่วน_บ.แสวงฟ้า ครั้งที่ 4 23-01-67	4	A4	
	- Gmail - Pandora 2 _แจ้งเพิ่มเติม วัสดุเขต ที่นั่ง งานภายนอก บริเวณตอม่อหน้า Gate Ground Floor Zone 1	1	A4	
14	Pandora 2_25-01-24_แจ้ง Prosum งานสถาปัตย์และงานภายนอก	1		25-01-24
15	Pandora 2_27-01-24_รวมคำตอบ_27-01-24			27-01-24
	- Pandora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_ครั้งที่ 7 (แสวงฟ้า) 23-01-67	2	A4	
	- Pandora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_บ.กรนิศ ครั้งที่ 7	1	A4	
	- Pandora2_Q_A_คำตอบบางส่วน_บ.ทิวา ครั้งที่ 7	5	A4	
16	Pandora 2_29-01-24_รวมคำตอบ_29-01-24			29-01-24
	- Pandora2_ตอบ_งานสถาปัตย์_บ.แสวงฟ้า ครั้งที่ 5	-	A4	
	- Pandora2_ตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรนิศ ครั้งที่ 4	1	A4	
	- แบบประกอบ_ตอบคำถาม FOR TENDER_บ.กรนิศ ครั้งที่ 4	9	A3	
17	Pandora 2_29-01-24_Prosum งานสถาปัตย์ห้องฟ้า	2	A4	29-01-24
18	Pandora 2_30-01-24_Rev.คำตอบบางส่วน_บ.กรนิศ ครั้งที่ 7 30-01-24			30-01-24
	- Pandora2_Q_A_Rev.คำตอบบางส่วน_บ.กรนิศ ครั้งที่ 7 30-01-24	1	A4	
19	Pandora 2_16-02-24_แบบงานภายนอก,แบบแนบคำตอบ สถาปัตย์.คำตอบเพิ่มเติม			16-02-24
	- แบบงาน Landscape FOR CONS 100% ลงวันที่ 15 ก.พ. 2567	182	A3	
19	Pandora 2_16-02-24_แบบงานภายนอก,แบบแนบคำตอบ สถาปัตย์.คำตอบเพิ่มเติม			16-02-24
	- แบบสถาปัตย์ประกอบตอบคำถาม FOR TENDER_บ.กรนิศ ครั้งที่ 4	9	A3	
	- Pandora2_คำตอบ_งานภายนอก ข้อ3_บ.แสวงฟ้า ครั้งที่ 6-LTX	1	A4	
	- Pandora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ทิวา ครั้งที่ 6-LTX	3	A4	
	- Pandora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ทิวา ครั้งที่ 7-LTX	5	A4	
	- Pandora2_คำตอบ_งานภายนอก_บ.ทิวา ครั้งที่ 8-LTX	1	A4	
	- Pandora2_คำตอบ_งานสถาปัตย์_บ.กรนิศ ครั้งที่ 4	1	A4	
20	Pandora 2_19-02-24_บันทึกการประชุมปรึกษา ครั้งที่ 1	3	A4	19-02-24

ลำดับ	รายการ	จำนวน แผ่น	ขนาด	วันที่ส่ง Email
21	Panora 2_19-02-24_เรื่องแจ้งเพื่อปรับฐานครั้งที่ 1	3	A4	20-02-24
22	Panora 2_28-02-24_แบบอัปเดตแบบงานโครงสร้าง	69	A3	28-02-24
23	Panora 2_07-03-24_แบบอัปเดตแบบงานโครงสร้างภายนอก	7	A3	07-03-24
24	Panora 2_07-03-24_แบบงานสุขาภิบาล			07-03-24
	- แบบงานสุขาภิบาล	56	A3	
	- งบการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	130	A4	
25	Panora 2_11-03-24_แบบอัปเดตงานโครงสร้างภายนอก	29		11-03-24
26	Panora 2_16-03-24_Gmail - Panora 2_แจ้ง Update Progress งานโครงสร้างภายนอก	1	A4	16-03-24
27	Panora 2_22-03-24_Gmail - Gmail - Panora 2_แจ้งเพิ่มเติมส่วน Detail งานโครงสร้าง 22-03-24	1	A4	22-03-24
28	Panora 2_01-04-24_แบบ Pile Wall อาคาร C			01-04-24
	- Shopnote Pile Wall	1	A3	
	- STR_TOWER_C 20240226-Model	1	A3	
29	Panora 2_01-04-24_บันทึกการประชุมและเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ปรับฐานครั้งที่ 2			01-04-24
	- Panora2_บันทึกการประชุมปรับฐาน 2_Main Cons_01-04-24	2	A4	
	- Panora 2_เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 01-04-24	2	A4	
30	Panora 2_02-04-24_Gmail - แจ้งเพิ่มเติมส่วน Detail งานโครงสร้าง และเรื่องแจ้งเพิ่มเติม 02-04-24	1	A4	02-04-24
31	Panora 2_09-04-24_Addendum แจ้งเพื่อทราบงาน Main Cons. รายการวัสดุ			09-04-24
	- Panora 2 TEKA รับทราบรายการวัสดุงาน Main 09-04-24	2	A4	
	- Panora2 TEKA รับทราบค่า Addendum แจ้งเพื่อทราบ 09-04-24	1	A4	

1.9.4 แผนงานก่อสร้างหลัก จำนวน 28 แผ่น

1.9.5 สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ไมล์แอสเซท จำกัด (มหาชน) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจ้าง จำนวน 15 แผ่น



CONFIDENTIAL

บริษัท ไมล์แอสเซท จำกัด
TEKA CONSULTING จำกัด

- 1.9.6 สำเนาหนังสือขออนุญาต หรือหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ชีพาค่อสร้าง จำกัด (มหาชน) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของการรวมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจลงผู้มีอำนาจ จำนวน 22 แผ่น
- 1.10 แผนแปลนและรายละเอียดต่างๆ (DRAWINGS & SPECIFICATIONS) หมายถึง
- 1.10.1 DESIGN DRAWING หมายถึง แบบแปลนงานโครงสร้าง แบบงานสถาปัตย์กรรมและแบบของงานก่อสร้างนี้ และให้หมายถึงแบบแปลนต่างๆ ที่ได้นำไปเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้างใดก็ได้ที่ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยลายมือชื่อของผู้ว่าจ้างด้วย
- 1.10.2 SHOP DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ใช้ในการติดตั้งหรือก่อสร้างหรือรายละเอียดสำหรับวิธีการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะต้องนำมาให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างตรวจสอบและอนุมัติก่อนทำการงานซึ่งผู้รับจ้างอาจจะทำขึ้นเองหรือโดยได้รับคำสั่งจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างก็ได้
- 1.10.3 AS-BUILT DRAWING หมายถึง แบบแปลนที่ได้นำไปให้ผูกมัดตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 ชุด (ห้า) ชุด โดยจัดทำเป็นแผ่นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 4 (สี่) ชุด พร้อมแผ่นข้อมูล (CD) 3 แผ่น บันทึกโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD VERSION 2019 หรือต่ำกว่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- 1.10.4 AS-BUILT SPECIFICATION หมายถึง รายละเอียดประเภทแบบที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด ระบุชื่อและรุ่นผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงาน พร้อม VENDORS' LIST รายละเอียดการตัดจ่าย CATALOG ตลอดจนคู่มือการดูแลบำรุงรักษา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 (ห้า) ชุด โดยจัดทำเป็นฉบับฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนา 4 (สี่) ชุด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- 1.11 รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION) หมายถึง :
- ข้อความที่กำหนดระบุชี้แจงความประสงค์ของผู้อำนาจสำหรับงานก่อสร้าง งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร วิธีการดำเนินงานและการปฏิบัติการ
- 1.12 ผู้รับจ้างช่วง (SUB CONTRACTOR) หมายถึง :
- บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เพื่อรับงานส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก่อสร้าง โครงการ THE PANORA ESTUARIA นี้ไปดำเนินการ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้มอบอำนาจของผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ที่สำนักงาน
- 1.13 ระยะเวลาสัญญา
- 1.13.1 อาชีพของสัญญาจะเริ่มวันตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จเห็นไว้งาน (Practical Completion) ภายในระยะเวลา 17 (สิบเจ็ด) เดือนนับถัดจากวันที่เริ่มดำเนินงานตามสัญญา (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568) และผู้รับจ้างจะซ่อมแซมแก้ไขงานชำรุดบกพร่องต่างๆ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ภายในระยะเวลา 19 (สิบเก้า) เดือนนับถัดจากวันที่เริ่มดำเนินงานตามสัญญา (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568)

- 1.12.2 การขออนุญาตขุดลอกและถมทรายบริเวณการก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้ ก็โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำจ้างและผู้รับจ้าง และกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
- 1.13.3 การขออนุญาตขุดลอกและการก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยอ้างว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะสั่งจ้างให้ผู้นำจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วัน และมีเหตุสุดวิสัย ผู้นำจ้างมีสิทธิที่จะอนุมัติให้ขุดลอกหรือโยกย้ายได้หรือไม่ เป็นการผูกมัด ผู้นำจ้างที่จะอนุมัติหรือไม่ไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับจ้างเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงและสมควรที่จะขยายระยะเวลาให้ โดยอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
- 1.13.4 เมื่อการก่อสร้างโครงการ THE PANORA ESTUARIA แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้แก่ผู้นำจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่องชำรุดหรือการดำเนินการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา และจะต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องหรือทำให้ถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ภายในกำหนดเวลาที่ผู้นำจ้างกำหนด อย่างเหมาะสม
- 1.13.5 หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ขัดแย้งกัน ได้ตกลงทางเอกสารหรือตามแจ้งให้ทราบ หรือการพิจารณาอนุมัติหรือการตกลงหรือการปฏิบัติทางภาคปฏิบัติจะระยะเวลาไว้ข้างชัดเจนให้ถือว่าเป็นระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน ปฏิบัติราชการ
- 1.14 ผู้รับจ้างอื่น หมายถึง :
- ผู้รับจ้างงานอื่นๆ ที่เข้ามาทำงานในโครงการนี้โดยการว่าจ้างโดยตรงจากผู้จ้าง
- 1.15 โครงการ (PROJECT) หมายถึง :
- โครงการ THE PANORA ESTUARIA
- 1.16 วันทำงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (PRACTICAL COMPLETION) หมายถึง :
- วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้กรอบงานแบบแปลนและรายละเอียดระบบพร้อมระบบท่อและพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่ผู้บริหารโครงการตรวจสอบและรับมอบตามสัญญา ทั้งนี้ อาจมีงานชำรุดบกพร่องที่หาได้ไม่เรียบร้อย แต่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานและการอยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ โดยผู้บริหารโครงการก่อสร้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (PRACTICAL COMPLETION) ให้กับผู้รับจ้าง และคู่สัญญาให้ถือวันทำงานแล้วเสร็จตามวิธีระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดการเรียกค่าปรับตามข้อ 16.2.1 ของสัญญานี้
- 1.17 วันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) หมายถึง :
- วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้นแล้วเสร็จทั้งหมด และได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้บริหารโครงการแล้วเสร็จและรับมอบงานจากผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้าง งานทุกส่วนต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ไม่มีงานบกพร่อง (DEFECT) ที่ต้องแก้ไข ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จและได้รับการตรวจสอบรับมอบโดยผู้บริหารโครงการก่อสร้าง และ/หรือตัวแทนผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบข้อเท็จจริงได้ ภายใน 2 เดือนนับจากวันทำงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) หรือภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว้นแต่การส่งมอบงานที่สำคัญ ไม่ให้เกิดจากข้อบกพร่องของผู้รับจ้าง โดยผู้บริหารโครงการก่อสร้าง และ/หรือผู้รับจ้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ให้กับผู้รับจ้าง และคู่สัญญาให้ถือวันทำงานแล้วเสร็จตามวิธีระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นในการรับประกันผลงานตามข้อ 17.3 ของสัญญานี้

หลังจากที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างจะมอบหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ถ้าปรากฏว่างานตามสัญญาเกิดความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง จากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ทำให้ไม่เรียบร้อย หรือตัวหนังสือใดๆ ที่ไม่ใช่การแก้ไขคุณภาพที่เกิดขึ้นตามปกติของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานที่ได้วันแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจ้างและ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง

- 1.10 รายการเสียของสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบแปลนก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ รายละเอียดการก่อสร้าง แผนผังและเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นลิขสิทธิ์ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะไม่ใช้หรือจำหน่ายแก่บุคคลอื่นใด หรือบางส่วนหนึ่งประเภชอื่นใด ของผู้รับจ้าง หรือของบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับจ้างตามสัญญาโดยไม่คิดค่าไปเปิดเผยมอบให้บุคคลอื่นทราบ ต้องให้วิศวกรเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจ้างก่อน หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนดังกล่าวถือว่ามีความเสียหายทั้งสิ้น เมื่องานตามสัญญาสิ้นสุดลง หรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดกัน โดยผู้รับจ้างไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาอีกต่อไป หรือเมื่อผู้รับจ้างทวงถาม ผู้รับจ้างต้องส่งคืนแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ แผนผัง และเอกสารคืนตามแบบฉบับแก่ผู้รับจ้างโดยเร็วที่สุด

2. ราคางานตามสัญญา

ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างทั้งสองฝ่ายได้ตกลงราคาค่าก่อสร้าง ในอัตราเหมาจ่ายตายตัว (Fixed Lump Sum) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น [REDACTED] ("ค่าจ้างตามสัญญา") ซึ่งราคาจ้างก่อสร้างเป็นแบบเหมาจ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเรือ ค่ารถ ค่ารถบรรทุก ค่าค่าเงินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับภาษี ค่ารวม ค่าเบี้ยประกัน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจำนวน 7% ซึ่งจะปรับเปลี่ยนหรือลดตามประกาศราชการ

3. หน้าที่ของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานเสร็จตามมาตรฐานตามข้อที่ 7 และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวิธีการจ่ายชำระตามรายละเอียดในข้อที่ 8

4. หน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้างและวิศวกรระบบ

- 4.1 สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชี้ขาดในข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งหากจะมีขึ้นในแบบแปลนก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ
- 4.2 จัดทำส่วนขยายละเอียด (DETAIL) ที่จำเป็นเพิ่มเติม ตลอดจนออกแบบสำหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
- 4.3 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและอื่นๆ ที่มีขึ้นในงานก่อสร้างนี้
- 4.4 เป็นคนกลางและตัดสินชี้ขาดในปัญหาใดๆ ที่ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ ถ้าตัดสินชี้ขาดนั้นไม่ได้ขัดกับความเหมาะสมและข้อเท็จจริงของสัญญาจ้างก่อสร้าง
- 4.5 กำหนดค่าหรือค่าสิ่งใดๆ เกี่ยวกับแบบแปลนก่อสร้าง และการอนุมัติวัสดุก่อสร้างของ สถาปนิก วิศวกร โครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรสุขาภิบาล จะมีเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้าง หรือตัวแทนผู้รับจ้างโดยผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น

- 4.6 วิศวกรโครงสร้างมีอำนาจสั่งเรียกช่างใหม่แก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว แต่ไม่ถูกต้องตามแบบหรือตามหลักวิชาการ หรือไม่ได้คุณภาพข้อเฝ้าระวังกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง โดยคำสั่งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.7 ตารางวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้ในการก่อสร้าง

5. หน้าที่ของผู้บริหารการก่อสร้าง

- 5.1 เป็นผู้บริหารการก่อสร้าง มีสิทธิ์และหน้าที่ในการเข้าดำเนินการทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับงานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง มีสิทธิ์เห็นชอบอนุมัติแบบ SHOP DRAWINGS ที่ผู้รับจ้างจัดทำ
- 5.2 มีอำนาจและสิทธิสั่งหยุดงานก่อสร้างได้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานนั้นไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ
- 5.3 มีอำนาจและหน้าที่ในการสั่งเรียกช่างใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่ได้กระทำไปแล้ว แต่ไม่เต็มความพอใจตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีโดยทั่วไป หรือใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ หรือกระทำไม่ถูกต้องตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบ โดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานนั้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 5.4 เป็นผู้ตรวจและพิจารณาการชำระค่าจ้างงวดตามเนื้อปริมาณงานที่ผู้รับจ้างทำจริง (WORK DONE)
- 5.5 หากเห็นว่าคนงานหรือหัวหน้างานของผู้รับจ้าง หรือบุคคล ผู้ทำงานให้ผู้รับจ้างคนหนึ่งคนใดในโครงการนี้มีความประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น ดื่มสุราในเวลางาน อยู่ในอาการมึนเมาหรือเสพยาเสพติด เสนอการพนันหรือเล่น หรือฝ่าฝืนคำแนะนำและคำสั่ง หรือมีลักษณะที่ไม่ดีตามมาตรฐาน มีสิทธิสั่งพักงานหรือสั่งให้ผู้รับจ้างทำการเปลี่ยนคนงานหรือหัวหน้างานหรือบุคคลผู้นั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนภายใน 7 (เจ็ด) วัน สำหรับคนงาน และภายใน 15 (สิบห้า) วัน สำหรับหัวหน้าคนงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องมีใบมอบและรับผิดชอบ และผู้รับจ้างตกลงว่าจะไม่จ้างบุคคลดังกล่าวนั้น มาทำงานอีก, มีว่าสาเหตุใดที่ส่งผลในโครงการนี้

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- 6.1 ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามและดำเนินการก่อสร้าง, ตรวจสอบ, ผลิตและตามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างด้วยฝีมือประณีต และถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 6.2 เมื่อได้รับการระดมสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืน และผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง ตามที่ผู้รับจ้างเรียกร้องอย่างมีเหตุผล
- 6.3 ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะรับคำสั่งและคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับจ้างและผู้เดียว การติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านผู้บริหารการก่อสร้างเท่านั้น
- 6.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลน และเอกสารส่งมอบพื้นที่ หากมีการวางผังผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย และจะต้องบำรุงรักษาหลักฐาน แนวเขต เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในการวางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ
- 6.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีตรงตามรายการก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

- 6.6 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนประสานงานที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง ทำเนียบรายชื่อ ตามที่สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ เจ้าของผู้รับจ้างก่อสร้างได้ให้แก่ผู้แทนของเจ้าของ จะต้องถือว่าไม่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าของผู้รับจ้าง ที่ให้แก่มูลนิธิหรือผู้บริหารการก่อสร้างได้ให้แก่ผู้แทนของมูลนิธิหรือผู้บริหารการก่อสร้าง
- 6.7 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสมในสาขาต่างๆ ของงานตาม จำนวนที่ผู้รับจ้างจะเห็นสมควร โดยจะต้องทำหนังสือแจ้งตั้ง แต่งตั้งประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่าย ยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้าง
- 6.8 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อวิศวกรและสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและยื่นเสนอเอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานตามใบอนุญาตก่อสร้างเสนอต่อสำนักงานเขตหรือเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- 6.9 ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใดๆ มิได้ หากไม่มีผู้บริหารการก่อสร้างอยู่ในสถานที่ก่อสร้างในกรณีที่เป็นงานที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลัง เช่น งานเสาเข็ม การเทคอนกรีต การปิดผิวเพดาน เป็นต้น
- 6.10 ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ ถ้ามีงานส่วนที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ งานตกแต่งภายใน งานระบบพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบแปลน งานเทคอนกรีต หากมีงานส่วนใดที่ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างนั้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเทคอนกรีต เป็นต้น จะอ้างว่า เป็นงานของตนเองไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างนั้นๆ ยืนยันปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นที่ยอมรับอย่างเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ และผู้รับจ้างพิสูจน์ได้ว่าตนได้ติดตามประสานงานด้วยดีแล้ว
- 6.11 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 6.12 ผู้รับจ้างต้องทำการกางหญ้า ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผัก และวิธีอื่นๆ ออกไปให้พื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างในกรณีที่เป็นน้ำขังให้ทำการสูบน้ำและระบายออกให้หมด
- 6.13 การตัดต้นไม้ ผู้รับจ้างจะตัดต้นไม้ หรือกิ่งไม้ที่คิดวางการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้าง และจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้สิ่งก่อสร้างอื่นเสียหาย และจะต้องขนย้าย ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ที่ตัดออกให้ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- 6.14 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ซึ่งจำเป็นหรือจำเป็นจากสาเหตุที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีรื้อถอนให้ผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะทำการรื้อถอนให้ (วัสดุต่างๆ) ที่รื้อถอนเป็นของผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและค่าขนส่งวัสดุเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น จะเรียกเงินเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เห็นว่า รายการประกอบแบบหรือแบบแปลนก่อสร้างได้ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน และ/หรือ ได้ตกลงกับผู้รับจ้างเป็นอย่างอื่น
- 6.15 เมื่อมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้บริหารการก่อสร้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างเปิดหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างส่วนใดๆ ที่ทำไปแล้ว ซึ่งไม่อาจตรวจสอบ หรือเพื่อให้ผู้รับจ้างจัดการดำเนินการทดแทน วัสดุหรือสิ่งของใดๆ หากพบการตรวจพบความเสียหายหรือข้อบกพร่อง ปรากฏว่างานและ/หรือวัสดุดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบแปลนและ/หรือรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปิดหรือรื้อถอนหรือทดสอบนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำให้งานก่อสร้างถูกต้อง และหรือคืนสภาพเดิม อันเป็นผลมาจากการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้างแต่ฝ่ายเดียว โดยถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ผู้รับจ้างได้คิดคำนวณรวมอยู่ในราคาค่าจ้างก่อสร้างไว้แล้ว

- 8.16 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมหรือแต่งตั้งเป็นหนึ่งเดียวให้บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือให้ผู้แทน ผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารการก่อสร้าง เพื่อสรุป ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และชี้แจงถึงปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ ในการทำงานและหาทางแก้ไข ร่วมกัน โดยวันเวลาและสถานที่ที่จะทำการประชุมผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งไป

7. หลักการและเงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมางานก่อสร้างจะมีการชำระเงินดังต่อไปนี้

- 7.1 ชำระเงินตามผลงานที่ทำขึ้นในแต่ละเดือน ตามหลักการและวิธีการในหัวข้อที่ 8 ว่าด้วยการจ่าย ชำระเงินงวด
- 7.2 ถ้าผู้ว่าจ้างมีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าโดยมีได้เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างยินยอม เสียค่าดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ต่อปี ตามจำนวนวันที่มีค่าจ้างล่าช้า

8. วิธีการจ่ายชำระงวดเงิน

จากหลักการและเงื่อนไขการชำระเงินตามข้อ 7 วิธีการจ่ายชำระเงินงวดมีวิธีการดังนี้

- 8.1 เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละเดือน ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างสำหรับงานที่ได้ทำ สำเร็จแต่ละงวด ประกอบด้วยรายละเอียดงานตามสัญญาจำนวน 5 (ห้า) ชุด พร้อมทั้งแผนงานแบบ ลายงานวิศกร (CRITICAL PATH METHOD, CPM) ที่ปรับปรุงก่อนส่งงวดงาน หรือ FLOW CHART DIAGRAM และสรุปผลการต่ออายุสัญญา (หากมี) ตามสัญญาให้ยื่นต่อผู้บริหารการก่อสร้าง ตรวจสอบและให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบและออกหนังสือรับรอง งาน (CERTIFICATE OF INTERIM PAYMENT) ให้แล้วเสร็จภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้าง ยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้าง และผู้ว่าจ้างชำระเงินค่างวดให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารรับรองงานของผู้บริหารการก่อสร้างและได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้างแล้ว
- 8.2 จากตามข้อ 8.1 เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเห็นว่าหนังสือขอเบิกค่าจ้างไม่ตรงกับผลงานที่ ปรากฏขึ้นจริง ให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน และให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอเบิกเงิน ค่าจ้างใหม่ แล้วนับวันวิธีการกลับไปข้อ 8.1
- 8.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะระงับหรือลดค่าจ้างหรือไม่จ่ายเงินค่างวดการก่อสร้างเมื่อพบว่า
- 8.3.1 ผู้รับจ้างไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่แจ้งหายหรือบกพร่องตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้าง ตรวจรับมอบงานตรวจพบ
- 8.3.2 เมื่อค่าจ้างของผู้รับจ้างในโครงการนี้ได้เบิกจ่ายหรือหักข้อผิดพลาดตามกฎหมาย แรงงานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าจ้าง ค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับจ้างซึ่งการเรียกร้องดังกล่าว เห็นทำให้ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น แล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างทั้งหมด หรือบางส่วน (แต่ไม่เกินจำนวนหนี้หรือค่าที่ถูกต้องหรือเรียกร้อง) เพื่อชำระแก่ผู้ว่าจ้างของ ผู้รับจ้างเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างจะไม่ได้แย้งทั้งสิ้น และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
- 8.3.3 ผู้รับจ้างไม่กระทำการ หรือกระทำการผิดตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ผู้ว่าจ้างหรือ ผู้บริหารการก่อสร้างไม่แจ้งให้ทราบแล้วล่วงเลยนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์เป็นระยะเวลา ยาวนานกว่า 7 (เจ็ด) วัน และผู้รับจ้างมิได้กระทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

- 8.4 ภายหลังการตรวจรับงานแต่ละงวดแล้ว ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบคุณภาพของงานต่อไป ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับงานหากไม่จ่ายเงินค้ำประกันต่อไป หากตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังในผลงานที่ตรวจรับแล้วในงวดก่อนหน้านี้และผู้รับจ้างเพิกเฉย หรือไม่ทำการซ่อมแซมให้เสร็จทันตามกำหนดที่ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้างการก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้าง
- 8.5 ในการเบิกเงินแต่ละงวดจะมีอัตราเงินของผลงานที่ปรากฏ ทำให้คำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายชำระงวด โดยหักเงินบางส่วนดังนี้
- 8.5.1 ในทุกงวดการชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นประกันผลงาน (RETENTION MONEY) ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินงวดก่อนหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผ่านการตรวจรับผลงานจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องนำ BANK GUARANTEE ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับและมีความคุ้มครอง 2 (สอง) ปีนับจากวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) ตามสัญญา มาแสดงในวันรับเงินประกันผลงาน และผู้ว่าจ้างจะคืน BANK GUARANTEE ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อพ้นอายุคุ้มครองผลงาน 2 (สอง) ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION)
- 8.6 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเลือกภาษีเงินจำนวนเงินค่าจ้างเหมาทั้งหมด ที่ได้รับและให้เสียภาษีได้ตามระเบียบบังคับของทางราชการ

9. ปัญหาและวิธีการดำเนินการทางเทคนิค

- 9.1 ปัญหาข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในแบบแปลนก่อสร้างหรือรายละเอียดประกอบแบบหรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะได้รับทราบข้อสงสัยหรือแจ้งจากผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ
- 9.2 ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ หรือจากเหตุใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWINGS ส่งเจ้าหน้าที่ของงานที่จะปฏิบัติให้ผู้บริหารการก่อสร้างนำเสนอต่อผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่จะลงมือดำเนินการ
- 9.3 ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ หากการก่อสร้างในส่วนนั้นจำเป็นต้องมี SHOP DRAWINGS ที่ทางผู้ว่าจ้างเพิกเฉย หรือถูกห้องควบคุมหรือวิศวกรช่างที่ดี หรือผู้บริหารการก่อสร้างให้มีและได้ลงนามแล้ว โดย SHOP DRAWINGS นี้จะต้องจัดส่งแก่ทางผู้บริหารการก่อสร้าง 5 (ห้า) ชุด เพื่อตรวจสอบ เมื่อตรวจอนุมัติแล้วจะส่งคืนผู้รับจ้าง 1 (หนึ่ง) ชุด แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้รับจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้างเพิกเฉยและอนุมัติ SHOP DRAWINGS แล้วไม่ได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้รับการรับประกันความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการก่อสร้างในส่วนนั้นๆ ในกรณีที่มีปัญหาจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้
- 9.4 หากผู้รับจ้างต้องการแบบขยายละเอียด และเป็นส่วนขยายที่จำเป็นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตผู้บริหารการก่อสร้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสถาปนิก, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกรสุขาภิบาล ก่อนหน้างานก่อสร้างนั้นๆ ระงับดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เพื่อให้ผู้ออกแบบแต่ละสาขาจะได้จัดทำรายละเอียดส่วนขยายที่จำเป็นทันกำหนดงานก่อสร้าง

- 9.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน การเติบโต วัตถุประสงค์งาน เนื่องจากกรณีใดๆก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของวัสดุบุคคลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบผู้รับจ้าง
 - 9.6 สำหรับภาพ ภูมิทัศน์ในส่วนนอกที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานทัศนวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ ถึงแม้ว่าทางคณะกรรมการจะไม่ได้อำนาจในทางกฎหมายหรือทางสัญญาแต่ก็ตาม โดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากเป็นการปฏิบัติงานในส่วนย่อยและหรือส่วนประกอบของงานหลักที่ต้องทำตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ได้โดยทั่วไป
 - 9.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานระบบสายงานวิกฤต C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือ FLOW CHART DIAGRAM ตลอดเวลาการทำงาน และมีการปรับปรุงก่อนมีการส่งงานทุกครั้ง และนอกจากแผนการทำงานระบบ C.P.M. ตลอดทั้งโครงการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานประจำเดือนแสดงขั้นตอนการทำงานโดยละเอียดตลอดช่วงเดือน และแผนประกอบอีกต่างหาก ซึ่งอาจจะใช้ระบบ BAR CHART ได้
 - 9.8 ก่อนที่จะทำการเพิกถอนหรือทำงานอื่นที่จำเป็นทางด้านโครงสร้างหรือวิศวกรรมระบบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดการให้ผู้บริหารโครงการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เพื่กลตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ เมื่อได้แจ้งกำหนดการเพิกถอนหรือทำงานอื่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากผู้บริหารโครงการก่อสร้างไม่มาตรวจสอบตามกำหนดการให้ผู้รับจ้างทำการเพิกถอนหรือทำงานอื่นต่อไป ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากตัวแทนของผู้ว่าจ้างก่อน
 - 9.9 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะทำงานล่วงเวลาหรือทำงานกลางคืนทุกชนิดจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างจะได้ควบคุมงานได้
 - 9.10 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าของงานเป็นรายสัปดาห์ โดยสรุปการทำงาน สัปดาห์ละครั้ง ลักษณะวันพักอากาศ จำนวนแรงงานและเครื่องมือแต่ละประเภท หรือรูปถ่ายแสดงข้อผู้ว่าจ้างภายใน 10 (สิบ) วัน ของเดือนถัดไป จำนวน 6 (ห้าว) ชุด
 - 9.11 ภายในระยะเวลาใดก็ตามที่ผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ผู้รับจ้างจะเข้าระบบของงานที่ทำไปในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า น้ำ/กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขและหรือฟื้นฟูสภาพเดิมให้เป็นไปตามสัญญา การเข้าหรือออกจากงานนี้ ไม่ถือว่าเป็นการพ่วง และยอมรับว่างานส่วนที่เข้าตรวจสอบแล้วนั้นแล้วจะไม่ได้มีการตรวจพบเป็นการถูกต้องก่อนหน้านั้นแล้ว
- 10 คุณภาพของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ การติดตั้ง และการทดสอบ**
- 10.1 ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการก่อสร้าง ส่งให้ผู้บริหารก่อสร้างเพื่อนำเสนอต่อสภานิติและวิศวกรตรวจสอบพิจารณาแล้ว ภายในไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนที่จะตั้งซื้อหรือนำมาใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งทุกครั้ง
 - 10.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งสิ่งของหรือวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดไว้ตามตำแหน่งวัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกันว่าจะมีวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องไปตามแผนกำหนดงาน (WORKING SCHEDULE) การเข้าซ่อมเครื่องจักรและ

- 10.10 ผู้รับจ้างต้องจัดทำการบรรจุวัสดุไว้ในภาชนะหีบห่อให้เรียบร้อยและแสดงป้าย ติ๊กฉลากแสดงชื่อวัสดุอย่าง พร้อมวันที่ให้เรียบร้อย แล้วจัดส่งกับใบชี้แจงตัวอย่างในหีบห่อพร้อมด้วยป้าย
- 10.11 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้, นานก่อนส่งเอกสารก่อนที่จะออกจากระบบงานผู้ซื้อให้เป็นที่ยอมรับก่อนนำเข้ามาใช้จำเป็นต้องเป็นผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดำเนินการชี้แจงให้ผู้ซื้อทราบถึงรายละเอียดวันเดือนปีผลิต และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์นั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และต้องแสดงใบรับรองผลการทดสอบ ตัวอย่าง หรือใบรับรองคุณภาพ วัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ทำการก่อสร้าง ตรวจสอบเมื่อต้องการ เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ตรงตาม ท.สสท. ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามสัญญา
- 10.12 ในกรณีที่สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหารการก่อสร้าง และหรือผู้ว่าจ้างไม่มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัท หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอม และให้ความสะดวกแก่ผู้แทนดังกล่าว

11. ผู้รับจ้างช่วง

หากผู้รับจ้างจะให้มีการรับจ้างช่วงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้

- 11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้รับจ้างช่วงตามคำจำกัดความในข้อ 1.12 ในงานก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก่อสร้างแก่ผู้ว่าจ้างก่อนจะเริ่มมีมือปฏิบัติงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างลงหนังสือที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วงรายใดเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ในระหว่างที่ผู้รับจ้างช่วงเข้าทำงานนั้น หากผู้บริหารการก่อสร้าง พิจารณาเห็นว่าให้เหมาะสมตาม การปฏิบัติงาน ตามลักษณะมีข้อข้างที่ดี โดยทั่วไป เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างช่วงรายนั้น และจัดหาผู้รับจ้างช่วงรายใหม่มาแทน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 11.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลและผลงานของผู้รับจ้างช่วงและอนุญาตให้คนใดคนหนึ่งสัญญาการก่อสร้างนี้เสมือนผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติเอง
- 11.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการที่งานของผู้รับจ้างช่วงและผู้เหมาจ้างไม่ได้ดีตามที่ผู้ว่าจ้างจะเรียกคืนเอาจากผู้รับจ้างช่วงด้วย
- 11.4 ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง จะต้องให้ความสะดวกและร่วมมือแก่สถาปนิก วิศวกร โครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ผู้บริหารการก่อสร้าง หรือผู้ว่าจ้าง ในการจัดระเบียบและเร่งรัดแผนงาน และการปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
- 11.5 หากเกิดความรับผิดชอบและข้อบกพร่องใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีอยู่ผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างช่วงจะต้องรับผิดชอบด้วยทั้งสิ้น
- 11.6 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้รับจ้างช่วง ตลอดจนผูกพันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ และเวลาในการดำเนินงานที่จะมีระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วง และให้ความเห็นชอบในทางที่เห็นสมควรแก่ผู้รับจ้างช่วงของงานต่างๆ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำ สัญญาจ้างกับผู้รับจ้างช่วง ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อผูกพันและรับผิดชอบในการประกอบอาชีพตามกฎหมาย และตรงกับความต้องการของสัญญา
- 11.7 ผู้รับจ้างช่วงจะขายงานหรือทำสัญญาช่วงงานส่วนนี้ได้แก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นไม่ได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 11.8 แม้ว่าผู้รับจ้างจะให้ทำสัญญาจ้างช่วงงานส่วนหนึ่งส่วนใดกับผู้รับจ้างช่วงไปก็ได้ ผู้รับจ้างก็ยังมีความรับผิดชอบต่องานส่วนที่มีการอนุมัติให้จ้างช่วงเสมือนหนึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานเอง

12. กฎหมายและการติดต่อราชการ

- 12.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก และวิศวกรผู้มีคุณวุฒิรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย
- 12.2 กรณีที่ผู้รับจ้างต้องร้องเรียนหรือข้อพิพาททางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของผู้รับจ้างเอง
- 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้
- 12.4 ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตเชื่อมถาวร ขออนุญาตเชื่อมทาง ฯลฯ ไฟฟ้าและน้ำประปาต่างๆ ขออนุญาตเปิดใช้สาธารณูปโภค และชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ ค่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 12.5 กรณี หากทางราชการไม่สามารถจ่ายน้ำประปาชั่วคราว และ/หรือไฟฟ้าชั่วคราวได้ตามช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการขยายตัวของน้ำประปาชั่วคราว และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราวจากภายนอก แต่ไม่รวมค่าใช้งานไฟฟ้าชั่วคราวและน้ำประปาชั่วคราวของผู้รับจ้าง

13. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ อาคารข้างเคียง และการป้องกันภัย

- 13.1 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เช่น ถนนสายใหญ่ หรือ สวนสาธารณะข้างเคียง อันเนื่องมาจากดินและวิธีดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างงาน สัญญาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดทำและแจ้งเวียนร่วมกัน
- 13.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ท้องถิ่นและสาธารณสมบัติอันเนื่องจากการก่อสร้าง การขุดลอกเพื่อการก่อสร้างนี้
- 13.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคาร และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากงานของผู้รับจ้าง
- 13.4 หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 13.1-13.3 และผู้รับจ้างมิได้กระทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมภายในเวลาที่กำหนดโดยผู้บริหารการก่อสร้างกำหนดให้เป็นความผิด ผู้รับจ้างมีสิทธิลงบุคคลและเครื่องมือ ไปเพื่อซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเอง และหักเงินจากงวดงานของผู้รับจ้างโดยทันที (แต่ไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้สำหรับการดังกล่าว)
- 13.5 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดเสียงรบกวนในขณะดำเนินการก่อสร้าง ถ้ามีก็ให้มีและใช้ชุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากมีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเสียงรบกวนเนื่องจากการก่อสร้าง อันเป็นที่เดือดร้อนรำคาญของประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบรรเทาเหตุระงับความไม่สงบเรียบร้อย และจะไม่ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบแต่อย่างใด
- 13.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาการรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนและกลางคืน เพื่อป้องกันโจรกรรมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง หากเกิดของหายหรือถูกโจรกรรมเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะจัดตั้งแจ้งความเป็นเจ้าทุกข์เอง และจะนำมาเป็นข้ออ้างในการต่อเวลาสัญญาก่อสร้างไม่ได้ และจะต้องจัดแสงสว่างในเวลากลางคืนพอสมควร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบดูแลและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของของตนเอง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างแต่ละรายรับผิดชอบเกิดสิ่งมีหรืออุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างหรือจากแรงสั่นสะเทือน
- 13.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานไว้ป้องกันเสียงใหม่ ในระหว่างการก่อสร้างและผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเห็นควร

- 13.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดวางสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมทั้งการปักหลักแนวให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับอันตรายรอบบริเวณแอ่งถาวร ปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ขอใช้ที่ปรึกษา หรือกลับใหม่หากงาน ตามนี้จะตกลงประนีประนอมความกัน โดยผู้รับจ้างจะยอมรับผิดชอบผู้เสียหายในประเด็นให้ผู้รับจ้างตกเป็นจำเลยด้วย หากผู้รับจ้างสถาปนาเป็นผู้รับผิดชอบตามที่พยาน ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยให้แก่มูลค่าจ้างทั้งสิ้น
- 13.9 ผู้รับจ้างต้องดูแลความปลอดภัยรอบ บริเวณการดำเนินการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบและรบกวนต่อชุมชน บริเวณใกล้เคียงที่ใกล้เคียง (บริเวณอันที่หนึ่ง)

14. ระบบสาธารณูปโภคและความสะอาดเรียบร้อยในขณะก่อสร้าง

- 14.1 หากผู้รับจ้างมีได้จัดเตรียมไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราวไว้ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอง รวมถึงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
- 14.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโรงเก็บของชั่วคราวสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้รับจ้างเอง และได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากผู้บริหารก่อสร้างก่อน ถ้าเกิดความเสี่ยงหากผู้รับจ้างจะตั้งหรือผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
- 14.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรั้วชั่วคราวรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีรั้วปิดล้อมชั่วคราวที่ก่อสร้างนั้น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ
- 14.4 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาชั่วคราวจากบริเวณข้างข้าง และตามละเอียดต่างๆ ตามเอกสารส่งมอบพื้นที่ที่ผู้รับจ้างจัดหาให้ และจะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาระหว่างก่อสร้างโครงการ
- 14.5 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและเก็บกวาดรักษาความสะอาดสถานที่อยู่ผู้มาเสมอ ไม่ให้รบกวนปฏิกิริยาในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง และหากผู้บริหารการก่อสร้าง เห็นว่าสถานที่สกปรก และสกปรกสิ่งที่ไม่ดีตามขนาดผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงพื้นที่ หากผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้างจะดำเนินการทำความสะอาดโดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
- 14.6 เนื่องการก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบรอบข้างด้วยเครื่องมือและวัสดุการก่อสร้างที่เหลืออยู่จากบริเวณผลงานที่สำเร็จแล้วจะต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาดก่อนส่งมอบงาน
- 14.7 ดินและวัสดุทั่วไปที่ขุดได้ เกินจากที่กำหนดจากสถานที่ก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้รับจ้างก่อนดำเนินการ กรณีผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายไปจากสถานที่ก่อสร้าง ให้เหลือไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และในสถานที่เหลือไว้เหล่านี้ จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอื่นใดตามมาได้
- 14.8 ลมพัดขึ้นเนินโบราณวัตถุหรือวัตถุมีค่าอื่นๆ ที่ขุดได้จากสถานที่นี้เป็นของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้รับจ้างทราบทันทีเมื่อทำการขุดพบ และรักษาสภาพของวัตถุแล้ว รับส่งมอบให้ผู้รับจ้างโดยไม่หักค่า
- 14.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นและควันเพื่อป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปและผู้สัญจรในบริเวณใกล้เคียง ฝุ่นละอองและหมอกควันให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยใช้มาตรการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2530 และข้อกำหนดอื่นๆ หากมีขึ้น และในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่ราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

14.10 ผู้รับจ้างจะส่งปฏิทินปฏิบัติงานรวมงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15. งานลด หรือเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุและการดำเนินงานบางส่วน

15.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงในวงก่อสร้าง โดยเพิ่มหรือลดปริมาณงานก่อสร้างจากแบบแปลนก่อสร้าง และ/หรือรายการประกอบแบบได้ โดยไม่เป็นเหตุให้สัญญาต้องเสื่อมเสียไป

15.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบ จนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน และ/หรือจำนวนเงินตามสัญญา และหรือกำหนดเวลาตามสัญญา ทั้งสองฝ่ายจะมีการทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดจำนวนวันและระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งการเพิ่ม-ลดงาน โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องทราบใดๆ ผู้สัญญาตกลงให้จัดปริมาณงานแบบแปลน จุดตัดราคาต่อหน่วย ให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) ที่ผู้รับจ้างได้เสนอไปแล้ว เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาซึ่งกล่าว ไม่มีราคาต่อหน่วยระบุในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แทนค่าสัญญา กำหนดให้ใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง เป็นเกณฑ์ในการคิดราคา รวมตัวค่าเผื่อเงินค่าแรงและกำไร (Overhead and Profit) ในอัตรา 7 (เจ็ด) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

15.3 ในกรณีงานเพิ่ม ลดงานมีมูลค่างานไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะจะไม่คิดค่างานเตรียมการ แต่หากงานเพิ่ม ลดเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างยินดีให้ผู้รับจ้างคิดค่างานเตรียมการเพิ่มเติมจริง

15.4 ผู้ว่าจ้างจะลงนามสำหรับที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์รายการที่ 1 ในงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมให้หักลบกับราคาค่าวัสดุตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แทนค่าสัญญา ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จ้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการสั่งซื้อวัสดุนั้นเป็นทางการ

15.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใดรายการใดเพื่อไปจัดซื้อจัดจ้างเอง และ/หรือว่าจ้างผู้รับจ้างอื่นให้ดำเนินการฯ ผู้รับจ้าง สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้คำนวณมูลค่างานรวมหักลบจากค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นงานลดลงจากค่าจ้างตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะไม่หักลบค่าดำเนินการและกำไร (Overhead and Profit) ของงานในส่วนที่ยกเลิกนี้

16. การต่ออายุสัญญา การปรับ การเลิกสัญญา และการเรียกค่าเสียหาย

16.1 หากมี เหตุการณ์ใดๆ ตามรายละเอียดต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้รับจ้างสามารถร้องขอการขยาย หรือต่ออายุสัญญาได้ โดยผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือยินยอมภายใต้กำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้าง

16.1.1 เพราะเหตุจากเหตุสุดวิสัยตามที่กล่าวในข้อ 1.13.3

16.1.2 เพราะเกิดจากความล่าช้า หรือความผิดพลาดของผู้รับจ้างรายอื่นๆ หากมี และ/หรือการบริหารการก่อสร้าง และ/หรือผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุผลการล่าช้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้างทราบ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาออกไปจากกำหนดระยะเวลาตามสัญญาอย่างสุจริต แต่ผู้รับจ้างจะต้องพยายามอย่างที่สุดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการล่าช้าขึ้นตลอดไป

16.1.3 เพราะเหตุอันเกิดจากงานลดหรืองานเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงวัสดุตามรายละเอียดในข้อ 15

- 10.1.4 เพราะเกิดจากคำสั่งของผู้จ้าง และ/หรือ ผู้บริหารการก่อสร้างให้หยุดการก่อสร้างไว้เป็น การชั่วคราว อันเนื่องมาจากการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้าง
- 10.1.5 งานก่อสร้างได้รับความเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้างรายอื่นและ/หรือบริวาร และ/หรือผู้เช่า และ/หรือกรรไกร
- 10.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการต่างๆ ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา นอกจากผู้จ้างจะมี สิทธิดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้จ้างดำเนินการ ดังนี้
- 10.2.1 คิดค่าปรับในการที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จเพื่อใช้ฐาน (Practical Completion) ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเป็นรายวัน ในอัตราคิดค่า 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่างาน จ้างทั้งหมดตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงินวันละ [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าควบคุมงานในอัตราตามที่ผู้บริหารโครงการให้ค่าสัญญาไว้กับผู้รับจ้าง นับตั้งแต่วันที่ ล่วงเลยระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาไปเป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติแล้ว เสร็จ ค่าปรับปรับดังกล่าวจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ค่าปรับตามล่าช้ารายวันและค่า ควบคุมงานดังกล่าวรวมกันแล้วสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญา คือ ไม่เกิน [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 10.2.2 คิดค่าปรับในการทำงานก่อสร้างล่าช้าที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดจุดตรวจลง (Key Date) เป็นรายวัน แบ่งเป็น Key Date ที่ 1-3 วันละ [REDACTED] และ Key Date ที่ 4-6 วันละ [REDACTED] อัตราค่าปรับดังกล่าวจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สกัดไว้ตามที่กำหนดจากผู้รับจ้าง ตามงวดทำงานในชุดตรวจสอบ (Key Date) ที่ล่าช้าไปแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะคืนค่าปรับ (Key Date) ให้กับผู้รับจ้างภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทำการส่งขอคืนค่าปรับดังกล่าว
- นอกจากการคิดค่าปรับตามข้อ 10.2.1 ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้จ้างเรียกค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการล่าช้าของผู้รับจ้างได้ แต่รวมกันแล้วสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างตาม สัญญา คือ ไม่เกิน [REDACTED] ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ในระหว่างที่มีการปรับเงิน ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า หากผู้จ้างเห็นว่ากรก่อสร้างตามสัญญาไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้จ้างดำเนินการ ดังนี้
- (1) พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่เร่งงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จทันกำหนด โดย ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้จ้างหรือศาลปกครองและรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 - (2) บอกเลิกสัญญาและจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานแทนผู้รับจ้างต่อไป หากผู้รับจ้างไม่พิจารณา ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยในรพทภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
- 10.3 ก่อนหรือในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา หากผู้จ้างเกิดสัญญาข้อพิพาทหรือ หากเกิดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีเช่นที่กล่าวข้อ 10.2.1 ผู้จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ได้ ทันที โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างยื่นวันที่ยุติงานจะสิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ส่งคำบอกกล่าวเลิกสัญญา
- 10.3.1 ผู้รับจ้างมีหนี้สินอันพันตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำพิพากษา เพื่งที่สุดต้องระงับโทษ ทางคดีใดๆ หรือกีดกันผลประโยชน์จากการใช้เงิน

- 16.3.2 บัญชีหรือกระดาษรับฝากเงินที่มีชื่อผู้รับจ้างและจำนวนมากเพียงพอแก่ปริมาณงานมาดำเนินการก่อสร้างให้เป็นผลดี และการหักเงินจากงานก่อสร้างไม่หรือทำการโกง หรือมีพฤติการณ์ที่ควรจะต้องไต่สวน หรือพยายามที่จะใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องตามตัวอย่างหรือตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างและตามแบบแปลนและรายละเอียดของแบบก่อสร้างนี้
- 16.3.3 งานล่าช้าโดยไม่เป็นเหตุอันสมควร
- 16.3.4 หยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า 5 (ห้า) วันหรือครั้งที่สาม โดยไม่เหตุผลอันสมควร
- 16.3.5 ไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจง คำสั่ง หรือคำแนะนำของสถาปนิก หรือวิศวกรโครงการหรือผู้บริหารการก่อสร้างที่เป็นผลดีต่องานก่อสร้าง และไม่ทำให้ช่างเพิ่มเติมมากเกินสมควร
- 16.3.6 ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
- 16.3.7 เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งเห็น และมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถจบงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือภายในเวลาที่ขยายให้
- 16.3.8 เมื่อผู้รับจ้างทำการล่าช้ากว่าแผนงานหลักเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- 16.4 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาตามข้อ 16.3 ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบผู้ว่าจ้างทั้งหมด ดังต่อไปนี้
- 16.4.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายจากค่าความเป็นจริง ทั้งที่เสียหายไปโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา
- 16.4.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้วัสดุของของอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักรและค่าแรงที่ได้ก่อสร้างและติดตั้งไปแล้วตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของปริมาณงานและราคา (B.O.Q) แต่หากมีงานส่วนใดที่ไม่มีการระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (B.O.Q) ให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงราคาร่วมกัน
- 16.4.3 ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างตามสัญญาไม่ว่าผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อ
- 16.4.4 ผู้รับจ้างตกลงจะให้บุคคลภายนอกของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างทันทีที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง
- 16.4.5 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ชำระหนี้สัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา
- 16.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ชำระเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่ผู้บริหารงานก่อสร้างรับรองแล้วให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างถึงกำหนดชำระ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือไม่ชำระเงินไว้กับผู้รับจ้าง รวมทั้งการระงับการก่อสร้าง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือหนึ่งเดือน โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือประวิงเวลาการดำเนินการก่อสร้าง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
- 16.5.1 หยุดงาน และ/หรือระงับการก่อสร้าง
- 16.5.2 ขยายกำหนดเวลาการก่อสร้าง และ/หรือ
- 16.5.3 เคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างโดยค่าเช่าของผู้รับจ้างเป็นค่าเช่าของผู้รับจ้าง และเรียกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาคืนจากผู้ว่าจ้าง
- 16.5.4 บอกเลิกสัญญากับทางผู้ว่าจ้าง
- 16.5.5 ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างเรียกค่าเสียหายจากความไม่จริง ทั้งที่เสียหายไปโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญา

- 16.6 นอกจากกรณีตามข้อ 16.5.4 แล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิยื่นคำขอแก้ไขสัญญาได้ เมื่อผู้ว่าจ้าง
- 16.6.1 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- 16.6.2 สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำการก่อสร้างงานตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน
- 16.6.3 ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้างมีข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
- 16.7 การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 16.5.4 และ 16.6 ผู้รับจ้างต้องทำเป็นหนังสือระบุวันที่ทำสัญญาสิ้นสุดและส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันที่สิ้นสุดนั้นไม่น้อยกว่า 10 (สิม) วัน นับแต่วันที่ส่งคำบอกเลิกสัญญา เมื่อการบอกเลิกสัญญาได้ผลจึงนับใช้ ผู้รับจ้างมีสิทธิ ดังนี้
- 16.7.1 เคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยอกจากสถานที่ก่อสร้างได้ และ
- 16.7.2 เรียกหนี้ค่าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และเรียกเงินประกันผลงานและ/หรือหนี้ค่าจ้าง ระกันผลงานคืนจากผู้ว่าจ้าง
- 16.7.3 เรียกค่าจ้างก่อสร้างงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว และเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่เกิดเนื่องหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญา
- 16.8 ทั้งสองฝ่ายหาหนทางกำหนดจุดตรวจของ (KEY DATE) งานก่อสร้าง ดังนี้
- | | |
|--|---|
| จุดตรวจรอบที่ 1 งานเห็นโครงสร้างชั้น 1 อาคาร A,B,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 19 กันยายน 2567 |
| จุดตรวจรอบที่ 2 งานเห็นโครงสร้างชั้น 1 อาคาร C | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 21 มกราคม 2568 |
| จุดตรวจรอบที่ 3 งานเห็นชั้น 5 อาคาร A,B,C,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 |
| จุดตรวจรอบที่ 4 งานหลังคาอย่างชั้น 3 อาคาร A ,D | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 7 เมษายน 2568 |
| จุดตรวจรอบที่ 5 งานส่งมอบปล่องลิฟต์ทุกอาคาร | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 |
| จุดตรวจรอบที่ 6 ส่งตรวจ ย 5 | แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 14 กันยายน 2568 |
- ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่จัดทำโดยผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบตลิตัวนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการได้มาของวัสดุอุปกรณ์นั้นให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างนี้ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบและคำบัญญานี้ และในระหว่างระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้า-ออก และอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ เข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้าง หรือห้ามบุคคลใดๆ รวมทั้งผู้รับจ้างและทีมงานของผู้รับจ้างเข้า-ออกในสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

17. การค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การค้ำประกันผลงาน และการเบิกเงินค้ำจำนองหน้า

- 17.1 หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะขอ หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานสัญญา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย ขอค้ำประกันจาก ก้าวหน้าพัฒนา ในข้อ 1.3.1 ของสัญญาที่มูลค่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน [REDACTED] (ตามตีพิมพ์ [REDACTED] รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว เพื่อค้ำประกันความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามความในข้อใดข้อหนึ่งแห่งสัญญา โดยนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่หนังสือขึ้นว่าจ้างและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามสัญญาเป็นที่ยอมรับ และจะมีระยะเวลาที่ประกันนับแต่วันที่เริ่มสัญญาถึงวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) และได้ชำระค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) ครบถ้วน
- หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ทันเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง จากค่าจ้างรายเดือน และจะคืนเงินจำนวนนี้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้มีหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาสามารถคืน

- หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของงานก่อสร้างตามสัญญาที่กำหนดแล้วยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงจะชดเชยระยะเวลาของหนังสือคำประกันออกไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จเพื่อชั่วคราว (Practical Completion) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนครบกำหนดอายุของหนังสือคำประกันเดิม 15 (สิบห้า) วัน
- 17.2 เงินประกันผลงาน (Retention Money) ในทุกรายการชำระเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวด เพื่อเป็นหลักทรัพย์ผลงาน (Retention Money) ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผ่านการตรวจรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องนำหนังสือคำประกัน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากันและมีอายุเท่ากับระยะเวลาประกันผลงาน 2 (สอง) ปี นับจากวันที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (FINAL COMPLETION) มาแลกในวันรับเงินประกันผลงาน โดย BANK GUARANTEE ที่ออกจะต้องมีอายุประกันไม่น้อยกว่ากำหนดระยะเวลาประกันผลงานตามสัญญา และผู้ว่าจ้างจะคืน BANK GUARANTEE ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากครบกำหนดระยะเวลาประกันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (2 (สอง) ปี นับจากวันที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (FINAL COMPLETION))

การแก้ไขความเสียหายแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลงานหรือเกิดจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเกิดจากการแก้ไขงานที่ผู้รับจ้างกระทำต่อบุคคลใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องชำระหนี้แทนผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธินำหนังสือคำประกันนี้ไปเรียกชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น หากวงเงินในหนังสือคำประกันไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างตกลงจะระดมทุนทำค้ำประกันเท่ากับ 15 (สิบห้า) วัน

- 17.3 การค้ำประกันผลงานก่อสร้างและการรับประกันผลงาน (WARRANTY) ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงาน งานโครงสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี และ งานสถาปัตยกรรม และงานภายในอาคาร และงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานโครงสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FINAL COMPLETION) และผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างการก่อสร้าง หรือตัวแทนของ ผู้ว่าจ้าง/ผู้ตรวจรับมอบงานที่มีผลครบเรียบร้อยแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องแก่ งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นตามสัญญา นี้เพราะใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ตรงตามสัญญา หรือเพราะฝีมือการดำเนินงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างตกลงที่จะทำการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงผลงานนั้นให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างยังคงเป็นผู้ขายที่ใช้ชำระทั้งหมดจนกว่างานแล้วเสร็จ และหากผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินทดรองแทนผู้รับจ้างไปก่อนผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างคืนค่าใช้จ่ายจากหลักประกันไว้ทันที หากหลักประกันไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะนำเงินสดมาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

- 17.4 การชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT) ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่างานที่ผู้ว่าจ้าง คิดเป็นมูลค่า (เจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) รวมค่า เบิกบานนี้มูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกชำระเงินที่ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบหนังสือคำประกันการรับเงินล่วงหน้า ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย (ADVANCE PAYMENT GUARANTEE - BANK GUARANTEE) จำนวนทั้งสิ้น 8 (แปด) ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนังสือคำประกันมูลค่าฉบับละ [REDACTED] จำนวน 7 (เจ็ด) ฉบับ และหนังสือคำประกันมูลค่าฉบับละ [REDACTED]

..... 1 (หนึ่ง) ฉบับ มีมูลค่ารวมเป็นจำนวน
..... ซึ่งข้าพเจ้า นาย บริษัท ไม่น้ำทองสถาปัตย์ จำกัด
(มหาชน) และจะสักรับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทฯ มาออกให้กับผู้ว่าจ้างปิดกั้นไว้ในวันที่ได้รับเงิน
ล่วงหน้าดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในการที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้าง
ทั้งนี้ หุบทวงผลการชำระเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 8. นั้น ผู้รับจ้างตกลง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของราคางานนั้น เพื่อชำระค่าเงิน
ล่วงหน้าจนครบถ้วน เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วจะส่งมอบครบถ้วนตามวงเงินค่า
ประกันของหนังสือค้ำประกันแต่ละฉบับแล้ว ผู้ว่าจ้างจะทยอยคืนหนังสือค้ำประกันแต่ละฉบับให้แก่
ผู้รับจ้างโดยปราศจากการดอกลบให้แก่มูลผู้รับจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากการชำระค่าจ้างงวดเงิน
ตามข้อ 8

18. ค่าทำงานล่วงเวลาของผู้บริหารการก่อสร้าง

หากมีการทำงานล่วงเวลาของงานที่ต้องมีการตรวจสอบ (วันจันทร์ถึงวันเสาร์) เวลา 8.30 น. และหลัง
เวลา 17.30 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งวัน) ผู้รับจ้างยินยอมที่จะชำระค่าล่วงเวลาให้แก่ผู้บริหาร
การก่อสร้างในอัตรา ดังนี้



โครงการ

19. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างว่าจ้างโดยตรง

ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า ผู้ว่าจ้างจัดหาผู้รับจ้างรายอื่น มารับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามเอกสารที่แนบ
ท้ายสัญญา เช่น งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า งานระบบลิฟต์โดยสาร งานตกแต่งภายใน งานจัดสวน เป็นต้น
โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่น เสมือนว่าเป็นงานของผู้รับจ้างเอง และ
ผู้รับจ้างทุกรายต้องร่วมกันตรวจสอบและปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกัน เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ตรงกำหนดการในข้อ 13.1 โดยผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในคุณภาพงานของผู้รับจ้างรายอื่น และ
หากการดำเนินงานล่าช้าใน สภาวะที่ทราบแล้ว งานของผู้รับจ้างรายอื่น เนื่องจากคุณภาพของงานไม่ดีพอ
และ/หรือเกิดจากความล่าช้าอันเกิดจากการกระทำและกระทำความบกพร่องของผู้รับจ้างอื่นๆ ภายหลังหรือหลายราย
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมงาน
และอุปกรณ์ตามที่กำหนดในการประสานงานแนบท้ายสัญญา เพื่อให้ได้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนด
งานที่ได้มอบกำหนด

20. การจัดสภาพการทำงานและสำนักงานสนามของผู้ว่าจ้างและผู้บริหารโครงการ

ผู้รับจ้างต้องจัดหาสถานที่และเครื่องมือในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ พร้อมอุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ เพื่อให้
เป็นสำนักงานสนามและอุปกรณ์ของหัวหน้าผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารการก่อสร้าง และของผู้รับจ้างเอง ตลอดเวลาแห่ง
สัญญาข้างนี้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันเริ่มดำเนินการ อย่างน้อยตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	สำนักงานชั่วคราวสำหรับผู้บริหารโครงการ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตรและสำนักงานสำหรับตัวแทนผู้ว่าจ้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำและระบบปรับอากาศ	1 ชุด
2	ห้องประชุมขนาด พร้อมระบบปรับอากาศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์	1 ชุด
3	โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหารการก่อสร้างและตัวแทนผู้ว่าจ้าง	8 ชุด
4	ตู้เอกสารขนาดใหญ่	8 ชุด
5	เครื่องคอมพิวเตอร์กันภัยสามารถใช้งานได้เป็นอนาล็อก, ไม่ต่ำกว่า Pentium IV 4.0 RAM 4 GB., Hard disk 500 GB , VGA 128 MB TVOUT, LAN CARD, DVD RW พร้อมโปรแกรมมาตรฐานการใช้งาน External Hard Drive 1 TB	5 ชุด
6	UPS 700 VA	5 ชุด
7	เครื่องพิมพ์สีขนาด A4 และ A3 พร้อมตลับหมึกสำรอง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1 ชุด
8	เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)	1 ชุด
9	เครื่องถ่ายเอกสารขนาด A4 และ A3 พร้อมกระดาษ ตลอดการดำเนินการ	1 ชุด
10	เครื่องโทรศัพท์ พร้อมระบบลิ้นท์เบอร์เนด	1 เครื่องหมาย
11	เครื่องโทรสาร พร้อมระบบสายภายใน	1 เครื่องหมาย
12	กล่องสี่เหลี่ยมพร้อมอุปกรณ์	5 ชุด
13	หมวกนิรภัย, รองเท้าบูท	8 ชุด
14	วิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์	8 ชุด
15	อุปกรณ์เขียนแปลสิ่งต่าง ๆ และเครื่องมือคำนวณตรวจสอบของสำนักงานที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาความสะอาดสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงาน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนหมดสัญญา และสัญญาจ้างจะถือว่าจบลงเมื่อผู้รับจ้างมอบหมายการก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานที่ก่อสร้างสำนักงานสนามนี้จะได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารการก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง

21. การจัดทำรายงาน (DAILY REPORTS)

21.1 รายงานประจำวัน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวัน ตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งให้ไว้ตามอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ก่อสร้าง รายงานประจำวันนี้ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนคนของผู้อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง
- จำนวนวัสดุที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามา และวัสดุที่ใช้ไป
- เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ที่ใช้งานและที่ชำรุด
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
- อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง



CONSTRUCTION

บริษัท ไทย เอช.อี. จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

- ทำสิ่งของผู้บริหารการก่อสร้าง และคำสั่งการเปลี่ยนแปลงงานให้ผู้บริหารการก่อสร้างสั่งให้ทำ แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขซึ่งได้รับจากผู้บริหารการก่อสร้าง
- เหตุการณ์พิเศษอื่นๆ อุบัติเหตุ สิ่งผิดปกติต่างๆ และผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง รายงานประจำวันจะต้องส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้าง จำนวน 3 (สาม) ชุด ในวันรุ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบและพิจารณา

21.2 รายงานประจำสัปดาห์

ผู้รับจ้างจะต้องทำและส่งรายงานประจำสัปดาห์ ให้ผู้บริหารการก่อสร้างตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยกรอสสรุป จากตารางงานประจำวัน ตลอดจนข้อมูลอื่นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วง 1 (หนึ่ง) สัปดาห์ที่ผ่านมา

21.3 รายงานประจำเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องทำและส่งรายงานประจำเดือน ให้ผู้บริหารการก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน ความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน

21.4 การจัดทนายในหน่วยงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนผังแสดงแผนการปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับงานที่ได้วางไว้ในแผนงาน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและวัดผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

21.5 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ทีมงานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง และ/หรือผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน และติดตามผลการทำงานก่อสร้างอาคารของผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอื่นๆ นั้นอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว ก็ให้รายงานให้ผู้บริหารการก่อสร้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ชักช้า

21.6 การเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงาน

หากผู้รับจ้างหรือผู้บริหารการก่อสร้าง เห็นว่าจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้ดีกว่าเดิม และ/หรือ เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และหรือสภาพสถานการณ์ของงานก่อสร้าง และเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้บริหารการก่อสร้างพิจารณาขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานแก้ไข ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแผนงานการปฏิบัติงานจะต้องไม่กระทบกระเทือนจำนวนเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญา

22. การอ้างอิงข้อมูลโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในข้อมูล รูปถ่าย หรือรายละเอียดไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไปอ้างอิง หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในช่วงระหว่างการทำงานก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างกระทำความผิดสัญญา

23. การดำรงสิทธิของผู้ว่าจ้าง

เป็นสิทธิที่ผู้ว่าจ้างโดยชัดแจ้งระหว่างคู่สัญญาว่า การที่ผู้รับจ้างตกลงว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างให้ทำงานนี้ ภายใต้งานสัญญา นี้ ผู้ว่าจ้างมุ่งหมายให้ผู้รับจ้างทำ การก่อสร้างให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามหนังสือนี้เป็นประการสำคัญ ผู้ว่าจ้างมีได้ ส่วนอธิปไตยของสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเข้า-ออก และควบคุม-ดูแลบุคคลใดๆ เข้าออกในสถานที่ก่อสร้าง หรือผ่านที่ดินใดๆ รวมถึงผู้รับจ้าง และคนงานของผู้รับจ้างเข้า-ออกในสถานที่ ก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ในการนี้ ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิอำนาจเล็กน้อยของผู้รับจ้างแล้ว อันเนื่องมาจากการทำสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมี สิทธิให้ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วยของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งบรรดาคนงาน และบริวารควบคุมดูแลแล้ว รวมถึงแจ้งให้ ผู้รับจ้างขนย้ายสิ่งของ เครื่องมือ-เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากสถานที่ก่อสร้างนั้นได้ทันที และ มีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานตามสัญญาได้ทันทีเหลือต่อไปจนเสร็จ สำหรับสัญญาและอุปกรณ์การก่อสร้าง ของผู้รับจ้างที่ค้างหรือวางไว้ในสถานที่ก่อสร้างก่อนการดำเนินงานของผู้รับจ้างรับใหม่ ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขนย้ายไปไว้ที่อื่นหรือขาย-เช่า-เช่าก่อนเพื่อจำหน่ายเงินมาชำระเป็นค่าปรับและค่าเสียหาย อัน เนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างได้ตามเห็นสมควร โดยค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในการนี้ต่อไปอีก ทั้งนี้ ภายหลังจากการหักลบค่าปรับและค่าเสียหาย หากมีเงินจากการจำหน่าย สิทธิเครื่องจักรของผู้รับจ้างคงเหลืออยู่เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะชำระคืนให้กับผู้รับจ้าง

24. ภาระประกันภัย

ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำประกันภัย ความเสียหายความเสียหายภัยทุกชนิดในการก่อสร้าง (CONTRACTOR'S ALL RISKS) และประกันภัยสำหรับบุคคลที่สาม โดยมีเงินทุนประกันภัยและมีเงื่อนไขในการคุ้มครองหรือเงื่อนไข อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ไม่ให้ความเสียหายใดๆ นั้นเกิดจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้างยังคงมี หน้าที่ต้องรับผิดชอบส่วนแรก (FIRST DEDUCTIBLES) ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย และค่าเสียหายอื่นๆ ทั้งหมดที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างได้ทำขึ้นไม่คุ้มครอง โดยไม่สามารถ แยกเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

25. การควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทราบดีว่า สถาปนิก และผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานลงนามยืนยันเป็นวิศวกรและสถาปนิกที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต่อทางราชการไปแล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้งานมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลัก วิชาการและเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานกฎหมาย

26. กฎหมายไทย และภาษาที่ใช้ในการก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อบังคับของกฎหมายไทย สัญญาและเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการคิดมูลค่าของ วัสดุจะต้องใช้ภาษาไทย

27. ข้อพิพาท - ข้อโต้แย้ง

หากมีกรณีพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความถูกต้องสมบูรณ์ของสัญญาทั้งสองฝ่ายสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทย โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินการระงับข้อพิพาท และข้อโต้แย้ง อย่างไรก็ตามการอ้างถึงข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ไปยังอนุญาโตตุลาการ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินการภายใต้สัญญานี้ต่อไป โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน

28. การฟ้องร้อง

หากมีกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญา และไม่สามารถยุติได้โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดำเนินคดี ณ ศาลเขตพื้นที่ตั้งโครงการ หรือศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี

29. การส่งคำบอกกล่าว

การส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาส่งให้แก่กันตามที่อยู่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ไทยจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น หากมีการย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่อยู่ระบุไว้ตามสัญญานี้หาไม่พบ หรือถูกหรือถอนไปแล้วทุกกรณีข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ถือว่าผู้รับได้ทราบข้อความในหนังสือโดยชอบแล้ว

ที่อยู่ของคู่สัญญา มีดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ไม่น้ำแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 267 ถนนเจริญชนบทวงศ์ แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-434-2390-7 โทรสาร : 02-433-5364

ผู้รับจ้าง บริษัท ศิขารก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-965-9995 โทรสาร : 02-965-9659



บริษัท ศิขารก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

(คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไปลงนามในหน้าถัดไป -)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิสูตร เอี่ยมศิริกุล / นายสรศักดิ์ เอี่ยมศิริกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ไม่น้ำแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายวิระศักดิ์ วนิชวัฒน์ / นายสมชาย วนิชวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ศิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)



บริษัท ทีเค้าคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ พยาน
(นายณัฐพงษ์ แก้วสระแสน)
บริษัท ไม่น้ำแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(นายสุธรรม ทวีบุรุษ)
บริษัท ศิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(.....)
บริษัท ไม่น้ำแอสเซต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(นายณัฐวัฒน์ ภาสกุลพิพัฒน์)
บริษัท ศิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)



ด.ศ.๖ ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 04151
วันที่ 10 เมษายน 2567

เลขประจำตัวประชาชน 0107562000441 เลขที่สาขา
ปิ่นเกล้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กบิลสิงห์ กรุงเทพมหานคร (มหาชน)

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11000

ชื่อผู้ : นายสมชาย ใจดี
นามสกุล : ใจดี
อาชีพ :
เลขที่ : 23
สาขา/ส่วน : กรมสรรพากร
เลข :
เลข/ปี : 11000
เลข/ปี : 11000

ชื่อสาขา :
ปีที่ :
เลข :
เลข/ปี : 11000
เลข/ปี : 11000

ชื่อผู้รับ :
เลขประจำตัวประชาชน 0107562000441 เลขที่สาขา
ปิ่นเกล้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กบิลสิงห์ กรุงเทพมหานคร (มหาชน)

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11000 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 1100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12100 บาท

ผู้รับเงิน

ชื่อ : นายสมชาย ใจดี
นามสกุล : ใจดี

เลข : 11000

เลขประจำตัวประชาชน 0107562000441

เลขประจำตัวประชาชน 0107562000441 เลขที่สาขา 04120011 25670710-1-01

เลขที่ 18 วันที่ 18 เมษายน 2567

ชื่อ : นายสมชาย ใจดี

นามสกุล : ใจดี


นางสาวศุภากร ชูคำ
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11000 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 1100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12100 บาท

2. กรรณธรรม์ประกันภัยของโครงการ

รายงานขั้นตอนการพิจารณาประเมินใหม่ทดแทน

1. การรับแจ้งเคลม



1.1 กรณีแจ้งเคลมในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น. ติดต่อได้ที่



1.2 กรณีแจ้งเคลมนอกเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น. ติดต่อได้ที่




2. ขั้นตอนการพิจารณาประเมินใหม่ทดแทน

2.1 กรณีเข้าสำรวจภัย

2.2 กรณีไม่เข้าสำรวจภัย

2.1 กรณีเข้าสำรวจภัย





Contract No. A2 H55SE20017 (Revised 2)



ทิพย์ประกันภัย

medgall@isp.net

is, roughly, that

จำนวนเงินฝากที่ควรเก็บครอง

• ၂၀၁၁ ခုနှစ်

จำนวนเงินรวมเงิน ๒๖,๖๖๖.๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี คิดเป็นเงิน ๖,๖๖๖.๖๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๓๓๓.๓๒ บาท

ส่วนที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดภายนอก

ใช้ความรู้ที่ทรงพลังความเข้าใจเชิงเทคนิคที่หาได้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาแบบเชิงปฏิบัติ หรือเชิงปฏิบัติ หรือความเชี่ยวชาญของนักปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติเป็นผลจากการกระทำทางอ้อมที่กระทำโดยทางอ้อม และได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปสามารถทำได้

សិល្បាបរិមាណ
ប្រែប្រួលតាមវិធី.

ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และ ส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร

1.1 บทกวีงานตามสัญญา

1.2 วัสดุหรือสิ่งของต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้

1.3 ทรัพยากรตามเดิมของผู้วิจัย

1.4 เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักร ในการก่อสร้าง

รวมทั้งหมด

รวมอยู่ในมูลค่างานตามสัญญา

ໄມ້ສູ້ນັກຮຽນ

ไม่ถูกต้อง

ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบของ : เกษตรกร

ผู้ก่อเหตุเป็นจำคุกความรับผิดชอบ โฉกัณ XXXXXXXXXX นาน สี่ฤดูปีฉะฉาน ๑๖ สัปดาห์

[illegible]

អង្គការយោធពលនិយម
ស្តីពីការប្រឆាំងប្រល័យជំនឿ
ជាតិកម្ពុជា និង អង្គការសហប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ

ตัวที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และ ตัวที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร

..... รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิเศษศักดิ์ นายแพทย์ แห่งโรงพยาบาลตำรวจถูกข่มขืนโดย
..... ผู้ต้องหา ต่อมาพบแพทย์หลายครั้งและถูกข่มขืนซ้ำอีก นายแพทย์ ขณะสืบประวัติการเจ็บป่วย
..... มีดังนี้ ความผิดปกติทางร่างกาย ไชยสิทธิ์

[illegible]

1. **លក្ខណៈ** បណ្តាញសង្គមស្រីកម្ពុជា គឺជាបណ្តាញសង្គមស្រីដែលបានបង្កើតឡើងដោយស្រីកម្ពុជា ដើម្បីជួយស្រីកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រ និងការបង្រៀនពីការងារផ្ទះក្នុងគ្រួសារ និងការងារក្រៅផ្ទះក្រលាំង។





ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบของบุคลากรในเขต

- ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก สำหรับภาวะทางจิตเวชที่นอกเหนือจากโรคจิตเภท, โรคซึมเศร้า, โรคย้ำคิดย้ำทำ

๕.๖.๖. ๒.๗. ผู้ปกครอง/ญาติฯ ขอแจ้งว่าผู้เรียน/ผู้รับแจ้ง
 ทุจริตฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

๒. ขงกวนเขียนหาหลิวซ่งตี้ว่า ขงกวน แล้วยกตัว ขงกวนไปจะพูดว่าไม่ให้
จำพวกนั้น ต่อความเสียหายต่อทหารแต่จะผลัดขี้อีกครั้ง และจะ ขาดแคลนอาหาร
แต่จะ ขงกวนจะพูดครั้ง ขงกวน การเข้าระลอก การเข้าขงกวนของดินแดน ขงกวน
สิ่งที่เป็น (Violation, Removal or Weakening of Support)

เรื่องนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้ว

1. 72 Hours Clause: (CAR 63) (D1411)
2. Extension of Contract Period Clause: (CAR 66) (D1462)

เมื่อเราพบว่าตัวเราเองมีลักษณะที่แตกต่างไปจากคนอื่น ๆ เราควรจะยอมรับและเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราเป็น และเราก็ควรจะภูมิใจในตัวเองที่เราเป็นแบบนี้ เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น ๆ และนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเอง

3. Authority Establishment of Sub-Increase Clause (CARBON DIOXIDE)

มีต้นข้าวปลูกไว้ซึ่งจำนวนเงินค่าเช่าจะกำหนดขึ้นเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจึงนำเอาผลผลิต

6. Creation of Work (base 5 million) in 1970-1971

(000215, 1440 ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការបោះឆ្នោត)

การตั้งราคาขายแก่ลูกค้ารายใหม่จะใกล้เคียงกับรายเก่าหรือไม่

5. Error and Omission Clause (UAKS) 301 (15:142)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิต





ทิพย์ประกันภัย

www.elsevier.com/locate/jmb

1172 *Journal of Interpersonal Violence* 23(6)

A. Consequential Losses to Third Parties (CALTD) (170430)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [] บาท ดังข้อบัญญัติที่ ๖ ของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย []

1. Gross Liability Clause (CAP 801) (ID1436)

เดือนใจหวาน.รีบคล้อยตาม:ใช่.ว่าสู้อาประกับกับตามกรรมจรรพ์
 เริ่ม.จาก.การที่สู้อาประกับกับกัณ:ไปไล่เบียดจากสู่ว้าจ้าง,สู้อาภนา หรือ สู้อาภนา
 ล่วง.ซึ่ง.ว่าประกับกับอยู่ด้วยกัน.มา.ให้.กรรมจรรพ์.อัน.นั้น.เดียวกัน.ใน.กรณี.ที่.ที่.ได้.ได้.
 มา.แล้ว.แต่.เมื่อ.ล้น.สู่ว้าจ้าง.สู้อาภนา.หรือ.สู้อาภนา.มา.แล้ว.แต่.เมื่อ.ได้.ได้.

4. Allow for induced contract works taken over or put into service:

เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ

3. Consequence of ready Design (DE) (10/74)

รวมถึงที่ลุ่มชายเลน, แม่น้ำและปากแม่น้ำทำให้เกิดปัญหาดินเค็มขึ้น ผู้รับประจักษ์ถึงจะรู้ว่ามี
ผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งปะทะผลถึงขั้น ๓๐
ตัว ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

จำนวนเงินที่หักความรับผิด: ไม่เกิน [] บาทต่อชุดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 และ/หรือ ๑๕๐๐ บาทต่อปีภาษี

b) Calculation of ΔG_{eff} (not exceeding 20%): (CARBON) (11) (16%)

ตาม โฆษณานี้ระบุว่า ไม่นเกิน 20% ของจำนวนเงินที่มอบให้ด้วยตัวชี้วัดอื่นๆในทางลบ

a. Extended follow-up period: Cause (24 months) (Causal) (11/15/1)

[illegible]



12. Third Party Liability During Maintenance Period (24 months) (PD0026)

เงื่อนไข: ให้มีความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการดำเนินงานในระยะเวลาที่ระบุไว้

13. Fire, Burglary and Theft and Mysterious Expenses Clause (CA 62/55) (D1463)

เงื่อนไข: ให้จ่ายค่าเสียหาย

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน และค่าเสียหายต่อเวลาของการดำเนินงาน

14. Inland Transit Clause (All Risk) (CAR 6301 (1435))

ให้มีความคุ้มครองแก่สิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ไปในการเดินทาง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งทางบก

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน และค่าเสียหายต่อเวลาของการดำเนินงาน

15. Loss Notification Clause (45 days) (CAR 6303) (D1477)

หากบริษัทผู้รับประกันภัยไม่ได้รับแจ้งการสูญหายจากกรมธรรม์ประกันภัยที่ส่งมาตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทผู้รับประกันภัยจะถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย และจะจ่ายค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหาย

16. Nominated Adjusters Clause (CA 62/54) (D1479)

เงื่อนไข: ให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าเสียหาย

- Mr. Lams (Thailand) Ltd

- Crawfish & Company (Thailand) Ltd

GSIS (Insurance) Co.,

17. Off-Site Storage Clause (CA 62/56) (D1490)

ให้มีความคุ้มครองแก่สิ่งของที่ไปในการเดินทาง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งทางบก

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน [REDACTED] บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน และค่าเสียหายต่อเวลาของการดำเนินงาน



18. Filing, Simulation and Retaining Well Works (MR 13) (JD1271)

เงื่อนไขขออนุญาตควบคุมการขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

19. Plans & Documents Clause (CAR/51) (ID1485)

เงื่อนไขให้ขออนุญาตขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

จำนวนเงินค่าธรรมเนียม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดินขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
และค่าเช่ารถขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

20. Principal's Employees & Representatives Clause (CAR/47) (ID1481)

ขออนุญาตขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล และขออนุญาตขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
ที่มีพื้นที่ขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

21. Principal's Employees not complying with the Project shall be treated as Third Party
(CAR/55) (ID1439)

ขออนุญาตขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล และขออนุญาตขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
ที่มีพื้นที่ขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

22. Professionals, Auditors, Surveyors and Consulting Engineers' Clause (CAR/53)
(ID1486)

ค่าออกแบบ ค่าสำรวจ และค่าปรึกษาวิศวกรรมขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
ความยินยอมจากบริษัท ขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล และขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
ที่มีพื้นที่ขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

จำนวนเงินค่าธรรมเนียม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดินขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
และค่าเช่ารถขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

23. Public Authorities Clause (ID1341)

เอกสารแนบท้ายแบบขออนุญาตขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

24. Debris Removal Clause (CAR/51) (ID1459)

ขออนุญาตขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล และขออนุญาตขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
ความยินยอมจากบริษัท ขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล และขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
ที่มีพื้นที่ขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล

จำนวนเงินค่าธรรมเนียม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดินขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล
และค่าเช่ารถขุดเจาะหลุมน้ำบาดาล



25. Cover for Loss or Damage due To Strike, Riot (CAR058) (ID1497)

ภัยธรรมชาติหรือเหตุจลาจลในราชอาณาจักรที่ผู้รับประกันภัยต้องให้รวมเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ซึ่งถูกไฟไหม้หรือถูกโจรกรรมจากโจรผู้ร้าย, ภัยธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

26. Sudden and Unforeseen Accidental Seepage Pollution & Contamination (ID1497)

เจียนว่าด้วยมลพิษที่เกิดจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากความเสียหาย
และรั่วซึมของสารเคมีที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุและไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า

27. Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to Participation, Theft
and Larceny (CAR-11E) (ID1497)

28. Temporary Office and Equipment Clause (CAR061) (ID1497)

Included any location outside of main location site

เงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยจะใช้สำนักงาน (รวมถึงรถตู้หรือรถบรรทุก) สำนักงานชั่วคราว
และบ้านพักชั่วคราวที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างและนอกเขตสำนักงานได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ทรัพย์สินจำพวกเครื่องใช้สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์
และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานชั่วคราวล่วงหน้า

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ไม่เกิน **1,000,000** บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย

29. Tool of Trade Limit Clause (CAR061) (ID1498)

(Combined single limit of TPL limit)

เงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจาก เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
และได้รับการจดทะเบียนให้ใช้บนถนน (ผู้ครอบครองที่ใช้งานภายในบริเวณ
ถนนที่ขออนุญาต) หรือผู้ครอบครองที่เช่าเพื่อใช้ในการทำงาน
ซึ่งรวมถึงทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ไม่เกิน **1,000,000** บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย

30. Third Party Liability in respect of Exposed Trade-ground Cables or Pipelines Clause
(CAR070) (ID1452)

เงื่อนไขมาตรฐานที่ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบต่อ สาธารณชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
ทรัพย์สินเสียหายอันเนื่องมาจากการที่สายเคเบิลหรือท่อส่งของสาธารณชน
ซึ่งอยู่ใต้ดินหรือใต้พื้นดิน

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ไม่เกิน **1,000,000** บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย





31 Extension of Cover for Vibration or Resonance or Weakening of Support (ID1505)

เงื่อนไขให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก อันมีผลสืบเนื่องมาจาก การสั่นสะเทือน การเขย่าหรือการอ่อนล้าของสิ่งตัวกัน โดยเลือกหาข้อใดข้อหนึ่ง ที่จำเป็น หรือบางส่วนของการงานไม่ปะกบข้อต่อการงยุยเข้า (CAROL 1)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ไม่มีค่า [REDACTED] บาท ต่ออุบัติเหตุครั้งเดียว
และลดลง ๕% ต่อเวลาประกันภัย

32 Waiver of Subrogation (Excluding Manufacturers and Suppliers) (CL1506)
(ID1506)

เงื่อนไขข้อกำหนดบริษัทผู้รับประกันภัย จะสิทธิการรับช่วงสิทธิในการ โฉนด
ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายคืน จากผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาต่อไปนี้

โดยทั่วไปจะรวม :

1. Asbestos Exclusion Clause (CAROL14141466)
2. Cyber Priority Exclusion Clause (ID1507)
3. Cyber Loss Limited Exclusion Clause (ID1507321)
4. Industries, Sexpaga, Pollution and Contamination Exclusion (NKA 1508150833)
5. Multiple Radiation Contamination, Chemical, Biological, Pharmaceutical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (CL 1700102024)
6. Property Cyber and Data Involvement (LMA 54001016433)
7. Sanction Limitation and Exclusion Clause (ID2324)
8. Electronic Data and Internet Radiation (ID1057)
9. War and Terrorism Exclusion (ID1118)
10. เอกสารแนบที่แนบด้วย ข้อความในข้อ ๑๖ ข้อต่อ ฉบับที่ ๖ (A115943)
11. เอกสารแนบที่ แนบด้วยข้อต่อแนบด้วย ข้อต่อ ฉบับที่ 7 (ID150833)

จำนวนเงิน :

บริษัท จะไม่ระงับข้อพิพาทเลือกหาข้อต่อผู้เอาประกันภัย หลีกเลี่ยงการฟ้องร้องคดีความ
หากข้อต่อแนบด้วย

1. Special Conditions concerning Fire-Fighting Expenses and Fire Safety or
Combustion Sites (MCL17) (ID1505)

เงื่อนไขข้อต่อแนบด้วยข้อต่อแนบด้วยข้อต่อแนบด้วย ข้อต่อแนบด้วย
ข้อต่อแนบด้วยข้อต่อแนบด้วย





- ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาหรือเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างและป้ายสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกได้รับการเตือนความถี่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
- ผู้รับเหมาจะต้องมีการจัดหา คัดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องหมาย เพื่อใช้กับกับที่อาจเกิดสภาพอันตราย

1121761411 FJ

1. บริษัทฯ ไม่ก่อหรือละเลยการเสียชื้อ 'ชื้อใจ' ที่เกิดขึ้นก่อน มีผลไปให้เวลา ระยะเวลาประมาณ 1 ปี
2. เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า คู่สัญญาจะร่วมกันสื่อสารถึงกันถึงการวิจัยหรือทำการศึกษาใดๆ ที่ทั้งสองได้ให้ความช่วยเหลือกันนั้นเกิดขึ้นจาก โครงสร้างงานแล้วเสร็จก่อนหน้า การเป็นกันรับประกันอีก
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับข้อเสนอเวลาตาม ระยะเวลาที่มอบไว้กับอีกว่าก่อน ต่อสร้างหรือวิจัยที่มอบประกันกับมีเวลาแล้ว เช่นนั้นเมื่อ มีอีกข้อผูกพันกับ ระยะเวลาที่มอบจากที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งไว้ก่อนตกลงในแผนการฯ
4. โปรดส่งข้อมูลรายละเอียด (re claim, demand, demand) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกลงที่ประกันแล้ว

[illegible]

๕. กฎหมายไทยและเขตอำนาจศาลต่างประเทศ

តើវិបល្លាសកម្មនៃអាយុ

(ไปรษณีย์)

၁၂။ ကိစ္စအားလုံးကို စီမံကိန်း

๖. วิทยาลัยการอาชีพวังน้อย จ.ลพบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
 ๗. วิทยาลัยการอาชีพวังน้อย จ.ลพบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
 ๘. วิทยาลัยการอาชีพวังน้อย จ.ลพบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
 ๙. วิทยาลัยการอาชีพวังน้อย จ.ลพบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
 ๑๐. วิทยาลัยการอาชีพวังน้อย จ.ลพบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)





จิตพยประกันภัย

12. *Chen, Y. and H. H. Chen.*

តំណភ្ជាប់បន្ថែម :  របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

เป็นประโยชน์กับ : [REDACTED] (ไม่รบกวนการดำเนินงานที่ประเทศกัมพูชา)

ใบเสนอราคาฉบับนี้สรุปรายการทั้งหมดที่มีให้โดยมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับแต่วันที่มีเอกสารฉบับนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2567

บริษัท ปิโตรปลวก จำกัด (มหาชน)

(หมายเหตุ: ตัวหนา หมายถึง ข้อที่ผิด)

ပြန်လည် စာအုပ်

ស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់នៃអាយត្រូស៊ីនដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់





ทิพย์ประกันภัย

Int'l J. Environ. Res. Public Health

126. 9th November 1964, 10.45 a.m.

⁴ 中国人口统计年鉴

กรณีผู้เอาประกันภัยจ่ายประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าแท้จริง (Under Insured) ในกรณีนี้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายเจ้าของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้นที่เอาประกันภัยความเสียหาย

- การกระทำผิดในลักษณะนี้
 - อาจมีผู้เอาประกันภัยที่ประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Over Insured) ในกรณีที่เกิดความเสียหายผู้เอาประกันภัย
 - ที่เอาประกันภัย บริษัทฯ จะชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริงจนทรัพย์สินนั้น
 - บริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเอาประกันภัยจากบริษัทฯ แล้วเอาประกันภัย ณ บริษัทอื่นว่า
 - พบว่าเกิดความเสียหายก่อนวันที่ตกลงเอาประกันภัย
 - เงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับที่เอาประกันภัย หรือ
 - ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการแจ้งไว้เป็นผลให้บริษัทฯ เบี่ยงตัว ไม่สามารถชดใช้
 - ประกันภัยผู้เอาประกันภัย หรือเกิดความเสียหายก่อนวันที่เอาประกันภัยได้แจ้งแจ้งไว้ที่บริษัทฯ ก่อน
 - ที่เอาประกันภัย

การที่ตกลงและเข้าใจตรงกันว่าผู้ประกอบอาชีพได้รับทราบข้อมูลจากทางผู้ทรงของ ข้อมูลวัน จักรวัน ๑๑/๐๖/๒๕๖๓
 และเอกสารอื่นๆ ที่ระบุอยู่ในใบเสนอราคาเบื้องต้นและกำหนดเลขที่ A240229120012 (Revised 3)

โดยที่ สมมติฐานที่ควรจะต้องมีไว้ที่

ประมวลปณัติการทักใบระกัณภัย วันพฤหัสที่ เดือน ปี

211:00121

ប្រភេទ : រូបភាព ។ បែបបទ : រូបភាពព័ត៌មានស្តីពីប្រជាជន ។ កម្រិត : ឆ្នាំ : 1990

นางสาวกัญญาพร วัฒนาชัย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เบญจรัตน์, วิจัยบุพการี. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บป่วย

โทรสารและแฟกซ์ที่ประจำตัวผู้เขียน (ณ พ.ศ. 2561) :

กรมเจ้าท่า, แขวงราชการ (ก.ท. 25) และจากหนังสือรับของ เจ้าเมือง ขาดเป็นเอกสาร มี 6 รัฐเพื่อใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 111



3. แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน และเหตุการณ์ความผิดปกติต่างๆ

ทะเบียนรายชื่อผู้ร้องเรียนและได้รับผลกระทบ

1

จาก.....โครงการก่อสร้าง The Panora Estuaria บ้านอำเภอ

ที่	ว/ด/ป	ชื่อ - สกุล	เรื่องร้องเรียน	เบอร์โทร	ชื่อผู้รับเรื่อง-teka
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

ลงชื่อ.....

ผู้ดูแลรับเรื่องร้องเรียน

เอกสารหมายเลข 1 รับเรื่องร้องเรียน

เอกสารหมายเลข 2 นำเสนอเรื่องร้องเรียนและมาตรการแก้ไขเพื่อตอบกลับผู้ร้องเรียนรับทราบมาตรการแก้ไข

หนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไข

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรื่อง

เรียน ผู้จัดการโครงการ

ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)..... อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์.....

เรื่องร้องเรียนต่อโครงการก่อสร้าง เนื่องจาก.....

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้

1.....

2.....

3.

มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

ผู้ร้องเรียนรับทราบ.....

วันที่...../...../.....

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(.)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามแก้ไข/ตำแหน่ง.....

(ส่วนของโครงการเพื่อตอบกลับผู้ร้องเรียน)

4. มาตรการป้องกันผลกระทบเรื่องรถบรรทุกดินของโครงการ

มาตรการป้องกันผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนเรื่องรถบรรทุกดินโครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภ

1. จุดล้างล้อต้องมีการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำอย่างสม่ำเสมอให้สะอาดมากขึ้นก่อนปล่อยรถออกนอกโครงการโดยแจ้งใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. พื้นแผ่นเหล็กใช้สำหรับปูทางสัญจรให้รถบรรทุกดินเข้าไปบรรทุกดินให้มีคนงานประจำทำความสะอาดเศษดินบนแผ่นเหล็กตลอดเวลา
3. เมื่อมีรถบรรทุกดินออกจากประตูโครงการให้ชุดเก็บกวาดสำรวจเศษดินที่หลุดจากล้อหรือตัวรถ หากพบมีเศษดินร่วงลงสู่พื้นถนนให้ดำเนินการรีบเก็บโดยทันที
4. วันไหนที่มีรถบรรทุกดินวิ่งมากกว่าปกติให้ดำเนินการจัดชุดเก็บกวาดและทำความสะอาดถนนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับสัดส่วนที่รถบรรทุกวิ่ง
5. ให้กระจายชุดเก็บกวาดตามจุดที่รับผิดชอบ ไม่เก็บกวาดกันเป็นกลุ่ม ให้กระจายให้ทั่วตามจุดต่างๆที่ตัวเองรับผิดชอบและระมัดระวังรถยนต์อื่นสัญจร อาจจะถูกชนจนได้รับบาดเจ็บได้
6. หลังเลิกงานให้มีการสำรวจเส้นทางสัญจรรถบรรทุกเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีเศษดินหลงเหลืออยู่บนท้องถนน
7. วันไหนที่ไม่มีฝนตกและมีการบรรทุกดินออกอย่างต่อเนื่อง จะต้องเพิ่มเที่ยวฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนถนนชุมชนและเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดไปด้วย
7. กรณีที่มีรถบรรทุกชนดินแต่ละสัปดาห์ ควรมีการชำระล้างถนนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (หากมีความถี่ของการบรรทุกมากกว่าวันที่บรรทุกปกติอาจจะต้องทำการล้างถนนชุมชนเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง)
8. ปรับปรุงพื้นที่ ณ จุดล้างล้อโดยใช้หลักด้านวิศวกรรมเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
9. อบรมให้ความรู้จากการทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขและผลกระทบข้อเรียกร้องจากชุมชนได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน



5. ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพรถขนส่งวัสดุ
การต่อภาษี พรบ.

กรมการขนส่งทางบก

เลขทะเบียน



นายทะเบียน นายสมาน ห่อสุวรรณ
ที่ทำการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

กระทรวงคมนาคม

มีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถที่ขึ้นทะเบียนรถได้ชัดเจน (ใบจดทะเบียนรถ)

ก 21743020





วิริยะประกันภัย
THE VIROKHA INSURANCE

ตัวแทนวิริยะประกันภัย

3710938613128



บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/101 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 0-2115-4000 โทรสาร 0-2115-4001
THE VIROKHA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (INCORPORATED IN THAILAND) 101/101 Sukkhumvit Road, Bangkok 10200 THAILAND Tel: 02115-4000 www.virokha.co.th
สาขาที่ : 00442 สาขาเพื่อคนไทยประกันภัย ลีด เชียงใหม่ โทร. 0 3004 9888 แฟกซ์ : 0 3004 9888 ต่อ 100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : Tax identification number 9107555000139 เลขทะเบียนการค้า : Trade registration number 9107555000139

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

วันที่ Date : 25/05/2567
เลขที่ No : F05109

6. รายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยของโครงการ

THE PANORA ESTUARIA



เรื่อง

โครงการ

จัดทำโดย

MONTHLY REPORT FOR CEO เดือนกรกฎาคม 2568

THE PANORA ESTUARIAL บ้านอำเภอ สัตหีบ ชลบุรี
นายบุญญฤทธิ์ ฟุ้งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยร่วม(อาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 4 หลัง)

เจ้าของโครงการ	บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ขนาด	อาคาร 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 3 หลัง อาคาร 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ก่อสร้างโดย	บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	579 วัน
วันเริ่มโครงการ	15 พฤษภาคม 2567
วันสิ้นสุดโครงการ	30 ธันวาคม 2568
วิศวกรโครงการ	นายธีระเดช มงคลคุณ
วิศวกรควบคุมงาน	นายเสฏฐวุฒิ วุฒิกิจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน
ผู้จัดการโครงการ	นายสิทธิชาติ ศรีสุวรรณรัตน์

แผนผังบุคลากรด้านความปลอดภัยโครงการ



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในองค์กร (อป. 1)



ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD



สถิติความปลอดภัย



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

LAST ACCIDENT OCCURRED

-

เป้าหมาย

TARGET

579

วัน

DAYS

เราเคยทำงานมาแล้ว

WE HAVE OPERATED

420

วัน

DAYS

คงเหลือ

REMAINING

159

วัน

DAYS

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

THE BEST RECORD

420

วัน

DAYS

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน


MAN HOUR

947,446

ชม.

HR

ปลอดภัยไว้ก่อน + SAFETY FIRST



เดือนกรกฎาคม 2568

		1	2	3		
		4	5	6		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
		28	29	30		
		31	1	2		




	- อุบัติเหตุรุนแรงหยุดงานเกิน 3 วัน / Accident
	- ไม่เกิดอุบัติเหตุ / No Accident
	- อุบัติการณ์ / Incident
	- บาดเจ็บเล็กน้อย / Minor Injury
	- อุบัติเหตุไม่รุนแรงแต่ต้องหยุดงาน
	- ทรัพย์สินเสียหาย / Property Damage
	- การเกิดเพลิงไหม้ / Fire & Explosion
	- เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่บาดเจ็บ/ Accident not Injury
	- วันอาทิตย์ของเดือน

สรุปผลรายงานอุบัติเหตุโครงการ เดือน 2567 – 2568

ที่	ว/ด/ป	รายละเอียดของอุบัติเหตุ	ความสูญเสีย	สาเหตุจาก / การป้องกัน
1	23-กย-67	เวลา 14.16 น. แร่งงานรายวันจุดไฟแช็กเพื่อส่องถึงที่บรรจุสารเคมีไวไฟ(ทินเนอร์) และทำให้เปลวไฟพุ่งออกจากปากถังอย่างรวดเร็ว ถึงบรรจุสารเคมีมีปริมาณน้อย ประมาณกันถึงที่นำมาใช้เกือบหมด	ไม่มีทรัพย์สินเสียหายและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต	-การกระทำที่ไม่ปลอดภัย -สารเคมีไวไฟจะต้องนำไปเก็บในพื้นที่จัดให้มีกักเก็บ
2	12-พค-68	เวลา 09.50 น. แจ็คเบทล่องลงมาจากช่องเปิดอาคาร C ชั้น 4 กระดอนพื้นตึกขึ้นใส่ท้องแขนขวา CM ขณะยืนตรวจงานบริเวณชั้น 1 จากการรื้อนั่งร้านรับท้องพื้นชั้น 5	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกและฟกช้ำท้องแขนขวา	-การกระทำที่ไม่ปลอดภัย -วิธีการและขั้นตอนไม่ถูกต้อง -อบรม/ตัดเตือน/ลงโทษ 20,000.-


เดือนกรกฎาคม 2568 - ไม่มีอุบัติเหตุ



ประเด็นที่จะต้องตรวจสอบ

1. **Mesh Sheet Protection** (Protection บริเวณภายนอกอาคารและประตูโครงการ)
2. **Work Permit** (การขออนุญาตทำงานเสี่ยงทุกประเภท เช่น Hot Work, High Work, Confine Space เป็นต้น)
3. **Hard & Soft Barricade** (ราวกันตก/กันขอบเขต)
4. **Opening Protection** (ช่องเปิดทุกประเภท)
5. **Machine & Tools** (เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิด)
6. **Personal Protection Equipment (PPE)**
7. **5S & Occupation Health** (5 ส.และอาชีวอนามัย)
8. **Other** (การฝ่าฝืนระเบียบต่างๆ เช่น การแต่งกาย, สุนัขหรือหมานอกพื้นที่ ฯลฯ)

An aerial photograph showing the aftermath of the Rana Plaza building collapse. The building is a large, multi-story structure that has partially collapsed, leaving a massive pile of rubble and debris. The remaining sections of the building are labeled A, B, C, and D. Section A is the top part of the building, which appears to be relatively intact but surrounded by debris. Section B is a section of the building that has collapsed, leaving a large gap. Section C is another section of the building that has collapsed, leaving a large gap. Section D is a section of the building that has collapsed, leaving a large gap. The surrounding area is a mix of urban development, including other buildings and roads. The ground is covered in a thick layer of dust and debris, and there are many people and vehicles visible in the area, indicating a large-scale emergency response.



An aerial photograph of a building complex. A central white building is labeled with a large black letter 'C'. A blue dashed line forms a boundary around the central building and extends towards the top right corner of the image. The surrounding area includes other buildings, parking lots, and some vegetation.




Hard & Soft Barricade

ติดตั้งราวกันตกขอบพื้นที่อาคารC



ตรวจสอบงานติดตั้งนั่งร้านและค้ำยัน





ส่งมอบให้กับทางลิฟต์อาคารและงานระบบไฟฟ้า-ประปาแล้ว

ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือน




ตรวจสอบระบบตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย



ชุดตัดเหล็กถล่ม-แก๊ส(วาล์วกันย้อน)



อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



เครื่องจักรกลหนักใช้งานในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง							
ที่	รูปภาพ	รุ่น/หมายเลข	จำนวน	รายละเอียดงาน	บริษัท	แบบ ปจ.1,2 และแบบ คป.1	หมายเหตุ
1		KOBELCO-135SR-2 S/N.YY06-15207	1	บุมยาวชุดตัก	TEKA		ตรวจวันที่ 12 มีนาคม 2568 หมดอายุวันที่ 12 มีนาคม 2569
รื้อถอน TC2 วันที่ 15-07-68							
2		Tower Crane #4 QLCM-QTD160-10-T	1	รื้อถอน	TEKA		ตรวจวันที่ 9 เมษายน 2568 หมดอายุวันที่ 9 กรกฎาคม 2568
3		Tower Crane #5 QLCM-QTD160-10-T	1	รื้อถอน	TEKA		ตรวจวันที่ 9 เมษายน 2568 หมดอายุวันที่ 9 กรกฎาคม 2568
		Tower Crane #3 QLCM-QTD160-10-T	1	รื้อถอน	TEKA		ตรวจวันที่ 9 เมษายน 2568 หมดอายุวันที่ 9 กรกฎาคม 2568
4		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA		ตรวจวันที่ 3 พฤษภาคม 2568
5		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA		ตรวจวันที่ 3 พฤษภาคม 2568
6		Backhoe SK140LC-8 S/N.YP09-T1190	1	งานกตเสริม รั้วโครงการ			ตรวจวันที่ 24 พฤษภาคม 2568 หมดอายุวันที่ 24 พฤษภาคม 2569
7		ปั้นจั่นตอกเข็ม 4.2ตัน	1	งานกตเสริม รั้วโครงการ			ตรวจวันที่ 14 มิถุนายน 2568 หมดอายุวันที่ 14 กันยายน 2568
8		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานอาคารA	TEKA		ตรวจวันที่ 24 มิถุนายน 2568
9		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารB	TEKA		ตรวจวันที่ 24 มิถุนายน 2568
เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 9 รายการ							

TC2

งานรื้อถอนปั้นจั่น(ทาวเวอร์เครน-TC2)




งานรื้อถอนปั้นจั่น(ทาวเวอร์เครน-TC2 15-07-68 09.30-16.30น.)



TC3

รื้อถอนปั้นจั่น (TOWER CRANE - TC3)



ตรวจลวดสลิงปั่นจั่น(Tower Crane TC1,3,4)



ตรวจอุปกรณ์ปั่นจั่นประจำวัน(Tower Crane TC1,3,4)




ตรวจอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงและทดสอบน้ำหนัก(Tower Crane TC1,3,4)



งานบนที่สูงสวมใส่เข็มขัดนิรภัย



เก็บกวาดบันไดหนีไฟภายในอาคาร




ดูผลงานทำความสะอาดอาคาร C




5S & Occupation Health

จัดเก็บขยะเปียกและขยะรีไซเคิลในอาคาร



จัดเก็บขยะรอบโครงการ



จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ภายในโครงการ



Morning Talk

Morning Talk (เรื่องความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ)

ยังไม่มี - อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยส่วนกลางสำนักงานใหญ่เข้าตรวจโครงการ


Site visit Owner

เจ้าของโครงการและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ

ประชุมโครงการประจำสัปดาห์

Panora	1.Mesh sheet Protection	2.Work Permit	3.Hard&Soft Barricade	4.Opening Protection	5.Machine & Tools	6.PPE	7. 5S & Occup. Health	8.Other	Total
กรกฎาคม 67	4	0	1	0	5	0	3	0	13
สิงหาคม 67	2	0	7	0	0	1	8	1	19
กันยายน 67	1	0	10	0	4	1	4	4	24
ตุลาคม 67	3	0	4	2	8	0	4	1	22
พฤศจิกายน 67	1	0	8	4	0	0	1	0	14
ธันวาคม 67	1	0	11	0	1	0	6	1	20
สะสม	12	0	41	6	18	2	26	7	112

เดือนกรกฎาคม 2568		ตรวจพบ	คิดเป็น
1	Mesh Sheet Protection	1	11.11 %
2	Work Permit	0	0.00 %
3	Hard & Soft Barricade	3	33.33 %
4	Opening Protection	0	0.00 %
5	Machine & Tools	1	11.11 %
6	Personal Protection Equipment	0	0.00 %
7	5S & Occupation Health	1	11.11 %
8	Other Activities <input type="checkbox"/>	3	33.33 %



Panora	1.Mesh sheet Protection	2.Work Permit	3.Hard&Soft Barricade	4.Opening Protection	5.Machine & Tools	6.PPE	7. 5S & Occup. Health	8.Other	Total
มกราคม 68	4	0	7	3	1	1	5	3	24
กุมภาพันธ์ 68	5	0	5	0	1	3	2	3	19
มีนาคม 68	1	1	7	1	0	0	7	3	20
เมษายน 68	0	0	2	1	0	0	0	1	4
พฤษภาคม 68	1	1	2	0	2	0	2	2	10
มิถุนายน 68	2	0	5	1	0	0	1	2	11
กรกฎาคม 68	1	0	3	0	1	0	1	3	9
สะสม	14	2	31	6	5	4	18	17	97

พบปะพูดคุยบ้านเรือนร้านค้า/ที่พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียง



รื้อแนวรั้วชั่วคราวโครงการฝั่งบ้านข้างเคียง(ร้านค้า)



เก็บกวาดพรมน้ำทำความสะอาดถนนหน้าโครงการชอยนาจอมเทียน 22-26



คัดแยกวัสดุเหลือใช้โครงการ



รื้อแนวรั้วชั่วคราวโครงการฝังบ้านข้างเคียง(ร้านค้า)





THANK YOU



- 1.ที่พักแรงงาน 6 หลัง (สร้างเพิ่ม 1 หลัง)
- 2.ห้องน้ำแรงงาน
- 3.ห้องพักพนักงาน 6 ห้อง
- 4.ที่พักรับประทานอาหาร
- 5.สไตร์เบิกจ่ายวัสดุโครงการ
- 6.พื้นที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์
- 7.พื้นที่ลานจอดรถและลาน Talk
- 8.ห้องน้ำ
- 9.โรงอาหารTEKA
- 10.สำนักงานโครงการTEKA
- 11.ห้องประชุม
- 12.owner
- 13.CM
- 14.งานระบบ
- 15.สไตร์งานระบบ
- 16.เพิ่มถังสำรองน้ำ 2,000-3,000 ลิตร 10ถัง
- 17.ร้านค้าสวัสดิการ

โครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอบึง

สตึ๊บ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
เรื่องนี้... จำนวนรวมในโครงการ... จำนวนที่ดิน... จำนวน...

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2568

เนื้อหา

- 1.ป้วยสถิติกำลังพลและชั่วโมงการทำงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
- 3.ตรวจเครื่องจักรกลหนักและปั้นจั่น(TOWER CRANE)
- 4.ตรวจงานป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- 5.งานจัดเก็บและทำความสะอาดภายในและภายนอกโครงการ
- 6.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนข้างเคียง
- 7.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EIA)
- 8.ประชุมโครงการประจำสัปดาห์และผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ
- 9.ตรวจจสอบเครื่องจักรกลหนัก (โมบายเครนรื้อถอนTC3 และ TC4)

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ ฟุ้งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อัตรากำลังพลและชั่วโมงการทำงาน

MAN POWER - MAN HOUR REPORT

อัตรากำลังพลและชั่วโมงโดยเฉลี่ยของสัปดาห์

ระหว่างวันที่	กำลังพล(คน/วัน)	ชั่วโมงทำงาน
สัปดาห์ที่ 1 4 - 10 สค. 68	394 คน	22,064 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 2	คน	ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 3	คน	ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 4	คน	ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 5	คน	ชั่วโมง

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน	22,064	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานครั้งก่อน	947,446	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานสะสม	969,510	ชั่วโมง
ทำงานมาแล้ว	427	วัน
คงเหลือการทำงาน	152	วัน
เป้าหมาย(วัน)	579	วัน
เป้าหมาย(ชั่วโมง)	1,000,000	ชั่วโมง

กำลังพลประจำวัน

	พนักงาน	แรงงาน	ผู้รับเหมา	ผู้บังคับเครื่องจักร
วันที่ 4	26	142	221	5
วันที่ 5	26	142	221	5
วันที่ 6	26	142	221	5
วันที่ 7	26	142	221	5
วันที่ 8	26	142	221	5
วันที่ 9	26	142	221	5
วันที่ 10	26	142	221	5
รวม	182	994	1547	35

ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD



สถิติความปลอดภัย



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ
LAST ACCIDENT OCCURRED

-

เป้าหมาย
TARGET

579

วัน
DAYS

เราเคยทำงานมาแล้ว
WE HAVE OPERATED

427

วัน
DAYS

คงเหลือ
REMAINING

152

วัน
DAYS

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
THE BEST RECORD

427

วัน
DAYS

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน
MAN HOUR

969,510

ชม.
HR

ปลอดภัยไว้ก่อน  SAFETY FIRST

กิจกรรมความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง
Morning Talk (เรื่องความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ)

งานรื้อถอนปั้นจั่น(ทาวเวอร์เครน-TC2)




งานรื้อถอนปั้นจั่น(ทาวเวอร์เครน-TC2 15-07-68 09.30-16.30น.)



รื้อถอนปั้นจั่น (TOWER CRANE - TC3) 30-7-68



รื้อถอนปั้นจั่น (TOWER CRANE - TC4) 04-08-68



ตรวจเครื่องจักรกลหนักประเภทปั้นจั่นอยู่กับที่


ตรวจลวดสลิงปั้นจั่น(Tower Crane TC1)




ตรวจอุปกรณ์ปั้นจั่นประจำวัน(Tower Crane TC1)



ตรวจอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงและทดสอบน้ำหนัก(Tower Crane TC1)



ตรวจอุปกรณ์ยึดเกาะยึดโยงและทดสอบน้ำหนัก(Tower Crane TC1)



การปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายและงานเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
งานบนที่สูงสวมใส่เข็มขัดนิรภัย




ตรวจสอบงานเสี่ยงต่อเส้นทางสัญจรและสาธารณชน
งานรื้อถอนรั้วชั่วคราวโครงการ



งานรื้อถอนรั้วโครงการและปิดผ้าใบแมตชีพรื้อชั่วคราว




เดินตรวจความปลอดภัยโครงการ – Site Walk
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยส่วนกลางสำนักงานใหญ่เข้าตรวจโครงการ




จัดเก็บวัสดุและทำความสะอาดภายในอาคาร

เก็บกวาดบันไดหนีไฟภายในอาคาร



จัดเก็บขยะเปียกและขยะรีไซเคิลในอาคาร



จัดเก็บขยะรอบโครงการ



คัดแยกวัสดุเหลือใช้โครงการ



รื้อแนวรั้วชั่วคราวโครงการฝั่งบ้านข้างเคียง (ร้านค้า)



กิจกรรมลดผลกระทบชุมชนซอยนาจอมเทียน

พบปะพูดคุยบ้านเรือนร้านค้าที่พักอาศัยพื้นที่ข้างเคียง



เก็บกวาดพรมน้ำทำความสะอาดถนนหน้าโครงการซอยนาจอมเทียน 22-26



ชุดลอกบ่อพักและท่อสาธารณะบริเวณโดยรอบด้านหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียง



งานป้องกันละอองสีปลิวโดยพาทะลุกันบ้านสำหรับงานทาสีภายนอกอาคาร A-B

ปิดผ้าคลุมรถลูกค้าที่พักอาศัยข้างเคียง รอยัลเรสซิเด้นท์ ป้องกันละอองจากงานทาสีภายนอกอาคารA-B



ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม-EIA.

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม - EIA. 4-8-68



งานรักษาความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร-ดูแลทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจรและดูแลทรัพย์สินโครงการ



Site visit Owner

Site Visit ผู้บริหารโครงการเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ
เจ้าของโครงการและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ




กิจกรรมของบริษัท ที่மாக่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารบริษัท ที่மாக่อสร้าง จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ



โครงการเลี้ยงอาหารเพื่อแบ่งปันน้ำใจในสภาวะช่วงสงครามระหว่างประเทศแรงงานต่างด้าว



ตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก 8 รายการ
แบบ ปจ.2 และ คป.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

TC2 รื้อถอนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

TC3 รื้อถอนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

TC4 รื้อถอนเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2568

เครื่องจักรกลหนักใช้งานในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง								
ที่	รูปภาพ	รุ่น/หมายเลข	จำนวน	รายละเอียดงาน	บริษัทฯ	แบบ ปจ.1,2 และแบบ คป.1		หมายเหตุ
1		KOBELCO-135SR-2 S/N.YY06-15207	1	บุมยาวชุดดัก	TEKA			ตรวจวันที่ 12 มีนาคม 2568 หมดอายุวันที่ 12 มีนาคม 2569
2		Tower Crane #1 QLCM-QTD160-10-T	1	งานยกวัสดุ	TEKA			ตรวจวันที่ 9 เมษายน 2568 หมดอายุวันที่ 9 กรกฎาคม 2568
3		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA			ตรวจวันที่ 3 พฤษภาคม 2568
4		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA			ตรวจวันที่ 3 พฤษภาคม 2568
5		Backhoe SK140LC-8 S/N.YP09-T1190	1	งานกตเสริม รั้วโครงการ				ตรวจวันที่ 24 พฤษภาคม 2568 หมดอายุวันที่ 24 พฤษภาคม 2569
6		ปั้นจั่นตอกเข็ม 4.2ตัน	1	งานกตเสริม รั้วโครงการ				ตรวจวันที่ 14 มิถุนายน 2568 หมดอายุวันที่ 14 กันยายน 2568
7		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานอาคารA	TEKA			ตรวจวันที่ 24 มิถุนายน 2568
8		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารB	TEKA			ตรวจวันที่ 24 มิถุนายน 2568
เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 8 รายการ								

ตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักเพิ่ม 1 รายการ
ปจ.2 โม่บายเครน-Mobile Crane(120T) จำนวน 1 รายการ(รื้อเครน TC3, TC4)

เอกสารแนบท้าย



โครงการ THE PANORA ESTUARIA บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี

สัปดาห์ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
เรื่อง: ... อำเภอเมืองชลบุรี ...

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2568

เนื้อหา

- 1.ป้ายสติกเกอร์กำลังพลและชั่วโมงการทำงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
- 3.ตรวจเครื่องจักรกลหนักประเภทกระเช้าไฟฟ้า(เอกสารแนบท้าย)
- 4.ตรวจงานป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- 5.งานจัดเก็บและทำความสะอาดภายในและภายนอกโครงการ
- 6.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนข้างเคียง
- 7.ประชุมโครงการประจำสัปดาห์และผู้บริหารลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการ
- 9.แบบอนุญาตใช้งานเครื่องจักรกลหนัก (แบบคป.1 กระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 6 ชุด

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อัตรากำลังพลและชั่วโมงการทำงาน

MAN POWER - MAN HOUR REPORT

อัตรากำลังพลและชั่วโมงโดยเฉลี่ยของสัปดาห์

กำลังพลประจำวัน

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5

ระหว่างวันที่	กำลังพล(คน/วัน)	ชั่วโมงทำงาน
1-7 กย. 68	358 คน	20,048 ชั่วโมง
8 - 10 กย. 68	153 คน	8,592 ชั่วโมง
11 - 17 กย. 68	383 คน	21,448 ชั่วโมง
	คน	ชั่วโมง
	คน	ชั่วโมง



วันที่ 11
วันที่ 12
วันที่ 13
วันที่ 14
วันที่ 15
วันที่ 16
วันที่ 17
รวม

พนักงาน	แรงงาน	ผู้รับเหมา	ผู้บังคับเครื่องจักร
26	154	198	5
26	154	198	5
26	154	198	5
26	154	198	5
26	154	198	5
26	154	198	5
26	154	198	5
182	1078	1386	35

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน	21,448	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานครั้งก่อน	1,058,748	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานสะสม	1,080,196	ชั่วโมง
ทำงานมาแล้ว	465	วัน
คงเหลือการทำงาน	114	วัน
เป้าหมาย(วัน)	579	วัน
เป้าหมาย(ชั่วโมง)	1,000,000	ชั่วโมง

ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD



สถิติความปลอดภัย



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

LAST ACCIDENT OCCURRED

-

เป้าหมาย

TARGET

579

วัน

DAYS

เราเคยทำงานมาแล้ว

WE HAVE OPERATED

465

วัน

DAYS

คงเหลือ

REMAINING

114

วัน

DAYS

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

THE BEST RECORD

465

วัน

DAYS

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน

MAN HOUR

1,080,196

ชม.

HR

ปลอดภัยไว้ก่อน



SAFETY FIRST

กิจกรรมความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง

Morning Talk - กิจกรรมสนทนาเรื่องความปลอดภัยและความก้าวหน้าของงาน

ตรวจสอบภาพพนักงานประจำปี 2568

อบรมลูกจ้างใหม่แรงงานรายวัน บมจ.ทิวาก่อสร้าง


เจ้าหน้าที่ตรวจวัดแสงสว่างส่วนของสำนักงานโครงการ

โครงการธนาคารขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่และลดสภาวะโลกร้อน

06/11/2565

การปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายและงานเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

งานบนที่สูงสวมเข็มขัดนิรภัย



ตรวจเครื่องจักรกลหนักงานประเภทกระเช้าไฟฟ้า(Gondola)

ตรวจ คป.1 กระเช้าไฟฟ้าอาคาร A-B-C-D



จัดเก็บวัสดุและทำความสะอาดภายในอาคาร

จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ



จัดเก็บขยะเปียกและขยะรีไซเคิลภายในโครงการ



รองไม้อัดให้เครื่องจักรกลหนักเดินป้องกันถนนชุมชนชำรุด



Big Cleaning หน้าอาคารC และลานจอดรถชั้นใต้ดิน



กิจกรรมลดผลกระทบชุมชนซอยนาจอมเทียน
ฉีดพรมน้ำและเก็บกวาดทำความสะอาดถนนหน้าโครงการ(ซอยนาจอมเทียน22-26)

ตักทรายบนร่องน้ำลงบ่อสาธารณะป้องกันบ่อพักอุดตันหน้าโครงการ

เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านพักอาศัยข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบและข้อร้องเรียน

งานรักษาความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร-ดูแลทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทรัพย์สินและด้านการจราจรโครงการ

รับเรื่องร้องเรียนและลดผลกระทบกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

รับเรื่องร้องเรียนผลกระทบเรื่องเสียง-ฝุ่นละออง-ถนนชำรุด-งานทาสีภายนอกป้องกันละอองสี

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม – EIA.

เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจโครงการ

ประชุมงานโครงการประจำสัปดาห์

ติดตามความก้าวหน้าและความปลอดภัยโครงการ

Site visit Owner

Site Visit ผู้บริหารโครงการและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ

ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้าและความปลอดภัย



ฝ่ายขายเข้าเยี่ยมชมโครงการและห้องตรวจอย่างของโครงการ






ลูกค้าเข้าดูห้องพักโครงการ



ตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก 6 รายการ

คป.1 ประจำเดือนกันยายน 2568

เครื่องจักรกลหนักใช้งานในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง									
ที่	รูปภาพ	รุ่น/หมายเลข	จำนวน	รายละเอียดงาน	บริษัทฯ	แบบ ปจ.1,2 และแบบ คป.1			หมายเหตุ
1		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
2		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
3		Backhoe SK140LC-8 S/N.YP09-T1190	1	งานกตเติม รั้วโครงการ					ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
4		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานอาคารA	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
5		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารB	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
6		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารC	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
7		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารD	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
8		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารD	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 8 รายการ									

ตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักประเภทกระเช้าไฟฟ้า(Gondola) จำนวน 6 รายการ

เอกสารแนบท้าย



โครงการ THE PANORA ESTUARIA - บ้านอำเภอบึง

สตูดิโอ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นดาดฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นดาดฟ้า และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
สิ่งปลูกสร้าง : บ้านดาดฟ้า, บ้านดาดฟ้า, บ้านดาดฟ้า

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2568

เนื้อหา

- 1.ป้ายสถิติกำลังพลและชั่วโมงการทำงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
3. ตรวจงานป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- 4.ตรวจเครื่องจักรกลหนักประเภทกระเช้าไฟฟ้า(Gondola)
- 5.งานจัดเก็บและทำความสะอาดภายในและภายนอกโครงการ
- 6.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนข้างเคียง
- 7.ผู้บริหาร/ ฝ่ายขายและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมห้องพักโครงการ

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อัตรากำลังพลและชั่วโมงการทำงาน

MAN POWER - MAN HOUR REPORT

อัตรากำลังพลและชั่วโมงโดยเฉลี่ยของสัปดาห์

ระหว่างวันที่	กำลังพล(คน/วัน)	ชั่วโมงทำงาน
สัปดาห์ที่ 1	2 - 8 ต.ค. 68	350 คน 19,600 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 2		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 3		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 4		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 5		คน ชั่วโมง

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน	19,600	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานครั้งก่อน	1,121,972	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานสะสม	1,141,572	ชั่วโมง
ทำงานมาแล้ว	493	วัน
คงเหลือการทำงาน	86	วัน
เป้าหมาย(วัน)	579	วัน
เป้าหมาย(ชั่วโมง)	1,000,000	ชั่วโมง

กำลังพลประจำวัน

	พนักงาน	แรงงาน	ผู้รับเหมา	ผู้บังคับเครื่องจักร
วันที่ 2	26	191	130	3
วันที่ 3	26	191	130	3
วันที่ 4	26	191	130	3
วันที่ 5	26	191	130	3
วันที่ 6	26	191	130	3
วันที่ 7	26	191	130	3
วันที่ 8	26	191	130	3
รวม	182	1337	910	21

ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD



สถิติความปลอดภัย



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ -

LAST ACCIDENT OCCURRED

เราเคยทำงานมาแล้ว 493 วัน

WE HAVE OPERATED DAYS

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 493 วัน

THE BEST RECORD DAYS

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน 1,141,572 ชม.

MAN HOUR HR

เป้าหมาย 579 วัน

TARGET DAYS

คงเหลือ 86 วัน

REMAINING DAYS

ปลอดภัยไว้ก่อน  SAFETY FIRST

กิจกรรมความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง

Morning Talk

Morning Talk - กิจกรรมสนทนาเรื่องความปลอดภัยและความก้าวหน้าของงาน



อบรมลูกจ้างใหม่ก่อนเริ่มงาน

อบรมลูกจ้างใหม่งานติดตั้งปั๊มสแตนเลสผู้พิการ 27-9-68



งานป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย

งานบนที่สูงสวมใส่เข็มขัดนิรภัย



การปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายและงานเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

ติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้านบันไดทางขึ้น-ลง เก็บงานโถงทางเดิน และโดยรอบบริเวณอาคาร



การปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายและงานเสี่ยงต่อพื้นที่อับแสง

จัดแสงสว่างให้ทั่วถึงในช่วงการทำงานล่วงหน้าป้องกันอันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับแสง



ตรวจเครื่องจักรกลหนักงานประเภทกระเช้าไฟฟ้า(Gondola)

ตรวจสอบอุปกรณ์กระเช้าไฟฟ้าโดยรอบอาคาร



งานป้องกันความเสียหายต่อวัสดุภายในห้องพักของอาคาร

แม่บ้านประจำชั้นดูแลความสะอาดภายในอาคารและติดตามงานผู้รับเหมาเข้าเก็บห้อง

ใบอนุญาตผู้รับเหมาเข้าทำงานในห้องพักป้องกันความเสียหาย

แม่บ้านประจำชั้นตรวจใบอนุญาตเข้าห้อง ดูแลความสะอาดภายในอาคารและติดตามงานผู้รับเหมาเข้าเก็บห้อง

งานป้องกันวัสดุและอุปกรณ์ติดตั้งภายในอาคารไม่ให้เกิดความเสียหาย

จัดเก็บวัสดุและทำความสะอาดภายในอาคาร

Big Cleaning ชั้นใต้ดินลานจอดรถโครงการ 21-9-68

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และคัดแยกวัสดุก่อสร้าง

จัดเก็บขยะเปียกและขยะรีไซเคิลภายในโครงการ

เก็บกวาดทำความสะอาดถนนเข้า-ออกอาคารภายในโครงการ

กิจกรรมลดผลกระทบชุมชนชอยนาจอมเทียน

กวาดถนนชุมชนหน้าโครงการก่อสร้างชอยนาจอมเทียน 22-26

งานรักษาความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร-ดูแลทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทรัพย์สินและด้านการจราจรโครงการ

งานป้องกันรับเรื่องร้องเรียนและลดผลกระทบกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

เข้าร่วมพบปะพูดคุยงานขยายวงท่อประปาของเทศบาลนาจอมเทียนชุมชนถนนซอยนาจอมเทียน22-26 18-9-68

เข้าซ่อมแซมหลังคาบ้านที่พักอาศัยชุมชนใกล้เคียง 29-9-68 (คุณสุวรรณ บ้านเลขที่ 227/2)

สืบสิ่งปฏิกูลและซ่อมแซมบ่อเกรอะบ้านที่พักอาศัยชุมชนใกล้เคียง 7-10-68 (คุณเนื่อทราย บ้านเลขที่ 217/1)

Site visit Owner

ผู้บริหารโครงการและฝ่ายขาย-ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ

เจ้าของโครงการเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ 24-9-68



CEO. บริษัท ทิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ 7-10-68



ฝ่ายขายและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการและห้องตรวจอย่างของโครงการ



ประชุมงานโครงการประจำสัปดาห์

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม – EIA. (ไม่มีรายงานการตรวจวัด)

งวดสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2568

ตรวจสอบเครื่องจักรกลประเภทกระเช้าไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ
คป.1 ประจำเดือนกันยายน 2568

เครื่องจักรกลหนักใช้งานในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง									
ที่	รูปภาพ	รุ่น/หมายเลข	จำนวน	รายละเอียดงาน	บริษัท	แบบ ปจ.1,2 และแบบ คป.1			หมายเหตุ
1		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
2		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
3		Backhoe SK140LC-8 S/N.YP09-T1190	1	งานกวดเข็ม รื้อโครงการ					ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
4		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานอาคารA	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
5		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารB	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
6		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารC	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
7		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารD	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
8		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารD	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568

เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 8 รายการ

โครงการ THE PANORA ESTUARIA - บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี

สัตหีบ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นคาตฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นคาตฟ้า และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
รังวัดที่ : 1/2568 กรมที่ดิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

เนื้อหา

- 1.สถิติกำลังพลและชั่วโมงการทำงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
- 3.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ตรวจงานป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- 5.ตรวจเครื่องจักรกลหนักประเภทกระเช้าไฟฟ้า(Gondola) คป.1
- 6.จัดเก็บวัสดุและความสะอาดภายในและภายนอกโครงการ
- 7.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนข้างเคียง
- 8.ผู้บริหาร/ ฝ่ายขายและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมห้องพักโครงการ
- 9.แบบตรวจ ปจ.2 ปั่นจันแบบเคลื่อนที่ (Mobile Crane 25 ton)

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อัตรากำลังพลและชั่วโมงการทำงาน

MAN POWER - MAN HOUR REPORT

อัตรากำลังพลและชั่วโมงโดยเฉลี่ยของสัปดาห์

สัปดาห์ที่	ระหว่างวันที่	กำลังพล(คน/วัน)	ชั่วโมงทำงาน
สัปดาห์ที่ 1	2 - 8 ตค. 68	350 คน	19,600 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 2	9 - 15 ตค. 68	363 คน	20,328 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 3	16 - 22 ตค. 68	360 คน	20,160 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 4	16 - 22 ตค. 68	348 คน	19,488 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 5	30 ตค. - 5 พย. 68	345 คน	19,320 ชั่วโมง

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน	19,320	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานครั้งก่อน	1,201,548	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานสะสม	1,220,868	ชั่วโมง
ทำงานมาแล้ว	521	วัน
คงเหลือการทำงาน	58	วัน
เป้าหมาย(วัน)	579	วัน
เป้าหมาย(ชั่วโมง)	1,000,000	ชั่วโมง

กำลังพลประจำวัน

	พนักงาน	แรงงาน	ผู้รับเหมา	ผู้บังคับเครื่องจักร
วันที่ 30	23	191	130	1
วันที่ 31	23	191	130	1
วันที่ 1	23	191	130	1
วันที่ 2	23	191	130	1
วันที่ 3	23	191	130	1
วันที่ 4	23	191	130	1
วันที่ 5	23	191	130	1
รวม	161	1337	910	7

ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD




สถิติความปลอดภัย

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ **-**

LAST ACCIDENT OCCURRED

เราเคยทำงานมาแล้ว **521** วัน

WE HAVE OPERATED

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน **521** วัน

THE BEST RECORD

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน **1,220,868** ชม.

MAN HOUR

เป้าหมาย **579** วัน

TARGET

คงเหลือ **58** วัน

REMAINING

ปลอดภัยไว้ก่อน **+** SAFETY FIRST

กิจกรรมความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง

Morning Talk (ความปลอดภัยในการทำงาน-ความก้าวหน้าโครงการ)



งานป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย



ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ – EIA.



การปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายและงานเสี่ยงต่อบุคคลสาธารณะ

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเข้าสับฟิวส์กระแสไฟฟ้าจริงเข้าโครงการ

ปิดกั้นพื้นที่สำหรับงานยกวัสดุติดตั้งโครงหลังคาทางเชื่อมอาคารA-B

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ - รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าชั่วคราวโครงการ

ตรวจเครื่องจักรกลหนักงานประเภทกระเช้าไฟฟ้า(Gondola)

ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือน



งานป้องกันความเสียหายต่อวัสดุภายในห้องพักของอาคาร

แม่บ้านประจำชั้นตรวจสอบใบอนุญาตผู้รับเหมาเข้าทำงานในห้องพักเพื่อป้องกันความเสียหาย



แม่บ้านประจำชั้นแต่ละอาคารดูแลความสะอาดภายในอาคาร โถงทางเดิน-ห้องพัก-บันไดหนีไฟ-พื้นที่ส่วนกลาง



จัดเก็บวัสดุและทำความสะอาดภายในอาคาร

แม่บ้านประจำชั้นแต่ละอาคารดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร



จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์โดยรอบโครงการก่อสร้าง(ส่งคืนที่ดินเช่า)



จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และคัดแยกวัสดุก่อสร้าง



เก็บเศษขยะโดยรอบอาคารและบริเวณภายนอกโครงการ



กิจกรรมลดผลกระทบชุมชนชอยนาจอมเทียน

จัดเก็บกวาดถนนชุมชนหน้าโครงการชอยนาจอมเทียน22-26

ฉีดพรมน้ำและจัดเก็บขยะกวาดถนนภายในโครงการป้องกันฝุ่นละออง

รถนำล้างถนนชุมชนหน้าโครงการชอยนาจอมเทียน22-26

ติดตั้งจุดออกขยะของโครงการภายในพื้นที่สโตร์แคมป์

งานป้องกันรับเรื่องร้องเรียนและลดผลกระทบกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

ซ่อมแซมผนังและทาสีบ้านคุณสุวรรณ 227/2 - ย้ายตู้กาแฟที่บังรั้วโครงการบ้านคุณเนื้อทราย 217/1 -



ซ่อมแซมน้ำหยดลงผ้าหลังคารั้วบ้านพิณกวรรณ บ้านเลขที่ 227/6 16-10-68



ซ่อมแซมบ่อเกรอะแตกหักห้องน้ำบ้านพีเนื้อทราย บ้านเลขที่ 217/1 16-10-68



ปรับพื้นที่เศษกองต้นไม้โค่น-กตเสริมฐานปิดรั้วพื้นที่ข้างเคียงโครงการ(อุเรื่อเช่า)



ปรับพื้นที่ซ่อมรั้วบ้านพีทราย 217/1 - ซ่อมแซมผนังบ้านพี่สุวรรณ 227/2 - ทำรั้วคินให้ที่ดินว่างข้างโครงการ



ชุดลอบบ์พักและท่อน้ำทิ้งแนวถนนสาธารณะหน้าโครงการ



งานรักษาความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร-ดูแลทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทรัพย์สินและด้านการจราจรโครงการ



Site visit Owner

ผู้บริหารโครงการและฝ่ายขาย-ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเข้าตรวจเปิดใช้อาคารที่พักอาศัยโครงการ (อช.5)







































เจ้าของโครงการและผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ



ฝ่ายขายและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการและห้องตรวจอย่าง



ตรวจสอบเครื่องจักรกลประเภทกระเช้าไฟฟ้าจำนวน 9 รายการ
คป.1 – ปจ.2(Mobile Crane) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

เครื่องจักรกลหนักใช้งานในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง									
ที่	รูปภาพ	รุ่น/หมายเลข	จำนวน	รายละเอียดงาน	บริษัทฯ	แบบ ปจ.1,2 และแบบ คป.1			หมายเหตุ
1		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
2		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
3		Backhoe SK140LC-8 S/N.YP09-T1190	1	งานกตเสริม รั้วโครงการ					ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
4		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานอาคารA	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
5		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารB	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
6		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารC	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
7		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารD	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
8		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารD	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
9		Mobile Crane 25 ton	1	ยกวัสดุก่อสร้าง	TEKA				ตรวจวันที่ 18 ตุลาคม 2568
		TR250M-6 S/N FB1566							หมดอายุวันที่ 18 มกราคม 2569
เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 9 รายการ									

ส่งแบบตรวจ ปจ.2 โม่บายเครน 25 ตัน จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบท้าย



โครงการ THE PANORA ESTUARIA - บ้านอำเภอสัตหีบ ชลบุรี



อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้นตาดฟ้า และ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
สัญญา : บ้านพร้อมเขียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือนธันวาคม 2568

เนื้อหา

- 1.สถิติกำลังพลและชั่วโมงการทำงาน
- 2.กิจกรรมความปลอดภัย
3. ตรวจงานป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- 4.ตรวจเครื่องจักรกลหนักประเภทกระเช้าไฟฟ้า(Gondola) คป.1
- 5.จัดเก็บวัสดุและความสะอาดภายในและภายนอกโครงการ
- 6.กิจกรรมลดผลกระทบและข้อร้องเรียนชุมชนข้างเคียง
- 7.ผู้บริหาร/ ฝ่ายขายและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมห้องพักโครงการ
- 8.แบบตรวจ ปจ.2 ปั่นจั่นแบบเคลื่อนที่ขนาด 70ตันและ 230ตัน (Mobile Crane)

จัดทำโดย

นายบุญญฤทธิ์ พึ่งตน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-965-9995

อัตรากำลังพลและชั่วโมงการทำงาน

MAN POWER - MAN HOUR REPORT

อัตรากำลังพลและชั่วโมงโดยเฉลี่ยของสัปดาห์

ระหว่างวันที่	กำลังพล(คน/วัน)	ชั่วโมงทำงาน
สัปดาห์ที่ 1	4 - 10 ธค. 68	367 คน 20,552 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 2		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 3		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 4		คน ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 5		คน ชั่วโมง

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน	20,552	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานครั้งก่อน	1,301,188	ชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงานสะสม	1,321,740	ชั่วโมง
ทำงานมาแล้ว	558	วัน
คงเหลือการทำงาน	21	วัน
เป้าหมาย(วัน)	579	วัน
เป้าหมาย(ชั่วโมง)	1,000,000	ชั่วโมง

กำลังพลประจำวัน

	พนักงาน	แรงงาน	ผู้รับเหมา	ผู้บังคับเครื่องจักร
วันที่ 4	24	205	137	1
วันที่ 5	24	205	137	1
วันที่ 6	24	205	137	1
วันที่ 7	24	205	137	1
วันที่ 8	24	205	137	1
วันที่ 9	24	205	137	1
วันที่ 10	24	205	137	1
รวม	168	1435	959	7

ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD




สถิติความปลอดภัย

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ
LAST ACCIDENT OCCURRED

-

เราเคยทำงานมาแล้ว
WE HAVE OPERATED

558

วัน
DAYS

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
THE BEST RECORD

558

วัน
DAYS

ชั่วโมงการทำงานปัจจุบัน
MAN HOUR

1,321,740

ชม.
HR

เป้าหมาย
TARGET

579

วัน
DAYS

คงเหลือ
REMAINING

21

วัน
DAYS

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY FIRST

กิจกรรมความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง

Morning Talk (ความปลอดภัยในการทำงาน-ความก้าวหน้าโครงการ)

งานป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย

ติดตั้งสะพานทางเชื่อมงานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยป้องกันการพลัดตกจากที่สูง

ติดตั้ง Protection ครอบบอลูมิเนียมได้สะพานทางเชื่อมอาคาร A-C งานบนที่สูงต้องสวมเข็มขัดนิรภัย

การปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายงานติดตั้งสะพานทางเชื่อมอาคารA-B

ตรวจสอบงานยกสะพานทางเชื่อมอาคาร A-B

ตรวจเครื่องมือกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2568

ตรวจเครื่องจักรกลพนักงานประเภทกระเช้าไฟฟ้า(Gondola)

ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย

งานป้องกันอันตรายจากการพลัดตกบ่อและหลุมลึก

งานหลุมและบ่อลึกบ่อบำบัดติดตั้งกรวยป้องกันการพลัดตกบ่อ

งานป้องกันละอองสีจากงานทาสีภายนอกกับพื้นที่ข้างเคียง

งานโรยตัวทาสีอาคาร A-B - คลุมผ้ารถบ้านข้างเคียงป้องกันการละอองสี

งานป้องกันความเสียหายต่อวัสดุภายในห้องพักของอาคาร

แม่บ้านประจำชั้นแต่ละอาคารดูแลความสะอาดภายในอาคาร

แม่บ้านประจำชั้นตรวจสอบใบอนุญาตผู้รับเหมาเข้าทำงานในห้องพักเพื่อป้องกันความเสียหาย

แม่บ้านประจำชั้นแต่ละอาคารดูแลความสะอาดและเก็บห้องส่งมอบ

จัดเก็บวัสดุและทำความสะอาดภายในอาคาร

จัดเก็บขยะเปียกและขยะคัดแยกริไซเคิล

เก็บกวาดทำความสะอาดถนนโดยรอบโครงการ

กิจกรรมลดผลกระทบชุมชนซอยนาจอมเทียน

ฉีดพรมน้ำและเก็บกวาดถนนเข้า-ออกโครงการและถนนชุมชนซอยนาจอมเทียน22-26

งานโรยตัวทาสีอาคาร A-B - กลุ่มผ้ารถบ้านข้างเคียงป้องกันละอองสี

งานป้องกันรับเรื่องร้องเรียนและลดผลกระทบกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

ชุดลอกบ่อพักและท่อถนนสาธารณะหน้าโครงการ



งานบ่อและหลุมลึกประเภทงานอับอากาศและหลักการระบายอากาศ

งานทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลต้องมีหลักการระบายอากาศเพียงพอต่อการเติมปริมาณออกซิเจน




งานป้องกันอาชญากรรมจากสารเสพติดภายในโครงการ

ตรวจสอบสารเสพติดแรงงานที่พักภายในที่พักแรงงาน



งานรักษาความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร-ดูแลทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทรัพย์สินและด้านการจราจรโครงการ



Site visit Owner

ผู้บริหารโครงการและฝ่ายขาย-ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ

ผู้บริหารโครงการเยี่ยมชมโครงการและความก้าวหน้าโครงการ







































CEO. บริษัท ทีชาก่อสร้าง เข้าตรวจและเยี่ยมชมโครงการ



ฝ่ายขายและลูกค้าเยี่ยมชมโครงการและห้องตัวอย่าง



ตรวจสอบเครื่องจักรกลประเภทกระเช้าไฟฟ้าจำนวน 9 รายการ
คป.1 – ปจ.2(Mobile Crane) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

เครื่องจักรกลหนักใช้งานในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง									
ที่	รูปภาพ	รุ่น/หมายเลข	จำนวน	รายละเอียดงาน	บริษัทฯ	แบบ ปจ.1,2 และแบบ คป.1			หมายเหตุ
1		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
2		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานโถงลานจอด	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
3		Backhoe SK140LC-8 S/N.YP09-T1190	1	งานกตเสริม รั้วโครงการ					ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
4		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 4 เมตร	1	เก็บงานอาคารA	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
5		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารB	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
6		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารC	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
7		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารD	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
8		Gondora - 400Kg. กระเช้าไฟฟ้า 6 เมตร	1	เก็บงานอาคารD	TEKA				ตรวจวันที่ 13 กันยายน 2568
9		Mobile Crane 25 ton	1	ยกวัสดุก่อสร้าง	TEKA				ตรวจวันที่ 18 ตุลาคม 2568
		TR250M-6 S/N FB1566							หมดอายุวันที่ 18 มกราคม 2569
เครื่องจักรกลหนักรวมจำนวนทั้งหมด 9 รายการ									

- ส่งแบบตรวจ 1. ปจ.2 โมบายเครน 70 ตัน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานยกสะพานทางเชื่อมอาคารA-C
 2. ปจ.2 โมบายเครน 230 ตัน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานยกสะพานทางเชื่อมอาคารA-B

เอกสารแนบท้าย


7. การตรวจสอบสภาพก่อนเข้าทำงาน

8. สถิติการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ




ตารางสรุปค่าสาธารณูปโภค


สาขา-เขต	เลขมิเตอร์	ประเภท	ขนาด	ชนิด	ที่ตั้ง		เดือน	วันที่รับเอกสาร	เลขอ่าน	วันที่จดหน่วย	หน่วยที่ใช้	จำนวนคน	เฉลี่ย/คน	จำนวนเงินก่อน Vat	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ	หมายเหตุ
15075147	27705282	ถาวร	250 KVA	ไฟฟ้า	STORE	47/7 ม.4-อ.หนองเสือ	กรกฎาคม 68	30-07-68		28/7/2568	12,947.47	-	0	49,052.62	3,433.68	52,486.30	19-08-68	
				ไฟฟ้า	STORE	รวม	กรกฎาคม 68											
015959233	97206655	ชั่วคราวติด	50Amp	ไฟฟ้า	ACS	บ้านพักคนงาน ช. โชคอำนวย	กรกฎาคม 68	17-07-68	129399	15/7/2568	5,744	71	605.93	40,206.28	2,814.44	43,020.72	29-07-68	
				ไฟฟ้า	ACS	รวม	กรกฎาคม 68											
017195593	97205994	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	31/7/2568	740	30/7/2568	14000	0	0	97,995.80	6,859.71	104,855.51	13/8/2568	
017366707	97284765	เพิ่มชื่อ		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	30/7/2568	237	21/7/2568	92247	0	0	379,059.97	26,534.20	405,594.17	13/8/2568	เพิ่มชื่อ เอตีส-เจวี21
				ไฟฟ้า	Winter		กรกฎาคม 68									510,449.67		
17285287	97244813	ชั่วคราว	200Amp.	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68											
17285290	97244819	ชั่วคราว	800KVA	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	31/7/2568	179	30/7/2568	20000	0	0.00	139,994.00	9,799.58	149,793.58	13/8/2568	
017392864	97296903			ไฟฟ้า	SRT	สนง.ก่อสร้าง (พีเอส ฮาบี)	กรกฎาคม 68	11/8/2568	134649	9/8/2568	10637	0	0.00	48,938.56	3,425.70	52,364.26	20/8/2568	202,157.84
017397043	97297991	ชั่วคราว	300KVA	ไฟฟ้า	SRT	แคมป์	กรกฎาคม 68	11/8/2568	121	9/8/2568	11000	187	440.57	76,996.70	5,389.77	82,386.47	20/8/2568	
				ไฟฟ้า	SRT		กรกฎาคม 68									284,544.31		
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	19/8/2568	50.098	1/8/2568	10906.800	0	0	76,335.92	5,343.51	81,679.43		โอนเข้าบัญชี TTB 302-7
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	25/7/2568	752.570	20/7/2568	22732	346	492.07	159,117.18	11,138.20	170,255.38	13/8/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	PANO		กรกฎาคม 68									251,934.82		
	6400053282	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	30/7/2568	135.880	21/7/2568	24720	0	0	173,032.58	12,112.28	185,144.86	13/8/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
	6400053444	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	แคมป์	กรกฎาคม 68	30/7/2568	3.950	21/7/2568	620	297	15.64	4,339.81	303.79	4,643.60	13/8/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	Standard		กรกฎาคม 68									189,788.46		
017583341	97378908	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	31/7/2568	31	30/7/2568	4000	0	0.00	27,998.80	1,959.92	29,958.72	13/8/2568	
	96703684	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	สนง.ก่อสร้าง (ฤทธิ์)	กรกฎาคม 68	6/8/2568	27488	5/8/2568	3919	0	0.00	17,900.12	1,253.01	19,153.13	18/8/2568	49,111.84
017578846	97376430	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์	กรกฎาคม 68	31/7/2568	68	30/7/2568	14000	240	436.90	97,995.80	6,859.71	104,855.51	13/8/2568	
	97049785	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์ (แสนสิริ)	กรกฎาคม 68											หน้างานทำMEMO+OF
				ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	รวม	กรกฎาคม 68									153,967.35		
17716104	97437147	ชั่วคราว	600KVA	ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	31/7/2568	26	30/7/2568	7000	0	0.00	48,997.90	3,429.85	52,427.75	13/8/2568	
012879316	26036869	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/40 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	กรกฎาคม 68	7/8/2568	81139	5/8/2568	794	0	0.00	3,466.06	242.62	3,708.68	18/8/2568	
012070785	26045668	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/41 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	กรกฎาคม 68	7/8/2568	7000	5/8/2568	487	0	0.00	2,048.06	143.36	2,191.42	18/8/2568	
				ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)		กรกฎาคม 68									58,327.86		
017777466	97466182	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	SKV51	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	4/8/2568	12	30/7/2568	7000	0	0.00	48,997.90	3,429.85	52,427.75	13/8/2568	
				ไฟฟ้า	SKV51		กรกฎาคม 68											
	97385815	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	RAFB(ราฟเฟิลส์)	ก่อสร้าง	กรกฎาคม 68	1/8/2568	5	30/7/2568	5000	0	-	34,998.50	2,449.90	37,448.40	13/8/2568	
				ไฟฟ้า	RAFB(ราฟเฟิลส์)		กรกฎาคม 68											
15075147	27705282	ถาวร	250 KVA	ไฟฟ้า	STORE	47/7 ม.4-อ.หนองเสือ	สิงหาคม 68	01-09-68		28/8/2568	13,493.37	-	0	54,179.80	3,792.59	57,972.39	19-08-68	
				ไฟฟ้า	STORE	รวม	สิงหาคม 68											
015959233	97206655	ชั่วคราวติด	50Amp	ไฟฟ้า	ACS	บ้านพักคนงาน ช. โชคอำนวย	สิงหาคม 68	19-08-68	134941	15/8/2568	5,542	63	658.85	38,792.34	2,715.46	41,507.80	26-08-68	
				ไฟฟ้า	ACS	รวม	สิงหาคม 68											
017195593	97205994	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	1/9/2568	751	30/8/2568	11000	0	0	76,996.70	5,389.77	82,386.47	11/9/2568	




สาขา-เขต	เลขมิเตอร์	ประเภท	ขนาด	ชนิด	ที่ตั้ง		เดือน	วันที่รับเอกสาร	เลขอ่าน	วันที่จดหน่วย	หน่วยที่ใช้	จำนวนคน	เฉลี่ย/คน	จำนวนเงินก่อน Vat	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ	หมายเหตุ
017366707	97284765	เพิ่มชื่อ		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	2/9/2568	326	21/8/2568	72922	0	0	299,715.39	20,980.08	320,695.47	9/9/2568	เพิ่มชื่อ เอดีซี-เจวี21
				ไฟฟ้า	Winter		สิงหาคม 68											
17285287	97244813	ชั่วคราว	200Amp.	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68											
17285290	97244819	ชั่วคราว	800KVA	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	1/9/2568	200	30/8/2568	21000	0	0.00	146,993.70	10,289.56	157,283.26	10/9/2568	
017392864	97296903			ไฟฟ้า	SRT	สนง.ก่อสร้าง (พีเอส ฮาบี)	สิงหาคม 68	10/9/2568	145097	9/9/2568	10448	0	0.00	48,065.59	3,364.59	51,430.18	22/9/2568	208,713.44
017397043	97297991	ชั่วคราว	300KVA	ไฟฟ้า	SRT	แคมป์	สิงหาคม 68	10/9/2568	133	9/9/2568	12000	0	0	83,996.40	5,879.75	89,876.15	22/9/2568	
				ไฟฟ้า	SRT		สิงหาคม 68									298,589.59		
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	18/9/2568	55.676	1/9/2568	6693.600	0	0	46,853.19	3,279.72	50,132.91		โอนเข้าบัญชี TTB 302-
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	25/8/2568	774.630	20/8/2568	22512	231	729.90	157,577.25	11,030.41	168,607.66	11/9/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	PANO		สิงหาคม 68									218,740.57		
	6400053282	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	22/8/2568	141.670	21/8/2568	14088	0	0	98,611.77	6,902.82	105,514.59	9/9/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
	6400053444	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	แคมป์	สิงหาคม 68	22/8/2568	4.260	21/8/2568	456	184	18.56	3,191.86	223.43	3,415.29	9/9/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	Standard		สิงหาคม 68									108,929.88		
017583341	97378908	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	1/9/2568	37	30/8/2568	6000	0	0.00	41,998.20	2,939.87	44,938.07	10/9/2568	
	96703684	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	สนง.ก่อสร้าง (ฤทธิ์)	สิงหาคม 68	8/9/2568	31627	5/9/2568	4,139.00	0	0.00	18,916.28	1,324.14	20,240.42	16/9/2568	65,178.49
017578846	97376430	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์	สิงหาคม 68	1/9/2568	81	30/8/2568	13000	0	0.00	90,996.10	6,369.73	97,365.83	10/9/2568	
	97049785	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์ (แสนสิริ)	สิงหาคม 68											หน้างานทำMEMO+OF
				ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	รวม	สิงหาคม 68									162,544.32		
17716104	97437147	ชั่วคราว	600KVA	ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	1/9/2568	34	30/85/2568	8000	0	0.00	55,997.60	3,919.83	59,917.43	10/96/2568	
012879316	26036869	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/40 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	สิงหาคม 68	8/9/2568	81940	5/9/2568	801	0	0.00	3,498.39	244.89	3,743.28	16/9/2568	
012070785	26045668	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/41 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	สิงหาคม 68	8/9/2568	7519	5/9/2568	519	0	0.00	2,195.86	153.71	2,349.57	16/9/2568	
017406537	26036804	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/116 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อ	สิงหาคม 68	12/9/2568	7327	5/9/2568	93	0	0.00	353.73	24.76	378.49	16/9/2568	จ่ายเงินสดไปก่อนมาเบ
				ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)		สิงหาคม 68									66,388.77		
017777466	97466182	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	SKV51	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	1/9/2568	18	30/8/2568	6000	0	0.00	41,998.20	2,939.87	44,938.07	10/9/2568	
				ไฟฟ้า	SKV51		สิงหาคม 68											
	97385815	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	RAFB(ราฟเฟิลส์)	ก่อสร้าง	สิงหาคม 68	1/9/2568	14	30/8/2568	9000	0	-	62,997.30	4,409.81	67,407.11	10/9/2568	
				ไฟฟ้า	RAFB(ราฟเฟิลส์)		สิงหาคม 68											
15075147	27705282	ถาวร	250 KVA	ไฟฟ้า	STORE	47/7 ม.4-อ.หนองเสือ	กันยายน 68	29-09-68		27/9/2568	13,064.97	-	0	52,040.20	3,642.81	55,683.01	20-10-68	
				ไฟฟ้า	STORE	รวม	กันยายน 68											
015959233	97206655	ชั่วคราวติด	50Amp	ไฟฟ้า	ACS	บ้านพักคนงาน ช. โชคอำนวย	กันยายน 68	16-09-68	140569	15/9/2568	5,628	63	665.25	39,169.19	2,741.84	41,911.03	26-09-68	
				ไฟฟ้า	ACS	รวม	กันยายน 68											
017195593	97205994	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง	กันยายน 68	30/9/2568	761	29/9/2568	1000	0	0	69,597.00	4,871.79	74,468.79	10/10/2568	
017366707	97284765	เพิ่มชื่อ		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง /เอดีซี-เจวี21	กันยายน 68										ยกเลิกชำระแทน	เพิ่มชื่อ เอดีซี-เจวี21
				ไฟฟ้า	Winter		กันยายน 68											
17285287	97244813	ชั่วคราว	200Amp.	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	กันยายน 68											
17285290	97244819	ชั่วคราว	800KVA	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	กันยายน 68	30/9/2568	224	29/9/2568	24000	0	0.00	167,032.80	11,692.30	178,725.10	10/10/2568	




สาขา-เขต	เลขมิเตอร์	ประเภท	ขนาด	ชนิด	ที่ตั้ง		เดือน	วันที่รับเอกสาร	เลขอ่าน	วันที่จดหน่วย	หน่วยที่ใช้	จำนวนคน	เฉลี่ย/คน	จำนวนเงินก่อน Vat	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ	หมายเหตุ
017392864	97296903			ไฟฟ้า	SRT	สนง.ก่อสร้าง (พีเอส ฮาบีแ	กันยายน 68	9/10/2568	155437	9/10/2568	10340	0	0.00	47,153.15	3,300.72	50,453.87	20/10/2568	229,178.97
017397043	97297991	ชั่วคราว	300KVA	ไฟฟ้า	SRT	แคมป์	กันยายน 68	10/10/2568	146	9/10/2568	13000	298	324.86	90,476.10	6,333.33	96,809.43	20/10/2568	
				ไฟฟ้า	SRT		กันยายน 68									325,988.39		
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	กันยายน 68	14/10/2568	61.908	1/10/2568	7478.400	0	0	52,014.01	3,640.98	55,654.99		โอนเข้าบัญชี TTB 302-
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	กันยายน 68	24/9/2568	795.320	19/9/2568	20184	348	431.92	140,474.58	9,833.22	150,307.80	14/10/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	PANO		กันยายน 68									205,962.79		
	6400053282	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	ก่อสร้าง	กันยายน 68	23/9/2568	167.390	20/9/2568	29480	0	0	205,171.96	14,362.04	219,534.00	9/10/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
	6400053444	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	แคมป์	กันยายน 68	23/9/2568	4.740	20/9/2568	584	280	15.53	4,064.46	284.51	4,348.97	9/10/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	Standard		กันยายน 68									223,882.97		
017583341	97378908	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	ก่อสร้าง	กันยายน 68	1/10/2568	46	29/9/2568	9000	0	0.00	62,637.30	4,384.61	67,021.91	14/10/2568	
	96703684	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	สนง.ก่อสร้าง (ฤทธิ์)	กันยายน 68	7/10/2568	35433	5/10/2568	3,806.00	0	0.00	17,225.94	1,205.82	18,431.76	16/10/2568	85,453.67
017578846	97376430	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์	กันยายน 68	30/9/2568	95	29/9/2568	14000	0	-	97,435.80	6,820.51	104,256.31	10/10/2568	
	97049785	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์ (แสนสิริ)	กันยายน 68											หน้างานทำMEMO+OF
				ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	รวม	กันยายน 68									189,709.97		
17716104	97437147	ชั่วคราว	600KVA	ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	ก่อสร้าง	กันยายน 68	30/9/2568	40	29/9/2568	6000	0	0.00	41,758.20	2,923.07	44,681.27	10/10/2568	
012879316	26036869	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/40 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	กันยายน 68	7/10/2568	82669	5/10/2568	729	0	0.00	3,136.67	219.57	3,356.24	16/10/2568	
012070785	26045668	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/41 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	กันยายน 68	7/10/2568	7971	5/10/2568	452	0	0.00	1,868.31	130.78	1,999.09	16/10/2568	
	26036804	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/116 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อ	กันยายน 68	8/10/2568		5/10/2568	662	0	0.00	2,838.56	198.70	3,037.26	17/10/2568	
				ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)		กันยายน 68									53,073.86		
017777466	97466182	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	SKV51	ก่อสร้าง	กันยายน 68	30/9/2568	24	29/9/2568	6000	0	0.00	41,758.20	2,923.07	44,681.27	10/10/2568	
				ไฟฟ้า	SKV51	สนง.ก่อสร้าง ชั้น 1	กันยายน 68		12730		755	0	0.00			4,152.50		
				ไฟฟ้า	SKV51	สนง.ก่อสร้าง ชั้น 4	กันยายน 68		29157		280	0	0.00			1,540.00		
				ไฟฟ้า	SKV51		กันยายน 68				7,035					50,373.77		
	97385815	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	RAFB(กราฟเฟิลส์)	ก่อสร้าง	กันยายน 68	30/9/2568	21	29/9/2568	7000	0	-	48,717.90	3,410.25	52,128.15	10/10/2568	
				ไฟฟ้า	RAFB(กราฟเฟิลส์)		กันยายน 68											
	97499655	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	ก่อสร้าง	กันยายน 68	4/11/2568	2	29/9/2568	2232	0	-	15,534.05	1,087.38	16,621.43	10/11/2568	
	97514977	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	แคมป์	กันยายน 68											
				ไฟฟ้า	WIDEN		กันยายน 68											-
15075147	27705282	ถาวร	250 KVA	ไฟฟ้า	STORE	47/7 ม.4-อ.หนองเสือ	ตุลาคม 68	30-10-68		28/10/2568	12,573.75	-	0	49,649.40	3,475.46	53,124.86	19-11-68	
				ไฟฟ้า	STORE	รวม	ตุลาคม 68											
015959233	97206655	ชั่วคราวติด	50Amp	ไฟฟ้า	ACS	บ้านพักคนงาน ช. ไชยอำนา	ตุลาคม 68	16-10-68	145950	15/10/2568	5,381	64	626.12	37,450.14	2,621.51	40,071.65	27-10-68	
				ไฟฟ้า	ACS	รวม	ตุลาคม 68											
017195593	97205994	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	31/10/2568	764	30/10/2568	3000	0	0	20,879.10	1,461.54	22,340.64	10/11/2568	
017366707	97284765	เพิ่มชื่อ		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง /เอตีสี่-เจวี21	ตุลาคม 68										ยกเลิกชำระแทน	เพิ่มชื่อ เอตีสี่-เจวี21
				ไฟฟ้า	Winter		ตุลาคม 68											
17285287	97244813	ชั่วคราว	200Amp.	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68											



สาขา-เขต	เลขมิเตอร์	ประเภท	ขนาด	ชนิด	ที่ตั้ง		เดือน	วันที่รับเอกสาร	เลขอ่าน	วันที่จดหน่วย	หน่วยที่ใช้	จำนวนคน	เฉลี่ย/คน	จำนวนเงินก่อน Vat	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ	หมายเหตุ
17285290	97244819	ชั่วคราว	800KVA	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	31/10/2568	251	30/10/2568	27000	0	0.00	187,911.90	13,153.83	201,065.73	10/11/2568	
017392864	97296903			ไฟฟ้า	SRT	สนง.ก่อสร้าง (พีเอส ฮาบีแ	ตุลาคม 68	11/11/2568	165085	9/11/2568	9648	0	0.00	43,984.55	3,078.92	47,063.47	20/11/2568	248,129.20
017397043	97297991	ชั่วคราว	300KVA	ไฟฟ้า	SRT	แคมป์	ตุลาคม 68	11/11/2568	159	9/11/2568	13000	298	324.86	90,476.10	6,333.33	96,809.43	20/11/2568	
				ไฟฟ้า	SRT		ตุลาคม 68									344,938.63		
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	1/12/2568	72.169	0	12313.20	0	0	85,696.18	5,998.73	91,694.91	(รอบตัดไฟ)	โอนเข้าบัญชี TTB 302-7
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	22/10/2568	815.640	20/10/2568	21908	348	468.811	152,473.11	10,673.12	163,146.23	10/11/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	PANO		ตุลาคม 68											
	6400053282	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	27/10/2568	182.670	21/10/2568	22576	0	0	157,122.19	10,998.55	168,120.74	10/11/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
	6400053444	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	แคมป์	ตุลาคม 68	27/10/2568	5.370	21/10/2568	768	338	16.92	5,345.05	374.15	5,719.20	10/11/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	Standard		ตุลาคม 68									173,839.95		
017583341	97378908	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	31/10/2568	59	30/10/2568	13000	0	0.00	90,476.10	6,333.33	96,809.43	10/11/2568	
	96703684	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	สนง.ก่อสร้าง (ฤทธิ์)	ตุลาคม 68	7/11/2568	39172	5/11/2568	3,739.00	0	0.00	16,919.16	1,184.34	18,103.50	17/11/2568	114,912.93
017578846	97376430	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์	ตุลาคม 68	31/10/2568	114	30/10/2568	19000	0	-	132,234.30	9,256.40	141,490.70	10/11/2568	
	97049785	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์ (แสนสิริ)	ตุลาคม 68											หน้างานทำMEMO+OF
				ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA	รวม	ตุลาคม 68									256,403.63		
17716104	97437147	ชั่วคราว	600KVA	ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	31/10/2568	47	30/10/2568	7000	0	0.00	48,717.98	3,410.26	52,128.24	10/11/2568	
012879316	26036869	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/40 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	ตุลาคม 68	7/11/2568	83301	5/11/2568	632	0	0.00	2,692.51	188.48	2,880.99	17/11/2568	
012070785	26045668	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/41 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	ตุลาคม 68	7/11/2568	8215	5/11/2568	7971	0	0.00	2,289.57	160.27	2,449.84	17/11/2568	
23346323696	26036804	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/116 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อ	ตุลาคม 68	11/11/2568	8716	5/11/2568	727	0	0.00	3,136.18	219.53	3,355.71	17/11/2568	
				ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)		ตุลาคม 68									60,814.78		
017777466	97466182	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	SKV51	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	31/10/2568	34	30/10/2568	10000	0	0.00	69,597.00	4,871.79	74,468.79	10/11/2568	
				ไฟฟ้า	SKV51	สนง.ก่อสร้าง ชั้น 1	ตุลาคม 68		13518		788	0	0.00			4,334.00		
				ไฟฟ้า	SKV51	สนง.ก่อสร้าง ชั้น 4	ตุลาคม 68		5548.60		1218.50	0	0.00	-		6,701.75		
				ไฟฟ้า	SKV51		ตุลาคม 68									85,504.54		
	97385815	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	RAFB(กราฟเฟิลส์)	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	31/10/2568	29	31/10/2568	8000	0	-	55,677.60	3,897.43	59,575.03	10/11/2568	
				ไฟฟ้า	RAFB(กราฟเฟิลส์)		ตุลาคม 68											
	97499655	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	ก่อสร้าง	ตุลาคม 68	4/11/2568	8	30/10/2568	5768	0	-	40,143.55	2,810.05	42,953.60	10/11/2568	
	8467580	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	สนง.ก่อสร้าง (ตึกเจนเพรส)	ตุลาคม 68	27/10/2568	297798	15/10/2568	1246	0	-	8,151.40	570.60	8,722.00		16/9/68-15/10/68 ยูนิต 7 1
	97514977	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	แคมป์	ตุลาคม 68	24/11/2568	1284	13/11/2568	1284	51	187.49	8,936.25	625.54	9,561.79	28/11/2568	
				ไฟฟ้า	WIDEN		ตุลาคม 68									61,237.38	8,834.50	
15075147	27705282	ถาวร	250 KVA	ไฟฟ้า	STORE	47/7 ม.4-อ.หนองเสือ	พฤศจิกายน 68	01-12-68		27/11/2568	10,428.48	-	0	42,150.87	2,950.56	45,101.43	19-12-68	
				ไฟฟ้า	STORE	รวม	พฤศจิกายน 68											
015959233	97206655	ชั่วคราวติด	50Amp	ไฟฟ้า	ACS	บ้านพักคนงาน ช. ไชค่าน	พฤศจิกายน 68	17-11-68	151199	15/11/2568	5,249	70	558.41	36,531.46	2,557.20	39,088.66	26-11-68	
				ไฟฟ้า	ACS	รวม	พฤศจิกายน 68											
017195593	97205994	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68											
017366707	97284765	เพิ่มชื่อ		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง /เอตีสี่-เจวี21	พฤศจิกายน 68											เพิ่มชื่อ เอตีสี่-เจวี21



สาขา-เขต	เลขมิเตอร์	ประเภท	ขนาด	ชนิด	ที่ตั้ง		เดือน	วันที่รับเอกสาร	เลขอ่าน	วันที่จดหน่วย	หน่วยที่ใช้	จำนวนคน	เฉลี่ย/คน	จำนวนเงินก่อน Vat	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ	หมายเหตุ
				ไฟฟ้า	Winter		พฤศจิกายน 68											
17285287	97244813	ชั่วคราว	200Amp.	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68											
17285290	97244819	ชั่วคราว	800KVA	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68	1/12/2568	280	29/11/2568	29000	0	0.00	201,831.30	14,128.19	215,959.49	11/12/2568	
017392864	97296903			ไฟฟ้า	SRT	สนง.ก่อสร้าง (พิเศษ ฮาบี)	พฤศจิกายน 68	10/12/2568	172574	9/12/2568	7489	0	0.00	34,098.70	2,386.91	36,485.61	22/12/2568	252,445.10
017397043	97297991	ชั่วคราว	300KVA	ไฟฟ้า	SRT	แคมป์	พฤศจิกายน 68	10/12/2568	170	9/12/2568	11000	298	274.88	76,556.70	5,358.97	81,915.67	22/12/2568	
				ไฟฟ้า	SRT		พฤศจิกายน 68									334,360.77		
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68											โอนเข้าบัญชี TTB 302-2
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68	27/11/2568	833.230	19/11/2568	17764	401	329.89117	123,632.11	8,654.25	132,286.36	11/12/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	PANO		พฤศจิกายน 68											
	6400053282	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68	21/11/2568	197.710	20/11/2568	216000	0	0	150,329.52	10,523.07	160,852.59	9/12/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
	6400053444	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	แคมป์	พฤศจิกายน 68	21/11/2568	6.070	20/11/2568	924	401	17.16	6,430.76	450.15	6,880.91	9/12/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	Standard		พฤศจิกายน 68									167,733.50		
017583341	97378908	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68	1/12/2568	74	29/11/2568	15000	0	0.00	104,395.50	7,307.69	111,703.19	11/12/2568	
	96703684	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	สนง.ก่อสร้าง (ฤทธิ์)	พฤศจิกายน 68	8/12/2568	42597	5/12/2568	3,425.00	0	0.00	15,481.38	1,083.70	16,565.08	16/12/2568	128,268.26
017578846	97376430	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์	พฤศจิกายน 68	1/12/2568	131	29/11/2568	17000	0	-	118,314.90	8,282.04	126,596.94	11/2/2568	
				ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	รวม	พฤศจิกายน 68									254,865.20		
17716104	97437147	ชั่วคราว	600KVA	ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68	1/12/2568	54	29/11/2568	7000	0	0.00	48,717.90	3,410.25	52,128.15	11/12/2568	
012879316	26036869	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/40 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	พฤศจิกายน 68	8/12/2568	83965	5/12/2568	664	0	0.00	2,839.04	198.73	3,037.77	16/12/2568	
012070785	26045668	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/41 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	พฤศจิกายน 68	8/12/2568	8990	5/12/2568	475	0	0.00	1,973.63	138.15	2,111.78	16/12/2568	
017406537	26036804	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/116 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	พฤศจิกายน 68	8/12/2568	9420	5/12/2568	704	0	0.00	3,030.87	212.16	3,243.03	16/12/2568	
				ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)		พฤศจิกายน 68									60,520.74		
017777466	97466182	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	SKV51	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68	29/11/2568	44	29/11/2568	10000	0	0.00	69,597.00	4,871.79	74,468.79	11/12/2568	
				ไฟฟ้า	SKV51	สนง.ก่อสร้าง ชั้น 1	พฤศจิกายน 68		14060		542	0	0.00	-	-	2,981.00		
				ไฟฟ้า	SKV51	สนง.ก่อสร้าง ชั้น 4	พฤศจิกายน 68		6411		862.40	0	0.00	-	-	4,743.20		
				ไฟฟ้า	SKV51		พฤศจิกายน 68									82,192.99		
	97385815	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	RAFB(ราฟเฟิลส์)	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68	1/12/2568	38	29/11/2568	9000	0	-	62,637.30	4,384.61	67,021.91	11/12/2568	
				ไฟฟ้า	RAFB(ราฟเฟิลส์)		พฤศจิกายน 68											
	97499655	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	ก่อสร้าง	พฤศจิกายน 68			29/11/2568	5000	0	-	34,798.50	2,435.90	37,234.40	11/12/2568	
	8467580	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	สนง.ก่อสร้าง (ตึกเจเพชร)	พฤศจิกายน 68	24/11/2568	301031	15/11/2568	3233	0	-	21,150.47	1,480.53	22,631.00		16/10/68-15/11/68 ยูนิต 7
	97514977	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	แคมป์	พฤศจิกายน 68	16/12/2568	0	13/12/2568	1757	0	-	12,228.19	855.97	13,084.16	29/12/2568	
				ไฟฟ้า	WIDEN		พฤศจิกายน 68									72,949.56		
15075147	27705282	ถาวร	250 KVA	ไฟฟ้า	STORE	47/7 ม.4-อ.หนองเสือ	ธันวาคม 68	05-01-69		28/12/2568	10,739.38	-	0	42,895.47	3,002.68	45,898.15	19-01-69	
				ไฟฟ้า	STORE	รวม	ธันวาคม 68											
015959233	97206655	ชั่วคราวติด	50Amp	ไฟฟ้า	ACS	บ้านพักคนงาน ช. ไชยอำนาจ	ธันวาคม 68	16-12-68	155705	15/12/2568	4,506	68	493.47	31,360.41	2,195.23	33,555.64	26-12-68	
				ไฟฟ้า	ACS	รวม	ธันวาคม 68											
017195593	97205994	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68											



สาขา-เขต	เลขมิเตอร์	ประเภท	ขนาด	ชนิด	ที่ตั้ง		เดือน	วันที่รับเอกสาร	เลขอ่าน	วันที่จดหน่วย	หน่วยที่ใช้	จำนวนคน	เฉลี่ย/คน	จำนวนเงินก่อน Vat	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ	หมายเหตุ
017366707	97284765	เพิ่มชื่อ		ไฟฟ้า	Winter	ก่อสร้าง /เอตีสซี-เจวี21	ธันวาคม 68											เพิ่มชื่อ เอตีสซี-เจวี21
				ไฟฟ้า	Winter		ธันวาคม 68											
17285287	97244813	ชั่วคราว	200Amp.	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68											
17285290	97244819	ชั่วคราว	800KVA	ไฟฟ้า	SRT	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68	5/1/2569	312	30/12/2568	32000	0	0.00	222,710.40	15,589.73	238,300.13	12/1/2569	
017392864	97296903			ไฟฟ้า	SRT	สนง.ก่อสร้าง (พิเศษ ฮาบีแน	ธันวาคม 68	9/1/2569	180035	9/1/2569	7461	0	0.00	33,970.49	2,377.93	36,348.42	20/1/2569	
017397043	97297991	ชั่วคราว	300KVA	ไฟฟ้า	SRT	แคมป์	ธันวาคม 68	12/1/2569	181	9/1/2569	11000	298	274.88	76,556.70	5,358.97	81,915.67	20/1/2569	
				ไฟฟ้า	SRT		ธันวาคม 68									356,564.22		
	990-006492	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68											โอนเข้าบัญชี TTB 302-2
	6300008259	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	PANO	แคมป์+สนง.ก่อสร้าง	ธันวาคม 68	23/12/2568	5420	20/12/2568	15372	264	433.61146	106,984.51	7,488.92	114,473.43	12/1/2569	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	PANO		ธันวาคม 68											
	6400053282	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68	22/12/2568	210.900	21/12/2568	21808	0	0	151,777.14	10,624.40	162,401.54	9/12/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
	6400053444	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	Standard	แคมป์	ธันวาคม 68	22/12/2568	6.600	21/12/2568	732	405	13.46	5,094.50	356.62	5,451.12	9/12/2568	ส่งจ่าย"การไฟฟ้าส่วน
				ไฟฟ้า	Standard		ธันวาคม 68									167,852.65		
017583341	97378908	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68	5/1/2569	87	30/12/2568	13000	0	0.00	90,476.10	6,333.33	96,809.43	12/1/2569	
	96703684	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	สนง.ก่อสร้าง (ฤทธิ์)	ธันวาคม 68	6/1/2569	45894	5/1/2569	3297	0	0.00	14,895.28	1,042.67	15,937.95		112,747.38
017578846	97376430	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA)	แคมป์	ธันวาคม 68	5/1/2569	148	30/12/2568	17000	0	0.00	118,314.90	8,282.04	126,596.94	12/1/2569	
				ไฟฟ้า	VIA SUKHUMVIT 61 (VIA	รวม	ธันวาคม 68									239,344.32		
17716104	97437147	ชั่วคราว	600KVA	ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68	5/1/2569	64	30/12/2568	10000	0	0.00	69,597.00	4,871.79	74,468.79	12/1/2569	
012879316	26036869	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/40 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	ธันวาคม 68	6/1/2569	84601	5/1/2569	636	0	0.00	2,710.83	189.76	2,900.59	16/1/2569	
012070785	26045668	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/41 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อา	ธันวาคม 68	6/1/2569	9471	5/1/2569	481	0	0.00	2,001.10	140.08	2,141.18	16/1/2569	
	26036804	ถาวร		ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)	87/116 สนง.ก่อสร้าง (เพิ่มชื่อ)อ	ธันวาคม 68	6/1/2569	58	5/1/2569	638	0	0.00	2,728.65	191.01	2,919.66	16/1/2569	
				ไฟฟ้า	RF-S63(Reference)		ธันวาคม 68									82,430.21		
017777466	97466182	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	SKV51	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68	30/12/2568	53	30/12/2568	9000	0	0.00	62,637.30	4,384.61	67,021.91	12/1/2569	
				ไฟฟ้า	SKV51	สนง.ก่อสร้าง ชั้น 1	ธันวาคม 68		14551		491.00	0	0.00	-	-	2,700.50		
				ไฟฟ้า	SKV51	สนง.ก่อสร้าง ชั้น 4	ธันวาคม 68		7263		852	0	0.00	-	-	4,686.00		
				ไฟฟ้า	SKV51		ธันวาคม 68									74,408.41		
	97385815	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	RAFB(رافเฟิลส์)	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68	5/1/2569	48	30/12/2568	10000	0	-	69,597.00	4,871.79	74,468.79	12/1/2569	
				ไฟฟ้า	RAFB(رافเฟิลส์)		ธันวาคม 68											
	97499655	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	ก่อสร้าง	ธันวาคม 68			30/12/2568	3000	0	-	20,879.10	1,461.54	22,340.64	12/1/2569	
	8467580	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	สนง.ก่อสร้าง (ตึกเจเพรส)	ธันวาคม 68	18/12/2568	303285	15/12/2568	2254	0	-	14,745.79	1,032.21	15,778.00		16/11/68-15/12/68 ยูนิต 7
	97514977	ชั่วคราว		ไฟฟ้า	WIDEN	แคมป์	ธันวาคม 68											
				ไฟฟ้า	WIDEN		ธันวาคม 68											



ตารางสรุปค่าสาธารณูปโภค

สาขา-เขต	เลขมิเตอร์	ประเภท	ขนาด	ชนิด	ที่ตั้ง		เดือน	วันที่รับ เอกสาร	เลขอ่าน	วันที่จดหน่วย	หน่วยที่ใช้	จำนวนคน	เฉลี่ย/คน	จำนวนเงิน ก่อน Vat	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ	หมายเหตุ
----------	------------	--------	------	------	---------	--	-------	---------------------	---------	---------------	-------------	---------	-----------	-----------------------	-----------------	-----------	-----------	----------

.....

ผู้ตรวจสอบ
(นางมนัสนันท์ แพร่งสวัสดิ์)
ผู้จัดการแผนกอำนาจการ

วันที่

.....

ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐรดา สายแหวง)
เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค

วันที่

9. เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

**แบบการทดสอบการติดตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จสิ้น ปั๊มน้ำมันที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั๊มน้ำมันชนิดเคลื่อนที่**

๓. การทดสอบกรณี

☑ (๒) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ ปั๊มน้ำมันที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั๊มน้ำมันใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั๊มน้ำมันที่ใช้งานแล้วมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั๊มน้ำมันชุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ปั๊มน้ำมันที่ใช้สำหรับประเภทการใช้งาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดลิ้นชักน้ำมันยกพลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

☒ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดลิ้นชักน้ำมันยกพลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด 230 ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ขนาด ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดลิ้นชักน้ำมันยกพลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

☑ (๓) การทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั๊มน้ำมันข้อ ๕๘

(๓.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ขนาด ตัน

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ อื่นๆ

การทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่

☐ ขนาดลิ้นชักน้ำมันยกพลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๑ ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดลิ้นชักน้ำมันยกพลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๑ ตัน แต่ไม่เกิน

๑๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดลิ้นชักน้ำมันยกพลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๑๐ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๓ ครั้ง

(๓.๒) ประเภท ☒ ก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☒ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ อื่นๆ

การทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๕ กันยายน 2568

☐ ขนาดลิ้นชักน้ำมันยกพลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๑ ตัน ทดสอบ

อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดลิ้นชักน้ำมันยกพลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๑ ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... บริษัท สหเทรค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... 1100865901222E

ประเภทกิจการ..... 36.29.1 กิจการรับจ้างขนส่ง ยารักษาโรค และบริการทางการแพทย์

ชื่อนายจ้าง/ผู้ว่าราชการในเขต..... นายปรเมษฐ์ สิริทราจา

สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 303 หมู่ที่ 3 ถนน.....

แขวง/ตำบล..... คลองพร้าว เขต/อำเภอ..... เมืองชลบุรี

จังหวัด..... ขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร..... 036-254-055

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่นจำนวน..... 135 เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่..... 131

ทำการทดสอบเมื่อวันที่..... 6 กันยายน 2568

รายละเอียดเป็นฉบับจริงอยู่ที่..... ที่นันทบุรี 31 งาน บริษัท สหเทรค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ชื่อเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณมาผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ชื่อเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้สังเกตการณ์

(๑) ชื่อเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

(๑) ชื่อเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบเบื้องต้น

โดย ☒ ผู้ผลิตและผู้สร้าง LIEBHERR

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้จากผู้สร้าง)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชื่อ..... LIEBHERR เลขทะเบียน..... (2 6298 ระบุ) (จากหน้างานจริง)

ประเทศ (GERMANY) , ปีที่ผลิต..... 2022 หมายเลข..... SN: 095537

รุ่น..... LTM1230-5.1ขนาดเครื่องลิฟท์กำลัง..... 400 CV กิโลวัตต์แรงขับ

มาตรฐาน (ถ้ามี)..... DIN ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)..... บริษัท สหกรณ์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่..... 305 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.เมืองบุรีรัมย์บุรี 20130

โทรศัพท์..... 038-056-065 โทรสาร.....

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ชื่อตำแหน่ง (นาย/นาง/นางสาว)..... วร.วัชรินทร์ อรบิ่ง

หรือมีใบอนุญาต (ถ้ามี).....

หมายเลขใบอนุญาตประจำตัวและใบอนุญาตประกอบอาชีพ..... เลขที่..... 3-2502-00800-32-1

ที่อยู่..... 97/9 อ.บ. ถนน..... มาบตาพุด

เลขประจำตัว..... 45821 เลข/ตัวอักษร..... บริษัท..... จันทบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร..... 095 613 7077 E-mail..... Dr.watwanakorn@gmail.com

ผู้ดำเนินการทดสอบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☒ (ก) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน..... 094157 ระดับ..... ๒๕๖๒ ปีที่..... ๑๑ กรกฎาคม 2569

และในสำเนาบัตรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบเบื้องต้น ได้แนบตรา เลขที่..... 0602 01 256๖ 0006

จึงไม่ได้ข้อขัดแย้งระหว่างผู้ส่งพักรับใบอนุญาตหรือถูกพักใบอนุญาต

☐ (ข) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประกอบนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน..... พจนานุกรม.....

อยู่ในใบอนุญาต (ตามมาตรฐาน ๒๒) เลขที่.....

ขอใบอนุญาต..... จึงไม่ได้ข้อขัดแย้งระหว่างผู้ส่งพักรับใบอนุญาตหรือถูกพักใบอนุญาต

ใบอนุญาต..... โดยนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้

อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกพักใบอนุญาต เป็นผู้ทำการตรวจสอบชื่อ.....

เลขทะเบียน..... ระดับ..... พจนานุกรม.....

หมายเลขประจำตัวประชาชน.....

๕. กรณีทดสอบปั้นขึ้นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

- ๑) แบบปั้นขึ้น ☒ รถปั้นขึ้นไฮดรอลิกด้วยยาง ☐ รถปั้นขึ้นล้อตีนตะขาบ
☐ รถปั้นขึ้น ☐ อื่นๆ (ระบุ)

๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ผู้ผลิตกำหนด วิศวกรกำหนด ให้แนบเอกสารมาแสดง
แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ประกอบ ดังนี้

- ☒ มีแผนปั้นขึ้นโครงสร้าง 2.8 ตัน และมีความดันปั้นสูงสุด 250 ตัน
☐ ขึ้นของตามภาพชุด ตัน และที่ผู้ผลิตกำหนด ตัน
☐ อื่นๆ ตัน

๑) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การหิ้ว การทดสอบ การใส่
การเชื่อม เชื่อม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรีดถอนปั้นขึ้นหรืออุปกรณ์ปั้นขึ้น

- ☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล

๑) การติดตั้งแม่เหล็กบนชิ้นส่วนใดของปั้นขึ้น

- ☐ มี (ระบุ) ☒ ไม่มี

๑) โครงสร้างปั้นขึ้น

๑.๑) สภาพโครงสร้างหลังการปั้นขึ้น

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑.๑) สภาพรถยกเคลื่อนย้าย

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑.๑) สภาพของล้อรถ รถยกล้อเหล็ก และชุดล้อ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑) การยึดปั้นขึ้นด้วยโซ่หรือสายรัด หรือสายรัดเหล็กที่มีนํ้าหนัก

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑) ระบบปั้นขึ้น

๑.๑) สภาพการเคลื่อนย้ายของปั้นขึ้น

๑.๑.๑) ระบบล้อรถ

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑๒) ระบบเตือนเพลิง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑๓) ระบบระบบยก/ขมิ้น

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑๔) การติดคังมีแรงดันสูง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑) ระบบส่งกำลัง ระบบชุดพ่วงกำลัง และระบบอื่นๆ

๘.๑๑) สภาพของเครื่องจักรกล/เครื่องยนต์/เกียร์/ไฮดรอลิก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑๒) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑๓) ระบบอื่นๆ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘) ตรวจสอบโดยผู้เขียน (ชื่อ) ส่วนที่ระบุ ส่วนที่ระบุไม่ได้ หรือส่วนที่ระบุไว้ไม่ครบ

☒ มี/เรียบร้อย

☐ ไม่มี/ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๙) ตรวจสอบโดยผู้เขียน (ชื่อ) ส่วนที่ระบุ ส่วนที่ระบุไม่ได้ หรือส่วนที่ระบุไว้ไม่ครบ

☒ มี/เรียบร้อย

☐ ไม่มี/ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๐) ระบบความปลอดภัยทางรถของปั้นขึ้น

๑๐.๑) สภาพของแสงสว่าง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๐.๒) สภาพของสัญญาณเสียง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑) ระบบโครงสร้าง (ยกเว้น) และระบบอื่น (ยกเว้น)

๑๑.๑) สภาพของระบบโครงสร้าง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑.๒) สภาพของล้อและสายพาน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒) ตรวจสอบโดยผู้เขียน (ชื่อ) ส่วนที่ระบุ ส่วนที่ระบุไม่ได้ หรือส่วนที่ระบุไว้ไม่ครบ

๑๒.๑) การทำงานของระบบยก (ยกเว้น) (ยกเว้น)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)



๑๓.๒) ระบบเบรคน้ำขึ้น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมที่ติดน้ำหนักร (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕) มีวินเลเวลลิ่ง (Level Detector) รวม และแยก

๑๕.๑) สภาพหัววินเลเวลลิ่ง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๑.๑) วินเลเวลลิ่งเคลื่อนที่บนไม้บรรทัด สลักของเวลาที่ป้อนทำงานอย่างแม่นยำ ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๑.๒) ถัดจากส่วนประกอบเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่ถัดจากส่วน
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงหรือสลัด กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่หักงอ ซึ่งผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๑.๓) รอกปลายแขนในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ซึ่งผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๑.๔) รอกของลวดสลิงไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ซึ่งผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๑.๕) รอกปลายแขนเป็นรัศมีไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ซึ่งผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๕) สภาพลวดสลิง

๑๕.๕.๑) การบิดตัวของลวดสลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๕.๒) การดัดงอของลวดสลิงตลอดทั้งเส้นยาวหรือระยะ ๕

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๕.๓) การสึกหรอที่หัวลวดสลิง ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๕.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งของส่วนใดของลวดสลิงหักหรือร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๕.๕) ไม่มีการเสียดสีหรือการกระแทกของลวดสลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๕.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากลวดสลิง (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องนี้กับบันไดขึ้น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ ใช่, รัดกุม ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔) ระบบความปลอดภัย

๒๔.๑) อุปกรณ์ป้องกันการใช้สวิตช์พร้อมกัน (Anti-two block device)

☒ ใช่, รัดกุม ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๒) อุปกรณ์ป้องกันแรงดันทำงานขึ้นเกินกีด (Excess backstop device)

☒ ใช่, รัดกุม ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๓) อุปกรณ์เตือนการใช้มุมยกของแบบเกินจำกัด (Swing radii warning device)

☒ ใช่, รัดกุม ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ๒๒๓.๖๓ 360 องศา

๒๔.๔) อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก (Boom Angle indicator)

☒ ใช่, รัดกุม ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ)

☐ ใช่, รัดกุม ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๕) ฐานยึด (Winch base)

☒ ใช่, รัดกุม ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ ใช่, รัดกุม ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

น้ำหนักที่วัดทดสอบการยก น้ำหนักจริง ระบุ น้ำหนัก 68.8 ตัน

เครื่องมือวัด ระดับ เครื่องวัด และ คลิปเมตร วิธีการตรวจสอบและตั้ง ใช้ดุลย์คานา

อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของบันไดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการทดลองบันไดกรณี น้ำหนักที่วัดทดสอบการยกอาจใช้
การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load bank device)

๒๘.๑) บันไดใหม่ (หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) และการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑.๑ เท่า
ของน้ำหนักนํ้าหนักสูงสุดและ น้ำหนักสูงสุดที่สามารถแสดงไว้ที่น้ำหนักยก (Load capacity) จะต้องไม่เกินความเข้
ย่นนี้ หรือเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety factor Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ)

๒๘.๒) ปีนังขึ้นฟ้าใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการขึ้นฟ้าหนักที่ ๒ + ๑ ๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงระบุไว้ จะต้องไม่มีเกินตามตารางแสดงน้ำหนักบรรทุก (Load chart) ตามที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้ากำหนด

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> การยกบรรทุก : 3 เดือน/ปี | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ: |
| <input type="checkbox"/> หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ: |
| <input type="checkbox"/> หลังการซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ: |
| <input type="checkbox"/> หลังการเปลี่ยนแม่เหล็กหรือราง | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ: |

๒๘.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงน้ำหนักบรรทุก (Load chart))

- ๒๘.๓.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 68.2 ตัน ที่ระยะ 3.8 เมตร
- ๒๘.๓.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร
- ๒๘.๓.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร
- ๒๘.๓.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร

๒๘.๔) การเพิ่มรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายการข้อ ๒๘.๓.๗ คุณสมบัติและวิธีการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบใบเอกสารเพิ่มเติม)

.....

.....

รายการเพิ่มเติมการตรวจสอบทดสอบ หรืออื่น ๆ เพิ่มเติมถึงลูกค้าเพื่อ:

.....

.....

.....

หมายเหตุ:

๑. กรณีใช้โดรนที่มีปีกหรือล้อกับตัวรถ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกินตามที่ระบุไว้ และขึ้นขึ้น ไม่ควรต่ำเกินกว่า ๑ เมตร หรือต่ำกว่า ๑ เมตรในทิศทางขึ้น
๒. การตรวจสอบและทำการซ่อมแซมข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวมีความเหมาะสมที่จะตรวจสอบ ส่วนใดของชุดเครื่องจักรที่จำเป็นหรือควรซ่อมแซม และส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซม
๓. การดำเนินการทั้งหมดนี้ จะไม่เป็นการรับประกันว่าความปลอดภัยของรถจะได้รับการแก้ไข

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

1. ตรวจสอบต้องคำนวณหาขนาดทิศทางน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
2. ตรวจสอบต้องคำนวณหาทางวิศวกรรมหรือลื่นไถลการทดสอบการมีค่าการคำนวณองตัวที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นแต่ละชนิด
3. โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นและยก เช่น คาน แขน พลา นิย รางเลื่อนและตัว ข้อต่อทุกลูก สลักสลึงยึด และแบบที่เชื่อม เป็นต้น
4. ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นแบบถาวร เมื่อ 20 ปีหรือมากกว่านั้นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๓๖
5. ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ วิศวกรรม ระยะ ความเร็ว รัศมี ขอบ
6. Limit switch ที่ใช้ให้มีความถี่ในสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, จุดเลือกเข้าสูง-ต่ำสุด, จุดเลือกหน้าสุด-หลังสุด, จุดเลือกเข้าสุด-ขวาสุด
7. ระบบความปลอดภัย
 - Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้สาย หรือยก
 - Bloom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการหมุนย้อนกลับขึ้นเกินขีด
 - Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้รัศมีการของแขนยกเกินขีด
 - Bloom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
8. Outriggers หมายถึงความยาวถึง แขนหรือขาตั้งซึ่งติดตั้งตัว H และตัว A ภายใน สลักตัว แผ่นรองและระบบโช้กระโดด
9. น้ำหนักที่ผู้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบได้ น้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
- เครื่องมือที่ใช้วัดความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางของสาคลึง สลักเกลียว ตลับและอื่นๆ เช่น เวอร์นิเยร์สเกล เทปเมตหรือเครื่องมือที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร
- การตรวจสอบแนวตั้งโดยให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การวัดด้วยเครื่องแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) รัดเข็มขัด รัดเข็มขัด เป็นต้น ตามสภาพและสภาพงานจริงของปั้นจั่นอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและเหตุผลของการที่กล่าวมานั้น
10. กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักใช้การจริงสูงสุด โดยไม่เกิดกับน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ยังมีติดอยู่บนปั้นจั่น
- ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ให้ยกถึงสูงสุด ๑ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๑ x ๑.๒๕ เท่ากับ ๑.๒๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ ตัน
- ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ให้ยกถึงสูงสุด ๑ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๑ x ๑.๒๕

จะเท่ากับ ๓๓.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเห็นว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกมาไว้ ดังนั้น จึงกำหนดการรับน้ำหนักที่ ๓๓ ตัน

เมื่อรับข้อ ขมาข้อ ๕ มี จุดต้อง ครบถ้วน ให้การได้รับ

ใบเสร็จรับ ขมาข้อ ๖ ใบนี้ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้การไม่ได้ หรือไม่ให้รับใช้งาน

หมายเหตุ ผู้ตรวจผู้ลงนามรับตรวจค่ามาตรฐานและเก็บไว้ในแบบให้รับ รับและตรวจตามที่ได้ดู ส่วนความถูกต้องที่ยังคง ไม่มีความรับผิดชอบในการปล่อยขายในส่วนรวมสามารถรวบรวมและรายงานขึ้นไปยังกรมวิชาการ วิศวกรรม

ถ้าเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจและทดสอบความสอดคล้องในกรณีที่ได้ในชั้นครั้งนี้ มีความได้ ค่าในการตรวจสอบและทดสอบอื่นขึ้น ตามรายละเอียดลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและนายจ้างให้มาเป็นการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบค่า ความคลาดเคลื่อนใด ๆ ที่เกินกว่าที่กำหนดตามหลักวิชาการของวิศวกรรม และค่ารายละเอียดลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่ยอมรับของสมาคมแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันให้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้



สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดำเนินการผู้รับจะเทียบตามมาตรา ๕



ตารางแสดงพิ้งค์น้ำหนักยก (Load chart)



	122m	124m	126m	128m	130m	132m	134m	136m	138m	140m	
1	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	1
2	121	123	125	127	129	131	133	135	137	139	2
3	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	3
4	123	125	127	129	131	133	135	137	139	141	4
5	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	5
6	125	127	129	131	133	135	137	139	141	143	6
7	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	7
8	127	129	131	133	135	137	139	141	143	145	8
9	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	9
10	129	131	133	135	137	139	141	143	145	147	10
11	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	11
12	131	133	135	137	139	141	143	145	147	149	12
13	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	13
14	133	135	137	139	141	143	145	147	149	151	14
15	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	15
16	135	137	139	141	143	145	147	149	151	153	16
17	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	17
18	137	139	141	143	145	147	149	151	153	155	18
19	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	19
20	139	141	143	145	147	149	151	153	155	157	20
21	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	21
22	141	143	145	147	149	151	153	155	157	159	22
23	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	23
24	143	145	147	149	151	153	155	157	159	161	24
25	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	25
26	145	147	149	151	153	155	157	159	161	163	26
27	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	27
28	147	149	151	153	155	157	159	161	163	165	28
29	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	29
30	149	151	153	155	157	159	161	163	165	167	30
31	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	31
32	151	153	155	157	159	161	163	165	167	169	32
33	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	33
34	153	155	157	159	161	163	165	167	169	171	34
35	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	35
36	155	157	159	161	163	165	167	169	171	173	36
37	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	37
38	157	159	161	163	165	167	169	171	173	175	38
39	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	39
40	159	161	163	165	167	169	171	173	175	177	40
41	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	41
42	161	163	165	167	169	171	173	175	177	179	42
43	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	43
44	163	165	167	169	171	173	175	177	179	181	44
45	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	45
46	165	167	169	171	173	175	177	179	181	183	46
47	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	47
48	167	169	171	173	175	177	179	181	183	185	48
49	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	49
50	169	171	173	175	177	179	181	183	185	187	50
51	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	51
52	171	173	175	177	179	181	183	185	187	189	52
53	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	53
54	173	175	177	179	181	183	185	187	189	191	54
55	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	55
56	175	177	179	181	183	185	187	189	191	193	56
57	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	57
58	177	179	181	183	185	187	189	191	193	195	58
59	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	59
60	179	181	183	185	187	189	191	193	195	197	60
61	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	61
62	181	183	185	187	189	191	193	195	197	199	62
63	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	63
64	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	64
65	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	65
66	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203	66
67	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	67
68	187	189	191	193	195	197	199	201	203	205	68
69	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	69
70	189	191	193	195	197	199	201	203	205	207	70
71	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	71
72	191	193	195	197	199	201	203	205	207	209	72
73	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	73
74	193	195	197	199	201	203	205	207	209	211	74
75	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	75
76	195	197	199	201	203	205	207	209	211	213	76
77	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	77
78	197	199	201	203	205	207	209	211	213	215	78
79	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	79
80	199	201	203	205	207	209	211	213	215	217	80
81	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	81
82	201	203	205	207	209	211	213	215	217	219	82
83	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	83
84	203	205	207	209	211	213	215	217	219	221	84
85	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	85
86	205	207	209	211	213	215	217	219	221	223	86
87	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	87
88	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	88
89	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	89
90	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	90
91	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	91
92	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	92
93	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	93
94	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	94
95	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	95
96	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	96
97	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	97
98	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235	98
99	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	99
100	219	221	223	225	227	229	231	233	235	237	100


Author's address: Department of Mathematics, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, U.S.A.
E-mail: shashank@ucsd.edu

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n, \quad x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0, \quad x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1.$$

LOADTEST CONDITIONS

Working radius (m)	Man boom (m)	Test weight (ton)	Max weight (ton)	% of test	MEASURING DATA		
					0 min	10 min	15 min
9.8	20.8	68.8	68.2	101	43 cm	42 cm	42 cm

คำนวณน้ำหนักลงขาเครน




SECTION STANDARD (BS 2009), Ground Bearing Pressures (kN/m²) (kN/m²) (kN/m²)

Dense Gravel or Dense Sand and Gravel	>61.2 t/m²	>600 kN/m²
Medium Dense Gravel, or Medium Dense Sand and Gravel	20.4—61.2 t/m²	200—600 kN/m²
Loose Gravel, or Loose Sand and Gravel	<20.4 t/m²	<200 kN/m²
Compact Sand	>30.6 t/m²	>300 kN/m²
Medium Dense Sand	10.2—30.6 t/m²	100—300 kN/m²
Loose Sand *	10.2 t/m²	<100 kN/m²
* (Depends on degree of looseness)		

ถ้าใช้ฐานดินที่แน่นหนา (Dense Gravel or Dense Sand and Gravel) หรือ (Compact Sand) จะรับน้ำหนักได้มากกว่า 600 ตัน/ตร.ม.
 (Medium Dense Gravel, or Medium Dense Sand and Gravel) จะรับน้ำหนักได้ประมาณ 200-600 ตัน/ตร.ม.
 (Loose Gravel, or Loose Sand and Gravel) จะรับน้ำหนักได้ประมาณ 20 ตัน/ตร.ม.

- Maximum Outrigger Point Load = 109 Ton
- ฐานดินแน่น 600 ตัน/ตร.ม. ขึ้นไป (Dense Gravel, Dense Sand, Gravel)
- ฐานดินแน่นปานกลาง 20-60 ตัน/ตร.ม. (Medium Dense Gravel, Medium Dense Sand, Gravel)
- ฐานดินหลวม 10-20 ตัน/ตร.ม. (Loose Gravel, Loose Sand, Gravel)

ภาพถ่ายของท่าขนถ่ายวัสดุ



TCL23-20335
Scha Grange Corporation
Scha Grange Corporation

รายการจดทะเบียน







การดำเนินงานตามแผนงานฯ มีดังนี้

3710974658969



5 1 0 7 2 6 5 9 0 6 9

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a table with two columns: the first column contains the author's name and the second column contains the title of the work. The references are as follows:

1. A. A. A.	1. A. A. A.
2. B. B. B.	2. B. B. B.
3. C. C. C.	3. C. C. C.
4. D. D. D.	4. D. D. D.
5. E. E. E.	5. E. E. E.
6. F. F. F.	6. F. F. F.
7. G. G. G.	7. G. G. G.
8. H. H. H.	8. H. H. H.
9. I. I. I.	9. I. I. I.
10. J. J. J.	10. J. J. J.
11. K. K. K.	11. K. K. K.
12. L. L. L.	12. L. L. L.
13. M. M. M.	13. M. M. M.
14. N. N. N.	14. N. N. N.
15. O. O. O.	15. O. O. O.
16. P. P. P.	16. P. P. P.
17. Q. Q. Q.	17. Q. Q. Q.
18. R. R. R.	18. R. R. R.
19. S. S. S.	19. S. S. S.
20. T. T. T.	20. T. T. T.
21. U. U. U.	21. U. U. U.
22. V. V. V.	22. V. V. V.
23. W. W. W.	23. W. W. W.
24. X. X. X.	24. X. X. X.
25. Y. Y. Y.	25. Y. Y. Y.
26. Z. Z. Z.	26. Z. Z. Z.
27. A. A. A.	27. A. A. A.
28. B. B. B.	28. B. B. B.
29. C. C. C.	29. C. C. C.
30. D. D. D.	30. D. D. D.
31. E. E. E.	31. E. E. E.
32. F. F. F.	32. F. F. F.
33. G. G. G.	33. G. G. G.
34. H. H. H.	34. H. H. H.
35. I. I. I.	35. I. I. I.
36. J. J. J.	36. J. J. J.
37. K. K. K.	37. K. K. K.
38. L. L. L.	38. L. L. L.
39. M. M. M.	39. M. M. M.
40. N. N. N.	40. N. N. N.
41. O. O. O.	41. O. O. O.
42. P. P. P.	42. P. P. P.
43. Q. Q. Q.	43. Q. Q. Q.
44. R. R. R.	44. R. R. R.
45. S. S. S.	45. S. S. S.
46. T. T. T.	46. T. T. T.
47. U. U. U.	47. U. U. U.
48. V. V. V.	48. V. V. V.
49. W. W. W.	49. W. W. W.
50. X. X. X.	50. X. X. X.
51. Y. Y. Y.	51. Y. Y. Y.
52. Z. Z. Z.	52. Z. Z. Z.
53. A. A. A.	53. A. A. A.
54. B. B. B.	54. B. B. B.
55. C. C. C.	55. C. C. C.
56. D. D. D.	56. D. D. D.
57. E. E. E.	57. E. E. E.
58. F. F. F.	58. F. F. F.
59. G. G. G.	59. G. G. G.
60. H. H. H.	60. H. H. H.
61. I. I. I.	61. I. I. I.
62. J. J. J.	62. J. J. J.
63. K. K. K.	63. K. K. K.
64. L. L. L.	64. L. L. L.
65. M. M. M.	65. M. M. M.
66. N. N. N.	66. N. N. N.
67. O. O. O.	67. O. O. O.
68. P. P. P.	68. P. P. P.
69. Q. Q. Q.	69. Q. Q. Q.
70. R. R. R.	70. R. R. R.
71. S. S. S.	71. S. S. S.
72. T. T. T.	72. T. T. T.
73. U. U. U.	73. U. U. U.
74. V. V. V.	74. V. V. V.
75. W. W. W.	75. W. W. W.
76. X. X. X.	76. X. X. X.
77. Y. Y. Y.	77. Y. Y. Y.
78. Z. Z. Z.	78. Z. Z. Z.
79. A. A. A.	79. A. A. A.
80. B. B. B.	80. B. B. B.
81. C. C. C.	81. C. C. C.
82. D. D. D.	82. D. D. D.
83. E. E. E.	83. E. E. E.
84. F. F. F.	84. F. F. F.
85. G. G. G.	85. G. G. G.
86. H. H. H.	86. H. H. H.
87. I. I. I.	87. I. I. I.
88. J. J. J.	88. J. J. J.
89. K. K. K.	89. K. K. K.
90. L. L. L.	90. L. L. L.
91. M. M. M.	91. M. M. M.
92. N. N. N.	92. N. N. N.
93. O. O. O.	93. O. O. O.
94. P. P. P.	94. P. P. P.
95. Q. Q. Q.	95. Q. Q. Q.
96. R. R. R.	96. R. R. R.
97. S. S. S.	97. S. S. S.
98. T. T. T.	98. T. T. T.
99. U. U. U.	99. U. U. U.
100. V. V. V.	100. V. V. V.

2. The second part of the document is a list of references. The references are listed in a table with two columns: the first column contains the author's name and the second column contains the title of the work. The references are as follows:

1. A. A. A.	1. A. A. A.
2. B. B. B.	2. B. B. B.
3. C. C. C.	3. C. C. C.
4. D. D. D.	4. D. D. D.
5. E. E. E.	5. E. E. E.
6. F. F. F.	6. F. F. F.
7. G. G. G.	7. G. G. G.
8. H. H. H.	8. H. H. H.
9. I. I. I.	9. I. I. I.
10. J. J. J.	10. J. J. J.
11. K. K. K.	11. K. K. K.
12. L. L. L.	12. L. L. L.
13. M. M. M.	13. M. M. M.
14. N. N. N.	14. N. N. N.

236/7.

ইউ.পি.সি- ১৯৬৭১৯০


၇၂၂ နေရာ၊ ၇၂၂ နေရာ၊ ၇၂၂ နေရာ၊ ၇၂၂ နေရာ

2017 年 12 月 31 日

ORIGINAL

กรมการประกันภัยพืชผลและเครื่องจักรของโรงงาน
 Contractor's Plant and Machinery Insurance Policy

กรมการประกันภัย




The Celtic Insurance Adviser Company Limited Head Office
39th Floor, 10, Tagore Centre, 26th - 28th Fl
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Tel: 2370 9900 Fax: 2370 9902
Tel: 1-800-2370 9900

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมตำรวจ และเก็บรหัสที่ 001-F.CPM25-601.344
Archiving to the National Archive of Police No

ORIGINAL

เอกสารแนบท้ายเป็นสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัย
 Attaching to and forming part of Policy No. 001 00P0125-001344



3000 Main Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103
Tel: 415.774.4000 Fax: 415.774.4001
www.earthlink.net
© 1997 Earthlink, Inc.

The Fabrics Insurance Fabric Company Limited Head Office
228, Balaugata, The 8th Floor, 25-27-11
Kanto 5 Rd, Hanyuan, Beijing 100070, PRC
Tel: 8610 6500 2222

ORIGINAL

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของกรมสรรพากร
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without permission in writing from the Director General of the Department of Revenue.

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเครื่องจักรของผู้รับเหมา

โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และถือเป็นการตอบคําถามโดยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ความคุ้มครอง ซึ่งกำหนดวงเงินเอาประกันภัยไว้ด้วยแล้ว เอกสารแนบท้ายและเอกสารสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมายเหตุที่ 1. ข้อจำกัดความ:

ข้อความและคำบรรยายข้างต้น มีความหมายเฉพาะที่ได้ใช้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะขัดแย้งกันเป็นวงที่ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัย	หมายถึง	ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ที่จัดทำตาม ความคุ้มครอง ซึ่งกำหนดวงเงินเอาประกันภัยไว้แล้ว เอกสารแนบท้าย เอกสารสรุปสาระและเงื่อนไขการประกันภัย และใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
2. บริษัท	หมายถึง	ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
3. ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ด้วย
4. ค่าเอาประกันภัย	หมายถึง	จำนวนเบี้ยประกันภัย หรือค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเมื่อเกิดภัยที่เอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. ความเสียหาย	หมายถึง	ความสูญเสียบริเวณหรือเสียหายทางกายภาพ ไม่ว่าภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะมีและจะเกิดขึ้นที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
6. ความเสียหายส่วนแรก	หมายถึง	จำนวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบเองตามเงื่อนไขในตารางกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการจะเสียหายและถึงแม้จะบุคคลนี้ได้รับการคุ้มครองไว้ก็ตามในกรณีความเสียหายส่วนแรกนี้
7. ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัย	หมายถึง	ทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นใด ที่เข้าข่ายความคุ้มครองโดยของ บริษัทประกันภัยหรือบุคคลอื่นใด ที่ใช้ใน การดำเนินงานของธุรกิจ หรือ ซึ่งมีการวางระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

13. ความเสียหายเนื่องมาจากสาเหตุความผิดหรือสิ่งภายนอกใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเงื่อนไขการรับประกันภัยนี้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของบริษัทประกันภัยได้ทำแบบอยู่ก่อนแล้ว

14. ขบวนการพิพาทโดยตรงหรือโดยอ้อมอันมีสาเหตุมาจากการกระทำโดยเจตนา หรือประมาทเล็กน้อยอย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย

15. ความเสียหายต่อยานพาหนะที่จดทะเบียนวิ่งบนท้องถนนทั่วไป สาธารณชนทางน้ำ และอากาศยาน

16. ความเสียหายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม จากสาเหตุหรือเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

16.1 สงคราม (ไม่ว่าจะได้รับการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของชนต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์โลก หรือการปฏิบัติการณ์ที่สงคราม สงครามกลางเมือง

16.2 การกบฏ การปฏิวัติ การก่อรัฐประหาร การยึดอำนาจการปกครอง การช่วงชิงอำนาจ การแข่งขัน หรือการก่อการกำเริบของเจ้าหน้าที่รัฐ

16.3 การกระทำและการก่อการร้าย ทั้งนี้การกระทำและการก่อการร้าย ให้ความหมายรวมถึง การกระทำหรือการกระทำอย่างต่อเนื่อกัน ที่ใช้กำลังหรือความรุนแรง หรือมีแรงข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง หรือความรุนแรงใดต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อล่อลวง หรือการกระทำที่การพนัน หรือที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยของการใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งได้กระทำเพื่อ

ก. ผลทางการเมือง ศาสนา อธิปไตย หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ

ข. เนื่องจากการส่งเสริมให้รัฐบาล หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หรือกลัว

16.4 การก่อวินาศกรรม ซึ่งการก่อวินาศกรรม หมายความว่า การกระทำที่มุ่งร้ายหรือมุ่งทำลายที่จะขัดขวางการดำเนินงานทางด้านการบริการสาธารณะของ บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารซึ่งได้กระทำเพื่อ

ก. ผลทางการเมือง ศาสนา อธิปไตย หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ

ข. ต่อต้านการส่งเสริมให้รัฐบาล หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หรือกลัว

16.5 การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นทางเข้าที่รวม การก่อความไม่สงบของประชาชน หรือการลุกฮือขึ้นของประชาชน รวมทั้งการก่อกวน ต่อต้าน หรือความไม่สงบ หรือทำให้ประชาชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หรือกลัว

16.6 การสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บไม่คาดฝันโดยคนเรา หรือสัตว์อื่น เนื่องจากสาเหตุการรั่วไหล การไหลบ่าหรือคลื่นใต้น้ำของรัฐ การเรียกเข้าที่ การยึดทรัพย์ การยึดทรัพย์ การยึดทรัพย์ การทำอาชญากรรม หรือเป็นผลใดๆ มาจากกำลังที่ควบคุมโดยกฎหมายของเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิของผู้เอาประกันภัยจากเวที หรือการได้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ

17. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการระเบิดหรือการไหม้ของสารพิษอันตราย หรือจากปนเปื้อนโดยสารเคมีอันตรายซึ่งเกิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกัมมันตภาพรังสี หรือจากกระบวนการทางเทคโนโลยีของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุ

สินค้าใหม่หลากหลาย และระดับสินค้าหลากหลายเพื่อความหลากหลาย และ สิ่งล้ำลึกที่เดียวซึ่งมีในปริมาณที่น้อยของ
บริษัท หรือจำนวนเงินที่บริษัทจะผลิตหรือขาย ทั้งนี้โดยการใช้ข้อมูลของฝ่ายการประเมินภัย:

เมื่อผู้เอาพระถ้ำกลับได้แจ้งให้เจ้าข้าทราบความเรื่องไขว้ตัวถ้ำข้างขึ้นแล้ว ผู้เอาพระถ้ำกลับก็ลาจาก
เจ้าข้าเพื่อไปตั้งบ้านถ้ำบนภูเขา เมื่อเสียหายถ้ำแล้วให้ไปกระตือรือร้นหาหนทางหนีจากนี้ จะต้องให้ผู้สม
ยอมจุมพิตมีโอกาสดูตรวจตอบความเสียหายที่ตนได้มาจากการซ่อน หรือเปลี่ยนแปล หากผู้แทนของ
เจ้าข้ามิได้ไปชำระเรื่องภายในกำหนด ๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งก็ถือว่าผิดใจกันโดยขาดความ
วางใจเอาประกันด้วย ผู้เอาประกันก็ยังมีสิทธิที่จะทำการซ่อนแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย โดย
ไม่ต้องรบกวนความยินยอมของเจ้าข้า ความรักใคร่ของเจ้าข้าต่อข้าวิเศษตั้งแต่จะรวมการวางใจลงมตรม
พระถ้ำกลับจนนี้ จะขึ้นสู่ลงเมื่อผู้เอาประกันกลับถึงถ้ำข้าแล้วจึงขึ้นรับทราบการที่ผิดใจจริงคำขึ้นใหม่
ทดแทนตัวไป โดยมีได้ทำการซ่อนแซมเสร็จ หรือเมื่อผู้เอาประกันถึงเจ้าข้าแล้วแซมแล้วจะขึ้นรับ
ตัววางใจไป ไม่ได้รับจากความยินยอมจากเจ้าข้า

2. การขอใช้ที่ดินคืน

๑. บริษัทอาจจะเสียดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ย หรือจัดหาทรัพยากรอื่นมาทดแทน
หรือยอมลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือการระดมทุนให้ต่ำลงใหม่ที่เกิดขึ้น

ด้านบริษัทเอกชนที่จะนำรถแท็กซี่หรือจักรยานยนต์ขึ้นมากลางถนน ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดการนำรถ ตำรวจ และรถกระบะเรียกอื่นๆ ตามที่บริษัทหรือช่างอลามสมควร ไม่ให้รถบริษัทไปชนผู้ใช้ประโยชน์ของประกันภัย

๑.๒ บริษัทฯ ขอใช้ค่าเสียหายทดแทนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถยนต์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และขอใช้ค่าเสียหายทดแทนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

นางนริศฯ ไม่สามารถขอใช้สิทธิในโครงการนี้ได้แล้ว สตรีจึงมาเข้าแถวขอสิทธิขอจ้างงานใหม่
ว่าด้วยเหตุผลที่นางนริศฯ จะขอจ้างงานใหม่ได้หรือไม่ หรือผู้ใดสามารถยื่นขอจ้างงานใหม่ได้หรือไม่
พยานบุคคลมีขึ้นตามหลักฐานที่สืบมาในชั้นนี้พอจะสรุปได้ 15 ประเด็น ดังนี้

19. การรับจ้างสิทธิ

ผู้ว่าฯ ประกันภัยจะติดต่อกรมการปกครองเพื่อขอถ่ายทำภาพทำเป็น หรือเท่าที่บริษัทจะเรียกดูจะให้ทำ โครสมงครวญได้ทำใช้ถ่ายของบริษัฯ ในจารที่บริษัทจะรับทำเพื่อใช้เรียกดู หรือเรียกดูของลค่าของ หรือค่าลดหย่อนจากบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้รับ เมื่บริษัทผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่กระทบการนำ จ้างการนั้นจะรู้ตัวก่อนการเรียกดูก็ได้รับเงินใหม่ทดแทนค่าของลค่า

11. **ප්‍රශ්න**

บริษัทจะนำรายได้สุทธิใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาภายในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท การดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
ทั้งด้านสังคมและด้านพาณิชย์ไว้กับชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่รับผิดชอบ บริษัทมีการกำหนดข้อควรปฏิบัติ
กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินและสิ่งปะปนของบุคลากรของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือบุคคลที่มีอำนาจ
ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ บริษัทจะตั้งกองบรรณาธิการนโยบายเพื่อใช้ในการจัดทำข้อบังคับและนโยบาย
การดำเนินงานที่ประกอบด้วย

17. ๔๖๔.๖๑ จักรพรรดิหมิงตี้เซกตึง

[illegible]

๒.๒ ผู้เฒ่าประจักษ์ได้บอกเล่าจากประสบการณ์ตรงที่ประสบกับตนเองว่าได้โดยแจ้งให้บริษัทรามาเป็น
หนึ่งสี่หก และบริษัทก็ได้วางโครงการด้วยดีจนถึงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยจากนั้นก็ได้ใช้บังคับมาแล้วตลอดความคัดค้านได้ประจักษ์ด้วยตนเอง หรือหากยังไม่ได้ชำระ
ประกันภัย ผู้เฒ่าประจักษ์ก็ยังต้องชำระเบี้ยประกันภัยโดยคิดตามระยะเวลาและอัตราเบี้ยประกันภัยใน
ฝ่ายของเสียกลับ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงเบี้ยประกันชีวิตระยะสั้น	
ระยะเวลาการประกันชีวิต (ปี)	เบี้ยประกันรายปีที่จ่ายโดยผู้เอาประกันภัย
1	15
2	25
3	35
4	45
5	55
6	65
7	75
8	80
9	85
10	90
11	95
12	100

13. ការវិនិច្ឆ័យដ៏មានលក្ខណៈប្រសើរឡើងនៃការ

๒. กรณีที่มิได้ซื้อตั๋วจาก บริษัทฯ. ยังคงมีใบได้เที่ยวฟรีดังเดิม ภายใต้กรรมสิทธิ์ประชาชนไทย. ฉบับนี้
ระบุว่าจะมีใช้สิทธิเที่ยวฟรีของตามกรรมสิทธิ์ประชาชนไทยฉบับนี้เท่านั้น และหากผู้ซื้อตั๋วได้เที่ยวฟรีจากประเทศใด และ
ก่อนการซื้อตั๋วได้เข้ามาในไทย. จะมีการอนุญาตให้สามารถ บริษัทยกเลิกสิทธิของและขอให้ทางบริษัทยื่นข้อหา
โดยมีผลการอนุญาตให้สามารถ. ตามเงื่อนไขของตั๋วโดยสารและกรรมสิทธิ์ประชาชนไทยฉบับนี้. และจะ
มีผลบังคับใช้ว่าต่อไปจะยกเลิกการ

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยภัยที่

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

FCPM.1.01

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสารจำกัดจำนวนเงินความรับผิดชอบภัยภัยจากน้ำท่วม
(Sub Limit for Risks from Flood Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยภัยภัยที่

เป็นที่ยกเว้นว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดชอบภัยภัยจากน้ำท่วมที่
เกิดขึ้นเนื่องจากภัยภัยนี้เท่านั้น

คำว่า "น้ำท่วม" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่ง
จะเป็นทางน้ำธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นที่ใด (ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่น้ำนั้นจะไหล) หรือถึงจุดใดที่
สามารถจะก่อให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกสถานที่เอาประกันภัย หรือในบริเวณสถานที่เอา
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยภัยภัยนี้ รวมถึงน้ำที่ท่วมอันเกิดจากฝนพายุ น้ำจากทะเล ภัยภัยคลื่น

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมอันเกิดจากภัยภัยน้ำขึ้น (Tidal Wave) หรือ
ภัยภัย (Tsunami) แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) การจำกัดความรับผิดชอบตามภัยภัยนี้ จะไม่จำกัดโดยการประกันภัยภัยภัยที่อื่นสำหรับภัยภัยที่
แท้จริงแล้วภัยภัยนั้นจะเกิดขึ้นใหม่แต่เดิมอันเกิดจากภัยภัยที่ ความเสียหายอันเกิดจากภัยภัยที่
ประกันภัย

2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบตามภัยภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการชดเชยค่าสินไหม
ทดแทนที่จะได้รับโดยผู้รับประกันภัยภัยภัยนี้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภัยภัยนี้ ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้
ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประกันภัยภัยภัยนี้แล้ว จำนวนเงินรวมรับ ชดเชยสูงสุดจะต่ำกว่าขีดสูงสุดตามจำนวน
เงินชดเชย โบนัสทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไว้

3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบตามภัยภัยนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยภัยที่
ให้เป็นการเอาประกันภัยเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน ชดเชยได้โดยทั่วไปในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภัยภัย หรือใน
เอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารควบรวมหรือเอกสารประกันภัยภัยภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยภัยภัยนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยภัยที่
ประกันภัยภัยภัยนี้แล้วจะไม่นับเป็นจำนวนเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยภัยภัยนี้ ซึ่งได้
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภัยภัยนี้ โดยผู้เอาประกันภัยภัยภัยนี้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากภัยภัยที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภัยภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารควบรวมหรือเอกสารประกันภัยภัยภัย
ประกันภัยภัยภัยนี้

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้บังคับกับภัยภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในกรณีการประกันภัยภัยภัยนี้ที่นำความเสียหายมาชดเชยได้โดยบริษัทประกันภัยภัยภัยนี้

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากแผ่นดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือซึนามิ
(Sub Limit for Risks from Earthquake or
Volcanic Eruption or Tidal Wave or Tsunami Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยภัยภัย

เงินที่ตกลงว่ากรมธรรม์มีประกันภัยนี้ จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ความเสียหายที่เกิดจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือซึนามิ (Tsunami) หรือน้ำท่วมอันมีสาเหตุจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือซึนามิ (Tsunami) หรือน้ำท่วมอันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด โดยนิยามว่าแผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิดนั้นต้องเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติ

ข้อควรทราบ

บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัย แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด อันเกิดจากวัตถุระเบิด สารพิษ

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) การจำกัดความรับผิดตามภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยที่ต่ำกว่ามูลค่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาจำนวนค่าเงินในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ประกันภัย

2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทมีสิทธิสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ ความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินที่บริษัทได้ชดเชยไว้

3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยภัยภัยนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินค่าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยภัยภัยนี้ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนเกินตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้โดยบังคับ เมื่อเงินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการประกันภัยประกันภัยภัยภัยนี้ถึงขั้นตามเงื่อนไขแล้ว ให้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกันกับ ข้อตกลงฉบับนี้

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่

เขียนไว้เป็นต้น

FCPM.1.08

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยค่าการรับประกันภัย

ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง

(80 percent Average Clause)

เมื่อผู้ตกลงทำประกันภัยตกลงทำประกันภัยไว้กับบริษัทฟาลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฟาลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยที่บริษัทฟาลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยที่บริษัทฟาลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกันภัย

ในกรณีที่มีการจ่ายค่าประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่รับประกันภัยในขณะเกิดเหตุเสียหาย บริษัทฟาลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยที่บริษัทฟาลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยที่บริษัทฟาลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังคงใช้บังคับต่อไป

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยกับเอกสารที่ [REDACTED]

FCPAL2.01

**เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
(Third Party Liability Extension)**

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า เจ้าของความรับผิดในเอกสารนี้ผู้ลหรือผู้รับประกันภัยความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้รับผิดชอบความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้ทั้งชั้นแรก

การประกันภัยความรับผิดประกันภัยฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองผู้รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ยานยนต์ หรือ เป็นผลมาจากอุบัติเหตุขณะใช้ทรัพย์สินที่เช่าไปประกันภัยกับบริษัทประกันภัยประกันภัย เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เช่าไปประกันภัย โดยได้ขอยกเว้นของการที่ชดเชยในระหว่างระยะเวลาตามประกันภัย ซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัยภัย สำหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ข้อตกลงชั้นรองข้อ 1 และ 2 ให้ขยายรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เช่าประกันภัยต้องขอใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

บริษัท จะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เช่าประกันภัยทั้งความเสียหายเงินที่ผู้เช่าประกันภัยจะเรียกร้องได้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. ความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เช่าประกันภัยต้องรับผิดชอบ ความที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย ซึ่งความรับผิดชอบแรกนี้ให้ใช้บังคับกับค่าเสียหายในการต่อสู้คดีด้วย
2. ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
 - 2.1 สัญญาที่ผู้เช่าประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เช่าประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 - 2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใดๆ โดยผู้เช่าประกันภัย หรือผู้เช่าประกันภัย หรือผู้เช่าประกันภัย
 - 2.3 การที่ผู้เช่าประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เช่าประกันภัยให้การหรือหาเงินยืมต่อสถาบันทางการเงิน
 - 2.4 การทำธุรกรรมหรือการดำเนินงานหรือการอื่นใด ซึ่งผู้เช่าประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ต่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมแซม ปลุก ทำธุรกิจ หรือที่คล้ายกัน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือบริการให้กับผู้อื่น
 - 2.5 แผ่นดินไหว ความเสียหายจากไฟไหม้ การจลาจลของตัวของตัวเอง หรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งผู้เช่าประกันภัยทำให้อุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสียหาย หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 - 2.6 การลួมน้ำ การลื่นไถล หรือผู้เช่าประกันภัย หรือผู้เช่าประกันภัย หรือผู้เช่าประกันภัย หรือผู้เช่าประกันภัย

เอกสารแนบท้ายที่ 1 ที่ใช้ยื่นเป็นหลักฐานของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่

3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เป็นัวว่ย หรือชน มียัง ของบุคคล
ต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้เอาประกันภัย เจ้าของ หุ่นส่วน การรวมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะเกิดเหตุได้ผลอยู่ในระหว่างทางการที่จ้างงาน ให้ผู้เอาประกันภัยกับภายใต้สัญญาจ้างอื่นใด หรือการที่ทำงาน
 - 3.3 บุคคลใดบุคคลหรือบุคคลที่อยู่กับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกิจกรรมของผู้เอาประกันภัยหรือตั้งอยู่ในหรือบนรถของกรมธรรม์ประกันภัย
 - 3.4 เจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้าง รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้กระทำการแทนของบุคคลดังกล่าว
4. ความรับผิดชอบสำหรับ ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือกรรมสิทธิ์ของ หรืออยู่ในความครอบครอง ของบริษัท หรือหน่วยงาน หรือกำลังได้ หรือกำลังได้ปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้
 - 4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วน การรวมการ
 - 4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 4.3 บุคคลใดบุคคลหรือบุคคลที่อยู่กับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกิจกรรมของผู้เอาประกันภัยหรือตั้งอยู่ในหรือบนรถของกรมธรรม์ประกันภัย
5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำ ความผิดอาญาอื่น อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่อง
ตามกฎหมาย หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ผู้ขับขี่ ขับรถต่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่
เจือปนใน ขยะของเหลว ของเหลวหรือก๊าซที่เป็นพิษ สารปฏิชีวนะหรือสิ่งที่มีพิษร้ายแรงหรือพิษ
อันตรายใดๆ
6. ความรับผิดตามกฎหมาย เว้นแต่มีพิษเป็นเหตุการระเหิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่อง
จาก หรือเกิดเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก น้ำท่วม
7. ความรับผิดชอบตามกฎหมายอาญา หรือถึงขั้นถึงแก่ความตายในระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบิน
หรือถูกใช้ทำงานนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ซึ่งได้รับอนุญาตมาโดยผู้ผลิต
8. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลมาจากมลพิษใดก็ตาม
9. ความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุของตนเอง หรือครอบครัว หรืออยู่ใน
ความครอบครอง การรับรักษา การรักษาพยาบาล หรือกำลังได้ หรือกำลังได้ปฏิบัติงาน หรือการที่บำรุงรักษา
หรือการให้สัญญาประกันภัยหรือการขึ้นและลงของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง พนักงาน ของผู้เอาประกันภัย
หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย สำหรับยานพาหนะทุกชนิดที่ขึ้นลงทางน้ำ ทางอากาศ
หรือที่กระโดดร่ม
10. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถมา หรือการระเหิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่อง
จาก การจมน้ำ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเรือเดินสมุทรหรือเรือเดินสมุทรที่มิใช่เรือเดินสมุทรที่มิใช่เรือเดินสมุทร
หรือจากอากาศยาน เว้นแต่ได้ระบุไว้ในนโยบายอื่นในตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แนบมาซึ่ง
แสดงรายละเอียดที่ผู้ทรงประสงค์
11. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าเสียหายทางแพ่งที่ผู้ทรงประสงค์
12. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความเสียหายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อการร้ายของผู้เอาประกันภัย
13. ความรับผิดตามกฎหมายอาญา ค่าเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจาก การก่อการร้ายโดย
ไม่มีกฎหมายหรือข้อบัญญัติ ร่างกาย สุขภาพ ความมั่งคั่ง หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลภายนอก
เกิดขึ้นก่อน หรือไม่มีผลเป็นผลเนื่องมาจากการก่อการร้ายโดยไม่มีผลเป็นผลเนื่องมาจากการก่อการร้าย
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย
14. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายไปเพื่อเรียกค่าเสียหายใดๆ เป็นความเสียหายของกรม

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นตัวกำหนดหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต

- [illegible]

សំណុំរឿងលេខ ២២០២/២០០៧/អវតក

1. หากบริษัทฯ ขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.1 ให้บริษัทฯ ขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.2 ให้บริษัทฯ ขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 ให้บริษัทฯ ขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.4 ให้บริษัทฯ ขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของบริษัทฯ

[illegible]

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ยังต้องสามารถมอบหมายให้บุคคลภายใต้การควบคุมหรือ
กำกับของเรามีความจำเป็นและไม่เกิดแก่ใจ ความเสียหายประการใดก็ตามกรณีการปฏิบัติงานด้วยวิธี ที่ได้
ระบุไว้ในมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ปฏิบัติงานจะหลีกเลี่ยงหรือลดในความเสี่ยงที่ส่วนประกอบนี้
ระบุไว้ในมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ขั้วรถลงภายในใต้รถถูกการเผา. ท้ายนี้ให้. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839.

เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

ข้อควรระวังหลัก (ไม่ดื่มเครื่องดื่ม) : ทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- 1) ระยะเวลาในการหรือเครื่องมือดังกล่าวที่เสียหาย ชัดชัดถึง แลดูหัก การแข็งตัวของน้ำแข็งที่ใช้ทำ ความเย็น น้ำแข็งหรือชิ้นส่วนสลาย
- 2) ความเสียหายต่อชิ้นส่วนอะไหล่ที่ติดตั้งโดยผู้ดูแลความปลอดภัยของเขาระหว่างการใช้งาน หรือนำมา ประกอบการใช้งานจน ต่อมาพบว่า ไม่ดี ไม่ค่อย ใช้งานได้นาน เมื่อเวลาผ่านไป ภายหลังใช้ ชิ้นส่วน ที่ชำรุดหรือหมดอายุแล้ว สะดวกหรือไม่ เชื่อกันได้ ความเสียหายของฮีตเตอร์ หรือสายพานส่งของ บนเครื่องล้าง ความผิดปกติหรือที่ติดตั้ง ที่ต่อต่อ ที่ต่อเชื่อม และวัตถุที่หลุด ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายใต้มูลค่าของค่าใช้จ่าย
- 3) ความเสียหายต่อยานพาหนะที่จอดรถเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป เริ่มตั้งแต่การเช่ารถและได้ถูกใช้ เฉพาะภายในสถานที่ที่จ้าง
- 4) ความเสียหายที่เกิดจาก การฉก ฉกทรัพย์ หรือบางส่วนจากประเภทการฉก ฉกทรัพย์
- 5) ระยะเวลาการขนถ่าย หรือการเคลื่อนย้ายจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ไม่ควรจะ เป็น ทางถนน ทางรถไฟ หรือทางน้ำ (เว้นแต่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่ง)
- 6) ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากร่างการใช้งาน เช่น การที่ทหาร ผุ กร่อน บิดเบี้ยว หรือ เสียหาย เพราะการปฏิบัติ
- 7) ความเสียหายเนื่องจากสิ่งสกปรกที่ติดมาจากร่างการใช้งานตามปกติของเครื่องจักรกลนั้นๆ
- 8) ความเสียหายเนื่องจากเครื่องจักรกลที่วางหมอบไว้โดยไม่มีการใช้เงิน, อุปกรณ์, งานนอกเวลา(ง)
- 9) ความเสียหายที่ปรากฏขึ้นระหว่างการตรวจสอบสภาพหรือซ่อมบำรุงรถ เมื่อกำลัง
- 10) ความเสียหายต่อเชื้อเพลิงทุกกรณี
- 11) ความเสียหายที่ผู้ขายหรือผู้ผลิตได้รับเกิดขึ้นตามสัญญาการขายหรือขายสัญญา
- 12) ความเสียหายต่อหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนการจะถึงมือ ไปยังผู้เช่า ประกันภัยที่เช่า หรือ ทรัพย์สินที่เช่า
- 13) ค่าใช้จ่ายจะรวมรวมหรือ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่เช่าด้วยตัวเจ้าของบนแบบสาธารณะ (รวมแต่ไม่รวมค่าความคุ้มครอง)
- 14) ต้นทุนการและการก่อสร้าง
- 15) ต้นทุนค่าเสื่อมราคา และต้นทุนค่าเสื่อม

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

2011 年 12 月 31 日

๔๕) รวบรวมแบบจำลองไว้ด้วยหลักคิด เกิดผลและประโยชน์ที่จะได้มาซึ่งการดำเนินงานตาม

(Sanction, Limitation and Exclusion Endorsement)

นอกจากนี้, ป้ากนั๋น ยังได้เป็นผู้ช่วยในการดำเนินงานของชมรมฯ อีกด้วย

ถ้าหากคิดว่า หากผู้สมัครได้ นอกสารแนบท้ายนี้ชัดเจนเกี่ยวกับข้อควรระวังปรากฏใน
 ธรรมนูญประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ผู้สมัครตามมติปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้
 แจ้งที่มา

[illegible]

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาบันว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

[illegible]

17) การย่นเงินโรคติดต่อ

(Communicable Disease Exclusion)

- เจกตาแนะนำท้าวว่าด้วยข้อบกพร่องภายในประเทศ

ลดความเหลื่อมล้ำให้สังคมเป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนา

[illegible]

9.11. 9.10.1972 01:14:10

๓. ความสูญเปล่าหรือความเสียหายทางการเงินโดยอ้อมที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติจะต่ำลงถ้ามีการลงทุนในความปลอดภัย หรือการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติได้ การลงทุนในความปลอดภัยหรือการป้องกันภัยพิบัติจะต่ำลงถ้ามีการลงทุนในความปลอดภัยหรือการป้องกันภัยพิบัติได้ การลงทุนในความปลอดภัยหรือการป้องกันภัยพิบัติจะต่ำลงถ้ามีการลงทุนในความปลอดภัยหรือการป้องกันภัยพิบัติได้

๒. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้มาเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์

๒.๓ การรวมตัวกันของ บริษัทมหาชนจำกัดให้เข้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัท
จำกัดมีสิทธิที่จะยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

๒.๒ วิธีการแพร่เชื้อไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายความถึงและได้แก่การที่การแพร่กระจายไปโดยอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรืออยู่บนผิวหนังหรือวัตถุใด ๆ ที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือระเหิดว่าสิ่งมีชีวิตนั้น

๒.๓ โรค อหิวาต์ หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหายต่อบุคคลของมนุษย์ หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของมนุษย์ หรือสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหาย การเสื่อมสภาพ การสูญเสียบูลงจากการสูญเสียความสามารรถทางกายภาพ หรือการบาดเจ็บทางจิตใจ ไซนัส ไข้หวัดใหญ่

ข้อควรระวัง ให้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ใช้เฉพาะวัน เดือน ปี ที่ไม่ระบุข้อความอื่นในกรมธรรม์ และกับภัยฉบับนี้กับalam.din เว็บไซต์ได้มีการแก้ไข แก้ไขแบบสงเสริมเดียวไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ใช่มุ่งกับกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายนี้ให้มีความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้อง

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

(For use on liability policies)

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defense cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat, (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.
2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defense cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a Communicable Disease.
3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage.

LALAS395

11 April 2019

18) เทศบาลนครน่าน วัตถุประสงค์ ด้วยว่า วัตถุประสงค์ ในการ ดำเนินการ

1. ไม่ว่าจะได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าใดในกรณีการประกอบกันของคณะ หรือเลขาธิการฯ. อย่างไรก็ดี
ได้แนบไว้ ให้กรรมการมีอำนาจกันยึดมั่นนี้ไม่กั้นการลงมติกรณีใดต่อ. เป็น

- 1.1 ความถี่ทางทางไซเบอร์ เริ่มแพร่ได้เร็วในโซเชียลมีเดีย ข้อ 2
- 1.2 ความรู้เกี่ยวกับความเสียหาย ความรับผิดชอบ การเรียกร้องค่าเสียหาย การชดเชย ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะมีลักษณะใดก็ตามทั้งโดยทางตรงหรือโดยอ้อม อันมีผลกระทบ ต่อสังคมไทย เป็นผลลบมาก เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก หรือ เกี่ยวเนื่องกับ การบริหาร การประนีประนอมในการจ้างงาน การลดลงของประสิทธิภาพในการจ้างงาน การช่วยเหลือ การฝึกอบรม การทำให้กับถิ่นฐานของพลเมือง หรือ ... ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจของบุคคลที่รับทราบความเสียหาย โดยที่หน่วยงานบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการด้วยตนเองได้เป็นไปตาม ข้อ 3

ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า จะได้รับสิทธิฯ หรือเหตุผลอันขึ้นตรงเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดก็ตาม หรือใน คำว่าเวลานั้นใดก็ตาม

2. โดยให้เก็บไปสามสัปดาห์กับ เดือน มิ.ย. ชื่อผู้เก็บ และข้อมูลส่วนตัว ของอาสาสมัครประจำพื้นที่
จำแนกเป็น ครัวเรือนตามแบบ ทำขึ้นได้ ตามธรรมชาติ ของคนที่มีให้ตามสมควรของจิตอาสา
ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร หรือความเสียสละ ในการอาสาสมัครที่เห็นแก่ประโยชน์ให้คนอื่นได้
กรรมธรรมอัน สันติสุขอันดี อันมีสาเหตุมาจากใจที่ใส หรือการกระทำที่ดีผล งามใด ๆ ซึ่งเป็
ผลโดยธรรมชาติของทุกตามทางใจที่ดี เริ่มตั้งแต่ผู้คนทางใจที่ดีนั้นมีความดีมาจาก วิ
ส่วนมาจาก เห็นผลมาจากการดีใจที่มีมาจากรู้ หรือเห็นดีกับคนหรือการกระทำที่ใจดี หรือ
การลงมือทำกับคนอื่น = เห็นความดี ที่ตนได้ ปฏิบัติไป หรือเห็นใจที่ตนได้กระทำมาที่
คนอื่น ๆ

- โดยไม่มีผลประโยชน์กับ เรือมโน ข้อจำกัด และข้อบกพร่องต่างๆ ของการกระทำนี้ ขบวนการชาวนานาชาติเห็นว่าการประมาณผลของยุทธการประกันภัย หรือที่ผู้อำนวยความสะดวกใช้หมายถึงได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการช่วยเหลือทางกายภาพ ที่ผู้ปกครองสามารถจะร่วมประกอบได้เท่านั้น ทำให้กรรมการปกครองและประชาชนนี้ได้รับความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือชน หรือการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดการประมวลผลข้อมูลในระดับโลก ทำให้เข้าใจผิดในทิศทางของผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่แท้จริง หรือการจับตามองที่มีอยู่แต่เดิม โดยที่ค่าใช้จ่าเหล่านี้จะไปใช้ร่วมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งควรจะลดน้อยลง ทำให้เข้าใจผิดโดยที่การจับตามองนั้นเป็นการที่เรารวม หรือการวัดรวมข้อมูลนั้นด้วย ถ้าสิ่งดังกล่าวมิได้ถูกซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงแทน หรือทำให้กลับเข้าสู่สภาพเดิม ให้เข้าลักษณะการประมวลผลตามการคาดการณ์การประมวลผลข้อมูลที่เราเห็นว่าถูกต้อง ไรที่ตาม การพรรณนาเบื้องต้นตามที่เรามีได้ทั้งหมดถึงจำนวนเงิน โดยที่กล่าวกันว่าของข้อมูลดังกล่าวจะมีค่าพอเป็นปกติ หรือปกติเป็นไปด้วยดี ถึงแม้ว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายการรวมรวม หรือการรวม ใช้ใช้เข้าที่ก่อน

๕. ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกรมสรรพากรจะถือเป็นหลักฐานในการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เฉพาะกรณีที่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ แหล่งจ่ายเท่านั้น กรณีหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ต้นทาง (หัก ณ ที่จ่าย) จะต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกรมสรรพากรมาแสดงต่อสรรพากรด้วย

๗. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบที่จะให้มูลนิธิฯ ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในการจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

21 ถนนสีลม 111 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 10710
21 Sukhumvit 11 Road, Bangkok 10710, Thailand

โทร 02-2551-1111
โทร 02-2551-1122

โทร 02-2551-1111 ต่อ 22
โทร 02-2551-1111 ต่อ 24

โทร 02-2551-1111 ต่อ 23 ต่อ 24
โทร 02-2551-1111 ต่อ 25







© 1995 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

บริษัท สหเศรษฐน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย ประจวบ เห่งาส

สุพัสมาภรณ์ อ.ภาวิตา เกษณกุล (สุ.ภ.อ.)

ผู้ควบคุมการใช้จ่ายเงิน, ผู้บังคับ, ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับขึ้นจับ และ ผู้ยึดเกาะวัตถุ ตามข้อที่ 72 แห่งการระวางกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านคนและพลเรือนฝ่าย และสภาพแวดล้อมทางการเมืองและการดำรงและแก้ไขกับเครื่องจักร ขึ้นจับ และหมักหมม พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๓ ชั่วโมง)

นางสาวปาริฉัตร ฤทธิงา

No. SHC-011-2567

นายสง่าเรือง ช่างกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา นันทิยา

உயர்ப்பாட்டு





THE SANA SERVICE

บริษัท สหกรณ์ คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน)

มอบหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพรบกร จันทรคัน

ได้ผ่านการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร

- ผู้ควบคุมการใช้ปืนอื่น , ผู้บังคับปืนอื่น , ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนอื่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ " (3 ชั่วโมง)

ซึ่งได้ฝึกอบรมโดยนายช่างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปืนอื่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนอื่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

หรือผู้ควบคุมการใช้ปืนอื่น และการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปืนอื่น ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

สถานที่ฝึกอบรม : บริษัท สหกรณ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่ 305 หมู่ 3 ตำบลคลองตำรา อำเภอบึง จังหวัดชลบุรี 20000

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568

(นางสาวปาริณี สนิทวาจา)

ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

(นายธนัท สุทธิมาลัย)

รักษาการ





บริษัท บุรพา คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

มอบหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายคงศักดิ์ วงษ์ไ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับชั้น, ผู้ยิงเป้าวัสดุ
สำหรับ ปืนชนิดมือเล็ง (24 ชั่วโมง)

ซึ่งฝึกอบรมโดยนายจ้างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับชั้น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับชั้น ผู้ยิงเป้าวัสดุ
หรือผู้ควบคุมการใช้ปืน และ การฝึกอบรมทวนการทำงานเกี่ยวกับปืน ชนิด 15 ตุลาคม 2567

สถานที่ฝึกอบรม : บริษัท บุรพา คอมพิวเตอร์ จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10710

ตั้งอยู่ที่ 88/14 ม.19 ถนนสุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10710

ให้ใช้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2568

(นายพัฒนพงศ์ แซ่เจีย)

กรรมการบริหาร

(นายธนากร สุทธิมาลัย)

วิศวกร

**แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่**

๑. การทดสอบกรณี

☒ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ดันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด.....ตัน

☒ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด..... 70ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ.....ตั้งแต่ ๑ ดันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด.....ตัน

☒ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ.....

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ อื่นๆ.....

การทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่.....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ดัน แต่ไม่เกิน ๓ ดัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ดัน แต่ไม่เกิน

๕๐ ดัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๓ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ดันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภท ☒ ก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☒ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ อื่นๆ.....

การทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๑ ดัน ทดสอบ

อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๑ ดันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... 11008654012218

ประเภทกิจการ..... รถเครน กิจการรับจ้างขนส่ง บรรทุกของ และบริการยกของต่างๆ

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน..... นายปราโมทย์ สนิทวาจา

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่..... 305 หมู่ที่..... 3 ถนน..... -

แขวง/ตำบล..... คลองคำหวี เขต/อำเภอ..... เมืองชลบุรี

จังหวัด..... ชลบุรี โทรศัพท์/โทรสาร..... 038-054-065

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่นจำนวน..... 135 เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่..... 104

ทำการทดสอบเมื่อวันที่..... 23 กันยายน 2568

ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่..... พื้นที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น(๑)..... ตั้งเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๒)..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๓)..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม**ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น**(๑)..... ตั้งเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๒)..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๓)..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม**ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ**(๑)..... ตั้งเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๒)..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๓)..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม**ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น**(๑)..... ตั้งเอกสารแนบ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๒)..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม(๓)..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย: ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง KATO WORKS CO., LTD☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชื่อ KATO เลขทะเบียนยานพาหนะ 71-8598 ระยอง (จากหน่วยงานของรัฐ)

ประเทศ JAPAN ปีที่ผลิต 2012 หมายเลขเครื่อง SN: 5210393

รุ่น SL-700R ขนาดเครื่องต้นกำลัง 272/365 กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) JIS ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) บริษัท สหนคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 305 หมู่ที่ 3 ต.คลองคำพร อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ 038-054-065 โทรสาร

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) วศ.วัชรินทร์ ตงบัง

หรือนิติบุคคล (ชื่อ)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 3-2502-00800-32-1

ที่อยู่เลขที่ 97/9 ซอย ถนน ราษฎร์นิยม

แขวง/ตำบล แสนสุข เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 095-613-7077 E-mail Dr.Watcharin@gmail.com

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☒ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน สก.4157 ระดับ สามัญวิศวกรเครื่องกล หมดอายุวันที่ 11 กรกฎาคม 2569

และใบสำคัญ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น (ตามมาตรา ๙) เลขที่ 0602-01-2565-0006

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

☐ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน หมดอายุวันที่

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่

หมดอายุวันที่ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้

อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ

เลขทะเบียน ระดับ หมดอายุวันที่

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

- ๑) แบบปั้นจั่น ☒ รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง ☐ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาบ
☐ เรือปั้นจั่น ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

๒) ตารางแสดงพิสัยน้ำหนักยก (Load chart) ผู้ผลิตกำหนด วิศวกรกำหนด* ให้แนบเอกสารตาราง
แสดงพิสัยน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

- ☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 0.55 ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 70 ตัน
☐ ที่มุมมองตามากสุด ตัน และที่มุมมองค่าน้อยสุด ตัน
☐ อื่นๆ ตัน

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้
การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

- ☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น*

- ☐ มี (ระบุ) ☒ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น*

- ☒ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต้อ

- ☒ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๕.๓) สภาพของน็อต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

- ☒ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๖) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง*

- ☒ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

- ☒ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๘) ระบบดันกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

- ☒ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบติดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เพือง โซ และสายพาน

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๙) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เียบร็อย

☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เียบร็อย

☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น^๕

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)^๖

๑๓.๑) การทำงานของตะขอหยุดยก (Upper Limit Switches)

☒ เียบร็อย

☐ ไม่เียบร็อย (ระบุ)

๑๓.๒) ม้วนแขนปั่นขึ้น

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิทักษ์น้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั่นขึ้นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่คุณผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั่นขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั่นขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๒) การงอออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสีรูปทรงหรือสึกหรอของหัวตะขอ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor)
เท่ากับ WLL 5 Ton/Partline อายุการใช้งาน 3 ปี เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand)
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor)
เท่ากับ อายุการใช้งาน เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียวหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกหรอน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ป็นอันตรายโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ป็นจัน และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับป็นจันเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป็นจัน ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับป็นจัน หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เียบร้อย

☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๒๔) ระบบความปลอดภัย

๒๔.๑) อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน (Anti-two block devices)

☒ เียบร้อย

☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๒) อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิักัด (Boom backstop devices)

☒ เียบร้อย

☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๓) อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิักัด (Swing radius warning devices)

☒ เียบร้อย

☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ) มุมกวาด 360 องศา

๒๔.๔) อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก (Boom Angle indicator)

☒ เียบร้อย

☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ)

☐ เียบร้อย

☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)

☒ เียบร้อย

☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๒๖) ระบบวัดความเร็ว (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เียบร้อย

☐ ไม่เียบร้อย (ระบุ)

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ:

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก น้ำหนักจริง ระบุ น้ำหนัก 22.4 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ เวอร์เนีย และ คัลลิเบร วิธีการตรวจสอบแนวเข็ม ระบุ ใช้ดุลยพินิจ

อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของป็นจันในครั้งนี เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation)

๒๘.๑) ป็นจันใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่า

ของพิักัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิักัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิักัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ)

๒๔.๒) ปีนจันทน์ที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๓ - ๓.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด^{***} แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิสัยน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ตามวาระทุก 3 เดือน/ปี | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ) |
| <input type="checkbox"/> หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ) |
| <input type="checkbox"/> หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ) |
| <input type="checkbox"/> หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน (ระบุ) |

๒๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิสัยน้ำหนักยก (Load chart))

๒๔.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 22.2 ตัน ที่ระยะ 8.0 เมตร

๒๔.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร

๒๔.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร

๒๔.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ เมตร

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

หมายเหตุ

๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำนเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๔ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙

๑ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดฟัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด

๒ วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก

๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลลา ล้อ รางเลื่อน แขนค่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น

๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยลำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก

๖ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, จุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, จุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด

๗ ระบบความปลอดภัย

Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน

Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทานุมขึ้นเกินฟัด

Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินฟัด

Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก

๘ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายัน สลักยึด แผ่นรอง และระบบไฮดรอลิก

๙ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดูลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

๑๐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินฟัดน้ำหนัยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕

จะเท่ากับ ๓๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๓๐ ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้



สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๗



คำนวณน้ำหนักลงขาเครน



Calculation result

Lifting conditions:

Model	SL-700R
Outriggers	7.6[m]
Counterweight	
Boom status	10.9[m]boom
Working radius[m]	8.0[m]
Lifting load[ton]	22

Max. Outrigger's pad force

MainOutrigger			
LeftFront	LeftRear	RightFront	RightRear
32.2	43.5	34.1	41.6

Unit[tonf]


BRITISH STANDARD (BS: 8004): Ground Bearing Pressures (GBP) Tables

Non-Cohesive Soils		
Dense Gravel or Dense Sand and Gravel	>61.2 t/m ²	>600 kN/m ²
Medium Dense Gravel, or Medium Dense Sand and Gravel	20.4—61.2 t/m ²	200—600 kN/m ²
Loose Gravel, or Loose Sand and Gravel	<20.4 t/m ²	<200kN/m ²
Compact Sand	>30.6 t/m ²	>300 kN/m ²
Medium Dense Sand	10.2—30.6 t/m ²	100—300 kN/m ²
Loose Sand *	10.2 t/m ²	<100 kN/m ²
* (Depends on degree of looseness)		

คำสำคัญ : Non-Cohesive soils (ดินที่ไม่เหนียวเหนอะหนะ), Gravel (กรวด), Sand (ทราย), Loose Sand (ทรายหลวม), Dense Sand (ทรายหนาแน่น), Compact Sand (ทรายอัดแน่น)

- Maximum Outrigger Point Load = 43.5 Ton
- มาตรฐาน BS: 8004 พื้นที่ปฏิบัติงาน 20 ตัน/ตร.ม (Loose Gravel, Loose Sand, Gravel)
- ควรใช้แผ่นรองขาเครนขนาด $43.5/20 = 2.2$ ตร.ม หรือมากกว่า

ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ




KATO SL 700R

Max. Lifting Capacity 70 ton



● Dimensions



KATO SL 700R

Max. Lifting Capacity 70 ton

Lifting Capacity


Working radius (m)	Outriggers fully extended (over side and over rear)						
	10.5m Booms	18.5m Booms	23.5m Booms	30.7m Booms	37.5m Booms	41.5m Booms	44.5m Booms
2.5	75.00	32.00	25.00	12.50			
3.0	61.00	32.00	25.00	12.50			
3.5	58.00	32.00	25.00	12.50			
4.0	48.20	32.00	25.00	12.50	12.50	10.00	
4.5	44.50	32.00	25.00	12.50	12.50	10.00	8.00
5.0	38.50	32.00	25.00	12.50	12.50	10.00	8.00
5.5	35.70	32.00	25.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.0	32.50	32.00	25.00	12.50	12.00	10.00	8.00
6.5	28.50	29.00	23.00	12.50	12.00	10.00	8.00
7.0	28.50	26.40	20.70	12.50	12.00	10.00	8.00
7.5		24.00	19.50	12.50	12.00	10.00	8.00
8.0		22.00	18.50	12.50	12.00	10.00	8.00
9.0		17.40	16.50	12.50	12.00	10.00	8.00
10.0		14.00	13.50	12.50	12.00	10.00	8.00
11.0		11.40	11.50	12.50	11.10	10.00	8.00
12.0		9.50	9.40	10.45	10.30	8.40	8.00
13.0		8.00	7.90	8.90	8.40	6.70	8.00
14.0			6.65	7.45	6.80	5.00	7.50
15.0			5.50	6.65	5.90	4.40	7.00
16.0			4.78	5.78	5.30	3.55	6.60
17.0			4.00	5.00	4.50	3.00	5.90
18.0			3.35	4.30	4.00	2.50	5.30
19.0			2.80	3.75	3.50	2.10	4.70
20.0			2.30	3.25	3.00	1.80	4.20
21.0				2.80	2.75	1.55	3.75
22.0				2.40	2.45	1.35	3.35
24.0				1.75	2.25	1.50	2.65
26.0				1.20	1.70	1.50	2.05
28.0					1.25	1.45	1.80
30.0					0.85	1.05	1.20
32.0						0.75	0.85
34.0						0.55	0.70
36.0							0.55
Crane boom angle	—	—	—	—	20°	30°	30°
Standard hook	for 20 ton	for 34 ton					
Hook mass	3000kg	3200kg					
Part of lift	10*110	7	5	4	4	4	4

(Unit: Metric ton)

Jib Lifting Capacity

LIFTING CAPACITIES (t)									
Boom length (m)	14.5m Boom (14.5m Jib)				14.5m Boom (14.5m Jib)				Jib length (m)
	Working radius (m)	Load (t)	Working radius (m)	Load (t)	Working radius (m)	Load (t)	Working radius (m)	Load (t)	
8.4	5.0	1.80	12.7	1.60	19.1	0.70	19.9	0.35	3.35
8.0	12.9	1.40	18.2	0.80	22.1	0.85	23.6	0.35	3.35
7.7	15.5	1.25	21.0	0.85	25.0	0.90	26.3	0.35	3.35
7.5	18.7	1.00	23.6	0.85	26.9	0.90	28.0	0.35	3.35
7.0	20.9	1.15	25.6	0.80	28.7	0.90	29.7	0.35	3.35
7.0	16.1	1.05	25.6	0.80	21.2	0.95	22.0	0.35	3.35
6.9	16.2	1.00	20.5	0.55	23.1	0.95	23.5	0.35	3.35
6.8	16.3	0.95	20.7	0.50	23.6	0.95	24.9	0.35	3.35
6.3	11.0	0.90	20.0	0.50	21.1	0.95	21.2	0.35	3.35
6.0	10.1	0.70	17.8	0.55	20.2	0.50			
Crane boom angle	20°		20°		20°		20°		
Part of lift	For 14.5m								
Standard hook	For 14.5m								
Hook mass (kg)	150								

Lifting Height



รายการจดทะเบียน







บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

76/09

ก่อตั้งบริษัท พ.ศ. 2496
Established 1947

ทะเบียนเลขที่ 01075/6000025
Registration No. 01075/6000025





DATE OF BIRTH: 06/08/1954

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

Wesley



Over Computer

S. K. S.







บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือฉบับนี้เพื่อให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย ธนชัย ทองก่อ

ได้ผ่านการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น , ผู้บังคับ , ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ตามข้อที่ 72 แห่งกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (3 ชั่วโมง)

นางสาวปรวิณี สนิทวาจา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทั่วไป

No.5HC-009-2567

นายสำเริง ฉั่วกุล

วิทยากร



บริษัท สหเศรษฐ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุตบัตรินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

อนชัย ทองก่อ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย พ.ศ.2554

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง

ออกให้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567

.....
[Redacted Signature]
(นางหัทธิต สุกธิมาย)
กรรมการผู้จัดการสาขาย่อย

.....
[Redacted Signature]
(นางสาวชมพุก ปุณณไพเราะ)
วิทยากร

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Analysis Report

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN250710095
Sampling Source	: Ambient Air Quality	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Jul 2-3, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Jul 4, 2025	Analytical Date	: Jul 7, 2025
Sampling Method	: US EPA 40 CFR 50	Sample Condition	: Good
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method			

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Jul 2-3, 2025	0.051	0.035	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :


(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :



Approved By :


(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name :	The Panora Baan-Amphur	Report No. :	RN250720014
Sampling Source :	Ambient Air Quality	Sampling Location :	The Panora Baan-Amphur
Sampling Date :	Jul 2-3, 2025	Sampling Point :	Construction area
Received Date :	Jul 4, 2025	Analytical Date :	Jul 7, 2025
SO ₂ Analyzer :	HORIBA-APSA-370	Serial No. :	5FBMA08V
NO ₂ Analyzer :	HORIBA-APNA-370	Serial No. :	36WA70V3
CO Analyzer :	TAPI-300E	Serial No. :	226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
12:00 - 13:00	0.020	0.021	0.075
13:00 - 14:00	0.011	0.022	0.081
14:00 - 15:00	0.010	0.022	0.071
15:00 - 16:00	0.011	0.023	0.076
16:00 - 17:00	0.011	0.023	0.075
17:00 - 18:00	0.011	0.026	0.081
18:00 - 19:00	0.011	0.026	0.093
19:00 - 20:00	0.011	0.023	0.063
20:00 - 21:00	0.010	0.023	0.067
21:00 - 22:00	0.013	0.022	0.054
22:00 - 23:00	0.010	0.022	0.059
23:00 - 00:00	0.010	0.021	0.067
00:00 - 01:00	0.010	0.021	0.062
01:00 - 02:00	0.010	0.021	0.058
02:00 - 03:00	0.010	0.021	0.073
03:00 - 04:00	0.011	0.021	0.067
04:00 - 05:00	0.011	0.022	0.088
05:00 - 06:00	0.011	0.021	0.066
06:00 - 07:00	0.011	0.023	0.085
07:00 - 08:00	0.010	0.025	0.091
08:00 - 09:00	0.010	0.026	0.084
09:00 - 10:00	0.010	0.029	0.107
10:00 - 11:00	0.010	0.028	0.087
11:00 - 12:00	0.013	0.026	0.079
Min - Max	0.01-0.02	0.021-0.029	0.054-0.107
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่ากึ่งกลางเฟืองวัดโดยอัตโนมัติในบรรยากาศทั่วไปในเวลากลางวัน
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่ากึ่งกลางเฟืองวัดโดยอัตโนมัติในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By: [Signature]
 (Parinya Klumnoi)

Approved By: [Signature]
 (Tawatjai Chongvutichai)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN250720014
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Jul 2-3, 2025 Sampling Point : Construction area
Received Date : Jul 4, 2025 Analytical Date : Jul 7, 2025
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serial No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.739	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	1.429	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	3.168	Flame Ionization

Analyzed By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutichai)



NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN250730194

Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur

Sampling Date : Jul 2 - 3, 2025 Sampling Point : Construction area

Received Date : Jul 4, 2025 Analytical Date : Jul 7, 2025

Sampling Method : - Sampling Condition : Good

Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11:00 - 12:00	67.9	83.5	61.7
12:00 - 13:00	64.5	84.6	57.7
13:00 - 14:00	58.8	76.7	55.5
14:00 - 15:00	69.4	83.3	62.2
15:00 - 16:00	68.9	85.8	63.5
16:00 - 17:00	72.2	87.8	63.9
17:00 - 18:00	73.9	84.7	67.4
18:00 - 19:00	74.9	87.8	65.3
19:00 - 20:00	73.8	83.5	64.5
20:00 - 21:00	72.6	82.3	58.0
21:00 - 22:00	60.1	70.3	52.4
22:00 - 23:00	53.4	68.9	50.9
23:00 - 00:00	52.3	60.5	50.7
00:00 - 01:00	50.5	55.8	48.6
01:00 - 02:00	50.1	60.0	48.3
02:00 - 03:00	50.3	60.8	48.1
03:00 - 04:00	50.6	57.9	48.6
04:00 - 05:00	50.9	55.3	49.0
05:00 - 06:00	50.6	69.5	48.6
06:00 - 07:00	51.5	66.5	48.6
07:00 - 08:00	52.5	80.1	48.6
08:00 - 09:00	57.6	73.0	48.7
09:00 - 10:00	67.1	86.4	57.8
10:00 - 11:00	68.8	82.9	62.7
24 Hour	68.1	87.8	48.6
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270, B.E.2540

Sampling By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutichai)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



NOISE MONITORING REPORT

Project Name :	The Panora Baan-Amphur	Report No. :	RN250730195
Sampling Source :	Community Noise	Sampling Location :	The Panora Baan-Amphur
Sampling Date :	Jul 2-3, 2025	Sampling Point :	Construction area
Received Date :	Jul 4, 2025	Analytical Date :	Jul 7, 2025
Sampling Method :	-	Sampling Condition :	Good
Measured Instrument :	Integrated Sound Level Meter	Cirrus	Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leg form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
11:00 - 12:00	67.9	73.8	60.9	64.5	None
12:00 - 13:00	64.5	73.8	57.5	64.5	None
13:00 - 14:00	58.8	73.8	51.8	64.5	None
14:00 - 15:00	69.4	73.8	62.4	64.5	None
15:00 - 16:00	68.9	73.8	61.9	64.5	None
16:00 - 17:00	72.2	73.8	65.2	64.5	0.7
17:00 - 18:00	73.9	73.8	66.9	64.5	2.4
18:00 - 19:00	74.9	73.8	67.9	64.5	3.4
19:00 - 20:00	73.8	73.8	66.8	64.5	2.3
20:00 - 21:00	72.6	73.8	65.6	64.5	1.1
21:00 - 22:00	60.1	73.8	53.1	64.5	None
22:00 - 23:00	53.4	73.8	46.4	64.5	None
23:00 - 00:00	52.3	73.8	45.3	64.5	None
00:00 - 01:00	50.5	73.8	43.5	64.5	None
01:00 - 02:00	50.1	73.8	43.1	64.5	None
02:00 - 03:00	50.3	73.8	43.3	64.5	None
03:00 - 04:00	50.6	73.8	43.6	64.5	None
04:00 - 05:00	50.9	73.8	43.9	64.5	None
05:00 - 06:00	50.6	73.8	43.6	64.5	None
06:00 - 07:00	51.5	73.8	44.5	64.5	None
07:00 - 08:00	52.5	73.8	45.5	64.5	None
08:00 - 09:00	57.6	73.8	50.6	64.5	None
09:00 - 10:00	67.1	73.8	60.1	64.5	None
10:00 - 11:00	68.8	73.8	61.8	64.5	None
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN250740189
Sampling Source	: The Panora Baan-Amphur	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Jul 2-3, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Jul 4, 2025	Analytical Date	: Jul 7, 2025
Sampling Method	: -	Sampling Condition	: Good
Measured Instrument	: Vibrock V 9000	Serial No.	: 2341

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		Result		Standard PPV (mm/s)
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	
02/07/25	14:01	1.5	7	1.4	8	1.5	8	1.5	7	5.0
02/07/25	14:18	1.4	7	1.5	7	1.5	7	1.5	7	5.0
02/07/25	14:19	0.6	0	0.7	14	0.5	0	0.7	14	6.0
02/07/25	16:50	1.4	7	1.4	7	1.4	7	1.4	7	5.0
02/07/25	16:51	0.3	0	0.6	5	0.3	0	0.6	5	5.0
02/07/25	18:33	0.5	0	0.9	6	0.5	0	0.9	6	5.0
02/07/25	18:34	1.7	6	1.7	6	1.7	6	1.7	6	5.0
03/07/25	5:41	0.3	0	0.6	6	0.5	0	0.6	6	5.0
03/07/25	5:42	1.5	6	1.5	7	1.5	6	1.5	6	5.0

Remark : มาตราฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :


 (Parinya Klumnoi)

Approved By :


 (Tawat Chal Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Panora Baan Amphur	REPORT NO.	: RM250711521
ADDRESS	: ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสีดา จังหวัดขอนแก่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อบำบัดน้ำทิ้งของโครงการ	RECEIVED DATE	: JULY 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JULY 03-08, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: JULY 09, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: โด ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: JULY 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 09:30		
SAMPLING BY	: นายอภิวิช ขุฑา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ¹	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	8.5 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	5.2	2.0	≤20
Total Dissolved Solids ²	mg/L	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	234.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ²	mg/L	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	14.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/L	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	2.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 21st ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
 2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR

Analysis Report

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN250810101
Sampling Source	: Ambient Air Quality	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Aug 4-5, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Aug 6, 2025	Analytical Date	: Aug 8, 2025
Sampling Method	: US EPA 40 CFR 50	Sample Condition	: Good
Method of Analysis	: High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method		

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Aug 4-5, 2025	0.063	0.042	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :



(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :



(Benjaporn Inkaew)

Approved By :



(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name :	The Panora Baan-Amphur	Report No. :	RN250820017
Sampling Source :	Ambient Air Quality	Sampling Location :	The Panora Baan-Amphur
Sampling Date :	Aug 4-5, 2025	Sampling Point :	Construction area
Received Date :	Aug 6, 2025	Analytical Date :	Aug 8, 2025
SO ₂ Analyzer :	HORIBA-APSA-370	Serial No. :	5FBMA08V
NO ₂ Analyzer :	HORIBA-APNA-370	Serial No. :	36WA70V3
CO Analyzer :	TAPI-300E	Serial No. :	226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
11:00 - 12:00	0.001	0.008	0.054
12:00 - 13:00	0.002	0.005	0.060
13:00 - 14:00	0.001	0.003	0.050
14:00 - 15:00	0.001	0.006	0.053
15:00 - 16:00	0.001	0.011	0.052
16:00 - 17:00	0.001	0.021	0.060
17:00 - 18:00	0.001	0.007	0.070
18:00 - 19:00	0.001	0.004	0.043
19:00 - 20:00	0.001	0.005	0.046
20:00 - 21:00	0.001	0.005	0.034
21:00 - 22:00	0.001	0.004	0.039
22:00 - 23:00	0.001	0.003	0.047
23:00 - 00:00	0.001	0.003	0.042
00:00 - 01:00	0.001	0.003	0.043
01:00 - 02:00	0.001	0.002	0.051
02:00 - 03:00	0.001	0.002	0.047
03:00 - 04:00	0.001	0.002	0.068
04:00 - 05:00	0.001	0.003	0.045
05:00 - 06:00	0.001	0.002	0.064
06:00 - 07:00	0.001	0.003	0.070
07:00 - 08:00	0.001	0.002	0.063
08:00 - 09:00	0.001	0.003	0.085
09:00 - 10:00	0.001	0.001	0.065
10:00 - 11:00	0.001	0.007	0.058
Min - Max	0.001-0.002	0.001-0.021	0.034-0.085
Standard 1 Hr	0.30 ^u	0.17 ^u	30 ^u

Remark: ^u ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลากลางวัน
^u ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^u ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By:

(Pannya Kiumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur **Report No.** : RN250820016
Sampling Source : Ambient Air Quality **Sampling Location** : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Aug 4-5, 2025 **Sampling Point** : Construction area
Received Date : Aug 6, 2025 **Analytical Date** : Aug 8, 2025
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 **Serail No.** : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.736	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	1.432	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	3.168	Flame Ionization

Analyzed By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutchari)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN250830215
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Aug 4 - 5, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Aug 6, 2025 Analytical Date : Aug 8, 2025
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11:00 - 12:00	70.0	83.8	66.5
12:00 - 13:00	67.5	80.7	55.6
13:00 - 14:00	67.6	85.1	54.1
14:00 - 15:00	66.2	87.0	56.1
15:00 - 16:00	68.4	79.7	58.0
16:00 - 17:00	67.8	89.5	62.4
17:00 - 18:00	68.1	83.3	56.5
18:00 - 19:00	67.5	85.9	53.6
19:00 - 20:00	58.1	87.0	48.1
20:00 - 21:00	59.9	79.2	48.1
21:00 - 22:00	52.9	74.4	45.9
22:00 - 23:00	55.1	73.5	46.4
23:00 - 00:00	48.2	68.2	46.5
00:00 - 01:00	48.9	69.8	46.7
01:00 - 02:00	47.9	64.0	46.9
02:00 - 03:00	47.3	51.9	46.6
03:00 - 04:00	48.4	68.8	47.3
04:00 - 05:00	49.0	70.2	47.0
05:00 - 06:00	51.3	72.1	47.6
06:00 - 07:00	53.1	73.1	47.7
07:00 - 08:00	60.1	82.1	50.9
08:00 - 09:00	71.7	84.5	59.3
09:00 - 10:00	68.0	80.8	59.3
10:00 - 11:00	70.7	84.5	65.3
24 Hour	65.6	89.5	46.5
Standard*	70.0	115.0	-

Remark : * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published
 in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, B.E.2540

Sampling By:


 (Parinya Klumnol)

Approved By:


 (Tawatchai Chongwutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN250830215
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Aug 4-5, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Aug 6, 2025 Analytical Date : Aug 8, 2025
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
11:00 - 12:00	70.0	70.0	63.0	66.5	None
12:00 - 13:00	67.5	70.0	60.5	66.5	None
13:00 - 14:00	67.6	70.0	60.6	66.5	None
14:00 - 15:00	66.2	70.0	59.2	66.5	None
15:00 - 16:00	68.4	70.0	61.4	66.5	None
16:00 - 17:00	67.8	70.0	60.8	66.5	None
17:00 - 18:00	68.1	70.0	61.1	66.5	None
18:00 - 19:00	67.5	70.0	60.5	66.5	None
19:00 - 20:00	58.1	70.0	51.1	66.5	None
20:00 - 21:00	59.9	70.0	52.9	66.5	None
21:00 - 22:00	52.9	70.0	45.9	66.5	None
22:00 - 23:00	55.1	70.0	48.1	66.5	None
23:00 - 00:00	48.2	70.0	41.2	66.5	None
00:00 - 01:00	48.9	70.0	41.9	66.5	None
01:00 - 02:00	47.9	70.0	40.9	66.5	None
02:00 - 03:00	47.3	70.0	40.3	66.5	None
03:00 - 04:00	48.4	70.0	41.4	66.5	None
04:00 - 05:00	49.0	70.0	42.0	66.5	None
05:00 - 06:00	51.3	70.0	44.3	66.5	None
06:00 - 07:00	53.1	70.0	46.1	66.5	None
07:00 - 08:00	60.1	70.0	53.1	66.5	None
08:00 - 09:00	71.7	70.0	67.2	66.5	None
09:00 - 10:00	68.0	70.0	61.0	66.5	None
10:00 - 11:00	70.7	70.0	63.7	66.5	None
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board/No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured, While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutichai)



ANALYSIS REPORT

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN250840197
Sampling Source	: The Panora Baan-Amphur	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Aug 4-5, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Aug 6, 2025	Analytical Date	: Aug 8, 2025
Sampling Method	: -	Sampling Condition	: Good
Measured Instrument	: Vibrock V 9000	Serial No.	: 2341

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		Result		Standard PPV (mm/s)
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	
04/08/25	11:27	2.1	3	2.1	1	2.0	2	2.1	3	5.0
04/08/25	12:27	0.1	1	1.3	3	0.3	5	1.3	3	5.0
04/08/25	13:46	0.6	2	1.2	1	0.3	1	1.2	1	5.0
04/08/25	14:14	0.9	3	1.1	3	3.1	4	3.1	4	5.0

Remark : มาตรฐานตามประกาศกรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

Analyzed By :



(Parinya Klumnoi)

Approved By :



(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Panora Bean Amphur	REPORT NO.	: RN250811699
ADDRESS	: ตำบลนาบ่อปลา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งของโรงอาหาร	RECEIVED DATE	: AUGUST 05, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 05-13, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: AUGUST 13, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: AUGUST 05, 2025		
SAMPLING TIME	: 10:00		
SAMPLING BY	: นายพิรุณ ชาติพันธ์		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MCL	STANDARD*
pH ¹	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	18.4	2.0	≤20
Total Dissolved Solids ²	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	470.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ²	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	14.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	17.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.6	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark: 1. ¹ Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ² ISONEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAO)

LABORATORY SUPERVISOR

Analysis Report

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN251010114
Sampling Source	: Ambient Air Quality	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Sep 29-30, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Sep 30, 2025	Analytical Date	: Oct 01, 2025
Sampling Method	: US EPA 40 CFR 50	Sample Condition	: Good
Method of Analysis	: High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method		

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Sep 29-30, 2025	0.069	0.043	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :

(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :

(Benjaporn Inkaew)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name :	The Panora Baan-Amphur	Report No. :	RN251020021
Sampling Source :	Ambient Air Quality	Sampling Location :	The Panora Baan-Amphur
Sampling Date :	Sep 29-30, 2025	Sampling Point :	Construction area
Received Date :	Sep 30, 2025	Analytical Date :	Oct 01, 2025
SO ₂ Analyzer :	HORIBA-APSA-370	Serial No. :	5FBMA08V
NO ₂ Analyzer :	HORIBA-APNA-370	Serial No. :	36WA70V3
CO Analyzer :	TAPI-300E	Serial No. :	226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
11:00 - 12:00	0.001	0.008	0.045
12:00 - 13:00	0.002	0.005	0.035
13:00 - 14:00	0.001	0.003	0.057
14:00 - 15:00	0.001	0.006	0.046
15:00 - 16:00	0.001	0.011	0.050
16:00 - 17:00	0.001	0.021	0.049
17:00 - 18:00	0.001	0.007	0.065
18:00 - 19:00	0.001	0.004	0.043
19:00 - 20:00	0.001	0.005	0.053
20:00 - 21:00	0.001	0.005	0.039
21:00 - 22:00	0.001	0.004	0.063
22:00 - 23:00	0.001	0.003	0.047
23:00 - 00:00	0.001	0.003	0.058
00:00 - 01:00	0.001	0.003	0.043
01:00 - 02:00	0.001	0.002	0.046
02:00 - 03:00	0.001	0.002	0.052
03:00 - 04:00	0.001	0.002	0.040
04:00 - 05:00	0.001	0.003	0.046
05:00 - 06:00	0.001	0.002	0.070
06:00 - 07:00	0.001	0.003	0.026
07:00 - 08:00	0.001	0.002	0.029
08:00 - 09:00	0.001	0.003	0.046
09:00 - 10:00	0.001	0.001	0.038
10:00 - 11:00	0.001	0.007	0.056
Min - Max	0.001-0.002	0.001-0.021	0.026-0.07
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลากลางวัน
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN251020020
 Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Sep 29-30, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Sep 31, 2025 Analytical Date : Oct 01, 2025
 Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serial No. : LY1L4PRX
 Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.730	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	1.436	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	3.166	Flame Ionization

Analyzed By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN251030253
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Sep 29 - 30, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Sep 30, 2025 Analytical Date : Oct 01, 2025
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11:00 - 12:00	65.4	92.2	50.2
12:00 - 13:00	62.0	83.9	51.6
13:00 - 14:00	63.8	83.8	54.8
14:00 - 15:00	66.5	84.0	59.7
15:00 - 16:00	68.5	85.8	63.3
16:00 - 17:00	69.1	87.2	64.6
17:00 - 18:00	69.6	86.3	65.2
18:00 - 19:00	69.0	84.3	64.8
19:00 - 20:00	69.5	84.7	64.8
20:00 - 21:00	68.6	82.3	64.7
21:00 - 22:00	68.5	81.9	65.1
22:00 - 23:00	69.7	88.8	65.0
23:00 - 00:00	69.6	96.5	64.3
00:00 - 01:00	65.9	79.7	61.8
01:00 - 02:00	65.7	77.2	61.9
02:00 - 03:00	66.1	87.0	62.0
03:00 - 04:00	69.4	96.0	60.9
04:00 - 05:00	67.6	83.0	61.9
05:00 - 06:00	68.2	87.1	61.7
06:00 - 07:00	67.9	89.3	59.7
07:00 - 08:00	65.6	87.4	56.8
08:00 - 09:00	63.9	85.4	53.9
09:00 - 10:00	66.5	97.0	52.9
10:00 - 11:00	62.1	82.9	51.0
24 Hour	67.6	97.0	52.0
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published
 in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270, B.E.2540

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN251030254
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Sep 29-30, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Sep 30, 2025 Analytical Date : Oct 01, 2025
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
11:00 - 12:00	65.4	65.4	53.0	50.2	2.8
12:00 - 13:00	62.0	65.4	55.0	50.2	4.8
13:00 - 14:00	63.8	65.4	51.3	50.2	1.1
14:00 - 15:00	66.5	65.4	59.5	50.2	9.3
15:00 - 16:00	68.5	65.4	56.0	50.2	5.8
16:00 - 17:00	69.1	65.4	56.6	50.2	6.4
17:00 - 18:00	69.6	65.4	57.2	50.2	7.0
18:00 - 19:00	69.0	65.4	56.5	50.2	6.3
19:00 - 20:00	69.5	65.4	57.0	50.2	6.8
20:00 - 21:00	68.6	65.4	56.1	50.2	5.9
21:00 - 22:00	68.5	65.4	56.0	50.2	5.8
22:00 - 23:00	69.7	65.4	57.2	50.2	7.0
23:00 - 00:00	69.6	65.4	57.1	50.2	6.9
00:00 - 01:00	65.9	65.4	58.9	50.2	8.7
01:00 - 02:00	65.7	65.4	58.7	50.2	8.5
02:00 - 03:00	66.1	65.4	59.1	50.2	8.9
03:00 - 04:00	69.4	65.4	56.9	50.2	6.7
04:00 - 05:00	67.6	65.4	55.1	50.2	4.9
05:00 - 06:00	68.2	65.4	55.7	50.2	5.5
06:00 - 07:00	67.9	65.4	55.4	50.2	5.2
07:00 - 08:00	65.6	65.4	58.6	50.2	8.4
08:00 - 09:00	63.9	65.4	56.9	50.2	6.7
09:00 - 10:00	66.5	65.4	58.0	50.2	7.8
10:00 - 11:00	62.1	65.4	49.6	50.2	None
Standard*	-	-	-	-	10

Remark : * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN251040216
Sampling Source	: The Panora Baan-Amphur	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Sep 29-30, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Sep 30, 2025	Analytical Date	: Oct 01, 2025
Sampling Method	: -	Sampling Condition	: Good
Measured Instrument	: Vibrock V 9000	Serial No.	: 2341

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGITUDINAL		Result		Standard PPV (mm/s)
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	
29/09/25	11:26	1.1	1	0.9	5	0.9	3	1.1	1	5.0
29/09/25	12:31	0.4	1	1.2	2	0.4	1	1.2	2	5.0
29/09/25	13:25	4.3	3	2.0	4	2.9	4	4.3	3	5.0
29/09/25	14:28	1.9	4	0.6	3	1.5	1	1.9	4	5.0

Remark : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :

(Parinya Klumnoi)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Panora Baan Amphur	REPORT NO.	: RM250911981
ADDRESS	: ตำบลบางขุนเทียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อบำบัดน้ำเสียโครงการ	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 30, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 30-OCTOBER 07,2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: OCTOBER 07,2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เปรี้ยวเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 30, 2025		
SAMPLING TIME	: 10:30		
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุทา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD ¹
pH ²	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.9 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	17.4	2.0	<20
Total Dissolved Solids ³	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	500.0	-	<1,000
Total Suspended Solids ³	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	18.0	-	<30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	7.4	-	<35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	<20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. ¹ Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
 2. ² ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAO)

LABORATORY SUPERVISOR

Analysis Report

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN251010115
Sampling Source	: Ambient Air Quality	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Oct 27-28, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Oct 29, 2025	Analytical Date	: Oct 31, 2025
Sampling Method	: US EPA 40 CFR 50	Sample Condition	: Good
Method of Analysis	: High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method		

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Oct 27-28, 2025	0.074	0.033	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :

(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :

(Chengsom Inkaew)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name :	The Panora Baan-Amphur	Report No. :	RN251020022
Sampling Source :	Ambient Air Quality	Sampling Location :	The Panora Baan-Amphur
Sampling Date :	Oct 27-28, 2025	Sampling Point :	Construction area
Received Date :	Oct 29, 2025	Analytical Date :	Oct 31, 2025
SO ₂ Analyzer :	HORIBA-APSA-370	Serial No. :	5FBMA08V
NO ₂ Analyzer :	HORIBA-APNA-370	Serial No. :	36WA70V3
CO Analyzer :	TAPI-300E	Serial No. :	226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
11:00 - 12:00	0.002	0.001	0.045
12:00 - 13:00	0.002	0.001	0.035
13:00 - 14:00	0.003	0.001	0.057
14:00 - 15:00	0.002	0.001	0.046
15:00 - 16:00	0.005	0.000	0.050
16:00 - 17:00	0.002	0.000	0.049
17:00 - 18:00	0.003	0.001	0.065
18:00 - 19:00	0.003	0.001	0.043
19:00 - 20:00	0.002	0.001	0.053
20:00 - 21:00	0.001	0.001	0.039
21:00 - 22:00	0.001	0.001	0.063
22:00 - 23:00	0.001	0.001	0.047
23:00 - 00:00	0.001	0.001	0.058
00:00 - 01:00	0.001	0.001	0.043
01:00 - 02:00	0.001	0.001	0.046
02:00 - 03:00	0.001	0.001	0.052
03:00 - 04:00	0.001	0.001	0.040
04:00 - 05:00	0.001	0.001	0.046
05:00 - 06:00	0.001	0.001	0.070
06:00 - 07:00	0.004	0.001	0.026
07:00 - 08:00	0.010	0.001	0.029
08:00 - 09:00	0.014	0.001	0.046
09:00 - 10:00	0.010	0.001	0.038
10:00 - 11:00	0.005	0.001	0.056
Min - Max	0.001-0.014	0-0.001	0.026-0.07
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By:

(Panya Kurnnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur	Report No. : RN251020021
Sampling Source : Ambient Air Quality	Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : : Oct 27-28, 2025	Sampling Point : Construction area
Received Date : : Oct 29, 2025	Analytical Date : : Oct 31, 2025
Analyzer : THC HORIBA APHA-370	Serail No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag	

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.734	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	1.430	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	3.164	Flame Ionization

Analyzed By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN251030255
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Oct 27 - 28, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Oct 29, 2025 Analytical Date : Oct 31, 2025
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11:00 - 12:00	64.8	88.2	57.1
12:00 - 13:00	63.0	93.1	46.3
13:00 - 14:00	67.7	90.6	58.5
14:00 - 15:00	62.9	90.3	59.1
15:00 - 16:00	68.1	87.7	58.0
16:00 - 17:00	62.9	83.3	55.8
17:00 - 18:00	65.4	83.0	56.2
18:00 - 19:00	61.6	79.2	52.4
19:00 - 20:00	59.4	79.7	50.3
20:00 - 21:00	57.4	81.0	47.4
21:00 - 22:00	52.5	77.6	48.4
22:00 - 23:00	55.4	70.9	46.6
23:00 - 00:00	50.8	72.2	47.1
00:00 - 01:00	48.5	70.5	46.6
01:00 - 02:00	49.1	72.8	46.4
02:00 - 03:00	47.8	65.9	47.1
03:00 - 04:00	47.6	64.7	47.0
04:00 - 05:00	48.1	71.2	46.7
05:00 - 06:00	51.2	71.3	46.9
06:00 - 07:00	63.1	76.6	54.7
07:00 - 08:00	58.3	86.9	49.6
08:00 - 09:00	61.8	79.5	55.0
09:00 - 10:00	64.5	84.9	56.3
10:00 - 11:00	68.4	89.4	56.9
24 Hour	62.5	93.1	46.6
Standard*	70.0	115.0	-

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270, B.E.2540

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN251030256
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Oct 27-28, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Oct 29, 2025 Analytical Date : Oct 31, 2025
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leg form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
11:00 - 12:00	64.8	63.0	52.4	46.3	6.1
12:00 - 13:00	63.0	63.0	56.0	46.3	9.7
13:00 - 14:00	67.7	63.0	55.2	46.3	8.9
14:00 - 15:00	62.9	63.0	55.9	46.3	9.6
15:00 - 16:00	68.1	63.0	55.6	46.3	9.3
16:00 - 17:00	62.9	63.0	55.9	46.3	9.6
17:00 - 18:00	65.4	63.0	53.0	46.3	6.7
18:00 - 19:00	61.6	63.0	54.6	46.3	8.3
19:00 - 20:00	59.4	63.0	52.4	46.3	6.1
20:00 - 21:00	57.4	63.0	50.4	46.3	4.1
21:00 - 22:00	52.5	63.0	45.5	46.3	None
22:00 - 23:00	55.4	63.0	48.4	46.3	2.1
23:00 - 00:00	50.8	63.0	43.8	46.3	None
00:00 - 01:00	48.5	63.0	41.5	46.3	None
01:00 - 02:00	49.1	63.0	42.1	46.3	None
02:00 - 03:00	47.8	63.0	40.8	46.3	None
03:00 - 04:00	47.6	63.0	40.6	46.3	None
04:00 - 05:00	48.1	63.0	41.1	46.3	None
05:00 - 06:00	51.2	63.0	44.2	46.3	None
06:00 - 07:00	63.1	63.0	56.1	46.3	9.8
07:00 - 08:00	58.3	63.0	51.3	46.3	5.0
08:00 - 09:00	61.8	63.0	54.8	46.3	8.5
09:00 - 10:00	64.5	63.0	56.0	46.3	9.7
10:00 - 11:00	68.4	63.0	55.9	46.3	9.6
Standard*	-	-	-	-	10

Remark: * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By: 
 (Parinya Klumnoi)

Approved By: 
 (Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN251040217
Sampling Source	: The Panora Baan-Amphur	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Oct 27-28, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Oct 29, 2025	Analytical Date	: Oct 31, 2025
Sampling Method	: -	Sampling Condition	: Good
Measured Instrument	: Vibrock V 9000	Serial No.	: 2341

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGITUDINAL		Result		Standard PPV (mm/s)
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	
27/10/25	11:46	0.2	3	0.1	3	0.5	4	0.5	4	5.0
27/10/25	12:17	0.4	2	0.1	4	0.5	2	0.5	2	5.0
27/10/25	13:05	0.8	3	0.2	3	0.4	3	0.8	3	5.0
27/10/25	14:40	0.9	1	1.6	2	1.3	1	1.6	2	5.0

Remark : ผลการทดสอบการสั่นสะเทือนตามมาตรฐานการสั่นสะเทือนแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เพื่อ ศึกษาระดับความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :

(Parinya Klumnoi)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: The Panora Bean Amphur	REPORT NO.	: RN251012281
ADDRESS	: ตำบลนาบวชเรียน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดชัยภูมิ	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ	RECEIVED DATE	: OCTOBER 28, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 28-NOVEMBER 03, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: NOVEMBER 04, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เชื้อสูง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: OCTOBE 28, 2025		
SAMPLING TIME	: 10:30		
SAMPLING BY	: นายธีรพล อธิ์พริ้ง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [†]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	8.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	18.6	2.0	≤20
Total Dissolved Solids [‡]	mg/L	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	638.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [‡]	mg/L	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	96.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/L	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/L	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	9.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24TH ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. [†] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. [‡] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGWUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR

Analysis Report

Project	: The Panora Baan-Amphur	Report No.	: RN251110118
Sampling Source	: Ambient Air Quality	Sampling Location	: The Panora Baan-Amphur
Sampling Date	: Nov 12-13, 2025	Sampling Point	: Construction area
Received Date	: Nov 14, 2025	Analytical Date	: Nov 18, 2025
Sampling Method	: US EPA 40 CFR 50	Sample Condition	: Good
Method of Analysis	: High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method		

Item	Sampling Date	Result (mg/cu m)		Remark
		TSP	PM10	
1	Nov 12-13, 2025	0.040	0.032	
Standard		0.330 ^{1/}	0.120 ^{1/}	

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board No.24 (B.E. 2547) Prescription of Air Quality Standard in General Atmosphere

Sampling By :

(Parinya Klumnoi)

Analyzed By :

(Benjaporn Inkaew)

Approved By :

(Tawatchai Chongvutichai)



AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Project Name :	The Panora Baan-Amphur	Report No. :	RN251120023
Sampling Source :	Ambient Air Quality	Sampling Location :	The Panora Baan-Amphur
Sampling Date :	Nov 12-13, 2025	Sampling Point :	Construction area
Received Date :	Nov 14, 2025	Analytical Date :	Nov 18, 2025
SO ₂ Analyzer :	HORIBA-APSA-370	Serial No. :	5FBMA08V
NO ₂ Analyzer :	HORIBA-APNA-370	Serial No. :	36WA70V3
CO Analyzer :	TAPI-300E	Serial No. :	226

Interval Time	SO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	NO ₂ Average 1-Hour concentration (ppm)	CO Average 1-Hour concentration (ppm)
11:00 - 12:00	0.002	0.000	0.040
12:00 - 13:00	0.002	0.002	0.040
13:00 - 14:00	0.001	0.001	0.042
14:00 - 15:00	0.001	0.001	0.041
15:00 - 16:00	0.001	0.001	0.042
16:00 - 17:00	0.001	0.001	0.013
17:00 - 18:00	0.001	0.001	0.008
18:00 - 19:00	0.001	0.001	0.005
19:00 - 20:00	0.001	0.001	0.006
20:00 - 21:00	0.001	0.001	0.005
21:00 - 22:00	0.001	0.002	0.004
22:00 - 23:00	0.001	0.002	0.002
23:00 - 00:00	0.001	0.002	0.003
00:00 - 01:00	0.001	0.000	0.002
01:00 - 02:00	0.001	0.000	0.003
02:00 - 03:00	0.001	0.000	0.005
03:00 - 04:00	0.001	0.001	0.010
04:00 - 05:00	0.001	0.000	0.012
05:00 - 06:00	0.001	0.001	0.041
06:00 - 07:00	0.001	0.001	0.040
07:00 - 08:00	0.001	0.001	0.023
08:00 - 09:00	0.001	0.002	0.036
09:00 - 10:00	0.001	0.003	0.050
10:00 - 11:00	0.001	0.003	0.036
Min - Max	0.001-0.002	0-0.003	0.002-0.05
Standard 1 Hr	0.30 ^{1/}	0.17 ^{2/}	30 ^{3/}

Remark: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศตัวในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)



ANALYSIS REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN251120022
Sampling Source : Ambient Air Quality Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
Sampling Date : Nov 27-28, 2025 Sampling Point : Construction area
Received Date : Nov 14, 2025 Analytical Date : Nov 18, 2025
Analyzer : THC HORIBA APHA-370 Serial No. : LY1L4PRX
Sample Condition : Drawn into one 10-L air sampling bag

Parameter	Result	Method
Methane; CH ₄ (ppm)	1.736	Flame Ionization
Non-Methane; NMHC (ppm)	1.428	Flame Ionization
Total Hydrocarbon; THC (ppm)	3.164	Flame Ionization

Analyzed By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)



NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN251130265
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Nov 12 - 13, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Nov 14, 2025 Analytical Date : Nov 18, 2025
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11:00 - 12:00	63.4	77.7	56.2
12:00 - 13:00	68.4	100.5	54.5
13:00 - 14:00	73.6	103.6	58.4
14:00 - 15:00	66.7	81.6	62.3
15:00 - 16:00	65.9	73.9	62.5
16:00 - 17:00	66.0	78.4	64.1
17:00 - 18:00	65.9	80.8	61.2
18:00 - 19:00	67.2	88.6	64.3
19:00 - 20:00	65.2	75.5	57.4
20:00 - 21:00	66.3	80.3	65.3
21:00 - 22:00	65.7	70.9	65.3
22:00 - 23:00	62.0	75.0	55.7
23:00 - 00:00	56.3	59.4	55.7
00:00 - 01:00	57.2	75.2	55.8
01:00 - 02:00	56.3	59.6	55.5
02:00 - 03:00	56.1	64.7	55.4
03:00 - 04:00	55.0	58.5	55.4
04:00 - 05:00	55.4	66.3	55.4
05:00 - 06:00	56.4	68.4	55.5
06:00 - 07:00	56.2	67.4	55.3
07:00 - 08:00	56.4	71.0	55.5
08:00 - 09:00	70.6	92.5	59.7
09:00 - 10:00	71.2	84.8	67.5
10:00 - 11:00	68.0	84.4	60.1
24 Hour	66.3	103.6	55.4
Standard*	70.0	115.0	-

Remark : * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.15, B.E.2540, which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270, B.E.2540

Sampling By:



(Parinya Klumnoi)

Approved By:



(Tawatchai Chongvutichai)

NOISE MONITORING REPORT

Project Name : The Panora Baan-Amphur Report No. : RN251130266
 Sampling Source : Community Noise Sampling Location : The Panora Baan-Amphur
 Sampling Date : Nov 12-13, 2025 Sampling Point : Construction area
 Received Date : Nov 14, 2025 Analytical Date : Nov 18, 2025
 Sampling Method : - Sampling Condition : Good
 Measured Instrument : Integrated Sound Level Meter Cirrus Serial No. : G305858

Interval Time	Noise Level (dB(A))				
	Leq form source	Residual Noise	Specific Noise	Background Noise	Annoyance Noise Level
11:00 - 12:00	63.4	55.0	51.0	55.4	None
12:00 - 13:00	68.4	55.0	64.0	55.4	8.6
13:00 - 14:00	73.6	55.0	65.1	55.4	9.7
14:00 - 15:00	66.7	55.0	65.2	55.4	9.8
15:00 - 16:00	65.9	55.0	53.4	55.4	None
16:00 - 17:00	66.0	55.0	64.5	55.4	9.1
17:00 - 18:00	65.9	55.0	62.5	55.4	7.1
18:00 - 19:00	67.2	55.0	63.8	55.4	8.4
19:00 - 20:00	65.2	55.0	64.7	55.4	9.3
20:00 - 21:00	66.3	55.0	62.8	55.4	7.4
21:00 - 22:00	65.7	55.0	62.2	55.4	6.8
22:00 - 23:00	62.0	55.0	61.0	55.4	5.6
23:00 - 00:00	56.3	55.0	49.3	55.4	None
00:00 - 01:00	57.2	55.0	52.7	55.4	None
01:00 - 02:00	56.3	55.0	49.3	55.4	None
02:00 - 03:00	56.1	55.0	49.1	55.4	None
03:00 - 04:00	55.0	55.0	48.0	55.4	None
04:00 - 05:00	55.4	55.0	48.4	55.4	None
05:00 - 06:00	56.4	55.0	49.4	55.4	None
06:00 - 07:00	56.2	55.0	49.2	55.4	None
07:00 - 08:00	56.4	55.0	49.4	55.4	None
08:00 - 09:00	70.6	55.0	63.2	55.4	7.8
09:00 - 10:00	71.2	55.0	62.7	55.4	7.3
10:00 - 11:00	68.0	55.0	59.5	55.4	4.1
Standard*	-	-	-	-	10

Remark : * Notification of the Ministry of National Environmental Board, No.29 (B.E.2550) Prescription of Standard Noise Level

Residual and Background Noise was measured. While Project was not Construction (between 18:00-8:00)

Sampling By:

(Parinya Klumnoi)

Approved By:

(Tawatchai Chongvutichai)



ANALYSIS REPORT

Project : The Panora Baan-Amphur

Report No. : RN251140223

Sampling Source : The Panora Baan-Amphur

Sampling Location : The Panora Baan-Amphur

Sampling Date : Nov 12-13, 2025

Sampling Point : Construction area

Received Date : Nov 14, 2025

Analytical Date : Nov 18, 2025

Sampling Method : -

Sampling Condition : Good

Measured Instrumen : Vibrock V 9000

Serial No. : 2342

Date	Time	TRANSVERSE		VERTICAL		LONGTITUDINAL		Result		Standard
		PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	Freq (Hz)	
12/11/25	11:25	0.2	1	1.0	2	0.5	3	1.0	2	5.0
12/11/25	12:26	0.4	4	0.7	4	4.3	3	4.3	3	5.0
13/11/25	8:01	1.7	3	1.6	4	1.6	6	1.7	3	5.0
13/11/25	12:31	0.8	4	4.5	4	4.8	2	4.8	2	5.0

Remark : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Analyzed By :



(Parinya Klumnol)

Approved By :



(Tawatchai Chongvutichai)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

83/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel: 0 2668 1246 Fax: 0 2668 0900 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : The Panora Baan Amphur
ADDRESS : ตำบลบางอ้อยเหิน อำเภอพิบูลย์ จังหวัดชลบุรี
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งของโรงงาน
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำผาต่อนุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย
SAMPLING DATE : NOVEMBER 13, 2025
SAMPLING TIME : 10:30
SAMPLING BY : นายไกรวิทย์ ชูพา
REPORT NO. : RN251112548
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : NOVEMBER 13, 2025
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 13-24, 2025
REPORT DATE : NOVEMBER 27, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	19.2	2.0	≤20
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	520.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	29.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	≤0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	≤1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	32.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	≤5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ³	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark: 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ^aISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

เอกสารแนบ 5

หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่อยุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๗/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสดีง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวปณิดดา พันธกะจับ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวจามจุรี คำปุย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวนิจินาท มะดียานักดิ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวภาณุชนารถ เขียวชาญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันวิสา หวังแวกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายปริญญ์ กล้าน้อย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๗ |
| ๘) นายโกวิท บุพา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๘ |
| ๙) นายพีรพล ถวิลหวัง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๔-จ-๐๐๐๙ |

๓. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสียตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรยศ กลั่นกรอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๓๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๓๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๒๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ⁽²⁾ 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ⁽²⁾
2	Free Chlorine	Iodometric Method ⁽²⁾
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method ⁽²⁾
4	pH	Electrometric Method ⁽²⁾
5	Sulfide	Iodometric Method ⁽²⁾
6	Temperature	Laboratory and Field Methods ⁽²⁾
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ⁽²⁾
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ⁽²⁾
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ⁽²⁾

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method ⁽³⁾
2	Opacity	Ringelmann's Method ⁽¹⁾
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method ⁽³⁾
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method ⁽³⁾
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ⁽³⁾

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
3. United States Environmental Protection Agency. Standard of Performance for New Stationary Source. 40 CFR 60, Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

หมดอายุ วันที่ : 9 มกราคม 2572

ลงชื่อ

(นางจันทร์ตนัน วรสรรพวิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสคิง แอนด์ คอนซิลติง เซอร์วิส จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

ลงชื่อ :

(นางจันทรีรัตน์ วรสรรพวิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอขยายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ผู้ให้แจ้งปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โกลลา เทคส์ แอนด์ คอสติเคิลส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 53/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการให้รับรองหน่วยงาน

ทดสอบ 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ

☒ ดำรง ☐ นอกสภานิติ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ขอสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 9.0 สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L 	<p>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WLF, 24th ed., 2023, part 4500 -1 ถึง 8</p> <p>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WLF, 24th ed., 2023, part 2540 D</p> <p>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WLF, 24th ed., 2023, part 2540 C</p>

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขต

เอกสารแนบ 6

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor., Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

J-NAC Group

Tax ID: 0105553003058



TSP Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 01-07-2025

Sampler: EM-TSP-01

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 757

Temperature, Deg C (Ta): 26

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 17-Sep-24

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.02544

Qstd Intercept: -0.03175


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.40	1.276	45.069	58.00	57.79
2	5.40	1.175	41.490	54.00	53.80
3	3.80	0.991	34.986	46.00	45.83
4	2.10	0.745	26.296	38.00	37.86
5	1.80	0.692	24.428	32.00	31.88

Linear Regression

Slope: 1.1770

Intecept: 4.8800

Corr. Coeff: 0.9921



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	01-07-25
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	01-07-25
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor., Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

3-NAC Group

Tax ID: 0105553003058



PM10 Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 01-07-2025

Sampler: EM-PM10-03

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 757

Temperature, Deg C (Ta): 28

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 17-Sep-24

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.02544

Qstd Intercept: -0.03175


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.00	1.233	43.532	60.00	59.58
2	4.70	1.095	38.658	53.00	52.63
3	3.80	0.987	34.873	47.00	46.67
4	2.40	0.791	27.944	39.00	38.73
5	1.80	0.690	24.351	29.00	28.80

Linear Regression

Slope: 1.5246

Intecept: -6.3600

Corr. Coeff: 0.9911



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	01-07-25
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	01-07-25
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor., Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

J-NAC Group

Tax ID: 0105553003058



TSP Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 01-08-2025

Sampler: EM-TSP-01

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 758

Temperature, Deg C (Ta): 28

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 17-Sep-24

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.02544

Qstd Intercept: -0.03175


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.30	1.263	44.608	58.00	57.63
2	5.20	1.151	40.630	54.00	53.66
3	3.70	0.975	34.448	46.00	45.71
4	2.00	0.726	25.623	38.00	37.76
5	1.70	0.671	23.711	32.00	31.80

Linear Regression

Slope: 1.1684

Intecept: 5.8100

Corr. Coeff: 0.9920



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	01-08-25
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	01-08-25
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor., Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

J-NAC Group

Tax ID: 0105553003058



PM10 Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 01-08-2025

Sampler: EM-PM10-03

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 758

Temperature, Deg C (Ta): 27

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 17-Sep-24

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.02544

Qstd Intercept: -0.03175


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.30	1.265	44.681	60.00	59.72
2	4.80	1.108	39.143	53.00	52.75
3	3.90	1.002	35.394	47.00	46.78
4	2.70	0.839	29.638	39.00	38.82
5	1.90	0.709	25.043	29.00	28.87

Linear Regression

Slope: 1.5483

Intecept: -8.4600

Corr. Coeff: 0.9951



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	01-08-25
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	01-08-25
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor., Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

J-NAC Group

Tax ID: 0105553003058



TSP Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 01-09-2025

Sampler: EM-TSP-01

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 756

Temperature, Deg C (Ta): 26

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 17-Sep-24

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.02544

Qstd Intercept: -0.03175


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.20	1.256	44.349	58.00	57.75
2	5.10	1.142	40.327	54.00	53.77
3	3.80	0.990	34.963	46.00	45.80
4	2.10	0.744	26.279	38.00	37.84
5	1.80	0.691	24.413	32.00	31.86

Linear Regression

Slope: 1.2329

Intecept: 3.4000

Corr. Coeff: 0.9915



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	01-09-25
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	01-09-25
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor., Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

3-NAC Group

Tax ID: 0105553003058



PM10 Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 01-09-2025

Sampler: EM-PM10-03

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 756

Temperature, Deg C (Ta): 26

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 17-Sep-24

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.02544

Qstd Intercept: -0.03175


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.40	1.275	45.040	60.00	59.74
2	4.60	1.086	38.355	53.00	52.77
3	3.80	0.990	34.963	47.00	46.80
4	2.50	0.809	28.571	39.00	38.83
5	1.60	0.654	23.081	29.00	28.88

Linear Regression

Slope: 1.4041

Intecept: -2.3400

Corr. Coeff: 0.9953



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	01-09-25
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	01-09-25
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor., Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

J-NAC Group

Tax ID: 0105553003058



TSP Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 07-10-2025

Sampler: EM-TSP-01

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 758

Temperature, Deg C (Ta): 25

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 7-Oct-25

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.02544

Qstd Intercept: -0.03175


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.30	1.269	44.827	58.00	57.92
2	5.30	1.167	41.208	54.00	53.93
3	3.80	0.993	35.065	46.00	45.94
4	2.00	0.729	25.746	38.00	37.95
5	1.70	0.675	23.825	32.00	31.96

Linear Regression

Slope: 1.1578

Intecept: 6.0200

Corr. Coeff: 0.9917



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	07-10-25
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	07-10-25
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor., Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

3-NAC Group

Tax ID: 0105553003058



PM10 Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 07-10-2025

Sampler: EM-PM10-03

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 754

Temperature, Deg C (Ta): 25

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 7-Oct-25

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.02544

Qstd Intercept: -0.03175


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.60	1.295	45.737	60.00	59.76
2	5.50	1.185	41.850	53.00	52.79
3	3.90	1.003	35.418	47.00	46.81
4	2.60	0.825	29.124	39.00	38.85
5	1.50	0.634	22.391	29.00	28.89

Linear Regression

Slope: 1.2707

Intecept: 1.0700

Corr. Coeff: 0.9965



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	07-10-25
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	07-10-25
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor, Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

T-N&C Group

Tax ID: 0145533003059



TSP Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 03-11-2025

Sampler: EM-TSP-01

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 757

Temperature, Deg C (Ta): 24

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 7-Oct-25

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.01734

Qstd Intercept: -0.02239


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.20	1.256	44.366	58.00	57.98
2	5.20	1.152	40.698	54.00	53.98
3	3.70	0.976	34.453	46.00	45.99
4	2.10	0.741	26.151	38.00	37.99
5	1.80	0.687	24.270	32.00	31.99

Linear Regression

Slope: 1.2204

Intecept: 4.1100

Corr. Coeff: 0.9924



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	3/11/2025
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	3/11/2025
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			



OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. (Head office)

บริษัท โอคลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

67/35-36, 3rd Floor, Petkasem 7/1 Rd., Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, THAILAND 10600

Tel: (66) 02 868 1246

67/35-36 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

FAX: (66) 02 868 0860

E-MAIL: sales@okla-testing.com

Website: www.okla-testing.com

T-NAC Group

Tax ID: 0145533003059



PM10 Calibration Report

Location: OKLA-Testing Lab

Date: 03-11-2025

Sampler: EM-PM10-03

Serial No:

Barometric pressure, mm Hg (Pa): 757

Temperature, Deg C (Ta): 24

Transfer Standard Type: Tisch TE 5025A

Serial No: 1758

Last Calibration Date: 7-Oct-25

Operator: Mr.Parinya

Qstd Slope: 2.01734

Qstd Intercept: -0.02239


Plate No	H2O (in)	Qstd		I (Chart)	IC (corrected)
		(m3/min)	(cfm)		
1	6.50	1.286	45.408	60.00	59.98
2	5.40	1.174	41.458	53.00	52.98
3	3.70	0.976	34.453	47.00	46.99
4	2.90	0.866	30.593	39.00	38.99
5	1.60	0.649	22.927	29.00	28.99

Linear Regression

Slope: 1.3511

Intecept: -1.6600

Corr. Coeff: 0.9940



CALIBRATION BY :	Parinya Klumnoi	DATE :	3/11/2025
APPROVED BY :	Tawatchai Chongvutichai	DATE :	3/11/2025
ต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม : นายปริญญา กล้าน้อย 02-8681246 ต่อ 22			
67/35-36,3rd Petkasem 7/1 Rd., Thapra, Bangkokyai, Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 0-28681246 Fax:(66) 0-2868-0860			

Request No. 21-68/0324

MTC No. EEL, BP. 24/0468

CALIBRATION CERTIFICATE

Submitted by : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
Address : 67/35-36, 3rd Fl, Soi Petchkasem 7/1, Wat Thaphra, Bangkok Yai, Bangkok 10600, Thailand.
Calibrated at : Electrical and Electronic Standards Laboratory, Industrial Metrology and Testing Service Centre.
Soi 1C, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Rd., A.Muang, Samutprakan 10280.

Instrument Calibrated :

Description : Sound Level Meter
Manufacturer : Cirrus
Model : CR:171A
Serial No. : G305858
Microphone : MK224 No.218359D
Preamplifier : MV:200F No.14519F

Ambient Environment

Temperature : $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$
Relative Humidity : $(50 \pm 15) \%$
Ambient Pressure : $(101.325 \pm 1.5) \text{ kPa}$

Standards used :

1. Band Pass Filter Wavetek 752A S/N 90010494.
2. Condenser Microphone Brüel&Kjær 4180 S/N 2633526.
3. Decade Attenuator Ando AL-205 S/N 00464602.
4. Function/Arbitrary Waveform Generator Agilent 33220A S/N MY44042668.
5. Digital Function Synthesizer NF Electronic Instruments DF-193A S/N 122037.
6. Sound Calibrator Brüel&Kjær 4231 S/N 3015154.
7. Measuring Amplifier Brüel&Kjær 2636 S/N 1537484.

Date of Receipt : 18 Apr. 2025

Date of Calibration : 8 May 2025

1 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.
Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BLMTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Ladyao, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827

Request No. 21-68/0324

MTC No. EEL. BP. 24/0468

8. Power Amplifier Brüel&Kjær 2706 S/N 1517650.
9. Speaker Tannoy Limited, Great Britain British Patent No. 215300.
10. Digital Multimeter Agilent 34401A S/N MY44005560.
11. Programmable Attenuator Tamagawa TPA-303A S/N 2212.

Calibration Procedure :

This instrument was calibrated by using calibration procedures no CP-102-02 and CP-102-03, which were based on IEC 61672-3 Electroacoustics - Sound Level Meters - Part 3 : Periodic tests (2013). These calibration procedures were related to the electrical and acoustic signal tests. The electrical signal test was carried out with the direct measurement method. The acoustic signal test was performed in an anechoic room with the comparison measurement method.

This instrument has been calibrated against standards maintained at the Electrical and Electronic Standards Laboratory (EEL), which are traceable to the International System of Units through the National Institute of Metrology (Thailand).

The information on actual reading is attached herewith and the uncertainty limits quoted refer to the measured values only.

The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95%.

Date of Calibration : 8 May 2025

2 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.

Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BLMTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ita, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Laddoo, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827

THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH (TISTR)

Request No. 21-68/0324

MTC No. EEL BP. 24/0468

1. Absolute Sensitivity

Reference Acoastic Signal (dB)	Measured value (dB)		Deviation value(dB)	Acceptance limit class 1(±dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
	Before adjust	After adjust				
93.94	91.1	93.7	-0.2	0.7	0.30	N/A

Note: The external calibration adjustment was firstly performed. The internal calibration adjustment was then completed at the display of 93.7 dB.

2. Self-generated noise

2.1 Normal test

Measured value (dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
16.9	0.10	N/A

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device

Frequency Weighting	Measured value (dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
A-Weight	Under-range	-	N/A
C-Weight	15.1	0.10	N/A
Flat	28.0	0.10	N/A

Note: The under-range means that the indicator cannot display for setting the range 20-140 dB.

Date of Calibration : 8 May 2025

3 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.
Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BI.MTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Ladyao, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827

3. Acoustical signal test of frequency weightings

Frequency (Hz)	Deviation from frequency response curve(dB)			Acceptance limit class 1 (dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
	A-weight	C-weight	Flat			
125	0.3	0.1	0.1	±1.0	0.45	0.6
1 000	-0.3	-0.3	-0.3	±0.7	0.45	0.6
8 000	-1.8	-1.6	-1.4	±1.5;-2.5	0.45	0.7

4. Electrical signal test of frequency weightings

Frequency (Hz)	Deviation from frequency response curve(dB)			Acceptance limit class 1 (dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
	A-weight	C-weight	Flat			
63	0.4	0.1	0.1	±1.0	0.20	0.6
125	0.2	0.1	0.0	±1.0	0.20	0.6
250	0.2	0.0	0.0	±1.0	0.20	0.6
500	0.1	0.0	0.0	±1.0	0.20	0.6
1 000	0.0	0.0	0.0	±0.7	0.20	0.6
2 000	-0.1	0.0	0.0	±1.0	0.20	0.6
4 000	-0.4	-0.2	0.0	±1.0	0.20	0.6
8 000	-0.5	-0.4	-0.1	±1.5;-2.5	0.20	0.7
16 000	0.1	0.3	-0.3	±2.5;-16.0	0.20	1.0

Date of Calibration : 8 May 2025

4 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.

Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BLMTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2523 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Laddao, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827

5. Long-term stability

Time	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (\pm dB)	Uncertainty (\pm dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (\pm dB)
Begin	114.0	0.0	0.1	0.10	0.1
End	114.0				

6. Frequency and time weightings at 1 kHz

6.1 Frequency weightings at 1 kHz

Frequency Weighting	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (\pm dB)	Uncertainty (\pm dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (\pm dB)
A-weight	114.0	0.0	0.2	0.20	0.2
C-weight	114.0	0.0	0.2	0.20	0.2
Flat	114.0	0.0	0.2	0.20	0.2

6.2 Time weightings at 1 kHz

Frequency Weighting	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (\pm dB)	Uncertainty (\pm dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (\pm dB)
Fast	114.0	0.0	0.1	0.20	0.2
Slow	114.0	0.0	0.1	0.20	0.2
Leq	114.0	0.0	0.1	0.20	0.2

Date of Calibration : 8 May 2025

5 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.

Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BLMTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Ladao, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827

THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH (TISTR)

Request No. 21-68/0324

MTC No. EEL. BP. 24/0468

7. Level linearity on the reference level range

Anticipated value (dB)	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (\pm dB)	Uncertainty (\pm dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (\pm dB)
139	139.0	0.0	0.8	0.30	0.3
134	134.0	0.0	0.8	0.30	0.3
129	129.0	0.0	0.8	0.30	0.3
124	124.0	0.0	0.8	0.30	0.3
119	119.0	0.0	0.8	0.30	0.3
114	114.0	0.0	0.8	0.30	0.3
109	109.0	0.0	0.8	0.30	0.3
104	104.0	0.0	0.8	0.30	0.3
99	99.0	0.0	0.8	0.30	0.3
94	94.0	0.0	0.8	0.30	0.3
89	89.0	0.0	0.8	0.30	0.3
84	84.1	0.1	0.8	0.30	0.3
79	79.1	0.1	0.8	0.30	0.3
74	74.1	0.1	0.8	0.30	0.3
69	69.0	0.0	0.8	0.30	0.3
64	64.1	0.1	0.8	0.30	0.3
59	59.0	0.0	0.8	0.30	0.3
54	54.1	0.1	0.8	0.30	0.3

Date of Calibration : 8 May 2025

6 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.
Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BL.MTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Lachiao, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827

THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH (TISTR)

Request No. 21-68/0324

MTC No. EEL BP, 24/0468

7. Level linearity on the reference level range (cont.)

Anticipated value (dB)	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (\pm dB)	Uncertainty (\pm dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (\pm dB)
49	49.0	0.0	0.8	0.30	0.3
44	44.1	0.1	0.8	0.30	0.3
39	39.0	0.0	0.8	0.30	0.3
34	34.0	0.0	0.8	0.30	0.3
29	29.0	0.0	0.8	0.30	0.3
24	24.0	0.0	0.8	0.30	0.3

8. Level linearity including the level range control

At reference sound level on the reference level range

Range	Anticipated value (dB)	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (\pm dB)	Uncertainty (\pm dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (\pm dB)
20-140	114.0	114.0	0.0	0.8	0.30	0.3

Date of Calibration : 8 May 2025

7 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.

Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BLMTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10200, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Ladao, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827

8. Level linearity including the level range control

At reference level at 5 dB greater than the under-range on a level range

Range	Anticipated value (dB)	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1(±dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
20-140	25	25.0	0.0	0.8	0.30	0.3

9. Tone burst response

Time Weighting	Toneburst duration, Tb(ms)	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1(dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
Fast	200	136.0	0.0	±0.5	0.20	0.3
	2	118.9	-0.1	+1.0; -1.5	0.20	0.3
	0.25	109.8	-0.2	+1.0; -3.0	0.20	0.3
Slow	200	129.5	-0.1	±0.5	0.20	0.3
	2	109.9	-0.1	+1.0; -3.0	0.20	0.3
SEL	200	130.0	0.0	±0.5	0.20	0.3
	2	109.9	-0.1	+1.0; -1.5	0.20	0.3
	0.25	100.9	-0.1	+1.0; -3.0	0.20	0.3

Date of Calibration : 8 May 2025

8 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.

Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BLMTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Laddoo, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827

Request No. 21-68/0324

MTC No. EEL. BP. 24/0468

10. Peak C sound level

Number of cycles in test signal	Anticipated value (dB)	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (±dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
Complete cycle	135.4	135.7	0.3	2.0	0.20	0.35
Positive half cycle	134.4	134.3	-0.1	1.0	0.20	0.35
Negative half cycle	134.4	134.3	-0.1	1.0	0.20	0.35

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (±dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle				
139.1	139.1	0.0	1.5	0.20	0.25

12. High-level stability

Time	Measured value (dB)	Deviated value (dB)	Acceptance limit class 1 (±dB)	Uncertainty (±dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (±dB)
Begin	139.0	0.0	0.1	0.10	0.1
End	139.0				

Calibrated by :



(Mr. Pannasit Phasingri)

Approved by :



(Mr. Prawate Klaoypa)

Director

Electrical and Electronic Standards Laboratory
Industrial Metrology and Testing Service Centre

Date of Calibration : 8 May 2025

Date of Issue : 16 May 2025

Ref : 2011268041801536002

End of Certificate

9 / 9

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.

Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BLMTC.002 Rev.5

Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9036
Fax. (66) 0 2577 9009

Office/Laboratory

668 Mu 2 Tambon Bangpoomai, Amphoe Muang Samutprakan,
Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
(66) 08 3219 9440
E-mail : mtc@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

Office

196 Phahonyothin Road, Ladyao, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
(66) 08 1889 6827



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax 02-578-2672 www.csl-laboratory.com E-mail:sale@csllaboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V9000
SERIAL NO. : 2341
CLID. NO. : 252200818
JOB CONTROL NO. : 250401038738
CALIBRATION SERVICE : ☒ IN-LABORATORY ☐ ON-SITE

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD.,
WATTHAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 01 April 2025

DATE OF ISSUED : 07 April 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Suwit Phuanbusabong
Calibration Engineer



Approved By :

Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory
07 April 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the
International System of Units (SI)

Certificate No. Q25038738

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



gclidcalibration

REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V9000
SERIAL NO. : 2341
DATE OF CALIBRATION : 02 April 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(55 \pm 15) \% \text{RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPEE-08** based on **ISO 16063-21** as calibration guideline.

The calibration was performed by using Digital Multimeter, Programmable Timer/Counter and Accelerometer with Conditioning Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Digital Multimeter, Hewlett Packard Model 34401A S/N. 3146A75935.
2. Programmable Timer/Counter, Philips Model PM6680B S/N. SM607101.
3. Accelerometer with Measuring Amplifier, Bruel & Kjaer Model 8305, 2626 S/N. 705491, 1741406.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. EE-0143-24, Due Date 06 December 2025.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Certificate No. 07-0050/24 , Due Date 13 May 2025 .
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. AV-0051-24, Due Date 13 December 2025.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2,00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 % .
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25038738

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA

VELOCITY RESULT

Test point		Mode	STD Reading	DUC Reading	Correction	Uncertainty
(mm/s)	(frequency)		(mm/s)	(mm/s)	(mm/s)	± (% of rdg.)
10	160 Hz	peak	10.00	9.86	+0.14	1.1
20	160 Hz		20.00	19.19	+0.81	0.9
40	160 Hz		40.00	38.82	+1.18	0.9
60	160 Hz		60.00	57.99	+2.01	0.9
80	160 Hz		80.00	76.45	+3.55	0.9
100	160 Hz		100.00	95.33	+4.67	0.9

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 2 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

CLC

End of Certificate

Certificate No. Q25038738

F3-011-05/12-23

page 3 of 3





CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax 02-578-2672 www.csl-laboratory.com E-mail:sale@csllaboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V9000
SERIAL NO. : 2342
CLID. NO. : 252200819
JOB CONTROL NO. : 250401038737
CALIBRATION SERVICE : ☒ IN-LABORATORY ☐ ON-SITE

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD.,
WATTHAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 01 April 2025

DATE OF ISSUED : 07 April 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Suwit Phuanbusabong
Calibration Engineer



Approved By :

Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory



07 April 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the
International System of Units (SI)

Certificate No. Q25038737

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



gicccalibration

REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE : **VIBRATION METER**
MANUFACTURER : **VIBROCK**
MODEL / TYPE : **V9000**
SERIAL NO. : **2342**
DATE OF CALIBRATION : **02 April 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(55 \pm 15) \% \text{RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPEE-08** based on **ISO 16063-21** as calibration guideline.

The calibration was performed by using Digital Multimeter, Programmable Timer/Counter and Accelerometer with Conditioning Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Digital Multimeter, Hewlett Packard Model 34401A S/N. 3146A75935.
2. Programmable Timer/Counter, Philips Model PM6680B S/N. SM607101.
3. Accelerometer with Measuring Amplifier, Bruel & Kjaer Model 8305, 2626 S/N. 705491, 1741406.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. EE-0143-24, Due Date 06 December 2025.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Certificate No. 07-0050/24 , Due Date 13 May 2025 .
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. AV-0051-24, Due Date 13 December 2025.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2,00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 % .
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25038737

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA

VELOCITY RESULT

Test point		Mode	STD Reading	DUC Reading	Correction	Uncertainty
(mm/s)	(frequency)		(mm/s)	(mm/s)	(mm/s)	± (% of rdg.)
10	160 Hz	peak	10.00	9.89	+0.11	1.1
20	160 Hz		20.00	19.81	+0.19	0.9
40	160 Hz		40.00	38.73	+1.27	0.9
60	160 Hz		60.00	58.32	+1.68	0.9
80	160 Hz		80.00	77.57	+2.43	0.9
100	160 Hz		100.00	97.65	+2.35	0.9

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 2 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

CLC

End of Certificate

Certificate No. Q25038737

F3-011-05/12-23

page 3 of 3



Certificate No. : HIT-2513-0439

Page : 1 of 2


CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	Dissolved Oxygen and BOD Meter		
Meter Model :	HI5421-02	Serial No. :	04240005101
Probe Model :	HI76438	Serial No. :	KCIN66J5P
Manufacturer :	Hanna Instruments	Made in :	Romania
Condition As-Received :	Used Product	Reference :	RE250379
Ambient Temperature :	$(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	Relative Humidity :	$(50 \pm 15)\% \text{ RH}$
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	20 March 2025		
Issue date :	24 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-11 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by :

☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by :


Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of thru Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	24T1281
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AL07155	25H171

2. Reference Standard Materials : DO calibration standard traceable to Hanna Instrument Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
Zero Oxygen Solution	Hanna	0.0 \pm 0.1 @25°C	S0028/23	March 2028

Calibration Result

Inspection the accuracy of the Dissolved Oxygen (DO) Meter by using the following certificate reference material value.

Unit Under Calibration	CRM Standard DO	Actual value Reading	Error value Reading	Uncertainty of Measurement (\pm)
DO Electrode S/N KC1N66J5P	0.0 mg/L	0.00 mg/L	0.00 mg/L	N/A
	8.3 mg/L	8.26 mg/L	-0.04 mg/L	0.33 mg/L

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****


Certificate No. : HIT-2513-0438

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	Serial No. :	04160019101
Probe Model :	HI1131B	Serial No. :	11271C0N
Resolution (pH) :	0.01	Resolution (mV) :	0.1
Manufacturer :	Hanna Instruments	Made in :	Romania
Condition As-Received :	Used Product	Reference :	RE250378
Ambient Temperature :	$(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	Relative Humidity :	$(50 \pm 15)\% \text{ RH}$
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	24 March 2025		
Issue date :	24 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul

Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **
approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	25E299	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Thermometer with sensor	HI98509	36943D	24T1281	
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AL07155	25H171	

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem	$4.008 \pm 0.006 @ 25^{\circ}\text{C}$	996963	16 May 2025
pH 7.0	CPA chem	$6.987 \pm 0.007 @ 25^{\circ}\text{C}$	1015026	19 July 2025
pH 10.0	CPA chem	$10.010 \pm 0.009 @ 25^{\circ}\text{C}$	996965	16 May 2025

Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (\pm mV)
	pH	mV	pH	mV	
pH Meter S/N 04160019101	4.01	177.5	4.01	177.5	0.097
	7.01	0.0	7.01	0.0	0.058
	10.01	-177.5	10.01	-177.5	0.097

2. Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual Reading (pH)	Actual Reading (mV)	Uncertainty of Measurement (\pm pH)
pH Electrode S/N 11271CON	4.008	4.01	173.8	0.009
	6.987	6.98	4.5	0.010
	10.010	10.01	-170.6	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****


Certificate No. : HIT-2510-0369

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	Serial No. :	04160019101
Probe Model :	HI7662-W	Serial No. :	0615024N
Resolution :	0.1 °C	Temperature Range :	(-20 to 120)°C
Manufacturer :	Hanna Instruments	Made in :	Romania
Condition As-Received :	Used Product	Reference :	RE250379
Ambient Temperature :	(25 ± 2) °C	Relative Humidity :	(50 ± 15) % RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	5 March 2025		
Issue date :	6 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-05 by using reference standard instruments.		

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **
approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator with sensor	Fluke 753	43160061	25I123	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AL07155	25H171	

Calibration Result :

Function : Temperature measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Probe : Stainless steel temperature probe and 1 m (3.3') cable.

Nominal Value (°C)	Standard Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Error Value (°C)	Uncertainty (±°C)
20.0	20.00	20.0	0.00	0.18
25.0	25.00	25.0	0.00	0.18
30.0	30.00	30.0	0.00	0.18

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **



Certificate of Calibration

Certificate No. : MM25-1336

Page : 1 of 3

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Electronic Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : BSA224S-CW

Serial No. : 35790699

Identification No. : N/A

Calibration Place : On Site Calibration was Carried out at th
Laboratory Environmental, Okla Testing &
Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25

Received date : Feb 19, 2025

Calibration date : Feb 19, 2025

Environment Condition :

Temperature : (25+/-10) °C

Humidity : (50+/-30) %RH

Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MM-001
According to comparison with Standard Weight Set E1.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Standard Weight Set	NC-001-0.2K-E1-ASS	0022	PL-512	Oct 10, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through
National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Suppason Kcawkum

Approved by : (Miss.Valailuck Janyanitas)

Issue date : Feb 25, 2025



This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MM25-1336
 Page : 2 of 3

Calibration Result : Without Adjustment
 Function : Repeatability
 Maximum Capacity : 200 g
 Resolution : 0.0001 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
200	0.0000

Calibration Result : Without Adjustment
 Function : Effect of Off Center Loading



A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.
 The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions					Maximum Different
	A	B	C	D	E	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
100	100.0001	100.0000	100.0001	100.0003	100.0002	100.0001
						0.0003

Calibration Result : Without Adjustment
 Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare	0.0000	0.0000
	At 20 %	20	20.0000
	At 40 %	40	40.0001
	At 60 %	60	60.0001
	At 80 %	80	80.0002
	At 100 %	100	100.0001
100			

UUC* = Unit Under Calibration



Certificate No. : MM25-1336

Page : 3 of 3

Calibration Result : Before Adjustment 02-11-20
 Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	-0.00003	0.000058
0.05000	0.0501	-0.00007	0.000058
0.10000	0.1005	-0.00047	0.000058
0.20000	0.2002	-0.00020	0.000059
0.50000	0.5003	-0.00030	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0005	-0.00049	0.000064
49.99999	50.0008	-0.00081	0.000090
99.99998	100.0014	-0.00142	0.00014
149.99997	150.0021	-0.00210	0.00027
199.99996	200.0023	-0.00234	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment 10-11-20

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	0.00000	0.000058
0.05000	0.0500	0.00000	0.000058
0.10000	0.1001	0.00010	0.000058
0.20000	0.2000	0.00000	0.000059
0.50000	0.5002	0.00020	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0001	0.00009	0.000064
49.99999	50.0002	0.00025	0.000090
99.99998	100.0001	0.00015	0.00014
149.99997	150.0005	0.00057	0.00027
199.99996	200.0000	0.00007	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2374

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Hot Air Oven

Manufacturer : KWF

Model : SOV70B

Serial No. : KWF2021021902

Identification No. : OKLA-LAB-013/170621

Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25

Received date : Feb 19, 2025

Calibration date : Feb 19, 2025

Environment Condition :

Temperature : (25+/-10) °C

Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through
National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : (Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2374


Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement
 Calibration point : 104, 180 °C

Result : Without adjustment
 Resolution : 1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
104	104.039	104.963	105.217	104.164	104.451	104.033	104.570	105.168	104.635	0.82
180	180.431	181.588	180.850	180.819	180.829	180.240	180.081	180.682	180.685	1.3

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.3 to 104.6	0.45	1.1	1.8
180.0	180.4 to 180.6	1.0	1.7	3.2



- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2372

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Incubator
Manufacturer : S-Cool
Model : SM61M
Serial No. : 18021147
Identification No. : OKLA-LAB-011/190
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029672	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : (Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2372


Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
20	19.570	19.223	19.044	19.241	19.733	19.622	19.052	19.328	19.518	0.31

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
20.0	20.0	0.10	0.56	0.80



Front view

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2373

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Freezer (Refrigerator)
Manufacturer : Sanden
Model : SPB-0500
Serial No. : SPB0500-231007454
Identification No. : N/A
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : 
(Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2373

Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement


Calibration point : 4 °C

Result : Without adjustment

Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
4	3.611	4.126	3.430	4.142	3.751	4.393	3.436	3.890	4.103	0.41

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
4.0	4.0	0.27	0.94	1.3


Front view

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
43/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7, 7/1, Rd. Watthapae, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-036-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011889
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Petchkasem soi 7/1, Wat Thapae,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 12 Nov 2025
MEASUREMENT DATE : 13 Nov 2025
ISSUE DATE : 13 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0146-24 and Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-026-68.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'.

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Determined (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty ±(°C)
20.00	20.00	20.4	0.4	0.31
25.00	25.03	25.4	0.4	0.31
30.00	30.04	30.1	0.1	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

Calibration Range: 35%RH to 70%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty ±(%RH)
23.02	35.01	34	-1	1.1
23.02	45.03	42	-3	1.3
23.01	60.05	55	-5	1.8
23.02	70.01	63	-7	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600(Thailand)
Tel: +66(0)8680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-037-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011890
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Petchkasem soi 7/1, Wat Thapra,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 12 Nov 2025
MEASUREMENT DATE : 13 Nov 2025
ISSUE DATE : 13 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-020 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the International system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0346-24 and Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-026-68.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$. Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'.

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruengrumpai Phoornmit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Determined (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty ±(°C)
20.00	20.00	20.3	0.3	0.31
25.00	25.03	25.5	0.5	0.31
30.00	30.04	30.6	0.6	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

Calibration Range: 35%RH to 70%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty ±(%RH)
23.02	35.01	30	-5	1.0
23.02	45.03	38	-7	1.3
23.01	60.05	51	-9	1.8
23.02	70.01	60	-10	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-8

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : ISOLAB Class : A
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MBR10002/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1014.5 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Wipa Tovadee

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241003	67-200410-2	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-8

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 38.96 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	5.0000
15	14.9944
25	24.9967

Uncertainty of measurement with in \pm 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- 000 -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa. Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.22
100	100.30

Uncertainty of measurement with in \pm 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wathapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.32

Uncertainty of measurement with in \pm 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,

Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder

Manufacturer : Borosil

Class : A

Capacity : 500 ml

Graduation : 5 ml

ID No. : 0334-58

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C

Relative Humidity : (50 ± 10) %

Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.63

Uncertainty of measurement with in \pm 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

(Wipu Tovudee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 5.22 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.1	0.1012
0.5	0.4994
1	0.9903

Uncertainty of measurement with in \pm 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- 000 -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,

Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette

Manufacturer : GLASSCO

Class : A

Capacity : 5 ml

Graduation : 0.05 ml

ID No. : EM-MER01001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C

Relative Humidity : (50 ± 10) %

Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

241005

67-200410-4

02 Jun 2025

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 9.60 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.5	0.5022
2.5	2.4836
5	4.9838

Uncertainty of measurement with in \pm 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- ๐0๐ -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Towadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 11.06 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1	1.0027
5	4.9761
10	9.9770

Uncertainty of measurement with in \pm 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-6

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.2 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-6

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 14.98 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9818

Uncertainty of measurement with in \pm 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-4

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wathapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI **Class** : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.3 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID.No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-4

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
100	99.981

Uncertainty of measurement with in \pm 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-5

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.9 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-5

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	500.04

Uncertainty of measurement with in \pm 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -





JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7, 7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-142-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER : EUTECH
MODEL/TYPE : ECO SCAN TEMPS
SERIAL NUMBER : 816366
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1,
Petchakasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.

RECEIVED DATE : 15 Aug 2025
MEASUREMENT DATE : 15 Aug 2025
ISSUE DATE : 15 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CI-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:

The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-1023-25, Certificate number: ER-0061-25.

Reference Used During Calibration:

1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09,
Due date: 9 Apr 2026
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 22 Apr 2026

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:



Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.
Dimension: Diameter 3.00 mm. Length 116 mm.

<u>Immersion Depth</u> (mm)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> (°C)
110	20.049	20.0	0.0	0.26
110	25.038	25.0	0.0	0.26
110	30.031	30.0	0.0	0.26

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

